江阴市南闸街道2017年村庄生活污水治理工程（二标段）工程

招标控制价

招　标　人：江阴市人民政府南闸街道办事处

（单位盖章）

造价咨询人：无锡中天造价师事务所有限公司

（单位盖章）

2017年06月22日

江阴市南闸街道2017年村庄生活污水治理工程（二标段）工程

招　标　控　制　价

招标控制价(小写)：10721075.12

(大写)：壹仟零柒拾贰万壹仟零柒拾伍元壹角贰分

招 标 人：江阴市人民政府南闸街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人：无锡科大造价师事务所有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：李志浩
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：周益英
(签字或盖章)

编 制 人：李伟
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：张成东
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2017年06月22日

复核时间:2017年06月22日

江阴市南闸街道2017年村庄生活污水治理工程　工程
（二标段）

招标控制价

招标控制价（小写）：10721075.12元

（大写）：壹仟零柒拾贰万壹仟零柒拾五元壹角贰分

招标人：（单位盖章）

工程造价咨询人：无锡中天造价师事务所有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编号：甲150532000763 有效期至：2018年12月31日（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：李志浩（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：周益民（签字或盖章）

编制人：李伟（造价人员签字盖专用章）

复核人：张成东（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2017.7.22

复核时间：2017.7.25

建设项目招标控制价表

工程名称：江阴市南闸街道2017年村庄生活污水治理工程（二标段）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市南闸街道2017年村庄生活污水治理工程（二标段）	10721075.12		164257.99	222052.88
合计		10721075.12		164257.99	222052.88

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴市南闸街道2017年村庄生活污水治理工程（二标段）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方	2292302.67		24456.85	33321.78
2	南闸街道东芦岐村生活污水治理工程	1989642.42		40318.15	53873.97
3	南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方	1949634.81		20767.14	28340.63
4	南闸街道陶湾生活污水治理工程	1931222.43		38712.04	51727.84
5	南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方	951308.46		10080.55	13828.58
6	南闸街道西芦岐村生活污水治理工程	1167287.81		22532.8	30108.81
7	南闸街道张家村生活污水治理工程	439676.52		7390.46	10851.27
合计		10721075.12		164257.99	222052.88

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1620931.58	
1.1	人工费	290285.51	
1.2	材料费	1064910	
1.3	施工机具使用费	210586.71	
1.4	企业管理费	35126.26	
1.5	利润	20023.11	
2	措施项目费	60884.18	
2.1	单价措施项目费	9524.8	
2.2	总价措施项目费	51359.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24456.85	
3	其他项目费	350000	
3.1	其中：暂列金额	350000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33321.78	
5	税金	227165.13	
6	工程造价	2292302.67	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：水泥砼或沥青砼　2、厚度：含基层30CM以内综合考虑 3、拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑 3、含路面切缝　4、考虑特种垃圾处理费	m2	3100.01	32.68	101308.33	
2	040101002002	人工挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑各类土2、挖土深度：按设计标高　3、就近堆放，用于沟槽回填	m3	1284	63.73	81829.32	
3	040101002004	机械挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土2、挖土深度：按设计标高　3、就近堆放，用于沟槽回填	m3	7684.91	9.95	76464.85	
4	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：沟槽软基2、挖土深度：沟槽底向下80CM　3、运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	324	26.05	8440.2	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：50CM厚块石	m3	202.5	264.23	53506.58	
6	040103001004	回填方	1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：30CM厚砂石（粗砂：碎石=7：3）3、填方粒径要求：最大粒径不大于50mm	m3	121.5	259.37	31513.46	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：中粗砂	m3	4048.36	242.84	983103.74	
8	040103001006	回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方材料品种：素土	m3	3022.99	15.43	46644.74	
9	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方2、运距：运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	4661.91	24.17	112678.36	
10	040103001007	原化粪池填埋	1、密实度要求：满足规范要标2、填方材料品种：砂石　3、清掏干净，清除物外运，运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	座	180	696.9	125442	
		分部分项合计					1620931.58	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4524.8	4524.8	
2	041103001001	施工用接电接水：满足施工要求		项	1	5000	5000	
		单价措施合计					9524.8	
合计							1630456.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24456.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24456.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26902.53			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					51359.38			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	350000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		350000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	350000	
合计			350000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	33321.78		33321.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2031815.76	1.3	26413.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2031815.76	0.24	4876.36
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2031815.76	0.1	2031.82
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2065137.54	11	227165.13
合计					260486.91

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	04030107	中(粗)砂	t	8016.337	10	113.59	113.59		
2	04050217	碎石 40	t	509.04	10	91.52	91.52		
3	04110201	毛石	t	413.505	10	94.97	94.97		
4	34020901	木枕	m3	0.08	5	1809.94	1809.94		
5	04050709	砾石 40	t	68.927	10	91.52	91.52		

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2099039.7	
1.1	人工费	441237.84	
1.2	材料费	1467325.14	
1.3	施工机具使用费	44699.71	
1.4	企业管理费	97201.33	
1.5	利润	48575.7	
2	措施项目费	108909.89	
2.1	单价措施项目费	22968.56	
2.2	总价措施项目费	85941.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40318.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	53873.97	
5	税金	197171.77	
6	工程造价	1989642.42	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：DN75　U-PVC，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式胶水粘结4、铺设深度：按设计标高	m	1510	27.18	41041.8	
2	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：DN160　U-PVC，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式胶水粘结4、铺设深度：按设计标高	m	1360	49.81	67741.6	
3	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：HPDE管，D225，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式橡胶圈柔性接口；4、铺设深度：详见设计图；5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	2804	60.51	169670.04	
4	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：HPDE管，D300，环刚度≥8000N/M23、连接形式：承插式胶圈接口4、铺设深度：详见设计图示5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	2000	92.04	184080	
5	040504003034	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ315成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	210	867.66	182208.6	
6	040504003001	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ315成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	210	791.53	166221.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504003025	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：￠450成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.0~1.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	55	1026.69	56467.95	
8	040504003038	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：￠450成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.5~2米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	8	1014.24	8113.92	
9	040504003036	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：￠450成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.5~2米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	1	55	1090.39	59971.45	
10	040504003026	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：￠630成品塑料检查井及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.0~2.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	1	1333.92	1333.92	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504003040	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.0~2.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	1	1126.5	1126.5	
12	040504003039	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.5~3米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	1	1199.27	1199.27	
13	040504003041	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深3~3.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	1	1271.78	1271.78	
14	040504003031	塑料检查井（沉泥井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深3.5米以内，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	1	1271.78	1271.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504003032	塑料检查井（油污分离井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ315成品塑料检查安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	257	791.54	203425.78	
16	031003005001	存水湾	1、U-PVC　　P型存水湾2、DN160	个	257	35	8995	
17	031003005002	存水湾	1、U-PVC　　P型存水湾2、DN75	个	514	30	15420	
18	040504008001	整体化粪池	1、0#成品玻璃钢化粪池安装　　2、做法详见S12-2016，含地基处理，基础、人孔检查井、试验等全部工作内容	座	237	1893.05	448652.85	
19	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石2、厚度：10CM	m2	1417.55	22.47	31852.35	
20	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石2、厚度：15CM	m2	920.86	32.54	29964.78	
21	040202006001	石灰、粉煤灰、碎（砾）石	1、配合比：石灰：粉煤灰：碎石=5：15：802、碎（砾）石规格：成品二灰结石3、厚度：按实际	m3	384.21	275.64	105903.64	
22	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼2、厚度：15CM	m2	920.86	84.51	77821.88	
23	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼2、厚度：10CM	m2	1417.55	53.6	75980.68	
24	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼2、厚度：22CM	m2	761.6	120.74	91955.58	
25	04B001	砼包管	20cmC25砼包管	m3	45.7	486.57	22236.25	
26	010401003001	实心砖墙	1、花坛、挡墙等砖砌体原样恢复	m3	50	635.12	31756	
27	011201001001	墙面一般抹灰	20厚水泥砂浆粉刷	m2	500	26.71	13355	
		分部分项合计					2099039.7	
1	041107002001	沟槽排水	1、施工期沟槽排水，含基坑	项	1	22968.56	22968.56	
		单价措施合计					22968.56	
合计							2122008.26	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			40318.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	31830.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	8488.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	10610.04			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	35013.14			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					85941.33			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	53873.97		53873.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2207949.59	2	44158.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2207949.59	0.34	7507.03
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2207949.59	0.1	2207.95
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1792470.65	11	197171.77
合计					251045.74

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	N00001~1	玻璃钢化粪池 0号	个	237	643.16	152428.92			
2	TB000012~1	排水检查井井座 ¢315	座	420	120.74	50710.8			
3	TB000012~2	排水检查井井座 ¢450	座	118	221.25	26107.5			
4	TB000012~3	排水检查井井座 ¢630	座	5	282.99	1414.95			
5	14310905~1	HPDE管 DN225	m	2725.134	27.44	74777.68			
6	14310906~1	HPDE管 DN300	m	1980.33	46.31	91709.08			
7	14313511~1	塑料螺旋管 DN75	m	1525.1	7	10675.7			
8	14313511~2	塑料螺旋管 DN160	m	1373.6	25.62	35191.63			
9	TB000012~4	排水检查井井座 油污分离井	座	257	120.74	31030.18			
合计						474046.44			

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南闸街道东芦岐村生活污水治理工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	80212117	非泵送商品混凝土 C30	m3	311.795	10	378.35	378.35		
2	80212116	非泵送商品混凝土 C25	m3	191.204	10	358.92	358.92		
3	80212115	非泵送商品混凝土 C20	m3	90.776	10	344.36	344.36		
4	04010611	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	49768.713	10	0.293	0.293		
5	04010611~1	水泥 32.5级	kg	2131.1	10	0.293	0.293		
6	04030107	中(粗)砂	t	2744.229	10	113.59	113.59		
7	04030107~1	中砂	t	16.986	10	113.59	113.59		
8	04050203	碎石 5～16	t	23.242	10	88.99	88.99		
9	04050207	碎石 5～40	t	121.257	10	91.52	91.52		
10	04050219	碎石 60	t	615.77	10	91.52	91.52		
11	05030600	普通木成材	m3	0.1	5	1809.94	1809.94		

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1374078.98	
1.1	人工费	232129.46	
1.2	材料费	901698.49	
1.3	施工机具使用费	193408.35	
1.4	企业管理费	29821.5	
1.5	利润	17021.2	
2	措施项目费	54008.15	
2.1	单价措施项目费	10397.15	
2.2	总价措施项目费	43611	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20767.14	
3	其他项目费	300000	
3.1	其中：暂列金额	300000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28340.63	
5	税金	193207.05	
6	工程造价	1949634.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：水泥砼或沥青砼　2、厚度：含基层30CM以内综合考虑 3、拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑 3、含路面切缝　4、考虑特种垃圾处理费	m2	2536.89	32.82	83260.73	
2	040101002002	人工挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑各类土2、挖土深度：按设计标高　3、就近堆放，用于沟槽回填	m3	570.3	63.73	36345.22	
3	040101002004	机械挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土2、挖土深度：按设计标高　3、就近堆放，用于沟槽回填	m3	7584.84	9.95	75469.16	
4	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：沟槽软基2、挖土深度：沟槽底向下80CM　3、运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	324	26.05	8440.2	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：50CM厚块石	m3	202.5	264.23	53506.58	
6	040103001004	回填方	1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：30CM厚砂石（粗砂：碎石=7：3）3、填方粒径要求：最大粒径不大于50mm	m3	121.5	259.37	31513.46	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：中粗砂	m3	3418.99	242.84	830267.53	
8	040103001006	回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方材料品种：素土	m3	3367.73	15.43	51964.07	
9	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方2、运距：运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	4217.11	23	96993.53	
10	040103001007	原化粪池填埋	1、密实度要求：满足规范要标2、填方材料品种：砂石　3、清掏干净，清除物外运，运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	座	145	696.9	101050.5	
11	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：满足挡墙施工要求2、运距：运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	200	26.34	5268	
		分部分项合计					1374078.98	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4524.8	4524.8	
2	041103001001	施工用接电接水：满足施工要求		项	1	5000	5000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	041107002001	河塘排水：满足驳岸施工要求		项	1	872.35	872.35	
		单价措施合计					10397.15	
合计							1384476.13	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			20767.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20767.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22843.86			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					43611			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	300000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		300000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	300000	
合计			300000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	28340.63		28340.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1728087.13	1.3	22465.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1728087.13	0.24	4147.41
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1728087.13	0.1	1728.09
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1756427.76	11	193207.05
合计					221547.68

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程--大型土石方(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	04030107	中(粗)砂	t	6788.403	10	113.59	113.59		
2	04050217	碎石 40	t	410.06	10	91.52	91.52		
3	04110201	毛石	t	413.505	10	94.97	94.97		
4	34020901	木枕	m3	0.08	5	1809.94	1809.94		
5	04050709	砾石 40	t	68.927	10	91.52	91.52		

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2009689.05	
1.1	人工费	404000.09	
1.2	材料费	1414676.92	
1.3	施工机具使用费	53699.9	
1.4	企业管理费	91565.59	
1.5	利润	45746.56	
2	措施项目费	110304.64	
2.1	单价措施项目费	27786.87	
2.2	总价措施项目费	82517.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	38712.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	51727.84	
5	税金	191382.4	
6	工程造价	1931222.43	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：DN75　U-PVC，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式胶水粘结4、铺设深度：按设计标高	m	577	27.18	15682.86	
2	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：DN160　U-PVC，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式胶水粘结4、铺设深度：按设计标高	m	679	49.81	33820.99	
3	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：HPDE管，D225，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式橡胶圈柔性接口；4、铺设深度：详见设计图；5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	2718	60.48	164384.64	
4	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：HPDE管，D300，环刚度≥8000N/M23、连接形式：承插式胶圈接口4、铺设深度：详见设计图示5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	1884	91.64	172649.76	
5	040501008002	水平导向钻进	1、土壤类别：综合考虑各类土2、材质及规格：PE100，承压1.0Mpa,dn3153、接口方式：热熔连接4、泥浆要求：满足规范要求5、管道检验及试验要求：水压试验	m	67	538.76	36096.92	
6	040504003034	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：￠315成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	206	867.67	178740.02	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504003001	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ315成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	206	791.54	163057.24	
8	040504003025	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ450成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.0~1.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	26	1026.69	26693.94	
9	040504003035	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ450成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.0~1.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	18	950.56	17110.08	
10	040504003038	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ450成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.5~2米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	26	1014.26	26370.76	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504003036	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø450成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.5~2米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	1	32	1090.39	34892.48	
12	040504003026	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø630成品塑料检查井及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.0~2.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	6	1334.07	8004.42	
13	040504003039	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.0~2.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	3	1126.68	3380.04	
14	040504003040	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.5~3米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	7	1199.2	8394.4	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504003041	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深3~3.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	2	1271.78	2543.56	
16	040504003042	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深3.5~4米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	1	1375.49	1375.49	
17	040504003043	塑料检查井（沉泥井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.5~2.0米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	2	1054.01	2108.02	
18	040504003044	塑料检查井（沉泥井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.5~2.0米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	2	1261.43	2522.86	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504003031	塑料检查井（沉泥井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.0~2.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	3	1133.97	3401.91	
20	040504003045	塑料检查井（沉泥井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.5~3米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	1	1199.27	1199.27	
21	040504003032	塑料检查井（油污分离井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Ø315成品塑料检查安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	207	791.54	163848.78	
22	031003005001	存水湾	1、U-PVC　P型存水湾2、DN160	个	207	35	7245	
23	031003005002	存水湾	1、U-PVC　P型存水湾2、DN75	个	414	30	12420	
24	040504008001	整体化粪池	1、0#成品玻璃钢化粪池安装　2、做法详见S12-2016，含地基处理，基础、人孔检查井、试验等全部工作内容	座	196	1893.05	371037.8	
25	040504008003	整体化粪池	1、1#成品玻璃钢化粪池安装　2、做法详见S12-2016，含地基处理，基础、人孔检查井、试验等全部工作内容	座	3	3344.84	10034.52	
26	040504008002	整体化粪池	1、2#成品玻璃钢化粪池安装　2、做法详见S12-2016，含地基处理，基础、人孔检查井、试验等全部工作内容	座	3	4353.99	13061.97	
27	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石2、厚度：10CM	m2	951.3	22.47	21375.71	
28	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石2、厚度：15CM	m2	457.54	32.54	14888.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040202006001	石灰、粉煤灰、碎（砾）石	1、配合比：石灰：粉煤灰：碎石=5：15：802、碎（砾）石规格：成品二灰结石3、厚度：按实际	m3	579.67	275.64	159780.24	
30	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼2、厚度：15CM	m2	457.54	84.51	38666.71	
31	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼2、厚度：10CM	m2	951.3	53.6	50989.68	
32	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼2、厚度：22CM	m2	1128.05	120.74	136200.76	
33	04B001	砼包管	20cmC25砼包管	m3	36.56	486.57	17789	
34	010202003001	圆木桩	1、地层情况：综合考虑各类土层，插入河塘底部硬土层大于2米2、桩长：4米3、材质：杉木桩,保留表皮4、尾径：梢径大于120mm	根	150	200	30000	
35	010403004001	石挡土墙	1、石料种类、规格：边长大于300mm的块石2、勾缝要求：M10水泥砂浆勾凸缝3、砂浆强度等级、配合比：水泥M10	m3	71.74	437.25	31368.32	
36	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、混凝土强度等级：C25商品砼　2、模板制作、安装及拆除	m3	0.95	1057.5	1004.63	
37	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径8和10	t	0.094	5120.45	481.32	
38	010401003001	实心砖墙	1、花坛、挡墙等砖砌体原样恢复	m3	30	635.12	19053.6	
39	011201001001	墙面一般抹灰	20厚水泥砂浆粉刷	m2	300	26.71	8013	
		分部分项合计					2009689.05	
1	041107002001	沟槽排水	1、施工期沟槽排水，含基坑	项	1	27786.87	27786.87	
		单价措施合计					27786.87	
合计							2037475.92	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			38712.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	30562.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	8149.9			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	10187.38			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	33618.35			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					82517.77			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	51727.84		51727.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2119993.69	2	42399.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2119993.69	0.34	7207.98
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2119993.69	0.1	2119.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1739840.03	11	191382.4
合计					243110.24

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	N00001~1	玻璃钢化粪池 0号	个	196	643.16	126059.36			
2	TB000012~1	排水检查井井座 ¢315	座	412	120.74	49744.88			
3	TB000012~2	排水检查井井座 ¢450	座	102	221.25	22567.5			
4	TB000012~3	排水检查井井座 ¢630	座	27	282.99	7640.73			
5	14310905~1	HPDE管 DN225	m	2639.984	27.44	72441.17			
6	14310906~1	HPDE管 DN300	m	1857.512	46.31	86021.37			
7	14313511~1	塑料螺旋管 DN75	m	582.77	7	4079.39			
8	14313511~2	塑料螺旋管 DN160	m	685.79	25.62	17569.94			
9	TB000012~4	排水检查井井座 油污分离井	座	207	120.74	24993.18			
10	N00001~4	玻璃钢化粪池 2号	个	3	2058.12	6174.36			
11	N00001~5	玻璃钢化粪池 1号	个	3	1372.08	4116.24			
12	14451704~1	DN315pe	m	68.34	216.45	14792.19			
合计						436200.31			

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南闸街道陶湾生活污水治理工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	80212117	非泵送商品混凝土 C30	m3	323.138	10	378.35	378.35		
2	80212116	非泵送商品混凝土 C25	m3	135.293	10	358.92	358.92		
3	80212115	非泵送商品混凝土 C20	m3	83.706	10	344.36	344.36		
4	04010611	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	44987.954	10	0.293	0.293		
5	04010611~1	水泥 32.5级	kg	7449.735	10	0.293	0.293		
6	04030107	中(粗)砂	t	2423.947	10	113.59	113.59		
7	04030107~1	中砂	t	49.462	10	113.59	113.59		
8	04050203	碎石 5～16	t	21.421	10	88.99	88.99		
9	04050207	碎石 5～40	t	106.189	10	91.52	91.52		
10	04050219	碎石 60	t	380.137	10	91.52	91.52		
11	04110200	毛石	t	139.893	10	94.97	94.97		
12	05030600	普通木成材	m3	0.06	5	1809.94	1809.94		
13	05030600~1	普通成材	m3	0.144	5	1809.94	1809.94		
14	01090158	钢筋 φ10以内	t	0.096	5	3145.16	3145.16		

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	661639.76	
1.1	人工费	110909.94	
1.2	材料费	437112.73	
1.3	施工机具使用费	91328.71	
1.4	企业管理费	14192.48	
1.5	利润	8095.88	
2	措施项目费	31566.31	
2.1	单价措施项目费	10397.15	
2.2	总价措施项目费	21169.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10080.55	
3	其他项目费	150000	
3.1	其中：暂列金额	150000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13828.58	
5	税金	94273.81	
6	工程造价	951308.46	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：水泥砼或沥青砼　2、厚度：含基层30CM以内综合考虑 3、拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑 3、含路面切缝　4、考虑特种垃圾处理费	m2	2069.7	27.8	57537.66	
2	040101002002	人工挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑各类土2、挖土深度：按设计标高　3、就近堆放，用于沟槽回填	m3	330.5	63.73	21062.77	
3	040101002004	机械挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土2、挖土深度：按设计标高　3、就近堆放，用于沟槽回填	m3	3257.72	9.95	32414.31	
4	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：沟槽软基2、挖土深度：沟槽底向下80CM　3、运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	216	19.48	4207.68	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：50CM厚块石	m3	135	264.23	35671.05	
6	040103001004	回填方	1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：30CM厚砂石（粗砂：碎石=7：3）3、填方粒径要求：最大粒径不大于50mm	m3	81	259.37	21008.97	
7	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：中粗砂	m3	1555.77	242.84	377803.19	
8	040103001006	回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方材料品种：素土	m3	1066.79	15.43	16460.57	
9	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方2、运距：运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	2190.93	18.13	39721.56	
10	040103001007	原化粪池填埋	1、密实度要求：满足规范要标2、填方材料品种：砂石　3、清掏干净，清除物外运，运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	座	80	696.9	55752	
		分部分项合计					661639.76	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4524.8	4524.8	
2	041103001001	施工用接电接水：满足施工要求		项	1	5000	5000	
3	041107002001	河塘排水：满足驳岸施工要求		项	1	872.35	872.35	
		单价措施合计					10397.15	
合计							672036.91	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10080.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10080.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11088.61			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					21169.16			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	150000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		150000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	150000	
合计			150000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	13828.58		13828.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	843206.07	1.3	10961.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	843206.07	0.24	2023.69
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	843206.07	0.1	843.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	857034.65	11	94273.81
合计					108102.39

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程--大型土石方(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	04030107	中(粗)砂	t	3136.391	10	113.59	113.59		
2	04050217	碎石 40	t	226.24	10	91.52	91.52		
3	04110201	毛石	t	275.67	10	94.97	94.97		
4	34020901	木枕	m3	0.08	5	1809.94	1809.94		
5	04050709	砾石 40	t	45.951	10	91.52	91.52		

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1166240.9	
1.1	人工费	231901.84	
1.2	材料费	834656.89	
1.3	施工机具使用费	23165.4	
1.4	企业管理费	51009.85	
1.5	利润	25506.94	
2	措施项目费	67726.39	
2.1	单价措施项目费	19695.95	
2.2	总价措施项目费	48030.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22532.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	30108.81	
5	税金	115677.17	
6	工程造价	1167287.81	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：DN75　U-PVC，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式胶水粘结4、铺设深度：按设计标高	m	357	27.18	9703.26	
2	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：DN160　U-PVC，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式胶水粘结4、铺设深度：按设计标高	m	380	49.81	18927.8	
3	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：HPDE管，D225，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式橡胶圈柔性接口；4、铺设深度：详见设计图；5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	1176	60.01	70571.76	
4	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：HPDE管，D300，环刚度≥8000N/M23、连接形式：承插式胶圈接口4、铺设深度：详见设计图示5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	867	91.18	79053.06	
5	040504003034	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ315成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	104	867.66	90236.64	
6	040504003001	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ315成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	104	791.53	82319.12	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504003025	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：￠450成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.0~1.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	8	1026.67	8213.36	
8	040504003038	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：￠450成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.5~2米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	3	1014.4	3043.2	
9	040504003036	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：￠450成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.5~2米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	1	30	1090.4	32712	
10	040504003040	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：￠450成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2~2.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	1	12	1170	14040	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504003026	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ630成品塑料检查井及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.0~2.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	10	1334.09	13340.9	
12	040504003039	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.0~2.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中型级聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	4	1126.71	4506.84	
13	040504003031	塑料检查井（沉泥井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ630成品塑料检查井购置及安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深2.0米以内，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	1	1054.01	1054.01	
14	040504003032	塑料检查井（油污分离井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ315成品塑料检查安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	114	791.54	90235.56	
15	031003005001	存水湾	1、U-PVC　P型存水湾2、DN160	个	114	35	3990	
16	031003005002	存水湾	1、U-PVC　P型存水湾2、DN75	个	228	30	6840	
17	040504008001	整体化粪池	1、0#成品玻璃钢化粪池安装　2、做法详见S12-2016，含地基处理，基础、人孔检查井、试验等全部工作内容	座	110	1893.42	208276.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504008002	整体化粪池	1、2#成品玻璃钢化粪池安装　　2、做法详见S12-2016，含地基处理，基础、人孔检查井、试验等全部工作内容	座	3	4353.99	13061.97	
19	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石2、厚度：10CM	m2	411.6	22.47	9248.65	
20	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石2、厚度：15CM	m2	712.15	32.54	23173.36	
21	040202006001	石灰、粉煤灰、碎（砾）石	1、配合比：石灰：粉煤灰：碎石=5：15：802、碎（砾）石规格：成品二灰结石3、厚度：按实际	m3	536.99	275.64	148015.92	
22	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼2、厚度：15CM	m2	712.15	84.51	60183.8	
23	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼2、厚度：10CM	m2	411.6	53.6	22061.76	
24	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼2、厚度：22CM	m2	945.96	120.74	114215.21	
25	04B001	砼包管	20cmC25砼包管	m3	30.46	486.57	14820.92	
26	010401003001	实心砖墙	1、花坛、挡墙等砖砌体原样恢复	m3	30	635.12	19053.6	
27	011201001001	墙面一般抹灰	20厚水泥砂浆粉刷	m2	200	26.71	5342	
		分部分项合计					1166240.9	
1	041107002001	沟槽排水	1、施工期沟槽排水，含基坑	项	1	19695.95	19695.95	
		单价措施合计					19695.95	
合计							1185936.85	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			22532.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	17789.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	4743.75			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	5929.68			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	19567.96			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					48030.44			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	30108.81		30108.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1233967.29	2	24679.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1233967.29	0.34	4195.49
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1233967.29	0.1	1233.97
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1051610.64	11	115677.17
合计					145785.98

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	N00001~1	玻璃钢化粪池 0号	个	110	643.16	70747.6			
2	TB000012~1	排水检查井井座 ¢315	座	208	120.74	25113.92			
3	TB000012~2	排水检查井井座 ¢450	座	53	221.25	11726.25			
4	TB000012~3	排水检查井井座 ¢630	座	15	282.99	4244.85			
5	14310905~1	HPDE管 DN225	m	1132.69	27.44	31081			
6	14310906~1	HPDE管 DN300	m	850.374	46.31	39380.82			
7	14313511~1	塑料螺旋管 DN75	m	360.57	7	2523.99			
8	14313511~2	塑料螺旋管 DN160	m	383.8	25.62	9832.96			
9	TB000012~4	排水检查井井座 油污分离井	座	114	120.74	13764.36			
10	N00001~4	玻璃钢化粪池 2号	个	3	2058.12	6174.36			
合计						214590.11			

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南闸街道西芦岐村生活污水治理工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	80212117	非泵送商品混凝土 C30	m3	321.232	10	378.35	378.35		
2	80212116	非泵送商品混凝土 C25	m3	73.052	10	358.92	358.92		
3	80212115	非泵送商品混凝土 C20	m3	44.344	10	344.36	344.36		
4	04010611	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	24907.549	10	0.293	0.293		
5	04010611~1	水泥 32.5级	kg	1278.66	10	0.293	0.293		
6	04030107	中(粗)砂	t	1219.236	10	113.59	113.59		
7	04030107~1	中砂	t	10.191	10	113.59	113.59		
8	04050203	碎石 5～16	t	11.406	10	88.99	88.99		
9	04050207	碎石 5～40	t	62.189	10	91.52	91.52		
10	04050219	碎石 60	t	323.156	10	91.52	91.52		
11	05030600	普通木成材	m3	0.04	5	1809.94	1809.94		

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	378787.54	
1.1	人工费	88282.37	
1.2	材料费	249349.09	
1.3	施工机具使用费	17674.36	
1.4	企业管理费	15510.77	
1.5	利润	7970.94	
2	措施项目费	25937.17	
2.1	单价措施项目费	10183.82	
2.2	总价措施项目费	15753.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7390.46	
3	其他项目费	40000	
3.1	其中：暂列金额	40000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10851.27	
5	税金	43571.55	
6	工程造价	439676.52	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：水泥砼或沥青砼　2、厚度：含基层30CM以内综合考虑 3、拆除物外运，运距及堆场投标人自行考虑 3、含路面切缝　4、考虑特种垃圾处理费	m2	250.9	33.99	8528.09	
2	040101002002	人工挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑各类土2、挖土深度：按设计标高　3、就近堆放，用于沟槽回填	m3	137.1	155.61	21334.13	
3	040101002004	机械挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土2、挖土深度：按设计标高　3、就近堆放，用于沟槽回填	m3	368.73	9.95	3668.86	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：中粗砂	m3	280.45	242.84	68104.48	
5	040103001006	回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方材料品种：素土	m3	46.86	15.44	723.52	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方2、运距：运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	325.5	18.13	5901.32	
7	040103001007	原化粪池填埋	1、密实度要求：满足规范要标2、填方材料品种：砂石　3、清掏干净，清除物外运，运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	座	22	696.9	15331.8	
8	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：DN75　U-PVC，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式胶水粘结4、铺设深度：按设计标高	m	159	27.18	4321.62	
9	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：DN160　U-PVC，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式胶水粘结4、铺设深度：按设计标高	m	147	49.81	7322.07	
10	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：HPDE管，D225，环刚度≥8000N/M2；3、连接形式：承插式橡胶圈柔性接口；4、铺设深度：详见设计图；5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	454	60.68	27548.72	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15CM中粗砂垫层2、材质及规格：HPDE管，D300，环刚度≥8000N/M23、连接形式：承插式胶圈接口4、铺设深度：详见设计图示5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	152	90.62	13774.24	
12	040504003034	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ315成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	32	867.68	27765.76	
13	040504003001	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ315成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米,井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	32	791.55	25329.6	
14	040504003025	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ450成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.0~1.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：B级钢纤维砼井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	12	1026.67	12320.04	
15	040504003035	塑料检查井（流槽井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ450成品塑料检查井安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1.0~1.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	3	950.72	2852.16	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504003032	塑料检查井（油污分离井）	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层2、检查井材质、规格：Φ315成品塑料检查安装，井座与井筒或井座与管道的连接处用橡胶圈柔性连接，井深1~1.5米，井周中粗砂回填3、井筒、井盖、井圈材质及规格：中级型聚合物基复合材料井盖座，防护井盖座基础做法详见08SS523-25，C30成品井圈，C20细石砼防护盖基础，碎石垫层	座	32	791.55	25329.6	
17	031003005001	存水湾	1、U-PVC　　P型存水湾2、DN160	个	32	35	1120	
18	031003005002	存水湾	1、U-PVC　　P型存水湾2、DN75	个	64	30	1920	
19	040504008001	整体化粪池	1、0#成品玻璃钢化粪池安装　　2、做法详见S12-2016，含地基处理，基础、人孔检查井、试验等全部工作内容	座	33	1893.06	62470.98	
20	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石2、厚度：10CM	m2	158.9	22.47	3570.48	
21	040202006001	石灰、粉煤灰、碎（砾）石	1、配合比：石灰：粉煤灰：碎石=5：15：802、碎（砾）石规格：成品二灰结石3、厚度：按实际	m3	20.06	275.64	5529.34	
22	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼2、厚度：10CM	m2	158.9	53.6	8517.04	
23	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼2、厚度：22CM	m2	24	120.74	2897.76	
24	040203006001	沥青混凝土	1、满铺玻璃纤维格栅2、透层油 3、下封层4、6CM中粒式AC-20C5、粘层油　6、4CM细粒式AC-13C	m2	68	134.36	9136.48	
25	04B001	砼包管	20cmC25砼包管	m3	9.14	486.57	4447.25	
26	010401003001	实心砖墙	1、花坛、挡墙等砖砌体原样恢复	m3	10	635.12	6351.2	
27	011201001001	墙面一般抹灰	20厚水泥砂浆粉刷	m2	100	26.71	2671	
		分部分项合计					378787.54	
1	041107002001	沟槽排水	1、施工期沟槽排水，含基坑	项	1	3659.02	3659.02	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4524.8	4524.8	
3	041103001001	施工用接电接水：满足施工要求		项	1	2000	2000	
		单价措施合计					10183.82	
合计							388971.36	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7390.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5834.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1555.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	1944.86			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6418.03			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					15753.35			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		40000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	40000	
合计			40000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	10851.27		10851.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	444724.71	2	8894.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	444724.71	0.34	1512.06
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	444724.71	0.1	444.72
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	396104.97	11	43571.55
合计					54422.82

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	N00001~1	玻璃钢化粪池 0号	个	33	643.16	21224.28			
2	TB000012~1	排水检查井井座 ¢315	座	64	120.74	7727.36			
3	TB000012~2	排水检查井井座 ¢450	座	15	221.25	3318.75			
4	14310905~1	HPDE管 DN225	m	442.517	27.44	12142.66			
5	14310906~1	HPDE管 DN300	m	148.155	46.31	6861.06			
6	14313511~1	塑料螺旋管 DN75	m	160.59	7	1124.13			
7	14313511~2	塑料螺旋管 DN160	m	148.47	25.62	3803.8			
8	TB000012~4	排水检查井井座 油污分离井	座	32	120.74	3863.68			
合计						60065.72			

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南闸街道张家村生活污水治理工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	80212117	非泵送商品混凝土 C30	m3	5.386	10	378.35	378.35		
2	80212116	非泵送商品混凝土 C25	m3	25.531	10	358.92	358.92		
3	80212115	非泵送商品混凝土 C20	m3	12.593	10	344.36	344.36		
4	04010611	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	6907.083	10	0.293	0.293		
5	04010611~1	水泥 32.5级	kg	426.22	10	0.293	0.293		
6	04030107	中(粗)砂	t	895.881	10	113.59	113.59		
7	04030107~1	中砂	t	3.397	10	113.59	113.59		
8	04050203	碎石 5～16	t	3.217	10	88.99	88.99		
9	04050207	碎石 5～40	t	16.884	10	91.52	91.52		
10	04050219	碎石 60	t	39.795	10	91.52	91.52		
11	05030600	普通木成材	m3	0.02	5	1809.94	1809.94		
12	04050217	碎石 40	t	62.216	10	91.52	91.52		
13	04050705	砾石 10	t	1.006	10	91.52	91.52		

新点网上招投标系统