

# 编制说明

工程名称：青年路、永兴路、东玉带河等处污水管道维修工程

## 一、工程概况：

本项目为青年路、永兴路、东玉带河等处污水管道维修工程，DN500 球墨铸铁管开挖 70m、DN400 球墨铸铁管开挖 25m，DN630 钢管 117m，砼检查井 6 座、河道内管道支柱 27 座，钢制检查井 5 座，DN600 管道伸缩器更换 20 个，人行道及沥青路面拆除及恢复，路面改造面积约 330 m<sup>2</sup>。

## 二、工程招标范围

徐州市市政设计院有限公司设计的青年路、永兴路、东玉带河等处污水管道维修工程图纸内的全部内容。

## 三、工程量清单编制依据：

- 1、徐州市市政设计院有限公司设计的图纸；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，《江苏省市政工程计价定额》(2014)，《江苏省建设工程费用定额》(2014)；
- 3、江苏省住房和城乡建设厅苏建函价[2017]721号文件；
- 4、《泰州工程造价管理》2017 年第 8 期。
- 5、苏建价[2016]154 号文《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》。

## 四、有关说明：

- 1、渣土处置费按 2.5 元/m<sup>3</sup> 计算，请投标人踏勘现场后自主报价。
- 2、本工程已考虑降水费用，投标人自行勘察现场，根据现场情况及工程本身情况，综合管径、管道埋深、地下水常水位、季节性降水等因素结合自身施

工组织设计自主报价。

3、施工用电、施工用水接引费用按 50000 元计入其他项目清单，请投标人踏勘现场后自主报价。

4、本工程考虑半幅封闭施工，施工围护彩钢板护栏已计入，请投标人踏勘现场后自行报价。

5、暂列金额按 96000 元列入其他项目清单。

6、人行道及沥青路面拆除厚度和工程量为暂定量，结算时按现场实际确认的工作量结算；人行道恢复暂按 10cm 碎石+10cmC20 混凝土+3cm 干硬性水泥砂浆+6cm100\*200 面包砖考虑，沥青路面恢复暂按 10cm 碎石+20cmC30 商品砼+1cm 乳化沥青下封层+6cmAC-19mm II 型中粒式沥青混凝土+4cmAC-13.2mm II 型细粒式沥青混凝土考虑。

7、海陵南路管道及井开挖深度超过 4m，考虑钢板桩支护。

8、河内管道支柱高度由于图纸无说明，暂定基础顶往上 1.5m 高。

9、钢制检查井高度由于图纸无说明，暂定基础顶往上 2m 高。

10、东玉带河清淤工程量为暂定量，结算时按现场实际确认的工作量结算。