

2017年鸿山街道排水达标区建设环境

综合整治工程一标段 工程

招标控制价

招 标 人： 无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏翔顺工程管理咨询有限公司

(单位盖章)

2017年04月23日

2017年鸿山街道排水达标区建设环境

综合整治工程一标段 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5939992.68

(大写): 伍佰玖拾叁万玖仟玖佰玖拾贰元陆
角捌分

无锡市新吴区人民政府
招 标 人: 鸿山街道办事处
(单位盖章)

江苏翔顺工程管理咨询
造 价 咨 询 人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 张文荣
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王健
(签字或盖章)

编 制 人: 吴均
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张时新
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年04月23日

复核时间: 2017年04月23日

建设项目招标控制价表

工程名称：2017年鸿山街道排水达标区建设环境综合整治工程一标段

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2017年鸿山街道排水达标区建设环境综合整治工程一标段	5939992.68		88016.11	114748.72
	合计	5939992.68		88016.11	114748.72

单项工程招标控制价表

工程名称：2017年鸿山街道排水达标区建设环境综合整治工程一标段

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土石方工程	1097172.58		9793.3	14991.17
2	鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）	325810.95		5262.61	6711.4
3	鸿山S2-夏更上河区域2号块	834018.18		13471.33	17179.99
4	鸿山S2-夏更上河区域3号块	87336.17		1410.69	1799.04
5	鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）	1230705.82		19878.76	25351.38
6	鸿山S10-河北街区域5号块	882273.91		14250.77	18174.02
7	鸿山S10-河北街区域6号块	1482675.07		23948.65	30541.72
合计		5939992.68		88016.11	114748.72

单位工程招标控制价表

工程名称：土石方工程(0001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	641922.33	
1.1	人工费	157620.12	
1.2	材料费	30800.74	
1.3	施工机具使用费	356345.87	
1.4	企业管理费	63768.8	
1.5	利润	33386.84	
2	措施项目费	31530.27	
2.1	单价措施项目费	10964.34	
2.2	总价措施项目费	20565.93	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	9793.3	
3	其他项目费	300000	
3.1	其中:暂列金额	300000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	14991.17	
5	税金	108728.81	
6	工程造价	1097172.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(0001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）						
1	041001001002	切缝	1、材质：原有沥青砼、水泥砼路面等切缝	m	480	11.4	5472	
2	041001001001	拆除沟槽范围内沥青砼路面	1、材质：沥青混凝土老路面平均10cm厚 2、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m2	240	5.23	1255.2	
3	041001002001	拆除现状铺装路面	1、材质：现状道板砖，原道板砖利用	m2	120	2.06	247.2	
4	041001003001	拆除基层	1、材质：根据现场情况由投标人综合考虑 2、厚度：按实结算，根据施工单位、监理、跟踪审计、甲方等现场签证确定 3、部位：现状沥青砼路面基层、底基层及铺装路面基层、底基层 4、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	123.6	45.33	5602.79	
5	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：现场勘测，开挖方式由投标根据现场自行考虑 2、挖土深度：按设计图要求，含二次甩方及场内推土	m3	900.26	11.39	10253.96	
6	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计图要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运推土	m3	496.75	13.99	6949.53	
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	329	24.86	8178.94	
		分部小计					37959.62	
		鸿山S2-夏更上河区域2号块						
8	041001001003	切缝	1、材质：原有沥青砼、水泥砼路面等切缝	m	2600	11.4	29640	
9	041001001004	拆除沟槽范围内沥青砼路面	1、材质：沥青混凝土老路面平均10cm厚 2、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m2	1300	5.23	6799	
10	041001002002	拆除现状铺装路面	1、材质：现状道板砖，原道板砖利用	m2	70	2.06	144.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	041001003002	拆除基层	1、材质：根据现场情况由投标人综合考虑 2、厚度：按实结算，根据施工单位、监理、跟踪审计、甲方等现场签证确定 3、部位：现状沥青砼路面基层、底基层及铺装路面基层、底基层 4、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	536.1	45.33	24301.41	
12	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：现场勘测，开挖方式由投标根据现场自行考虑 2、挖土深度：按设计图要求，含二次甩方及场内推土	m3	1323.79	11.39	15077.97	
13	040103001003	回填方	1、密实度要求：按设计图要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运推土	m3	659.69	13.99	9229.06	
14	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	565.15	24.86	14049.63	
		分部小计					99241.27	
		鸿山S2-夏更上河区域3号块						
15	041001001005	切缝	1、材质：原有沥青砼、水泥砼路面等切缝	m	260	11.4	2964	
16	041001001006	拆除沟槽范围内沥青砼路面	1、材质：沥青混凝土老路面平均10cm厚 2、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m2	130	5.23	679.9	
17	041001002003	拆除现状铺装路面	1、材质：现状道板砖，原道板砖利用	m2	20	2.06	41.2	
18	041001003003	拆除基层	1、材质：根据现场情况由投标人综合考虑 2、厚度：按实结算，根据施工单位、监理、跟踪审计、甲方等现场签证确定 3、部位：现状沥青砼路面基层、底基层及铺装路面基层、底基层 4、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	56.6	45.33	2565.68	
19	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：现场勘测，开挖方式由投标根据现场自行考虑 2、挖土深度：按设计图要求，含二次甩方及场内推土	m3	149.65	11.39	1704.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040103001004	回填方	1、密实度要求：按设计图要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运推土	m3	66.95	13.99	936.63	
21	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	72.66	24.89	1808.51	
		分部小计					10700.43	
		鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）						
22	041001001007	切缝	1、材质：原有沥青砼、水泥砼路面等切缝	m	1950	11.4	22230	
23	041001001008	拆除沟槽范围内沥青砼路面	1、材质：沥青混凝土老路面平均10cm厚 2、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m2	975	5.23	5099.25	
24	041001002004	拆除现状铺装路面	1、材质：现状道板砖，原道板砖利用	m2	670	2.06	1380.2	
25	041001003004	拆除基层	1、材质：根据现场情况由投标人综合考虑 2、厚度：按实结算，根据施工单位、监理、跟踪审计、甲方等现场签证确定 3、部位：现状沥青砼路面基层、底基层及铺装路面基层、底基层 4、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	544.1	45.33	24664.05	
26	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：现场勘测，开挖方式由投标根据现场自行考虑 2、挖土深度：按设计图要求，含二次甩方及场内推土	m3	3300.32	11.39	37590.64	
27	040103001005	回填方	1、密实度要求：按设计图要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运推土	m3	1219.1	13.99	17055.21	
28	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	1898.36	24.86	47193.23	
		分部小计					155212.58	
		鸿山S10-河北街区域5号块						
29	041001001011	切缝	1、材质：原有沥青砼、水泥砼路面等切缝	m	1420	11.4	16188	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
30	041001001012	拆除沟槽范围内水泥砼路面	1、材质：水泥混凝土老路面 2、厚度：平均20cm厚 3、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m2	710	10.96	7781.6		
31	041001002006	拆除现状铺装路面	1、材质：现状道板砖，原道板砖利用	m2	580	2.06	1194.8		
32	041001003006	拆除基层	1、材质：根据现场情况由投标人综合考虑 2、厚度：按实结算，根据施工单位、监理、跟踪审计、甲方等现场签证确定 3、部位：现状水泥砼路面基层、底基层及铺装路面基层、底基层 4、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	417.4	45.33	18920.74		
33	040101002009	挖沟槽土方	1、土壤类别：现场勘测，开挖方式由投标根据现场自行考虑 2、挖土深度：按设计图要求，含二次甩方及场内推土	m3	1895.8	11.39	21593.16		
34	040103001007	回填方	1、密实度要求：按设计图要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运推土	m3	596.6	13.99	8346.43		
35	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	1209.71	24.86	30073.39		
		分部小计					104098.12		
		鸿山S10-河北街区域6号块							
36	041001001009	切缝	1、材质：原有沥青砼、水泥砼路面等切缝	m	6066	11.4	69152.4		
37	041001001010	拆除沟槽范围内水泥砼路面	1、材质：水泥混凝土老路面 2、厚度：平均20cm厚 3、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m2	3033	10.96	33241.68		
38	041001002005	拆除现状铺装路面	1、材质：现状道板砖，原道板砖利用	m2	95	2.06	195.7		
39	041001003005	拆除基层	1、材质：根据现场情况由投标人综合考虑 2、厚度：按实结算，根据施工单位、监理、跟踪审计、甲方等现场签证确定 3、部位：现状水泥砼路面基层、底基层及铺装路面基层、底基层 4、拆除物外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	1235.05	45.33	55984.82		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
40	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：现场勘测，开挖方式由投标根据现场自行考虑 2、挖土深度：按设计图要求，含二次甩方及场内推土	m3	2419.5	11.39	27558.11		
41	040103001006	回填方	1、密实度要求：按设计图要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运推土	m3	792.6	13.99	11088.47		
42	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：外运，运距由投标人自行考虑，含二次甩方及场内堆放	m3	1508.01	24.86	37489.13		
		分部小计					234710.31		
		分部分项合计					641922.33		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	10964.34	10964.34		
		单价措施合计					10964.34		
合计								652886.67	

综合单价分析表

工程名称：土石方工程(0001)

项目编码	041001001002	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	480						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
综合人工工日		小计						4.25	2.34	2.72	1.39	0.7	
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.4					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢锯片						片	0.007	360.17	2.34			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	2.34	--		

项目编码	041001001001	项目名称	拆除沟槽范围内沥青砼路面	计量单位	m ²	工程量	240						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m ³	0.0001	39.85	340	6093.37	429.33	245.33		0.03	0.61	0.04	0.02
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m ³	1000m ³	0.0001	531.36		9813.37	724.13	413.79	0.05		0.98	0.07	0.04
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m ³	0.0001		54.84	30461.83	2132.33	1218.47		0.01	3.05	0.21	0.12
综合人工工日		小计						0.06	0.04	4.64	0.33	0.19	
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.23					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	合金钎头 Φ135						个		2744.16	0.03			
	水						m ³	0.001	4.57	0.01			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	0.04	--			

项目编码	041001002001	项目名称	拆除现状铺装路面	计量单位	m ²	工程量	120
------	--------------	------	----------	------	----------------	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-596	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	185.98			13.02	7.44	1.86			0.13	0.07
综合人工工日		小计							1.86			0.13	0.07
0.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层		计量单位	m3	工程量	123.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		9813.37	724.13	413.79	0.53		9.81	0.72	0.41
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	30461.83	2132.33	1218.47		0.05	30.46	2.13	1.22
综合人工工日		小计							0.53	0.05	40.28	2.86	1.63
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	0.05	--			

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	900.26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	398.52		3538.03	275.56	157.46	0.36		3.18	0.25	0.14
1-8	三类土深度在2m以内人工挖沟、槽土方	100m3	0.0015	3827.1			765.42	382.71	5.74			1.15	0.57
综合人工工日		小计							6.1		3.18	1.4	0.72
0.0744工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					11.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	496.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		159.26	215.17	107.59	9.17		1.59	2.15	1.08
综合人工工日		小计						9.17		1.59	2.15	1.08	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					13.99								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	329						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	398.52		4382.8 ₃	956.27	478.14	0.4		4.38	0.96	0.48
1-272	自卸汽车运土 自卸汽车(6t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	16751. ₃	1172.5 ₉	670.05		0.05	16.75	1.17	0.67
综合人工工日		小计						0.4	0.05	21.13	2.13	1.15	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					24.86								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.05	--						

项目编码	041001001003	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	2600
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延 长米	0.1	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	4.25	2.34	2.72	1.39	0.7	
综合人工工日		小计							4.25	2.34	2.72	1.39	0.7	
0.0518工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢锯片						片	0.007	360.17	2.34				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	2.34	--			

项目编码	041001001004	项目名称	拆除沟槽范围内沥青砼路面		计量单位	m2	工程量	1300						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-414 备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0001	39.85	340	6093.3 7	429.33	245.33		0.03	0.61	0.04	0.02	
1-444	履带式液压挖掘 机挖碴 装车 斗 容0.6m3	1000m3	0.0001	531.36		9813.3 7	724.13	413.79	0.05		0.98	0.07	0.04	
1-455	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.0001		54.84	30461. 83	2132.3 3	1218.4 7		0.01	3.05	0.21	0.12	
综合人工工日		小计							0.06	0.04	4.64	0.33	0.19	
0.0006工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	合金钎头 φ135						个		2744.1 6	0.03				
	水						m3	0.001	4.57	0.01				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	0.04	--				

项目编码	041001002002	项目名称	拆除现状铺装路面		计量单位	m2	工程量	70					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-596	拆除人行道 混 凝土预制板	100m2	0.01	185.98			13.02	7.44	1.86			0.13	0.07
综合人工工日		小计							1.86			0.13	0.07
0.0227工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				2.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	536.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		9813.37	724.13	413.79	0.53		9.81	0.72	0.41
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	30461.83	2132.33	1218.47		0.05	30.46	2.13	1.22
综合人工工日				小计					0.53	0.05	40.28	2.86	1.63
0.0065工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								45.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.05	--						

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1323.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	398.52		3538.03	275.56	157.46	0.36		3.18	0.25	0.14
1-8	三类土深度在2m以内人工挖沟、槽土方	100m3	0.0015	3827.1			765.42	382.71	5.74			1.15	0.57
综合人工工日				小计					6.1		3.18	1.4	0.72
0.0744工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								11.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	659.69
------	--------------	------	-----	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		159.26	215.17	107.59	9.17		1.59	2.15	1.08
综合人工工日		小计							9.17		1.59	2.15	1.08
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	565.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	398.52		4382.83	956.27	478.14	0.4		4.38	0.96	0.48
1-272	自卸汽车运土 自卸汽车(6t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	16751.3	1172.59	670.05		0.05	16.75	1.17	0.67
综合人工工日		小计							0.4	0.05	21.13	2.13	1.15
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	0.05		--		

项目编码	041001001005	项目名称	切缝		计量单位	m	工程量	260					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
综合人工工日		小计							4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.4					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费用 明 细	钢锯片	片	0.007	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001001006	项目名称	拆除沟槽范围内沥青砼路面		计量单位	m2	工程量	130					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	39.85	340	6093.37	429.33	245.33		0.03	0.61	0.04	0.02
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.0001	531.36		9813.37	724.13	413.79	0.05		0.98	0.07	0.04
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		54.84	30461.83	2132.33	1218.47		0.01	3.05	0.21	0.12
综合人工工日		小计							0.06	0.04	4.64	0.33	0.19
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头φ135				个		2744.16	0.03					
	水				m3	0.001	4.57	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.04	--				

项目编码	041001002003	项目名称	拆除现状铺装路面		计量单位	m2	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-596	拆除人行道混凝土预制板	100m2	0.01	185.98			13.02	7.44	1.86			0.13	0.07
综合人工工日		小计							1.86			0.13	0.07
0.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.06					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	041001003003	项目名称	拆除基层		计量单位	m3	工程量	56.6
------	--------------	------	------	--	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		9813.37	724.13	413.79	0.53		9.81	0.72	0.41
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	30461.83	2132.33	1218.47		0.05	30.46	2.13	1.22
综合人工工日		小计							0.53	0.05	40.28	2.86	1.63
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	149.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	398.52		3538.03	275.56	157.46	0.36		3.18	0.25	0.14
1-8	三类土深度在2m以内人工挖沟、槽土方	100m3	0.0015	3827.1			765.42	382.71	5.74			1.15	0.57
综合人工工日		小计							6.1		3.18	1.4	0.72
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	66.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实槽、坑	100m3	0.01	916.6		159.26	215.17	107.59	9.17		1.59	2.15	1.08
综合人工工日		小计							9.17		1.59	2.15	1.08
0.1118工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				13.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	72.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.0010 01	398.52		4382.8 3	956.27	478.14	0.4		4.39	0.96	0.48
1-272	自卸汽车运土自卸汽车(6t以内)运距10km以内	1000m3	0.0010 01		54.84	16751. 3	1172.5 9	670.05		0.05	16.77	1.17	0.67
综合人工工日				小计					0.4	0.05	21.16	2.13	1.15
0.0049工日				未计价材料费									
清单项目综合单价				24.89									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	041001001007	项目名称	切缝		计量单位	m	工程量	1950					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
综合人工工日				小计					4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
0.0518工日				未计价材料费									
清单项目综合单价				11.4									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢锯片			片	0.007	360.17	2.34						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.34	--					

项目编码	041001001008	项目名称	拆除沟槽范围内沥青砼路面		计量单位	m2	工程量	975	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	39.85	340	6093.37	429.33	245.33		0.03	0.61	0.04	0.02
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.0001	531.36		9813.37	724.13	413.79	0.05		0.98	0.07	0.04
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.0001		54.84	30461.83	2132.33	1218.47		0.01	3.05	0.21	0.12
综合人工工日		小计							0.06	0.04	4.64	0.33	0.19
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头φ135			个		2744.16	0.03						
	水			m3	0.001	4.57	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.04	--					

项目编码	041001002004	项目名称	拆除现状铺装路面	计量单位	m2	工程量	670						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-596	拆除人行道混凝土预制板	100m2	0.01	185.98			13.02	7.44	1.86			0.13	0.07
综合人工工日		小计							1.86			0.13	0.07
0.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	041001003004	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	544.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		9813.37	724.13	413.79	0.53		9.81	0.72	0.41
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	30461.83	2132.33	1218.47		0.05	30.46	2.13	1.22

综合人工工日	小计				0.53	0.05	40.28	2.86	1.63
0.0065工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					45.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.05	--	

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	3300.32					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	398.52		3538.03	275.56	157.46	0.36		3.18	0.25	0.14
1-8	三类土深度在2m以内人工挖沟、槽土方	100m3	0.0015	3827.1			765.42	382.71	5.74			1.15	0.57
综合人工工日		小计				6.1		3.18		1.4		0.72	
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					11.39								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001005	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	1219.1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		159.26	215.17	107.59	9.17		1.59	2.15	1.08
综合人工工日		小计				9.17		1.59		2.15		1.08	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					13.99								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	1898.36		
清单综合单价组成明细										

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车一、二类土	1000m ³	0.001	398.52		4382.8 ₃	956.27	478.14	0.4		4.38	0.96	0.48
1-272	自卸汽车运土自卸汽车(6t以内)运距10km以内	1000m ³	0.001		54.84	16751.3	1172.5 ₉	670.05		0.05	16.75	1.17	0.67
综合人工工日		小计							0.4	0.05	21.13	2.13	1.15
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m ³	0.012	4.57	0.05				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.05	--			

项目编码	041001001011	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	1420						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
综合人工工日		小计							4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢锯片					片	0.007	360.17	2.34				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	2.34	--			

项目编码	041001001012	项目名称	拆除沟槽范围内水泥砼路面	计量单位	m ²	工程量	710						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m ³	0.0002	53.14	453.34	8124.5	572.43	327.11	0.01	0.09	1.62	0.11	0.07
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m ³	1000m ³	0.0002	531.36		9813.3 ₇	724.13	413.79	0.11		1.96	0.14	0.08
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m ³	0.0002		54.84	30461.8 ₃	2132.3 ₃	1218.4 ₇		0.01	6.09	0.43	0.24

综合人工工日	小计				0.12	0.1	9.68	0.69	0.39	
0.0014工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					10.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	合金钎头 Φ 135				个		2744.16	0.09		
	水				m3	0.002	4.57	0.01		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	0.1	--	

项目编码	041001002006	项目名称	拆除现状铺装路面	计量单位	m2	工程量	580						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-596	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	185.98			13.02	7.44	1.86			0.13	0.07
综合人工工日		小计						1.86			0.13	0.07	
0.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2.06						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	041001003006	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	417.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		9813.37	724.13	413.79	0.53		9.81	0.72	0.41
1-455	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内) 运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	30461.83	2132.33	1218.47		0.05	30.46	2.13	1.22
综合人工工日		小计						0.53	0.05	40.28	2.86	1.63	
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							45.33						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编号	040101002009	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1895.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	398.52		3538.0 ₃	275.56	157.46	0.36		3.18	0.25	0.14
1-8	三类土深度在2m以内人工挖沟、槽土方	100m3	0.0015	3827.1			765.42	382.71	5.74			1.15	0.57
综合人工工日		小计							6.1		3.18	1.4	0.72
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	596.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		159.26	215.17	107.59	9.17		1.59	2.15	1.08
综合人工工日		小计							9.17		1.59	2.15	1.08
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	040103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1209.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	398.52		4382.8 ₃	956.27	478.14	0.4		4.38	0.96	0.48
1-272	自卸汽车运土 自卸汽车(6t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	16751. ₃	1172.5 ₉	670.05		0.05	16.75	1.17	0.67
综合人工工日		小计							0.4	0.05	21.13	2.13	1.15

0.0049工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							24.86		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.05	--	

项目编码	041001001009	项目名称	切缝		计量单位	m	工程量	6066					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延 长米	0.1	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
综合人工工日		小计							4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							11.4						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢锯片			片	0.007	360.17	2.34						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.34	--					

项目编码	041001001010	项目名称	拆除沟槽范围内水泥砼路面		计量单位	m2	工程量	3033					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414 备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0002	53.14	453.34	8124.5	572.43	327.11	0.01	0.09	1.62	0.11	0.07
1-444	履带式液压挖掘 机挖碴 装车 斗 容0.6m3	1000m3	0.0002	531.36		9813.3 7	724.13	413.79	0.11		1.96	0.14	0.08
1-455	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.0002		54.84	30461. 83	2132.3 3	1218.4 7		0.01	6.09	0.43	0.24
综合人工工日		小计							0.12	0.1	9.68	0.69	0.39
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							10.96						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	合金钎头 φ135			个		2744.1 6	0.09						
	水			m3	0.002	4.57	0.01						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.1	--	

项目编码	041001002005	项目名称	拆除现状铺装路面	计量单位	m2	工程量	95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-596	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	185.98			13.02	7.44	1.86			0.13	0.07
综合人工工日		小计						1.86			0.13	0.07	
0.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2.06						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	041001003005	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	1235.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		9813.37	724.13	413.79	0.53		9.81	0.72	0.41
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	30461.83	2132.33	1218.47		0.05	30.46	2.13	1.22
综合人工工日		小计						0.53	0.05	40.28	2.86	1.63	
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							45.33						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.05	--						

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2419.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	398.52		3538.03	275.56	157.46	0.36		3.18	0.25	0.14

1-8	三类土深度在2m以内人工挖沟、槽土方	100m3	0.0015	3827.1			765.42	382.71	5.74			1.15	0.57
综合人工工日		小计							6.1		3.18	1.4	0.72
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							11.39						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103001006	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	792.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		159.26	215.17	107.59	9.17		1.59	2.15	1.08
综合人工工日		小计							9.17		1.59	2.15	1.08
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							13.99						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	1508.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	398.52		4382.8 ₃	956.27	478.14	0.4		4.38	0.96	0.48
1-272	自卸汽车运土(自卸汽车(6t以内)运距10km以内)	1000m3	0.001		54.84	16751.3 ₃	1172.5 ₉	670.05		0.05	16.75	1.17	0.67
综合人工工日		小计							0.4	0.05	21.13	2.13	1.15
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							24.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.05	--		

项目编号	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1080	983.09	2275.57			1080	983.09	2275.57		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	540	825.78	2126.1			540	825.78	2126.1		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	450	729.52	1954.28			450	729.52	1954.28		
综合人工工日		小计							2070	2538.39	6355.95		
23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10964.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木枕				m3	0.24	1071.94	257.27					
	镀锌铁丝8#				kg	12	4.2	50.4					
	草袋子				只	30	0.86	25.8					
	橡胶板 δ3				m2	0.78	15.44	12.04					
	其他材料费						--	2192.88	--				
	材料费小计						--	2538.39	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(0001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9793.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9793.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10772.63			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					20565.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程(0001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	300000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	300000		

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程(0001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		300000	
合计			300000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程(0001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：土石方工程(0001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程(0001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程(0001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	14991.17		14991.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	973452.6	1.3	12654.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	973452.6	0.24	2336.29
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	973452.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	988443.77	11	108728.81
合计					123719.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程(0001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）（0002）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	272271.67	
1.1	人工费	52090.08	
1.2	材料费	196682.05	
1.3	施工机具使用费	6057.17	
1.4	企业管理费	11628.76	
1.5	利润	5813.61	
2	措施项目费	14540.31	
2.1	单价措施项目费	4707.54	
2.2	总价措施项目费	9832.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5262.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6711.4	
5	税金	32287.57	
6	工程造价	325810.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）（0002）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管道部分						
1	040501004002	DN50~DN150 UPVC塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：采用360°砂石回填，做法详见设计图要求 2、材质及规格：DN50~DN150 UPVC聚氯乙烯管，管材满足《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T 5836.1-2006）的相关规定 3、连接形式：具体做法及要求详见设计图 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	130	53.66	6975.8	
2	040501004003	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	50	109.87	5493.5	
3	040501004001	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	140	172.31	24123.4	
4	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级： $\phi 700$ 混凝土模块式圆形流槽井，具体详见图集12S522要求 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 3、不含井盖、座材料及安装 4、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	11	1434.3	15777.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504001010	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：Φ1100混凝土模块式圆形检查井，具体详见图集12S522要求 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 3、井盖、井圈材质及规格：不含井盖、座材料及安装 4、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	4	3615.13	14460.52	
6	040504002001	钢筋混凝土隔油池GG-1SF	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C10混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C25钢筋混凝土底板及池壁 3、GG-1SF钢筋混凝土隔油池，具体做法及要求详见图集04S519 4、井盖、井圈材质及规格：Φ800轻型铸铁井圈井盖及安装，承载能力需达到B125级要求， 5、隔板采用复合聚苯板，中间为30mm聚苯板，外贴玻璃钢护面	座	4	5179.68	20718.72	
7	040502007001	封堵	1、封堵方式：由潜水员水下封堵 2、封头采用37墙封堵，1:2聚合物水泥砂浆抹面，含井内垃圾、杂物清理等费用	个	2	2837.82	5675.64	
8	040504001005	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：Φ700轻型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	5	190.84	954.2	
9	040504001019	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	10	277.45	2774.5	
10	040504001023	污水主管道接入现状检查井	1、污水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	4	380	1520	
		分部小计					98473.58	
		雨水管道部分						
11	040501004005	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	200	107.07	21414	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004006	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	140	177.13	24798.2	
13	040501004007	DN400 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	12	249.08	2988.96	
14	040501001005	d500钢筋混凝土II级承插管	1、垫层、基础材质及厚度：120° C15混凝土基础，具体按苏S01-2012图集要求 2、管座材质：II级钢筋混凝土承插管，满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2009） 3、规格：d500 4、接口方式：承插橡胶圈接口	m	6	307.49	1844.94	
15	040504001006	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖600*600检查井，具体详见图集02S515 P96要求 2、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，井深按设计图要求 3、不含井盖、座材料及安装 4、设置防坠安全网，具体要求详见设计图	座	2	1042.07	2084.14	
16	040502007002	封堵	1、封堵方式：由投标根据现场情况自行考虑 2、封头采用37墙封堵，1:2聚合物水泥砂浆抹面，含井内垃圾、杂物清理等费用	个	50	362.52	18126	
17	040504001017	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：600*600轻型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	1	173.52	173.52	
18	040504001018	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：600*600重型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	1	260.13	260.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504009002	新建雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：300*500钢纤维单篦雨水井，1米≤H≤1.3米，详见设计图要求 2、垫层、基础材质及厚度：具体做法详见图集16S518 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑Mu15砖 4、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆内壁粉刷	座	3	530.14	1590.42	
20	040504001024	雨水主管道接入现状检查井	1、雨水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	4	380	1520	
		分部小计					74800.31	
		道路修复部分						
21	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石，压实度按设计图要求 2、厚度：按设计图要求，分层回填压实	m3	132	227.84	30074.88	
22	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土基础 2、厚度：25cm	m2	240	130.68	31363.2	
23	040203004001	沥青下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量：含透层油 3、厚度：0.6cm	m2	240	4.55	1092	
24	040203006001	中粒式沥青混凝土路面修复	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 2、石料粒径：石灰岩 3、厚度：6cm	m2	240	53.34	12801.6	
25	040203003001	粘层油	1、材料品种：乳化SBS改性沥青 2、喷油量：具体按设计图纸要求	m2	240	1.83	439.2	
26	040203006002	细粒式沥青混凝土路面修复	1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 2、石料粒径：石灰岩 3、厚度：4cm	m2	240	39.31	9434.4	
27	040201021001	玻纤格栅	1、材料品种、规格：GSB80/GE玻纤格栅，满足《交通工程土工合成材料》(JT/T480-2002)要求 2、搭接方式：按设计图要求	m2	240	19.29	4629.6	
28	040204002001	铺装道路修复	1、块料品种、规格：原道板砖利用，具体要求详见设计图 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm 1:3干硬性水泥砂浆+20cm C20混凝土	m2	90	101.81	9162.9	
		分部小计					98997.78	
		分部分项合计					272271.67	
1	041107002001	排水、降水		项	1	3263.9	3263.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	041101005001	井字架		项	1	1443.64	1443.64		
		单价措施合计					4707.54		
合计								276979.21	

综合单价分析表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）(0002)

项目编码	040501004002	项目名称	DN50~DN150 UPVC塑料管	计量单位	m	工程量	130						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-94	塑料管安装(粘接)管外径110mm以内	10m	0.1	85.28	2.38	0.07	17.07	8.54	8.53	0.24	0.01	1.71	0.85
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.00175	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	3.91	17.69	0.37	0.86	0.43
综合人工工日		小计						12.44	17.92	0.38	2.56	1.28	
0.1517工日		未计价材料费						19.06					
清单项目综合单价								53.66					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	DN50~DN150塑料管				m	1.01	18.87	19.06					
	砂布				张	0.052	1.03	0.05					
	丙酮				kg	0.005	5.15	0.02					
	粘接剂				g	3.2	0.05	0.16					
	石屑(米砂)				t	0.332	53.25	17.69					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	36.99	--				

项目编码	040501004003	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.01	295.2	295.78		59.04	29.52	2.95	2.96		0.59	0.3
1-396	坑、槽回填石屑夯实	100m3	0.004584	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	10.24	46.33	0.97	2.24	1.12
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日		小计						14.42	50.5	0.97	3.08	1.54	
0.1758工日		未计价材料费						39.36					
清单项目综合单价								109.87					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HDPE双壁波纹管DN225				m	1.02	38.59	39.36					
	PVC-U管橡胶圈直径225				个	0.23	12.86	2.96					
	石屑(米砂)				t	0.87	53.25	46.33					

镀锌铁丝8~12#	kg	0.007	4.62	0.03		
焊接钢管DN40	m		15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.007	36.57	0.27		
水	m3	0.15	4.57	0.69		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.114	0.27	0.03		
中(粗)砂	t	0.001	106.75	0.07		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	89.86	--	

项目编号	040501004001	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	140
------	--------------	------	-----------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN300mm以内	100m	0.009486	344.65	295.78		68.93	34.47	3.27	2.81		0.65	0.33
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.006919	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	15.45	69.93	1.46	3.38	1.69
6-342	管径400mm以内管道闭水试验	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日				小计					19.95	73.95	1.46	4.28	2.14
0.2433工日				未计价材料费					70.53				
清单项目综合单价								172.31					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE双壁波纹管DN300		m	0.968	72.89	70.53		
	PVC-U管橡胶圈直径300		个	0.218	12.86	2.81		
	石屑(米砂)		t	1.313	53.25	69.93		
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.007	4.62	0.03		
	焊接钢管DN40		m		15.92			
	橡胶护套管		m	0.015	6.43	0.1		
	机砖		百块	0.007	36.57	0.27		
	水		m3	0.15	4.57	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	0.114	0.27	0.03		
	中(粗)砂		t	0.001	106.75	0.07		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	144.48	--	

项目编号	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	11
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

--	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.019	1198.8 4	4009.7 9	120.09	263.79	131.89	22.78	76.19	2.28	5.01	2.51
6-790	C15非定型井砌 筑井底流槽现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.005	1308.7 2	3744.5 7	120.09	285.76	142.88	6.54	18.72	0.6	1.43	0.71
4-21	M10多孔砖墙 240×240×115 1砖	m3	0.8952 73	97.58	890.88	3.55	20.23	10.11	87.36	797.58	3.18	18.11	9.05
3-338	C25板梁间灌缝 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.0378 91	1247.7 1	4735.6 4	199.56	289.45	144.73	47.28	179.44	7.56	10.97	5.48
6-792	砖墙勾缝	100m2	0.0994 73	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	46.49	5.29	0.61	9.42	4.71
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日				小计					210.45	1142.2 2	14.23	44.94	22.46
2.5664工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1434.3					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.194	380.81	73.8						
	电			kW·h	0.098	0.76	0.07						
	水			m3	0.525	4.57	2.4						
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.051	351.66	17.93						
	草袋子			只	1.162	0.86	1						
	混凝土模块MY7			块	56.402	13.6	767.07						
	水			m3	0.135	4.57	0.62						
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.385	380.81	146.46						
	普通成材			m3	0.009	1372.0 8	12.06						
	镀锌铁丝8~12#			kg	4.06	4.62	18.76						
	水泥32.5级			kg	30.578	0.27	8.26						
	中砂			t	0.195	106.75	20.77						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	5.436	0.27	1.47						
	中(粗)砂			t	0.035	106.75	3.69						
	其他材料费						--	67.86	--				
	材料费小计						--	1142.22	--				

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1198.8 ₄	3706.5 ₂	121.88	264.14	132.07	37.16	114.9	3.78	8.19	4.09
6-785	C25非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1198.8 ₄	4009.7 ₉	121.88	264.14	132.07	59.94	200.49	6.09	13.21	6.6
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1308.7 ₂	3744.5 ₇	120.09	285.76	142.88	37.95	108.59	3.48	8.29	4.14
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0100 ₂₅	2145.2 ₈	1448.9 ₇	101.44	449.34	224.67	21.51	14.53	1.02	4.5	2.25
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0205 ₂₅	513.73	3492.5 ₃	76.62	118.07	59.04	10.54	71.68	1.57	2.42	1.21
4-21	M10多孔砖墙 240×240×115 1砖	m3	1.5753 ₂₅	97.58	922.85	3.55	20.23	10.11	153.72	1453.7 ₉	5.59	31.87	15.93
3-338	C25板梁间灌缝(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0739 ₇₅	1247.7 ₁	4735.6 ₄	202.53	290.05	145.02	92.3	350.32	14.98	21.46	10.73
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1312 ₇₅	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	61.35	6.99	0.8	12.43	6.21
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1460.5 ₈	4072.8	121.88	316.49	158.25	26.29	73.31	2.19	5.7	2.85
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.018	899.54	1631.9 ₂	3.56	180.62	90.31	16.19	29.37	0.06	3.25	1.63
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0195 ₇₅	485.77	3490.4	129.6	123.07	61.54	9.51	68.32	2.54	2.41	1.2
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.018	1569.2 ₃	446.41		313.85	156.92	28.25	8.04		5.65	2.82
4-21	M10多孔砖墙 240×240×115 1砖	m3	0.1989 ₅	97.58	890.88	3.55	20.23	10.11	19.41	177.24	0.71	4.02	2.01
3-338	C25板梁间灌缝(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0084 ₂₅	1247.7 ₁	4735.6 ₄	202.53	290.05	145.02	10.51	39.9	1.71	2.44	1.22
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0221	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	10.33	1.18	0.13	2.09	1.05
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日		小计							594.97	2783.6 ₅	44.66	127.93	63.96
7.2557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3615.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)					m3	0.316	351.66	111.19				
	电					kW·h	0.404	0.76	0.31				
	水					m3	1.967	4.57	8.99				
	C25粒径40砬32.5级抗渗P12内(商品砬)(非泵送)					m3	0.51	380.81	194.21				
	C15粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)					m3	0.296	351.66	104.02				
	草袋子					只	1.255	0.86	1.08				

电	kW·h	0.118	0.76	0.09	
水	m ³	0.279	4.57	1.27	
圆钉	kg	0.355	4.49	1.59	
模板木材	m ³	0.007	1586.47	11.21	
脱模剂	kg	0.1	17.15	1.72	
镀锌铁丝18~22#	kg	0.116	4.62	0.54	
钢筋φ10以外	t	0.042	3313.46	138.18	
电焊条	kg	0.318	4.01	1.27	
混凝土模块MY11	块	96.095	14.57	1400.1	
C25粒径20砂42.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)	m ³	0.836	380.81	318.49	
普通成材	m ³	0.019	1372.08	26.23	
镀锌铁丝8~12#	kg	8.83	4.62	40.79	
草袋子	只	3.292	0.86	2.83	
C25粒径16砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)	m ³	0.183	380.81	69.57	
圆钉	kg	0.043	4.49	0.19	
模板木材	m ³	0.014	1919.2	27.22	
脱模剂	kg	0.094	17.15	1.61	
预制混凝土盖板C20	m ³	0.182			
混凝土模块MY7	块	12.534	13.6	170.46	
水泥32.5级	kg	60.6	0.27	16.36	
中砂	t	0.386	106.75	41.17	
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	22.99	0.27	6.21	
中(粗)砂	t	0.092	106.75	9.79	
其他材料费			--	76.92	--
材料费小计			--	2783.65	--

项目编码	040504002001	项目名称	钢筋混凝土隔油池GG-1SF	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砂)(非泵送)	10m ³	0.0321 25	1198.84	3554.93	120.09	263.79	131.89	38.51	114.2	3.86	8.47	4.24
6-1156	C25半地下室平池底(商品砂)(非泵送)	10m ³	0.0632 5	1021.72	3988.7		204.34	102.17	64.62	252.29		12.92	6.46
6-1522	平底底模板复合模板	100m ²	0.0008 75	2261.97	1250.51	60.88	464.57	232.29	1.98	1.09	0.05	0.41	0.2
6-1167	C20现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(商品砂)(非泵送)	10m ³	0.2257 5	1495.81	3788.28		299.16	149.58	337.68	855.2		67.54	33.77

6-1538	矩形池壁 木模	100m ²	0.2074 75	1928.5 6	2206.4 6	186.07	422.93	211.46	400.13	457.79	38.6	87.75	43.87	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.244	513.73	3492.5 3	75.3	117.81	58.9	125.35	852.18	18.37	28.75	14.37	
D00007	钢筋混凝土隔油 池隔板	座	1		250					250				
6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	0.093	1627.2 9	5345.8 7	325.84	390.63	195.31	151.34	497.17	30.3	36.33	18.16	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	367.69	2779.2 8		73.54	36.77	36.77	277.93		7.35	3.68	
综合人工工日		小计								1156.3 8	3557.8 4	91.19	249.52	124.76
14.1022工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5179.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m ³	0.328	337.09	110.46					
	电					kW·h	1.481	0.76	1.13					
	水					m ³	3.587	4.57	16.39					
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)					m ³	0.645	380.81	245.68					
	草袋子					只	3.132	0.86	2.69					
	混凝土垫块					m ³	0.001							
	模板木材					m ³	0.129	1586.4 7	205.08					
	复合木模板面板					m ²	0.018	30.3	0.56					
	钢支撑					kg	0.013	4.1	0.05					
	零星卡具					kg	0.904	4.18	3.78					
	圆钉					kg	2.883	4.49	12.94					
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m ³	2.303	366.23	843.3					
	镀锌铁丝8~12#					kg	1.265	4.62	5.85					
	铁件					kg	96.761	5.15	498.32					
	脱模剂					kg	2.075	17.15	35.58					
	木支撑					m ³	0.122	1449.2 6	176.5					
	嵌缝料					kg	2.075	1.89	3.92					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.746	4.62	3.45					
	钢筋φ10以外					t	0.254	3313.4 6	840.82					
	电焊条					kg	5.281	4.01	21.18					
	钢筋混凝土隔油池隔板					座	1	250	250					
	沥青漆					kg	0.492	13.15	6.47					
φ800轻型铸铁井盖、座					套	1	257.26	257.26						
复合硅酸盐水泥32.5级					kg	15.819	0.27	4.27						
中(粗)砂					t	0.042	106.75	4.44						

	其他材料费	--	7.74	--	
	材料费小计	--	3557.85	--	

项目编码	040502007001	项目名称	封堵	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	人工堵管口 潜水砖封(个)Φ800以内	个	1	270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46	270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46
综合人工工日		小计						270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46	
3.379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2837.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砖240×115×53 MU10			百块	1.29	36.57	47.18						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	95.247	0.27	25.72						
	中(粗)砂			t	0.25	106.75	26.72						
	水			m3	0.051	4.57	0.23						
	其他材料费					--	2	--					
	材料费小计					--	101.85	--					

项目编码	040504001005	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日		未计价材料费						138.58					
清单项目综合单价								190.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻型钢纤维井盖井座Φ700			套	1.01	137.21	138.58						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	147.5	--					

项目编码	040504001019	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日		未计价材料费						225.19					
清单项目综合单价								277.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	重型钢纤维井盖井座φ700			套	1.01	222.96	225.19						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	234.11	--					

项目编码	040504001023	项目名称	污水主管道接入现状检查井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	污水主管道接入 现状检查井	座	1		380					380			
综合人工工日		小计							380				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								380					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	雨水主管道接入现状检查井			座	1	380	380						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	380	--					

项目编码	040501004005	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	295.2	295.78		59.04	29.52	2.95	2.96		0.59	0.3

1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0045 85	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	10.24	46.34	0.97	2.24	1.12	
综合人工工日		小计							13.19	49.3	0.97	2.83	1.42	
0.1608工日		未计价材料费							39.36					
清单项目综合单价									107.07					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	HDPE双壁波纹管DN225						m	1.02	38.59	39.36				
	PVC-U管橡胶圈直径225						个	0.23	12.86	2.96				
	石屑(米砂)						t	0.87	53.25	46.34				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	88.66	--			

项目编码	040501004006	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	140							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.0099 14	344.65	295.78		68.93	34.47	3.42	2.93		0.68	0.34	
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m3	0.0072 31	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	16.15	73.08	1.52	3.53	1.77	
综合人工工日		小计							19.56	76.01	1.52	4.22	2.11	
0.2386工日		未计价材料费							73.71					
清单项目综合单价									177.13					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	HDPE双壁波纹管DN300						m	1.011	72.89	73.71				
	PVC-U管橡胶圈直径300						个	0.228	12.86	2.93				
	石屑(米砂)						t	1.372	53.25	73.08				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	149.72	--			

项目编码	040501004007	项目名称	DN400 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN400mm以内	100m	0.01	379.33	690.23		75.87	37.93	3.79	6.9		0.76	0.38
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m3	0.0086 42	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	19.3	87.34	1.82	4.22	2.11
综合人工工日		小计							23.09	94.25	1.82	4.98	2.49

0.2816工日	未计价材料费					122.46			
清单项目综合单价						249.08			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HDPE双壁波纹管DN400			m	1.02	120.06	122.46		
	PVC-U管橡胶圈直径400			个	0.23	30.01	6.9		
	石屑(米砂)			t	1.64	53.25	87.34		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	216.7	--	

项目编码	040501001005	项目名称	d500钢筋混凝土II级承插管		计量单位	m	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-80	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口)公称直径500mm以内	10m	0.1	331.85	63.53	98.4	86.05	43.03	33.19	6.35	9.84	8.61	4.3
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0075	518.65	1683.28	24.96	108.72	54.36	3.89	12.62	0.19	0.82	0.41
6-836	渠(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0132	2179.95	3773.39	120.09	460.01	230	28.78	49.81	1.59	6.07	3.04
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.005	2508.95	1315.89	117.55	525.3	262.65	12.54	6.58	0.59	2.63	1.31
综合人工工日				小计					78.39	75.37	12.2	18.12	9.06
0.956工日				未计价材料费					114.33				
清单项目综合单价						307.49							

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	d500钢筋混凝土II级承插管			m	1.01	113.2	114.33		
	橡胶圈DN500			个	0.206	30.01	6.18		
	润滑油			kg	0.022	7.72	0.17		
	碎石40			t	0.149	82.97	12.38		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.135	351.66	47.35		
	草袋子			只	0.66	0.86	0.57		
	电			kW·h	0.054	0.76	0.04		
	水			m3	0.192	4.57	0.88		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.001	4.62			
	圆钉			kg	0.105	4.49	0.47		
	草板纸80#			张	0.15	0.26	0.04		
	模板木材			m3	0.001	1586.47	1.14		
	复合木模板面板			m2	0.105	30.3	3.18		

零星卡具	kg	0.11	4.18	0.46		
脱模剂	kg	0.05	17.15	0.86		
钢支撑	kg	0.095	4.1	0.39		
钢模板	kg	0.005	3.86	0.02		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.033	0.27	0.01		
中(粗)砂	t		106.75	0.01		
其他材料费			--	1.22	--	
材料费小计			--	189.69	--	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	1198.84	3554.93	120.09	263.79	131.89	33.57	99.54	3.36	7.39	3.69
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.12095	1283.05	3013.58	55.63	267.74	133.87	155.18	364.49	6.73	32.38	16.19
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.036	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	56.37	24.59	1.89	11.65	5.83
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0648	1252.57	683.07	52.63	261.04	130.52	81.17	44.26	3.41	16.92	8.46
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日				小计					326.28	597.88	15.4	68.34	34.17
3.9791工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1042.07					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.286	337.09	96.27		
	电			kW·h	0.114	0.76	0.09		
	水			m3	0.556	4.57	2.54		
	机砖			百块	6.591	36.57	241.02		
	沥青漆			kg	0.378	13.15	4.97		
	铸铁爬梯			kg	10.261	4.5	46.18		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	183.718	0.27	49.6		
	中(粗)砂			t	0.766	106.75	81.77		
	其他材料费					--	75.44	--	
材料费小计					--	597.88	--		

项目编码	040502007002	项目名称	封堵		计量单位	个	工程量	50	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	人工堵管口 潜水砖封(个) ϕ 800以内	个	1	270.32	11.11		54.06	27.03	270.32	11.11		54.06	27.03
综合人工工日		小计							270.32	11.11		54.06	27.03
3.379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砖240×115×53 MU10			百块	0.18	36.57	6.58						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.798	0.27	2.11						
	中(粗)砂			t	0.02	106.75	2.19						
	水			m3	0.004	4.57	0.02						
	其他材料费					--	0.21	--					
	材料费小计					--	11.11	--					

项目编码	040504001017	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							121.26				
清单项目综合单价								173.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻型钢纤维井盖井座600*600			套	1.01	120.06	121.26						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	130.18	--					

项目编码	040504001018	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33

综合人工工日	小计	33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日	未计价材料费	207.87					
清单项目综合单价		260.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重型钢纤维井盖井座600*600	套	1.01	205.81	207.87		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.819	0.27	4.27		
	中(粗)砂	t	0.042	106.75	4.44		
	水	m3	0.009	4.57	0.04		
	其他材料费				0.17		
	材料费小计				216.79		

项目编码	040504009002	项目名称	新建雨水口	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0095	1198.84	3858.11	120.09	263.79	131.89	11.39	36.65	1.14	2.51	1.25
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.061433	1283.05	3032.46	55.63	267.74	133.87	78.82	186.29	3.42	16.45	8.22
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.016	1565.71	535.63	52.63	323.67	161.83	25.05	8.57	0.84	5.18	2.59
6-812	井盖、井算安装雨水井混凝土篦(盖)座	10套	0.1	355.72	89.23		71.14	35.57	35.57	8.92		7.11	3.56
综合人工工日	小计			150.83					240.44	5.4	31.25	15.62	
1.8394工日	未计价材料费	86.61											
清单项目综合单价		530.14											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.097	366.23	35.49								
	电	kW·h	0.039	0.76	0.03								
	水	m3	0.223	4.57	1.02								
	机砖	百块	3.347	36.57	122.42								
	沥青漆	kg	0.192	13.15	2.53								
	铸铁爬梯	kg	5.212	4.5	23.45								
	钢纤维雨水井算300*500	套	1.01	85.75	86.61								
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	60.149	0.27	16.24								
	中(粗)砂	t	0.324	106.75	34.55								
	其他材料费				4.71								
材料费小计				327.04									

项目编号	040504001024	项目名称	雨水主管道接入现状检查井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	雨水主管道接入现状检查井	座	1		380					380			
综合人工工日		小计							380				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							380						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	雨水主管道接入现状检查井			座	1	380	380						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	380	--					

项目编号	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m3	工程量	132							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	535.46	1582.24		107.09	53.55	53.55	158.22		10.71	5.36	
综合人工工日		小计						53.55	158.22		10.71	5.36		
0.653工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							227.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	碎石50~80			t	1.53	82.97	126.94							
	碎石25~40			t	0.377	82.97	31.28							
	其他材料费					--		--						
材料费小计					--	158.22	--							

项目编号	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	240							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-329	C30水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2061.15	10389.43		412.23	206.12	20.61	103.89		4.12	2.06	
综合人工工日		小计						20.61	103.89		4.12	2.06		
0.2514工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							130.68							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.255	400.24	102.06		
	水	m3	0.288	4.57	1.32		
	其他材料费				0.51	--	
	材料费小计				103.89	--	

项目编码	040203004001	项目名称	沥青下封层		计量单位	m2	工程量	240					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261*0.6	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	70.16	293.44	54.74	24.98	12.49	0.7	2.93	0.55	0.25	0.12
综合人工工日		小计							0.7	2.93	0.55	0.25	0.12
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	煤	t		943.3	0.07								
	砾石10	t	0.009	76.08	0.68								
	乳化沥青	kg	0.624	2.73	1.7								
	中(粗)砂	t	0.004	106.75	0.47								
	其他材料费				0.01	--							
材料费小计				2.93	--								

项目编码	040203006001	项目名称	中粒式沥青混凝土路面修复		计量单位	m2	工程量	240					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298	中粒式沥青混凝土路面人工摊铺厚度6cm	100m2	0.01	290.94	4794.64	123.73	82.93	41.47	2.91	47.95	1.24	0.83	0.41
综合人工工日		小计							2.91	47.95	1.24	0.83	0.41
0.0355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								53.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	AC-20C中粒式沥青混凝土	t	0.142	331.14	47.15								
	煤	t		943.3	0.19								
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03								
	柴油	t		5580	0.33								

	其他材料费	--	0.24	--	
	材料费小计	--	47.95	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层油	计量单位	m2	工程量	240						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	5.33	150.33	20.28	5.12	2.56	0.05	1.5	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计						0.05	1.5	0.2	0.05	0.03	
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤			t		943.3	0.04						
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04						
	乳化沥青			kg	0.52	2.73	1.42						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1.5	--					

项目编码	040203006002	项目名称	细粒式沥青混凝土路面复	计量单位	m2	工程量	240						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+[2-307]*2	细粒式沥青混凝土路面人工摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	346.78	3285.42	149.96	99.35	49.67	3.47	32.85	1.5	0.99	0.5
综合人工工日		小计						3.47	32.85	1.5	0.99	0.5	
0.0423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.94	0.02						
	柴油			t		5580	0.28						
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C			t	0.093	346.5	32.26						
	煤			t		943.3	0.13						
	其他材料费					--	0.16	--					
材料费小计					--	32.85	--						

项目编码	040201021001	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m ²	0.01	352.68	1470.04		70.54	35.27	3.53	14.7		0.71	0.35
综合人工工日		小计							3.53	14.7		0.71	0.35
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃纤维格栅G200-2X			m ²	1.1	12	13.2						
	石油沥青			kg	0.55	2.73	1.5						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	14.7	--					

项目编码	040204002001	项目名称	铺装道路修复	计量单位	m ²	工程量	90	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-354	人行道板安砌砂垫层 规格25×25×5cm	100m ²	0.01	932.83	910.84		186.57	93.28	9.33	9.11		1.87	0.93
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m ²	0.01	412.62	7520.15		82.52	41.26	4.13	75.2		0.83	0.41
综合人工工日		小计							13.45	84.31		2.69	1.35
0.1641工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								101.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	透水混凝土砖20cm*10cm*6cm			千块		857.55							
	中(粗)砂			t	0.085	106.75	9.06						
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m ³	0.204	366.23	74.71						
	水			m ³	0.026	4.57	0.12						
	其他材料费					--	0.42	--					
材料费小计					--	84.31	--						

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径φ300 500	10m	54.8	36.9	0.27	8.71	9.12	4.56	2022.12	14.8	477.31	499.78	249.89

综合人工工日	小计			2022.1 2	14.8	477.31	499.78	249.89	
24.66工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				3263.9					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	14.8	--	
	材料费小计					--	14.8	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	17	60.19	6.67		12.04	6.02	1023.2 3	113.39		204.68	102.34	
综合人工工日		小计								1023.2 3	113.39		204.68	102.34
12.478工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				1443.64										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	镀锌管件DN40			个	5.95	6.32	37.6							
	卡具及零星扣件			kg	2.108	4.18	8.81							
	木脚手板			m3	0.034	1919.2	65.25							
	其他材料费					--	1.72	--						
材料费小计					--	113.39	--							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）（0002）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5262.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4154.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1107.92			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4570.16			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					9832.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）(0002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）（0002）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）(0002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）(0002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）（0002）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）（0002）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	6711.4		6711.4
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	286811.98	2	5736.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	286811.98	0.34	975.16
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	286811.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	293523.38	11	32287.57
合计					38998.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域1号块（鸿泰苑三区、泰伯实幼）(0002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	698638.1	
1.1	人工费	115137.47	
1.2	材料费	539790.31	
1.3	施工机具使用费	7058.52	
1.4	企业管理费	24436.79	
1.5	利润	12215.01	
2	措施项目费	35549.64	
2.1	单价措施项目费	10379.52	
2.2	总价措施项目费	25170.12	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	13471.33	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	17179.99	
5	税金	82650.45	
6	工程造价	834018.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管道部分						
1	040501004002	DN50~DN100 UPVC塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：采用360°砂石回填，做法详见设计图要求 2、材质及规格：DN50~DN100 UPVC聚氯乙烯管，管材满足《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 5836.1-2006)的相关规定 3、连接形式：具体做法及要求详见设计图 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	300	43.16	12948	
2	040501004003	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》(GB/T 19472.1-2004)，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	542	109.87	59549.54	
3	040501004001	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》(GB/T 19472.1-2004)，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	18	177.53	3195.54	
4	040504001025	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖500*500检查井，具体详见图集02S515要求 2、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，井深按设计图要求 3、不含井盖、座材料及安装 4、设置防坠安全网，具体要求详见设计图	座	54	542.16	29276.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：φ700混凝土模块式圆形流槽井，具体详见图集12S522要求 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 3、不含井盖、座材料及安装 4、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	1	1414.06	1414.06	
6	040504002001	钢筋混凝土隔油池GG-1SF	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C10混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C25钢筋混凝土底板及池壁 3、GG-1SF钢筋混凝土隔油池，具体做法及要求详见图集04S519 4、井盖、井圈材质及规格：φ800轻型铸铁井圈井盖及安装，承载能力需达到B125级要求 5、隔板采用复合聚苯板，中间为30mm聚苯板，外贴玻璃钢护面	座	10	5179.8	51798	
7	040504001028	检查井修补漏洞	1、污水检查井采用膨胀混凝土材料修补漏洞，含查找、修复、场地清理及垃圾杂物清掏等费用	座	30	380	11400	
8	040504001019	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：φ700重型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	1	277.45	277.45	
9	040504001026	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：500*500轻型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	24	156.2	3748.8	
10	040504001027	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：500*500重型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	30	199.5	5985	
11	040504001023	污水主管道接入现状检查井	1、污水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	3	380	1140	
		分部小计					180733.03	
		雨水管道部分						
12	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：DN100 UPVC聚氯乙烯落水管，胶水连接	m	30	30.9	927	
13	040501004005	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	164	107.06	17557.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040501004006	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	188	177.51	33371.88	
15	040501004007	DN400 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	12	249.08	2988.96	
16	040504001006	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖600*600检查井，具体详见图集02S515 P96要求 2、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，井深按设计图要求 3、不含井盖、座材料及安装 4、设置防坠安全网，具体要求详见设计图	座	2	1097.5	2195	
17	040502007002	封堵	1、封堵方式：由投标根据现场情况自行考虑 2、封头采用37墙封堵，1:2聚合物水泥砂浆抹面，含井内垃圾、杂物清理等费用	个	11	362.52	3987.72	
18	040504001017	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：600*600轻型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	1	173.52	173.52	
19	040504001018	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：600*600重型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	1	260.13	260.13	
20	040504001024	雨水主管道接入现状检查井	1、雨水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	2	380	760	
		分部小计					62222.05	
		道路修复部分						
21	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石，压实度按设计图要求 2、厚度：按设计图要求，分层回填压实	m ³	548	227.84	124856.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土基础 2、厚度：25cm	m2	1300	130.68	169884		
23	040203004001	沥青下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量：含透层油 3、厚度：0.6cm	m2	1300	4.55	5915		
24	040203006001	中粒式沥青混凝土路面修复	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 2、石料粒径：石灰岩 3、厚度：6cm	m2	1300	53.34	69342		
25	040203003001	粘层油	1、材料品种：乳化SBS改性沥青 2、喷油量：具体按设计图纸要求	m2	1300	1.83	2379		
26	040203006002	细粒式沥青混凝土路面修复	1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 2、石料粒径：石灰岩 3、厚度：4cm	m2	1300	39.31	51103		
27	040201021001	玻纤格栅	1、材料品种、规格：GSB80/GE玻纤格栅，满足《交通工程土工合成材料》(JT/T480-2002)要求 2、搭接方式：按设计图要求	m2	1300	19.29	25077		
28	040204002001	铺装道路修复	1、块料品种、规格：原道板砖利用，具体要求详见设计图 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm 1:3干硬性水泥砂浆+20cm C20混凝土	m2	70	101.81	7126.7		
		分部小计					455683.02		
		分部分项合计					698638.1		
1	041107002001	排水、降水		项	1	5539.08	5539.08		
2	041101005001	井字架		项	1	4840.44	4840.44		
		单价措施合计					10379.52		
合计								709017.62	

综合单价分析表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

项目编码	040501004002	项目名称	DN50~DN100 UPVC塑料管	计量单位	m	工程量	300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	塑料管安装(粘接)管外径75mm以内	10m	0.091	64.78	1.46	0.07	12.97	6.49	5.89	0.13	0.01	1.18	0.59
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.001593	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	3.56	16.1	0.34	0.78	0.39
综合人工工日		小计						9.45	16.23	0.34	1.96	0.98	
0.1153工日		未计价材料费						14.19					
清单项目综合单价								43.16					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	DN50~DN100塑料管				m	0.919	15.44	14.19					
	砂布				张	0.048	1.03	0.05					
	丙酮				kg	0.002	5.15	0.01					
	粘接剂				g	1.456	0.05	0.07					
	石屑(米砂)				t	0.302	53.25	16.1					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	30.42	--				

项目编码	040501004003	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	542						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.01	295.2	295.78		59.04	29.52	2.95	2.96		0.59	0.3
1-396	坑、槽回填石屑夯实	100m3	0.004584	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	10.24	46.33	0.97	2.24	1.12
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日		小计						14.42	50.5	0.97	3.08	1.54	
0.1758工日		未计价材料费						39.36					
清单项目综合单价								109.87					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HDPE双壁波纹管DN225				m	1.02	38.59	39.36					
	PVC-U管橡胶圈直径225				个	0.23	12.86	2.96					
	石屑(米砂)				t	0.87	53.25	46.33					

镀锌铁丝8~12#	kg	0.007	4.62	0.03		
焊接钢管DN40	m		15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.007	36.57	0.27		
水	m3	0.15	4.57	0.69		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.114	0.27	0.03		
中(粗)砂	t	0.001	106.75	0.07		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	89.86	--	

项目编码	040501004001	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	18
------	--------------	------	-----------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN300mm以内	100m	0.009778	344.65	295.78		68.93	34.47	3.37	2.89		0.67	0.34
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.007133	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	15.93	72.09	1.5	3.49	1.74
6-342	管径400mm以内管道闭水试验	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日				小计					20.53	76.2	1.5	4.41	2.2
0.2503工日				未计价材料费					72.7				
清单项目综合单价								177.53					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE双壁波纹管DN300		m	0.997	72.89	72.7		
	PVC-U管橡胶圈直径300		个	0.225	12.86	2.89		
	石屑(米砂)		t	1.354	53.25	72.09		
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.007	4.62	0.03		
	焊接钢管DN40		m		15.92			
	橡胶护套管		m	0.015	6.43	0.1		
	机砖		百块	0.007	36.57	0.27		
	水		m3	0.15	4.57	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	0.114	0.27	0.03		
	中(粗)砂		t	0.001	106.75	0.07		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	148.89	--	

项目编码	040504001025	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	54
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

--	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0141	1273.7 7	3554.9 3	120.09	278.77	139.39	17.96	50.12	1.69	3.93	1.97
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0446 41	1283.0 5	3013.5 8	55.63	267.74	133.87	57.28	134.53	2.48	11.95	5.98
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.03	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	46.97	20.49	1.58	9.71	4.85
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0444	1252.5 7	683.07	52.63	261.04	130.52	55.61	30.33	2.34	11.59	5.8
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日				小计					177.82	300.47	8.09	37.18	18.59
2.1685工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								542.16					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.144	337.09	48.48						
	电			kW·h	0.058	0.76	0.04						
	水			m3	0.265	4.57	1.21						
	水泥砖			百块	2.432	36.57	88.96						
	沥青漆			kg	0.14	13.15	1.84						
	铸铁爬梯			kg	3.787	4.5	17.04						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	112.84 9	0.27	30.47						
	中(粗)砂			t	0.401	106.75	42.82						
	其他材料费						--	69.61	--				
材料费小计						--	300.47	--					

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.019	1198.8 4	4009.7 9	120.09	263.79	131.89	22.78	76.19	2.28	5.01	2.51
6-790	C15非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.005	1308.7 2	3744.5 7	120.09	285.76	142.88	6.54	18.72	0.6	1.43	0.71
4-21	M10多孔砖墙 240×240×115 1砖	m3	0.8754	97.58	890.88	3.55	20.23	10.11	85.42	779.88	3.11	17.71	8.85
3-338	C25板梁间灌缝 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.0379	1247.7 1	4735.6 4	199.56	289.45	144.73	47.29	179.48	7.56	10.97	5.49
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0995	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	46.5	5.29	0.61	9.42	4.71
D00001	防护网安装	座	1		65					65			

综合人工工日		小计		208.53	1124.56	14.16	44.54	22.27	
2.5431工日		未计价材料费							
清单项目综合单价				1414.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C25粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)			m3	0.194	380.81	73.8		
	电			kW·h	0.098	0.76	0.07		
	水			m3	0.525	4.57	2.4		
	C15粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)			m3	0.051	351.66	17.93		
	草袋子			只	1.162	0.86	1		
	混凝土模块MY7			块	55.15	13.6	750.04		
	水			m3	0.132	4.57	0.6		
	C25粒径20砵42.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)			m3	0.385	380.81	146.49		
	普通成材			m3	0.009	1372.08	12.06		
	镀锌铁丝8~12#			kg	4.061	4.62	18.76		
	水泥32.5级			kg	29.899	0.27	8.07		
	中砂			t	0.19	106.75	20.31		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	5.437	0.27	1.47		
	中(粗)砂			t	0.035	106.75	3.69		
	其他材料费						67.84	--	
材料费小计						1124.56	--		

项目编码	040504002001	项目名称	钢筋混凝土隔油池GG-1SF	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砵)(非泵送)	10m3	0.0321 4	1198.8 4	3554.9 3	120.09	263.79	131.89	38.53	114.26	3.86	8.48	4.24
6-1156	C25半地下室平 池底(商品砵) (非泵送)	10m3	0.0632 4	1021.7 2	3988.7		204.34	102.17	64.61	252.25		12.92	6.46
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0008 9	2261.9 7	1250.5 1	60.88	464.57	232.29	2.01	1.11	0.05	0.41	0.21
6-1167	C20现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 直、 矩形(商品砵) (非泵送)	10m3	0.2257 6	1495.8 1	3788.2 8		299.16	149.58	337.69	855.24		67.54	33.77
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2074 7	1928.5 6	2206.4 6	186.07	422.93	211.46	400.12	457.77	38.6	87.75	43.87
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.244	513.73	3492.5 3	75.3	117.81	58.9	125.35	852.18	18.37	28.75	14.37
D00007	钢筋混凝土隔油 池隔板	座	1		250					250			

6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	0.093	1627.2 9	5345.8 7	325.84	390.63	195.31	151.34	497.17	30.3	36.33	18.16	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	367.69	2779.2 8		73.54	36.77	36.77	277.93		7.35	3.68	
综合人工工日		小计							1156.4 3	3557.9	91.19	249.53	124.76	
14.1029工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5179.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.328	337.09	110.51							
	电			kW·h	1.481	0.76	1.13							
	水			m3	3.587	4.57	16.39							
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)			m3	0.645	380.81	245.64							
	草袋子			只	3.132	0.86	2.69							
	混凝土垫块			m3	0.001									
	模板木材			m3	0.129	1586.4 7	205.08							
	复合木模板面板			m2	0.019	30.3	0.57							
	钢支撑			kg	0.013	4.1	0.05							
	零星卡具			kg	0.904	4.18	3.78							
	圆钉			kg	2.883	4.49	12.94							
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	2.303	366.23	843.34							
	镀锌铁丝8~12#			kg	1.265	4.62	5.85							
	铁件			kg	96.761	5.15	498.32							
	脱模剂			kg	2.075	17.15	35.58							
	木支撑			m3	0.122	1449.2 6	176.5							
	嵌缝料			kg	2.075	1.89	3.92							
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.746	4.62	3.45							
	钢筋Φ10以外			t	0.254	3313.4 6	840.82							
	电焊条			kg	5.281	4.01	21.18							
	钢筋混凝土隔油池隔板			座	1	250	250							
	沥青漆			kg	0.492	13.15	6.47							
Φ800轻型铸铁井盖、座			套	1	257.26	257.26								
复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27								
中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44								
其他材料费						--	7.74	--						
材料费小计						--	3557.91	--						

项目编号	040504001028	项目名称	检查井修补漏洞	计量单位	座	工程量	30
清单综合单价组成明细							

费用 明细	轻型钢纤维井盖井座500*500	套	1.01	102.91	103.94			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.819	0.27	4.27			
	中(粗)砂	t	0.042	106.75	4.44			
	水	m3	0.009	4.57	0.04			
	其他材料费				--	0.17	--	
	材料费小计				--	112.86	--	

项目编号	040504001027	项目名称	井盖、座		计量单位	座	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							147.24				
清单项目综合单价									199.5				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	重型钢纤维井盖井座500*500				套	1.01	145.78	147.24					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	15.819	0.27	4.27					
	中(粗)砂				t	0.042	106.75	4.44					
	水				m3	0.009	4.57	0.04					
	其他材料费						--	0.17	--				
	材料费小计						--	156.16	--				

项目编号	040504001023	项目名称	污水主管道接入现状检查井		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	污水主管道接入 现状检查井	座	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									380				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	雨水主管道接入现状检查井				座	1	380	380					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	380	--				

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	37.72	259.98		7.54	3.77	3.77	26		0.75	0.38
综合人工工日		小计							3.77	26		0.75	0.38
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										30.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PVC-U排水管dn100			m	1.02	18.87	19.25						
	PVC塑料抱箍φ110			副	1.06	4.29	4.55						
	PVC塑料管束节dn110			个	0.274	5.88	1.61						
	PVC塑料管135°弯头dn110			个	0.057	7.01	0.4						
	胶水			kg	0.018	10.72	0.19						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	26	--					

项目编码	040501004005	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	164						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	295.2	295.78		59.04	29.52	2.95	2.96		0.59	0.3
1-396	坑、槽回填 石 屑夯实	100m ³	0.0045 84	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	10.24	46.33	0.97	2.24	1.12
综合人工工日		小计							13.19	49.29	0.97	2.83	1.42
0.1608工日		未计价材料费							39.36				
清单项目综合单价										107.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN225			m	1.02	38.59	39.36						
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.23	12.86	2.96						
	石屑(米砂)			t	0.87	53.25	46.33						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.65	--					

项目编码	040501004006	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	188						
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.0099 36	344.65	295.78		68.93	34.47	3.42	2.94		0.68	0.34
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m3	0.0072 47	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	16.18	73.24	1.53	3.54	1.77
综合人工工日		小计							19.61	76.18	1.53	4.23	2.11
0.2391工日		未计价材料费							73.87				
清单项目综合单价								177.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN300			m	1.013	72.89	73.87						
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.229	12.86	2.94						
	石屑(米砂)			t	1.375	53.25	73.24						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	150.05	--					

项目编码	040501004007	项目名称	DN400 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN400mm以内	100m	0.01	379.33	690.23		75.87	37.93	3.79	6.9		0.76	0.38
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m3	0.0086 42	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	19.3	87.34	1.82	4.22	2.11
综合人工工日		小计							23.09	94.25	1.82	4.98	2.49
0.2816工日		未计价材料费							122.46				
清单项目综合单价								249.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN400			m	1.02	120.06	122.46						
	PVC-U管橡胶圈直径400			个	0.23	30.01	6.9						
	石屑(米砂)			t	1.64	53.25	87.34						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	216.7	--					

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.028	1198.8 4	3554.9 3	120.09	263.79	131.89	33.57	99.54	3.36	7.39	3.69
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.1290 5	1283.0 5	3013.5 8	55.63	267.74	133.87	165.58	388.9	7.18	34.55	17.28
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0384	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	60.12	26.23	2.02	12.43	6.21
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0691	1252.5 7	683.07	52.63	261.04	130.52	86.55	47.2	3.64	18.04	9.02
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日		小计							345.82	626.87	16.2	72.4	36.2
4.2173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1097.5					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.286	337.09	96.27				
	电					kW·h	0.114	0.76	0.09				
	水					m3	0.575	4.57	2.63				
	机砖					百块	7.032	36.57	257.16				
	沥青漆					kg	0.403	13.15	5.3				
	铸铁爬梯					kg	10.949	4.5	49.27				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	195.96 1	0.27	52.91				
	中(粗)砂					t	0.817	106.75	87.23				
	其他材料费							--	76.02	--			
	材料费小计							--	626.87	--			

项目编码	040502007002	项目名称	封堵	计量单位	个	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	人工堵管口 潜 水砖封(个)Φ800以内	个	1	270.32	11.11		54.06	27.03	270.32	11.11		54.06	27.03
综合人工工日		小计						270.32	11.11		54.06	27.03	
3.379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.52					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥砖240×115×53 MU10					百块	0.18	36.57	6.58				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	7.798	0.27	2.11				
	中(粗)砂					t	0.02	106.75	2.19				
	水					m3	0.004	4.57	0.02				
其他材料费							--	0.21	--				

	材料费小计	--	11.11	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040504001017	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日		未计价材料费						121.26					
清单项目综合单价								173.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻型钢纤维井盖井座600*600			套	1.01	120.06	121.26						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	130.18	--					

项目编码	040504001018	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日		未计价材料费						207.87					
清单项目综合单价								260.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	重型钢纤维井盖井座600*600			套	1.01	205.81	207.87						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	216.79	--					

项目编码	040504001024	项目名称	雨水主管道接入现状检查井	计量单位	座	工程量	2
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	雨水主管道接入现状检查井	座	1		380						380		
综合人工工日		小计								380			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									380				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	雨水主管道接入现状检查井			座	1	380	380						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	380	--					

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m3	工程量	548						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	535.46	1582.24		107.09	53.55	53.55	158.22		10.71	5.36
综合人工工日		小计							53.55	158.22		10.71	5.36
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石50~80			t	1.53	82.97	126.94						
	碎石25~40			t	0.377	82.97	31.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	158.22	--						

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-329	C30水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2061.15	10389.43		412.23	206.12	20.61	103.89		4.12	2.06
综合人工工日		小计							20.61	103.89		4.12	2.06
0.2514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									130.68				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.255	400.24	102.06		
	水	m3	0.288	4.57	1.32		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	103.89	--	

项目编码	040203004001	项目名称	沥青下封层		计量单位	m2	工程量	1300					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261*0.6	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	70.16	293.44	54.74	24.98	12.49	0.7	2.93	0.55	0.25	0.12
综合人工工日		小计							0.7	2.93	0.55	0.25	0.12
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.55					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	煤				t		943.3	0.07					
	砾石10				t	0.009	76.08	0.68					
	乳化沥青				kg	0.624	2.73	1.7					
	中(粗)砂				t	0.004	106.75	0.47					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	2.93	--				

项目编码	040203006001	项目名称	中粒式沥青混凝土路面修复		计量单位	m2	工程量	1300					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298	中粒式沥青混凝土路面人工摊铺厚度6cm	100m2	0.01	290.94	4794.64	123.73	82.93	41.47	2.91	47.95	1.24	0.83	0.41
综合人工工日		小计							2.91	47.95	1.24	0.83	0.41
0.0355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								53.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	AC-20C中粒式沥青混凝土				t	0.142	331.14	47.15					
	煤				t		943.3	0.19					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t		5580	0.33					
	其他材料费						--	0.24	--				
	材料费小计						--	47.95	--				

项目编码	040203003001	项目名称	粘层油	计量单位	m2	工程量	1300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	5.33	150.33	20.28	5.12	2.56	0.05	1.5	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计						0.05	1.5	0.2	0.05	0.03	
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	煤				t		943.3	0.04					
	木柴				kg	0.042	0.94	0.04					
	乳化沥青				kg	0.52	2.73	1.42					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1.5	--				

项目编码	040203006002	项目名称	细粒式沥青混凝土路面复	计量单位	m2	工程量	1300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+[2-307]*2	细粒式沥青混凝土路面人工摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	346.78	3285.42	149.96	99.35	49.67	3.47	32.85	1.5	0.99	0.5
综合人工工日		小计						3.47	32.85	1.5	0.99	0.5	
0.0423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	木柴				kg	0.022	0.94	0.02					
	柴油				t		5580	0.28					
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C				t	0.093	346.5	32.26					
	煤				t		943.3	0.13					
	其他材料费						--	0.16	--				
材料费小计						--	32.85	--					

项目编码	040201021001	项目名称	玻纤格栅	计量单位	m2	工程量	1300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	352.68	1470.04		70.54	35.27	3.53	14.7		0.71	0.35
综合人工工日		小计							3.53	14.7		0.71	0.35
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.29				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X					m2	1.1	12	13.2				
	石油沥青					kg	0.55	2.73	1.5				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	14.7		--		

项目编码	040204002001	项目名称	铺装道路修复		计量单位	m2	工程量	70					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-354	人行道板安砌砂垫层 规格25×25×5cm	100m2	0.01	932.83	910.84		186.57	93.28	9.33	9.11		1.87	0.93
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	412.62	7520.15		82.52	41.26	4.13	75.2		0.83	0.41
综合人工工日		小计							13.45	84.31		2.69	1.35
0.1641工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	透水混凝土砖20cm*10cm*6cm					千块		857.55					
	中(粗)砂					t	0.085	106.75	9.06				
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.204	366.23	74.71				
	水					m3	0.026	4.57	0.12				
	其他材料费							--	0.42		--		
材料费小计							--	84.31		--			

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径φ300 500	10m	93	36.9	0.27	8.71	9.12	4.56	3431.7	25.11	810.03	848.16	424.08
综合人工工日		小计							3431.7	25.11	810.03	848.16	424.08
41.85工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				5539.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费				--	25.11	--	
	材料费小计				--	25.11	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	57	60.19	6.67		12.04	6.02	3430.83	380.19		686.28	343.14
综合人工工日				小计					3430.83	380.19		686.28	343.14
41.838工日				未计价材料费									
清单项目综合单价				4840.44									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	镀锌管件DN40		个	19.95	6.32	126.08							
	卡具及零星扣件		kg	7.068	4.18	29.54							
	木脚手板		m3	0.114	1919.2	218.79							
	其他材料费				--	5.77	--						
	材料费小计				--	380.19	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13471.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10635.26			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2836.07			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11698.79			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					25170.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	17179.99		17179.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	734187.74	2	14683.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	734187.74	0.34	2496.24
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	734187.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	751367.73	11	82650.45
合计					99830.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域2号块(0003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	73799.72	
1.1	人工费	13769.71	
1.2	材料费	54998.58	
1.3	施工机具使用费	692.88	
1.4	企业管理费	2892.36	
1.5	利润	1446.19	
2	措施项目费	3082.47	
2.1	单价措施项目费	446.71	
2.2	总价措施项目费	2635.76	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1410.69	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1799.04	
5	税金	8654.94	
6	工程造价	87336.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管道部分						
1	040501004008	DN50~DN100 UPVC塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：采用360°砂石回填，做法详见设计图要求 2、材质及规格：DN50~DN100 UPVC聚氯乙烯管，管材满足《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 5836.1-2006)的相关规定 3、连接形式：具体做法及要求详见设计图 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	100	46.95	4695	
2	040501004003	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》(GB/T 19472.1-2004)，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	22	109.89	2417.58	
3	040501004001	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》(GB/T 19472.1-2004)，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	6	181.57	1089.42	
4	040504001025	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖500*500检查井，具体详见图集02S515要求 2、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，井深按设计图要求 3、不含井盖、座材料及安装 4、设置防坠安全网，具体要求详见设计图	座	2	536.77	1073.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504002001	钢筋混凝土隔油池GG-1SF	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C10混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C25钢筋混凝土底板及池壁 3、GG-1SF钢筋混凝土隔油池，具体做法及要求详见图集04S519 4、井盖、井圈材质及规格：Φ800轻型铸铁井圈井盖及安装，承载能力需达到B125级要求， 5、隔板采用复合聚苯板，中间为30mm聚苯板，外贴玻璃钢护面	座	1	5179.81	5179.81	
6	040504001028	检查井修补漏洞	1、污水检查井采用膨胀混凝土材料修补漏洞，含查找、修复、场地清理及垃圾杂物清掏等费用	座	1	480	480	
7	040504001026	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：500*500轻型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	1	156.2	156.2	
8	040504001027	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：500*500重型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	1	199.5	199.5	
9	040504001023	污水主管道接入现状检查井	1、污水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	1	380	380	
		分部小计					15671.05	
		雨水管道部分						
10	040501004005	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	24	107.04	2568.96	
11	040501004006	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	23	178.71	4110.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040502007002	封堵	1、封堵方式：由投标根据现场情况自行考虑 2、封头采用37墙封堵，1:2聚合物水泥砂浆抹面，含井内垃圾、杂物清理等费用	个	10	362.52	3625.2	
13	040504009002	翻建雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：300*500钢纤维单篦雨水井，1米≤H≤1.3米，详见设计图要求 2、垫层、基础材质及厚度：具体做法详见图集16S518，含老雨水口拆除、垃圾清理等费用 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑Mu15砖 4、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆内壁粉刷	座	1	823.3	823.3	
14	040504001024	雨水主管道接入现状检查井	1、雨水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	2	380	760	
		分部小计					11887.79	
		道路修复部分						
15	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石，压实度按设计图要求 2、厚度：按设计图要求，分层回填压实	m3	52	227.84	11847.68	
16	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土基础 2、厚度：25cm	m2	130	130.68	16988.4	
17	040203004001	沥青下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量：含透层油 3、厚度：0.6cm	m2	130	4.45	578.5	
18	040203006001	中粒式沥青混凝土路面修复	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 2、石料粒径：石灰岩 3、厚度：6cm	m2	130	53.34	6934.2	
19	040203003001	粘层油	1、材料品种：乳化SBS改性沥青 2、喷油量：具体按设计图纸要求	m2	130	1.83	237.9	
20	040203006002	细粒式沥青混凝土路面修复	1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 2、石料粒径：石灰岩 3、厚度：4cm	m2	130	39.31	5110.3	
21	040201021001	玻纤格栅	1、材料品种、规格：GSB80/GE玻纤格栅，满足《交通工程土工合成材料》(JT/T480-2002)要求 2、搭接方式：按设计图要求	m2	130	19.29	2507.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	040204002001	铺装道路修复	1、块料品种、规格：原道板砖利用，具体要求详见设计图 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm 1:3干硬性水泥砂浆+20cm C20混凝土	m2	20	101.81	2036.2		
		分部小计					46240.88		
		分部分项合计					73799.72		
1	041107002001	排水、降水		项	1	446.71	446.71		
		单价措施合计					446.71		
合计								74246.43	

综合单价分析表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

项目编码	040501004008	项目名称	DN50~DN100 UPVC塑料管	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	塑料管安装(粘接)管外径75mm以内	10m	0.099	64.78	1.46	0.07	12.97	6.49	6.41	0.14	0.01	1.28	0.64
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.001733	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	3.87	17.52	0.37	0.85	0.42
综合人工工日		小计						10.28	17.66	0.37	2.13	1.07	
0.1254工日		未计价材料费						15.44					
清单项目综合单价								46.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	DN50~DN100塑料管				m	1	15.44	15.44					
	砂布				张	0.052	1.03	0.05					
	丙酮				kg	0.002	5.15	0.01					
	粘接剂				g	1.584	0.05	0.08					
	石屑(米砂)				t	0.329	53.25	17.52					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	33.1	--				

项目编码	040501004003	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.01	295.2	295.78		59.04	29.52	2.95	2.96		0.59	0.3
1-396	坑、槽回填石屑夯实	100m3	0.004586	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	10.24	46.35	0.97	2.24	1.12
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日		小计						14.42	50.52	0.97	3.08	1.54	
0.1759工日		未计价材料费						39.36					
清单项目综合单价								109.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HDPE双壁波纹管DN225				m	1.02	38.59	39.36					
	PVC-U管橡胶圈直径225				个	0.23	12.86	2.96					
	石屑(米砂)				t	0.87	53.25	46.35					

镀锌铁丝8~12#	kg	0.007	4.62	0.03		
焊接钢管DN40	m		15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.007	36.57	0.27		
水	m3	0.15	4.57	0.69		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.114	0.27	0.03		
中(粗)砂	t	0.001	106.75	0.07		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	89.88	--	

项目编码	040501004001	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	6
------	--------------	------	-----------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN300mm以内	100m	0.01	344.65	295.78		68.93	34.47	3.45	2.96		0.69	0.34
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.0073	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	16.3	73.78	1.54	3.57	1.78
6-342	管径400mm以内管道闭水试验	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日				小计					20.98	77.95	1.54	4.5	2.25
0.2558工日				未计价材料费					74.35				
清单项目综合单价								181.57					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE双壁波纹管DN300			m	1.02	72.89	74.35		
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.23	12.86	2.96		
	石屑(米砂)			t	1.386	53.25	73.78		
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.007	4.62	0.03		
	焊接钢管DN40			m		15.92			
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1		
	机砖			百块	0.007	36.57	0.27		
	水			m3	0.15	4.57	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.114	0.27	0.03		
	中(粗)砂			t	0.001	106.75	0.07		
	其他材料费					--	0.03	--	
	材料费小计					--	152.3	--	

项目编码	040504001025	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

--	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0141	1198.84	3554.93	120.09	263.79	131.89	16.9	50.12	1.69	3.72	1.86
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.04165	1283.05	3561.04	55.63	267.74	133.87	53.44	148.32	2.32	11.15	5.58
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.028	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	43.84	19.13	1.47	9.06	4.53
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.04145	1252.57	683.07	52.63	261.04	130.52	51.92	28.31	2.18	10.82	5.41
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日				小计					166.1	310.88	7.67	34.75	17.38
2.0256工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								536.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.144	337.09	48.48						
	电			kW·h	0.058	0.76	0.04						
	水			m3	0.257	4.57	1.17						
	水泥砖			百块	2.27	46.42	105.35						
	沥青漆			kg	0.13	13.15	1.71						
	铸铁爬梯			kg	3.534	4.5	15.9						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	105.331	0.27	28.44						
	中(粗)砂			t	0.374	106.75	39.96						
	其他材料费					--	69.82	--					
材料费小计					--	310.88	--						

项目编码	040504002001	项目名称	钢筋混凝土隔油池GG-1SF	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0321	1198.84	3554.93	120.09	263.79	131.89	38.48	114.11	3.85	8.47	4.23
6-1156	C25半地下室平池底(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0632	1021.72	3988.7		204.34	102.17	64.57	252.09		12.91	6.46
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0009	2261.97	1250.51	60.88	464.57	232.29	2.04	1.13	0.05	0.42	0.21
6-1167	C20现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2258	1495.81	3788.28		299.16	149.58	337.75	855.39		67.55	33.78
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2075	1928.56	2206.46	186.07	422.93	211.46	400.18	457.84	38.61	87.76	43.88

6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.244	513.73	3492.5 3	75.3	117.81	58.9	125.35	852.18	18.37	28.75	14.37	
D00007	钢筋混凝土隔油 池隔板	座	1		250					250				
6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	0.093	1627.2 9	5345.8 7	325.84	390.63	195.31	151.34	497.17	30.3	36.33	18.16	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	367.69	2779.2 8		73.54	36.77	36.77	277.93		7.35	3.68	
综合人工工日		小计							1156.4 8	3557.8 3	91.2	249.54	124.77	
14.1035工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5179.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.327	337.09	110.37							
	电			kW·h	1.481	0.76	1.13							
	水			m3	3.586	4.57	16.39							
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)			m3	0.645	380.81	245.49							
	草袋子			只	3.13	0.86	2.69							
	混凝土垫块			m3	0.001									
	模板木材			m3	0.129	1586.4 7	205.12							
	复合木模板面板			m2	0.019	30.3	0.57							
	钢支撑			kg	0.013	4.1	0.05							
	零星卡具			kg	0.904	4.18	3.78							
	圆钉			kg	2.883	4.49	12.95							
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	2.303	366.23	843.49							
	镀锌铁丝8~12#			kg	1.265	4.62	5.85							
	铁件			kg	96.761	5.15	498.32							
	脱模剂			kg	2.075	17.15	35.59							
	木支撑			m3	0.122	1449.2 6	176.52							
	嵌缝料			kg	2.075	1.89	3.92							
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.746	4.62	3.45							
	钢筋φ10以外			t	0.254	3313.4 6	840.82							
	电焊条			kg	5.281	4.01	21.18							
	钢筋混凝土隔油池隔板			座	1	250	250							
	沥青漆			kg	0.492	13.15	6.47							
	φ800轻型铸铁井盖、座			套	1	257.26	257.26							
复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27								
中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44								
其他材料费						--	7.74	--						
材料费小计						--	3557.84	--						

项目编码	040504001028	项目名称	检查井修补漏洞	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	检查井修补漏洞	座	1		480					480			
综合人工工日		小计							480				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							480						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	480	--					
	材料费小计					--	480	--					

项目编码	040504001026	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费						103.94					
清单项目综合单价							156.2						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻型钢纤维井盖井座500*500			套	1.01	102.91	103.94						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
材料费小计					--	112.86	--						

项目编码	040504001027	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费						147.24					

清单项目综合单价					199.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重型钢纤维井盖井座500*500			套	1.01	145.78	147.24		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27		
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44		
	水			m3	0.009	4.57	0.04		
	其他材料费					--	0.17	--	
	材料费小计					--	156.16	--	

项目编码	040504001023	项目名称	污水主管道接入现状检查井		计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	污水主管道接入现状检查井	座	1		380					380				
综合人工工日		小计							380					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									380					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	雨水主管道接入现状检查井			座	1	380	380							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	380	--						

项目编码	040501004005	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管		计量单位	m	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.01	295.2	295.78		59.04	29.52	2.95	2.96		0.59	0.3
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.004583	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	10.23	46.32	0.97	2.24	1.12
综合人工工日		小计							13.19	49.28	0.97	2.83	1.42
0.1608工日		未计价材料费											39.36
清单项目综合单价									107.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN225			m	1.02	38.59	39.36						
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.23	12.86	2.96						
	石屑(米砂)			t	0.87	53.25	46.32						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	88.64	--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.01	344.65	295.78		68.93	34.47	3.45	2.96		0.69	0.34
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m3	0.0072 96	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	16.29	73.74	1.54	3.57	1.78
综合人工工日		小计						19.74	76.7	1.54	4.25	2.13	
0.2407工日		未计价材料费						74.35					
清单项目综合单价								178.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN300			m	1.02	72.89	74.35						
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.23	12.86	2.96						
	石屑(米砂)			t	1.385	53.25	73.74						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	151.05	--					

项目编码	040502007002	项目名称	封堵	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	人工堵管口 潜 水砖封(个) φ800以内	个	1	270.32	11.11		54.06	27.03	270.32	11.11		54.06	27.03
综合人工工日		小计						270.32	11.11		54.06	27.03	
3.379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砖240×115×53 MU10			百块	0.18	36.57	6.58						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.798	0.27	2.11						
	中(粗)砂			t	0.02	106.75	2.19						
	水			m3	0.004	4.57	0.02						
	其他材料费					--	0.21	--					
材料费小计					--	11.11	--						

项目编码	040504009002	项目名称	翻建雨水口		计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00008	老雨水口拆除	座	1		250					250				
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0095	1198.84	3858.11	120.09	263.79	131.89	11.39	36.65	1.14	2.51	1.25	
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0614	1283.05	3032.46	55.63	267.74	133.87	78.78	186.19	3.42	16.44	8.22	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.016	1565.71	535.63	52.63	323.67	161.83	25.05	8.57	0.84	5.18	2.59	
6-812	井盖、井算安装雨水井 混凝土篦(盖)座	10套	0.1	355.72	89.23		71.14	35.57	35.57	8.92		7.11	3.56	
综合人工工日		小计							150.79	490.34	5.4	31.24	15.62	
1.8389工日		未计价材料费							129.92					
清单项目综合单价								823.3						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	老雨水口拆除				座	1	250	250						
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.097	366.23	35.49						
	电				kW·h	0.039	0.76	0.03						
	水				m3	0.222	4.57	1.02						
	机砖				百块	3.346	36.57	122.35						
	沥青漆				kg	0.192	13.15	2.52						
	铸铁爬梯				kg	5.209	4.5	23.44						
	钢纤维雨水井算300*500				套	1.01	128.63	129.92						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	60.13	0.27	16.24						
	中(粗)砂				t	0.324	106.75	34.54						
	其他材料费						--	4.71	--					
	材料费小计						--	620.25	--					

项目编码	040504001024	项目名称	雨水主管道接入现状检查井		计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	雨水主管道接入现状检查井	座	1		380					380				
综合人工工日		小计								380				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								380						
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	雨水主管道接入现状检查井	座	1	380	380		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m3	工程量	52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	535.46	1582.24		107.09	53.55	53.55	158.22		10.71	5.36
综合人工工日		小计							53.55	158.22		10.71	5.36
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								227.84					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石50~80				t	1.53	82.97	126.94					
	碎石25~40				t	0.377	82.97	31.28					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	158.22	--				

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	130					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-329	C30水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2061.15	10389.43		412.23	206.12	20.61	103.89		4.12	2.06
综合人工工日		小计							20.61	103.89		4.12	2.06
0.2514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								130.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.255	400.24	102.06					
	水				m3	0.288	4.57	1.32					
	其他材料费						--	0.51	--				
	材料费小计						--	103.89	--				

项目编码	040203004001	项目名称	沥青下封层		计量单位	m2	工程量	130					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-261*0.6	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	70.16	281.5	55.4	25.11	12.56	0.7	2.82	0.55	0.25	0.13
综合人工工日		小计							0.7	2.82	0.55	0.25	0.13
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	煤				t		943.3	0.07					
	砾石10				t	0.009	76.08	0.68					
	乳化沥青				kg	0.624	2.73	1.7					
	中(粗)砂				t	0.004	80	0.36					
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	2.82	--					

项目编码	040203006001	项目名称	中粒式沥青混凝土路面修 复			计量单位	m2	工程量	130				
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	290.94	4794.64	123.73	82.93	41.47	2.91	47.95	1.24	0.83	0.41
综合人工工日		小计							2.91	47.95	1.24	0.83	0.41
0.0355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	AC-20C中粒式沥青混凝土				t	0.142	331.14	47.15					
	煤				t		943.3	0.19					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t		5580	0.33					
	其他材料费						--	0.24	--				
材料费小计						--	47.95	--					

项目编码	040203003001	项目名称	粘层油			计量单位	m2	工程量	130				
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	5.33	150.33	20.28	5.12	2.56	0.05	1.5	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.05	1.5	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.83				

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤			t		943.3	0.04		
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青			kg	0.52	2.73	1.42		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1.5	--	

项目编码	040203006002	项目名称	细粒式沥青混凝土路面修复		计量单位	m2	工程量	130					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+[2-307]*2	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	346.78	3285.42	149.96	99.35	49.67	3.47	32.85	1.5	0.99	0.5
综合人工工日		小计							3.47	32.85	1.5	0.99	0.5
0.0423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							39.31						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.94	0.02						
	柴油			t		5580	0.28						
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C			t	0.093	346.5	32.26						
	煤			t		943.3	0.13						
	其他材料费					--	0.16	--					
材料费小计					--	32.85	--						

项目编码	040201021001	项目名称	玻纤格栅		计量单位	m2	工程量	130					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	352.68	1470.04		70.54	35.27	3.53	14.7		0.71	0.35
综合人工工日		小计							3.53	14.7		0.71	0.35
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							19.29						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	1.1	12	13.2						
	石油沥青			kg	0.55	2.73	1.5						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	14.7	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	040204002001	项目名称	铺装道路修复	计量单位	m2	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-354	人行道板安砌砂垫层 规格25×25×5cm	100m2	0.01	932.83	910.84		186.57	93.28	9.33	9.11		1.87	0.93
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	412.62	7520.15		82.52	41.26	4.13	75.2		0.83	0.41
综合人工工日		小计						13.45	84.31		2.69	1.35	
0.1641工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								101.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	透水混凝土砖20cm*10cm*6cm				千块		857.55						
	中(粗)砂				t	0.085	106.75	9.06					
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.204	366.23	74.71					
	水				m3	0.026	4.57	0.12					
	其他材料费						--	0.42	--				
	材料费小计						--	84.31	--				

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径φ300~500	10m	7.5	36.9	0.27	8.71	9.12	4.56	276.75	2.03	65.33	68.4	34.2
综合人工工日		小计						276.75	2.03	65.33	68.4	34.2	
3.375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								446.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	2.03	--				
	材料费小计						--	2.03	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1410.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1113.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	296.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1225.07			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2635.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	1799.04		1799.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76882.19	2	1537.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76882.19	0.34	261.4
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76882.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	78681.23	11	8654.94
合计					10453.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鸿山S2-夏更上河区域3号块(0004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）(0005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1029399.12	
1.1	人工费	190843.45	
1.2	材料费	734307.71	
1.3	施工机具使用费	36151.23	
1.4	企业管理费	45413.13	
1.5	利润	22683.6	
2	措施项目费	53993.48	
2.1	单价措施项目费	16851.58	
2.2	总价措施项目费	37141.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19878.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25351.38	
5	税金	121961.84	
6	工程造价	1230705.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）（0005）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管道部分						
1	040501004002	DN50~DN150 UPVC塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：采用360°砂石回填，做法详见设计图要求 2、材质及规格：DN50~DN150 UPVC聚氯乙烯管，管材满足《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T 5836.1-2006）的相关规定 3、连接形式：具体做法及要求详见设计图 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	195	53.66	10463.7	
2	040501004003	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	260	107.38	27918.8	
3	040501004001	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	410	177.63	72828.3	
4	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级： $\phi 700$ 混凝土模块式圆形流槽井，具体详见图集12S522要求 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 3、不含井盖、座材料及安装 4、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	37	1406.93	52056.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504002001	钢筋混凝土隔油池 GG-1SF	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C10混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C25钢筋混凝土底板及池壁 3、GG-1SF钢筋混凝土隔油池，具体做法及要求详见图集04S519 4、井盖、井圈材质及规格：Φ800轻型铸铁井圈井盖及安装，承载能力需达到B125级要求， 5、隔板采用复合聚苯板，中间为30mm聚苯板，外贴玻璃钢护面	座	15	5295.23	79428.45	
6	040504008002	钢筋混凝土化粪池	1、材质：钢筋混凝土化粪池 2、型号、规格：G1-2SQF, C10混凝土垫层，C25钢筋混凝土底板及池壁，具体做法详见图集03S702 3、设置防坠安全网，具体要求详见设计图 4、Φ700重型钢纤维井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	1	7711.41	7711.41	
7	040502007001	封堵	1、封堵方式：由潜水员水下封堵 2、封头采用37墙封堵，1:2聚合物水泥砂浆抹面，含井内垃圾、杂物清理等费用	个	15	2837.82	42567.3	
8	040504001005	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：Φ700轻型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	10	190.84	1908.4	
9	040504001019	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	27	277.45	7491.15	
10	040504001023	污水主管道接入现状检查井	1、污水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	3	380	1140	
		分部小计					303513.92	
		雨水管道部分						
11	040501004005	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》(GB/T 19472.1-2004)，环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	850	106.9	90865	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004006	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	682	178.35	121634.7	
13	040501001005	d600钢筋混凝土II级承插管	1、垫层、基础材质及厚度：120°C15混凝土基础，具体按苏S01-2012图集要求 2、管座材质：II级钢筋混凝土承插管，满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2009） 3、规格：d600 4、接口方式：承插橡胶圈接口	m	20	401.48	8029.6	
14	040504001006	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖600*600检查井，具体详见图集02S515 P96要求 2、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，井深按设计图要求 3、不含井盖、座材料及安装 4、设置防坠安全网，具体要求详见设计图	座	4	1152.82	4611.28	
15	040502007002	封堵	1、封堵方式：由投标根据现场情况自行考虑 2、封头采用37墙封堵，1:2聚合物水泥砂浆抹面，含井内垃圾、杂物清理等费用	个	176	362.52	63803.52	
16	040504001017	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：600*600轻型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	1	173.52	173.52	
17	040504001018	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：600*600重型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	3	260.13	780.39	
18	040504009002	新建雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：300*500钢纤维单篦雨水井，1米≤H≤1.3米，详见设计图要求 2、垫层、基础材质及厚度：具体做法详见图集16S518 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑Mu15砖 4、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆内壁粉刷	座	7	530.19	3711.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504001024	雨水主管道接入现状检查井	1、雨水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	5	380	1900	
		分部小计					295509.34	
		道路修复部分						
20	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石，压实度按设计图要求 2、厚度：按设计图要求，分层回填压实	m3	524	227.84	119388.16	
21	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土基础 2、厚度：25cm	m2	975	130.68	127413	
22	040203004001	沥青下封层	1、材料品种：PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量：含透层油 3、厚度：0.6cm	m2	975	4.55	4436.25	
23	040203006001	中粒式沥青混凝土路面修复	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 2、石料粒径：石灰岩 3、厚度：6cm	m2	975	53.34	52006.5	
24	040203003001	粘层油	1、材料品种：乳化SBS改性沥青 2、喷油量：具体按设计图纸要求	m2	975	1.83	1784.25	
25	040203006002	细粒式沥青混凝土路面修复	1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 2、石料粒径：石灰岩 3、厚度：4cm	m2	975	39.31	38327.25	
26	040201021001	玻纤格栅	1、材料品种、规格：GSB80/GE玻纤格栅，满足《交通工程土工合成材料》(JT/T480-2002)要求 2、搭接方式：按设计图要求	m2	975	19.29	18807.75	
27	040204002001	铺装道路修复	1、块料品种、规格：原道板砖利用，具体要求详见设计图 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm 1:3干硬性水泥砂浆+20cm C20混凝土	m2	670	101.81	68212.7	
		分部小计					430375.86	
		分部分项合计					1029399.12	
1	041107002001	排水、降水		项	1	13115.1	13115.1	
2	041101005001	井字架		项	1	3736.48	3736.48	
		单价措施合计					16851.58	
合计							1046250.7	

综合单价分析表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）（0005）

项目编码	040501004002	项目名称	DN50~DN150 UPVC塑料管	计量单位	m	工程量	195						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-94	塑料管安装(粘接)管外径110mm以内	10m	0.1	85.28	2.38	0.07	17.07	8.54	8.53	0.24	0.01	1.71	0.85
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.00175	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	3.91	17.69	0.37	0.86	0.43
综合人工工日		小计						12.44	17.92	0.38	2.56	1.28	
0.1517工日		未计价材料费						19.06					
清单项目综合单价								53.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	DN50~DN150塑料管			m	1.01	18.87	19.06						
	砂布			张	0.052	1.03	0.05						
	丙酮			kg	0.005	5.15	0.02						
	粘接剂			g	3.2	0.05	0.16						
	石屑(米砂)			t	0.332	53.25	17.69						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	36.99	--					

项目编码	040501004003	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	260						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.009769	295.2	295.78		59.04	29.52	2.88	2.89		0.58	0.29
1-396	坑、槽回填石屑夯实	100m3	0.004478	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	10	45.26	0.94	2.19	1.09
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日		小计						14.11	49.36	0.94	3.01	1.51	
0.1721工日		未计价材料费						38.45					
清单项目综合单价								107.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN225			m	0.996	38.59	38.45						
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.225	12.86	2.89						
	石屑(米砂)			t	0.85	53.25	45.26						

镀锌铁丝8~12#	kg	0.007	4.62	0.03		
焊接钢管DN40	m		15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.007	36.57	0.27		
水	m3	0.15	4.57	0.69		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.114	0.27	0.03		
中(粗)砂	t	0.001	106.75	0.07		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	87.81	--	

项目编号	040501004001	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	410
------	--------------	------	-----------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN300mm以内	100m	0.009785	344.65	295.78		68.93	34.47	3.37	2.89		0.67	0.34
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.007137	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	15.94	72.13	1.5	3.49	1.74
6-342	管径400mm以内管道闭水试验	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日		小计						20.54	76.24	1.5	4.41	2.2	
0.2504工日		未计价材料费										72.75	
清单项目综合单价								177.63					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE双壁波纹管DN300			m	0.998	72.89	72.75		
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.225	12.86	2.89		
	石屑(米砂)			t	1.355	53.25	72.13		
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.007	4.62	0.03		
	焊接钢管DN40			m		15.92			
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1		
	机砖			百块	0.007	36.57	0.27		
	水			m3	0.15	4.57	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.114	0.27	0.03		
	中(粗)砂			t	0.001	106.75	0.07		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	148.98	--	

项目编号	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	37
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.019	1198.8 4	4009.7 9	120.09	263.79	131.89	22.78	76.19	2.28	5.01	2.51
6-790	C15非定型井砌 筑井底流槽现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.005	1308.7 2	3744.5 7	120.09	285.76	142.88	6.54	18.72	0.6	1.43	0.71
4-21	M10多孔砖墙 240×240×115 1砖	m3	0.8753 81	97.58	890.88	3.55	20.23	10.11	85.42	779.86	3.11	17.71	8.85
3-338	C25板梁间灌缝 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.0370 54	1247.7 1	4735.6 4	199.56	289.45	144.73	46.23	175.47	7.39	10.73	5.36
6-792	砖墙勾缝	100m2	0.0972 65	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	45.45	5.18	0.59	9.21	4.6
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日				小计					206.43	1120.4 2	13.98	44.08	22.04
2.5174工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1406.93					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.194	380.81	73.8					
	电				kW·h	0.098	0.76	0.07					
	水				m3	0.518	4.57	2.37					
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.051	351.66	17.93					
	草袋子				只	1.141	0.86	0.98					
	混凝土模块MY7				块	55.149	13.6	750.03					
	水				m3	0.132	4.57	0.6					
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.376	380.81	143.22					
	普通成材				m3	0.009	1372.0 8	11.8					
	镀锌铁丝8~12#				kg	3.971	4.62	18.34					
	水泥32.5级				kg	29.899	0.27	8.07					
	中砂				t	0.19	106.75	20.31					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	5.315	0.27	1.44					
	中(粗)砂				t	0.034	106.75	3.61					
	其他材料费							--	67.84	--			
	材料费小计							--	1120.42	--			

项目编码	040504002001	项目名称	钢筋混凝土隔油池GG-1SF	计量单位	座	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0321 33	1198.8 4	3554.9 3	120.09	263.79	131.89	38.52	114.23	3.86	8.48	4.24	
6-1156	C25半地下室平 池底(商品砼 (非泵送)	10m3	0.0632 4	1021.7 2	3988.7		204.34	102.17	64.61	252.25		12.92	6.46	
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0008 87	2261.9 7	1250.5 1	60.88	464.57	232.29	2.01	1.11	0.05	0.41	0.21	
6-1167	C20现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 直 、 矩形(商品砼 (非泵送)	10m3	0.2257 6	1495.8 1	3788.2 8		299.16	149.58	337.69	855.24		67.54	33.77	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2074 73	1928.5 6	2206.4 6	186.07	422.93	211.46	400.12	457.78	38.6	87.75	43.87	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.244	513.73	3492.5 3	75.3	117.81	58.9	125.35	852.18	18.37	28.75	14.37	
D00007	钢筋混凝土隔油 池隔板	座	1		250					250				
6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	0.093	1627.2 9	5345.8 7	325.84	390.63	195.31	151.34	497.17	30.3	36.33	18.16	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	367.69	3933.9 2		73.54	36.77	36.77	393.39		7.35	3.68	
综合人工工日		小计								1156.4 2	3673.3 4	91.19	249.52	124.76
14.1028工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5295.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.328	337.09	110.48						
	电				kW·h	1.481	0.76	1.13						
	水				m3	3.587	4.57	16.39						
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)				m3	0.645	380.81	245.64						
	草袋子				只	3.132	0.86	2.69						
	混凝土垫块				m3	0.001								
	模板木材				m3	0.129	1586.4 7	205.09						
	复合木模板面板				m2	0.019	30.3	0.56						
	钢支撑				kg	0.013	4.1	0.05						
	零星卡具				kg	0.904	4.18	3.78						
	圆钉				kg	2.883	4.49	12.94						
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	2.303	366.23	843.34						
	镀锌铁丝8~12#				kg	1.265	4.62	5.85						
	铁件				kg	96.761	5.15	498.32						
	脱模剂				kg	2.075	17.15	35.58						
	木支撑				m3	0.122	1449.2 6	176.5						
嵌缝料				kg	2.075	1.89	3.92							
镀锌铁丝18~22#				kg	0.746	4.62	3.45							

钢筋φ10以外	t	0.254	3313.46	840.82		
电焊条	kg	5.281	4.01	21.18		
钢筋混凝土隔油池隔板	座	1	250	250		
沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47		
φ800轻型铸铁井盖、座	套	1	370.46	370.46		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.819	0.27	4.27		
中(粗)砂	t	0.042	106.75	4.44		
其他材料费			--	10	--	
材料费小计			--	3673.35	--	

项目编码	040504008002	项目名称	钢筋混凝土化粪池		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.04	1198.84	3554.59	120.09	263.79	131.89	47.95	142.18	4.8	10.55	5.28
6-1156	C25半地下室平 池底(商品砼 (非泵送)	10m3	0.0996	1021.72	3988.7		204.34	102.17	101.76	397.27		20.35	10.18
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0014	2261.97	1250.51	60.88	464.57	232.29	3.17	1.75	0.09	0.65	0.33
6-1167	C25现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙)直、 矩形(商品砼 (非泵送)	10m3	0.3514	1495.81	3936.99		299.16	149.58	525.63	1383.46		105.12	52.56
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.3229	1928.56	2206.46	186.07	422.93	211.46	622.73	712.47	60.08	136.56	68.28
6-1185	C25现浇钢筋混 凝土池 无梁盖 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.013	1014.24	4032.84		202.85	101.42	13.19	52.43		2.64	1.32
6-1543	无梁池盖 复 合木模	100m2	0.0107	2196.21	2157.18	233.1	485.86	242.93	23.5	23.08	2.49	5.2	2.6
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.584	513.73	3492.53	75.3	117.81	58.9	300.02	2039.64	43.98	68.8	34.4
D00001	防护网安装	座	2		65					130			
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.2	333.41	89.23		66.68	33.34	66.68	17.85		13.34	6.67
综合人工工日				小计					1704.63	4900.13	111.44	363.22	181.6
20.7882工日				未计价材料费					450.38				
清单项目综合单价								7711.41					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.408	337.09	137.52						
	电			kW·h	2.374	0.76	1.8						

水	m3	5.788	4.57	26.45		
C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	1.016	380.81	386.87		
草袋子	只	5.737	0.86	4.93		
混凝土垫块	m3	0.001				
模板木材	m3	0.208	1586.47	329.38		
复合木模板面板	m2	0.254	30.3	7.7		
钢支撑	kg	0.602	4.1	2.47		
零星卡具	kg	1.597	4.18	6.68		
圆钉	kg	4.705	4.49	21.12		
C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	3.717	380.81	1415.43		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.986	4.62	9.18		
铁件	kg	4.406	5.15	22.69		
脱模剂	kg	3.336	17.15	57.21		
木支撑	m3	0.19	1449.26	274.7		
嵌缝料	kg	3.229	1.89	6.1		
镀锌铁丝18~22#	kg	1.788	4.62	8.26		
钢筋φ10以外	t	0.607	3313.46	2012.46		
电焊条	kg	4.625	4.01	18.55		
重型钢纤维材料井盖、座φ700	套	2.02	222.96	450.38		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.655	0.27	8.55		
中(粗)砂	t	0.083	106.75	8.88		
其他材料费			--	133.2	--	
材料费小计			--	5350.51	--	

项目编码	040502007001	项目名称	封堵	计量单位	个	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	人工堵管口 潜水砖封(个) φ800以内	个	1	270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46	270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46
综合人工工日		小计				270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46			
3.379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2837.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砖240×115×53 MU10			百块	1.29	36.57	47.18						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	95.247	0.27	25.72						
	中(粗)砂			t	0.25	106.75	26.72						

水	m3	0.051	4.57	0.23		
其他材料费			--	2	--	
材料费小计			--	101.85	--	

项目编码	040504001005	项目名称	井盖、座		计量单位	座	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							138.58				
清单项目综合单价								190.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	轻型钢纤维井盖井座φ700				套	1.01	137.21	138.58					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	15.819	0.27	4.27					
	中(粗)砂				t	0.042	106.75	4.44					
	水				m3	0.009	4.57	0.04					
	其他材料费						--	0.17	--				
	材料费小计						--	147.5	--				

项目编码	040504001019	项目名称	井盖、座		计量单位	座	工程量	27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							225.19				
清单项目综合单价								277.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	重型钢纤维井盖井座φ700				套	1.01	222.96	225.19					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	15.819	0.27	4.27					
	中(粗)砂				t	0.042	106.75	4.44					
	水				m3	0.009	4.57	0.04					
	其他材料费						--	0.17	--				
	材料费小计						--	234.11	--				

项目编号	040504001023	项目名称	污水主管道接入现状检查井	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	污水主管道接入现状检查井	座	1		380					380			
综合人工工日		小计							380				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							380						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	雨水主管道接入现状检查井			座	1	380	380						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	380	--					

项目编号	040501004005	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	850						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.0099 86	295.2	295.78		59.04	29.52	2.95	2.95		0.59	0.29
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0045 78	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	10.22	46.27	0.96	2.24	1.12
综合人工工日		小计						13.17	49.22	0.96	2.83	1.41	
0.1606工日		未计价材料费										39.31	
清单项目综合单价							106.9						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN225			m	1.019	38.59	39.31						
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.23	12.86	2.95						
	石屑(米砂)			t	0.869	53.25	46.27						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	88.53	--						

项目编号	040501004006	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	682						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.0099 82	344.65	295.78		68.93	34.47	3.44	2.95		0.69	0.34

1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m ³	0.0072 81	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	16.26	73.59	1.53	3.56	1.78
综合人工工日		小计							19.7	76.54	1.53	4.25	2.12
0.2403工日		未计价材料费							74.21				
清单项目综合单价									178.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	HDPE双壁波纹管DN300						m	1.018	72.89	74.21			
	PVC-U管橡胶圈直径300						个	0.23	12.86	2.95			
	石屑(米砂)						t	1.382	53.25	73.59			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	150.75	--		

项目编码	040501001005	项目名称	d600钢筋混凝土II级承插管			计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-81	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口)公称直径600mm以内	10m	0.1	401.47	108	140.28	108.35	54.18	40.15	10.8	14.03	10.84	5.42
6-817	垫层 碎石 干铺	10m ³	0.009	518.65	1683.2 8	24.96	108.72	54.36	4.67	15.15	0.22	0.98	0.49
6-836	渠(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0172	2179.9 5	3773.3 9	120.09	460.01	230	37.5	64.9	2.07	7.91	3.96
6-1576	管座 复合木模	100m ²	0.0056	2508.9 5	1315.8 9	117.55	525.3	262.65	14.05	7.37	0.66	2.94	1.47
综合人工工日		小计							96.36	98.22	16.98	22.67	11.33
1.1751工日		未计价材料费							155.9				
清单项目综合单价									401.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	d600钢筋混凝土II级承插管						m	1.01	154.36	155.9			
	橡胶圈DN600						个	0.206	51.45	10.6			
	润滑油						kg	0.026	7.72	0.2			
	碎石40						t	0.179	82.97	14.85			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m ³	0.175	351.66	61.7			
	草袋子						只	0.86	0.86	0.74			
	电						kW·h	0.07	0.76	0.05			
	水						m ³	0.25	4.57	1.14			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.001	4.62				
	圆钉						kg	0.117	4.49	0.53			
	草板纸80#						张	0.168	0.26	0.04			

模板木材	m3	0.001	1586.47	1.28	
复合木模板面板	m2	0.118	30.3	3.56	
零星卡具	kg	0.123	4.18	0.52	
脱模剂	kg	0.056	17.15	0.96	
钢支撑	kg	0.106	4.1	0.43	
钢模板	kg	0.005	3.86	0.02	
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.037	0.27	0.01	
中(粗)砂	t		106.75	0.01	
其他材料费			--	1.57	--
材料费小计			--	254.12	--

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.028	1198.84	3554.93	120.09	263.79	131.89	33.57	99.54	3.36	7.39	3.69
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.1371	1283.05	3013.58	55.63	267.74	133.87	175.91	413.16	7.63	36.71	18.35
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0408	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	63.88	27.87	2.15	13.21	6.6
6-793 备注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.07345	1252.57	683.07	52.63	261.04	130.52	92	50.17	3.87	19.17	9.59
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日				小计					365.36	655.74	17	76.47	38.24
4.4556工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1152.82					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.286	337.09	96.27					
	电				kW·h	0.114	0.76	0.09					
	水				m3	0.594	4.57	2.71					
	机砖				百块	7.471	36.57	273.2					
	沥青漆				kg	0.429	13.15	5.64					
	铸铁爬梯				kg	11.632	4.5	52.34					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	208.238	0.27	56.22					
	中(粗)砂				t	0.868	106.75	92.68					
	其他材料费						--	76.58	--				
材料费小计						--	655.74	--					

项目编码	040502007002	项目名称	封堵	计量单位	个	工程量	176						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	人工堵管口 潜水砖封(个) φ800以内	个	1	270.32	11.11		54.06	27.03	270.32	11.11		54.06	27.03
综合人工工日		小计						270.32	11.11		54.06	27.03	
3.379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砖240×115×53 MU10			百块	0.18	36.57	6.58						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.798	0.27	2.11						
	中(粗)砂			t	0.02	106.75	2.19						
	水			m3	0.004	4.57	0.02						
	其他材料费					--	0.21	--					
	材料费小计					--	11.11	--					

项目编码	040504001017	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻型钢纤维井盖井座600*600			套	1.01	120.06	121.26						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	130.18	--					

项目编码	040504001018	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							207.87				
清单项目综合单价								260.13					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	重型钢纤维井盖井座600*600				套	1.01	205.81	207.87					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	15.819	0.27	4.27					
	中(粗)砂				t	0.042	106.75	4.44					
	水				m3	0.009	4.57	0.04					
	其他材料费						--	0.17	--				
	材料费小计						--	216.79	--				

项目编码	040504009002	项目名称	新建雨水口		计量单位	座	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额 项 目 名 称	定额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人工 费	材料 费	机械 费	管理 费	利润	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0095	1198.8 4	3858.1 1	120.09	263.79	131.89	11.39	36.65	1.14	2.51	1.25
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0614 43	1283.0 5	3032.4 6	55.63	267.74	133.87	78.83	186.32	3.42	16.45	8.23
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.016	1565.7 1	535.63	52.63	323.67	161.83	25.05	8.57	0.84	5.18	2.59
6-812	井盖、井算安装 雨水井 混凝土 篦(盖)座	10套	0.1	355.72	89.23		71.14	35.57	35.57	8.92		7.11	3.56
综合人工工日		小计							150.85	240.47	5.4	31.25	15.62
1.8396工日		未计价材料费							86.61				
清单项目综合单价								530.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.097	366.23	35.49					
	电				kW·h	0.039	0.76	0.03					
	水				m3	0.223	4.57	1.02					
	机砖				百块	3.348	36.57	122.44					
	沥青漆				kg	0.192	13.15	2.53					
	铸铁爬梯				kg	5.213	4.5	23.46					
	钢纤维雨水井算300*500				套	1.01	85.75	86.61					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	60.155	0.27	16.24					
	中(粗)砂				t	0.324	106.75	34.56					
	其他材料费						--	4.71	--				
材料费小计						--	327.07	--					

项目编号	040504001024	项目名称	雨水主管道接入现状检查井	计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	雨水主管道接入现状检查井	座	1		380					380			
综合人工工日		小计							380				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								380					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	雨水主管道接入现状检查井			座	1	380	380						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	380	--					

项目编号	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m3	工程量	524						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	535.46	1582.24		107.09	53.55	53.55	158.22		10.71	5.36
综合人工工日		小计						53.55	158.22		10.71	5.36	
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								227.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石50~80			t	1.53	82.97	126.94						
	碎石25~40			t	0.377	82.97	31.28						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	158.22	--						

项目编号	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	975						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-329	C30水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2061.15	10389.43		412.23	206.12	20.61	103.89		4.12	2.06
综合人工工日		小计						20.61	103.89		4.12	2.06	
0.2514工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				130.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.255	400.24	102.06		
	水		m3	0.288	4.57	1.32		
	其他材料费				--	0.51	--	
	材料费小计				--	103.89	--	

项目编码	040203004001	项目名称	沥青下封层		计量单位	m2	工程量	975					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261*0.6	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	70.16	293.44	54.74	24.98	12.49	0.7	2.93	0.55	0.25	0.12
综合人工工日		小计							0.7	2.93	0.55	0.25	0.12
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	煤		t		943.3	0.07							
	砾石10		t	0.009	76.08	0.68							
	乳化沥青		kg	0.624	2.73	1.7							
	中(粗)砂		t	0.004	106.75	0.47							
	其他材料费				--	0.01	--						
材料费小计				--	2.93	--							

项目编码	040203006001	项目名称	中粒式沥青混凝土路面修复		计量单位	m2	工程量	975					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298	中粒式沥青混凝土路面人工摊铺厚度6cm	100m2	0.01	290.94	4794.64	123.73	82.93	41.47	2.91	47.95	1.24	0.83	0.41
综合人工工日		小计							2.91	47.95	1.24	0.83	0.41
0.0355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.34				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	AC-20C中粒式沥青混凝土		t	0.142	331.14	47.15							
	煤		t		943.3	0.19							
	木柴		kg	0.032	0.94	0.03							

	柴油	t		5580	0.33		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.95	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层油		计量单位	m2	工程量	975					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	5.33	150.33	20.28	5.12	2.56	0.05	1.5	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.05	1.5	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	煤				t		943.3	0.04					
	木柴				kg	0.042	0.94	0.04					
	乳化沥青				kg	0.52	2.73	1.42					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1.5	--				

项目编码	040203006002	项目名称	细粒式沥青混凝土路面修 复		计量单位	m2	工程量	975					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+[2-307]*2	细粒式沥青混凝土路面人工摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	346.78	3285.42	149.96	99.35	49.67	3.47	32.85	1.5	0.99	0.5
综合人工工日		小计							3.47	32.85	1.5	0.99	0.5
0.0423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	木柴				kg	0.022	0.94	0.02					
	柴油				t		5580	0.28					
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C				t	0.093	346.5	32.26					
	煤				t		943.3	0.13					
	其他材料费						--	0.16	--				
材料费小计						--	32.85	--					

项目编码	040201021001	项目名称	玻纤格栅		计量单位	m2	工程量	975
------	--------------	------	------	--	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	352.68	1470.04		70.54	35.27	3.53	14.7		0.71	0.35
综合人工工日		小计							3.53	14.7		0.71	0.35
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.29					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	1.1	12	13.2						
	石油沥青			kg	0.55	2.73	1.5						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	14.7	--					

项目编号	040204002001	项目名称	铺装道路修复	计量单位	m2	工程量	670						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-354	人行道板安砌砂垫层 规格25×25×5cm	100m2	0.01	932.83	910.84		186.57	93.28	9.33	9.11		1.87	0.93
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	412.62	7520.15		82.52	41.26	4.13	75.2		0.83	0.41
综合人工工日		小计							13.45	84.31		2.69	1.35
0.1641工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								101.81					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	透水混凝土砖20cm*10cm*6cm			千块		857.55							
	中(粗)砂			t	0.085	106.75	9.06						
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	366.23	74.71						
	水			m3	0.026	4.57	0.12						
	其他材料费					--	0.42	--					
	材料费小计					--	84.31	--					

项目编号	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-831	沟槽排水 排水 管道 管径 φ300 500	10m	220.2	36.9	0.27	8.71	9.12	4.56	8125.38	59.45	1917.94	2008.22	1004.11	
综合人工工日		小计							8125.38	59.45	1917.94	2008.22	1004.11	
99.09工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									13115.1					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	59.45	--			
	材料费小计								--	59.45	--			

项目编码	041101005001	项目名称	井字架		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	44	60.19	6.67		12.04	6.02	2648.36	293.48		529.76	264.88	
综合人工工日		小计							2648.36	293.48		529.76	264.88	
32.296工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3736.48					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镀锌管件DN40						个	15.4	6.32	97.33				
	卡具及零星扣件						kg	5.456	4.18	22.81				
	木脚手板						m3	0.088	1919.2	168.89				
	其他材料费								--	4.46	--			
材料费小计								--	293.48	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）（0005）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			19878.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15693.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	4185			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17263.14			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					37141.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）(0005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）(0005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）(0005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）(0005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）（0005）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）(0005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	25351.38		25351.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1083392.6	2	21667.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1083392.6	0.34	3683.53
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1083392.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1108743.98	11	121961.84
合计					147313.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鸿山S1-夏更上河区域4号块（鸿泰苑二区、泰伯实验学校）(0005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	735278.96	
1.1	人工费	132415.83	
1.2	材料费	539369.19	
1.3	施工机具使用费	18284.2	
1.4	企业管理费	30145.46	
1.5	利润	15064.28	
2	措施项目费	41388.38	
2.1	单价措施项目费	14761.94	
2.2	总价措施项目费	26626.44	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	14250.77	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18174.02	
5	税金	87432.55	
6	工程造价	882273.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管道部分						
1	040501004002	DN100 UPVC塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：采用360°砂石回填，做法详见设计图要求 2、材质及规格：DN100 UPVC聚氯乙烯管，管材满足《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 5836.1-2006)的相关规定 3、连接形式：具体做法及要求详见设计图 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	195	62.29	12146.55	
2	040501004008	DN150 UPVC塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：采用360°砂石回填，做法详见设计图要求 2、材质及规格：DN150 UPVC聚氯乙烯管，管材满足《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 5836.1-2006)的相关规定 3、连接形式：具体做法及要求详见设计图 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	9	81.15	730.35	
3	040501004003	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》(GB/T 19472.1-2004)，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	240	105.17	25240.8	
4	040501004001	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》(GB/T 19472.1-2004)，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	336	175.31	58904.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501004009	DN400 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	15	240.29	3604.35	
6	040501004010	De160 实壁PE管	1、材质及规格：De160实壁PE管（PE100，公称压力0.8Mpa），管材满足《给水用聚乙烯（PE）管材国家标准》（GB-T13663-2000） 2、连接形式：采用热熔连接 3、铺设深度：明铺 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	24	61.86	1484.64	
7	031002001001	管道角钢支架	1、管架形式：钢管支架制作、安装，管支架做法详见03S402	套	12	250	3000	
8	040504001025	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖500*500检查井，具体详见图集02S515要求 2、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，井深按设计图要求 3、不含井盖、座材料及安装 4、设置防坠安全网，具体要求详见设计图	座	21	554.18	11637.78	
9	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：φ700混凝土模块式圆形流槽井，具体详见图集12S522要求 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 3、不含井盖、座材料及安装 4、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	30	1475.4	44262	
10	040504001010	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：φ1100混凝土模块式圆形检查井，具体详见图集12S522要求 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 3、井盖、井圈材质及规格：不含井盖、座材料及安装 4、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	15	3496.91	52453.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504002001	钢筋混凝土隔油池GG-1S	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C10混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C25钢筋混凝土底板及池壁 3、GG-1S钢筋混凝土隔油池，具体做法及要求详见图集04S519 4、井盖、井圈材质及规格：φ800轻型铸铁井圈井盖及安装，承载能力需达到B125级要求， 5、隔板采用复合聚苯板，中间为30mm聚苯板，外贴玻璃钢护面	座	8	5179.83	41438.64	
12	040504008002	钢筋混凝土化粪池	1、材质：钢筋混凝土化粪池 2、型号、规格：G1-2SQF, C10混凝土垫层，C25钢筋混凝土底板及池壁，具体做法详见图集03S702 3、设置防坠安全网，具体要求详见设计图 4、φ700重型钢纤维井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	2	7711.68	15423.36	
13	040502007001	封堵	1、封堵方式：由潜水员水下封堵 2、封头采用37墙封堵，1:2聚合物水泥砂浆抹面，含井内垃圾、杂物清理等费用	个	7	2837.82	19864.74	
14	040504001026	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：500*500轻型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	6	156.2	937.2	
15	040504001027	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：500*500重型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	15	199.5	2992.5	
16	040504001005	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：φ700轻型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	15	190.84	2862.6	
17	040504001019	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：φ700重型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	30	277.45	8323.5	
18	040504002002	更换检查井盖	1、更换检查井盖，含老检查井盖拆除、垃圾清理等 2、井盖、井圈材质及规格：重型钢纤维材料井盖及安装，承载能力达到C250级要求，井盖大小同现状	套	3	252.34	757.02	
19	040504001023	污水主管道接入现状检查井	1、污水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	5	380	1900	
		分部小计					307963.84	
		雨水管道部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：DN100 UPVC聚氯乙烯落水管，胶水连接	m	70	30.9	2163	
21	040501004005	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》(GB/T 19472.1-2004)，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	140	107.06	14988.4	
22	040501004006	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》(GB/T 19472.1-2004)，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	372	166.55	61956.6	
23	040501004007	DN400 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》(GB/T 19472.1-2004)，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	21	182.67	3836.07	
24	040504001006	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖600*600检查井，具体详见图集02S515 P96要求 2、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，井深按设计图要求 3、不含井盖、座材料及安装 4、设置防坠安全网，具体要求详见设计图	座	42	1125.07	47252.94	
25	040504001028	φ1000砖砌污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：φ1000砖砌污水检查井，碎石垫层，C30钢筋混凝土底板，具体详见图集苏S01-2012 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌Mu15砖 3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹灰 4、井盖、井圈材质及规格：不含井盖、座及安装 5、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	8	2108.12	16864.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040502007002	封堵	1、封堵方式：由投标根据现场情况自行考虑 2、封头采用37墙封堵，1:2聚合物水泥砂浆抹面，含井内垃圾、杂物清理等费用	个	14	362.52	5075.28	
27	040504001017	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：600*600轻型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	12	173.52	2082.24	
28	040504001018	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：600*600重型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	30	260.13	7803.9	
29	040504001029	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：φ700轻型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	3	190.84	572.52	
30	040504001030	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：φ700重型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	5	277.45	1387.25	
31	040504009001	新建雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：300*500钢纤维单篦雨水井，1米≤H≤1.3米，详见设计图要求 2、垫层、基础材质及厚度：具体做法详见图集16S518 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑Mu15砖 4、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆内壁粉刷	座	24	530.19	12724.56	
32	030113014001	雨污分流器	1、名称：雨污分流器，含设备材料、安装及检查井砌筑等 2、规格：具体详见设计图要求	个	1	4500	4500	
33	040504001024	雨水主管道接入现状检查井	1、雨水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	4	380	1520	
		分部小计					182727.72	
		道路修复部分						
34	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石，压实度按设计图要求 2、厚度：按设计图要求，分层回填压实	m3	400	227.84	91136	
35	040203007004	水泥混凝土路面修复	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土，含切缝等 2、厚度：25cm	m2	710	132.96	94401.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
36	040204002001	铺装道路修复	1、块料品种、规格：原道板砖利用，具体要求详见设计图 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm 1:3干硬性水泥砂浆+20cm C20混凝土	m2	580	101.81	59049.8		
		分部小计					244587.4		
		分部分项合计					735278.96		
1	041107002001	排水、降水		项	1	6694.54	6694.54		
2	041101005001	井字架		项	1	8067.4	8067.4		
		单价措施合计					14761.94		
合计								750040.9	

综合单价分析表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

项目编码	040501004002	项目名称	DN100 UPVC塑料管	计量单位	m	工程量	195						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-94	塑料管安装(粘接)管外径110mm以内	10m	0.1	85.28	2.38	0.07	17.07	8.54	8.53	0.24	0.01	1.71	0.85
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.0024	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	5.36	24.26	0.51	1.17	0.59
综合人工工日		小计						13.89	24.49	0.51	2.88	1.44	
0.1694工日		未计价材料费						19.06					
清单项目综合单价								62.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	DN100塑料管			m	1.01	18.87	19.06						
	砂布			张	0.052	1.03	0.05						
	丙酮			kg	0.005	5.15	0.02						
	粘接剂			g	3.2	0.05	0.16						
	石屑(米砂)			t	0.456	53.25	24.26						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	43.56	--					

项目编码	040501004008	项目名称	DN150 UPVC塑料管	计量单位	m	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-97	塑料管安装(粘接)管外径160mm以内	10m	0.1	123	3.48	0.1	24.62	12.31	12.3	0.35	0.01	2.46	1.23
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.0029	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	6.52	29.53	0.62	1.43	0.71
综合人工工日		小计						18.82	29.88	0.63	3.89	1.94	
0.2296工日		未计价材料费						25.99					
清单项目综合单价								81.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	DN150 UPVC塑料管			m	1.01	25.73	25.99						
	砂布			张	0.07	1.03	0.07						
	丙酮			kg	0.007	5.15	0.04						
	粘接剂			g	4.8	0.05	0.24						
	石屑(米砂)			t	0.555	53.25	29.53						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	55.87	--	

项目编码	040501004003	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	240
------	--------------	------	-----------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.0095 63	295.2	295.78		59.04	29.52	2.82	2.83		0.56	0.28
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0043 84	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	9.79	44.31	0.92	2.14	1.07
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日				小计					13.84	48.35	0.92	2.95	1.48
0.1688工日				未计价材料费					37.64				
清单项目综合单价								105.17					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HDPE双壁波纹管DN225			m	0.975	38.59	37.64		
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.22	12.86	2.83		
	石屑(米砂)			t	0.832	53.25	44.31		
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.007	4.62	0.03		
	焊接钢管DN40			m		15.92			
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1		
	机砖			百块	0.007	36.57	0.27		
	水			m3	0.15	4.57	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.114	0.27	0.03		
	中(粗)砂			t	0.001	106.75	0.07		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	85.99	--	

项目编码	040501004001	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	336
------	--------------	------	-----------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.0096 55	344.65	295.78		68.93	34.47	3.33	2.86		0.67	0.33
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m3	0.0070 42	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	15.72	71.17	1.48	3.44	1.72
6-342	管径400mm以内 管道闭水试验	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12

综合人工工日	小计	20.28	75.24	1.48	4.35	2.18	
0.2474工日	未计价材料费	71.78					
清单项目综合单价		175.31					
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE双壁波纹管DN300	m	0.985	72.89	71.78		
	PVC-U管橡胶圈直径300	个	0.222	12.86	2.86		
	石屑(米砂)	t	1.337	53.25	71.17		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.007	4.62	0.03		
	焊接钢管DN40	m		15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.007	36.57	0.27		
	水	m3	0.15	4.57	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.114	0.27	0.03		
	中(粗)砂	t	0.001	106.75	0.07		
	其他材料费				--	0.02	--
材料费小计				--	147.02	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN400 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN400mm以内	100m	0.0095 33	379.33	690.23		75.87	37.93	3.62	6.58		0.72	0.36
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.0082 4	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	18.4	83.28	1.74	4.03	2.01
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日		小计						23.24	91.07	1.74	5	2.5	
0.2835工日		未计价材料费						116.74					
清单项目综合单价								240.29					
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	HDPE双壁波纹管DN400	m	0.972	120.06	116.74								
	PVC-U管橡胶圈直径400	个	0.219	30.01	6.58								
	石屑(米砂)	t	1.564	53.25	83.28								
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.007	4.62	0.03								
	焊接钢管DN40	m		15.92									
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1								
	机砖	百块	0.007	36.57	0.27								
水	m3	0.15	4.57	0.69									

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.114	0.27	0.03		
	中(粗)砂	t	0.001	106.75	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	207.81	--	

项目编号	040501004010	项目名称	De160 实壁PE管		计量单位	m	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.01	320.87	6.78	144.2	93.01	46.51	3.21	0.07	1.44	0.93	0.47
综合人工工日		小计							3.21	0.07	1.44	0.93	0.47
0.0391工日		未计价材料费							55.74				
清单项目综合单价								61.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	De160实壁PE管				m	1	55.74	55.74					
	清洁棉布				kg	0.002	5.15	0.01					
	三氯乙烯				kg		6.31						
	电				kW·h	0.074	0.76	0.06					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	55.81	--				

项目编号	031002001001	项目名称	管道角钢支架		计量单位	套	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	管道支架	套	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								250					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	管道支架				套	1	250	250					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	250	--				

项目编号	040504001025	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0141	1198.8 4	3554.9 3	120.09	263.79	131.89	16.9	50.12	1.69	3.72	1.86	
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0461 29	1283.0 5	3013.5 8	55.63	267.74	133.87	59.19	139.01	2.57	12.35	6.18	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.031	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	48.54	21.18	1.63	10.03	5.02	
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0458 81	1252.5 7	683.07	52.63	261.04	130.52	57.47	31.34	2.41	11.98	5.99	
D00001	防护网安装	座	1		65					65				
综合人工工日		小计							182.1	306.65	8.31	38.08	19.04	
2.2206工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									554.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.144	337.09	48.48						
	电				kW·h	0.058	0.76	0.04						
	水				m3	0.27	4.57	1.23						
	水泥砖				百块	2.514	36.57	91.92						
	沥青漆				kg	0.144	13.15	1.9						
	铸铁爬梯				kg	3.914	4.5	17.61						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	116.61 2	0.27	31.49						
	中(粗)砂				t	0.414	106.75	44.24						
	其他材料费							--	69.73	--				
	材料费小计							--	306.65	--				

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.019	1198.8 4	4009.7 9	120.09	263.79	131.89	22.78	76.19	2.28	5.01	2.51
6-790	C15非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.005	1308.7 2	3744.5 7	120.09	285.76	142.88	6.54	18.72	0.6	1.43	0.71
4-21	M10多孔砖墙 240×240×115 1砖	m3	0.9251 2	97.58	890.88	3.55	20.23	10.11	90.27	824.17	3.28	18.72	9.35
3-338	C25板梁间灌缝 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.0391 57	1247.7 1	4735.6 4	199.56	289.45	144.73	48.86	185.43	7.81	11.33	5.67
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1027 9	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	48.04	5.47	0.63	9.73	4.87
D00001	防护网安装	座	1		65					65			

综合人工工日	小计			216.49	1174.98	14.61	46.22	23.11
2.6401工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				1475.4				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.194	380.81	73.8			
	电	kW·h	0.098	0.76	0.07			
	水	m3	0.535	4.57	2.44			
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.051	351.66	17.93			
	草袋子	只	1.194	0.86	1.03			
	混凝土模块MY7	块	58.283	13.6	792.64			
	水	m3	0.139	4.57	0.64			
	C25粒径20砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.397	380.81	151.35			
	普通成材	m3	0.009	1372.08	12.46			
	镀锌铁丝8~12#	kg	4.196	4.62	19.39			
	水泥32.5级	kg	31.597	0.27	8.53			
	中砂	t	0.201	106.75	21.46			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	5.617	0.27	1.52			
	中(粗)砂	t	0.036	106.75	3.82			
	其他材料费				--	67.89	--	
	材料费小计				--	1174.98	--	

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.031	1198.84	3706.52	121.88	264.14	132.07	37.16	114.9	3.78	8.19	4.09
6-785	C25非定型井垫层 混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.05	1198.84	4009.79	121.88	264.14	132.07	59.94	200.49	6.09	13.21	6.6
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.029	1308.72	3744.57	120.09	285.76	142.88	37.95	108.59	3.48	8.29	4.14
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.010033	2145.28	1448.97	101.44	449.34	224.67	21.52	14.54	1.02	4.51	2.25
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020533	513.73	3492.53	76.62	118.07	59.04	10.55	71.71	1.57	2.42	1.21
4-21	M10多孔砖墙 240×240×115 1砖	m3	1.676307	97.58	766.69	3.55	20.23	10.11	163.57	1285.21	5.95	33.91	16.95
3-338	C25板梁间灌缝(商品砣)(非泵送)	10m3	0.07872	1247.71	4735.64	202.53	290.05	145.02	98.22	372.79	15.94	22.83	11.42

6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1396 93	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	65.28	7.43	0.85	13.23	6.61	
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1460.5 8	4072.8	121.88	316.49	158.25	26.29	73.31	2.19	5.7	2.85	
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.018	899.54	1631.9 2	3.56	180.62	90.31	16.19	29.37	0.06	3.25	1.63	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0195 8	485.77	3490.4	129.6	123.07	61.54	9.51	68.34	2.54	2.41	1.2	
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.018	1569.2 3	446.41		313.85	156.92	28.25	8.04		5.65	2.82	
4-21	M10多孔砖墙 240×240×115 1砖	m3	0.1989 53	97.58	890.88	3.55	20.23	10.11	19.41	177.24	0.71	4.02	2.01	
3-338	C25板梁间灌缝(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0084 2	1247.7 1	4735.6 4	202.53	290.05	145.02	10.51	39.87	1.71	2.44	1.22	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0221 07	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	10.33	1.18	0.13	2.09	1.05	
D00001	防护网安装	座	1		65					65				
综合人工工日		小计							614.7	2638.0 2	46.03	132.15	66.07	
7.4963工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3496.91					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.316	351.66	111.19						
	电				kW·h	0.404	0.76	0.31						
	水				m3	2.019	4.57	9.23						
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)				m3	0.51	380.81	194.21						
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.296	351.66	104.02						
	草袋子				只	1.255	0.86	1.08						
	电				kW·h	0.118	0.76	0.09						
	水				m3	0.279	4.57	1.27						
	圆钉				kg	0.355	4.49	1.6						
	模板木材				m3	0.007	1586.4 7	11.22						
	脱模剂				kg	0.1	17.15	1.72						
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.116	4.62	0.54						
	钢筋φ10以外				t	0.042	3313.4 6	138.23						
	电焊条				kg	0.318	4.01	1.27						
	混凝土模块MY11				块	102.25 5	12.01	1228.08						
C25粒径20砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.884	380.81	336.82							
普通成材				m3	0.02	1372.0 8	27.74							
镀锌铁丝8~12#				kg	9.338	4.62	43.14							

草袋子	只	3.411	0.86	2.93		
C25粒径16mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m ³	0.183	380.81	69.57		
圆钉	kg	0.043	4.49	0.19		
模板木材	m ³	0.014	1919.2	27.22		
脱模剂	kg	0.094	17.15	1.61		
预制混凝土盖板C20	m ³	0.182				
混凝土模块MY7	块	12.534	13.6	170.46		
水泥32.5级	kg	64.05	0.27	17.29		
中砂	t	0.408	106.75	43.51		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	23.45	0.27	6.33		
中(粗)砂	t	0.095	106.75	10.11		
其他材料费			--	77.02	--	
材料费小计			--	2638.01	--	

项目编码	040504002001	项目名称	钢筋混凝土隔油池GG-1S	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m ³	0.0321 38	1198.8 4	3554.9 3	120.09	263.79	131.89	38.53	114.25	3.86	8.48	4.24
6-1156	C25半地下室平 池底(商品砼) (非泵送)	10m ³	0.0632 38	1021.7 2	3988.7		204.34	102.17	64.61	252.24		12.92	6.46
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m ²	0.0008 88	2261.9 7	1250.5 1	60.88	464.57	232.29	2.01	1.11	0.05	0.41	0.21
6-1167	C20现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 直、 矩形(商品砼) (非泵送)	10m ³	0.2257 63	1495.8 1	3788.2 8		299.16	149.58	337.7	855.25		67.54	33.77
6-1538	矩形池壁 木模	100m ²	0.2074 75	1928.5 6	2206.4 6	186.07	422.93	211.46	400.13	457.79	38.6	87.75	43.87
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.244	513.73	3492.5 3	75.3	117.81	58.9	125.35	852.18	18.37	28.75	14.37
D00007	钢筋混凝土隔油 池隔板	座	1		250					250			
6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	0.093	1627.2 9	5345.8 7	325.84	390.63	195.31	151.34	497.17	30.3	36.33	18.16
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	367.69	2779.2 8		73.54	36.77	36.77	277.93		7.35	3.68
综合人工工日		小计						1156.4 3	3557.9 1	91.19	249.53	124.76	
14.1029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5179.83						
材 料	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)				

费用 明 细	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.328	337.09	110.5			
	电	kW·h	1.481	0.76	1.13			
	水	m3	3.587	4.57	16.39			
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.645	380.81	245.63			
	草袋子	只	3.132	0.86	2.69			
	混凝土垫块	m3	0.001					
	模板木材	m3	0.129	1586.47	205.09			
	复合木模板面板	m2	0.019	30.3	0.57			
	钢支撑	kg	0.013	4.1	0.05			
	零星卡具	kg	0.904	4.18	3.78			
	圆钉	kg	2.883	4.49	12.94			
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	2.303	366.23	843.35			
	镀锌铁丝8~12#	kg	1.265	4.62	5.85			
	铁件	kg	96.761	5.15	498.32			
	脱模剂	kg	2.075	17.15	35.58			
	木支撑	m3	0.122	1449.26	176.5			
	嵌缝料	kg	2.075	1.89	3.92			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.746	4.62	3.45			
	钢筋φ10以外	t	0.254	3313.46	840.82			
	电焊条	kg	5.281	4.01	21.18			
	钢筋混凝土隔油池隔板	座	1	250	250			
	沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47			
	φ800轻型铸铁井盖、座	套	1	257.26	257.26			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.819	0.27	4.27			
	中(粗)砂	t	0.042	106.75	4.44			
	其他材料费					7.74	--	
	材料费小计					3557.92	--	

项目编号	040504008002	项目名称	钢筋混凝土化粪池	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.04	1198.84	3554.59	120.09	263.79	131.89	47.95	142.18	4.8	10.55	5.28
6-1156	C25半地下室平 池底(商品砣) (非泵送)	10m3	0.09955	1021.72	3988.7		204.34	102.17	101.71	397.08		20.34	10.17
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0014	2261.97	1250.51	60.88	464.57	232.29	3.17	1.75	0.09	0.65	0.33

6-1167	C25现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3514 5	1495.8 1	3936.9 9		299.16	149.58	525.7	1383.6 6		105.14	52.57	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.323	1928.5 6	2206.4 6	186.07	422.93	211.46	622.92	712.69	60.1	136.61	68.3	
6-1185	C25现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013	1014.2 4	4032.8 4		202.85	101.42	13.19	52.43		2.64	1.32	
6-1543	无梁池盖 复合木模	100m2	0.0106 5	2196.2 1	2157.1 8	233.1	485.86	242.93	23.39	22.97	2.48	5.17	2.59	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.584	513.73	3492.5 3	75.3	117.81	58.9	300.02	2039.6 4	43.98	68.8	34.4	
D00001	防护网安装	座	2		65					130				
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.2	333.41	89.23		66.68	33.34	66.68	17.85		13.34	6.67	
综合人工工日		小计								1704.7 3	4900.2 4	111.45	363.24	181.61
20.7894工日		未计价材料费								450.38				
清单项目综合单价										7711.68				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m3	0.408	337.09	137.52					
	电					kW·h	2.374	0.76	1.8					
	水					m3	5.788	4.57	26.45					
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)					m3	1.015	380.81	386.68					
	草袋子					只	5.735	0.86	4.93					
	混凝土垫块					m3	0.001							
	模板木材					m3	0.208	1586.4 7	329.43					
	复合木模板面板					m2	0.253	30.3	7.67					
	钢支撑					kg	0.599	4.1	2.46					
	零星卡具					kg	1.596	4.18	6.67					
	圆钉					kg	4.705	4.49	21.12					
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m3	3.717	380.81	1415.62					
	镀锌铁丝8~12#					kg	1.987	4.62	9.18					
	铁件					kg	4.407	5.15	22.7					
	脱模剂					kg	3.337	17.15	57.22					
	木支撑					m3	0.19	1449.2 6	274.78					
	嵌缝料					kg	3.23	1.89	6.1					
	镀锌铁丝18~22#					kg	1.788	4.62	8.26					
	钢筋Φ10以外					t	0.607	3313.4 6	2012.46					
电焊条					kg	4.625	4.01	18.55						
重型钢纤维材料井盖、座Φ700					套	2.02	222.96	450.38						

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.655	0.27	8.55		
	中(粗)砂	t	0.083	106.75	8.88		
	其他材料费			--	133.21	--	
	材料费小计			--	5350.63	--	

项目编号	040502007001	项目名称	封堵	计量单位	个	工程量	7
------	--------------	------	----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	人工堵管口 潜水砖封(个) φ800以内	个	1	270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46	270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46
综合人工工日		小计							270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46
3.379工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

2837.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砖240×115×53 MU10			百块	1.29	36.57	47.18		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	95.247	0.27	25.72		
	中(粗)砂			t	0.25	106.75	26.72		
	水			m3	0.051	4.57	0.23		
	其他材料费					--	2	--	
	材料费小计					--	101.85	--	

项目编号	040504001026	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	6
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井筒安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							103.94				

清单项目综合单价

156.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型钢纤维井盖井座500*500			套	1.01	102.91	103.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27		
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44		
	水			m3	0.009	4.57	0.04		
	其他材料费					--	0.17	--	
	材料费小计					--	112.86	--	

项目编码	040504001027	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日		未计价材料费						147.24					
清单项目综合单价								199.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	重型钢纤维井盖井座500*500			套	1.01	145.78	147.24						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	156.16	--					

项目编码	040504001005	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日		未计价材料费						138.58					
清单项目综合单价								190.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻型钢纤维井盖井座φ700			套	1.01	137.21	138.58						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	147.5	--					

项目编码	040504001019	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							225.19				
清单项目综合单价									277.45				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	重型钢纤维井盖井座φ700					套	1.01	222.96	225.19				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	15.819	0.27	4.27				
	中(粗)砂					t	0.042	106.75	4.44				
	水					m3	0.009	4.57	0.04				
	其他材料费							--	0.17		--		
	材料费小计							--	234.11		--		

项目编码	040504002002	项目名称	更换检查井盖	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	检查井维修 更 换检查井框盖 盖	座	1	24.24	176.69	33.95	11.64	5.82	24.24	176.69	33.95	11.64	5.82
综合人工工日		小计							24.24	176.69	33.95	11.64	5.82
0.303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								252.34					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	井盖					只	1.01	171.51	173.23				
	其他材料费							--	3.46		--		
	材料费小计							--	176.69		--		

项目编码	040504001023	项目名称	污水主管道接入现状检查 井	计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	污水主管道接入 现状检查井	座	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								380					
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	

费用 明 细	雨水主管道接入现状检查井	座	1	380	380		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管		计量单位	m	工程量	70					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	37.72	259.98		7.54	3.77	3.77	26		0.75	0.38
综合人工工日		小计							3.77	26		0.75	0.38
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.9					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PVC-U排水管dn100				m	1.02	18.87	19.25					
	PVC塑料抱箍 φ110				副	1.06	4.29	4.55					
	PVC塑料管束节dn110				个	0.274	5.88	1.61					
	PVC塑料管135°弯头dn110				个	0.057	7.01	0.4					
	胶水				kg	0.018	10.72	0.19					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	26	--				

项目编码	040501004005	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管		计量单位	m	工程量	140					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	295.2	295.78		59.04	29.52	2.95	2.96		0.59	0.3
1-396	坑、槽回填 石 屑夯实	100m3	0.0045 84	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	10.24	46.33	0.97	2.24	1.12
综合人工工日		小计							13.19	49.29	0.97	2.83	1.42
0.1608工日		未计价材料费							39.36				
清单项目综合单价								107.06					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	HDPE双壁波纹管DN225				m	1.02	38.59	39.36					
	PVC-U管橡胶圈直径225				个	0.23	12.86	2.96					
	石屑(米砂)				t	0.87	53.25	46.33					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	88.65	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040501004006	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	372						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.0093 23	344.65	295.78		68.93	34.47	3.21	2.76		0.64	0.32
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m ³	0.0067 99	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	15.18	68.72	1.43	3.32	1.66
综合人工工日		小计						18.39	71.47	1.43	3.97	1.98	
0.2243工日		未计价材料费						69.31					
清单项目综合单价								166.55					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN300			m	0.951	72.89	69.31						
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.214	12.86	2.76						
	石屑(米砂)			t	1.29	53.25	68.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	140.79	--					

项目编码	040501004007	项目名称	DN400 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN400mm以内	100m	0.0073 33	379.33	690.23		75.87	37.93	2.78	5.06		0.56	0.28
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m ³	0.0063 38	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	14.15	64.06	1.33	3.1	1.55
综合人工工日		小计						16.93	69.12	1.33	3.65	1.83	
0.2065工日		未计价材料费						89.8					
清单项目综合单价								182.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN400			m	0.748	120.06	89.8						
	PVC-U管橡胶圈直径400			个	0.169	30.01	5.06						
	石屑(米砂)			t	1.203	53.25	64.06						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	158.92	--					

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	42							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	1198.84	3554.93	120.09	263.79	131.89	33.57	99.54	3.36	7.39	3.69	
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.133057	1283.05	3013.58	55.63	267.74	133.87	170.72	400.98	7.4	35.62	17.81	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0396	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	62	27.05	2.08	12.82	6.41	
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.071281	1252.57	683.07	52.63	261.04	130.52	89.28	48.69	3.75	18.61	9.3	
D00001	防护网安装	座	1		65					65				
综合人工工日		小计						355.57	641.26	16.6	74.44	37.22		
4.3362工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1125.07						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.286	337.09	96.27							
	电			kW·h	0.114	0.76	0.09							
	水			m3	0.584	4.57	2.67							
	水泥砖			百块	7.25	36.57	265.14							
	沥青漆			kg	0.416	13.15	5.47							
	铸铁爬梯			kg	11.289	4.5	50.8							
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	202.097	0.27	54.57							
	中(粗)砂			t	0.843	106.75	89.95							
	其他材料费					--	76.3	--						
材料费小计					--	641.26	--							

项目编码	040504001028	项目名称	Φ1000砖砌污水检查井	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.022	549.4	1683.28	14.77	112.83	56.42	12.09	37.03	0.32	2.48	1.24
6-785	非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1198.84	4211.95	120.09	263.79	131.89	46.75	164.27	4.68	10.29	5.14
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.054338	513.73	3492.53	75.3	117.81	58.9	27.92	189.78	4.09	6.4	3.2
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.168	1533.32	3058.83	78.06	322.28	161.14	257.6	513.88	13.11	54.14	27.07

6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.0628	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	98.33	42.9	3.31	20.33	10.16
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.0929	1252.5 7	683.07	52.63	261.04	130.52	116.36	63.46	4.89	24.25	12.13
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.017	1642.3	4290.8 2	120.09	352.48	176.24	27.92	72.94	2.04	5.99	3
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0358 25	485.77	3490.4	128.05	122.76	61.38	17.4	125.04	4.59	4.4	2.2
D00003	防坠安全网	座	1		65					65			
综合人工工日		小计							604.37	1274.3	37.04	128.28	64.14
7.3703工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2108.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石40				t	0.438	82.97	36.31					
	C30粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)				m ³	0.398	400.24	159.22					
	电				kW·h	0.228	0.76	0.17					
	水				m ³	1.136	4.57	5.19					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.235	4.62	1.09					
	钢筋Φ10以外				t	0.094	3313.4 6	310.7					
	电焊条				kg	0.714	4.01	2.86					
	水泥砖				百块	8.704	36.57	318.31					
	沥青漆				kg	0.525	13.15	6.91					
	铸铁爬梯				kg	14.253	4.5	64.14					
	C30粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)				m ³	0.173	400.24	69.06					
	草袋子				只	1.315	0.86	1.13					
	防坠安全网				座	1	65	65					
	水泥32.5级				kg	137.67	0.27	37.17					
	中砂				t	0.876	86.41	75.7					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	188.54	0.27	50.91					
	中(粗)砂				t	0.496	106.75	52.9					
	其他材料费							17.53					
材料费小计							1274.3						

项目编号	040502007002	项目名称	封堵	计量单位	个	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	人工堵管口 潜水砖封(个) Φ800以内	个	1	270.32	11.11		54.06	27.03	270.32	11.11		54.06	27.03

综合人工工日	小计	270.32	11.11		54.06	27.03	
3.379工日	未计价材料费						
清单项目综合单价					362.52		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥砖240×115×53 MU10	百块	0.18	36.57	6.58		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.798	0.27	2.11		
	中(粗)砂	t	0.02	106.75	2.19		
	水	m3	0.004	4.57	0.02		
	其他材料费				0.21	--	
	材料费小计				11.11	--	

项目编码	040504001017	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92			6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费										121.26	
清单项目综合单价					173.52								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	轻型钢纤维井盖井座600*600	套	1.01	120.06	121.26								
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.819	0.27	4.27								
	中(粗)砂	t	0.042	106.75	4.44								
	水	m3	0.009	4.57	0.04								
	其他材料费				0.17	--							
	材料费小计				130.18	--							

项目编码	040504001018	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92			6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费										207.87	
清单项目综合单价					260.13								
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						

费用 明细	重型钢纤维井盖井座600*600	套	1.01	205.81	207.87			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.819	0.27	4.27			
	中(粗)砂	t	0.042	106.75	4.44			
	水	m3	0.009	4.57	0.04			
	其他材料费				--	0.17	--	
	材料费小计				--	216.79	--	

项目编码	040504001029	项目名称	井盖、座		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							138.58				
清单项目综合单价								190.84					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻型钢纤维井盖井座φ700				套	1.01	137.21	138.58					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	15.819	0.27	4.27					
	中(粗)砂				t	0.042	106.75	4.44					
	水				m3	0.009	4.57	0.04					
	其他材料费						--	0.17	--				
	材料费小计						--	147.5	--				

项目编码	040504001030	项目名称	井盖、座		计量单位	座	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							225.19				
清单项目综合单价								277.45					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	重型钢纤维井盖井座φ700				套	1.01	222.96	225.19					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	15.819	0.27	4.27					
	中(粗)砂				t	0.042	106.75	4.44					
	水				m3	0.009	4.57	0.04					

	其他材料费	--	0.17	--	
	材料费小计	--	234.11	--	

项目编码	040504009001	项目名称	新建雨水口	计量单位	座	工程量	24
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0095	1198.8 4	3858.1 1	120.09	263.79	131.89	11.39	36.65	1.14	2.51	1.25
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0614 42	1283.0 5	3032.4 6	55.63	267.74	133.87	78.83	186.32	3.42	16.45	8.23
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.016	1565.7 1	535.63	52.63	323.67	161.83	25.05	8.57	0.84	5.18	2.59
6-812	井盖、井算安装 雨水井 混凝土 篦(盖)座	10套	0.1	355.72	89.23		71.14	35.57	35.57	8.92		7.11	3.56
综合人工工日		小计							150.85	240.47	5.4	31.25	15.62
1.8396工日		未计价材料费							86.61				
清单项目综合单价								530.19					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)			m3	0.097	366.23	35.49		
	电			kW·h	0.039	0.76	0.03		
	水			m3	0.223	4.57	1.02		
	机砖			百块	3.348	36.57	122.44		
	沥青漆			kg	0.192	13.15	2.53		
	铸铁爬梯			kg	5.213	4.5	23.46		
	钢纤维雨水井算300*500			套	1.01	85.75	86.61		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	60.155	0.27	16.24		
	中(粗)砂			t	0.324	106.75	34.56		
	其他材料费					--	4.71	--	
	材料费小计					--	327.07	--	

项目编码	030113014001	项目名称	雨污分流器	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	雨污分流器	个	1		4500					4500			
综合人工工日		小计								4500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4500					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	4500	--	
	材料费小计			--	4500	--	

项目编号	040504001024	项目名称	雨水主管道接入现状检查井		计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	雨水主管道接入现状检查井	座	1		380					380				
综合人工工日		小计							380					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								380						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	雨水主管道接入现状检查井	座	1	380	380									
	其他材料费			--		--								
	材料费小计			--	380	--								

项目编号	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m3	工程量	400					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	535.46	1582.24		107.09	53.55	53.55	158.22		10.71	5.36
综合人工工日		小计							53.55	158.22		10.71	5.36
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								227.84					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	碎石50~80	t	1.53	82.97	126.94								
	碎石25~40	t	0.377	82.97	31.28								
	其他材料费			--		--							
材料费小计			--	158.22	--								

项目编号	040203007004	项目名称	水泥混凝土路面修复		计量单位	m2	工程量	710					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-329	C30水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2061.15	10389.43		412.23	206.12	20.61	103.89		4.12	2.06	
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.02	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	0.85	0.47	0.54	0.28	0.14	
综合人工工日		小计							21.46	104.36	0.54	4.4	2.2	
0.2618工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									132.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.255	400.24	102.06				
	水						m3	0.288	4.57	1.32				
	钢锯片						片	0.001	360.17	0.47				
	其他材料费								--	0.51	--			
	材料费小计								--	104.36	--			

项目编码	040204002001	项目名称	铺装道路修复	计量单位	m2	工程量	580							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-354	人行道板安砌砂垫层 规格25×25×5cm	100m2	0.01	932.83	910.84		186.57	93.28	9.33	9.11		1.87	0.93	
2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	412.62	7520.15		82.52	41.26	4.13	75.2		0.83	0.41	
综合人工工日		小计							13.45	84.31		2.69	1.35	
0.1641工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									101.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	透水混凝土砖20cm*10cm*6cm						千块		857.55					
	中(粗)砂						t	0.085	106.75	9.06				
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	366.23	74.71				
	水						m3	0.026	4.57	0.12				
	其他材料费								--	0.42	--			
材料费小计								--	84.31	--				

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-831	沟槽排水 排水管道 管径φ300~500	10m	112.4	36.9	0.27	8.71	9.12	4.56	4147.56	30.35	979	1025.09	512.54
综合人工工日		小计							4147.56	30.35	979	1025.09	512.54
50.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6694.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	30.35	--		
	材料费小计								--	30.35	--		

项目编号	041101005001	项目名称	井字架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	95	60.19	6.67		12.04	6.02	5718.05	633.65		1143.8	571.9
综合人工工日		小计							5718.05	633.65		1143.8	571.9
69.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8067.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌管件DN40						个	33.25	6.32	210.14			
	卡具及零星扣件						kg	11.78	4.18	49.24			
	木脚手板						m3	0.19	1919.2	364.65			
	其他材料费								--	9.62	--		
材料费小计								--	633.65	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			14250.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11250.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	3000.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12375.67			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26626.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	18174.02		18174.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	776667.34	2	15533.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	776667.34	0.34	2640.67
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	776667.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	794841.36	11	87432.55
合计					105606.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鸿山S10-河北街区域5号块(0006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1234396.01	
1.1	人工费	211043.14	
1.2	材料费	886601.34	
1.3	施工机具使用费	56483.17	
1.4	企业管理费	53512.2	
1.5	利润	26756.16	
2	措施项目费	70805.58	
2.1	单价措施项目费	26059.42	
2.2	总价措施项目费	44746.16	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	23948.65	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	30541.72	
5	税金	146931.76	
6	工程造价	1482675.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管道部分						
1	040501004008	DN50~DN100 UPVC塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：采用360° 砂石回填，做法详见设计图要求 2、材质及规格：DN50~DN100 UPVC聚氯乙烯管，管材满足《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T 5836.1-2006）的相关规定 3、连接形式：具体做法及要求详见设计图 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	141	47.44	6689.04	
2	040501004003	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁 波纹壁管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	714	108.51	77476.14	
3	040501004001	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁 波纹壁管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	334	168.01	56115.34	
4	040501004009	DN400 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁 波纹壁管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	112	222.34	24902.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504001025	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖500*500检查井，具体详见图集02S515要求 2、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，井深按设计图要求 3、不含井盖、座材料及安装 4、设置防坠安全网，具体要求详见设计图	座	18	562.19	10119.42	
6	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：φ700混凝土模块式圆形流槽井，具体详见图集12S522要求 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3、不含井盖、座材料及安装 4、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	63	1543.88	97264.44	
7	040504001010	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：φ1100混凝土模块式圆形检查井，具体详见图集12S522要求 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3、井盖、井圈材质及规格：不含井盖、座材料及安装 4、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	19	3615.22	68689.18	
8	040504002001	钢筋混凝土隔油池GG-1SF	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C10混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C25钢筋混凝土底板及池壁 3、GG-1SF钢筋混凝土隔油池，具体做法及要求详见图集04S519 4、井盖、井圈材质及规格：φ800轻型铸铁井圈井盖及安装，承载能力需达到B125级要求， 5、隔板采用复合聚苯板，中间为30mm聚苯板，外贴玻璃钢护面	座	6	5179.81	31078.86	
9	040504008002	钢筋混凝土化粪池	1、材质：钢筋混凝土化粪池 2、型号、规格：G1-2SQF, C10混凝土垫层，C25钢筋混凝土底板及池壁，具体做法详见图集03S702 3、设置防坠安全网，具体要求详见设计图 4、φ700重型钢纤维井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	3	7711.59	23134.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504001028	砖砌室外毛发集污井	1、垫层、基础材质及厚度：ZWM-1 砖砌室外毛发集污井，C25混凝土底板，具体做法及要求详见图集04S59 P35 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌Mu10砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆抹灰 4、滤斗、滤网：采用不锈钢板和不锈钢网 5、井盖、井圈材质及规格：φ700重型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	1	1821.21	1821.21	
11	040502007001	封堵	1、封堵方式：由潜水员水下封堵 2、封头采用37墙封堵，1:2聚合物水泥砂浆抹面，含井内垃圾、杂物清理等费用	个	27	2837.82	76621.14	
12	040504001026	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：500*500轻型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	8	156.2	1249.6	
13	040504001027	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：500*500重型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	10	199.5	1995	
14	040504001005	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：φ700轻型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	20	190.84	3816.8	
15	040504001019	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：φ700重型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	62	277.45	17201.9	
16	040504001023	污水主管道接入现状检查井	1、污水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	4	380	1520	
		分部小计					499694.92	
		雨水管道部分						
17	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：DN100 UPVC聚氯乙烯落水管，胶水连接	m	26	29.14	757.64	
18	040501004005	DN225 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	108	107.06	11562.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040501004006	DN300 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	175	171.31	29979.25	
20	040501004007	DN400 HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见图集06MS201-2 2、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管，管材满足《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472.1-2004），环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插橡胶圈接口	m	95	239.93	22793.35	
21	040504001006	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖600*600检查井，具体详见图集02S515 P96要求 2、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆，井深按设计图要求 3、不含井盖、座材料及安装 4、设置防坠安全网，具体要求详见设计图	座	12	1053.21	12638.52	
22	040504001029	φ1000砖砌污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：φ1000砖砌污水流槽检查井，碎石垫层，C30钢筋混凝土底板，具体详见图集苏S01-2012 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌Mu15砖 3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹灰 4、井盖、井圈材质及规格：不含井盖、座及安装 5、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	1	1721.92	1721.92	
23	040504001030	φ1000砖砌污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：φ1000砖砌污水落底检查井，碎石垫层，C30钢筋混凝土底板，具体详见图集苏S01-2012 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌Mu15砖 3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹灰 4、井盖、井圈材质及规格：不含井盖、座及安装 5、安装防坠网，具体要求详见设计图	座	4	2108.16	8432.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040502007002	封堵	1、封堵方式：由投标根据现场情况自行考虑 2、封头采用37墙封堵，1:2聚合物水泥砂浆抹面，含井内垃圾、杂物清理等费用	个	19	362.52	6887.88	
25	040504001017	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：600*600轻型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	1	173.52	173.52	
26	040504001018	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：600*600重型方形钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	11	260.13	2861.43	
27	040504001031	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：Φ700轻型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力需达到B125级要求，	座	1	190.84	190.84	
28	040504001032	井盖、座	1、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型钢纤维材料井盖、座及安装，承载能力达到C250级要求	座	4	277.45	1109.8	
29	040504009002	新建雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：300*500钢纤维单篦雨水井，1米≤H≤1.3米，详见设计图要求 2、垫层、基础材质及厚度：具体做法详见图集16S518 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑Mu15砖 4、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆内壁粉刷	座	12	530.19	6362.28	
30	040504001024	雨水主管道接入现状检查井	1、雨水主管道接入现状检查井封堵、凿洞、修补、清理等处理 2、管径大小由投标人根据图纸综合考虑	座	4	380	1520	
31	040504006002	八字式出水口	1、垫层、基础材质及厚度：C30商品砼基础 2、砌筑材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 3、砌筑、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆勾平缝 4、砂浆强度等级及配合比：具体做法详见图集06MS201-9 5、管径：d400 管	座	1	3129.33	3129.33	
		分部小计					110120.88	
		道路修复部分						
32	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石，压实度按设计图要求 2、厚度：按设计图要求，分层回填压实	m3	928.9	227.84	211640.58	
33	040203007003	水泥混凝土路面修复	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土，含切缝等 2、厚度：25cm	m2	3033	132.96	403267.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
34	040204002001	铺装道路修复	1、块料品种、规格：原道板砖利用，具体要求详见设计图 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm 1:3干硬性水泥砂浆+20cm C20混凝土	m2	95	101.81	9671.95		
		分部小计					624580.21		
		分部分项合计					1234396.01		
1	041107002001	排水、降水		项	1	9160.34	9160.34		
2	041101005001	井字架		项	1	16899.08	16899.08		
		单价措施合计					26059.42		
合计								1260455.43	

综合单价分析表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

项目编码	040501004008	项目名称	DN50~DN100 UPVC塑料管	计量单位	m	工程量	141						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-93	塑料管安装(粘接)管外径75mm以内	10m	0.1	64.78	1.46	0.07	12.97	6.49	6.48	0.15	0.01	1.3	0.65
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.00175	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	3.91	17.69	0.37	0.86	0.43
综合人工工日		小计						10.39	17.83	0.38	2.15	1.08	
0.1267工日		未计价材料费						15.59					
清单项目综合单价								47.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	DN50~DN100塑料管				m	1.01	15.44	15.59					
	砂布				张	0.052	1.03	0.05					
	丙酮				kg	0.002	5.15	0.01					
	粘接剂				g	1.6	0.05	0.08					
	石屑(米砂)				t	0.332	53.25	17.69					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	33.43	--				

项目编码	040501004003	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	714						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.009874	295.2	295.78		59.04	29.52	2.91	2.92		0.58	0.29
1-396	坑、槽回填石屑夯实	100m3	0.004527	2232.86	10106.85	210.62	488.7	244.35	10.11	45.75	0.95	2.21	1.11
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日		小计						14.25	49.89	0.95	3.04	1.52	
0.1738工日		未计价材料费						38.87					
清单项目综合单价								108.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HDPE双壁波纹管DN225				m	1.007	38.59	38.87					
	PVC-U管橡胶圈直径225				个	0.227	12.86	2.92					
	石屑(米砂)				t	0.859	53.25	45.75					

镀锌铁丝8~12#	kg	0.007	4.62	0.03		
焊接钢管DN40	m		15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.007	36.57	0.27		
水	m3	0.15	4.57	0.69		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.114	0.27	0.03		
中(粗)砂	t	0.001	106.75	0.07		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	88.75	--	

项目编码	040501004001	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	334
------	--------------	------	-----------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN300mm以内	100m	0.0092 46	344.65	295.78		68.93	34.47	3.19	2.73		0.64	0.32
1-396	石屑夯实坑、槽回填	100m3	0.0067 43	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	15.06	68.15	1.42	3.3	1.65
6-342	管径400mm以内 管道闭水试验	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日				小计					19.47	72.1	1.42	4.18	2.09
0.2375工日				未计价材料费					68.74				
清单项目综合单价								168.01					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE双壁波纹管DN300			m	0.943	72.89	68.74		
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.213	12.86	2.73		
	石屑(米砂)			t	1.28	53.25	68.15		
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.007	4.62	0.03		
	焊接钢管DN40			m		15.92			
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1		
	机砖			百块	0.007	36.57	0.27		
	水			m3	0.15	4.57	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.114	0.27	0.03		
	中(粗)砂			t	0.001	106.75	0.07		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	140.83	--	

项目编码	040501004009	项目名称	DN400 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	112
------	--------------	------	-----------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN400mm以内	100m	0.0088 13	379.33	690.23		75.87	37.93	3.34	6.08		0.67	0.33
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m3	0.0076 18	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	17.01	76.99	1.6	3.72	1.86
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	122.92	121.11		24.58	12.29	1.23	1.21		0.25	0.12
综合人工工日		小计							21.58	84.29	1.6	4.64	2.32
0.2632工日		未计价材料费							107.93				
清单项目综合单价								222.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN400			m	0.899	120.06	107.93						
	PVC-U管橡胶圈直径400			个	0.203	30.01	6.08						
	石屑(米砂)			t	1.446	53.25	76.99						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.007	4.62	0.03						
	焊接钢管DN40			m		15.92							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	机砖			百块	0.007	36.57	0.27						
	水			m3	0.15	4.57	0.69						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.114	0.27	0.03						
	中(粗)砂			t	0.001	106.75	0.07						
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	192.21	--				

项目编码	040504001025	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0141	1198.8 4	3554.9 3	120.09	263.79	131.89	16.9	50.12	1.69	3.72	1.86
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0470 22	1283.0 5	3013.5 8	55.63	267.74	133.87	60.33	141.7	2.62	12.59	6.29
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0316	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	49.48	21.59	1.66	10.23	5.11
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0467 67	1252.5 7	683.07	52.63	261.04	130.52	58.58	31.95	2.46	12.21	6.1
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日		小计							185.29	310.36	8.43	38.75	19.37
2.2597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								562.19					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.144	337.09	48.48		
	电		kW·h	0.058	0.76	0.04		
	水		m3	0.272	4.57	1.24		
	水泥砖		百块	2.562	36.57	93.7		
	沥青漆		kg	0.147	13.15	1.93		
	铸铁爬梯		kg	3.989	4.5	17.95		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	118.867	0.27	32.09		
	中(粗)砂		t	0.422	106.75	45.1		
	其他材料费					69.81	--	
	材料费小计					310.36	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C25混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.019	1198.84	4009.79	120.09	263.79	131.89	22.78	76.19	2.28	5.01	2.51
6-790	C15非定型井砌筑井底流槽现浇混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.005	1308.72	3744.57	120.09	285.76	142.88	6.54	18.72	0.6	1.43	0.71
4-21	M10多孔砖墙240×240×1151砖	m3	0.974857	97.58	890.88	3.55	20.23	10.11	95.13	868.48	3.46	19.72	9.86
3-338	C25板梁间灌缝(商品砣)(非泵送)	10m3	0.041263	1247.71	4735.64	199.56	289.45	144.73	51.48	195.41	8.23	11.94	5.97
6-792	砖墙勾缝	100m2	0.108317	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	50.62	5.76	0.66	10.26	5.13
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日		小计						226.55	1229.56	15.24	48.36	24.18	
2.7629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1543.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.194	380.81	73.8							
	电		kW·h	0.098	0.76	0.07							
	水		m3	0.551	4.57	2.52							
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.051	351.66	17.93							
	草袋子		只	1.246	0.86	1.07							
	混凝土模块MY7		块	61.416	13.6	835.26							
	水		m3	0.147	4.57	0.67							

C25粒径20mm 42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.419	380.81	159.49		
普通成材	m3	0.01	1372.08	13.13		
镀锌铁丝8~12#	kg	4.422	4.62	20.43		
水泥32.5级	kg	33.296	0.27	8.99		
中砂	t	0.212	106.75	22.62		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	5.919	0.27	1.6		
中(粗)砂	t	0.038	106.75	4.02		
其他材料费			--	67.95	--	
材料费小计			--	1229.56	--	

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031	1198.84	3706.52	121.88	264.14	132.07	37.16	114.9	3.78	8.19	4.09
6-785	C25非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1198.84	4009.79	121.88	264.14	132.07	59.94	200.49	6.09	13.21	6.6
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1308.72	3744.57	120.09	285.76	142.88	37.95	108.59	3.48	8.29	4.14
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.010032	2145.28	1448.97	101.44	449.34	224.67	21.52	14.54	1.02	4.51	2.25
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.020532	513.73	3492.53	76.62	118.07	59.04	10.55	71.71	1.57	2.42	1.21
4-21	M10多孔砖墙 240×240×115 1砖	m3	1.575326	97.58	922.85	3.55	20.23	10.11	153.72	1453.79	5.59	31.87	15.93
3-338	C25板梁间灌缝(商品砼)(非泵送)	10m3	0.073979	1247.71	4735.64	202.53	290.05	145.02	92.3	350.34	14.98	21.46	10.73
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.131279	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	61.35	6.99	0.8	12.43	6.21
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1460.58	4072.8	121.88	316.49	158.25	26.29	73.31	2.19	5.7	2.85
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.018	899.54	1631.92	3.56	180.62	90.31	16.19	29.37	0.06	3.25	1.63
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.019579	485.77	3490.4	129.6	123.07	61.54	9.51	68.34	2.54	2.41	1.2
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.018	1569.23	446.41		313.85	156.92	28.25	8.04		5.65	2.82
4-21	M10多孔砖墙 240×240×115 1砖	m3	0.198953	97.58	890.88	3.55	20.23	10.11	19.41	177.24	0.71	4.02	2.01

3-338	C25板梁间灌缝 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0084 21	1247.7 1	4735.6 4	202.53	290.05	145.02	10.51	39.88	1.71	2.44	1.22	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0221 05	467.32	53.21	6.09	94.68	47.34	10.33	1.18	0.13	2.09	1.05	
D00001	防护网安装	座	1		65					65				
综合人工工日		小计							594.99	2783.7	44.66	127.94	63.96	
7.2561工日		未计价材料费												
清单项综合单价									3615.22					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.316	351.66	111.19							
	电			kW·h	0.404	0.76	0.31							
	水			m3	1.967	4.57	8.99							
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)			m3	0.51	380.81	194.21							
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.296	351.66	104.02							
	草袋子			只	1.255	0.86	1.08							
	电			kW·h	0.118	0.76	0.09							
	水			m3	0.279	4.57	1.27							
	圆钉			kg	0.355	4.49	1.6							
	模板木材			m3	0.007	1586.4 7	11.22							
	脱模剂			kg	0.1	17.15	1.72							
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.116	4.62	0.54							
	钢筋φ10以外			t	0.042	3313.4 6	138.22							
	电焊条			kg	0.318	4.01	1.27							
	混凝土模块MY11			块	96.095	14.57	1400.1							
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.836	380.81	318.49							
	普通成材			m3	0.019	1372.0 8	26.23							
	镀锌铁丝8~12#			kg	8.83	4.62	40.79							
	草袋子			只	3.292	0.86	2.83							
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.183	380.81	69.57							
	圆钉			kg	0.043	4.49	0.19							
	模板木材			m3	0.014	1919.2	27.22							
	脱模剂			kg	0.094	17.15	1.61							
	预制混凝土盖板C20			m3	0.182									
	混凝土模块MY7			块	12.534	13.6	170.46							
	水泥32.5级			kg	60.6	0.27	16.36							
中砂			t	0.386	106.75	41.17								
复合硅酸盐水泥32.5级			kg	22.99	0.27	6.21								
中(粗)砂			t	0.092	106.75	9.79								
其他材料费						--	76.93	--						

	材料费小计	--	2783.71	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	040504002001	项目名称	钢筋混凝土隔油池GG-1SF	计量单位	座	工程量	6
------	--------------	------	----------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0321 33	1198.8 4	3554.9 3	120.09	263.79	131.89	38.52	114.23	3.86	8.48	4.24
6-1156	C25半地下室平 池底(商品砼 (非泵送)	10m3	0.0632 33	1021.7 2	3988.7		204.34	102.17	64.61	252.22		12.92	6.46
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0008 83	2261.9 7	1250.5 1	60.88	464.57	232.29	2	1.1	0.05	0.41	0.21
6-1167	C20现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 直、 矩形(商品砼 (非泵送)	10m3	0.2257 67	1495.8 1	3788.2 8		299.16	149.58	337.7	855.27		67.54	33.77
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2074 83	1928.5 6	2206.4 6	186.07	422.93	211.46	400.14	457.8	38.61	87.75	43.87
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.244	513.73	3492.5 3	75.3	117.81	58.9	125.35	852.18	18.37	28.75	14.37
D00007	钢筋混凝土隔油 池隔板	座	1		250					250			
6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	0.093	1627.2 9	5345.8 7	325.84	390.63	195.31	151.34	497.17	30.3	36.33	18.16
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	367.69	2779.2 8		73.54	36.77	36.77	277.93		7.35	3.68
综合人工工日		小计							1156.4 3	3557.9	91.2	249.53	124.76
14.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5179.81					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.328	337.09	110.48		
	电			kW·h	1.481	0.76	1.13		
	水			m3	3.587	4.57	16.39		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)			m3	0.645	380.81	245.61		
	草袋子			只	3.132	0.86	2.69		
	混凝土垫块			m3	0.001				
	模板木材			m3	0.129	1586.4 7	205.09		
	复合木模板面板			m2	0.019	30.3	0.56		
	钢支撑			kg	0.013	4.1	0.05		
	零星卡具			kg	0.904	4.18	3.78		
	圆钉			kg	2.883	4.49	12.94		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	2.303	366.23	843.36		

镀锌铁丝8~12#	kg	1.265	4.62	5.85		
铁件	kg	96.761	5.15	498.32		
脱模剂	kg	2.075	17.15	35.58		
木支撑	m3	0.122	1449.26	176.51		
嵌缝料	kg	2.075	1.89	3.92		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.746	4.62	3.45		
钢筋φ10以外	t	0.254	3313.46	840.82		
电焊条	kg	5.281	4.01	21.18		
钢筋混凝土隔油池隔板	座	1	250	250		
沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47		
φ800轻型铸铁井盖、座	套	1	257.26	257.26		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.819	0.27	4.27		
中(粗)砂	t	0.042	106.75	4.44		
其他材料费			--	7.73	--	
材料费小计			--	3557.9	--	

项目编码	040504008002	项目名称	钢筋混凝土化粪池	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.04	1198.84	3554.59	120.09	263.79	131.89	47.95	142.18	4.8	10.55	5.28
6-1156	C25半地下室平 池底(商品砼 (非泵送)	10m3	0.099567	1021.72	3988.7		204.34	102.17	101.73	397.14		20.35	10.17
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0014	2261.97	1250.51	60.88	464.57	232.29	3.17	1.75	0.09	0.65	0.33
6-1167	C25现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 直、 矩形(商品砼 (非泵送)	10m3	0.351433	1495.81	3936.99		299.16	149.58	525.68	1383.59		105.13	52.57
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.322967	1928.56	2206.46	186.07	422.93	211.46	622.86	712.61	60.09	136.59	68.29
6-1185	C25现浇钢筋混 凝土池 无梁盖 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.013	1014.24	4032.84		202.85	101.42	13.19	52.43		2.64	1.32
6-1543	无梁池盖 复合 木模	100m2	0.010667	2196.21	2157.18	233.1	485.86	242.93	23.43	23.01	2.49	5.18	2.59
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.584	513.73	3492.53	75.3	117.81	58.9	300.02	2039.64	43.98	68.8	34.4
D00001	防护网安装	座	2		65					130			
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.2	333.41	89.23		66.68	33.34	66.68	17.85		13.34	6.67

综合人工工日		小计			1704.7	4900.2	111.44	363.23	181.61
20.7891工日		未计价材料费			450.38				
清单项目综合单价					7711.59				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.408	337.09	137.52		
	电			kW·h	2.374	0.76	1.8		
	水			m3	5.788	4.57	26.45		
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)			m3	1.016	380.81	386.74		
	草袋子			只	5.735	0.86	4.93		
	混凝土垫块			m3	0.001				
	模板木材			m3	0.208	1586.47	329.41		
	复合木模板面板			m2	0.253	30.3	7.68		
	钢支撑			kg	0.6	4.1	2.46		
	零星卡具			kg	1.597	4.18	6.67		
	圆钉			kg	4.705	4.49	21.12		
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	3.717	380.81	1415.55		
	镀锌铁丝8~12#			kg	1.986	4.62	9.18		
	铁件			kg	4.407	5.15	22.7		
	脱模剂			kg	3.336	17.15	57.22		
	木支撑			m3	0.19	1449.26	274.75		
	嵌缝料			kg	3.23	1.89	6.1		
	镀锌铁丝18~22#			kg	1.788	4.62	8.26		
	钢筋φ10以外			t	0.607	3313.46	2012.46		
	电焊条			kg	4.625	4.01	18.55		
	重型钢纤维材料井盖、座φ700			套	2.02	222.96	450.38		
复合硅酸盐水泥32.5级			kg	31.655	0.27	8.55			
中(粗)砂			t	0.083	106.75	8.88			
其他材料费						133.2			
材料费小计						5350.58			

项目编码	040504001028	项目名称	砖砌室外毛发集污井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.023	1198.84	4009.79	120.09	263.79	131.89	27.57	92.23	2.76	6.07	3.03
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.152	1533.32	3167.03	78.06	322.28	161.14	233.06	481.39	11.87	48.99	24.49

6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.13	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	203.54	88.8	6.84	42.08	21.04
D00008	不锈钢滤斗、滤网	座	1		250					250			
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							497.52	921.34	21.47	103.8	51.9
6.0673工日		未计价材料费							225.19				
清单项目综合单价									1821.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C25粒径40砗32.5级坍落度35-50(商品砗)(非泵送)				m3	0.235	380.81	89.34					
	电				kW·h	0.094	0.76	0.07					
	水				m3	0.627	4.57	2.86					
	机砖				百块	7.875	36.57	287.99					
	沥青漆				kg	0.475	13.15	6.25					
	铸铁爬梯				kg	12.896	4.5	58.03					
	不锈钢滤斗、滤网				座	1	250	250					
	重型钢纤维井盖井座φ700				套	1.01	222.96	225.19					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	297.797	0.27	80.41					
	中(粗)砂				t	1.248	106.75	133.22					
	其他材料费						--	13.17	--				
	材料费小计						--	1146.53	--				

项目编号	040502007001	项目名称	封堵	计量单位	个	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	人工堵管口 潜水砖封(个) φ800以内	个	1	270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46	270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46
综合人工工日		小计						270.32	101.85	1834.27	420.92	210.46	
3.379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2837.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥砖240×115×53 MU10				百块	1.29	36.57	47.18					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	95.247	0.27	25.72					
	中(粗)砂				t	0.25	106.75	26.72					
	水				m3	0.051	4.57	0.23					
	其他材料费						--	2	--				
材料费小计						--	101.85	--					

项目编码	040504001026	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日		未计价材料费						103.94					
清单项目综合单价								156.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻型钢纤维井盖井座500*500			套	1.01	102.91	103.94						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	112.86	--					

项目编码	040504001027	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日		未计价材料费						147.24					
清单项目综合单价								199.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	重型钢纤维井盖井座500*500			套	1.01	145.78	147.24						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	156.16	--					

项目编码	040504001005	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							138.58				
清单项目综合单价									190.84				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	轻型钢纤维井盖井座 ϕ 700					套	1.01	137.21	138.58				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	15.819	0.27	4.27				
	中(粗)砂					t	0.042	106.75	4.44				
	水					m3	0.009	4.57	0.04				
	其他材料费							--	0.17		--		
	材料费小计							--	147.5		--		

项目编码	040504001019	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							225.19				
清单项目综合单价								277.45					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	重型钢纤维井盖井座 ϕ 700					套	1.01	222.96	225.19				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	15.819	0.27	4.27				
	中(粗)砂					t	0.042	106.75	4.44				
	水					m3	0.009	4.57	0.04				
	其他材料费							--	0.17		--		
	材料费小计							--	234.11		--		

项目编码	040504001023	项目名称	污水主管道接入现状检查井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	污水主管道接入 现状检查井	座	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					380				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	雨水主管道接入现状检查井			座	1	380	380		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	380	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管		计量单位	m	工程量	26					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	37.72	242.44		7.54	3.77	3.77	24.24		0.75	0.38
综合人工工日		小计							3.77	24.24		0.75	0.38
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.14					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PVC-U排水管dn100			m	1.02	17.15	17.49						
	PVC塑料抱箍 φ110			副	1.06	4.29	4.55						
	PVC塑料管束节dn110			个	0.274	5.88	1.61						
	PVC塑料管135°弯头dn110			个	0.057	7.01	0.4						
	胶水			kg	0.018	10.72	0.19						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	24.24	--						

项目编码	040501004005	项目名称	DN225 HDPE双壁波纹管		计量单位	m	工程量	108					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	295.2	295.78		59.04	29.52	2.95	2.96		0.59	0.3
1-396	坑、槽回填 石 屑夯实	100m3	0.0045 84	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	10.24	46.33	0.97	2.24	1.12
综合人工工日		小计							13.19	49.29	0.97	2.83	1.42
0.1608工日		未计价材料费							39.36				
清单项目综合单价								107.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN225			m	1.02	38.59	39.36						

细	PVC-U管橡胶圈直径225	个	0.23	12.86	2.96		
	石屑(米砂)	t	0.87	53.25	46.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.65	--	

项目编号	040501004006	项目名称	DN300 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	175						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.0095 89	344.65	295.78		68.93	34.47	3.3	2.84		0.66	0.33
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m3	0.0069 93	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	15.61	70.68	1.47	3.42	1.71
综合人工工日		小计						18.92	73.51	1.47	4.08	2.04	
0.2307工日		未计价材料费						71.29					
清单项目综合单价							171.31						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN300			m	0.978	72.89	71.29						
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.221	12.86	2.84						
	石屑(米砂)			t	1.327	53.25	70.68						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	144.81	--					

项目编号	040501004007	项目名称	DN400 HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN400mm以内	100m	0.0096 32	379.33	690.23		75.87	37.93	3.65	6.65		0.73	0.37
1-396	石屑夯实坑、槽 回填	100m3	0.0083 25	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	18.59	84.14	1.75	4.07	2.03
综合人工工日		小计						22.24	90.79	1.75	4.8	2.4	
0.2713工日		未计价材料费						117.95					
清单项目综合单价							239.93						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE双壁波纹管DN400			m	0.982	120.06	117.95						
	PVC-U管橡胶圈直径400			个	0.222	30.01	6.65						
	石屑(米砂)			t	1.58	53.25	84.14						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	208.74	--	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	12
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	1198.84	3554.93	120.09	263.79	131.89	33.57	99.54	3.36	7.39	3.69
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.122575	1283.05	3013.58	55.63	267.74	133.87	157.27	369.39	6.82	32.82	16.41
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.036483	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	57.12	24.92	1.92	11.81	5.9
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.065667	1252.57	683.07	52.63	261.04	130.52	82.25	44.86	3.46	17.14	8.57
D00001	防护网安装	座	1		65					65			
综合人工工日				小计					330.21	603.7	15.56	69.15	34.58
4.027工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1053.21					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.286	337.09	96.27		
	电			kW·h	0.114	0.76	0.09		
	水			m3	0.559	4.57	2.56		
	机砖			百块	6.679	36.57	244.26		
	沥青漆			kg	0.383	13.15	5.04		
	铸铁爬梯			kg	10.399	4.5	46.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	186.181	0.27	50.27		
	中(粗)砂			t	0.776	106.75	82.86		
	其他材料费					--	75.57	--	
	材料费小计					--	603.71	--	

项目编码	040504001029	项目名称	Φ1000砖砌污水检查井	计量单位	座	工程量	1
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.022	549.4	1683.28	14.77	112.83	56.42	12.09	37.03	0.32	2.48	1.24
6-785	非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1198.84	4211.95	120.09	263.79	131.89	46.75	164.27	4.68	10.29	5.14

6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0543	513.73	3492.5 3	75.3	117.81	58.9	27.9	189.64	4.09	6.4	3.2	
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.121	1533.3 2	3058.8 3	78.06	322.28	161.14	185.53	370.12	9.45	39	19.5	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0471	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	73.74	32.17	2.48	15.24	7.62	
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0509	1252.5 7	683.07	52.63	261.04	130.52	63.76	34.77	2.68	13.29	6.64	
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室 盖板(商品砼 (非泵送)	10m3	0.017	1642.3	4290.8 2	120.09	352.48	176.24	27.92	72.94	2.04	5.99	3	
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0358	485.77	3490.4	128.05	122.76	61.38	17.39	124.96	4.58	4.39	2.2	
D00003	防坠安全网	座	1		65					65				
综合人工工日		小计								455.08	1090.9	30.33	97.08	48.54
5.5498工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										1721.92				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碎石40						t	0.438	82.97	36.31				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.398	400.24	159.22				
	电						kW·h	0.228	0.76	0.17				
	水						m3	1.002	4.57	4.58				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.235	4.62	1.09				
	钢筋φ10以外						t	0.094	3313.4 6	310.48				
	电焊条						kg	0.714	4.01	2.86				
	水泥砖						百块	6.269	36.57	229.26				
	沥青漆						kg	0.378	13.15	4.97				
	铸铁爬梯						kg	10.266	4.5	46.2				
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.173	400.24	69.06				
	草袋子						只	1.315	0.86	1.13				
	防坠安全网						座	1	65	65				
	水泥32.5级						kg	99.156	0.27	26.77				
	中砂						t	0.631	86.41	54.52				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	118.67	0.27	32.04				
	中(粗)砂						t	0.312	106.75	33.3				
	其他材料费								--	13.94	--			
	材料费小计								--	1090.9	--			

项目编码	040504001030	项目名称	φ1000砖砌污水检查井	计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.022	549.4	1683.28	14.77	112.83	56.42	12.09	37.03	0.32	2.48	1.24
6-785	非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1198.84	4211.95	120.09	263.79	131.89	46.75	164.27	4.68	10.29	5.14
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.05435	513.73	3492.53	75.3	117.81	58.9	27.92	189.82	4.09	6.4	3.2
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.168	1533.32	3058.83	78.06	322.28	161.14	257.6	513.88	13.11	54.14	27.07
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0628	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	98.33	42.9	3.31	20.33	10.16
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0929	1252.57	683.07	52.63	261.04	130.52	116.36	63.46	4.89	24.25	12.13
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1642.3	4290.82	120.09	352.48	176.24	27.92	72.94	2.04	5.99	3
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.035825	485.77	3490.4	128.05	122.76	61.38	17.4	125.04	4.59	4.4	2.2
D00003	防坠安全网	座	1		65					65			
综合人工工日		小计							604.37	1274.34	37.04	128.28	64.14
7.3704工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2108.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石40			t	0.438	82.97	36.31						
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.398	400.24	159.22						
	电			kW·h	0.228	0.76	0.17						
	水			m3	1.136	4.57	5.19						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.235	4.62	1.09						
	钢筋Φ10以外			t	0.094	3313.46	310.74						
	电焊条			kg	0.714	4.01	2.86						
	水泥砖			百块	8.704	36.57	318.31						
	沥青漆			kg	0.525	13.15	6.91						
	铸铁爬梯			kg	14.253	4.5	64.14						
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.173	400.24	69.06						
	草袋子			只	1.315	0.86	1.13						
	防坠安全网			座	1	65	65						
	水泥32.5级			kg	137.67	0.27	37.17						
	中砂			t	0.876	86.41	75.7						
复合硅酸盐水泥32.5级			kg	188.54	0.27	50.91							
中(粗)砂			t	0.496	106.75	52.9							

	其他材料费	--	17.53	--	
	材料费小计	--	1274.34	--	

项目编码	040502007002	项目名称	封堵	计量单位	个	工程量	19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-78	人工堵管口 潜水砖封(个) Φ800以内	个	1	270.32	11.11		54.06	27.03	270.32	11.11		54.06	27.03
综合人工工日		小计						270.32	11.11		54.06	27.03	
3.379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								362.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砖240×115×53 MU10			百块	0.18	36.57	6.58						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.798	0.27	2.11						
	中(粗)砂			t	0.02	106.75	2.19						
	水			m3	0.004	4.57	0.02						
	其他材料费					--	0.21	--					
	材料费小计					--	11.11	--					

项目编码	040504001017	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计						33.34	8.92		6.67	3.33	
0.4066工日		未计价材料费										121.26	
清单项目综合单价								173.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻型钢纤维井盖井座600*600			套	1.01	120.06	121.26						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	130.18	--					

项目编码	040504001018	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	11
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							207.87				
清单项目综合单价								260.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	重型钢纤维井盖井座600*600			套	1.01	205.81	207.87						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	216.79	--					

项目编码	040504001031	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							138.58				
清单项目综合单价								190.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻型钢纤维井盖井座φ700			套	1.01	137.21	138.58						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.819	0.27	4.27						
	中(粗)砂			t	0.042	106.75	4.44						
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	147.5	--					

项目编码	040504001032	项目名称	井盖、座	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	89.23		66.68	33.34	33.34	8.92		6.67	3.33
综合人工工日		小计							33.34	8.92		6.67	3.33
0.4066工日		未计价材料费							225.19				
清单项目综合单价								277.45					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	重型钢纤维井盖井座φ700				套	1.01	222.96	225.19					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	15.819	0.27	4.27					
	中(粗)砂				t	0.042	106.75	4.44					
	水				m3	0.009	4.57	0.04					
	其他材料费						--	0.17	--				
	材料费小计						--	234.11	--				

项目编码	040504009002	项目名称	新建雨水口		计量单位	座	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额 项 目 名 称	定额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人工 费	材料 费	机械 费	管理 费	利润	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0095	1198.8 4	3858.1 1	120.09	263.79	131.89	11.39	36.65	1.14	2.51	1.25
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0614 42	1283.0 5	3032.4 6	55.63	267.74	133.87	78.83	186.32	3.42	16.45	8.23
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.016	1565.7 1	535.63	52.63	323.67	161.83	25.05	8.57	0.84	5.18	2.59
6-812	井盖、井算安装 雨水井 混凝土 篦(盖)座	10套	0.1	355.72	89.23		71.14	35.57	35.57	8.92		7.11	3.56
综合人工工日		小计							150.85	240.47	5.4	31.25	15.62
1.8396工日		未计价材料费							86.61				
清单项目综合单价								530.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.097	366.23	35.49					
	电				kW·h	0.039	0.76	0.03					
	水				m3	0.223	4.57	1.02					
	机砖				百块	3.348	36.57	122.44					
	沥青漆				kg	0.192	13.15	2.53					
	铸铁爬梯				kg	5.213	4.5	23.46					
	钢纤维雨水井算300*500				套	1.01	85.75	86.61					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	60.155	0.27	16.24					
	中(粗)砂				t	0.324	106.75	34.56					
	其他材料费						--	4.71	--				
材料费小计						--	327.07	--					

项目编号	040504001024	项目名称	雨水主管道接入现状检查井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	雨水主管道接入现状检查井	座	1		380					380			
综合人工工日		小计							380				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							380						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	雨水主管道接入现状检查井			座	1	380	380						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	380	--					

项目编号	040504006002	项目名称	八字式出水口	计量单位	座	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-423	M7.5石砌八字式H×L1(0.94×1.47m以内)管径400mm以内	处	1	982.93	1703.4	113.94	219.37	109.69	982.93	1703.4	113.94	219.37	109.69	
综合人工工日		小计						982.93	1703.4	113.94	219.37	109.69		
11.987工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							3129.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	块石			t	10.08	53.59	540.19							
	草袋子			只	10.296	0.86	8.85							
	电			kW·h	1.84	0.76	1.4							
	水			m3	3.81	4.57	17.41							
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	1346.12	0.27	363.45							
	中(粗)砂			t	4.792	106.75	511.5							
	碎石5~40			t	2.912	78.02	227.21							
	其他材料费					--	33.39	--						
材料费小计					--	1703.4	--							

项目编号	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m3	工程量	928.9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	535.46	1582.24		107.09	53.55	53.55	158.22		10.71	5.36
综合人工工日		小计							53.55	158.22		10.71	5.36
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								227.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石50~80			t	1.53	82.97	126.94						
	碎石25~40			t	0.377	82.97	31.28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	158.22	--					

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土路面修复	计量单位	m2	工程量	3033	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-329	C30水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2061.15	10389.43		412.23	206.12	20.61	103.89		4.12	2.06
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.02	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	0.85	0.47	0.54	0.28	0.14
综合人工工日		小计							21.46	104.36	0.54	4.4	2.2
0.2618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								132.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.255	400.24	102.06						
	水			m3	0.288	4.57	1.32						
	钢锯片			片	0.001	360.17	0.47						
	其他材料费					--	0.51	--					
材料费小计					--	104.36	--						

项目编码	040204002001	项目名称	铺装道路修复	计量单位	m2	工程量	95	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-354	人行道板安砌砂垫层 规格25×25×5cm	100m2	0.01	932.83	910.84		186.57	93.28	9.33	9.11		1.87	0.93

2-401	C20现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土 垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	412.62	7520.1 5			82.52	41.26	4.13	75.2		0.83	0.41	
综合人工工日		小计							13.45	84.31			2.69	1.35	
0.1641工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										101.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	透水混凝土砖20cm*10cm*6cm							千块		857.55					
	中(粗)砂							t	0.085	106.75	9.06				
	C20粒径20mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)							m3	0.204	366.23	74.71				
	水							m3	0.026	4.57	0.12				
	其他材料费									--	0.42	--			
材料费小计									--	84.31	--				

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水 管道 管径 φ300*500	10m	153.8	36.9	0.27	8.71	9.12	4.56	5675.2 2	41.53	1339.6	1402.6 6	701.33
综合人工工日		小计							5675.2 2	41.53	1339.6	1402.6 6	701.33
69.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										9160.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费									--	41.53	--	
	材料费小计									--	41.53	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井 深2m以内	座	199	60.19	6.67		12.04	6.02	11977. 81	1327.3 3		2395.9 6	1197.9 8
综合人工工日		小计							11977. 81	1327.3 3		2395.9 6	1197.9 8
146.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										16899.08			
材料	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	镀锌管件DN40	个	69.65	6.32	440.19		
	卡具及零星扣件	kg	24.676	4.18	103.15		
	木脚手板	m3	0.398	1919.2	763.84		
	其他材料费			--	20.15	--	
	材料费小计			--	1327.33	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			23948.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18906.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	5041.82			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20797.51			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					44746.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	30541.72		30541.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1305201.59	2	26104.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1305201.59	0.34	4437.69
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1305201.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1335743.31	11	146931.76
合计					177473.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鸿山S10-河北街区域6号块(0007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

