

继续深化排水达标区建设工程施工五标段工程

招标控制价

招 标 人： 无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏百汇工程咨询有限公司

(单位盖章)

2017年08月01日

继续深化排水达标区建设工程施工五标段工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2319189.13

(大写): 贰佰叁拾壹万玖仟壹佰捌拾玖元壹

角叁分

无锡市新吴区人民政府
招 标 人: 江溪街道办事处
(单位盖章)

江苏百汇工程咨询有限
造 价 咨 询 人: 公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 陈卫红
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 姚平
(签字或盖章)

编 制 人: 万铮
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张志伟
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2017年08月01日

复核时间:2017年08月01日

建设项目招标控制价表

工程名称：继续深化排水达标区建设工程施工五标段

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	继续深化排水达标区建设工程施工五标段	2319189.13	30000	27216.48	47773.12
合计		2319189.13	30000	27216.48	47773.12

单项工程招标控制价表

工程名称：继续深化排水达标区建设工程施工五标段

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	春阳工业园雨污水管线改造工程	1686578.2	20000	19845.34	34741.93
2	协新第二工业园雨污水管线改造工程	632610.93	10000	7371.14	13031.19
合计		2319189.13	30000	27216.48	47773.12

单位工程招标控制价表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1264222.06	
1.1	人工费	161542.39	
1.2	材料费	899893.35	
1.3	施工机具使用费	118709.14	
1.4	企业管理费	56085.09	
1.5	利润	27992.08	
2	措施项目费	100475.83	
2.1	单价措施项目费	58800.62	
2.2	总价措施项目费	41675.21	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	19845.34	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中:暂列金额	100000	
3.2	其中:专业工程暂估	20000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	34741.93	
5	税金	167138.38	
6	工程造价	1686578.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203007007	路面切缝	1、原有混凝土路面拆除时切缝 2、工程量暂估	m	2166.67	11.4	24700.04	
2	041001001002	拆除混凝土面层	1、材质：混凝土面层（无筋） 2、厚度：现场实测计量确定 3、拆除方式：投标单位结合现场自行考虑 4、运距堆场：投标人自行考虑，弃土点自行解决，含挖方、装车、归堆、场内短驳、外运等	m3	520	60.05	31226	
3	041001003001	拆除基层	1、材质：混凝土路面基层、砖地路面基层或沥青路面基层 2、厚度：现场实测计量确定 3、拆除方式：投标单位结合现场自行考虑 4、运距堆场：投标人自行考虑，弃土点自行解决，含挖方、装车、归堆、场内短驳、外运等	m3	780	57.26	44662.8	
4	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：按设计结合现场综合，开挖方式自行考虑 2、部位：沟槽、井土方 2、挖土深度：按现场实际 3、按实际体积土方计算，含人工辅助开挖和二次甩方	m3	1917.57	12.06	23125.89	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：三渣 3、工程量按实计量	m3	308	283.52	87324.16	
6	040103001005	回填方	1、密实度：按设计要求 2、含场内取、运、推土及短驳 3、实方，素土夯实	m3	612.38	13.99	8567.2	
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：管线开挖多余土方、修复道路挖土及建筑垃圾等 2、含归堆、短驳、装车外运 3、运距：运距及堆场投标人自行确定决	m3	1305.2	33.45	43658.94	
8	040501004029	塑料管PVC-U污水管	1、材质及规格：DN160PVC-U管铺设，含接头等配件 2、连接形式：胶水粘接 3、新建污水管	m	120	73.41	8809.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004031	D225HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度: 360° 砂石基础 2、材质及规格: :DN225HDPE双壁波纹管铺设, 环刚度≥8KN/m ² 橡胶圈接口 3、基础做法参照苏S01-2012 P96 4、新建及翻建雨水管	m	100	134.25	13425	
10	040501004030	D225HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度: 360° 砂石基础 2、材质及规格: :DN225HDPE双壁波纹管铺设, 环刚度≥8KN/m ² 橡胶圈接口 3、基础做法参照苏S01-2012 P96 4、新建及翻建污水管 5、管道检验及试验要求: 闭水试验	m	500	137.12	68560	
11	040501004032	D300HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度: 360° 砂石基础 2、材质及规格: :DN300HDPE双壁波纹管铺设, 环刚度≥8KN/m ² 橡胶圈接口 3、基础做法参照苏S01-2012 P96 4、新建及翻建雨水管	m	330	190.77	62954.1	
12	040501004033	D300HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度: 360° 砂石基础 2、材质及规格: :DN300HDPE双壁波纹管铺设, 环刚度≥8KN/m ² 橡胶圈接口 3、基础做法参照苏S01-2012 P96 4、新建及翻建污水管 5、管道检验及试验要求: 闭水试验	m	320	193.63	61961.6	
13	040501004034	D400HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度: 360° 砂石基础 2、材质及规格: :DN400HDPE双壁波纹管铺设, 环刚度≥8KN/m ² 橡胶圈接口 3、基础做法参照苏S01-2012 P96 4、新建及翻建雨水管	m	360	260.47	93769.2	
14	040504001005	600X600混凝土模块式污水检查井	1、材料: 600X600混凝土模块式污水检查井 2、井深、尺寸: 按设计图纸 3、定型井名称、定型图号: 详见设计要求 4、井盖、井圈材质及规格: 重型铸铁防盗井盖(井盖上须有“污水”标识)	座	20	1331.49	26629.8	
15	040504001003	600X600混凝土模块式污水检查井	1、材料: 600X600混凝土模块式污水检查井 2、井深、尺寸: 按设计图纸 3、定型井名称、定型图号: 详见设计要求 4、井盖、井圈材质及规格: 轻型井盖座, 承载能力需达到B125级(井盖上须有“污水”标识)	座	14	1179.36	16511.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504002012	混凝土模块式污水检查井	1、材料：MU10混凝土井壁墙体模块 2、井径：900mm 3、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖座，防坠落网，承载能力需达到D400级（井盖上须有“污水”标识） 4、井深：按设计图纸 5、做法详见12S522	座	10	3798.95	37989.5	
17	040504002013	混凝土模块式污水检查井	1、材料：MU10混凝土井壁墙体模块 2、井径：900mm 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维复合材料井盖座，防坠落网，承载能力需达到B125级（井盖上须有“污水”标识，井盖及标识样式须按业主要求） 4、井深：按设计图纸 5、做法详见12S522	座	6	2828.41	16970.46	
18	040504002015	混凝土模块式雨水检查井	1、材料：MU10混凝土井壁墙体模块 2、井径：900mm 3、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖座，防坠落网，承载能力需达到D400级（井盖上须有“雨水”标识，井盖及标识样式须按业主要求） 4、井深：按设计图纸 5、做法详见12S522	座	1	3611.95	3611.95	
19	040504002014	混凝土模块式雨水检查井	1、材料：MU10混凝土井壁墙体模块 2、井径：900mm 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维复合材料井盖座，防坠落网，承载能力需达到B125级（井盖上须有“雨水”标识，井盖及标识样式须按业主要求） 4、井深：按设计图纸 5、做法详见12S522	座	8	2828.41	22627.28	
20	040601013001	封头	1、膨胀混凝土封堵 2、两头封堵 3、管径：DN225	个	60	50	3000	
21	040601013003	封头	1、膨胀混凝土封堵 2、两头封堵 3、管径：DN300	个	20	75	1500	
22	040504001009	检查井修复	1、翻建或新建管道接井的修复 2、原老井凿洞、修复砌筑粉刷 3、根据现场实际情况修复 4、拆除废弃物归堆、装车、外运	座	90	503.91	45351.9	
23	040202011001	级配碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：30cm 3、压实度：压实度 \geq 95%	m ²	2600	59.74	155324	
24	040203007005	水泥混凝土路面	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土 2、厚度：20cm 3、含保养、切缝、沥青嵌缝、拉毛	m ²	2600	110.37	286962	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	050101010001	绿化修复	1、灌木的移植恢复、草皮铲除重新种植 2、不含乔木移植 3、养护按甲方要求	m2	1500	50	75000		
		分部分项合计					1264222.06		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	14164.9	14164.9		
2	041107002001	排水、降水（含封堵后上游雨污抽至下游井）		项	1	36015.56	36015.56		
3	041104003001	施工护栏		项	1	8620.16	8620.16		
		单价措施合计					58800.62		
合计								1323022.68	

综合单价分析表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

项目编码	040203007007	项目名称	路面切缝	计量单位	m	工程量	2166.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
综合人工工日		小计						4.25	2.34	2.72	1.39	0.7	
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.4					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢锯片					片	0.007	360.17	2.34				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	2.34	--			

项目编码	041001001002	项目名称	拆除混凝土面层	计量单位	m3	工程量	520						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	53.14	528.64	8124.5	1635.53	817.76	0.05	0.53	8.12	1.64	0.82
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	531.36		8612.55	1828.78	914.39	0.53		8.61	1.83	0.91
1-450	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内) 运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	28434.56	5686.91	2843.46		0.05	28.43	5.69	2.84
综合人工工日		小计						0.58	0.58	45.17	9.15	4.58	
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.05					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	合金钎头 φ135					个		3200	0.53				
	水					m3	0.012	4.57	0.05				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	0.58	--				

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	780
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	39.85	396.48	6093.37	1226.64	613.32	0.04	0.4	6.09	1.23	0.61
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	531.36		8612.55	1828.78	914.39	0.53		8.61	1.83	0.91
1-450	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	28434.56	5686.91	2843.46		0.05	28.43	5.69	2.84
综合人工工日		小计							0.57	0.45	43.14	8.74	4.37
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								57.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头φ135				个		3200	0.4					
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.45	--				

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1917.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方三类土深度在2m以内	100m3	0.001	5740.66			1148.13	574.07	5.74			1.15	0.57
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	398.52		3538.03	787.31	393.66	0.36		3.18	0.71	0.35
综合人工工日		小计							6.1		3.18	1.86	0.93
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	308						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-397	坑、槽回填三渣夯实	100m3	0.01	1940.61	25554.9	210.62	430.25	215.12	19.41	255.55	2.11	4.3	2.15

综合人工工日	小计				19.41	255.55	2.11	4.3	2.15
0.2367工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					283.52				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	三渣			t	2.1	121.69	255.55		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	255.55	--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	612.38					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		159.26	215.17	107.59	9.17		1.59	2.15	1.08
综合人工工日		小计					9.17		1.59		2.15		1.08
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					13.99								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	1305.2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	398.52		5212.12	1122.13	561.06	0.4		5.21	1.12	0.56	
1-283	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距13km以内	1000m3	0.001		54.84	20076.23	4015.25	2007.62		0.05	20.08	4.02	2.01	
综合人工工日		小计					0.4		0.05		25.29		5.14	2.57
0.0049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					33.45									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水			m3	0.012	4.57	0.05							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	0.05	--						

项目编码	040501004029	项目名称	塑料管PVC-U污水管	计量单位	m	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-97	塑料管安装(粘接)管外径160mm以内	10m	0.1	123	3.48	0.1	24.62	12.31	12.3	0.35	0.01	2.46	1.23
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0020 14	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	4.5	20.36	0.42	0.98	0.49
综合人工工日		小计						16.8	20.7	0.43	3.45	1.72	
0.2048工日		未计价材料费						30.31					
清单项目综合单价								73.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PVC-160			m	1.01	30.01	30.31						
	砂布			张	0.07	1.03	0.07						
	丙酮			kg	0.007	5.15	0.04						
	粘接剂			g	4.8	0.05	0.24						
	石屑(米砂)			t	0.382	53.25	20.36						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	51.02	--					

项目编码	040501004031	项目名称	D225HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	HDPEDN225mm以内(胶圈接口)	100m	0.01	295.2	236.67		59.04	29.52	2.95	2.37		0.59	0.3
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0046 47	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	10.38	46.97	0.98	2.27	1.14
综合人工工日		小计						13.33	49.33	0.98	2.86	1.43	
0.1625工日		未计价材料费						66.3					
清单项目综合单价								134.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE承插管DN225DN225			m	1.02	65	66.3						
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.23	10.29	2.37						
	石屑(米砂)			t	0.882	53.25	46.97						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	115.64	--					

项目编码	040501004030	项目名称	D225HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	500
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	DN225mm以内HDPE管铺设(胶圈接口)	100m	0.01	295.2	236.67		59.04	29.52	2.95	2.37		0.59	0.3
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0046 48	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	10.38	46.98	0.98	2.27	1.14
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	125.9		24.58	12.29	1.23	1.26		0.25	0.12
综合人工工日		小计							14.56	50.6	0.98	3.11	1.55
0.1776工日		未计价材料费							66.3				
清单项目综合单价								137.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HDPE承插管DN225DN225				m	1.02	65	66.3					
	PVC-U管橡胶圈直径225				个	0.23	10.29	2.37					
	石屑(米砂)				t	0.882	53.25	46.98					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.007	4.62	0.03					
	焊接钢管DN40				m		15.92						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	机砖				百块	0.007	43	0.31					
	水				m3	0.15	4.57	0.69					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.114	0.27	0.03					
	中(粗)砂				t	0.001	106.75	0.07					
	其他材料费						--	0.03	--				
材料费小计						--	116.91	--					

项目编码	040501004032	项目名称	D300HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	330						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	DN300mm以内HDPE管铺设(胶圈接口)	100m	0.01	344.65	414.23		68.93	34.47	3.45	4.14		0.69	0.34
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0054 2	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	12.1	54.78	1.14	2.65	1.32
综合人工工日		小计							15.55	58.92	1.14	3.34	1.67
0.1896工日		未计价材料费							110.16				
清单项目综合单价								190.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HDPE承插管 DN300DN300				m	1.02	108	110.16					
	PVC-U管橡胶圈直径300				个	0.23	18.01	4.14					
	石屑(米砂)				t	1.029	53.25	54.78					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	169.08	--	

项目编码	040501004033	项目名称	D300HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	320
------	--------------	------	---------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	DN300mm以内HDPE管铺设(胶圈接口)	100m	0.01	344.65	414.23		68.93	34.47	3.45	4.14		0.69	0.34
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0054 2	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	12.1	54.78	1.14	2.65	1.32
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	125.9		24.58	12.29	1.23	1.26		0.25	0.12
综合人工工日		小计							16.78	60.18	1.14	3.58	1.79
0.2046工日		未计价材料费							110.16				

清单项目综合单价

193.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		HDPE承插管 DN300DN300			m	1.02	108	110.16	
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.23	18.01	4.14		
	石屑(米砂)			t	1.029	53.25	54.78		
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.007	4.62	0.03		
	焊接钢管DN40			m		15.92			
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1		
	机砖			百块	0.007	43	0.31		
	水			m3	0.15	4.57	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.114	0.27	0.03		
	中(粗)砂			t	0.001	106.75	0.07		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	170.34	--	

项目编码	040501004034	项目名称	D400HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	360
------	--------------	------	---------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	DN400mm以内HDPE管铺设(胶圈接口)	100m	0.01	379.33	690.23		75.87	37.93	3.79	6.9		0.76	0.38
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0068 65	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	15.33	69.38	1.45	3.35	1.68
综合人工工日		小计							19.12	76.29	1.45	4.11	2.06
0.2332工日		未计价材料费							157.45				

清单项目综合单价				260.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	HDPE承插管 DN400DN400	m	1.02	154.36	157.45			
	PVC-U管橡胶圈直径400	个	0.23	30.01	6.9			
	石屑(米砂)	t	1.303	53.25	69.38			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	233.73	--	

项目编码	040504001005	项目名称	600X600混凝土模块式污水检查井	计量单位	座	工程量	20							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0139 25	549.4	1683.2 8	14.77	112.83	56.42	7.65	23.44	0.21	1.57	0.79	
6-785	C30非定型井垫层 混凝土	10m3	0.021	1498.5 5	3136.0 7	259	351.51	175.76	31.47	65.86	5.44	7.38	3.69	
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.115	1283.0 5	3437.5 9	55.63	267.74	133.87	147.55	395.32	6.4	30.79	15.4	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.032	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	50.1	21.86	1.68	10.36	5.18	
6-793 备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.055	1252.5 7	683.07	52.63	261.04	130.52	68.89	37.57	2.89	14.36	7.18	
6-808	井盖、井算安装检查井钢纤维井盖、座	10套	0.1	367.69	3206.5 5		73.54	36.77	36.77	320.66		7.35	3.68	
综合人工工日		小计						342.43	864.7	16.62	71.81	35.91		
4.176工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				1331.49										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	碎石40	t	0.277	82.97	22.98									
	电	kW·h	0.086	0.76	0.07									
	水	m3	0.477	4.57	2.18									
	机砖	百块	6.266	43	269.45									
	沥青漆	kg	0.851	13.15	11.2									
	铸铁爬梯	kg	9.757	5.27	51.42									
	重型铸铁井盖井座600*600	套	1	299.15	299.15									
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	98.532	0.27	26.6									
	中(粗)砂	t	0.132	106.75	14.11									
	碎石5~40	t	0.274	82.97	22.7									
	水	m3	0.039	4.57	0.18									
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	179.79 3	0.27	48.54									

中(粗)砂	t	0.742	106.75	79.18		
其他材料费			--	16.96	--	
材料费小计			--	864.71	--	

项目编码	040504001003	项目名称	600X600混凝土模块式污水检查井	计量单位	座	工程量	14
------	--------------	------	--------------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0139	549.4	1683.28	14.77	112.83	56.42	7.64	23.4	0.21	1.57	0.78
6-785	C30非定型井垫层混凝土	10m3	0.021	1498.55	3136.07	259	351.51	175.76	31.47	65.86	5.44	7.38	3.69
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.115	1283.05	3437.59	55.63	267.74	133.87	147.55	395.32	6.4	30.79	15.4
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.032	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	50.1	21.86	1.68	10.36	5.18
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.055	1252.57	683.07	52.63	261.04	130.52	68.89	37.57	2.89	14.36	7.18
6-808	井盖、井箅安装检查井钢纤维井盖、座	10套	0.1	367.69	1685.94		73.54	36.77	36.77	168.59		7.35	3.68
综合人工工日		小计							342.42	712.6	16.62	71.81	35.9
4.1758工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

1179.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		碎石40		t	0.276	82.97	22.94	
	电		kW·h	0.086	0.76	0.07		
	水		m3	0.477	4.57	2.18		
	机砖		百块	6.266	43	269.45		
	沥青漆		kg	0.851	13.15	11.2		
	铸铁爬梯		kg	9.757	5.27	51.42		
	方形钢纤维混凝土井盖600*600		套	1	150.07	150.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	98.532	0.27	26.6		
	中(粗)砂		t	0.132	106.75	14.11		
	碎石5~40		t	0.274	82.97	22.7		
	水		m3	0.039	4.57	0.18		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	179.793	0.27	48.54		
	中(粗)砂		t	0.742	106.75	79.18		
	其他材料费				--	13.97	--	
	材料费小计				--	712.6	--	

项目编码	040504002012	项目名称	混凝土模块式污水检查井	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.022	1498.55	2833.32	259	351.51	175.76	32.97	62.33	5.7	7.73	3.87
6-785	C25非定型井垫层 混凝土	10m3	0.033	1498.55	3023.91	259	351.51	175.76	49.45	99.79	8.55	11.6	5.8
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1355	770.6	3822.29	112.97	176.71	88.36	104.42	517.92	15.31	23.94	11.97
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.011	1635.9	2871.37	259	378.98	189.49	17.99	31.59	2.85	4.17	2.08
6-877	C20钢筋混凝土盖板预制 预制混凝土过梁(体积1m3以内)	10m3	0.01	3348.72	3176.63	484.18	766.58	383.29	33.49	31.77	4.84	7.67	3.83
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.02	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	28.46	74.73	4.85	6.66	3.33
6-848	砌筑墙帽 预制块	10m3	0.0624	996.46	199.18	23.38	203.97	101.98	62.18	12.43	1.46	12.73	6.36
04270802	M-Y7 314×180×150	块	7										
04150144	M-Y9 314×180×150	块	54										
6-1169	C25灌芯砼及包封砼	10m3	0.032	2027.29	2976.77	102.22	425.9	212.95	64.87	95.26	3.27	13.63	6.81
D00001	铁爬梯	个	3		15					45			
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0287	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	44.94	19.6	1.51	9.29	4.64
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.009	2020.23	3185.18	258.36	455.72	227.86	18.18	28.67	2.33	4.1	2.05
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0186	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	26.47	69.5	4.51	6.2	3.1
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	10258.02		73.54	36.77	36.77	1025.8		7.35	3.68
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日				小计					520.19	2144.39	55.17	115.07	57.54
6.3439工日				未计价材料费					906.6				
清单项目综合单价								3798.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电						kW·h	0.541	0.76	0.41			
	水						m3	1.723	4.57	7.87			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.414	4.62	1.91			
	钢筋Φ10以外						t	0.141	3630.54	511.62			
	电焊条						kg	1.073	4.01	4.3			

6-1169	C25灌芯砼及包封砼	10m3	0.0273 5	2027.2 9	2976.7 7	102.22	425.9	212.95	55.45	81.41	2.8	11.65	5.82
D00001	铁爬梯	个	3		15					45			
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0245	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	38.36	16.74	1.29	7.93	3.96
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.0089 5	2020.2 3	3185.1 8	258.36	455.72	227.86	18.08	28.51	2.31	4.08	2.04
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0186	1422.9 9	3736.7 2	242.42	333.08	166.54	26.47	69.5	4.51	6.2	3.1
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	2429.4 2		73.54	36.77	36.77	242.94		7.35	3.68
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							494.96	1342.8 4	54.24	109.84	54.92
6.0364工日		未计价材料费							771.6				
清单项目综合单价									2828.41				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电					kW·h	0.517	0.76	0.39				
	水					m3	1.653	4.57	7.55				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.414	4.62	1.91				
	钢筋φ10以外					t	0.141	3630.5 4	511.62				
	电焊条					kg	1.073	4.01	4.3				
	水					m3	0.035	4.57	0.16				
	草袋子					只	1.052	0.86	0.91				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.214	4.62	0.99				
	钢筋φ10以内					t	0.039	3630.5 4	142.94				
	M-Y7 314×180×150					块	7	13.8	96.6				
	M-Y11 314×240×150					块	45	15	675				
	铁爬梯					个	3	15	45				
	沥青漆					kg	0.492	13.15	6.47				
	φ700轻型钢纤维井盖座					套	1	222.96	222.96				
	防坠网					座	1	30	30				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	440.06 1	0.27	118.82				
	中(粗)砂					t	0.944	106.75	100.79				
	碎石5~40					t	1.228	82.97	101.88				
	碎石5~16					t	0.231	82.97	19.14				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	29.667	0.27	8.01				
中(粗)砂					t	0.078	106.75	8.32					
其他材料费								--	10.67	--			
材料费小计								--	2114.44	--			

项目编码	040504002015	项目名称	混凝土模块式雨水检查井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.022	1498.55	2833.32	259	351.51	175.76	32.97	62.33	5.7	7.73	3.87
6-785	C25非定型井垫层 混凝土	10m3	0.033	1498.55	3023.91	259	351.51	175.76	49.45	99.79	8.55	11.6	5.8
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1355	770.6	3822.29	112.97	176.71	88.36	104.42	517.92	15.31	23.94	11.97
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.011	1635.9	2871.37	259	378.98	189.49	17.99	31.59	2.85	4.17	2.08
6-877	C20钢筋混凝土盖板预制 预制混凝土过梁(体积1m3以内)	10m3	0.01	3348.72	3176.63	484.18	766.58	383.29	33.49	31.77	4.84	7.67	3.83
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.02	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	28.46	74.73	4.85	6.66	3.33
6-848	砌筑墙帽 预制块	10m3	0.0533	996.46	199.18	23.38	203.97	101.98	53.11	10.62	1.25	10.87	5.44
04270802	M-Y7 314×180×150	块	7										
04150144	M-Y9 314×180×150	块	45										
6-1169	C25灌芯砼及包封砼	10m3	0.0274	2027.29	2976.77	102.22	425.9	212.95	55.55	81.56	2.8	11.67	5.83
D00001	铁爬梯	个	3		15					45			
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0245	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	38.36	16.74	1.29	7.93	3.96
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.009	2020.23	3185.18	258.36	455.72	227.86	18.18	28.67	2.33	4.1	2.05
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0186	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	26.47	69.5	4.51	6.2	3.1
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	10258.02		73.54	36.77	36.77	1025.8		7.35	3.68
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计						495.22	2126.01	54.26	109.9	54.95	
6.0394工日		未计价材料费						771.6					
清单项目综合单价								3611.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电					kW·h	0.517	0.76	0.39				
	水					m3	1.655	4.57	7.56				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.414	4.62	1.91				

钢筋Φ10以外	t	0.141	3630.54	511.62		
电焊条	kg	1.073	4.01	4.3		
水	m3	0.035	4.57	0.16		
草袋子	只	1.052	0.86	0.91		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.214	4.62	0.99		
钢筋Φ10以内	t	0.039	3630.54	142.94		
M-Y7 314×180×150	块	7	13.8	96.6		
M-Y11 314×240×150	块	45	15	675		
铁爬梯	个	3	15	45		
沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47		
Φ700重型球墨铸铁井盖座	套	1	990.47	990.47		
防坠网	座	1	30	30		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	440.509	0.27	118.94		
中(粗)砂	t	0.945	106.75	100.87		
碎石5~40	t	1.229	82.97	101.93		
碎石5~16	t	0.231	82.97	19.19		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	29.667	0.27	8.01		
中(粗)砂	t	0.078	106.75	8.32		
其他材料费				26.03	--	
材料费小计				2897.62	--	

项目编码	040504002014	项目名称	混凝土模块式雨水检查井	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.022	1498.55	2833.32	259	351.51	175.76	32.97	62.33	5.7	7.73	3.87
6-785	C25非定型井垫层 混凝土	10m3	0.033	1498.55	3023.91	259	351.51	175.76	49.45	99.79	8.55	11.6	5.8
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1355	770.6	3822.29	112.97	176.71	88.36	104.42	517.92	15.31	23.94	11.97
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.011	1635.9	2871.37	259	378.98	189.49	17.99	31.59	2.85	4.17	2.08
6-877	C20钢筋混凝土盖板预制 预制混凝土过梁(体积1m3以内)	10m3	0.01	3348.72	3176.63	484.18	766.58	383.29	33.49	31.77	4.84	7.67	3.83
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.02	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	28.46	74.73	4.85	6.66	3.33
6-848	砌筑墙帽 预制块	10m3	0.05325	996.46	199.18	23.38	203.97	101.98	53.06	10.61	1.24	10.86	5.43

042708 02	M-Y7 314×180×150	块	7											
041501 44	M-Y9 314×180×150	块	45											
6-1169	C25灌芯砼及包封砼	10m3	0.0273 5	2027.2 9	2976.7 7	102.22	425.9	212.95	55.45	81.41	2.8	11.65	5.82	
D00001	铁爬梯	个	3		15					45				
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0245	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	38.36	16.74	1.29	7.93	3.96	
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.0089 5	2020.2 3	3185.1 8	258.36	455.72	227.86	18.08	28.51	2.31	4.08	2.04	
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0186	1422.9 9	3736.7 2	242.42	333.08	166.54	26.47	69.5	4.51	6.2	3.1	
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	2429.4 2		73.54	36.77	36.77	242.94		7.35	3.68	
D00002	防坠网	座	1		30					30				
综合人工工日		小计								494.96	1342.8 4	54.24	109.84	54.92
6.0364工日		未计价材料费								771.6				
清单项目综合单价									2828.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电				kW·h	0.517	0.76	0.39						
	水				m3	1.653	4.57	7.55						
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.414	4.62	1.91						
	钢筋φ10以外				t	0.141	3630.5 4	511.62						
	电焊条				kg	1.073	4.01	4.3						
	水				m3	0.035	4.57	0.16						
	草袋子				只	1.052	0.86	0.91						
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.214	4.62	0.99						
	钢筋φ10以内				t	0.039	3630.5 4	142.94						
	M-Y7 314×180×150				块	7	13.8	96.6						
	M-Y11 314×240×150				块	45	15	675						
	铁爬梯				个	3	15	45						
	沥青漆				kg	0.492	13.15	6.47						
	φ700轻型钢纤维井盖座				套	1	222.96	222.96						
	防坠网				座	1	30	30						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	440.06 1	0.27	118.82						
	中(粗)砂				t	0.944	106.75	100.79						
碎石5~40				t	1.228	82.97	101.88							
碎石5~16				t	0.231	82.97	19.14							
复合硅酸盐水泥32.5级				kg	29.667	0.27	8.01							

	中(粗)砂	t	0.078	106.75	8.32		
	其他材料费			--	10.67	--	
	材料费小计			--	2114.44	--	

项目编码	040601013001	项目名称	封头		计量单位	个	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	封头DN225	个	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								50					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	50	--				
	材料费小计						--	50	--				

项目编码	040601013003	项目名称	封头		计量单位	个	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	封头DN300	个	1		75					75			
综合人工工日		小计								75			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	75	--				
	材料费小计						--	75	--				

项目编码	040504001009	项目名称	检查井修复		计量单位	座	工程量	90					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-800	井壁(墙)凿洞 砖墙 24cm内	10m2	0.1004 8	616.64	155.62		123.33	61.66	61.96	15.64		12.39	6.2
D00009	检查井原井内粉 刷层凿除	座	1		150					150			
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0180 87	1283.0 5	3437.5 9	55.63	267.74	133.87	23.21	62.18	1.01	4.84	2.42
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.5024	135.3	119.28	5.36	28.13	14.07	67.97	59.93	2.69	14.13	7.07

1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.000251	531.36		8612.55	1828.78	914.39	0.13		2.16	0.46	0.23
1-450	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.000251		54.84	28434.56	5686.91	2843.46		0.01	7.14	1.43	0.71
综合人工工日		小计							153.27	287.75	13	33.25	16.63
1.8692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									503.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	检查井原井内粉刷层凿除					座	1	150	150				
	机砖					百块	0.986	43	42.38				
	沥青漆					kg	0.057	13.15	0.74				
	水					m3	0.086	4.57	0.39				
	铸铁爬梯					kg	1.535	5.27	8.09				
	聚合物面层砂浆					m3	0.102	583.13	59.76				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	35.575	0.27	9.61				
	中(粗)砂					t	0.143	106.75	15.25				
	其他材料费							--	1.53	--			
材料费小计							--	287.76	--				

项目编码	040202011001	项目名称	级配碎石	计量单位	m2	工程量	2600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	214.51	2488.2	168.79	76.66	38.33	2.15	24.88	1.69	0.77	0.38
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	214.51	2488.2	168.79	76.66	38.33	2.15	24.88	1.69	0.77	0.38
综合人工工日		小计							4.29	49.76	3.38	1.53	0.77
0.0524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石60					t	0.597	82.97	49.52				
	其他材料费							--	0.24	--			
	材料费小计							--	49.76	--			

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	2600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1782.75	8315.95		356.55	178.28	17.83	83.16		3.57	1.78	
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延长米	0.0166	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	0.71	0.39	0.45	0.23	0.12	
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.000996	229.85	712.18		45.97	22.99	0.23	0.71		0.05	0.02	
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	66.42	26		13.28	6.64	0.66	0.26		0.13	0.07	
综合人工工日		小计							19.43	84.52	0.45	3.98	1.99	
0.2369工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							110.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	400.24	81.65				
	水						m3	0.28	4.57	1.28				
	钢锯片						片	0.001	360.17	0.39				
	石粉						kg	0.127	0.04	0.01				
	木柴						kg	0.003	0.94					
	石油沥青60~100#						t		2728.48	0.34				
	石棉						kg	0.125	2.57	0.32				
	煤						t		943.3	0.03				
	塑料薄膜						m2	0.11	0.69	0.08				
	其他材料费								--	0.42	--			
	材料费小计								--	84.52	--			

项目编码	050101010001	项目名称	绿化修复	计量单位	m2	工程量	1500							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	绿化修复	m2	1		50					50				
综合人工工日		小计							50					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							50							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绿化修复						m2	1	50	50				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	50	--			

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1080	1151.1 2	2275.5 7				1080	1151.1 2	2275.5 7		
25-1	破碎机场外运输费用	次	1	1080	1135.1 8	2344.5 9	684.92	342.46	1080	1135.1 8	2344.5 9	684.92	342.46	
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	450	876.18	2007.6	491.52	245.76	450	876.18	2007.6	491.52	245.76	
综合人工工日		小计							2610	3162.4 8	6627.7 6	1176.4 4	588.22	
29工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									14164.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木枕				m3	0.24	2726	654.24						
	镀锌铁丝8#				kg	5	4.62	23.1						
	草袋子				只	30	0.86	25.8						
	镀锌铁丝8#				kg	7	4.62	32.34						
	其他材料费						--	2427	--					
	材料费小计						--	3162.48	--					

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水(含封堵后上游雨污抽至下游井)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径φ300~500	10m	101	36.9	0.27	8.71	9.12	4.56	3726.9	27.27	879.71	921.12	460.56
D00007	封堵后上游雨污抽至下游井	项	1		30000					30000			
综合人工工日		小计							3726.9	30027. 27	879.71	921.12	460.56
45.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36015.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	30027.27	--				
	材料费小计						--	30027.27	--				

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	3.5	531.36	1772.13		106.27	53.14	1859.76	6202.46		371.95	185.99	
综合人工工日		小计								1859.76	6202.46		371.95	185.99
22.68工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8620.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	彩钢板1800×850 δ 3					块	107.695	55.4	5966.3					
	钢管					kg	45.5	3.77	171.54					
	扣件					个	7.28	4.89	35.6					
	其他材料费							--	29.02	--				
	材料费小计							--	6202.46	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			19845.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19845.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21829.87			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					41675.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	120000		

暂列金额明细表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		100000	
	合计		100000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	潜水员水下封堵	潜水员水下封堵封头费用暂估	20000			
合计			20000			

计日工表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	34741.93		34741.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1484697.89	2	29693.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1484697.89	0.34	5047.97
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1484697.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1519439.82	11	167138.38
合计					201880.31

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：春阳工业园雨污水管线改造工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	451286.64	
1.1	人工费	54051.21	
1.2	材料费	327216.67	
1.3	施工机具使用费	41388.42	
1.4	企业管理费	19101.54	
1.5	利润	9528.82	
2	措施项目费	55601.93	
2.1	单价措施项目费	40122.54	
2.2	总价措施项目费	15479.39	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7371.14	
3	其他项目费	50000	
3.1	其中:暂列金额	40000	
3.2	其中:专业工程暂估	10000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13031.19	
5	税金	62691.17	
6	工程造价	632610.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203007007	路面切缝	1、原有混凝土路面拆除时切缝 2、工程量暂估	m	833.33	11.4	9499.96	
2	041001001002	拆除混凝土面层	1、材质：混凝土面层（无筋） 2、厚度：现场实测计量确定 3、拆除方式：投标单位结合现场自行考虑 4、运距堆场：投标人自行考虑，弃土点自行解决，含挖方、装车、归堆、场内短驳、外运等	m3	200	60.05	12010	
3	041001003001	拆除基层	1、材质：混凝土路面基层、砖地路面基层或沥青路面基层 2、厚度：现场实测计量确定 3、拆除方式：投标单位结合现场自行考虑 4、运距堆场：投标人自行考虑，弃土点自行解决，含挖方、装车、归堆、场内短驳、外运等	m3	300	57.26	17178	
4	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：按设计结合现场综合，开挖方式自行考虑 2、部位：沟槽、井土方 2、挖土深度：按现场实际 3、按实际体积土方计算，含人工辅助开挖和二次甩方	m3	488.67	12.06	5893.36	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：三渣 3、工程量按实计量	m3	135.85	283.52	38516.19	
6	040103001005	回填方	1、密实度：按设计要求 2、含场内取、运、推土及短驳 3、实方，素土夯实	m3	110.63	13.99	1547.71	
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：管线开挖多余土方、修复道路挖土及建筑垃圾等 2、含归堆、短驳、装车外运 3、运距：运距及堆场投标人自行确定决	m3	378.04	33.45	12645.44	
8	040501004029	塑料管PVC-U污水管	1、材质及规格：DN160PVC-U管铺设，含接头等配件 2、连接形式：胶水粘接 3、新建污水管	m	40	73.42	2936.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004031	D225HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 砂石基础 2、材质及规格：：DN225HDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/m2 橡胶圈接口 3、基础做法参照苏S01-2012 P96 4、新建及翻建雨水管	m	15	134.25	2013.75	
10	040501004032	D300HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 砂石基础 2、材质及规格：：DN300HDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/m2 橡胶圈接口 3、基础做法参照苏S01-2012 P96 4、新建及翻建雨水管	m	60	190.77	11446.2	
11	040501004033	D300HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 砂石基础 2、材质及规格：：DN300HDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/m2 橡胶圈接口 3、基础做法参照苏S01-2012 P96 4、新建及翻建污水管 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	300	193.63	58089	
12	040501004034	D500HDPE双壁波纹管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 砂石基础 2、材质及规格：：DN500HDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/m2 橡胶圈接口 3、基础做法参照苏S01-2012 P96 4、新建及翻建雨水管	m	20	304.65	6093	
13	040504002012	混凝土模块式污水检查井	1、材料：MU10混凝土井壁墙体模块 2、井径：900mm 3、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖座，防坠落网，承载能力需达到D400级（井盖上须有“污水”标识） 4、井深：按设计图纸 5、做法详见12S522	座	16	3798.95	60783.2	
14	040504002013	混凝土模块式污水检查井	1、材料：MU10混凝土井壁墙体模块 2、井径：900mm 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维复合材料井圈盖，防坠落网，承载能力需达到B125级（井盖上须有“污水”标识，井盖及标识样式须按业主要求） 4、井深：按设计图纸 5、做法详见12S522	座	2	2828.41	5656.82	
15	040504002015	混凝土模块式雨水检查井	1、材料：MU10混凝土井壁墙体模块 2、井径：900mm 3、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁井盖座，防坠落网，承载能力需达到D400级（井盖上须有“雨水”标识，井盖及标识样式须按业主要求） 4、井深：按设计图纸 5、做法详见12S522	座	1	3611.95	3611.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504002014	混凝土模块式雨水检查井	1、材料：MU10混凝土井壁墙体模块 2、井径：900mm 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维复合材料井盖，防坠落网，承载能力需达到B125级（井盖上须有“雨水”标识，井盖及标识样式须按业主要求） 4、井深：按设计图纸 5、做法详见12S522	座	1	2829.09	2829.09	
17	040504002003	混凝土模块式雨水检查井	1、材料：MU10混凝土井壁墙体模块； 2、井径：1100mm 3、井盖、井圈材质及规格：钢纤维复合材料井盖，防坠落网，承载能力需达到B125级（井盖上须有“雨水”标识，井盖及标识样式须按业主要求） 4、井深：按设计图纸 5、做法详见12S522	座	1	4203.85	4203.85	
18	040504001010	暗井拔井	1、YS6-2暗井-进行拔井	座	1	450	450	
19	040601013001	封头	1、膨胀混凝土封堵 2、两头封堵 3、管径：DN225	个	4	50	200	
20	040601013003	封头	1、膨胀混凝土封堵 2、两头封堵 3、管径：DN300	个	10	75	750	
21	040504001009	检查井修复	1、翻建或新建管道接井的修复 2、原老井凿洞、修复砌筑粉刷 3、根据现场实际情况修复。 4、拆除废弃物归堆、装车、外运	座	12	401.86	4822.32	
22	040202011001	级配碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：30cm 3、压实度：压实度≥95%	m2	1000	59.74	59740	
23	040203007005	水泥混凝土路面	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土 2、厚度：20cm 3、含保养、切缝、沥青嵌缝、拉毛	m2	1000	110.37	110370	
24	050101010001	绿化修复	1、灌木的移植恢复、草皮铲除重新种植 2、不含乔木移植 3、养护按甲方要求	m2	400	50	20000	
		分部分项合计					451286.64	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	14164.9	14164.9	
2	041107002001	排水、降水（含封堵后上游雨污抽至下游井）		项	1	22263.28	22263.28	
3	041104003001	施工护栏		项	1	3694.36	3694.36	
		单价措施合计					40122.54	
合计							491409.18	

综合单价分析表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

项目编码	040203007007	项目名称	路面切缝	计量单位	m	工程量	833.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	4.25	2.34	2.72	1.39	0.7
综合人工工日		小计						4.25	2.34	2.72	1.39	0.7	
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.4					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢锯片				片	0.007	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001001002	项目名称	拆除混凝土面层	计量单位	m3	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414 备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.001	53.14	528.64	8124.5	1635.5 3	817.76	0.05	0.53	8.12	1.64	0.82
1-445	履带式液压挖掘 机挖碴 装车 斗 容1.0m3	1000m3	0.001	531.36		8612.5 5	1828.7 8	914.39	0.53		8.61	1.83	0.91
1-450	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.001		54.84	28434. 56	5686.9 1	2843.4 6		0.05	28.43	5.69	2.84
综合人工工日		小计						0.58	0.58	45.17	9.15	4.58	
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.05					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	合金钎头 φ135				个		3200	0.53					
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	0.58	--					

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	300
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	39.85	396.48	6093.37	1226.64	613.32	0.04	0.4	6.09	1.23	0.61
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	531.36		8612.55	1828.78	914.39	0.53		8.61	1.83	0.91
1-450	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	28434.56	5686.91	2843.46		0.05	28.43	5.69	2.84
综合人工工日		小计							0.57	0.45	43.14	8.74	4.37
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								57.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头φ135				个		3200	0.4					
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.45	--				

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	488.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方三类土深度在2m以内	100m3	0.001	5740.66			1148.13	574.07	5.74			1.15	0.57
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	398.52		3538.03	787.31	393.66	0.36		3.18	0.71	0.35
综合人工工日		小计							6.1		3.18	1.86	0.93
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	135.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-397	坑、槽回填三渣夯实	100m3	0.01	1940.61	25554.9	210.62	430.25	215.12	19.41	255.55	2.11	4.3	2.15

综合人工工日	小计				19.41	255.55	2.11	4.3	2.15
0.2367工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					283.52				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	三渣			t	2.1	121.69	255.55		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	255.55	--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	110.63					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		159.26	215.17	107.59	9.17		1.59	2.15	1.08
综合人工工日		小计							9.17		1.59	2.15	1.08
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					13.99								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	378.04					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	398.52		5212.12	1122.13	561.06	0.4		5.21	1.12	0.56
1-283	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距13km以内	1000m3	0.001		54.84	20076.23	4015.25	2007.62		0.05	20.08	4.02	2.01
综合人工工日		小计							0.4	0.05	25.29	5.14	2.57
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					33.45								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040501004029	项目名称	塑料管PVC-U污水管	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-97	塑料管安装(粘接)管外径160mm以内	10m	0.1	123	3.48	0.1	24.62	12.31	12.3	0.35	0.01	2.46	1.23
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0020 15	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	4.5	20.37	0.42	0.98	0.49
综合人工工日		小计						16.8	20.71	0.43	3.45	1.72	
0.2049工日		未计价材料费						30.31					
清单项目综合单价								73.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PVC-160			m	1.01	30.01	30.31						
	砂布			张	0.07	1.03	0.07						
	丙酮			kg	0.007	5.15	0.04						
	粘接剂			g	4.8	0.05	0.24						
	石屑(米砂)			t	0.382	53.25	20.37						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	51.03	--					

项目编码	040501004031	项目名称	D225HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	HDPE DN225mm以内(胶圈接口)	100m	0.01	295.2	236.67		59.04	29.52	2.95	2.37		0.59	0.3
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0046 47	2232.8 6	10106. 85	210.62	488.7	244.35	10.38	46.97	0.98	2.27	1.14
综合人工工日		小计						13.33	49.33	0.98	2.86	1.43	
0.1625工日		未计价材料费						66.3					
清单项目综合单价								134.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE承插管DN225DN225			m	1.02	65	66.3						
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.23	10.29	2.37						
	石屑(米砂)			t	0.882	53.25	46.97						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	115.64	--					

项目编码	040501004032	项目名称	D300HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	60
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	DN300mm以内HDPE管铺设(胶圈接口)	100m	0.01	344.65	414.23		68.93	34.47	3.45	4.14		0.69	0.34
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.0054 ₂	2232.8 ₆	10106.85	210.62	488.7	244.35	12.1	54.78	1.14	2.65	1.32
综合人工工日		小计							15.55	58.92	1.14	3.34	1.67
0.1896工日		未计价材料费							110.16				
清单项目综合单价								190.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE承插管 DN300DN300			m	1.02	108	110.16						
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.23	18.01	4.14						
	石屑(米砂)			t	1.029	53.25	54.78						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	169.08	--					

项目编码	040501004033	项目名称	D300HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	DN300mm以内HDPE管铺设(胶圈接口)	100m	0.01	344.65	414.23		68.93	34.47	3.45	4.14		0.69	0.34
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.0054 ₂	2232.8 ₆	10106.85	210.62	488.7	244.35	12.1	54.78	1.14	2.65	1.32
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	125.9		24.58	12.29	1.23	1.26		0.25	0.12
综合人工工日		小计							16.78	60.18	1.14	3.58	1.79
0.2046工日		未计价材料费							110.16				
清单项目综合单价								193.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE承插管 DN300DN300			m	1.02	108	110.16						
	PVC-U管橡胶圈直径300			个	0.23	18.01	4.14						
	石屑(米砂)			t	1.029	53.25	54.78						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.007	4.62	0.03						
	焊接钢管DN40			m		15.92							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	机砖			百块	0.007	43	0.31						
	水			m ³	0.15	4.57	0.69						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.114	0.27	0.03						
中(粗)砂			t	0.001	106.75	0.07							

041501 44	M-Y9 314×180×150	块	54										
6-1169	C25灌芯砼及包封砼	10m3	0.032	2027.2 9	2976.7 7	102.22	425.9	212.95	64.87	95.26	3.27	13.63	6.81
D00001	铁爬梯	个	3		15					45			
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0287	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	44.94	19.6	1.51	9.29	4.64
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.009	2020.2 3	3185.1 8	258.36	455.72	227.86	18.18	28.67	2.33	4.1	2.05
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0186	1422.9 9	3736.7 2	242.42	333.08	166.54	26.47	69.5	4.51	6.2	3.1
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	10258. 02		73.54	36.77	36.77	1025.8		7.35	3.68
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							520.19	2144.3 9	55.17	115.07	57.54
6.3439工日		未计价材料费							906.6				
清单项目综合单价									3798.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电					kW·h	0.541	0.76	0.41				
	水					m3	1.723	4.57	7.87				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.414	4.62	1.91				
	钢筋φ10以外					t	0.141	3630.5 4	511.62				
	电焊条					kg	1.073	4.01	4.3				
	水					m3	0.038	4.57	0.17				
	草袋子					只	1.052	0.86	0.91				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.214	4.62	0.99				
	钢筋φ10以内					t	0.039	3630.5 4	142.94				
	M-Y7 314×180×150					块	7	13.8	96.6				
	M-Y11 314×240×150					块	54	15	810				
	铁爬梯					个	3	15	45				
	沥青漆					kg	0.492	13.15	6.47				
	φ700重型球墨铸铁井盖座					套	1	990.47	990.47				
	防坠网					座	1	30	30				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	460.79	0.27	124.41				
	中(粗)砂					t	0.988	106.75	105.48				
	碎石5~40					t	1.29	82.97	107.03				
	碎石5~16					t	0.231	82.97	19.19				
复合硅酸盐水泥32.5级					kg	34.753	0.27	9.38					
中(粗)砂					t	0.091	106.75	9.75					
其他材料费							--	26.08	--				

	材料费小计	--	3050.99	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	040504002013	项目名称	混凝土模块式污水检查井	计量单位	座	工程量	2
------	--------------	------	-------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.022	1498.55	2833.32	259	351.51	175.76	32.97	62.33	5.7	7.73	3.87
6-785	C25非定型井垫层 混凝土	10m3	0.033	1498.55	3023.91	259	351.51	175.76	49.45	99.79	8.55	11.6	5.8
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1355	770.6	3822.29	112.97	176.71	88.36	104.42	517.92	15.31	23.94	11.97
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.011	1635.9	2871.37	259	378.98	189.49	17.99	31.59	2.85	4.17	2.08
6-877	C20钢筋混凝土盖板预制 预制混凝土过梁(体积1m3以内)	10m3	0.01	3348.72	3176.63	484.18	766.58	383.29	33.49	31.77	4.84	7.67	3.83
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.02	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	28.46	74.73	4.85	6.66	3.33
6-848	砌筑墙帽 预制块	10m3	0.05325	996.46	199.18	23.38	203.97	101.98	53.06	10.61	1.24	10.86	5.43
04270802	M-Y7 314×180×150	块	7										
04150144	M-Y9 314×180×150	块	45										
6-1169	C25灌芯砼及包封砼	10m3	0.02735	2027.29	2976.77	102.22	425.9	212.95	55.45	81.41	2.8	11.65	5.82
D00001	铁爬梯	个	3		15					45			
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0245	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	38.36	16.74	1.29	7.93	3.96
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.00895	2020.23	3185.18	258.36	455.72	227.86	18.08	28.51	2.31	4.08	2.04
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0186	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	26.47	69.5	4.51	6.2	3.1
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	2429.42		73.54	36.77	36.77	242.94		7.35	3.68
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计							494.96	1342.84	54.24	109.84	54.92
6.0364工日		未计价材料费							771.6				
清单项目综合单价								2828.41					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电			kW·h	0.517	0.76	0.39		
	水			m3	1.653	4.57	7.55		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.414	4.62	1.91		

钢筋Φ10以外	t	0.141	3630.54	511.62		
电焊条	kg	1.073	4.01	4.3		
水	m3	0.035	4.57	0.16		
草袋子	只	1.052	0.86	0.91		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.214	4.62	0.99		
钢筋Φ10以内	t	0.039	3630.54	142.94		
M-Y7 314×180×150	块	7	13.8	96.6		
M-Y11 314×240×150	块	45	15	675		
铁爬梯	个	3	15	45		
沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47		
Φ700轻型钢纤维井盖座	套	1	222.96	222.96		
防坠网	座	1	30	30		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	440.061	0.27	118.82		
中(粗)砂	t	0.944	106.75	100.79		
碎石5~40	t	1.228	82.97	101.88		
碎石5~16	t	0.231	82.97	19.14		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	29.667	0.27	8.01		
中(粗)砂	t	0.078	106.75	8.32		
其他材料费			--	10.67	--	
材料费小计			--	2114.44	--	

项目编码	040504002015	项目名称	混凝土模块式雨水检查井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.022	1498.55	2833.32	259	351.51	175.76	32.97	62.33	5.7	7.73	3.87
6-785	C25非定型井垫层 混凝土	10m3	0.033	1498.55	3023.91	259	351.51	175.76	49.45	99.79	8.55	11.6	5.8
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1355	770.6	3822.29	112.97	176.71	88.36	104.42	517.92	15.31	23.94	11.97
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.011	1635.9	2871.37	259	378.98	189.49	17.99	31.59	2.85	4.17	2.08
6-877	C20钢筋混凝土盖板预制 预制混凝土过梁(体积1m3以内)	10m3	0.01	3348.72	3176.63	484.18	766.58	383.29	33.49	31.77	4.84	7.67	3.83
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.02	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	28.46	74.73	4.85	6.66	3.33
6-848	砌筑墙帽 预制块	10m3	0.0533	996.46	199.18	23.38	203.97	101.98	53.11	10.62	1.25	10.87	5.44

042708 02	M-Y7 314×180×150	块	7											
041501 44	M-Y9 314×180×150	块	45											
6-1169	C25灌芯砼及包封砼	10m3	0.0274	2027.2 9	2976.7 7	102.22	425.9	212.95	55.55	81.56	2.8	11.67	5.83	
D00001	铁爬梯	个	3		15					45				
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0245	1565.7 1	683.07	52.63	323.67	161.83	38.36	16.74	1.29	7.93	3.96	
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.009	2020.2 3	3185.1 8	258.36	455.72	227.86	18.18	28.67	2.33	4.1	2.05	
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0186	1422.9 9	3736.7 2	242.42	333.08	166.54	26.47	69.5	4.51	6.2	3.1	
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	10258. 02		73.54	36.77	36.77	1025.8		7.35	3.68	
D00002	防坠网	座	1		30					30				
综合人工工日		小计								495.22	2126.0 1	54.26	109.9	54.95
6.0394工日		未计价材料费								771.6				
清单项目综合单价										3611.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电				kW·h	0.517	0.76	0.39						
	水				m3	1.655	4.57	7.56						
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.414	4.62	1.91						
	钢筋φ10以外				t	0.141	3630.5 4	511.62						
	电焊条				kg	1.073	4.01	4.3						
	水				m3	0.035	4.57	0.16						
	草袋子				只	1.052	0.86	0.91						
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.214	4.62	0.99						
	钢筋φ10以内				t	0.039	3630.5 4	142.94						
	M-Y7 314×180×150				块	7	13.8	96.6						
	M-Y11 314×240×150				块	45	15	675						
	铁爬梯				个	3	15	45						
	沥青漆				kg	0.492	13.15	6.47						
	φ700重型球墨铸铁井盖座				套	1	990.47	990.47						
	防坠网				座	1	30	30						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	440.50 9	0.27	118.94						
	中(粗)砂				t	0.945	106.75	100.87						
碎石5~40				t	1.229	82.97	101.93							
碎石5~16				t	0.231	82.97	19.19							
复合硅酸盐水泥32.5级				kg	29.667	0.27	8.01							

	中(粗)砂	t	0.078	106.75	8.32		
	其他材料费			--	26.03	--	
	材料费小计			--	2897.62	--	

项目编码	040504002014	项目名称	混凝土模块式雨水检查井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.022	1498.55	2833.32	259	351.51	175.76	32.97	62.33	5.7	7.73	3.87
6-785	C25非定型井垫层 混凝土	10m3	0.033	1498.55	3023.91	259	351.51	175.76	49.45	99.79	8.55	11.6	5.8
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1355	770.6	3822.29	112.97	176.71	88.36	104.42	517.92	15.31	23.94	11.97
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.011	1635.9	2871.37	259	378.98	189.49	17.99	31.59	2.85	4.17	2.08
6-877	C20钢筋混凝土盖板预制 预制混凝土过梁(体积1m3以内)	10m3	0.01	3348.72	3176.63	484.18	766.58	383.29	33.49	31.77	4.84	7.67	3.83
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.02	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	28.46	74.73	4.85	6.66	3.33
6-848	砌筑墙帽 预制块	10m3	0.0533	996.46	199.18	23.38	203.97	101.98	53.11	10.62	1.25	10.87	5.44
04270802	M-Y7 314×180×150	块	7										
04150144	M-Y9 314×180×150	块	45										
6-1169	C25灌芯砼及包封砼	10m3	0.0274	2027.29	2976.77	102.22	425.9	212.95	55.55	81.56	2.8	11.67	5.83
D00001	铁爬梯	个	3		15					45			
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0245	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	38.36	16.74	1.29	7.93	3.96
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.009	2020.23	3185.18	258.36	455.72	227.86	18.18	28.67	2.33	4.1	2.05
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0186	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	26.47	69.5	4.51	6.2	3.1
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	2429.42		73.54	36.77	36.77	242.94		7.35	3.68
D00002	防坠网	座	1		30					30			
综合人工工日		小计						495.22	1343.15	54.26	109.9	54.95	
6.0394工日		未计价材料费						771.6					
清单项目综合单价								2829.09					
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电			kW·h	0.517	0.76	0.39						

细	水	m3	1.655	4.57	7.56		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.414	4.62	1.91		
	钢筋φ10以外	t	0.141	3630.5 ₄	511.62		
	电焊条	kg	1.073	4.01	4.3		
	水	m3	0.035	4.57	0.16		
	草袋子	只	1.052	0.86	0.91		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.214	4.62	0.99		
	钢筋φ10以内	t	0.039	3630.5 ₄	142.94		
	M-Y7 314×180×150	块	7	13.8	96.6		
	M-Y11 314×240×150	块	45	15	675		
	铁爬梯	个	3	15	45		
	沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47		
	φ700轻型钢纤维井盖座	套	1	222.96	222.96		
	防坠网	座	1	30	30		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	440.50 ₉	0.27	118.94		
	中(粗)砂	t	0.945	106.75	100.87		
	碎石5~40	t	1.229	82.97	101.93		
	碎石5~16	t	0.231	82.97	19.19		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	29.667	0.27	8.01		
	中(粗)砂	t	0.078	106.75	8.32		
	其他材料费				--	10.68	--
材料费小计				--	2114.76	--	

项目编号	040504002003	项目名称	混凝土模块式雨水检查井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.031	1498.5 ₅	2833.3 ₂	259	351.51	175.76	46.46	87.83	8.03	10.9	5.45
6-785	C25非定型井垫层 混凝土	10m3	0.05	1498.5 ₅	3023.9 ₁	259	351.51	175.76	74.93	151.2	12.95	17.58	8.79
6-1606备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0206	1185.8 ₂	3736.7 ₂	202.02	277.57	138.78	24.43	76.98	4.16	5.72	2.86
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.019	1635.9	2871.3 ₇	259	378.98	189.49	31.08	54.56	4.92	7.2	3.6
6-877	C20钢筋混凝土盖板预制 预制混凝土过梁(体积1m3以内)	10m3	0.018	3348.7 ₂	3176.6 ₃	484.18	766.58	383.29	60.28	57.18	8.72	13.8	6.9
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0245	1422.9 ₉	3736.7 ₂	242.42	333.08	166.54	34.86	91.55	5.94	8.16	4.08

6-848	砌筑墙帽 预制块	10m3	0.1452	996.46	199.18	23.38	203.97	101.98	144.69	28.92	3.39	29.62	14.81	
04270802	M-Y7 314×180×150	块	14											
04150144	M-Y11 314×240×150	块	110											
6-1169	C25灌芯砼及包封砼	10m3	0.0819	2027.29	2976.77	102.22	425.9	212.95	166.04	243.8	8.37	34.88	17.44	
D00001	铁爬梯	个	4		15					60				
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0688	1565.71	683.07	52.63	323.67	161.83	107.72	47	3.62	22.27	11.13	
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.009	2020.23	3185.18	258.36	455.72	227.86	18.18	28.67	2.33	4.1	2.05	
6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0186	1422.99	3736.72	242.42	333.08	166.54	26.47	69.5	4.51	6.2	3.1	
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	2429.42		73.54	36.77	36.77	242.94		7.35	3.68	
D00002	防坠网	座	1		30					30				
综合人工工日		小计							771.89	1270.12	66.94	167.77	83.88	
9.4135工日		未计价材料费							1843.2					
清单项目综合单价									4203.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电				kW·h	0.991	0.76	0.75						
	水				m3	3.063	4.57	14						
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.354	4.62	1.63						
	钢筋Φ10以内				t	0.065	3630.54	235.89						
	草袋子				只	1.86	0.86	1.6						
	M-Y7 314×180×150				块	14	13.8	193.2						
	M-Y11 314×240×150				块	110	15	1650						
	铁爬梯				个	4	15	60						
	沥青漆				kg	0.492	13.15	6.47						
	Φ700轻型钢纤维井盖座				套	1	222.96	222.96						
	防坠网				座	1	30	30						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	823.696	0.27	222.4						
	中(粗)砂				t	1.757	106.75	187.54						
	碎石5~40				t	2.401	82.97	199.18						
	碎石5~16				t	0.33	82.97	27.41						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	83.311	0.27	22.49						
	中(粗)砂				t	0.219	106.75	23.38						
水				m3	0.045	4.57	0.21							
其他材料费							--	14.22	--					

	材料费小计	--	3113.33	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	040504001010	项目名称	暗井拔井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	暗井拔井	座	1		450					450			
综合人工工日		小计							450				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								450					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	暗井拔井			座	1	450	450						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	450	--					

项目编码	040601013001	项目名称	封头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	封头DN225	个	1		50					50			
综合人工工日		小计							50				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								50					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	50	--					
	材料费小计					--	50	--					

项目编码	040601013003	项目名称	封头	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	封头DN300	个	1		75					75			
综合人工工日		小计							75				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	75	--					

细	材料费小计	--	75	--	
---	-------	----	----	----	--

项目编码	040504001009	项目名称	检查井修复	计量单位	座	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-800	井壁(墙)凿洞 砖墙 24cm内	10m2	0.0565 17	616.64	155.62		123.33	61.66	34.85	8.8		6.97	3.48
D00009	检查井原井内粉 刷层凿除	座	1		150					150			
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0075 33	1283.0 5	3437.5 9	55.63	267.74	133.87	9.67	25.9	0.42	2.02	1.01
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.5024	135.3	119.28	5.36	28.13	14.07	67.97	59.93	2.69	14.13	7.07
1-445	履带式液压挖掘 机挖碴 装车 斗 容1.0m3	1000m3	0.0001 42	531.36		8612.5 5	1828.7 8	914.39	0.08		1.22	0.26	0.13
1-450	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.0001 42		54.84	28434. 56	5686.9 1	2843.4 6		0.01	4.04	0.81	0.4
综合人工工日				小计					112.57	244.62	8.37	24.19	12.1
1.3728工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								401.86					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	检查井原井内粉刷层凿除			座	1	150	150		
	机砖			百块	0.41	43	17.65		
	沥青漆			kg	0.024	13.15	0.31		
	水			m3	0.059	4.57	0.27		
	铸铁爬梯			kg	0.639	5.27	3.37		
	聚合物面层砂浆			m3	0.102	583.13	59.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	18.664	0.27	5.04		
	中(粗)砂			t	0.071	106.75	7.54		
	其他材料费					--	0.7	--	
材料费小计					--	244.64	--		

项目编码	040202011001	项目名称	级配碎石	计量单位	m2	工程量	1000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机 配合 厚度15cm	100m2	0.01	214.51	2488.2	168.79	76.66	38.33	2.15	24.88	1.69	0.77	0.38
2-205	碎石底层 人机 配合 厚度15cm	100m2	0.01	214.51	2488.2	168.79	76.66	38.33	2.15	24.88	1.69	0.77	0.38

综合人工工日	小计	4.29	49.76	3.38	1.53	0.77	
0.0524工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				59.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.597	82.97	49.52		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	49.76	--	

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	1000							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1782.75	8315.95		356.55	178.28	17.83	83.16			3.57	1.78
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.0166	42.48	23.41	27.24	13.94	6.97	0.71	0.39	0.45	0.23	0.12	
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.000996	229.85	712.18		45.97	22.99	0.23	0.71		0.05	0.02	
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	66.42	26		13.28	6.64	0.66	0.26		0.13	0.07	
综合人工工日	小计							19.43	84.52	0.45	3.98	1.99		
0.2369工日	未计价材料费													
清单项目综合单价				110.37										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	400.24	81.65									
	水	m3	0.28	4.57	1.28									
	钢锯片	片	0.001	360.17	0.39									
	石粉	kg	0.127	0.04	0.01									
	木柴	kg	0.003	0.94										
	石油沥青60~100#	t		2728.48	0.34									
	石棉	kg	0.125	2.57	0.32									
	煤	t		943.3	0.03									
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08									
	其他材料费				--	0.42	--							
	材料费小计				--	84.52	--							

项目编码	050101010001	项目名称	绿化修复	计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	绿化修复	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								50					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	绿化修复			m2	1	50	50						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	50	--					

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输 费用	次	1	1080	1151.1 2	2275.5 7			1080	1151.1 2	2275.5 7		
25-1	破碎机场外运输 费用	次	1	1080	1135.1 8	2344.5 9	684.92	342.46	1080	1135.1 8	2344.5 9	684.92	342.46
25-25	压路机(振动压 路机) 场外运输 费用	次	1	450	876.18	2007.6	491.52	245.76	450	876.18	2007.6	491.52	245.76
综合人工工日		小计							2610	3162.4 8	6627.7 6	1176.4 4	588.22
29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14164.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木枕			m3	0.24	2726	654.24						
	镀锌铁丝8#			kg	5	4.62	23.1						
	草袋子			只	30	0.86	25.8						
	镀锌铁丝8#			kg	7	4.62	32.34						
	其他材料费					--	2427	--					
材料费小计					--	3162.48	--						

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水(含封堵后上 游雨污抽至下游井)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-831	沟槽排水 排水管道 管径Φ300~500	10m	38	36.9	0.27	8.71	9.12	4.56	1402.2	10.26	330.98	346.56	173.28	
D00007	封堵后上游雨污抽至下游井	项	1		20000					20000				
综合人工工日		小计							1402.2	20010.26	330.98	346.56	173.28	
17.1工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									22263.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--	20010.26	--			
	材料费小计								--	20010.26	--			

项目编号	041104003001	项目名称	施工护栏		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	1.5	531.36	1772.13		106.27	53.14	797.04	2658.2		159.41	79.71	
综合人工工日		小计							797.04	2658.2		159.41	79.71	
9.72工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3694.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	彩钢板1800×850 δ3						块	46.155	55.4	2556.99				
	钢管						kg	19.5	3.77	73.52				
	扣件						个	3.12	4.89	15.26				
	其他材料费								--	12.44	--			
	材料费小计								--	2658.2	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7371.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7371.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8108.25			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					15479.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	40000		
2	暂估价	10000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	10000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	50000		

暂列金额明细表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		40000	
	合计		40000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	潜水员水下封堵	潜水员水下封堵封头费用暂估	10000			
合计			10000			

计日工表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	13031.19		13031.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	556888.57	2	11137.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	556888.57	0.34	1893.42
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	556888.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	569919.76	11	62691.17
合计					75722.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：协新第二工业园雨污水管线改造工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

