

东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）工程

招标控制价

招 标 人： 无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

(单位盖章)

造价咨询人： 无锡建圆建方工程咨询有限公司

(单位盖章)

2017年09月14日

东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2941684

(大写): 贰佰玖拾肆万壹仟陆佰捌拾肆元

无锡市锡山区重点工程
招 标 人: 建设管理办公室
(单位盖章)

无锡建圆建方工程咨询
造价咨询人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 许雷亮
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 顾恒元
(签字或盖章)

编 制 人: 赵阳
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 宫友菊
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2017年09月14日

复核时间:2017年09月14日

建设项目招标控制价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）	2941684		41618.18	69368.22
	合计	2941684		41618.18	69368.22

单项工程招标控制价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井	1216834		14413.69	25065.64
2	东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建	396518		10191.62	12845.3
3	东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政	331902		4248.77	6836.87
4	东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装	996430		12764.1	24620.41
合计		2941684		41618.18	69368.22

单位工程招标控制价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	891939.9	
1.1	人工费	208633.78	
1.2	材料费	493400.32	
1.3	施工机具使用费	94264.97	
1.4	企业管理费	65295.4	
1.5	利润	30345.39	
2	措施项目	99241.31	
2.1	单价措施项目费	68972.56	
2.2	总价措施项目费	30268.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14413.69	
3	其他项目	80000	
3.1	其中：暂列金额	80000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25065.64	
8	税金	120587.15	
9	工程造价	1216834	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沉井						
1	040101001001	挖一般土方	1、挖沉井土方（第一节沉井施工） 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:按设计要求 4、实挖方量,含人工修边坡和二次甩方或装车	m3	790.4	14.45	11421.28	
2	040601002001	沉井下沉	1、土壤类别:三类土 2、下沉深度:按设计要求 3、实挖方量,含人工修边坡和二次甩方或装车	m3	1245.24	84.99	105832.95	
3	040103001001	填方	1、填方材料品种:素土回填,实填方量 2、密实度:按设计要求,分层压实	m3	34.5	14.05	484.73	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余不利用土方 2、运距:外运,场外运距自行考虑,弃土点自行解决	m3	2001.14	25.66	51349.25	
5	040601006001	现浇混凝土填坡	1、部位:井内填坡 2、混凝土强度等级:C20商品砼 3、含模板制安	m3	59.34	485.84	28829.75	
6	040601004001	沉井内地下混凝土结构	1、部位:井底封底 2、混凝土强度等级:C20商品砼 3、含模板制安	m3	232.4	436.75	101500.7	
7	040601003001	沉井混凝土底板	1、部位:底板 2、混凝土强度等级:C30商品砼 S6抗渗 3、含模板制安	m3	55.94	543.04	30377.66	
8	040601004002	沉井内地下混凝土结构	1、部位:刃脚 2、混凝土强度等级:C30商品砼 S6抗渗 3、含模板制安	m3	80.88	884.88	71569.09	
9	040601001001	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1、部位:井壁及隔墙 2、混凝土强度等级:C30商品砼 S6抗渗 3、含模板制安	m3	201.96	857.56	173192.82	
10	040601005001	沉井混凝土顶板	1、部位:顶板 2、混凝土强度等级:C30商品砼 S6抗渗 3、含模板制安	m3	54.34	750.7	40793.04	
11	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合钢筋（一级、二级、三级及各规格钢筋）	t	47.174	4574.34	215789.92	
12	040402017001	变形缝	1、类别:壁板施工缝处 2、材料品种、规格:450*3钢板止水带	m	41.6	72.85	3030.56	
13	040901009001	预埋铁件	1、材料种类:预埋铁件及钢构,材质及规格按设计要求	t	2.404	7773.74	18688.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:钢梯, 详见02J401, T4A07a-38.5材质及规格按设计要求	t	0.352	9220.42	3245.59		
15	070205002001	玻璃钢格板	1、盖板规格型号:玻璃钢格板, 材质及规格按设计要求	m2	15.14	436.38	6606.79		
		分部小计					862712.2		
		流量计井							
16	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计要求 3、实挖方量, 含二次翻土, 人工挖修土	m3	198.45	14.45	2867.6		
17	040103001002	填方	1、素土, 实填方量 2、密实度:按设计要求, 分层压实	m3	161.88	14.05	2274.41		
18	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:多余不利用土方 2、运距:外运, 场外运距自行考虑, 弃土点自行解决	m3	36.57	25.66	938.39		
19	040601006002	现浇混凝土垫层	1、部位:垫层 2、混凝土强度等级:C15商品砼 3、含模板制安	m3	1.02	476.28	485.81		
20	040601006003	现浇混凝土池底	1、部位:底板 2、混凝土强度等级:C30商品砼, 抗渗等级S6 3、含模板制安	m3	3.03	503.41	1525.33		
21	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、部位:池壁 2、混凝土强度等级:C30商品砼, 抗渗等级S6 3、含模板制安	m3	10.04	992.44	9964.1		
22	040601011001	现浇混凝土板	1、部位:顶板 2、名称、规格:150厚 3、混凝土强度等级:C30商品砼, 抗渗等级S6 4、含模板制安	m3	1.35	689.54	930.88		
23	040601018001	预制混凝土板	1、部位:预制盖板 2、混凝土强度等级:C30砼 3、含模板制安	m3	0.09	810.53	72.95		
24	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合钢筋(一级、二级、三级及各规格钢筋)	t	2.177	4574.34	9958.34		
25	040901009002	预埋铁件	1、材料种类:预埋铁件, 材质及规格按设计要求	t	0.027	7773.74	209.89		
		分部小计					29227.7		
		分部分项合计					891939.9		
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	16984.18	16984.18		
2	041107002001	排水、降水	1、降水的方式由投标单位自行考虑	项	1	51988.38	51988.38		
		单价措施合计					68972.56		
合计							960912.46		

综合单价分析表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	790.4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	386.46		3408.88	759.07	379.53	0.39		3.41	0.76	0.38	
1-21*1.5	人工挖基坑土方 三类土深度在(m以内) 4	100m3	0.001	7322.45			1464.49	732.25	7.32			1.46	0.73	
综合人工工日		小计						7.71		3.41	2.22	1.11		
0.09工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							14.45							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编码	040601002001	项目名称	沉井下沉	计量单位	m3	工程量	1245.24							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1154	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	10m3	0.09	299.15		268.3	113.49	56.75	26.92		24.15	10.21	5.11	
6-1152	沉井下沉 人工挖土(井深8m以内) 三、四类土	10m3	0.01	1134.81		296.03	286.17	143.08	11.35		2.96	2.86	1.43	
综合人工工日		小计						38.27		27.11	13.08	6.54		
0.47工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							84.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编码	040103001001	项目名称	填方	计量单位	m3	工程量	34.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	坑、槽回填 填土夯实 槽、坑 (100m3)	100m3	0.01	888.86		191.54	216.08	108.04	8.89		1.92	2.16	1.08	
综合人工工日		小计							8.89		1.92	2.16	1.08	
0.11工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									14.05					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	2001.14						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	386.46		5022.22	1081.74	540.87	0.39		5.02	1.08	0.54	
1-280	自卸汽车运土(8t以内)运距(km以内) 5	1000m3	0.001		56.55	10551.37	2110.27	1055.14		0.06	10.55	2.11	1.06	
D00002	堆场费	m3	1		4.85					4.85				
综合人工工日		小计							0.39	4.91	15.57	3.19	1.6	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									25.66					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	堆场费						m3	0.97	5	4.85				
	水						m3	0.012	4.86	0.06				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	4.91	--			

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土填坡		计量单位	m3	工程量	59.34						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-285换	(C20砼粒径40,32.5级坍落度35~50)混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	841.62	3272.41	299.36	330.88	114.1	84.16	327.24	29.94	33.09	11.41	
综合人工工日		小计							84.16	327.24	29.94	33.09	11.41	
1.03工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									485.84					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		

费用 明细	水	m3	0.407	4.86	1.98		
	电	kW·h	0.19	0.86	0.16		
	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.984	330.29	325.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	327.24	--	

项目编码	040601004001	项目名称	沉井内地下混凝土结构		计量单位	m3	工程量	232.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1144换	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)沉井制作底板厚度50cm内(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	665.76	3501.94		133.15	66.58	66.58	350.19		13.32	6.66
综合人工工日		小计							66.58	350.19		13.32	6.66
0.81工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								436.75					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	草袋子				只	2.894	0.86	2.49					
	电				kW·h	0.931	0.86	0.8					
	水				m3	0.766	4.86	3.72					
	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(泵送)				m3	0.989	340.01	336.31					
	其他材料费						--	6.86	--				
	材料费小计						--	350.19	--				

项目编码	040601003001	项目名称	沉井混凝土底板		计量单位	m3	工程量	55.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1144换	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)沉井制作底板厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	887.68	3697.87	444.95	266.53	133.26	88.77	369.79	44.5	26.65	13.33
综合人工工日		小计							88.77	369.79	44.5	26.65	13.33
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								543.04					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	草袋子				只	2.894	0.86	2.49					
	电				kW·h	0.931	0.86	0.8					

水	m3	0.766	4.86	3.72		
(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50 S6) (商品砼) (非泵送)	m3	0.989	359.43	355.52		
其他材料费			--	7.25	--	
材料费小计			--	369.79	--	

项目编码	040601004002	项目名称	沉井内地下混凝土结构			计量单位	m3	工程量	80.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1147换	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)沉井制作 刃角(商品砼) (非泵送)	10m3	0.1	1486.04	3669.38		297.21	148.6	148.6	366.94		29.72	14.86
6-1582	小型构件 木模	100m2	0.042	2932.48	3920.19		586.5	293.25	123.16	164.65		24.63	12.32
综合人工工日		小计						271.77	531.59		54.35	27.18	
3.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								884.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电				kW·h	0.465	0.86	0.4					
	水				m3	0.786	4.86	3.82					
	圆钉				kg	3.099	4.97	15.4					
	嵌缝料				kg	0.407	1.89	0.77					
	模板木材				m3	0.071	1586.47	111.98					
	木支撑				m3	0.02	1449.26	29.51					
	脱模剂				kg	0.407	17.15	6.99					
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50 S6) (商品砼) (非泵送)				m3	0.989	359.43	355.52					
	其他材料费						--	7.2	--				
材料费小计						--	531.59	--					

项目编码	040601001001	项目名称	现浇混凝土沉井井壁及隔墙			计量单位	m3	工程量	201.96				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1143换	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm外(商品砼) (非泵送)	10m3	0.1	1194.49	3679.74	347.36	308.37	154.19	119.45	367.97	34.74	30.84	15.42
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.06	1870.19	2141.86	189.2	411.88	205.94	112.21	128.51	11.35	24.71	12.36

综合人工工日		小计			231.66	496.49	46.09	55.55	27.78
2.83工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					857.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电			kW·h	0.931	0.86	0.8		
	水			m3	0.913	4.86	4.43		
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.355	3.9	1.38		
	圆钉			kg	0.804	4.97	4		
	铁件			kg	0.794	5.15	4.09		
	脱模剂			kg	0.582	17.15	9.98		
	模板木材			m3	0.036	1586.47	57.42		
	木支撑			m3	0.034	1449.26	49.5		
	零星卡具			kg	0.251	4.18	1.05		
	嵌缝料			kg	0.582	1.89	1.1		
	(C30砼粒径40,32.5级坍落度35~50 S6)(商品砼)(非泵送)			m3	0.989	359.43	355.52		
	其他材料费					--	7.21	--	
材料费小计					--	496.48	--		

项目编码	040601005001	项目名称	沉井混凝土顶板		计量单位	m3	工程量	54.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1146换	(C30砼粒径40,32.5级坍落度35~50)沉井制作顶板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	865.41	3791.28	380.44	249.17	124.59	86.54	379.13	38.04	24.92	12.46
6-1580	顶(盖)板复合木模	100m2	0.05	2028.51	1361.62	148.84	435.47	217.74	101.43	68.08	7.44	21.77	10.89
综合人工工日		小计			187.97	447.21	45.49	46.69	23.35				
2.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					750.7								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.008	3.9	0.03						
	圆钉			kg	0.959	4.97	4.77						
	模板木材			m3	0.002	1586.47	3.92						
	复合木模板面板			m2	1.018	35.16	35.8						
	零星卡具			kg	1.341	4.18	5.61						
	脱模剂			kg	0.485	17.15	8.32						
钢支撑			kg	2.328	4.12	9.59							

草袋子	只	3.946	0.86	3.39		
电	kW·h	0.931	0.86	0.8		
水	m ³	2.464	4.86	11.98		
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	0.081	0.24	0.02		
中(粗)砂	t		102	0.02		
(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50 S6)(商品砼)(非泵送)	m ³	0.989	359.43	355.52		
其他材料费			--	7.43	--	
材料费小计			--	447.21	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	47.174					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.15	1324.78	3341.59	73.37	405.46	139.82	198.72	501.24	11.01	60.82	20.97
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.85	644.89	3327.76	161.69	233.91	80.66	548.16	2828.6	137.44	198.82	68.56
综合人工工日		小计							746.87	3329.83	148.44	259.64	89.53
9.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4574.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋 Φ10以内				t	0.148	3344.44	496.21					
	镀锌铁丝 18~22#				kg	3.72	3.9	14.51					
	钢筋 Φ10以外				t	0.857	3258.69	2793.5					
	电焊条				kg	7.32	3.5	25.62					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	3329.84	--				

项目编码	040402017001	项目名称	变形缝		计量单位	m	工程量	41.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙 止水带 钢板	10m	0.1	252.23	365.1	11.1	68.47	31.6	25.22	36.51	1.11	6.85	3.16
综合人工工日		小计							25.22	36.51	1.11	6.85	3.16
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								72.85					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢			t	0.011	3258.6 9	36.02		
	电焊条 J422			kg	0.139	3.5	0.49		
	其他材料费						--	--	
	材料费小计						--	36.51	--

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	2.404					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作	t	1	1578.0 4	5166.2 8	427.7	401.15	200.57	1578.0 4	5166.2 8	427.7	401.15	200.57
综合人工工日		小计							1578.0 4	5166.2 8	427.7	401.15	200.57
19.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							7773.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁件			kg	979.43 3	5.15	5044.08						
	电焊条			kg	34.913	3.5	122.2						
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	5166.28	--				

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯		计量单位	t	工程量	0.352					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式	t	1	1591.0 5	3537.7 9	781.2	616.79	284.67	1591.0 5	3537.7 9	781.2	616.79	284.67
7-63	抛丸除锈	t	1	34.91	58.65	101	35.34	16.31	34.91	58.65	101	35.34	16.31
17-136	红丹防锈漆 第 二遍 金属面	10m2	5.1136 36	20.74	20.66		5.39	2.49	106.06	105.65		27.56	12.73
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	5.1136 36	99.2	199.87	26.73	32.74	15.11	507.27	1022.0 6	136.69	167.42	77.27
综合人工工日		小计							2239.2 9	4724.1 5	1018.8 9	847.11	390.98
24.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9220.42						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢			t	1.018	3258.6 9	3318.07						

电焊条 J422	kg	24.234	3.5	84.82		
氧气	m3	5.974	2.45	14.64		
乙炔气	m3	2.599	14.93	38.8		
防锈漆	kg	4.965	12.86	63.85		
油漆溶剂油	kg	2.15	11.99	25.78		
其它材料费	元	23.232	0.86	19.98		
钢丸	kg	14.236	4.12	58.65		
红丹防锈漆	kg	6.347	12.86	81.63		
白布	m2	0.05	3.43	0.17		
防火涂料	kg	62.482	16.29	1017.83		
其他材料费			--	-0.06	--	
材料费小计			--	4724.15	--	

项目编码	070205002001	项目名称	玻璃钢格板	计量单位	m2	工程量	15.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	玻璃钢格板	m2	1		436.38					436.38			
综合人工工日		小计						436.38					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							436.38						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	玻璃钢格板			m2	0.97	450	436.38						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	436.38	--					

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	198.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	386.46		3408.88	759.07	379.53	0.39		3.41	0.76	0.38
1-21*1.5	人工挖基坑土方 三类土深度在(m以内) 4	100m3	0.001	7322.45			1464.49	732.25	7.32			1.46	0.73
综合人工工日		小计						7.71		3.41	2.22	1.11	
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							14.45						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明 细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	填方	计量单位	m3	工程量	161.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	坑、槽回填 填土夯实 槽、坑 (100m3)	100m3	0.01	888.86		191.54	216.08	108.04	8.89		1.92	2.16	1.08
综合人工工日		小计						8.89		1.92	2.16	1.08	
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	36.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	386.46		5022.22	1081.74	540.87	0.39		5.02	1.08	0.54
1-280	自卸汽车运土(8t以内)运距(km以内) 5	1000m3	0.001		56.55	10551.37	2110.27	1055.14		0.06	10.55	2.11	1.06
D00002	堆场费	m3	1		4.85					4.85			
综合人工工日		小计						0.39	4.91	15.57	3.19	1.6	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.66					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	堆场费						m3	0.97	5	4.85			
	水						m3	0.012	4.86	0.06			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	4.91	--			

项目编码	040601006002	项目名称	现浇混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	1.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-285	C15混凝土垫层 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	841.62	3176.8 3	299.36	330.88	114.1	84.16	317.68	29.94	33.09	11.41	
综合人工工日		小计							84.16	317.68	29.94	33.09	11.41	
1.03工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									476.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水					m3	0.407	4.86	1.98					
	电					kW·h	0.19	0.86	0.16					
	(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)					m3	0.984	320.58	315.54					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	317.68	--				

项目编码	040601006003	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	3.03							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1156换	C30现浇钢筋混凝土池底 半地下室池底 平池底 (厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	990.8	3660.4 7		198.16	99.08	99.08	366.05		19.82	9.91	
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0014	3057.3 2	1960.7	136.63	638.79	319.4	4.28	2.74	0.19	0.89	0.45	
综合人工工日		小计							103.36	368.79	0.19	20.71	10.36	
1.26工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									503.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	草袋子					只	4.803	0.86	4.13					
	电					kW·h	0.304	0.86	0.26					
	水					m3	1.262	4.86	6.13					
	混凝土垫块					m3								
	圆钉					kg	0.038	4.97	0.19					
	嵌缝料					kg	0.014	1.89	0.03					
	模板木材					m3	0.001	1586.4 7	1.63					
	木支撑					m3		1449.2 6	0.67					
	脱模剂					kg	0.014	17.15	0.23					
	(C30P10砼粒径40, 42.5级坍落度35~50 S6)(商品砼)(非泵送)					m3	0.989	359.43	355.52					
	其他材料费							--		--				
材料费小计							--	368.79	--					

项目编号	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁(隔墙)	计量单位	m3	工程量	10.04							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1167换	(C30砼粒径31.5,42.5级坍落度75~90)现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1450.54	3609.86		290.11	145.05	145.05	360.99		29.01	14.51	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0919	1870.19	2141.86	189.2	411.88	205.94	171.87	196.84	17.39	37.85	18.93	
综合人工工日		小计						316.92	557.82	17.39	66.86	33.43		
3.87工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								992.44						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	电			kW·h	0.495	0.86	0.43							
	水			m3	1.037	4.86	5.04							
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.543	3.9	2.12							
	圆钉			kg	1.232	4.97	6.12							
	铁件			kg	1.216	5.15	6.26							
	脱模剂			kg	0.891	17.15	15.28							
	模板木材			m3	0.055	1586.47	87.94							
	木支撑			m3	0.052	1449.26	75.82							
	零星卡具			kg	0.385	4.18	1.61							
	嵌缝料			kg	0.891	1.89	1.68							
	(C30砼粒径31.5,42.5级坍落度75~90 S6)(商品砼)(非泵送)			m3	0.989	359.43	355.52							
	其他材料费					--	0.01	--						
	材料费小计					--	557.83	--						

项目编号	040601011001	项目名称	现浇混凝土板	计量单位	m3	工程量	1.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1191换	(C30砼粒径31.5,42.5级坍落度75~90)现浇钢筋混凝土悬空板(厚度)15cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1075.47	3710.87		215.09	107.55	107.55	371.09		21.51	10.76
6-1563	悬空板 复合木模	100m2	0.0405	2104.29	1504.58	131.11	447.08	223.54	85.22	60.94	5.31	18.11	9.05

综合人工工日		小计			192.77	432.02	5.31	39.62	19.81
2.35工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					689.54				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子			只	8.007	0.86	6.89		
	电			kW·h	0.791	0.86	0.68		
	水			m3	1.645	4.86	8		
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.007	3.9	0.03		
	圆钉			kg	0.784	4.97	3.9		
	模板木材			m3	0.007	1586.47	11.34		
	复合木模板面板			m2	0.825	35.16	29		
	零星卡具			kg	1.025	4.18	4.28		
	脱模剂			kg	0.393	17.15	6.74		
	钢支撑			kg	1.364	4.12	5.62		
	(C30砼粒径31.5, 42.5级坍落度75~90 S6) (商品砼) (非泵送)			m3	0.989	359.43	355.52		
	中(粗)砂			t		102	0.02		
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.066	0.24	0.02		
	其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	432.03	--		

项目编码	040601018001	项目名称	预制混凝土板			计量单位	m3	工程量	0.09				
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-871换	(C30砼粒径16, 42.5级坍落度35~50) 钢筋混凝土盖板预制矩形盖板(板厚cm以内) 10(商品砼) (非泵送)	10m3	0.1	1429.68	3717.55	116.14	309.16	154.58	142.97	371.76	11.61	30.92	15.46
6-889	钢筋混凝土盖板安装 井室盖板矩形盖板(每块体积在m3以内) 0.1	10m3	0.1	1521.74	399.76		304.35	152.17	152.17	39.98		30.44	15.22
综合人工工日		小计			295.14	411.73	11.61	61.35	30.68				
3.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					810.53								
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	草袋子			只	11.699	0.86	10.06						
	电			kW·h	0.394	0.86	0.34						
	水			m3	2.066	4.86	10.04						

预制混凝土盖板 C20	m3	1.01				
(C30砼粒径16, 42.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.984	349.72	344.22		
中(粗)砂	t	0.2	102	20.37		
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	75.998	0.24	18.24		
其他材料费			--	8.46	--	
材料费小计			--	411.74	--	

项目编号	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.177							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	0.15	1324.78	3341.59	73.37	405.46	139.82	198.72	501.24	11.01	60.82	20.97	
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.85	644.89	3327.76	161.69	233.91	80.66	548.16	2828.6	137.44	198.82	68.56	
综合人工工日		小计						746.87	3329.83	148.44	259.64	89.53		
9.11工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4574.34						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	钢筋 Φ10以内			t	0.148	3344.44	496.21							
	镀锌铁丝 18~22#			kg	3.72	3.9	14.51							
	钢筋 Φ10以外			t	0.857	3258.69	2793.5							
	电焊条			kg	7.32	3.5	25.62							
	其他材料费					--	0.01	--						
	材料费小计					--	3329.84	--						

项目编号	040901009002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.027						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作	t	1	1578.04	5166.28	427.7	401.15	200.57	1578.04	5166.28	427.7	401.15	200.57
综合人工工日		小计						1578.04	5166.28	427.7	401.15	200.57	
19.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7773.74					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明细	铁件	kg	979.43 3	5.15	5044.08		
	电焊条	kg	34.913	3.5	122.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5166.28	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进退场及安拆	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内场外运输 履带式单斗挖掘机(液 压)斗容量1m3	次	1	1192.7 8	138.01	2747.8 9			1192.7 8	138.01	2747.8 9		
25-5	履带式起重机 15t以内场外运输 履带式起重机 提升 质量15t	次	1	993.98	148.44	3226.8 1			993.98	148.44	3226.8 1		
25-6	履带式起重机 15t以内组拆装 卸费履带式起重 机 提升质量15t	次	1	795.18	49.89	985.36			795.18	49.89	985.36		
25-58	转盘穿孔机(回 转式工程钻机)场外运输费 转盘穿孔机 孔径 500mm	次	1	496.99	14.66	2358.7			496.99	14.66	2358.7		
25-59	转盘穿孔机(回 转式工程钻机)组拆装卸费 转盘穿孔机 孔径 500mm	次	1	2385.5 5	124.73	1325.2 1			2385.5 5	124.73	1325.2 1		
综合人工工日		小计							5864.4 8	475.73	10643. 97		
64.97工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

16984.18

材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕			m3	0.155	1071.9 4	166.31		
	镀锌铁丝 4#			kg	11.637	3.9	45.38		
	草袋			只	33.941	0.86	29.19		
	工、料具摊销费			元	3.394	51.45	174.62		
	其他材料费					--	60.22	--	
	材料费小计					--	475.73	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	
-----	--------	-----	----	----	--	----	--

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-697换	深井井点降水井管深20m 安装	座	6	954.38	1837.74	549.86	300.85	150.42	5726.28	11026.44	3299.16	1805.1	902.52	
1-698	深井井点降水井管深20m 拆除	座	6	93.04		28.87	24.38	12.19	558.24		173.22	146.28	73.14	
1-701	深井井点降水井管深(20m、25m) 使用	座天	180	57.25	4.63	60.03	23.46	11.73	10305	833.4	10805.4	4222.8	2111.4	
综合人工工日		小计							16589.52	11859.84	14277.78	6174.18	3087.06	
202.32工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									51988.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋混凝土井管 φ360					m	39.565	42.88	1696.56					
	钢筋混凝土滤水井管 φ360					m	79.13	51.45	4071.26					
	滤网					m	79.13	4.29	339.47					
	中(粗)砂					t	31.018	102	3163.84					
	水					m3	349.105	4.86	1696.65					
	其它材料费					元	1036.959	0.86	891.78					
	其他材料费							--	0.28	--				
	材料费小计							--	11859.84	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			14413.69			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5	14413.69			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.65	15855.06			
8	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合计						30268.75		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	80000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	80000		

暂列金额明细表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		80000	
	合计		80000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		25065.64		25065.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1071181.21	2	21423.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1071181.21	0.34	3642.02
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1071181.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	1096246.85	11	120587.15
	合计				145652.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-沉井(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	253073.66	
1.1	人工费	60725.69	
1.2	材料费	161252.89	
1.3	施工机具使用费	5810.95	
1.4	企业管理费	17301.13	
1.5	利润	7983.08	
2	措施项目	91304.46	
2.1	单价措施项目费	75688.27	
2.2	总价措施项目费	15616.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10191.62	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12845.3	
8	税金	39294.58	
9	工程造价	396518	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、部位：水泵房独立基础土方 2、土壤类别：三类 3、挖土深度：挖土深度平均5M内(含人工挖、修土) 4、土方挖、装、运、平，弃点自行解决，场内外运距自行考虑 5、工程量按实际挖方量计	m3	522.88	8.67	4533.37	
2	010103001001	回填方	1、部位：基坑回填 2、土质要求：三类素土 3、夯填（碾压）：分层夯填，应符合设计及规范要求 4、运输距离：场内外运距自行考虑 5、工程量按实际回填方量计	m3	506.02	34.27	17341.31	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余不利用土方 2、运距：外运，场外运距自行考虑，弃土点自行解决	m3	16.86	25.32	426.9	
		分部小计					22301.58	
		砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：KM1空心砖 2、墙体类型：200厚砖墙 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑	m3	46.43	358.79	16658.62	
5	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2、墙体类型：240厚女儿墙 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	8.48	485.9	4120.43	
		分部小计					20779.05	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼	m3	3.87	404.91	1567	
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：C30商品砼	m3	10.65	416.21	4432.64	
8	010502001001	矩形柱（基础柱）	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、支模高度：5m内 3、截面尺寸：周长1.6m以内	m3	2.34	482.49	1129.03	
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、支模高度：3.6m内 3、截面尺寸：周长1.6m以内	m3	9.22	482.49	4448.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C25商品砼	m3	2.05	601.83	1233.75	
11	010505001001	有梁板	1、屋面有梁板 2、板厚100mm以内 3、混凝土强度等级：C30商品砼	m3	33.99	451.75	15354.98	
12	010505008001	雨篷	1、混凝土种类:C30商品砼	m2	3.4	46.49	158.07	
13	010505007001	挑檐板	1、混凝土种类:C30商品砼	m3	10.53	555.63	5850.78	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C25商品砼	m3	3.13	504.62	1579.46	
15	010503005001	过梁	1、混凝土强度等级：C25商品砼	m3	0.87	497.43	432.76	
16	010507005001	扶手、压顶	1、部位：女儿墙压顶 2、混凝土强度等级：C20商品砼	m3	2.13	513.63	1094.03	
17	010507001001	坡道	1、坡道做法详见12J003, 1B/A7	m2	9	85.02	765.18	
18	010507001002	散水	1、散水做法详见12J003, 3/12, 宽600mm	m2	26.74	69.74	1864.85	
19	010507004001	台阶	1、台阶做法详见12J003, 2B/B1	m2	23.04	75.02	1728.46	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇砼构件钢筋Φ12以内（综合一、二级），抗震级别按设计要求	t	0.788	4820.27	3798.37	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇砼构件钢筋Φ12以内（三级），抗震级别按设计要求	t	2.759	4820.27	13299.12	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇砼构件钢筋Φ25以内（三级），抗震级别按设计要求	t	4.335	4291.91	18605.43	
23	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：钢筋电渣压力焊接头	个	164	8.23	1349.72	
		分部小计					78692.19	
		金属结构工程						
24	010604002001	钢吊车梁	1、单轨吊工字钢，含钢制螺栓和连接钢板 2、刷防锈漆一遍，调和漆二遍	t	1.185	6421.08	7608.98	
		分部小计					7608.98	
		门窗工程						
25	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、银灰色铝合金窗，55系列推拉窗 2、玻璃品种、厚度:单层玻璃5mm 3、含配套的五金配件、门窗框四周泡沫塞缝 4、包制作、运输、安装、成品保护 5、详见设计图集苏J11-2006	m2	33.12	260	8611.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、银灰色断热节能型铝合金窗,55系列推拉窗 2、玻璃品种、厚度:5+9A+5白玻 3、含配套的五金配件、门窗框四周泡沫塞缝 4、包制作、运输、安装、成品保护 5、详见设计图集苏J11-2006	m2	6.3	550	3465	
27	010807003001	金属百叶窗	1、百页窗 2、做法详见05J624-1	m2	9.18	400	3672	
28	010801001001	木质门	1、成品模压门 2、含门套及配套五金 3、包制作、运输、安装、成品保护 4、参见图集03J601-3	m2	15.54	400	6216	
29	010801001002	木质门	1、折叠门 2、含五金及油漆 3、包制作、运输、安装、成品保护 4、参见图集04J601-1/ZXM01-2424	m2	17.28	450	7776	
		分部小计					29740.2	
		屋面及防水工程						
30	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:屋面1(无保温上人屋面、9.3标高处) 2、浅色涂料保护层 3、2层1.5厚AU3-PP自粘防水卷材 4、20厚1:3水泥砂浆保护层 5、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6、做法参见12J201/A16/d30	m2	84.67	147.28	12470.2	
31	010902001002	屋面卷材防水	1、部位:屋面1(有保温上人屋面、7.95标高处) 2、浅色涂料保护层 3、2层1.5厚AU3-PP自粘防水卷材 4、20厚1:3水泥砂浆保护层 5、25厚XPS聚苯乙烯挤塑板 6、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7、做法参见12J201/A18/d30	m2	85.95	171.28	14721.52	
32	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:绿色琉璃平瓦 2、参见苏J01-2005-4/7	m2	103.57	57.24	5928.35	
33	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:直径100mmUPVC水落管 2、油漆品种、刷漆遍数:含落水斗、落水口	m	35.9	37.32	1339.79	
		分部小计					34459.86	
		保温、隔热、防腐工程						
34	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:外墙面 2、25厚聚苯颗粒保温砂浆 3、4厚抗裂砂浆面层,压入一层耐碱纤维网格布	m2	196.3	63.21	12408.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					12408.12	
		楼地面装饰工程						
35	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、除卫生间防滑砖地面外 2、20厚1:2水泥砂浆压实抹光	m ²	93.18	17.85	1663.26	
36	011102003001	块料楼地面	1、卫生间地面 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3、8厚300*300防滑地砖	m ²	3.63	135.65	492.41	
37	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、12厚1:3水泥砂浆打底 3、8厚1:2水泥砂浆压实抹光	m	99.24	6.92	686.74	
		分部小计					2842.41	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:砖墙外墙 面抹灰 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆	m ²	296.53	28.04	8314.7	
39	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:砖墙内墙 面抹灰 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆	m ²	164.17	24.9	4087.83	
40	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:白瓷砖墙面 2、高度至厕所吊顶底 3、5厚釉面砖,白水泥擦缝 4、6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 5、12厚1:3水泥砂浆打底	m ²	23.47	144.88	3400.33	
41	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内 侧抹灰 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆	m ²	45.73	28.04	1282.27	
		分部小计					17085.13	
		天棚工程						
42	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型:砼天棚底 2、批二遍801胶黑水泥腻子	m ²	154.22	9.52	1468.17	
		分部小计					1468.17	
		油漆、涂料、裱糊工程						
43	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙面 2、外墙弹性涂料一底二面	m ²	266.53	33.76	8998.05	
44	011407001002	墙面喷刷涂料	1、内墙面(除卫生间) 2、抹灰面上批刷二遍901胶白水泥腻子,乳胶漆二遍	m ²	164.17	18.56	3047	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
45	011407002001	天棚喷刷涂料	1、天棚面 2、抹灰面上批刷二遍 901胶白水泥腻子，乳胶漆二遍	m2	141.88	19.96	2831.92		
		分部小计					14876.97		
		其他装饰工程							
46	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、304型不锈钢扶手栏杆，高度1100 2、扶手材料种类、规格：扶手Φ80不锈钢管，壁厚1.5 3、栏杆材料种类、规格：立杆Φ40不锈钢管@160，壁厚1.5 4、含活动部分	m	28.45	380	10811		
		分部小计					10811		
		分部分项合计					253073.66		
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：详见设计图纸 2、檐口高度：详见设计图纸	m2	175.14	76.28	13359.68		
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：C30商品砼 各种柱基、桩承台 复合木模板	m2	20.02	61.58	1232.83		
3	011702002001	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、支模高度：5m内 3、截面尺寸：周长1.6m以内 矩形柱 复合木模板(附注：使用塑料卡)	m2	31.19	63.65	1985.24		
4	011702002002	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、支模高度：3.6m内 3、截面尺寸：周长1.6m以内 矩形柱 复合木模板(附注：使用塑料卡)	m2	122.9	63.65	7822.59		
5	011702003001	构造柱	1、混凝土强度等级：C25商品砼 构造柱 复合木模板	m2	22.76	76.62	1743.87		
6	011702014001	有梁板	1、屋面有梁板 2、板厚100mm以内 3、混凝土强度等级：C30商品砼 现浇板厚度10cm内 复合木模板(附注：使用塑料卡)(附注：框架柱(墙)、梁、板净高超过5m在8m以内)	m2	363.69	69.74	25363.74		
7	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：C30商品砼 水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	m2水平投影面积	3.4	89.96	305.86		
8	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：C30商品砼 檐沟小型构件 木模板	m2	275.57	72.95	20102.83		
9	011702008001	圈梁	1、混凝土强度等级：C25商品砼 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	m2	26.07	57.29	1493.55		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	011702009001	过梁	1、混凝土强度等级：C25商品砼 过梁 复合木模板	m2	10.44	75.19	784.98		
11	011702025001	其他现浇构件	1、部位：女儿墙压顶 2、混凝土强度等级：C20商品砼 压顶 复合木模板	m2	23.64	63.16	1493.1		
		单价措施合计					75688.27		
合计								328761.93	

综合单价分析表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	522.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	252		2068.62	603.36	278.47	0.23		1.86	0.54	0.25
1-3附注2	人工挖一般土方 土壤类别 三类土(附注:机械确实挖不到的地方,用人工修边坡、整平)	m3	0.1	42			10.92	5.04	4.2			1.09	0.5
综合人工工日		小计							4.43		1.86	1.64	0.75
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	506.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	23.52		1.31	6.46	2.98	23.52		1.31	6.46	2.98
综合人工工日		小计							23.52		1.31	6.46	2.98
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	16.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	252		2655.04	755.83	348.84	0.25		2.66	0.76	0.35

1-264	自卸汽车运土 运距在(km以内) 5	1000m3	0.001		41.8	11785. 83	3064.3 2	1414.3		0.04	11.79	3.06	1.41
D00002	堆场费	m3	1		5					5			
综合人工工日		小计							0.25	5.04	14.44	3.82	1.76
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	堆场费							m3	1	5	5		
	水							m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	5.04	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	46.43					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖 190×190×90 1砖	m3	1	107.1	205.83	3.74	28.82	13.3	107.1	205.83	3.74	28.82	13.3
综合人工工日		小计							107.1	205.83	3.74	28.82	13.3
1.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									358.79				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖 240×115×53							百块	0.21	45.66	9.59		
	KM1砖 190×190×90							百块	2.7	60	162		
	水							m3	0.151	4.86	0.74		
	其它材料费							元	1	0.86	0.86		
	水泥 32.5级							kg	28.482	0.24	6.84		
	中砂							t	0.227	102	23.16		
	石灰膏							m3	0.011	235	2.65		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	205.83	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	8.48					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35换	(M5水泥砂浆) 1砖外墙 标准砖	m3	1	130.5	297.15	6.28	35.56	16.41	130.5	297.15	6.28	35.56	16.41
综合人工工日		小计							130.5	297.15	6.28	35.56	16.41

1.45工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							485.9		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖 240×115×53			百块	5.36	45.66	244.74		
	水泥 32.5级			kg	51.078	0.24	12.26		
	水			m3	0.177	4.86	0.86		
	其它材料费			元	1	0.86	0.86		
	中砂			t	0.377	102	38.43		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	297.15	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178换	(C15泵送商品砼)现浇构件 垫层(泵送商品砼)	m3	1	43.2	329.61	11.36	14.19	6.55	43.2	329.61	11.36	14.19	6.55
综合人工工日		小计							43.2	329.61	11.36	14.19	6.55
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							404.91						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	(C15泵送商品砼)			m3	1.015	330.29	335.25						
	水			m3	0.53	4.86	2.58						
	扣泵车费			元	-1	8.22	-8.22						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	329.61	--					

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	10.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185换	(C30泵送商品砼)现浇桩承台独立柱基(泵送商品砼)	m3	1	27	363.57	11.14	9.92	4.58	27	363.57	11.14	9.92	4.58
综合人工工日		小计							27	363.57	11.14	9.92	4.58
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							416.21						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明细	(C30泵送商品砼)	m3	1.02	359.43	366.62			
	塑料薄膜	m2	0.81	0.86	0.7			
	水	m3	0.92	4.86	4.47			
	扣泵车费	元	-1	8.22	-8.22			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	363.57	--	

项目编号	010502001001	项目名称	矩形柱（基础柱）	计量单位	m3	工程量	2.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	C30现浇矩形柱 (泵送商品砼)	m3	1	68.4	362.76	18.36	22.56	10.41	68.4	362.76	18.36	22.56	10.41
综合人工工日		小计						68.4	362.76	18.36	22.56	10.41	
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								482.49					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	(C30泵送商品砼)			m3	0.99	359.43	355.84						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.86	0.24						
	水			m3	1.259	4.86	6.12						
	扣泵车费			元	-1	8.22	-8.22						
	水泥 32.5级			kg	17.267	0.24	4.14						
	中砂			t	0.045	102	4.63						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	362.76	--					

项目编号	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	9.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	C30现浇矩形柱 (泵送商品砼)	m3	1	68.4	362.76	18.36	22.56	10.41	68.4	362.76	18.36	22.56	10.41
综合人工工日		小计						68.4	362.76	18.36	22.56	10.41	
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								482.49					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	(C30泵送商品砼)			m3	0.99	359.43	355.84						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.86	0.24						
	水			m3	1.259	4.86	6.12						

	扣泵车费	元	-1	8.22	-8.22		
	水泥 32.5级	kg	17.267	0.24	4.14		
	中砂	t	0.045	102	4.63		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	362.76	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	2.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316换	(C25非泵送商品砼)现浇构造柱(非泵送商品砼)	m3	1	179.1	351.46	2.33	47.17	21.77	179.1	351.46	2.33	47.17	21.77
综合人工工日		小计							179.1	351.46	2.33	47.17	21.77
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								601.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	(C25非泵送商品砼)				m3	0.99	340.01	336.61					
	塑料薄膜				m2	0.23	0.86	0.2					
	水				m3	1.209	4.86	5.88					
	水泥 32.5级				kg	17.267	0.24	4.14					
	中砂				t	0.045	102	4.63					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	351.46	--				

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	33.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	C30现浇有梁板(泵送商品砼)	m3	1	39.6	372.6	17.76	14.91	6.88	39.6	372.6	17.76	14.91	6.88
综合人工工日		小计							39.6	372.6	17.76	14.91	6.88
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								451.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	(C30泵送商品砼)				m3	1.02	359.43	366.62					
	塑料薄膜				m2	5.03	0.86	4.33					
	水				m3	2.03	4.86	9.87					
	扣泵车费				元	-1	8.22	-8.22					
	其他材料费						--	0.01	--				

	材料费小计	--	372.6	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷	计量单位	m2	工程量	3.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215换	(C30泵送商品砼)现浇水平挑檐板式雨篷(泵送商品砼)	10m2水平投影面积	0.1	65.7	337.04	27.03	24.11	11.13	6.57	33.7	2.7	2.41	1.11
综合人工工日		小计						6.57	33.7	2.7	2.41	1.11	
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	(C30泵送商品砼)				m3	0.092	359.43	33.03					
	塑料薄膜				m2	0.55	0.86	0.47					
	水				m3	0.21	4.86	1.02					
	扣泵车费				元	-0.1	8.22	-0.82					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	33.7	--					

项目编码	010505007001	项目名称	挑檐板	计量单位	m3	工程量	10.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-348换	(C30非泵送商品砼)现浇天、檐沟竖向挑板(非泵送商品砼)	m3	1	128.7	374.58	2.5	34.11	15.74	128.7	374.58	2.5	34.11	15.74
综合人工工日		小计						128.7	374.58	2.5	34.11	15.74	
1.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								555.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	(C30非泵送商品砼)				m3	1.02	349.72	356.72					
	塑料薄膜				m2	6.92	0.86	5.95					
	水				m3	2.45	4.86	11.91					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	374.58	--				

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	3.13
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320换	(C25非泵送商品砼)现浇圈梁(非泵送商品砼)	m3	1	105.3	357.16	1.56	27.78	12.82	105.3	357.16	1.56	27.78	12.82
综合人工工日		小计							105.3	357.16	1.56	27.78	12.82
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								504.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	(C25非泵送商品砼)				m3	1.02	340.01	346.81					
	塑料薄膜				m2	2.2	0.86	1.89					
	水				m3	1.74	4.86	8.46					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	357.16	--				

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-197	C20现浇过梁(泵送商品砼)	m3	1	89.1	350.2	17.59	27.74	12.8	89.1	350.2	17.59	27.74	12.8
综合人工工日		小计							89.1	350.2	17.59	27.74	12.8
0.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								497.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	(C20泵送商品砼)				m3	1.02	340.01	346.81					
	塑料薄膜				m2	2.2	0.86	1.89					
	水				m3	2	4.86	9.72					
	扣泵车费				元	-1	8.22	-8.22					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	350.2	--					

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	2.13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349换	(C20非泵送商品砼)现浇压顶(非泵送商品砼)	m3	1	111.6	359.62		29.02	13.39	111.6	359.62		29.02	13.39
综合人工工日		小计							111.6	359.62		29.02	13.39
1.24工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				513.63					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.02	330.29	336.9		
	塑料薄膜			m2	9.13	0.86	7.85		
	水			m3	3.06	4.86	14.87		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	359.62	--	

项目编码	010507001001	项目名称	坡道		计量单位	m2	工程量	9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-164	C15大门混凝土斜坡	10m2水平投影面积	0.1	239.4	502.02	12.93	65.61	30.28	23.94	50.2	1.29	6.56	3.03	
综合人工工日		小计							23.94	50.2	1.29	6.56	3.03	
0.27工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				85.02										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	碎石 5~16mm			t	0.023	82	1.89							
	碎石 5~40mm			t	0.251	82	20.58							
	草袋			m2	0.245	1.29	0.32							
	水			m3	0.116	4.86	0.56							
	水泥 32.5级			kg	35.363	0.24	8.49							
	中砂			t	0.101	102	10.28							
	碎石 5~20mm			t	0.099	82	8.09							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	50.2	--						

项目编码	010507001002	项目名称	散水		计量单位	m2	工程量	26.74						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-163	C20混凝土散水	10m2水平投影面积	0.1	209.7	392.33	11.35	57.47	26.53	20.97	39.23	1.14	5.75	2.65	
综合人工工日		小计							20.97	39.23	1.14	5.75	2.65	
0.23工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				69.74										
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					

费用 明细	碎石 5~16mm	t	0.096	82	7.83			
	碎石 5~40mm	t	0.167	82	13.69			
	水	m3	0.1	4.86	0.49			
	水泥 32.5级	kg	38.079	0.24	9.14			
	中砂	t	0.079	102	8.08			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	39.23	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶		计量单位	m2	工程量	23.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	C20现浇台阶(非泵送商品砼)	10m2水平投影面积	0.1	135.9	557.04	4.06	36.39	16.8	13.59	55.7	0.41	3.64	1.68
综合人工工日		小计							13.59	55.7	0.41	3.64	1.68
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.02					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	(C20非泵送商品砼)				m3	0.164	330.29	54.1					
	塑料薄膜				m2	0.62	0.86	0.53					
	水				m3	0.22	4.86	1.07					
	其他材料费						--	--	--				
	材料费小计						--	55.7	--				

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.788					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12以内	t	1	972	3357.29	88.13	275.63	127.22	972	3357.29	88.13	275.63	127.22
综合人工工日		小计							972	3357.29	88.13	275.63	127.22
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4820.27					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋 综合				t	1.02	3258.69	3323.87					
	镀锌铁丝 22#				kg	6.85	3.9	26.72					
	电焊条 J422				kg	1.86	3.5	6.51					

水	m3	0.04	4.86	0.19		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	3357.29	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.759					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12以内	t	1	972	3357.29	88.13	275.63	127.22	972	3357.29	88.13	275.63	127.22
综合人工工日		小计						972	3357.29	88.13	275.63	127.22	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4820.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋 综合				t	1.02	3258.69	3323.87					
	镀锌铁丝 22#				kg	6.85	3.9	26.72					
	电焊条 J422				kg	1.86	3.5	6.51					
	水				m3	0.04	4.86	0.19					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3357.29	--				

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.335					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ25以内	t	1	575.1	3365.73	96.04	174.5	80.54	575.1	3365.73	96.04	174.5	80.54
综合人工工日		小计						575.1	3365.73	96.04	174.5	80.54	
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4291.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋 综合				t	1.02	3258.69	3323.87					
	镀锌铁丝 22#				kg	1.95	3.9	7.61					
	电焊条 J422				kg	9.62	3.5	33.67					
	水				m3	0.12	4.86	0.58					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	3365.73	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	164							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	27.9	10.74	24.04	13.5	6.23	2.79	1.07	2.4	1.35	0.62	
综合人工工日		小计						2.79	1.07	2.4	1.35	0.62		
0.03工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								8.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	钢筋 综合			t		3258.69	0.33							
	焊剂			kg	0.313	3.43	1.07							
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1							
	电焊条 J422			kg	-0.151	3.5	-0.53							
	水			m3	-0.002	4.86	-0.01							
	其它材料费			元	0.128	0.86	0.11							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	1.07	--						

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁	计量单位	t	工程量	1.185							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-21	钢梁、钢吊车梁 每根质量在1t以内	t	1	965.7	3929.41	658.09	422.19	194.85	965.7	3929.41	658.09	422.19	194.85	
17-132	调和漆 第一遍金属面	10m2	2.867511	22.32	14.81		5.8	2.68	64	42.47		16.63	7.68	
17-133	调和漆 第二遍金属面	10m2	2.867511	21.39	12.35		5.56	2.57	61.34	35.41		15.94	7.37	
综合人工工日		小计						1091.04	4007.29	658.09	454.76	209.9		
12.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								6421.08						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	型钢			t	1.05	3258.69	3421.63							
	电焊条 J422			kg	19.63	3.5	68.71							
	碳钢埋弧焊丝			kg	26.17	7.72	202.03							

焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
氧气	m3	15.8	2.83	44.71		
乙炔气	m3	6.87	14.05	96.52		
防锈漆	kg	3.3	12.86	42.44		
油漆溶剂油	kg	0.942	12.01	11.32		
其它材料费	元	22.855	0.86	19.66		
调和漆	kg	5.62	11.15	62.67		
砂纸	张	2.925	0.94	2.75		
白布	m2	0.086	3.43	0.3		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	4007.29	--	

项目编号	010807001001	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	33.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	银灰色铝合金窗	m2	1		260					260			
综合人工工日		小计							260				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								260					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	银灰色铝合金窗			m2	1	260	260						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	260		--				

项目编号	010807001002	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	6.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	银灰色断热节能型铝合金窗5+9A+5	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计							550				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								550					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	银灰色断热节能型铝合金窗5+9A+5			m2	1	550	550						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	550		--				

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	9.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	金属百叶窗	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计							400				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							400						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	金属百叶窗			m2	1	400	400						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	400	--					

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	15.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	模压门	m2	1		400					400			
综合人工工日		小计							400				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							400						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	模压门			m2	1	400	400						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	400	--					

项目编码	010801001002	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	17.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	折叠门	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计							450				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							450						
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	折叠门			m2	1	450	450						

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	450	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	84.67							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NT11-补10	屋面铝基反光隔热涂料涂刷一度	10m2	0.1	9	10.04		2.34	1.08	0.9	1		0.23	0.11	
10-46换	1.5厚AU3-PP自粘防水卷材	10m2	0.12	67.5	343.52		17.55	8.1	8.1	41.22		2.11	0.97	
10-46换	1.5厚AU3-PP自粘防水卷材	10m2	0.12	67.5	343.52		17.55	8.1	8.1	41.22		2.11	0.97	
10-72	(水泥砂浆1:3)水泥砂浆有分格缝20mm厚	10m2	0.1	72	71.49	5.34	20.11	9.28	7.2	7.15	0.53	2.01	0.93	
NT11-补7换	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.049959	52.2	367.8	6.57	15.28	7.05	2.61	18.37	0.33	0.76	0.35	
综合人工工日		小计						26.91	108.97	0.86	7.22	3.33		
0.3工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								147.28						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	1.5厚AU3-PP自粘防水卷材			m2	3	25	75							
	改性沥青粘结剂			kg	0.852	6.77	5.77							
	SBS封口油膏			kg	0.149	6	0.89							
	钢压条			kg	0.125	4.29	0.54							
	钢钉			kg	0.007	6	0.04							
	其它材料费			元	0.81	0.86	0.7							
	APP高强嵌缝膏			kg	0.236	7.55	1.78							
	铁钉			kg	0.003	3.6	0.01							
	水			m3	0.022	4.86	0.11							
	铝基反光隔热涂料			kg	0.127	7.93	1							
	水泥 32.5级			kg	8.242	0.24	1.98							
	中砂			t	0.033	102	3.32							
	泡沫混凝土 容重: kg/m3 400(商品砼)			m3	0.051	350	17.84							
	其他材料费						--	-0.01	--					
材料费小计						--	108.96	--						

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	85.95
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
NT11-补10	屋面铝基反光隔热涂料涂刷一度	10m2	0.1	9	10.04		2.34	1.08	0.9	1		0.23	0.11	
10-46换	1.5厚AU3-PP自粘防水卷材	10m2	0.12	67.5	343.52		17.55	8.1	8.1	41.22		2.11	0.97	
10-46换	1.5厚AU3-PP自粘防水卷材	10m2	0.12	67.5	343.52		17.55	8.1	8.1	41.22		2.11	0.97	
10-72	(水泥砂浆1:3)水泥砂浆有分格缝20mm厚	10m2	0.1	72	71.49	5.34	20.11	9.28	7.2	7.15	0.53	2.01	0.93	
11-15	屋面、楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.12	72	100.33		18.72	8.64	8.64	12.04		2.25	1.04	
NT11-补7换	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.0500 29	52.2	367.8	6.57	15.28	7.05	2.61	18.4	0.33	0.76	0.35	
综合人工工日		小计							35.55	121.04	0.86	9.47	4.37	
0.4工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									171.28					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		1.5厚AU3-PP自粘防水卷材			m2	3	25	75	
	改性沥青粘结剂			kg	0.852	6.77	5.77		
	SBS封口油膏			kg	0.149	6	0.89		
	钢压条			kg	0.125	4.29	0.54		
	钢钉			kg	0.007	6	0.04		
	其它材料费			元	0.811	0.86	0.7		
	APP高强嵌缝膏			kg	0.236	7.55	1.78		
	铁钉			kg	0.003	3.6	0.01		
	水			m3	0.022	4.86	0.11		
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.031	385.9	12.04		
	铝基反光隔热涂料			kg	0.127	7.93	1		
	水泥 32.5级			kg	8.242	0.24	1.98		
	中砂			t	0.033	102	3.32		
	泡沫混凝土 容重: kg/m3 400(商品砼)			m3	0.051	350	17.86		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	121.03	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面		计量单位	m2	工程量	103.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-7换	水泥彩瓦 铺瓦	10m2	0.1	67.5	394.43	0.53	17.69	8.16	6.75	39.44	0.05	1.77	0.82

10-4	(水泥砂浆 1:2.5)水泥砂浆 粉挂瓦条 断面 20×30mm 间距 315mm	10m2	0.1	55.8	6.29	0.53	14.65	6.76	5.58	0.63	0.05	1.47	0.68	
综合人工工日		小计							12.33	40.07	0.11	3.23	1.49	
0.14工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									57.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥彩瓦 420×332						百块	0.1	385.9	38.59				
	合金钢切割锯片						片	0.005	68.6	0.34				
	水						m3	0.002	4.86	0.01				
	水泥 32.5级						kg	1.96	0.24	0.47				
	中砂						t	0.006	102	0.66				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	40.07	--			

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管		计量单位	m	工程量	35.9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-206	PVC水斗 Φ110	10只	0.0111 42	34.2	325.32		8.89	4.1	0.38	3.62		0.1	0.05	
10-214	屋面铸铁落水口 (带罩) Φ100	10只	0.0111 42	164.7	216.54		42.82	19.76	1.84	2.41		0.48	0.22	
10-202	PVC水落管 Φ110	10m	0.1	41.4	225		10.76	4.97	4.14	22.5		1.08	0.5	
综合人工工日		小计							6.36	28.54		1.65	0.76	
0.07工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									37.32					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PVC-U排水管 dn110						m	1.02	15.44	15.75				
	PVC塑料抱箍 Φ110						副	1.174	4.29	5.03				
	PVC塑料管束节 dn110						个	0.388	5.88	2.28				
	PVC塑料管135°弯头 dn110						个	0.057	7.01	0.4				
	胶水						kg	0.021	10.72	0.23				
	PVC塑料落水斗 Φ110						只	0.114	21.44	2.44				
	铸铁落水口(带罩) Φ100						套	0.113	21.44	2.41				
	其他材料费								--	-0.01	--			
	材料费小计								--	28.53	--			

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	196.3					
------	--------------	------	--------	--	------	----	-----	-------	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	抗裂砂浆抹面 4mm (网格布)	10m2	0.1	71.1	63.78	1.2	18.8	8.68	7.11	6.38	0.12	1.88	0.87
14-28	墙面耐碱玻纤网 格布 一层	10m2	0.1	12.6	28.27		3.28	1.51	1.26	2.83		0.33	0.15
11-50	外墙聚苯颗粒保 温砂浆(厚25mm) 砖墙面、混凝土 及砌块墙面	10m2	0.1	112.5	257.34	7.35	31.16	14.38	11.25	25.73	0.74	3.12	1.44
综合人工工日		小计							19.62	34.94	0.86	5.32	2.46
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								63.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	聚苯颗粒保温砂浆				m3	0.028	922.87	25.66					
	水				m3	0.017	4.86	0.08					
	抗裂砂浆 ZL				m3	0.004	1554.31	6.37					
	玻璃纤维网格布				m2	1.1	2.57	2.83					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	34.94	--				

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	93.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	(水泥砂浆 1:2)水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	81	59.31	5.34	22.45	10.36	8.1	5.93	0.53	2.25	1.04
综合人工工日		小计							8.1	5.93	0.53	2.25	1.04
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.85					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.044	4.86	0.21					
	水泥 32.5级				kg	11.251	0.24	2.7					
	中砂				t	0.03	102	3.02					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	5.93	--					

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	3.63
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	307.83	918.22	9.77	82.58	38.11	30.78	91.82	0.98	8.26	3.81	
综合人工工日		小计							30.78	91.82	0.98	8.26	3.81	
0.33工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								135.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	8厚防滑地砖				m2	1.02	80	81.6						
	水泥 32.5级				kg	16.992	0.24	4.08						
	白水泥				kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06						
	水				m3	0.031	4.86	0.15						
	其它材料费				元	0.5	0.86	0.43						
	中砂				t	0.049	102	4.98						
	其他材料费						--	--						
材料费小计						--	91.82	--						

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	99.24	清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-27	水泥砂浆 踢脚线	10m	0.1	41.4	10.63	1.07	11.04	5.1	4.14	1.06	0.11	1.1	0.51	
综合人工工日		小计							4.14	1.06	0.11	1.1	0.51	
0.05工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								6.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m3	0.007	4.86	0.03						
	水泥 32.5级				kg	1.774	0.24	0.43						
	中砂				t	0.006	102	0.6						
	其他材料费						--	--						
材料费小计						--	1.06	--						

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	296.53	清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	149.4	65.84	6.14	40.44	18.66	14.94	6.58	0.61	4.04	1.87
综合人工工日		小计							14.94	6.58	0.61	4.04	1.87
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材					m3		1800	0.36				
	水					m3	0.015	4.86	0.08				
	水泥 32.5级					kg	10.008	0.24	2.4				
	中砂					t	0.037	102	3.75				
	其他材料费							--	--				
	材料费小计							--	6.58		--		

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	164.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	131.4	59.51	5.88	35.69	16.47	13.14	5.95	0.59	3.57	1.65
综合人工工日		小计							13.14	5.95	0.59	3.57	1.65
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.015	4.86	0.07				
	水泥 32.5级					kg	9.567	0.24	2.3				
	中砂					t	0.035	102	3.58				
	其他材料费							--	--				
	材料费小计							--	5.95		--		

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	23.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-80换	单块面积 0.06m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	408.27	875.56	7.06	107.99	49.84	40.83	87.56	0.71	10.8	4.98
综合人工工日		小计							40.83	87.56	0.71	10.8	4.98
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.88				

材料费用细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖 200×300		m2	1.025	80	82		
	白水泥		kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.016	4.86	0.08		
	水泥 32.5级		kg	8.695	0.24	2.09		
	中砂		t	0.031	102	3.18		
	石灰膏		m3		235	0.06		
	901胶		kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费					--		--
材料费小计					--	87.56	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	45.73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	149.4	65.84	6.14	40.44	18.66	14.94	6.58	0.61	4.04	1.87
综合人工工日		小计							14.94	6.58	0.61	4.04	1.87
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.04					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通木成材		m3		1800	0.36							
	水		m3	0.015	4.86	0.08							
	水泥 32.5级		kg	10.008	0.24	2.4							
	中砂		t	0.037	102	3.75							
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	6.58	--						

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	154.22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168换	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	0.1	63.24	8.04		16.44	7.59	6.32	0.8		1.64	0.76
综合人工工日		小计							6.32	0.8		1.64	0.76
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.52					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	0.657	0.24	0.16		
	901胶	kg	0.255	2.14	0.55		
	其它材料费	元	0.117	0.86	0.1		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	0.8	--

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	266.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	83.7	222.11		21.76	10.04	8.37	22.21		2.18	1
综合人工工日		小计							8.37	22.21		2.18	1
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6								
	外墙弹性乳胶漆(中涂)	kg	0.6	21.44	12.86								
	外墙弹性乳胶漆(面涂)	kg	0.2	25.73	5.15								
	白水泥	kg	0.3	0.6	0.18								
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32								
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06								
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04								
	其他材料费				--	--							
	材料费小计				--	22.21	--						

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	164.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177附注3*-1附注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍(附注:增刷乳胶漆)(附注:增批腻子)	10m2	0.1	101.84	45.09		26.48	12.22	10.18	4.51		2.65	1.22
综合人工工日		小计							10.18	4.51		2.65	1.22
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.56					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.29	3.53			
	901胶	kg	0.232	2.14	0.5			
	石膏粉 325目	kg	0.058	0.36	0.02			
	大白粉	kg	0.058	0.73	0.04			
	白水泥	kg	0.482	0.6	0.29			
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	4.51	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	141.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177附注3*-1附注2*-1附注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍(附注:增刷乳胶漆)(附注:增批腻子)(附注:柱、梁、天棚面上批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	112.02	45.09		29.13	13.44	11.2	4.51		2.91	1.34
综合人工工日		小计							11.2	4.51		2.91	1.34
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	内墙乳胶漆	kg	0.343	10.29	3.53								
	901胶	kg	0.232	2.14	0.5								
	石膏粉 325目	kg	0.058	0.36	0.02								
	大白粉	kg	0.058	0.73	0.04								
	白水泥	kg	0.482	0.6	0.29								
	其它材料费	元	0.152	0.86	0.13								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	4.51	--						

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	28.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	304型不锈钢栏杆扶手	m	1		380					380			

综合人工工日	小计				380				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					380				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	304型不锈钢栏杆扶手			m	1	380	380		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	380	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架		计量单位	m2	工程量	175.14						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-3	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	35.1	22.36	3.97	10.16	4.69	35.1	22.36	3.97	10.16	4.69	
综合人工工日		小计		35.1	22.36	3.97	10.16	4.69						
0.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					76.28									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	周转木材			m3	0.003	1586.47	4.76							
	脚手钢管			kg	2.01	3.5	7.04							
	底座			个	0.01	4.12	0.04							
	脚手架扣件			个	0.33	4.89	1.61							
	镀锌铁丝 8#			kg	0.66	3.9	2.57							
	其它材料费			元	7.37	0.86	6.34							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	22.36	--						

项目编码	011702001001	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	20.02						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-12	各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.10001	289.8	196.5	13.95	78.98	36.45	28.98	19.65	1.4	7.9	3.65	
综合人工工日		小计		28.98	19.65	1.4	7.9	3.65						
0.32工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					61.58									
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.16	7.74							

细	周转木材	m3	0.006	1586.47	8.89			
	卡具	kg	0.026	4.18	0.11			
	钢管支撑	kg	0.253	3.5	0.89			
	铁钉	kg	0.342	3.6	1.23			
	镀锌铁丝 8#	kg	0.059	3.9	0.23			
	镀锌铁丝 22#	kg	0.011	3.9	0.04			
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43			
	回库修理、保养费	元	0.12	0.86	0.1			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	19.65	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	31.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27附注6	矩形柱 复合木模板(附注:使用塑料卡)	10m2	0.100007	313.2	184.41	14.44	85.19	39.32	31.32	18.44	1.44	8.52	3.93
综合人工工日		小计						31.32	18.44	1.44	8.52	3.93	
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							63.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料卡			只	3	0.17	0.51						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.16	7.74						
	周转木材			m3	0.004	1586.47	6.5						
	卡具			kg	0.177	4.18	0.74						
	钢管支撑			kg	0.357	3.5	1.25						
	铁钉			kg	0.203	3.6	0.73						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.003	3.9	0.01						
	其它材料费			元	0.96	0.86	0.83						
	回库修理、保养费			元	0.152	0.86	0.13						
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	18.44	--		

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	122.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27附注6	矩形柱 复合木模板(附注:使用塑料卡)	10m2	0.100002	313.2	184.41	14.44	85.19	39.32	31.32	18.44	1.44	8.52	3.93
综合人工工日		小计							31.32	18.44	1.44	8.52	3.93
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料卡				只	3	0.17	0.51					
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.16	7.74					
	周转木材				m3	0.004	1586.47	6.5					
	卡具				kg	0.177	4.18	0.74					
	钢管支撑				kg	0.357	3.5	1.25					
	铁钉				kg	0.203	3.6	0.73					
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	3.9	0.01					
	其它材料费				元	0.96	0.86	0.83					
	回库修理、保养费				元	0.152	0.86	0.13					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	18.44	--			

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	22.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	构造柱 复合木模板	10m2	0.099978	396	205.95	10.14	105.6	48.74	39.59	20.59	1.01	10.56	4.87
综合人工工日		小计							39.59	20.59	1.01	10.56	4.87
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.007	1586.47	10.47					
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.16	7.73					
	铁钉				kg	0.257	3.6	0.93					
	卡具				kg	0.042	4.18	0.18					
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	3.9	0.01					
	钢管支撑				kg	0.102	3.5	0.36					
	其它材料费				元	0.96	0.86	0.83					
	回库修理、保养费				元	0.107	0.86	0.09					
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	20.59	--				

项目编号	011702014001	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	363.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57附注9附注3	现浇板厚度10cm内 复合木模板(附注:使用塑料卡)(附注:框架柱(墙)、梁、板净高超过5m在8m以内)	10m2	0.100001	354.24	189.11	14.07	95.76	44.2	35.42	18.91	1.41	9.58	4.42
综合人工工日		小计							35.42	18.91	1.41	9.58	4.42
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										69.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料卡				只	3	0.17	0.51					
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.16	7.74					
	卡具				kg	0.208	4.18	0.87					
	钢管支撑				kg	0.666	3.5	2.33					
	周转木材				m3	0.004	1586.47	5.71					
	铁钉				kg	0.193	3.6	0.69					
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	3.9	0.01					
	其它材料费				元	1.05	0.86	0.9					
	回库修理、保养费				元	0.169	0.86	0.15					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	18.91	--					

项目编号	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2水平投影面积	工程量	3.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	496.8	180.91	24.04	135.42	62.5	49.68	18.09	2.4	13.54	6.25
综合人工工日		小计							49.68	18.09	2.4	13.54	6.25
0.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										89.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板 18mm				m2	0.264	35.16	9.28					
	卡具				kg	0.139	4.18	0.58					

钢管支撑	kg	0.463	3.5	1.62		
周转木材	m3	0.003	1586.47	4.28		
铁钉	kg	0.3	3.6	1.08		
镀锌铁丝 22#	kg	0.003	3.9	0.01		
其它材料费	元	1.272	0.86	1.09		
回库修理、保养费	元	0.161	0.86	0.14		
其他材料费				--		--
材料费小计				18.09		--

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟		计量单位	m2	工程量	275.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	檐沟小型构件木模板	10m2	0.1	331.2	253.39	13.76	89.69	41.4	33.12	25.34	1.38	8.97	4.14
综合人工工日		小计							33.12	25.34	1.38	8.97	4.14
0.37工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								72.95					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3	0.015	1586.47	23.16		
	铁钉			kg	0.348	3.6	1.25		
	镀锌铁丝 22#			kg	0.003	3.9	0.01		
	其它材料费			元	1.06	0.86	0.91		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	25.34	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁		计量单位	m2	工程量	26.07					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.100011	269.1	184.93	12.03	73.09	33.74	26.91	18.5	1.2	7.31	3.37
综合人工工日		小计							26.91	18.5	1.2	7.31	3.37
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								57.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.16	7.74						
	卡具			kg	0.058	4.18	0.24						

钢管支撑	kg	0.169	3.5	0.59		
周转木材	m3	0.005	1586.47	8.57		
铁钉	kg	0.118	3.6	0.42		
镀锌铁丝 22#	kg	0.004	3.9	0.02		
其它材料费	元	0.96	0.86	0.83		
回库修理、保养费	元	0.107	0.86	0.09		
其他材料费				--	--	
材料费小计				18.5	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁		计量单位	m2	工程量	10.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	过梁 复合木模板	10m2	0.1	384.3	202.01	14.18	103.6	47.82	38.43	20.2	1.42	10.36	4.78
综合人工工日		小计							38.43	20.2	1.42	10.36	4.78
0.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.16	7.74					
	卡具				kg	0.074	4.18	0.31					
	钢管支撑				kg	0.147	3.5	0.51					
	周转木材				m3	0.006	1586.47	9.84					
	铁钉				kg	0.256	3.6	0.92					
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	3.9	0.01					
	其它材料费				元	0.906	0.86	0.78					
	回库修理、保养费				元	0.111	0.86	0.1					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	20.2	--					

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件		计量单位	m2	工程量	23.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	压顶 复合木模板	10m2	0.1000 13	303.3	192.66	14.73	82.69	38.16	30.33	19.27	1.47	8.27	3.82
综合人工工日		小计							30.33	19.27	1.47	8.27	3.82
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								63.16					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板 18mm	m2	0.22	35.16	7.74		
	卡具	kg	0.115	4.18	0.48		
	钢管支撑	kg	0.386	3.5	1.35		
	周转木材	m3	0.005	1586.4 7	7.93		
	铁钉	kg	0.226	3.6	0.81		
	镀锌铁丝 22#	kg	0.003	3.9	0.01		
	其它材料费	元	0.96	0.86	0.83		
	回库修理、保养费	元	0.134	0.86	0.12		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	19.27	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			10191.62			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	3.1	10191.62			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.65	5424.57			
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合计					15616.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		12845.3		12845.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	344378.12	3.2	11020.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	344378.12	0.53	1825.2
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	344378.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	357223.42	11	39294.58
合计					52139.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-土建(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	265626.01	
1.1	人工费	48518.41	
1.2	材料费	165621.68	
1.3	施工机具使用费	28240.65	
1.4	企业管理费	15586.05	
1.5	利润	7659.25	
2	措施项目	26547.93	
2.1	单价措施项目费	17625.51	
2.2	总价措施项目费	8922.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4248.77	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6836.87	
8	税金	32891.19	
9	工程造价	331902	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水部分						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计要求 3、实挖方量,含人工修边坡和二次甩方或装车	m3	305.19	13.07	3988.83	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:5%灰土回填 3、实回方量	m3	96.62	75.83	7326.69	
3	040103001002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:素土回填 3、实回方量	m3	120.77	14.05	1696.82	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余不利用土方 2、运距:外运,场外运距自行考虑,弃土点自行解决	m3	63.65	25.67	1633.9	
5	040501012001	顶管	1、顶管铺设 2、管道材质及规格:钢筋混凝土管D1000(II级),钢套环连接 3、含管材、顶进、泥土处理及外运、闭水 4、包括与沉井洞口止水环处理	m	17	1674.28	28462.76	
6	040501001001	混凝土管	1、开挖铺设 2、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3、管座材质:120度C15砼基础 4、规格:d800钢筋砼承插管(II级) 5、接口方式:橡胶圈接口 6、铺设深度:按设计 7、管道检验及试验要求:闭水试验	m	38.4	586.5	22521.6	
7	040501001002	混凝土管	1、开挖铺设 2、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3、管座材质:120度C15砼基础 4、规格:d1000钢筋砼承插管(II级) 5、接口方式:橡胶圈接口 6、铺设深度:按设计 7、管道检验及试验要求:闭水试验	m	5.5	906.51	4985.81	
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360度砂石基础 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN225,环刚度不小于8kN/m2 3、连接形式:承插橡胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、做法详见06MS201-2 P54	m	20	93.56	1871.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504001001	砌筑井	1、 ϕ 1100混凝土模块式污水检查井 2、深度详见设计 3、重型钢纤维砼井盖700 4、做法详见《混凝土模块式排水检查井》(12S522)	座	2	2910.25	5820.5	
10	040504001002	砌筑井	1、 ϕ 1300混凝土模块式污水检查井 2、深度详见设计 3、重型钢纤维砼井盖700 4、做法详见《混凝土模块式排水检查井》(12S522)	座	2	3395.29	6790.58	
11	040504008001	整体化粪池	1、材质:钢筋混凝土化粪池,做法详见03S702标准图(有覆土,有地下水,顶部可过汽车) 2、型号、规格:1# 3、井盖采用重型钢纤维砼井盖700 4、含钢筋、模板	座	1	7097.03	7097.03	
		分部小计					92195.72	
		雨水部分						
12	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计要求 3、实挖方量,含人工修边坡和二次甩方或装车	m3	234.93	13.07	3070.54	
13	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:5%灰土回填 3、实回方量	m3	88.48	75.83	6709.44	
14	040103001004	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:素土回填 3、实回方量	m3	132.73	14.05	1864.86	
15	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:多余不利用土方 2、运距:外运,场外运距自行考虑,弃土点自行解决	m3	13.72	25.67	352.19	
16	040504001003	砌筑井	1、砖砌检查井600*600 2、深度详见设计 3、采用重型钢纤维井盖700 4、做法详见02S515(P96、P98)	座	9	1215.41	10938.69	
17	040504001004	砌筑井	1、圆形砖砌检查井 ϕ 1000 2、深度详见设计 3、采用重型钢纤维井盖700 4、做法详见《给水排水图集》(苏S01-2012)P126、P127	座	2	2415.46	4830.92	
18	040504009001	雨水口	1、钢纤维单篦雨水井310*510,深度按设计 2、C20砼基础 3、M10水泥砂浆砌MU10砖1:2水泥砂浆内壁粉刷15mm 4、钢纤维井篦井座 5、具体做法详见设计	座	6	323.43	1940.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360度砂石基础 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN225,环刚度不小于8kN/m ² 3、连接形式:承插橡胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、做法详见06MS201-2 P54	m	15	93.53	1402.95	
20	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360度砂石基础 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300,环刚度不小于8kN/m ² 3、连接形式:承插橡胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、做法详见06MS201-2 P54	m	181	121.51	21993.31	
21	040504006001	砌体出水口	1、砖砌一字式管道出水口DN300 2、做法参见06MS201-9 P7	座	1	4574.88	4574.88	
		分部小计					57678.36	
		道路部分						
22	040101001001	挖一般土方	1、清除表土,平均30cm厚 2、含二次甩方、场内推土或装车	m ³	173.58	4.23	734.24	
23	040101001002	挖一般土方	1、三类土,开挖土方,含二次甩方、场内推土或装车	m ³	260.37	4.94	1286.23	
24	040201002001	强夯地基	1、土基压实 K \geq 87% 2、15吨压路机压实不少三遍	m ²	578.6	0.47	271.94	
25	040201004001	掺石灰	1、含灰量:5%灰土回填,利用场内土方 2、分层15cm	m ³	236.7	78.74	18637.76	
26	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量:12%石灰土,利用场内土方 2、厚度:15Cm	m ²	526	18.56	9762.56	
27	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4.5%,厂拌机铺 2、石料规格:按设计要求 3、厚度:15cm	m ²	526	47.31	24885.06	
28	040203003001	透油层	1、材料品种:液体石油沥青 2、喷油量:0.6~1.5L/m ²	m ²	526	3.62	1904.12	
29	040203004001	封层	1、材料品种:矿料用量5~8m ³ /1000m ² ,粒径3~5mm 2、喷油量:SBS改性乳化石油沥青用量1 \pm 0.1Kg/m ² 3、厚度:0.6cm	m ²	526	5.19	2729.94	
30	040203003002	粘油层	1、材料品种:改性乳化沥青 2、喷油量:0.6~1.5L/m ²	m ²	526	3.09	1625.34	
31	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:4.5cm细粒式沥青砼(AC-13C),厂拌机铺	m ²	526	40.92	21523.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
32	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:3.5cm细粒式沥青砼(AC-10C),厂拌机铺	m ²	526	32.67	17184.42		
33	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:A型侧石27.5*12.5*74CM,预制C30砼 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C15细石砼垫层及护脚, M10水泥砂浆灌缝	m	192	41.29	7927.68		
34	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:I型平石35*12.5*74CM,预制C30砼, 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C15细石砼垫层及护脚, M10水泥砂浆灌缝	m	192	37.91	7278.72		
		分部小计					115751.93		
		分部分项合计					265626.01		
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	16246.49	16246.49		
2	041107002001	排水、降水	1、沟槽排水	项	1	1379.02	1379.02		
		单价措施合计					17625.51		
合计								283251.52	

综合单价分析表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	305.19							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	386.6		3410.09	759.34	379.67	0.35		3.07	0.68	0.34	
1-9附注3	人工挖沟、槽土方三类土深度在(m以内) 4(附注:人工辅助开挖)	100m3	0.001	6635.99			1327.2	663.6	6.64			1.33	0.66	
综合人工工日		小计						6.98		3.07	2.01	1.01		
0.09工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								13.07						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	96.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390换	坑、槽回填5%灰土 原土利用(m3)	m3	1	34.36	25.01	2.26	7.32	3.66	34.36	25.01	2.26	7.32	3.66
2-411	集中消解石灰	t	0.076667	11.45	4.97	16.94	5.68	2.84	0.88	0.38	1.3	0.44	0.22
综合人工工日		小计						35.24	25.39	3.56	7.76	3.88	
0.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	生石灰						t	0.074	330	24.54			
	水						m3	0.175	4.86	0.85			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	25.39	--		

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	120.77	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	坑、槽回填 填土夯实 槽、坑 (100m3)	100m3	0.01	889.17		191.61	216.16	108.08	8.89		1.92	2.16	1.08
综合人工工日		小计							8.89		1.92	2.16	1.08
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--		

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	63.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	386.6		5024.0 ₁	1082.1 ₂	541.06	0.39		5.02	1.08	0.54
1-280	自卸汽车运土(8t以内)运距(km以内)5	1000m3	0.001		56.58	10555.15	2111.0 ₃	1055.5 ₂		0.06	10.56	2.11	1.06
D00002	堆场费	m3	1		4.85					4.85			
综合人工工日		小计							0.39	4.91	15.58	3.19	1.6
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	堆场费					m3	0.97	5	4.85				
	水					m3	0.012	4.86	0.06				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	4.91		--			

项目编码	040501012001	项目名称	顶管		计量单位	m	工程量	17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-998换	混凝土管顶进管径(mm以内)1000	10m	0.1	2948.4 ₈	98.83	3156.3 ₁	1220.9 ₆	610.48	294.85	9.88	315.63	122.1	61.05
6-951	顶进触变泥浆减阻管径(mm以内)1000	10m	0.1	270.78	302.72	2842.9 ₁	622.74	311.37	27.08	30.27	284.29	62.27	31.14
6-959	顶进触变泥浆减阻压浆孔制作与封孔	只	0.0588 ₂₄	36.35	31.02	26.95	12.66	6.33	2.14	1.82	1.59	0.74	0.37

6-931	顶进后座及坑内平台安拆 枋木后座 每坑管径(mm) 800~1200	坑	0.0588 24	871.99	933.38	849.7	344.34	172.17	51.29	54.91	49.98	20.26	10.13
6-982	钢筋混凝土沉井洞口 ϕ 1000	个	0.0588 24	51.47	2277.9 9	65.89	23.47	11.74	3.03	134	3.88	1.38	0.69
1-253	装载机(斗容量1.5m ³ 以内)运距(m以内) 20	1000m ³	0.0007 85	386.6		1501.3 7	377.59	188.8	0.3		1.18	0.3	0.15
1-280	自卸汽车运土(8t以内)运距(km以内) 5	1000m ³	0.0007 85		56.58	10555. 15	2111.0 3	1055.5 2		0.04	8.29	1.66	0.83
6-345	管道闭水试验管径(mm以内) 1000	100m	0.01	395.67	691.2		79.13	39.57	3.96	6.91		0.79	0.4
综合人工工日		小计							382.65	237.84	664.83	209.5	104.75
4.67工日		未计价材料费							74.7				
清单项目综合单价									1674.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋砼F管D1000(II级)			m	0.107	700	74.7						
	木衬垫板			m ²	0.176	51.45	9.05						
	其它材料费			元	1.516	0.86	1.3						
	水			m ³	0.956	4.86	4.65						
	膨润土 200目			kg	12.284	0.37	4.55						
	触变泥浆			m ³	0.111	228.29	25.25						
	镀锌管堵 DN50			个	0.057	5.69	0.32						
	镀锌外接头 DN50			个	0.057	5.86	0.33						
	环氧树脂			kg	0.058	18.44	1.06						
	钢板 $\delta \geq 30$ 顶进后座用			t	0.009	3258.6 9	27.71						
	木枕			m ³	0.01	1071.9 4	11.13						
	碎石 5~20			t	0.13	82	10.62						
	铁扒钉			kg	0.027	3.94	0.1						
	模板木材			m ³		1586.4 7	0.18						
	铁撑板			t		4081.9 4	1.16						
	铁撑板使用费			t·天	0.685	5.83	3.99						
	洞口止水环 直径1000			套	0.057	2340.0 2	133.53						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.007	3.9	0.03						
	焊接钢管 DN40			m		15.92							
橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.09							
机砖			百块	0.044	45.66	2.02							
复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.62	0.24	0.15							
中(粗)砂			t	0.004	102	0.36							

	其他材料费	--	0.23	--	
	材料费小计	--	312.53	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	38.4
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83换	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口)公称直径(mm以内)800	10m	0.1	529.86	139.64	184.61	196.05	68.88	52.99	13.96	18.46	19.61	6.89
6-817	非定型渠(管)道垫层碎石干铺	10m ³	0.012	503.13	1613.8 ₃	30.03	106.63	53.32	6.04	19.37	0.36	1.28	0.64
6-836	C15非定型渠(管)道混凝土枕基现浇	10m ³	0.029	2643.4 ₂	2685.4 ₇	257.91	580.27	290.13	76.66	77.88	7.48	16.83	8.41
综合人工工日		小计							135.68	111.21	26.3	37.71	15.94
1.65工日		未计价材料费							259.64				
清单项目综合单价								586.5					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		碎石	40	t	0.232	82	18.99	
	草袋子		只	1.407	0.86	1.21		
	电		kW·h	0.115	0.84	0.1		
	水		m ³	0.46	4.86	2.24		
	d800钢筋砼承插管	(II级)	m	0.98	265	259.64		
	橡胶圈	DN800	个	0.2	68.6	13.71		
	润滑油		kg	0.033	7.72	0.25		
	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	75.181	0.24	18.04		
	中(粗)砂		t	0.248	102	25.26		
	碎石	5~40	t	0.36	82	29.51		
	其他材料费				--	1.91	--	
	材料费小计				--	370.85	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	5.5
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-85换	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口)公称直径(mm以内)1000	10m	0.1	784.89	174.51	315.04	290.41	102.04	78.49	17.45	31.5	29.04	10.2

6-817	非定型渠(管)道垫层碎石干铺	10m3	0.0150 91	503.13	1613.8 3	30.03	106.63	53.32	7.59	24.35	0.45	1.61	0.8
6-836	C15非定型渠(管)道混凝土枕基现浇	10m3	0.0454 55	2643.4 2	2685.4 7	257.91	580.27	290.13	120.16	122.07	11.72	26.38	13.19
综合人工工日		小计							206.24	163.87	43.68	57.03	24.2
2.52工日		未计价材料费							411.51				
清单项目综合单价								906.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	d1000钢筋砼承插管(II级)						m	0.98	420	411.51			
	橡胶圈 DN1000						个	0.2	85.75	17.14			
	润滑油						kg	0.041	7.72	0.31			
	碎石 40						t	0.291	82	23.88			
	草袋子						只	2.205	0.86	1.9			
	电						kW·h	0.18	0.84	0.15			
	水						m3	0.721	4.86	3.51			
	复合硅酸盐水泥 32.5级						kg	117.84	0.24	28.28			
	中(粗)砂						t	0.388	102	39.59			
	碎石 5~40						t	0.564	82	46.25			
	其他材料费								--	2.87	--		
	材料费小计								--	575.38	--		

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)(DN mm以内)225	100m	0.01	286.37			57.27	28.64	2.86			0.57	0.29
1-396	坑、槽回填石屑夯实	100m3	0.0029 3	2166.0 6	8942.7 9	253.39	483.89	241.95	6.35	26.2	0.74	1.42	0.71
综合人工工日		小计						9.21	26.2	0.74	1.99	1	
0.11工日		未计价材料费						54.42					
清单项目综合单价								93.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	HDPE双壁波纹管 DN225						m	0.989	55	54.42			
	PVC-U管橡胶圈 直径225						个	0.223					
	石屑(米砂)						t	0.539	48.57	26.2			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	80.62	--			

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	φ 1100混凝土模块式污水检查井	座	1		2910.25					2910.25			
综合人工工日		小计							2910.25				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2910.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	φ 1100混凝土模块式污水检查井			座	0.97	3000	2910.25						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2910.25	--					

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	φ 1300混凝土模块式污水检查井	座	1		3395.29					3395.29			
综合人工工日		小计							3395.29				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3395.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	φ 1300混凝土模块式污水检查井			座	0.97	3500	3395.29						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3395.29	--					

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.04	1453.72	2619.18	257.91	342.33	171.16	58.15	104.77	10.32	13.69	6.85

6-1156换	(C25砼粒径20, 32.5级坍落度170~190)现浇钢筋混凝土池半地下室池底平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.079	1238.94	2989.27	64.08	260.6	130.3	97.88	236.15	5.06	20.59	10.29	
6-1535	平池底 木模	100m2	0.001106	3058.42	1961.51	136.68	639.02	319.51	3.38	2.17	0.15	0.71	0.35	
6-1166换	(C25砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)20cm以内	10m3	0.318	1910.48	2732.55	104.29	402.95	201.48	607.53	868.95	33.16	128.14	64.07	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.366972	1870.86	2142.72	189.27	412.03	206.01	686.55	786.32	69.46	151.2	75.6	
6-1189换	(C25砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)现浇钢筋混凝土池平板、走道板(厚度)12cm以内	10m3	0.013	1281.42	2855.18	166.74	289.63	144.82	16.66	37.12	2.17	3.77	1.88	
6-1561	平板、走道板复合木模	100m2	0.00806	1940.54	1361.16	148.9	417.89	208.94	15.64	10.97	1.2	3.37	1.68	
6-805换	(C25砼粒径16, 32.5级坍落度35~50)钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.027	1959.79	2911.15	257.25	443.41	221.7	52.91	78.6	6.95	11.97	5.99	
6-1606	预制钢筋(直径mm)10以内	t	0.036	920.28	3338.44	189.67	221.99	111	33.13	120.18	6.83	7.99	4	
6-1604	现浇钢筋(直径mm)20以内	t	0.523	498.36	3326.77	90.87	117.85	58.92	260.64	1739.9	47.53	61.64	30.82	
6-809	检查井 混凝土井盖、座安装	10套	0.2	323.44	79.94		64.69	32.34	64.69	15.99		12.94	6.47	
综合人工工日		小计							1897.17	4001.12	182.82	416	208	
23.14工日		未计价材料费							391.91					
清单项目综合单价									7097.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	草袋子					只	5.097	0.86	4.38					
	电					kW·h	2.181	0.84	1.83					
	水					m3	6.961	4.86	33.83					
	混凝土垫块					m3								
	圆钉					kg	5.105	4.97	25.37					
	嵌缝料					kg	3.571	1.9	6.78					
	模板木材					m3	0.223	1586.47	353.21					
	木支撑					m3	0.209	1449.26	303.38					
	脱模剂					kg	3.649	17.15	62.58					
	镀锌铁丝 8~12#					kg	2.171	3.9	8.47					
	铁件					kg	4.858	5.15	25.02					

零星卡具	kg	1.754	4.18	7.33		
镀锌铁丝 18~22#	kg	1.747	3.9	6.81		
复合木模板面板	m2	0.164	35.16	5.77		
钢支撑	kg	0.375	4.1	1.54		
钢筋 φ10以外	t	0.528	3258.69	1719.44		
电焊条	kg	4.018	3.5	14.06		
钢筋 φ10以内	t	0.036	3344.44	119.13		
重型钢纤维砼井盖700	套	1.96	200	391.91		
碎石 5~20	t	0.749	82	61.41		
中(粗)砂	t	3.408	102	347.64		
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	1963.779	0.24	471.31		
碎石 5~40	t	4.784	82	392.25		
碎石 5~16	t	0.313	82	25.64		
其他材料费			--	3.93	--	
材料费小计			--	4393.03	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	234.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	386.6		3410.09	759.34	379.67	0.35		3.07	0.68	0.34
1-9附注3	人工挖沟、槽土方三类土深度在(m以内) 4(附注:人工辅助开挖)	100m3	0.001	6635.99			1327.2	663.6	6.64			1.33	0.66
综合人工工日		小计							6.98		3.07	2.01	1.01
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001003	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	88.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390换	坑、槽回填5%灰土 原土利用(m3)	m3	1	34.36	25.01	2.26	7.32	3.66	34.36	25.01	2.26	7.32	3.66

2-411	集中消解石灰	t	0.0766 67	11.45	4.97	16.94	5.68	2.84	0.88	0.38	1.3	0.44	0.22	
综合人工工日		小计							35.24	25.39	3.56	7.76	3.88	
0.43工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									75.83					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	生石灰						t	0.074	330	24.54				
	水						m3	0.175	4.86	0.85				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	25.39	--			

项目编码	040103001004	项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	132.73					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-389	坑、槽回填 填土夯实 槽、坑(100m3)	100m3	0.01	889.17		191.61	216.16	108.08	8.89		1.92	2.16	1.08	
综合人工工日		小计							8.89	1.92	2.16	1.08		
0.11工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									14.05					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3	工程量	13.72						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	386.6		5024.0 1	1082.1 2	541.06	0.39		5.02	1.08	0.54		
1-280	自卸汽车运土(8t以内)运距(km以内)5	1000m3	0.001		56.58	10555. 15	2111.0 3	1055.5 2		0.06	10.56	2.11	1.06		
D00002	堆场费	m3	1		4.85					4.85					
综合人工工日		小计							0.39	4.91	15.58	3.19	1.6		
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									25.67						
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	堆场费						m3	0.97	5	4.85					

细	水	m3	0.012	4.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.91	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-703	M10方形雨水检查井(省标)落底式 600×600 井深1.5m	座	1	365.36	539.91	18.59	76.79	38.4	365.36	539.91	18.59	76.79	38.4
综合人工工日		小计						365.36	539.91	18.59	76.79	38.4	
4.46工日		未计价材料费						176.36					
清单项目综合单价							1215.41						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预制混凝土盖、座600*600				套	0.98	180	176.36					
	碎石 40				t	0.271	82	22.19					
	机砖				百块	5.782	45.66	263.99					
	沥青漆				kg	0.349	10.29	3.59					
	水				m3	0.499	4.86	2.42					
	电				kW·h	0.071	0.84	0.06					
	铸铁爬梯				kg	9.465	4.5	42.59					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	289.576	0.24	69.5					
	中(粗)砂				t	1.037	102	105.82					
	碎石 5~40				t	0.234	82	19.16					
	其他材料费						--	10.57	--				
材料费小计						--	716.27	--					

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-667换	M10圆形雨水检查井落底式(省标)井径1000 适用管径φ500~600 井深2.5m	座	1	740.5	1292.8	40.88	156.28	78.14	740.5	1292.8	40.88	156.28	78.14
综合人工工日		小计						740.5	1292.8	40.88	156.28	78.14	
9.03工日		未计价材料费						106.86					
清单项目综合单价							2415.46						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预制混凝土盖板 C25	m3	0.157	680	106.86			
	碎石 40	t	0.425	82	34.84			
	机砖	百块	11.156	45.66	509.38			
	重型钢纤维砼井盖700	套	0.97	197.24	191.34			
	铸铁爬梯	kg	18.272	4.5	82.22			
	沥青漆	kg	1.151	10.29	11.84			
	草袋子	只	1.201	0.86	1.03			
	水	m3	1.296	4.86	6.3			
	电	kW·h	0.217	0.84	0.18			
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	649.15	0.24	155.8			
	中(粗)砂	t	2.137	102	217.93			
	碎石 5~16	t	0.185	82	15.15			
	碎石 5~40	t	0.505	82	41.44			
	其他材料费				--	25.34	--	
	材料费小计				--	1399.66	--	

项目编号	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707换	M10乙型单篦雨水口(省标)钢纤维(h=0.5, H=1.0)	座	1	100.15	188.03	4	20.83	10.42	100.15	188.03	4	20.83	10.42
综合人工工日		小计						100.15	188.03	4	20.83	10.42	
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												323.43	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	碎石 40	t	0.115	82	9.47								
	机砖	百块	1.106	45.66	50.5								
	沥青漆	kg	0.484	10.29	4.98								
	水	m3	0.127	4.86	0.62								
	电	kW·h	0.024	0.84	0.02								
	钢纤维雨水井算	套	0.98	72.89	71.42								
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	71.962	0.24	17.27								
	中(粗)砂	t	0.232	102	23.71								
	碎石 5~40	t	0.077	82	6.35								
其他材料费				--	3.7	--							
材料费小计				--	188.03	--							

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)(DN mm以内)225	100m	0.01	286.37			57.27	28.64	2.86			0.57	0.29
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.002927	2166.06	8942.79	253.39	483.89	241.95	6.34	26.18	0.74	1.42	0.71
综合人工工日		小计							9.2	26.18	0.74	1.99	0.99
0.11工日		未计价材料费							54.42				
清单项目综合单价								93.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE双壁波纹管 DN225			m	0.989	55	54.42						
	PVC-U管橡胶圈 直径225			个	0.223								
	石屑(米砂)			t	0.539	48.57	26.18						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	80.6	--					

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	181						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)(DN mm以内)300	100m	0.01	334.33			66.87	33.43	3.34			0.67	0.33
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.003144	2166.06	8942.79	253.39	483.89	241.95	6.81	28.12	0.8	1.52	0.76
综合人工工日		小计							10.15	28.12	0.8	2.19	1.09
0.12工日		未计价材料费							79.16				
清单项目综合单价								121.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石屑(米砂)			t	0.579	48.57	28.12						
	HDPE双壁波纹管 DN300			m	0.989	80	79.16						
	PVC-U管橡胶圈 直径300			个	0.223								
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	107.28	--					

项目编码	040504006001	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-354	M7.5排水管道出水口 砖砌一字式 H(m以内) 1.0 管径(mm以内) 300	处	1	1125.51	2984.61	97.77	244.66	122.33	1125.51	2984.61	97.77	244.66	122.33	
综合人工工日		小计							1125.51	2984.61	97.77	244.66	122.33	
13.73工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4574.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	机砖				百块	29.267	45.66	1336.35						
	级配砂石				t	7.357	92.29	678.99						
	草袋子				只	7.683	0.86	6.61						
	电				kW·h	1.878	0.84	1.58						
	水				m3	3.922	4.86	19.06						
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	981.469	0.24	235.55						
	中(粗)砂				t	3.981	102	406.1						
	碎石 5~40				t	2.949	82	241.85						
	其他材料费							--	58.53	--				
材料费小计							--	2984.61	--					

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	173.58							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	386.6		2863.86	650.09	325.05	0.39		2.86	0.65	0.33	
综合人工工日		小计							0.39		2.86	0.65	0.33	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--		--				

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	260.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	386.6		3410.09	759.34	379.67	0.39		3.41	0.76	0.38
综合人工工日		小计							0.39		3.41	0.76	0.38
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--		

项目编码	040201002001	项目名称	强夯地基		计量单位	m2	工程量	578.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-370*3	原土碾压 内燃压路机15t以内	1000m2	0.001	193.3		170.95	72.85	36.43	0.19		0.17	0.07	0.04
综合人工工日		小计							0.19		0.17	0.07	0.04
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.47				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--		

项目编码	040201004001	项目名称	掺石灰		计量单位	m3	工程量	236.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-52换	石灰土基层 拖拉机拌合(带犁耙) 厚度15cm 含灰量5%	100m2	0.06667	264.81	422.75	277.65	108.49	54.25	17.65	28.18	18.51	7.23	3.62
2-411	集中消解石灰	t	0.085	11.45	4.97	16.94	5.68	2.84	0.97	0.42	1.44	0.48	0.24
综合人工工日		小计							18.63	28.61	19.95	7.72	3.86
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.74				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	黄土					m3	1.166						
	生石灰					t	0.082	330	27.21				
	水					m3	0.258	4.86	1.25				
其他材料费							--	0.14		--			

	材料费小计	--	28.6	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	526						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-53	石灰土基层 拖拉机拌合(带犁耙) 厚度15cm 含灰量12%	100m2	0.01	284.78	996.86	277.65	112.49	56.24	2.85	9.97	2.78	1.12	0.56
2-411	集中消解石灰	t	0.0306	11.45	4.97	16.94	5.68	2.84	0.35	0.15	0.52	0.17	0.09
综合人工工日		小计						3.2	10.12	3.29	1.3	0.65	
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	黄土				m3	0.162							
	生石灰				t	0.03	330	9.8					
	水				m3	0.056	4.86	0.27					
	其他材料费						--	0.05	--				
	材料费小计						--	10.12	--				

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	526						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241	水泥稳定碎石厂拌机铺 厚度(cm) 15	100m2	0.01	192.58		116.65	61.85	30.92	1.93		1.17	0.62	0.31
综合人工工日		小计						1.93		1.17	0.62	0.31	
0.02工日		未计价材料费										43.28	
清单项目综合单价								47.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	稳定土混合料				m3	0.148	291.57	43.28					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	43.28	--				

项目编码	040203003001	项目名称	透油层	计量单位	m2	工程量	526						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-272	喷洒沥青油料 喷洒透层油 人工手泵 喷油量 1kg/m ²	100m ²	0.01	7.08	328.01	18.85	5.19	2.59	0.07	3.28	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.28	0.19	0.05	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.62				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	木柴					kg	0.407	0.94	0.38				
	石油沥青 60~100#					t	0.001	2600	2.52				
	煤					t		943.3	0.37				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	3.28		--		

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m ²	工程量	526						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青下封层	100m ²	0.01	52.26	425.41	20.31	14.51	7.26	0.52	4.25	0.2	0.15	0.07
综合人工工日		小计							0.52	4.25	0.2	0.15	0.07
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	煤					t		943.3	0.27				
	石屑(米砂)					t	0.012	48.57	0.6				
	石油沥青 60~100#					t	0.001	2600	3.38				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4.25		--		

项目编码	040203003002	项目名称	粘油层	计量单位	m ²	工程量	526						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-270换	喷洒沥青油料 喷洒结合油 人工手泵 喷油量 0.8kg/m ²	100m ²	0.01	5.81	277.45	18.85	4.93	2.47	0.06	2.77	0.19	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.06	2.77	0.19	0.05	0.02
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.09					
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	

费用 明细	煤	t		943.3	0.37		
	木柴	kg	0.407	0.94	0.38		
	石油沥青 60~100#	t	0.001	2600	2.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.77	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	526					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*3换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 4.5	100m2	0.01	209.52	3518.25	232.48	88.4	44.2	2.1	35.18	2.32	0.88	0.44
综合人工工日		小计							2.1	35.18	2.32	0.88	0.44
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.92					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木柴				kg	0.024	0.94	0.02					
	柴油				t		5500	0.32					
	细粒式沥青砼 (AC-13C)				t	0.102	334.44	34					
	煤				t		943.3	0.15					
	其他材料费						--	0.69	--				
	材料费小计						--	35.18	--				

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	526					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*1换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3.5	100m2	0.01	163.07	2838.64	165.6	65.73	32.87	1.63	28.39	1.66	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.63	28.39	1.66	0.66	0.33
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.67					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木柴				kg	0.018	0.94	0.02					
	柴油				t		5500	0.21					
	细粒式沥青砼 (AC-10C)				t	0.079	351.6	27.76					

煤	t	943.3	0.11		
其他材料费		--	0.28	--	
材料费小计		--	28.39	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石		计量单位	m	工程量	192					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	692.3	214.11		138.46	69.23	6.92	2.14		1.38	0.69
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.0212 5	109.54	257.22		21.91	10.95	2.33	5.47		0.47	0.23
综合人工工日		小计							9.25	7.61		1.85	0.92
0.11工日		未计价材料费							21.66				
清单项目综合单价								41.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	A型侧石27.5*12.5*74CM,				m	0.985	22	21.66					
	水				m3	0.013	4.86	0.06					
	石灰膏				m3	0.003	235	0.67					
	中(粗)砂				t	0.032	102	3.24					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	6.338	0.24	1.52					
	碎石 5~20				t	0.025	82	2.07					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	29.27	--				

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石		计量单位	m	工程量	192					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392换	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	365.12	154.74		73.02	36.51	3.65	1.55		0.73	0.37
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.0175	109.54	257.22		21.91	10.95	1.92	4.5		0.38	0.19
综合人工工日		小计							5.57	6.05		1.11	0.56
0.07工日		未计价材料费							24.62				
清单项目综合单价								37.91					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	I型平石35*12.5*74CM				m	0.985	25	24.62					

细	水	m3	0.01	4.86	0.05			
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	5.096	0.24	1.22			
	中(粗)砂	t	0.025	102	2.53			
	石灰膏	m3	0.002	235	0.51			
	碎石 5~20	t	0.021	82	1.71			
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	30.67	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进退场及安拆	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机 90kW以内场外运输费履带式推土机 功率75kW	次	1	596.6	158.34	2569.11			596.6	158.34	2569.11		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内场外运输费履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	次	0.75	1193.2	138.06	2748.86			894.9	103.55	2061.65		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费光轮压路机(内燃) 工作质量8t	次	1	497.16	123.88	2502.89			497.16	123.88	2502.89		
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费沥青混凝土摊铺机 8t	次	1	894.9	62.89	4005.38			894.9	62.89	4005.38		
25-66	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 拆装拆卸费沥青混凝土摊铺机 8t	次	1	715.92		1059.32			715.92		1059.32		
综合人工工日		小计							3599.48	448.66	12198.35		
36.86工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

16246.49

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木枕			m3	0.213	1071.94	228.76			
	镀锌铁丝 4#			kg	10.428	3.9	40.67			
	橡胶板 δ4			m2	0.757	21.44	16.22			
	草袋			只	26.677	0.86	22.94			
	工、料具摊销费			元	0.97	51.86	50.31			
	其他材料费						--	89.75	--	
	材料费小计						--	448.66	--	

项目编号	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-822	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径 φ700~800	10m	5.64	115.98	0.7	46.98	32.59	16.3	654.13	3.95	264.97	183.81	91.93
1-823	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径 φ900~1000	10m	0.55	180.41	1.14	70.76	50.23	25.12	99.23	0.63	38.92	27.63	13.82
综合人工工日		小计							753.35	4.58	303.89	211.43	105.75
9.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1379.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	5.327	0.86	4.58						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.58	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			4248.77			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5	4248.77			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.65	4673.65			
8	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合计					8922.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		6836.87		6836.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	292173.94	2	5843.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	292173.94	0.34	993.39
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	292173.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	299010.81	11	32891.19
合计					39728.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-室外市政(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	849547.59	
1.1	人工费	58162.6	
1.2	材料费	750716.09	
1.3	施工机具使用费	9263.69	
1.4	企业管理费	23263.49	
1.5	利润	8141.81	
7	措施项目	23516.68	
7.1	单价措施项目费	1392.24	
7.2	总价措施项目费	22124.44	
7.2.1	其中:安全文明施工措施费	12764.1	
11	其他项目		
11.1	其中:暂列金额		
11.2	其中:专业工程暂估价		
11.3	其中:计日工		
11.4	其中:总承包服务费		
16	规费	24620.41	
20	税金	98745.32	
21	工程造价	996430	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜AA1 2、型号：GGD2改 3、规格：800*600*2200 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、安装方式：落地安装	台	1	21754.89	21754.89	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电柜AA2 2、型号：GGD2改 3、规格：800*600*2200 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、安装方式：落地安装	台	1	32118.38	32118.38	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电柜AS1、AS2 2、型号：GGD2改 3、规格：800*600*2200 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、安装方式：落地安装	台	2	26518.39	53036.78	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电柜AS3 2、型号：GGD2改 3、规格：800*600*2200 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、安装方式：落地安装	台	1	31517.67	31517.67	
5	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱AL1 2、规格：定制 3、安装方式：距地 1.5m嵌墙安装	台	1	1776.02	1776.02	
6	030404017006	配电箱	1、名称：格栅控制箱AC1 2、安装方式：距地 1.4m立柱/支架安装	台	1	8584.97	8584.97	
7	030404017007	配电箱	1、名称：闸门控制箱AC2 2、安装方式：距地 1.4m立柱/支架安装	台	1	9176.68	9176.68	
8	030404018001	插座箱	1、名称：插座箱 2、安装方式：距地 0.5m嵌墙安装	台	4	448.52	1794.08	
9	030404018002	插座箱	1、名称：空调插座箱 2、型号：PZ30 3、安装方式：距地 0.5m嵌墙安装	台	1	242.71	242.71	
10	030404031001	小电器	1、名称：潜水泵现场按钮箱AN1 AN3（设备厂商配供） 2、安装方式：距地 1.4m挂墙安装	套	3	34.69	104.07	
11	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：节能型PAK28-2 3、规格：2*28W, T5 4、安装形式：吸顶	套	1	96.7	96.7	
12	030412005002	荧光灯	1、名称：三管荧光灯 2、型号：节能型PAK28-3 3、规格：3*28W, T5 4、安装形式：吸顶	套	2	129.52	259.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412005003	荧光灯	1、名称：单管荧光灯（应急） 2、型号：自带蓄电池，应急时间不小于30min 3、规格：1*28W 4、安装形式：吸顶	套	4	113.86	455.44	
14	030412005004	荧光灯	1、名称：双管荧光灯（防水型） 2、型号：节能型PAK28-2 3、规格：2*28W，T5，带防水罩 4、安装形式：吸顶	套	7	127.02	889.14	
15	030412005005	荧光灯	1、名称：双管荧光灯（防水型） 2、型号：节能型PAK28-2 3、规格：2*28W，T5，带防水罩 4、安装形式：距地 3.1m壁装	套	6	127.02	762.12	
16	030412005006	荧光灯	1、名称：三管荧光灯（防水型） 2、型号：节能型PAK28-3 3、规格：3*28W，T5，带防水罩 4、安装形式：吸顶	套	3	164.16	492.48	
17	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、规格：3.5m，LED，30W 3、基础形式、砂浆配合比：C20钢筋砼基础 4、编号：灯杆编号	套	5	981.17	4905.85	
18	030412001001	普通灯具	1、名称：防水型吸顶灯 2、规格：1*18W 3、类型：吸顶	套	7	66.44	465.08	
19	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单极开关 2、规格：A86K11-10~250V 3、安装方式：距地 1.3m暗装	个	6	13.42	80.52	
20	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双极开关 2、规格：A86K21-10~250V 3、安装方式：距地 1.3m暗装	个	4	15.27	61.08	
21	030404034003	照明开关	1、名称：暗装防水型单极开关 2、规格：AF86K11-10~250V 3、安装方式：距地 1.3m暗装	个	1	17.11	17.11	
22	030404034004	照明开关	1、名称：暗装防水型双极开关 2、规格：AF86K21-10~250V 3、安装方式：距地 1.3m暗装	个	1	18.94	18.94	
23	030404035001	插座	1、名称：单相插座 2、规格：A86Z223A10~250V 3、安装方式：距地 0.3m暗装	个	12	18.19	218.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404035002	插座	1、名称：单相带开关插座 2、规格：A86Z223AK10~250V 3、安装方式：距地 1.3m暗装	个	4	21.69	86.76	
25	030404035003	插座	1、名称：单相空调插座 2、规格：A86Z13AK11-16~250V 3、安装方式：距地 2.2m暗装	个	1	19.84	19.84	
26	030404035004	插座	1、名称：防溅带开关插座 2、规格：A86Z223A10+防水外壳~250V 3、安装方式：距地 1.5m暗装	个	1	21.69	21.69	
27	030404035005	插座	1、名称：电话插座 2、规格：KA86ZDTN6-2N 3、安装方式：距地 0.3m暗装	个	1	12.89	12.89	
28	030411003001	桥架	1、名称：镀锌电缆槽盒 2、规格：B*H=300*100 3、类型：中间带隔板	m	5	139.98	699.9	
29	030411003002	桥架	1、名称：镀锌电缆槽盒 2、规格：B*H=200*100 3、类型：中间带隔板	m	6	114.12	684.72	
30	030411003003	桥架	1、名称：镀锌电缆槽盒 2、规格：B*H=100*100 3、类型：中间带隔板	m	10	89.14	891.4	
31	030411001001	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC100	m	99	89.04	8814.96	
32	030411001002	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC50	m	11	40.32	443.52	
33	030411001003	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC40	m	33	34.3	1131.9	
34	030411001004	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC32	m	152.6	25.34	3866.88	
35	030411001005	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC25	m	16	21.11	337.76	
36	030411001006	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC20	m	17.1	15.99	273.43	
37	030411001007	配管	1、材质：塑料管 2、规格：PC32	m	55.9	11.54	645.09	
38	030411001008	配管	1、材质：塑料管 2、规格：PC20	m	204	6.74	1374.96	
39	030411005001	接线箱	1、名称：防水型接线箱 2、安装形式：挂壁明装	个	3	221.34	664.02	
40	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、安装形式：暗装	个	61	5.32	324.52	
41	030408001001	电力电缆	1、型号：YJV-3*50+2*25 2、电压等级(kV)：0.6/1KV	m	14	139.52	1953.28	
42	030408001002	电力电缆	1、型号：YJV-4*50+1*25 2、电压等级(kV)：0.6/1KV	m	8.5	159.45	1355.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030408001003	电力电缆	1、型号：YJV-4*35+1*16 2、电压等级 (kV)：0.6/1KV	m	78.4	104.84	8219.46	
44	030408001004	电力电缆	1、型号：YJV-5*10 2、电压等级 (kV)：0.6/1KV	m	25.3	46.66	1180.5	
45	030408001005	电力电缆	1、型号：YJV-5*6 2、电压等级 (kV)：0.6/1KV	m	26.5	25.81	683.97	
46	030408001006	电力电缆	1、型号：YJV-5*4 2、电压等级 (kV)：0.6/1KV	m	18.2	18.54	337.43	
47	030408001007	电力电缆	1、型号：YJV-5*2.5 2、电压等级 (kV)：0.6/1KV	m	50.8	15.13	768.6	
48	030408001008	电力电缆	1、型号：YJV-3*2.5 2、电压等级 (kV)：0.6/1KV	m	11.2	7.98	89.38	
49	030408001009	电力电缆	1、型号：NHJV-5*10 2、电压等级 (kV)：0.6/1KV	m	8.2	40.69	333.66	
50	030408002001	控制电缆	1、型号：YJV-3*4 2、电压等级 (kV)：0.6/1.0	m	140.3	12.97	1819.69	
51	030408002002	控制电缆	1、型号：YJV-4*2.5 2、电压等级 (kV)：0.6/1.0	m	17.7	11.59	205.14	
52	030408002003	控制电缆	1、型号：KVVP-10*1.5 2、电压等级 (kV)：0.45/0.75	m	60.6	15.28	925.97	
53	030408002004	控制电缆	1、型号：KVVP-10*1.0 2、电压等级 (kV)：0.45/0.75	m	31.3	12.33	385.93	
54	030408006001	电力电缆头	1、规格：120mm ² 及以下	个	6	194.57	1167.42	
55	030408006002	电力电缆头	1、规格：35mm ² 及以下	个	6	115.75	694.5	
56	030404031002	小电器	1、名称：接线端子 2、规格：10mm ²	个	10	6.76	67.6	
57	030404031003	小电器	1、名称：接线端子 2、规格：6mm ² 及以下	个	20	3.6	72	
58	030404031004	小电器	1、名称：接线端子 2、规格：2.5mm ²	个	26	2.97	77.22	
59	030408007001	控制电缆头	1、规格：14芯及以下	个	16	109.16	1746.56	
60	030408007002	控制电缆头	1、规格：6芯及以下	个	16	73.28	1172.48	
61	030411004001	配线	1、型号：BV-2.5	m	657	2.47	1622.79	
62	030411004002	配线	1、型号：BV-6	m	257	4.08	1048.56	
63	030411004003	配线	1、型号：BV-25	m	9	14.95	134.55	
64	030411004004	配线	1、型号：NHBV-2.5	m	74.4	2.7	200.88	
65	030409001001	接地极	1、材质：镀锌角钢 2、规格：50*50*5*2500	根	5	116.03	580.15	
66	030409004001	均压环	1、名称：利用基础钢筋 接地	m	72	5.75	414	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030409002001	接地母线	1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	62.4	20.41	1273.58	
68	030409002002	接地母线	1、材质：镀锌圆钢 2、规格：D10	m	5	17.08	85.4	
69	030409003001	避雷引下线	1、名称：利用柱主筋引下线	m	127.8	15.49	1979.62	
70	030409003002	避雷引下线	1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-25*4	m	6.6	7.03	46.4	
71	030409005001	避雷网	1、材质：镀锌钢管 2、规格：D10	m	81.2	30.27	2457.92	
72	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、规格：TD22-R-I	台	1	240.89	240.89	
73	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱 2、规格：TD22-R-II	台	1	34.95	34.95	
74	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点	套	4	32.35	129.4	
75	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级(kV)：0.4	系统	1	568.22	568.22	
76	030414011001	接地装置	1、类别：接地网	系统	1	630.15	630.15	
77	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：水泵检查接线 2、容量(kW)：45	台	3	613.34	1840.02	
78	031002003001	套管	1、名称、类型：电缆进户套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100，长度1.5m/根	个	6	102.61	615.66	
79	031002003002	套管	1、名称、类型：电缆保护套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50，长度1.2m/根	个	25	58.73	1468.25	
80	040205001001	人(手)孔井	1、材料品种：MU15蒸压灰砂砖 2、规格尺寸：内净空1000*1000*1200 3、盖板材质、规格：1100*1100钢筋砼盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15砼	座	5	1280.48	6402.4	
81	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：自行现场踏勘 2、挖土深度：1.0m以内	m3	64.18	48.77	3130.06	
82	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	64.18	33.64	2159.02	
		分部小计					239441.26	
		自控						
83	030404016001	控制箱	1、名称：PLC柜 2、规格：详见设计及说明 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	套	1	34168.05	34168.05	
84	030601005001	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程0~5m	台	1	16274.85	16274.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030601002001	压力仪表	1、名称：超声波液位传感器 2、型号：IP68	台	1	829.86	829.86	
86	030601003001	变送单元仪表	1、名称：超声波液位变送器 2、型号、规格：220VAC 输出4~20mA IP54	台	1	985.78	985.78	
87	030601005002	物位检测仪表	1、名称：浮球液位开关 2、规格：量程0~5m，2个检测液位，无源触点输出	台	1	1668.2	1668.2	
88	030601003002	变送单元仪表	1、名称：流量变送器	台	1	793.56	793.56	
89	030507008001	监控摄像设备	1、名称：匀速球/摄像机(黑白) 2、类别：匀速球内制云台解码器，480线，0.5LUX低照度日夜转换，22倍变焦，含球罩，20KA视频电缆防雷装置 3、安装方式：4m不锈钢立柱及基础安装	台	2	1698.47	3396.94	
90	030507013001	录像设备	1、名称：硬盘录像机 2、类别：视频服务器支持MPEG4存储方式，内含500G以上硬盘存储。视频资料24小时存储要求本地保存3个月以上	台(套)	1	3503.56	3503.56	
91	030411001009	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC100	m	45.6	89.04	4060.22	
92	030411001010	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC32	m	11.7	25.34	296.48	
93	030411001011	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC25	m	183.4	21.11	3871.57	
94	030408002005	控制电缆	1、型号：YJV-3*2.5 2、电压等级(kV)：0.6/1.0	m	119.1	9.86	1174.33	
95	030408002006	控制电缆	1、型号：KVVR-4*1.0 2、电压等级(kV)：0.45/0.75	m	32.3	6.91	223.19	
96	030408002007	控制电缆	1、型号：KVVR-8*1.0 2、电压等级(kV)：0.45/0.75	m	48.2	10.08	485.86	
97	030408002008	控制电缆	1、型号：KVVR-10*1.0 2、电压等级(kV)：0.45/0.75	m	50.2	11.72	588.34	
98	030408002009	控制电缆	1、型号：DJYVP-2*2*1.0 2、电压等级(kV)：0.3/0.5	m	46.9	8.56	401.46	
99	030408002010	控制电缆	1、型号：DJYVP-3*2*1.0 2、电压等级(kV)：0.3/0.5	m	7.2	10.64	76.61	
100	030411004005	配线	1、型号：RVSP-3*1.0	m	73.5	4.83	355.01	
101	030411004006	配线	1、型号：SYV-75-5	m	73.5	2.68	196.98	
102	030502005001	双绞线缆	1、规格：超六类网络线	m	73.5	3.77	277.1	
103	030503001001	中央管理系统	1、名称：自控系统联合调试及试运行	系统(套)	1	435.14	435.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	040205001002	人(手)孔井	1、材料品种: MU15蒸压灰砂砖 2、规格尺寸: 内净空1000*1000*1200 3、盖板材质、规格: 1100*1100钢筋砼盖板 4、基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C15砼	座	1	1280.38	1280.38	
105	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别: 自行现场踏勘 2、挖土深度: 1.0m以内	m3	31.34	48.77	1528.45	
106	040103001002	回填方	1、密实度要求: 夯填 2、填方材料品种: 原土利用	m3	31.34	33.64	1054.28	
		分部小计					77926.2	
		给排水						
107	031001006001	塑料管	1、材质、规格: PP-R, DN50 2、连接形式: 热熔	m	247.5	49.6	12276	
108	031001006002	塑料管	1、材质、规格: PP-R, DN32 2、连接形式: 热熔	m	25.5	28.26	720.63	
109	031001006003	塑料管	1、材质、规格: PP-R, DN20 2、连接形式: 热熔	m	37.15	18.02	669.44	
110	031001006004	塑料管	1、介质: 污废水 2、材质、规格: PVC-U, De110 3、连接形式: 承插粘结	m	3.3	47.85	157.91	
111	031001006005	塑料管	1、介质: 污废水 2、材质、规格: PVC-U, De75 3、连接形式: 承插粘结	m	0.7	34.5	24.15	
112	031001006006	塑料管	1、介质: 污废水 2、材质、规格: PVC-U, De50 3、连接形式: 承插粘结	m	5.3	23.15	122.7	
113	031001006007	塑料管	1、介质: 雨水 2、材质、规格: PVC-U, De75 3、连接形式: 承插粘结	m	26.8	21.42	574.06	
114	031003001001	螺纹阀门	1、类型: 闸阀 2、规格、压力等级: DN32	个	1	79.26	79.26	
115	031003001002	螺纹阀门	1、类型: 止回阀 2、规格、压力等级: DN32	个	1	79.26	79.26	
116	031003001003	螺纹阀门	1、类型: 过滤器 2、规格、压力等级: DN32	个	1	76.66	76.66	
117	031003001004	螺纹阀门	1、类型: 截止阀 2、规格、压力等级: DN20	个	1	38.97	38.97	
118	031003013001	水表	1、型号、规格: DN32 2、连接形式: 螺纹连接	组	1	199.59	199.59	
119	031004003001	洗脸盆	1、材质: 陶瓷 2、组装形式: 台上盆 3、附件名称、数量: 鸭嘴陶瓷芯快开水嘴	组	1	589.27	589.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、组装形式：立式 3、附件名称、数量：鸭嘴陶瓷芯快开水嘴	组	1	555.07	555.07	
121	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、组装形式：连体水箱坐便器	组	1	723.48	723.48	
122	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN50	个	1	33.19	33.19	
123	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、规格：DN32	个	3	23.09	69.27	
124	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、规格：DN80	个	1	30.31	30.31	
125	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、规格：DN150	个	1	58.09	58.09	
126	040504001001	砌筑井	1、名称：水表井 2、规格尺寸：内净空800*600*900 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼 4、井盖、井圈材质及规格：900*700钢筋砼盖板	座	1	769.77	769.77	
127	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：自行现场踏勘 2、挖土深度：1.0m以内	m3	96.25	48.77	4694.11	
128	040103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m3	96.25	33.64	3237.85	
		分部小计					25779.04	
		工艺						
129	040602031001	闸门	1、类型：制水闸门 2、形式：TT1000型铸铁镶铜圆闸门 3、采用手电两用启闭机，四面止水，P=0.75kw	座	1	18432.91	18432.91	
130	040602031002	闸门	1、类型：制水闸门 2、形式：TT800型铸铁镶铜圆闸门 3、采用手电两用启闭机，四面止水，P=0.75kw	座	1	14365.1	14365.1	
131	030109011001	潜水泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：250WQ620-16-45，自带耦合装置	台	3	42056.74	126170.22	
132	040501002001	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚砂垫层 2、材质及规格：钢管，D720*10 3、接口方式：焊接 4、外防腐（含管件）：外壁除锈后刷IPN8710-1G底漆两道+IPN8710-3I面漆两道，涂层厚度按设计 5、内防腐（含管件）：内壁除锈后刷IPN8710-1G底漆两道+IPN8710-3H面漆两道，涂层厚度按设计	m	18	1186.6	21358.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	040501002002	钢管	1、材质及规格：钢管，D420*10 2、接口方式：焊接 3、内外防腐（含管件）：内、外壁均除锈后刷IPN8710-1G底漆两道+IPN8710-3H面漆两道，涂层厚度按设计	m	38	665.98	25307.24	
134	040502002001	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制偏心异径管 2、材质及规格：DN400*250 3、接口形式：焊接	个	3	525.97	1577.91	
135	040502002002	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制弯头 2、材质及规格：DN400*90° 3、接口形式：焊接	个	3	611.73	1835.19	
136	040502002003	钢管管件制作、安装	1、种类：90°钢制渐缩异径弯头 2、材质及规格：DN400*700 3、接口形式：焊接	个	2	1301.33	2602.66	
137	040502002004	钢管管件制作、安装	1、种类：钢制四通 2、材质及规格：DN700*（400,700） 3、接口形式：焊接	个	1	1864.28	1864.28	
138	040502005001	阀门	1、种类：手动闸阀 2、材质及规格：DN400 3、连接形式：法兰	个	3	5222.75	15668.25	
139	040502005002	阀门	1、种类：旋止式止回阀 2、材质及规格：DN400 3、连接形式：法兰	个	3	24206.08	72618.24	
140	040502011001	补偿器（波纹管）	1、规格：阀型伸缩接头DN400 2、安装方式：法兰连接	个	3	22698.08	68094.24	
141	040502011002	补偿器（波纹管）	1、规格：法兰伸缩接头DN700 2、安装方式：法兰连接	个	1	5194.76	5194.76	
142	030601004001	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、规格：DN700，620~1240m ³ /h，防水等级IP68	台	1	56118.74	56118.74	
143	040502006001	法兰	1、材质、规格、结构形式：碳钢法兰，DN700 2、焊接方式：电弧焊	个	2	765.18	1530.36	
144	040502006002	法兰	1、材质、规格、结构形式：碳钢法兰，DN400 2、焊接方式：电弧焊	个	6	385.26	2311.56	
145	040502006003	法兰	1、材质、规格、结构形式：碳钢法兰，DN250 2、焊接方式：电弧焊	个	3	201.06	603.18	
146	040502008001	套管制作、安装	1、形式、材质及规格：柔性防水穿墙套管，DN700	个	3	2326.76	6980.28	
147	040502008002	套管制作、安装	1、形式、材质及规格：柔性防水穿墙套管，DN400	个	3	1284.06	3852.18	
148	040502008003	套管制作、安装	1、形式、材质及规格：预留洞，D1500 2、管内填料材质：膨胀水泥填充	个	1	165.48	165.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	040502008004	套管制作、安装	1、形式、材质及规格：预留洞，D1200 2、管内填料材质：膨胀水泥填充	个	1	165.48	165.48	
150	040502008005	套管制作、安装	1、形式、材质及规格：预留洞，D1000	个	1	124.11	124.11	
151	040502008006	套管制作、安装	1、形式、材质及规格：预留洞，D800	个	1	124.11	124.11	
152	040602002001	格栅除污机	1、类型：机械格栅除污机 2、材质：不锈钢 3、规格、型号：CF-II 1000(75°) 4、参数：P=0.75~1.1kw，安装角度75°，栅条净间隙b=20mm，格栅井深h=5.4m	台	1	46105.89	46105.89	
153	030108003001	轴流通风机	1、名称：轴流通风机 2、规格：P=0.6kw	套	2	538.81	1077.62	
154	030104007001	电动葫芦	1、名称：电动葫芦 2、型号：CD15-12D，P=7.5+0.8kw	台	1	6794.52	6794.52	
155	030104007002	电动葫芦	1、名称：电动葫芦 2、型号：CD12-18D，P=3+0.4kw	台	1	3319.91	3319.91	
156	030104007003	电动葫芦	1、名称：电动葫芦 2、型号：CD11-9D，P=1.5+0.2kw	台	1	2037.87	2037.87	
		分部小计					506401.09	
		分部分项合计					849547.59	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1392.24	1392.24	
		单价措施合计					1392.24	
合计							850939.83	

综合单价分析表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266换	成套配电箱安装落地式	台	1	188.62	26.57	50.94	75.45	26.41	188.62	26.57	50.94	75.45	26.41
4-456	槽钢安装	10m	0.28	107.2	27.32	9.28	42.88	15.01	30.02	7.65	2.6	12.01	4.2
综合人工工日		小计						218.64	34.22	53.54	87.46	30.61	
2.67工日		未计价材料费						21330.42					
清单项目综合单价							21754.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配电柜AA1			只	1	21237.22	21237.22						
	破布			kg	0.083	6	0.5						
	铁砂布 2#			张	0.827	0.86	0.71						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.277	3.77	1.04						
	无光调和漆			kg	0.065	12.86	0.83						
	钢垫板			kg	0.248	3.77	0.94						
	酚醛磁漆			kg	0.017	12.86	0.21						
	塑料软管			kg	0.248	15.78	3.92						
	焊锡丝			kg	0.124	42.88	5.32						
	电力复合脂			kg	0.041	17.15	0.71						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.165	12.43	2.06						
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.241	4.55	5.65						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	5.047	1.1	5.55						
	槽钢			m	2.937	31.73	93.2						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.952	3.42	3.26						
	钢锯条			根	0.927	0.21	0.19						
	钢板 δ2.0~2.5 Q235			kg	0.232	3.57	0.83						
镀锌扁钢 -40×4			kg	0.549	4.55	2.5							
其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	21364.64	--					

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266换	成套配电箱安装落地式	台	1	188.62	26.57	50.94	75.45	26.41	188.62	26.57	50.94	75.45	26.41
4-456	槽钢安装	10m	0.28	107.2	27.32	9.28	42.88	15.01	30.02	7.65	2.6	12.01	4.2
综合人工工日		小计							218.64	34.22	53.54	87.46	30.61
2.67工日		未计价材料费							31693.91				
清单项目综合单价									32118.38				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配电柜AA2			只	1	31600.71	31600.71						
	破布			kg	0.083	6	0.5						
	铁砂布 2#			张	0.827	0.86	0.71						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.277	3.77	1.04						
	无光调和漆			kg	0.065	12.86	0.83						
	钢垫板			kg	0.248	3.77	0.94						
	酚醛磁漆			kg	0.017	12.86	0.21						
	塑料软管			kg	0.248	15.78	3.92						
	焊锡丝			kg	0.124	42.88	5.32						
	电力复合脂			kg	0.041	17.15	0.71						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.165	12.43	2.06						
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.241	4.55	5.65						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	5.047	1.1	5.55						
	槽钢			m	2.937	31.73	93.2						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.952	3.42	3.26						
	钢锯条			根	0.927	0.21	0.19						
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235			kg	0.232	3.57	0.83						
	镀锌扁钢 -40×4			kg	0.549	4.55	2.5						
其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	31728.13	--					

项目编号	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266换	成套配电箱安装落地式	台	1	188.62	26.57	50.94	75.45	26.41	188.62	26.57	50.94	75.45	26.41
4-456	槽钢安装	10m	0.28	107.2	27.32	9.28	42.88	15.01	30.02	7.65	2.6	12.01	4.2
综合人工工日		小计							218.64	34.22	53.54	87.46	30.61
2.67工日		未计价材料费							26093.92				
清单项目综合单价									26518.39				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	配电柜AS1、AS2	台	1	26000.72	26000.72		
	破布	kg	0.083	6	0.5		
	铁砂布 2#	张	0.827	0.86	0.71		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.277	3.77	1.04		
	无光调和漆	kg	0.065	12.86	0.83		
	钢垫板	kg	0.248	3.77	0.94		
	酚醛磁漆	kg	0.017	12.86	0.21		
	塑料软管	kg	0.248	15.78	3.92		
	焊锡丝	kg	0.124	42.88	5.32		
	电力复合脂	kg	0.041	17.15	0.71		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.165	12.43	2.06		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.241	4.55	5.65		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	5.047	1.1	5.55		
	槽钢	m	2.937	31.73	93.2		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.952	3.42	3.26		
	钢锯条	根	0.927	0.21	0.19		
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.232	3.57	0.83		
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.549	4.55	2.5		
	其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	26128.14	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266换	成套配电箱安装落地式	台	1	188.62	26.57	50.94	75.45	26.41	188.62	26.57	50.94	75.45	26.41
4-456	槽钢安装	10m	0.28	107.2	27.32	9.28	42.88	15.01	30.02	7.65	2.6	12.01	4.2
综合人工工日		小计							218.64	34.22	53.54	87.46	30.61
2.67工日		未计价材料费							31093.2				
清单项目综合单价								31517.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	配电柜AS3				台	1	31000	31000					
	破布				kg	0.083	6	0.5					
	铁砂布 2#				张	0.827	0.86	0.71					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.277	3.77	1.04					
	无光调和漆				kg	0.065	12.86	0.83					
	钢垫板				kg	0.248	3.77	0.94					
	酚醛磁漆				kg	0.017	12.86	0.21					

塑料软管	kg	0.248	15.78	3.92		
焊锡丝	kg	0.124	42.88	5.32		
电力复合脂	kg	0.041	17.15	0.71		
自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.165	12.43	2.06		
镀锌扁钢 -25×4	kg	1.241	4.55	5.65		
精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	5.047	1.1	5.55		
槽钢	m	2.937	31.73	93.2		
圆钢 φ5.5~9	kg	0.952	3.42	3.26		
钢锯条	根	0.927	0.21	0.19		
钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.232	3.57	0.83		
镀锌扁钢 -40×4	kg	0.549	4.55	2.5		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	31127.42	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	119.41	31.39		47.76	16.72	119.41	31.39		47.76	16.72
综合人工工日		小计						119.41	31.39			47.76	16.72
1.46工日		未计价材料费										1560.74	
清单项目综合单价								1776.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	照明配电箱AL1			只	1	1560.74	1560.74						
	破布			kg	0.083	6	0.5						
	铁砂布 2#			张	0.827	0.86	0.71						
	无光调和漆			kg	0.025	12.86	0.32						
	钢垫板			kg	0.124	3.77	0.47						
	铜接线端子 DT-10mm2			个	1.68	2.43	4.08						
	酚醛磁漆			kg	0.008	12.86	0.11						
	裸铜线 10mm2			kg	0.19	56.42	10.74						
	塑料软管			kg	0.149	15.78	2.35						
	焊锡丝			kg	0.066	42.88	2.84						
	电力复合脂			kg	0.339	17.15	5.82						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.124	12.43	1.54						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	1.738	1.1	1.91						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	1592.13	--						

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半 周长1.5m	台	1	119.41	31.39		47.76	16.72	119.41	31.39		47.76	16.72
综合人工工日		小计						119.41	31.39		47.76	16.72	
1.46工日		未计价材料费						8369.69					
清单项目综合单价								8584.97					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	格栅控制箱AC1			台	1	8369.69	8369.69						
	破布			kg	0.083	6	0.5						
	铁砂布 2#			张	0.827	0.86	0.71						
	无光调和漆			kg	0.025	12.86	0.32						
	钢垫板			kg	0.124	3.77	0.47						
	铜接线端子 DT-10mm ²			个	1.68	2.43	4.08						
	酚醛磁漆			kg	0.008	12.86	0.11						
	裸铜线 10mm ²			kg	0.19	56.42	10.74						
	塑料软管			kg	0.149	15.78	2.35						
	焊锡丝			kg	0.066	42.88	2.84						
	电力复合脂			kg	0.339	17.15	5.82						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.124	12.43	1.54						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	1.738	1.1	1.91						
其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	8401.08	--					

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半 周长1.5m	台	1	119.41	31.39		47.76	16.72	119.41	31.39		47.76	16.72
综合人工工日		小计						119.41	31.39		47.76	16.72	
1.46工日		未计价材料费						8961.4					
清单项目综合单价								9176.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	闸门控制箱AC2			台	1	8961.4	8961.4						

细	破布	kg	0.083	6	0.5		
	铁砂布 2#	张	0.827	0.86	0.71		
	无光调和漆	kg	0.025	12.86	0.32		
	钢垫板	kg	0.124	3.77	0.47		
	铜接线端子 DT-10mm ²	个	1.68	2.43	4.08		
	酚醛磁漆	kg	0.008	12.86	0.11		
	裸铜线 10mm ²	kg	0.19	56.42	10.74		
	塑料软管	kg	0.149	15.78	2.35		
	焊锡丝	kg	0.066	42.88	2.84		
	电力复合脂	kg	0.339	17.15	5.82		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.124	12.43	1.54		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	1.738	1.1	1.91		
	其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	8992.79	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱		计量单位	台	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271换	插座箱	套	1	27.14	12.25		10.86	3.8	27.14	12.25		10.86	3.8
综合人工工日		小计							27.14	12.25		10.86	3.8
0.33工日		未计价材料费							394.47				
清单项目综合单价								448.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	插座箱				套	1	394.47	394.47					
	裸铜线 6mm ²				kg	0.141	56.42	7.94					
	铜接线端子 DT-6mm ²				个	1.68	1.72	2.89					
	其它材料费				元	1.655	0.86	1.42					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	406.72	--					

项目编码	030404018002	项目名称	插座箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271换	空调插座箱	套	1	27.14	12.25		10.86	3.8	27.14	12.25		10.86	3.8
综合人工工日		小计							27.14	12.25		10.86	3.8
0.33工日		未计价材料费							188.66				

清单项目综合单价				242.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座箱			套	1	188.66	188.66		
	裸铜线 6mm ²			kg	0.141	56.42	7.94		
	铜接线端子 DT-6mm ²			个	1.68	1.72	2.89		
	其它材料费			元	1.655	0.86	1.42		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	200.91	--	

项目编号	030404031001	项目名称	小电器		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309换	潜水泵现场按钮箱AN1~AN3	个	1	15.6	10.3	0.37	6.24	2.18	15.6	10.3	0.37	6.24	2.18
综合人工工日		小计							15.6	10.3	0.37	6.24	2.18
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.69				

清单项目综合单价				34.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.083	6	0.5		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.033	3.77	0.12		
	铜接线端子 DT-6mm ²			个	1.68	1.72	2.89		
	橡皮护套圈 φ6~32			只	0.827	0.69	0.57		
	裸铜线 6mm ²			kg	0.017	56.42	0.93		
	塑料软管			kg	0.041	15.78	0.65		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	4.22	1.1	4.64		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	10.3	--	

项目编号	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798换	荧光灯安装成套型吸顶式双管	10套	0.1	141.8	12.43		56.72	19.85	14.18	1.24		5.67	1.99
综合人工工日		小计							14.18	1.24		5.67	1.99
0.17工日		未计价材料费							73.62				
清单项目综合单价									96.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荧光灯 2*28W			套	1.01	72.89	73.62		
	圆木台 63~138×22			块	2.1				
	伞形螺栓 M6~8×150			套	1.688	0.34	0.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2			m	0.59	0.97	0.57		
	其它材料费			元	0.113	0.86	0.1		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	74.86	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1799换	荧光灯安装 成套型 吸顶式 三管	10套	0.1	158.09	12.43		63.24	22.13	15.81	1.24		6.32	2.21
综合人工工日		小计							15.81	1.24		6.32	2.21
0.19工日		未计价材料费							103.94				
清单项目综合单价								129.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	荧光灯 3*28W			套	1.01	102.91	103.94						
	圆木台 63~138×22			块	2.1								
	伞形螺栓 M6~8×150			套	1.688	0.34	0.57						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2			m	0.59	0.97	0.57						
	其它材料费			元	0.113	0.86	0.1						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	105.18	--					

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797换	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	112.63	12.43		45.05	15.77	11.26	1.24		4.51	1.58
综合人工工日		小计							11.26	1.24		4.51	1.58
0.14工日		未计价材料费							95.27				
清单项目综合单价								113.86					
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	荧光灯(应急) 1*28W 30min			套	1.01	94.33	95.27						

细	圆木台 63~138×22	块	2.1					
	伞形螺栓 M6~8×150	套	1.688	0.34	0.57			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.59	0.97	0.57			
	其它材料费	元	0.113	0.86	0.1			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	96.51	--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798换	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	141.8	12.43		56.72	19.85	14.18	1.24		5.67	1.99
综合人工工日		小计							14.18	1.24		5.67	1.99
0.17工日		未计价材料费							103.94				
清单项目综合单价								127.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防水荧光灯 2*28W				套	1.01	102.91	103.94					
	圆木台 63~138×22				块	2.1							
	伞形螺栓 M6~8×150				套	1.688	0.34	0.57					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2				m	0.59	0.97	0.57					
	其它材料费				元	0.113	0.86	0.1					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	105.18	--	--			

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798换	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	141.8	12.43		56.72	19.85	14.18	1.24		5.67	1.99
综合人工工日		小计							14.18	1.24		5.67	1.99
0.17工日		未计价材料费							103.94				
清单项目综合单价								127.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防水荧光灯 2*28W				套	1.01	102.91	103.94					
	圆木台 63~138×22				块	2.1							
	伞形螺栓 M6~8×150				套	1.688	0.34	0.57					

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.59	0.97	0.57		
	其它材料费	元	0.113	0.86	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.18	--	

项目编号	030412005006	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1799换	荧光灯安装 成套型 吸顶式 三管	10套	0.1	158.09	12.43		63.24	22.13	15.81	1.24		6.32	2.21
综合人工工日		小计							15.81	1.24		6.32	2.21
0.19工日		未计价材料费							138.58				
清单项目综合单价								164.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防水荧光灯 3*28W				套	1.01	137.21	138.58					
	圆木台 63~138×22				块	2.1							
	伞形螺栓 M6~8×150				套	1.688	0.34	0.57					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2				m	0.59	0.97	0.57					
	其它材料费				元	0.113	0.86	0.1					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	139.82	--				

项目编号	030412007001	项目名称	一般路灯		计量单位	套	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809换	庭院路灯 三火 以下柱灯	10套	0.1	697.48	61.24	311.6	278.99	97.65	69.75	6.12	31.16	27.9	9.77
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.16	113.31	316.97	29.39	45.32	15.86	18.13	50.72	4.7	7.25	2.54
8-199	路灯设施编号 路灯杆号编号	100个	0.01	226.61	42.72		90.64	31.73	2.27	0.43		0.91	0.32
综合人工工日		小计							90.14	57.27	35.86	36.06	12.62
1.1工日		未计价材料费							749.2				
清单项目综合单价								981.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	庭院灯				套	1.01	728.92	736.21					
	地脚螺栓 M12×160以下				套	3.376	1.72	5.81					
	瓷接头 双路				个	0.852	0.24	0.2					

其它材料费	元	0.132	0.86	0.11		
组合钢模板	kg	0.13	4.29	0.56		
模板木材	m3	0.001	1586.47	1.05		
钢筋 φ10以内	t	0.005	3421.62	18.12		
圆钉	kg	0.013	4.97	0.07		
镀锌铁丝 8~12#	kg	0.017	5.15	0.09		
镀锌铁丝 18~22#	kg	0.024	5.15	0.12		
电焊条	kg	0.009	4.97	0.05		
复合硅酸盐水泥 32.5级	t	0.049	265.84	13.13		
中(粗)砂	t	0.079	67.39	5.35		
碎石 40	t	0.171	61.2	10.45		
零星卡具	kg	0.011	4.18	0.04		
钢支撑	kg	0.052	4.1	0.21		
路灯号牌	个	1.01	12.86	12.99		
漆刷 1"~1.5"	把	0.05	0.86	0.04		
溶剂汽油	kg	0.008	7.89	0.07		
棉纱线	kg	0.002	5.57	0.01		
黑板漆	kg	0.013	17.15	0.23		
调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
其他材料费			--	1.48	--	
材料费小计			--	806.47	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套	工程量	7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558换	半圆球吸顶灯灯罩直径300mm以内	10套	0.1	111.95	15.46		44.78	15.67	11.2	1.55		4.48	1.57
综合人工工日		小计						11.2	1.55		4.48	1.57	
0.14工日		未计价材料费						47.64					
清单项目综合单价								66.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防水吸顶灯1*18W				套	1.01	47.17	47.64					
	圆木台 275~350				块	1.05							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2				m	0.59	0.97	0.57					
	伞形螺栓 M6~8×150				套	1.688	0.34	0.57					
	自攻螺钉 M4×40				十个	0.344	0.25	0.09					
	其它材料费				元	0.367	0.86	0.31					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	49.19	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	44.1	3.36		17.64	6.17	4.41	0.34		1.76	0.62
综合人工工日		小计						4.41	0.34		1.76	0.62	
0.05工日		未计价材料费						6.29					
清单项目综合单价								13.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	单联扳式暗开关(单控)			只	1.02	6.17	6.29						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2			m	0.252	0.97	0.24						
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.172	0.25	0.04						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.008	4.72	0.04						
	其它材料费			元	0.011	0.86	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	6.63	--					

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	46.14	4.63		18.46	6.46	4.61	0.46		1.85	0.65
综合人工工日		小计						4.61	0.46		1.85	0.65	
0.06工日		未计价材料费						7.7					
清单项目综合单价								15.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双联扳式暗开关(单控)			只	1.02	7.55	7.7						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2			m	0.379	0.97	0.37						
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.172	0.25	0.04						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.008	4.72	0.04						
	其它材料费			元	0.015	0.86	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	8.16	--					

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339换	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	44.1	3.36		17.64	6.17	4.41	0.34		1.76	0.62
综合人工工日		小计						4.41	0.34		1.76	0.62	
0.05工日		未计价材料费						9.98					
清单项目综合单价								17.11					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防水单联扳式暗开关(单控)			只	1.02	9.78	9.98						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2			m	0.252	0.97	0.24						
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.172	0.25	0.04						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.008	4.72	0.04						
	其它材料费			元	0.011	0.86	0.01						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	10.32	--					

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340换	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	46.14	4.63		18.46	6.46	4.61	0.46		1.85	0.65
综合人工工日		小计						4.61	0.46		1.85	0.65	
0.06工日		未计价材料费						11.37					
清单项目综合单价								18.94					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防水双联扳式暗开关(单控)			只	1.02	11.15	11.37						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2			m	0.379	0.97	0.37						
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.172	0.25	0.04						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.008	4.72	0.04						
	其它材料费			元	0.015	0.86	0.01						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	11.83	--					

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373换	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	56.99	10.95		22.8	7.98	5.7	1.1		2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.1		2.28	0.8
0.07工日		未计价材料费							8.31				
清单项目综合单价									18.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	单相插座					套	1.02	8.15	8.31				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm ²					m	0.631	1.5	0.95				
	自攻螺钉 M4×40					十个	0.172	0.25	0.04				
	自攻螺钉 M4×60					十个	0.172	0.26	0.04				
	镀锌铁丝 22#					kg	0.008	4.72	0.04				
	其它材料费					元	0.024	0.86	0.02				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	9.41		--			

项目编码	030404035002	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373换	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	56.99	10.95		22.8	7.98	5.7	1.1		2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.1		2.28	0.8
0.07工日		未计价材料费							11.81				
清单项目综合单价									21.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	单相带开关插座					套	1.02	11.58	11.81				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm ²					m	0.631	1.5	0.95				
	自攻螺钉 M4×40					十个	0.172	0.25	0.04				
	自攻螺钉 M4×60					十个	0.172	0.26	0.04				
	镀锌铁丝 22#					kg	0.008	4.72	0.04				
	其它材料费					元	0.024	0.86	0.02				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	12.91		--			

项目编码	030404035003	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-371换	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	47.49	7.08		19	6.65	4.75	0.71		1.9	0.67
综合人工工日		小计							4.75	0.71		1.9	0.67
0.06工日		未计价材料费							11.81				
清单项目综合单价								19.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单相空调插座						套	1.02	11.58	11.81			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2						m	0.379	1.5	0.57			
	自攻螺钉 M4×40						十个	0.172	0.25	0.04			
	自攻螺钉 M4×60						十个	0.172	0.26	0.04			
	镀锌铁丝 22#						kg	0.008	4.72	0.04			
	其它材料费						元	0.016	0.86	0.01			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	12.52	--			

项目编码	030404035004	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373换	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	56.99	10.95		22.8	7.98	5.7	1.1		2.28	0.8
综合人工工日		小计						5.7	1.1		2.28	0.8	
0.07工日		未计价材料费						11.81					
清单项目综合单价								21.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防溅带开关插座						套	1.02	11.58	11.81			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2						m	0.631	1.5	0.95			
	自攻螺钉 M4×40						十个	0.172	0.25	0.04			
	自攻螺钉 M4×60						十个	0.172	0.26	0.04			
	镀锌铁丝 22#						kg	0.008	4.72	0.04			
	其它材料费						元	0.024	0.86	0.02			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	12.91	--			

项目编码	030404035005	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-370换	单相暗插座15A 2孔	10套	0.1	43.42	5.16		17.37	6.08	4.34	0.52		1.74	0.61

综合人工工日	小计	4.34	0.52		1.74	0.61	
0.05工日	未计价材料费	5.68					
清单项目综合单价		12.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话插座	套	1.02	5.57	5.68		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm ²	m	0.252	1.5	0.38		
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.172	0.25	0.04		
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.172	0.26	0.04		
	镀锌铁丝 22#	kg	0.008	4.72	0.04		
	其它材料费	元	0.012	0.86	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306换	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	164.87	53.28	6.56	65.95	23.08	16.49	5.33	0.66	6.6	2.31
综合人工工日		小计							16.49	5.33	0.66	6.6	2.31
0.2工日		未计价材料费							108.59				
清单项目综合单价							139.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌电缆槽盒300*100	m	1.005	108.05	108.59								
	盖板	m	1.005										
	汽油	kg	0.008	9.12	0.08								
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29									
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01								
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13								
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02								
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm ²	m	0.186	7.62	1.42								
	铜接线端子 DT-16mm ²	个	0.869	3.33	2.89								
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	0.869	0.58	0.5								
	电	kW·h	0.116	0.76	0.09								
	其它材料费	元	0.218	0.86	0.19								
	其他材料费			--		--							
材料费小计			--	113.92	--								

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	6
------	--------------	------	----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306换	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	164.87	53.28	6.56	65.95	23.08	16.49	5.33	0.66	6.6	2.31
综合人工工日		小计							16.49	5.33	0.66	6.6	2.31
0.2工日		未计价材料费							82.73				
清单项目综合单价								114.12					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌电缆槽盒200*100			m	1.005	82.32	82.73						
	盖板			m	1.005								
	汽油			kg	0.008	9.12	0.08						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	棉纱头			kg	0.004	5.57	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2			m	0.186	7.62	1.42						
	铜接线端子 DT-16mm2			个	0.869	3.33	2.89						
	精制带母镀锌螺栓 M8×30			套	0.869	0.58	0.5						
	电			kW·h	0.116	0.76	0.09						
	其它材料费			元	0.218	0.86	0.19						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	88.06	--						

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306换	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	164.87	53.28	6.56	65.95	23.08	16.49	5.33	0.66	6.6	2.31
综合人工工日		小计							16.49	5.33	0.66	6.6	2.31
0.2工日		未计价材料费							57.75				
清单项目综合单价								89.14					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌电缆槽盒100*100			m	1.005	57.46	57.75						
	盖板			m	1.005								
	汽油			kg	0.008	9.12	0.08						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.01	12.86	0.13						

棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.186	7.62	1.42		
铜接线端子 DT-16mm2	个	0.869	3.33	2.89		
精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	0.869	0.58	0.5		
电	kW·h	0.116	0.76	0.09		
其它材料费	元	0.218	0.86	0.19		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	63.08	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 100mm以内	100m	0.01	2227.46	399.59	38.6	890.98	311.84	22.27	4	0.39	8.91	3.12
综合人工工日		小计							22.27	4	0.39	8.91	3.12
0.27工日		未计价材料费							50.35				
清单项目综合单价								89.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管RC100				m	1.03	48.88	50.35					
	镀锌电线管接头 φ100×10				个	0.128	9.12	1.17					
	塑料护口(钢管用) dn100				个	0.128	0.98	0.13					
	镀锌锁紧螺母 3×100				个	0.128	2	0.26					
	圆钢 φ5.5~9				kg	0.036	3.42	0.12					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.011	3.77	0.04					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.005	5.15	0.03					
	锯条				根	0.037	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.042	12.86	0.54					
	溶剂汽油				kg	0.011	7.89	0.08					
	沥青清漆				kg	0.011	6	0.06					
	金刚石锯片 φ114×1.8				片	0.012	17.15	0.2					
	其它材料费				元	0.078	0.86	0.07					
	水				m3	0.002	4.57	0.01					
	中砂				t	0.012	67.39	0.79					
	水泥 32.5级				kg	1.842	0.27	0.5					
	其他材料费						--	0.01		--			
材料费小计						--	54.35		--				

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 50mm以内	100m	0.01	970.91	214.43	26.16	388.36	135.93	9.71	2.14	0.26	3.88	1.36
综合人工工日		小计						9.71	2.14	0.26	3.88	1.36	
0.12工日		未计价材料费						22.97					
清单项目综合单价								40.32					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌钢管RC50			m	1.03	22.3	22.97						
	镀锌电线管接头 φ50×7			个	0.136	3.1	0.42						
	塑料护口(钢管用) dn50			个	0.128	0.37	0.05						
	镀锌锁紧螺母 3×50			个	0.128	0.93	0.12						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.023	3.42	0.08						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.009	3.77	0.04						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.005	5.15	0.03						
	锯条			根	0.025	0.19							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.021	12.86	0.27						
	溶剂汽油			kg	0.005	7.89	0.04						
	沥青清漆			kg	0.006	6	0.03						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	其它材料费			元	0.037	0.86	0.03						
	水			m3	0.002	4.57	0.01						
	中砂			t	0.008	67.39	0.55						
	水泥 32.5级			kg	1.277	0.27	0.34						
其他材料费						--		--					
材料费小计						--	25.11	--					

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 40mm以内	100m	0.01	910.52	190.68	26.16	364.21	127.47	9.11	1.91	0.26	3.64	1.27
综合人工工日		小计						9.11	1.91	0.26	3.64	1.27	
0.11工日		未计价材料费						18.11					
清单项目综合单价								34.3					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管RC40	m	1.03	17.58	18.11			
	镀锌电线管接头 φ40×7	个	0.136	2.1	0.29			
	塑料护口(钢管用) dn40	个	0.128	0.37	0.05			
	镀锌锁紧螺母 3×40	个	0.128	0.72	0.09			
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.023	3.42	0.08			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.04			
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.005	5.15	0.03			
	锯条	根	0.025	0.19				
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.017	12.86	0.21			
	溶剂汽油	kg	0.004	7.89	0.03			
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14			
	其它材料费	元	0.03	0.86	0.03			
	水	m3	0.002	4.57	0.01			
	中砂	t	0.008	67.39	0.55			
	水泥 32.5级	kg	1.277	0.27	0.34			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	20.02	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	152.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 32mm以内	100m	0.01	567.21	139.69	19.12	226.88	79.41	5.67	1.4	0.19	2.27	0.79
综合人工工日		小计						5.67	1.4	0.19	2.27	0.79	
0.07工日		未计价材料费						15.02					
清单项目综合单价								25.34					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌钢管RC32	m	1.03	14.58	15.02								
	镀锌电线管接头 φ32×6	个	0.136	1.79	0.24								
	塑料护口(钢管用) dn32	个	0.128	0.25	0.03								
	镀锌锁紧螺母 3×32	个	0.128	0.54	0.07								
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.007	3.42	0.03								
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03								
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.005	5.15	0.03								
	锯条	根	0.017	0.19									

醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.013	12.86	0.17		
溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.03		
沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.007	17.15	0.11		
其它材料费	元	0.022	0.86	0.02		
水	m3	0.001	4.57			
中砂	t	0.005	67.39	0.37		
水泥 32.5级	kg	0.858	0.27	0.23		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	16.42	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	533.29	122.95	19.12	213.32	74.66	5.33	1.23	0.19	2.13	0.75
综合人工工日		小计						5.33	1.23	0.19	2.13	0.75	
0.07工日		未计价材料费						11.48					
清单项目综合单价								21.11					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管RC25	m	1.03	11.15	11.48			
	镀锌电线管接头 $\phi 25 \times 6$	个	0.136	1.23	0.17			
	塑料护口(钢管用) dn25	个	0.128	0.25	0.03			
	镀锌锁紧螺母 3 \times 25	个	0.128	0.24	0.03			
	圆钢 $\phi 5.5 \sim 9$	kg	0.007	3.42	0.03			
	电焊条 J422 $\phi 3.2$	kg	0.007	3.77	0.03			
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.005	5.15	0.03			
	锯条	根	0.017	0.19				
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.011	12.86	0.14			
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02			
	沥青清漆	kg	0.004	6	0.02			
	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.007	17.15	0.11			
	其它材料费	元	0.017	0.86	0.01			
	水	m3	0.001	4.57				
	中砂	t	0.005	67.39	0.37			
	水泥 32.5级	kg	0.858	0.27	0.23			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	12.71	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	17.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	439.66	70.46	12.49	175.86	61.55	4.4	0.7	0.12	1.76	0.62
综合人工工日		小计						4.4	0.7	0.12	1.76	0.62	
0.05工日		未计价材料费						8.39					
清单项目综合单价								15.99					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌钢管RC20			m	1.03	8.15	8.39						
	镀锌电线管接头 φ20×5			个	0.136	0.83	0.11						
	塑料护口(钢管用) dn20			个	0.128	0.1	0.01						
	镀锌锁紧螺母 3×20			个	0.128	0.13	0.02						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.006	3.42	0.02						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.006	3.77	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.005	5.15	0.03						
	锯条			根	0.025	0.19							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.008	12.86	0.1						
	溶剂汽油			kg	0.002	7.89	0.02						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.006	17.15	0.1						
	其它材料费			元	0.013	0.86	0.01						
	水			m3		4.57							
	中砂			t	0.002	67.39	0.16						
	水泥 32.5级			kg	0.377	0.27	0.1						
其他材料费					--	-0.01	--						
材料费小计					--	9.09	--						

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	55.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1232换	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径 32mm以内	100m	0.01	436.94	74.9	68.82	174.78	61.17	4.37	0.75	0.69	1.75	0.61
综合人工工日		小计						4.37	0.75	0.69	1.75	0.61	
0.05工日		未计价材料费						3.37					
清单项目综合单价								11.54					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PC32		m	1.064	3.17	3.37		
	塑料焊条 φ2.5		kg	0.002	9	0.02		
	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.002	5.15	0.01		
	锯条		根	0.008	0.19			
	金刚石锯片 φ114×1.8		片	0.007	17.15	0.11		
	其它材料费		元	0.001	0.86			
	水		m3	0.001	4.57			
	中砂		t	0.005	67.39	0.37		
	水泥 32.5级		kg	0.858	0.27	0.23		
	其他材料费					--		--
材料费小计					--	4.12	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	204					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1230换	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径20mm以内	100m	0.01	291.07	39.01	45.92	116.43	40.75	2.91	0.39	0.46	1.16	0.41
综合人工工日		小计							2.91	0.39	0.46	1.16	0.41
0.04工日		未计价材料费							1.41				
清单项目综合单价									6.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	塑料管PC20		m	1.061	1.33	1.41							
	塑料焊条 φ2.5		kg	0.002	9	0.02							
	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.002	5.15	0.01							
	锯条		根	0.008	0.19								
	金刚石锯片 φ114×1.8		片	0.006	17.15	0.1							
	其它材料费		元	0.001	0.86								
	水		m3		4.57								
	中砂		t	0.002	67.39	0.16							
	水泥 32.5级		kg	0.377	0.27	0.1							
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	1.8	--						

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541换	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	495.29	35.66		198.12	69.34	49.53	3.57		19.81	6.93
综合人工工日		小计							49.53	3.57		19.81	6.93
0.6工日		未计价材料费							141.5				
清单项目综合单价									221.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水接线箱					个	1	141.5	141.5				
	地脚螺栓 M8×120					套	3.376	1.03	3.48				
	其它材料费					元	0.104	0.86	0.09				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	145.07		--		

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	23.07	4.5		9.23	3.23	2.31	0.45		0.92	0.32
综合人工工日		小计							2.31	0.45		0.92	0.32
0.03工日		未计价材料费							1.32				
清单项目综合单价									5.32				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线盒					只	1.02	1.29	1.32				
	塑料护口(钢管用) dn15					个	1.841	0.1	0.18				
	镀锌锁紧螺母 M15~20×3					个	1.841	0.12	0.22				
	其它材料费					元	0.052	0.86	0.04				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	1.77		--			

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742换	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	854.89	281.96	54.42	341.96	119.68	8.55	2.82	0.54	3.42	1.2
综合人工工日		小计							8.55	2.82	0.54	3.42	1.2
0.1工日		未计价材料费							122.99				

清单项目综合单价				139.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*50+2*25	m	1.01	121.77	122.99		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.065	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子 3×35	个	0.24	5.77	1.38		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.017	8.58	0.14		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸 一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.329	0.86	0.28		
	橡胶垫 δ2	m ²	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓 M10	套	0.151	0.69	0.1		
	电缆吊挂 3×50	套	0.072	8.45	0.61		
	合金钢钻头 φ8mm~10mm	根	0.002	6.86	0.01		
	其它材料费	元	0.085	0.86	0.07		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	125.81	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm ² 以下	100m	0.01	854.89	281.96	54.42	341.96	119.68	8.55	2.82	0.54	3.42	1.2
综合人工工日		小计						8.55	2.82	0.54	3.42	1.2	
0.1工日		未计价材料费						142.92					
清单项目综合单价								159.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	YJV-4*50+1*16	m	1.01	141.5	142.92								
	破布	kg	0.006	6	0.04								
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09								
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.005	5.15	0.03								
	标志牌	个	0.065	0.16	0.01								
	镀锌电缆卡子 3×35	个	0.24	5.77	1.38								
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.017	8.58	0.14								
沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03									

硬酯酸 一级	kg	0.001	10.29	0.01		
精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.329	0.86	0.28		
橡胶垫 δ2	m ²	0.001	14.58	0.01		
膨胀螺栓 M10	套	0.151	0.69	0.1		
电缆吊挂 3×50	套	0.072	8.45	0.61		
合金钢钻头 φ8mm~10mm	根	0.002	6.86	0.01		
其它材料费	元	0.085	0.86	0.07		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	145.74	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78.4
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 35mm ² 以下	100m	0.01	474.26	173.52	8.55	189.7	66.4	4.74	1.74	0.09	1.9	0.66
综合人工工日		小计							4.74	1.74	0.09	1.9	0.66
0.06工日		未计价材料费							95.71				

清单项目综合单价

104.84

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		YJV-4*35+1*16		m	1.01	94.76	95.71	
	破布		kg	0.005	6	0.03		
	汽油		kg	0.008	9.12	0.07		
	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.003	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子 2×35		个	0.252	1.46	0.37		
	标志牌		个	0.065	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%		kg	0.011	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆		kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸 一级		kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫		套	0.329	0.86	0.28		
	橡胶垫 δ2		m ²	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓 M10		套	0.174	0.69	0.12		
	电缆吊挂 3×50		套	0.076	8.45	0.65		
	合金钢钻头 φ8mm~10mm		根	0.002	6.86	0.01		
	其它材料费		元	0.051	0.86	0.04		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	97.45	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm ² 以下	100m	0.01	277.5	37.06	9.33	111	38.85	2.78	0.37	0.09	1.11	0.39
综合人工工日		小计						2.78	0.37	0.09	1.11	0.39	
0.03工日		未计价材料费						41.92					
清单项目综合单价								46.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	YJV-5*10			m	1.01	41.5	41.92						
	汽油			kg	0.008	9.12	0.07						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.019	5.15	0.1						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.033	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.057	0.16	0.01						
	封铅 含铅65%含锡35%			kg	0.002	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.004	15.44	0.06						
	硬酯酸 一级			kg		10.29							
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫			套	0.066	0.69	0.05						
	橡胶垫 δ2			m ²	0.001	14.58	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	42.29	--						

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	26.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm ² 以下	100m	0.01	216.44	37.06	9.33	86.58	30.3	2.16	0.37	0.09	0.87	0.3
综合人工工日		小计						2.16	0.37	0.09	0.87	0.3	
0.03工日		未计价材料费						22.02					
清单项目综合单价								25.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	YJV-5*6			m	1.01	21.8	22.02						
	汽油			kg	0.008	9.12	0.07						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.019	5.15	0.1						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.033	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.057	0.16	0.01						

封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.002	8.58	0.02		
沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
硬酯酸 一级	kg		10.29			
精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.066	0.69	0.05		
橡胶垫 δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	22.39	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	18.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737换	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	168.26	36.13	9.33	67.3	23.56	1.68	0.36	0.09	0.67	0.24
综合人工工日		小计							1.68	0.36	0.09	0.67	0.24
0.02工日		未计价材料费							15.5				
清单项目综合单价								18.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	YJV-5*4				m	1.01	15.35	15.5					
	汽油				kg	0.008	9.12	0.07					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.019	5.15	0.1					
	镀锌电缆卡子 2×35				个	0.033	1.46	0.05					
	标志牌				个	0.057	0.16	0.01					
	封铅 含铅65%含锡35%				kg	0.001	8.58	0.01					
	沥青绝缘漆				kg	0.004	15.44	0.06					
	硬酯酸 一级				kg		10.29						
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫				套	0.066	0.69	0.05					
	橡胶垫 δ2				m2	0.001	14.58	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	15.86	--				

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	50.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736换	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	139.77	36.13	9.33	55.91	19.57	1.4	0.36	0.09	0.56	0.2
综合人工工日		小计							1.4	0.36	0.09	0.56	0.2

0.02工日		未计价材料费					12.52			
清单项目综合单价							15.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YJV-5*2.5			m	1.01	12.4	12.52			
	汽油			kg	0.008	9.12	0.07			
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.019	5.15	0.1			
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.033	1.46	0.05			
	标志牌			个	0.057	0.16	0.01			
	封铅 含铅65%含锡35%			kg	0.001	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆			kg	0.004	15.44	0.06			
	硬酯酸 一级			kg		10.29				
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫			套	0.066	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ2			m2	0.001	14.58	0.01			
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	12.88	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	11.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722换	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	107.2	27.81	7	42.88	15.01	1.07	0.28	0.07	0.43	0.15
综合人工工日		小计						1.07	0.28	0.07	0.43	0.15	
0.01工日		未计价材料费					5.98						
清单项目综合单价							7.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	YJV-3*2.5			m	1.01	5.92	5.98						
	汽油			kg	0.006	9.12	0.06						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.015	5.15	0.08						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.026	1.46	0.04						
	标志牌			个	0.044	0.16	0.01						
	封铅 含铅65%含锡35%			kg	0.001	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.003	15.44	0.05						
	硬酯酸 一级			kg		10.29							
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫			套	0.051	0.69	0.03						
	橡胶垫 δ2			m2	0.001	14.58	0.01						
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	6.26	--				

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	8.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739换	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm ² 以下	100m	0.01	277.5	37.06	9.33	111	38.85	2.78	0.37	0.09	1.11	0.39
综合人工工日		小计							2.78	0.37	0.09	1.11	0.39
0.03工日		未计价材料费							35.95				
清单项目综合单价								40.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	NHJV-5*10				m	1.01	35.59	35.95					
	汽油				kg	0.008	9.12	0.07					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.019	5.15	0.1					
	镀锌电缆卡子 2×35				个	0.033	1.46	0.05					
	标志牌				个	0.057	0.16	0.01					
	封铅 含铅65%含锡35%				kg	0.002	8.58	0.02					
	沥青绝缘漆				kg	0.004	15.44	0.06					
	硬酯酸 一级				kg		10.29						
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫				套	0.066	0.69	0.05					
	橡胶垫 δ2				m ²	0.001	14.58	0.01					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	36.32	--					

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	140.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800换	YJV-3*4	100m	0.01	215.76	56.24		86.3	30.21	2.16	0.56		0.86	0.3
综合人工工日		小计							2.16	0.56		0.86	0.3
0.03工日		未计价材料费							9.09				
清单项目综合单价								12.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	YJV-3*4				m	1.01	9	9.09					
	自粘性塑料带 20mm×20m				卷		5.15						
	破布				kg	0.002	6	0.01					
汽油				kg	0.002	9.12	0.02						

镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.002	5.15	0.01		
镀锌电缆卡子 2×35	个	0.194	1.46	0.28		
钢锯条	根	0.008	0.21			
标志牌	个	0.05	0.16	0.01		
精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.253	0.86	0.22		
其它材料费	元	0.013	0.86	0.01		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	9.65	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	17.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800换	YJV-4*2.5	100m	0.01	215.76	56.24		86.3	30.21	2.16	0.56		0.86	0.3
综合人工工日		小计						2.16	0.56			0.86	0.3
0.03工日		未计价材料费										7.71	
清单项目综合单价								11.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	YJV-4*2.5				m	1.01	7.63	7.71					
	自粘性塑料带 20mm×20m				卷		5.15						
	破布				kg	0.002	6	0.01					
	汽油				kg	0.002	9.12	0.02					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.002	5.15	0.01					
	镀锌电缆卡子 2×35				个	0.194	1.46	0.28					
	钢锯条				根	0.008	0.21						
	标志牌				个	0.05	0.16	0.01					
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫				套	0.253	0.86	0.22					
	其它材料费				元	0.013	0.86	0.01					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	8.27	--	--			

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	60.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801换	KVVP-10*1.5	100m	0.01	239.5	60.29	6.04	95.8	33.53	2.4	0.6	0.06	0.96	0.34
综合人工工日		小计						2.4	0.6	0.06	0.96	0.34	
0.03工日		未计价材料费										10.92	

清单项目综合单价				15.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVVP-10*1.5			m	1.01	10.81	10.92		
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷		5.15			
	破布			kg	0.002	6	0.01		
	汽油			kg	0.006	9.12	0.05		
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.194	1.46	0.28		
	钢锯条			根	0.008	0.21			
	标志牌			个	0.05	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫			套	0.253	0.86	0.22		
	其它材料费			元	0.013	0.86	0.01		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	11.52	--	

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	31.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801换	KVVP-10*1.0	100m	0.01	239.5	60.29	6.04	95.8	33.53	2.4	0.6	0.06	0.96	0.34
综合人工工日		小计						2.4	0.6	0.06	0.96	0.34	
0.03工日		未计价材料费										7.97	
清单项目综合单价				12.33									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	KVVP-10*1.0			m	1.01	7.89	7.97						
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷		5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.006	9.12	0.05						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.194	1.46	0.28						
	钢锯条			根	0.008	0.21							
	标志牌			个	0.05	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫			套	0.253	0.86	0.22						
	其它材料费			元	0.013	0.86	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	8.57	--					

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6	
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm ² 以下	个	1	56.18	108.05		22.47	7.87	56.18	108.05		22.47	7.87
综合人工工日		小计							56.18	108.05		22.47	7.87
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	破布			kg	0.496	6	2.98						
	汽油			kg	0.348	9.12	3.17						
	镀锡裸铜绞线 16mm ²			kg	0.248	58.91	14.62						
	固定卡子 3×80			个	2.045	2.49	5.09						
	铜铝过渡接线端子 DTL-95mm ²			个	3.733	8.58	32.03						
	铜接线端子 DT-25mm ²			个	1.013	4.23	4.28						
	塑料带 20mm×40m			kg	0.447	2.14	0.96						
	塑料手套			副	2.085	3.43	7.15						
	焊锡丝			kg	0.099	42.88	4.26						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.02						
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.85						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.794	12.43	9.87						
	铝接线端子 95mm ²			个	3.733	2.57	9.59						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	3.972	1.1	4.37						
	精制带母镀锌螺栓 M12×100内2平1弹垫			套	4.965	1.17	5.81						
	其它材料费			元	2.333	0.86	2						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	108.05	--					

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm ² 以下	个	1	34.2	63.08		13.68	4.79	34.2	63.08		13.68	4.79
综合人工工日		小计							34.2	63.08		13.68	4.79
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								115.75					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布		kg	0.298	6	1.79		
	汽油		kg	0.298	9.12	2.72		
	镀锡裸铜绞线 16mm ²		kg	0.199	58.91	11.7		
	固定卡子 3×80		个	2.045	2.49	5.09		
	铜铝过渡接线端子 DTL-25mm ²		个	3.733	2.14	7.99		
	铜接线端子 DT-25mm ²		个	1.013	4.23	4.28		
	塑料带 20mm×40m		kg	0.139	2.14	0.3		
	塑料手套		副	2.085	3.43	7.15		
	焊锡丝		kg	0.05	42.88	2.13		
	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂		kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带 20mm×5m		卷	0.596	12.43	7.41		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫		套	8.936	1.1	9.83		
	其它材料费		元	1.946	0.86	1.67		
	其他材料费					--	0.01	--
材料费小计					--	63.08	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器		计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm ² 以内	10个	0.1	23.07	32.06		9.23	3.23	2.31	3.21		0.92	0.32
综合人工工日		小计							2.31	3.21		0.92	0.32
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	破布		kg	0.012	6	0.07							
	铁砂布 2#		张	0.083	0.86	0.07							
	汽油		kg	0.017	9.12	0.15							
	铜接线端子 DT-16mm ²		个	0.84	3.33	2.8							
	电力复合脂		kg	0.002	17.15	0.03							
	黄漆布带 20mm×40m		卷	0.005	17.15	0.09							
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	3.21	--						

项目编码	030404031003	项目名称	小电器		计量单位	个	工程量	20
------	--------------	------	-----	--	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	15.6	11.95		6.24	2.18	1.56	1.2		0.62	0.22
综合人工工日		小计							1.56	1.2		0.62	0.22
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.008	6	0.05						
	铁砂布 2#			张	0.083	0.86	0.07						
	塑料软管 dn6			m	0.083	1.89	0.16						
	黄漆布带 20mm×40m			卷	0.052	17.15	0.89						
	异型塑料管 dn2.5~5			m	0.021	1.17	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1.2	--					

项目编码	030404031004	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	11.53	11.95		4.61	1.61	1.15	1.2		0.46	0.16
综合人工工日		小计							1.15	1.2		0.46	0.16
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.008	6	0.05						
	铁砂布 2#			张	0.083	0.86	0.07						
	塑料软管 dn6			m	0.083	1.89	0.16						
	黄漆布带 20mm×40m			卷	0.052	17.15	0.89						
	异型塑料管 dn2.5~5			m	0.021	1.17	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1.2	--					

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-879换	控制电缆头制作、安装 终端头 14芯以下	个	1	43.42	42.29		17.37	6.08	43.42	42.29		17.37	6.08
综合人工工日		小计							43.42	42.29		17.37	6.08
0.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								109.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	破布			kg	0.248	6	1.49						
	汽油			kg	0.124	9.12	1.13						
	镀锡裸铜绞线 16mm ²			kg	0.116	58.91	6.82						
	铜接线端子 DT-16mm ²			个	0.844	3.33	2.81						
	端子号牌			个	9.929	0.59	5.86						
	塑料软管			kg	0.157	15.78	2.48						
	塑料带 20mm×40m			kg	0.041	2.14	0.09						
	焊锡丝			kg	0.124	42.88	5.32						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.025	51.45	1.28						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.331	12.43	4.11						
	尼龙扎带 L=100~150			根	8.274	0.14	1.16						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	2.565	1.1	2.82						
	套管 KT2型			个	0.869	4.29	3.73						
	固定卡子 1.5×32			个	0.852	2.7	2.3						
	其它材料费			元	1.043	0.86	0.89						
其他材料费							-0.01						
材料费小计							42.29						

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878换	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	27.14	31.48		10.86	3.8	27.14	31.48		10.86	3.8
综合人工工日		小计							27.14	31.48		10.86	3.8
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	破布			kg	0.165	6	0.99						
	汽油			kg	0.083	9.12	0.75						
	镀锡裸铜绞线 16mm ²			kg	0.116	58.91	6.82						
	铜接线端子 DT-16mm ²			个	0.844	3.33	2.81						
端子号牌			个	4.137	0.59	2.44							

塑料软管	kg	0.033	15.78	0.52		
塑料带 20mm×40m	kg	0.017	2.14	0.04		
焊锡丝	kg	0.083	42.88	3.55		
焊锡膏 瓶装50g	kg	0.017	51.45	0.85		
自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.165	12.43	2.06		
尼龙扎带 L=100~150	根	8.274	0.14	1.16		
精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.565	1.1	2.82		
套管 KT2型	个	0.869	4.29	3.73		
固定卡子 1.5×32	个	0.852	2.7	2.3		
其它材料费	元	0.745	0.86	0.64		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	31.48	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	657						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359换	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	52.24	12.88		20.9	7.31	0.52	0.13		0.21	0.07
综合人工工日		小计						0.52	0.13			0.21	0.07
0.01工日		未计价材料费										1.54	
清单项目综合单价												2.47	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线BV-2.5			m	1.16	1.33	1.54						
	钢丝 φ1.6			kg	0.001	8.58	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.06						
	焊锡膏 瓶装50g			kg		51.45							
	汽油			kg	0.004	9.12	0.04						
	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01						
	其它材料费			元	0.004	0.86							
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	1.67	--						

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	257						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1387换	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	41.39	12.48		16.56	5.79	0.41	0.12		0.17	0.06
综合人工工日		小计							0.41	0.12		0.17	0.06
0.01工日		未计价材料费							3.32				
清单项目综合单价									4.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯绝缘导线BV-6					m	1.05	3.16	3.32				
	钢丝 φ1.6					kg	0.001	8.58	0.01				
	棉纱头					kg	0.002	5.57	0.01				
	汽油					kg	0.005	9.12	0.05				
	焊锡					kg	0.001	36.87	0.04				
	焊锡膏 瓶装50g					kg		51.45					
	塑料胶布带 20mm×10m					卷	0.007	1.8	0.01				
	其它材料费					元	0.005	0.86					
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	3.44	--				

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390换	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm2以内	100m单线	0.01	71.24	17.27		28.5	9.97	0.71	0.17		0.29	0.1
综合人工工日		小计							0.71	0.17		0.29	0.1
0.01工日		未计价材料费							13.68				
清单项目综合单价									14.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯绝缘导线BV-25					m	1.05	13.03	13.68				
	钢丝 φ1.6					kg	0.001	8.58	0.01				
	棉纱头					kg	0.004	5.57	0.02				
	汽油					kg	0.007	9.12	0.06				
	焊锡					kg	0.001	36.87	0.04				
	焊锡膏 瓶装50g					kg		51.45	0.01				
	塑料胶布带 20mm×10m					卷	0.01	1.8	0.02				
	其它材料费					元	0.007	0.86	0.01				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	13.85	--				

项目编码	030411004004	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	74.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359换	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	52.24	12.88		20.9	7.31	0.52	0.13		0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.52	0.13		0.21	0.07
0.01工日		未计价材料费							1.77				
清单项目综合单价								2.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘导线NHBV-2.5				m	1.16	1.53	1.77					
	钢丝 φ1.6				kg	0.001	8.58	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.06					
	焊锡膏 瓶装50g				kg		51.45						
	汽油				kg	0.004	9.12	0.04					
	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.002	3.14	0.01					
	其它材料费				元	0.004	0.86						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	1.9	--					

项目编码	030409001001	项目名称	接地极		计量单位	根	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899换	镀锌角钢接地极 50*50*5*2500	根	1	36.64	1.72	6.43	14.66	5.13	36.64	1.72	6.43	14.66	5.13
综合人工工日		小计							36.64	1.72	6.43	14.66	5.13
0.45工日		未计价材料费							51.45				
清单项目综合单价								116.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌角钢接地极50*50*5*2500				根	1	51.45	51.45					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.124	3.77	0.47					
	钢锯条				根	0.827	0.21	0.17					
	镀锌扁钢 -60×6				kg	0.215	4.55	0.98					
	沥青清漆				kg	0.017	6	0.1					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	53.17	--					

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	32.57	1	6.25	13.03	4.56	3.26	0.1	0.63	1.3	0.46
综合人工工日		小计						3.26	0.1	0.63	1.3	0.46	
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电焊条 J422 φ4			kg	0.027	3.73	0.1						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.1	--					

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	62.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905换	户内接地母线敷设	10m	0.1	78.7	14.08	3.96	31.48	11.02	7.87	1.41	0.4	3.15	1.1
综合人工工日		小计						7.87	1.41	0.4	3.15	1.1	
0.1工日		未计价材料费						6.48					
清单项目综合单价							20.41						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌扁钢-40*4			m	1.05	6.17	6.48						
	棉纱头			kg	0.001	5.57							
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.017	3.77	0.07						
	无光调和漆			kg	0.017	12.86	0.21						
	钢锯条			根	0.083	0.21	0.02						
	镀锌扁钢 -60×6			kg	0.059	4.55	0.27						
	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫			套	0.083	2.32	0.19						
	钢管保护管 φ40×400			根	0.083	7.55	0.62						
	其它材料费			元	0.027	0.86	0.02						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	7.89	--						

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905换	户内接地母线敷设	10m	0.1	78.7	14.08	3.96	31.48	11.02	7.87	1.41	0.4	3.15	1.1
综合人工工日		小计							7.87	1.41	0.4	3.15	1.1
0.1工日		未计价材料费							3.15				
清单项目综合单价								17.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌圆钢D10			m	1.05	3	3.15						
	棉纱头			kg	0.001	5.57							
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.017	3.77	0.07						
	无光调和漆			kg	0.017	12.86	0.21						
	钢锯条			根	0.083	0.21	0.02						
	镀锌扁钢 -60×6			kg	0.059	4.55	0.27						
	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫			套	0.083	2.32	0.19						
	钢管保护管 φ40×400			根	0.083	7.55	0.62						
	其它材料费			元	0.027	0.86	0.02						
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	4.56	--						

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	127.8	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	83.45	3.77	22.47	33.38	11.68	8.35	0.38	2.25	3.34	1.17
综合人工工日		小计							8.35	0.38	2.25	3.34	1.17
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.046	3.42	0.16						
	钢锯条			根	0.012	0.21							
	电焊条 J422 φ4			kg	0.058	3.73	0.22						
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	0.38	--						

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	6.6	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913换	避雷引下线敷设利用金属构件引下	10m	0.1	14.93	4.01	2.84	5.97	2.09	1.49	0.4	0.28	0.6	0.21
综合人工工日		小计							1.49	0.4	0.28	0.6	0.21
0.02工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价									7.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌扁钢-25*4					m	1.05	3.86	4.05				
	厚漆					kg	0.002	8.58	0.01				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.004	12.86	0.05				
	镀锌扁钢卡子 -25×4					kg	0.043	6.17	0.27				
	清油					kg	0.001	13.72	0.01				
	电焊条 J422 φ4					kg	0.012	3.73	0.05				
	其它材料费					元	0.014	0.86	0.01				
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	4.45		--		

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网		计量单位	m	工程量	81.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919换	镀锌圆钢D10	10m	0.1	158.09	19.98	9.28	63.24	22.13	15.81	2	0.93	6.32	2.21
综合人工工日		小计							15.81	2	0.93	6.32	2.21
0.19工日		未计价材料费							3				
清单项目综合单价									30.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌圆钢D10					m	1	3	3				
	电焊条 J422 φ3.2					kg	0.083	3.77	0.31				
	厚漆					kg	0.007	8.58	0.06				
	钢锯条					根	0.165	0.21	0.03				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.013	12.86	0.17				
	镀锌扁钢支架 -40×3					kg	0.232	4.72	1.09				
	清油					kg	0.003	13.72	0.05				
	镀锌扁钢卡子 -25×4					kg	0.041	6.17	0.26				
	其它材料费					元	0.026	0.86	0.02				
其他材料费							--			--			
材料费小计							--	5		--			

项目编号	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	95.67	33.16	4.66	38.27	13.39	95.67	33.16	4.66	38.27	13.39
综合人工工日		小计						95.67	33.16	4.66	38.27	13.39	
1.17工日		未计价材料费						55.74					
清单项目综合单价								240.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	总等电位联结端子箱			个	1	55.74	55.74						
	钢锯条			根	0.827	0.21	0.17						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2			m	1.241	11.51	14.29						
	破布			kg	0.165	6	0.99						
	铁砂布 2#			张	0.414	0.86	0.36						
	镀锌半圆头螺钉 M10×100			十个	0.339	0.34	0.12						
	角钢			kg	1.655	3.4	5.63						
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.241	4.55	5.65						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	3.392	1.1	3.73						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.414	3.77	1.56						
	其它材料费			元	0.769	0.86	0.66						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	88.9	--					

项目编号	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	59.03	39.94		23.61	8.26	5.9	3.99		2.36	0.83
综合人工工日		小计						5.9	3.99		2.36	0.83	
0.07工日		未计价材料费						21.87					
清单项目综合单价								34.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	分等电位联结端子箱			个	1.02	21.44	21.87						
	钢锯条			根	0.083	0.21	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V6mm2			m	0.621	4.47	2.77						
	镀锌半圆头螺钉 M10×100			十个	0.339	0.34	0.12						
镀锌扁钢 -25×4			kg	0.209	4.55	0.95							

其它材料费	元	0.162	0.86	0.14		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	25.86	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	186.58	34.73	1.48	74.63	26.12	18.66	3.47	0.15	7.46	2.61
综合人工工日		小计						18.66	3.47	0.15	7.46	2.61	
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢锯条				根	0.083	0.21	0.02					
	镀锌扁钢 -60×6				kg	0.389	4.55	1.77					
	精制带母镀锌螺栓 M10×50内2平1弹垫				套	1.704	0.99	1.69					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3.47	--				

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	337.59	3.29	45.04	135.04	47.26	337.59	3.29	45.04	135.04	47.26
综合人工工日		小计						337.59	3.29	45.04	135.04	47.26	
3.97工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								568.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	校验材料费				元	3.839	0.86	3.29					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3.29	--				

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	337.59	3.29	106.97	135.04	47.26	337.59	3.29	106.97	135.04	47.26
综合人工工日		小计							337.59	3.29	106.97	135.04	47.26
3.97工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									630.15				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	校验材料费							元	3.839	0.86	3.29		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	3.29	--	

项目编号	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机		计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-540	交流异步电机检 查接线 功率 100kW以下	台	1	332.46	66.8	15.58	132.98	46.54	332.46	66.8	15.58	132.98	46.54
综合人工工日		小计							332.46	66.8	15.58	132.98	46.54
4.05工日		未计价材料费							18.98				
清单项目综合单价									613.34				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	金属软管活接头 φ50							套	2.04	3	6.12		
	金属软管 φ50							m	1.25	10.29	12.86		
	电							kW·h	24.823	0.76	18.87		
	电焊条 J422 φ3.2							kg	0.083	3.77	0.31		
	汽油							kg	0.496	9.12	4.53		
	焊锡丝							kg	0.165	42.88	7.1		
	焊锡膏 瓶装50g							kg	0.033	51.45	1.7		
	电力复合脂							kg	0.05	17.15	0.85		
	自粘橡胶带 20mm×5m							卷	0.827	12.43	10.28		
	镀锌扁钢 -25×4							kg	1.986	4.55	9.04		
	黄腊带 20mm×10m							卷	1.655	7.86	13.01		
	其它材料费							元	1.291	0.86	1.11		
	其他材料费									--	0.01	--	
材料费小计									--	85.78	--		

项目编号	031002003001	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-390换	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	266.64	600.7	14.77	106.66	37.33	26.66	60.07	1.48	10.67	3.73	
综合人工工日		小计							26.66	60.07	1.48	10.67	3.73	
0.33工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								102.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管 DN100						m	1.262	43.42	54.79				
	石棉绒						kg	0.236	2.4	0.57				
	油浸麻丝						kg	0.113	8.4	0.95				
	水泥 32.5级						kg	0.552	0.27	0.15				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.331	3.57	1.18				
	氧气						m3	0.213	2.83	0.6				
	乙炔气						kg	0.092	15.44	1.43				
	电焊条						kg	0.083	4.97	0.41				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	60.07	--				

项目编码	031002003002	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	25						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-388换	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	209.65	249.54	14.77	83.86	29.35	20.97	24.95	1.48	8.39	2.94	
综合人工工日		小计							20.97	24.95	1.48	8.39	2.94	
0.26工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								58.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管 DN50						m	1.009	20.14	20.33				
	石棉绒						kg	0.141	2.4	0.34				
	油浸麻丝						kg	0.068	8.4	0.57				
	水泥 32.5级						kg	0.339	0.27	0.09				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.331	3.57	1.18				
	氧气						m3	0.213	2.83	0.6				
	乙炔气						kg	0.092	15.44	1.43				
	电焊条						kg	0.083	4.97	0.41				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	24.95	--				

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井		计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-275	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	1.2902 ₄	325.67	275.13	3.66	130.27	45.59	420.19	354.98	4.72	168.08	58.82	
8-277换	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	套	1	41.39	98.83			16.56	5.79	41.39	98.83		16.56	5.79
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0282 ₂	1239.9 ₃	1806.4	221.63	495.97	173.59	34.99	50.98	6.25	14	4.9	
综合人工工日		小计							496.57	504.79	10.98	198.64	69.51	
6.06工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							1280.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合硅酸盐水泥 32.5级				t	0.081	265.84	21.46						
	中(粗)砂				t	1.069	67.39	72.04						
	水				m3	1.206	4.57	5.51						
	机砖				百块	5.818	41.77	243.03						
	模板木材				m3	0.005	1586.4 ₇	8.47						
	预制混凝土盖、座1100*1100				套	0.827	102.91	85.15						
	电				kW·h	0.095	0.76	0.07						
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	136.48 ₇	0.27	36.85						
	碎石 5~40				t	0.299	60.23	17.99						
	其他材料费						--	14.22	--					
材料费小计						--	504.79	--						

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	64.18						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	3166.6 ₁				1266.6 ₄	443.33	31.67			12.67	4.43
综合人工工日		小计							31.67			12.67	4.43	
0.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							48.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	64.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.01	2180.71	5.86		872.28	305.3	21.81	0.06		8.72	3.05
综合人工工日		小计						21.81	0.06		8.72	3.05	
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.013	4.57	0.06						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.06	--					

项目编号	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	PLC柜	台	1										
4-265	控制箱安装	台	3	97.7	24.15	31.26	39.08	13.68	293.1	72.45	93.78	117.24	41.04
4-456	槽钢安装	10m	0.84	107.2	27.32	9.28	42.88	15.01	90.05	22.95	7.8	36.02	12.61
综合人工工日		小计						383.15	95.4	101.58	153.26	53.65	
4.67工日		未计价材料费						33381.01					
清单项目综合单价								34168.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PLC柜			台	1	33101.42	33101.42						
	棉纱头			kg	0.074	5.57	0.41						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.707	3.77	2.67						
	无光调和漆			kg	0.144	12.86	1.85						
	钢垫板			kg	0.248	3.77	0.94						
	镀锌扁钢 -60×6			kg	2.482	4.55	11.29						
	酚醛磁漆			kg	0.025	12.86	0.32						
	塑料软管			kg	1.241	15.78	19.58						
	塑料带 20mm×40m			kg	0.745	2.14	1.59						
	胶木线夹			个	19.858	0.54	10.72						
	异型塑料管 dn2.5~5			m	12.411	1.17	14.52						

精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	10.177	1.1	11.19		
槽钢	m	8.812	31.73	279.59		
圆钢 φ5.5~9	kg	2.857	3.42	9.77		
钢锯条	根	2.78	0.21	0.58		
钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.695	3.57	2.48		
镀锌扁钢 -40×4	kg	1.647	4.55	7.49		
其他材料费			--	-0.03	--	
材料费小计			--	33476.41	--	

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-121换	超声波液位计	台	1	280.62	26.77	15.92	112.25	39.29	280.62	26.77	15.92	112.25	39.29
综合人工工日		小计							280.62	26.77	15.92	112.25	39.29
3.3工日		未计价材料费							15800				
清单项目综合单价								16274.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	超声波液位计				台	1	15800	15800					
	精制螺栓 M12×20~100				套	3.31	0.39	1.29					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2				m	0.827	7.62	6.3					
	白布				m	0.165	3.43	0.57					
	石棉橡胶板 δ1~6				kg	0.662	19.01	12.58					
	位号牌				个	0.827	0.51	0.42					
	校验材料费				元	5.312	0.86	4.56					
	其它材料费				元	1.225	0.86	1.05					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	15826.77	--					

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-30换	超声波液位传感器	台	1	52.75	2.81	8.32	21.1	7.39	52.75	2.81	8.32	21.1	7.39
综合人工工日		小计							52.75	2.81	8.32	21.1	7.39
0.62工日		未计价材料费							737.49				
清单项目综合单价								829.86					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	超声波液位传感器	套	1	737.49	737.49			
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50	套	1.655	0.09	0.15			
	白布	m	0.041	3.43	0.14			
	镀锌管卡 DN12~40×1.5	个	0.827	1.38	1.14			
	位号牌	个	0.827	0.51	0.42			
	校验材料费	元	0.976	0.86	0.84			
	其它材料费	元	0.141	0.86	0.12			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	740.3	--	

项目编码	030601003001	项目名称	变送单元仪表		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-50换	超声波液位变送器	台	1	149.1	20.48	6.77	59.64	20.87	149.1	20.48	6.77	59.64	20.87
综合人工工日		小计							149.1	20.48	6.77	59.64	20.87
1.75工日		未计价材料费							728.92				
清单项目综合单价									985.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	超声波液位变送器	台	1	728.92	728.92								
	精制带母镀锌螺栓 M14×75	套	3.31	1.34	4.43								
	石棉橡胶板 δ1~6	kg	0.662	19.01	12.58								
	白布	m	0.083	3.43	0.28								
	位号牌	个	0.827	0.51	0.42								
	校验材料费	元	2.747	0.86	2.36								
	其它材料费	元	0.48	0.86	0.41								
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	749.4	--						

项目编码	030601005002	项目名称	物位检测仪表		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-109换	浮球液位开关	台	1	39.38	11.45	1.07	15.75	5.51	39.38	11.45	1.07	15.75	5.51
综合人工工日		小计							39.38	11.45	1.07	15.75	5.51
0.46工日		未计价材料费							1595.04				

清单项目综合单价				1668.2				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	浮球液位开关	台	1	1595.04	1595.04			
	精制螺栓 M10×20~50	套	4.965	0.3	1.49			
	汽油	kg	0.165	9.12	1.51			
	白布	m	0.165	3.43	0.57			
	石棉橡胶板 δ1~6	kg	0.331	19.01	6.29			
	位号牌	个	0.827	0.51	0.42			
	校验材料费	元	0.728	0.86	0.62			
	其它材料费	元	0.637	0.86	0.55			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1606.49	--	

项目编码	030601003002	项目名称	变送单元仪表	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-51换	流量变送器	台	1	200.44	30.07	8.88	80.18	28.06	200.44	30.07	8.88	80.18	28.06
综合人工工日		小计						200.44	30.07	8.88	80.18	28.06	
2.36工日		未计价材料费						445.93					
清单项目综合单价								793.56					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	流量变送器	台	1	445.93	445.93								
	精制带母镀锌螺栓 M14×75	套	4.965	1.34	6.65								
	石棉橡胶板 δ1~6	kg	0.993	19.01	18.88								
	白布	m	0.066	3.43	0.23								
	位号牌	个	0.827	0.51	0.42								
	校验材料费	元	3.839	0.86	3.29								
	其它材料费	元	0.695	0.86	0.6								
	其他材料费				--	0.01	--						
	材料费小计				--	476	--						

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-744换	匀速球/摄像机 (黑白)	台	1	74.55	0.54	9.63	29.82	10.44	74.55	0.54	9.63	29.82	10.44

D00003	监控立杆及基础	套	1	827.42					827.42				
综合人工工日		小计			74.55	827.96	9.63	29.82	10.44				
0.88工日		未计价材料费							746.07				
清单项目综合单价									1698.47				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	匀速球/摄像机(黑白)含防雷装置			台	1	746.07	746.07						
	酒精			kg	0.033	9	0.3						
	脱脂棉			kg	0.017	14.8	0.24						
	监控立杆及基础			套	0.827	1000	827.42						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--	1574.03		--					

项目编码	030507013001	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-794换	硬盘录像机	台	1	106.9		28.79	42.76	14.97	106.9		28.79	42.76	14.97
综合人工工日		小计			106.9		28.79	42.76	14.97				
1.26工日		未计价材料费							3310.14				
清单项目综合单价									3503.56				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	硬盘录像机			台	1	3310.14	3310.14						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3310.14		--				

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	45.6						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 100mm以内	100m	0.01	2227.46	399.59	38.6	890.98	311.84	22.27	4	0.39	8.91	3.12
综合人工工日		小计			22.27	4	0.39	8.91	3.12				
0.27工日		未计价材料费							50.35				
清单项目综合单价									89.04				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌钢管RC100			m	1.03	48.88	50.35						

细	镀锌电线管接头 φ100×10	个	0.128	9.12	1.17			
	塑料护口(钢管用) dn100	个	0.128	0.98	0.13			
	镀锌锁紧螺母 3×100	个	0.128	2	0.26			
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.036	3.42	0.12			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.011	3.77	0.04			
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.005	5.15	0.03			
	锯条	根	0.037	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.042	12.86	0.54			
	溶剂汽油	kg	0.011	7.89	0.08			
	沥青清漆	kg	0.011	6	0.06			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.012	17.15	0.2			
	其它材料费	元	0.078	0.86	0.07			
	水	m3	0.002	4.57	0.01			
	中砂	t	0.012	67.39	0.79			
	水泥 32.5级	kg	1.842	0.27	0.5			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	54.35	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	11.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 32mm以内	100m	0.01	567.21	139.69	19.12	226.88	79.41	5.67	1.4	0.19	2.27	0.79
综合人工工日		小计							5.67	1.4	0.19	2.27	0.79
0.07工日		未计价材料费							15.02				
清单项目综合单价								25.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管RC32				m	1.03	14.58	15.02					
	镀锌电线管接头 φ32×6				个	0.136	1.79	0.24					
	塑料护口(钢管用) dn32				个	0.128	0.25	0.03					
	镀锌锁紧螺母 3×32				个	0.128	0.54	0.07					
	圆钢 φ5.5~9				kg	0.007	3.42	0.03					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.007	3.77	0.03					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.005	5.15	0.03					
	锯条				根	0.017	0.19						
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.013	12.86	0.17					
	溶剂汽油				kg	0.003	7.89	0.03					
	沥青清漆				kg	0.005	6	0.03					

金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.007	17.15	0.11		
其它材料费	元	0.022	0.86	0.02		
水	m ³	0.001	4.57			
中砂	t	0.005	67.39	0.37		
水泥 32.5级	kg	0.858	0.27	0.23		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	16.42	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	183.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	533.29	122.95	19.12	213.32	74.66	5.33	1.23	0.19	2.13	0.75
综合人工工日		小计						5.33	1.23	0.19	2.13	0.75	
0.07工日		未计价材料费						11.48					
清单项目综合单价								21.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管RC25				m	1.03	11.15	11.48					
	镀锌电线管接头 $\phi 25 \times 6$				个	0.136	1.23	0.17					
	塑料护口(钢管用) dn25				个	0.128	0.25	0.03					
	镀锌锁紧螺母 3 \times 25				个	0.128	0.24	0.03					
	圆钢 $\phi 5.5 \sim 9$				kg	0.007	3.42	0.03					
	电焊条 J422 $\phi 3.2$				kg	0.007	3.77	0.03					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.005	5.15	0.03					
	锯条				根	0.017	0.19						
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.011	12.86	0.14					
	溶剂汽油				kg	0.003	7.89	0.02					
	沥青清漆				kg	0.004	6	0.02					
	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$				片	0.007	17.15	0.11					
	其它材料费				元	0.017	0.86	0.01					
	水				m ³	0.001	4.57						
	中砂				t	0.005	67.39	0.37					
	水泥 32.5级				kg	0.858	0.27	0.23					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	12.71	--					

项目编码	030408002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	119.1
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800换	YJV-3*2.5	100m	0.01	215.76	56.24		86.3	30.21	2.16	0.56		0.86	0.3
综合人工工日		小计							2.16	0.56		0.86	0.3
0.03工日		未计价材料费							5.98				
清单项目综合单价								9.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	YJV-3*2.5			m	1.01	5.92	5.98						
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷		5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.002	9.12	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.194	1.46	0.28						
	钢锯条			根	0.008	0.21							
	标志牌			个	0.05	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫			套	0.253	0.86	0.22						
	其它材料费			元	0.013	0.86	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	6.54	--						

项目编码	030408002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	32.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800换	KVV-4*1.0	100m	0.01	215.76	56.24		86.3	30.21	2.16	0.56		0.86	0.3
综合人工工日		小计							2.16	0.56		0.86	0.3
0.03工日		未计价材料费							3.03				
清单项目综合单价								6.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	KVV-4*1.0			m	1.01	3	3.03						
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷		5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.002	9.12	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.194	1.46	0.28						
	钢锯条			根	0.008	0.21							
标志牌			个	0.05	0.16	0.01							

	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.253	0.86	0.22		
	其它材料费	元	0.013	0.86	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编号	030408002007	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	48.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801换	KVVVR-8*1.0	100m	0.01	239.5	60.29	6.04	95.8	33.53	2.4	0.6	0.06	0.96	0.34
综合人工工日		小计							2.4	0.6	0.06	0.96	0.34
0.03工日		未计价材料费							5.72				
清单项目综合单价								10.08					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	KVVVR-8*1.0				m	1.01	5.66	5.72					
	自粘性塑料带 20mm×20m				卷		5.15						
	破布				kg	0.002	6	0.01					
	汽油				kg	0.006	9.12	0.05					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.002	5.15	0.01					
	镀锌电缆卡子 2×35				个	0.194	1.46	0.28					
	钢锯条				根	0.008	0.21						
	标志牌				个	0.05	0.16	0.01					
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫				套	0.253	0.86	0.22					
	其它材料费				元	0.013	0.86	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	6.32	--				

项目编号	030408002008	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	50.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801换	KVVVR-10*1.0	100m	0.01	239.5	60.29	6.04	95.8	33.53	2.4	0.6	0.06	0.96	0.34
综合人工工日		小计							2.4	0.6	0.06	0.96	0.34
0.03工日		未计价材料费							7.36				
清单项目综合单价								11.72					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	KVVVR-10*1.0				m	1.01	7.29	7.36					

细	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		5.15				
	破布	kg	0.002	6	0.01			
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05			
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.002	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.194	1.46	0.28			
	钢锯条	根	0.008	0.21				
	标志牌	个	0.05	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.253	0.86	0.22			
	其它材料费	元	0.013	0.86	0.01			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	7.96	--	

项目编号	030408002009	项目名称	控制电缆			计量单位	m	工程量	46.9				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800换	DJYPV-2*2*1.0	100m	0.01	215.76	56.24		86.3	30.21	2.16	0.56		0.86	0.3
综合人工工日				小计					2.16	0.56		0.86	0.3
0.03工日				未计价材料费					4.68				
清单项目综合单价								8.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	DJYPV-2*2*1.0			m	1.01	4.63	4.68						
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷		5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.002	9.12	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.194	1.46	0.28						
	钢锯条			根	0.008	0.21							
	标志牌			个	0.05	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫			套	0.253	0.86	0.22						
	其它材料费			元	0.013	0.86	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	5.24	--					

项目编号	030408002010	项目名称	控制电缆			计量单位	m	工程量	7.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-800换	DJYPV-3*2*1.0	100m	0.01	215.76	56.24		86.3	30.21	2.16	0.56		0.86	0.3
综合人工工日		小计						2.16	0.56		0.86	0.3	
0.03工日		未计价材料费						6.76					
清单项目综合单价									10.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	DJYPV-3*2*1.0						m	1.01	6.69	6.76			
	自粘性塑料带 20mm×20m						卷		5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.002	9.12	0.02			
	镀锌铁丝 13#~17#						kg	0.002	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子 2×35						个	0.194	1.46	0.28			
	钢锯条						根	0.008	0.21				
	标志牌						个	0.05	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫						套	0.253	0.86	0.22			
	其它材料费						元	0.013	0.86	0.01			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	7.32	--		

项目编号	030411004005	项目名称	配线			计量单位	m	工程量	73.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403换	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	50.89	15.06		20.36	7.12	0.51	0.15		0.2	0.07
综合人工工日		小计						0.51	0.15		0.2	0.07	
0.01工日		未计价材料费						3.9					
清单项目综合单价									4.83				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯多股绝缘导线RVSP-3*1.0						m	1.08	3.61	3.9			
	钢丝 φ1.6						kg	0.001	8.58	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.001	36.87	0.04			
	焊锡膏 瓶装50g						kg		51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.011	3.14	0.04			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	4.05	--			

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	73.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358换	管内穿线SYV-75-5	100m单线	0.01	50.89	11.3		20.36	7.12	0.51	0.11		0.2	0.07
综合人工工日		小计						0.51	0.11		0.2	0.07	
0.01工日		未计价材料费						1.79					
清单项目综合单价								2.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	管内穿线SYV-75-5			m	1.16	1.54	1.79						
	钢丝 φ1.6			kg	0.001	8.58	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.001	36.87	0.05						
	焊锡膏 瓶装50g			kg		51.45							
	汽油			kg	0.004	9.12	0.04						
	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01						
	其它材料费			元	0.004	0.86							
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	1.9	--						

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	73.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72换	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	63.3	0.85	0.24	25.32	8.86	0.63	0.01		0.25	0.09
综合人工工日		小计						0.63	0.01		0.25	0.09	
0.01工日		未计价材料费						2.79					
清单项目综合单价								3.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	超六类网络线			m	1.02	2.74	2.79						
	镀锌铁丝 8#~12#			kg	0.002	5.15	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	2.8	--						

项目编码	030503001001	项目名称	中央管理系统	计量单位	系统(套)	工程量	1
------	--------------	------	--------	------	-------	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-212	中央管理系统楼宇自控系统调试 1000点以内	系统	1	267.26	18.72	4.84	106.9	37.42	267.26	18.72	4.84	106.9	37.42
综合人工工日		小计							267.26	18.72	4.84	106.9	37.42
3.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								435.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	打印纸 132行(381-1)			箱	0.165	91.76	15.18						
	软盘 3.5"			片	1.655	2.14	3.54						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	18.72	--					

项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-275	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	1.2902	325.67	275.13	3.66	130.27	45.59	420.18	354.97	4.72	168.07	58.82
8-277换	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	套	1	41.39	98.83		16.56	5.79	41.39	98.83		16.56	5.79
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0282	1239.93	1806.4	221.63	495.97	173.59	34.97	50.94	6.25	13.99	4.9
综合人工工日		小计							496.54	504.74	10.97	198.62	69.51
6.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1280.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合硅酸盐水泥 32.5级			t	0.081	265.84	21.46						
	中(粗)砂			t	1.069	67.39	72.03						
	水			m3	1.206	4.57	5.51						
	机砖			百块	5.818	41.77	243.02						
	模板木材			m3	0.005	1586.47	8.47						
	预制混凝土盖、座1100*1100			套	0.827	102.91	85.15						
	电			kW·h	0.095	0.76	0.07						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	136.441	0.27	36.84						
	碎石 5~40			t	0.298	60.23	17.98						
	其他材料费					--	14.21	--					
材料费小计					--	504.74	--						

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	31.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	3166.61			1266.64	443.33	31.67			12.67	4.43
综合人工工日		小计						31.67			12.67	4.43	
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	31.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.01	2180.71	5.86		872.28	305.3	21.81	0.06		8.72	3.05
综合人工工日		小计						21.81	0.06		8.72	3.05	
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.013	4.57	0.06			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	0.06	--			

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	247.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238换	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	94.99	13.48	1.22	38	13.3	9.5	1.35	0.12	3.8	1.33
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	33.25	19.17		13.3	4.66	0.33	0.19		0.13	0.05

综合人工工日	小计				9.83	1.54	0.12	3.93	1.38
0.12工日	未计价材料费				32.8				
清单项目综合单价					49.6				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PP-R给水管DN50 (含管件)			m	1.02	32.16	32.8		
	管子托钩 DN50			个	0.574	2.12	1.22		
	其它材料费			元	0.153	0.86	0.13		
	漂白粉			kg	0.001	3.43			
	水			m3	0.041	4.57	0.19		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	34.34	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236换	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	80.06	11.63	0.77	32.02	11.21	8.01	1.16	0.08	3.2	1.12
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	33.25	19.17		13.3	4.66	0.33	0.19		0.13	0.05
综合人工工日		小计			8.34			1.35	0.08	3.34	1.17		
0.1工日		未计价材料费			13.99								
清单项目综合单价					28.26								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PP-R给水管DN32 (含管件)			m	1.02	13.72	13.99						
	管子托钩 DN32			个	0.688	1.54	1.06						
	其它材料费			元	0.121	0.86	0.1						
	漂白粉			kg	0.001	3.43							
	水			m3	0.041	4.57	0.19						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	15.34	--					

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	37.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-234换	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	70.56	11.58	0.44	28.22	9.88	7.06	1.16	0.04	2.82	0.99
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	33.25	19.17		13.3	4.66	0.33	0.19		0.13	0.05
综合人工工日		小计							7.39	1.35	0.04	2.96	1.03
0.09工日		未计价材料费							5.25				
清单项目综合单价									18.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PP-R给水管DN20(含管件)						m	1.02	5.15	5.25			
	管子托钩 DN20						个	0.944	1.14	1.08			
	其它材料费						元	0.096	0.86	0.08			
	漂白粉						kg	0.001	3.43				
	水						m3	0.041	4.57	0.19			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	6.6	--		

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	149.27	28.44	1	59.71	20.9	14.93	2.84	0.1	5.97	2.09
综合人工工日		小计							14.93	2.84	0.1	5.97	2.09
0.18工日		未计价材料费							21.92				
清单项目综合单价									47.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管 dn110						m	0.852	14.84	12.64			
	承插塑料排水管件 dn110						个	1.138	8.15	9.27			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.018	10.72	0.2			
	丙酮						kg	0.027	5.15	0.14			
	钢锯条						根	0.362	0.21	0.08			
	透气帽(铅丝球) DN100						个	0.041	3.27	0.14			
	铁砂布 2#						张	0.074	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.025	5.57	0.14			
	膨胀螺栓 M16×200						套	0.357	2.74	0.98			
精制带母镀锌螺栓 M6~12×12~50						套	0.579	0.33	0.19				

扁钢 <-59	kg	0.132	3.64	0.48		
水	m3	0.026	4.57	0.12		
电焊条 J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.007	5.15	0.03		
电	kW·h	0.185	0.76	0.14		
其它材料费	元	0.165	0.86	0.14		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	24.76	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	134.34	21.02	1	53.74	18.81	13.43	2.1	0.1	5.37	1.88
综合人工工日		小计						13.43	2.1	0.1	5.37	1.88	
0.16工日		未计价材料费						11.62					

清单项目综合单价							34.5		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管 dn75			m	0.963	7.46	7.18		
	承插塑料排水管件 dn75			个	1.076	4.12	4.43		
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.016	10.72	0.17		
	丙酮			kg	0.023	5.15	0.12		
	钢锯条			根	0.155	0.21	0.03		
	透气帽(铅丝球) DN75			个	0.041	2.38	0.1		
	铁砂布 2#			张	0.058	0.86	0.05		
	棉纱头			kg	0.024	5.57	0.13		
	膨胀螺栓 M12×200			套	0.261	3	0.78		
	精制带母镀锌螺栓 M6~12×12~50			套	0.447	0.33	0.15		
	扁钢 <-59			kg	0.063	3.64	0.23		
	水			m3	0.018	4.57	0.08		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.007	5.15	0.03		
	电			kW·h	0.146	0.76	0.11		
	其它材料费			元	0.124	0.86	0.11		
	其他材料费					--	--		
材料费小计					--	13.72	--		

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	98.38	16.53	1	39.35	13.77	9.84	1.65	0.1	3.94	1.38
综合人工工日		小计						9.84	1.65	0.1	3.94	1.38	
0.12工日		未计价材料费						6.24					
清单项目综合单价								23.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	承插塑料排水管 dn50			m	0.967	4.29	4.15						
	承插塑料排水管件 dn50			个	0.902	2.32	2.09						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.009	10.72	0.1						
	丙酮			kg	0.014	5.15	0.07						
	钢锯条			根	0.042	0.21	0.01						
	透气帽(铅丝球) DN50			个	0.022	1.66	0.04						
	铁砂布 2#			张	0.058	0.86	0.05						
	棉纱头			kg	0.017	5.57	0.1						
	膨胀螺栓 M12×200			套	0.227	3	0.68						
	精制带母镀锌螺栓 M6~12×12~50			套	0.43	0.33	0.14						
	扁钢 <-59			kg	0.05	3.64	0.18						
	水			m3	0.013	4.57	0.06						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.002	3.77	0.01						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.004	5.15	0.02						
	电			kW·h	0.124	0.76	0.09						
	其它材料费			元	0.124	0.86	0.11						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	7.89	--						

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-319	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	64.46	18.45	1	25.78	9.02	6.45	1.85	0.1	2.58	0.9
综合人工工日		小计						6.45	1.85	0.1	2.58	0.9	
0.08工日		未计价材料费						9.54					

清单项目综合单价				21.42			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	承插塑料排水管 dn75	m	0.982	7.46	7.33		
	承插塑料排水管件 dn75	个	0.538	4.12	2.22		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.016	10.72	0.17		
	丙酮	kg	0.023	5.15	0.12		
	钢锯条	根	0.132	0.21	0.03		
	铁砂布 2#	张	0.058	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓 M12×200	套	0.261	3	0.78		
	精制带母镀锌螺栓 M6~12×12~50	套	0.38	0.33	0.13		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢 <-59	kg	0.054	3.64	0.2		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.006	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.124	0.76	0.09		
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	11.39	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421换	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	9.5	8.33		3.8	1.33	9.5	8.33		3.8	1.33
综合人工工日		小计							9.5	8.33		3.8	1.33
0.12工日		未计价材料费							56.3				
清单项目综合单价									79.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	闸阀 DN32	个	1.01	55.74	56.3								
	镀锌活接头 DN32	个	0.836	9.36	7.82								
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1								
	机油	kg	0.01	7.72	0.08								
	线麻	kg	0.002	10.59	0.02								
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.005	7.72	0.04								
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09								
	砂纸	张	0.157	0.94	0.15								
	钢锯条	根	0.132	0.21	0.03								

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	64.63	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421换	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	9.5	8.33		3.8	1.33	9.5	8.33		3.8	1.33
综合人工工日		小计							9.5	8.33		3.8	1.33
0.12工日		未计价材料费							56.3				
清单项目综合单价								79.26					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀 DN32			个	1.01	55.74	56.3			
	镀锌活接头 DN32			个	0.836	9.36	7.82			
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1			
	机油			kg	0.01	7.72	0.08			
	线麻			kg	0.002	10.59	0.02			
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.005	7.72	0.04			
	棉纱头			kg	0.016	5.57	0.09			
	砂纸			张	0.157	0.94	0.15			
	钢锯条			根	0.132	0.21	0.03			
	其他材料费						--	0.02	--	
	材料费小计						--	64.63	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421换	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	9.5	8.33		3.8	1.33	9.5	8.33		3.8	1.33
综合人工工日		小计							9.5	8.33		3.8	1.33
0.12工日		未计价材料费							53.7				
清单项目综合单价								76.66					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过滤器 DN32			个	1.01	53.17	53.7		
	镀锌活接头 DN32			个	0.836	9.36	7.82		
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1		

机油	kg	0.01	7.72	0.08		
线麻	kg	0.002	10.59	0.02		
橡胶板 δ1~15	kg	0.005	7.72	0.04		
棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
砂纸	张	0.157	0.94	0.15		
钢锯条	根	0.132	0.21	0.03		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	62.03	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419换	阀门安装 螺纹阀门 公称直径20mm以内	个	1	6.78	4.28		2.71	0.95	6.78	4.28		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.78	4.28		2.71	0.95
0.08工日		未计价材料费							24.25				
清单项目综合单价								38.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	截止阀 DN20				个	1.01	24.01	24.25					
	镀锌活接头 DN20				个	0.836	4.7	3.93					
	厚漆				kg	0.008	8.58	0.07					
	机油				kg	0.01	7.72	0.08					
	线麻				kg	0.001	10.59	0.01					
	橡胶板 δ1~15				kg	0.002	7.72	0.02					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	砂纸				张	0.099	0.94	0.09					
	钢锯条				根	0.083	0.21	0.02					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	28.53	--				

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-629	螺纹水表 公称直径32mm以内	组	1	35.96	28.45		14.38	5.03	35.96	28.45		14.38	5.03
综合人工工日		小计							35.96	28.45		14.38	5.03
0.44工日		未计价材料费							115.77				

清单项目综合单价				199.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表 DN32			只	1	115.77	115.77		
	螺纹闸阀 Z15T-10K DN32			个	0.836	33.11	27.67		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.074	7.72	0.57		
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1		
	机油			kg	0.008	7.72	0.06		
	线麻			kg	0.002	10.59	0.02		
	钢锯条			根	0.141	0.21	0.03		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	144.22	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-680换	台式洗脸盆安装台上盆	10组	0.1	820.96	83.41		328.38	114.93	82.1	8.34		32.84	11.49
综合人工工日		小计							82.1	8.34		32.84	11.49
1工日		未计价材料费							454.5				
清单项目综合单价									589.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	洗面盆(含水嘴等附件)			套	1.01	450	454.5						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.012	7.72	0.1						
	等边角钢 L 60×5			kg	0.409	3.4	1.39						
	机油			kg	0.008	7.72	0.06						
	钢锯条			根	0.083	0.21	0.02						
	硅酮密封胶			L	0.083	68.6	5.68						
	油灰			kg	0.124	1.29	0.16						
	棉纱头			kg	0.018	5.57	0.1						
	线麻			kg	0.008	10.59	0.09						
	铅油			kg	0.017	14.58	0.24						
	膨胀螺栓 M8			套	1.704	0.3	0.51						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	462.84	--						

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	1	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678换	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	149.94	67.75		59.98	20.99	14.99	6.78		6	2.1
综合人工工日		小计							14.99	6.78		6	2.1
0.18工日		未计价材料费							525.2				
清单项目综合单价									555.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	立式洗手盆(含水嘴等附件)					只	1.01	520	525.2				
	橡胶板 δ1~15					kg	0.012	7.72	0.1				
	厚漆					kg	0.017	8.58	0.14				
	机油					kg	0.008	7.72	0.06				
	钢锯条					根	0.083	0.21	0.02				
	硅酮密封胶					L	0.083	68.6	5.68				
	油灰					kg	0.083	1.29	0.11				
	塑料膨胀管 φ6×50					十个	0.344	0.69	0.24				
	自攻螺钉 M6×50					十个	0.344	0.76	0.26				
	线麻					kg	0.008	10.59	0.09				
	防腐油					kg	0.017	5.15	0.09				
	其他材料费							--	0.01	--			
	材料费小计							--	531.98	--			

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705换	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	391.48	66.93		156.59	54.81	39.15	6.69		15.66	5.48
综合人工工日		小计						39.15	6.69		15.66	5.48	
0.48工日		未计价材料费						656.5					
清单项目综合单价								723.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	连体坐便器(含角阀等附件)					套	1.01	650	656.5				
	橡胶板 δ1~15					kg	0.025	7.72	0.19				
	厚漆					kg	0.017	8.58	0.14				
	机油					kg	0.012	7.72	0.1				
	油灰					kg	0.414	1.29	0.53				
	线麻					kg	0.002	10.59	0.02				
	钢锯条					根	0.165	0.21	0.03				
	硅酮密封胶					L	0.083	68.6	5.68				
	其他材料费							--		--			

	材料费小计	--	663.19	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749换	地漏安装 50	10个	0.1	103.13	18.71		41.25	14.44	10.31	1.87		4.13	1.44
综合人工工日		小计						10.31	1.87		4.13	1.44	
0.13工日		未计价材料费						15.44					
清单项目综合单价								33.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	不锈钢地漏 DN50			个	1	15.44	15.44						
	焊接钢管 DN50			m	0.083	20.14	1.67						
	水泥 32.5级			kg	0.496	0.27	0.13						
	厚漆			kg	0.008	8.58	0.07						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	17.31	--					

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	112.63	42.63	14.77	45.05	15.77	11.26	4.26	1.48	4.51	1.58
综合人工工日		小计						11.26	4.26	1.48	4.51	1.58	
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管 DN32			m	0.252	12.92	3.26						
	石棉绒			kg	0.141	2.4	0.34						
	油浸麻丝			kg	0.068	8.4	0.57						
	水泥 32.5级			kg	0.339	0.27	0.09						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.26	--					

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	124.84	96.05	14.77	49.94	17.48	12.48	9.61	1.48	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	9.61	1.48	4.99	1.75
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管 DN80			m	0.252	33.67	8.5						
	石棉绒			kg	0.157	2.4	0.38						
	油浸麻丝			kg	0.075	8.4	0.63						
	水泥 32.5级			kg	0.368	0.27	0.1						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	9.61	--					

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	232.04	208.81	14.77	92.82	32.49	23.2	20.88	1.48	9.28	3.25
综合人工工日		小计							23.2	20.88	1.48	9.28	3.25
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管 DN150			m	0.252	72.88	18.39						
	石棉绒			kg	0.353	2.4	0.85						
	油浸麻丝			kg	0.169	8.4	1.42						
	水泥 32.5级			kg	0.827	0.27	0.22						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	20.88	--					

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0138	1239.93	1806.4	221.63	495.97	173.59	17.11	24.93	3.06	6.84	2.4

8-275	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	0.7085	325.67	275.13	3.66	130.27	45.59	230.74	194.93	2.59	92.3	32.3	
8-277换	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	套	1	41.39	98.83		16.56	5.79	41.39	98.83		16.56	5.79	
综合人工工日		小计							289.24	318.69	5.65	115.7	40.49	
3.53工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									769.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电						kW·h	0.047	0.76	0.04				
	水						m3	0.652	4.57	2.98				
	复合硅酸盐水泥 32.5级						t	0.05	265.84	13.27				
	中(粗)砂						t	0.601	67.39	40.51				
	机砖						百块	3.195	41.77	133.45				
	模板木材						m3	0.003	1586.47	4.65				
	预制混凝土盖、座900*700						套	0.827	102.91	85.15				
	碎石 5~40						t	0.146	60.23	8.8				
	复合硅酸盐水泥 32.5级						kg	77.016	0.27	20.79				
	其他材料费								--	9.05		--		
	材料费小计								--	318.69		--		

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	96.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	3166.61			1266.64	443.33	31.67			12.67	4.43
综合人工工日		小计						31.67			12.67	4.43	
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	96.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.01	2180.71	5.86		872.28	305.3	21.81	0.06		8.72	3.05
综合人工工日		小计							21.81	0.06		8.72	3.05
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水							m3	0.013	4.57	0.06		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	0.06	--	

项目编码	040602031001	项目名称	闸门			计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1423换	TT1000型铸铁镶铜圆闸门	座	1	822.39	248.3	143.13	328.96	115.13	822.39	248.3	143.13	328.96	115.13
综合人工工日		小计							822.39	248.3	143.13	328.96	115.13
10.03工日		未计价材料费							16775				
清单项目综合单价									18432.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	TT1000型铸铁镶铜圆闸门							座	1	16775	16775		
	钢板 δ3~10							kg	12.345	3.57	44.07		
	镀锌铁丝 8~12#							kg	1.655	5.15	8.52		
	普通成材							m3	0.008	1372.08	11.35		
	木枕 250×200×2000							根	0.083	63.54	5.26		
	硅酸盐膨胀水泥							kg	47.99	0.84	40.31		
	中(粗)砂							t	0.097	67.39	6.52		
	碎石 10							t	0.124	77.72	9.65		
	棉纱线							kg	0.248	5.57	1.38		
	电焊条							kg	0.298	4.97	1.48		
	平垫铁 0~3#钢 1#							块	6.619	4.29	28.4		
	斜垫铁 0~3#钢 1#							kg	13.239	5.15	68.18		
	氧气							m3	0.703	2.83	1.99		
	乙炔气							kg	0.234	15.44	3.62		
	破布							kg	0.248	6	1.49		
	黄油							kg	0.579	6.86	3.97		
机油 5~7#							kg	0.207	10.72	2.22			
煤油							kg	0.621	4.29	2.66			

	其他材料费	--	7.23	--	
	材料费小计	--	17023.3	--	

项目编码	040602031002	项目名称	闸门	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1421换	TT800型铸铁镶铜圆闸门	座	1	686.01	200.4	113.25	274.4	96.04	686.01	200.4	113.25	274.4	96.04
综合人工工日		小计						686.01	200.4	113.25	274.4	96.04	
8.37工日		未计价材料费						12995					
清单项目综合单价								14365.1					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	TT800型铸铁镶铜圆闸门			座	1	12995	12995						
	钢板 δ3~10			kg	12.345	3.57	44.07						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	1.655	5.15	8.52						
	普通成材			m3	0.007	1372.08	9.08						
	木枕 250×200×2000			根	0.083	63.54	5.26						
	硅酸盐膨胀水泥			kg	33.097	0.84	27.8						
	中(粗)砂			t	0.065	67.39	4.35						
	碎石 10			t	0.087	77.72	6.75						
	棉纱线			kg	0.207	5.57	1.15						
	电焊条			kg	0.199	4.97	0.99						
	平垫铁 0~3#钢 1#			块	4.965	4.29	21.3						
	斜垫铁 0~3#钢 1#			kg	9.929	5.15	51.13						
	氧气			m3	0.703	2.83	1.99						
	乙炔气			kg	0.234	15.44	3.62						
	破布			kg	0.207	6	1.24						
	黄油			kg	0.496	6.86	3.41						
	机油 5~7#			kg	0.165	10.72	1.77						
	煤油			kg	0.496	4.29	2.13						
	其他材料费						--	5.84	--				
材料费小计						--	13195.4	--					

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-803换	潜水排污泵 250WQ620-16-45	台	1	472.9	97.82	40.65	189.16	66.21	472.9	97.82	40.65	189.16	66.21
综合人工工日		小计							472.9	97.82	40.65	189.16	66.21
5.77工日		未计价材料费							41190				
清单项目综合单价									42056.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	潜水排污泵 250WQ620-16-45			台	1	41190	41190						
	平垫铁 Q235 1#			kg	3.363	4.29	14.43						
	斜垫铁 Q235 1#			kg	3.376	5.15	17.39						
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.132	3.57	0.47						
	电焊条 J422 φ4			kg	0.27	3.73	1.01						
	木板材			m3	0.005	1543.59	7.66						
	汽油			kg	0.084	9.12	0.77						
	煤油			kg	1.173	4.29	5.03						
	机油			kg	0.711	7.72	5.49						
	黄油(钙基脂)			kg	0.192	6.86	1.32						
	氧气			m3	0.228	2.83	0.64						
	乙炔气			kg	0.076	15.44	1.18						
	厚漆			kg	0.124	8.58	1.06						
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃			kg	0.414	9.86	4.08						
	水泥 32.5级			kg	45.483	0.27	12.28						
	黄砂			m3	0.079	120.46	9.47						
	碎石			m3	0.089	99.09	8.85						
	棉纱头			kg	0.455	5.57	2.53						
	破布			kg	0.218	6	1.31						
其它材料费			元	3.326	0.86	2.85							
其他材料费					--		--						
材料费小计					--	41287.82	--						

项目编码	040501002001	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-64换	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (720×10以内)	10m	0.1	409.46	53.33	192.88	163.78	57.32	40.95	5.33	19.29	16.38	5.73
5-183	管道消毒冲洗 公称直径 800mm以内	100m	0.01	248.53	1139.44		99.41	34.79	2.49	11.39		0.99	0.35
6-823	垫层 砂	10m3	0.008	286.73	1016.92	13.21	114.69	40.14	2.29	8.14	0.11	0.92	0.32

5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.8917 61	105.03	136	88.44	42.01	14.7	93.66	121.28	78.87	37.46	13.11
综合人工工日		小计							139.39	146.14	98.26	55.75	19.51
1.7工日		未计价材料费							727.54				
清单项目综合单价									1186.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢管 D720*10							m	1.01	720.34	727.54		
	氧气							m3	0.268	2.83	0.76		
	乙炔气							kg	0.089	15.44	1.38		
	电焊条							kg	0.586	4.97	2.91		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3							片	0.035	3.26	0.11		
	棉纱线							kg	0.012	5.57	0.06		
	螺栓 综合							套	0.031	0.21	0.01		
	角钢							kg	0.014	3.4	0.05		
	电							kW·h	0.065	0.76	0.05		
	水							m3	2.441	4.57	11.15		
	漂白粉							kg	0.07	3.43	0.24		
	中(粗)砂							t	0.118	67.39	7.98		
	面漆IPN8710-2B							kg	4.796	24.61	118.03		
	铁砂布 0~2#							张	2.951	0.64	1.89		
其他材料费									--	1.51	--		
材料费小计									--	873.68	--		

项目编码	040501002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-52换	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (426×10以内)	10m	0.1	188.35	30.19	87.58	75.34	26.37	18.84	3.02	8.76	7.53	2.64
5-180	管道消毒冲洗 公称直径 400mm以内	100m	0.01	164.33	289.59		65.73	23.01	1.64	2.9		0.66	0.23
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.5149 61	105.03	136	88.44	42.01	14.7	54.09	70.03	45.54	21.63	7.57
综合人工工日		小计							74.56	75.95	54.3	29.82	10.44
0.91工日		未计价材料费							420.9				
清单项目综合单价									665.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢管 D420*10							m	1.012	415.91	420.9		
	氧气							m3	0.171	2.83	0.48		

乙炔气	kg	0.057	15.44	0.88		
电焊条	kg	0.299	4.97	1.48		
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.018	3.26	0.06		
棉纱线	kg	0.007	5.57	0.04		
角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
电	kW·h	0.035	0.76	0.03		
水	m3	0.621	4.57	2.84		
漂白粉	kg	0.017	3.43	0.06		
面漆IPN8710-2B	kg	2.77	24.61	68.16		
铁砂布 0~2#	张	1.704	0.64	1.09		
其他材料费			--	0.79	--	
材料费小计			--	496.85	--	

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件制作、安装		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-352换	钢制偏心异径管 DN400*250	个	1	94.72	39.45	40.51	37.89	13.26	94.72	39.45	40.51	37.89	13.26
综合人工工日		小计							94.72	39.45	40.51	37.89	13.26
1.16工日		未计价材料费							300.14				
清单项目综合单价								525.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢制偏心异径管 DN400*250				个	1	300.14	300.14					
	氧气				m3	2.325	2.83	6.58					
	乙炔气				kg	0.775	15.44	11.97					
	电焊条				kg	3.823	4.97	19					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.231	3.26	0.75					
	棉纱线				kg	0.045	5.57	0.25					
	角钢				kg	0.165	3.4	0.56					
	电				kW·h	0.442	0.76	0.34					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	339.59	--					

项目编码	040502002002	项目名称	钢管管件制作、安装		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-352换	弯头、异径管安装 电弧焊 管 外径×壁厚 (426×10以内)	个	1	94.72	39.45	40.51	37.89	13.26	94.72	39.45	40.51	37.89	13.26
综合人工工日		小计							94.72	39.45	40.51	37.89	13.26
1.16工日		未计价材料费							385.9				
清单项目综合单价									611.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制弯头 DN400*90°							个	1	385.9	385.9		
	氧气							m3	2.325	2.83	6.58		
	乙炔气							kg	0.775	15.44	11.97		
	电焊条							kg	3.823	4.97	19		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3							片	0.231	3.26	0.75		
	棉纱线							kg	0.045	5.57	0.25		
	角钢							kg	0.165	3.4	0.56		
	电							kW·h	0.442	0.76	0.34		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	425.35	--		

项目编码	040502002003	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-364换	弯头、异径管安装 电弧焊 管 外径×壁厚 (720×10以内)	个	1	164.46	69.34	78.3	65.78	23.02	164.46	69.34	78.3	65.78	23.02
综合人工工日		小计							164.46	69.34	78.3	65.78	23.02
2.01工日		未计价材料费							900.43				
清单项目综合单价									1301.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 钢制渐缩异径弯头DN400*700							个	1	900.43	900.43		
	氧气							m3	3.62	2.83	10.24		
	乙炔气							kg	1.206	15.44	18.63		
	电焊条							kg	7.498	4.97	37.27		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3							片	0.449	3.26	1.46		
	棉纱线							kg	0.074	5.57	0.41		
	角钢							kg	0.182	3.4	0.62		
	电							kW·h	0.834	0.76	0.63		
	螺栓 综合							套	0.397	0.21	0.08		
其他材料费									--	-0.01	--		
材料费小计									--	969.77	--		

项目编码	040502002004	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-445换	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚 (720×10以内)	个	1	244.19	101.97	134.23	97.68	34.19	244.19	101.97	134.23	97.68	34.19
综合人工工日		小计						244.19	101.97	134.23	97.68	34.19	
2.98工日		未计价材料费						1252.02					
清单项目综合单价								1864.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢制四通 DN700*(400,700)			个	1	1252.02	1252.02						
	氧气			m3	5.169	2.83	14.63						
	乙炔气			kg	1.724	15.44	26.61						
	电焊条			kg	11.247	4.97	55.9						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.674	3.26	2.2						
	棉纱线			kg	0.112	5.57	0.62						
	螺栓 综合			套	0.596	0.21	0.13						
	角钢			kg	0.273	3.4	0.93						
	电			kW·h	1.25	0.76	0.95						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	1353.99	--						

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-657换	焊接法兰阀门安装 公称直径400mm以内	个	1	82.16	11.06	68.5	32.86	11.5	82.16	11.06	68.5	32.86	11.5
综合人工工日		小计						82.16	11.06	68.5	32.86	11.5	
1工日		未计价材料费						5016.67					
清单项目综合单价								5222.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	手动闸阀 DN400			个	1	5016.67	5016.67						
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6			kg	0.571	19.38	11.06						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	5027.73	--						

项目编码	040502005002	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-657换	焊接法兰阀门安装 公称直径400mm以内	个	1	82.16	11.06	68.5	32.86	11.5	82.16	11.06	68.5	32.86	11.5
综合人工工日		小计							82.16	11.06	68.5	32.86	11.5
1工日		未计价材料费							24000				
清单项目综合单价								24206.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	旋止式止回阀 DN400				个	1	24000	24000					
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6				kg	0.571	19.38	11.06					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	24011.06	--				

项目编码	040502011001	项目名称	补偿器（波纹管）		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-863换	焊接法兰式波纹补偿器安装 公称直径400mm以内	个	1	196.62	41.52	53.76	78.65	27.53	196.62	41.52	53.76	78.65	27.53
综合人工工日		小计							196.62	41.52	53.76	78.65	27.53
2.4工日		未计价材料费							22300				
清单项目综合单价								22698.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	阀型伸缩接头 DN400				个	1	22300	22300					
	电焊条				kg	3.982	4.97	19.79					
	氧气				m3	0.355	2.83	1					
	乙炔气				kg	0.118	15.44	1.83					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.657	3.26	2.14					
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6				kg	1.142	5.57	6.36					
	清油				kg	0.099	13.72	1.36					
	铅油				kg	0.496	14.58	7.24					
	机油 5~7#				kg	0.083	10.72	0.89					
	破布				kg	0.099	6	0.6					
	电				kW·h	0.411	0.76	0.31					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	22341.52	--	
--	-------	----	----------	----	--

项目编码	040502011002	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	----------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-866换	焊接法兰式波纹补偿器安装 公称直径800mm以内	个	1	365.16	64.82	99.77	146.06	51.12	365.16	64.82	99.77	146.06	51.12
综合人工工日		小计							365.16	64.82	99.77	146.06	51.12
4.45工日		未计价材料费							4467.83				
清单项目综合单价								5194.76					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰伸缩接头 DN700			个	1	4467.83	4467.83		
	电焊条			kg	8.047	4.97	40		
	氧气			m3	0.569	2.83	1.61		
	乙炔气			kg	0.189	15.44	2.93		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	1.28	3.26	4.17		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	1.92	5.57	10.69		
	清油			kg	0.116	13.72	1.59		
	机油 5~7#			kg	0.099	10.72	1.06		
	破布			kg	0.132	6	0.79		
	黑铅粉			kg	0.331	4.27	1.41		
	电			kW·h	0.752	0.76	0.57		
	其他材料费						--	-0.01	--
材料费小计						--	4532.65	--	

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70换	电磁流量计	台	1	294.68	51.95	12.98	117.87	41.26	294.68	51.95	12.98	117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	51.95	12.98	117.87	41.26
3.47工日		未计价材料费							55600				
清单项目综合单价								56118.74					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁流量计			台	1	55600	55600		
	棉纱头			kg	0.041	5.57	0.23		
	白布			m	0.083	3.43	0.28		

石棉橡胶板 δ 1~6	kg	1.986	19.01	37.75		
汽油	kg	0.083	9.12	0.75		
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.827	7.62	6.3		
位号牌	个	0.827	0.51	0.42		
校验材料费	元	5.519	0.86	4.73		
其它材料费	元	1.738	0.86	1.49		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	55651.95	--	

项目编码	040502006001	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-606换	法兰安装 平焊安装 公称直径700mm以内	副	0.5	173.96	66.28	77.94	69.58	24.35	86.98	33.14	38.97	34.79	12.18
综合人工工日		小计							86.98	33.14	38.97	34.79	12.18
1.06工日		未计价材料费							559.12				
清单项目综合单价								765.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	平焊法兰 DN700				片	1	559.12	559.12					
	氧气				m3	0.469	2.83	1.33					
	乙炔气				kg	0.156	15.44	2.41					
	电焊条				kg	3.634	4.97	18.06					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.27	3.26	0.88					
	角钢				kg	0.091	3.4	0.31					
	棉纱线				kg	0.037	5.57	0.21					
	石棉橡胶板 中压 δ 0.8~6				kg	0.426	19.38	8.26					
	清油				kg	0.074	13.72	1.02					
	黑铅粉				kg	0.025	4.27	0.11					
	破布				kg	0.033	6	0.2					
	螺栓 综合				套	0.199	0.21	0.04					
	电				kW·h	0.415	0.76	0.32					
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	592.26	--				

项目编码	040502006002	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-602换	法兰安装 平焊安装 公称直径400mm以内	副	0.5	101.7	42.82	49.68	40.68	14.24	50.85	21.41	24.84	20.34	7.12
综合人工工日		小计							50.85	21.41	24.84	20.34	7.12
0.62工日		未计价材料费							260.7				
清单项目综合单价									385.26				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰 DN400							片	1	260.7	260.7		
	氧气							m3	0.304	2.83	0.86		
	乙炔气							kg	0.102	15.44	1.57		
	电焊条							kg	2.029	4.97	10.09		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3							片	0.142	3.26	0.46		
	角钢							kg	0.083	3.4	0.28		
	棉纱线							kg	0.022	5.57	0.12		
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6							kg	0.285	19.38	5.53		
	铅油							kg	0.124	14.58	1.81		
	清油							kg	0.025	13.72	0.34		
	破布							kg	0.025	6	0.15		
	电							kW·h	0.257	0.76	0.2		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	282.11	--		

项目编码	040502006003	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-599换	法兰安装 平焊安装 公称直径250mm以内	副	0.5	64.59	23.8	33.57	25.84	9.04	32.3	11.9	16.79	12.92	4.52
综合人工工日		小计							32.3	11.9	16.79	12.92	4.52
0.39工日		未计价材料费							122.63				
清单项目综合单价									201.06				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰 DN250							片	1	122.63	122.63		
	氧气							m3	0.228	2.83	0.64		
	乙炔气							kg	0.076	15.44	1.18		
	电焊条							kg	0.976	4.97	4.85		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3							片	0.074	3.26	0.24		
	角钢							kg	0.083	3.4	0.28		
	棉纱线							kg	0.014	5.57	0.08		
石棉橡胶板 中压 δ0.8~6							kg	0.153	19.38	2.97			

铅油	kg	0.083	14.58	1.21		
清油	kg	0.017	13.72	0.23		
破布	kg	0.017	6	0.1		
电	kW·h	0.17	0.76	0.13		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	134.53	--	

项目编码	040502008001	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2932	柔性防水套管制作 公称直径700mm以内	个	1	414.55	1117	200.76	165.82	58.04	414.55	1117	200.76	165.82	58.04
8-2943	柔性防水套管安装 公称直径800mm以内	个	1	63.1	4.49		25.24	8.83	63.1	4.49		25.24	8.83
综合人工工日		小计							477.65	1121.49	200.76	191.06	66.87
5.83工日		未计价材料费							268.93				
清单项目综合单价								2326.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管			kg	69.67	3.86	268.93						
	钢板 δ 15~30 Q235			kg	185.24 ₂	3.57	661.31						
	橡皮 φ 20mm			只	1.655	0.47	0.78						
	双头带母螺栓			kg	8.738	6.54	57.14						
	电焊条 J422 φ 3.2			kg	23.168	3.77	87.34						
	氧气			m3	6.048	2.83	17.12						
	乙炔气			kg	2.019	15.44	31.17						
	橡胶石棉盘根 编制 φ 6~25 250℃			kg	1.043	14.02	14.62						
	焦炭			kg	165.48 ₃	1.27	210.16						
	木柴			kg	13.239	0.94	12.44						
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3			片	0.562	3.26	1.83						
	其它材料费			元	26.932	0.86	23.09						
	黄油(钙基脂)			kg	0.331	6.86	2.27						
	机油 6~7#			kg	0.207	10.72	2.22						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	1390.42	--						

项目编码	040502008002	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	3
------	--------------	------	---------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2928	柔性防水套管制作 公称直径400mm以内	个	1	259.86	554.84	106.55	103.94	36.38	259.86	554.84	106.55	103.94	36.38
8-2940	柔性防水套管安装 公称直径400mm以内	个	1	42.07	2.03		16.83	5.89	42.07	2.03		16.83	5.89
综合人工工日		小计							301.93	556.87	106.55	120.77	42.27
3.68工日		未计价材料费							155.67				
清单项目综合单价								1284.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管			kg	40.33	3.86	155.67						
	钢板 δ 15~30 Q235			kg	82.237	3.57	293.59						
	橡皮 φ 20mm			只	1.655	0.47	0.78						
	双头带母螺栓			kg	3.972	6.54	25.97						
	电焊条 J422 φ 3.2			kg	9.598	3.77	36.18						
	氧气			m3	5.42	2.83	15.34						
	乙炔气			kg	1.804	15.44	27.85						
	橡胶石棉盘根 编制 φ 6~25 250℃			kg	0.447	14.02	6.26						
	焦炭			kg	99.29	1.27	126.1						
	木柴			kg	9.929	0.94	9.33						
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3			片	0.332	3.26	1.08						
	其它材料费			元	14.414	0.86	12.36						
	黄油(钙基脂)			kg	0.165	6.86	1.14						
	机油 6~7#			kg	0.083	10.72	0.89						
其他材料费						--		--					
材料费小计						--	712.54	--					

项目编号	040502008003	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	预留洞, D1500	个	1		165.48					165.48			
综合人工工日		小计								165.48			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								165.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预留洞, D1500			个	0.827	200	165.48						
	其他材料费						--		--				

费用 明 细	预留洞, D800	个	0.827	150	124.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	124.11	--	

项目编码	040602002001	项目名称	格栅除污机		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1296换	格栅除污机 固定式(格栅宽度1.8m以内)	台	1	3375.24	317.57	457.12	1350.1	472.53	3375.24	317.57	457.12	1350.1	472.53
综合人工工日		小计							3375.24	317.57	457.12	1350.1	472.53
41.16工日		未计价材料费							40133.33				
清单项目综合单价								46105.89					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	机械格栅除污机				台	1	40133.33	40133.33					
	镀锌铁丝 8~12#				kg	2.482	5.15	12.78					
	普通成材				m3	0.019	1372.08	26.11					
	木枕 250×200×2500				根	0.248	214.39	53.22					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	108.392	0.27	29.27					
	中(粗)砂				t	0.223	67.39	15.05					
	碎石 10				t	0.29	77.72	22.51					
	棉纱线				kg	0.877	5.57	4.89					
	电焊条				kg	2.044	4.97	10.16					
	平垫铁 0~3#钢 1#				块	4.137	4.29	17.75					
	斜垫铁 0~3#钢 1#				kg	8.274	5.15	42.61					
	破布				kg	2.168	6	13.01					
	黄油				kg	3.723	6.86	25.54					
	机油 5~7#				kg	1.307	10.72	14.01					
	煤油				kg	3.351	4.29	14.38					
	汽油				kg	0.935	9.12	8.53					
	其他材料费						--	7.76	--				
材料费小计						--	40450.9	--					

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-25换	轴流通风机	台	1	78.7	1.7		31.48	11.02	78.7	1.7		31.48	11.02	
综合人工工日		小计						78.7	1.7		31.48	11.02		
0.96工日		未计价材料费						415.91						
清单项目综合单价									538.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轴流通风机			台	1	415.91	415.91							
	水			m3	0.001	4.57	0.01							
	碎石 5~40mm			t	0.01	60.23	0.62							
	中砂			t	0.007	67.39	0.48							
	水泥 32.5级			kg	2.168	0.27	0.59							
	其他材料费					--	--							
	材料费小计					--	417.61							

项目编码	030104007001	项目名称	电动葫芦		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-381换	电动葫芦 CDI5-12D, P=7.5+0.8kw	台	1	1173.77	45.2	370.97	469.51	164.33	1173.77	45.2	370.97	469.51	164.33	
综合人工工日		小计						1173.77	45.2	370.97	469.51	164.33		
14.31工日		未计价材料费						4570.74						
清单项目综合单价									6794.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电动葫芦 CDI5-12D, P=7.5+0.8kw			台	1	4570.74	4570.74							
	木板材			m3	0.003	1543.59	5.11							
	汽油			kg	0.616	9.12	5.62							
	煤油			kg	1.442	4.29	6.19							
	机油			kg	0.744	7.72	5.74							
	黄油(钙基脂)			kg	1.254	6.86	8.6							
	棉纱头			kg	0.464	5.57	2.59							
	破布			kg	1.738	6	10.43							
	其它材料费			元	1.076	0.86	0.92							
	其他材料费					--	0.01							
	材料费小计					--	4615.94							

项目编码	030104007002	项目名称	电动葫芦		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-380换	电动葫芦 CDI2-18D, P=3+0.4kw	台	1	322.96	35.52		129.18	45.21	322.96	35.52		129.18	45.21
综合人工工日		小计							322.96	35.52		129.18	45.21
3.94工日		未计价材料费							2787.04				
清单项目综合单价								3319.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电动葫芦 CDI2-18D, P=3+0.4kw			台	1	2787.04	2787.04						
	木板材			m3	0.002	1543.59	2.55						
	汽油			kg	0.496	9.12	4.53						
	煤油			kg	1.307	4.29	5.61						
	机油			kg	0.703	7.72	5.43						
	黄油(钙基脂)			kg	1.2	6.86	8.23						
	棉纱头			kg	0.041	5.57	0.23						
	破布			kg	1.374	6	8.24						
	其它材料费			元	0.811	0.86	0.7						
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	2822.56	--						

项目编码	030104007003	项目名称	电动葫芦	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-380换	电动葫芦 CDI1-9D, P=1.5+0.2kw	台	1	322.96	35.52		129.18	45.21	322.96	35.52		129.18	45.21
综合人工工日		小计							322.96	35.52		129.18	45.21
3.94工日		未计价材料费							1505				
清单项目综合单价								2037.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电动葫芦 CDI1-9D, P=1.5+0.2kw			台	1	1505	1505						
	木板材			m3	0.002	1543.59	2.55						
	汽油			kg	0.496	9.12	4.53						
	煤油			kg	1.307	4.29	5.61						
	机油			kg	0.703	7.72	5.43						
	黄油(钙基脂)			kg	1.2	6.86	8.23						
	棉纱头			kg	0.041	5.57	0.23						
破布			kg	1.374	6	8.24							

其它材料费	元	0.811	0.86	0.7		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	1540.52	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	104.82	314.46		41.93	14.67	104.82	314.46		41.93	14.67	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	91.65	275.01		36.66	12.83	91.65	275.01		36.66	12.83	
10-F1	第十册脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	52.21	156.6		20.88	7.31	52.21	156.6		20.88	7.31	
6-F1	第六册脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10.17	30.5		4.07	1.42	10.17	30.5		4.07	1.42	
5-F1	第五册脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.7	17.1		2.28	0.8	5.7	17.1		2.28	0.8	
8-F1	第八册脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.92	122.79		16.37	5.73	40.92	122.79		16.37	5.73	
7-F1	第七册脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.18	3.54		0.47	0.17	1.18	3.54		0.47	0.17	
综合人工工日				小计					306.65	920			122.66	42.93
工日				未计价材料费										
清单项目综合单价							1392.24							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	920	--	
	材料费小计					--	920	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			12764.1			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	12764.1			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	9360.34			
8	031302009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					22124.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润 按人工费的0%计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	24620.41		24620.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	873064.27	2.4	20953.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	873064.27	0.42	3666.87
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	873064.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	897684.69	11	98745.32
合计					123365.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东亭污水主管网改造工程（锡沪路泵站）-安装(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

