

# 扬中市绿柳河片区水环境综合整治工程—

## 配套改造工程

工程

### 招标控制价

招 标 人： 扬中水务集团有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏润泰工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2017年10月23日

# 扬中市绿柳河片区水环境综合整治工程—

## 配套改造工程

工程

### 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5296196.13

(大写): 伍佰贰拾玖万陆仟壹佰玖拾陆元壹

角叁分

招 标 人: 扬中水务集团有限公司  
(单位盖章)

江苏润泰工程项目管理  
造价咨询人: 咨询有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 1  
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: 1  
(签字或盖章)

编 制 人: 高晨旭  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 秦美玲  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年10月19日

复核时间: 2017年10月23日


扬中市绿柳河片区水环境综合整治工程  
一配套改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : \_\_\_\_\_ 5296196.13 \_\_\_\_\_

(大写) : \_\_\_\_\_ 伍佰贰拾玖万陆仟壹佰玖拾陆元壹角叁分 \_\_\_\_\_

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 2017年10月19日

复 核 时 间: 2017年10月23日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：扬中市绿柳河片区水环境综合整治工程—配套改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	扬中市绿柳河片区水环境综合整治工程—配套改造工程	5296196.13	525500	48392.33	123075.83
合计		5296196.13	525500	48392.33	123075.83

# 单项工程招标控制价表

工程名称：扬中市绿柳河片区水环境综合整治工程—配套改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	长江花城一、二期节点改造	870946.28	90000	8713.59	18689.11
2	长江花城三期节点改造	881436.61	100000	8629.86	18914.22
3	长江花城四期节点改造	979140.59	100000	9803.26	21010.79
4	润龙花苑节点改造	733054.08	85000	7245.22	15730.17
5	绿柳河清淤工程	61832.03		788.46	1326.81
6	同建河清淤工程	21094.61		268.99	452.66
7	绿柳河景观工程	1021443.77	120500	6731.4	34967.46
8	绿柳河北端排口泵站（市政）	207208.47	20000	3184.63	5910.96
9	长江路泵站进水管道及检查井修复工程	211019.57	10000	2545.86	4528.14
10	绿柳河北端排口泵站设备工程	309020.12		481.06	1545.51
	合计	5296196.13	525500	48392.33	123075.83

# 单位工程招标控制价表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	571274.93	
1.1	人工费	106514.05	
1.2	材料费	371794.88	
1.3	施工机具使用费	46926.24	
1.4	企业管理费	30710.42	
1.5	利润	15329.33	
2	措施项目费	29672.25	
2.1	单价措施项目费	9630.99	
2.2	总价措施项目费	20041.26	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8713.59	
3	其他项目费	165000	
3.1	其中:暂列金额	75000	
3.2	其中:专业工程暂估	90000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18689.11	
5	税金	86309.99	
6	工程造价	870946.28	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501004001	塑料管	1、名称：污水管道铺设 2、材质及规格：HDPE壁缠绕管(SN12.5)、DN300mm 3、连接形式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：管路闭水试验	m	140	132.97	18615.8	
2	040501004002	塑料管	1、材质及规格：UPVC管、De160 2、连接形式：承插式粘结 3、说明：接化粪池、卫生间污水	m	940	38.57	36255.8	
3	040501004003	塑料管	1、材质及规格：UPVC管、De110 2、连接形式：承插式粘结 3、说明：接雨水立管	m	30	21.05	631.5	
4	040501004004	塑料管	1、材质及规格：UPVC管、De75 2、连接形式：承插式粘结 3、说明：接厨房等污水	m	350	14.55	5092.5	
5	040502003001	塑料管管件	1、种类：P型弯头 2、材质及规格：DN75 UPVC	个	125	16.95	2118.75	
6	040502003002	塑料管管件	1、种类：P型弯头 2、材质及规格：DN160 UPVC	个	10	29.56	295.6	
7	040502003003	塑料管管件	1、种类：90度弯头 2、材质及规格：DN160 UPVC	个	4	40.04	160.16	
8	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌检查井(苏S01-2012-212) 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 3、井深、尺寸：500*500*1500 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 5、勾缝、抹面要求：内外粉1:2防水砂浆 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 7、盖板材质、规格：钢纤维盖板(600*600) 8、说明1：墙身厚度240mm	座	80	1028.53	82282.4	
9	040504001002	砌筑井	1、名称：河马塑料检查井 2、垫层、基础材质及厚度：15CM碎石、5CM中粗砂(08SS523-31) 3、盖板材质、规格：分离式井盖、08SS523-25 4、井盖、井圈材质及规格：砼井圈 Φ450钢纤维井盖(重型)	座	20	1945.65	38913	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040502016001	分离器	1、规格：400*400*300 2、名称：雨污分流装置 3、材质：塑料材质	组	4	1869.23	7476.92	
11	040504001003	砌筑井	1、更换铸铁井盖座	座	60	527.6	31656	
12	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：雨污水管道中粗砂垫层	m3	90.91	259.71	23610.24	
13	040103001001	回填方	1、名称：管道沟槽回填 2、密实度要求：详见设计 3、填方材料品种：中粗砂	m3	267.25	252.99	67611.58	
14	040103001002	回填方	1、名称：管道沟槽回填 2、部位：绿化带下管道两侧及管顶至原路面 3、密实度要求：详见设计 4、填方材料品种：原土回填	m3	160.79	13.97	2246.24	
		分部小计					316966.49	
		道路工程—道路拆除修复						
15	040203007001	水泥混凝土	1、名称：水泥混凝土道路修复 2、部位：小区道路 3、混凝土强度等级：C30砼(非泵送商品砼) 4、厚度：20.0cm 5、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m2	400	112.68	45072	
16	040202011001	碎石	1、厚度：10CM	m2	400	18.78	7512	
17	040204002001	人行道块料铺设	1、名称：人行道块料修复 2、块料品种、规格：舒布洛克砖、200×100×60mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：150mm厚C15砼垫层、150mm厚碎石垫层 4、结合层做法：30mm厚1:3水泥砂浆 5、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m2	500	176.7	88350	
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、名称：预制砼路牙 2、材料品种、规格：C30预制砼路牙、30×12cm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C15砼基础断面20cm*15cm 4、砂浆强度等级：1:3水泥砂浆 5、说明：工程量暂定，结算时按实调整 6、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m	400	48.7	19480	
19	040102001001	挖一般石方	1、名称：混凝土路面拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、厚度：20cm 4、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m3	80	12.29	983.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
20	040102001002	挖一般石方	1、名称：水泥稳定碎石拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、厚度：18cm 4、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m3	72	9.21	663.12		
21	040203007002	水泥混凝土	1、工作内容：锯缝机锯缝 2、说明：工程量暂定，结算时按实调整	m	200	11.43	2286		
22	040102001003	挖一般石方	1、名称：人行道及地砖拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m3	200	12.29	2458		
23	040501001001	混凝土管	1、名称：D400-D600管道疏通 2、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m	4000	6.94	27760		
24	040504001004	砌筑井	1、草袋封堵管口	座	20	162.23	3244.6		
25	040504008001	整体化粪池	1、化粪池清掏、外运、处理 2、按0.5M3/座	座	32	100	3200		
26	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、雨水管道开挖（人、机配合、不装车）	m3	77.49	8.25	639.29		
27	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、雨水管沟槽人工开挖 4、双轮斗车运50M	m3	436.15	47.67	20791.27		
28	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：5KM	m3	352.85	22.16	7819.16		
29	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：石碴 2、运距：5KM	m3	352	38.79	13654.08		
30	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：石碴 2、运距：5KM	m3	268	38.79	10395.72		
		分部小计					254308.44		
		分部分项合计					571274.93		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	8110.99	8110.99		
2	041104003001	施工护栏		m	200	7.6	1520		
		单价措施合计					9630.99		
合计								580905.92	

# 综合单价分析表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	140					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN300mm以内	100m	0.0094 29	344.65	414.23		68.93	34.47	3.25	3.91		0.65	0.33
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	122.92	116.23		24.58	12.29	1.23	1.16		0.25	0.12
综合人工工日		小计							4.48	5.07		0.9	0.45
0.0546工日		未计价材料费							122.07				
清单项目综合单价								132.97					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	HDPE缠绕管(SN12.5)DN300				m	0.962	126.92	122.07					
	HDPE管橡胶圈直径300				个	0.217	18.01	3.91					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.007	5.15	0.04					
	焊接钢管DN40				m		10.2						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	机砖				百块	0.007	35.16	0.26					
	水				m3	0.15	4.23	0.63					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.114	0.31	0.04					
	中(粗)砂				t	0.001	116.57	0.08					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	127.14	--				

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	940					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径200mm以内	100m	0.01	442.8	41.71		88.56	44.28	4.43	0.42		0.89	0.44
综合人工工日		小计							4.43	0.42		0.89	0.44
0.054工日		未计价材料费							32.39				
清单项目综合单价								38.57					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	塑料螺旋管De160mm				m	1.01	32.07	32.39					

细	接头板材PVC	kg	0.016	22.3	0.36		
	胶水	kg	0.005	10.72	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.81	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径150mm以内	100m	0.01	369	31.28		73.8	36.9	3.69	0.31		0.74	0.37
综合人工工日		小计			3.69		0.31		0.74		0.37		
0.045工日		未计价材料费									15.94		
清单项目综合单价									21.05				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料螺旋管De110mm				m	1.01	15.78	15.94					
	接头板材PVC				kg	0.012	22.3	0.27					
	胶水				kg	0.004	10.72	0.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	16.25	--				

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	350					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径150mm以内	100m	0.01	369	31.28		73.8	36.9	3.69	0.31		0.74	0.37
综合人工工日		小计			3.69		0.31		0.74		0.37		
0.045工日		未计价材料费									9.44		
清单项目综合单价									14.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	UPVC管De75mm				m	1.01	9.35	9.44					
	接头板材PVC				kg	0.012	22.3	0.27					
	胶水				kg	0.004	10.72	0.04					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	9.75	--				

项目编号	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	125						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-328	塑料管件粘接安装 管外径75mm以内	个	1	9.84	1.33	0.07	1.98	0.99	9.84	1.33	0.07	1.98	0.99
综合人工工日		小计						9.84	1.33	0.07	1.98	0.99	
0.12工日		未计价材料费						2.74					
清单项目综合单价								16.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料管件DN75 UPVC			套	1	2.74	2.74						
	丙酮			kg	0.018	5.15	0.09						
	砂布			张	0.6	1.03	0.62						
	粘接剂			g	12.4	0.05	0.62						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.07	--					

项目编号	040502003002	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-329	塑料管件粘接安装 管外径110mm以内	个	1	14.76	2.08	0.07	2.97	1.48	14.76	2.08	0.07	2.97	1.48
综合人工工日		小计						14.76	2.08	0.07	2.97	1.48	
0.18工日		未计价材料费						8.2					
清单项目综合单价								29.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料管件DN110			套	1	8.2	8.2						
	砂布			张	0.6	1.03	0.62						
	丙酮			kg	0.038	5.15	0.2						
	粘接剂			g	25.2	0.05	1.26						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编号	040502003003	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-332	塑料管件粘接安装 管外径 160mm以内	个	1	22.14	2.94	0.09	4.45	2.22	22.14	2.94	0.09	4.45	2.22
综合人工工日		小计							22.14	2.94	0.09	4.45	2.22
0.27工日		未计价材料费							8.2				
清单项目综合单价								40.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	90度弯头DN160				套	1	8.2	8.2					
	砂布				张	0.8	1.03	0.82					
	丙酮				kg	0.055	5.15	0.28					
	粘接剂				g	36.7	0.05	1.84					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	11.14	--				

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.014	549.4	1892.0 4	14.66	112.81	56.41	7.69	26.49	0.21	1.58	0.79
6-785	非定型井垫层 C30混凝土	10m3	0.017	1498.5 5	3436.9 1	263.39	352.39	176.19	25.48	58.43	4.48	5.99	3
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.097	1283.0 5	2590.1	57.26	268.06	134.03	124.46	251.24	5.55	26	13
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.03	1565.7 1	829.61	54.17	323.98	161.99	46.97	24.89	1.63	9.72	4.86
6-793 备注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0588	1252.5 7	829.61	54.17	261.35	130.67	73.65	48.78	3.19	15.37	7.68
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0213 2	513.73	4291.3 8	74.99	117.74	58.87	10.95	91.49	1.6	2.51	1.26
综合人工工日		小计							322.54	511.35	16.65	67.84	33.92
3.9335工日		未计价材料费							76.22				
清单项目综合单价								1028.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石40				t	0.278	93.26	25.97					
	电				kW·h	0.069	0.75	0.05					
	水				m3	0.441	4.23	1.87					

机砖	百块	5.286	35.16	185.84		
沥青漆	kg	0.303	1.8	0.55		
预制混凝土盖、座500*500	套	1.01	75.46	76.21		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.065	5.83	0.38		
钢筋φ10以外	t	0.022	4073.36	90.32		
电焊条	kg	0.169	4.63	0.78		
水泥42.5级	kg	59.823	0.35	21		
中(粗)砂	t	0.799	116.57	93.13		
碎石5~40	t	0.233	93.26	21.69		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	179.449	0.31	56.17		
防水剂	kg	5.376	1	5.38		
其他材料费			--	8.24	--	
材料费小计			--	587.57	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	185.32	1461.1		37.06	18.53	185.32	1461.1		37.06	18.53
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.01815	549.4	1892.04	14.66	112.81	56.41	9.97	34.34	0.27	2.05	1.02
6-823	垫层 砂	10m3	0.00605	346.53	2125.96	15.85	72.48	36.24	2.1	12.86	0.1	0.44	0.22
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.00085	2020.23	3742.36	262.74	456.59	228.3	1.72	3.18	0.22	0.39	0.19
综合人工工日				小计					232.45	1521.51	0.59	46.6	23.3
2.8347工日				未计价材料费					121.2				
清单项目综合单价								1945.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预制混凝土盖、座D700			套	1.01	120	121.2						
	排水检查井不含塑料井盖OD450			个	1	1461.1	1461.1						
	碎石40			t	0.361	93.26	33.67						
	中(粗)砂			t	0.155	116.57	18.09						
	电			kW·h	0.003	0.75							
	水			m3	0.028	4.23	0.12						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	20.564	0.31	6.44						

	碎石5~16	t	0.01	93.26	0.92		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	1642.71	--	

项目编码	040502016001	项目名称	分离器	计量单位	组	工程量	4
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-339	塑料管件胶圈安装 管外径400mm以内	个	1	53.3	84.62	0.17	10.69	5.35	53.3	84.62	0.17	10.69	5.35
综合人工工日		小计							53.3	84.62	0.17	10.69	5.35
0.65工日		未计价材料费							1715.1				

清单项目综合单价

1869.23

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污分流装置			套	1	1715.1	1715.1		
	橡胶圈DN400			个	2.369	34.3	81.26		
	砂布			张	1.7	1.03	1.75		
	润滑油			kg	0.208	7.72	1.61		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	1799.72	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	60
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖	座	1	49.86	21.06		9.97	4.99	49.86	21.06		9.97	4.99
综合人工工日		小计							49.86	21.06		9.97	4.99
0.608工日		未计价材料费							441.72				

清单项目综合单价

527.6

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁雨水井座			套	1.01	437.35	441.72		
	机砖			百块	0.3	35.16	10.55		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	10.924	0.31	3.42		
	中(粗)砂			t	0.044	116.57	5.07		
	碎石5~16			t	0.02	93.26	1.82		
	水			m3	0.009	4.23	0.04		
	其他材料费					--	0.16	--	

	材料费小计	--	462.78	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编号	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	90.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	346.53	2125.96	15.85	72.48	36.24	34.65	212.6	1.59	7.25	3.62
综合人工工日		小计						34.65	212.6	1.59	7.25	3.62	
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							259.71						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	1.788	116.57	208.43						
	其他材料费					--	4.17	--					
	材料费小计					--	212.6	--					

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	267.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2232.86	22124.99	209.09	488.39	244.2	22.33	221.25	2.09	4.88	2.44
综合人工工日		小计						22.33	221.25	2.09	4.88	2.44	
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							252.99						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	1.898	116.57	221.25						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	221.25	--					

项目编号	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	160.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		158.11	214.94	107.47	9.17		1.58	2.15	1.07
综合人工工日		小计						9.17		1.58	2.15	1.07	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							13.97						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编号	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	400						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1782.75	8347.52		356.55	178.28	17.83	83.48		3.57	1.78
2-348	塑料膜养生水泥混凝土路面养生	100m2	0.01	66.42	24.63		13.28	6.64	0.66	0.25		0.13	0.07
2-331	混凝土路面模板	m2	0.1	23.45	14.21	3.33	5.36	2.68	2.35	1.42	0.33	0.54	0.27
综合人工工日				小计					20.84	85.14	0.33	4.23	2.12
0.2541工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								112.68					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	402.18	82.04			
	水	m3	0.28	4.23	1.18			
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08			
	普通成材	m3		1757.98	0.18			
	零星卡具	kg	0.237	3.6	0.85			
	圆钉	kg	0.001	4.97	0.01			
	组合钢模板	kg	0.066	3.6	0.24			
	尼龙帽	个	0.2	0.74	0.15			
	其他材料费				--	0.42	--	
	材料费小计				--	85.15	--	

项目编号	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	400						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.01	414.43	1223.36	90.46	100.98	50.49	4.14	12.23	0.9	1.01	0.5
综合人工工日				小计					4.14	12.23	0.9	1.01	0.5
0.0505工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								18.78					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.199	61.2	12.17		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	12.23	--	

项目编号	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)	100m2	0.01	1055.34	5509.82	65.91	224.25	112.13	10.55	55.1	0.66	2.24	1.12
2-401	C30现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm	100m2	0.03	515.78	1741.26	26.76	108.51	54.25	15.47	52.24	0.8	3.26	1.63
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	214.51	1835.34	176.96	78.29	39.15	2.15	18.35	1.77	0.78	0.39
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.001776	1148.41	4224.39	14.4	232.56	116.28	2.04	7.5	0.03	0.41	0.21
综合人工工日				小计					30.21	133.19	3.26	6.69	3.35
0.3685工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								176.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	舒布洛克砖人行道200×100×60	m2	0.978	49.74	48.62			
	水	m3	0.11	4.23	0.47			
	碎石60	t	0.298	61.2	18.26			
	钢筋Φ10以内	t	0.001	4073.36	3.71			
	钢筋Φ10以外	t	0.001	4073.36	3.71			
	电焊条	kg		4.63				
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.007	5.83	0.04			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.403	0.31	2.32			
	中(粗)砂	t	0.14	116.57	16.34			
	水泥42.5级	kg	58.905	0.35	20.68			
	碎石5~20	t	0.193	95.2	18.38			
	其他材料费				--	0.66	--	
	材料费小计				--	133.19	--	

项目编号	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	400
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.0246 6	112.91	315.95		22.58	11.29	2.78	7.79		0.56	0.28
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	713.65	15.92		142.73	71.37	7.14	0.16		1.43	0.71
综合人工工日		小计							9.92	7.95		1.98	0.99
0.121工日		未计价材料费							27.85				
清单项目综合单价								48.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m <sup>3</sup>	0.01	4.23	0.04						
	混凝土侧石30cm×12cm			m	1.015	27.44	27.85						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.549	0.31	2.36						
	中(粗)砂			t	0.023	116.57	2.62						
	碎石5~20			t	0.03	95.2	2.88						
	其他材料费					--	0.04	--					
	材料费小计					--	35.8	--					

项目编码	040102001001	项目名称	挖一般石方	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416 备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB30G	1000m <sup>3</sup>	0.001	53.14	552.5	8979.7 5	1806.5 8	903.29	0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
综合人工工日		小计							0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	合金钎头 φ150			个		3344.4 4	0.55						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.55	--					

项目编码	040102001002	项目名称	挖一般石方	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-416备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.001	39.85	414.38	6734.8 <sub>2</sub>	1354.9 <sub>3</sub>	677.47	0.04	0.41	6.73	1.35	0.68
综合人工工日		小计							0.04	0.41	6.73	1.35	0.68
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	合金钎头 φ150					个		3344.4 <sub>4</sub>	0.41				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.41		--		

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	锯缝机锯缝伸缩缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	27.39	13.97	6.99	4.25	2.34	2.74	1.4	0.7
综合人工工日		小计							4.25	2.34	2.74	1.4	0.7
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢锯片					片	0.007	360.17	2.34				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	2.34		--		

项目编码	040102001003	项目名称	挖一般石方		计量单位	m3	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.001	53.14	552.5	8979.7 <sub>5</sub>	1806.5 <sub>8</sub>	903.29	0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
综合人工工日		小计							0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	合金钎头 φ150					个		3344.4 <sub>4</sub>	0.55				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.55		--		

项目编号	040501001001	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	4000					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11	联合疏通车疏通管道 软泥 适用管径 (mm) φ 400~φ 600	10m	0.1	17.63	2.7	33.72	10.27	5.14	1.76	0.27	3.37	1.03	0.51
综合人工工日		小计							1.76	0.27	3.37	1.03	0.51
0.0215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.075	3.43	0.26					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	0.27	--				

项目编号	040504001004	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-84	人工堵管口 草袋堵管口	m3	0.19625	220.09	119.38	323.98	108.81	54.41	43.19	23.43	63.58	21.35	10.68
综合人工工日		小计							43.19	23.43	63.58	21.35	10.68
0.5267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	草袋				只	4.514	2.57	11.6					
	麻绳				kg	0.073	5.75	0.42					
	粘土				m3	0.219	50	10.95					
	其他材料费						--	0.46	--				
材料费小计						--	23.43	--					

项目编号	040504008001	项目名称	整体化粪池		计量单位	座	工程量	32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	整体化粪池	座	0.5		200					100			
综合人工工日		小计								100			

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							100		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	整体化粪池中的材料费			座	0.5	200	100		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	100	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	77.49							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.000899	398.52		2661.32	611.97	305.98	0.36		2.39	0.55	0.28	
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	3586.68			717.34	358.67	3.59			0.72	0.36	
综合人工工日		小计						3.94		2.39	1.27	0.63		
0.0481工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							8.25							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--		--						

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	436.15							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-45	人工装运土方 双轮斗车运土 运距50m内	100m3	0.01	1275.92			255.18	127.59	12.76			2.55	1.28	
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	2391.12			478.22	239.11	23.91			4.78	2.39	
综合人工工日		小计						36.67		7.33	3.67			
0.4472工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							47.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--		--						

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	352.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-270	自卸汽车运土 自卸汽车(6t以内) 运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	11848.77	2369.75	1184.88		0.05	11.85	2.37	1.18
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	398.52		4763.7	1032.44	516.22	0.4		4.76	1.03	0.52
综合人工工日		小计							0.4	0.05	16.61	3.4	1.7
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										22.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.23	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	352						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		10265.88	2159.45	1079.72	0.53		10.27	2.16	1.08
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内) 运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	19001.98	3800.4	1900.2		0.05	19	3.8	1.9
综合人工工日		小计							0.53	0.05	29.27	5.96	2.98
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										38.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.23	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	268						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		10265.88	2159.45	1079.72	0.53		10.27	2.16	1.08

1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内) 运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	19001.98	3800.4	1900.2		0.05	19	3.8	1.9	
综合人工工日		小计							0.53	0.05	29.27	5.96	2.98	
0.0065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							38.79							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.012	4.23	0.05				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	0.05	--			

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输 费用	次	1	1092	1030.25	2366.69			1092	1030.25	2366.69			
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外 运输费用	次	1	546	868.91	2207.14			546	868.91	2207.14			
综合人工工日		小计							1638	1899.16	4573.83			
18工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							8110.99							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	木枕						m3	0.16	1071.94	171.51				
	镀锌铁丝8#						kg	10	4.2	42				
	草袋子						只	20	2.57	51.4				
	橡胶板 δ 3						m2	0.78	15.44	12.04				
	其他材料费								--	1622.21	--			
材料费小计								--	1899.16	--				

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏		计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m·天	0.2	7.71	19.49	6.53	2.85	1.42	1.54	3.9	1.31	0.57	0.28
综合人工工日		小计							1.54	3.9	1.31	0.57	0.28
0.0188工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				7.6				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	底盘500×130	只	0.01	6.31	0.06			
	钢护栏2060×1800	片	0.01	368.75	3.84			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3.9	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			8713.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8713.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	580.91			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1161.81			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9584.95			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					20041.26			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	75000		
2	暂估价	90000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	90000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	165000		

# 暂列金额明细表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		75000	
合计			75000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	地下管线保护		80000			
2	化粪池修复		10000			
合计			90000			

# 计日工表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	18689.11		18689.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	765947.18	2	15318.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	765947.18	0.34	2604.22
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	765947.18	0.1	765.95
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	784636.29	11	86309.99
合计					104999.1

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江花城一、二期节点改造(0001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	574944.14	
1.1	人工费	73407.64	
1.2	材料费	428722.87	
1.3	施工机具使用费	39067.22	
1.4	企业管理费	22506.17	
1.5	利润	11240.25	
2	措施项目费	20228.68	
2.1	单价措施项目费	380	
2.2	总价措施项目费	19848.68	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8629.86	
3	其他项目费	180000	
3.1	其中:暂列金额	80000	
3.2	其中:专业工程暂估	100000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18914.22	
5	税金	87349.57	
6	工程造价	881436.61	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501004001	塑料管	1、名称：污水管道铺设 2、材质及规格：HDPE壁缠绕管(SN12.5)、DN300mm 3、连接形式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：管路闭水试验	m	185	128.89	23844.65	
2	040501004002	塑料管	1、名称：污水管道铺设 2、材质及规格：HDPE壁缠绕管(SN12.5)、DN225mm 3、连接形式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：管路闭水试验	m	185	93.68	17330.8	
3	040501004003	塑料管	1、材质及规格：UPVC管、De160 2、连接形式：承插式粘结 3、管道检验及试验要求：管路闭水试验 4、说明：接化粪池、卫生间污水	m	180	38.57	6942.6	
4	040501004004	塑料管	1、材质及规格：UPVC管、De75 2、连接形式：承插式粘结 3、管道检验及试验要求：管路闭水试验 4、说明：接厨房等污水	m	180	14.55	2619	
5	040502003001	塑料管管件	1、种类：P型弯头 2、材质及规格：DN75 UPVC	个	50	16.95	847.5	
6	040502003002	塑料管管件	1、种类：P型弯头 2、材质及规格：DN160 UPVC	个	45	46.84	2107.8	
7	040504001001	砌筑井	1、名称：河马塑料检查井 2、垫层、基础材质及厚度：15CM碎石、5CM中粗砂(08SS523-31) 3、盖板材质、规格：分离式井盖、08SS523-25 4、井盖、井圈材质及规格：砼井圈 Φ450钢纤维井盖(重型)	座	40	1945.63	77825.2	
8	040502016001	分离器	1、名称：自动截污装置 3、材质：不锈钢	组	4	2847.53	11390.12	
9	040504001002	砌筑井	1、更换铸铁井盖座	座	4	527.6	2110.4	
10	040501004005	塑料管	1、雨水管带铺设 1、材质及规格：HDPE缠绕管(SN12.5)、DN400mm 2、连接形式：胶圈连接	m	190	259.51	49306.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004006	塑料管	1、雨水管道铺设 2、材质及规格：HDPE壁缠绕管(SN12.5)、DN250mm 3、连接形式：胶圈连接	m	35	109.21	3822.35	
12	040504001003	砌筑井	1、名称：模块雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层、C25S6钢筋砼底板 3、井深、尺寸：900mm、平均井深1m 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10模块 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm重型球墨铸铁井盖座(99kg) 7、说明1：具体详见12S522-21	座	24	2042.47	49019.28	
13	040504001004	砌筑井	1、名称：模块雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层、C25S6钢筋砼底板 3、井深、尺寸：1300mm、平均井深1.6m 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10模块 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm重型球墨铸铁井盖座(99kg) 7、说明1：具体详见12S522-21	座	4	4375.42	17501.68	
14	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁单篦雨水口(苏S0-2012页220) 2、砌筑材料品种、规格：标准砖、240mm*115mm*53mm	座	7	667.43	4672.01	
15	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：雨污水管道中粗砂垫层	m3	87.41	259.71	22701.25	
16	040103001001	回填方	1、名称：管道沟槽回填 2、密实度要求：详见设计 3、填方材料品种：中粗砂	m3	249.85	252.99	63209.55	
		分部小计					355251.09	
		道路工程--道路拆除修复						
17	040203007001	水泥混凝土	1、名称：水泥混凝土道路修复 2、部位：小区道路 3、混凝土强度等级：C30砼(非泵送商品砼) 4、厚度：20.0cm 5、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m2	200	112.68	22536	
18	040202011001	碎石	1、厚度：10CM	m2	200	18.78	3756	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040204002001	人行道块料铺设	1、名称：人行道块料修复 2、块料品种、规格：舒布洛克砖、200×100×60mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：150mm厚C15砼垫层、150mm厚碎石垫层 4、结合层做法：30mm厚1:3水泥砂浆 5、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m <sup>2</sup>	600	176.7	106020	
20	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、名称：预制砼路牙 2、材料品种、规格：C30预制砼路牙、30×12cm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C15砼基础断面20cm*15cm 4、砂浆强度等级：1:3水泥砂浆 5、说明：工程量暂定，结算时按实调整 6、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m	500	48.7	24350	
21	040102001001	挖一般石方	1、名称：混凝土路面拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、厚度：20cm 4、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m <sup>3</sup>	40	12.29	491.6	
22	040102001002	挖一般石方	1、名称：水泥稳定碎石拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、厚度：18cm 4、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m <sup>3</sup>	36	9.21	331.56	
23	040203007002	水泥混凝土	1、工作内容：锯缝机锯缝 2、说明：工程量暂定，结算时按实调整	m	100	11.43	1143	
24	040102001003	挖一般石方	1、名称：人行道及地砖拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m <sup>3</sup>	240	12.29	2949.6	
25	040501001001	混凝土管	1、名称：D400-D600管道疏通 2、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m	2000	6.94	13880	
26	040504001005	砌筑井	1、草袋封堵管口	座	2	162.23	324.46	
27	040504008001	整体化粪池	1、化粪池清掏、外运、处理 2、按0.5M <sup>3</sup> /座	座	12	100	1200	
28	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、雨水管道开挖（人、机配合、不装车）	m <sup>3</sup>	281.14	8.26	2322.22	
29	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、雨水管沟槽人工开挖 4、双轮斗车运50M	m <sup>3</sup>	164.76	47.67	7854.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
30	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：5KM	m3	445.9	22.16	9881.14		
31	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：石碴 2、运距：5KM	m3	268	38.79	10395.72		
32	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：石碴 2、运距：5KM	m3	316	38.79	12257.64		
		分部小计					219693.05		
		分部分项合计					574944.14		
1	041104003001	施工护栏		m	50	7.6	380		
		单价措施合计					380		
合计								575324.14	

# 综合单价分析表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	185					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN300mm以内	100m	0.009135	344.65	414.23		68.93	34.47	3.15	3.78		0.63	0.31
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	116.23		24.58	12.29	1.23	1.16		0.25	0.12
综合人工工日		小计							4.38	4.95		0.88	0.44
0.0534工日		未计价材料费							118.26				
清单项目综合单价								128.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HDPE缠绕管(SN12.5)DN300				m	0.932	126.92	118.26					
	HDPE管橡胶圈直径300				个	0.21	18.01	3.78					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.007	5.15	0.04					
	焊接钢管DN40				m		10.2						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	机砖				百块	0.007	35.16	0.26					
	水				m3	0.15	4.23	0.63					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.114	0.31	0.04					
	中(粗)砂				t	0.001	116.57	0.08					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	123.2	--				

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	185					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.01	295.2	236.67		59.04	29.52	2.95	2.37		0.59	0.3
综合人工工日		小计							2.95	2.37		0.59	0.3
0.036工日		未计价材料费							87.47				
清单项目综合单价								93.68					
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	UPVC加筋管DN225				m	1.02	85.75	87.47					

细	PVC-U管橡胶圈直径225	个	0.23	10.29	2.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	89.84	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	180						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径200mm以内	100m	0.01	442.8	41.71		88.56	44.28	4.43	0.42		0.89	0.44
综合人工工日		小计						4.43	0.42		0.89	0.44	
0.054工日		未计价材料费						32.39					
清单项目综合单价							38.57						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料螺旋管De160mm			m	1.01	32.07	32.39						
	接头板材PVC			kg	0.016	22.3	0.36						
	胶水			kg	0.005	10.72	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	32.81	--					

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	180						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径150mm以内	100m	0.01	369	31.28		73.8	36.9	3.69	0.31		0.74	0.37
综合人工工日		小计						3.69	0.31		0.74	0.37	
0.045工日		未计价材料费						9.44					
清单项目综合单价							14.55						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	UPVC管De75mm			m	1.01	9.35	9.44						
	接头板材PVC			kg	0.012	22.3	0.27						
	胶水			kg	0.004	10.72	0.04						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	9.75	--					

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-328	塑料管件粘接安装 管外径75mm以内	个	1	9.84	1.33	0.07	1.98	0.99	9.84	1.33	0.07	1.98	0.99
综合人工工日		小计						9.84	1.33	0.07	1.98	0.99	
0.12工日		未计价材料费						2.74					
清单项目综合单价								16.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料管件DN75 UPVC			套	1	2.74	2.74						
	丙酮			kg	0.018	5.15	0.09						
	砂布			张	0.6	1.03	0.62						
	粘接剂			g	12.4	0.05	0.62						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.07	--					

项目编码	040502003002	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-332	塑料管件粘接安装 管外径160mm以内	个	1	22.14	2.94	0.09	4.45	2.22	22.14	2.94	0.09	4.45	2.22
综合人工工日		小计						22.14	2.94	0.09	4.45	2.22	
0.27工日		未计价材料费						15					
清单项目综合单价								46.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料管件DN160			套	1	15	15						
	砂布			张	0.8	1.03	0.82						
	丙酮			kg	0.055	5.15	0.28						
	粘接剂			g	36.7	0.05	1.84						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	17.94	--					

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
通12- 补5	建筑小区塑料排 水检查井	座	1	185.32	1461.1		37.06	18.53	185.32	1461.1		37.06	18.53
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0181 5	549.4	1892.0 4	14.66	112.81	56.41	9.97	34.34	0.27	2.05	1.02
6-823	垫层 砂	10m3	0.0060 5	346.53	2125.9 6	15.85	72.48	36.24	2.1	12.86	0.1	0.44	0.22
6-805	C30钢筋混凝土 井圈制作	10m3	0.0008 48	2020.2 3	3742.3 6	262.74	456.59	228.3	1.71	3.17	0.22	0.39	0.19
综合人工工日		小计							232.44	1521.5 1	0.58	46.6	23.3
2.8347工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									1945.63				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预制混凝土盖、座D700					套	1.01	120	121.2				
	排水检查井不含塑料井盖OD450					个	1	1461.1	1461.1				
	碎石40					t	0.361	93.26	33.67				
	中(粗)砂					t	0.155	116.57	18.09				
	电					kW·h	0.003	0.75					
	水					m3	0.028	4.23	0.12				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	20.553	0.31	6.43				
	碎石5~16					t	0.01	93.26	0.91				
	其他材料费							--	1.18	--			
	材料费小计							--	1642.7	--			

项目编号	040502016001	项目名称	分离器			计量单位	组	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-290	铸铁管件安装 (胶圈接口)公称直径300mm以内	个	1	94.14	56.61	7.8	20.39	10.19	94.14	56.61	7.8	20.39	10.19
综合人工工日		小计							94.14	56.61	7.8	20.39	10.19
1.148工日		未计价材料费							2658.4				
清单项目综合单价									2847.53				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	自截污装置					个	1	2658.4	2658.4				
	橡胶圈DN300					个	2.06	25.73	53				
	氧气					m3	0.264	2.83	0.75				
乙炔气					kg	0.088	15.44	1.36					

	润滑油	kg	0.158	7.72	1.22		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	2715.01	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖	座	1	49.86	21.06		9.97	4.99	49.86	21.06		9.97	4.99
综合人工工日		小计							49.86	21.06		9.97	4.99
0.608工日		未计价材料费							441.72				
清单项目综合单价									527.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁雨水井座			套	1.01	437.35	441.72		
	机砖			百块	0.3	35.16	10.55		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	10.924	0.31	3.42		
	中(粗)砂			t	0.044	116.57	5.07		
	碎石5~16			t	0.02	93.26	1.82		
	水			m3	0.009	4.23	0.04		
	其他材料费					--	0.16	--	
	材料费小计					--	462.78	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	190					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN400mm以内	100m	0.008968	379.33	690.23		75.87	37.93	3.4	6.19		0.68	0.34
综合人工工日		小计							3.4	6.19		0.68	0.34
0.0415工日		未计价材料费							248.9				
清单项目综合单价									259.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE缠绕管DN400			m	0.915	272.1	248.9						
	PVC-U管橡胶圈直径400			个	0.206	30.01	6.19						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	255.09	--						

项目编号	040501004006	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.01	344.65	414.23		68.93	34.47	3.45	4.14		0.69	0.34
综合人工工日		小计							3.45	4.14		0.69	0.34
0.042工日		未计价材料费							100.59				
清单项目综合单价								109.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	HDPE缠绕管DN250 SN12.5				m	1.02	98.62	100.59					
	HDPE管橡胶圈直径250				个	0.23	18.01	4.14					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	104.73	--				

项目编号	040504001003	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C10混凝土非定型井垫层	10m3	0.022	1498.55	3150.39	263.39	352.39	176.19	32.97	69.31	5.79	7.75	3.88
6-785	C25混凝土非定型井垫层	10m3	0.033	1498.55	3587.46	263.39	352.39	176.19	49.45	118.39	8.69	11.63	5.81
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.01355	513.73	4291.38	74.99	117.74	58.87	6.96	58.15	1.02	1.6	0.8
D00011	MY9模块材料费	块	34		15.44					524.96			
D00012	MY7模块井砗材料	块	14		12.86					180.04			
6-793	井内侧抹灰砖墙	100m2	0.028258	1565.71	829.61	54.17	323.98	161.99	44.24	23.44	1.53	9.16	4.58
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作	10m3	0.01	1840.9	3799.4	262.74	420.73	210.36	18.41	37.99	2.63	4.21	2.1
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.007208	485.77	4287.65	127.65	122.68	61.34	3.5	30.91	0.92	0.88	0.44
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	367.69	4570.31		73.54	36.77	36.77	457.03		7.35	3.68

6-790	C25非定型井砌筑井底流槽现浇混凝土	10m3	0.011	1635.9	3516.72	263.39	379.86	189.93	17.99	38.68	2.9	4.18	2.09
3-338	C25板梁间灌缝	10m3	0.021092	1559.64	4513.26	303.69	372.67	186.33	32.9	95.19	6.41	7.86	3.93
综合人工工日		小计							276.54	1644.13	29.88	61.28	30.64
3.3726工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2042.47				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电		kW·h	0.31	0.75	0.23		
	水		m3	1.191	4.23	5.04		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.055	5.83	0.32		
	钢筋Φ12		t	0.014	4073.36	57.4		
	电焊条		kg	0.164	4.63	0.76		
	MY9模块材料费中的材料费		座	34	15.44	524.96		
	MY7模块井座材料中的材料费		块	14	12.86	180.04		
	草袋子		只	1.74	2.57	4.47		
	钢筋Φ10以外		t	0.007	4073.36	30.53		
	沥青漆		kg	0.492	1.8	0.89		
	球墨铸铁井盖井座(重型)99kg		套	1	437.35	437.35		
	普通成材		m3	0.005	1757.98	8.6		
	镀锌铁丝8~12#		kg	2.26	5.15	11.64		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	407.26	0.31	127.47		
	中(粗)砂		t	0.954	116.57	111.21		
	碎石5~40		t	0.43	93.26	40.07		
	碎石5~20		t	0.614	95.2	58.45		
	木质素磺酸钙		kg	0.606	3.18	1.93		
	防水剂		kg	1.711	1	1.71		
水泥42.5级		kg	42.021	0.35	14.75			
碎石5~16		t	0.123	93.26	11.48			
其他材料费					--	14.81	--	--
材料费小计					--	1644.12	--	--

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C10混凝土非定型井垫层	10m3	0.037	1498.55	3150.39	263.39	352.39	176.19	55.45	116.56	9.75	13.04	6.52

6-785	C25混凝土非定型井垫层	10m3	0.062	1498.5 5	3587.4 6	263.39	352.39	176.19	92.91	222.42	16.33	21.85	10.92	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0255 75	513.73	4291.3 8	74.99	117.74	58.87	13.14	109.75	1.92	3.01	1.51	
D00013	MY13模块材料费	块	85		20.07					1705.9 5				
D00015	MY7井筒材料费	座	14		12.86					180.04				
6-793	井内侧抹灰砖墙	100m2	0.0803 75	1565.7 1	829.61	54.17	323.98	161.99	125.84	66.68	4.35	26.04	13.02	
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作	10m3	0.025	1840.9	3799.4	262.74	420.73	210.36	46.02	94.99	6.57	10.52	5.26	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0096 25	485.77	4287.6 5	127.65	122.68	61.34	4.68	41.27	1.23	1.18	0.59	
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33	
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	4570.3 1		73.54	36.77	36.77	457.03		7.35	3.68	
6-790	C25非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.033	1635.9	3516.7 2	263.39	379.86	189.93	53.98	116.05	8.69	12.54	6.27	
3-338	C25板梁间灌缝	10m3	0.0851 25	1559.6 4	4513.2 6	303.69	372.67	186.33	132.76	384.19	25.85	31.72	15.86	
综合人工工日		小计								594.9	3504.9 7	74.69	133.92	66.96
7.255工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										4375.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电					kW·h	0.64	0.75	0.48					
	水					m3	2.888	4.23	12.22					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.097	5.83	0.56					
	钢筋Φ12					t	0.027	4073.3 6	108.34					
	电焊条					kg	0.279	4.63	1.29					
	MY13模块材料费中的材料费					块	85	20.07	1705.95					
	MY7井筒材料费中的材料费					座	14	12.86	180.04					
	草袋子					只	5.396	2.57	13.87					
	钢筋Φ10以外					t	0.01	4073.3 6	40.77					
	沥青漆					kg	0.492	1.8	0.89					
	球墨铸铁井盖井座(重型)99kg					套	1	437.35	437.35					
	普通成材					m3	0.02	1757.9 8	34.72					
	镀锌铁丝8~12#					kg	9.122	5.15	46.98					
复合硅酸盐水泥32.5级					kg	1010.3 3	0.31	316.23						

	中(粗)砂	t	2.265	116.57	264.04		
	碎石5~40	t	0.916	93.26	85.44		
	碎石5~20	t	1.669	95.2	158.84		
	木质素磺酸钙	kg	1.646	3.18	5.23		
	防水剂	kg	4.866	1	4.87		
	水泥42.5级	kg	105.05 <sub>3</sub>	0.35	36.87		
	碎石5~16	t	0.308	93.26	28.71		
	其他材料费			--	21.26	--	
	材料费小计			--	3504.96	--	

项目编号	040504009001	项目名称	雨水口		计量单位	座	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-590	M10砖砌雨水进水井 单平篦 (680×380)井深1.0m	座	1	152.6	459.22	7.56	32.03	16.02	152.6	459.22	7.56	32.03	16.02
综合人工工日		小计							152.6	459.22	7.56	32.03	16.02
1.861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								667.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	机砖				百块	3.71	35.16	130.44					
	水				m3	0.287	4.23	1.21					
	沥青漆				kg	0.431	1.8	0.78					
	草袋子				只	0.056	2.57	0.14					
	电				kW·h	0.055	0.75	0.04					
	铸铁雨水井算				套	1.01	222.96	225.19					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	88.889	0.31	27.82					
	中(粗)砂				t	0.418	116.57	48.71					
	碎石5~20				t	0.016	95.2	1.49					
	碎石5~40				t	0.154	93.26	14.38					
	其他材料费						--	9	--				
材料费小计						--	459.22	--					

项目编号	040305001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	87.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-823	垫层 砂	10m3	0.1	346.53	2125.9 6	15.85	72.48	36.24	34.65	212.6	1.59	7.25	3.62
综合人工工日		小计							34.65	212.6	1.59	7.25	3.62
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									259.71				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂							t	1.788	116.57	208.43		
	其他材料费									--	4.17	--	
	材料费小计									--	212.6	--	

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	249.85						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2232.8 6	22124. 99	209.09	488.39	244.2	22.33	221.25	2.09	4.88	2.44
综合人工工日		小计						22.33	221.25	2.09	4.88	2.44	
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								252.99					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂							t	1.898	116.57	221.25		
	其他材料费									--	--		
	材料费小计									--	221.25	--	

项目编号	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1782.7 5	8347.5 2		356.55	178.28	17.83	83.48		3.57	1.78
2-348	塑料膜养生水泥混凝土路面养生	100m2	0.01	66.42	24.63		13.28	6.64	0.66	0.25		0.13	0.07
2-331	混凝土路面模板	m2	0.1	23.45	14.21	3.33	5.36	2.68	2.35	1.42	0.33	0.54	0.27
综合人工工日		小计						20.84	85.14	0.33	4.23	2.12	
0.2541工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								112.68					
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)							m3	0.204	402.18	82.04		

细	水	m3	0.28	4.23	1.18			
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08			
	普通成材	m3		1757.98	0.18			
	零星卡具	kg	0.237	3.6	0.85			
	圆钉	kg	0.001	4.97	0.01			
	组合钢模板	kg	0.066	3.6	0.24			
	尼龙帽	个	0.2	0.74	0.15			
	其他材料费				--	0.42	--	
	材料费小计				--	85.15	--	

项目编号	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.01	414.43	1223.36	90.46	100.98	50.49	4.14	12.23	0.9	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.14	12.23	0.9	1.01	0.5
0.0505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石60				t	0.199	61.2	12.17					
	其他材料费						--	0.06	--				
	材料费小计						--	12.23	--				

项目编号	040204002001	项目名称	人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	600					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)	100m2	0.01	1055.34	5509.82	65.91	224.25	112.13	10.55	55.1	0.66	2.24	1.12
2-401	C30现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm	100m2	0.03	515.78	1741.26	26.76	108.51	54.25	15.47	52.24	0.8	3.26	1.63
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	214.51	1835.34	176.96	78.29	39.15	2.15	18.35	1.77	0.78	0.39
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.001776	1148.41	4224.39	14.4	232.56	116.28	2.04	7.5	0.03	0.41	0.21
综合人工工日		小计							30.21	133.19	3.26	6.69	3.35
0.3685工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				176.7				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	舒布洛克砖人行道200×100×60	m <sup>2</sup>	0.978	49.74	48.62			
	水	m <sup>3</sup>	0.11	4.23	0.47			
	碎石60	t	0.298	61.2	18.26			
	钢筋Φ10以内	t	0.001	4073.36	3.71			
	钢筋Φ10以外	t	0.001	4073.36	3.71			
	电焊条	kg		4.63				
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.007	5.83	0.04			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.403	0.31	2.32			
	中(粗)砂	t	0.14	116.57	16.34			
	水泥42.5级	kg	58.905	0.35	20.68			
	碎石5~20	t	0.193	95.2	18.38			
	其他材料费				--	0.66	--	
	材料费小计				--	133.19	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.02466	112.91	315.95		22.58	11.29	2.78	7.79		0.56	0.28
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	713.65	15.92		142.73	71.37	7.14	0.16		1.43	0.71
综合人工工日		小计						9.92	7.95		1.98	0.99	
0.121工日		未计价材料费						27.85					
清单项目综合单价								48.7					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水	m <sup>3</sup>	0.01	4.23	0.04								
	混凝土侧石30cm×12cm	m	1.015	27.44	27.85								
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.549	0.31	2.36								
	中(粗)砂	t	0.023	116.57	2.62								
	碎石5~20	t	0.03	95.2	2.88								
	其他材料费				--	0.04	--						
材料费小计				--	35.8	--							

项目编码	040102001001	项目名称	挖一般石方	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	40
------	--------------	------	-------	------	----------------	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	53.14	552.5	8979.75	1806.58	903.29	0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
综合人工工日		小计							0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头 φ 150			个		3344.44	0.55						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.55	--					

项目编码	040102001002	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	39.85	414.38	6734.82	1354.93	677.47	0.04	0.41	6.73	1.35	0.68
综合人工工日		小计							0.04	0.41	6.73	1.35	0.68
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头 φ 150			个		3344.44	0.41						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.41	--					

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	锯缝机锯缝伸缩缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	27.39	13.97	6.99	4.25	2.34	2.74	1.4	0.7
综合人工工日		小计							4.25	2.34	2.74	1.4	0.7
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.43					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	钢锯片	片	0.007	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	040102001003	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	240
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416 备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.001	53.14	552.5	8979.7 5	1806.5 8	903.29	0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
综合人工工日		小计							0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
0.0006工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

12.29

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	合金钎头 φ150			个		3344.4 4	0.55		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.55	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	2000
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11	联合疏通车疏通 管道 软泥 适用 管径 (mm) φ400~φ6 00	10m	0.1	17.63	2.7	33.72	10.27	5.14	1.76	0.27	3.37	1.03	0.51
综合人工工日		小计							1.76	0.27	3.37	1.03	0.51
0.0215工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

6.94

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.075	3.43	0.26		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	0.27	--	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-84	人工堵管口 草袋堵管口	m3	0.1962 5	220.09	119.38	323.98	108.81	54.41	43.19	23.43	63.58	21.35	10.68
综合人工工日		小计							43.19	23.43	63.58	21.35	10.68
0.5267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									162.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋						只	4.514	2.57	11.6			
	麻绳						kg	0.073	5.75	0.42			
	粘土						m3	0.219	50	10.95			
	其他材料费								--	0.46		--	
	材料费小计								--	23.43		--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	整体化粪池处理	m3	0.5		200					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	整体化粪池中的材料费						m3	0.5	200	100			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	100		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	281.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	398.52		2661.3 2	611.97	305.98	0.36		2.4	0.55	0.28
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	3586.6 8			717.34	358.67	3.59			0.72	0.36
综合人工工日		小计							3.95		2.4	1.27	0.63
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.26				
材料费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	

细	材料费小计				--		--	
---	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编号	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	164.76							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-45	人工装运土方 双轮斗车运土 运距50m内	100m3	0.01	1275.9 2			255.18	127.59	12.76			2.55	1.28	
1-4	人工挖沟、槽土 方一、二类土 ，深度在2m以内	100m3	0.01	2391.1 2			478.22	239.11	23.91			4.78	2.39	
综合人工工日		小计						36.67				7.33	3.67	
0.4472工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								47.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编号	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	445.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-270	自卸汽车运土 自卸汽车(6t以 内)运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	11848. 77	2369.7 5	1184.8 8		0.05	11.85	2.37	1.18
1-218	反铲挖掘机(斗 容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	398.52		4763.7	1032.4 4	516.22	0.4		4.76	1.03	0.52
综合人工工日		小计						0.4	0.05	16.61	3.4	1.7	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.23	0.05					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	0.05	--					

项目编号	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	268						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		10265.88	2159.45	1079.72	0.53		10.27	2.16	1.08
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	19001.98	3800.4	1900.2		0.05	19	3.8	1.9
综合人工工日		小计							0.53	0.05	29.27	5.96	2.98
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							38.79						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.23	0.05				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.05		--		

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	316					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		10265.88	2159.45	1079.72	0.53		10.27	2.16	1.08
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	19001.98	3800.4	1900.2		0.05	19	3.8	1.9
综合人工工日		小计							0.53	0.05	29.27	5.96	2.98
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							38.79						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	4.23	0.05				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.05		--		

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏		计量单位	m	工程量	50					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m·天	0.2	7.71	19.49	6.53	2.85	1.42	1.54	3.9	1.31	0.57	0.28
综合人工工日		小计							1.54	3.9	1.31	0.57	0.28
0.0188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							7.6						
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	底盘500×130	只	0.01	6.31	0.06		
	钢护栏2060×1800	片	0.01	368.75	3.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		3.9	--

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			8629.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8629.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	575.32			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1150.65			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9492.85			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19848.68			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	80000		
2	暂估价	100000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	180000		

# 暂列金额明细表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		80000	
合计			80000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	地下管线保护		90000			
2	花饭吃修复		10000			
合计			100000			

# 计日工表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	18914.22		18914.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	775172.82	2	15503.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	775172.82	0.34	2635.59
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	775172.82	0.1	775.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	794087.04	11	87349.57
合计					106263.79

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江花城三期节点改造(0002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	652258.36	
1.1	人工费	133975.76	
1.2	材料费	416276.96	
1.3	施工机具使用费	47545.65	
1.4	企业管理费	36323.9	
1.5	利润	18136.09	
2	措施项目费	23839.49	
2.1	单价措施项目费	1292	
2.2	总价措施项目费	22547.49	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	9803.26	
3	其他项目费	185000	
3.1	其中:暂列金额	85000	
3.2	其中:专业工程暂估	100000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	21010.79	
5	税金	97031.95	
6	工程造价	979140.59	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501004001	塑料管	1、名称：污水管道铺设 2、材质及规格：HDPE壁缠绕管(SN12.5)、DN300mm 3、连接形式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：管路闭水试验	m	70	125.06	8754.2	
2	040501004002	塑料管	1、材质及规格：UPVC管、De160 2、连接形式：承插式粘结 3、说明：接化粪池、卫生间污水	m	1510	38.57	58240.7	
3	040501004003	塑料管	1、材质及规格：UPVC管、De110 2、连接形式：承插式粘结 3、说明：接雨水立管	m	30	21.05	631.5	
4	040501004004	塑料管	1、材质及规格：UPVC管、De75 2、连接形式：承插式粘结 3、说明：接厨房等污水	m	450	14.55	6547.5	
5	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌检查井(苏S01-2012-212) 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 3、井深、尺寸：500*500*1500 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 5、勾缝、抹面要求：内外粉1:2防水砂浆 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 7、盖板材质、规格：钢纤维盖板(600*600) 8、说明1：墙身厚度240mm	座	150	1028.53	154279.5	
6	040504001002	砌筑井	1、名称：河马塑料检查井 2、垫层、基础材质及厚度：15CM碎石、5CM中粗砂(08SS523-31) 3、盖板材质、规格：分离式井盖、08SS523-25 4、井盖、井圈材质及规格：砼井圈 Φ450钢纤维井盖(重型)	座	20	1945.65	38913	
7	040502016001	分离器	1、规格：400*400*300 2、名称：雨污分流装置 3、材质：塑料材质	组	12	1869.23	22430.76	
8	040504001003	砌筑井	1、更换铸铁井盖座	座	13	527.6	6858.8	
9	040504001004	砌筑井	1、名称：隔油池 2、材质：塑料 3、有效容积：0.8M3	座	1	771.79	771.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：雨污水管道中粗砂垫层	m3	117.52	259.71	30521.12	
11	040103001001	回填方	1、名称：管道沟槽回填 2、密实度要求：详见设计 3、填方材料品种：中粗砂	m3	323.29	252.99	81789.14	
12	040103001002	回填方	1、名称：管道沟槽回填 2、部位：绿化带下管道两侧及管顶至原路面 3、密实度要求：详见设计 4、填方材料品种：原土回填	m3	278.75	13.97	3894.14	
		分部小计					413632.15	
		道路工程--道路拆除修复						
13	040203007001	水泥混凝土	1、名称：水泥混凝土道路修复 2、部位：小区道路 3、混凝土强度等级：C30砼(非泵送商品砼) 4、厚度：20.0cm 5、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m2	200	112.68	22536	
14	040202011001	碎石	1、厚度：10CM	m2	200	18.78	3756	
15	040204002001	人行道块料铺设	1、名称：人行道块料修复 2、块料品种、规格：舒布洛克砖、200×100×60mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：150mm厚C15砼垫层、150mm厚碎石垫层 4、结合层做法：30mm厚1:3水泥砂浆 5、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m2	600	176.7	106020	
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、名称：预制砼路牙 2、材料品种、规格：C30预制砼路牙、30×12cm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C15砼基础断面20cm*15cm 4、砂浆强度等级：1:3水泥砂浆 5、说明：工程量暂定，结算时按实调整 6、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m	100	48.7	4870	
17	040102001001	挖一般石方	1、名称：混凝土路面拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、厚度：20cm 4、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m3	40	12.29	491.6	
18	040102001002	挖一般石方	1、名称：水泥稳定碎石拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、厚度：18cm 4、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m3	36	9.21	331.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040203007002	水泥混凝土	1、工作内容：锯缝机锯缝 2、说明：工程量暂定，结算时按实调整	m	100	11.43	1143	
20	040102001003	挖一般石方	1、名称：人行道及地砖拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m3	240	12.29	2949.6	
21	040501001001	混凝土管	1、名称：D400-D600管道疏通 2、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m	4000	6.94	27760	
22	040504001005	砌筑井	1、草袋封堵管口	座	13	162.23	2108.99	
23	040504008001	整体化粪池	1、化粪池清掏、外运、处理 2、按0.5M3/座	座	28	100	2800	
24	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、雨水管道开挖（人、机配合、不装车）	m3	38.75	8.26	320.08	
25	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、雨水管沟槽人工开挖 4、双轮斗车运50M	m3	661.67	47.67	31541.81	
26	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：5KM	m3	421.67	22.16	9344.21	
27	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：石碴 2、运距：5KM	m3	268	38.79	10395.72	
28	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：石碴 2、运距：5KM	m3	316	38.79	12257.64	
		分部小计					238626.21	
		分部分项合计					652258.36	
1	041104003001	施工护栏		m	170	7.6	1292	
		单价措施合计					1292	
合计							653550.36	

# 综合单价分析表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	70							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN300mm以内	100m	0.0088 57	344.65	414.23		68.93	34.47	3.05	3.67		0.61	0.31	
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	122.92	116.23		24.58	12.29	1.23	1.16		0.25	0.12	
综合人工工日		小计						4.28	4.83		0.86	0.43		
0.0522工日		未计价材料费						114.66						
清单项目综合单价								125.06						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE缠绕管(SN12.5)DN300				m	0.903	126.92	114.66						
	HDPE管橡胶圈直径300				个	0.204	18.01	3.67						
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.007	5.15	0.04						
	焊接钢管DN40				m		10.2							
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1						
	机砖				百块	0.007	35.16	0.26						
	水				m3	0.15	4.23	0.63						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.114	0.31	0.04						
	中(粗)砂				t	0.001	116.57	0.08						
	其他材料费						--	0.02	--					
	材料费小计						--	119.49	--					

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1510							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-194	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径200mm以内	100m	0.01	442.8	41.71		88.56	44.28	4.43	0.42		0.89	0.44	
综合人工工日		小计						4.43	0.42		0.89	0.44		
0.054工日		未计价材料费						32.39						
清单项目综合单价								38.57						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料螺旋管De160mm				m	1.01	32.07	32.39						

细	接头板材PVC	kg	0.016	22.3	0.36		
	胶水	kg	0.005	10.72	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.81	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径150mm以内	100m	0.01	369	31.28		73.8	36.9	3.69	0.31		0.74	0.37
综合人工工日		小计			3.69		0.31		0.74		0.37		
0.045工日		未计价材料费									15.94		
清单项目综合单价												21.05	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料螺旋管De110mm				m	1.01	15.78	15.94					
	接头板材PVC				kg	0.012	22.3	0.27					
	胶水				kg	0.004	10.72	0.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	16.25	--				

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	450					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径150mm以内	100m	0.01	369	31.28		73.8	36.9	3.69	0.31		0.74	0.37
综合人工工日		小计			3.69		0.31		0.74		0.37		
0.045工日		未计价材料费									9.44		
清单项目综合单价												14.55	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	UPVC管De75mm				m	1.01	9.35	9.44					
	接头板材PVC				kg	0.012	22.3	0.27					
	胶水				kg	0.004	10.72	0.04					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	9.75	--				

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	150					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.014	549.4	1892.04	14.66	112.81	56.41	7.69	26.49	0.21	1.58	0.79
6-785	非定型井垫层C30混凝土	10m3	0.017	1498.55	3436.91	263.39	352.39	176.19	25.48	58.43	4.48	5.99	3
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.097	1283.05	2590.1	57.26	268.06	134.03	124.46	251.24	5.55	26	13
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.03	1565.71	829.61	54.17	323.98	161.99	46.97	24.89	1.63	9.72	4.86
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0588	1252.57	829.61	54.17	261.35	130.67	73.65	48.78	3.19	15.37	7.68
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02132	513.73	4291.38	74.99	117.74	58.87	10.95	91.49	1.6	2.51	1.26
综合人工工日				小计					322.54	511.35	16.65	67.84	33.92
3.9335工日				未计价材料费					76.22				
清单项目综合单价								1028.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石40				t	0.278	93.26	25.97					
	电				kW·h	0.069	0.75	0.05					
	水				m3	0.441	4.23	1.87					
	机砖				百块	5.286	35.16	185.84					
	沥青漆				kg	0.303	1.8	0.55					
	预制混凝土盖、座500*500				套	1.01	75.46	76.21					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.065	5.83	0.38					
	钢筋Φ10以外				t	0.022	4073.36	90.32					
	电焊条				kg	0.169	4.63	0.78					
	水泥42.5级				kg	59.823	0.35	21					
	中(粗)砂				t	0.799	116.57	93.13					
	碎石5~40				t	0.233	93.26	21.69					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	179.449	0.31	56.17					
	防水剂				kg	5.376	1	5.38					
	其他材料费							--	8.24	--			
材料费小计							--	587.57	--				

项目编号	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	185.32	1461.1		37.06	18.53	185.32	1461.1		37.06	18.53
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.01815	549.4	1892.04	14.66	112.81	56.41	9.97	34.34	0.27	2.05	1.02
6-823	垫层 砂	10m3	0.00605	346.53	2125.96	15.85	72.48	36.24	2.1	12.86	0.1	0.44	0.22
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.00085	2020.23	3742.36	262.74	456.59	228.3	1.72	3.18	0.22	0.39	0.19
综合人工工日		小计							232.45	1521.51	0.59	46.6	23.3
2.8347工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价								1945.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预制混凝土盖、座D700				套	1.01	120	121.2					
	排水检查井不含塑料井盖OD450				个	1	1461.1	1461.1					
	碎石40				t	0.361	93.26	33.67					
	中(粗)砂				t	0.155	116.57	18.09					
	电				kW·h	0.003	0.75						
	水				m3	0.028	4.23	0.12					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	20.564	0.31	6.44					
	碎石5~16				t	0.01	93.26	0.92					
	其他材料费						--	1.18	--				
材料费小计						--	1642.71	--					

项目编号	040502016001	项目名称	分离器		计量单位	组	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-339	塑料管件胶圈安装 管外径400mm以内	个	1	53.3	84.62	0.17	10.69	5.35	53.3	84.62	0.17	10.69	5.35
综合人工工日		小计							53.3	84.62	0.17	10.69	5.35
0.65工日		未计价材料费							1715.1				
清单项目综合单价								1869.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨污分流装置		套	1	1715.1	1715.1		
	橡胶圈DN400		个	2.369	34.3	81.26		
	砂布		张	1.7	1.03	1.75		
	润滑油		kg	0.208	7.72	1.61		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	1799.72	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖	座	1	49.86	21.06		9.97	4.99	49.86	21.06		9.97	4.99
综合人工工日		小计							49.86	21.06		9.97	4.99
0.608工日		未计价材料费							441.72				
清单项目综合单价								527.6					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁雨水井座		套	1.01	437.35	441.72		
	机砖		百块	0.3	35.16	10.55		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	10.924	0.31	3.42		
	中(粗)砂		t	0.044	116.57	5.07		
	碎石5~16		t	0.02	93.26	1.82		
	水		m3	0.009	4.23	0.04		
	其他材料费				--	0.16	--	
	材料费小计				--	462.78	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	砌筑井	座	1		771.79					771.79			
综合人工工日		小计								771.79			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								771.79					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砌筑井中的材料费		座	1	771.79	771.79		
	其他材料费				--		--	

	材料费小计	--	771.79	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	117.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	346.53	2125.96	15.85	72.48	36.24	34.65	212.6	1.59	7.25	3.62
综合人工工日		小计						34.65	212.6	1.59	7.25	3.62	
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							259.71						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	1.788	116.57	208.43						
	其他材料费					--	4.17	--					
	材料费小计					--	212.6	--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	323.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2232.86	22124.99	209.09	488.39	244.2	22.33	221.25	2.09	4.88	2.44
综合人工工日		小计						22.33	221.25	2.09	4.88	2.44	
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							252.99						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	1.898	116.57	221.25						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	221.25	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	278.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		158.11	214.94	107.47	9.17		1.58	2.15	1.07
综合人工工日		小计						9.17		1.58	2.15	1.07	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							13.97						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编号	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1782.75	8347.52		356.55	178.28	17.83	83.48		3.57	1.78
2-348	塑料膜养生水泥混凝土路面养生	100m2	0.01	66.42	24.63		13.28	6.64	0.66	0.25		0.13	0.07
2-331	混凝土路面模板	m2	0.1	23.45	14.21	3.33	5.36	2.68	2.35	1.42	0.33	0.54	0.27
综合人工工日				小计					20.84	85.14	0.33	4.23	2.12
0.2541工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								112.68					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	402.18	82.04			
	水	m3	0.28	4.23	1.18			
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08			
	普通成材	m3		1757.98	0.18			
	零星卡具	kg	0.237	3.6	0.85			
	圆钉	kg	0.001	4.97	0.01			
	组合钢模板	kg	0.066	3.6	0.24			
	尼龙帽	个	0.2	0.74	0.15			
	其他材料费				--	0.42	--	
	材料费小计				--	85.15	--	

项目编号	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.01	414.43	1223.36	90.46	100.98	50.49	4.14	12.23	0.9	1.01	0.5
综合人工工日				小计					4.14	12.23	0.9	1.01	0.5
0.0505工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								18.78					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.199	61.2	12.17		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	12.23	--	

项目编号	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)	100m2	0.01	1055.34	5509.82	65.91	224.25	112.13	10.55	55.1	0.66	2.24	1.12
2-401	C30现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm	100m2	0.03	515.78	1741.26	26.76	108.51	54.25	15.47	52.24	0.8	3.26	1.63
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	214.51	1835.34	176.96	78.29	39.15	2.15	18.35	1.77	0.78	0.39
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.001776	1148.41	4224.39	14.4	232.56	116.28	2.04	7.5	0.03	0.41	0.21
综合人工工日				小计					30.21	133.19	3.26	6.69	3.35
0.3685工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								176.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	舒布洛克砖人行道200×100×60	m2	0.978	49.74	48.62			
	水	m3	0.11	4.23	0.47			
	碎石60	t	0.298	61.2	18.26			
	钢筋Φ10以内	t	0.001	4073.36	3.71			
	钢筋Φ10以外	t	0.001	4073.36	3.71			
	电焊条	kg		4.63				
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.007	5.83	0.04			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.403	0.31	2.32			
	中(粗)砂	t	0.14	116.57	16.34			
	水泥42.5级	kg	58.905	0.35	20.68			
	碎石5~20	t	0.193	95.2	18.38			
	其他材料费				--	0.66	--	
	材料费小计				--	133.19	--	

项目编号	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.0246 6	112.91	315.95		22.58	11.29	2.78	7.79		0.56	0.28
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	713.65	15.92		142.73	71.37	7.14	0.16		1.43	0.71
综合人工工日		小计							9.92	7.95		1.98	0.99
0.121工日		未计价材料费							27.85				
清单项目综合单价								48.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m <sup>3</sup>	0.01	4.23	0.04						
	混凝土侧石30cm×12cm			m	1.015	27.44	27.85						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.549	0.31	2.36						
	中(粗)砂			t	0.023	116.57	2.62						
	碎石5~20			t	0.03	95.2	2.88						
	其他材料费					--	0.04	--					
	材料费小计					--	35.8	--					

项目编码	040102001001	项目名称	挖一般石方	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416 备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB30G	1000m <sup>3</sup>	0.001	53.14	552.5	8979.7 5	1806.5 8	903.29	0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
综合人工工日		小计							0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头φ150			个		3344.4 4	0.55						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.55	--					

项目编码	040102001002	项目名称	挖一般石方	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-416备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.001	39.85	414.38	6734.8 <sub>2</sub>	1354.9 <sub>3</sub>	677.47	0.04	0.41	6.73	1.35	0.68
综合人工工日		小计							0.04	0.41	6.73	1.35	0.68
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	合金钎头 φ150					个		3344.4 <sub>4</sub>	0.41				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.41		--		

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	锯缝机锯缝伸缩缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	27.39	13.97	6.99	4.25	2.34	2.74	1.4	0.7
综合人工工日		小计							4.25	2.34	2.74	1.4	0.7
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢锯片					片	0.007	360.17	2.34				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	2.34		--		

项目编码	040102001003	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	240						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.001	53.14	552.5	8979.7 <sub>5</sub>	1806.5 <sub>8</sub>	903.29	0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
综合人工工日		小计							0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	合金钎头 φ150					个		3344.4 <sub>4</sub>	0.55				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.55		--		

项目编号	040501001001	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	4000					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11	联合疏通车疏通管道 软泥 适用管径 (mm) φ 400~φ 600	10m	0.1	17.63	2.7	33.72	10.27	5.14	1.76	0.27	3.37	1.03	0.51
综合人工工日		小计							1.76	0.27	3.37	1.03	0.51
0.0215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.075	3.43	0.26					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	0.27	--				

项目编号	040504001005	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-84	人工堵管口 草袋堵管口	m3	0.1962 54	220.09	119.38	323.98	108.81	54.41	43.19	23.43	63.58	21.35	10.68
综合人工工日		小计							43.19	23.43	63.58	21.35	10.68
0.5267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	草袋				只	4.514	2.57	11.6					
	麻绳				kg	0.073	5.75	0.42					
	粘土				m3	0.219	50	10.95					
	其他材料费						--	0.46	--				
材料费小计						--	23.43	--					

项目编号	040504008001	项目名称	整体化粪池		计量单位	座	工程量	28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	化粪池清掏	m3	0.5		200					100			
综合人工工日		小计								100			

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							100		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	化粪池清掏中的材料费			m3	0.5	200	100		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	100	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	38.75							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009 01	398.52		2661.3 2	611.97	305.98	0.36		2.4	0.55	0.28	
1-4 备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.0010 01	3586.6 8			717.34	358.67	3.59			0.72	0.36	
综合人工工日		小计						3.95		2.4	1.27	0.63		
0.0482工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							8.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--		--						

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	661.67							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-45	人工装运土方 双轮斗车运土 运距50m内	100m3	0.01	1275.9 2			255.18	127.59	12.76			2.55	1.28	
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	2391.1 2			478.22	239.11	23.91			4.78	2.39	
综合人工工日		小计						36.67			7.33	3.67		
0.4472工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							47.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--		--						

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	421.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-270	自卸汽车运土 自卸汽车(6t以内) 运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	11848.77	2369.75	1184.88		0.05	11.85	2.37	1.18
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	398.52		4763.7	1032.44	516.22	0.4		4.76	1.03	0.52
综合人工工日		小计							0.4	0.05	16.61	3.4	1.7
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										22.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.23	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	268						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		10265.88	2159.45	1079.72	0.53		10.27	2.16	1.08
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内) 运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	19001.98	3800.4	1900.2		0.05	19	3.8	1.9
综合人工工日		小计							0.53	0.05	29.27	5.96	2.98
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										38.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.23	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	316						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		10265.88	2159.45	1079.72	0.53		10.27	2.16	1.08

1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内) 运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	19001.98	3800.4	1900.2		0.05	19	3.8	1.9	
综合人工工日		小计							0.53	0.05	29.27	5.96	2.98	
0.0065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									38.79					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.012	4.23	0.05				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	0.05	--			

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏		计量单位	m	工程量	170						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-815	钢护栏移动式	100m· 天	0.2	7.71	19.49	6.53	2.85	1.42	1.54	3.9	1.31	0.57	0.28	
综合人工工日		小计							1.54	3.9	1.31	0.57	0.28	
0.0188工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.6					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	底盘500×130						只	0.01	6.31	0.06				
	钢护栏2060×1800						片	0.01	368.75	3.84				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	3.9	--				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9803.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9803.26			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	653.55			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1307.1			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10783.58			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22547.49			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	85000		
2	暂估价	100000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	185000		

# 暂列金额明细表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		85000	
	合计		85000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	地下管线保护		80000			
2	化粪池修复		20000			
合计			100000			

# 计日工表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	21010.79		21010.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	861097.85	2	17221.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	861097.85	0.34	2927.73
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	861097.85	0.1	861.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	882108.64	11	97031.95
合计					118042.74

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江花城四期节点改造(0003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	481950.9	
1.1	人工费	78582.76	
1.2	材料费	343811.16	
1.3	施工机具使用费	27666.28	
1.4	企业管理费	21262.25	
1.5	利润	10628.44	
2	措施项目费	17728.01	
2.1	单价措施项目费	1064	
2.2	总价措施项目费	16664.01	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7245.22	
3	其他项目费	145000	
3.1	其中:暂列金额	60000	
3.2	其中:专业工程暂估	85000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15730.17	
5	税金	72645	
6	工程造价	733054.08	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501004001	塑料管	1、名称：污水管道铺设 2、材质及规格：HDPE壁缠绕管(SN12.5)、DN300mm 3、连接形式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：管路闭水试验	m	8	104.59	836.72	
2	040501004002	塑料管	1、名称：污水管道铺设 2、材质及规格：HDPE壁缠绕管(SN12.5)、DN225mm 3、连接形式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：管路闭水试验	m	300	93.68	28104	
3	040501004003	塑料管	1、材质及规格：UPVC管、De75 2、连接形式：承插式粘结 3、管道检验及试验要求：管路闭水试验 4、说明：接厨房等污水	m	100	14.55	1455	
4	040502003001	塑料管管件	1、种类：P型弯头 2、材质及规格：DN75 UPVC	个	30	16.95	508.5	
5	040502003002	塑料管管件	1、种类：P型弯头 2、材质及规格：DN110 UPVC	个	30	29.56	886.8	
6	040504001001	砌筑井	1、名称：河马塑料检查井 2、垫层、基础材质及厚度：15CM碎石、5CM中粗砂(08SS523-31) 3、盖板材质、规格：分离式井盖、08SS523-25 4、井盖、井圈材质及规格：砼井圈 Φ450钢纤维井盖(重型)	座	30	1945.63	58368.9	
7	040504001002	砌筑井	1、名称：砖砌检查井(苏S01-2012-212) 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 3、井深、尺寸：500*500*1500 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 5、勾缝、抹面要求：内外粉1:2防水砂浆 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 7、盖板材质、规格：钢纤维盖板(600*600) 8、说明1：墙身厚度240mm	座	55	1028.53	56569.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504001003	砌筑井	1、名称：模块污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层、C25S6钢筋砼底板 3、井深、尺寸：900mm、平均井深1.6m 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10模块 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm重型球墨铸铁井盖座(99kg) 7、说明1：具体详见12S522-22	座	3	1629.24	4887.72	
9	040504001004	砌筑井	1、更换铸铁井盖座	座	9	527.6	4748.4	
10	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：120度中粗砂基础 2、材质及规格：HDPE壁缠绕管(SN12.5)、DN225mm 3、连接形式：胶圈连接	m	20	93.68	1873.6	
11	040504001005	砌筑井	1、名称：模块雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层、C25S6钢筋砼底板 3、井深、尺寸：900mm、平均井深1m 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10模块 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm重型球墨铸铁井盖座(99kg) 7、说明1：具体详见12S522-21	座	1	2042.84	2042.84	
12	040504001006	砌筑井	1、名称：砖砌检查井(苏S01-2012-118) 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 3、井深、尺寸：500*500*1500 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 5、勾缝、抹面要求：内外粉1:2防水砂浆 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 7、盖板材质、规格：钢纤维盖板(600*600) 8、说明1：墙身厚度240mm	座	4	1034.26	4137.04	
13	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：雨水污水管道中粗砂垫层	m3	93.63	259.71	24316.65	
14	040103001001	回填方	1、名称：管道沟槽回填 2、密实度要求：详见设计 3、填方材料品种：中粗砂	m3	394.17	252.99	99721.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103001002	回填方	1、名称：管道沟槽回填 2、部位：绿化带下管道两侧及管顶至原路面 3、密实度要求：详见设计 4、填方材料品种：原土回填	m3	37.06	13.97	517.73	
		分部小计					288974.12	
		道路工程--道路拆除修复						
16	040203007001	水泥混凝土	1、名称：水泥混凝土道路修复 2、部位：小区道路 3、混凝土强度等级：C30砼(非泵送商品砼) 4、厚度：20.0cm 5、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m2	700	112.68	78876	
17	040202011001	碎石	1、厚度：10CM	m2	700	18.78	13146	
18	040204002001	人行道块料铺设	1、名称：人行道块料修复 2、块料品种、规格：舒布洛克砖、200×100×60mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：150mm厚C15砼垫层、150mm厚碎石垫层 4、结合层做法：30mm厚1:3水泥砂浆 5、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m2	100	176.7	17670	
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、名称：预制砼路牙 2、材料品种、规格：C30预制砼路牙、30×12cm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C15砼基础 断面20cm*15cm 4、砂浆强度等级：1:3水泥砂浆 5、说明：工程量暂定，结算时按实调整 6、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m	500	48.7	24350	
20	040102001001	挖一般石方	1、名称：混凝土路面拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、厚度：20cm 4、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m3	120	12.29	1474.8	
21	040102001002	挖一般石方	1、名称：水泥稳定碎石拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、厚度：18cm 4、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m3	108	9.21	994.68	
22	040203007002	水泥混凝土	1、工作内容：锯缝机锯缝 2、说明：工程量暂定，结算时按实调整	m	200	11.43	2286	
23	040102001003	挖一般石方	1、名称：人行道及地砖拆除 2、挖除方式：机械拆除 3、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m3	40	12.29	491.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	040501001001	混凝土管	1、名称：D600以下管道疏通 2、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m	1500	7.39	11085		
25	040504001007	砌筑井	1、草袋封堵管口	座	5	162.24	811.2		
26	040504008001	整体化粪池	1、化粪池清掏、外运、处理 2、按2M3/座	座	30	400	12000		
27	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、雨水管道开挖（人、机配合、不装车）	m3	480.6	8.26	3969.76		
28	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、雨水管沟槽人工开挖 4、双轮斗车运50M	m3	80.04	47.67	3815.51		
29	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土 2、运距：5KM	m3	523.94	22.16	11610.51		
30	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：石碴 2、运距：5KM	m3	268	38.79	10395.72		
		分部小计					192976.78		
		分部分项合计					481950.9		
1	041104003001	施工护栏		m	140	7.6	1064		
		单价措施合计					1064		
合计								483014.9	

# 综合单价分析表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN300mm以内	100m	0.007375	344.65	414.23		68.93	34.47	2.54	3.05		0.51	0.25
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	122.92	116.23		24.58	12.29	1.23	1.16		0.25	0.12
综合人工工日		小计						3.77	4.22		0.75	0.38	
0.046工日		未计价材料费						95.48					
清单项目综合单价							104.59						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HDPE缠绕管(SN12.5)DN300				m	0.752	126.92	95.48					
	HDPE管橡胶圈直径300				个	0.17	18.01	3.05					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.007	5.15	0.04					
	焊接钢管DN40				m		10.2						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	机砖				百块	0.007	35.16	0.26					
	水				m3	0.15	4.23	0.63					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.114	0.31	0.04					
	中(粗)砂				t	0.001	116.57	0.08					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	99.69	--				

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.01	295.2	236.67		59.04	29.52	2.95	2.37		0.59	0.3
综合人工工日		小计						2.95	2.37		0.59	0.3	
0.036工日		未计价材料费						87.47					
清单项目综合单价							93.68						
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HDPE200缠绕管DN225				m	1.02	85.75	87.47					

细	PVC-U管橡胶圈直径225	个	0.23	10.29	2.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	89.84	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径150mm以内	100m	0.01	369	31.28		73.8	36.9	3.69	0.31		0.74	0.37
综合人工工日				小计					3.69	0.31		0.74	0.37
0.045工日				未计价材料费					9.44				
清单项目综合单价								14.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	UPVC管De75mm			m	1.01	9.35	9.44						
	接头板材PVC			kg	0.012	22.3	0.27						
	胶水			kg	0.004	10.72	0.04						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	9.75	--					

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-328	塑料管件粘接安装管外径75mm以内	个	1	9.84	1.33	0.07	1.98	0.99	9.84	1.33	0.07	1.98	0.99
综合人工工日				小计					9.84	1.33	0.07	1.98	0.99
0.12工日				未计价材料费					2.74				
清单项目综合单价								16.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料管件DN75 UPVC			套	1	2.74	2.74						
	丙酮			kg	0.018	5.15	0.09						
	砂布			张	0.6	1.03	0.62						
	粘接剂			g	12.4	0.05	0.62						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	4.07	--						

项目编码	040502003002	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-329	塑料管管件粘接安装 管外径110mm以内	个	1	14.76	2.08	0.07	2.97	1.48	14.76	2.08	0.07	2.97	1.48
综合人工工日		小计						14.76	2.08	0.07	2.97	1.48	
0.18工日		未计价材料费						8.2					
清单项目综合单价								29.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料管件DN110			套	1	8.2	8.2						
	砂布			张	0.6	1.03	0.62						
	丙酮			kg	0.038	5.15	0.2						
	粘接剂			g	25.2	0.05	1.26						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
通12-补5	建筑小区塑料排水检查井	座	1	185.32	1461.1		37.06	18.53	185.32	1461.1		37.06	18.53
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.01815	549.4	1892.04	14.66	112.81	56.41	9.97	34.34	0.27	2.05	1.02
6-823	垫层 砂	10m3	0.00605	346.53	2125.96	15.85	72.48	36.24	2.1	12.86	0.1	0.44	0.22
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.000847	2020.23	3742.36	262.74	456.59	228.3	1.71	3.17	0.22	0.39	0.19
综合人工工日		小计						232.44	1521.5	0.58	46.6	23.3	
2.8347工日		未计价材料费						121.2					
清单项目综合单价								1945.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预制混凝土盖、座D700			套	1.01	120	121.2						
	排水检查井不含塑料井盖OD450			个	1	1461.1	1461.1						
	碎石40			t	0.361	93.26	33.67						
	中(粗)砂			t	0.155	116.57	18.09						
	电			kW·h	0.003	0.75							

水	m3	0.027	4.23	0.12	
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	20.547	0.31	6.43	
碎石5~16	t	0.01	93.26	0.91	
其他材料费			--	1.18	--
材料费小计			--	1642.7	--

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	55
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.014	549.4	1892.0 <sub>4</sub>	14.66	112.81	56.41	7.69	26.49	0.21	1.58	0.79
6-785	非定型井垫层 C30混凝土	10m3	0.017	1498.5 <sub>5</sub>	3436.9 <sub>1</sub>	263.39	352.39	176.19	25.48	58.43	4.48	5.99	3
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.097	1283.0 <sub>5</sub>	2590.1	57.26	268.06	134.03	124.46	251.24	5.55	26	13
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.03	1565.7 <sub>1</sub>	829.61	54.17	323.98	161.99	46.97	24.89	1.63	9.72	4.86
6-793 备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0588	1252.5 <sub>7</sub>	829.61	54.17	261.35	130.67	73.65	48.78	3.19	15.37	7.68
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0213 <sub>2</sub>	513.73	4291.3 <sub>8</sub>	74.99	117.74	58.87	10.95	91.49	1.6	2.51	1.26
综合人工工日				小计					322.54	511.35	16.65	67.84	33.92
3.9335工日				未计价材料费					76.22				
清单项目综合单价								1028.53					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40	t	0.278	93.26	25.97				
	电	kW·h	0.069	0.75	0.05				
	水	m3	0.441	4.23	1.87				
	机砖	百块	5.286	35.16	185.84				
	沥青漆	kg	0.303	1.8	0.55				
	预制混凝土盖、座500*500	套	1.01	75.46	76.21				
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.065	5.83	0.38				
	钢筋φ10以外	t	0.022	4073.3 <sub>6</sub>	90.32				
	电焊条	kg	0.169	4.63	0.78				
	水泥42.5级	kg	59.823	0.35	21				
	中(粗)砂	t	0.799	116.57	93.13				
	碎石5~40	t	0.233	93.26	21.69				

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	179.44 9	0.31	56.17		
	防水剂	kg	5.376	1	5.38		
	其他材料费			--	8.24	--	
	材料费小计			--	587.57	--	

项目编号	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C10混凝土非定型井垫层	10m3	0.022	1498.5 5	3150.3 9	263.39	352.39	176.19	32.97	69.31	5.79	7.75	3.88
6-785	C25混凝土非定型井垫层	10m3	0.033	1498.5 5	3587.4 6	263.39	352.39	176.19	49.45	118.39	8.69	11.63	5.81
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0135 67	513.73	4291.3 8	74.99	117.74	58.87	6.97	58.22	1.02	1.6	0.8
D00013	MY9模块材料费	块	20.333 333		15.44					313.95			
D00012	MY7模块井筒	块	4.6666 67		12.86					60.01			
6-793	井内侧抹灰砖墙	100m2	0.0150 67	1565.7 1	829.61	54.17	323.98	161.99	23.59	12.5	0.82	4.88	2.44
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作	10m3	0.0033 33	1840.9	3799.4	262.74	420.73	210.36	6.14	12.66	0.88	1.4	0.7
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0072	485.77	4287.6 5	127.65	122.68	61.34	3.5	30.87	0.92	0.88	0.44
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	4570.3 1		73.54	36.77	36.77	457.03		7.35	3.68
6-790	C25非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.011	1635.9	3516.7 2	263.39	379.86	189.93	17.99	38.68	2.9	4.18	2.09
3-338	C25板梁间灌缝	10m3	0.0211	1559.6 4	4513.2 6	303.69	372.67	186.33	32.91	95.23	6.41	7.86	3.93
综合人工工日				小计					243.63	1276.8 9	27.42	54.21	27.1
2.9712工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1629.24					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电			kW·h	0.283	0.75	0.21		
	水			m3	1.063	4.23	4.49		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.055	5.83	0.32		
	钢筋φ12			t	0.014	4073.3 6	57.48		

电焊条	kg	0.164	4.63	0.76		
MY9模块材料费中的材料费	块	20.333	15.44	313.95		
MY7模块井筒中的材料费	块	4.667	12.86	60.01		
草袋子	只	1.248	2.57	3.21		
钢筋φ10以外	t	0.007	4073.36	30.5		
沥青漆	kg	0.492	1.8	0.89		
球墨铸铁井盖井座(重型)99kg	套	1	437.35	437.35		
普通成材	m3	0.005	1757.98	8.61		
镀锌铁丝8~12#	kg	2.261	5.15	11.64		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	391.322	0.31	122.48		
中(粗)砂	t	0.864	116.57	100.77		
碎石5~40	t	0.43	93.26	40.07		
碎石5~20	t	0.614	95.2	58.46		
木质素磺酸钙	kg	0.606	3.18	1.93		
防水剂	kg	0.912	1	0.91		
水泥42.5级	kg	14.006	0.35	4.92		
碎石5~16	t	0.041	93.26	3.83		
其他材料费			--	14.09	--	
材料费小计			--	1276.88	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖	座	1	49.86	21.06		9.97	4.99	49.86	21.06		9.97	4.99
综合人工工日		小计						49.86	21.06			9.97	4.99
0.608工日		未计价材料费										441.72	
清单项目综合单价								527.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铸铁雨水井座			套	1.01	437.35	441.72						
	机砖			百块	0.3	35.16	10.55						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	10.924	0.31	3.42						
	中(粗)砂			t	0.044	116.57	5.07						
	碎石5~16			t	0.02	93.26	1.82						
	水			m3	0.009	4.23	0.04						
	其他材料费					--	0.16	--					
	材料费小计					--	462.78	--					

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.01	295.2	236.67		59.04	29.52	2.95	2.37		0.59	0.3
综合人工工日		小计							2.95	2.37		0.59	0.3
0.036工日		未计价材料费							87.47				
清单项目综合单价								93.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	UPVC加筋管DN225			m	1.02	85.75	87.47						
	PVC-U管橡胶圈直径225			个	0.23	10.29	2.37						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	89.84	--					

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C10混凝土非定型井垫层	10m3	0.022	1498.5 <sub>5</sub>	3150.3 <sub>9</sub>	263.39	352.39	176.19	32.97	69.31	5.79	7.75	3.88
6-785	C25混凝土非定型井垫层	10m3	0.033	1498.5 <sub>5</sub>	3587.4 <sub>6</sub>	263.39	352.39	176.19	49.45	118.39	8.69	11.63	5.81
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0136	513.73	4291.3 <sub>8</sub>	74.99	117.74	58.87	6.99	58.36	1.02	1.6	0.8
D00013	MY9模块材料费	块	34		15.44					524.96			
D00012	MY7模块井筒	块	14		12.86					180.04			
6-793	井内侧抹灰砖墙	100m2	0.0283	1565.7 <sub>1</sub>	829.61	54.17	323.98	161.99	44.31	23.48	1.53	9.17	4.58
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作	10m3	0.01	1840.9	3799.4	262.74	420.73	210.36	18.41	37.99	2.63	4.21	2.1
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0072	485.77	4287.6 <sub>5</sub>	127.65	122.68	61.34	3.5	30.87	0.92	0.88	0.44
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	4570.3 <sub>1</sub>		73.54	36.77	36.77	457.03		7.35	3.68
6-790	C25非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.011	1635.9	3516.7 <sub>2</sub>	263.39	379.86	189.93	17.99	38.68	2.9	4.18	2.09

3-338	C25板梁间灌缝	10m3	0.0211	1559.6 4	4513.2 6	303.69	372.67	186.33	32.91	95.23	6.41	7.86	3.93
综合人工工日		小计							276.64	1644.3 8	29.89	61.31	30.65
3.3738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2042.84				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电						kW·h	0.31	0.75	0.23			
	水						m3	1.191	4.23	5.04			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.055	5.83	0.32			
	钢筋Φ12						t	0.014	4073.3 6	57.61			
	电焊条						kg	0.165	4.63	0.76			
	MY9模块材料费中的材料费						块	34	15.44	524.96			
	MY7模块井筒中的材料费						块	14	12.86	180.04			
	草袋子						只	1.74	2.57	4.47			
	钢筋Φ10以外						t	0.007	4073.3 6	30.5			
	沥青漆						kg	0.492	1.8	0.89			
	球墨铸铁井盖井座(重型)99kg						套	1	437.35	437.35			
	普通成材						m3	0.005	1757.9 8	8.61			
	镀锌铁丝8~12#						kg	2.261	5.15	11.64			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	407.34 6	0.31	127.5			
	中(粗)砂						t	0.954	116.57	111.24			
	碎石5~40						t	0.43	93.26	40.07			
	碎石5~20						t	0.614	95.2	58.46			
	木质素磺酸钙						kg	0.606	3.18	1.93			
	防水剂						kg	1.713	1	1.71			
	水泥42.5级						kg	42.021	0.35	14.75			
碎石5~16						t	0.123	93.26	11.48				
其他材料费								--	14.8		--		
材料费小计								--	1644.37		--		

项目编号	040504001006	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.014	549.4	1892.0 4	14.66	112.81	56.41	7.69	26.49	0.21	1.58	0.79
6-785	非定型井垫层C30混凝土	10m3	0.018	1498.5 5	3436.9 1	263.39	352.39	176.19	26.97	61.86	4.74	6.34	3.17

6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.097	1283.0 5	2590.1	57.26	268.06	134.03	124.46	251.24	5.55	26	13
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.03	1565.7 1	829.61	54.17	323.98	161.99	46.97	24.89	1.63	9.72	4.86
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0588	1252.5 7	829.61	54.17	261.35	130.67	73.65	48.78	3.19	15.37	7.68
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	100.31		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0213 25	513.73	4291.3 8	74.99	117.74	58.87	10.96	91.51	1.6	2.51	1.26
综合人工工日		小计							324.04	514.81	16.91	68.19	34.09
3.9518工日		未计价材料费							76.22				
清单项目综合单价									1034.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石40						t	0.278	93.26	25.97			
	电						kW·h	0.073	0.75	0.06			
	水						m3	0.453	4.23	1.91			
	机砖						百块	5.286	35.16	185.84			
	沥青漆						kg	0.303	1.8	0.55			
	预制混凝土盖、座500*500						套	1.01	75.46	76.21			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.065	5.83	0.38			
	钢筋φ10以外						t	0.022	4073.3 6	90.34			
	电焊条						kg	0.169	4.63	0.78			
	水泥42.5级						kg	63.342	0.35	22.23			
	中(粗)砂						t	0.806	116.57	93.94			
	碎石5~40						t	0.246	93.26	22.96			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	179.44 9	0.31	56.17			
	防水剂						kg	5.376	1	5.38			
	其他材料费								--	8.3	--		
	材料费小计								--	591.02	--		

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3	工程量	93.63				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	346.53	2125.9 6	15.85	72.48	36.24	34.65	212.6	1.59	7.25	3.62
综合人工工日		小计							34.65	212.6	1.59	7.25	3.62
0.4226工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				259.71					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂			t	1.788	116.57	208.43		
	其他材料费					--	4.17	--	
	材料费小计					--	212.6	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	394.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2232.86	22124.99	209.09	488.39	244.2	22.33	221.25	2.09	4.88	2.44
综合人工工日		小计							22.33	221.25	2.09	4.88	2.44
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				252.99									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	1.898	116.57	221.25						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	221.25	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	37.06					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		158.11	214.94	107.47	9.17		1.58	2.15	1.07
综合人工工日		小计							9.17		1.58	2.15	1.07
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				13.97									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	700					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1782.75	8347.52		356.55	178.28	17.83	83.48		3.57	1.78	
2-348	塑料膜养生水泥混凝土路面养生	100m2	0.01	66.42	24.63		13.28	6.64	0.66	0.25		0.13	0.07	
2-331	混凝土路面模板	m2	0.1	23.45	14.21	3.33	5.36	2.68	2.35	1.42	0.33	0.54	0.27	
综合人工工日		小计							20.84	85.14	0.33	4.23	2.12	
0.2541工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									112.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	402.18	82.04				
	水						m3	0.28	4.23	1.18				
	塑料薄膜						m2	0.11	0.69	0.08				
	普通成材						m3		1757.98	0.18				
	零星卡具						kg	0.237	3.6	0.85				
	圆钉						kg	0.001	4.97	0.01				
	组合钢模板						kg	0.066	3.6	0.24				
	尼龙帽						个	0.2	0.74	0.15				
	其他材料费								--	0.42		--		
	材料费小计								--	85.15		--		

项目编号	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	700					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.01	414.43	1223.36	90.46	100.98	50.49	4.14	12.23	0.9	1.01	0.5
综合人工工日		小计							4.14	12.23	0.9	1.01	0.5
0.0505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.199	61.2	12.17			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	12.23		--	

项目编号	040204002001	项目名称	人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)	100m <sup>2</sup>	0.01	1055.3 4	5509.8 2	65.91	224.25	112.13	10.55	55.1	0.66	2.24	1.12	
2-401	C30现浇侧石及 人行道板基础 人行道细石混凝土 垫层50mm	100m <sup>2</sup>	0.03	515.78	1741.2 6	26.76	108.51	54.25	15.47	52.24	0.8	3.26	1.63	
2-205	碎石底层 人机 配合 厚度15cm	100m <sup>2</sup>	0.01	214.51	1835.3 4	176.96	78.29	39.15	2.15	18.35	1.77	0.78	0.39	
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	0.0017 76	1148.4 1	4224.3 9	14.4	232.56	116.28	2.04	7.5	0.03	0.41	0.21	
综合人工工日		小计							30.21	133.19	3.26	6.69	3.35	
0.3685工日		未计价材料费												

清单项目综合单价

176.7

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	舒布洛克砖人行道200×100×60			m <sup>2</sup>	0.978	49.74	48.62			
	水			m <sup>3</sup>	0.11	4.23	0.47			
	碎石60			t	0.298	61.2	18.26			
	钢筋φ10以内			t	0.001	4073.3 6	3.71			
	钢筋φ10以外			t	0.001	4073.3 6	3.71			
	电焊条			kg		4.63				
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.007	5.83	0.04			
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.403	0.31	2.32			
	中(粗)砂			t	0.14	116.57	16.34			
	水泥42.5级			kg	58.905	0.35	20.68			
	碎石5~20			t	0.193	95.2	18.38			
	其他材料费						--	0.66	--	
	材料费小计						--	133.19	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土 垫层	m <sup>3</sup>	0.0246 6	112.91	315.95		22.58	11.29	2.78	7.79		0.56	0.28
2-390	侧缘石安砌 混 凝土侧石(立缘 石) 长度50cm	100m	0.01	713.65	15.92		142.73	71.37	7.14	0.16		1.43	0.71
综合人工工日		小计						9.92	7.95		1.98	0.99	
0.121工日		未计价材料费						27.85					
清单项目综合单价								48.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.01	4.23	0.04		
	混凝土侧石30cm×12cm			m	1.015	27.44	27.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.549	0.31	2.36		
	中(粗)砂			t	0.023	116.57	2.62		
	碎石5~20			t	0.03	95.2	2.88		
	其他材料费						0.04	--	
	材料费小计						35.8	--	

项目编号	040102001001	项目名称	挖一般石方		计量单位	m3	工程量	120					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	53.14	552.5	8979.75	1806.58	903.29	0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
综合人工工日		小计							0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							12.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头φ150			个		3344.44	0.55						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	0.55	--					

项目编号	040102001002	项目名称	挖一般石方		计量单位	m3	工程量	108					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	39.85	414.38	6734.82	1354.93	677.47	0.04	0.41	6.73	1.35	0.68
综合人工工日		小计							0.04	0.41	6.73	1.35	0.68
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头φ150			个		3344.44	0.41						
	其他材料费					--	--	--					
	材料费小计					--	0.41	--					

项目编号	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	锯缝机锯缝伸缩缝	每10延长米	0.1	42.48	23.41	27.39	13.97	6.99	4.25	2.34	2.74	1.4	0.7
综合人工工日		小计							4.25	2.34	2.74	1.4	0.7
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										11.43			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢锯片						片	0.007	360.17	2.34			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	2.34	--		

项目编号	040102001003	项目名称	挖一般石方	计量单位	m3	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416 备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.001	53.14	552.5	8979.75	1806.58	903.29	0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
综合人工工日		小计							0.05	0.55	8.98	1.81	0.9
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										12.29			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	合金钎头 φ150						个		3344.44	0.55			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.55	--		

项目编号	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	1500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	机动绞车疏通管道 适用管径 (mm) φ600以内	10m	0.1	32.8		24.03	11.37	5.68	3.28		2.4	1.14	0.57
综合人工工日		小计							3.28		2.4	1.14	0.57
0.04工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					7.39				
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编号	040504001007	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-84	人工堵管口 草袋堵管口	m3	0.1962 6	220.09	119.38	323.98	108.81	54.41	43.19	23.43	63.58	21.36	10.68
综合人工工日		小计							43.19	23.43	63.58	21.36	10.68
0.5268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162.24					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	草袋			只	4.514	2.57	11.6						
	麻绳			kg	0.073	5.75	0.42						
	粘土			m3	0.219	50	10.95						
	其他材料费					--	0.46	--					
材料费小计					--	23.43	--						

项目编号	040504008001	项目名称	整体化粪池		计量单位	座	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	清掏化粪池	m3	2		200					400			
综合人工工日		小计							400				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								400					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	清掏化粪池			m3	2	200	400						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	400	--					

项目编号	040101002001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	480.6			
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	398.52		2661.32	611.97	305.98	0.36		2.4	0.55	0.28	
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	3586.68			717.34	358.67	3.59			0.72	0.36	
综合人工工日		小计							3.95		2.4	1.27	0.63	
0.0481工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	80.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	人工装运土方双轮斗车运土运距50m内	100m3	0.01	1275.92			255.18	127.59	12.76			2.55	1.28
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	2391.12			478.22	239.11	23.91			4.78	2.39
综合人工工日		小计							36.67			7.33	3.67
0.4472工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	523.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-270	自卸汽车运土自卸汽车(6t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	11848.77	2369.75	1184.88		0.05	11.85	2.37	1.18
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	398.52		4763.7	1032.44	516.22	0.4		4.76	1.03	0.52
综合人工工日		小计							0.4	0.05	16.61	3.4	1.7
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.23	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编号	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	268					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	531.36		10265.88	2159.45	1079.72	0.53		10.27	2.16	1.08
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	19001.98	3800.4	1900.2		0.05	19	3.8	1.9
综合人工工日				小计					0.53	0.05	29.27	5.96	2.98
0.0065工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								38.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.012	4.23	0.05								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	0.05	--							

项目编号	041104003001	项目名称	施工护栏		计量单位	m	工程量	140					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m·天	0.2	7.71	19.49	6.53	2.85	1.42	1.54	3.9	1.31	0.57	0.28
综合人工工日				小计					1.54	3.9	1.31	0.57	0.28
0.0188工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								7.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	底盘500×130	只	0.01	6.31	0.06								
	钢护栏2060×1800	片	0.01	368.75	3.84								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	3.9	--							

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7245.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7245.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	483.01			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	966.03			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7969.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					16664.01			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	60000		
2	暂估价	85000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	85000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	145000		

# 暂列金额明细表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		60000	
合计			60000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	地下管线保护		70000			
2	化粪池修复		15000			
合计			85000			

# 计日工表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	15730.17		15730.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	644678.91	2	12893.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	644678.91	0.34	2191.91
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	644678.91	0.1	644.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	660409.08	11	72645
合计					88375.17

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：润龙花苑节点改造(0004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	41906.48	
1.1	人工费	2458.68	
1.2	材料费	275.01	
1.3	施工机具使用费	29541.57	
1.4	企业管理费	6415.49	
1.5	利润	3215.72	
2	措施项目费	12471.24	
2.1	单价措施项目费	10657.78	
2.2	总价措施项目费	1813.46	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	788.46	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1326.81	
5	税金	6127.5	
6	工程造价	61832.03	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：均深0.3M 2、运距：5KM	m3	1594.39	8.92	14221.96	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：淤泥 2、运距：5KM	m3	1594.39	15.02	23947.74	
3	040504001001	砌筑井	1、草袋封堵管口	座	3	162.26	486.78	
4	040203006001	沥青混凝土	1、对淤泥运输沿途滴洒处清扫	m2	12500	0.26	3250	
		分部小计					41906.48	
		分部分项合计					41906.48	
1	041103001001	围堰		m	22	374.84	8246.48	
2	041107002001	排水、降水		昼夜	30	61.35	1840.5	
3	041104003001	施工护栏		m	40	14.27	570.8	
		单价措施合计					10657.78	
合计							52564.26	

# 综合单价分析表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	1594.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	516.6		6344.94	1372.31	686.15	0.52		6.34	1.37	0.69
综合人工工日		小计						0.52		6.34	1.37	0.69	
0.0063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							8.92						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1594.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	11516.84	2303.37	1151.68		0.05	11.52	2.3	1.15
综合人工工日		小计							0.05	11.52	2.3	1.15	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							15.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.23	0.05					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	0.05	--					

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-84	人工堵管口 草袋堵管口	m3	0.196267	220.09	119.38	323.98	108.81	54.41	43.2	23.43	63.59	21.36	10.68
综合人工工日		小计						43.2	23.43	63.59	21.36	10.68	
0.5268工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				162.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋			只	4.514	2.57	11.6		
	麻绳			kg	0.073	5.75	0.42		
	粘土			m3	0.219	50	10.95		
	其他材料费					--	0.46	--	
	材料费小计					--	23.43	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	12500					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-108	路面清泥	1000m2	0.001	124.64	12.62	66.79	38.29	19.14	0.12	0.01	0.07	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.12	0.01	0.07	0.04	0.02
0.0015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				0.26									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.001	3.43							
	塑料编织袋			条	0.01	1.03	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.01	--					

项目编码	041103001001	项目名称	围堰		计量单位	m	工程量	22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-531	草袋围堰	100m3	0.015	11531.82	5125.77	170.35	2340.43	1170.22	172.98	76.89	2.56	35.11	17.55
综合人工工日		小计							172.98	76.89	2.56	35.11	17.55
2.1095工日		未计价材料费							69.75				
清单项目综合单价				374.84									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	黄土			m3	1.395	50	69.75						
	草袋子			只	28.89	2.57	74.25						
	麻绳			kg	0.459	5.75	2.64						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	146.64	--						

项目编号	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	昼夜	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-819	河道排水 大体量水	1000m3	0.2984	95.04		63.11	31.63	15.82	28.36		18.83	9.44	4.72
综合人工工日		小计						28.36		18.83	9.44	4.72	
0.3458工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.35					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	0.01	531.36	737.43		106.27	53.14	5.31	7.37		1.06	0.53
综合人工工日		小计						5.31	7.37		1.06	0.53	
0.0648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.27					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	彩钢板1800×850 δ 3				块	0.308	22	6.77					
	钢管				kg	0.13	3.77	0.49					
	扣件				个	0.021	3.86	0.08					
	其他材料费						--	0.03	--				
材料费小计						--	7.37	--					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			788.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	788.46			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	52.56			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	105.13			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	867.31			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1813.46			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	1326.81		1326.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54377.72	2	1087.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54377.72	0.34	184.88
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	54377.72	0.1	54.38
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	55704.53	11	6127.5
合计					7454.31

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿柳河清淤工程(0005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12529.31	
1.1	人工费	1455.35	
1.2	材料费	143.83	
1.3	施工机具使用费	8050.12	
1.4	企业管理费	1918.64	
1.5	利润	961.37	
2	措施项目费	6022.18	
2.1	单价措施项目费	5403.5	
2.2	总价措施项目费	618.68	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	268.99	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	452.66	
5	税金	2090.46	
6	工程造价	21094.61	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：均深0.3M 2、运距：5KM	m3	407.98	8.92	3639.18	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：淤泥 2、运距：5KM	m3	407.98	15.02	6127.86	
3	040504001001	砌筑井	1、草袋封堵管口	座	1	162.27	162.27	
4	040203006001	沥青混凝土	1、对淤泥运输沿途滴洒处清扫	m2	10000	0.26	2600	
		分部小计					12529.31	
		分部分项合计					12529.31	
1	041103001001	围堰		m	10	374.84	3748.4	
2	041107002001	排水、降水		昼夜	20	61.35	1227	
3	041104003001	施工护栏		m	30	14.27	428.1	
		单价措施合计					5403.5	
合计							17932.81	

# 综合单价分析表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	407.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	516.6		6344.94	1372.31	686.15	0.52		6.34	1.37	0.69
综合人工工日		小计						0.52		6.34	1.37	0.69	
0.0063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							8.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	407.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		50.76	11516.84	2303.37	1151.68		0.05	11.52	2.3	1.15
综合人工工日		小计							0.05	11.52	2.3	1.15	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							15.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.23	0.05					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	0.05	--					

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-84	人工堵管口 草袋堵管口	m3	0.1963	220.09	119.38	323.98	108.81	54.41	43.2	23.43	63.6	21.36	10.68
综合人工工日		小计						43.2	23.43	63.6	21.36	10.68	
0.5269工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				162.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋			只	4.515	2.57	11.6		
	麻绳			kg	0.073	5.75	0.42		
	粘土			m3	0.219	50	10.95		
	其他材料费					--	0.46	--	
	材料费小计					--	23.43	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	10000					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-108	路面清泥	1000m2	0.001	124.64	13.04	66.79	38.29	19.14	0.12	0.01	0.07	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.12	0.01	0.07	0.04	0.02
0.0015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				0.26									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.001	4.23							
	塑料编织袋			条	0.01	1.03	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.01	--					

项目编码	041103001001	项目名称	围堰		计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-531	草袋围堰	100m3	0.015	11531.82	5125.77	170.35	2340.43	1170.22	172.98	76.89	2.56	35.11	17.55
综合人工工日		小计							172.98	76.89	2.56	35.11	17.55
2.1095工日		未计价材料费											69.75
清单项目综合单价				374.84									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	黄土			m3	1.395	50	69.75						
	草袋子			只	28.89	2.57	74.25						
	麻绳			kg	0.459	5.75	2.64						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	146.64	--						

项目编号	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	昼夜	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-819	河道排水 大体量水	1000m3	0.2984	95.04		63.11	31.63	15.82	28.36		18.83	9.44	4.72
综合人工工日		小计						28.36		18.83	9.44	4.72	
0.3458工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.35					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	0.01	531.36	737.43		106.27	53.14	5.31	7.37		1.06	0.53
综合人工工日		小计						5.31	7.37		1.06	0.53	
0.0648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.27					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	彩钢板1800×850 δ 3						块	0.308	22	6.77			
	钢管						kg	0.13	3.77	0.49			
	扣件						个	0.021	3.86	0.08			
	其他材料费								--	0.03	--		
材料费小计								--	7.37	--			

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			268.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	268.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	17.93			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	35.87			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	295.89			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					618.68			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	452.66		452.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18551.49	2	371.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18551.49	0.34	63.08
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18551.49	0.1	18.55
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	19004.15	11	2090.46
合计					2543.12

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：同建河清淤工程(0006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	673140.48	
1.1	人工费	148042.15	
1.2	材料费	436971.24	
1.3	施工机具使用费	39288.99	
1.4	企业管理费	28123.7	
1.5	利润	20714.41	
2	措施项目费	11611.67	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11611.67	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6731.4	
3	其他项目费	200500	
3.1	其中:暂列金额	80000	
3.2	其中:专业工程暂估	120500	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	34967.46	
5	税金	101224.16	
6	工程造价	1021443.77	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050102009001	栽植水生植物	1、植物种类：千屈菜 2、株高或蓬径或芽数/株：高度：70-80cm 3、单位面积株数：25株/M2 4、养护期：一级养护，2年	m2	211	69.73	14713.03	
2	050102009002	栽植水生植物	1、植物种类：水生美人蕉，高度80-100CM，9株/M2 2、养护期：一级养护，2年	m2	135	86.62	11693.7	
3	050102009003	栽植水生植物	1、植物种类：黄菖蒲，高度40-50CM，20丛/M2，2-3芽/丛 2、养护期：一级养护，2年	m2	167	72.01	12025.67	
4	050102009004	栽植水生植物	1、植物种类：再力花，高度80-100CM，2丛/M2，10芽/丛 2、养护期：一级养护，2年	m2	188	81.52	15325.76	
5	050102009005	栽植水生植物	1、植物种类：梭鱼草，高度30-40CM，25株/M2 2、养护期：一级养护，2年	m2	210	65.82	13822.2	
6	050102009006	栽植水生植物	1、植物种类：旱伞草，高度50-60CM，30株/M2 2、养护期：一级养护，2年	m2	110	77.63	8539.3	
7	050102009007	栽植水生植物	1、植物种类：水葱，高度80-100CM，15-20芽/丛，12丛/M2 2、养护期：一级养护，2年	m2	82	71.32	5848.24	
8	050102005001	栽植绿篱	1、种类：云南黄馨，高度70CM，蓬径25-30，25丛/M2 2、养护期：一级养护，2年	m2	300	69.73	20919	
9	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红叶石楠板块，P20-30，H40，25株/m2，小毛球 2、养护期：2年，养护标准一级	m2	264	65.82	17376.48	
10	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：高羊茅 2、养护期：2年，养护等级一级	m2	1000	24.89	24890	
		分部小计					145153.38	
		园路、园桥工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	050202002001	原木桩驳岸	1、木材种类：杉木 2、桩直径：梢径15CM 3、桩单根长度：3M	根	2500	133.95	334875		
12	050202001001	石（卵石）砌驳岸	1、石料种类、规格：浆砌块石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5	m3	405	425.12	172173.6		
13	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：外购黄土	m3	337.5	62.04	20938.5		
		分部小计					527987.1		
		分部分项合计					673140.48		
		单价措施合计							
合计								673140.48	

# 综合单价分析表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

项目编码	050102009001	项目名称	栽植水生植物	计量单位	m2	工程量	211						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-171	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在80cm内(4株内/m2)	10m2	0.1	175.38	1.02		33.32	24.55	17.54	0.1		3.33	2.46
3-330	片植绿篱类(I级)高度100cm以内	10m2	0.1	26.7	10.08	10.3	5.07	3.74	2.67	1.01	1.03	0.51	0.37
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	20.1	8.3	7.12	3.82	2.81	2.01	0.83	0.71	0.38	0.28
综合人工工日		小计						22.22	1.94	1.74	4.22	3.11	
0.2812工日		未计价材料费						36.5					
清单项目综合单价							69.73						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	千屈菜			m2	1.02	35	35.7						
	基肥			kg	0.06	13.31	0.8						
	水			m3	0.1	4.23	0.42						
	肥料			kg	0.378	1.77	0.67						
	药剂			kg	0.038	22.3	0.85						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	38.44	--					

项目编码	050102009002	项目名称	栽植水生植物	计量单位	m2	工程量	135						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-172	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在100cm内(3株内/m2)	10m2	0.1	225.94	0.76		42.93	31.63	22.59	0.08		4.29	3.16
3-330	片植绿篱类(I级)高度100cm以内	10m2	0.1	26.7	10.08	10.3	5.07	3.74	2.67	1.01	1.03	0.51	0.37
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	20.1	8.3	7.12	3.82	2.81	2.01	0.83	0.71	0.38	0.28
综合人工工日		小计						27.27	1.91	1.74	5.18	3.82	
0.3452工日		未计价材料费						46.7					
清单项目综合单价							86.62						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水生美人蕉, 高度80-100CM, 9株/M2	m2	1.02	45	45.9			
	基肥	kg	0.06	13.31	0.8			
	水	m3	0.094	4.23	0.4			
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67			
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	48.62	--	

项目编号	050102009003	项目名称	栽植水生植物		计量单位	m2	工程量	167					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-170	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在60cm内(6.3株内/m2)	10m2	0.1	131.93	1.6		25.07	18.47	13.19	0.16		2.51	1.85
3-329	片植绿篱类(I级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.91	7.75	8.63	4.35	3.21	2.29	0.78	0.86	0.44	0.32
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	14.22	5.34	4.93	2.7	1.99	1.42	0.53	0.49	0.27	0.2
综合人工工日		小计							16.91	1.47	1.36	3.21	2.37
0.214工日		未计价材料费							46.7				
清单项目综合单价									72.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	黄菖蒲, 高度40-50CM, 20丛/M2, 2-3芽/丛	m2	1.02	45	45.9								
	基肥	kg	0.06	13.31	0.8								
	水	m3	0.095	4.23	0.4								
	肥料	kg	0.25	1.77	0.44								
	药剂	kg	0.028	22.3	0.62								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	48.17	--						

项目编号	050102009004	项目名称	栽植水生植物		计量单位	m2	工程量	188					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-172	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在100cm内(3株内/m2)	10m2	0.1	225.94	0.76		42.93	31.63	22.59	0.08		4.29	3.16

3-330	片植绿篱类(I级)高度100cm以内	10m2	0.1	26.7	10.08	10.3	5.07	3.74	2.67	1.01	1.03	0.51	0.37	
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	20.1	8.3	7.12	3.82	2.81	2.01	0.83	0.71	0.38	0.28	
综合人工工日		小计								27.27	1.91	1.74	5.18	3.82
0.3452工日		未计价材料费								41.6				
清单项目综合单价										81.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	再力花, 高度80-100CM, 2丛/M2, 10芽/丛						m2	1.02	40	40.8				
	基肥						kg	0.06	13.31	0.8				
	水						m3	0.094	4.23	0.4				
	肥料						kg	0.378	1.77	0.67				
	药剂						kg	0.038	22.3	0.85				
	其他材料费								--	0.01	--			
	材料费小计								--	43.52	--			

项目编码	050102009005	项目名称	栽植水生植物	计量单位	m2	工程量	210							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	79	4.19		15.01	11.06	7.9	0.42		1.5	1.11	
3-329	片植绿篱类(I级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.91	7.75	8.63	4.35	3.21	2.29	0.78	0.86	0.44	0.32	
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	17.06	6.4	5.92	3.24	2.39	1.71	0.64	0.59	0.32	0.24	
综合人工工日		小计								11.9	1.83	1.46	2.26	1.67
0.1506工日		未计价材料费								46.7				
清单项目综合单价										65.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	梭鱼草, 高度30-40CM, 25株/M2						m2	1.02	45	45.9				
	基肥						kg	0.06	13.31	0.8				
	水						m3	0.16	4.23	0.68				
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48				
	药剂						kg	0.03	22.3	0.68				
	其他材料费								--	0.01	--			
	材料费小计								--	48.54	--			

项目编号	050102009006	项目名称	栽植水生植物	计量单位	m2	工程量	110						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	79	4.19		15.01	11.06	7.9	0.42		1.5	1.11
3-330	片植绿篱类(I级)高度100cm以内	10m2	0.1	26.7	10.08	10.3	5.07	3.74	2.67	1.01	1.03	0.51	0.37
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	20.1	8.3	7.12	3.82	2.81	2.01	0.83	0.71	0.38	0.28
综合人工工日		小计						12.58	2.26	1.74	2.39	1.76	
0.1592工日		未计价材料费						56.9					
清单项目综合单价								77.63					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	旱伞草, 高度50-60CM, 30株/M2			m2	1.02	55	56.1						
	基肥			kg	0.06	13.31	0.8						
	水			m3	0.175	4.23	0.74						
	肥料			kg	0.378	1.77	0.67						
	药剂			kg	0.038	22.3	0.85						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	59.16	--					

项目编号	050102009007	项目名称	栽植水生植物	计量单位	m2	工程量	82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-172	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在100cm内(3株内/m2)	10m2	0.1	225.94	0.76		42.93	31.63	22.59	0.08		4.29	3.16
3-330	片植绿篱类(I级)高度100cm以内	10m2	0.1	26.7	10.08	10.3	5.07	3.74	2.67	1.01	1.03	0.51	0.37
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	20.1	8.3	7.12	3.82	2.81	2.01	0.83	0.71	0.38	0.28
综合人工工日		小计						27.27	1.91	1.74	5.18	3.82	
0.3452工日		未计价材料费						31.4					
清单项目综合单价								71.32					
材 料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用细	水葱, 高度80-100CM, 15-20芽/丛, 12丛/M2	m2	1.02	30	30.6			
	基肥	kg	0.06	13.31	0.8			
	水	m3	0.094	4.23	0.4			
	肥料	kg	0.378	1.77	0.67			
	药剂	kg	0.038	22.3	0.85			
	其他材料费					0.01	--	
	材料费小计					33.32	--	

项目编号	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-171	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在80cm内(4株内/m2)	10m2	0.1	175.38	1.02		33.32	24.55	17.54	0.1		3.33	2.46
3-330	片植绿篱类(I级)高度100cm以内	10m2	0.1	26.7	10.08	10.3	5.07	3.74	2.67	1.01	1.03	0.51	0.37
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	20.1	8.3	7.12	3.82	2.81	2.01	0.83	0.71	0.38	0.28
综合人工工日		小计						22.22	1.94	1.74	4.22	3.11	
0.2812工日		未计价材料费										36.5	
清单项目综合单价								69.73					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	云南黄馨, 高度70CM, 蓬径25-30, 25丛/M2			m2	1.02	35	35.7						
	基肥			kg	0.06	13.31	0.8						
	水			m3	0.1	4.23	0.42						
	肥料			kg	0.378	1.77	0.67						
	药剂			kg	0.038	22.3	0.85						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	38.44	--					

项目编号	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	264						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	79	4.19		15.01	11.06	7.9	0.42		1.5	1.11

3-329	片植绿篱类(I级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.91	7.75	8.63	4.35	3.21	2.29	0.78	0.86	0.44	0.32	
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	17.06	6.4	5.92	3.24	2.39	1.71	0.64	0.59	0.32	0.24	
综合人工工日		小计							11.9	1.83	1.46	2.26	1.67	
0.1506工日		未计价材料费							46.7					
清单项目综合单价									65.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	红叶石楠板块, P20-30, H40, 25株/m2, 小毛球						m2	1.02	45	45.9				
	基肥						kg	0.06	13.31	0.8				
	水						m3	0.16	4.23	0.68				
	肥料						kg	0.27	1.77	0.48				
	药剂						kg	0.03	22.3	0.68				
	其他材料费								--	0.01	--			
	材料费小计								--	48.54	--			

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	1000							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	59.25	2.12		11.26	8.3	5.93	0.21		1.13	0.83	
3-351	草坪类(I级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	35.31	8.77	14.65	6.71	4.94	3.53	0.88	1.47	0.67	0.49	
3-455备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	14.5	5.71	8.55	2.76	2.03	1.45	0.57	0.86	0.28	0.2	
综合人工工日		小计							10.91	1.66	2.32	2.07	1.53	
0.1381工日		未计价材料费							6.39					
清单项目综合单价									24.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	高羊茅						m2	1.02	6	6.12				
	基肥						kg	0.02	13.31	0.27				
	水						m3	0.095	4.23	0.4				
	肥料						kg	0.54	1.77	0.96				
	药剂						kg	0.014	22.3	0.3				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	8.05	--			

项目编码	050202002001	项目名称	原木桩驳岸	计量单位	根	工程量	2500						
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------	--	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2	打基础圆木桩 简易打桩机 支架上	10m3	0.0067	2847.2	24.13	1774.99	540.97	398.61	19.08	0.16	11.89	3.62	2.67
综合人工工日		小计							19.08	0.16	11.89	3.62	2.67
0.2326工日		未计价材料费							96.53				
清单项目综合单价								133.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆木桩			m3	0.07	1372.08	96.53						
	圆木			m3		1372.08	0.12						
	铁扒钉			kg	0.004	3.94	0.02						
	白棕绳 φ26			kg	0.003	9.86	0.03						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	96.69	--					

项目编码	050202001001	项目名称	石(卵石)砌驳岸	计量单位	m3	工程量	405						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-252	M7.5护坡浆砌	m3	1	133.66	236.15	11.2	25.4	18.71	133.66	236.15	11.2	25.4	18.71
综合人工工日		小计							133.66	236.15	11.2	25.4	18.71
1.63工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								425.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	毛石			t	1.95	75.77	147.75						
	水			m3	0.202	4.23	0.85						
	中砂			t	0.547	116.57	63.81						
	水泥32.5级			kg	75.82	0.31	23.73						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	236.15	--						

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回(换)填	计量单位	m3	工程量	337.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-54	人工平整场地、 填土夯实、原土 夯实松填土坑 、槽	100m3	0.01	905.12	5000		171.97	126.72	9.05	50		1.72	1.27
综合人工工日		小计							9.05	50		1.72	1.27
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.04				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	外购土						m3	1	50	50			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	50	--		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			6731.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	6731.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	336.57			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	841.43			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	3702.27			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计						11611.67		

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	80000		
2	暂估价	120500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	120500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	200500		

# 暂列金额明细表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		80000	
合计			80000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	雨水口生态湿地	15M2*300元/M2	4500			
2	立体浮床	2套*5000元/套	10000			
3	成品木箱		56000			
4	太阳能曝气器		50000			
合计			120500			

# 计日工表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	34967.46		34967.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	885252.15	3.3	29213.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	885252.15	0.55	4868.89
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	885252.15	0.1	885.25
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	920219.61	11	101224.16
合计					136191.62

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿柳河景观工程(0007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）（0008）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	116790.05	
1.1	人工费	23421.43	
1.2	材料费	73667.62	
1.3	施工机具使用费	8637.26	
1.4	企业管理费	7846.83	
1.5	利润	3216.93	
2	措施项目费	33973.29	
2.1	单价措施项目费	27965.92	
2.2	总价措施项目费	6007.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3184.63	
3	其他项目费	30000	
3.1	其中：暂列金额	10000	
3.2	其中：专业工程暂估	20000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5910.96	
5	税金	20534.17	
6	工程造价	207208.47	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）（0008）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水处理工程						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：6M内 3、说明：清单工程量参照定额计算规则	m3	166.79	11.96	1994.81	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：10%水泥土（黄土）（32.5级水泥）	m3	100.06	139.05	13913.34	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种：黄土回填	m3	34.57	63.97	2211.44	
4	040201007001	抛石挤淤	1、材料品种、规格：块石 2、厚度：50cm	m3	12.01	233.95	2809.74	
5	040504002001	混凝土井	1、名称：泵站设备底板及内衬 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层、300mm厚C30基础底板 3、混凝土强度等级：C30预拌泵送商品砼 4、防渗、防水要求：抗渗等级S6	座	1	32543.32	32543.32	
6	040504002002	混凝土井	1、名称：流量计井 2、10CM砼垫层C15、25CM砼底板C30 3、防水、抗渗等级：S6	座	1	10945.02	10945.02	
7	040504002003	混凝土井	1、名称：污水消能井 2、图集号：02S515-107 3、跌差：1.5M 4、Φ700重型球墨铸铁井盖座	座	1	4961.55	4961.55	
8	070205001001	铸铁盖板	1、6厚钢板 2、槽钢6.5	t	0.461	6801.21	3135.36	
9	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌阀门 2、规格：Φ1200mm×1500mm 3、说明：参照图集05s502-16 4、井盖、井圈材质：铸铁井盖Φ700mm（轻型）	座	2	7833.87	15667.74	
10	040501002001	钢管	1、材质及规格：Φ108*4 2、接口方式：焊接	m	90	50.26	4523.4	
11	031202002001	管道防腐蚀	1、名称：钢管内防腐 2、除锈级别：除锈等级达到Sa2.5级 3、涂刷（喷）品种：底漆IPN8710-1二道、面漆IPN8710-2A二道	m2	29.39	31.63	929.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031202002002	管道防腐蚀	1、名称：钢管外防腐 2、除锈级别：除锈等级达到Sa2.5级 3、涂刷（喷）品种：IPN8710互穿网格重防腐（IPN8710-1涂料一层、玻璃丝布一层、IPN8710-2C面漆二道）	m2	30.52	49.08	1497.92	
13	040205012001	隔离护栏	1、名称：钢丝网护栏 1.8m高，每隔5m设置钢管	m	30	154.36	4630.8	
14	040101005001	挖淤泥、流砂	1、河口清淤 2、挖掘深度：0.3M	m3	10	7.82	78.2	
15	040504001002	砌筑井	1、草袋封堵管口	座	4	302.3	1209.2	
16	040501001001	混凝土管	1、箱涵清淤	m	30	436.98	13109.4	
17	040203007001	水泥混凝土	1、名称：水泥混凝土道路修复 2、部位：小区道路 3、混凝土强度等级：C30砼(非泵送商品砼) 4、厚度：20.0cm 5、说明：工程量暂定，竣工时按实结算	m2	20	112.68	2253.6	
18	040202011001	碎石	1、厚度：10CM	m2	20	18.78	375.6	
		分部小计					116790.05	
		分部分项合计					116790.05	
1	041101005001	基坑工字钢防护（暂按15天计）	1、工作内容：打、拔工字钢；2、工作量暂估；3、使用天数按20天计；	t	12	663.11	7957.32	
2	041103001001	围堰	1、土源按本地土（蛇皮袋装）；2、含挖除费用；3、工作量为暂定	m3	45	249.88	11244.6	
3	041104003001	施工护栏		m	60	14.23	853.8	
4	041107002001	排水、降水	1、轻型井点降水，使用天数暂按10天考虑	项	1	6769.45	6769.45	
5	041107002002	排水、降水		昼夜	5	228.15	1140.75	
		单价措施合计					27965.92	
合计							144755.97	

# 综合单价分析表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）（0008）

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	166.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	398.52		3133.9	706.48	353.24	0.36		2.82	0.64	0.32
1-18备注3	人工挖基坑土方 一、二类土深度在6m以内	100m3	0.001	6015.68			1203.14	601.57	6.02			1.2	0.6
综合人工工日				小计					6.37		2.82	1.84	0.92
0.0778工日				未计价材料费									
清单项目综合单价							11.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	100.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-395	坑、槽回填 水 泥土 购土 10.0%水泥	m3	1	20.42	52.5	1.59	4.4	2.2	20.42	52.5	1.59	4.4	2.2
综合人工工日				小计					20.42	52.5	1.59	4.4	2.2
0.249工日				未计价材料费					57.94				
清单项目综合单价							139.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	黄土				m3	1.159	50	57.94					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	166.4	0.31	52.08					
	水				m3	0.1	4.23	0.42					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	110.44	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	34.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	916.6		158.11	214.94	107.47	9.17		1.58	2.15	1.07
D00007	回填方	m3	1		50					50			
综合人工工日		小计							9.17	50	1.58	2.15	1.07
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.97				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	回填方					m3	1	50	50				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	50		--		

项目编码	040201007001	项目名称	抛石挤淤		计量单位	m3	工程量	12.01					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	机运人抛抛石挤淤	m3	1	49.12	119.55	38.88	17.6	8.8	49.12	119.55	38.88	17.6	8.8
综合人工工日		小计							49.12	119.55	38.88	17.6	8.8
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									233.95				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	片石					t	1.57	75.77	118.96				
	其他材料费							--	0.59		--		
	材料费小计							--	119.55		--		

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注1	C15混凝土非定型井垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2209	1042.99	3955.87	129.61	234.52	117.26	230.4	873.85	28.63	51.81	25.9
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.6075	766.29	4779.67		222.22	76.63	465.52	2903.65		135	46.55
6-1535备注1	平池底 木模	100m2	0.054	3404.95	2024.45	139.19	708.83	354.41	183.87	109.32	7.52	38.28	19.14
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	1.104	1121.86	4644.04		325.34	112.19	1238.53	5127.02		359.18	123.86

6-1538+[6-1541]*0.5	矩形池壁 木模 4.1m	100m2	0.492	1988.91	2254	196.82	437.15	218.57	978.54	1108.97	96.84	215.08	107.54	
6-1189	C30现浇钢筋混凝土池 平板、走道板(商品砼)(泵送)	10m3	0.1367	792.56	4948.46		229.84	79.26	108.34	676.45		31.42	10.83	
6-1561+[6-1566]*0.38	平板、走道板 复合木模3.98m	100m2	0.075	2160.05	1529.8	169.58	465.93	232.96	162	114.74	12.72	34.94	17.47	
6-1604备注3	现浇(直径20mm以内)现浇、预制构件钢筋	t	2.0062	642.16	4291.38	95.39	147.51	73.76	1288.3	8609.37	191.37	295.93	147.98	
6-1603备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.2196	1357.82	4214.64	65.41	284.65	142.32	298.18	925.53	14.36	62.51	31.25	
6-1280	施工缝 预埋式紫铜板止水片	100m	0.12	1950.53	4109.43	87.08	590.91	203.76	234.06	493.13	10.45	70.91	24.45	
6-1279	施工缝 氯丁橡胶片止水带	100m	0.064	264.2	1825.15		76.62	26.42	16.91	116.81		4.9	1.69	
10-117	刷聚氨酯防水涂料(立面)二涂 2.0mm	10m2	4.55	90.2	587.16		23.45	10.82	410.41	2671.58		106.7	49.23	
10-119	刷丙烯酸防水涂料 一布三涂	10m2	3.85	51.66	142.58		13.43	6.2	198.89	548.93		51.71	23.87	
综合人工工日		小计							5813.96	24279.35	361.89	1458.36	629.77	
70.9022工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									32543.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C15粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)					m3	2.253	375.95	847.08					
	电					kW·h	0.901	0.75	0.68					
	水					m3	2.399	4.23	10.15					
	C30粒径40砬42.5级抗渗P10内(商品砬)(泵送)					m3	6.197	450.49	2791.46					
	草袋子					只	44.191	2.57	113.57					
	电					kW·h	8.653	0.75	6.49					
	水					m3	22.36	4.23	94.58					
	混凝土垫块					m3	0.007							
	圆钉					kg	10.776	5.06	54.53					
	嵌缝料					kg	5.46	1.89	10.32					
	模板木材					m3	0.351	1586.47	556.33					
	木支撑					m3	0.325	1449.26	470.51					
	脱模剂					kg	6.21	17.15	106.5					
C30粒径40砬42.5级坍落度35-50(商品砬)(泵送)					m3	12.655	450.49	5701.01						
镀锌铁丝8~12#					kg	3	5.15	15.45						

铁件	kg	6.713	5.06	33.97		
零星卡具	kg	4.2	3.6	15.12		
镀锌铁丝18~22#	kg	2.266	5.83	13.21		
复合木模板面板	m2	1.575	35.16	55.38		
钢支撑	kg	3.601	4.1	14.76		
镀锌铁丝18~22#	kg	6.137	5.83	35.78		
钢筋Φ10以外	t	2.086	4073.36	8498.85		
电焊条	kg	15.889	4.63	73.57		
钢筋Φ10以内	t	0.224	4073.36	912.4		
钢板300*3	kg	97.308	3.86	375.41		
铜焊条铜107Φ3.2	kg	1.716	68.6	117.72		
氯丁橡胶条	kg	3.877	10.29	39.9		
橡胶板δ2	m2	2.036	27.87	56.76		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.719	0.31	0.22		
中(粗)砂	t	0.013	116.57	1.53		
牛皮纸	m2	0.378	1.72	0.65		
三异氰酸脂	kg	0.582	13.72	7.98		
乙酸乙脂	kg	1.472	6.69	9.85		
聚氨酯甲料	kg	66.885	15.44	1032.7		
聚氨酯乙料	kg	103.649	15.44	1600.34		
无纺布	m2	55.038	0.77	42.38		
二甲苯	kg	5.915	5.06	29.93		
丙烯酸防水涂料	kg	46.2	11.15	515.13		
其他材料费			--	17.14	--	
材料费小计			--	24279.35	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785 备注1	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(泵送)	10m3	0.0596	782.24	4188.29	61.8	168.81	84.4	46.62	249.62	3.68	10.06	5.03
6-1156	C30半地下室平 池底(商品砼 (泵送))	10m3	0.125	766.29	4779.67		222.22	76.63	95.79	597.46		27.78	9.58
6-1535	平池底 木模	100m2	0.022	3152.74	2024.45	139.19	658.39	329.19	69.36	44.54	3.06	14.48	7.24

6-1166	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	1.1645	1181.64	4650.44	342.68	118.16	1376.02	5415.44	399.05	137.6		
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.1171	1928.56	2213.82	194.82	424.68	212.34	225.83	259.24	22.81	49.73	24.87
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2904	513.73	4291.38	74.99	117.74	58.87	149.19	1246.22	21.78	34.19	17.1
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0263	1460.58	4408.75	123.6	316.84	158.42	38.41	115.95	3.25	8.33	4.17
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0283	948.66	4194.53	161.41	222.01	111.01	26.85	118.71	4.57	6.28	3.14
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.0263	1002.61	411.94	201	240.72	120.36	26.37	10.83	5.29	6.33	3.17
综合人工工日		小计							2054.44	8058	64.44	556.24	211.88
25.0543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10945.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)					m3	0.608	398.29	242.13				
	电					kW·h	6.681	0.75	5.01				
	水					m3	16.882	4.23	71.41				
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(泵送)					m3	1.275	450.49	574.37				
	草袋子					只	7.996	2.57	20.55				
	混凝土垫块					m3	0.003						
	圆钉					kg	2.242	5.06	11.34				
	嵌缝料					kg	1.391	1.89	2.63				
	模板木材					m3	0.089	1586.47	141.94				
	木支撑					m3	0.076	1449.26	110.43				
	脱模剂					kg	1.391	17.15	23.86				
	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)					m3	11.878	450.49	5350.88				
	镀锌铁丝8~12#					kg	0.714	5.15	3.68				
	铁件					kg	1.598	5.06	8.09				
	零星卡具					kg	0.506	3.6	1.82				
	镀锌铁丝18~22#					kg	1.045	5.83	6.1				
	钢筋Φ10以外					t	0.302	4073.36	1230.22				
	电焊条					kg	2.3	4.63	10.65				
C30粒径16砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m3	0.267	402.18	107.36					
钢筋Φ10以内					t	0.029	4073.36	117.58					

	预制混凝土盖板C20	m3	0.266				
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	16.92	0.31	5.3		
	中(粗)砂	t	0.044	116.57	5.18		
	其他材料费			--	7.5	--	
	材料费小计			--	8058.01	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(泵送)	10m3	0.0299	899.13	3935.0 6	61.8	192.19	96.09	26.88	117.66	1.85	5.75	2.87
6-1156	P10半地下室平 池底(商品砼 (泵送)	10m3	0.0537	766.29	4551.8		222.22	76.63	41.15	244.43		11.93	4.12
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0116	3152.7 4	2024.4 5	139.19	658.39	329.19	36.57	23.48	1.61	7.64	3.82
6-1169	C20现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆、 弧形(商品砼 (泵送)	10m3	0.1366	1216.3 7	4422.0 4		352.75	121.64	166.16	604.05		48.19	16.62
6-1539	园形池壁 木模	100m2	0.1366	2920.8 4	2763.5 9	183.85	620.94	310.47	398.99	377.51	25.11	84.82	42.41
6-790	C30非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土(商品 砼)(泵送)	10m3	0.0736	981.54	4844.8 9	61.8	208.67	104.33	72.24	356.58	4.55	15.36	7.68
6-804	C25钢筋混凝土 井盖制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.023	1472.7 2	4388.4 8	123.6	319.26	159.63	33.87	100.94	2.84	7.34	3.67
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	134.92		66.68	33.34	33.34	13.49		6.67	3.33
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0327	485.77	4287.6 5	127.65	122.68	61.34	15.88	140.21	4.17	4.01	2.01
6-910	检查井筒砌筑 (商品砼)(非泵 送)	座	1	103.52	663.72		20.7	10.35	103.52	663.72		20.7	10.35
6-914	检查井筒砌筑 (Φ700)筒高每 增0.36m 混凝土 检查井	座	1	15.99	15.87		3.2	1.6	15.99	15.87		3.2	1.6
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	367.69	4570.7 6		73.54	36.77	36.77	457.08		7.35	3.68
综合人工工日				小计					981.37	3115.0 1	40.14	222.96	102.15
11.9679工日				未计价材料费					499.92				
				清单项目综合单价					4961.55				
材 料	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明 细	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)	m3	0.305	373.95	114.05		
	电	kW·h	1.381	0.75	1.04		
	水	m3	4.08	4.23	17.26		
	C20粒径40砣32.5级抗渗P10内(商品砣)(泵送)	m3	0.548	428.15	234.51		
	草袋子	只	7.54	2.57	19.38		
	混凝土垫块	m3	0.002				
	圆钉	kg	2.479	5.06	12.54		
	嵌缝料	kg	1.482	1.89	2.8		
	模板木材	m3	0.12	1586.47	189.88		
	木支撑	m3	0.083	1449.26	120.92		
	脱模剂	kg	1.482	17.15	25.42		
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)	m3	1.393	428.15	596.55		
	镀锌铁丝8~12#	kg	1.467	5.15	7.56		
	零星卡具	kg	11.631	3.6	41.87		
	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)	m3	0.751	450.49	338.19		
	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.233	398.29	92.98		
	预制混凝土盖、座	套	1.01	437.35	441.72		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.063	5.83	0.37		
	钢筋Φ10以外	t	0.034	4073.36	138.53		
	电焊条	kg	0.259	4.63	1.2		
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.071	380.81	27.04		
	机砖	百块	2.47	35.16	86.85		
	铸铁井盖井座	套	2.01	437.35	879.07		
	铸铁爬梯	kg	12.939	4.5	58.23		
	预制钢筋混凝土井筒Φ700	m	0.404	144.07	58.2		
	沥青漆	kg	0.492	1.89	0.93		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	94.386	0.31	29.54		
	中(粗)砂	t	0.462	116.57	53.82		
	防水剂	kg	0.93	4.29	3.99		
	其他材料费				--	20.51	--
材料费小计				--	3614.94	--	

项目编号	070205001001	项目名称	铸铁盖板	计量单位	t	工程量	0.461						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	1	1312	4419.76	413.69	448.68	207.08	1312	4419.76	413.69	448.68	207.08

综合人工工日	小计			1312	4419.76	413.69	448.68	207.08	
16工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				6801.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢			t	1.05	3919	4114.95		
	电焊条J422			kg	15	4.63	69.45		
	防锈漆			kg	6.05	12.86	77.8		
	氧气			m3	22	2.33	51.26		
	油漆溶剂油			kg	0.62	12.01	7.45		
	乙炔气			m3	9.5	8.92	84.74		
	其他材料费					--	14.11	--	
	材料费小计					--	4419.76	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.102	1198.84	3789.92	123.6	264.49	132.24	122.28	386.57	12.61	26.98	13.49
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.912	1533.32	2754.67	80.34	322.73	161.37	1398.39	2512.26	73.27	294.33	147.17
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.168	1198.84	4187.98	123.6	264.49	132.24	201.41	703.58	20.76	44.43	22.22
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.061	513.73	4291.38	74.99	117.74	58.87	31.34	261.77	4.57	7.18	3.59
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.066	1642.3	4399.89	123.6	353.18	176.59	108.39	290.39	8.16	23.31	11.65
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.041	485.77	4287.65	127.65	122.68	61.34	19.92	175.79	5.23	5.03	2.51
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.066	1002.61	411.94	201	240.72	120.36	66.17	27.19	13.27	15.89	7.94
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	367.69	3346.15		73.54	36.77	73.54	669.23		14.71	7.35
综合人工工日	小计								2021.43	5026.79	137.87	431.86	215.93
24.6516工日	未计价材料费												
清单项目综合单价				7833.87									
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	1.04	360	374.54			
	电	kW·h	1.37	0.75	1.03			
	水	m3	5.627	4.23	23.8			
	机砖	百块	47.251	35.16	1661.34			
	沥青漆	kg	3.835	1.89	7.25			
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	1.714	398.26	682.46			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.266	5.83	1.55			
	钢筋φ10以外	t	0.106	4073.36	432.1			
	电焊条	kg	0.808	4.63	3.74			
	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.67	398.29	266.81			
	草袋子	只	5.107	2.57	13.12			
	铸铁井盖井座700mm	套	2	317.29	634.58			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	821.452	0.31	257.11			
	中(粗)砂	t	4.951	116.57	577.1			
	其他材料费				--	90.25	--	
	材料费小计				--	5026.78	--	

项目编码	040501002001	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	90					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-4	碳钢管安装 电弧焊 公称直径100mm以内	10m	0.1	84.46	5.85	12.07	31.25	10.98	8.45	0.59	1.21	3.13	1.1
综合人工工日		小计							8.45	0.59	1.21	3.13	1.1
0.103工日		未计价材料费							35.78				
清单项目综合单价									50.26				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢管φ108*4				m	1.012	35.36	35.78					
	氧气				m3	0.034	2.33	0.08					
	乙炔气				kg	0.011	8.92	0.1					
	电焊条				kg	0.026	4.63	0.12					
	尼龙砂轮片φ100×16×3				片	0.003	3.26	0.01					
	棉纱线				kg	0.002	5.57	0.01					
	电				kW·h	0.014	0.75	0.01					
	破布				kg	0.035	6	0.21					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.008	5.15	0.04					
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	36.37	--		

项目编号	031202002001	项目名称	管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	29.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-616	IPN8710-2A防腐涂料 管道 面漆 两遍	10m2	0.1	10.66	0.94	20.45	4.26	1.49	1.07	0.09	2.05	0.43	0.15
11-614	IPN8710-1防腐涂料 管道 底漆 两遍	10m2	0.1	14.76	6.16	48.86	5.9	2.07	1.48	0.62	4.89	0.59	0.21
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	23.78	2.8		9.51	3.33	2.38	0.28		0.95	0.33
综合人工工日		小计							4.92	0.99	6.93	1.97	0.69
0.06工日		未计价材料费							16.11				
清单项目综合单价								31.63					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	IPN8710涂料				kg	0.482	25.73	12.4					
	IPN8710涂料稀释剂				kg	0.24	15.44	3.71					
	破布				kg	0.075	6	0.45					
	铁砂布2#				张	0.55	0.86	0.47					
	钢丝刷子				把	0.02	1.54	0.03					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	17.1	--				

项目编号	031202002002	项目名称	管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	30.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	23.78	2.8		9.51	3.33	2.38	0.28		0.95	0.33
11-614	IPN8710-1防腐涂料 管道 底漆 两遍	10m2	0.1	14.76	6.16	48.86	5.9	2.07	1.48	0.62	4.89	0.59	0.21
11-2161	防潮层、保护层 安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	29.52	0.17		11.81	4.13	2.95	0.02		1.18	0.41
11-616	IPN8710-2C防腐涂料 管道 面漆 两遍	10m2	0.15	10.66	0.94	20.45	4.26	1.49	1.6	0.14	3.07	0.64	0.22
综合人工工日		小计							8.41	1.05	7.95	3.36	1.18
0.1025工日		未计价材料费							27.12				
清单项目综合单价								49.08					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明 细	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03			
	铁砂布2#	张	0.55	0.86	0.47			
	破布	kg	0.083	6	0.5			
	IPN8710涂料	kg	0.602	25.73	15.49			
	IPN8710涂料稀释剂	kg	0.3	15.44	4.63			
	玻璃丝布	m2	1.4	5	7			
	镀锌铁丝20#	kg	0.003	5.83	0.02			
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	28.18	--	

项目编号	040205012001	项目名称	隔离护栏		计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00008	隔离护栏	m	1		154.36					154.36				
综合人工工日		小计								154.36				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								154.36						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	隔离护栏中的材料费				m	1	154.36	154.36						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	154.36	--					

项目编号	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	10						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-344	反铲挖掘机挖淤泥、流砂斗容1.0m3 不装车	1000m3	0.001	453.13		5565.47	1203.72	601.86	0.45		5.57	1.2	0.6	
综合人工工日		小计								0.45		5.57	1.2	0.6
0.0055工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								7.82						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编号	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	4	
------	--------------	------	-----	--	------	---	-----	---	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-84	人工堵管口 草袋堵管口	m3	0.3493 25	220.09	139.56	302.11	151.44	52.22	76.88	48.75	105.53	52.9	18.24
综合人工工日		小计							76.88	48.75	105.53	52.9	18.24
0.9376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								302.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	草袋					只	8.034	3.43	27.56				
	麻绳					kg	0.129	5.75	0.74				
	粘土					m3	0.39	50	19.49				
	其他材料费							--	0.96	--			
	材料费小计							--	48.75	--			

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-22	大管道及暗渠清泥 井口集中出泥 ≥φ1200	10m3	0.0833 33	1574.4		2198.0 6	1094.0 1	377.25	131.2		183.17	91.17	31.44
综合人工工日		小计							131.2		183.17	91.17	31.44
1.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								436.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1782.7 5	8347.5 2		356.55	178.28	17.83	83.48		3.57	1.78
2-348	塑料膜养生水泥混凝土路面养生	100m2	0.01	66.42	24.63		13.28	6.64	0.66	0.25		0.13	0.07
2-331	混凝土路面模板	m2	0.1	23.45	14.22	3.33	5.36	2.68	2.35	1.42	0.33	0.54	0.27
综合人工工日		小计							20.84	85.14	0.33	4.23	2.12

0.2541工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					112.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	402.18	82.04		
	水			m3	0.28	4.23	1.18		
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08		
	普通成材			m3		1757.98	0.18		
	零星卡具			kg	0.237	3.6	0.85		
	圆钉			kg	0.001	5.06	0.01		
	组合钢模板			kg	0.066	3.6	0.24		
	尼龙帽			个	0.2	0.74	0.15		
	其他材料费					--	0.42	--	
材料费小计					--	85.15	--		

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.01	414.43	1223.36	90.46	100.98	50.49	4.14	12.23	0.9	1.01	0.5
综合人工工日		小计						4.14	12.23	0.9	1.01	0.5	
0.0505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							18.78						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石60			t	0.199	61.2	12.17						
	其他材料费					--	0.06	--					
	材料费小计					--	12.23	--					

项目编码	041101005001	项目名称	基坑工字钢防护(暂按15天计)	计量单位	t	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.1	1328.4	90.95	301.29	325.94	162.97	132.84	9.1	30.13	32.59	16.3
D00009	1T槽钢1天使用费	t	15		10.29					154.35			
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.1	1430.98	341.25	222.22	330.64	165.32	143.1	34.13	22.22	33.06	16.53

综合人工工日		小计			275.94	197.57	52.35	65.66	32.83
3.3651工日		未计价材料费			38.76				
清单项目综合单价					663.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	槽钢			t	0.01	3876.13	38.76		
	普通成材			m3	0.01	1757.98	18.11		
	基坑工字钢防护(暂按15天计)中的材料费			t	15	10.29	154.35		
	中(粗)砂			t	0.212	116.57	24.71		
	其他材料费					--	0.41	--	
	材料费小计					--	236.34	--	

项目编码	041103001001	项目名称	围堰	计量单位	m3	工程量	45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-531	草袋围堰	100m3	0.01	11531.82	5125.77	170.35	2340.43	1170.22	115.32	51.26	1.7	23.4	11.7
综合人工工日		小计			115.32	51.26	1.7	23.4	11.7				
1.4063工日		未计价材料费			46.5								
清单项目综合单价					249.88								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	黄土			m3	0.93	50	46.5						
	草袋子			只	19.26	2.57	49.5						
	麻绳			kg	0.306	5.75	1.76						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	97.76	--					

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	m	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	0.01	531.36	732.99		106.27	53.14	5.31	7.33		1.06	0.53
综合人工工日		小计			5.31	7.33		1.06	0.53				
0.0648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					14.23								
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明细	彩钢板1800×850 δ 3	块	0.308	22	6.77		
	钢管	kg	0.13	3.43	0.45		
	扣件	个	0.021	3.86	0.08		
	其他材料费				0.03	--	
	材料费小计				7.33	--	

项目编号	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点 设备安装 轻型	10根	2.4	244.44	248.16	145.37	77.96	38.98	586.66	595.58	348.89	187.1	93.55
1-679	轻型井点 井点 设备拆除	10根	2.4	169.74		49.44	43.84	21.92	407.38		118.66	105.22	52.61
1-680	轻型井点 井点 设备使用费 轻型	套·天	10	221.4	13.52	96.95	63.67	31.84	2214	135.2	969.5	636.7	318.4
综合人工工日		小计							3208.0 3	730.78	1437.0 4	929.02	464.56
39.1224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6769.45					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻型井点总管 φ100				m	0.426	40.94	17.46					
	轻型井点井管 φ40				m	8.828	13.21	116.62					
	中(粗)砂				t	2.472	116.57	288.16					
	橡胶管 φ50				m	4.08	26.76	109.18					
	水				m3	43.632	4.23	184.56					
	其他材料费						--	14.8	--				
	材料费小计						--	730.78	--				

项目编号	041107002002	项目名称	排水、降水		计量单位	昼夜	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
994313 06	潜水泵 150	台班	3			54.71	15.87	5.47			164.13	47.61	16.41
综合人工工日		小计									164.13	47.61	16.41
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								228.15					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				

细	材料费小计	--	--
---	-------	----	----

新点网上招投标系统

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）（0008）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3184.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	3184.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	144.76			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	289.51			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2388.47			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6007.37			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）（0008）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	30000		

# 暂列金额明细表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）(0008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		10000	
合计			10000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）(0008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	路灯位移		10000			
2	河排口	基础、栏杆拆除、恢复	10000			
合计			20000			

# 计日工表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）(0008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）(0008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）(0008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	5910.96		5910.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180763.34	2.7	4880.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180763.34	0.47	849.59
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	180763.34	0.1	180.76
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	186674.3	11	20534.17
合计					26445.13

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿柳河北端排口泵站（市政）(0008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：长江路泵站进水管道及检查井修复工程(0010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	79719.39	
1.1	人工费	9332.74	
1.2	材料费	62890.41	
1.3	施工机具使用费	3614.06	
1.4	企业管理费	2587.82	
1.5	利润	1294.37	
2	措施项目费	95860.19	
2.1	单价措施项目费	90004.71	
2.2	总价措施项目费	5855.48	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2545.86	
3	其他项目费	10000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估	10000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4528.14	
5	税金	20911.85	
6	工程造价	211019.57	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路泵站进水管及检查井修复工程(0010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：1:1砂石垫层20CM、满铺竹筏片、中粗砂垫层16CM、120度砂基础 2、材质及规格：DN600mm、球墨铸铁 3、接口方式：橡胶圈	m	16	1054.62	16873.92	
2	040504001001	砌筑井	1、名称：模块污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层、C25S6钢筋砼底板 3、井深、尺寸：1100mm、平均井深3.5m 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：MY11模块 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm重型球墨铸铁井盖座(99kg) 7、说明1：具体详见12S522-22	座	3	4807.17	14421.51	
3	040302001001	圆木桩	1、桩长：4M 2、材质：杉木	根	60	112.33	6739.8	
4	040201007001	抛石挤淤	1、材料品种、规格：块石挤淤	m3	28	231.61	6485.08	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：4M内	m3	212.8	11.94	2540.83	
6	040103001001	回填方	1、填方材料品种：级配碎石	m3	19.15	208.75	3997.56	
7	040103001002	回填方	1、填方材料品种：级配碎石掺3%水泥(32.5级)	m3	53.03	195.08	10345.09	
8	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面及半刚性基层 2、厚度：42CM	m2	70	11.11	777.7	
9	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：4CM	m2	70	48.35	3384.5	
10	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼 2、沥青混凝土种类：AC-20C 3、厚度：6CM	m2	70	67.55	4728.5	
11	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青封层 2、厚度：1CM	m2	70	7.68	537.6	
12	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：5% 2、厚度：32CM	m2	70	106.21	7434.7	
13	040504001002	砌筑井	1、草袋封堵管口	座	2	239.33	478.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	041001009001	拆除井	1、拆除砖砌检查井 2、Φ1000	座	1	469.44	469.44		
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格: 砼侧石750*320*12 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: C15砼	m	10	50.45	504.5		
		分部小计					79719.39		
		分部分项合计					79719.39		
1	041104003001	施工护栏		m	80	14.3	1144		
2	041101005001	IV型拉森钢板桩 (暂按20天计)		t	91.908	747.89	68737.07		
3	041107002001	排水、降水		昼夜	10	213.36	2133.6		
4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	17990.04	17990.04		
		单价措施合计					90004.71		
合计								169724.1	

# 综合单价分析表

工程名称：长江路泵站进水管道的检查井修复工程(0010)

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.0608 13	454.53	1912.2 3	22	95.31	47.65	27.64	116.29	1.34	5.8	2.9
5-64	球墨铸铁管安装 (胶圈接口) 公称直径600mm以内	10m	0.0868 75	231.57	112.72	95.92	65.5	32.75	20.12	9.79	8.33	5.69	2.85
D00011	竹筏片	m2	3.0406 25		10					30.41			
6-823	垫层 砂	10m3	0.0829 69	346.53	2125.9 6	15.85	72.48	36.24	28.75	176.39	1.32	6.01	3.01
综合人工工日				小计					76.51	332.88	10.99	17.5	8.75
0.933工日				未计价材料费					607.98				
清单项目综合单价								1054.62					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	中(粗)砂				t	1.774	116.57	206.74					
	砾石40				t	0.86	93.26	80.19					
	球墨铸铁管DN600				m	0.877	692.9	607.98					
	橡胶圈DN600				个	0.179	51.45	9.21					
	氧气				m3	0.055	2.83	0.16					
	乙炔气				kg	0.018	15.44	0.28					
	润滑油				kg	0.019	7.72	0.15					
	竹筏片中的材料费				m2	3.041	10	30.41					
	其他材料费						--	5.75	--				
材料费小计						--	940.86	--					

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C10混凝土非定型井垫层	10m3	0.022	1498.5 5	3145.2 5	263.39	352.39	176.19	32.97	69.2	5.79	7.75	3.88
6-785	C25混凝土非定型井垫层	10m3	0.033	1498.5 5	3582.2 2	263.39	352.39	176.19	49.45	118.21	8.69	11.63	5.81
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0135 67	513.73	4291.3 2	74.99	117.74	58.87	6.97	58.22	1.02	1.6	0.8

D00012	MY11模块材料费	块	119		17.15					2040.85				
D00013	MY7井筒	块	56		12.86					720.16				
6-793	井内侧抹灰砖墙	100m2	0.034533	1565.71	829.31	54.17	323.98	161.99	54.07	28.64	1.87	11.19	5.59	
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	367.69	4570.27		73.54	36.77	36.77	457.03		7.35	3.68	
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作	10m3	0.015	1840.9	3791.34	262.74	420.73	210.36	27.61	56.87	3.94	6.31	3.16	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0188	485.77	4287.29	127.65	122.68	61.34	9.13	80.6	2.4	2.31	1.15	
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	100.27		66.68	33.34	33.34	10.03		6.67	3.33	
6-790	C25非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.029	1635.9	3511.56	263.39	379.86	189.93	47.44	101.84	7.64	11.02	5.51	
3-338	C25板梁间灌缝	10m3	0.092	1559.64	4508.93	303.69	372.67	186.33	143.49	414.82	27.94	34.29	17.14	
综合人工工日		小计								441.24	4156.46	59.29	100.11	50.05
5.3812工日		未计价材料费												

清单项目综合单价

4807.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.404	0.75	0.3		
	水	m3	2.197	3.79	8.33		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.078	5.83	0.45		
	钢筋Φ12	t	0.014	4073.36	57.48		
	电焊条	kg	0.256	4.63	1.19		
	MY9模块材料费中的材料费	块	119	17.15	2040.85		
	MY7井筒中的材料费	块	56	12.86	720.16		
	沥青漆	kg	0.492	1.8	0.89		
	球墨铸铁井盖井座(重型)99kg	套	1	437.35	437.35		
	草袋子	只	4.657	2.57	11.97		
	钢筋Φ10以外	t	0.02	4073.36	79.64		
	普通成材	m3	0.021	1757.98	37.52		
	镀锌铁丝8~12#	kg	9.859	5.15	50.77		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	801.346	0.31	250.82		
	中(粗)砂	t	1.707	116.57	199.01		
	碎石5~40	t	0.67	93.26	62.48		
碎石5~20	t	1.416	95.2	134.85			
木质素磺酸钙	kg	1.397	3.18	4.44			

	防水剂	kg	2.091	1	2.09		
	水泥42.5级	kg	63.032	0.35	22.12		
	碎石5~16	t	0.185	93.26	17.22		
	其他材料费				16.53	--	
	材料费小计				4156.47	--	

项目编码	040302001001	项目名称	圆木桩		计量单位	根	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-5	打基础圆木桩 0.6t柴油打桩机 支架上	10m3	0.0062	1968.25	18.38	874.22	568.49	284.25	12.2	0.11	5.42	3.52	1.76
综合人工工日		小计							12.2	0.11	5.42	3.52	1.76
0.1488工日		未计价材料费							89.32				
清单项目综合单价								112.33					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	圆木桩				m3	0.065	1372.08	89.32					
	垫木				m3		1543.59	0.1					
	白棕绳φ26				kg		9.86						
	草纸				kg	0.016	0.86	0.01					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	89.43	--				

项目编码	040201007001	项目名称	抛石挤淤		计量单位	m3	工程量	28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运 人抛	m3	1	49.12	119.55	37.08	17.24	8.62	49.12	119.55	37.08	17.24	8.62
综合人工工日		小计							49.12	119.55	37.08	17.24	8.62
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								231.61					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	片石				t	1.57	75.77	118.96					
	其他材料费						--	0.59	--				
	材料费小计						--	119.55	--				

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	212.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.0009	398.52		4621.28	1003.96	501.98	0.36		4.16	0.9	0.45
1-5备注3	人工挖沟、槽土方一、二类土,深度在4m以内	100m3	0.001	4674.62			934.92	467.46	4.67			0.93	0.47
综合人工工日		小计							5.03		4.16	1.84	0.92
0.0614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	19.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2232.86	17700.75	209.09	488.39	244.2	22.33	177.01	2.09	4.88	2.44
综合人工工日		小计							22.33	177.01	2.09	4.88	2.44
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								208.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5~40				t	1.898	93.26	177.01					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	177.01	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	53.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-394	坑、槽回填 水泥石土 购土 3%水泥	m3	1	19.6	16	1.59	4.24	2.12	19.6	16	1.59	4.24	2.12
综合人工工日		小计							19.6	16	1.59	4.24	2.12
0.239工日		未计价材料费							151.53				
清单项目综合单价								195.08					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5~40			t	1.625	93.26	151.53		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	49.92	0.31	15.62		
	水			m3	0.1	3.79	0.38		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	167.53	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	工程量	70						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-416 备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.0004 2	39.85	414.38	6734.8 2	1354.9 3	677.47	0.02	0.17	2.83	0.57	0.28	
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延 长米	0.0633 93	42.48	23.41	27.39	13.97	6.99	2.69	1.48	1.74	0.89	0.44	
综合人工工日		小计							2.71	1.66	4.56	1.45	0.73	
0.033工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	合金钎头 φ150			个		3344.4 4	0.17							
	钢锯片			片	0.004	360.17	1.48							
	其他材料费					--	-0.01	--						
	材料费小计					--	1.65	--						

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	70						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-306+ [2-307]*2	细粒式沥青混凝土 路面 人工摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	346.78	4178.8 7	157.88	100.93	50.47	3.47	41.79	1.58	1.01	0.5	
综合人工工日		小计							3.47	41.79	1.58	1.01	0.5	
0.0423工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									48.35					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	木柴			kg	0.022	0.94	0.02							
	柴油			t		6230	0.31							
	细(微)粒沥青混凝土			t	0.093	441.64	41.12							

	煤	t		943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.79	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	70					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	290.94	6208.08	130.26	84.24	42.12	2.91	62.08	1.3	0.84	0.42
综合人工工日		小计							2.91	62.08	1.3	0.84	0.42
0.0355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								67.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	中粒式沥青混凝土				t	0.142	429.63	61.18					
	煤				t		943.3	0.19					
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03					
	柴油				t		6230	0.37					
	其他材料费						--	0.31	--				
	材料费小计						--	62.08	--				

项目编码	040203004001	项目名称	封层		计量单位	m2	工程量	70					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	116.93	496.61	90.72	41.53	20.77	1.17	4.97	0.91	0.42	0.21
综合人工工日		小计							1.17	4.97	0.91	0.42	0.21
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	煤				t		943.3	0.11					
	砾石10				t	0.015	93.26	1.38					
	乳化沥青				kg	1.04	2.49	2.59					
	中(粗)砂				t	0.007	116.57	0.86					
	其他材料费						--	0.03	--				
材料费小计						--	4.97	--					

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	70						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-239+[2-240]	水泥稳定碎石厂拌人铺厚度(cm)16	100m2	0.02	597.78		85	136.56	68.28	11.96		1.7	2.73	1.37
综合人工工日		小计						11.96		1.7	2.73	1.37	
0.1458工日		未计价材料费						88.45					
清单项目综合单价								106.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	稳定土混合料			m3	0.326	270.99	88.45						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	88.45	--					

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-84	人工堵管口草袋堵管口	m3	0.2826	220.09	139.56	323.98	108.81	54.41	62.2	39.44	91.56	30.75	15.38
综合人工工日		小计						62.2	39.44	91.56	30.75	15.38	
0.7585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								239.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	草袋			只	6.5	3.43	22.29						
	麻绳			kg	0.105	5.75	0.6						
	粘土			m3	0.315	50	15.77						
	其他材料费					--	0.78	--					
材料费小计					--	39.44	--						

项目编码	041001009001	项目名称	拆除井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-628	拆除砖石构筑物砖砌检查井深4m以内	10m3实体	0.32	1128.48			225.7	112.85	361.11			72.22	36.11
综合人工工日		小计						361.11			72.22	36.11	
4.4038工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				469.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	713.65	15.91		142.73	71.37	7.14	0.16		1.43	0.71
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.02466	112.91	315.77		22.58	11.29	2.78	7.79		0.56	0.28
综合人工工日		小计						9.92	7.95			1.98	0.99
0.121工日		未计价材料费										29.6	
清单项目综合单价								50.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	混凝土侧石			m	1.015	29.16	29.6						
	水			m3	0.01	3.79	0.04						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.549	0.31	2.36						
	中(粗)砂			t	0.023	116.57	2.62						
	碎石5~20			t	0.03	95.2	2.88						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	37.55	--					

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	m	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	0.01	531.36	739.58		106.27	53.14	5.31	7.4		1.06	0.53
综合人工工日		小计						5.31	7.4			1.06	0.53
0.0648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	彩钢板1800×850 δ 3			块	0.308	22	6.77						
	钢管			kg	0.13	3.77	0.49						
	扣件			个	0.021	4.89	0.1						

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	7.4	--	

项目编号	041101005001	项目名称	IV型拉森钢板桩（暂按20天计）	计量单位	t	工程量	91.908
------	--------------	------	------------------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-478	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打12m以内 甲级土	10t	0.1	1192.61	55.28	258.8	290.28	145.14	119.26	5.53	25.88	29.03	14.51
D00014	IV型拉森钢板桩使用费	t	20		10.29					205.8			
1-482	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔12m以内 甲级土	10t	0.1	1242.05	303.95	179.73	284.36	142.18	124.21	30.4	17.97	28.44	14.22
2-35	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 制安	t	0.06814	218.12	541.25	237.31	91.09	45.54	14.86	36.88	16.17	6.21	3.1
2-36	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 拆除	t	0.06814	150.88	48.27		30.18	15.09	10.28	3.29		2.06	1.03
综合人工工日				小计					268.61	281.89	60.02	65.73	32.86
3.2758工日				未计价材料费					38.76				
清单项目综合单价								747.89					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板桩			t	0.01	3876.13	38.76			
	普通成材			m3	0.006	1757.98	10.9			
	IV型拉森钢板桩使用费			t	20	10.29	205.8			
	中(粗)砂			t	0.212	116.57	24.71			
	周转木材			m3		1586.47	0.22			
	钢管支撑摊销费			kg	6.133	5.66	34.71			
	氧气			m3	0.064	2.83	0.18			
	带母螺栓			kg	0.057	4.68	0.26			
	乙炔气			m3	0.027	14.05	0.37			
	电焊条J422			kg	0.256	4.63	1.18			
	其他材料费						--	3.56	--	
	材料费小计						--	320.66	--	

项目编号	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	昼夜	工程量	10
------	--------------	------	-------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价
-----	--------	-----	----	----	----

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99431306	潜水泵 150	台班	3			54.71	10.94	5.47			164.13	32.82	16.41
综合人工工日		小计									164.13	32.82	16.41
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									213.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编号	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	1	984	2053.02	6866.09			984	2053.02	6866.09		
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	1	3280	45	4761.93			3280	45	4761.93		
综合人工工日		小计						4264	2098.02	11628.02			
52工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17990.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镀锌铁丝8#					kg	10	4.2	42				
	草袋子					只	20	2.57	51.4				
	螺栓M20×350					套	50	0.48	24				
	其他材料费							--	1980.62	--			
材料费小计							--	2098.02	--				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路泵站进水管及检查井修复工程(0010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2545.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2545.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	169.72			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	339.45			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2800.45			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5855.48			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江路泵站进水管管道及检查井修复工程(0010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	10000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	10000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	10000		

# 暂列金额明细表

工程名称：长江路泵站进水管道及检查井修复工程(0010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江路泵站进水管道及检查井修复工程(0010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	调水		10000			
	合计		10000			

# 计日工表

工程名称：长江路泵站进水管管道及检查井修复工程(0010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：长江路泵站进水管道及检查井修复工程(0010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：长江路泵站进水管管道及检查井修复工程(0010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4528.14		4528.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	185579.58	2	3711.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	185579.58	0.34	630.97
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	185579.58	0.1	185.58
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	190107.72	11	20911.85
合计					25439.99

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长江路泵站进水管道及检查井修复工程(0010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	255993.11	
1.1	人工费	7498.52	
1.2	材料费	243552.6	
1.3	施工机具使用费	892.42	
1.4	企业管理费	3000.09	
1.5	利润	1049.48	
2	措施项目费	857.88	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	857.88	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	481.06	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中:暂列金额	20000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1545.51	
5	税金	30623.62	
6	工程造价	309020.12	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030109001001	离心式泵	1、名称：潜水排污泵 2、规格： ：Q=50m <sup>3</sup> /h, H=8m, N=3KW 3、质量：带耦合导杆	台	2	8865.25	17730.5	
2	030404017001	配电箱	1、名称：水泵控制柜 (元器件按西门子、 ABB、施耐德档次计入 ，内置定制控制系统) 2、安装方式：落地式、 混凝土基础浇筑	台	1	56022.01	56022.01	
3	040602031001	闸门	1、类型：方闸门 2、材质：不锈钢 3、规格、型号 ：1500*1200	座	1	63753	63753	
4	040602035001	启闭机	1、类型：手电两用启闭 机 2、规格、型号：与闸门 配套	台	1	11599.03	11599.03	
5	040602001001	格栅	1、材质：不锈钢格栅片 2、规格：1000*1000，栅 隙5cm	套	1	3300	3300	
6	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：钢制法兰盘 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：焊接	副	7	252.14	1764.98	
7	030601004001	流量仪表	1、名称：雨量计联合控 制系统 2、规格：含超声波液位计 (型号MLG21-P2)及液位 计支架各1只	台	1	16692.75	16692.75	
8	080902006001	液位计	1、名称：超声波液位计 2、规格：MLG21-P2 3、其他：含液位计支架 一只	个	1	5281.09	5281.09	
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：污水专用止回 阀 2、规格、压力等级 ：DN100, Pn=1.0MPa	个	2	1487.68	2975.36	
10	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：手动闸阀 2、规格、压力等级 ：DN100, Pn=1.0MPa	个	2	1376.2	2752.4	
11	040502005001	阀门	1、种类：松套接头 2、材质及规格 ：DN100 (Pn=1.0Mpa) 3、连接形式：法兰连接	个	2	630.13	1260.26	
12	030601004002	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、规格 ：DN100, Pn=1.0MPa	台	1	7288.02	7288.02	
自动化控制仪表安装工程								
13	030404002001	继电、信号屏	1、名称：PLC1	台	1	60671.84	60671.84	
14	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVVP-3*1.5	m	20	11.83	236.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	20	14.04	280.8		
16	030408002003	控制电缆	1、名称：屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV-450/750-1*2*1.5	m	40	17.81	712.4		
17	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：VV-3*1.5	m	40	7.48	299.2		
18	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类线屏蔽双绞线	m	20	5.58	111.6		
19	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗装	m	150	18.44	2766		
20	030411005001	接线箱	1、名称：SPD保护盒 2、安装形式：明装	个	2	165.09	330.18		
21	030411005002	接线箱	1、名称：室外仪表安装箱 2、安装形式：明装	个	1	165.09	165.09		
		分部小计					65573.71		
		分部分项合计					255993.11		
		单价措施合计							
合计								255993.11	

# 综合单价分析表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	232.88	8465.73	40.89	93.15	32.6	232.88	8465.73	40.89	93.15	32.6
综合人工工日		小计						232.88	8465.73	40.89	93.15	32.6	
2.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8865.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	潜水排污泵			台	1	8403.99	8403.99						
	平垫铁Q235 1#			kg	1.8	4.29	7.72						
	斜垫铁Q235 1#			kg	1.2	5.15	6.18						
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.2	3.57	0.71						
	电焊条J422 φ4			kg	0.1	3.73	0.37						
	木板材			m3	0.003	1543.59	4.63						
	汽油			kg	0.16	7.66	1.23						
	煤油			kg	0.56	4.29	2.4						
	机油			kg	0.41	7.72	3.17						
	黄油(钙基脂)			kg	0.15	6.86	1.03						
	氧气			m3	0.133	2.83	0.38						
	乙炔气			kg	0.045	15.44	0.69						
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃			kg	0.25	9.86	2.47						
	水泥32.5级			kg	38.5	0.31	12.05						
	黄砂			m3	0.055	116.57	6.41						
	碎石			m3	0.062	153.88	9.54						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	其他材料费						--	1.48	--				
材料费小计						--	8465.73	--					

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-262	成套配电箱安装落地式	台	1	267.89	55025.18	84.28	107.16	37.5	267.89	55025.18	84.28	107.16	37.5	
D00006	配电箱基础	台	1		500					500				
综合人工工日		小计							267.89	55525.18	84.28	107.16	37.5	
3.267工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									56022.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配电箱水泵控制柜				台	1	55000	55000						
	破布				kg	0.1	4.48	0.45						
	铁砂布2#				张	1	0.98	0.98						
	电焊条结 422 Φ3.2				kg	0.15	2.92	0.44						
	无光调和漆				kg	0.05	8.15	0.41						
	钢垫板				kg	0.3	2.57	0.77						
	酚醛磁漆(各种颜色)				kg	0.02	15.11	0.3						
	塑料软管				kg	0.3	14.35	4.31						
	焊锡丝				kg	0.15	44.08	6.61						
	电力复合脂一级				kg	0.05	17.11	0.86						
	自粘橡胶带20×5				卷	0.2	2.54	0.51						
	镀锌扁钢—25×4				kg	1.5	3.43	5.15						
	镀锌精制带帽螺栓M10×100内2平1弹垫				10套	0.61	7.2	4.39						
	配电箱基础中的材料费				台	1	500	500						
	其他材料费							--	0.02	--				
材料费小计							--	55525.18	--					

项目编码	040602031001	项目名称	闸门	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1437	铸铁方闸门 长×宽(1600×1600mm以内)	座	1	1859.6	60706.61	182.61	743.84	260.34	1859.6	60706.61	182.61	743.84	260.34
综合人工工日		小计						1859.6	60706.61	182.61	743.84	260.34	
22.678工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								63753					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铸铁方闸门 长×宽(1600×1600mm以内)				座	1	60000	60000					
	镀锌铁丝8~12#				kg	2	5.15	10.3					

普通成材	m3	0.038	1757.98	66.8		
木枕250×200×2000	根	0.4	63.54	25.42		
硅酸盐膨胀水泥	kg	299	0.84	251.16		
中(粗)砂	t	0.65	116.57	75.77		
碎石10	t	0.9	93.26	83.93		
棉纱线	kg	0.4	5.57	2.23		
电焊条	kg	0.48	4.97	2.39		
平垫铁0~3#钢 1#	块	10	4.29	42.9		
斜垫铁0~3#钢 1#	kg	20	5.15	103		
破布	kg	0.4	6	2.4		
黄油	kg	1.5	6.86	10.29		
机油5~7#	kg	0.4	10.72	4.29		
煤油	kg	1.2	4.29	5.15		
其他材料费			--	20.59	--	
材料费小计			--	60706.61	--	

项目编号	040602035001	项目名称	启闭机		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1473	启闭机械 手电两用	台	1	880.43	10121.1	122.07	352.17	123.26	880.43	10121.1	122.07	352.17	123.26
综合人工工日		小计							880.43	10121.1	122.07	352.17	123.26
10.737工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11599.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	启闭机械 手电两用				台	1	10000	10000					
	钢板 δ 1~3				kg	0.8	3.57	2.86					
	钢板 δ 3~10				kg	14.69	3.57	52.44					
	普通成材				m3	0.004	1757.98	7.03					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	9	0.31	2.82					
	碎石10				t	0.03	93.26	2.8					
	中(粗)砂				t	0.026	116.57	3.03					
	棉纱线				kg	1.2	5.57	6.68					
	电焊条				kg	0.7	4.97	3.48					
	氧气				m3	0.77	2.83	2.18					
	乙炔气				kg	0.257	15.44	3.97					
	破布				kg	1.2	6	7.2					

	黄油	kg	1.8	6.86	12.35		
	机油5~7#	kg	0.4	10.72	4.29		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	其他材料费			--	3.54	--	
	材料费小计			--	10121.1	--	

项目编码	040602001001	项目名称	格栅		计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00007	格栅	套	1		3300					3300				
综合人工工日		小计								3300				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	格栅中的材料费				套	1	3300	3300						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	3300	--					

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	副	工程量	7						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1507	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	副	1	31.82	6.25	25.39	12.73	4.45	31.82	6.25	25.39	12.73	4.45	
综合人工工日		小计								31.82	6.25	25.39	12.73	4.45
0.37工日		未计价材料费												171.5
清单项目综合单价									252.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	低中压碳钢平焊法兰				片	2	85.75	171.5						
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.363	3.77	1.37						
	氧气				m3	0.105	2.83	0.3						
	乙炔气				kg	0.035	15.44	0.54						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.211	3.26	0.69						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6				kg	0.17	11.06	1.88						
	其他材料费						--	1.48	--					
材料费小计						--	177.75	--						

项目编号	030601004001	项目名称	流量仪表		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-86	差压、流量仪表 超声波流量计	台	1	380.12	15243.81	6	152.05	53.22	380.12	15243.81	6	152.05	53.22
D00008	雨量计支架	台	1		857.55					857.55			
综合人工工日		小计							380.12	16101.36	6	152.05	53.22
4.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16692.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	雨量计联合控制系统				台	1	15225.81	15225.81					
	棉纱头				kg	0.2	5.57	1.11					
	白布				m	0.2	3.43	0.69					
	精制螺栓M10×20~50				套	4	0.3	1.2					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m	1	7.62	7.62					
	位号牌				个	1	0.51	0.51					
	雨量计支架中的材料费				台	1	857.55	857.55					
	其他材料费						--	6.87	--				
	材料费小计						--	16101.36	--				

项目编号	080902006001	项目名称	液位计		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-126	物位检测仪表 光导电子液位计	台	1	1164.44	49.15	34.23	465.78	163.02	1164.44	49.15	34.23	465.78	163.02
D00010	超声波液位计	个	1		857.55					857.55			
综合人工工日		小计							1164.44	906.7	34.23	465.78	163.02
13.54工日		未计价材料费							2546.92				
清单项目综合单价								5281.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	超声波液位计MLG21-P2				台	1	2546.92	2546.92					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m	1	7.62	7.62					
	棉纱头				kg	0.1	5.57	0.56					
	白布				m	0.1	3.43	0.34					

精制螺栓M10×20~50	套	6	0.3	1.8		
石棉橡胶板 δ 1~6	kg	0.8	19.01	15.21		
汽油	kg	0.5	7.66	3.83		
位号牌	个	1	0.51	0.51		
超声波液位计中的材料费	个	1	857.55	857.55		
其他材料费			--	19.28	--	
材料费小计			--	3453.62	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	72.16	113.69	19.42	28.86	10.1	72.16	113.69	19.42	28.86	10.1
综合人工工日		小计						72.16	113.69	19.42	28.86	10.1	
0.88工日		未计价材料费						1243.45					
清单项目综合单价								1487.68					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	污水专用止回阀DN100			个	1	1243.45	1243.45		
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29		
	清油			kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	1357.14	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	72.16	113.69	19.42	28.86	10.1	72.16	113.69	19.42	28.86	10.1

综合人工工日		小计			72.16	113.69	19.42	28.86	10.1	
0.88工日		未计价材料费			1131.97					
清单项目综合单价					1376.2					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	手动闸阀DN100				个	1	1131.97	1131.97		
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气				kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气				m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆				kg	0.15	8.58	1.29		
	清油				kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头				kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	1245.66	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额 项 目 名 称	定额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人工 费	材料 费	机械 费	管理 费	利 润	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费	利 润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	72.16	113.69	19.42	28.86	10.1	72.16	113.69	19.42	28.86	10.1
综合人工工日		小计			72.16	113.69	19.42	28.86	10.1				
0.88工日		未计价材料费							385.9				
清单项目综合单价								630.13					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	手动闸阀DN100				个	1	385.9	385.9					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.35	5.57	1.95					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.59	3.77	2.22					
	乙炔气				kg	0.024	15.44	0.37					
	氧气				m3	0.07	2.83	0.2					
	厚漆				kg	0.15	8.58	1.29					
	清油				kg	0.02	13.72	0.27					
棉纱头				kg	0.06	5.57	0.33						

砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	499.59	--	

项目编码	030601004002	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-67	差压、流量仪表 椭圆齿轮流量计 就地指示式	台	1	233.92	6923.6 <sub>2</sub>	4.16	93.57	32.75	233.92	6923.6 <sub>2</sub>	4.16	93.57	32.75
综合人工工日		小计							233.92	6923.6 <sub>2</sub>	4.16	93.57	32.75
2.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7288.02					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	差压、流量仪表 椭圆齿轮流量计 就地指示式			台	1	6860.4	6860.4		
	棉纱头			kg	0.2	5.57	1.11		
	汽油			kg	0.3	7.66	2.3		
	白布			m	0.2	3.43	0.69		
	石棉橡胶板 δ 1~6			kg	2.4	19.01	45.62		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	1	7.62	7.62		
	位号牌			个	1	0.51	0.51		
	其他材料费					--	5.37	--	
	材料费小计					--	6923.62	--	

项目编码	030404002001	项目名称	继电、信号屏	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-241	继电、信号屏安 装	台	1	343.58	60085. <sub>39</sub>	57.34	137.43	48.1	343.58	60085. <sub>39</sub>	57.34	137.43	48.1
综合人工工日		小计							343.58	60085. <sub>39</sub>	57.34	137.43	48.1
4.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60671.84					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PLC柜			台	1	60028. <sub>49</sub>	60028.49		
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.15	3.77	0.57		

	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	1.5	15.78	23.67		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	2.14	1.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	15	0.54	8.1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	3.94	5.92		
	异型塑料管dn2.5~5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	60085.39	--	

项目编号	030408002001	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	260.76	67.56		104.3	36.51	2.61	0.68		1.04	0.37
综合人工工日				小计					2.61	0.68		1.04	0.37
0.0318工日				未计价材料费					7.13				
清单项目综合单价								11.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	一般电缆 电缆6芯以下KVVP-3*1.5				m	1	7.13	7.13					
	自粘性塑料带20mm×20m				卷		5.15						
	破布				kg	0.002	6	0.01					
	汽油				kg	0.003	7.66	0.02					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.002	5.15	0.01					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.234	1.46	0.34					
	钢锯条				根	0.01	0.21						
	标志牌				个	0.06	0.16	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.306	0.86	0.26					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	7.81	--				

项目编号	030408002002	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	260.76	67.56		104.3	36.51	2.61	0.68		1.04	0.37
综合人工工日		小计						2.61	0.68		1.04	0.37	
0.0318工日		未计价材料费						9.34					
清单项目综合单价									14.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	一般电缆 电缆6芯以下KVVP-5*1.5						m	1	9.34	9.34			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷		5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	7.66	0.02			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.002	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02	--		
	材料费小计								--	10.02	--		

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	40					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	260.76	67.56		104.3	36.51	2.61	0.68		1.04	0.37
综合人工工日		小计						2.61	0.68		1.04	0.37	
0.0318工日		未计价材料费						13.11					
清单项目综合单价									17.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	一般电缆 电缆6芯以下DJYPV-1*2*1.5						m	1	13.11	13.11			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷		5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	7.66	0.02			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.002	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02	--		
	材料费小计								--	13.79	--		

项目编号	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-721	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 1.5mm2以下	100m	0.01	117.26	32.53	7.74	46.9	16.42	1.17	0.33	0.08	0.47	0.16
综合人工工日		小计						1.17	0.33	0.08	0.47	0.16	
0.0143工日		未计价材料费						5.27					
清单项目综合单价								7.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	全塑铜芯电缆VV-3*1.5			m	1.01	5.22	5.27						
	汽油			kg	0.008	7.66	0.06						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.018	5.15	0.09						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.031	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.001	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.004	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg		10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.061	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.001	14.58	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	5.6	--					

项目编号	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以 内	100m	0.01	77.4	1.03	0.29	30.96	10.84	0.77	0.01		0.31	0.11
综合人工工日		小计						0.77	0.01		0.31	0.11	
0.009工日		未计价材料费						4.38					
清单项目综合单价								5.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	双绞线缆屏蔽线			m	1.02	4.29	4.38						
	镀锌铁丝8#~12#			kg	0.002	5.15	0.01						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	4.39	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	150
------	--------------	------	----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	531.36	101.83	14.94	212.54	74.39	5.31	1.02	0.15	2.13	0.74
综合人工工日		小计							5.31	1.02	0.15	2.13	0.74
0.0648工日		未计价材料费							9.09				
清单项目综合单价								18.44					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		焊接钢管SC20		m	1.03	8.83	9.09		
	镀锌电线管接头 φ20×5		个	0.165	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用)dn20		个	0.155	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20		个	0.155	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.007	4.07	0.03			
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.007	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.007	5.15	0.03			
	锯条		根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.009	12.86	0.12			
	溶剂汽油		kg	0.002	7.89	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8		片	0.007	17.15	0.11			
	水泥32.5级		kg	0.455	0.31	0.14			
	中砂		t	0.003	116.57	0.34			
	水		m3	0.001	4.57				
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	10.11	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长 700mm以内	10个	0.1	598.6	43.1		239.44	83.8	59.86	4.31		23.94	8.38
综合人工工日		小计							59.86	4.31		23.94	8.38
0.73工日		未计价材料费							68.6				
清单项目综合单价								165.09					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线箱	个	1	68.6	68.6		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	72.91	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	598.6	43.1		239.44	83.8	59.86	4.31		23.94	8.38
综合人工工日		小计							59.86	4.31		23.94	8.38
0.73工日		未计价材料费							68.6				
清单项目综合单价									165.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	接线箱	个	1	68.6	68.6								
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2								
	其他材料费			--	0.11	--							
	材料费小计			--	72.91	--							

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			481.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	481.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	24.05			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	352.77			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					857.88			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	20000		

# 暂列金额明细表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		20000	
合计			20000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	1545.51		1545.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52928.31	2.4	1270.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52928.31	0.42	222.3
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52928.31	0.1	52.93
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	278396.5	11	30623.62
合计					32169.13

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿柳河北端排口泵站设备工程(0009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

