

宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程工程

招标控制价

招 标 人：宝应县安宜镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

(单位盖章)

2017年12月05日

宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 18737220.94

(大写): 壹仟捌佰柒拾叁万柒仟贰佰贰拾元

玖角肆分

招 标 人: 宝应县安宜镇人民政府 (单位盖章) 江苏汇诚投资咨询管理
造价咨询人: 有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 施旭峰 (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 梁继福 (签字或盖章)

编 制 人: 朱宝金 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 朱正康 (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年12月05日

复核时间: 2017年12月05日

建设项目招标控制价表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程	18737220.94	150000	247024.46	371143.78
2	招标代理费				
合计		18737220.94	150000	247024.46	371143.78

单项工程招标控制价表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方	4467906.07	150000	50466.64	64947.16
2	宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道	6368647.79		87733.75	136660.97
3	宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道	7900667.08		108824.07	169535.65
合计		18737220.94	150000	247024.46	371143.78

单位工程招标控制价表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3293407.54	
1.1	人工费	985786.44	
1.2	材料费	1749858.06	
1.3	施工机具使用费	405067.49	
1.4	管理费	97034.5	
1.5	利润	55661.1	
2	措施项目	187445.15	
2.1	单价措施项目	71035.43	
2.2	总价措施项目	116409.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	50466.64	
3	其他项目费	479340.75	
3.1	其中：暂列金额	329340.75	
3.2	其中：专业工程暂估价	150000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	64947.16	
5	税金	442765.47	
6	工程造价	4467906.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：至管道基础底	m3	41911.37	5.79	242666.83	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：>90% 2、填方材料品种：二灰米砂(5：10：85)	m3	7268.08	267.11	1941376.85	
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求：非道路下回填素土 2. 填方材料品种：粉质粘土	m3	28631.01	11.93	341567.95	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：泥浆 2、运距：5KM以内 3、牵引管及钻孔桩	m3	300.81	37.29	11217.2	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：5km以内	m3	13280.36	15.89	211024.92	
6	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、骑马井挖土	m3	3032.34	168.93	512253.2	
7	040103001003	回填方	1. 密实度要求：非道路下回填素土 2. 填方材料品种：粉质粘土	m3	1094.34	11.93	13055.48	
8	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：泥浆 2、运距：5KM以内 3、牵引管	m3	542.91	37.29	20245.11	
		分部分项合计					3293407.54	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：反铲挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3	项	1	4866.46	4866.46	
2	041107001001	施工排水	管道及井坑排水	项	1	66168.97	66168.97	
		单价措施合计					71035.43	
合 计							3364442.97	

综合单价分析表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	41911.37		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.00054	398.52		3026.33	239.74	136.99	0.22		1.63	0.13	0.07
1-221H	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.00036	470.25		3571.06	282.89	161.65	0.17		1.29	0.1	0.06
1-1×1.5H	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	1913.88			133.97	76.56	1.91			0.13	0.08
综合人工工日		小计							2.3		2.92	0.37	0.21
1174.7308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7268.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396H	二灰米砂 5: 10: 85	100m3	0.01	2232.86	24000	209.09	170.94	97.68	22.33	240	2.09	1.71	0.98
综合人工工日		小计							22.33	240	2.09	1.71	0.98
1979.0982工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								267.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	240		--	
	材料费小计								--	240		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	28631.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	机械填土夯实槽、坑	100m3	0.01	916.6		158.11	75.23	42.99	9.17		1.58	0.75	0.43

综合人工工日		小计			9.17		1.58	0.75	0.43
3200.3743工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					11.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	300.81	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-213H	泥浆运输运距5km以内	10m3	0.1	229.6		106.4	23.52	13.44	22.96		10.64	2.35	1.34	
综合人工工日		小计							22.96		10.64	2.35	1.34	
84.2268工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									37.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	13280.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-260H	自卸汽车运土(4t以内) 运距5km以内	1000m3	0.001			14318.05	1002.26	572.72			14.32	1	0.57
综合人工工日		小计									14.32	1	0.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m3	工程量	3032.34			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-85	人工挖井坑土 (或强风化石)	m3	1	143.5	1.82	7.05	10.54	6.02	143.5	1.82	7.05	10.54	6.02
综合人工工日			小计						143.5	1.82	7.05	10.54	6.02
5306.595工日			未计价材料费										
清单项目综合单价									168.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	1.82		--	
	材料费小计								--	1.82		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方		计量单位		m3	工程量	1094.34				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	机械填土夯实槽、坑	100m3	0.01	916.6		158.11	75.23	42.99	9.17		1.58	0.75	0.43
综合人工工日		小计							9.17		1.58	0.75	0.43
122.3253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	542.91	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-213H	泥浆运输运距5km以内	10m3	0.1	229.6		106.4	23.52	13.44	22.96		10.64	2.35	1.34	
综合人工工日		小计							22.96		10.64	2.35	1.34	
152.0148工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									37.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编	定额项目名称		定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	场外运输费用 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1			4384.2	306.89	175.37			4384.2	306.89	175.37
综合人工工日		小计									4384.2	306.89	175.37
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4866.46				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041107001001	项目名称	施工排水		计量单位		项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	排水管道 管径 Φ 300~500	10m	1160.7	36.9	0.27	8.63	3.19	1.82	42829.83	313.39	10016.84	3702.63	2112.47
1-832	排水管道 管径 Φ 600~1000	10m	64.5	66.67	0.54	33.35	7	4	4300.22	34.83	2151.08	451.5	258
综合人工工日		小计							47130.05	348.22	12167.92	4154.13	2370.47
574.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66168.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	348.22		--	
	材料费小计								--	348.22		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			50466.64			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	50466.64			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.1	3364.44			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.2	6728.89			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.01	336.44			
5	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	55513.31			
6	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					116409.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	329340.75		明细详见表—12—1
2	暂估价	150000		
2.1	材料暂估价			明细详见表—12—2
2.2	专业工程暂估价	150000		明细详见表—12—3
3	计日工			明细详见表—12—4
4	总承包服务费			明细详见表—12—5
合计		479340.75		

暂列金额明细表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	329340.75	
合计			329340.75	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	拉森钢板桩支护		150000			
合计			150000			

计日工表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费	64947.16		64947.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3960193.44	1.3	51482.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3960193.44	0.24	9504.46
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3960193.44	0.1	3960.19
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	4025140.6	11	442765.47
合计					507712.63

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 宝应县安宜镇南北区雨污水管网一期工程-土方(tf001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	4876577.19	
1.1	人工费	560815.83	
1.2	材料费	3793325.28	
1.3	施工机具使用费	251140.65	
1.4	管理费	190139.34	
1.5	利润	81156.26	
2	措施项目	236624.65	
2.1	单价措施项目	52285.2	
2.2	总价措施项目	184339.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	87733.75	
3	其他项目费	487657.72	
3.1	其中：暂列金额	487657.72	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	136660.97	
5	税金	631127.26	
6	工程造价	6368647.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1、管道材料名称:镀锌钢带增强聚乙烯管,污水管 2、管材规格:DN400,环刚度大于12.5KN/M2 3、埋设深度:见图纸 4、接口形式:胶圈接口 5、基础断面形式:180度砂基(垫层厚20CM) 6、管道闭水试验	m	661.2	286.27	189281.72	
2	040504002001	混凝土井	1、井深、尺寸:井深平均2.40米,井室内径0.9米,井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度:见国标12S522-22页 4、井盖:钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	22	3812.32	83871.04	
3	040504002002	混凝土井	1、井深、尺寸:井深平均2.40米,井室内径1.1米,井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度:见国标12S522-22页 4、井盖:钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	1	5122.77	5122.77	
4	040504002003	混凝土井	1、井深、尺寸:井深平均2.40米,井室内径1.3米,井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度:见国标12S522-22页 4、井盖:钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	6	5884.37	35306.22	
5	040501004002	塑料管	1、管道材料名称:镀锌钢带增强聚乙烯管,污水管 2、管材规格:DN400,环刚度大于12.5KN/M2 3、埋设深度:见图纸 4、接口形式:胶圈接口 5、基础断面形式:180度砂基(垫层厚20CM) 6、管道闭水试验	m	351.2	286.27	100538.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504002004	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.20米，井室内径0.9米，井室平均净深1.6米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	11	3605.96	39665.56	
7	040504002005	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.20米，井室内径1.1米，井室平均净深1.6米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	2	4829.1	9658.2	
8	040504002006	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.20米，井室内径1.3米，井室平均净深1.6米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	6	5594.67	33568.02	
9	040501004003	塑料管	1、管道材料名称：镀锌钢带增强聚乙烯管，污水管 2、管材规格：DN400，环刚度大于12.5KN/M2 3、埋设深度：见图纸 4、接口形式：胶圈接口 5、基础断面形式：180度砂基(垫层厚20CM) 6、管道闭水试验	m	1277.3	286.27	365652.67	
10	040504002007	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.50米，井室内径0.9米，井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	32	3812.32	121994.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504002008	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.50米，井室内径1.1米，井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	2	5122.78	10245.56	
12	040504002009	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.50米，井室内径1.3米，井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	8	5884.37	47074.96	
13	040501004004	塑料管	1、管道材料名称：镀锌钢带增强聚乙烯管，污水管 2、管材规格：DN400，环刚度大于12.5KN/M2 3、埋设深度：见图纸 4、接口形式：胶圈接口 5、基础断面形式：180度砂基(垫层厚20CM) 6、管道闭水试验	m	799.4	286.27	228844.24	
14	040504002010	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.70米，井室内径0.9米，井室平均净深2.0米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	25	4018.68	100467	
15	040504002011	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.70米，井室内径1.3米，井室平均净深2.0米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	8	6194.37	49554.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040501004005	塑料管	1、管道材料名称:镀锌钢带增强聚乙烯管,污水管 2、管材规格:DN400,环刚度大于12.5KN/M2 3、埋设深度:见图纸 4、接口形式:胶圈接口 5、基础断面形式:180度砂基(垫层厚20CM) 6、管道闭水试验	m	497.6	286.27	142447.95	
17	040504002012	混凝土井	1、井深、尺寸:井深平均2.40米,井室内径0.9米,井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度:见国标12S522-22页 4、井盖:钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	17	3812.32	64809.44	
18	040504002013	混凝土井	1、井深、尺寸:井深平均2.40米,井室内径1.1米,井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度:见国标12S522-22页 4、井盖:钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	1	5122.77	5122.77	
19	040504002014	混凝土井	1、井深、尺寸:井深平均2.40米,井室内径1.3米,井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度:见国标12S522-22页 4、井盖:钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	3	5884.37	17653.11	
20	040501004006	塑料管	1、管道材料名称:镀锌钢带增强聚乙烯管,雨水管 2、管材规格:DN300,环刚度大于12.5KN/M2 3、埋设深度:见图纸 4、接口形式:胶圈接口 5、基础断面形式:180度砂基(垫层厚20CM) 6、管道闭水试验	m	720	267.53	192621.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504002015	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.20米，井室内径0.9米，井室平均净深1.6米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-21页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼雨水检查井	座	12	3043.05	36516.6	
22	040504002016	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.20米，井室内径1.1米，井室平均净深1.6米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-21页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼雨水检查井	座	1	3980.51	3980.51	
23	040504002017	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.20米，井室内径2.0*1.8米，井室平均净深1.6米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-62页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼雨水检查井	座	3	13677.76	41033.28	
24	040501001001	混凝土管	1、管道材料名称：钢筋砼管，II级管 2、管材规格：DN600 3、埋设深度：见图纸 4、接口形式：承插橡胶圈接口 5、基础断面形式：见图纸 6、管道闭水试验	m	349.5	596.18	208364.91	
25	040501001002	混凝土管	1、管道材料名称：钢筋砼管，II级管 2、管材规格：DN800 3、埋设深度：见图纸 4、接口形式：承插橡胶圈接口 5、基础断面形式：见图纸 6、管道闭水试验	m	285.2	919.36	262201.47	
26	040504007001	混凝土出水口	1、参见06MS201-9-5 2、DN800八字出水口	座	1	7807.98	7807.98	
27	040504001001	砌筑井	1、双室，井净深1000mm 2、详06MS201-8-25 3、铸铁井篦	座	44	1121.5	49346	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040501004007	塑料管	1、管道材料名称:镀锌钢带增强聚乙烯管,污水管 2、管材规格:DN400,环刚度大于12.5KN/M2 3、埋设深度:见图纸 4、接口形式:胶圈接口 5、基础断面形式:180度砂基(垫层厚20CM) 6、管道闭水试验	m	331	286.27	94755.37	
29	040504002018	混凝土井	1、井深、尺寸:井深平均2.00米,井室内径0.9米,井室平均净深1.4米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度:见国标12S522-22页 4、井盖:钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	11	3399.58	37395.38	
30	040504002019	混凝土井	1、井深、尺寸:井深平均2.0米,井室内径1.1米,井室平均净深1.4米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度:见国标12S522-22页 4、井盖:钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	1	4535.42	4535.42	
31	040504002020	混凝土井	1、井深、尺寸:井深平均2.0米,井室内径1.3米,井室平均净深1.4米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度:见国标12S522-22页 4、井盖:钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	6	5284.64	31707.84	
32	040501008001	水平导向钻进	1、土壤类别:三类土 2、管径:De400 3、管材材质:PE实壁管(环刚度大于12.5KN/M2,抗拉强度大于20.7Mpa) 4、未详处见图纸	m	644	916.49	590219.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040504002021	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均3.6米，井室内径0.9米，井室平均净深2.48米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700(加重型) 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	19	4778.37	90789.03	
34	040504002022	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均3.6米，井室内径1.1米，井室平均净深2.48米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700(加重型) 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	4	6382.82	25531.28	
35	040501008002	水平导向钻进	1、土壤类别：三类土 2、管径：De400 3、管材材质：PE实壁管(环刚度大于12.5KN/M2，抗拉强度大于20.7Mpa) 4、未详处见图纸	m	60	907.89	54473.4	
36	040501004008	塑料管	1、管道材料名称：镀锌钢带增强聚乙烯管，污水管 2、管材规格：DN400，环刚度大于12.5KN/M2 3、埋设深度：见图纸 4、接口形式：胶圈接口 5、基础断面形式：180度砂基(垫层厚20CM) 6、管道闭水试验	m	1624.7	286.27	465102.87	
37	040504002023	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均3.2米，井室内径0.9米，井室平均净深2.48米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700(加重型) 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	51	4479.95	228477.45	
38	040504002024	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均3.2米，井室内径1.1米，井室平均净深2.48米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700(加重型) 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	2	6084.4	12168.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040504002025	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均3.20米，井室内径1.3米，井室平均净深2.48米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700(加重型) 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	14	6957.18	97400.52	
40	040501004009	塑料管	1、管道材料名称:镀锌钢带增强聚乙烯管,污水管 2、管材规格:DN400,环刚度大于12.5KN/M2 3、埋设深度:见图纸 4、接口形式:胶圈接口 5、基础断面形式:180度砂基(垫层厚20CM) 6、管道闭水试验	m	233.6	286.27	66872.67	
41	040504002026	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均3.0米，井室内径0.9米，井室平均净深2.3米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	8	4348.84	34790.72	
42	040504002027	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均3.0米，井室内径1.1米，井室平均净深2.3米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	3	5914.68	17744.04	
43	040501004010	塑料管	1、管道材料名称:镀锌钢带增强聚乙烯管,污水管 2、管材规格:DN400,环刚度大于12.5KN/M2 3、埋设深度:见图纸 4、接口形式:胶圈接口 5、基础断面形式:180度砂基(垫层厚20CM) 6、管道闭水试验	m	1233.8	286.27	353199.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040504002028	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.50米，井室内径0.9米，井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	39	3854.73	150334.47	
45	040504002029	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.50米，井室内径1.1米，井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	3	5122.77	15368.31	
46	040504002030	混凝土井	1、井深、尺寸：井深平均2.50米，井室内径1.3米，井室平均净深1.8米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 S4 3、垫层厚度、材料品种、强度：见国标12S522-22页 4、井盖：钢纤维砼井盖DN700 5、防跌落安全网 6、模块式钢筋砼污水检查井	座	9	5884.37	52959.33	
		分部分项合计					4876577.19	
1	041101005001	井字架	1、井深：8米以内	座	330	158.44	52285.2	
		单价措施合计					52285.2	
合计							4928862.39	

综合单价分析表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	661.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)400mm以内	100m	0.01	379.33	805		87.25	37.93	3.79	8.05		0.87	0.38
6-823	非定型渠(管)道垫层 砂	10m3	0.0412	346.53	1951.42	15.85	83.35	36.24	14.28	80.4	0.65	3.43	1.49
6-342	管道闭水试验管径400mm以内 M7.5	100m	0.01	122.92	127.87		28.27	12.29	1.23	1.28		0.28	0.12
综合人工工日		小计							19.3	89.73	0.65	4.59	2
155.6208工日		未计价材料费							170.02				
清单项目综合单价								286.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	259.75		--	
	材料费小计								--	259.75		--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00494	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 -MY9	10m3	0.089969	1533.32	10014.63	79.14	370.87	161.25	137.95	901.01	7.12	33.37	14.51
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.01355	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.01473	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.01	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59

6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0428 ₂₉	1534.1 ₂	4229.9		352.85	153.41	65.7	181.16		15.11	6.57
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.0080 ₉	1086.2 ₅	4053.0 ₅	52.33	261.87	113.86	8.79	32.79	0.42	2.12	0.92
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0352 ₂	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	27.14	145.78	3.96	7.15	3.11
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0289	2920.8 ₄	3115.8 ₁	178.68	712.89	309.95	84.41	90.05	5.16	20.6	8.96
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0099 ₄₈	1616.1 ₉	4338.7 ₉	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 ₂	2829.1 ₇	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.016	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0613	1247.7 ₁	5560.8 ₁	202.33	464.01	145	76.48	340.88	12.4	28.44	8.89
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1198 ₆₁	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	56.01	8.78	0.73	13.05	5.67
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 ₄₂		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							690.73	2507.0 ₅	46.21	177.5	73.69
185.3163工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									3812.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	0.589	0.75	0.44			
	其他材料费								--	2823.77		--	
	材料费小计								--	2824.21		--	

项目编码		040504002002		项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.031	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	37.16	130.44	3.77	9.42	4.09	

6-785(4) H	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.05	1198.8 4	4623.9	121.75	303.74	132.06	59.94	231.2	6.09	15.19	6.6	
6-1520	现浇混凝土基础 垫层 复合模板	100m2	0.0055 4	2467.8 7	1543.4 7	75.65	585.01	254.35	13.67	8.55	0.42	3.24	1.41	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 - MY11	10m3	0.1297 48	1533.3 2	8641.2	79.14	370.87	161.25	198.95	1121.1 8	10.27	48.12	20.92	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.0179 06	1533.3 2	9827.2 5	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0205 3	770.6	4139.2 1	112.48	203.11	88.31	15.82	84.98	2.31	4.17	1.81	
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0195	485.77	4134.8 1	127.65	141.09	61.34	9.47	80.63	2.49	2.75	1.2	
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.014	1472.7 2	4590.9 3	121.75	366.73	159.45	20.62	64.27	1.7	5.13	2.23	
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆 、弧形 厚度 30cm以内 非泵 送砼(其它市政 工程)	10m3	0.0743 87	1534.1 2	4229.9		352.85	153.41	114.12	314.65		26.25	11.41	
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.0121 35	1086.2 5	4053.0 5	52.33	261.87	113.86	13.18	49.18	0.64	3.18	1.38	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0528 3	770.6	4139.2 1	112.48	203.11	88.31	40.71	218.67	5.94	10.73	4.67	
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0433 5	2920.8 4	3115.8 1	178.68	712.89	309.95	126.62	135.07	7.75	30.9	13.44	
6-1599	预制井盖板 木 模	10m3	0.014	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	12.59	19.74	0.05	2.91	1.26	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 48	1616.1 9	4338.7 9	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.029	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	34.77	122.02	3.53	8.81	3.83	
3-338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.0928	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	115.79	516.04	18.78	43.06	13.46	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1280 19	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	59.83	9.37	0.78	13.94	6.06	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74				
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							968.84	3415.5	67.25	250.41	103.61	
11.8151工日		未计价材料费							317.14					
清单项目综合单价									5122.77					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电					kW·h	0.925	0.75	0.69					

细	其他材料费	--	3731.95	--	
	材料费小计	--	3732.64	--	

项目编码		040504002003	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.037	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	44.36	155.69	4.5	11.24	4.89
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.062	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	74.33	286.68	7.55	18.83	8.19
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00614	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	15.15	9.48	0.46	3.59	1.56
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 MY13	10m3	0.112408	1533.32	8872.53	79.14	370.87	161.25	172.36	997.34	8.9	41.69	18.13
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.02558	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	19.71	105.88	2.88	5.2	2.26
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.03652	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	17.74	151	4.66	5.15	2.24
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.025	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	36.82	114.77	3.04	9.17	3.99
6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度 30cm以内 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.099183	1534.12	4229.9		352.85	153.41	152.16	419.53		35	15.22
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.01618	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	17.58	65.58	0.85	4.24	1.84
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.07044	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	54.28	291.57	7.92	14.31	6.22
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0578	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	168.82	180.09	10.33	41.21	17.92
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.025	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	22.49	35.24	0.09	5.19	2.26
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.047	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	56.35	197.76	5.72	14.28	6.21
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.1065	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	132.88	592.23	21.55	49.42	15.44
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.136177	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	63.64	9.97	0.83	14.83	6.45

6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
d1f-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74			
d1f-002	040501008003	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							1144.2 6	3922.3 2	82.02	295.94	122.63
83.7261工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									5884.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电						kW·h	1.243	0.75	0.93			
	其他材料费								--	4238.53	--		
	材料费小计								--	4239.46	--		

项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量		351.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) 400mm以内	100m	0.01	379.33	805		87.25	37.93	3.79	8.05		0.87	0.38	
6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0412	346.53	1951.4 2	15.85	83.35	36.24	14.28	80.4	0.65	3.43	1.49	
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 M7.5	100m	0.01	122.92	127.87		28.27	12.29	1.23	1.28		0.28	0.12	
综合人工工日		小计							19.3	89.73	0.65	4.59	2	
82.6589工日		未计价材料费							170.02					
清单项目综合单价									286.27					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	259.75	--			
	材料费小计								--	259.75	--			

项目编码		040504002004	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91
6-785(4) H	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.8 ₄	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36

6-1520	现浇混凝土基础 垫层 复合模板	100m2	0.0049 4	2467.8 7	1543.4 7	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 -MY9	10m3	0.0770 83	1533.3 2	10014. 63	79.14	370.87	161.25	118.19	771.96	6.1	28.59	12.43	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.0179 06	1533.3 2	9827.2 5	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89	
6- 1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0135 5	770.6	4139.2 1	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2	
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0147 3	485.77	4134.8 1	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9	
6- 804(4) H	钢筋混凝土井盖 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.01	1472.7 2	4590.9 3	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59	
6- 1170(4)	池壁(隔墙) 圆 、弧形 厚度 30cm以内 非泵 送砼(其它市政 工程)	10m3	0.0428 29	1534.1 2	4229.9		352.85	153.41	65.7	181.16		15.11	6.57	
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.0080 9	1086.2 5	4053.0 5	52.33	261.87	113.86	8.79	32.79	0.42	2.12	0.92	
6- 1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0352 2	770.6	4139.2 1	112.48	203.11	88.31	27.14	145.78	3.96	7.15	3.11	
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0289	2920.8 4	3115.8 1	178.68	712.89	309.95	84.41	90.05	5.16	20.6	8.96	
6-1599	预制井盖板 木 模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9	
6- 805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 48	1616.1 9	4338.7 9	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6- 785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.016	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11	
3- 338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.0561	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	70	311.96	11.35	26.03	8.13	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1055 42	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	49.32	7.73	0.64	11.49	5	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
d1f- 001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74				
d1f- 002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							657.79	2348.0 4	44.06	168.75	70.18	
88.2397工日		未计价材料费							317.14					
清单项目综合单价									3605.96					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电						kW·h	0.589	0.75	0.44				
	其他材料费								--	2664.75	--			
	材料费小计								--	2665.19	--			

项目编码		040504002005	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.031	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	37.16	130.44	3.77	9.42	4.09
6-785(4) H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.05	1198.8 ₄	4623.9	121.75	303.74	132.06	59.94	231.2	6.09	15.19	6.6
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0055 ₄	2467.8 ₇	1543.4 ₇	75.65	585.01	254.35	13.67	8.55	0.42	3.24	1.41
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 -MY11	10m3	0.1095 ₅₂	1533.3 ₂	8641.2	79.14	370.87	161.25	167.98	946.66	8.67	40.63	17.67
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.0179 ₀₆	1533.3 ₂	9827.2 ₅	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.0205 ₃	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	15.82	84.98	2.31	4.17	1.81
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.0195	485.77	4134.8 ₁	127.65	141.09	61.34	9.47	80.63	2.49	2.75	1.2
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.014	1472.7 ₂	4590.9 ₃	121.75	366.73	159.45	20.62	64.27	1.7	5.13	2.23
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0743 ₈₇	1534.1 ₂	4229.9		352.85	153.41	114.12	314.65		26.25	11.41
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.0121 ₃₅	1086.2 ₅	4053.0 ₅	52.33	261.87	113.86	13.18	49.18	0.64	3.18	1.38
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.0528 ₃	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	40.71	218.67	5.94	10.73	4.67
6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.0433 ₅	2920.8 ₄	3115.8 ₁	178.68	712.89	309.95	126.62	135.07	7.75	30.9	13.44
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.014	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	12.59	19.74	0.05	2.91	1.26
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0099 ₄₈	1616.1 ₉	4338.7 ₉	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 ₂	2829.1 ₇	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.029	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	34.77	122.02	3.53	8.81	3.83
3-338(4) H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0844	1247.7 ₁	5560.8 ₁	202.33	464.01	145	105.31	469.33	17.08	39.16	12.24
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1111 ₈₈	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	51.96	8.14	0.68	12.11	5.26
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33

dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							919.53	3193.0 4	63.85	237.19	98.34
22.4275工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									4829.1				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电						kW·h	0.925	0.75	0.69			
	其他材料费								--	3509.49		--	
	材料费小计								--	3510.18		--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.037	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	44.36	155.69	4.5	11.24	4.89
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.062	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	74.33	286.68	7.55	18.83	8.19
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00614	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	15.15	9.48	0.46	3.59	1.56
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形-MY13	10m3	0.092212	1533.32	8872.53	79.14	370.87	161.25	141.39	818.15	7.3	34.2	14.87
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形-MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.02558	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	19.71	105.88	2.88	5.2	2.26
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.03652	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	17.74	151	4.66	5.15	2.24
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.025	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	36.82	114.77	3.04	9.17	3.99
6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆形、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.099183	1534.12	4229.9		352.85	153.41	152.16	419.53		35	15.22
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.01618	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	17.58	65.58	0.85	4.24	1.84
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.07044	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	54.28	291.57	7.92	14.31	6.22
6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.0578	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	168.82	180.09	10.33	41.21	17.92
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.025	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	22.49	35.24	0.09	5.19	2.26

6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0099 48	1616.1 9	4338.7 9	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.047	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	56.35	197.76	5.72	14.28	6.21
3-338(4) H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0968	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	120.78	538.29	19.59	44.92	14.04
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1457 34	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	68.1	10.67	0.89	15.87	6.9
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							1105.6 6	3689.8 9	78.52	284.99	118.42
80.9015工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									5594.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电						kW·h	1.243	0.75	0.93			
	其他材料费								--	4006.1		--	
	材料费小计								--	4007.03		--	

项目编码		040501004003	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	1277.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)400mm以内	100m	0.01	379.33	805		87.25	37.93	3.79	8.05		0.87	0.38
6-823	非定型渠(管)道垫层 砂	10m3	0.0412	346.53	1951.42	15.85	83.35	36.24	14.28	80.4	0.65	3.43	1.49
6-342	管道闭水试验管径400mm以内 M7.5	100m	0.01	122.92	127.87		28.27	12.29	1.23	1.28		0.28	0.12
综合人工工日		小计							19.3	89.73	0.65	4.59	2
300.6268工日		未计价材料费							170.02				
清单项目综合单价									286.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	259.75		--	
	材料费小计								--	259.75		--	

项目编码		040504002007	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00494	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 -MY9	10m3	0.089969	1533.32	10014.63	79.14	370.87	161.25	137.95	901.01	7.12	33.37	14.51
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.01355	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.01473	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.01	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59
6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.042829	1534.12	4229.9		352.85	153.41	65.7	181.16		15.11	6.57
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.00809	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	8.79	32.79	0.42	2.12	0.92
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.03522	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	27.14	145.78	3.96	7.15	3.11
6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.0289	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	84.41	90.05	5.16	20.6	8.96
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.016	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0613	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	76.48	340.88	12.4	28.44	8.89
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.119861	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	56.01	8.78	0.73	13.05	5.67
6-809	井盖、井篦安装检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.002842		8000					22.74			

dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							690.73	2507.05	46.21	177.5	73.69
269.5512工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价								3812.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电					kW·h	0.589	0.75	0.44				
	其他材料费							--	2823.77		--		
	材料费小计							--	2824.21		--		

项目编码		040504002008	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.031	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	37.16	130.44	3.77	9.42	4.09
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.05	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	59.94	231.2	6.09	15.19	6.6
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00554	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	13.67	8.55	0.42	3.24	1.41
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY11	10m3	0.129749	1533.32	8641.2	79.14	370.87	161.25	198.95	1121.19	10.27	48.12	20.92
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.02053	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	15.82	84.98	2.31	4.17	1.81
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.0195	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	9.47	80.63	2.49	2.75	1.2
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.014	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	20.62	64.27	1.7	5.13	2.23
6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.074387	1534.12	4229.9		352.85	153.41	114.12	314.65		26.25	11.41
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.012135	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	13.18	49.18	0.64	3.18	1.38
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.05283	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	40.71	218.67	5.94	10.73	4.67
6-1539	现浇圆形池壁木模	100m2	0.04335	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	126.62	135.07	7.75	30.9	13.44
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.014	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	12.59	19.74	0.05	2.91	1.26
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73

6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.029	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	34.77	122.02	3.53	8.81	3.83
3-338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.0928	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	115.79	516.04	18.78	43.06	13.46
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1280 19	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	59.83	9.37	0.78	13.94	6.06
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							968.84	3415.5 1	67.25	250.41	103.61
23.6303工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									5122.78				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电					kW·h	0.925	0.75	0.69				
	其他材料费							--	3731.96		--		
	材料费小计							--	3732.65		--		

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.037	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	44.36	155.69	4.5	11.24	4.89
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.062	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	74.33	286.68	7.55	18.83	8.19
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00614	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	15.15	9.48	0.46	3.59	1.56
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY13	10m3	0.112408	1533.32	8872.53	79.14	370.87	161.25	172.36	997.34	8.9	41.69	18.13
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.02558	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	19.71	105.88	2.88	5.2	2.26
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.03652	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	17.74	151	4.66	5.15	2.24
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.025	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	36.82	114.77	3.04	9.17	3.99

6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.099183	1534.12	4229.9		352.85	153.41	152.16	419.53		35	15.22
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.01618	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	17.58	65.58	0.85	4.24	1.84
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.07044	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	54.28	291.57	7.92	14.31	6.22
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0578	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	168.82	180.09	10.33	41.21	17.92
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.025	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	22.49	35.24	0.09	5.19	2.26
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.047	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	56.35	197.76	5.72	14.28	6.21
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.1065	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	132.88	592.23	21.55	49.42	15.44
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.136177	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	63.64	9.97	0.83	14.83	6.45
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.002842		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							1144.26	3922.32	82.02	295.94	122.63
111.6351工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									5884.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	1.243	0.75	0.93			
	其他材料费								--	4238.53		--	
	材料费小计								--	4239.46		--	

项目编码		040501004004		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量		799.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) 400mm以内	100m	0.01	379.33	805		87.25	37.93	3.79	8.05		0.87	0.38	
6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0412	346.53	1951.42	15.85	83.35	36.24	14.28	80.4	0.65	3.43	1.49	

6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 M7.5	100m	0.01	122.92	127.87		28.27	12.29	1.23	1.28		0.28	0.12
综合人工工日		小计							19.3	89.73	0.65	4.59	2
188.1477工日		未计价材料费							170.02				
清单项目综合单价									286.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	259.75	--		
	材料费小计								--	259.75	--		

项目编码		040504002010	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91
6-785(4) H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00494	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY9	10m3	0.102856	1533.32	10014.63	79.14	370.87	161.25	157.71	1030.06	8.14	38.15	16.59
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.01355	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.01473	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.01	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆形、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.042829	1534.12	4229.9		352.85	153.41	65.7	181.16		15.11	6.57
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.00809	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	8.79	32.79	0.42	2.12	0.92
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.03522	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	27.14	145.78	3.96	7.15	3.11
6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.0289	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	84.41	90.05	5.16	20.6	8.96
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88

6-785(4)	溜槽 混凝土非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.016	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0665	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	82.97	369.79	13.45	30.86	9.64
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.134179	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	62.7	9.82	0.82	14.61	6.35
6-809	井盖、井篦安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
d1f-001	塑钢爬梯	t	0.002842		8000					22.74			
d1f-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							723.67	2666.07	48.37	186.25	77.2
220.6291工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									4018.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电						kW·h	0.589	0.75	0.44			
	其他材料费								--	2982.77	--		
	材料费小计								--	2983.21	--		

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.037	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	44.36	155.69	4.5	11.24	4.89
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.062	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	74.33	286.68	7.55	18.83	8.19
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00614	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	15.15	9.48	0.46	3.59	1.56
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY13	10m3	0.132605	1533.32	8872.53	79.14	370.87	161.25	203.33	1176.54	10.49	49.18	21.38
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.02558	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	19.71	105.88	2.88	5.2	2.26
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.03652	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	17.74	151	4.66	5.15	2.24
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.025	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	36.82	114.77	3.04	9.17	3.99

6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.099183	1534.12	4229.9		352.85	153.41	152.16	419.53		35	15.22
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.01618	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	17.58	65.58	0.85	4.24	1.84
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.07044	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	54.28	291.57	7.92	14.31	6.22
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0578	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	168.82	180.09	10.33	41.21	17.92
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.025	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	22.49	35.24	0.09	5.19	2.26
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.047	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	56.35	197.76	5.72	14.28	6.21
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.1162	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	144.98	646.17	23.51	53.92	16.85
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.155519	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	72.68	11.39	0.95	16.93	7.36
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.002842		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							1196.37	4156.88	85.7	310.04	128.21
116.7189工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									6194.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	1.243	0.75	0.93			
	其他材料费								--	4473.09		--	
	材料费小计								--	4474.02		--	

项目编码		040501004005		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量		497.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) 400mm以内	100m	0.01	379.33	805		87.25	37.93	3.79	8.05		0.87	0.38	
6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0412	346.53	1951.42	15.85	83.35	36.24	14.28	80.4	0.65	3.43	1.49	

6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 M7.5	100m	0.01	122.92	127.87		28.27	12.29	1.23	1.28		0.28	0.12
综合人工工日		小计							19.3	89.73	0.65	4.59	2
117.1157工日		未计价材料费							170.02				
清单项目综合单价									286.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	259.75	--		
	材料费小计								--	259.75	--		

项目编码		040504002012	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	17		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785(4)	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91	
6-785(4) H	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36	
6-1520	现浇混凝土基础 垫层 复合模板	100m2	0.00494	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 MY9	10m3	0.089969	1533.32	10014.63	79.14	370.87	161.25	137.95	901.01	7.12	33.37	14.51	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.01355	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2	
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.01473	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9	
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖 制作 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.01	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59	
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆 弧形 厚度 30cm以内 非泵 送砼(其它市政 工程)	10m3	0.042829	1534.12	4229.9		352.85	153.41	65.7	181.16		15.11	6.57	
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.00809	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	8.79	32.79	0.42	2.12	0.92	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.03522	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	27.14	145.78	3.96	7.15	3.11	
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0289	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	84.41	90.05	5.16	20.6	8.96	
6-1599	预制井盖板 木 模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	

6-785(4)	溜槽 混凝土非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.016	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0613	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	76.48	340.88	12.4	28.44	8.89
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.119861	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	56.01	8.78	0.73	13.05	5.67
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
d1f-001	塑钢爬梯	t	0.002842		8000					22.74			
d1f-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							690.73	2507.05	46.21	177.5	73.69
143.1991工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									3812.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电						kW·h	0.589	0.75	0.44			
	其他材料费								--	2823.77	--		
	材料费小计								--	2824.21	--		

项目编码	040504002013	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.031	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	37.16	130.44	3.77	9.42	4.09
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.05	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	59.94	231.2	6.09	15.19	6.6
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00554	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	13.67	8.55	0.42	3.24	1.41
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形~MY11	10m3	0.129748	1533.32	8641.2	79.14	370.87	161.25	198.95	1121.18	10.27	48.12	20.92
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形~MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.02053	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	15.82	84.98	2.31	4.17	1.81
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0195	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	9.47	80.63	2.49	2.75	1.2
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.014	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	20.62	64.27	1.7	5.13	2.23

6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.074387	1534.12	4229.9		352.85	153.41	114.12	314.65		26.25	11.41
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.012135	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	13.18	49.18	0.64	3.18	1.38
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.05283	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	40.71	218.67	5.94	10.73	4.67
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.04335	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	126.62	135.07	7.75	30.9	13.44
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.014	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	12.59	19.74	0.05	2.91	1.26
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.029	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	34.77	122.02	3.53	8.81	3.83
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0928	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	115.79	516.04	18.78	43.06	13.46
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.128019	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	59.83	9.37	0.78	13.94	6.06
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.002842		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							968.84	3415.5	67.25	250.41	103.61
11.8151工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									5122.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	0.925	0.75	0.69			
	其他材料费								--	3731.95		--	
	材料费小计								--	3732.64		--	

项目编码		040504002014	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.037	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	44.36	155.69	4.5	11.24	4.89
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.062	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	74.33	286.68	7.55	18.83	8.19

6-1520	现浇混凝土基础 垫层 复合模板	100m2	0.0061 ₄	2467.8 ₇	1543.4 ₇	75.65	585.01	254.35	15.15	9.48	0.46	3.59	1.56	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形-MY13	10m3	0.1124 ₀₈	1533.3 ₂	8872.5 ₃	79.14	370.87	161.25	172.36	997.34	8.9	41.69	18.13	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形-MY7	10m3	0.0179 ₀₆	1533.3 ₂	9827.2 ₅	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0255 ₈	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	19.71	105.88	2.88	5.2	2.26	
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0365 ₂	485.77	4134.8 ₁	127.65	141.09	61.34	17.74	151	4.66	5.15	2.24	
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.025	1472.7 ₂	4590.9 ₃	121.75	366.73	159.45	36.82	114.77	3.04	9.17	3.99	
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆 、弧形 厚度 30cm以内 非泵 送砼(其它市政 工程)	10m3	0.0991 ₈₃	1534.1 ₂	4229.9		352.85	153.41	152.16	419.53		35	15.22	
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.0161 ₈	1086.2 ₅	4053.0 ₅	52.33	261.87	113.86	17.58	65.58	0.85	4.24	1.84	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0704 ₄	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	54.28	291.57	7.92	14.31	6.22	
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0578	2920.8 ₄	3115.8 ₁	178.68	712.89	309.95	168.82	180.09	10.33	41.21	17.92	
6-1599	预制井盖板 木 模	10m3	0.025	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	22.49	35.24	0.09	5.19	2.26	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 ₄₈	1616.1 ₉	4338.7 ₉	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 ₂	2829.1 ₇	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.047	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	56.35	197.76	5.72	14.28	6.21	
3-338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.1065	1247.7 ₁	5560.8 ₁	202.33	464.01	145	132.88	592.23	21.55	49.42	15.44	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1361 ₇₇	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	63.64	9.97	0.83	14.83	6.45	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 ₄₂		8000					22.74				
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							1144.2 ₆	3922.3 ₂	82.02	295.94	122.63	
41.8633工日		未计价材料费							317.14					
清单项目综合单价									5884.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电						kW·h	1.243	0.75	0.93				
	其他材料费								--	4238.53		--		
	材料费小计								--	4239.46		--		

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	720					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) 400mm以内	100m	0.01	379.33	805		87.25	37.93	3.79	8.05		0.87	0.38
6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0335	346.53	1951.4 2	15.85	83.35	36.24	11.61	65.37	0.53	2.79	1.21
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 M7.5	100m	0.01	122.92	127.87		28.27	12.29	1.23	1.28		0.28	0.12
综合人工工日		小计							16.63	74.7	0.53	3.95	1.72
146.0311工日		未计价材料费							170.02				
清单项目综合单价								267.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	244.72		--	
	材料费小计								--	244.72		--	

项目编码	040504002015	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91
6-785(4) H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00494	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形~MY9	10m3	0.088443	1533.32	10014.63	79.14	370.87	161.25	135.61	885.72	7	32.8	14.26
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形~MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.01355	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.01473	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.01	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73

6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.016	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11
3-338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.0561	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	70	311.96	11.35	26.03	8.13
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1181 65	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	55.22	8.65	0.72	12.87	5.59
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							495.06	2012.9 4	35.48	129.35	53.05
72.4473工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									3043.05				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电						kW·h	0.371	0.75	0.28			
	其他材料费								--	2329.81		--	
	材料费小计								--	2330.09		--	

项目编码	040504002016	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.031	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	37.16	130.44	3.77	9.42	4.09
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.05	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	59.94	231.2	6.09	15.19	6.6
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00554	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	13.67	8.55	0.42	3.24	1.41
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY11	10m3	0.109483	1533.32	8641.2	79.14	370.87	161.25	167.87	946.06	8.66	40.6	17.65
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.02053	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	15.82	84.98	2.31	4.17	1.81
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0195	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	9.47	80.63	2.49	2.75	1.2
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.014	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	20.62	64.27	1.7	5.13	2.23

6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0528 ₃	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	40.71	218.67	5.94	10.73	4.67	
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.014	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	12.59	19.74	0.05	2.91	1.26	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 ₄₈	1616.1 ₉	4338.7 ₉	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 ₂	2829.1 ₇	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.029	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	34.77	122.02	3.53	8.81	3.83	
3-338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.0844	1247.7 ₁	5560.8 ₁	202.33	464.01	145	105.31	469.33	17.08	39.16	12.24	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1111 ₃₁	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	51.93	8.14	0.68	12.1	5.26	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
d1f-001	塑钢爬梯	t	0.0028 ₄₂		8000					22.74				
d1f-002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							665.48	2693.5 ₃	55.46	176.83	72.09	
8.1154工日		未计价材料费							317.14					
清单项目综合单价									3980.51					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电						kW·h	0.546	0.75	0.41				
	其他材料费								--	3010.27		--		
	材料费小计								--	3010.68		--		

项目编码		040504002017	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.084	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	100.7	353.45	10.23	25.51	11.09
6-785(4) H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.146	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	175.03	675.09	17.78	44.35	19.28
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0332	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	81.93	51.24	2.51	19.42	8.44
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 ^-M30	10m3	0.663383	1533.32	8481.67	79.14	370.87	161.25	1017.18	5626.6	52.5	246.03	106.97
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 ^-MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89

6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0627 ₃	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	48.34	259.65	7.06	12.74	5.54
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0831 ₅	485.77	4134.8 ₁	127.65	141.09	61.34	40.39	343.81	10.61	11.73	5.1
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.075	1472.7 ₂	4590.9 ₃	121.75	366.73	159.45	110.45	344.32	9.13	27.5	11.96
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.075	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	67.47	105.73	0.26	15.58	6.77
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 ₄₈	1616.1 ₉	4338.7 ₉	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 ₂	2829.1 ₇	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.191	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	228.98	803.68	23.25	58.01	25.22
3-338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.1982	1247.7 ₁	5560.8 ₁	202.33	464.01	145	247.3	1102.1 ₅	40.1	91.97	28.74
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.2581 ₄₅	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	120.64	18.9	1.57	28.11	12.22
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 ₄₂		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							2334.0 ₁	9994.1 ₂	177.74	603.57	251.18
85.3906工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									13677.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电						kW·h	2.063	0.75	1.55			
	其他材料费								--	10309.72		--	
	材料费小计								--	10311.27		--	

项目编码		040501001001	项目名称		混凝土管			计量单位		m	工程量	349.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0128	549.4	2069.3 6	14.66	129.73	56.41	7.03	26.49	0.19	1.66	0.72
6-820(4) H	非定型渠(管)道 垫层 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.0128 01	710.91	4211.0 9		163.51	71.09	9.1	53.91		2.09	0.91
6-1519	现浇混凝土基础 垫层 木模	100m2	0.002	816.15	2648.9 5	39.46	196.79	85.56	1.63	5.3	0.08	0.39	0.17

6-836(4) H	渠(管)道混凝土枕基 现浇 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0275 34	2179.9 5	4481.8 4	121.75	529.39	230.17	60.02	123.4	3.35	14.58	6.34
6-1574	现浇管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0102	1545.9 5	1357.7	119.6	383.08	166.56	15.77	13.85	1.22	3.91	1.7
6-135	混凝土管道铺设平接(企口)式 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1109.0 5		403.99	348	151.3	11.09		4.04	3.48	1.51
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 M7.5	100m	0.01	202.95	276.73		46.68	20.3	2.03	2.77		0.47	0.2
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.0031 16	1086.2 5	4053.0 5	52.33	261.87	113.86	3.38	12.63	0.16	0.82	0.35
6-1604	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0053 28	513.73	4139.2 1	74.99	135.41	58.87	2.74	22.05	0.4	0.72	0.31
综合人工工日		小计							112.8	260.39	9.44	28.12	12.22
480.7654工日		未计价材料费							173.23				
清单项目综合单价									596.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电					kW·h	0.165	0.75	0.12				
	其他材料费							--	433.51		--		
	材料费小计							--	433.63		--		

项目编码		040501001002	项目名称		混凝土管			计量单位		m	工程量	285.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0164	549.4	2069.36	14.66	129.73	56.41	9.01	33.94	0.24	2.13	0.93
6-820(4)H	非定型渠(管)道垫层 混凝土非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.016399	710.91	4211.09		163.51	71.09	11.66	69.06		2.68	1.17
6-1519	现浇混凝土基础垫层 木模	100m2	0.002	816.15	2648.95	39.46	196.79	85.56	1.63	5.3	0.08	0.39	0.17
6-836(4)H	渠(管)道混凝土枕基 现浇 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.05	2179.95	4481.84	121.75	529.39	230.17	109	224.09	6.09	26.47	11.51
6-1574	现浇管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0136	1545.95	1357.7	119.6	383.08	166.56	21.02	18.46	1.63	5.21	2.27
6-137	混凝土管道铺设平接(企口)式 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	1478.05		534.66	462.92	201.27	14.78		5.35	4.63	2.01
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内 M7.5	100m	0.01	288.97	454.7		66.46	28.9	2.89	4.55		0.66	0.29
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.004226	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	4.59	17.13	0.22	1.11	0.48

6-1604	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0071 04	513.73	4139.2 1	74.99	135.41	58.87	3.65	29.4	0.53	0.96	0.42
综合人工工日		小计							178.23	401.93	14.13	44.24	19.24
619.904工日		未计价材料费							261.57				
清单项目综合单价									919.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电						kW·h	0.271	0.75	0.2			
	其他材料费								--	663.3	--		
	材料费小计								--	663.5	--		

项目编码		040504007001	项目名称		混凝土出水口		计量单位		座	工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-427H	石砌八字式排水管道出水口 1. 37×2. 33m以内 管径800mm以内^M7. 5	处	1	1637. 5 ₄	5377. 8 ₇	189. 61	420. 24	182. 72	1637. 5 ₄	5377. 8 ₇	189. 61	420. 24	182. 72
综合人工工日		小计							1637. 5 ₄	5377. 8 ₇	189. 61	420. 24	182. 72
19. 97工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7807. 98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	2. 992	0. 75	2. 24			
	其他材料费								--	5375. 63		--	
	材料费小计								--	5377. 87		--	

项目编码		040504001001	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785H	非定型井垫层 混凝土 40C25-32.5	10m3	0.019	1498.5 5	3458.1 4	261.54	404.82	176.01	28.47	65.7	4.97	7.69	3.34
6-787H	非定型井砌筑 砖砌 矩形 M7.5	10m3	0.091	1283.0 5	3206.8 1	56.4	308.07	133.95	116.76	291.82	5.13	28.03	12.19
6-810	井盖、井篦安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.2	352.93	1377.6 9		81.17	35.29	70.59	275.54		16.23	7.06
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.036	1565.7 1	736.89	53.36	372.39	161.91	56.37	26.53	1.92	13.41	5.83
6-804(4)	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0048	1472.7 2	4487.4	121.75	366.73	159.45	7.07	21.54	0.58	1.76	0.77

6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.0048	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	4.32	6.77	0.02	1	0.43
6-876(4)	预制混凝土过梁 体积0.5m3以内 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.0011	1272.4 4	4318.5 1	121.57	320.62	139.4	1.4	4.75	0.13	0.35	0.15
6-1592	预制矩形梁 复合木模	10m3	0.0011	2191.8 6	2934.6 8	130.03	534.03	232.19	2.41	3.23	0.14	0.59	0.26
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0053	485.77	4134.8 1	127.65	141.09	61.34	2.57	21.91	0.68	0.75	0.33
综合人工工日		小计							289.95	717.79	13.58	69.81	30.35
155.585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1121.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电					kW·h	0.1	0.75	0.08				
	其他材料费							--	717.71		--		
	材料费小计							--	717.79		--		

项目编码		040501004007		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量		331	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) 400mm以内	100m	0.01	379.33	805		87.25	37.93	3.79	8.05		0.87	0.38		
6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0412	346.53	1951.4 2	15.85	83.35	36.24	14.28	80.4	0.65	3.43	1.49		
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 M7.5	100m	0.01	122.92	127.87		28.27	12.29	1.23	1.28		0.28	0.12		
综合人工工日		小计							19.3	89.73	0.65	4.59	2		
77.9046工日		未计价材料费							170.02						
清单项目综合单价									286.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	259.75		--			
	材料费小计								--	259.75		--			

项目编码		040504002018		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91		

6-785(4) H	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.8 ₄	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36	
6-1520	现浇混凝土基础 垫层 复合模板	100m2	0.0049 ₄	2467.8 ₇	1543.4 ₇	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 -MY9	10m3	0.0641 ₉₆	1533.3 ₂	10014.6 ₃	79.14	370.87	161.25	98.43	642.9	5.08	23.81	10.35	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.0179 ₀₆	1533.3 ₂	9827.2 ₅	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0135 ₅	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2	
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0147 ₃	485.77	4134.8 ₁	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9	
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.01	1472.7 ₂	4590.9 ₃	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59	
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆 、弧形 厚度 30cm以内 非泵 送砼(其它市政 工程)	10m3	0.0428 ₂₉	1534.1 ₂	4229.9		352.85	153.41	65.7	181.16		15.11	6.57	
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.0080 ₉	1086.2 ₅	4053.0 ₅	52.33	261.87	113.86	8.79	32.79	0.42	2.12	0.92	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0352 ₂	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	27.14	145.78	3.96	7.15	3.11	
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0289	2920.8 ₄	3115.8 ₁	178.68	712.89	309.95	84.41	90.05	5.16	20.6	8.96	
6-1599	预制井盖板 木 模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 ₄₈	1616.1 ₉	4338.7 ₉	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 ₂	2829.1 ₇	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.016	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11	
3-338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.0509	1247.7 ₁	5560.8 ₁	202.33	464.01	145	63.51	283.05	10.3	23.62	7.38	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0912 ₂₄	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	42.63	6.68	0.56	9.93	4.32	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 ₄₂		8000					22.74				
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							624.85	2189.0 ₁	41.9	159.99	66.67	
83.8211工日		未计价材料费							317.14					
清单项目综合单价									3399.58					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电					kW·h	0.589	0.75	0.44					

细	其他材料费	--	2505.73	--	
	材料费小计	--	2506.17	--	

项目编码		040504002019	项目名称	混凝土井		计量单位		座	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.031	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	37.16	130.44	3.77	9.42	4.09
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.05	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	59.94	231.2	6.09	15.19	6.6
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00554	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	13.67	8.55	0.42	3.24	1.41
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 -MY11	10m3	0.089355	1533.32	8641.2	79.14	370.87	161.25	137.01	772.13	7.07	33.14	14.41
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.02053	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	15.82	84.98	2.31	4.17	1.81
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.0195	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	9.47	80.63	2.49	2.75	1.2
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.014	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	20.62	64.27	1.7	5.13	2.23
6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.074387	1534.12	4229.9		352.85	153.41	114.12	314.65		26.25	11.41
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.012135	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	13.18	49.18	0.64	3.18	1.38
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.05283	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	40.71	218.67	5.94	10.73	4.67
6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.04335	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	126.62	135.07	7.75	30.9	13.44
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.014	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	12.59	19.74	0.05	2.91	1.26
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.029	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	34.77	122.02	3.53	8.81	3.83
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.076	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	94.83	422.62	15.38	35.26	11.02
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.094358	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	44.1	6.91	0.57	10.27	4.47

6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
d1f-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74			
d1f-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							870.21	2970.5 7	60.45	223.97	93.07
10.6122工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									4535.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电						kW·h	0.925	0.75	0.69			
	其他材料费								--	3287.02		--	
	材料费小计								--	3287.71		--	

项目编码		040504002020	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.037	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	44.36	155.69	4.5	11.24	4.89
6-785(4) H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.062	1198.8 ₄	4623.9	121.75	303.74	132.06	74.33	286.68	7.55	18.83	8.19
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0061 ₄	2467.8 ₇	1543.4 ₇	75.65	585.01	254.35	15.15	9.48	0.46	3.59	1.56
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY13	10m3	0.0720 ₁₅	1533.3 ₂	8872.5 ₃	79.14	370.87	161.25	110.42	638.96	5.7	26.71	11.61
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY7	10m3	0.0179 ₀₆	1533.3 ₂	9827.2 ₅	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.0255 ₈	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	19.71	105.88	2.88	5.2	2.26
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.0365 ₂	485.77	4134.8 ₁	127.65	141.09	61.34	17.74	151	4.66	5.15	2.24
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.025	1472.7 ₂	4590.9 ₃	121.75	366.73	159.45	36.82	114.77	3.04	9.17	3.99
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆形、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0991 ₈₃	1534.1 ₂	4229.9		352.85	153.41	152.16	419.53		35	15.22
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.0161 ₈	1086.2 ₅	4053.0 ₅	52.33	261.87	113.86	17.58	65.58	0.85	4.24	1.84
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.0704 ₄	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	54.28	291.57	7.92	14.31	6.22
6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.0578	2920.8 ₄	3115.8 ₁	178.68	712.89	309.95	168.82	180.09	10.33	41.21	17.92

6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.025	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	22.49	35.24	0.09	5.19	2.26	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0099 48	1616.1 9	4338.7 9	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.047	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	56.35	197.76	5.72	14.28	6.21	
3-338(4) H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0871	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	108.68	484.35	17.62	40.42	12.63	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1263 92	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	59.07	9.25	0.77	13.76	5.98	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
d1f-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74				
d1f-002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							1053.5 5	3455.3 4	74.84	270.9	112.84	
77.0886工日		未计价材料费							317.14					
清单项目综合单价									5284.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电						kW·h	1.243	0.75	0.93				
	其他材料费								--	3771.55		--		
	材料费小计								--	3772.48		--		

项目编码		040501008001	项目名称		水平导向钻进			计量单位		m	工程量	644	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123H	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	89.22	6.12	594.11	157.17	68.33	8.92	0.61	59.41	15.72	6.83
6-1125H	水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN400	10m	0.1	135.71	27.63	1577.85	394.12	171.36	13.57	2.76	157.79	39.41	17.14
6-1132×a1.2c1.2H	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN400	10m	0.1	140.02	10.48	901.37	239.52	104.14	14	1.05	90.14	23.95	10.41
7-156H	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	825.82	9.24	383.93	278.24	120.98	8.26	0.09	3.84	2.78	1.21
综合人工工日		小计							44.75	4.52	311.17	81.86	35.59
351.4758工日		未计价材料费							438.6				
清单项目综合单价									916.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.06	0.75	0.05		
	其他材料费			--	443.06	--	
	材料费小计			--	443.11	--	

项目编码		040504002021	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	19		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91	
6-785(4) H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36	
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00494	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26	
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 -MY9	10m3	0.133783	1533.32	10014.63	79.14	370.87	161.25	205.13	1339.79	10.59	49.62	21.57	
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.035811	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	54.91	351.92	2.83	13.28	5.77	
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.01355	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2	
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.01473	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9	
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.01	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59	
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.049591	1534.12	4229.9		352.85	153.41	76.08	209.76		17.5	7.61	
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.00809	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	8.79	32.79	0.42	2.12	0.92	
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.03522	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	27.14	145.78	3.96	7.15	3.11	
6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.0289	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	84.41	90.05	5.16	20.6	8.96	
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.016	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11	
3-338(4) H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0914	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	114.04	508.26	18.49	42.41	13.25	

6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1884 38	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	88.06	13.8	1.15	20.52	8.92
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							865.34	3322.7 9	57.61	224.21	92.29
200.5055工日		未计价材料费							216.14				
清单项目综合单价									4778.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电						kW·h	0.624	0.75	0.47			
	其他材料费								--	3538.47		--	
	材料费小计								--	3538.94		--	

项目编码		040504002022	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.031	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	37.16	130.44	3.77	9.42	4.09
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.05	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	59.94	231.2	6.09	15.19	6.6
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00554	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	13.67	8.55	0.42	3.24	1.41
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形-MY11	10m3	0.198417	1533.32	8641.2	79.14	370.87	161.25	304.24	1714.56	15.7	73.59	31.99
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形-MY7	10m3	0.035811	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	54.91	351.92	2.83	13.28	5.77
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.02053	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	15.82	84.98	2.31	4.17	1.81
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0195	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	9.47	80.63	2.49	2.75	1.2
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.014	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	20.62	64.27	1.7	5.13	2.23
6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.074387	1534.12	4229.9		352.85	153.41	114.12	314.65		26.25	11.41
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.012135	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	13.18	49.18	0.64	3.18	1.38
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.05283	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	40.71	218.67	5.94	10.73	4.67

6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.0433 5	2920.8 4	3115.8 1	178.68	712.89	309.95	126.62	135.07	7.75	30.9	13.44	
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.014	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	12.59	19.74	0.05	2.91	1.26	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 48	1616.1 9	4338.7 9	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.029	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	34.77	122.02	3.53	8.81	3.83	
3-338(4) H	板梁间灌缝 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.1354	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	168.94	752.93	27.4	62.83	19.63	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.2051 37	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	95.86	15.02	1.25	22.34	9.71	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
d1f-001	塑钢爬梯	t	0.0062 52		8000					50.02				
d1f-002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							1190.7 8	4454.6 6	83.19	310.68	127.4	
58.0866工日		未计价材料费							216.14					
清单项目综合单价									6382.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电						kW·h	0.925	0.75	0.69				
	其他材料费								--	4670.1		--		
	材料费小计								--	4670.79		--		

项目编码		040501008002	项目名称		水平导向钻进			计量单位		m	工程量	60	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123H	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	89.22	6.12	594.11	157.17	68.33	8.92	0.61	59.41	15.72	6.83
6-1125H	水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN400	10m	0.1	135.71	27.63	1577.85	394.12	171.36	13.57	2.76	157.79	39.41	17.14
6-1132×al.2c1.2H	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN400	10m	0.1	140.02	10.48	901.37	239.52	104.14	14	1.05	90.14	23.95	10.41
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	825.82	9.24	383.93	278.24	120.98	8.26	0.09	3.84	2.78	1.21
综合人工工日		小计							44.75	4.52	311.17	81.86	35.59
32.7462工日		未计价材料费							430				

清单项目综合单价				907.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电	kW·h	0.06	0.75	0.05		
	其他材料费			--	434.46	--	
	材料费小计			--	434.51	--	

项目编码		040501004008	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	1624.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) 400mm以内	100m	0.01	379.33	805		87.25	37.93	3.79	8.05		0.87	0.38
6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0412	346.53	1951.4 2	15.85	83.35	36.24	14.28	80.4	0.65	3.43	1.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 M7.5	100m	0.01	122.92	127.87		28.27	12.29	1.23	1.28		0.28	0.12
综合人工工日		小计							19.3	89.73	0.65	4.59	2
382.3914工日		未计价材料费							170.02				
清单项目综合单价									286.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	259.75		--	
	材料费小计								--	259.75		--	

项目编码		040504002023	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	51		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00494	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 MY9	10m3	0.133783	1533.32	10014.63	79.14	370.87	161.25	205.13	1339.79	10.59	49.62	21.57
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.01355	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.01473	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9

6-804(4) H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.01	1472.7 2	4590.9 3	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59	
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0495 91	1534.1 2	4229.9		352.85	153.41	76.08	209.76		17.5	7.61	
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.0080 9	1086.2 5	4053.0 5	52.33	261.87	113.86	8.79	32.79	0.42	2.12	0.92	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0352 2	770.6	4139.2 1	112.48	203.11	88.31	27.14	145.78	3.96	7.15	3.11	
6-1539	现浇圆形池壁 木模	100m2	0.0289	2920.8 4	3115.8 1	178.68	712.89	309.95	84.41	90.05	5.16	20.6	8.96	
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 48	1616.1 9	4338.7 9	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.016	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11	
3-338(4) H	板梁间灌缝 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0822	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	102.56	457.1	16.63	38.14	11.92	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1685 43	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	78.76	12.34	1.03	18.35	7.98	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74				
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							817.11	3094.2 2	54.21	211.13	87.13	
508.201工日		未计价材料费							216.14					
清单项目综合单价									4479.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电						kW·h	0.624	0.75	0.47				
	其他材料费								--	3309.9		--		
	材料费小计								--	3310.37		--		

项目编码	040504002024	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.031	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	37.16	130.44	3.77	9.42	4.09

6-785(4) H	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.05	1198.8 4	4623.9	121.75	303.74	132.06	59.94	231.2	6.09	15.19	6.6	
6-1520	现浇混凝土基础 垫层 复合模板	100m2	0.0055 4	2467.8 7	1543.4 7	75.65	585.01	254.35	13.67	8.55	0.42	3.24	1.41	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 - MY11	10m3	0.1984 17	1533.3 2	8641.2	79.14	370.87	161.25	304.24	1714.5 6	15.7	73.59	31.99	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.0179 06	1533.3 2	9827.2 5	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0205 3	770.6	4139.2 1	112.48	203.11	88.31	15.82	84.98	2.31	4.17	1.81	
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0195	485.77	4134.8 1	127.65	141.09	61.34	9.47	80.63	2.49	2.75	1.2	
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.014	1472.7 2	4590.9 3	121.75	366.73	159.45	20.62	64.27	1.7	5.13	2.23	
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆 、弧形 厚度 30cm以内 非泵 送砼(其它市政 工程)	10m3	0.0743 87	1534.1 2	4229.9		352.85	153.41	114.12	314.65		26.25	11.41	
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.0121 35	1086.2 5	4053.0 5	52.33	261.87	113.86	13.18	49.18	0.64	3.18	1.38	
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0528 3	770.6	4139.2 1	112.48	203.11	88.31	40.71	218.67	5.94	10.73	4.67	
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0433 5	2920.8 4	3115.8 1	178.68	712.89	309.95	126.62	135.07	7.75	30.9	13.44	
6-1599	预制井盖板 木 模	10m3	0.014	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	12.59	19.74	0.05	2.91	1.26	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 48	1616.1 9	4338.7 9	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.029	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	34.77	122.02	3.53	8.81	3.83	
3-338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.1262	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	157.46	701.77	25.53	58.56	18.3	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1852 42	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	86.57	13.56	1.13	20.17	8.77	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0062 52		8000					50.02				
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							1142.5 5	4226.0 8	79.79	297.61	122.23	
27.867工日		未计价材料费							216.14					
清单项目综合单价									6084.4					
材 料	主要材料名称、规格、型号						单 位	数 量	单 价 (元)	合价(元)		暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)	

费用明细	电	kW·h	0.925	0.75	0.69		
	其他材料费			--	4441.53	--	
	材料费小计			--	4442.22	--	

项目编码		040504002025	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.037	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	44.36	155.69	4.5	11.24	4.89
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.062	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	74.33	286.68	7.55	18.83	8.19
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00614	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	15.15	9.48	0.46	3.59	1.56
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY13	10m3	0.181076	1533.32	8872.53	79.14	370.87	161.25	277.65	1606.6	14.33	67.16	29.2
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.02558	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	19.71	105.88	2.88	5.2	2.26
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.03652	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	17.74	151	4.66	5.15	2.24
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.025	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	36.82	114.77	3.04	9.17	3.99
6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆形、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.099183	1534.12	4229.9		352.85	153.41	152.16	419.53		35	15.22
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.01618	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	17.58	65.58	0.85	4.24	1.84
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.07044	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	54.28	291.57	7.92	14.31	6.22
6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.0578	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	168.82	180.09	10.33	41.21	17.92
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.025	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	22.49	35.24	0.09	5.19	2.26
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.047	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	56.35	197.76	5.72	14.28	6.21
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.1552	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	193.64	863.04	31.4	72.01	22.5

6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.2019 41	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	94.37	14.79	1.23	21.99	9.56
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							1341.0 5	4807.2 1	97.71	351.17	143.88
228.9591工日		未计价材料费							216.14				
清单项目综合单价									6957.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电						kW·h	1.243	0.75	0.93			
	其他材料费								--	5022.42	--		
	材料费小计								--	5023.35	--		

项目编码		040501004009		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量		233.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) 400mm以内	100m	0.01	379.33	805		87.25	37.93	3.79	8.05		0.87	0.38		
6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0412	346.53	1951.4 2	15.85	83.35	36.24	14.28	80.4	0.65	3.43	1.49		
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 M7.5	100m	0.01	122.92	127.87		28.27	12.29	1.23	1.28		0.28	0.12		
综合人工工日		小计							19.3	89.73	0.65	4.59	2		
54.9804工日		未计价材料费							170.02						
清单项目综合单价									286.27						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费								--	259.75	--				
	材料费小计								--	259.75	--				

项目编码		040504002026		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91		

6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.8 ₄	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36	
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0049 ₄	2467.8 ₇	1543.4 ₇	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26	
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形-MY9	10m3	0.1221 ₈₅	1533.3 ₂	10014.6 ₃	79.14	370.87	161.25	187.35	1223.6 ₄	9.67	45.31	19.7	
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形-MY7	10m3	0.0179 ₀₆	1533.3 ₂	9827.2 ₅	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89	
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.0135 ₅	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2	
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.0147 ₃	485.77	4134.8 ₁	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9	
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.01	1472.7 ₂	4590.9 ₃	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59	
6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0428 ₂₉	1534.1 ₂	4229.9		352.85	153.41	65.7	181.16		15.11	6.57	
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.0080 ₉	1086.2 ₅	4053.0 ₅	52.33	261.87	113.86	8.79	32.79	0.42	2.12	0.92	
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.0352 ₂	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	27.14	145.78	3.96	7.15	3.11	
6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.0289	2920.8 ₄	3115.8 ₁	178.68	712.89	309.95	84.41	90.05	5.16	20.6	8.96	
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9	
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0099 ₄₈	1616.1 ₉	4338.7 ₉	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 ₂	2829.1 ₇	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.016	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11	
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.077	1247.7 ₁	5560.8 ₁	202.33	464.01	145	96.07	428.18	15.58	35.73	11.17	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1556 ₅₇	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	72.74	11.4	0.95	16.95	7.37	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 ₄₂		8000					22.74				
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							776.44	2919.6 ₁	52.16	200.63	82.86	
75.7502工日		未计价材料费							317.14					
清单项目综合单价									4348.84					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电					kW·h	0.589	0.75	0.44					

细	其他材料费	--	3236.32	--	
	材料费小计	--	3236.76	--	

项目编码		040504002027	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.031	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	37.16	130.44	3.77	9.42	4.09
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.05	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	59.94	231.2	6.09	15.19	6.6
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00554	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	13.67	8.55	0.42	3.24	1.41
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY11	10m3	0.18024	1533.32	8641.2	79.14	370.87	161.25	276.37	1557.49	14.26	66.85	29.06
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形 MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.02053	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	15.82	84.98	2.31	4.17	1.81
6-1607	预制构件钢筋直径20mm以内	t	0.0195	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	9.47	80.63	2.49	2.75	1.2
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.014	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	20.62	64.27	1.7	5.13	2.23
6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆形、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.074387	1534.12	4229.9		352.85	153.41	114.12	314.65		26.25	11.41
6-1603	现浇构件钢筋直径10mm以内	t	0.012135	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	13.18	49.18	0.64	3.18	1.38
6-1604H	现浇构件钢筋直径20mm以内	t	0.05283	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	40.71	218.67	5.94	10.73	4.67
6-1539	现浇园形池壁木模	100m2	0.04335	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	126.62	135.07	7.75	30.9	13.44
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.014	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	12.59	19.74	0.05	2.91	1.26
6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.009948	1616.19	4338.79	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.82	2829.17	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.029	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	34.77	122.02	3.53	8.81	3.83
3-338(4)H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.1178	1247.71	5560.81	202.33	464.01	145	146.98	655.06	23.83	54.66	17.08
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.170095	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	79.49	12.45	1.04	18.52	8.05

6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
d1f-001	塑钢爬梯	t	0.0062 52		8000					50.02			
d1f-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							1097.1 2	4021.1 9	76.56	285.32	117.37
40.1384工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									5914.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电						kW·h	0.925	0.75	0.69			
	其他材料费								--	4337.64	--		
	材料费小计								--	4338.33	--		

项目编码		040501004010	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	1233.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) 400mm以内	100m	0.01	379.33	805		87.25	37.93	3.79	8.05		0.87	0.38
6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0412	346.53	1951.4 2	15.85	83.35	36.24	14.28	80.4	0.65	3.43	1.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 M7.5	100m	0.01	122.92	127.87		28.27	12.29	1.23	1.28		0.28	0.12
综合人工工日		小计							19.3	89.73	0.65	4.59	2
290.3887工日		未计价材料费							170.02				
清单项目综合单价									286.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	259.75	--		
	材料费小计								--	259.75	--		

项目编码	040504002028	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.022	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	26.37	92.57	2.68	6.68	2.91
6-785(4) H	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.033	1198.8 ₄	4623.9	121.75	303.74	132.06	39.56	152.59	4.02	10.02	4.36

6-1520	现浇混凝土基础 垫层 复合模板	100m2	0.0049 4	2467.8 7	1543.4 7	75.65	585.01	254.35	12.19	7.62	0.37	2.89	1.26	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 -MY9	10m3	0.0899 69	1533.3 2	10014. 63	79.14	370.87	161.25	137.95	901.01	7.12	33.37	14.51	
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.0179 06	1533.3 2	9827.2 5	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89	
6- 1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0135 5	770.6	4139.2 1	112.48	203.11	88.31	10.44	56.09	1.52	2.75	1.2	
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0147 3	485.77	4134.8 1	127.65	141.09	61.34	7.16	60.91	1.88	2.08	0.9	
6- 804(4) H	钢筋混凝土井盖 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.01	1472.7 2	4590.9 3	121.75	366.73	159.45	14.73	45.91	1.22	3.67	1.59	
6- 1170(4)	池壁(隔墙) 圆 、弧形 厚度 30cm以内 非泵 送砼(其它市政 工程)	10m3	0.0495 91	1534.1 2	4229.9		352.85	153.41	76.08	209.76		17.5	7.61	
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.0080 9	1086.2 5	4053.0 5	52.33	261.87	113.86	8.79	32.79	0.42	2.12	0.92	
6- 1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0352 2	770.6	4139.2 1	112.48	203.11	88.31	27.14	145.78	3.96	7.15	3.11	
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0289	2920.8 4	3115.8 1	178.68	712.89	309.95	84.41	90.05	5.16	20.6	8.96	
6-1599	预制井盖板 木 模	10m3	0.01	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	9	14.1	0.03	2.08	0.9	
6- 805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 48	1616.1 9	4338.7 9	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73	
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88	
6- 785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.016	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	19.18	67.32	1.95	4.86	2.11	
3- 338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.0613	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	76.48	340.88	12.4	28.44	8.89	
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1198 61	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	56.01	8.78	0.73	13.05	5.67	
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33	
d1f- 001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74				
d1f- 002	防跌落安全网	套	1		30					30				
综合人工工日		小计							701.1	2535.6 5	46.21	179.88	74.73	
333.4496工日		未计价材料费							317.14					
清单项目综合单价									3854.73					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电						kW·h	0.624	0.75	0.47				
	其他材料费								--	2852.34	--			
	材料费小计								--	2852.81	--			

项目编码		040504002029	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.031	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	37.16	130.44	3.77	9.42	4.09
6-785(4) H	非定型井垫层 混凝土 非泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.05	1198.8 ₄	4623.9	121.75	303.74	132.06	59.94	231.2	6.09	15.19	6.6
6-1520	现浇混凝土基础 垫层 复合模板	100m2	0.0055 ₄	2467.8 ₇	1543.4 ₇	75.65	585.01	254.35	13.67	8.55	0.42	3.24	1.41
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 - MY11	10m3	0.1297 ₄₈	1533.3 ₂	8641.2	79.14	370.87	161.25	198.95	1121.1 ₈	10.27	48.12	20.92
6-786H	非定型井砌筑 砖砌 圆形 -MY7	10m3	0.0179 ₀₆	1533.3 ₂	9827.2 ₅	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0205 ₃	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	15.82	84.98	2.31	4.17	1.81
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0195	485.77	4134.8 ₁	127.65	141.09	61.34	9.47	80.63	2.49	2.75	1.2
6-804(4) H	钢筋混凝土井盖 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.014	1472.7 ₂	4590.9 ₃	121.75	366.73	159.45	20.62	64.27	1.7	5.13	2.23
6-1170(4))	池壁(隔墙) 圆 、弧形 厚度 30cm以内 非泵 送砼(其它市政 工程)	10m3	0.0743 ₈₇	1534.1 ₂	4229.9		352.85	153.41	114.12	314.65		26.25	11.41
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.0121 ₃₅	1086.2 ₅	4053.0 ₅	52.33	261.87	113.86	13.18	49.18	0.64	3.18	1.38
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.0528 ₃	770.6	4139.2 ₁	112.48	203.11	88.31	40.71	218.67	5.94	10.73	4.67
6-1539	现浇园形池壁 木模	100m2	0.0433 ₅	2920.8 ₄	3115.8 ₁	178.68	712.89	309.95	126.62	135.07	7.75	30.9	13.44
6-1599	预制井盖板 木 模	10m3	0.014	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	12.59	19.74	0.05	2.91	1.26
6-805(4)	钢筋混凝土井圈 制作 非泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0099 ₄₈	1616.1 ₉	4338.7 ₉	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 ₂	2829.1 ₇	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.029	1198.8 ₄	4207.7 ₄	121.75	303.74	132.06	34.77	122.02	3.53	8.81	3.83
3-338(4) H	板梁间灌缝 非 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.0928	1247.7 ₁	5560.8 ₁	202.33	464.01	145	115.79	516.04	18.78	43.06	13.46
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1280 ₁₉	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	59.83	9.37	0.78	13.94	6.06
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33

dlf-001	塑钢爬梯	t	0.002842		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							968.84	3415.5	67.25	250.41	103.61
35.4454工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									5122.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	0.925	0.75	0.69			
	其他材料费								--	3731.95		--	
	材料费小计								--	3732.64		--	

项目编码		040504002030	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(4)	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.037	1198.84	4207.74	121.75	303.74	132.06	44.36	155.69	4.5	11.24	4.89
6-785(4)H	非定型井垫层混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.062	1198.84	4623.9	121.75	303.74	132.06	74.33	286.68	7.55	18.83	8.19
6-1520	现浇混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.00614	2467.87	1543.47	75.65	585.01	254.35	15.15	9.48	0.46	3.59	1.56
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形-MY13	10m3	0.112408	1533.32	8872.53	79.14	370.87	161.25	172.36	997.34	8.9	41.69	18.13
6-786H	非定型井砌筑砖砌 圆形-MY7	10m3	0.017906	1533.32	9827.25	79.14	370.87	161.25	27.46	175.97	1.42	6.64	2.89
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.02558	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	19.71	105.88	2.88	5.2	2.26
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.03652	485.77	4134.81	127.65	141.09	61.34	17.74	151	4.66	5.15	2.24
6-804(4)H	钢筋混凝土井盖制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.025	1472.72	4590.93	121.75	366.73	159.45	36.82	114.77	3.04	9.17	3.99
6-1170(4)	池壁(隔墙) 圆、弧形 厚度30cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.099183	1534.12	4229.9		352.85	153.41	152.16	419.53		35	15.22
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.01618	1086.25	4053.05	52.33	261.87	113.86	17.58	65.58	0.85	4.24	1.84
6-1604H	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.07044	770.6	4139.21	112.48	203.11	88.31	54.28	291.57	7.92	14.31	6.22
6-1539	现浇圆形池壁木模	100m2	0.0578	2920.84	3115.81	178.68	712.89	309.95	168.82	180.09	10.33	41.21	17.92
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.025	899.54	1409.7	3.42	207.68	90.3	22.49	35.24	0.09	5.19	2.26

6-805(4)	钢筋混凝土井圈制作 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0099 48	1616.1 9	4338.7 9	121.75	399.73	173.79	16.08	43.16	1.21	3.98	1.73
6-1600	预制井圈 木模	10m3	0.0099	1891.8 2	2829.1 7	11.17	437.69	190.3	18.73	28.01	0.11	4.33	1.88
6-785(4)	溜槽 混凝土 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.047	1198.8 4	4207.7 4	121.75	303.74	132.06	56.35	197.76	5.72	14.28	6.21
3-338(4) H	板梁间灌缝 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.1065	1247.7 1	5560.8 1	202.33	464.01	145	132.88	592.23	21.55	49.42	15.44
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1361 77	467.32	73.22	6.09	108.88	47.34	63.64	9.97	0.83	14.83	6.45
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		76.68	33.34	33.34	9.63		7.67	3.33
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 42		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
综合人工工日		小计							1144.2 6	3922.3 2	82.02	295.94	122.63
125.5895工日		未计价材料费							317.14				
清单项目综合单价									5884.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电						kW·h	1.243	0.75	0.93			
	其他材料费								--	4238.53		--	
	材料费小计								--	4239.46		--	

项目编码		041101005001		项目名称		井字架		计量单位		座	工程量		330	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1630	钢管井字架 井深2m以内	座	0.1242 42	60.19	6.08		13.84	6.02	7.48	0.76		1.72	0.75	
6-1632	钢管井字架 井深6m以内	座	0.0212 12	177.04	9.99		40.72	17.7	3.76	0.21		0.86	0.38	
6-1631	钢管井字架 井深4m以内	座	0.8545 45	118	7.54		27.14	11.8	100.84	6.44		23.19	10.08	
6-1633	钢管井字架 井深8m以内	座	0.0060 61	235.75	12.12		54.22	23.58	1.43	0.07		0.33	0.14	
综合人工工日		小计							113.5	7.48		26.1	11.35	
456.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									158.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	7.48		--		
	材料费小计								--	7.48		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			87733.75			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	73932.94			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.28	13800.81			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.1	4928.86			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.2	9857.72			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.01	492.89			
5	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	81326.23			
6	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					184339.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	487657.72		明细详见表—12—1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表—12—2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表—12—3
3	计日工			明细详见表—12—4
4	总承包服务费			明细详见表—12—5
合计		487657.72		

暂列金额明细表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	487657.72	
合计			487657.72	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费	136660.97		136660.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	5600859.56	2	112017.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	5600859.56	0.34	19042.92
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	5600859.56	0.1	5600.86
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	5737520.53	11	631127.26
合计					767788.23

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 宝应县安宜镇北区雨污水管网一期工程-管道(gd002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	6058175.58	
1.1	人工费	548364.56	
1.2	材料费	3598027.68	
1.3	施工机具使用费	1342405.14	
1.4	管理费	380287.62	
1.5	利润	189090.58	
2	措施项目	284189.3	
2.1	单价措施项目	55536.48	
2.2	总价措施项目	228652.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	108824.07	
3	其他项目费	605817.56	
3.1	其中：暂列金额	605817.56	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	169535.65	
5	税金	782948.99	
6	工程造价	7900667.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040201013001	深层搅拌桩	1、水泥强度等级、掺量：20% 2、桩径：600mm 3、石灰膏及木质磺酸钙掺量详设计图	m	6857.1	69.18	474374.18	
2	040501008001	水平导向钻进	1、土壤类别:三类土 2、管径: De400 3、管材材质:PE实壁管(环刚度大于12.5KN/M2，抗拉强度大于20.7Mpa) 4、未详处见图纸	m	1216	905.82	1101477.12	
3	040504002001	混凝土井	1、井深、尺寸:井室平均深1.9米、井室内径1.5米;预制砼井筒深0.5米，井室内径0.7米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径: C30抗渗S8 3、垫层厚度、材料品种、强度: C15砼 4、井盖: 钢纤维井盖座DN700 5、防跌落安全网 6、骑马井	座	54	11599.17	626355.18	
4	040501008002	水平导向钻进	1、土壤类别:三类土 2、管径: De400 3、管材材质:PE实壁管(环刚度大于12.5KN/M2，抗拉强度大于20.7Mpa) 4、未详处见图纸	m	164	905.82	148554.48	
5	040501008003	水平导向钻进	1、土壤类别:三类土 2、管径: DN500 3、管材材质:PE实壁管(环刚度大于12.5KN/M2，抗拉强度大于20.7Mpa) 4、未详处见图纸	m	1240	1235.77	1532354.8	
6	040504002002	混凝土井	1、井深、尺寸:井室平均深4.3米、井室内径1.5米;预制砼井筒深0.5米，井室内径0.7米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径: C30抗渗S8 3、垫层厚度、材料品种、强度: C15砼 4、井盖: 钢纤维井盖座DN700 5、防跌落安全网 6、骑马井	座	42	16210.23	680829.66	
7	040501008004	水平导向钻进	1、土壤类别:三类土 2、管径: De400 3、管材材质:PE实壁管(环刚度大于12.5KN/M2，抗拉强度大于20.7Mpa) 4、未详处见图纸	m	1005	905.82	910349.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002003	混凝土井	1、井深、尺寸：井室平均深3.2米、井室内径1.5米；预制砼井筒深0.5米，井室内径0.7米 2、混凝土强度等级、石料最大粒径：C30抗渗S8 3、垫层厚度、材料品种、强度：C15砼 4、井盖：钢纤维井盖座DN700 5、防跌落安全网 6、骑马井	座	42	13901.93	583881.06	
		分部分项合计					6058175.58	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	31585.2	31585.2	
2	041101005001	井字架	1、井深：8米以内	座	138	173.56	23951.28	
		单价措施合计					55536.48	
合计							6113712.06	

综合单价分析表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

项目编码	040201013001	项目名称	深层搅拌桩	计量单位	m	工程量	6857.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-11H	深层搅拌桩 双轴	m3	0.2854 ₄₄	45.36	128.65	42.1	17.49	8.75	12.95	36.72	12.02	4.99	2.5
综合人工工日		小计							12.95	36.72	12.02	4.99	2.5
1056.9506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								69.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	36.72		--	
	材料费小计								--	36.72		--	

项目编码	040501008001	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	1216						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123H	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	89.22	6.12	594.11	136.67	68.33	8.92	0.61	59.41	13.67	6.83
6-1125H	水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN400	10m	0.1	135.71	27.63	1577.85	342.71	171.36	13.57	2.76	157.79	34.27	17.14
6-1132×a1.2c1.2H	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN400	10m	0.1	140.02	10.48	901.37	208.28	104.14	14	1.05	90.14	20.83	10.41
7-156H	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	825.82	9.24	383.93	241.95	120.98	8.26	0.09	3.84	2.42	1.21
综合人工工日		小计							44.75	4.52	311.17	71.19	35.59
663.6564工日		未计价材料费							438.6				
清单项目综合单价									905.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	443.11		--	
	材料费小计								--	443.11		--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785(3)	非定型井垫层 混凝土 泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0314	899.13	4228.5 ₅	60.88	192	96	28.23	132.78	1.91	6.03	3.01
6-785(3) H	非定型井垫层 混凝土 泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0942	899.13	4748.7 ₅	60.88	192	96	84.7	447.33	5.73	18.09	9.04
4-463H	混凝土 钢筋混 凝土墙 衬墙	10m3	0.291	191.96	4655.0 ₆	487.3	135.85	67.93	55.86	1354.6 ₂	141.8	39.53	19.77
4-464	模板 墙	10m2	0.895	391.88	180.13	78.4	94.06	47.03	350.73	161.22	70.17	84.18	42.09
4-466	钢筋 墙	t	0.333	544.64	3919.0 ₇	143.83	137.69	68.85	181.37	1305.0 ₅	47.9	45.85	22.93
4-467	钢筋 衬墙	t	0.009	554.98	3916.4	150.96	141.19	70.59	4.99	35.25	1.36	1.27	0.64
3-308(3) H	台帽 混凝土 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.196	782.77	4424.2 ₁	101.16	256.34	88.39	153.42	867.15	19.83	50.24	17.32
3-309	台帽 模板	10m2	0.402	292.99	404.52	73.42	73.28	36.64	117.78	162.62	29.51	29.46	14.73
6-872(4) H	预制矩形盖板 板厚20cm以内 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.0551	1460.5 ₈	4786.5 ₉	121.75	316.47	158.23	80.48	263.74	6.71	17.44	8.72
6-1599	预制井盖板 木 模	10m3	0.0551	899.54	1409.7	3.42	180.59	90.3	49.56	77.67	0.19	9.95	4.98
dlf-003	预制井筒	只	1		1000					1000			
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		66.68	33.34	33.34	9.63		6.67	3.33
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.105	1086.2 ₅	3838.8 ₅	52.33	227.72	113.86	114.06	403.08	5.49	23.91	11.96
6-1604	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.392	513.73	3920.8 ₁	74.99	117.74	58.87	201.38	1536.9 ₆	29.4	46.15	23.08
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.099	485.77	3916.4 ₁	127.65	122.68	61.34	48.09	387.72	12.64	12.15	6.07
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0028 ₄₂		8000					22.74			
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
4-44	止水条 遇水膨 胀橡胶	10m	0.55	136.2	57.71		27.24	13.62	74.91	31.74		14.98	7.49
10-193	地下室底板、墙 止水带 钢板	10m	0.55	257.21	460.22	9.33	53.31	26.65	141.47	253.12	5.13	29.32	14.66
6-790(3) H	非定型井砌筑 井底流槽 泵送 砼(其它市政工 程)	10m3	0.028	981.54	4266.6 ₁	60.88	208.48	104.24	27.48	119.47	1.7	5.84	2.92
综合人工工日		小计							1747.8 ₆	8601.8 ₇	379.48	441.06	212.73
1143.7032工日		未计价材料费							216.14				
清单项目综合单价									11599.17				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	8818.03		--	
	材料费小计								--	8818.03		--	

项目编码		040501008002	项目名称		水平导向钻进			计量单位		m	工程量	164	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123H	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	89.22	6.12	594.11	136.67	68.33	8.92	0.61	59.41	13.67	6.83
6-1125H	水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN400	10m	0.1	135.71	27.63	1577.85	342.71	171.36	13.57	2.76	157.79	34.27	17.14
6-1132×a1.2c1.2H	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN400	10m	0.1	140.02	10.48	901.37	208.28	104.14	14	1.05	90.14	20.83	10.41
7-156H	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	825.82	9.24	383.93	241.95	120.98	8.26	0.09	3.84	2.42	1.21
综合人工工日		小计							44.75	4.52	311.17	71.19	35.59
89.5062工日		未计价材料费							438.6				
清单项目综合单价									905.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	443.11		--	
	材料费小计								--	443.11		--	

项目编码		040501008003	项目名称		水平导向钻进		计量单位		m	工程量	1240		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123H	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	89.22	6.12	594.11	136.67	68.33	8.92	0.61	59.41	13.67	6.83
6-1126H	水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN500	10m	0.1	187.37	43.18	2181.14	473.7	236.85	18.74	4.32	218.11	47.37	23.69
6-1133×a0.8696c0.8696H	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN500	10m	0.1	143.11	11.16	776.97	184.02	92.01	14.31	1.12	77.7	18.4	9.2
7-156H	塑料管安装 管外径500mm以内	100m	0.01	1032.28	11.55	479.91	302.44	151.22	10.32	0.12	4.8	3.02	1.51
综合人工工日		小计							52.29	6.16	360.02	82.46	41.23
790.7681工日		未计价材料费							693.6				
清单项目综合单价									1235.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	699.77		--	
	材料费小计								--	699.77		--	

项目编码		040504002002		项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	42	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785(3)	非定型井垫层混凝土 泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0314	899.13	4228.5 ₅	60.88	192	96	28.23	132.78	1.91	6.03	3.01	
6-785(3) H	非定型井垫层混凝土 泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0942	899.13	4748.7 ₅	60.88	192	96	84.7	447.33	5.73	18.09	9.04	
4-463H	混凝土 钢筋混凝土墙 衬墙	10m3	0.621	191.96	4655.0 ₆	487.3	135.85	67.93	119.21	2890.7 ₉	302.61	84.36	42.18	
4-464	模板 墙	10m2	2.025	391.88	180.13	78.4	94.06	47.03	793.56	364.76	158.76	190.47	95.24	
4-466	钢筋 墙	t	0.63	544.64	3919.0 ₇	143.83	137.69	68.85	343.12	2469.0 ₁	90.61	86.74	43.38	
4-467	钢筋 衬墙	t	0.019	554.98	3916.4	150.96	141.19	70.59	10.54	74.41	2.87	2.68	1.34	
3-308(3) H	台帽 混凝土 泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.196	782.77	4424.2 ₁	101.16	256.34	88.39	153.42	867.15	19.83	50.24	17.32	
3-309	台帽 模板	10m2	0.402	292.99	404.52	73.42	73.28	36.64	117.78	162.62	29.51	29.46	14.73	
6-872(4) H	预制矩形盖板 板厚20cm以内 非泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.0551	1460.5 ₈	4786.5 ₉	121.75	316.47	158.23	80.48	263.74	6.71	17.44	8.72	
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.0551	899.54	1409.7	3.42	180.59	90.3	49.56	77.67	0.19	9.95	4.98	
dlf-003	预制井筒	只	1		1000					1000				
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		66.68	33.34	33.34	9.63		6.67	3.33	
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.105	1086.2 ₅	3838.8 ₅	52.33	227.72	113.86	114.06	403.08	5.49	23.91	11.96	
6-1604	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.392	513.73	3920.8 ₁	74.99	117.74	58.87	201.38	1536.9 ₆	29.4	46.15	23.08	
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.099	485.77	3916.4 ₁	127.65	122.68	61.34	48.09	387.72	12.64	12.15	6.07	
dlf-001	塑钢爬梯	t	0.0380 ₈		8000					304.64				
dlf-002	防跌落安全网	套	1		30					30				
4-44	止水条 遇水膨胀橡胶	10m	1.1	136.2	57.71		27.24	13.62	149.82	63.48		29.96	14.98	
10-193	地下室底板、墙 止水带 钢板	10m	0.55	257.21	460.22	9.33	53.31	26.65	141.47	253.12	5.13	29.32	14.66	
6-790(3) H	非定型井砌筑 井底流槽 泵送砼(其它市政工程)	10m3	0.028	981.54	4266.6 ₁	60.88	208.48	104.24	27.48	119.47	1.7	5.84	2.92	
综合人工工日		小计							2496.2 ₅	11858.36	673.1	649.47	316.94	
1272.8686工日		未计价材料费							216.14					
清单项目综合单价									16210.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12074.5	--	
	材料费小计			--	12074.5	--	

项目编码		040501008004	项目名称		水平导向钻进			计量单位		m	工程量	1005	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123H	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	89.22	6.12	594.11	136.67	68.33	8.92	0.61	59.41	13.67	6.83
6-1125H	水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN400	10m	0.1	135.71	27.63	1577.85	342.71	171.36	13.57	2.76	157.79	34.27	17.14
6-1132×a1.2c1.2H	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN400	10m	0.1	140.02	10.48	901.37	208.28	104.14	14	1.05	90.14	20.83	10.41
7-156H	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	825.82	9.24	383.93	241.95	120.98	8.26	0.09	3.84	2.42	1.21
综合人工工日		小计							44.75	4.52	311.17	71.19	35.59
548.4989工日		未计价材料费							438.6				
清单项目综合单价									905.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	443.11		--	
	材料费小计								--	443.11		--	

项目编码		040504002003	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	42	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785(3)	非定型井垫层 混凝土 泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0314	899.13	4228.55	60.88	192	96	28.23	132.78	1.91	6.03	3.01
6-785(3) H	非定型井垫层 混凝土 泵送砼 (其它市政工程)	10m3	0.0942	899.13	4748.75	60.88	192	96	84.7	447.33	5.73	18.09	9.04
4-463H	混凝土 钢筋混 凝土墙 衬墙	10m3	0.47	191.96	4655.06	487.3	135.85	67.93	90.22	2187.88	229.03	63.85	31.93
4-464	模板 墙	10m2	1.507	391.88	180.13	78.4	94.06	47.03	590.56	271.46	118.15	141.75	70.87
4-466	钢筋 墙	t	0.496	544.64	3919.07	143.83	137.69	68.85	270.14	1943.86	71.34	68.29	34.15
4-467	钢筋 衬墙	t	0.014	554.98	3916.4	150.96	141.19	70.59	7.77	54.83	2.11	1.98	0.99
3-308(3) H	台帽 混凝土 泵送砼(其它市 政工程)	10m3	0.196	782.77	4424.21	101.16	256.34	88.39	153.42	867.15	19.83	50.24	17.32
3-309	台帽 模板	10m2	0.402	292.99	404.52	73.42	73.28	36.64	117.78	162.62	29.51	29.46	14.73

6-872(4) H	预制矩形盖板 板厚20cm以内 非泵送砼(其它 市政工程)	10m3	0.0551	1460.5 8	4786.5 9	121.75	316.47	158.23	80.48	263.74	6.71	17.44	8.72
6-1599	预制井盖板 木模	10m3	0.0551	899.54	1409.7	3.42	180.59	90.3	49.56	77.67	0.19	9.95	4.98
d1f-003	预制井筒	只	1		1000					1000			
6-809	井盖、井篦安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	333.41	96.27		66.68	33.34	33.34	9.63		6.67	3.33
6-1603	现浇构件钢筋 直径10mm以内	t	0.105	1086.2 5	3838.8 5	52.33	227.72	113.86	114.06	403.08	5.49	23.91	11.96
6-1604	现浇构件钢筋 直径20mm以内	t	0.392	513.73	3920.8 1	74.99	117.74	58.87	201.38	1536.9 6	29.4	46.15	23.08
6-1607	预制构件钢筋 直径20mm以内	t	0.099	485.77	3916.4 1	127.65	122.68	61.34	48.09	387.72	12.64	12.15	6.07
d1f-001	塑钢爬梯	t	0.0051 15		8000					40.92			
d1f-002	防跌落安全网	套	1		30					30			
4-44	止水条 遇水膨 胀橡胶	10m	0.55	136.2	57.71		27.24	13.62	74.91	31.74		14.98	7.49
10-193	地下室底板、墙 止水带 钢板	10m	0.55	257.21	460.22	9.33	53.31	26.65	141.47	253.12	5.13	29.32	14.66
6-790(3) H	非定型井砌筑 井底流槽 泵送 砼(其它市政工程)	10m3	0.028	981.54	4266.6 1	60.88	208.48	104.24	27.48	119.47	1.7	5.84	2.92
综合人工工日		小计							2113.6	10221. 94	538.88	546.09	265.25
1076.8783工日		未计价材料费							216.14				
清单项目综合单价									13901.93				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	10438.1	--		
	材料费小计								--	10438.1	--		

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-77	场外运输费用 深层搅拌机	台次	3			3744.8	748.96	374.48			11234.4	2246.88	1123.44	
25-78	组装拆卸费 深层搅拌机	台次	3			4353.97	870.79	435.4			13061.91	2612.37	1306.2	
综合人工工日		小计									24296.31	4859.25	2429.64	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									31585.2					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		041101005001	项目名称		井字架		计量单位		座	工程量	138		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1632	钢管井字架 井深6m以内	座	0.15942	177.04	9.99		35.41	17.7	28.22	1.59		5.65	2.82
6-1631	钢管井字架 井深4m以内	座	0.84058	118	7.54		23.6	11.8	99.19	6.34		19.84	9.92
综合人工工日		小计							127.41	7.93		25.48	12.74
214.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	7.93		--	
	材料费小计								--	7.93		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			108824.07			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	91705.68			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.28	17118.39			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.1	6113.71			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.2	12227.42			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.01	611.37			
5	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	100876.25			
6	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					228652.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	605817.56		明细详见表—12—1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表—12—2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表—12—3
3	计日工			明细详见表—12—4
4	总承包服务费			明细详见表—12—5
合计		605817.56		

暂列金额明细表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	605817.56	
合计			605817.56	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费	169535.65		169535.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	6948182.44	2	138963.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	6948182.44	0.34	23623.82
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	6948182.44	0.1	6948.18
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	7117718.09	11	782948.99
合计					952484.64

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 宝应县安宜镇南区雨污水管网一期工程-管道(gd003)

[illegible]