宝应县望直港汽配园区污水管网及河道整治项目-管网及配套工程工程

招标控制价

招　标　人：宝应县望直港镇人民政府

（单位盖章）

造价咨询人：江苏中鑫项目管理有限公司

（单位盖章）

2017年12月20日

宝应县望直港汽配园区污水管网及河道整治项目-管网及配套工程工程

招　标　控　制　价

招标控制价(小写)：6163659.88

(大写)：陆佰壹拾陆万叁仟陆佰伍拾玖元捌角捌分

招 标 人：宝应县望直港镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：江苏中鑫项目管理有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：李金良
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：陈武
（签字或盖章）

编 制 人：钱国庆
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：马尚佑
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间:2017年12月19日

复核时间:2017年12月20日

宝应县望直港汽配园区污水管网及河道整治项目-管网及配套工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写)：6163659.88

(大写)：陆佰壹拾陆万叁仟陆佰伍拾玖元捌角捌分

招 标 人： （单位盖章）	工 程 造 价 咨 询 人： （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）	法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）
编 制 人： （造价人员签字盖专用章）	复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	复核时间：

扉-2

建设项目招标控制价表

工程名称：宝应县望直港汽配园区污水管网及河道整治项目-管网及配套工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	宝应县望直港汽配园区污水管网及河道整治项目-管网及配套工程	6163659.88	400000	81871.99	129400.6
2	招标代理费				
合计		6163659.88	400000	81871.99	129400.6

单项工程招标控制价表

工程名称：宝应县望直港汽配园区污水管网及河道整治项目-管网及配套工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	国火路污水管线工程	4811025.75	400000	63137.55	103236.9
2	出泵站后管线工程	939221.06		13610.31	20154.18
3	土方工程	413413.07		5124.13	6009.52
合计		6163659.88	400000	81871.99	129400.6

单位工程招标控制价表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3529833.12	
1.1	人工费	366095.29	
1.2	材料费	2885387.5	
1.3	施工机具使用费	129611.41	
1.4	管理费	99166.66	
1.5	利润	49572.25	
2	措施项目	124695.75	
2.1	单价措施项目	17220.04	
2.2	总价措施项目	107475.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	63137.55	
3	其他项目费	576491.66	
3.1	其中：暂列金额	176491.66	
3.2	其中：专业工程暂估价	400000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	103236.9	
5	税金	476768.32	
6	工程造价	4811025.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		国火路污水管线						
1	040501004001	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De300 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	20	383.83	7676.6	
2	040501004002	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De400 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	530	507.26	268847.8	
3	040501008001	水平导向钻进	1、土壤类别:三类土 2、管径：De400 3、管材材质:PE SDR11级实壁管,管道壁厚36.3mm,抗拉强度不小于16.0MPa,环刚度不小于12.5KN/m2 4、未详细说明处见图纸	m	25	1008.86	25221.5	
4	040504002001	混凝土井	1、钢筋混凝土污水检查井 2、井内径1000MM,平均井深1.8m 3、盖板暂按120MM厚计算,钢钎维井盖井座,检查井安全网 4、详见图集06MS201-3-21	座	17	3934.17	66880.89	
5	040101001001	锯缝机锯缝	锯缝机锯缝	m	1100	11.43	12573	
6	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：8%(原槽) 2、厚度：15cm	m2	1125.26	12.62	14200.78	
7	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：10% 2、厚度：15cm	m2	1125.26	17.14	19286.96	
8	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：20cm	m2	1125.26	120.59	135695.1	
		分部小计					550382.63	
		区间路1污水管线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004003	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De300 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	5	384.06	1920.3	
10	040501004004	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De400 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	154	507.26	78118.04	
11	040504002002	混凝土井	1、钢筋混凝土污水检查井 2、井内径1000MM,平均井深2m 3、盖板暂按120MM厚计算,钢钎维井盖井座,检查井安全网 4、详见图集06MS201-3-21	座	5	4221.3	21106.5	
		分部小计					101144.84	
		区间路2污水管线						
12	040501004005	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De300 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	10	384.06	3840.6	
13	040501004006	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De400 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	156	507.26	79132.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504002003	混凝土井	1、钢筋混凝土污水检查井 2、井内径1000MM,平均井深1.7m 3、盖板暂按120MM厚计算,钢钎维井盖井座,检查井安全网 4、详见图集06MS201-3-21	座	6	3792.77	22756.62	
		分部小计					105729.78	
		区间路3污水管线						
15	040501004007	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De300 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	12	383.79	4605.48	
16	040501004008	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De400 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	220	507.26	111597.2	
17	040504002004	混凝土井	1、钢筋混凝土污水检查井 2、井内径1000MM,平均井深1.8m 3、盖板暂按120MM厚计算,钢钎维井盖井座,检查井安全网 4、详见图集06MS201-3-21	座	7	3933.49	27534.43	
		分部小计					143737.11	
		区间路4污水管线						
18	040501004009	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De300 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	12	383.79	4605.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040501004010	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De400 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	232	507.26	117684.32	
20	040501008002	水平导向钻进	1、土壤类别:三类土 2、管径：De400 3、管材材质:PE SDR11级实壁管,管道壁厚36.3mm,抗拉强度不小于16.0MPa,环刚度不小于12.5KN/m2 4、未详细说明处见图纸	m	142	1008.86	143258.12	
21	040504002005	混凝土井	1、钢筋混凝土污水检查井 2、井内径1000MM,平均井深2m 3、盖板暂按120MM厚计算,钢钎维井盖井座,检查井安全网 4、详见图集06MS201-3-21	座	12	4223.75	50685	
		分部小计					316232.92	
		区间路5污水管线						
22	040501004011	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De300 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	18	384	6912	
23	040501004012	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De400 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	510	507.26	258702.6	
24	040501008003	水平导向钻进	1、土壤类别:三类土 2、管径：De400 3、管材材质:PE SDR11级实壁管,管道壁厚36.3mm,抗拉强度不小于16.0MPa,环刚度不小于12.5KN/m2 4、未详细说明处见图纸	m	70	1008.86	70620.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040504002006	混凝土井	1、钢筋混凝土污水检查井 2、井内径1000MM,平均井深2m 3、盖板暂按120MM厚计算,钢钎维井盖井座,检查井安全网 4、详见图集06MS201-3-21	座	18	4223.63	76025.34	
		分部小计					412260.14	
		北河两岸污水管线						
26	040501004013	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De300 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	35	383.92	13437.2	
27	040501004014	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De400 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	1032	507.26	523492.32	
28	040504002007	混凝土井	1、钢筋混凝土污水检查井 2、井内径1000MM,平均井深2.95m 3、盖板暂按120MM厚计算,钢钎维井盖井座,检查井安全网 4、详见图集06MS201-3-21	座	35	5690.91	199181.85	
		分部小计					736111.37	
		南河两岸污水管线						
29	040501004015	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De300 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	29	383.93	11133.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040501004016	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De400 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	998	507.26	506245.48	
31	040504002008	混凝土井	1、钢筋混凝土污水检查井 2、井内径1000MM,平均井深2m 3、盖板暂按120MM厚计算,钢钎维井盖井座,检查井安全网 4、详见图集06MS201-3-21	座	29	4223.99	122495.71	
		分部小计					639875.16	
		望直河西岸污水管线						
32	040501004017	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De300 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	18	384	6912	
33	040501004018	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De300 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	1	294.47	294.47	
34	040501004019	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De400 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	590	507.26	299283.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040501008004	水平导向钻进	1、土壤类别:三类土 2、管径：De400 3、管材材质:PE SDR11级实壁管,管道壁厚36.3mm,抗拉强度不小于16.0MPa,管道轴向拉力不小于100KN,环刚度不小于12.5KN/m2 4、未详细说明处见图纸	m	99	1008.86	99877.14	
36	040504002009	混凝土井	1、钢筋混凝土污水检查井 2、井内径1000MM,平均井深2.75m 3、盖板暂按120MM厚计算,钢钎维井盖井座,检查井安全网 4、详见图集06MS201-3-21	座	22	5363.28	117992.16	
		分部小计					524359.17	
		分部分项合计					3529833.12	
1	041101005001	井字架	1、钢管井字架	座	151	114.04	17220.04	
		单价措施合计					17220.04	
合计							3547053.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			63137.55			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	53205.8			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.28	9931.75			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	1773.53			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.1	3547.05			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	39017.58			
6	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					107475.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	176491.66		明细详见表－12－1
2	暂估价	400000		
2.1	材料暂估价			明细详见表－12－2
2.2	专业工程暂估价	400000		明细详见表－12－3
3	计日工			明细详见表－12－4
4	总承包服务费			明细详见表－12－5
合计		576491.66		

暂列金额明细表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	176491.66	
合计			176491.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	一体化提升泵站工程		400000			
合计			400000			

计日工表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费	103236.9		103236.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4231020.53	2	84620.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4231020.53	0.34	14385.47
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4231020.53	0.1	4231.02
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	4334257.43	11	476768.32
合计					580005.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：国火路污水管线工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	763976.97	
1.1	人工费	42772.86	
1.2	材料费	609208.74	
1.3	施工机具使用费	76247.55	
1.4	管理费	23837.73	
1.5	利润	11910.09	
2	措施项目	23815.1	
2.1	单价措施项目	647	
2.2	总价措施项目	23168.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13610.31	
3	其他项目费	38198.85	
3.1	其中：暂列金额	38198.85	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20154.18	
5	税金	93075.96	
6	工程造价	939221.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		出泵站后管线						
1	040501004020	塑料管	1、管道材料名称:实壁管,De300 2、管材规格:PE SDR11级实壁管,管道壁厚28.6mm,抗拉强度不小于16.0MPa,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 4、管道检验要求：闭水试验 5、未详细说明处见图纸	m	890	556.97	495703.3	
2	040501004021	塑料管	1、管道材料名称:HDPE双壁波纹管De400 2、管材规格:HDPE,环刚度不小于12.5KN/m2 3、接口形式:承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式:200厚中粗砂+二灰砂（石灰：粉煤灰：砂=5:10:85）至管顶以上50cm 5、管道检验要求：闭水试验 6、未详细说明处见图纸	m	22	507.28	11160.16	
3	040501008005	水平导向钻进	1、土壤类别:三类土 2、管径：De300 3、管材材质:PE SDR11级实壁管,管道壁厚28.6mm,抗拉强度不小于16.0MPa,环刚度不小于12.5KN/m2 4、未详细说明处见图纸	m	350	587.64	205674	
4	040504002010	消能井	1、消能井 2、井深2.5m 3、铸铁井盖井座（重型）,检查井安全网 4、详见图纸大样	座	1	16481.68	16481.68	
5	040504002011	排气井	1、排气井 2、井内径1200*1200MM,平均井深1.85m 3、详见图集07MS101-2-162	座	3	6484.09	19452.27	
6	030703022001	人防超压自动排气阀	1、排气阀|Φ300	个	3	5168.52	15505.56	
		分部小计					763976.97	
		分部分项合计					763976.97	
1	041101005002	井字架	1、钢管井字架	座	4	161.75	647	
		单价措施合计					647	
合计							764623.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			13610.31			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	11469.36			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.28	2140.95			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	382.31			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.1	764.62			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	8410.86			
6	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					23168.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38198.85		明细详见表－12－1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表－12－2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表－12－3
3	计日工			明细详见表－12－4
4	总承包服务费			明细详见表－12－5
合计		38198.85		

暂列金额明细表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	38198.85	
合计			38198.85	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费	20154.18		20154.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	825990.92	2	16519.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	825990.92	0.34	2808.37
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	825990.92	0.1	825.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	846145.1	11	93075.96
合计					113230.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：出泵站后管线工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土方工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	308629.63	
1.1	人工费	180852.01	
1.2	材料费	112.52	
1.3	施工机具使用费	97047.42	
1.4	管理费	19405.95	
1.5	利润	11211.71	
2	措施项目	42373.58	
2.1	单价措施项目	32979.34	
2.2	总价措施项目	9394.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5124.13	
3	其他项目费	15431.48	
3.1	其中：暂列金额	15431.48	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6009.52	
5	税金	40968.86	
6	工程造价	413413.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	1743.03	5.72	9970.13	
2	040103001001	回填方	1.土方回填压实	m3	940.92	11.93	11225.18	
3	040101001001	破除路面	1、路面破除h=200厚 2、碴杂外运运距自行考虑	m3	225.05	32.41	7293.87	
4	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	572.41	5.72	3274.19	
5	040103001002	回填方	1.土方回填压实	m3	340.3	11.93	4059.78	
6	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	490.83	5.72	2807.55	
7	040103001003	回填方	1.土方回填压实	m3	249.89	11.93	2981.19	
8	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	734.42	5.72	4200.88	
9	040103001004	回填方	1.土方回填压实	m3	397.12	11.93	4737.64	
10	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	877.32	5.72	5018.27	
11	040103001005	回填方	1.土方回填压实	m3	522.39	11.93	6232.11	
12	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	1982.45	5.72	11339.61	
13	040103001006	回填方	1.土方回填压实	m3	1212.09	11.93	14460.23	
14	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	6317.67	5.72	36137.07	
15	040103001007	回填方	1.土方回填压实	m3	4738.19	11.93	56526.61	
16	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	3653	5.72	20895.16	
17	040103001008	回填方	1.土方回填压实	m3	2152.83	11.93	25683.26	
18	040101002009	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	5361.73	5.72	30669.1	
19	040103001009	回填方	1.土方回填压实	m3	2152.83	11.93	25683.26	
20	040101002010	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:见图纸 3、部位:坑、槽	m3	2201.34	5.72	12591.66	
21	040103001010	回填方	1.土方回填压实	m3	1076.52	11.93	12842.88	
		分部分项合计					308629.63	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆	项	1	4992.01	4992.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041107002001	排水、降水	1、管径　Φ300～500 2、电动单级离心清水泵	项	1	27987.33	27987.33	
		单价措施合计					32979.34	
合计							341608.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费			5124.13			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	5124.13			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.05	170.8			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.1	341.61			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	3757.7			
6	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					9394.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15431.48		明细详见表－12－1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表－12－2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表－12－3
3	计日工			明细详见表－12－4
4	总承包服务费			明细详见表－12－5
合计		15431.48		

暂列金额明细表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	15431.48	
合计			15431.48	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土方工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、管理费和利润							
总计							

慧信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费	6009.52		6009.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	366434.69	1.3	4763.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	366434.69	0.24	879.44
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	366434.69	0.1	366.43
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	372444.21	11	40968.86
合计					46978.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土方工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统