匡村中学资源整合项目-食堂工程　　工程

招标控制价

招　标　人：　无锡市惠山区洛社镇人民政府

（单位盖章）

造价咨询人：　无锡中天造价师事务所有限公司

（单位盖章）

2018年01月25日

匡村中学资源整合项目-食堂工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：16994775.95

(大写)：壹仟陆佰玖拾玖万肆仟柒佰柒拾伍元玖角伍分

招 标 人：无锡市惠山区洛社镇人民政府 (单位盖章)

造价咨询人：无锡中天造价师事务所有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：查海宏 (签字或盖章)

法定代表人或其授权人：周益民 (签字或盖章)

编 制 人：尤春江 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：华伟萍 (造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2018年01月05日

复核时间:2018年01月25日

建设项目招标控制价表

工程名称：匡村中学资源整合项目-食堂工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	洛社镇匡村中学资源整合工程食堂施工总承包	16994775.95	169344	309312	478470.14
合计		16994775.95	169344	309312	478470.14

单项工程招标控制价表

工程名称：匡村中学资源整合项目-食堂工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程	483959.88		6283.72	6612.57
2	洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程	10238539.06	169344	224024.43	331680.14
3	洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程	671032.7		6572.43	12677.44
4	洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程	721984.15		9248.49	17839.24
5	洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程	2658057.26		38504.72	65676.93
6	洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程	543508.23		6962.25	13429.34
7	洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程	868656.53		11119.92	17893.51
8	洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程	511520.06		3969.15	7618.7
9	洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程	297518.08		2626.89	5042.27
合计		16994775.95	169344	309312	478470.14

单位工程招标控制价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	414515.4	
1.1	人工费	167812.7	
1.2	材料费	554.4	
1.3	施工机具使用费	241991.9	
1.4	企业管理费	4156.4	
1.5	利润		
2	措施项目费	14871.92	
2.1	单价措施项目费	4399.06	
2.2	总价措施项目费	10472.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6283.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6612.57	
5	税金	47959.99	
6	工程造价	483959.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	平整场地，含原场地各类别杂土清理及外运	m2	3410	4.9	16709	
2	010101002001	挖一般土方	1、挖基础土方,土方量按自然密实度计算,含人工修土,基底柱墩下、桩间土、基坑及集水井、后浇带下等加深地槽土方。 2、按实际方量计算	m3	9510	3.01	28625.1	
3	010103001001	回填方	1、基础土方夯实回填(挖,运,场内翻挖,分层夯填),回填量按图纸压实后的密实度计算,回填土方土质及外掺料符合设计及规范要求 2、按实际方量计算	m3	6100	25.11	153171	
4	010103002003	场内短驳	1、场内短驳 2、按实际方量计算	m3	2200	9.42	20724	
5	010103002001	缺方内运	1、土方运距、土源投标人自行考虑 2、按实际方量计算	m3	3900	15.98	62322	
6	010103002002	余方弃置	1、土方运距投标人自行考虑 2、按实际方量计算	m3	7310	15.98	116813.8	
7	010102001001	建筑垃圾破除及外运	1、建筑垃圾拆除含无筋混凝土、有筋混凝土、砌体等障碍物 2、外运距离投标人自定	m3	450	35.89	16150.5	
		分部分项合计					414515.4	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	4399.06	4399.06	
		单价措施合计					4399.06	
合计							418914.46	

综合单价分析表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	3410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2	0.1	48.45			0.48		4.85			0.05	
综合人工工日		小计							4.85			0.05	
0.057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	9510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	255		2723.89	29.79		0.26		2.72	0.03	
综合人工工日		小计							0.26		2.72	0.03	
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	23.8		1.06	0.25		23.8		1.06	0.25	
综合人工工日		小计							23.8		1.06	0.25	
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.11				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	010103002003	项目名称	场内短驳	计量单位	m3	工程量	2200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	255		2288.07	25.43		0.26		2.29	0.03	
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		41.8	6728.4	67.28			0.04	6.73	0.07	
综合人工工日		小计							0.26	0.04	9.02	0.09	
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103002001	项目名称	缺方内运	计量单位	m3	工程量	3900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	255		2288.07	25.43		0.26		2.29	0.03	
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		41.8	13226.08	132.26			0.04	13.23	0.13	
综合人工工日		小计							0.26	0.04	15.51	0.16	
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	7310

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	255		2288.07	25.43		0.26		2.29	0.03	
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		41.8	13226.08	132.26			0.04	13.23	0.13	
综合人工工日		小计							0.26	0.04	15.51	0.16	
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.009	4.86	0.04					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	0.04				--	

项目编码	010102001001	项目名称	建筑垃圾破除及外运	计量单位	m3	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.000444	680		8139.66	88.2		0.3		3.61	0.04	
1-341	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		41.8	31584.04	315.84			0.04	31.58	0.32	
综合人工工日		小计							0.3	0.04	35.2	0.36	
0.0036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.009	4.86	0.04					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	0.04				--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1092	999.87	2307.19			1092	999.87	2307.19		
综合人工工日		小计							1092	999.87	2307.19		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4399.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	5.14	25.7		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	879.81	--	
	材料费小计			--	999.87	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6283.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6283.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4189.14			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10472.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	6612.57		6612.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	429387.32	1.3	5582.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	429387.32	0.24	1030.53
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	429387.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	435999.89	11	47959.99
合计					54572.56

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5757396.24	
1.1	人工费	1107694.01	
1.2	材料费	4509096.49	
1.3	施工机具使用费	81132.43	
1.4	企业管理费	59473.34	
1.5	利润		
2	措施项目费	1765488.68	
2.1	单价措施项目费	1469198.3	
2.2	总价措施项目费	296290.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	224024.43	
3	其他项目费	1369344	
3.1	其中：暂列金额	1200000	
3.2	其中：专业工程暂估	169344	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	331680.14	
5	税金	1014630	
6	工程造价	10238539.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块外墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU5.0XRZZ保温砖 2、墙体类型：220厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb5专用砂浆	m3	430.35	519.23	223450.63	
2	010402001002	砌块内墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块（体积密度B05级） 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：Mb5专用砂浆	m3	18.85	378.59	7136.42	
3	010402001003	砌块内墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块（体积密度B05级） 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：Mb5专用砂浆	m3	642.88	358.52	230485.34	
		分部小计					461072.39	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001003	垫层	1、100厚碎石垫层	m3	110.45	226.12	24974.95	
5	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼	m3	110.45	506.66	55960.6	
6	010501003001	独立基础	1、混凝土强度等级：C30商品砼	m3	254.8	543.38	138453.22	
7	010501002001	带形基础	1、混凝土强度等级：C30商品砼	m3	10.52	545.13	5734.77	
8	010503001001	基础梁	1、混凝土强度等级：C30商品砼	m3	39.6	552.8	21890.88	
9	010501004001	满堂基础	1、混凝土强度等级：C30商品砼,抗渗等级P6	m3	399.32	549.84	219562.11	
10	010502001007	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、截面周长：1.6m内 3、支模高度：3.6m内	m3	1.55	596.69	924.87	
11	010502001008	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、截面周长：1.6m内 3、支模高度：5m内	m3	4.61	596.69	2750.74	
12	010502001009	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、截面周长：2.5m内 3、支模高度：3.6m内	m3	29.87	596.69	17823.13	
13	010502001010	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、截面周长：2.5m内 3、支模高度：5m内	m3	180.73	596.69	107839.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502001011	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、截面周长：3.6m内 3、支模高度：3.6m内	m3	7.02	596.69	4188.76	
15	010502001012	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、截面周长：3.6m内 3、支模高度：5m内	m3	40.21	596.69	23992.9	
16	010504001001	地下室混凝土墙	1、混凝土强度等级：C30商品砼,抗渗等级P6 2、墙厚300内 3、支模高度5m内	m3	157.52	580.1	91377.35	
17	010504001002	直形墙（女儿墙）	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、墙厚100	m3	53.33	606.3	32333.98	
18	010505001001	有梁板	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、板厚200内 3、支模高度3.6m内	m3	30.58	572.01	17492.07	
19	010505001002	有梁板	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、板厚200内 3、支模高度5m内	m3	960.11	572.01	549192.52	
20	010505007001	挑檐板	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、支模高度5m内	m3	7.85	632.5	4965.13	
21	010505008001	雨篷	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、支模高度：3.6m内	m2	8.16	27.9	227.66	
22	010503002001	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、支模高度5m内	m3	68.4	578.28	39554.35	
23	010506001002	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C30商品砼	m2	277.43	123.68	34312.54	
24	010514904001	压顶	1、混凝土强度等级：C20	m3	23.5	566.52	13313.22	
25	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C20	m3	106.72	566.52	60459.01	
26	010503005001	过梁	1、混凝土强度等级：C20	m3	8.46	603.94	5109.33	
27	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C20	m3	29.9	644.9	19282.51	
28	010515001002	钢筋综合	1、综合考虑各规格各直径钢筋、抗震钢筋含入报价	t	373.2	3896.69	1454244.71	
29	010516004001	电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	2230	6.07	13536.1	
30	010516003001	机械连接	冷压套筒连接	个	1254	21.09	26446.86	
		分部小计					2985944.05	
		屋面工程及防水工程						
31	010902003004	屋面刚性层（平屋面）	1、40厚C25细石混凝土刚性屋面，内配钢筋Φ6@200*200	m2	1620	61.02	98852.4	
32	011001001003	保温隔热屋面（平屋面）	1、35厚XPS挤塑聚苯板	m2	1620	29.25	47385	
33	010902003003	隔离层（平屋面）	1、10厚1：3石灰砂浆隔离层	m2	1620	4.25	6885	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010902001003	屋面卷材防水（平屋面）	1、3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1620	43.2	69984	
35	011101006005	屋面水泥砂浆找平层（平屋面）	1、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1620	17.58	28479.6	
36	011101006003	泡沫混凝土找坡（平屋面）	1、LC5.0轻集料混凝土找坡2%	m3	162	500	81000	
37	010902001004	地下室底板	1、1.0厚水泥基结晶型防水涂料 2、50厚C20细石混凝土 3、10厚低标号砂浆隔离层 4、4厚弹性改性沥青SBS防水卷材 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	633.55	136.22	86302.18	
38	010903001001	地下室侧墙防水	1、50厚EPX板保护层 2、4.0厚改性沥青SBS防水卷材 3、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	495.5	162.55	80543.53	
		分部小计					499431.71	
		保温、隔热、防腐工程						
39	011001003001	保温隔热墙面（混凝土部位）	1、5厚抗裂砂浆压入网格布，网格布一层 2、20厚岩棉保温板 3、5厚聚合物水泥防水砂浆防水层	m2	189	86.49	16346.61	
		分部小计					16346.61	
		楼地面装饰工程						
40	010501001002	垫层	1、60厚C15垫层 2、素土夯实	m3	62	501.66	31102.92	
41	011101002001	现浇水磨石楼面	1、10厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧铜条分格 3、水泥浆一道 4、水磨石颜色需甲方、设计认可	m2	3626.91	97.2	352535.65	
42	011101002002	现浇水磨石楼面（楼梯）	1、10厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡 2、20厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧铜条分格 3、水泥浆一道 4、水磨石颜色需甲方、设计认可	m2	526	239.57	126013.82	
43	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	199.25	40.12	7993.91	
44	011101006006	水泥砂浆找平层	1、20厚1：3水泥砂浆找平层 2、水泥浆一道	m2	3981.6	19.03	75769.85	
45	011101003002	细石混凝土楼地面	1、40厚C20细石混凝土找平,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,内配Φ3@150双向钢筋网	m2	104.4	39.69	4143.64	
46	011001005001	保温隔热楼地面	1、40厚挤塑聚苯板	m2	104.4	32.25	3366.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010507001001	散水	1、20厚1：2.5水泥砂浆压实抹光 2、素水泥浆一道 3、60厚C20混凝土 4、150厚卵石灌浆 5、素土夯实	m2	99	153.33	15179.67	
		分部小计					616106.36	
		墙、柱面装饰						
48	011201001002	内墙面一般抹灰（内墙1）	1、5厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、界面剂一道	m2	267	22.2	5927.4	
49	011201001004	内墙面一般抹灰（内墙2、3）	1、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2、8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、界面剂一道	m2	11567	20.18	233422.06	
50	011201001006	内墙面一般抹灰（内墙4）	1、6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2、6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、界面剂一道	m2	2445	19.66	48068.7	
51	011201001003	外墙面一般抹灰	1、8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2、12厚1：3水泥砂浆打底	m2	3327.23	28.42	94559.88	
52	011201001007	墙面一般抹灰	砌体与混凝土交界面挂钢丝网	m2	456.99	16.31	7453.51	
53	011201001008	墙面一般抹灰	砌体与混凝土交界面挂网格布	m2	1054.5	4.66	4913.97	
		分部小计					394345.52	
		油漆、涂料、裱糊工程						
54	011407001001	外墙涂料	1、丙烯酸外墙涂料3遍 2、柔性耐水腻子3遍 3、颜色以甲方、设计确认为准	m2	3992	45	179640	
		分部小计					179640	
		门窗工程						
55	010807001001	铝合金推拉窗	1、断桥隔热型材、6Low-E+12+6中空玻璃 2、含制作、运输、安装等所有内容 3、含门窗框、玻璃、压线、附框、五金等所有配件	m2	207.7	600	124620	
56	010807001004	铝合金平开窗	1、断桥隔热型材、6Low-E+12+6中空玻璃 2、含制作、运输、安装等所有内容 3、含门窗框、玻璃、压线、附框、五金等所有配件	m2	353.16	650	229554	
57	010807001005	铝合金固定窗	1、断桥隔热型材、6Low-E+12+6中空玻璃 2、含制作、运输、安装等所有内容 3、含门窗框、玻璃、压线、附框、五金等所有配件	m2	76.8	580	44544	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010807001003	铝合金窗（消防救援窗）	1、断桥隔热型材、6Low-E+12+6中空玻璃 2、含制作、运输、安装等所有内容 3、含门窗框、玻璃、压线、附框、五金等所有配件	m2	68.8	900	61920	
59	010802001001	铝合金门	1、断桥隔热型材、6+12+6中空安全玻璃 2、含制作、运输、安装等所有内容 3、含门窗框、玻璃、压线、附框、五金等所有配件	m2	104.19	650	67723.5	
60	010807003001	铝合金百叶	1、铝合金百叶 2、含制作、运输、安装等所有内容 3、含门窗框、玻璃、压线、附框、五金等所有配件	m2	14.4	350	5040	
61	010801004004	木质防火门	1、门类型:甲级防火门,耐火极限达到1.50h,消防认可产品 2、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:防火玻璃,含五金配件 ,门锁(带闭门器+顺序器) 3、油漆品种、刷漆遍数:满足设计和建设方要求 4、参考图集03J609	m2	24.78	580	14372.4	
62	010801004005	木质防火门	1、门类型:乙级防火门,耐火极限达到1.00h,消防认可产品 2、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:防火玻璃,含五金配件 ,门锁(带闭门器+顺序器) 3、油漆品种、刷漆遍数:满足设计和建设方要求 4、参考图集03J609	m2	84.21	570	47999.7	
63	010801004006	木质防火门	1、门类型:丙级防火门,耐火极限达到0.50h,消防认可产品 2、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:防火玻璃,含五金配件 ,门锁(带闭门器+顺序器) 3、油漆品种、刷漆遍数:满足设计和建设方要求 4、参考图集03J609	m2	15.6	560	8736	
		分部小计					604509.6	
		分部分项合计					5757396.24	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	29128.53	29128.53	
2	011701001001	综合脚手架		m2	5329	59.53	317235.37	
3	011703001001	垂直运输		m2	5329	13.49	71888.21	
4	011706002001	排水、降水		项	1	11697.48	11697.48	
5	011702001001	基础	1、混凝土强度等级：C15商品砼	m2	34.49	70.3	2424.65	
6	011702001002	基础	1、混凝土强度等级：C30商品砼	m2	479.02	60.92	29181.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702001003	基础	1、混凝土强度等级：C30商品砼	m2	26.3	57.23	1505.15	
8	011702005001	基础梁	1、混凝土强度等级：C30商品砼	m2	99	56.69	5612.31	
9	011702001004	基础	1、混凝土强度等级：C30商品砼P6	m2	207.65	52.09	10816.49	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、截面周长：1.6m内 3、支模高度：3.6m内	m2	315.78	59.61	18823.65	
11	011702002002	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、截面周长：1.6m内 3、支模高度：5m内	m2	1828.97	69.76	127588.95	
12	011702011001	直形墙	1、混凝土强度等级：C30商品砼P6 2、墙厚300内 3、支模高度5m内	m2	1184.55	68.3	80904.77	
13	011702011002	直形墙	1、混凝土强度等级：C30商品砼P6 2、墙厚100	m2	1365.78	43.79	59807.51	
14	011702014001	有梁板	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、板厚200内 3、支模高度3.6m内	m2	246.78	55	13572.9	
15	011702014002	有梁板	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、板厚200内 3、支模高度5m内	m2	7748.09	63.8	494328.14	
16	011702006001	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、支模高度5m内	m2	593.71	79	46903.09	
17	011702024001	楼梯	1、混凝土强度等级：C30商品砼	m2	277.43	150.71	41811.48	
18	011702008001	圈梁	1、混凝土强度等级：C20	m2	888.98	56.69	50396.28	
19	011702009001	过梁	1、混凝土强度等级：C20	m2	101.52	72.12	7321.62	
20	011702003001	构造柱	1、混凝土强度等级：C20	m2	331.89	73.9	24526.67	
21	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、支模高度：3.6m内	m2	3.36	108.28	363.82	
22	01B001	补充清单	1、混凝土强度等级：C20	m2	195.76	56.69	11097.63	
23	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、支模高度5m内	m2	196.25	62.48	12261.7	
		单价措施合计					1469198.3	
合计							7226594.54	

综合单价分析表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块外墙	计量单位	m3	工程量	430.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)	m3	1	94.14	420.24	0.14	4.71		94.14	420.24	0.14	4.71	
综合人工工日		小计							94.14	420.24	0.14	4.71	
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块（自保温）600×250×200	m3	0.967	382.18	369.57		
	水	m3	0.1	4.86	0.49		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.149	312.72	46.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	420.24	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块内墙	计量单位	m3	工程量	18.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)	m3	1	113.25	259.53	0.14	5.67		113.25	259.53	0.14	5.67	
综合人工工日		小计							113.25	259.53	0.14	5.67	
1.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块A3.5600×250×100	m3	0.967	215.99	208.86		
	水	m3	0.1	4.86	0.49		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.149	312.72	46.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	259.53	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块内墙	计量单位	m3	工程量	642.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)	m3	1	94.14	259.53	0.14	4.71		94.14	259.53	0.14	4.71	
综合人工工日		小计							94.14	259.53	0.14	4.71	
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									358.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块A3.5600×250×200	m3	0.967	215.99	208.86		
	水	m3	0.1	4.86	0.49		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.149	312.72	46.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	259.53	--	

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	110.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层　碎石干铺	m3	1	51	171.41	1.1	2.61		51	171.41	1.1	2.61	
综合人工工日		小计							51	171.41	1.1	2.61	
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									226.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	96.84	159.79		
	碎石5～16mm	t	0.12	96.84	11.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	171.41	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	110.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	43.68	449.05	11.19	2.74		43.68	449.05	11.19	2.74	
综合人工工日		小计							43.68	449.05	11.19	2.74	
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													506.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15						m3	1.015	439.66	446.25			
	水						m3	0.53	4.86	2.58			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	449.05		--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	254.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	27.3	503.25	10.92	1.91		27.3	503.25	10.92	1.91	
综合人工工日		小计							27.3	503.25	10.92	1.91	
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													543.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	488.24	498			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.69	0.56			
	水						m3	0.92	4.86	4.47			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	503.25		--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	10.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C30现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	27.3	505	10.92	1.91		27.3	505	10.92	1.91	
综合人工工日		小计							27.3	505	10.92	1.91	
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													545.13
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	488.24	498			

细	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.15	4.86	5.59		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	505	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	27.3	506.04	17.23	2.23		27.3	506.04	17.23	2.23	
综合人工工日		小计							27.3	506.04	17.23	2.23	
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									552.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	488.24	498		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.86	7.1		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	506.04	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	399.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C30现浇C30现浇满堂(板式)基础无梁式	m3	1	21.84	515.44	10.92	1.64		21.84	515.44	10.92	1.64	
综合人工工日		小计							21.84	515.44	10.92	1.64	
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									549.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30P6	m3	1.02	498.24	508.2		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	4.86	5.73		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	515.44	--	

项目编码	010502001007	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	68.31	506.85	17.25	4.28		68.31	506.85	17.25	4.28	
综合人工工日		小计							68.31	506.85	17.25	4.28	
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													596.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	488.24	483.36		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.054	312.72	16.97		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.86	6.08		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	506.85	--	

项目编码	010502001008	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	4.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	68.31	506.85	17.25	4.28		68.31	506.85	17.25	4.28	
综合人工工日		小计							68.31	506.85	17.25	4.28	
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													596.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	488.24	483.36		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.054	312.72	16.97		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.86	6.08		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	506.85	--	

项目编码	010502001009	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	29.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	68.31	506.85	17.25	4.28		68.31	506.85	17.25	4.28	

综合人工工日	小计			68.31	506.85	17.25	4.28	
0.7507工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								596.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	488.24	483.36		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.054	312.72	16.97		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.86	6.08		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	506.85	--	

项目编码	010502001010	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	180.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	68.31	506.85	17.25	4.28		68.31	506.85	17.25	4.28	
综合人工工日		小计							68.31	506.85	17.25	4.28	
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													596.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	488.24	483.36		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.054	312.72	16.97		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.86	6.08		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	506.85	--	

项目编码	010502001011	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	7.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	68.31	506.85	17.25	4.28		68.31	506.85	17.25	4.28	
综合人工工日		小计							68.31	506.85	17.25	4.28	
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													596.69

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	488.24	483.36		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.054	312.72	16.97		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.86	6.08		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	506.85	--	

项目编码	010502001012	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	40.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	68.31	506.85	17.25	4.28		68.31	506.85	17.25	4.28	
综合人工工日		小计							68.31	506.85	17.25	4.28	
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									596.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	488.24	483.36		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.054	312.72	16.97		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.86	6.08		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	506.85	--	

项目编码	010504001001	项目名称	地下室混凝土墙	计量单位	m3	工程量	157.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C30现浇挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	42.89	516.95	17.25	3.01		42.89	516.95	17.25	3.01	
综合人工工日		小计							42.89	516.95	17.25	3.01	
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									580.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30P6	m3	0.992	498.24	494.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.051	329.87	16.74		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	4.86	5.59		
	其他材料费			--	0.25	--	

	材料费小计	--	516.95	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙（女儿墙）	计量单位	m3	工程量	53.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内	m3	1	61.09	512.58	28.17	4.46		61.09	512.58	28.17	4.46	
综合人工工日		小计							61.09	512.58	28.17	4.46	
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									606.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	488.24	484.33		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.051	312.72	15.87		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	4.86	11.71		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	512.58	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	30.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	40.04	511.56	17.53	2.88		40.04	511.56	17.53	2.88	
综合人工工日		小计							40.04	511.56	17.53	2.88	
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									572.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	488.24	498		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.86	9.87		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	511.56	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	960.11

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	40.04	511.56	17.53	2.88		40.04	511.56	17.53	2.88	
综合人工工日		小计							40.04	511.56	17.53	2.88	
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									572.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	488.24	498					
	塑料薄膜				m2	5.03	0.69	3.47					
	水				m3	2.03	4.86	9.87					
	其他材料费						--	0.22			--		
	材料费小计						--	511.56			--		

项目编码	010505007001	项目名称	挑檐板	计量单位	m3	工程量	7.85
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	83.72	515.04	28.15	5.59		83.72	515.04	28.15	5.59	
综合人工工日		小计							83.72	515.04	28.15	5.59	
0.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									632.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	488.24	498					
	塑料薄膜				m2	6.92	0.69	4.77					
	水				m3	2.48	4.86	12.05					
	其他材料费						--	0.21			--		
	材料费小计						--	515.04			--		

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷	计量单位	m2	工程量	8.16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.041176	80.99	559.89	31.24	5.61		3.33	23.05	1.29	0.23	
综合人工工日		小计							3.33	23.05	1.29	0.23	
0.0366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.046	488.24	22.44		
	塑料薄膜	m2	0.226	0.69	0.16		
	水	m3	0.093	4.86	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	23.05	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	68.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	50.96	506.68	17.23	3.41		50.96	506.68	17.23	3.41	
综合人工工日		小计							50.96	506.68	17.23	3.41	
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													578.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	488.24	498		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.86	7.58		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	506.68	--	

项目编码	010506001002	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	277.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	140.14	1028.95	57.82	9.9		14.01	102.9	5.78	0.99	
综合人工工日		小计							14.01	102.9	5.78	0.99	
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	488.24	101.07		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	4.86	1.4		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	102.9	--	

项目编码	010514904001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	23.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	106.47	453.49	1.18	5.38		106.47	453.49	1.18	5.38	
综合人工工日		小计							106.47	453.49	1.18	5.38	
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													566.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	434.81	443.51		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.86	8.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	453.49	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	106.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	106.47	453.49	1.18	5.38		106.47	453.49	1.18	5.38	
综合人工工日		小计							106.47	453.49	1.18	5.38	
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													566.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	434.81	443.51		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.86	8.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	453.49	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	8.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	141.05	454.6	1.18	7.11		141.05	454.6	1.18	7.11	

综合人工工日	小计			141.05	454.6	1.18	7.11	
1.55工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								603.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	434.81	443.51			
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52			
	水	m3	1.97	4.86	9.57			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	454.6		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	29.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C20构造柱	m3	1	180.24	454.39	1.2	9.07		180.24	454.39	1.2	9.07	
综合人工工日		小计							180.24	454.39	1.2	9.07	
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													644.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.99	434.81	430.46						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.054	329.87	17.9						
	塑料薄膜			m2	0.23	0.69	0.16						
	水			m3	1.2	4.86	5.83						
	其他材料费					--	0.04				--		
	材料费小计					--	454.39				--		

项目编码	010515001002	项目名称	钢筋综合	计量单位	t	工程量	373.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以外	t	0.123955	478.66	4124.29	54.24	26.65		59.33	511.23	6.72	3.3	
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.201179	982.8	4114.03	76.04	52.94		197.72	827.66	15.3	10.65	
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	0.470954	581.49	4120.27	74.36	32.79		273.86	1940.46	35.02	15.44	
综合人工工日		小计							530.91	3279.34	57.04	29.4	

5.8341工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							3896.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.812	3991.36	3241.02		
	镀锌铁丝22#	kg	2.404	5.14	12.36		
	电焊条J422	kg	6.392	4	25.57		
	水	m3	0.081	4.86	0.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3279.35	--	

项目编码	010516004001	项目名称	电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	2230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	28.21	12.53	17.73	2.3		2.82	1.25	1.77	0.23	
综合人工工日		小计							2.82	1.25	1.77	0.23	
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋综合			t		3991.36	0.4						
	焊剂			kg	0.313	4.01	1.26						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	4	-0.6						
	水			m3	-0.002	4.86	-0.01						
	其他材料费					--	0.11				--		
	材料费小计					--	1.25				--		

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	1254

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-37	冷压套筒接头 Φ25以内	每10个接头	0.202392	49.14	26.67	24.65	3.69		9.95	5.4	4.99	0.75	
综合人工工日		小计							9.95	5.4	4.99	0.75	
0.1093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.09
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	镦粗直螺纹套筒接头φ25以内	个	2.064	3.26	6.73		
	电焊条J422	kg	-0.328	4	-1.31		
	水	m3	-0.004	4.86	-0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.4	--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层（平屋面）	计量单位	m2	工程量	1620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-77	刚性防水屋面 C25细石混凝土有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	183.82	262.39	4.55	9.42		18.38	26.24	0.46	0.94	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.00287	982.8	4114.03	76.04	52.94		2.82	11.81	0.22	0.15	
综合人工工日		小计							21.2	38.05	0.67	1.09	
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	0.04	468.81	18.94		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	水	m3	0.052	4.86	0.25		
	周转木材	m3		3077	0.31		
	细砂	t	0.003	136.52	0.42		
	铁钉	kg	0.005	4.48	0.02		
	钢筋综合	t	0.003	3991.36	11.68		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02	5.14	0.1		
	电焊条J422	kg	0.005	4	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	38.05	--	

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面（平屋面）	计量单位	m2	工程量	1620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚35mm)	10m2	0.1	72.8	216.1		3.64		7.28	21.61		0.36	

综合人工工日	小计			7.28	21.61		0.36	
0.08工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								29.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.036	600.28	21.61			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	21.61		--	

项目编码	010902003003	项目名称	隔离层（平屋面）	计量单位	m2	工程量	1620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.1	24.66	16.46	0.05	1.24		2.47	1.65	0.01	0.12	
综合人工工日		小计							2.47	1.65	0.01	0.12	
0.0271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.005	312.72	1.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.65	--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水（平屋面）	计量单位	m2	工程量	1620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	66.43	362.32		3.32		6.64	36.23		0.33	
综合人工工日		小计							6.64	36.23		0.33	
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	26.24	32.8		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	4.4	0.01		

	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	36.23	--	

项目编码	011101006005	项目名称	屋面水泥砂浆找平层（平屋面）	计量单位	m2	工程量	1620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	55.46	117.18	0.33	2.79		5.55	11.72	0.03	0.28	
综合人工工日		小计							5.55	11.72	0.03	0.28	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035	329.87	11.66		
	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.72	--	

项目编码	011101006003	项目名称	泡沫混凝土找坡（平屋面）	计量单位	m3	工程量	162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	泡沫混凝土找坡（平屋面）	m3	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泡沫混凝土找坡（平屋面）	m3	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010902001004	项目名称	地下室底板	计量单位	m2	工程量	633.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二`三遍(厚2mm)	10m2	0.1	27.3	209.88	3.25	1.53		2.73	20.99	0.33	0.15	
13-18+[13-19]*2	C20找平层 细石混凝土 厚50mm	10m2	0.1	91	222.24	5.79	4.84		9.1	22.22	0.58	0.48	
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.1	22.75	54.87	0.16	1.15		2.28	5.49	0.02	0.12	
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	66.43	471.82		3.32		6.64	47.18		0.33	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	55.46	117.18	0.33	2.79		5.55	11.72	0.03	0.28	
综合人工工日		小计							26.29	107.6	0.95	1.36	
0.2889工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.2	17.49	20.99		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.051	434.81	22		
	水	m3	0.052	4.86	0.25		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.018	312.72	5.47		
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材4mm	m2	1.25	35	43.75		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	4.4	0.01		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035	329.87	11.66		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	107.6	--	

项目编码	010903001001	项目名称	地下室侧墙防水	计量单位	m2	工程量	495.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二`三遍(厚2mm)	10m2	0.1	27.3	419.76	3.25	1.53		2.73	41.98	0.33	0.15	
10-30	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法 单层	10m2	0.1	54.6	559.51		2.73		5.46	55.95		0.27	
11-39+[11-40]*3	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度40mm 混凝土墙面	10m2	0.1	287.56	246.11	8.32	14.79		28.76	24.61	0.83	1.48	

综合人工工日	小计			36.95	122.54	1.16	1.91	
0.406工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								162.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	17.49	41.98			
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材4mm	m2	1.25	35	43.75			
	改性沥青粘结剂	kg	1.34	6.77	9.07			
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44			
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37			
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉	kg	0.003	4.4	0.01			
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.041	600.28	24.61			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2		2				
	专用界面剂	kg		18.52				
	专用粘结剂	kg		2.74				
	聚合物砂浆	kg		1.07				
	塑料保温螺钉	套		1.46				
	合金钢钻头φ20	根		13.03				
	其他材料费			--	0.09		--	
	材料费小计			--	122.54		--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面（混凝土部位）	计量单位	m2	工程量	189

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]*3	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度20mm 混凝土墙面	10m2	0.1	287.56	554.16	8.32	14.79		28.76	55.42	0.83	1.48	
综合人工工日		小计							28.76	55.42	0.83	1.48	
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.041	600.28	24.61						
	耐碱玻璃纤维网格布			m2	1.43	2	2.86						
	专用界面剂			kg	0.08	18.52	1.48						
	专用粘结剂			kg	4	2.74	10.96						
	聚合物砂浆			kg	4	1.07	4.28						
	塑料保温螺钉			套	7	1.46	10.22						
	合金钢钻头φ20			根	0.077	13.03	1						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	55.42	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	68.25	428.97	0.98	3.46		68.25	428.97	0.98	3.46	
综合人工工日		小计							68.25	428.97	0.98	3.46	
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									501.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	420.24	426.54		
	水	m3	0.5	4.86	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	428.97	--	

项目编码	011101002001	项目名称	现浇水磨石楼面	计量单位	m2	工程量	3626.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-32	水磨石楼地面 彩色石子浆嵌条 成品厚10mm	10m2	0.1	525.6	351.31	20.11	27.29		52.56	35.13	2.01	2.73	
13-105	水磨石 嵌铜条	10m	0.059114	5.7	50.07		0.29		0.34	2.96		0.02	
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	10.92	2.86	0.13	0.55		1.09	0.29	0.01	0.06	
综合人工工日		小计							53.99	38.38	2.02	2.8	
0.5931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035	329.87	11.66		
	白水泥加氧化铁红彩色石子浆1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.018	859.23	15.34		
	白水泥浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002	891.09	1.56		
	金刚石75×75×50	块	0.3	12.86	3.86		
	金刚石200×75×50	块	0.03	17.15	0.51		
	平板玻璃3mm	m2	0.044	20.58	0.91		
	氧化铁红	kg	0.03	5.57	0.17		

	草酸	kg	0.01	3.86	0.04		
	硬白蜡	kg	0.027	7.29	0.2		
	煤油	kg	0.04	4.29	0.17		
	油漆溶剂油	kg	0.005	12.01	0.06		
	清油C01-1	kg	0.005	13.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.056	4.86	0.27		
	铜嵌条2×15	m	0.627	4.72	2.96		
	镀锌铁丝12#	kg		5.14			
	水泥32.5级	kg	0.607	0.44	0.27		
	901胶	kg	0.008	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	38.38	--	

项目编码	011101002002	项目名称	现浇水磨石楼面（楼梯）	计量单位	m2	工程量	526

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-36	水磨石 楼梯 彩色石子浆	10m2水平投影面积	0.1	1792.24	465.44	0.67	89.65		179.22	46.54	0.07	8.97	
13-105	水磨石 嵌铜条	10m	0.059114	5.7	50.07		0.29		0.34	2.96		0.02	
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	10.92	2.86	0.13	0.55		1.09	0.29	0.01	0.06	
综合人工工日		小计							180.65	49.79	0.08	9.04	
1.985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													239.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.042	329.87	13.85		
	白水泥加氧化铁红彩色石子浆1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.028	859.23	24.21		
	白水泥浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.003	891.09	2.5		
	金刚石200×75×50	块	0.246	17.15	4.22		
	草酸	kg	0.017	3.86	0.07		
	硬白蜡	kg	0.044	7.29	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.008	12.01	0.1		
	氧化铁红	kg	0.048	5.57	0.27		
	煤油	kg	0.066	4.29	0.28		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	清油C01-1	kg	0.008	13.72	0.11		

	水	m3	0.092	4.86	0.45		
	铜嵌条2×15	m	0.627	4.72	2.96		
	镀锌铁丝12#	kg		5.14			
	水泥32.5级	kg	0.607	0.44	0.27		
	901胶	kg	0.008	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.79	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	199.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116*0.75	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 1.5mm	10m2	0.1	47.78	351.03		2.39		4.78	35.1		0.24	
综合人工工日		小计							4.78	35.1		0.24	
0.0525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.031	13.12	13.52		
	聚氨酯乙料	kg	1.597	13.12	20.95		
	无纺布	m2	0.184	0.77	0.14		
	二甲苯	kg	0.098	5.06	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.1	--	

项目编码	011101006006	项目名称	水泥砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	3981.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	55.46	117.18	0.33	2.79		5.55	11.72	0.03	0.28	
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	10.92	2.86	0.13	0.55		1.09	0.29	0.01	0.06	
综合人工工日		小计							6.64	12	0.05	0.33	
0.0729工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.03

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035	329.87	11.66		

细	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.607	0.44	0.27		
	901胶	kg	0.008	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.01	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	104.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	76.44	177.6	4.67	4.06		7.64	17.76	0.47	0.41	
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	55.94	30.47	0.08	2.8		5.59	3.05	0.01	0.28	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00074	1600.69	4319.72	50.73	82.57		1.18	3.2	0.04	0.06	
综合人工工日		小计							14.42	24	0.51	0.75	
0.1585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.04	434.81	17.57		
	水	m3	0.078	4.86	0.38		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.009	319.87	2.85		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001	4175.05	3.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.009	5.14	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24.01	--	

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	104.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚40mm)	10m2	0.1	72.8	246.11		3.64		7.28	24.61		0.36	
综合人工工日		小计							7.28	24.61		0.36	
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.25

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.041	600.28	24.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.61	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	10.2		1.53	0.59		1.02		0.15	0.06	
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆	m3	0.17513	64.09	332.94	1.62	3.29		11.22	58.31	0.28	0.58	
13-163	C20混凝土散水	10m2水平投影面积	0.1	206.52	594.23	5.84	10.62		20.65	59.42	0.58	1.06	
综合人工工日		小计							32.9	117.73	1.02	1.7	
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.449	96.84	43.48		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.098	312.72	30.67		
	水	m3	0.133	4.86	0.65		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.066	434.81	28.7		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035	339.87	12.01		
	碎石5～16mm	t	0.015	96.84	1.45		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.44	0.67		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	117.73	--	

项目编码	011201001002	项目名称	内墙面一般抹灰（内墙1）	计量单位	m2	工程量	267

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	140.23	74.58	0.21	7.02		14.02	7.46	0.02	0.7	
综合人工工日		小计							14.02	7.46	0.02	0.7	
0.1541工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.2

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.009	312.72	2.74		

细	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014	312.72	4.38		
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.607	0.44	0.27		
	901胶	kg	0.008	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.46	--	

项目编码	011201001004	项目名称	内墙面一般抹灰（内墙2、3）	计量单位	m2	工程量	11567

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	120.02	75.58	0.22	6.01		12	7.56	0.02	0.6	
综合人工工日		小计							12	7.56	0.02	0.6	
0.1319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.001	312.72	0.16		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.015	312.72	4.54		
	混合砂浆 1:0.5:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.009	312.72	2.79		
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.56	--	

项目编码	011201001006	项目名称	内墙面一般抹灰（内墙4）	计量单位	m2	工程量	2445

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	120.29	70.1	0.2	6.02		12.03	7.01	0.02	0.6	
综合人工工日		小计							12.03	7.01	0.02	0.6	
0.1322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.001	312.72	0.16		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011	312.72	3.39		
	混合砂浆 1:0.5:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011	312.72	3.39		
	水	m3	0.009	4.86	0.04		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	7.01	--	

项目编码	011201001003	项目名称	外墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3327.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	144.84	131.66	0.37	7.26		14.48	13.17	0.04	0.73	
综合人工工日		小计							14.48	13.17	0.04	0.73	
0.1592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.015	312.72	4.71		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.025	312.72	7.77		
	普通木成材	m3		3076	0.62		
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	13.17	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	456.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	59.15	97.08	3.72	3.14		5.92	9.71	0.37	0.31	
综合人工工日		小计							5.92	9.71	0.37	0.31	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	7.89	8.68		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.71	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1054.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	26.39	18.92		1.32		2.64	1.89		0.13		
综合人工工日		小计							2.64	1.89		0.13		
0.029工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														4.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维网格布					m2	1.1	1.72	1.89					
	其他材料费							--				--		
	材料费小计							--	1.89			--		

项目编码	011407001001	项目名称	外墙涂料	计量单位	m2	工程量	3992

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00016	外墙涂料	m2	1		45					45				
综合人工工日		小计								45				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	外墙涂料					m2	1	45	45					
	其他材料费							--				--		
	材料费小计							--	45			--		

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	207.7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00008	铝合金推拉窗	m2	1		600					600				
综合人工工日		小计								600				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金推拉窗					m2	1	600	600					
	其他材料费							--				--		

	材料费小计	--	600	--	

项目编码	010807001004	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	353.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金平开窗	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010807001005	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2	工程量	76.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金固定窗	m2	1		580					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	580	--	
	材料费小计			--	580	--	

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金窗（消防救援窗）	计量单位	m2	工程量	68.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金窗（消防救援窗）	m2	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	900	--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金门	计量单位	m2	工程量	104.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	铝合金门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010807003001	项目名称	铝合金百叶	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	铝合金百叶	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	350	--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	010801004004	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	24.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	甲级木质防火门	m2	1		580					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	580	--	
	材料费小计			--	580	--	

项目编码	010801004005	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	84.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	乙级木质防火门	m2	1		570					570			
综合人工工日		小计								570			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													570

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	570	--	
	材料费小计			--	570	--	

项目编码	010801004006	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	丙级木质防火门	m2	1		560					560			
综合人工工日		小计								560			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													560

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	560	--	
	材料费小计			--	560	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-40	塔式起重机800kNm以内 场外运输费用	次	1	2184	2721.41	8358.63			2184	2721.41	8358.63		
25-41	塔式起重机800kNm以内 组装拆卸费	次	1	8190	67.08	7607.41			8190	67.08	7607.41		
综合人工工日		小计							10374	2788.49	15966.04		
114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29128.53

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#～12#	kg	20	5.14	102.8		

细	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	螺栓≥M30	套	28	0.56	15.68		
	其他材料费			--	2652.81	--	
	材料费小计			--	2788.49	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	5329

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-6	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	29.12	25.9	2.91	1.6		29.12	25.9	2.91	1.6	
综合人工工日		小计							29.12	25.9	2.91	1.6	
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	3077	6.15		
	脚手钢管	kg	1.97	5	9.85		
	底座	个	0.006	5	0.03		
	脚手架扣件	个	0.32	5	1.6		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	5.14	2.52		
	其他材料费			--	5.75	--	
	材料费小计			--	25.9	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	5329

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	0.032839			391.25	19.56				12.85	0.64	
综合人工工日		小计									12.85	0.64	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
22-2	基坑、地下室排水	10m2	54	86.45		119.85	10.32		4668.3		6471.9	557.28		
综合人工工日		小计							4668.3		6471.9	557.28		
51.3工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11697.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	34.49

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.035952	365.82	309.9	8.65	18.72		13.15	11.14	0.31	0.67		
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.064048	365.82	309.9	8.65	18.72		23.43	19.85	0.55	1.2		
综合人工工日		小计							36.58	30.99	0.87	1.87		
0.402工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									70.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.22		35.39	7.79				
	周转木材					m3	0.007		3077	20.31				
	卡具					kg	0.014		5	0.07				
	钢管支撑					kg	0.149		5	0.75				
	铁钉					kg	0.333		4.48	1.49				
	镀锌铁丝22#					kg	0.014		5.14	0.07				
	其他材料费								--	0.52		--		
	材料费小计								--	30.99		--		

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	479.02

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-12	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	293.02	288.34	12.6	15.28		29.3	28.83	1.26	1.53		

综合人工工日	小计			29.3	28.83	1.26	1.53	
0.322工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								60.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79			
	周转木材	m3	0.006	3077	17.23			
	卡具	kg	0.026	5	0.13			
	钢管支撑	kg	0.253	5	1.27			
	铁钉	kg	0.342	4.48	1.53			
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	5.14	0.3			
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	5.14	0.06			
	其他材料费			--	0.53		--	
	材料费小计			--	28.83		--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	26.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	241.15	309.9	8.65	12.49		24.12	30.99	0.87	1.25	
综合人工工日		小计							24.12	30.99	0.87	1.25	
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	周转木材			m3	0.007	3077	20.31						
	卡具			kg	0.014	5	0.07						
	钢管支撑			kg	0.149	5	0.75						
	铁钉			kg	0.333	4.48	1.49						
	镀锌铁丝22#			kg	0.014	5.14	0.07						
	其他材料费					--	0.52				--		
	材料费小计					--	30.99				--		

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-42	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	272.09	270	10.66	14.14		27.21	27	1.07	1.41	
综合人工工日		小计							27.21	27	1.07	1.41	
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.39	7.79			
	卡具						kg	0.058	5	0.29			
	钢管支撑						kg	0.169	5	0.85			
	周转木材						m3	0.005	3077	16.62			
	铁钉						kg	0.118	4.48	0.53			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	5.14	0.02			
	其他材料费								--	0.92		--	
	材料费小计								--	27		--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	207.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8	现浇构件　无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	215.67	281.49	12.33	11.4		21.57	28.15	1.23	1.14	
综合人工工日		小计							21.57	28.15	1.23	1.14	
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	35.39	7.79			
	周转木材						m3	0.006	3077	17.23			
	卡具						kg	0.029	5	0.15			
	钢管支撑						kg	0.154	5	0.77			
	铁钉						kg	0.344	4.48	1.54			
	镀锌铁丝22#						kg	0.031	5.14	0.16			
	其他材料费								--	0.52		--	
	材料费小计								--	28.15		--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	315.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.017785	316.68	249.51	13.47	16.51		5.63	4.44	0.24	0.29	
21-27	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.075673	316.68	249.51	13.47	16.51		23.96	18.88	1.02	1.25	
21-27	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.006543	316.68	249.51	13.47	16.51		2.07	1.63	0.09	0.11	
综合人工工日		小计							31.67	24.95	1.35	1.65	
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	周转木材	m3	0.004	3077	12.62		
	卡具	kg	0.177	5	0.89		
	钢管支撑	kg	0.357	5	1.79		
	铁钉	kg	0.203	4.48	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.14	0.02		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	24.95	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	1828.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.017588	411.68	251.38	13.47	21.26		7.24	4.42	0.24	0.37	
21-27备注2	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.079052	411.68	251.38	13.47	21.26		32.54	19.87	1.06	1.68	
21-27备注2	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.00336	411.68	251.38	13.47	21.26		1.38	0.84	0.05	0.07	
综合人工工日		小计							41.17	25.14	1.35	2.13	
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	周转木材	m3	0.004	3077	12.62		
	卡具	kg	0.189	5	0.95		
	钢管支撑	kg	0.382	5	1.91		
	铁钉	kg	0.203	4.48	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.14	0.02		
	其他材料费			--	0.94	--	

	材料费小计	--	25.13	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	1184.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注1	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	289.84	343.3	33.72	16.18		28.98	34.33	3.37	1.62	
综合人工工日		小计							28.98	34.33	3.37	1.62	
0.3185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具	kg	0.14	5	0.7		
	钢管支撑	kg	0.26	5	1.3		
	周转木材	m3	0.002	3077	7.08		
	铁钉	kg	0.171	4.48	0.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.14	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.627	6	15.76		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	34.33	--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	1365.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	206.57	210.66	9.79	10.82		20.66	21.07	0.98	1.08	
综合人工工日		小计							20.66	21.07	0.98	1.08	
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具	kg	0.127	5	0.64		
	钢管支撑	kg	0.234	5	1.17		
	周转木材	m3	0.002	3077	5.54		
	铁钉	kg	0.172	4.48	0.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.14	0.02		

	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	6	2.86		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	21.07	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	246.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	265.72	251.75	18.31	14.2		26.57	25.18	1.83	1.42	
综合人工工日		小计							26.57	25.18	1.83	1.42	
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具	kg	0.181	5	0.91		
	钢管支撑	kg	0.694	5	3.47		
	周转木材	m3	0.004	3077	11.08		
	铁钉	kg	0.193	4.48	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.14	0.02		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	25.18	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	7748.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注1	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	345.44	256.13	18.31	18.19		34.54	25.61	1.83	1.82	
综合人工工日		小计							34.54	25.61	1.83	1.82	
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具	kg	0.199	5	1		
	钢管支撑	kg	0.763	5	3.82		
	周转木材	m3	0.004	3077	11.08		

	铁钉	kg	0.193	4.48	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.14	0.02		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	25.61	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	593.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注1	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	425.88	323.44	18.47	22.22		42.59	32.34	1.85	2.22	
综合人工工日		小计							42.59	32.34	1.85	2.22	
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具	kg	0.183	5	0.91		
	钢管支撑	kg	0.718	5	3.59		
	周转木材	m3	0.006	3077	17.85		
	铁钉	kg	0.271	4.48	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.14	0.02		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	32.34	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	277.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	865.41	539.4	56.18	46.08		86.54	53.94	5.62	4.61	
综合人工工日		小计							86.54	53.94	5.62	4.61	
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									150.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	35.39	19.08		
	卡具	kg	0.284	5	1.42		
	钢管支撑	kg	0.948	5	4.74		
	周转木材	m3	0.008	3077	24		

	铁钉	kg	0.483	4.48	2.16		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	5.14	0.03		
	其他材料费			--	2.51	--	
	材料费小计			--	53.94	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	888.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	272.09	270	10.66	14.14		27.21	27	1.07	1.41	
综合人工工日		小计							27.21	27	1.07	1.41	
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具	kg	0.058	5	0.29		
	钢管支撑	kg	0.169	5	0.85		
	周转木材	m3	0.005	3077	16.62		
	铁钉	kg	0.118	4.48	0.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	5.14	0.02		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	27	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	101.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	388.57	300	12.46	20.05		38.86	30	1.25	2.01	
综合人工工日		小计							38.86	30	1.25	2.01	
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具	kg	0.074	5	0.37		
	钢管支撑	kg	0.147	5	0.74		
	周转木材	m3	0.006	3077	19.08		
	铁钉	kg	0.256	4.48	1.15		

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.14	0.02		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	331.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	400.4	308.96	9.06	20.47		40.04	30.9	0.91	2.05	
综合人工工日		小计							40.04	30.9	0.91	2.05	
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.007	3077	20.31		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	铁钉	kg	0.257	4.48	1.15		
	卡具	kg	0.042	5	0.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.14	0.02		
	钢管支撑	kg	0.102	5	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	30.9	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	603.33	417.74	30.11	31.67		60.33	41.77	3.01	3.17	
综合人工工日		小计							60.33	41.77	3.01	3.17	
0.663工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.374	35.39	13.24		
	卡具	kg	0.197	5	0.99		
	钢管支撑	kg	0.656	5	3.28		
	周转木材	m3	0.007	3077	20.62		
	铁钉	kg	0.423	4.48	1.9		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	5.14	0.02		

	其他材料费	--	1.74	--	
	材料费小计	--	41.77	--	

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	195.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099997	272.09	270	10.66	14.14		27.21	27	1.07	1.41	
综合人工工日		小计							27.21	27	1.07	1.41	
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具	kg	0.058	5	0.29		
	钢管支撑	kg	0.169	5	0.84		
	周转木材	m3	0.005	3077	16.62		
	铁钉	kg	0.118	4.48	0.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	5.14	0.02		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	27	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	196.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	374.92	217.05	13.39	19.42		37.49	21.71	1.34	1.94	
综合人工工日		小计							37.49	21.71	1.34	1.94	
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.386	5	1.93		
	周转木材	m3	0.003	3077	9.85		
	卡具	kg	0.116	5	0.58		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	铁钉	kg	0.117	4.48	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.14	0.02		

	其他材料费	--	1.03	--	
	材料费小计	--	21.71	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			224024.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	224024.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	72265.95			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					296290.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1200000		
2	暂估价	169344		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	169344		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1369344		

暂列金额明细表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1200000	
合计			1200000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	玻璃幕墙	玻璃幕墙制作、安装	169344			
合计			169344			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程（幕墙工程、暖通工程、弱电智能化工程、消防工程、电梯工程）			项目价值	1	
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	331680.14		331680.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	8892228.92	3.2	284551.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	8892228.92	0.53	47128.81
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	8892228.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	9223909.06	11	1014630
合计					1346310.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂土建工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	575446.54	
1.1	人工费	117354.81	
1.2	材料费	441097.16	
1.3	施工机具使用费	7593.37	
1.4	企业管理费	9401.31	
1.5	利润		
2	措施项目费	16409.98	
2.1	单价措施项目费	5017.76	
2.2	总价措施项目费	11392.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6572.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12677.44	
5	税金	66498.74	
6	工程造价	671032.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气安装工程						
1	030404017025	配电箱	1、名称：AL总1 2、型号：　XL-21 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础	台	1	16315.14	16315.14	
2	030404017026	配电箱	1、名称：AP总1,2 2、型号：　XL-21 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础	台	2	14985.14	29970.28	
3	030404017027	配电箱	1、名称：AL总2,3 2、型号：　XL-21 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础	台	2	8043.14	16086.28	
4	030404017028	配电箱	1、名称：消防泵房APxb2 2、型号：100*800*600 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础	台	1	13218.14	13218.14	
5	030404017029	配电箱	1、名称：Apt 2、型号：XL-3	台	1	3047.7	3047.7	
6	030404017030	配电箱	1、名称：ALc4 2、型号：XL-3	台	1	2452.7	2452.7	
7	030404017031	配电箱	1、名称：Alrs 2、型号：XL-3	台	1	3453.7	3453.7	
8	030404017032	配电箱	1、名称：-1APy 2、型号：XL-3	台	1	1915.7	1915.7	
9	030404017033	配电箱	1、名称：-1APf 2、型号：XL-3	台	1	2145.7	2145.7	
10	030404017034	配电箱	1、名称：-1APb 2、型号：XL-3	台	1	1915.7	1915.7	
11	030404017035	配电箱	1、名称：-1APs 2、型号：XL-3	台	1	2145.7	2145.7	
12	030404017036	配电箱	1、名称：APw1 2、型号：XL-3	台	1	2427.7	2427.7	
13	030404017037	配电箱	1、名称：APw2 2、型号：XL-3	台	1	2527.7	2527.7	
14	030404017038	配电箱	1、名称：APs1 2、型号：XL-3	台	1	1445.7	1445.7	
15	030404017039	配电箱	1、名称：1AK 2、型号：XL-3	台	1	1045.7	1045.7	
16	030404017040	配电箱	1、名称：2AK 2、型号：XL-3	台	1	1553.7	1553.7	
17	030404017041	配电箱	1、名称：3AK 2、型号：XL-3	台	1	1617.7	1617.7	
18	030404017042	配电箱	1、名称：1AL2 2、型号：XL-3	台	1	1416.7	1416.7	
19	030404017043	配电箱	1、名称：1AL1 2、型号：XL-3	台	1	2084.7	2084.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404017044	配电箱	1、名称：1AL3 2、型号：XL-3	台	1	2184.7	2184.7	
21	030404017045	配电箱	1、名称：2AL1 2、型号：XL-3	台	1	4446.7	4446.7	
22	030404017046	配电箱	1、名称：3AL1 2、型号：XL-3	台	1	4947.7	4947.7	
23	030404017047	配电箱	1、名称：ALc1 2、型号：XL-3	台	1	2066.7	2066.7	
24	030404017048	配电箱	1、名称：ALc2,3 2、型号：XL-3	台	2	2090.7	4181.4	
25	030404017049	配电箱	1、名称：-1ALE 2、型号：XL-3	台	1	3474.7	3474.7	
26	030404017050	配电箱	1、名称：1~2ALE 2、型号：XL-3	台	2	3474.7	6949.4	
27	030404017051	配电箱	1、名称：3ALE 2、型号：XL-3	台	1	3474.7	3474.7	
28	030404017052	配电箱	1、名称：Apy 2、型号：XL-3	台	1	2230.7	2230.7	
29	030404017053	配电箱	1、名称：APs2 2、型号：XL-3	台	1	2073.7	2073.7	
30	030404017054	配电箱	1、名称：插座箱 2、型号：PZ30	台	17	475.7	8086.9	
31	030404017055	配电箱	1、名称：APWY 2、型号：XL-3	台	1	2983.7	2983.7	
32	030411003011	桥架	1、名称：金属桥架 2、规格：400*150 3、接地方式：BVR4接地线	m	21.8	237.92	5186.66	
33	030411003010	桥架	1、名称：金属桥架 2、规格：300*100 3、接地方式：BVR4接地线	m	43	142.58	6130.94	
34	030411003002	桥架	1、名称：金属桥架 2、规格：200*100 3、接地方式：BVR4接地线	m	44.9	115.44	5183.26	
35	030411003004	桥架	1、名称：金属桥架 2、规格：100*70 3、接地方式：BVR4接地线	m	104.7	81.27	8508.97	
36	030411003012	桥架	1、名称：金属桥架 2、规格：100*50 3、接地方式：BVR4接地线	m	17.4	65.97	1147.88	
37	030413001001	铁构件	1、名称：型材支架	kg	378.2	13.11	4958.2	
38	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、材质：防火泥	处	10	75.42	754.2	
39	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：RC150	m	21	131.16	2754.36	
40	030411001024	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40	m	12.2	31.06	378.93	
41	030411001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32	m	6.4	22.92	146.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25	m	47.1	19.35	911.39	
43	030411001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20	m	68.1	13.88	945.23	
44	030411001025	配管	1、名称：焊接钢管(明) 2、规格：SC150	m	24.8	118.12	2929.38	
45	030411001006	配管	1、名称：焊接钢管(明) 2、规格：SC70	m	67	52.3	3504.1	
46	030411001007	配管	1、名称：焊接钢管(明) 2、规格：SC50	m	222.1	38.85	8628.59	
47	030411001008	配管	1、名称：焊接钢管(明) 2、规格：SC40	m	216.4	32.51	7035.16	
48	030411001009	配管	1、名称：焊接钢管(明) 2、规格：SC32	m	36.1	26.6	960.26	
49	030411001026	配管	1、名称：焊接钢管(明) 2、规格：SC25	m	94.9	22.61	2145.69	
50	030411001027	配管	1、名称：焊接钢管(明) 2、规格：SC20	m	88.6	18.1	1603.66	
51	030413001004	铁构件	1、名称：明管支架	kg	31	13.11	406.41	
52	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJE 3、规格：4*150+70	m	63.1	516.83	32611.97	
53	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJE 3、规格：4*50+25	m	125.9	184.63	23244.92	
54	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJE 3、规格：4*25+16	m	79.1	98.34	7778.69	
55	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：3*50+25	m	110.9	137.2	15215.48	
56	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：3*25+16	m	66.6	80.04	5330.66	
57	030408002007	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：4*16	m	7.2	54.33	391.18	
58	030408002013	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：4*10	m	47.6	36.46	1735.5	
59	030408002008	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：4*6	m	38.1	24.01	914.78	
60	030408002009	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：4*4	m	36.4	16.98	618.07	
61	030408002002	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJE 3、规格：5*6	m	16.5	29.86	492.69	
62	030408002003	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJE 3、规格：5*16	m	122.3	66.04	8076.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408002011	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJE 3、规格：5*10	m	377.8	44.4	16774.32	
64	030408002004	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJE 3、规格：5*6	m	36.1	29.16	1052.68	
65	030408002010	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJE 3、规格：4*4	m	9.1	16.57	150.79	
66	030408002006	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：4*4	m	183.9	15.87	2918.49	
67	030408002012	控制电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：4*2.5	m	60.9	10.81	658.33	
68	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTVZ 3、规格：25mm2	m	525.6	36.55	19210.68	
69	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTVZ 3、规格：16mm2	m	265.7	25.43	6756.75	
70	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTVZ 3、规格：10mm2	m	964.3	16.87	16267.74	
71	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTVZ 3、规格：6mm2	m	1212.8	10.65	12916.32	
72	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：150mm2以下	个	4	243.32	973.28	
73	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：120mm2以下	个	12	170.18	2042.16	
74	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：35mm2以下	个	12	100.73	1208.76	
75	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：6芯以下	个	120	73.77	8852.4	
76	030411004006	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	76.5	2.72	208.08	
77	030411004016	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2	m	150	2.63	394.5	
78	030411004017	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：1.5mm2	m	499.2	1.97	983.42	
79	030406005004	普通交流同步电动机	1、名称：100kW以下	台	4	687.33	2749.32	
80	030406005003	普通交流同步电动机	1、名称：30kW以下	台	7	473.73	3316.11	
81	030406005002	普通交流同步电动机	1、名称：13kW以下	台	2	312.71	625.42	
82	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：3kW以下	台	11	172.31	1895.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030817008008	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN100	台	14	232.14	3249.96	
84	030409003001	避雷引下线	1、名称：利用建筑物四周的柱子钢筋作防雷引下线	m	514.8	14.25	7335.9	
85	030409002003	接地母线	1、名称：接地装置利用基础底板连线的下层两根通长(≥16mm)主筋作通圈焊接	m	459.5	5.18	2380.21	
86	030409002002	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-50*4	m	21	21.78	457.38	
87	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	55.7	19.04	1060.53	
88	030409005001	避雷网	1、名称：热镀锌圆钢 2、规格：10	m	854.1	27.63	23598.78	
89	030409008001	等电位端子箱	1、名称：MEB总等电位联结端子箱	台(块)	4	257.1	1028.4	
90	030409008003	等电位端子箱	1、名称：MEB总等电位联结端子箱	台(块)	10	38.13	381.3	
91	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地连接板(测试点)	台(块)	6	29.04	174.24	
92	030414011001	接地装置	1、名称：接地电阻测试	系统	1	579.08	579.08	
93	030414002001	送配电装置系统	1、名称：系统调试	系统	1	504.23	504.23	
		分部小计					455222.9	
		弱电安装工程（预埋）						
94	030411003007	桥架	1、名称：金属桥架 2、规格：150*100 3、接地方式：BVR4接地线	m	26.9	101.37	2726.85	
95	030411003013	桥架	1、名称：金属桥架 2、规格：100*50 3、接地方式：BVR4接地线	m	158.2	65.97	10436.45	
96	030413001002	铁构件	1、名称：型材支架	kg	289.6	13.11	3796.66	
97	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、材质：防火泥	处	10	75.42	754.2	
98	030411001028	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：RC80	m	6	73.62	441.72	
99	030411001029	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：RC50	m	3	41.22	123.66	
100	030411001020	配管	1、名称：电线管 2、规格：PC32	m	71.9	10.34	743.45	
101	030411001018	配管	1、名称：电线管 2、规格：PC25	m	37	9.32	344.84	
102	030411001019	配管	1、名称：电线管 2、规格：PC20	m	861.3	7.74	6666.46	
103	030404031002	小电器	1、名称：接线盒	个(套、台)	68	4.61	313.48	
104	030817008009	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN80	台	4	197.57	790.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030817008010	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN50	台	2	159.08	318.16	
		分部小计					27456.21	
		给排水安装工程						
106	031001007007	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN100 4、连接形式：沟槽式 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	110.9	114.6	12709.14	
107	031001007008	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN80 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	28.5	93.36	2660.76	
108	031001007001	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN70 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	42.7	80.05	3418.14	
109	031001007002	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN50 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	28.1	67.81	1905.46	
110	031001007003	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN40 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	4.8	58.17	279.22	
111	031001007006	复合管	1、安装部位：钢塑复合管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN20 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	1.2	33.02	39.62	
112	031001006001	塑料管	1、安装部位：PP-R管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN50 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	20.9	38.68	808.41	
113	031001006002	塑料管	1、安装部位：PP-R管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	27.9	29.99	836.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	031001006003	塑料管	1、安装部位：PP-R管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	18.1	26.41	478.02	
115	031001006004	塑料管	1、安装部位：PP-R管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	47.7	21.59	1029.84	
116	031001006005	塑料管	1、安装部位：PP-R管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	233.2	14.27	3327.76	
117	031001006006	塑料管	1、安装部位：PP-R管 2、介质：给水 3、材质、规格：DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	246.6	15.53	3829.7	
118	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	662.19	1324.38	
119	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80	个	1	545.01	545.01	
120	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	3	617.19	1851.57	
121	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN70	个	2	416.82	833.64	
122	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	250.87	250.87	
123	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40	个	2	198.33	396.66	
124	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50	个	7	116.96	818.72	
125	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	3	91.02	273.06	
126	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	6	36.34	218.04	
127	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	5	108.21	541.05	
128	031003001007	螺纹阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	883.75	883.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN80	个	1	830.01	830.01	
130	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：电动阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	555.87	555.87	
131	031003001010	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100	个	1	580.75	580.75	
132	031003001011	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN80	个	1	410.56	410.56	
133	031003001014	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50	个	1	248.26	248.26	
134	031003006001	减压器	1、材质：减压阀组 2、规格、压力等级：DN100	组	1	6641.97	6641.97	
135	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN50	组(个)	1	340.2	340.2	
136	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN20	个(组)	53	10.1	535.3	
137	031002001001	管道支架	1、材质：管道支架	Kg	235.7	12.09	2849.61	
138	031201003001	金属结构刷油	1、结构类型：管道支架除锈刷漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道防锈漆二道面漆	kg	235.7	1.89	445.47	
139	030817008014	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN100	台	2	228.03	456.06	
140	030817008013	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN80	台	2	193.55	387.1	
141	030817008006	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN50	台	1	155.17	155.17	
142	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：阀门井	座	5	480	2400	
143	031001006010	塑料管	1、安装部位：UPVC管 2、介质：排水 3、材质、规格：De160 4、阻火圈设计要求：按图纸和设计要求 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	72.6	77.05	5593.83	
144	031001006007	塑料管	1、安装部位：UPVC管 2、介质：排水 3、材质、规格：De110 4、阻火圈设计要求：按图纸和设计要求 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	191.9	49.26	9452.99	
145	031001006008	塑料管	1、安装部位：UPVC管 2、介质：排水 3、材质、规格：De75 4、阻火圈设计要求：按图纸和设计要求 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	39.6	34.79	1377.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	031001006009	塑料管	1、安装部位：UPVC管 2、介质：排水 3、材质、规格：De50 4、阻火圈设计要求：按图纸和设计要求 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	56.7	22.74	1289.36	
147	031004003002	洗脸盆	1、材质：浴盆、洗脸盆预留	组	24	15.5	372	
148	031004006003	大便器	1、材质：大便器预留	组	15	18.68	280.2	
149	030817008005	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN100	台	2	232.14	464.28	
150	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：网框地漏 2、型号、规格：DN150	个(组)	2	95.76	191.52	
151	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：网框地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	11	64.55	710.05	
152	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	15	23.99	359.85	
153	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：罩式排水栓 2、型号、规格：De75	个(组)	12	47.51	570.12	
154	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：De110	个(组)	4	23.47	93.88	
155	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：De50	个(组)	1	15.54	15.54	
156	010101002002	挖一般土方	1、挖土深度：管沟挖填土方	m3	42.2	35	1477	
		分部小计					78344.17	
		压力排水安装工程						
157	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、规格、压力等级：DN100	m	25.2	95.64	2410.13	
158	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、规格、压力等级：DN80	m	13.1	77.12	1010.27	
159	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80	个	4	545.01	2180.04	
160	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80	个	4	515.01	2060.04	
161	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：软接头 2、规格、压力等级：DN80	个	4	525.01	2100.04	
162	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	4	101.68	406.72	
163	031002001002	管道支架	1、材质：管道支架	Kg	85	12.09	1027.65	
164	031201003003	金属结构刷油	1、结构类型：管道支架除锈刷漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道防锈漆二道面漆	kg	85	1.89	160.65	
165	030109001002	离心式泵	1、名称：潜污泵 2、型号：65JWYQ40-11-1400-3 Q=40m3/h;H=11m;P=3Kw	台	1	1333	1333	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	030817008015	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN80	台	2	193.55	387.1	
		分部小计					13075.64	
		雨水、冷凝水安装工程						
167	031001006011	塑料管	1、安装部位：UPVC管 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：De50 4、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	37.9	14.97	567.36	
168	031001006013	塑料管	1、安装部位：UPVC管 2、介质：雨水 3、材质、规格：De110 4、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸和设计要求	m	14.8	32.92	487.22	
169	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	6	23.99	143.94	
170	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：De110	个(组)	2	74.55	149.1	
		分部小计					1347.62	
		分部分项合计					575446.54	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5017.76	5017.76	
		单价措施合计					5017.76	
合计							580464.3	

综合单价分析表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜AL总1 型号规格XL-21	台	1	230.74	15884.11	61.41	18.46		230.74	15884.11	61.41	18.46	
4-456	槽钢安装	10m	0.28	131.14	36.23	11.21	10.49		36.72	10.14	3.14	2.94	
综合人工工日		小计							267.46	15894.25	64.55	21.4	
3.2224工日		未计价材料费											67.48
清单项目综合单价													16315.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜AL总1　型号规格XL-21	台	1	15852	15852		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.335	3.77	1.26		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢安装	m	2.8	24.1	67.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.151	4.2	4.83		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.664	4.55	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15961.73	--	

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	配电柜AP总1,2型号规格XL-21	台	1	230.74	14554.11	61.41	18.46		230.74	14554.11	61.41	18.46	
4-456	槽钢安装	10m	0.28	131.14	36.23	11.21	10.49		36.72	10.14	3.14	2.94	
综合人工工日		小计							267.46	14564.25	64.55	21.4	
3.2224工日		未计价材料费											67.48
清单项目综合单价													14985.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜AP总1　型号规格XL-21	台	1	14522	14522		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.335	3.77	1.26		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢安装	m	2.8	24.1	67.48		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.151	4.2	4.83		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.664	4.55	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14631.73	--	

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜AL总2,3型号规格XL-21	台	1	230.74	7612.11	61.41	18.46		230.74	7612.11	61.41	18.46	
4-456	槽钢安装	10m	0.28	131.14	36.23	11.21	10.49		36.72	10.14	3.14	2.94	
综合人工工日		小计							267.46	7622.25	64.55	21.4	
3.2224工日		未计价材料费											67.48
清单项目综合单价													8043.14

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	配电柜AL总2,3　型号规格XL-21	台	1	7580	7580		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.335	3.77	1.26		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢安装	m	2.8	24.1	67.48		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.151	4.2	4.83		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.664	4.55	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7689.73	--	

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	配电柜消防泵房APxb2　型号规格XL-21	台	1	230.74	12787.11	61.41	18.46		230.74	12787.11	61.41	18.46	
4-456	槽钢安装	10m	0.28	131.14	36.23	11.21	10.49		36.72	10.14	3.14	2.94	
综合人工工日		小计							267.46	12797.25	64.55	21.4	
3.2224工日		未计价材料费											67.48
清单项目综合单价													13218.14

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	配电柜消防泵房APxb2　型号规格XL-21	台	1	12755	12755		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.335	3.77	1.26		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		

	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢安装	m	2.8	24.1	67.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.151	4.2	4.83		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.664	4.55	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12864.73	--	

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱Apt 型号规格XL-3	台	1	146.08	2889.93		11.69		146.08	2889.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	2889.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3047.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱Apt 型号规格XL-3	台	1	2852	2852		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2889.93	--	

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱ALc4　型号规格XL-3	台	1	146.08	2294.93		11.69		146.08	2294.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	2294.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2452.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALc4　型号规格XL-3	台	1	2257	2257		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2294.93	--	

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱Alrs　型号规格XL-3	台	1	146.08	3295.93		11.69		146.08	3295.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	3295.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3453.7

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱Alrs　型号规格XL-3	台	1	3258	3258		

细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3295.93	--	

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱-1APy 型号规格XL-3	台	1	146.08	1757.93		11.69		146.08	1757.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1757.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1915.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱-1APy 型号规格XL-3	台	1	1720	1720		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1757.93	--	

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱-1APf 型号规格XL-3	台	1	146.08	1987.93		11.69		146.08	1987.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1987.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2145.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱-1APf 型号规格XL-3	台	1	1950	1950		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1987.93	--	

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱-1APb 型号规格XL-3	台	1	146.08	1757.93		11.69		146.08	1757.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1757.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1915.7

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	配电箱-1APb　型号规格XL-3	台	1	1720	1720		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1757.93	--	

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱-1APs 型号规格XL-3	台	1	146.08	1987.93		11.69		146.08	1987.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1987.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2145.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱-1APs　型号规格XL-3	台	1	1950	1950		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1987.93	--	

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱APw1 型号规格XL-3	台	1	146.08	2269.93		11.69		146.08	2269.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	2269.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2427.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱APw1 型号规格XL-3	台	1	2232	2232		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2269.93	--	

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱APw2 型号规格XL-3	台	1	146.08	2369.93		11.69		146.08	2369.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	2369.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2527.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱APw2　型号规格XL-3	台	1	2332	2332		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2369.93	--	

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱APs1　型号规格XL-3	台	1	146.08	1287.93		11.69		146.08	1287.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1287.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1445.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱APs1　型号规格XL-3	台	1	1250	1250		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1287.93	--	

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1AK 型号规格XL-3	台	1	146.08	887.93		11.69		146.08	887.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	887.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1045.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AK 型号规格XL-3	台	1	850	850		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	887.93	--	

项目编码	030404017040	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱2AK 型号规格XL-3	台	1	146.08	1395.93		11.69		146.08	1395.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1395.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1553.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2AK　型号规格XL-3	台	1	1358	1358		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1395.93	--	

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱3AK　型号规格XL-3	台	1	146.08	1459.93		11.69		146.08	1459.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1459.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1617.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱3AK　型号规格XL-3	台	1	1422	1422		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1459.93	--	

项目编码	030404017042	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1AL2 型号规格XL-3	台	1	146.08	1258.93		11.69		146.08	1258.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1258.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1416.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AL2 型号规格XL-3	台	1	1221	1221		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1258.93	--	

项目编码	030404017043	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1AL1 型号规格XL-3	台	1	146.08	1926.93		11.69		146.08	1926.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1926.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2084.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AL1　型号规格XL-3	台	1	1889	1889		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1926.93	--	

项目编码	030404017044	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1AL3　型号规格XL-3	台	1	146.08	2026.93		11.69		146.08	2026.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	2026.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2184.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AL3　型号规格XL-3	台	1	1989	1989		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2026.93	--	

项目编码	030404017045	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱2AL1　型号规格XL-3	台	1	146.08	4288.93		11.69		146.08	4288.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	4288.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4446.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2AL1　型号规格XL-3	台	1	4251	4251		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4288.93	--	

项目编码	030404017046	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱3AL1　型号规格XL-3	台	1	146.08	4789.93		11.69		146.08	4789.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	4789.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4947.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱3AL1　型号规格XL-3	台	1	4752	4752		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4789.93	--	

项目编码	030404017047	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱ALc1　型号规格XL-3	台	1	146.08	1908.93		11.69		146.08	1908.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1908.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2066.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALc1　型号规格XL-3	台	1	1871	1871		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1908.93	--	

项目编码	030404017048	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱ALc2,3 型号规格XL-3	台	1	146.08	1932.93		11.69		146.08	1932.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1932.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2090.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALc2,3 型号规格XL-3	台	1	1895	1895		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1932.93	--	

项目编码	030404017049	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱ALc1 型号规格XL-3	台	1	146.08	3316.93		11.69		146.08	3316.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	3316.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3474.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALc1　型号规格XL-3	台	1	3279	3279		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3316.93	--	

项目编码	030404017050	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1~2ALE 型号规格XL-3	台	1	146.08	3316.93		11.69		146.08	3316.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	3316.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3474.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1~2ALE　型号规格XL-3	台	1	3279	3279		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3316.93	--	

项目编码	030404017051	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱3ALE 型号规格XL-3	台	1	146.08	3316.93		11.69		146.08	3316.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	3316.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3474.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱3ALE 型号规格XL-3	台	1	3279	3279		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3316.93	--	

项目编码	030404017052	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱Apy 型号规格XL-3	台	1	146.08	2072.93		11.69		146.08	2072.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	2072.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2230.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱Apy　型号规格XL-3	台	1	2035	2035		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2072.93	--	

项目编码	030404017053	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱APs2　型号规格XL-3	台	1	146.08	1915.93		11.69		146.08	1915.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	1915.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2073.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱APs2　型号规格XL-3	台	1	1878	1878		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1915.93	--	

项目编码	030404017054	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	插座箱　型号规格PZ30	台	1	146.08	317.93		11.69		146.08	317.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	317.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													475.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座箱　型号规格PZ30	台	1	280	280		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	317.93	--	

项目编码	030404017055	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱APWY 型号规格XL-3	台	1	146.08	2825.93		11.69		146.08	2825.93		11.69	
综合人工工日		小计							146.08	2825.93		11.69	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2983.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱APWY 型号规格XL-3	只	1	2788	2788		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2825.93	--	

项目编码	030411003011	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	21.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	金属桥架 400*150	10m	0.1	323.7	66.68	13.17	25.9		32.37	6.67	1.32	2.59	
综合人工工日		小计							32.37	6.67	1.32	2.59	
0.39工日		未计价材料费							194.97				
清单项目综合单价									237.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架 400*150	m	1.005	194	194.97		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	7.69	0.15		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.24	--	

	材料费小计	--	201.64	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	金属桥架 300*100	10m	0.1	201.69	64.39	7.92	16.14		20.17	6.44	0.79	1.61	
综合人工工日		小计							20.17	6.44	0.79	1.61	
0.243工日		未计价材料费											113.57
清单项目综合单价													142.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架 300*100	m	1.005	113	113.57		
	汽油	kg	0.01	7.69	0.08		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	120.01	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	金属桥架 200*100	10m	0.1	201.69	64.39	7.92	16.14		20.17	6.44	0.79	1.61	
综合人工工日		小计							20.17	6.44	0.79	1.61	
0.243工日		未计价材料费											86.43
清单项目综合单价													115.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架 200*100	m	1.005	86	86.43		
	汽油	kg	0.01	7.69	0.08		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	92.87	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	104.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	金属桥架 100*70	10m	0.1	201.69	64.39	7.92	16.14		20.17	6.44	0.79	1.61	
综合人工工日		小计							20.17	6.44	0.79	1.61	
0.243工日		未计价材料费											52.26
清单项目综合单价													81.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架 100*70	m	1.005	52	52.26		
	汽油	kg	0.01	7.69	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	58.7	--	

项目编码	030411003012	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	17.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	金属桥架 100*50	10m	0.1	121.18	63.25	4.16	9.69		12.12	6.33	0.42	0.97	
综合人工工日		小计							12.12	6.33	0.42	0.97	
0.146工日		未计价材料费											46.13

清单项目综合单价							65.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架 100*50	m	1.005	45.9	46.13		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.86	0.06		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	52.46	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	378.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	493.85	97.43	38.56	39.51		4.94	0.97	0.39	0.4	
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	321.21	15.69	23.91	25.7		3.21	0.16	0.24	0.26	
综合人工工日		小计							8.15	1.13	0.62	0.65	
0.0982工日		未计价材料费											2.54
清单项目综合单价													13.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	kg	0.75	3.38	2.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.023	3.77	0.09		
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.495	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.004	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.015	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.022	0.21			
	松香水	kg	0.004	4.72	0.02		
	清油	kg	0.004	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.67	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	50.63	20.74		4.05		50.63	20.74		4.05	
综合人工工日		小计							50.63	20.74		4.05	
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	7.69	3.08		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	20.74	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	镀锌钢管 RC150	100m	0.01	3178.07	587.44	143.89	254.25		31.78	5.87	1.44	2.54	
综合人工工日		小计							31.78	5.87	1.44	2.54	
0.3829工日		未计价材料费											89.53
清单项目综合单价													131.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 RC150	m	1.03	86.92	89.53		
	镀锌电线管接头Φ150×10	个	0.082	14.11	1.16		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.043	4.2	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.074	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.018	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.019	6	0.11		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.014	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.226	0.44	0.98		

	中砂	t	0.014	136.52	1.93		
	水	m3	0.003	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	95.4	--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	焊接钢管 SC40	100m	0.01	1113.86	326.81	31.62	89.11		11.14	3.27	0.32	0.89	
综合人工工日		小计							11.14	3.27	0.32	0.89	
0.1342工日		未计价材料费							15.44				
清单项目综合单价									31.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC40	m	1.03	14.99	15.44		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.165	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.155	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.155	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.028	4.2	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.011	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.006	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.543	0.44	0.68		
	中砂	t	0.01	136.52	1.34		
	水	m3	0.002	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.71	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	焊接钢管 SC32	100m	0.01	693.88	232.81	23.11	55.51		6.94	2.33	0.23	0.56	
综合人工工日		小计							6.94	2.33	0.23	0.56	

0.0836工日	未计价材料费							12.86
清单项目综合单价								22.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管　SC32		m	1.03	12.49	12.86		
	镀锌电线管接头φ32×6		个	0.165	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32		个	0.155	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32		个	0.155	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9		kg	0.009	4.2	0.04		
	电焊条J422　φ3.2		kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条		根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.016	12.86	0.21		
	溶剂汽油		kg	0.004	7.89	0.03		
	沥青清漆		kg	0.006	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8		片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级		kg	1.037	0.44	0.46		
	中砂		t	0.007	136.52	0.9		
	水		m3	0.001	4.86	0.01		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	15.19	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	47.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	焊接钢管　SC25	100m	0.01	652.38	212.59	23.11	52.19		6.52	2.13	0.23	0.52	
综合人工工日		小计							6.52	2.13	0.23	0.52	
0.0786工日	未计价材料费												9.95
清单项目综合单价													19.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管　SC25		m	1.03	9.66	9.95							
	镀锌电线管接头φ25×6		个	0.165	1.23	0.2							
	塑料护口(钢管用)dn25		个	0.155	0.25	0.04							
	镀锌锁紧螺母3×25		个	0.155	0.24	0.04							
	圆钢φ5.5～9		kg	0.009	4.2	0.04							
	电焊条J422　φ3.2		kg	0.009	3.77	0.03							
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.007	5.14	0.03							
	锯条		根	0.02	0.19								
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.013	12.86	0.16							

	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.037	0.44	0.46		
	中砂	t	0.007	136.52	0.9		
	水	m3	0.001	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.08	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	68.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	焊接钢管 SC20	100m	0.01	537.84	113.5	15.1	43.03		5.38	1.14	0.15	0.43	
综合人工工日		小计							5.38	1.14	0.15	0.43	
0.0648工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									13.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC20	m	1.03	6.58	6.78		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.165	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.155	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.155	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.007	4.2	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.009	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.007	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.455	0.44	0.2		
	中砂	t	0.003	136.52	0.4		
	水	m3	0.001	4.86			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.92	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1139	焊接钢管 SC150	100m	0.01	3283.48	797.28	147.05	262.68		32.83	7.97	1.47	2.63	
综合人工工日		小计							32.83	7.97	1.47	2.63	
0.3956工日		未计价材料费											73.22
清单项目综合单价													118.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC150	m	1.03	71.09	73.22		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.082	14.11	1.16		
	镀锌管卡DN150	个	0.288	9.68	2.79		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.043	4.2	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.157	12.86	2.02		
	溶剂汽油	kg	0.038	7.89	0.3		
	厚漆	kg	0.044	8.58	0.38		
	清油	kg	0.02	13.72	0.28		
	冲击钻头φ6～12	根	0.054	2.57	0.14		
	沥青清漆	kg	0.019	6	0.11		
	膨胀螺栓M6	套	0.816	0.43	0.35		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	81.19	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	焊接钢管 SC70	100m	0.01	1893.23	500.58	44.8	151.46		18.93	5.01	0.45	1.51	
综合人工工日		小计							18.93	5.01	0.45	1.51	
0.2281工日		未计价材料费											26.4
清单项目综合单价													52.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC70	m	1.03	25.63	26.4		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.155	3.98	0.61		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.155	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.155	0.61	0.09		
	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.043	4.2	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		

	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.074	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.018	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.021	8.58	0.18		
	清油	kg	0.009	13.72	0.13		
	冲击钻头φ6～12	根	0.007	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.009	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	31.41	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	222.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	焊接钢管　SC50	100m	0.01	1271.56	516.59	31.62	101.72		12.72	5.17	0.32	1.02	
综合人工工日		小计							12.72	5.17	0.32	1.02	
0.1532工日		未计价材料费											19.62
清单项目综合单价													38.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管　SC50	m	1.03	19.05	19.62		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.165	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.155	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.155	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.68	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.069	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.028	4.2	0.12		
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.011	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.056	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.014	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.018	8.58	0.16		
	清油	kg	0.007	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.009	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.069	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.006	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.673	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.11	--	

	材料费小计	--	24.79	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	216.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	焊接钢管 SC40	100m	0.01	1197.69	380.96	31.62	95.82		11.98	3.81	0.32	0.96	
综合人工工日		小计							11.98	3.81	0.32	0.96	
0.1443工日		未计价材料费							15.44				
清单项目综合单价									32.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC40	m	1.03	14.99	15.44		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.165	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.155	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.155	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.68	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.069	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.028	4.2	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.011	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.044	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.011	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.015	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.009	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.069	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.006	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.673	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	19.25	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	焊接钢管 SC32	100m	0.01	976.91	296.38	23.11	78.15		9.77	2.96	0.23	0.78	
综合人工工日		小计							9.77	2.96	0.23	0.78	

0.1177工日	未计价材料费						12.86
清单项目综合单价							26.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管　SC32	m	1.03	12.49	12.86		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.165	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.155	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.155	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.855	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.173	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	4.2	0.04		
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.038	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.009	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	清油	kg	0.005	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.174	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.012	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.82	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	94.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	焊接钢管　SC25	100m	0.01	919.64	249.07	23.11	73.57		9.2	2.49	0.23	0.74	
综合人工工日		小计							9.2	2.49	0.23	0.74	
0.1108工日		未计价材料费											9.95
清单项目综合单价													22.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	焊接钢管　SC25			m	1.03	9.66	9.95						
	镀锌电线管接头φ25×6			个	0.165	1.23	0.2						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.155	0.24	0.04						
	塑料护口(钢管用)dn25			个	0.155	0.25	0.04						
	镀锌管卡DN25			个	0.855	1.39	1.19						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.173	0.27	0.05						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.009	4.2	0.04						

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.007	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	清油	kg	0.004	13.72	0.06		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.174	0.86	0.15		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.012	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	12.44	--	

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	88.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	焊接钢管 SC20	100m	0.01	798.46	255.26	15.1	63.88		7.98	2.55	0.15	0.64	
综合人工工日		小计							7.98	2.55	0.15	0.64	
0.0962工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									18.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC20	m	1.03	6.58	6.78		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.165	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.155	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.155	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.25	0.27	0.07		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.007	4.2	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.023	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.006	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	清油	kg	0.003	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.017	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	

	材料费小计	--	9.33	--	

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	493.85	97.43	38.56	39.51		4.94	0.97	0.39	0.4	
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	321.21	15.69	23.91	25.7		3.21	0.16	0.24	0.26	
综合人工工日		小计							8.15	1.13	0.62	0.65	
0.0982工日		未计价材料费							2.54				
清单项目综合单价									13.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	kg	0.75	3.38	2.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.023	3.77	0.09		
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.495	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.004	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.015	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.022	0.21			
	松香水	kg	0.004	4.72	0.02		
	清油	kg	0.004	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.67	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	63.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	WDZ-YJE-4*150+70	100m	0.01	1474.08	461.98	331.43	117.93		14.74	4.62	3.31	1.18	
综合人工工日		小计							14.74	4.62	3.31	1.18	
0.1776工日		未计价材料费							492.98				
清单项目综合单价									516.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJE-4*150+70	m	1.01	488.1	492.98		
	破布	kg	0.01	6	0.06		

	汽油	kg	0.014	7.69	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006	5.14	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.278	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.026	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.003	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.556	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.081	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	497.6	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	125.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	WDZ-YJE-4*50+25	100m	0.01	1045.8	338.99	65.6	83.66		10.46	3.39	0.66	0.84	
综合人工工日		小计							10.46	3.39	0.66	0.84	
0.126工日		未计价材料费							169.28				
清单项目综合单价									184.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	全塑铜芯电缆	m	1.01	167.6	169.28		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.012	7.69	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.006	5.14	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.29	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.02	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.398	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.087	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.002	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	172.67	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	79.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	WDZ-YJE-4*25+16	100m	0.01	580.17	208.3	10.31	46.41		5.8	2.08	0.1	0.46	
综合人工工日		小计							5.8	2.08	0.1	0.46	
0.0699工日		未计价材料费											89.9
清单项目综合单价													98.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJE-4*25+16	m	1	89.9	89.9		
	破布	kg	0.007	6	0.04		
	汽油	kg	0.01	7.69	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.14	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.304	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.013	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.398	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.211	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.092	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.002	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	91.98	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	110.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	WDZN-YJE-3*50+25	100m	0.01	804.27	260.67	50.61	64.34		8.04	2.61	0.51	0.64	
综合人工工日		小计							8.04	2.61	0.51	0.64	
0.0969工日		未计价材料费											125.4
清单项目综合单价													137.2

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJE-3*50+25	m	1	125.4	125.4		

细	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.01	7.69	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.14	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.016	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.001	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	128.01	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	66.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	WDZN-YJE 3*25+16	100m	0.01	446.54	160.13	7.5	35.72		4.47	1.6	0.08	0.36	
综合人工工日		小计							4.47	1.6	0.08	0.36	
0.0538工日		未计价材料费							73.53				
清单项目综合单价									80.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJE 3*25+16	m	1.01	72.8	73.53		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.14	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.01	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.071	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.002	6.86	0.01		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	75.13	--	

项目编码	030408002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	WDZN-YJE-4*16	100m	0.01	268.09	35.37	8.44	21.45		2.68	0.35	0.08	0.21	
综合人工工日		小计							2.68	0.35	0.08	0.21	
0.0323工日		未计价材料费											51.01
清单项目综合单价													54.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJE-4*16	m	1.01	50.5	51.01		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.018	5.14	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.031	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.004	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.061	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.36	--	

项目编码	030408002013	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	47.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	WDZN-YJE-4*10	100m	0.01	261.45	33.35	8.44	20.92		2.61	0.33	0.08	0.21	
综合人工工日		小计							2.61	0.33	0.08	0.21	
0.0315工日		未计价材料费											33.23
清单项目综合单价													36.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJE-4*10	m	1.01	32.9	33.23		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.018	5.14	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.031	1.46	0.05		

	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.061	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.56	--	

项目编码	030408002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	38.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	WDZN-YJE-4*6	100m	0.01	203.35	33.35	8.44	16.27		2.03	0.33	0.08	0.16	
综合人工工日		小计							2.03	0.33	0.08	0.16	
0.0245工日		未计价材料费							21.41				
清单项目综合单价									24.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJE-4*6	m	1.01	21.2	21.41		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.018	5.14	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.031	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.061	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	21.74	--	

项目编码	030408002009	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	36.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	WDZN-YJE-4*4	100m	0.01	158.53	32.53	8.44	12.68		1.59	0.33	0.08	0.13	
综合人工工日		小计							1.59	0.33	0.08	0.13	
0.0191工日		未计价材料费							14.85				
清单项目综合单价									16.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJE-4*4	m	1.01	14.7	14.85		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.018	5.14	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.031	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.061	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.18	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	WDZN-YJE-5*6	100m	0.01	264.77	43.37	11.24	21.18		2.65	0.43	0.11	0.21	
综合人工工日		小计							2.65	0.43	0.11	0.21	
0.0319工日		未计价材料费											26.46
清单项目综合单价													29.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJE-5*6	m	1.01	26.2	26.46		
	汽油	kg	0.01	7.69	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.023	5.14	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.04	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.069	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.005	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.08	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.89	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	122.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	WDZ-YJE-5*16	100m	0.01	347.77	45.96	11.24	27.82		3.48	0.46	0.11	0.28	
综合人工工日		小计							3.48	0.46	0.11	0.28	
0.0419工日		未计价材料费											61.71
清单项目综合单价													66.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZ-YJE-5*16			m	1.01	61.1	61.71						
	汽油			kg	0.01	7.69	0.08						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.023	5.14	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.04	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.069	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.005	8.58	0.04						
	沥青绝缘漆			kg	0.005	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg		10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.08	0.69	0.05						
	橡胶垫δ2			m2	0.001	14.58	0.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	62.17		--				

项目编码	030408002011	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	377.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	WDZ-YJE-5*10	100m	0.01	339.47	43.37	11.24	27.16		3.39	0.43	0.11	0.27	
综合人工工日		小计							3.39	0.43	0.11	0.27	
0.0409工日		未计价材料费											40.2
清单项目综合单价													44.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZ-YJE-5*10			m	1.01	39.8	40.2						
	汽油			kg	0.01	7.69	0.08						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.023	5.14	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.04	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.069	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.002	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.005	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg		10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.08	0.69	0.05						
	橡胶垫δ2			m2	0.001	14.58	0.02						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	40.63	--	

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	36.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	WDZ-YJE-5*6	100m	0.01	264.77	43.37	11.24	21.18		2.65	0.43	0.11	0.21	
综合人工工日		小计							2.65	0.43	0.11	0.21	
0.0319工日		未计价材料费											25.76
清单项目综合单价													29.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJE-5*6	m	1.01	25.5	25.76		
	汽油	kg	0.01	7.69	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.023	5.14	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.04	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.069	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.005	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.08	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.19	--	

项目编码	030408002010	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	9.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	WDZ-YJE-4*4	100m	0.01	158.53	32.53	8.44	12.68		1.59	0.33	0.08	0.13	
综合人工工日		小计							1.59	0.33	0.08	0.13	
0.0191工日		未计价材料费											14.44
清单项目综合单价													16.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-YJE-4*4	m	1.01	14.3	14.44		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.018	5.14	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.031	1.46	0.05		

	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.061	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.77	--	

项目编码	030408002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	183.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	YJV-4*4	100m	0.01	158.53	32.53	8.44	12.68		1.59	0.33	0.08	0.13	
综合人工工日		小计							1.59	0.33	0.08	0.13	
0.0191工日		未计价材料费											13.74
清单项目综合单价													15.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4*4	m	1.01	13.6	13.74		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.018	5.14	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.031	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.061	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.07	--	

项目编码	030408002012	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	60.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	WDZ-YJE-4*2..5	100m	0.01	131.14	32.53	8.44	10.49		1.31	0.33	0.08	0.1	
综合人工工日		小计							1.31	0.33	0.08	0.1	
0.0158工日		未计价材料费											8.99
清单项目综合单价													10.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全塑铜芯电缆	m	1.01	8.9	8.99		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.018	5.14	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.031	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.061	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.32	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	525.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-713	BTTVZ-25	100m	0.01	298.8	107.24	4.69	23.9		2.99	1.07	0.05	0.24	
综合人工工日		小计							2.99	1.07	0.05	0.24	
0.036工日		未计价材料费											32.2
清单项目综合单价													36.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-25	m	1	32.2	32.2		
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.14	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.157	1.46	0.23		
	标志牌	个	0.04	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.007	8.58	0.06		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.01		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.205	0.86	0.18		
	橡胶垫δ2	m2		14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.109	0.69	0.07		
	电缆吊挂3×50	套	0.048	8.45	0.4		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.001	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	33.27	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	265.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-712	BTTVZ-16	100m	0.01	179.28	23.65	5.63	14.34		1.79	0.24	0.06	0.14	
综合人工工日		小计							1.79	0.24	0.06	0.14	
0.0216工日		未计价材料费											23.2
清单项目综合单价													25.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-16	m	1	23.2	23.2		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.012	5.14	0.06		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.021	1.46	0.03		
	标志牌	个	0.036	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.003	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.003	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.041	0.69	0.03		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.44	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	964.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-711	BTTVZ-10	100m	0.01	175.13	22.24	5.63	14.01		1.75	0.22	0.06	0.14	
综合人工工日		小计							1.75	0.22	0.06	0.14	
0.0211工日		未计价材料费											14.7
清单项目综合单价													16.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-10	m	1	14.7	14.7		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.012	5.14	0.06		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.021	1.46	0.03		
	标志牌	个	0.035	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		

	沥青绝缘漆	kg	0.003	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.041	0.69	0.03		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1212.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-710	BTTVZ-6	100m	0.01	136.12	22.25	5.63	10.89		1.36	0.22	0.06	0.11	
综合人工工日		小计							1.36	0.22	0.06	0.11	
0.0164工日		未计价材料费											8.9
清单项目综合单价													10.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTVZ-6	m	1	8.9	8.9		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.012	5.14	0.06		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.021	1.46	0.03		
	标志牌	个	0.036	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.003	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.041	0.69	0.03		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.12	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	74.7	162.64		5.98		74.7	162.64		5.98	
综合人工工日		小计							74.7	162.64		5.98	
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.8	6	4.8		
	汽油	kg	0.4	7.69	3.08		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	58.91	20.62		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.76	15.44	58.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.7	2.14	1.5		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.08	17.15	1.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1	12.43	12.43		
	铝接线端子185mm2	个	3.76	4.72	17.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7	1.17	8.19		
	其他材料费			--	3.17	--	
	材料费小计			--	162.64	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	57.27	108.33		4.58		57.27	108.33		4.58	
综合人工工日		小计							57.27	108.33		4.58	
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.35	7.69	2.69		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	108.33	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	34.86	63.08		2.79		34.86	63.08		2.79	
综合人工工日		小计							34.86	63.08		2.79	
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	7.69	2.31		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	63.08	--	

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	33.2	37.91		2.66		33.2	37.91		2.66	
综合人工工日		小计							33.2	37.91		2.66	
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	7.69	0.77		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	37.91	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	76.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	WDZ-BYJ-2.5	100m单线	0.01	63.91	14.62		5.11		0.64	0.15		0.05	
综合人工工日		小计							0.64	0.15		0.05	
0.0077工日		未计价材料费											1.88
清单项目综合单价													2.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	1.62	1.88		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.003	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.03	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	BV-2.5	100m单线	0.01	63.91	14.62		5.11		0.64	0.15		0.05	
综合人工工日		小计							0.64	0.15		0.05	
0.0077工日		未计价材料费											1.79
清单项目综合单价													2.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5	m	1.16	1.54	1.79		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.003	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.94	--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	499.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	BV-1.5	100m单线	0.01	62.25	12.71		4.98		0.62	0.13		0.05	
综合人工工日		小计							0.62	0.13		0.05	
0.0075工日		未计价材料费											1.17
清单项目综合单价													1.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-1.5	m	1.16	1.01	1.17		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.06		

	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.003	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.3	--	

项目编码	030406005004	项目名称	普通交流同步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-535	交流同步电机检查接线 功率100kW以下	台	1	528.71	97.61	18.71	42.3		528.71	97.61	18.71	42.3	
综合人工工日		小计							528.71	97.61	18.71	42.3	
6.37工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	30	0.86	25.8		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	汽油	kg	0.78	7.69	6		
	焊锡丝	kg	0.26	42.88	11.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.3	12.43	16.16		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.4	4.55	10.92		
	黄腊带20mm×10m	卷	2.8	7.86	22.01		
	其他材料费			--	1.6	--	
	材料费小计			--	97.61	--	

项目编码	030406005003	项目名称	普通交流同步电动机	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-534	交流同步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	356.07	70.46	18.71	28.49		356.07	70.46	18.71	28.49	
综合人工工日		小计							356.07	70.46	18.71	28.49	
4.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													473.73

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	电	kW·h	12	0.86	10.32		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	汽油	kg	0.39	7.69	3		
	焊锡丝	kg	0.26	42.88	11.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.04	17.15	0.69		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.65	12.43	8.08		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.4	4.55	10.92		
	黄腊带20mm×10m	卷	2.8	7.86	22.01		
	其他材料费			--	1.35	--	
	材料费小计			--	70.46	--	

项目编码	030406005002	项目名称	普通交流同步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-533	交流同步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	227.42	51.7	15.4	18.19		227.42	51.7	15.4	18.19	
综合人工工日		小计							227.42	51.7	15.4	18.19	
2.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									312.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	6	0.86	5.16		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	汽油	kg	0.27	7.69	2.08		
	焊锡丝	kg	0.18	42.88	7.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.52	12.43	6.46		
	镀锌扁钢-25×4	kg	2.4	4.55	10.92		
	黄腊带20mm×10m	卷	1.96	7.86	15.41		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	51.7	--	

项目编码	030406005001	项目名称	普通交流同步电动机	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-532	交流同步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	119.52	29.97	13.26	9.56		119.52	29.97	13.26	9.56	
综合人工工日		小计							119.52	29.97	13.26	9.56	
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	2	0.86	1.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.05	3.77	0.19		
	汽油	kg	0.16	7.69	1.23		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	黄腊带20mm×10m	卷	1.12	7.86	8.8		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	29.97	--	

项目编码	030817008008	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	63.08	43.78	17.68	5.05		63.08	43.78	17.68	5.05	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	46.48	31.79		3.72		46.48	31.79		3.72	
综合人工工日		小计							109.56	75.57	17.68	8.77	
1.32工日		未计价材料费											20.56
清单项目综合单价													232.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	5.14	4	20.56		
	钢板δ10～15 Q235	kg	6.15	3.57	21.96		
	扁钢＜-59	kg	1.25	4.2	5.25		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	氧气	m3	1.64	2.83	4.64		
	乙炔气	kg	0.55	15.44	8.49		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.068	3.26	0.22		
	水泥32.5级	kg	10	0.44	4.4		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		

	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	96.13	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	514.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	102.09	4.99	27.16	8.17		10.21	0.5	2.72	0.82	
综合人工工日		小计							10.21	0.5	2.72	0.82	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.056	4.2	0.24		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.5	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	459.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	39.84	1.21	7.55	3.19		3.98	0.12	0.76	0.32	
综合人工工日		小计							3.98	0.12	0.76	0.32	
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4	kg	0.033	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	热镀锌扁钢 -50*4	10m	0.1	96.28	17.01	4.79	7.7		9.63	1.7	0.48	0.77	
综合人工工日		小计							9.63	1.7	0.48	0.77	
0.116工日		未计价材料费							9.2				
清单项目综合单价									21.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -50*4	m	1	9.2	9.2		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.9	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	55.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	热镀锌扁钢 -40*4	10m	0.1	96.28	17.01	4.79	7.7		9.63	1.7	0.48	0.77	
综合人工工日		小计							9.63	1.7	0.48	0.77	
0.116工日		未计价材料费							6.46				
清单项目综合单价									19.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢 -40*4	m	1	6.46	6.46		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.16	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	854.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-919	热镀锌圆钢 10	10m	0.1	193.39	24.15	11.21	15.47		19.34	2.42	1.12	1.55		
综合人工工日		小计							19.34	2.42	1.12	1.55		
0.233工日		未计价材料费							3.2					
清单项目综合单价									27.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌圆钢 10			m	1	3.2	3.2							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.1	3.77	0.38							
	厚漆			kg	0.009	8.58	0.08							
	钢锯条			根	0.2	0.21	0.04							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.016	12.86	0.21							
	镀锌扁钢支架-40×3			kg	0.28	4.72	1.32							
	清油			kg	0.004	13.72	0.05							
	镀锌扁钢卡子-25×4			kg	0.05	6.17	0.31							
	其他材料费					--	0.03		--					
	材料费小计					--	5.62		--					

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	117.03	40.08	5.63	9.36		117.03	40.08	5.63	9.36		
综合人工工日		小计							117.03	40.08	5.63	9.36		
1.41工日		未计价材料费							85					
清单项目综合单价									257.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	总等电位联结端子箱			个	1	85	85							
	钢锯条			根	1	0.21	0.21							
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27							
	破布			kg	0.2	6	1.2							
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43							
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14							
	角钢			kg	2	3.4	6.8							
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83							
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51							

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	125.08	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱	计量单位	台(块)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	72.21	48.28		5.78		7.22	4.83		0.58	
综合人工工日		小计							7.22	4.83		0.58	
0.087工日		未计价材料费											25.5
清单项目综合单价													38.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	25	25.5		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	30.33	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	228.25	41.99	1.77	18.26		22.83	4.2	0.18	1.83	
综合人工工日		小计							22.83	4.2	0.18	1.83	
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.2	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	412.8	3.98	129.28	33.02		412.8	3.98	129.28	33.02	
综合人工工日		小计							412.8	3.98	129.28	33.02	
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													579.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	412.8	3.98	54.43	33.02		412.8	3.98	54.43	33.02	
综合人工工日		小计							412.8	3.98	54.43	33.02	
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													504.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	26.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	金属桥架 150*100	10m	0.1	201.69	64.39	7.92	16.14		20.17	6.44	0.79	1.61	
综合人工工日		小计							20.17	6.44	0.79	1.61	
0.243工日		未计价材料费											72.36
清单项目综合单价													101.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架 150*100	m	1.005	72	72.36		
	汽油	kg	0.01	7.69	0.08		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			

	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	78.8	--	

项目编码	030411003013	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	158.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	金属桥架 100*50	10m	0.1	121.18	63.25	4.16	9.69		12.12	6.33	0.42	0.97	
综合人工工日		小计							12.12	6.33	0.42	0.97	
0.146工日		未计价材料费											46.13
清单项目综合单价													65.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架 100*50	m	1.005	45.9	46.13		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.86	0.06		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	52.46	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	289.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	493.85	97.43	38.56	39.51		4.94	0.97	0.39	0.4	

4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	321.21	15.69	23.91	25.7		3.21	0.16	0.24	0.26	
综合人工工日		小计							8.15	1.13	0.62	0.65	
0.0982工日		未计价材料费											2.54
清单项目综合单价													13.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢						kg	0.75	3.38	2.54			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.023	3.77	0.09			
	破布						kg	0.003	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.495	1.1	0.54			
	溶剂汽油						kg	0.004	7.89	0.03			
	无光调和漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.015	12.86	0.19			
	钢锯条						根	0.022	0.21				
	松香水						kg	0.004	4.72	0.02			
	清油						kg	0.004	13.72	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.67		--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	50.63	20.74		4.05		50.63	20.74		4.05	
综合人工工日		小计							50.63	20.74		4.05	
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.3	6	1.8			
	汽油						kg	0.4	7.69	3.08			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.55	4.78			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	20.74		--	

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1147	镀锌钢管　RC80	100m	0.01	2566.36	471.39	46.65	205.31		25.66	4.71	0.47	2.05		
综合人工工日		小计							25.66	4.71	0.47	2.05		
0.3092工日		未计价材料费							40.73					
清单项目综合单价									73.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管　RC80					m	1.03		39.54	40.73				
	镀锌电线管接头φ80×8					个	0.155		4.74	0.73				
	塑料护口(钢管用)dn80					个	0.155		0.65	0.1				
	镀锌锁紧螺母3×80					个	0.155		1.78	0.28				
	圆钢φ5.5～9					kg	0.043		4.2	0.18				
	电焊条J422　φ3.2					kg	0.014		3.77	0.05				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.007		5.14	0.03				
	锯条					根	0.045		0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.04		12.86	0.51				
	溶剂汽油					kg	0.01		7.89	0.08				
	沥青清漆					kg	0.01		6	0.06				
	金刚石锯片φ114×1.8					片	0.012		17.15	0.2				
	水泥32.5级					kg	1.847		0.44	0.81				
	中砂					t	0.012		136.52	1.6				
	水					m3	0.002		4.86	0.01				
	其他材料费								--	0.06		--		
	材料费小计								--	45.44		--		

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1145	镀锌钢管　RC50	100m	0.01	1187.73	355.51	31.62	95.02		11.88	3.56	0.32	0.95		
综合人工工日		小计							11.88	3.56	0.32	0.95		
0.1431工日		未计价材料费							24.51					
清单项目综合单价									41.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管　RC50					m	1.03		23.8	24.51				
	镀锌电线管接头φ50×7					个	0.165		3.1	0.51				
	塑料护口(钢管用)dn50					个	0.155		0.37	0.06				

	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.155	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.028	4.2	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.011	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.006	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.543	0.44	0.68		
	中砂	t	0.01	136.52	1.34		
	水	m3	0.002	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.07	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	71.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	电线管 PC32	100m	0.01	529.54	165.06		42.36		5.3	1.65		0.42	
综合人工工日		小计							5.3	1.65		0.42	
0.0638工日		未计价材料费											2.97
清单项目综合单价													10.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管 PC32	m	1.1	2.7	2.97		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.14	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	5.14	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.037	0.44	0.46		
	中砂	t	0.007	136.52	0.9		
	水	m3	0.001	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	电线管　PC25	100m	0.01	500.49	161.2		40.04		5	1.61		0.4	
综合人工工日		小计							5	1.61		0.4	
0.0603工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													9.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管　PC25				m		1.1		2.1	2.31			
	管接头FST25				个		0.147		0.33	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.003		5.14	0.01			
	镀锌铁丝22#				kg		0.002		5.14	0.01			
	锯条				根		0.01		0.19				
	胶合剂				kg		0.001		8.56	0.01			
	金刚石锯片φ114×1.8				片		0.008		17.15	0.14			
	水泥32.5级				kg		1.037		0.44	0.46			
	中砂				t		0.007		136.52	0.9			
	水				m3		0.001		4.86	0.01			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	3.92		--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	861.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	电线管　PC20	100m	0.01	468.95	79.91		37.52		4.69	0.8		0.38	
综合人工工日		小计							4.69	0.8		0.38	
0.0565工日		未计价材料费											1.87
清单项目综合单价													7.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线管　PC20				m		1.1		1.7	1.87			
	管接头FST20				个		0.147		0.25	0.04			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.003		5.14	0.01			
	镀锌铁丝22#				kg		0.002		5.14	0.01			
	锯条				根		0.01		0.19				
	胶合剂				kg		0.001		8.56	0.01			
	金刚石锯片φ114×1.8				片		0.007		17.15	0.11			
	水泥32.5级				kg		0.455		0.44	0.2			
	中砂				t		0.003		136.52	0.4			
	水				m3		0.001		4.86				

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2.67	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒	10个	0.1	28.22	5.44		2.26		2.82	0.54		0.23	
综合人工工日		小计							2.82	0.54		0.23	
0.034工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													4.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.56	--	

项目编码	030817008009	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	47.31	36.71	11.7	3.78		47.31	36.71	11.7	3.78	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	46.48	31.79		3.72		46.48	31.79		3.72	
综合人工工日		小计							93.79	68.5	11.7	7.5	
1.13工日		未计价材料费											16.08
清单项目综合单价													197.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	4.02	4	16.08		
	钢板δ10～15 Q235	kg	4.95	3.57	17.67		
	扁钢＜-59	kg	1.05	4.2	4.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	氧气	m3	1.46	2.83	4.13		
	乙炔气	kg	0.49	15.44	7.57		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.056	3.26	0.18		
	水泥32.5级	kg	10	0.44	4.4		

	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	84.58	--	

项目编码	030817008010	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2945	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	39.84	29.61	9.95	3.19		39.84	29.61	9.95	3.19	
8-2962	刚性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	41.5	18.63		3.32		41.5	18.63		3.32	
综合人工工日		小计							81.34	48.24	9.95	6.51	
0.98工日		未计价材料费											13.04
清单项目综合单价													159.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	3.26	4	13.04		
	钢板δ10～15 Q235	kg	3.97	3.57	14.17		
	扁钢＜-59	kg	0.9	4.2	3.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.4	3.77	1.51		
	氧气	m3	1.17	2.83	3.31		
	乙炔气	kg	0.39	15.44	6.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.04	3.26	0.13		
	水泥32.5级	kg	5.8	0.44	2.55		
	石棉绒	kg	2.5	2.4	6		
	油浸麻丝	kg	1.2	8.4	10.08		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	61.28	--	

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	110.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-178	钢塑复合管 DN100	10m	0.1	285.52	139.01	16.29	22.84		28.55	13.9	1.63	2.28	
综合人工工日		小计							28.55	13.9	1.63	2.28	
0.344工日		未计价材料费											68.24
清单项目综合单价													114.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管 DN100	m	1.02	66.9	68.24		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN100	个	0.268	41	10.99		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.25	3.5	0.88		
	膨胀螺栓M10	套	0.538	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.026	3.77	0.1		
	氧气	m3	0.013	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	防锈漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.025	8.66	0.22		
	汽油	kg	0.004	7.69	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	82.14	--	

项目编码	031001007008	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	28.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	钢塑复合管 DN80	10m	0.1	251.49	124.64	13.13	20.12		25.15	12.46	1.31	2.01	
综合人工工日		小计							25.15	12.46	1.31	2.01	
0.303工日		未计价材料费											52.43
清单项目综合单价													93.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管 DN80	m	1.02	51.4	52.43		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	3.5	0.77		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.025	3.77	0.09		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.02	4.86	0.1		
	防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		

	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	7.69	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	64.89	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	42.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	钢塑复合管 DN65	10m	0.1	237.38	105.66	9.27	18.99		23.74	10.57	0.93	1.9	
10-20	室外给排水、采暖管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.002564	98.77	42.89	20.26	7.9		0.25	0.11	0.05	0.02	
综合人工工日		小计							23.99	10.68	0.98	1.92	
0.2891工日		未计价材料费							42.48				
清单项目综合单价									80.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管 DN65	m	1.02	40.9	41.72		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	3.5	0.7		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.016	3.77	0.06		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.019	4.86	0.09		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	7.69	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	焊接钢管DN100	m	0.026	29.07	0.76		
	室外焊接钢管接头零件DN100	个	0.004	22.52	0.09		
	厚漆	kg		8.58			
	破布	kg	0.001	6	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg		5.14			
	皂化冷却液	kg		3.86			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	53.16	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	28.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	钢塑复合管 DN50	10m	0.1	232.4	96.16	5.98	18.59		23.24	9.62	0.6	1.86	
10-19	室外给排水、采暖管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.002562	82.17	26.88	1.42	6.57		0.21	0.07		0.02	
综合人工工日		小计							23.45	9.68	0.6	1.88	
0.2825工日		未计价材料费							32.19				
清单项目综合单价									67.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管 DN50	m	1.02	30.9	31.52		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.017	4.86	0.08		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	7.69	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	焊接钢管DN80	m	0.026	25.63	0.67		
	室外焊接钢管接头零件DN80	个	0.004	12.67	0.06		
	厚漆	kg		8.58			
	破布	kg	0.001	6			
	镀锌铁丝13#～17#	kg		5.14			
	其他材料费			--	0.28	--	

	材料费小计	--	41.88	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	钢塑复合管 DN40	10m	0.1	227.42	66.42	4.8	18.19		22.74	6.64	0.48	1.82	
10-18	室外给排水、采暖管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.005125	76.36	20.75	1.24	6.11		0.39	0.11	0.01	0.03	
综合人工工日		小计							23.13	6.75	0.49	1.85	
0.2787工日		未计价材料费											25.95
清单项目综合单价													58.17

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢塑复合管 DN40	m	1.02	24.4	24.89		
室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
型钢	kg	0.12	3.5	0.42		
膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
水	m3	0.014	4.86	0.07		
防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.05		
汽油	kg	0.002	7.69	0.02		
机油	kg	0.02	7.72	0.16		
线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
焊接钢管DN65	m	0.052	20.4	1.06		
室外焊接钢管接头零件DN65	个	0.009	9.21	0.08		
厚漆	kg		8.58			
破布	kg	0.001	6	0.01		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	5.14			
其他材料费			--	0.2	--	
材料费小计			--	32.7	--	

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	钢塑复合管 DN20	10m	0.1	158.53	43.51	1.28	12.68		15.85	4.35	0.13	1.27	
综合人工工日		小计							15.85	4.35	0.13	1.27	
0.191工日		未计价材料费											11.42
清单项目综合单价													33.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管 DN20	m	1.02	11.2	11.42		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	7.69	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	15.77	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	PP-R管 DN50	10m	0.1	116.2	16.3	1.47	9.3		11.62	1.63	0.15	0.93	
D00001	PP-R管配件50	批	0.047847		158					7.56			
综合人工工日		小计							11.62	9.19	0.15	0.93	
0.14工日		未计价材料费											16.79
清单项目综合单价													38.68

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	PP-R管　　DN50	m	1.02	16.46	16.79		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	其他材料费			--	7.72	--	
	材料费小计			--	25.98	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	PP-R管　　DN40	10m	0.1	116.2	15.77	0.94	9.3		11.62	1.58	0.09	0.93	
D00001	PP-R管配件40	批	0.035842		130					4.66			
综合人工工日		小计							11.62	6.24	0.09	0.93	
0.14工日		未计价材料费											11.11
清单项目综合单价													29.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R管　　DN40	m	1.02	10.89	11.11		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	其他材料费			--	4.8	--	
	材料费小计			--	17.35	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	PP-R管　　DN32	10m	0.1	97.94	14.05	0.94	7.84		9.79	1.41	0.09	0.78	
D00001	PP-R管配件32	批	0.055249		134					7.4			
综合人工工日		小计							9.79	8.81	0.09	0.78	
0.118工日		未计价材料费											6.94
清单项目综合单价													26.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R管　　DN32	m	1.02	6.8	6.94		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	其他材料费			--	7.53	--	
	材料费小计			--	15.75	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	PP-R管 DN25	10m	0.1	97.94	13.15	0.54	7.84		9.79	1.32	0.05	0.78	
D00001	PP-R管配件25	批	0.020964		252					5.28			
综合人工工日		小计							9.79	6.6	0.05	0.78	
0.118工日		未计价材料费											4.37
清单项目综合单价													21.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PP-R管 DN25				m	1.02	4.28	4.37					
	管子托钩DN25				个	0.925	1.31	1.21					
	其他材料费						--	5.39			--		
	材料费小计						--	10.97			--		

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	233.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	PP-R管 DN20	10m	0.1	86.32	14	0.54	6.91		8.63	1.4	0.05	0.69	
D00001	PP-R管配件20	批	0.004288		61					0.26			
综合人工工日		小计							8.63	1.66	0.05	0.69	
0.104工日		未计价材料费											3.24
清单项目综合单价													14.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PP-R管 DN20				m	1.02	3.18	3.24					
	管子托钩DN20				个	1.141	1.14	1.3					
	其他材料费						--	0.36			--		
	材料费小计						--	4.9			--		

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	246.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	PP-R管 DN15	10m	0.1	86.32	14.04	0.54	6.91		8.63	1.4	0.05	0.69	
D00001	PP-R管配件15	批	0.004055		496					2.01			
综合人工工日		小计							8.63	3.42	0.05	0.69	
0.104工日		未计价材料费											2.75
清单项目综合单价													15.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R管 DN15	m	1.02	2.7	2.75		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	其他材料费			--	2.09	--	
	材料费小计			--	6.16	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	闸阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													662.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN100 DN100	个	1	450	450		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	563.69	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	闸阀 DN80	个	1	58.93	104.66	16.71	4.71		58.93	104.66	16.71	4.71	
综合人工工日		小计							58.93	104.66	16.71	4.71	
0.71工日		未计价材料费											360
清单项目综合单价													545.01

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	闸阀　　DN80　DN80	个	1	360	360		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	464.66	--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	止回阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费							405				
清单项目综合单价									617.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀　　DN100 DN100	个	1	405	405		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	518.69	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436	止回阀　　DN65	个	1	52.29	83.64	16.71	4.18		52.29	83.64	16.71	4.18		
综合人工工日		小计							52.29	83.64	16.71	4.18		
0.63工日		未计价材料费											260	
清单项目综合单价													416.82	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀　　DN65　　DN65					个	1		260	260				
	平焊法兰1.6MPa DN65					片	2		33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	8.24		1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6					kg	0.18		5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.42		3.77	1.58				
	乙炔气					kg	0.014		15.44	0.22				
	氧气					m3	0.04		2.83	0.11				
	厚漆					kg	0.09		8.58	0.77				
	清油					kg	0.015		13.72	0.21				
	棉纱头					kg	0.05		5.57	0.28				
	砂纸					张	0.5		0.94	0.47				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	343.64		--		

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-435	止回阀　　DN50	个	1	39.01	69.3	9.44	3.12		39.01	69.3	9.44	3.12		
综合人工工日		小计							39.01	69.3	9.44	3.12		
0.47工日		未计价材料费											130	
清单项目综合单价													250.87	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	止回阀　　DN50DN50					个	1		130	130				
	平焊法兰1.6MPa DN50					片	2		27.54	55.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	8.24		1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6					kg	0.14		5.57	0.78				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.21		3.77	0.79				
	厚漆					kg	0.08		8.58	0.69				
	清油					kg	0.015		13.72	0.21				
	棉纱头					kg	0.04		5.57	0.22				

	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	199.3	--	

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	止回阀 DN40	个	1	31.54	59.83	9.44	2.52		31.54	59.83	9.44	2.52	
综合人工工日		小计							31.54	59.83	9.44	2.52	
0.38工日		未计价材料费											95
清单项目综合单价													198.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 DN40DN40	个	1	95	95		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.83	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	截止阀 DN50	个	1	19.92	19.7		1.59		19.92	19.7		1.59	
综合人工工日		小计							19.92	19.7		1.59	
0.24工日		未计价材料费											75.75
清单项目综合单价													116.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN50DN50	个	1.01	75	75.75		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		

	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.45	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	截止阀 DN40	个	1	19.92	12.95		1.59		19.92	12.95		1.59	
综合人工工日		小计							19.92	12.95		1.59	
0.24工日		未计价材料费							56.56				
清单项目综合单价									91.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN40DN40	个	1.01	56	56.56		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.51	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	截止阀 DN20	个	1	8.3	5.16		0.66		8.3	5.16		0.66	
综合人工工日		小计							8.3	5.16		0.66	
0.1工日		未计价材料费							22.22				
清单项目综合单价									36.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN20 DN20	个	1.01	22	22.22		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.38	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	17.43	9.39		1.39		17.43	9.39		1.39	
综合人工工日		小计							17.43	9.39		1.39	
0.21工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									108.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀 20DN20	个	1	80	80		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	4.2	0.88		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.44	0.22		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	89.39	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	遥控浮球阀 DN100	个	1	76.36	74.08		6.11		76.36	74.08		6.11	
综合人工工日		小计							76.36	74.08		6.11	
0.92工日		未计价材料费											727.2
清单项目综合单价													883.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遥控浮球阀 DN100DN100	个	1.01	720	727.2		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	71.55	72.27		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.72	0.29		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.52	0.94	0.49		
	钢锯条	根	0.7	0.21	0.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	801.28	--	

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	电磁阀 DN80	个	1	58.93	104.66	16.71	4.71		58.93	104.66	16.71	4.71	
综合人工工日		小计							58.93	104.66	16.71	4.71	
0.71工日		未计价材料费											645
清单项目综合单价													830.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN80	个	1	645	645		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		

	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	749.66	--	

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	电磁阀 DN50	个	1	39.01	69.3	9.44	3.12		39.01	69.3	9.44	3.12	
综合人工工日		小计							39.01	69.3	9.44	3.12	
0.47工日		未计价材料费											435
清单项目综合单价													555.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀 DN50DN50	个	1	435	435		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	504.3	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-426	Y型过滤器 DN100	个	1	76.36	74.08		6.11		76.36	74.08		6.11	
综合人工工日		小计							76.36	74.08		6.11	
0.92工日		未计价材料费											424.2
清单项目综合单价													580.75

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	Y型过滤器　　DN100DN100	个	1.01	420	424.2		
	镀锌活接头DN100	个	1.01	71.55	72.27		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	橡胶板δ1～15	kg	0.037	7.72	0.29		
	棉纱头	kg	0.052	5.57	0.29		
	砂纸	张	0.52	0.94	0.49		
	钢锯条	根	0.7	0.21	0.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	498.28	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	Y型过滤器 DN80	个	1	39.84	44.33		3.19		39.84	44.33		3.19	
综合人工工日		小计							39.84	44.33		3.19	
0.48工日		未计价材料费											323.2
清单项目综合单价													410.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器　　DN80DN80	个	1.01	320	323.2		
	镀锌活接头DN80	个	1.01	42.53	42.96		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.004	10.29	0.04		
	橡胶板δ1～15	kg	0.022	7.72	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	367.53	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	Y型过滤器 DN50	个	1	19.92	19.7		1.59		19.92	19.7		1.59	

综合人工工日	小计			19.92	19.7		1.59	
0.24工日	未计价材料费							207.05
清单项目综合单价								248.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器　DN50DN50	个	1.01	205	207.05			
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17			
	机油	kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	226.75		--	

项目编码	031003006001	项目名称	减压器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-520	减压阀组	组	1	1103.9	3218.18	31.58	88.31		1103.9	3218.18	31.58	88.31	
综合人工工日		小计							1103.9	3218.18	31.58	88.31	
13.3工日		未计价材料费											2200
清单项目综合单价													6641.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀组DN100	个	1	2200	2200		
	焊接钢管DN15	m	1.1	5.23	5.75		
	焊接钢管DN25	m	0.2	10	2		
	焊接钢管DN65	m	2.2	26.18	57.6		
	焊接钢管DN80	m	2.55	33.67	85.86		
	焊接钢管DN100	m	0.3	43.42	13.03		
	焊接钢管DN150	m	0.82	72.88	59.76		
	螺纹截止阀J11T-16 DN25	个	1.01	22.97	23.2		
	法兰截止阀J41T-16 DN80	个	1	278.36	278.36		
	法兰截止阀J41T-16 DN100	个	1	348.9	348.9		
	法兰截止阀J41T-16 DN150	个	1	729.98	729.98		
	螺纹法兰0.6MPa DN150	片	2	97.29	194.58		
	弹簧安全阀A27W-10 DN80	个	1	565.77	565.77		

	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	2	53.17	106.34		
	压力表气门DN15	个	2	7.29	14.58		
	压力表弯管DN15	个	2	5.9	11.8		
	镀锌管箍DN100	个	2.02	23.96	48.4		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	镀锌三通DN100	个	3.03	49.22	149.14		
	镀锌三通DN150	个	3.03	78.11	236.67		
	镀锌六角外丝DN100	个	3.03	21.24	64.36		
	镀锌补芯DN32×15	个	1.01	2.4	2.42		
	镀锌补芯DN150×80	个	1.01	36.44	36.8		
	镀锌补芯DN150×100	个	1.01	36.44	36.8		
	镀锌异径管箍DN80×40	个	1.01	13.58	13.72		
	镀锌异径管箍DN150×100	个	1.01	35.78	36.14		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	6.49	5.57	36.15		
	线麻	kg	0.09	10.29	0.93		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	厚漆	kg	0.65	8.58	5.58		
	机油	kg	0.14	7.72	1.08		
	石棉松绳φ13～19	kg	0.2	9.43	1.89		
	钢锯条	根	5.25	0.21	1.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5418.18	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	水表 DN50	组	1	63.08	67.07		5.05		63.08	67.07		5.05	
综合人工工日		小计							63.08	67.07		5.05	
0.76工日		未计价材料费							205				
清单项目综合单价									340.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表 DN50DN50	只	1	205	205		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		

	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	272.07	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-739	水龙头安装 公称直径20mm以内	10个	0.1	22.41	0.96		1.79		2.24	0.1		0.18	
综合人工工日		小计							2.24	0.1		0.18	
0.027工日		未计价材料费											7.58
清单项目综合单价													10.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水龙头安装 公称直径20mm以内	个	1.01	7.5	7.58		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.68	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	235.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	198.37	79.23	180.08	15.87		1.98	0.79	1.8	0.16	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	273.9	28.37	53.68	21.91		2.74	0.28	0.54	0.22	
综合人工工日		小计							4.72	1.08	2.34	0.38	
0.0569工日		未计价材料费											3.58
清单项目综合单价													12.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.38	3.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.014	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.005	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.008	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.164	0.44	0.07		
	黄砂	m3		136.52	0.04		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		

	破布	kg		6			
	水	m3		4.86			
	清油	kg		13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.003	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3		96.84	0.03		
	普通木成材	m3		3076	0.34		
	厚漆	kg		8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片		3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.007	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.014	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.006	4.97	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	235.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.6	2.31	7.52	1.33		0.17	0.02	0.08	0.01	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	2	7.52	1.26		0.16	0.02	0.08	0.01	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	15.77	0.69	7.52	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	0.62	7.52	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	24.07	2.07	7.52	1.93		0.24	0.02	0.08	0.02	
综合人工工日		小计							0.88	0.08	0.38	0.07	
0.0106工日		未计价材料费											0.46
清单项目综合单价													1.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	12.8	0.27		
	汽油	kg	0.007	7.69	0.06		
	调和漆	kg	0.015	12.8	0.19		
	钢丝刷子	把	0.002	1.54			
	铁砂布2#	张	0.011	0.86	0.01		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	030817008014	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	63.08	43.78	17.68	5.05		63.08	43.78	17.68	5.05	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	46.48	31.79		3.72		46.48	31.79		3.72	
综合人工工日		小计							109.56	75.57	17.68	8.77	
1.32工日		未计价材料费											16.45
清单项目综合单价													228.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	kg	5.14	3.2	16.45		
	钢板δ10～15 Q235	kg	6.15	3.57	21.96		
	扁钢＜-59	kg	1.25	4.2	5.25		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	氧气	m3	1.64	2.83	4.64		
	乙炔气	kg	0.55	15.44	8.49		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.068	3.26	0.22		
	水泥32.5级	kg	10	0.44	4.4		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	92.02	--	

项目编码	030817008013	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	47.31	36.71	11.7	3.78		47.31	36.71	11.7	3.78	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	46.48	31.79		3.72		46.48	31.79		3.72	
综合人工工日		小计							93.79	68.5	11.7	7.5	
1.13工日		未计价材料费											12.06
清单项目综合单价													193.55

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	kg	4.02	3	12.06		
	钢板δ10～15 Q235	kg	4.95	3.57	17.67		
	扁钢＜-59	kg	1.05	4.2	4.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	氧气	m3	1.46	2.83	4.13		
	乙炔气	kg	0.49	15.44	7.57		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.056	3.26	0.18		
	水泥32.5级	kg	10	0.44	4.4		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	80.56	--	

项目编码	030817008006	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2945	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	39.84	29.61	9.95	3.19		39.84	29.61	9.95	3.19	
8-2962	刚性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	41.5	18.63		3.32		41.5	18.63		3.32	
综合人工工日		小计							81.34	48.24	9.95	6.51	
0.98工日		未计价材料费											9.13
清单项目综合单价													155.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内	kg	3.26	2.8	9.13		
	钢板δ10～15 Q235	kg	3.97	3.57	14.17		
	扁钢＜-59	kg	0.9	4.2	3.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4	3.77	1.51		
	氧气	m3	1.17	2.83	3.31		
	乙炔气	kg	0.39	15.44	6.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.04	3.26	0.13		
	水泥32.5级	kg	5.8	0.44	2.55		
	石棉绒	kg	2.5	2.4	6		
	油浸麻丝	kg	1.2	8.4	10.08		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	57.37	--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	阀门井	座	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费												480
清单项目综合单价														480
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	阀门井			座	1	480	480							
	其他材料费					--						--		
	材料费小计					--	480					--		

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	72.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-312	UPVC管 De160	10m	0.1	258.13	33.15	1.2	20.65		25.81	3.32	0.12	2.07		
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50~250mm以内)	10个	0.013774	102.92	7.33		8.23		1.42	0.1		0.11		
综合人工工日		小计							27.23	3.42	0.12	2.18		
0.3281工日		未计价材料费												44.1
清单项目综合单价														77.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn160			m	0.947	35.1	33.24							
	承插塑料排水管件dn160			个	0.698	12	8.38							
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.025	10.72	0.27							
	丙酮			kg	0.037	5.15	0.19							
	钢锯条			根	0.352	0.21	0.07							
	透气帽(铅丝球)DN150			个	0.03	5.11	0.15							
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08							
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16							
	膨胀螺栓M18×200			套	0.3	3.43	1.03							
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.58	0.33	0.19							
	扁钢<-59			kg	0.113	4.2	0.47							
	水			m3	0.047	4.86	0.23							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	3.77	0.01							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	5.14	0.04							
	电			kW·h	0.286	0.86	0.25							
	阻火圈DN50～250			个	0.138	18	2.48							

	自攻螺钉M6×100	十个	0.057	0.81	0.05		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.057	0.11	0.01		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.057	0.86	0.05		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	47.52	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	191.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	UPVC管 De110	10m	0.1	182.6	35.61	1.2	14.61		18.26	3.56	0.12	1.46	
综合人工工日		小计							18.26	3.56	0.12	1.46	
0.22工日		未计价材料费											25.86
清单项目综合单价													49.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管 De110dn110	m	0.852	17.4	14.82		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	9.7	11.04		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	4.2	0.67		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.14	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	29.42	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	UPVC管 De75	10m	0.1	164.34	26.09	1.2	13.15		16.43	2.61	0.12	1.32	
综合人工工日		小计							16.43	2.61	0.12	1.32	

0.198工日	未计价材料费						14.31
清单项目综合单价							34.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管 De75dn75	m	0.963	9.5	9.15		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.8	5.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	4.2	0.32		
	水	m3	0.022	4.86	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.14	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	16.92	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	UPVC管 De50	10m	0.1	120.35	20.53	1.2	9.63		12.04	2.05	0.12	0.96	
综合人工工日		小计							12.04	2.05	0.12	0.96	
0.145工日	未计价材料费												7.57
清单项目综合单价													22.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	UPVC管 De50dn50	m	0.967	5.4	5.22								
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.6	2.35								
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12								
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09								
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01								
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04								
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06								
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12								
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82								

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	4.2	0.25		
	水	m3	0.016	4.86	0.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.14	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.62	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-762	浴盆、洗脸盆预留	10组	0.1	141.1	2.6		11.29		14.11	0.26		1.13	
综合人工工日		小计							14.11	0.26		1.13	
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.3	0.52	0.16		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.26	--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-763	蹲便器 预留	10组	0.1	169.32	3.9		13.55		16.93	0.39		1.36	
综合人工工日		小计							16.93	0.39		1.36	
0.204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	0.45	0.52	0.23		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	0.39	--	

项目编码	030817008005	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	63.08	43.78	17.68	5.05		63.08	43.78	17.68	5.05	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	46.48	31.79		3.72		46.48	31.79		3.72	
综合人工工日		小计							109.56	75.57	17.68	8.77	
1.32工日		未计价材料费											20.56
清单项目综合单价													232.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管			kg	5.14	4	20.56						
	钢板δ10～15 Q235			kg	6.15	3.57	21.96						
	扁钢＜-59			kg	1.25	4.2	5.25						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22						
	氧气			m3	1.64	2.83	4.64						
	乙炔气			kg	0.55	15.44	8.49						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.068	3.26	0.22						
	水泥32.5级			kg	10	0.44	4.4						
	石棉绒			kg	4.27	2.4	10.25						
	油浸麻丝			kg	2.04	8.4	17.14						
	其他材料费					--	1		--				
	材料费小计					--	96.13		--				

项目编码	031004014009	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	462.31	78.33		36.98		46.23	7.83		3.7	
综合人工工日		小计							46.23	7.83		3.7	
0.557工日		未计价材料费											38
清单项目综合单价													95.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	地漏安装 150DN150			个	1	38	38						
	焊接钢管DN150			m	0.1	72.88	7.29						
	水泥32.5级			kg	0.75	0.44	0.33						
	厚漆			kg	0.025	8.58	0.21						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	45.83		--				

项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	293.82	48.22		23.51		29.38	4.82		2.35	
综合人工工日		小计							29.38	4.82		2.35	
0.354工日		未计价材料费											28
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏安装 100DN100	个	1	28	28		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.44	0.31		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.82	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	126.16	23.64		10.09		12.62	2.36		1.01	
综合人工工日		小计							12.62	2.36		1.01	
0.152工日		未计价材料费											8
清单项目综合单价													23.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏安装 50DN50	个	1	8	8		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.44	0.26		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.36	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	罩式排水栓 80	10个	0.1	293.82	37.82		23.51		29.38	3.78		2.35	

综合人工工日	小计			29.38	3.78		2.35	
0.354工日	未计价材料费							12
清单项目综合单价								47.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	罩式排水栓 80DN80		个	1	12	12		
	焊接钢管DN80		m	0.1	33.67	3.37		
	水泥32.5级		kg	0.65	0.44	0.29		
	厚漆		kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	15.78	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件		计量单位	个(组)	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	76.36	2.2		6.11	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	7.64	0.22		0.61	
综合人工工日	小计			7.64	0.22		0.61	
0.092工日	未计价材料费							15
清单项目综合单价								23.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100		个	1	15	15		
	水泥32.5级		kg	0.5	0.44	0.22		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	15.22	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附（配）件		计量单位	个(组)	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-753	地面扫除口安装50	10个	0.1	58.93	1.76		4.71	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-753	地面扫除口安装50	10个	0.1	5.89	0.18		0.47	
综合人工工日	小计			5.89	0.18		0.47	
0.071工日	未计价材料费							9
清单项目综合单价								15.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN50		个	1	9	9		
	水泥32.5级		kg	0.4	0.44	0.18		
	其他材料费				--		--	

	材料费小计	--	9.18	--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	42.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	挖填土方	m3	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挖填土方	m3	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	镀锌钢管 DN100	10m	0.1	285.52	102.85	20.62	22.84		28.55	10.29	2.06	2.28	
综合人工工日		小计							28.55	10.29	2.06	2.28	
0.344工日		未计价材料费							52.46				
清单项目综合单价									95.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 DN100DN100	m	1.02	51.43	52.46		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.44	0.04		
	黄砂	m3		136.52	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	62.75	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	13.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	镀锌钢管 DN80	10m	0.1	251.49	92.65	3.56	20.12		25.15	9.27	0.36	2.01	
综合人工工日		小计							25.15	9.27	0.36	2.01	
0.303工日		未计价材料费											40.33
清单项目综合单价													77.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 DN80DN80	m	1.02	39.54	40.33		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.44	0.07		
	黄砂	m3		136.52	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.14	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	4.86	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.6	--	

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	闸阀 DN80	个	1	58.93	104.66	16.71	4.71		58.93	104.66	16.71	4.71	
综合人工工日		小计							58.93	104.66	16.71	4.71	
0.71工日		未计价材料费											360
清单项目综合单价													545.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN80 DN80	个	1	360	360		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		

	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	464.66	--	

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	止回阀 DN80	个	1	58.93	104.66	16.71	4.71		58.93	104.66	16.71	4.71	
综合人工工日		小计							58.93	104.66	16.71	4.71	
0.71工日		未计价材料费							330				
清单项目综合单价									515.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 DN80DN80	个	1	330	330		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	434.66	--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	软接头 DN80	个	1	58.93	104.66	16.71	4.71		58.93	104.66	16.71	4.71	
综合人工工日		小计							58.93	104.66	16.71	4.71	
0.71工日		未计价材料费							340				

清单项目综合单价							525.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软接头　　DN80DN80	个	1	340	340		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	444.66	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	34.4	2.87	0.42	2.75		34.4	2.87	0.42	2.75	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	28.22	1.87		2.26		2.82	0.19		0.23	
综合人工工日		小计							37.22	3.06	0.42	2.98	
0.434工日		未计价材料费											58
清单项目综合单价													101.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	38	38		
	仪表接头	套	1	5	5		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	

	材料费小计	--	61.06	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	198.37	79.23	180.08	15.87		1.98	0.79	1.8	0.16	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	273.9	28.37	53.68	21.91		2.74	0.28	0.54	0.22	
综合人工工日		小计							4.72	1.08	2.34	0.38	
0.0569工日		未计价材料费											3.58
清单项目综合单价													12.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.38	3.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.014	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.005	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.008	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.164	0.44	0.07		
	黄砂	m3		136.52	0.04		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	破布	kg		6			
	水	m3		4.86			
	清油	kg		13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.003	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3		96.84	0.03		
	普通木成材	m3		3076	0.34		
	厚漆	kg		8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片		3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.007	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.014	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.006	4.97	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.6	2.31	7.52	1.33		0.17	0.02	0.08	0.01	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	2	7.52	1.26		0.16	0.02	0.08	0.01	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	15.77	0.69	7.52	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	0.62	7.52	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	24.07	2.07	7.52	1.93		0.24	0.02	0.08	0.02	
综合人工工日		小计							0.88	0.08	0.38	0.07	
0.0106工日		未计价材料费							0.46				
清单项目综合单价									1.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.021	12.8	0.27			
	汽油						kg	0.007	7.69	0.06			
	调和漆						kg	0.015	12.8	0.19			
	钢丝刷子						把	0.002	1.54				
	铁砂布2#						张	0.011	0.86	0.01			
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.54		--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	235.72	64.18	44.24	18.86		235.72	64.18	44.24	18.86	
综合人工工日		小计							235.72	64.18	44.24	18.86	
2.84工日		未计价材料费							970				
清单项目综合单价									1333				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内						台	1	970	970			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.14	6.17			
	钢板 δ1.6～1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.1	3.73	0.37			
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63			

	汽油	kg	0.16	7.69	1.23		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.44	16.94		
	黄砂	m3	0.055	136.52	7.51		
	碎石	m3	0.062	96.84	6		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1034.18	--	

项目编码	030817008015	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	47.31	36.71	11.7	3.78		47.31	36.71	11.7	3.78	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	46.48	31.79		3.72		46.48	31.79		3.72	
综合人工工日		小计							93.79	68.5	11.7	7.5	
1.13工日		未计价材料费											12.06
清单项目综合单价													193.55

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	kg	4.02	3	12.06		
	钢板δ10～15 Q235	kg	4.95	3.57	17.67		
	扁钢<-59	kg	1.05	4.2	4.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	氧气	m3	1.46	2.83	4.13		
	乙炔气	kg	0.49	15.44	7.57		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.056	3.26	0.18		
	水泥32.5级	kg	10	0.44	4.4		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	80.56	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	37.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	UPVC管 De50	10m	0.1	60.59	18.08	1.2	4.85		6.06	1.81	0.12	0.49	
综合人工工日		小计							6.06	1.81	0.12	0.49	
0.073工日		未计价材料费											6.49
清单项目综合单价													14.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.984	5.4	5.31		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.452	2.6	1.18		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	4.2	0.21		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.14	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.86	0.11		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	8.3	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	UPVC管 De100	10m	0.1	87.15	30.98	1.2	6.97		8.72	3.1	0.12	0.7	
综合人工工日		小计							8.72	3.1	0.12	0.7	
0.105工日		未计价材料费											20.28
清单项目综合单价													32.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管 De100dn110	m	0.951	17.4	16.55		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	9.7	3.73		

	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	4.2	0.57		
	水	m3	0.026	4.86	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.86	0.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	23.38	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	126.16	23.64		10.09		12.62	2.36		1.01	
综合人工工日		小计							12.62	2.36		1.01	
0.152工日		未计价材料费							8				
清单项目综合单价									23.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	8	8		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.44	0.26		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.36	--	

项目编码	031004014008	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	87型雨水斗	10个	0.1	293.82	48.22		23.51		29.38	4.82		2.35	
综合人工工日		小计							29.38	4.82		2.35	
0.354工日		未计价材料费							38				
清单项目综合单价									74.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	个	1	38	38		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.44	0.31		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.82	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	574.67	1724.07		45.97		574.67	1724.07		45.97	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	293.11	879.28		23.45		293.11	879.28		23.45	
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.27	102.75		2.74		34.27	102.75		2.74	
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	322.23	966.65		25.78		322.23	966.65		25.78	
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.09	12.29		0.33		4.09	12.29		0.33	
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.49	4.47		0.12		1.49	4.47		0.12	
综合人工工日		小计							1229.86	3689.51		98.39	
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					5017.76		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3689.51	--	
	材料费小计			--	3689.51	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6572.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6572.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4819.79			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11392.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	12677.44		12677.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	449554.52	2.4	10789.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	449554.52	0.42	1888.13
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	449554.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	604533.96	11	66498.74
合计					79176.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂安装工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	615609.97	
1.1	人工费	142751.28	
1.2	材料费	447289.89	
1.3	施工机具使用费	14175.03	
1.4	企业管理费	11393.82	
1.5	利润		
2	措施项目费	16986.96	
2.1	单价措施项目费	956.24	
2.2	总价措施项目费	16030.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9248.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17839.24	
5	税金	71547.98	
6	工程造价	721984.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水泵房						
1	030801001002	低压碳钢管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN200 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按图纸和设计要求	m	12.6	385.23	4853.9	
2	030801001003	低压碳钢管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN150 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按图纸和设计要求	m	69.8	104.68	7306.66	
3	030801001004	低压碳钢管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按图纸和设计要求	m	25.8	65.63	1693.25	
4	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200	个	4	1357.5	5430	
5	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	10	999.41	9994.1	
6	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	4	662.19	2648.76	
7	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	4	435.82	1743.28	
8	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1	679.41	679.41	
9	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	520.19	520.19	
10	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150	个	3	879.41	2638.23	
11	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：消音止回阀 2、规格、压力等级：DN150	个	4	959.41	3837.64	
12	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	936.58	936.58	
13	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：软接头 2、规格、压力等级：DN200	个	4	1047.5	4190	
14	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：软接头 2、规格、压力等级：DN150	个	4	659.41	2637.64	
15	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：压力开关 2、规格、压力等级：DN100	个	1	1082.19	1082.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003003022	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN200	个	2	2277.5	4555	
17	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN100	个	2	632.19	1264.38	
18	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型：安全阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	1967.19	3934.38	
19	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150	组	1	3426.53	3426.53	
20	030503006001	流量计	1、名称：流量计	支(台)	1	1828.14	1828.14	
21	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：底阀 2、规格、压力等级：DN200	个	4	1057.5	4230	
22	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：管件 2、规格：DN200	个	10	264.34	2643.4	
23	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：管件 2、规格：DN150	个	14	165.7	2319.8	
24	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：管件 2、规格：DN100	个	8	97.1	776.8	
25	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：管件 2、规格：DN65	个	8	58.94	471.52	
26	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表	台	10	108.68	1086.8	
27	030817008001	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN250	台	1	485.65	485.65	
28	030817008002	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN200	台	4	374.41	1497.64	
29	030817008003	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN150	台	3	284.35	853.05	
30	030817008004	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN50	台	3	155.17	465.51	
31	030109001001	离心式泵	1、名称：消火栓消防泵 2、型号：XBD74/15G-L Q=15L/s;H=74m;P=22Kw	台	2	10213	20426	
32	030109001002	离心式泵	1、名称：喷淋消防泵 2、型号：XBD5/30G-FLG Q=30L/s;H=50m;P=37Kw	台	2	9238	18476	
33	030815001001	管架制作安装	1、材质：管道支架	kg	655.7	13.51	8858.51	
		分部小计					127790.94	
		消防电气安装工程						
34	030411005001	接线箱	1、名称：消防端子箱- 2、规格：1~4JX JBF-11A/X20	个	5	189.75	948.75	
35	030411005002	接线箱	1、名称：可燃气体报警端子箱	个	2	154.75	309.5	
36	030411003014	桥架	1、名称：防火桥架 2、规格：100*100 3、接地方式：BVR4接地线	m	61.5	76.25	4689.38	
37	030413001003	铁构件	1、名称：型材支架	kg	102.5	13.11	1343.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030411001030	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：RC100	m	9	89.09	801.81	
39	030411001031	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：RC50	m	3	41.22	123.66	
40	030411001021	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32	m	15	22.92	343.8	
41	030411001022	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25	m	60.1	19.35	1162.94	
42	030411001023	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20	m	3823.2	13.88	53066.02	
43	030411004012	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-BV 4、规格：2.5mm2	m	188.8	2.78	524.86	
44	030411004013	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	3168	2.9	9187.2	
45	030411004018	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZNRVVP 4、规格：4*1.5	m	460.8	3.77	1737.22	
46	030411004019	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZNRVVP 4、规格：2*1.5	m	182.2	2.51	457.32	
47	030411004021	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZNRVS 4、规格：2*2.5mm2	m	840.1	3.09	2595.91	
48	030411004015	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZNRVS 4、规格：2*1.5mm2	m	1870.1	2.38	4450.84	
49	030411004020	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZNRVS 4、规格：2*1.0mm2	m	444.8	2.15	956.32	
50	030904003001	按钮	1、名称：起泵按钮	个	29	109.53	3176.37	
51	030904001004	点型探测器	1、名称：火灾显示盘 2、规格：JBF-VDP3060A	个	4	1552.91	6211.64	
52	030904001005	点型探测器	1、名称：智能感烟探测器 2、类型：JTY-GD-JBF-3100	个	168	97.59	16395.12	
53	030904001007	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、类型：JQB-HX2132B	个	10	113.77	1137.7	
54	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、功率：WY-XD5-6	个	39	68.7	2679.3	
55	030904003002	按钮	1、名称：带电话插孔手动报警按钮 2、规格：J-SAP-JBF-301/P	个	24	94.53	2268.72	
56	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、规格：HY5716B	个（部）	10	61.89	618.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B	个	28	151.08	4230.24	
58	030904002001	线型探测器	1、名称：总线短路隔离器 2、规格：JBF-171F-N（不大于32点）	m	19	169.68	3223.92	
59	030904002002	线型探测器	1、名称：消防广播模块 2、规格：JBF-143F	m	4	169.68	678.72	
60	030904002003	线型探测器	1、名称：输入模块 2、规格：JBF-131F-N	m	27	169.68	4581.36	
61	030904002004	线型探测器	1、名称：输入输出模块 2、规格：JBF-141F-N	m	58	169.68	9841.44	
62	030904002005	线型探测器	1、名称：防火门控制器 2、规格：PXPM-FD-01	m	23	879.68	20232.64	
63	030904002006	线型探测器	1、名称：消防电源探测器 2、规格：FP-VA2电压电流监控模块	m	10	949.68	9496.8	
64	030904002007	线型探测器	1、名称：电气火灾监控探测器	m	3	1079.68	3239.04	
65	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试	个(部)	73	13.52	986.96	
66	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1	11044.53	11044.53	
67	030404031004	小电器	1、名称：铁质 接线盒	个(套、台)	483	5.12	2472.96	
68	030817008011	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN100	台	6	232.14	1392.84	
69	030817008012	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN50	台	2	156.44	312.88	
		分部小计					186921.39	
		消防工程						
70	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽式 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸和设计要求	m	411.8	90.56	37292.61	
71	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、材质、规格：DN70 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸和设计要求	m	119.6	64.26	7685.5	
72	031003003028	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100	个	25	367.19	9179.75	
73	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	692.19	692.19	
74	031003003029	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	617.19	1234.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031003003030	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN100	个	1	992.19	992.19	
76	031003001008	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	46.11	46.11	
77	031003001009	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	115.6	115.6	
78	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内单出口消火栓 2、型号、规格：甲型,配SN65消火栓,19水枪,25米长DN65衬胶水龙带. 自带消防卷盘,型号:SN25,8mm,L=25m(JPS0.8-19)	套	28	837.92	23461.76	
79	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：消火栓水泵接合器	套	1	1235.18	1235.18	
80	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	101.68	101.68	
81	031006015001	一体化设备	1、材质、类型：消防增压稳压箱泵一体化设备 2、型号、规格：WXB-18-3.6-30-II,SW大模块水箱(有效容积18T，整体运行重量30T)。	台	1	67000	67000	
82	030815001003	管架制作安装	1、材质：管道支架	kg	877.5	11.98	10512.45	
83	031201003002	金属结构刷油	1、结构类型：管道支架除锈刷漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道防锈漆二道面漆	kg	877.5	1.53	1342.58	
84	030817008007	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN100	台	2	228.03	456.06	
85	010101002001	挖一般土方	1、挖土深度：管沟挖填土方	m3	5.7	35	199.5	
		分部小计					161547.54	
		喷淋安装工程						
86	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：沟槽式 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸和设计要求	m	199.6	154.36	30810.26	
87	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：沟槽式 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸和设计要求	m	96.7	83.73	8096.69	
88	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、材质、规格：DN80 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸和设计要求	m	96.4	84.95	8189.18	
89	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、材质、规格：DN70 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸和设计要求	m	76	68.4	5198.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、材质、规格：DN50 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸和设计要求	m	54.8	52.87	2897.28	
91	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、材质、规格：DN40 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸和设计要求	m	186.8	46.01	8594.67	
92	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、材质、规格：DN32 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸和设计要求	m	220.7	35.19	7766.43	
93	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：镀锌钢管 2、材质、规格：DN25 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸和设计要求	m	769.1	30.34	23334.49	
94	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	367.19	734.38	
95	031003003026	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	692.19	692.19	
96	031003003027	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	617.19	1234.38	
97	031003003031	焊接法兰阀门	1、类型：水流指示器 2、规格、压力等级：DN150	个	4	1039.41	4157.64	
98	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：水流指示器 2、规格、压力等级：DN100	个	1	732.19	732.19	
99	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150	个	4	879.41	3517.64	
100	031003003032	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	612.19	612.19	
101	031003001012	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	46.11	46.11	
102	031003001013	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	10	125.6	1256	
103	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置	组	1	246.78	246.78	
104	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头玻璃球喷头动作温度68℃ 2、材质、型号、规格：易熔合金喷头动作温度72°,流量系数K=80	个	31	19.56	606.36	
105	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头玻璃球喷头动作温度68℃	个	369	18.75	6918.75	
106	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：直立型玻璃球喷头玻璃球喷头动作温度93℃	个	32	19.06	609.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：D=69mm	个	1	244.43	244.43	
108	030817008016	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、规格：DN100	台	1	232.14	232.14	
109	030601002004	压力仪表	1、名称：压力表	台	5	101.68	508.4	
110	030815001002	管架制作安装	1、材质：管道支架	kg	1402.5	11.98	16801.95	
111	031201003004	金属结构刷油	1、结构类型：管道支架除锈刷漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道防锈漆二道面漆	kg	1402.5	1.53	2145.83	
112	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：消火栓水泵接合器	套	2	1582.71	3165.42	
		分部小计					139350.1	
		分部分项合计					615609.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	956.24	956.24	
		单价措施合计					956.24	
合计							616566.21	

综合单价分析表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-36	镀锌钢管 DN200	10m	0.1	114.38	13.68	91.39	9.15		11.44	1.37	9.14	0.92	
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	359.39	76.72	23.93	28.75		3.59	0.77	0.24	0.29	
综合人工工日		小计							15.03	2.14	9.38	1.2	
0.1763工日		未计价材料费											357.47
清单项目综合单价													385.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 DN200	m	0.941	105.92	99.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.093	3.77	0.35		
	氧气	m3	0.086	2.83	0.24		
	乙炔气	kg	0.029	15.44	0.44		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.024	3.26	0.08		
	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	m	1	257.8	257.8		
	水	m3	0.032	4.86	0.16		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.074	3.57	0.26		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	359.61	--	

项目编码	030801001003	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	69.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-35	镀锌钢管 DN150	10m	0.1	99.76	9.04	63.22	7.98		9.98	0.9	6.32	0.8	
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	359.39	76.72	23.93	28.75		3.59	0.77	0.24	0.29	
综合人工工日		小计							13.57	1.67	6.56	1.09	
0.1593工日		未计价材料费											81.79
清单项目综合单价													104.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 DN150	m	0.941	86.92	81.79		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.055	3.77	0.21		

	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.014	3.26	0.04		
	水	m3	0.032	4.86	0.16		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.074	3.57	0.26		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	83.46	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	25.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-33	镀锌钢管 DN100	10m	0.1	72.24	7.21	41.01	5.78		7.22	0.72	4.1	0.58	
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	293.82	40.4	21.17	23.51		2.94	0.4	0.21	0.24	
综合人工工日		小计							10.16	1.13	4.31	0.81	
0.1194工日		未计价材料费											49.22
清单项目综合单价													65.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 DN100	m	0.957	51.43	49.22		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	氧气	m3	0.046	2.83	0.13		
	乙炔气	kg	0.015	15.44	0.24		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.01	3.26	0.03		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.025	3.57	0.09		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	50.34	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	闸阀 DN200	个	1	161.85	254.75	47.95	12.95		161.85	254.75	47.95	12.95	
综合人工工日		小计							161.85	254.75	47.95	12.95	
1.95工日		未计价材料费											880
清单项目综合单价													1357.5

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	闸阀　　DN200　　DN200	个	1	880	880		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.35	3.77	8.86		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1134.75	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	闸阀　　DN150	个	1	111.22	177.49	21.8	8.9		111.22	177.49	21.8	8.9	
综合人工工日		小计							111.22	177.49	21.8	8.9	
1.34工日		未计价材料费											680
清单项目综合单价													999.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀　　DN150　　DN150	个	1	680	680		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	857.49	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	闸阀　DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													662.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀　DN100　DN100	个	1	450	450		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	563.69	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	闸阀　DN65	个	1	52.29	83.64	16.71	4.18		52.29	83.64	16.71	4.18	
综合人工工日		小计							52.29	83.64	16.71	4.18	
0.63工日		未计价材料费											279
清单项目综合单价													435.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀　DN65　DN65	个	1	279	279		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		

	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	362.64	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	蝶阀 DN150	个	1	111.22	177.49	21.8	8.9		111.22	177.49	21.8	8.9	
综合人工工日		小计							111.22	177.49	21.8	8.9	
1.34工日		未计价材料费											360
清单项目综合单价													679.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN150	个	1	360	360		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	537.49	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	蝶阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											308
清单项目综合单价													520.19

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀 DN100 DN100	个	1	308	308		

细	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	421.69	--	

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	信号阀 DN150	个	1	111.22	177.49	21.8	8.9		111.22	177.49	21.8	8.9	
综合人工工日		小计							111.22	177.49	21.8	8.9	
1.34工日		未计价材料费											560
清单项目综合单价													879.41

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	信号阀 DN150 DN150	个	1	560	560		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	737.49	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	消音止回阀 DN150	个	1	111.22	177.49	21.8	8.9		111.22	177.49	21.8	8.9	
综合人工工日		小计							111.22	177.49	21.8	8.9	
1.34工日		未计价材料费											640
清单项目综合单价													959.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN150	个	1	640	640		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	817.49	--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-506	遥控浮球阀 公称直径100mm以内	个	1	83.83	114.42	11.62	6.71		83.83	114.42	11.62	6.71	
综合人工工日		小计							83.83	114.42	11.62	6.71	
1.01工日		未计价材料费											720
清单项目综合单价													936.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰浮球阀DN100	个	1	720	720		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	42.17	42.17		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.17	5.57	0.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3	3.77	1.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		

	厚漆	kg	0.075	8.58	0.64		
	清油C01-1	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	塑料软管	kg	3.5	15.78	55.23		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	834.42	--	

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	软接头 DN200	个	1	161.85	254.75	47.95	12.95		161.85	254.75	47.95	12.95	
综合人工工日		小计							161.85	254.75	47.95	12.95	
1.95工日		未计价材料费											570
清单项目综合单价													1047.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软接头 DN200 DN200	个	1	570	570		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.35	3.77	8.86		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	824.75	--	

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	软接头 DN150	个	1	111.22	177.49	21.8	8.9		111.22	177.49	21.8	8.9	
综合人工工日		小计							111.22	177.49	21.8	8.9	
1.34工日		未计价材料费											340
清单项目综合单价													659.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN150				个		1	340	340				
	平焊法兰1.6MPa DN150				片		2	66.54	133.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100				套		16.48	2.02	33.29				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.55	5.57	3.06				
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.88	3.77	3.32				
	乙炔气				kg		0.037	15.44	0.57				
	氧气				m3		0.11	2.83	0.31				
	厚漆				kg		0.28	8.58	2.4				
	清油				kg		0.03	13.72	0.41				
	棉纱头				kg		0.07	5.57	0.39				
	砂纸				张		0.7	0.94	0.66				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	517.49			--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	压力开关 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											870
清单项目综合单价													1082.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力开关 DN100DN100				个		1	870	870				
	平焊法兰1.6MPa DN100				片		2	42.17	84.34				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套		16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.35	5.57	1.95				
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.59	3.77	2.22				
	乙炔气				kg		0.024	15.44	0.37				
	氧气				m3		0.07	2.83	0.2				
	厚漆				kg		0.15	8.58	1.29				
	清油				kg		0.02	13.72	0.27				

	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	983.69	--	

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	过滤器 DN200	个	1	161.85	254.75	47.95	12.95		161.85	254.75	47.95	12.95	
综合人工工日		小计							161.85	254.75	47.95	12.95	
1.95工日		未计价材料费											1800
清单项目综合单价													2277.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN200	个	1	1800	1800		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.35	3.77	8.86		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2054.75	--	

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	过滤器 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													632.19

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	过滤器 DN100 DN100	个	1	420	420		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	533.69	--	

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	安全阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费							1755				
清单项目综合单价									1967.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全阀 DN100 DN100	个	1	1755	1755		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1868.69	--	

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-29	湿式报警装置安装 公称直径150mm以内	组	1	588.47	349.52	28.46	47.08		588.47	349.52	28.46	47.08		
综合人工工日		小计							588.47	349.52	28.46	47.08		
7.09工日		未计价材料费							2413					
清单项目综合单价									3426.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置			套		1			2380		2380			
	平焊法兰			片		2.2			15		33			
	热镀锌钢管DN80			m		2			39.07		78.14			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.687			3.77		2.59			
	棉纱头			kg		0.175			5.57		0.97			
	破布			kg		0.12			6		0.72			
	电			kW·h		0.215			0.86		0.18			
	清油			kg		0.12			13.72		1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg		1.104			11.06		12.21			
	砂轮片Φ100			片		0.188			1.29		0.24			
	砂轮片Φ400			片		0.504			11.58		5.84			
	机油			kg		0.181			7.72		1.4			
	厚漆			kg		0.56			8.58		4.8			
	热镀锌钢管DN15			m		2			6.11		12.22			
	热镀锌钢管DN20			m		10			7.91		79.1			
	热镀锌钢管DN25			m		4			11.62		46.48			
	镀锌弯头DN15			个		2.02			1.18		2.38			
	镀锌弯头DN20			个		4.04			1.83		7.39			
	镀锌弯头DN25			个		2.02			2.7		5.45			
	镀锌弯头DN80			个		2.02			21.92		44.28			
	聚四氟乙烯生料带宽20			m		17.762			0.3		5.33			
	镀锌三通DN20×15			个		1.01			2.52		2.55			
	带母螺栓			kg		5.583			4.68		26.13			
	铝牌			个		1			0.25		0.25			
	其他材料费								--		9.21		--	
	材料费小计								--		2762.52		--	

项目编码	030503006001	项目名称	流量计	计量单位	支(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-305	流量计	台	1	117.82	0.23	12.66	9.43		117.82	0.23	12.66	9.43	
综合人工工日		小计							117.82	0.23	12.66	9.43	
1.37工日		未计价材料费											1688
清单项目综合单价													1828.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	流量计				台	1	1688	1688					
	聚四氟乙烯生料带宽20				m	0.4	0.3	0.12					
	棉纱头				kg	0.02	5.57	0.11					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	1688.23			--		

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	底阀 DN200	个	1	161.85	254.75	47.95	12.95		161.85	254.75	47.95	12.95	
综合人工工日		小计							161.85	254.75	47.95	12.95	
1.95工日		未计价材料费											580
清单项目综合单价													1057.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	底阀 DN200DN200				个	1	580	580					
	平焊法兰1.6MPa DN200				片	2	93.28	186.56					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100				套	24.72	2.02	49.93					
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.66	5.57	3.68					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	2.35	3.77	8.86					
	乙炔气				kg	0.05	15.44	0.77					
	氧气				m3	0.15	2.83	0.42					
	厚漆				kg	0.34	8.58	2.92					
	清油				kg	0.03	13.72	0.41					
	棉纱头				kg	0.08	5.57	0.45					
	砂纸				张	0.8	0.94	0.75					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	834.75			--		

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	管件　　DN200	10个	0.1	636.4	110.17	795.91	50.91		63.64	11.02	79.59	5.09	
综合人工工日		小计							63.64	11.02	79.59	5.09	
0.74工日		未计价材料费							105				
清单项目综合单价									264.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	管件　　DN200				个	1	105	105					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	1.102	3.77	4.15					
	氧气				m3	0.639	2.83	1.81					
	乙炔气				kg	0.213	15.44	3.29					
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片	0.333	3.26	1.09					
	其他材料费						--	0.68	--				
	材料费小计						--	116.02	--				

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	管件　　DN150	10个	0.1	492.78	72.04	562.81	39.42		49.28	7.2	56.28	3.94	
综合人工工日		小计							49.28	7.2	56.28	3.94	
0.573工日		未计价材料费							49				
清单项目综合单价									165.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	管件　　DN150				个	1	49	49					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.669	3.77	2.52					
	氧气				m3	0.461	2.83	1.3					
	乙炔气				kg	0.154	15.44	2.37					
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片	0.245	3.26	0.8					
	其他材料费						--	0.2	--				
	材料费小计						--	56.2	--				

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-649	管件　　DN100	10个	0.1	316.48	56.64	392.55	25.32		31.65	5.66	39.26	2.53	
综合人工工日		小计							31.65	5.66	39.26	2.53	
0.368工日		未计价材料费							18				

清单项目综合单价							97.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管件 DN100	个	1	18	18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.457	3.77	1.72		
	氧气	m3	0.337	2.83	0.95		
	乙炔气	kg	0.112	15.44	1.74		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.174	3.26	0.57		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	23.66	--	

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	管件 DN65	10个	0.1	219.3	31.09	231.54	17.54		21.93	3.11	23.15	1.75	
综合人工工日		小计							21.93	3.11	23.15	1.75	
0.255工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									58.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管件 DN65	个	1	9	9		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.208	3.77	0.78		
	氧气	m3	0.198	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.066	15.44	1.02		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.088	3.26	0.29		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	12.11	--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	34.4	2.87	0.42	2.75		34.4	2.87	0.42	2.75	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	28.22	1.87		2.26		2.82	0.19		0.23	
综合人工工日		小计							37.22	3.06	0.42	2.98	
0.434工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									108.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	45	45		
	仪表接头	套	1	5	5		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	68.06	--	

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2951	刚性防水套管制作 公称直径250mm以内	个	1	125.33	101.72	28.69	10.03		125.33	101.72	28.69	10.03	
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	69.72	60.16		5.58		69.72	60.16		5.58	
综合人工工日		小计							195.05	161.88	28.69	15.61	
2.35工日		未计价材料费							84.42				
清单项目综合单价									485.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性防水套管制作 公称直径250mm以内	kg	18.76	4.5	84.42		
	钢板δ10～15 Q235	kg	15.61	3.57	55.73		
	扁钢＜-59	kg	2.4	4.2	10.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.8	3.77	10.56		
	氧气	m3	2.57	2.83	7.27		
	乙炔气	kg	0.86	15.44	13.28		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.172	3.26	0.56		
	水泥32.5级	kg	18.9	0.44	8.32		
	石棉绒	kg	8.09	2.4	19.42		
	油浸麻丝	kg	3.86	8.4	32.42		
	其他材料费			--	4.25	--	
	材料费小计			--	246.3	--	

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2950	刚性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	99.6	77.72	24.22	7.97		99.6	77.72	24.22	7.97	
8-2964	刚性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	63.91	38		5.11		63.91	38		5.11	
综合人工工日		小计							163.51	115.72	24.22	13.08	
1.97工日		未计价材料费											57.88
清单项目综合单价													374.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性防水套管制作 公称直径200mm以内	kg	13.78	4.2	57.88		
	钢板δ10～15 Q235	kg	12.19	3.57	43.52		
	扁钢＜-59	kg	2	4.2	8.4		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.8	3.77	6.79		
	氧气	m3	1.99	2.83	5.63		
	乙炔气	kg	0.66	15.44	10.19		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.138	3.26	0.45		
	水泥32.5级	kg	11.9	0.44	5.24		
	石棉绒	kg	5.11	2.4	12.26		
	油浸麻丝	kg	2.44	8.4	20.5		
	其他材料费			--	2.75	--	
	材料费小计			--	173.6	--	

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2949	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	80.51	56.74	20.83	6.44		80.51	56.74	20.83	6.44	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	46.48	31.79		3.72		46.48	31.79		3.72	
综合人工工日		小计							126.99	88.53	20.83	10.16	
1.53工日		未计价材料费											37.84
清单项目综合单价													284.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	kg	9.46	4	37.84		
	钢板δ10～15 Q235	kg	8.24	3.57	29.42		
	扁钢＜-59	kg	1.6	4.2	6.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.99	3.77	3.73		
	氧气	m3	1.87	2.83	5.29		
	乙炔气	kg	0.62	15.44	9.57		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	水泥32.5级	kg	10	0.44	4.4		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	1.69	--	
	材料费小计			--	126.37	--	

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2945	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	39.84	29.61	9.95	3.19		39.84	29.61	9.95	3.19	
8-2962	刚性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	41.5	18.63		3.32		41.5	18.63		3.32	
综合人工工日		小计							81.34	48.24	9.95	6.51	
0.98工日		未计价材料费											9.13
清单项目综合单价													155.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内	kg	3.26	2.8	9.13		
	钢板δ10～15 Q235	kg	3.97	3.57	14.17		
	扁钢＜-59	kg	0.9	4.2	3.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4	3.77	1.51		
	氧气	m3	1.17	2.83	3.31		
	乙炔气	kg	0.39	15.44	6.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.04	3.26	0.13		
	水泥32.5级	kg	5.8	0.44	2.55		
	石棉绒	kg	2.5	2.4	6		
	油浸麻丝	kg	1.2	8.4	10.08		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	57.37	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	消火栓泵 XBD74/15G-L Q=15L/s;H=74m; P=22Kw	台	1	235.72	64.18	44.24	18.86		235.72	64.18	44.24	18.86		
综合人工工日		小计							235.72	64.18	44.24	18.86		
2.84工日		未计价材料费												9850
清单项目综合单价														10213
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	消火栓泵 XBD74/15G-L Q=15L/s;H=74m;P=22Kw			台	1	9850	9850							
	平垫铁Q235 1#			kg	1.8	4.29	7.72							
	斜垫铁Q235 1#			kg	1.2	5.14	6.17							
	钢板δ1.6～1.9 Q235			kg	0.2	3.57	0.71							
	电焊条J422 Φ4			kg	0.1	3.73	0.37							
	木板材			m3	0.003	1543.59	4.63							
	汽油			kg	0.16	7.69	1.23							
	煤油			kg	0.56	4.29	2.4							
	机油			kg	0.41	7.72	3.17							
	黄油(钙基脂)			kg	0.15	6.86	1.03							
	氧气			m3	0.133	2.83	0.38							
	乙炔气			kg	0.045	15.44	0.69							
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃			kg	0.25	9.86	2.47							
	水泥32.5级			kg	38.5	0.44	16.94							
	黄砂			m3	0.055	136.52	7.51							
	碎石			m3	0.062	96.84	6							
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56							
	破布			kg	0.12	6	0.72							
	其他材料费					--	1.48				--			
	材料费小计					--	9914.18				--			

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	喷淋消防泵 XBD5/30G-FLG Q=30L/s;H=50m; P=37Kw	台	1	235.72	64.18	44.24	18.86		235.72	64.18	44.24	18.86		
综合人工工日		小计							235.72	64.18	44.24	18.86		
2.84工日		未计价材料费												8875

清单项目综合单价								9238
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	喷淋消防泵 XBD5/30G-FLG Q=30L/s;H=50m;P=37Kw	台	1	8875	8875			
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72			
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.14	6.17			
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	3.73	0.37			
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63			
	汽油	kg	0.16	7.69	1.23			
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4			
	机油	kg	0.41	7.72	3.17			
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03			
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38			
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69			
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47			
	水泥32.5级	kg	38.5	0.44	16.94			
	黄砂	m3	0.055	136.52	7.51			
	碎石	m3	0.062	96.84	6			
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56			
	破布	kg	0.12	6	0.72			
	其他材料费			--	1.48	--		
	材料费小计			--	8939.18	--		

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	655.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	532.03	124.88	140.09	42.56		5.32	1.25	1.4	0.43	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	15.77	0.69	7.52	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	0.62	7.52	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.6	2.31	7.52	1.33		0.17	0.02	0.08	0.01	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	2	7.52	1.26		0.16	0.02	0.08	0.01	
综合人工工日		小计							5.96	1.31	1.7	0.48	
0.0718工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													13.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.38	3.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.032	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.103	0.44	0.05		
	螺栓	kg	0.046	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.021	6.17	0.13		
	调和漆	kg	0.015	12.8	0.19		
	汽油	kg	0.007	7.69	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	12.8	0.27		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.35	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	消防端子箱-1~4JX JBF-11A/X20	10个	0.1	605.9	43.1		48.47		60.59	4.31		4.85	
综合人工工日		小计							60.59	4.31		4.85	
0.73工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													189.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防端子箱-1~4JX JBF-11A/X20	个	1	120	120		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	124.31	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	可燃气体报警端子箱	10个	0.1	605.9	43.1		48.47		60.59	4.31		4.85	
综合人工工日		小计							60.59	4.31		4.85	
0.73工日		未计价材料费											85
清单项目综合单价													154.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警端子箱	个	1	85	85		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	89.31	--	

项目编码	030411003014	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	61.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	金属桥架 100*100	10m	0.1	201.69	64.39	7.92	16.14		20.17	6.44	0.79	1.61	
综合人工工日		小计							20.17	6.44	0.79	1.61	
0.243工日		未计价材料费											47.24
清单项目综合单价													76.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架 100*100	m	1.005	47	47.24		
	汽油	kg	0.01	7.69	0.08		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	53.68	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	102.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	493.85	97.43	38.56	39.51		4.94	0.97	0.39	0.4	
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	321.21	15.69	23.91	25.7		3.21	0.16	0.24	0.26	
综合人工工日		小计							8.15	1.13	0.62	0.65	
0.0982工日		未计价材料费											2.54
清单项目综合单价													13.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	kg	0.75	3.38	2.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.023	3.77	0.09		
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.495	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.004	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.015	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.022	0.21			
	松香水	kg	0.004	4.72	0.02		
	清油	kg	0.004	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.67	--	

项目编码	030411001030	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	镀锌钢管 RC100	100m	0.01	2724.89	622.17	46.65	217.99		27.25	6.22	0.47	2.18	
综合人工工日		小计							27.25	6.22	0.47	2.18	
0.3283工日		未计价材料费											52.97
清单项目综合单价													89.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 RC100	m	1.03	51.43	52.97		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.155	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.155	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.155	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.043	4.2	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.051	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.013	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.013	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.014	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.226	0.44	0.98		
	中砂	t	0.014	136.52	1.93		

	水	m3	0.003	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	59.19	--	

项目编码	030411001031	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	镀锌钢管 RC50	100m	0.01	1187.73	355.51	31.62	95.02		11.88	3.56	0.32	0.95	
综合人工工日		小计							11.88	3.56	0.32	0.95	
0.1431工日		未计价材料费											24.51
清单项目综合单价													41.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 RC50	m	1.03	23.8	24.51		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.165	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.155	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.155	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.028	4.2	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.011	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.006	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.543	0.44	0.68		
	中砂	t	0.01	136.52	1.34		
	水	m3	0.002	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.07	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	焊接钢管 SC32	100m	0.01	693.88	232.81	23.11	55.51		6.94	2.33	0.23	0.56	
综合人工工日		小计							6.94	2.33	0.23	0.56	
0.0836工日		未计价材料费											12.86

清单项目综合单价								22.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管　SC32	m	1.03	12.49	12.86			
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.165	1.79	0.29			
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.155	0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.155	0.54	0.08			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	4.2	0.04			
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03			
	锯条	根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21			
	溶剂汽油	kg	0.004	7.89	0.03			
	沥青清漆	kg	0.006	6	0.04			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14			
	水泥32.5级	kg	1.037	0.44	0.46			
	中砂	t	0.007	136.52	0.9			
	水	m3	0.001	4.86	0.01			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	15.19		--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	焊接钢管　SC25	100m	0.01	652.38	212.59	23.11	52.19		6.52	2.13	0.23	0.52	
综合人工工日		小计							6.52	2.13	0.23	0.52	
0.0786工日		未计价材料费											9.95
清单项目综合单价													19.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管　SC25			m	1.03	9.66	9.95						
	镀锌电线管接头φ25×6			个	0.165	1.23	0.2						
	塑料护口(钢管用)dn25			个	0.155	0.25	0.04						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.155	0.24	0.04						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.009	4.2	0.04						
	电焊条J422　φ3.2			kg	0.009	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.007	5.14	0.03						
	锯条			根	0.02	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.013	12.86	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.003	7.89	0.03						

	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.037	0.44	0.46		
	中砂	t	0.007	136.52	0.9		
	水	m3	0.001	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.08	--	

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3823.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	焊接钢管　SC20	100m	0.01	537.84	113.5	15.1	43.03		5.38	1.14	0.15	0.43	
综合人工工日		小计							5.38	1.14	0.15	0.43	
0.0648工日		未计价材料费							6.78				
清单项目综合单价									13.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管　SC20	m	1.03	6.58	6.78		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.165	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.155	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.155	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.007	4.2	0.03		
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.009	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.007	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.455	0.44	0.2		
	中砂	t	0.003	136.52	0.4		
	水	m3	0.001	4.86			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.92	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	188.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	NH-BV-2.5	100m单线	0.01	63.91	14.62		5.11		0.64	0.15		0.05	
综合人工工日		小计							0.64	0.15		0.05	
0.0077工日		未计价材料费											1.94
清单项目综合单价													2.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV-2.5						m	1.16	1.67	1.94			
	钢丝 φ1.6						kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg		51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	7.69	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.003	3.14	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.09		--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	63.91	14.62		5.11		0.64	0.15		0.05	
综合人工工日		小计							0.64	0.15		0.05	
0.0077工日		未计价材料费											2.06
清单项目综合单价													2.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5						m	1.16	1.78	2.06			
	钢丝 φ1.6						kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg		51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	7.69	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.003	3.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.21		--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	460.8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	ZNRVVP-4*1.5	100m/束	0.01	63.08	17.49		5.05		0.63	0.17		0.05	
综合人工工日		小计							0.63	0.17		0.05	
0.0076工日		未计价材料费											2.92
清单项目综合单价													3.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZNRVVP-4*1.5				m	1.08	2.7	2.92					
	钢丝 Φ1.6				kg	0.001	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	汽油				kg	0.007	7.69	0.05					
	焊锡				kg	0.001	36.87	0.05					
	焊锡膏瓶装50g				kg		51.45	0.01					
	塑料粘胶带				盘	0.015	3.14	0.05					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3.09				--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	182.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	ZNRVVP-2*1.5	100m/束	0.01	53.12	13.71		4.25		0.53	0.14		0.04	
综合人工工日		小计							0.53	0.14		0.04	
0.0064工日		未计价材料费											1.8
清单项目综合单价													2.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZNRVVP-2*1.5				m	1.08	1.67	1.8					
	钢丝 Φ1.6				kg	0.001	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	汽油				kg	0.006	7.69	0.04					
	焊锡				kg	0.001	36.87	0.04					
	焊锡膏瓶装50g				kg		51.45	0.01					
	塑料粘胶带				盘	0.01	3.14	0.03					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	1.94				--	

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	840.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	ZNRVS-2*2.5	100m/束	0.01	53.12	14.23		4.25		0.53	0.14		0.04	
综合人工工日		小计							0.53	0.14		0.04	
0.0064工日		未计价材料费											2.38
清单项目综合单价													3.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	ZNRVS-2*2.5			m	1.08	2.2	2.38						
	钢丝 φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.006	7.69	0.04						
	焊锡			kg	0.001	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg		51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.011	3.14	0.03						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	2.52		--				

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1870.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	ZNRVS-2*1.5	100m/束	0.01	53.12	13.71		4.25		0.53	0.14		0.04	
综合人工工日		小计							0.53	0.14		0.04	
0.0064工日		未计价材料费											1.67
清单项目综合单价													2.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	ZNRVS-2*1.5			m	1.08	1.55	1.67						
	钢丝 φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.006	7.69	0.04						
	焊锡			kg	0.001	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg		51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1.81		--				

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	444.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	ZNRVS-2*1.0	100m/束	0.01	52.29	13.4		4.18		0.52	0.13		0.04	
综合人工工日		小计							0.52	0.13		0.04	
0.0063工日		未计价材料费							1.46				
清单项目综合单价									2.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	ZNRVS-2*1.0			m	1.08	1.35	1.46						
	钢丝φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.006	7.69	0.04						
	焊锡			kg	0.001	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg		51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.009	3.14	0.03						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1.59		--				

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	40.67	4.78	0.83	3.25		40.67	4.78	0.83	3.25	
综合人工工日		小计							40.67	4.78	0.83	3.25	
0.49工日		未计价材料费							60				
清单项目综合单价									109.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	按钮安装			个	1	60	60						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	0.32	0.59	0.19						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	钻头φ3			根	0.02	1.2	0.02						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12						
	焊锡			kg	0.05	36.87	1.84						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	镀锌自攻螺钉M6×100			十个	0.04	0.48	0.02						
	汽油			kg	0.03	7.69	0.23						
	冲击钻头φ6～8			根	0.06	1.72	0.1						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						

	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	64.78	--	

项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-200	火灾显示盘JBF-VDP3060A	台	1	582.66	58.39	45.25	46.61		582.66	58.39	45.25	46.61	
综合人工工日		小计							582.66	58.39	45.25	46.61	
7.02工日		未计价材料费							820				
清单项目综合单价									1552.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾显示盘JBF-VDP3060A	台	1	820	820		
	白布	m	0.32	3.43	1.1		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.36	36.87	13.27		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	51.45	4.63		
	汽油	kg	0.62	7.69	4.77		
	塑料线卡Φ15以下	个	21	0.66	13.86		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.3	12.86	3.86		
	异型塑料管dn5	m	0.9	1.17	1.05		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	878.39	--	

项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-153	智能感烟探测器JTY-GD-JBF-3100	个	1	16.6	4.52	0.14	1.33		16.6	4.52	0.14	1.33	
综合人工工日		小计							16.6	4.52	0.14	1.33	
0.2工日		未计价材料费							75				
清单项目综合单价									97.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能感烟探测器JTY-GD-JBF-3100	个	1	75	75		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	7.69	0.23		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	79.52	--	

项目编码	030904001007	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-157	可燃气体探测器JQB-HX2132B	个	1	27.39	9.07	0.12	2.19		27.39	9.07	0.12	2.19	
综合人工工日		小计							27.39	9.07	0.12	2.19	
0.33工日		未计价材料费							75				
清单项目综合单价									113.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体探测器JQB-HX2132B	个	1	75	75		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	7.69	0.23		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		

	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	84.07	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	消防广播WY-XD5-6	个	1	18.26	3.51	0.47	1.46		18.26	3.51	0.47	1.46	
综合人工工日		小计							18.26	3.51	0.47	1.46	
0.22工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									68.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播WY-XD5-6	个	1	45	45		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	7.69	0.15		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	48.51	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	40.67	4.78	0.83	3.25		40.67	4.78	0.83	3.25	
综合人工工日		小计							40.67	4.78	0.83	3.25	
0.49工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									94.53				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	按钮安装	个	1	45	45		

细							
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	7.69	0.23		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	49.78	--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防电话机	部	1	10.79	5.24		0.86		10.79	5.24		0.86	
综合人工工日		小计							10.79	5.24		0.86	
0.13工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													61.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话机	部	1	45	45		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.24	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	58.1	2.7	0.63	4.65		58.1	2.7	0.63	4.65	
综合人工工日		小计							58.1	2.7	0.63	4.65	

0.7工日	未计价材料费						85
清单项目综合单价							151.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	警报装置安装 声光报警	个	1	85	85		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	7.69	0.08		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	87.7	--	

项目编码	030904002001	项目名称	线型探测器	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	总线短路隔离器	个	1	86.32	5.14	1.31	6.91		86.32	5.14	1.31	6.91	
综合人工工日		小计							86.32	5.14	1.31	6.91	
1.04工日		未计价材料费											70
清单项目综合单价													169.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	总线短路隔离器			个	1	70	70						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.08	0.69	0.06						
	焊锡			kg	0.06	36.87	2.21						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2	0.27	0.05						
	汽油			kg	0.08	7.69	0.62						
	冲击钻头φ6～8			根	0.03	1.72	0.05						
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2	0.09	0.18						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						
	防火涂料A60-1			kg	0.03	16.29	0.49						

	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.14	--	

项目编码	030904002002	项目名称	线型探测器	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	消防广播模块JBF-143F	个	1	86.32	5.14	1.31	6.91		86.32	5.14	1.31	6.91	
综合人工工日		小计							86.32	5.14	1.31	6.91	
1.04工日		未计价材料费											70
清单项目综合单价													169.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播模块JBF-143F	个	1	70	70		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	7.69	0.62		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.14	--	

项目编码	030904002003	项目名称	线型探测器	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	输入模块JBF-131F-N	个	1	86.32	5.14	1.31	6.91		86.32	5.14	1.31	6.91	
综合人工工日		小计							86.32	5.14	1.31	6.91	
1.04工日		未计价材料费											70
清单项目综合单价													169.68

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	输入模块JBF-131F-N	个	1	70	70		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	7.69	0.62		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.14	--	

项目编码	030904002004	项目名称	线型探测器	计量单位	m	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	输入输出模块JBF-141F-N	个	1	86.32	5.14	1.31	6.91		86.32	5.14	1.31	6.91	
综合人工工日		小计							86.32	5.14	1.31	6.91	
1.04工日		未计价材料费											70
清单项目综合单价													169.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块JBF-141F-N	个	1	70	70		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	7.69	0.62		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.14	--	

项目编码	030904002005	项目名称	线型探测器	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	防火门控制器PXPM-FD-01	个	1	86.32	5.14	1.31	6.91		86.32	5.14	1.31	6.91	
综合人工工日		小计							86.32	5.14	1.31	6.91	
1.04工日		未计价材料费											780
清单项目综合单价													879.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门控制器PXPM-FD-01	个	1	780	780		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	7.69	0.62		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	785.14	--	

项目编码	030904002006	项目名称	线型探测器	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	消防电源探测器FP-VA2电压电流监控模块	个	1	86.32	5.14	1.31	6.91		86.32	5.14	1.31	6.91	
综合人工工日		小计							86.32	5.14	1.31	6.91	
1.04工日		未计价材料费											850
清单项目综合单价													949.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门控制器PXPM-FD-01	个	1	850	850		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		

	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	7.69	0.62		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	855.14	--	

项目编码	030904002007	项目名称	线型探测器	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	电气火灾监控探测器	个	1	86.32	5.14	1.31	6.91		86.32	5.14	1.31	6.91	
综合人工工日		小计							86.32	5.14	1.31	6.91	
1.04工日		未计价材料费							980				
清单项目综合单价									1079.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门控制器PXPM-FD-01	个	1	980	980		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	7.69	0.62		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	985.14	--	

项目编码	030905003001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	10只、10个	0.1	70.52	27.14	31.97	5.64		7.05	2.71	3.2	0.56	
综合人工工日		小计							7.05	2.71	3.2	0.56	
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电				kW·h	0.768	0.86	0.66					
	电池				节	0.96	2.14	2.05					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	2.71			--		

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-223	自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1	9533.1	396.66	352.12	762.65		9533.1	396.66	352.12	762.65	
综合人工工日		小计							9533.1	396.66	352.12	762.65	
110.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11044.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电				kW·h	136.8	0.86	117.65					
	工业酒精99.5%				kg	0.532	6.86	3.65					
	电池				节	96	2.14	205.44					
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2				m	14.554	0.69	10.04					
	塑料胶布带20mm×50m				卷	9.529	3.14	29.92					
	光盘				张	1	2.06	2.06					
	打印纸132行(381-1)				箱	0.304	91.76	27.9					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	396.66			--		

项目编码	030404031004	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	483

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒　铁质	10个	0.1	28.22	5.44		2.26		2.82	0.54		0.23	
综合人工工日		小计							2.82	0.54		0.23	
0.034工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													5.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线盒				只	1.02	1.5	1.53					
	塑料护口(钢管用)dn15				个	2.225	0.1	0.22					
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个	2.225	0.12	0.27					
	其他材料费						--	0.05			--		
	材料费小计						--	2.07			--		

项目编码	030817008011	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	63.08	43.78	17.68	5.05		63.08	43.78	17.68	5.05	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	46.48	31.79		3.72		46.48	31.79		3.72	
综合人工工日		小计							109.56	75.57	17.68	8.77	
1.32工日		未计价材料费											20.56
清单项目综合单价													232.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	5.14	4	20.56		
	钢板δ10～15 Q235	kg	6.15	3.57	21.96		
	扁钢＜-59	kg	1.25	4.2	5.25		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	氧气	m3	1.64	2.83	4.64		
	乙炔气	kg	0.55	15.44	8.49		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.068	3.26	0.22		
	水泥32.5级	kg	10	0.44	4.4		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	96.13	--	

项目编码	030817008012	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2945	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	39.84	29.61	9.95	3.19		39.84	29.61	9.95	3.19		
8-2962	刚性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	41.5	18.63		3.32		41.5	18.63		3.32		
综合人工工日		小计							81.34	48.24	9.95	6.51		
0.98工日		未计价材料费											10.4	
清单项目综合单价													156.44	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内			kg	3.26	3.19	10.4							
	钢板δ10～15 Q235			kg	3.97	3.57	14.17							
	扁钢＜-59			kg	0.9	4.2	3.78							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.4	3.77	1.51							
	氧气			m3	1.17	2.83	3.31							
	乙炔气			kg	0.39	15.44	6.02							
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.04	3.26	0.13							
	水泥32.5级			kg	5.8	0.44	2.55							
	石棉绒			kg	2.5	2.4	6							
	油浸麻丝			kg	1.2	8.4	10.08							
	其他材料费					--	0.68				--			
	材料费小计					--	58.64				--			

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	411.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-17	镀锌钢管 DN100	10m	0.1	193.39	4.6	12.19	15.47		19.34	0.46	1.22	1.55		
D00004	水喷淋钢管 DN100沟槽配件	项	0.002428		6353					15.43				
综合人工工日		小计							19.34	15.89	1.22	1.55		
0.233工日		未计价材料费											52.56	
清单项目综合单价													90.56	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 DN100			m	1.022	51.43	52.56							
	砂轮片Φ200			片	0.001	11.15	0.01							
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.008	3.26	0.03							
	氧气			m3	0.024	2.83	0.07							

	乙炔气	kg	0.009	15.44	0.13		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	水喷淋钢管DN100沟槽配件	项	0.002	6353	15.43		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	68.45	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	119.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-5	镀锌钢管 DN70	10m	0.1	183.43	11.27	5.06	14.67		18.34	1.13	0.51	1.47	
综合人工工日		小计							18.34	1.13	0.51	1.47	
0.221工日		未计价材料费											42.81
清单项目综合单价													64.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 DN70	m	1.02	31.49	32.12		
	镀锌钢管接头零件	个	0.891	12	10.69		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.14	0.04		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.036	11.58	0.41		
	水	m3	0.018	4.86	0.09		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.954	0.3	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.94	--	

项目编码	031003003028	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	蝶阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											155
清单项目综合单价													367.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀 DN100 DN100	个	1	155	155		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	268.69	--	

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	闸阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													692.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN100 DN100	个	1	480	480		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	593.69	--	

项目编码	031003003029	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	止回阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											405
清单项目综合单价													617.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 DN100 DN100	个	1	405	405		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	518.69	--	

项目编码	031003003030	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	流量开关 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											780
清单项目综合单价													992.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关 DN100 DN100	个	1	780	780		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	893.69	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀 DN25	个	1	9.13	7.97		0.73		9.13	7.97		0.73	
综合人工工日		小计							9.13	7.97		0.73	
0.11工日		未计价材料费							28.28				
清单项目综合单价									46.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN25 DN25	个	1.01	28	28.28		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	36.25	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	21.58	12.29		1.73		21.58	12.29		1.73	
综合人工工日		小计							21.58	12.29		1.73	
0.26工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									115.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀 25DN25	个	1	80	80		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		

	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	4.2	0.88		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.44	0.22		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	92.29	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	59.76	12.06	0.32	4.78		59.76	12.06	0.32	4.78	
综合人工工日		小计							59.76	12.06	0.32	4.78	
0.72工日		未计价材料费											761
清单项目综合单价													837.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓单栓65	套	1	761	761		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	3076	9.23		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.44	0.63		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	773.06	--	

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-71	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	1	132.8	115.12	6.64	10.62		132.8	115.12	6.64	10.62	
综合人工工日		小计							132.8	115.12	6.64	10.62	

1.6工日	未计价材料费	970
清单项目综合单价		1235.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器地上式100	套	1	970	970		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	砂轮片φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	42.17	42.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	电	kW·h	0.162	0.86	0.14		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.68	11.06	7.52		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	24.72	2.16	53.4		
	其他材料费			--	3.21	--	
	材料费小计			--	1085.12	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	34.4	2.87	0.42	2.75		34.4	2.87	0.42	2.75	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	28.22	1.87		2.26		2.82	0.19		0.23	
综合人工工日		小计							37.22	3.06	0.42	2.98	
0.434工日		未计价材料费											58
清单项目综合单价													101.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	38	38		
	仪表接头	套	1	5	5		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		

	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	61.06	--	

项目编码	031006015001	项目名称	一体化设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	消防增压稳压箱泵一体化设备	台	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											65000
清单项目综合单价													67000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防增压稳压箱泵一体化设备	台	1	65000	65000		
	消防增压稳压箱泵一体化设备	台	1	2000	2000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67000	--	

项目编码	030815001003	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	877.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	532.03	124.88	140.09	42.56		5.32	1.25	1.4	0.43	
综合人工工日		小计							5.32	1.25	1.4	0.43	
0.0641工日		未计价材料费											3.58
清单项目综合单价													11.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.38	3.58		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.032	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.103	0.44	0.05		
	螺栓	kg	0.046	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.021	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	

	材料费小计	--	4.83	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	877.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	15.77	0.69	7.52	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	0.62	7.52	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.6	2.31	7.52	1.33		0.17	0.02	0.08	0.01	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	2	7.52	1.26		0.16	0.02	0.08	0.01	
综合人工工日		小计							0.64	0.06	0.3	0.05	
0.0077工日		未计价材料费											0.46
清单项目综合单价													1.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.015	12.8	0.19		
	汽油	kg	0.007	7.69	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	12.8	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.52	--	

项目编码	030817008007	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	63.08	43.78	17.68	5.05		63.08	43.78	17.68	5.05	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	46.48	31.79		3.72		46.48	31.79		3.72	
综合人工工日		小计							109.56	75.57	17.68	8.77	
1.32工日		未计价材料费											16.45
清单项目综合单价													228.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	5.14	3.2	16.45		
	钢板δ10～15 Q235	kg	6.15	3.57	21.96		
	扁钢＜-59	kg	1.25	4.2	5.25		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	氧气	m3	1.64	2.83	4.64		
	乙炔气	kg	0.55	15.44	8.49		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.068	3.26	0.22		
	水泥32.5级	kg	10	0.44	4.4		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	92.02	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	5.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	挖填土方	m3	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挖填土方	m3	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	199.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管 DN150	10m	0.1	267.26	6.52	14.6	21.38		26.73	0.65	1.46	2.14	
D00004	水喷淋钢管 DN150沟槽配件	项	0.00501		5204					26.07			
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	239.87	578.02	10.73	19.19		2.4	5.78	0.11	0.19	
综合人工工日		小计							29.12	32.5	1.57	2.33	
0.3509工日		未计价材料费											88.83
清单项目综合单价													154.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管	m	1.022	86.92	88.83		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.044	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.86	5.26		
	水喷淋钢管DN150沟槽配件	项	0.005	5204	26.07		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.013	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	121.33	--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	96.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管 DN100	10m	0.1	193.39	4.6	12.19	15.47		19.34	0.46	1.22	1.55	
D00004	水喷淋钢管 DN100沟槽配件	项	0.002389		1491					3.56			
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	195.88	282.8	9.09	15.67		1.96	2.83	0.09	0.16	
综合人工工日		小计							21.3	6.85	1.31	1.7	
0.2566工日		未计价材料费											52.56
清单项目综合单价													83.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 DN100	m	1.022	51.43	52.56		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	4.86	2.34		
	水喷淋钢管DN100沟槽配件	项	0.002	1491	3.56		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.01	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	59.41	--	

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	96.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-6	镀锌钢管 DN80	10m	0.1	214.97	12.35	5.81	17.2		21.5	1.24	0.58	1.72	
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	195.88	193.22	8.27	15.67		1.96	1.93	0.08	0.16	
综合人工工日		小计							23.46	3.17	0.66	1.88	
0.2826工日		未计价材料费											55.78
清单项目综合单价													84.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管	m	1.02	39.54	40.33		
	镀锌钢管接头零件	个	0.826	18.7	15.45		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.14	0.04		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.04	11.58	0.46		
	水	m3	0.29	4.86	1.41		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.057	0.3	0.32		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.008	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	58.95	--	

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-5	镀锌钢管 DN70	10m	0.1	183.43	11.27	5.06	14.67		18.34	1.13	0.51	1.47	
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	195.88	147.64	8.07	15.67		1.96	1.48	0.08	0.16	
综合人工工日		小计							20.3	2.6	0.59	1.62	
0.2446工日		未计价材料费							43.27				
清单项目综合单价									68.4				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢管	m	1.02	31.94	32.58		
镀锌钢管接头零件	个	0.891	12	10.69		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
破布	kg	0.028	6	0.17		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.14	0.04		
机油	kg	0.01	7.72	0.08		
砂轮片 φ400	片	0.036	11.58	0.41		
水	m3	0.198	4.86	0.96		
聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.954	0.3	0.29		
钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
乙炔气	kg	0.001	15.44	0.01		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	45.88	--	

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	54.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管 DN50	10m	0.1	165.17	8.91	5.19	13.21		16.52	0.89	0.52	1.32	
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	178.45	100.35	7.66	14.28		1.78	1	0.08	0.14	
综合人工工日		小计							18.3	1.89	0.6	1.46	
0.2205工日		未计价材料费											30.62
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管	m	1.02	23.8	24.28		
	镀锌钢管接头零件	个	0.933	6.8	6.34		
	棉纱头	kg	0.008	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.14	0.04		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.024	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.86	0.52		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.822	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.002	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.005	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.51	--	

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	186.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管 DN40	10m	0.1	158.53	8.88	5.65	12.68		15.85	0.89	0.57	1.27	
综合人工工日		小计							15.85	0.89	0.57	1.27	
0.191工日		未计价材料费											27.43

清单项目综合单价							46.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管	m	1.02	18.74	19.11		
	镀锌钢管接头零件	个	1.223	6.8	8.32		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.14	0.04		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.026	11.58	0.3		
	水	m3	0.013	4.86	0.06		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.796	0.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.32	--	

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	220.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管 DN32	10m	0.1	139.44	6.14	3.86	11.16		13.94	0.61	0.39	1.12	
综合人工工日		小计							13.94	0.61	0.39	1.12	
0.168工日		未计价材料费											19.13
清单项目综合单价													35.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管			m	1.02	15.43	15.74						
	镀锌钢管接头零件			个	0.807	4.2	3.39						
	棉纱头			kg	0.006	5.57	0.03						
	破布			kg	0.022	6	0.13						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	5.14	0.04						
	机油			kg	0.006	7.72	0.04						
	砂轮片 φ400			片	0.015	11.58	0.17						
	水			m3	0.009	4.86	0.04						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	0.503	0.3	0.15						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	19.74				--		

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	769.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管 DN25	10m	0.1	134.46	4.99	2.37	10.76		13.45	0.5	0.24	1.08	
综合人工工日		小计							13.45	0.5	0.24	1.08	
0.162工日		未计价材料费											15.07
清单项目综合单价													30.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管				m		1.02		11.94	12.18			
	镀锌钢管接头零件				个		0.723		4	2.89			
	棉纱头				kg		0.004		5.57	0.02			
	破布				kg		0.02		6	0.12			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.008		5.14	0.04			
	机油				kg		0.005		7.72	0.04			
	砂轮片 φ400				片		0.012		11.58	0.13			
	水				m3		0.008		4.86	0.04			
	聚四氟乙烯生料带宽20				m		0.351		0.3	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.57		--	

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	蝶阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											155
清单项目综合单价													367.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀 DN100 DN100				个		1		155	155			
	平焊法兰1.6MPa DN100				片		2		42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套		16.48		1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6				kg		0.35		5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.59		3.77	2.22			
	乙炔气				kg		0.024		15.44	0.37			
	氧气				m3		0.07		2.83	0.2			
	厚漆				kg		0.15		8.58	1.29			
	清油				kg		0.02		13.72	0.27			
	棉纱头				kg		0.06		5.57	0.33			
	砂纸				张		0.5		0.94	0.47			

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	268.69	--	

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	闸阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													692.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN100 DN100	个	1	480	480		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	593.69	--	

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	止回阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											405
清单项目综合单价													617.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 DN100 DN100	个	1	405	405		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	518.69	--	

项目编码	031003003031	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	水流指示器 DN150	个	1	111.22	177.49	21.8	8.9		111.22	177.49	21.8	8.9	
综合人工工日		小计							111.22	177.49	21.8	8.9	
1.34工日		未计价材料费											720
清单项目综合单价													1039.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器 DN150 DN150	个	1	720	720		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	897.49	--	

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	水流指示器 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费											520
清单项目综合单价													732.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器 DN100DN100				个		1		520	520			
	平焊法兰1.6MPa DN100				片		2		42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套		16.48		1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.35		5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.59		3.77	2.22			
	乙炔气				kg		0.024		15.44	0.37			
	氧气				m3		0.07		2.83	0.2			
	厚漆				kg		0.15		8.58	1.29			
	清油				kg		0.02		13.72	0.27			
	棉纱头				kg		0.06		5.57	0.33			
	砂纸				张		0.5		0.94	0.47			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	633.69		--	

项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	信号阀 DN150	个	1	111.22	177.49	21.8	8.9		111.22	177.49	21.8	8.9	
综合人工工日		小计							111.22	177.49	21.8	8.9	
1.34工日		未计价材料费											560
清单项目综合单价													879.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号阀 DN150 DN150				个		1		560	560			
	平焊法兰1.6MPa DN150				片		2		66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100				套		16.48		2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg		0.55		5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.88		3.77	3.32			
	乙炔气				kg		0.037		15.44	0.57			
	氧气				m3		0.11		2.83	0.31			
	厚漆				kg		0.28		8.58	2.4			
	清油				kg		0.03		13.72	0.41			
	棉纱头				kg		0.07		5.57	0.39			

	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	737.49	--	

项目编码	031003003032	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	信号阀 DN100	个	1	73.04	113.69	19.62	5.84		73.04	113.69	19.62	5.84	
综合人工工日		小计							73.04	113.69	19.62	5.84	
0.88工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									612.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号阀 DN100DN100	个	1	400	400		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	513.69	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀 DN25	个	1	9.13	7.97		0.73		9.13	7.97		0.73	
综合人工工日		小计							9.13	7.97		0.73	
0.11工日		未计价材料费							28.28				
清单项目综合单价									46.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN25 DN25	个	1.01	28	28.28		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		

	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	36.25	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	21.58	12.29		1.73		21.58	12.29		1.73	
综合人工工日		小计							21.58	12.29		1.73	
0.26工日		未计价材料费											90
清单项目综合单价													125.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀 25DN25	个	1	90	90		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	4.2	0.88		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.44	0.22		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	102.29	--	

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm以内	组	1	96.28	40.6	1.2	7.7		96.28	40.6	1.2	7.7	
综合人工工日		小计							96.28	40.6	1.2	7.7	
1.16工日		未计价材料费											101
清单项目综合单价													246.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阀门			个	2.02	50	101						
	棉纱头			kg	0.041	5.57	0.23						
	机油			kg	0.024	7.72	0.19						
	砂轮片 φ400			片	0.064	11.58	0.74						
	热镀锌钢管DN15			m	0.3	6.11	1.83						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	2.108	0.3	0.63						
	镀锌三通DN25×15			个	1.01	3.67	3.71						
	压力表0-1.6MPa			只	1	23.87	23.87						
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6			个	1	7.29	7.29						
	镀锌六角外丝DN15			个	1.01	0.95	0.96						
	其他材料费					--	1.15					--	
	材料费小计					--	141.6					--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	直立型玻璃球喷头玻璃球喷头动作温度68℃ 易熔合金喷头动作温度72°	10个	0.1	100.43	24.64	2	8.03		10.04	2.46	0.2	0.8	
综合人工工日		小计							10.04	2.46	0.2	0.8	
0.121工日		未计价材料费											6.06
清单项目综合单价													19.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直立型玻璃球喷头玻璃球喷头动作温度68℃ 易熔合金喷头动作温度72°			个	1.01	6	6.06						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	机油			kg	0.003	7.72	0.02						
	工业酒精99.5%			kg	0.005	6.86	0.03						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	0.642	0.3	0.19						
	镀锌丝堵DN15			个	0.1	0.93	0.09						
	镀锌管箍DN25			个	1.01	1.93	1.95						

	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.52	--	

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	369

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	直立型玻璃球喷头玻璃球喷头动作温度68℃	10个	0.1	100.43	24.64	2	8.03		10.04	2.46	0.2	0.8	
综合人工工日		小计							10.04	2.46	0.2	0.8	
0.121工日		未计价材料费											5.25
清单项目综合单价													18.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直立型玻璃球喷头玻璃球喷头动作温度68℃	个	1.01	5.2	5.25		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.71	--	

项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	直立型玻璃球喷头玻璃球喷头动作温度93℃	10个	0.1	100.43	24.64	2	8.03		10.04	2.46	0.2	0.8	
综合人工工日		小计							10.04	2.46	0.2	0.8	
0.121工日		未计价材料费											5.56
清单项目综合单价													19.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直立型玻璃球喷头玻璃球喷头动作温度93℃	个	1.01	5.5	5.56		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		

	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.02	--	

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-48	减压孔板安装 公称直径 100mm以内	个	1	39.84	39.07	13.33	3.19		39.84	39.07	13.33	3.19	
综合人工工日		小计							39.84	39.07	13.33	3.19	
0.48工日		未计价材料费							149				
清单项目综合单价									244.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板	个	1	125	125		
	平焊法兰	片	2	12	24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.363	3.77	1.37		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.162	0.86	0.14		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.692	11.06	7.65		
	砂轮片φ100	片	0.128	1.29	0.17		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	汽油	kg	0.1	7.69	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	188.07	--	

项目编码	030817008016	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	63.08	43.78	17.68	5.05		63.08	43.78	17.68	5.05	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	46.48	31.79		3.72		46.48	31.79		3.72	
综合人工工日		小计							109.56	75.57	17.68	8.77	
1.32工日		未计价材料费							20.56				
清单项目综合单价									232.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管			kg	5.14	4	20.56						
	钢板 δ10～15 Q235			kg	6.15	3.57	21.96						
	扁钢＜-59			kg	1.25	4.2	5.25						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22						
	氧气			m3	1.64	2.83	4.64						
	乙炔气			kg	0.55	15.44	8.49						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.068	3.26	0.22						
	水泥32.5级			kg	10	0.44	4.4						
	石棉绒			kg	4.27	2.4	10.25						
	油浸麻丝			kg	2.04	8.4	17.14						
	其他材料费					--	1		--				
	材料费小计					--	96.13		--				

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	34.4	2.87	0.42	2.75		34.4	2.87	0.42	2.75	
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	28.22	1.87		2.26		2.82	0.19		0.23	
综合人工工日		小计							37.22	3.06	0.42	2.98	
0.434工日		未计价材料费							58				
清单项目综合单价									101.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	取源部件			套	1	38	38						
	仪表接头			套	1	5	5						
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2	0.09	0.18						
	镀锌管卡DN12～40×1.5			个	1	1.38	1.38						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	位号牌			个	1	0.51	0.51						

	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	61.06	--	

项目编码	030815001002	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1402.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	532.03	124.88	140.09	42.56		5.32	1.25	1.4	0.43	
综合人工工日		小计							5.32	1.25	1.4	0.43	
0.0641工日		未计价材料费							3.58				
清单项目综合单价									11.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.38	3.58		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.032	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.103	0.44	0.05		
	螺栓	kg	0.046	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.021	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	4.83	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1402.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	15.77	0.69	7.52	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	0.62	7.52	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.6	2.31	7.52	1.33		0.17	0.02	0.08	0.01	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	2	7.52	1.26		0.16	0.02	0.08	0.01	

综合人工工日	小计	0.64	0.06	0.3	0.05	
0.0077工日	未计价材料费	0.46				
清单项目综合单价		1.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.015	12.8	0.19		
	汽油	kg	0.007	7.69	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	12.8	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.52	--	

项目编码	030901012002	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	154.38	206.16	9.82	12.35		154.38	206.16	9.82	12.35	
综合人工工日		小计							154.38	206.16	9.82	12.35	
1.86工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1582.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器地上式150	套	1	1200	1200		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100	套	24.72	4.52	111.73		
	砂轮片 φ100	片	0.097	1.29	0.13		
	砂轮片 φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1	66.54	66.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.29	3.77	1.09		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	电	kW·h	0.215	0.86	0.18		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.1	11.06	12.17		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	其他材料费			--	4.45	--	
	材料费小计			--	1406.16	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	142.03	426.11		11.36		142.03	426.11		11.36	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	71.69	215.11		5.74		71.69	215.11		5.74	
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.36	22.07		0.59		7.36	22.07		0.59	
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.18	3.53		0.09		1.18	3.53		0.09	
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.72	11.17		0.3		3.72	11.17		0.3	
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.39	25.13		0.67		8.39	25.13		0.67	
综合人工工日		小计							234.37	703.12		18.75	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													956.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	703.12		--	
	材料费小计								--	703.12		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			9248.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9248.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6782.23			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					16030.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	17839.24		17839.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	632596.93	2.4	15182.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	632596.93	0.42	2656.91
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	632596.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	650436.17	11	71547.98
合计					89387.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂消防工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2223310.46	
1.1	人工费	453911.68	
1.2	材料费	1692842.84	
1.3	施工机具使用费	7358.23	
1.4	企业管理费	69197.74	
1.5	利润		
2	措施项目费	105658.79	
2.1	单价措施项目费	41673	
2.2	总价措施项目费	63985.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	38504.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	65676.93	
5	税金	263411.08	
6	工程造价	2658057.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层区域						
1	011302001130	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	17.31	139.05	2406.96	
2	011102003050	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	17.31	130.87	2265.36	
3	011102001078	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	1.36	536.54	729.69	
4	011204003033	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	35.4	149.63	5296.9	
5	011406001144	原顶面乳胶漆	1、原顶,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	12.21	25.52	311.6	
6	011302001131	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	4.84	139.05	673	
7	011102003051	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	16.54	130.87	2164.59	
8	011102001079	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.39	536.54	209.25	
9	011204003034	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	25.84	149.63	3866.44	
10	080403004020	涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料,地面及上墙300mm，详见施工图.	m2	23.84	34.52	822.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011505001020	洗漱台	1、镀锌钢架基础.灰网纹大理石台面（展开面积） 2、H=100mm高石材挡水边, 3、石材磨边加工,一石材面开孔.详见施工图.	m2	1.57	560.12	879.39	
12	011505010011	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm车边银镜、不锈钢线条收口.详见施工图.	m2	2	345.77	691.54	
13	011406001145	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	76.72	23.96	1838.21	
14	011105003001	块料踢脚线	1、100mm高白色瓷砖踢脚线	m	14.9	20.41	304.11	
15	010401012008	零星砌砖	1、零星砌体	m3	0.44	573.05	252.14	
16	011210005008	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断,含五金配件.详见施工图.	m2	3.36	350	1176	
17	011406001146	原顶面乳胶漆	1、原顶,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	11.31	25.52	288.63	
18	011302001132	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	4.84	139.05	673	
19	011102003052	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm米色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	15.66	130.87	2049.42	
20	011102001080	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.39	536.54	209.25	
21	011204003035	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	25.84	149.63	3866.44	
22	080403004021	涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料,地面及上墙300mm，详见施工图.	m2	22.91	34.52	790.85	
23	011505001021	洗漱台	1、镀锌钢架基础.灰网纹大理石台面（展开面积） 2、H=100mm高石材挡水边, 3、石材磨边加工,一石材面开孔.详见施工图.	m2	1.57	560.12	879.39	
24	011505010012	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm车边银镜、不锈钢线条收口.详见施工图.	m2	2	345.77	691.54	
25	011406001147	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	74.85	23.96	1793.41	
26	011105003002	块料踢脚线	1、100mm高白色瓷砖踢脚线	m	14.96	20.41	305.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010401012009	零星砌砖	1、零星砌体	m3	0.44	573.05	252.14	
28	011210005009	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断,含五金配件.详见施工图.	m2	3.36	350	1176	
29	011302001133	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	10.16	139.05	1412.75	
30	011102003053	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	10.16	130.87	1329.64	
31	011102001081	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.47	536.54	252.17	
32	011204003036	块料墙面	1、12mm厚1：3水泥砂浆打底,6厚1：2.5水泥砂浆粉面, 2、2-3mm厚陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 3、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	25.31	149.63	3787.14	
33	010808004005	电梯门套	1、1.2mm厚不锈钢窗套 2、窗套套做法:18mm木工板门套打底,防火漆3遍 3、详见施工图	m2	4	392.76	1571.04	
34	011302001134	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	69.7	139.05	9691.79	
35	011102003054	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	69.7	130.87	9121.64	
36	011204003037	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	166.03	149.63	24843.07	
37	011302001135	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	4.54	139.05	631.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011102003055	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	4.54	130.87	594.15	
39	011102001082	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.21	536.54	112.67	
40	011204003038	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	23.44	149.63	3507.33	
41	011302001136	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	15.69	139.05	2181.69	
42	011102003056	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	15.69	130.87	2053.35	
43	011102001083	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.26	536.54	139.5	
44	011204003039	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	37.56	149.63	5620.1	
45	010401012010	零星砌砖	1、零星砌体	m3	1.68	792.1	1330.73	
46	011406001148	原顶面乳胶漆	1、原顶,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	16.92	25.52	431.8	
47	011102003057	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	16.92	130.87	2214.32	
48	011102001084	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.23	536.54	123.4	
49	011304002040	送风口、回风口	1.电风扇开孔	个	1	9.8	9.8	
50	011204003040	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	37.56	149.63	5620.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011406001149	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	73.06	23.96	1750.52	
52	011105003003	块料踢脚线	1、100mm高白色瓷砖踢脚线	m	15.6	20.41	318.4	
53	011406001150	原顶面乳胶漆	1、原顶,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	14.4	25.52	367.49	
54	011102003058	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	14.4	130.87	1884.53	
55	011102001085	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.32	536.54	171.69	
56	011406001152	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	43.58	23.96	1044.18	
57	011105003004	块料踢脚线	1、100mm高白色瓷砖踢脚线	m	8.8	20.41	179.61	
58	011406001153	原顶面乳胶漆	1、原顶,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	13.68	26.23	358.83	
59	011102003059	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	13.68	130.87	1790.3	
60	011102001086	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.68	536.54	364.85	
61	011406001154	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	47.83	23.96	1146.01	
62	011105003005	块料踢脚线	1、100mm高白色瓷砖踢脚线	m	6.9	20.41	140.83	
63	011406001155	原顶面乳胶漆	1、原顶,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	14.4	26.2	377.28	
64	011102003060	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	14.4	130.87	1884.53	
65	011102001087	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.68	536.54	364.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011406001156	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	49.71	23.96	1191.05	
67	011105003006	块料踢脚线	1、100mm高白色瓷砖踢脚线	m	7.3	20.41	148.99	
68	011302001137	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	136.07	139.05	18920.53	
69	011102003061	200*200白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴200*200mm白色.地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	151.07	130.87	19770.53	
70	011102001088	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.77	536.54	413.14	
71	011204003041	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	259.33	149.63	38803.55	
72	011210005010	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断,含五金配件.详见施工图.	m2	9.24	350	3234	
73	080403004022	涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥复合防水涂料,更衣室地面及上墙300mm，淋浴房地面及上墙1800mm，详见施工图.	m2	207.78	34.52	7172.57	
74	010401014001	不锈钢排水沟	1、300mm宽不锈钢排水盖板 2、边框25*25mm304不锈钢方管 3、内框25*25mm304不锈钢方管，间距10mm宽 4、详见施工图	m	25	450	11250	
75	011302001138	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	134.56	139.05	18710.57	
76	011102003062	200*200白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴200*200mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	148.96	130.87	19494.4	
77	011102001089	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.55	536.54	295.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011204003042	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	250.77	149.63	37522.72	
79	011210005011	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断,含五金配件.详见施工图.	m2	14.43	350	5050.5	
80	080403004023	涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥复合防水涂料,更衣室地面及上墙300mm，淋浴房地面及上墙1800mm，详见施工图.	m2	211.67	34.52	7306.85	
81	010401014002	不锈钢排水沟	1、300mm宽不锈钢排水盖板 2、边框25*25mm304不锈钢方管 3、内框25*25mm304不锈钢方管，间距10mm宽 4、详见施工图	m	24.6	450	11070	
82	011302001148	矿棉板吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ，Φ8, 2、简单装配式T型(上人型)铝合金龙骨,面层规格600mm×600mm, 3、面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板.详见施工详图.	m2	11.22	85.94	964.25	
83	011102003063	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	11.64	130.87	1523.33	
84	011102001090	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.36	536.54	193.15	
85	010809004028	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：1.5mm厚灰网纹石材、石材磨双胶边,详见施工图.	m2	0.05	495.37	24.77	
86	011406001157	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	33.17	23.96	794.75	
87	011105003007	块料踢脚线	1、100mm高白色瓷砖踢脚线	m	10.3	20.41	210.22	
88	011208001001	柱（梁）面装饰	1.12mm厚纸面石膏板 2.木龙骨包住	m2	0.34	88.57	30.11	
89	011302001176	矿棉板吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ，Φ8, 2、简单装配式T型(上人型)铝合金龙骨,面层规格600mm×600mm, 3、面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板.详见施工详图.	m2	16.31	85.94	1401.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011102003064	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	16.79	130.87	2197.31	
91	011102001091	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.2	536.54	107.31	
92	010809004029	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：1.5mm厚灰网纹石材、石材磨双胶边,详见施工图.	m2	0.17	495.37	84.21	
93	011406001158	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	31.28	23.96	749.47	
94	011105003008	块料踢脚线	1、100mm高白色瓷砖踢脚线	m	14.39	20.41	293.7	
95	011302001177	矿棉板吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ，Φ8, 2、简单装配式T型(上人型)铝合金龙骨,面层规格600mm×600mm, 3、面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板.详见施工详图.	m2	16.15	85.94	1387.93	
96	011102003065	600*600白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	16.64	130.87	2177.68	
97	011102001092	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.2	536.54	107.31	
98	010809004030	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：1.5mm厚灰网纹石材、石材磨双胶边,详见施工图.	m2	0.09	495.37	44.58	
99	011406001159	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	47.1	23.96	1128.52	
100	011105003009	块料踢脚线	1、100mm高白色瓷砖踢脚线	m	15.4	20.41	314.31	
101	011505001022	洗漱台	1、镀锌钢架基础.灰网纹大理石台面（展开面积） 2、H=100mm高石材挡水边, 3、石材磨边加工,一石材面开孔.详见施工图.	m2	2.64	560.12	1478.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011302001139	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm ， 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	43.31	139.05	6022.26	
103	011102003066	300*300白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	44.15	130.87	5777.91	
104	011102001093	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.23	536.54	123.4	
105	011204003043	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	75.27	149.63	11262.65	
106	080403004031	涂膜防水	1、1.5mm聚氨酯防水层,地面及上墙1800mm，详见施工图.	m2	87.64	55.59	4871.91	
107	011302001140	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm ， 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	35.62	139.05	4952.96	
108	011102003067	300*300白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	36.44	130.87	4768.9	
109	011102001094	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.35	536.54	187.79	
110	011204003044	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	72.57	149.63	10858.65	
111	080403004032	涂膜防水	11.5mm聚氨酯防水层,地面及上墙1800mm，详见施工图.	m2	79.02	55.59	4392.72	
112	011302001141	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm ， 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	84.64	139.05	11769.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011102003068	300*300白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 3、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300mm白色地砖. 4、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	86.14	130.87	11273.14	
114	011102001095	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.65	536.54	348.75	
115	011204003045	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	143.43	149.63	21461.43	
116	080403004033	涂膜防水	1、1.5mm聚氨酯防水层,地面及上墙1800mm，详见施工图.	m2	33.83	55.59	1880.61	
117	011302001142	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	62.62	139.05	8707.31	
118	011102003069	300*300白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	63.99	130.87	8374.37	
119	011102001096	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.6	536.54	321.92	
120	011204003046	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	129.9	149.63	19436.94	
121	080403004034	涂膜防水	1、1.5mm聚氨酯防水层,地面及上墙1800mm，详见施工图.	m2	106.99	55.59	5947.57	
122	011302001143	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	6.96	139.05	967.79	
123	011102003070	300*300白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	7.28	130.87	952.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011102001097	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.18	536.54	96.58	
125	011204003047	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	39.1	149.63	5850.53	
126	080403004035	涂膜防水	1、1.5mm聚氨酯防水层,地面及上墙1800mm，详见施工图，详见施工图.	m2	24.85	55.59	1381.41	
127	011302001145	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	10.4	139.05	1446.12	
128	011102003072	300*300白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	10.8	130.87	1413.4	
129	011102001099	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.38	536.54	203.89	
130	011204003049	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	35.69	149.63	5340.29	
131	080403004037	涂膜防水	1、1.5mm聚氨酯防水层,地面及上墙1800mm，详见施工图，详见施工图.	m2	31.45	55.59	1748.31	
132	011302001146	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	38.3	139.05	5325.62	
133	011102003073	300*300白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	39.12	130.87	5119.63	
134	011102001100	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.3	536.54	160.96	
135	011204003050	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	74.55	149.63	11154.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	080403004038	涂膜防水	1、1.5mm聚氨酯防水层,地面及上墙1800mm，详见施工图，详见施工图.	m2	79.31	55.59	4408.84	
137	011302001147	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1750mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm ， 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	38.83	139.05	5399.31	
138	011102003074	300*300白色地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300mm白色地砖. 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	39.6	130.87	5182.45	
139	011102001101	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.3	536.54	160.96	
140	011204003051	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	69.09	149.63	10337.94	
141	080403004039	涂膜防水	1、1.5mm聚氨酯防水层,地面及上墙1800mm，详见施工图，详见施工图.	m2	76.8	55.59	4269.31	
		分部小计					554816.09	
		二层区域						
142	011302001151	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1690mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm ， 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	344	138.88	47774.72	
143	011304002047	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	180	2.41	433.8	
144	011302002005	铝格栅吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1490mm ，Φ8, 2、不上人50系列主龙骨，50主龙@≤1200，铝合金配套龙骨 ， 3、20*150mm@150mm铝合金格栅,.详见施工图.	m2	509.83	160.81	81985.76	
145	011406001160	原顶面乳胶漆喷灰	1、原顶深灰色乳胶漆喷涂3遍.含顶面管道设备等喷灰，详见施工图.	m2	528.04	17.8	9399.11	
146	011204003052	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴200*200彩砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图	m2	180.95	149.63	27075.55	
147	011406001161	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,浅绿色系乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	268.9	23.96	6442.84	
148	011406001162	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,深灰色乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	40.32	23.96	966.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011502001001	金属装饰线	1、不锈钢15*20mm线条 2、以实际贴砖厚度为准	m	147	27.9	4101.3	
150	011210002001	传菜台隔断	1、30#镀锌角钢钢架烧制 2、外侧封18mm厚细木工板、内侧封硅酸钙板及钢丝网、 3、防火涂料三度 4、彩色烤漆玻璃饰面 5、20*20*1.5镀锌方管外包1.2mm厚不锈钢 6、6+6夹胶玻璃隔断 7、详见施工图	m2	63	530	33390	
151	011507002001	成品玻璃罩	1、成品玻璃罩 2、详见施工图	个	24	300	7200	
152	011501009001	传菜台柜	1.砖砌墙体 2.18mm细木工板防火涂料三度 3.1.2mm木纹铝板 4.30#镀锌角钢结构 5.人造石台面 6.200*200彩砖踢脚线 7.详见施工图	m	22.02	1211.31	26673.05	
153	010808004002	金属门窗套	1、1.2mm厚不锈钢窗套 2、窗套套做法:18mm木工板门套打底,防火漆3遍 3、详见施工图	m2	7.2	392.76	2827.87	
154	011207001004	墙面装饰板	1、100*250木纹铝方通 2、详见施工图	m2	18.21	172.48	3140.86	
155	011501011019	绿岛	1、30*30*3镀锌角钢基层 2、18mm厚木工板钉在木龙骨或夹板上 3、刷防火涂料三度 4、橡木纹木饰贴面 5、H=80mm高1.2mm厚拉丝不锈钢踢脚线 6、15mm厚灰网纹大理石台面	m	47.2	1567.13	73968.54	
156	011302001153	纸面石膏板吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1690mm ，Φ8, 2、简单装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm ， 3、面层材料品种、规格:单层9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍. 4、详见施工图	m2	31.68	110.73	3507.93	
157	011302001174	吊顶石膏板侧封	1、双层18mm厚细木工板钉在钢龙骨上,防火涂料3遍, 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	4.2	137.58	577.84	
158	011302002011	铝方通吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1590mm ，Φ8, 2、不上人50系列主龙骨，50主龙@≤1200，铝合金配套龙骨 ， 3、60*120@80木纹铝方通.详见施工图.	m2	43.34	171.2	7419.81	
159	011406001181	原顶面乳胶漆喷灰	1、原顶深灰色乳胶漆喷涂3遍.含顶面管道设备等喷灰，详见施工图.	m2	43.34	17.8	771.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011304002051	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	15	2.41	36.15	
161	011304001014	投影幕布槽	1、18mm厚细木工板基层单层 2、9.5mm石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,乳胶漆3遍,详见施工图.	m	5.75	62.32	358.34	
162	010810002027	暗窗帘盒	1、暗窗帘盒.18mm厚细木工板基层.防火漆三遍, 2、面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍.详见施工图 ,b=200+200mm.	m	9.45	60.48	571.54	
163	011406001164	原顶面乳胶漆	1、原顶,批腻子3遍,白色乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	39.72	25.52	1013.65	
164	011102003075	800*800米色系地砖	1、刷一遍素水泥砂浆 2、30mm厚1:3水泥砂浆找平层, 3、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴800*800米色系地砖. 4、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	75.02	158.39	11882.42	
165	011102001102	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.42	536.54	225.35	
166	011406001166	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,深灰色乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	40.32	23.96	966.07	
167	011105003010	块料踢脚线	1、100mm高米色系砖踢脚线	m	18.44	20.41	376.36	
168	011207001003	墙面装饰板	1、木龙骨基层 墙面 断面24×30mm,间距300×300mm,防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向; 2、18mm厚木工板钉在木龙骨或夹板上 墙面,刷防火涂料三遍 其它木材面; 3、面层材料品种、规格:木饰面贴在木工板基层上 4、详见施工图.	m2	6.99	527.83	3689.53	
169	011207001013	墙面装饰板	1、木龙骨基层 墙面 断面24×30mm,间距300×300mm,防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向; 2、18mm厚木工板钉在木龙骨或夹板上 墙面,刷防火涂料三遍 其它木材面; 3、面层材料品种、规格:8mm烤漆超白玻璃贴在木工板基层上 4、详见施工图	m2	17.55	332.09	5828.18	
170	011210003007	玻璃隔断	1、200*80*4+20*20*2镀锌钢管喷黑处理 2、12mm厚钢化玻璃 3、详见施工图	m2	26.01	387.47	10078.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	011302002007	铝格栅吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1490mm ，Φ8, 2、不上人50系列主龙骨，50主龙@≤1200，铝合金配套龙骨 ， 3、20*150mm@150mm铝合金格栅.详见施工图.	m2	24.5	160.81	3939.85	
172	011406001182	原顶面乳胶漆喷灰	1、原顶深灰色乳胶漆喷涂3遍.含顶面管道设备等喷灰，详见施工图.	m2	24.5	17.8	436.1	
173	011406001167	原顶面乳胶漆	1、原顶,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	8.86	25.52	226.11	
174	011102003076	800*800米色系地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴800*800米色系地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	39.12	135.19	5288.63	
175	011105003012	块料踢脚线	1、100mm高米色系砖踢脚线	m	28.14	20.41	574.34	
176	011102001103	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.75	536.54	402.41	
177	011406001169	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	109.95	23.96	2634.4	
178	011302001154	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm*300mm ， 3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板.详见施工图.	m2	29.45	140.58	4140.08	
179	011102003077	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	29.45	127.14	3744.27	
180	011102001104	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.42	536.54	225.35	
181	011204003053	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	65.39	149.63	9784.31	
182	011501011021	成品不锈钢洗碗池	1、成品不锈钢洗碗池 2、详见施工图	m	17.16	1500	25740	
183	080403004042	涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料,地面及上墙1800mm，详见施工图.	m2	38.63	34.52	1333.51	
184	010808004010	不锈钢门套	1、1.2mm厚不锈钢窗套 2、窗套套做法:18mm木工板门套打底,防火漆3遍 3、详见施工图	m2	1.76	392.76	691.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	010401003001	实心砖墙	1、砖砌体	m3	14.39	475.98	6849.35	
186	011302001155	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm , 3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板.详见施工图.	m2	11.46	140.58	1611.05	
187	011304002048	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	4	2.41	9.64	
188	011102003078	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	11.46	127.14	1457.02	
189	011102001105	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.2	536.54	107.31	
190	011204003054	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	30.51	149.63	4565.21	
191	011210005012	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断,含五金配件.详见施工图.	m2	10.06	350	3521	
192	011210005020	卫生间成品小便斗隔断	1、卫生间成品小便斗隔断,含五金配件.详见施工图.	块	2	100	200	
193	010401012013	零星砌砖	1、零星砌体	m3	0.74	573.05	424.06	
194	080403004025	涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料,地面及上墙300mm，详见施工图.	m2	15.27	34.52	527.12	
195	011302001156	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm , 3、面层材料品种、规格:300*3000铝扣板.详见施工图.	m2	5.66	140.58	795.68	
196	011304002049	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	2	2.41	4.82	
197	011102003079	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	5.66	127.14	719.61	
198	011102001106	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.2	536.54	107.31	
199	011204003055	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	23.71	149.63	3547.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	011210005013	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断,含五金配件.详见施工图.	m2	11	350	3850	
201	010401012011	零星砌砖	1、零星砌体	m3	2.39	573.05	1369.59	
202	080403004024	涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料,地面及上墙300mm，详见施工图.	m2	8.6	34.52	296.87	
203	011302001157	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm*300mm , 3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板.详见施工图.	m2	9.68	140.58	1360.81	
204	011304002054	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	5	2.41	12.05	
205	011102003080	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	9.68	127.14	1230.72	
206	011102001107	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.33	536.54	177.06	
207	011204003056	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	29.88	149.63	4470.94	
208	011505001024	洗漱台	1、镀锌钢架基础.灰网纹大理石台面（展开面积） 2、H=100mm高石材挡水边, 3、石材磨边加工,一石材面开孔.详见施工图.	m2	2.52	560.12	1411.5	
209	011505010014	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm车边银镜、不锈钢线条收口.详见施工图.	m2	2	345.77	691.54	
210	011302001178	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm*300mm , 3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板.详见施工图.	m2	6.94	140.58	975.63	
211	011304002063	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	5	2.41	12.05	
212	011102003096	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	6.94	127.14	882.35	
213	011102001126	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.24	536.54	128.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	011204003071	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	26.03	149.63	3894.87	
215	011505001026	洗漱台	1、镀锌钢架基础.灰网纹大理石台面（展开面积） 2、H=100mm高石材挡水边, 3、石材磨边加工,一石材面开孔.详见施工图.	m2	2.52	560.12	1411.5	
216	011505010016	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm车边银镜、不锈钢线条收口.详见施工图.	m2	2	345.77	691.54	
217	011302001158	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm , 3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板.详见施工图.	m2	11.89	140.58	1671.5	
218	011304002052	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	6	2.41	14.46	
219	011102003081	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	11.89	127.14	1511.69	
220	011102001108	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.19	536.54	101.94	
221	011204003057	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	29.58	149.63	4426.06	
222	011210005014	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断,含五金配件.详见施工图.	m2	14.32	350	5012	
223	011210005019	卫生间成品小便斗隔断	1、卫生间成品小便斗隔断,含五金配件.详见施工图.	块	2	100	200	
224	010401012014	零星砌砖	1、零星砌体	m3	0.74	573.05	424.06	
225	080403004026	涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料,地面及上墙300mm，详见施工图.	m2	15.27	34.52	527.12	
226	011302001159	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm , 3、面层材料品种、规格:300*3000铝扣板.详见施工图.	m2	7.23	140.58	1016.39	
227	011304002053	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	4	2.41	9.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	011102003082	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	7.23	127.14	919.22	
229	011102001109	石材门槛石	1、30㎜厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20㎜厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.14	536.54	75.12	
230	011204003058	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600㎜白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	23.93	149.63	3580.65	
231	011210005015	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断,含五金配件.详见施工图.	m2	10.71	350	3748.5	
232	010401012015	零星砌砖	1、零星砌体	m3	0.71	1929	1369.59	
233	080403004027	涂膜防水	1、1.5㎜厚聚合物水泥基复合防水涂料,地面及上墙300㎜，详见施工图.	m2	8.6	34.52	296.87	
234	011302001160	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1690㎜ ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600㎜×600㎜ , 3、面层材料品种、规格:600*6000铝扣板.详见施工图.	m2	225.63	138.88	31335.49	
235	011102003083	300*300防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	7.23	127.14	919.22	
236	011102001110	石材门槛石	1、30㎜厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20㎜厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	2.96	536.54	1588.16	
237	011204003059	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600㎜白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	23.93	149.63	3580.65	
238	080403004028	涂膜防水	1、1.5㎜聚氨酯防水层,地面及上墙1800㎜，详见施工图.	m2	420.53	55.59	23377.26	
239	010808004006	电梯门套	1、1.2㎜厚不锈钢窗套 2、窗套套做法:18㎜木工板门套打底,防火漆3遍 3、详见施工图	m2	10	392.76	3927.6	
		分部小计					568790.69	
		三层区域						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	011302001161	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1690mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm ， 3、面层材料品种、规格:600*6000铝扣板.详见施工图.	m2	310.2	138.88	43080.58	
241	011304002055	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	147	2.41	354.27	
242	011302002008	铝格栅吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1490mm ，Φ8, 2、不上人50系列主龙骨，50主龙@≤1200，铝合金配套龙骨 ， 3、30*150mm@150mm铝合金格栅.详见施工图.	m2	269.87	160.81	43397.79	
243	011406001183	原顶面乳胶漆喷灰	1、原顶深灰色乳胶漆喷涂3遍.含顶面管道设备等喷灰，详见施工图.	m2	269.87	17.8	4803.69	
244	011204003060	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴200*200彩砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	154.55	149.63	23125.32	
245	011502001002	金属装饰线	1、不锈钢15*20mm线条 2、以实际贴砖厚度为准	m	130.1	27.9	3629.79	
246	011406001171	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,浅黄色乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	109.95	23.96	2634.4	
247	011406001172	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,深灰色乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	25.28	23.96	605.71	
248	011210002002	传菜台隔断	1、30#镀锌角钢钢架烧制 2、外侧封18mm厚细木工板、内侧封硅酸钙板及钢丝网、 3、防火涂料三度 4、彩色烤漆玻璃饰面 5、20*20*1.5镀锌方管外包1.2mm厚不锈钢 6、6+6夹胶玻璃隔断 7、详见施工图	m2	42	609.75	25609.5	
249	011507002002	成品玻璃罩	1、成品玻璃罩 2、详见施工图	个	16	300	4800	
250	011501009002	传菜台柜	1.砖砌墙体 2.18mm细木工板防火涂料三度 3.1.2mm木纹铝板 4.30#镀锌角钢结构 5.人造石台面 6.200*200彩砖踢脚线 7.详见施工图	m	14.68	1447.59	21250.62	
251	010808004003	金属门窗套	1、1.2mm厚不锈钢窗套 2、窗套套做法:18mm木工板门套打底,防火漆3遍 3、详见施工图	m2	7.2	392.76	2827.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
252	011501011018	绿岛	1、30*30*3镀锌角钢基层 2、18mm厚木工板钉在木龙骨或夹板上 3、刷防火涂料三度 4、橡木纹木饰贴面 5、H=80mm高1.2mm厚拉丝不锈钢踢脚线 6、15mm厚灰网纹大理石台面	m	29.4	1567.11	46073.03	
253	011302001162	纸面石膏板吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1790mm ,Φ8, 2、简单装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:单层9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍. 4、详见施工图.	m2	27.85	111.01	3091.63	
254	011304002056	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	23	2.41	55.43	
255	011302002010	铝方通吊顶吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1690mm ,Φ8, 2、不上人50系列主龙骨，50主龙@≤1200，铝合金配套龙骨 , 3、60*120mm@80mm铝合金格栅.详见施工图.	m2	110.52	171.48	18951.97	
256	011406001173	原顶面乳胶漆	1、原顶,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	27.85	25.52	710.73	
257	011406001184	原顶面乳胶漆喷灰	1、原顶深灰色乳胶漆喷涂3遍.含顶面管道设备等喷灰，详见施工图.	m2	110.52	17.8	1967.26	
258	011204003061	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴400*800木纹砖 2、白水泥擦缝,详见施工图	m2	15.66	209.4	3279.2	
259	011406001175	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,米白色乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	30.56	23.96	732.22	
260	011406001176	内墙面乳胶漆	1、内墙,批腻子3遍,深灰色乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	12.64	23.96	302.85	
261	011205002001	块料柱面	1、12mm厚1：3水泥砂浆打底,6厚1：2.5水泥砂浆粉面, 2、2-3mm厚陶瓷专业粘结剂粘贴200*200彩砖 3、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	5.76	167.37	964.05	
262	011207001014	墙面装饰板	1、50*150木纹铝方通 2、详见施工图	m2	21.92	142.18	3116.59	
263	011501011017	绿岛	1、30*30*3镀锌角钢基层 2、18mm厚木工板钉在木龙骨或夹板上 3、刷防火涂料三度 4、橡木纹木饰贴面 5、H=80mm高1.2mm厚拉丝不锈钢踢脚线 6、15mm厚灰网纹大理石台面	m	6	1567	9402	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	011502001003	金属装饰线	1、不锈钢15*20mm线条 2、以实际贴砖厚度为准	m	4.8	27.9	133.92	
265	011502001004	金属装饰线	1、香槟金不锈钢 15*20mm线条2、以实际贴砖厚度为准	m	13.05	27.9	364.1	
266	011210003006	玻璃隔断	1、200*80*4+20*20*2镀锌钢管喷黑处理 2、12mm厚钢化玻璃 3、详见施工图	m2	74.25	305.37	22673.72	
267	011302001163	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1690mm ,Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	93.99	138.88	13053.33	
268	011102003084	300*300防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	93.99	127.14	11949.89	
269	011102001111	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.44	536.54	236.08	
270	011204003070	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	60.1	149.63	8992.76	
271	011207001015	墙面装饰板	1、木龙骨基层 墙面 断面24×30mm,间距300×300mm,防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向; 2、18mm厚木工板钉在木龙骨或夹板上 墙面,刷防火涂料三遍 其它木材面; 3、面层材料品种、规格:8mm烤漆超白玻璃贴在木工板基层上 4、详见施工图	m2	17.55	332.09	5828.18	
272	011502001007	金属装饰线	1、不锈钢15*10mm线条 2、详见施工图	m	9.6	27.9	267.84	
273	011105006001	金属踢脚线	1、1.2mm厚不锈钢踢脚线 2、详见施工图	m	4.8	48.01	230.45	
274	011501001002	操作台	1、人造大理石台面 2、烤漆玻璃门板 3、不锈钢踢脚线 4、银镜 5、15mm基层板，防火涂料三遍 6、30*30角钢 7、10mm基层板，防火涂料三遍 8、详见施工图	m	22.6	3500	79100	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	011501001003	烤箱台	1、人造大理石台面 2、橡木纹饰面板 3、不锈钢踢脚线 4、15mm基层板，防火涂料三遍 5、30*30角钢 6、10mm基层板，防火涂料三遍 7、详见施工图	m	4.3	3500	15050	
276	011302001164	600*600铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1690mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600*600mm ， 3、面层材料品种、规格:600*600铝扣板.详见施工图.	m2	17.94	138.88	2491.51	
277	011102003085	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	9.68	127.14	1230.72	
278	011102001112	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.42	536.54	225.35	
279	011204003063	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	48.59	149.63	7270.52	
280	011501011020	成品不锈钢洗碗池	1、成品不锈钢洗碗池 2、详见施工图	m	10.9	1500	16350	
281	080403004041	涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料,地面及上墙1800mm，详见施工图.	m2	28.55	34.52	985.55	
282	010808004008	不锈钢门套	1、1.2mm厚不锈钢窗套 2、窗套套做法:18mm木工板门套打底,防火漆3遍 3、详见施工图	m2	1.76	392.76	691.26	
283	011302001165	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm ， 3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板.详见施工图.	m2	5.62	140.58	790.06	
284	011304002057	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	4	2.41	9.64	
285	011102003086	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	5.62	127.14	714.53	
286	011102001113	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.18	536.54	96.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	011204003064	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600㎜白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	22.25	149.63	3329.27	
288	011210005016	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断,含五金配件.详见施工图.	m2	7.08	350	2478	
289	011210005021	卫生间成品小便斗隔断	1、卫生间成品小便斗隔断,含五金配件.详见施工图.	块	2	100	200	
290	010401012016	零星砌砖	1、零星砌体	m3	0.74	573.05	424.06	
291	080403004029	涂膜防水	1、1.5㎜厚聚合物水泥基复合防水涂料,地面及上墙300㎜，详见施工图.	m2	8.38	34.52	289.28	
292	011302001166	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290㎜ ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300㎜×300㎜ , 3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板.详见施工图.	m2	5.32	140.58	747.89	
293	011304002058	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	4	2.41	9.64	
294	011102003087	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	5.32	127.14	676.38	
295	011102001114	石材门槛石	1、30㎜厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20㎜厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.18	536.54	96.58	
296	011204003065	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600㎜白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	20.57	149.63	3077.89	
297	011210005017	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断,含五金配件.详见施工图.	m2	6.06	350	2121	
298	010401012017	零星砌砖	1、零星砌体	m3	0.74	573.05	424.06	
299	080403004030	涂膜防水	1、1.5㎜厚聚合物水泥基复合防水涂料,地面及上墙300㎜，详见施工图.	m2	7.88	34.52	272.02	
300	011302001167	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290㎜ ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300*300㎜ , 3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板.详见施工图.	m2	10.12	140.58	1422.67	
301	011304002059	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	8	2.41	19.28	
302	011102003088	600*600米色系防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴600*600米色系防滑地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	10.12	127.14	1286.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	011102001115	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.3	536.54	160.96	
304	011204003066	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	39.3	149.63	5880.46	
305	011505001025	洗漱台	1、镀锌钢架基础.灰网纹大理石台面（展开面积） 2、H=100mm高石材挡水边, 3、石材磨边加工,一石材面开孔.详见施工图.	m2	4.4	560.12	2464.53	
306	011505010015	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm车边银镜、不锈钢线条收口.详见施工图.	m2	2	345.77	691.54	
307	010808004009	不锈钢门套	1、1.2mm厚不锈钢窗套 2、窗套套做法:18mm木工板门套打底,防火漆3遍 3、详见施工图	m2	1.76	392.76	691.26	
308	011302001168	纸面石膏板吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1490mm ，Φ8, 2、简单装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:单层9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍. 4、详见施工图.	m2	118.16	110.16	13016.51	
309	011304002060	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	43	2.41	103.63	
310	011304001016	回光灯槽	1、单层9.5mm石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,乳胶漆3遍,b=80+150+200mm,详见施工图.	m	55.92	64.97	3633.12	
311	010810002028	暗窗帘盒	1、暗窗帘盒.18mm厚细木工板基层.防火漆三遍, 2、面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍.详见施工图 ,b=200+200mm.	m	13.7	60.48	828.58	
312	011102003089	800*800仿意大利灰大理石砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴800*800仿意大利灰大理石砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	10.12	172.25	1743.17	
313	020512001002	木地板	1、30mm厚1:3水泥砂找平层, 2、500*500拼花地板 3、具体详见图纸.	m2	50.37	441.7	22248.43	
314	011102001116	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.62	536.54	332.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
315	011102001121	石材走边	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材地面 2、石材磨边,石材面处理,地面成品保护.详见施工图.	m2	3.92	475.34	1863.33	
316	011102001127	石材楼地面	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚黑金花大理石地面 2、石材磨边,石材面处理,地面成品保护.详见施工图.	m2	1.62	607.94	984.86	
317	011207001009	墙面装饰板	1、木龙骨基层 墙面 断面24×30mm,间距300×300mm,防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向; 2、18mm厚木工板钉在木龙骨或夹板上 墙面,刷防火涂料三遍 其它木材面; 3、面层材料品种、规格:木饰面贴在木工板基层上 4、详见施工图.	m2	6.8	527.83	3589.24	
318	011502003003	石材装饰线	1、木龙骨基层 墙面 断面24×30mm,间距300×300mm,防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向; 2、18mm厚木工板钉在木龙骨或夹板上 墙面,刷防火涂料三遍 其它木材面; 3、定制意大利石材线条（详见节点图JD-05中3F-4E-01）	m	18.5	314.97	5826.95	
319	011207001010	墙面装饰板	1、木龙骨基层 墙面 断面24×30mm,间距300×300mm,防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向; 2、18mm厚木工板钉在木龙骨或夹板上 墙面,刷防火涂料三遍 其它木材面; 3、面层材料品种、规格:成品花纹布艺硬包贴在木工板基层上 4、详见施工图.	m2	14.25	420.23	5988.28	
320	011408001004	墙纸裱糊	1、满批三遍腻子 5、刷基膜 6、素色墙布饰面 7、详见施工图.	m2	65.7	107.61	7069.98	
321	011105002002	石材踢脚线	1、意大利灰石材 2、详见施工图	m	31.33	63.14	1978.18	
322	011210005018	多功能餐厅成品隔断	1、多功能餐厅成品隔断 2、顶面40*60镀锌方管加固 3、详见施工图	m2	36.64	1800	65952	
323	011210001022	包柱	1、74型天地轻钢龙骨,75型竖向轻钢龙骨隔断,龙骨间距400*1200mm 2、12mm厚石膏板封面,板面钉眼封点防锈漆,自粘带,详见施工图.	m2	12	131.29	1575.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	011302001169	纸面石膏板吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1490mm ，Φ8, 2、简单装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:单层9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍. 4、详见施工图.	m2	28.88	110.16	3181.42	
325	011304001018	回光灯槽	1、单层9.5mm石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,乳胶漆3遍,b=80+125+270+200mm,详见施工图.	m	15.36	88.7	1362.43	
326	011304002061	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	10	2.41	24.1	
327	011302001175	吊顶石膏板侧封	1、双层18mm厚细木工板钉在钢龙骨上,防火涂料3遍, 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	3.99	163.07	650.65	
328	011502002002	木质装饰线	1、50mm宽胡桃木实木线条 2、详见施工图	m	30.76	61.68	1897.28	
329	011406001178	顶面乳胶漆	1、原顶,批腻子3遍,白色防霉乳胶漆3遍.详见施工图.	m2	3.99	25.52	101.82	
330	010810002029	暗窗帘盒	1、暗窗帘盒.18mm厚细木工板基层.防火漆三遍, 2、面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍.详见施工图 ,b=200+200mm.	m	4.8	60.48	290.3	
331	011102003091	800*800仿意大利灰大理石砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴800*800仿意大利灰大理石砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	15.27	172.25	2630.26	
332	020512001001	木地板	1、30mm厚1:3水泥砂找平层, 2、500*500拼花地板 3、具体详见图纸.	m2	12.25	441.7	5410.83	
333	011102001123	石材走边	1、30mm厚水泥砂浆找平层,30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材地面 2、石材磨边,石材面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	1.02	498.54	508.51	
334	011102001128	石材楼地面	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚黑金花大理石地面 2、石材磨边,石材面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.42	607.94	255.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
335	011408001003	墙纸裱糊	1、墙面批腻子3遍 2、刷基膜 3、墙纸铺贴 4、详见施工图	m2	46.13	74.61	3441.76	
336	011502002003	木质装饰线	1、50mm宽胡桃木实木线条 2、详见施工图	m	53.37	61.68	3291.86	
337	011502001006	金属装饰线	1、30*15mm香槟金不锈钢线条 2、详见施工图	m	12.2	38.4	468.48	
338	011207001012	墙面装饰板	1、木龙骨基层 墙面 断面24×30mm,间距300×300mm,防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向; 2、18mm厚木工板钉在木龙骨或夹板上 墙面,刷防火涂料三遍 其它木材面; 3、面层材料品种、规格:成品草编纹布艺硬包贴在木工板基层上 4、详见施工图.	m2	6.1	470.23	2868.4	
339	011105005002	木质踢脚线	1、灰胡桃木纹木饰面 2、详见施工图	m	16.8	15.43	259.22	
340	011102001117	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.31	536.54	166.33	
341	010809004031	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆 2、窗台板材质、规格、颜色：1.5mm厚灰网纹石材、石材磨双胶边,详见施工图.	m2	0.15	495.37	74.31	
342	011302001170	纸面石膏板吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1490mm ，Φ8, 2、简单装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm , 3、面层材料品种、规格:单层9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍. 4、详见施工图.	m2	55.33	110.16	6095.15	
343	011304002062	灯孔	1、天棚面零星项目　电风扇孔、筒灯孔	个	12	2.41	28.92	
344	011102003093	800*800米色系地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴800*800米色系地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	10.12	131.45	1330.27	
345	011102001118	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	1.25	536.54	670.68	
346	011204003067	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	39.3	149.63	5880.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
347	011105003011	块料踢脚线	1、100mm高米色系砖踢脚线	m	45.74	20.41	933.55	
348	011408001002	墙纸裱糊	1、墙面批腻子3遍 2、刷基膜 3、墙纸铺贴 4、.详见施工图.	m2	145.86	74.61	10882.61	
349	011302001171	纸面石膏板吊顶	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=1490mm ，Φ8, 2、简单装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm ， 3、面层材料品种、规格:单层9.5mm纸面石膏板,板面钉眼封点防锈漆,批腻子3遍,自粘带,白色乳胶漆3遍. 4、详见施工图	m2	5.2	110.16	572.83	
350	011102003094	800*800米色系地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴800*800米色系地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	4.89	131.45	642.79	
351	011102001119	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚灰网纹石材门槛石. 2、石材磨边,石材晶面处理，地面成品保护.详见施工图.	m2	0.27	536.54	144.87	
352	011204003068	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm米白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	28.5	149.63	4264.46	
353	011302001172	300*300铝扣板吊顶天棚	1、吊筋规格:镀锌全牙螺杆 H=2290mm ，Φ8, 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300*300mm ， 3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板.详见施工图.	m2	196.12	140.58	27570.55	
354	011102003095	300*300防滑地砖楼地面	1、刷一遍素水泥砂浆 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层铺贴300*300米色系地砖 3、专用勾缝剂勾缝.地面成品保护.具体详见图纸.	m2	196.12	127.14	24934.7	
355	011204003069	块料墙面	1、陶瓷专业粘结剂粘贴300*600mm白色墙砖. 2、白水泥擦缝,详见施工图.	m2	278.69	149.63	41700.38	
356	080403004040	涂膜防水	1、1.5mm聚氨酯防水层,地面及上墙1800mm，详见施工图，详见施工图.	m2	328.48	55.59	18260.2	
357	010808004007	电梯门套	1、1.2mm厚不锈钢窗套 2、窗套套做法:18mm木工板门套打底,防火漆3遍 3、详见施工图	m2	10	392.76	3927.6	
358	011102001125	石材门槛石	1、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层铺贴20mm厚金香玉石材门槛石. 2、石材磨边,地面成品保护.详见施工图.	m2	2.54	585.94	1488.29	
		分部小计					793211.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除及新建工程						
359	011601001001	砖砌体拆除	1、墙体拆除	m3	37.99	88.58	3365.15	
360	010401003002	实心砖墙	1、M5 1砖内墙 标准砖 2、水泥砂浆粉刷	m3	95.27	732.25	69761.46	
361	011210001023	100mm厚轻钢龙骨隔墙	1、75系列轻钢龙骨隔墙，间距400*1000mm 2、12mm厚单层双面纸面石膏板 3、板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带	m2	20.61	131.29	2705.89	
		分部小计					75832.5	
		门、栏杆及其他						
362	010801001001	木质门	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：木质门 3、规格：1000*2100mm 4、五金、执手锁、铰链、门吸	樘	8	1031.2	8249.6	
363	010801001002	木质门	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：木质门 3、规格：800*2100mm 4、五金、执手锁、铰链、门吸	樘	1	1025.51	1025.51	
364	010801001003	木质门	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：木质门 3、规格：1500*2100mm 4、五金、执手锁、铰链、门吸、插销	樘	11	1961.98	21581.78	
365	010801001004	木质门	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：木质门 3、规格：1800*2100mm 4、五金、执手锁、铰链、门吸、插销	樘	4	2080.51	8322.04	
366	010801001005	木质门	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：木质门 3、规格：900*2100mm 4、五金、执手锁、铰链、门吸	樘	9	899.2	8092.8	
367	010801001006	木质门	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：木质门 3、规格：1200*2100mm 4、五金、执手锁、铰链、门吸、插销	樘	2	1933.41	3866.82	
368	010805005001	全玻自由门M1	1、基层：18mm厚细木工板 2、饰面：1.2mm厚不锈钢门套 2、材质：12mm厚钢化玻璃 3、规格：1080*2540mm 4、五金：不锈钢拉手、门夹、地弹簧、地锁	樘	2	3223.09	6446.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
369	010805005002	全玻自由门M5	1、基层：18mm厚细木工板 2、饰面：1.2mm厚不锈钢门套 2、材质：12mm厚钢化玻璃 3、规格：1500*2500mm 4、五金：不锈钢球形锁、铰链、插销、门吸	樘	2	6700.99	13401.98	
370	010801001007	木质门	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：灰胡桃木饰面木质门 3、规格：1630*3200mm 4、五金、定制古铜拉手、独立暗锁、铰链、门吸	樘	2	9373.99	18747.98	
371	010801001008	木质门	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：灰胡桃木饰面木质门 3、规格：1630*3050mm 4、五金、定制古铜拉手、独立暗锁、铰链、门吸	樘	1	8585.67	8585.67	
372	010801001009	木质门M4-1	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：橡木纹饰面木质门 3、规格：1200*2170mm 4、五金、执手锁、铰链、门吸、插销	樘	2	4669.66	9339.32	
373	010801001010	木质门M4-2	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：橡木纹饰面木质门 3、规格：800*2170mm 4、五金、执手锁、铰链、门吸、插销	樘	2	2513	5026	
374	010801001011	木质门M2	1、基层：18mm厚细木工板 2、材质：橡木纹饰面木质门 3、规格：1030*2560mm 4、五金、执手锁、铰链、门吸、插销	樘	2	3241.77	6483.54	
375	010801002032	成品木饰面空门套	1、成品木饰面门套 2、门套做法:18mm木工板门套打底,防火漆3遍	m	59	228.49	13480.91	
376	011503002001	楼梯栏杆	1、参考15J403-1-B1/B14,立杆间距≤110	m	128	190	24320	
377	011503002002	护窗栏杆	1、参考15J403-1-H3/C15,立杆间距≤110	m	32	100	3200	
378	011503002003	靠墙栏杆	1、参考15J403-1-K7型/E4	m	168	65	10920	
379	011302001179	顶面转换层	顶面转换层	m2	2266.71	26.28	59569.14	
		分部小计					230659.27	
		分部分项合计					2223310.46	
1	011701006001	满堂脚手架		m2	4790	8.7	41673	
		单价措施合计					41673	
合计							2264983.46	

综合单价分析表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

项目编码	011302001130	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	17.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003050	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	17.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	

0.346工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							130.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001078	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	1.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	灰网纹大理石门槛			m2	1.02	380	387.6						
	白水泥			kg	0.17	0.73	0.12						
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头			kg	0.011	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.86	0.07						
	石材防护剂(水性)			kg	0.18	19.72	3.55						
	石材晶面处理			m2	1	50	50						
	水泥32.5级			kg	9.208	0.44	4.05						
	中砂			t	0.034	136.52	4.57						
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01						
	其他材料费					--	0.32		--				
	材料费小计					--	456.81		--				

项目编码	011204003033	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	35.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011406001144	项目名称	原顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	12.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							14.84	8.45		2.23	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		

	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011302001131	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003051	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	16.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	

13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001079	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		

	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003034	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	25.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004020	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	23.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	
综合人工工日		小计							2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	13	31.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.2	--	

项目编码	011505001020	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件　石材洗漱台	10m2	0.1	1068.75	4293.11	68.74	170.62		106.88	429.31	6.87	17.06	
综合人工工日		小计							106.88	429.31	6.87	17.06	
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													560.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石	m2	1.05	320	336		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.6	84.24		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	429.31	--	

项目编码	011505010011	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	560.5	1391.18	1.23	84.26		56.05	139.12	0.12	8.43	
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.04	342	3155.22	2.2	51.63		13.68	126.21	0.09	2.07	
综合人工工日		小计							69.73	265.33	0.21	10.49	
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													345.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	普通木成材	m3	0.007	3076	21.84		
	细木工板 δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	万能胶	kg	0.006	17.15	0.11		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ1.0mm	m	4.2	30	126		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	265.33	--	

项目编码	011406001145	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	76.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	14.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		

	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	010401012008	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	211.85	323.7	4.98	32.52		211.85	323.7	4.98	32.52	
综合人工工日		小计							211.85	323.7	4.98	32.52	
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													573.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	46.42	253.45		
	水	m3	0.172	4.86	0.84		
	水泥32.5级	kg	42.622	0.44	18.75		
	中砂	t	0.34	136.52	46.38		
	石灰膏	m3	0.017	253.6	4.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.7	--	

项目编码	011210005008	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品隔断	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011406001146	项目名称	原顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	11.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							14.84	8.45		2.23	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011302001132	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	4.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		

	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003052	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	15.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001080	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	

0.724工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003035	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	25.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	

0.519工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004021	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	22.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	
综合人工工日		小计							2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	13	31.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.2	--	

项目编码	011505001021	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1068.75	4293.11	68.74	170.62		106.88	429.31	6.87	17.06	
综合人工工日		小计							106.88	429.31	6.87	17.06	
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									560.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石	m2	1.05	320	336		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.6	84.24		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	429.31	--	

项目编码	011505010012	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	560.5	1391.18	1.23	84.26		56.05	139.12	0.12	8.43	

18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.04	342	3155.22	2.2	51.63		13.68	126.21	0.09	2.07	
综合人工工日		小计							69.73	265.33	0.21	10.49	
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													345.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	普通木成材	m3	0.007	3076	21.84		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	万能胶	kg	0.006	17.15	0.11		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm)δ1.0mm	m	4.2	30	126		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	265.33	--	

项目编码	011406001147	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	74.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	14.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线　水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	010401012009	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	211.85	323.7	4.98	32.52		211.85	323.7	4.98	32.52	
综合人工工日		小计							211.85	323.7	4.98	32.52	
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													573.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	46.42	253.45		
	水	m3	0.172	4.86	0.84		
	水泥32.5级	kg	42.622	0.44	18.75		
	中砂	t	0.34	136.52	46.38		
	石灰膏	m3	0.017	253.6	4.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.7	--	

项目编码	011210005009	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品隔断	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断					m2	1	350	350				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	350			--	

项目编码	011302001133	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	10.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003053	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	10.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001081	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		

	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003036	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	25.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	010808004005	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板九厘板、普通切片板	10m2	0.1	726.75	585.67	2.71	109.42		72.68	58.57	0.27	10.94	

17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	168.15	2087.11		25.22		16.82	208.71		2.52	
综合人工工日		小计							104.79	271.94	0.27	15.76	
1.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	13.84		
	万能胶	kg	0.59	17.15	10.12		
	细木工板 δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.02	198.35	202.32		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	271.94	--	

项目编码	011302001134	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	69.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片 φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		

	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003054	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	69.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									130.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011204003037	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	166.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011302001135	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	4.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							139.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	

	材料费小计	--	108.04	--	

项目编码	011102003055	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	4.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001082	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		

	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003038	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	23.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011302001136	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	15.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	

15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003056	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	15.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001083	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									536.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003039	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	37.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	

综合人工工日	小计	49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	010401012010	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	211.85	323.7	4.98	32.52		211.85	323.7	4.98	32.52	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目	10m2	0.50119	297.35	89.36	4.98	45.35		149.03	44.79	2.5	22.73	
综合人工工日		小计							360.88	368.49	7.48	55.25	
3.7987工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													792.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	46.42	253.45		
	水	m3	0.245	4.86	1.19		
	水泥32.5级	kg	93.004	0.44	40.92		
	中砂	t	0.502	136.52	68.59		
	石灰膏	m3	0.017	253.6	4.28		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	368.49	--	

项目编码	011406001148	项目名称	原顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	16.92

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							14.84	8.45		2.23	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆				kg		0.463		16	7.41			
	901胶				kg		0.15		2.14	0.32			
	羧甲基纤维素				kg		0.035		2.14	0.07			
	大白粉				kg		0.513		0.33	0.17			
	滑石粉				kg		0.513		0.53	0.27			
	白水泥				kg		0.26		0.73	0.19			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.45		--	

项目编码	011102003057	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	16.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		0.045		4.86	0.22			
	600*600mm米色地砖				m2		1.02		75	76.5			
	水泥32.5级				kg		18.509		0.44	8.14			
	白水泥				kg		0.1		0.73	0.07			
	合金钢切割锯片				片		0.003		68.6	0.19			
	锯(木)屑				m3		0.006		47.17	0.28			
	棉纱头				kg		0.01		5.57	0.06			
	中砂				t		0.049		136.52	6.66			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	92.17		--	

项目编码	011102001084	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011304002040	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	64.6	23.67		9.69		6.46	2.37		0.97	
综合人工工日		小计							6.46	2.37		0.97	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	2.66	2.13		
	其他材料费			--	0.24	--	

	材料费小计	--	2.37	--	

项目编码	011204003040	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	37.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011406001149	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	73.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		

	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011406001150	项目名称	原顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							14.84	8.45		2.23	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.52

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		

细	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011102003058	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001085	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			

综合人工工日	小计			68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6			
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12			
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85			
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59			
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06			
	水	m3	0.014	4.86	0.07			
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55			
	石材晶面处理	m2	1	50	50			
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05			
	中砂	t	0.034	136.52	4.57			
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01			
	其他材料费			--	0.32		--	
	材料费小计			--	456.81		--	

项目编码	011406001152	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	43.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011105003004	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41		
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41		
0.098工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														20.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	600*600mm米色地砖					m2	0.102		75	7.65				
	白水泥					kg	0.02		0.73	0.01				
	合金钢切割锯片					片			68.6	0.03				
	锯(木)屑					m3	0.001		47.17	0.04				
	棉纱头					kg	0.002		5.57	0.01				
	水					m3	0.005		4.86	0.03				
	水泥32.5级					kg	2.276		0.44	1				
	中砂					t	0.006		136.52	0.82				
	901胶					kg	0.004		2.14	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	9.6		--		

项目编码	011406001153	项目名称	原顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	13.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23		
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.00731	64.6	23.67		9.69		0.47	0.17		0.07		
综合人工工日		小计							15.31	8.63		2.3		
0.1612工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														26.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内墙乳胶漆					kg	0.463		16	7.41				
	901胶					kg	0.15		2.14	0.32				
	羧甲基纤维素					kg	0.035		2.14	0.07				
	大白粉					kg	0.513		0.33	0.17				
	滑石粉					kg	0.513		0.53	0.27				
	白水泥					kg	0.26		0.73	0.19				

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.058	2.66	0.16		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.62	--	

项目编码	011102003059	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	13.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001086	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011406001154	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	47.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011105003005	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	6.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线　水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011406001155	项目名称	原顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.006944	64.6	23.67		9.69		0.45	0.16		0.07	
综合人工工日		小计							15.29	8.62		2.29	
0.1609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.056	2.66	0.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.61	--	

项目编码	011102003060	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001087	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		

	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011406001156	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	49.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011105003006	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	7.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							20.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011302001137	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	136.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	108.04	--	

项目编码	011102003061	项目名称	200*200白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	151.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	墙面白色砖200×200	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001088	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		

细	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003041	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	259.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011210005010	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	m2	工程量	9.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00004	卫生间成品隔断	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断						m2	1	350	350			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	350		--	

项目编码	080403004022	项目名称	涂膜防水		计量单位	m2	工程量	207.78
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	
综合人工工日		小计							2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	13	31.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	31.2		--	

项目编码	010401014001	项目名称	不锈钢排水沟		计量单位	m	工程量	25
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	不锈钢排水沟	m	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢排水沟						m	1	450	450			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	450		--	

项目编码	011302001138	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	134.56

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01		
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81		
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23		
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04		
0.283工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														139.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆			kg		0.963			5.15	4.96				
	胀头、胀管			套		1.326			0.43	0.57				
	双螺母双垫片φ8			副		1.326			0.35	0.46				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m		1.337			4.5	6.02				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只		1.5			0.43	0.65				
	铝合金T型主龙骨			m		2.056			4.2	8.64				
	铝合金T型龙骨主接件			只		0.6			0.2	0.12				
	铝合金T型龙骨次接件			只		0.3			0.2	0.06				
	铝合金T型龙骨挂件			个		4.56			0.51	2.33				
	铝合金T型龙骨平面连接件			只		0.6			0.3	0.18				
	铝合金方板600*600			m2		1.05			80	84				
	其他材料费								--	0.07			--	
	材料费小计								--	108.04			--	

项目编码	011102003062	项目名称	200*200白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	148.96

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22		
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83		
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05		
0.346工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														130.87
材料	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	墙面白色砖200×200	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001089	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003042	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	250.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	300*600mm白色墙砖			m2	1.025	75	76.88						
	白水泥			kg	0.15	0.73	0.11						
	陶瓷专用粘结剂			kg	16	0.95	15.2						
	901胶			kg	0.022	2.14	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.008	4.86	0.04						
	水泥32.5级			kg		0.44							
	中砂			t		136.52							
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	92.33				--		

项目编码	011210005011	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	m2	工程量	14.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品隔断	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	卫生间成品隔断			m2	1	350	350						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	350				--		

项目编码	080403004023	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	211.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	

综合人工工日	小计			2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								34.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	13	31.2			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	31.2		--	

项目编码	010401014002	项目名称	不锈钢排水沟	计量单位	m	工程量	24.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	不锈钢排水沟	m	1		450					450			
综合人工工日	小计									450			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢排水沟			m	1	450	450						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	450				--		

项目编码	011302001148	项目名称	矿棉板吊顶	计量单位	m2	工程量	11.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-22	铝合金(浮搁式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	168.15	240.91	0.19	25.25		16.82	24.09	0.02	2.53	
15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	88.35	262.5		13.25		8.84	26.25		1.33	
综合人工工日	小计								25.65	56.34	0.07	3.86	
0.27工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													85.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌丝杆			kg	0.963	5.15	4.96						
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.35	0.46						

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	4.5	5.61		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	角铝∟25×25×1	m	0.668	2.5	1.67		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.2	7.96		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.5	6.77		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.2	0.1		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.22	0.04		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	矿棉板600*600	m2	1.05	25	26.25		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	56.34	--	

项目编码	011102003063	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	11.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm白色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001090	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	灰网纹大理石门槛				m2	1.02	380	387.6					
	白水泥				kg	0.17	0.73	0.12					
	合金钢切割锯片				片	0.027	68.6	1.85					
	粘结剂YJ-III				kg	0.466	9.86	4.59					
	棉纱头				kg	0.011	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.86	0.07					
	石材防护剂(水性)				kg	0.18	19.72	3.55					
	石材晶面处理				m2	1	50	50					
	水泥32.5级				kg	9.208	0.44	4.05					
	中砂				t	0.034	136.52	4.57					
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01					
	其他材料费						--	0.32			--		
	材料费小计						--	456.81			--		

项目编码	010809004028	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	0.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	3420.35	5.43	97.57		64.51	342.04	0.54	9.76	
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.5	114	22.28	3.18	17.58		57	11.14	1.59	8.79	
综合人工工日		小计							121.51	353.18	2.13	18.55	
1.279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	灰网纹大理石				m2	1.02	320	326.4					
	白水泥				kg	0.17	0.73	0.12					
	合金钢切割锯片				片	0.027	68.6	1.85					
	粘结剂YJ-III				kg	0.466	9.86	4.59					

	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2	5.57	11.14		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	353.18	--	

项目编码	011406001157	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	33.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011105003007	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.41

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011208001001	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	0.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	253.65	338.05	1.31	38.24		25.37	33.81	0.13	3.82	
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	115.9	121.06		17.39		11.59	12.11		1.74	
综合人工工日		小计							36.96	45.91	0.13	5.56	
0.389工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.011	3076	33.53		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	12mm厚纸面石膏板	m2	1.1	9.5	10.45		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45.92	--	

项目编码	011302001176	项目名称	矿棉板吊顶	计量单位	m2	工程量	16.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-22	铝合金(浮搁式)方板龙骨(上人型) 面层规格 600mm×600mm	10m2	0.1	168.15	240.91	0.19	25.25		16.82	24.09	0.02	2.53	

15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	88.35	262.5		13.25		8.84	26.25		1.33	
综合人工工日		小计							25.65	56.34	0.07	3.86	
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	4.5	5.61		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	角铝∟25×25×1	m	0.668	2.5	1.67		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.2	7.96		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.5	6.77		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.2	0.1		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.22	0.04		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	矿棉板600*600	m2	1.05	25	26.25		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	56.34	--	

项目编码	011102003064	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	16.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001091	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	010809004029	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	3420.35	5.43	97.57		64.51	342.04	0.54	9.76	

18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.5	114	22.28	3.18	17.58		57	11.14	1.59	8.79	
综合人工工日		小计							121.51	353.18	2.13	18.55	
1.279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石	m2	1.02	320	326.4		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2	5.57	11.14		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	353.18	--	

项目编码	011406001158	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	31.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011105003008	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	14.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011302001177	项目名称	矿棉板吊顶	计量单位	m2	工程量	16.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-22	铝合金(浮搁式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	168.15	240.91	0.19	25.25		16.82	24.09	0.02	2.53	
15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	88.35	262.5		13.25		8.84	26.25		1.33	
综合人工工日		小计							25.65	56.34	0.07	3.86	
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.35	0.46		

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	4.5	5.61		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	角铝∟25×25×1	m	0.668	2.5	1.67		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.2	7.96		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.5	6.77		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.2	0.1		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.22	0.04		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	矿棉板600*600	m2	1.05	25	26.25		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	56.34	--	

项目编码	011102003065	项目名称	600*600白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	16.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001092	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	灰网纹大理石门槛				m2	1.02	380	387.6					
	白水泥				kg	0.17	0.73	0.12					
	合金钢切割锯片				片	0.027	68.6	1.85					
	粘结剂YJ-III				kg	0.466	9.86	4.59					
	棉纱头				kg	0.011	5.57	0.06					
	水				m3	0.014	4.86	0.07					
	石材防护剂(水性)				kg	0.18	19.72	3.55					
	石材晶面处理				m2	1	50	50					
	水泥32.5级				kg	9.208	0.44	4.05					
	中砂				t	0.034	136.52	4.57					
	901胶				kg	0.004	2.14	0.01					
	其他材料费						--	0.32			--		
	材料费小计						--	456.81			--		

项目编码	010809004030	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	0.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	3420.35	5.43	97.57		64.51	342.04	0.54	9.76	
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.5	114	22.28	3.18	17.58		57	11.14	1.59	8.79	
综合人工工日		小计							121.51	353.18	2.13	18.55	
1.279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	灰网纹大理石				m2	1.02	320	326.4					
	白水泥				kg	0.17	0.73	0.12					
	合金钢切割锯片				片	0.027	68.6	1.85					
	粘结剂YJ-III				kg	0.466	9.86	4.59					

	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2	5.57	11.14		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	353.18	--	

项目编码	011406001159	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	47.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011105003009	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	15.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.41

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011505001022	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1068.75	4293.11	68.74	170.62		106.88	429.31	6.87	17.06	
综合人工工日		小计							106.88	429.31	6.87	17.06	
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													560.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石	m2	1.05	320	336		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.6	84.24		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	429.31	--	

项目编码	011302001139	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	43.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	

15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003066	项目名称	300*300白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	44.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	300*300白色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001093	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									536.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003043	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	75.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004031	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	87.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	116.85	421.46		17.53		11.69	42.15		1.75	
综合人工工日		小计							11.69	42.15		1.75	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.055	12	12.66		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	1.651	12	19.81		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥32.5级	kg	9.898	0.44	4.36		
	中砂	t	0.033	136.52	4.44		
	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.15	--	

项目编码	011302001140	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	35.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	

15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003067	项目名称	300*300白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	36.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	300*300白色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001094	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003044	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	72.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	

综合人工工日	小计			49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88			
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11			
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2			
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.008	4.86	0.04			
	水泥32.5级	kg		0.44				
	中砂	t		136.52				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	92.33		--	

项目编码	080403004032	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	79.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	116.85	421.46		17.53		11.69	42.15		1.75	
综合人工工日	小计								11.69	42.15		1.75	
0.123工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													55.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚氨酯甲料			kg	1.055	12	12.66						
	无纺布			m2	0.245	0.77	0.19						
	聚氨酯乙料			kg	1.651	12	19.81						
	二甲苯			kg	0.13	5.06	0.66						
	水泥32.5级			kg	9.898	0.44	4.36						
	中砂			t	0.033	136.52	4.44						
	水			m3	0.006	4.86	0.03						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	42.15				--		

项目编码	011302001141	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	84.64

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌丝杆			kg	0.963	5.15	4.96						
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片φ8			副	1.326	0.35	0.46						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.337	4.5	6.02						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.5	0.43	0.65						
	铝合金T型主龙骨			m	2.056	4.2	8.64						
	铝合金T型龙骨主接件			只	0.6	0.2	0.12						
	铝合金T型龙骨次接件			只	0.3	0.2	0.06						
	铝合金T型龙骨挂件			个	4.56	0.51	2.33						
	铝合金T型龙骨平面连接件			只	0.6	0.3	0.18						
	铝合金方板600*600			m2	1.05	80	84						
	其他材料费					--	0.07		--				
	材料费小计					--	108.04		--				

项目编码	011102003068	项目名称	300*300白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	86.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.045	4.86	0.22						
	300*300白色地砖			m2	1.02	75	76.5						

	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001095	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									536.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003045	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	143.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004033	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	33.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	116.85	421.46		17.53		11.69	42.15		1.75	
综合人工工日		小计							11.69	42.15		1.75	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.055	12	12.66		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	1.651	12	19.81		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥32.5级	kg	9.898	0.44	4.36		
	中砂	t	0.033	136.52	4.44		
	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.15	--	

项目编码	011302001142	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	62.62

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01		
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81		
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23		
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04		
0.283工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														139.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌丝杆			kg	0.963	5.15	4.96							
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57							
	双螺母双垫片φ8			副	1.326	0.35	0.46							
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.337	4.5	6.02							
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.5	0.43	0.65							
	铝合金T型主龙骨			m	2.056	4.2	8.64							
	铝合金T型龙骨主接件			只	0.6	0.2	0.12							
	铝合金T型龙骨次接件			只	0.3	0.2	0.06							
	铝合金T型龙骨挂件			个	4.56	0.51	2.33							
	铝合金T型龙骨平面连接件			只	0.6	0.3	0.18							
	铝合金方板600*600			m2	1.05	80	84							
	其他材料费					--	0.07					--		
	材料费小计					--	108.04					--		

项目编码	011102003069	项目名称	300*300白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	63.99

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22		
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83		
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05		
0.346工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														130.87
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	300*300白色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001096	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003046	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	129.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004034	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	106.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	116.85	421.46		17.53		11.69	42.15		1.75	
综合人工工日		小计							11.69	42.15		1.75	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.055	12	12.66		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	1.651	12	19.81		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥32.5级	kg	9.898	0.44	4.36		
	中砂	t	0.033	136.52	4.44		
	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.15	--	

项目编码	011302001143	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	6.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003070	项目名称	300*300白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	7.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							130.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	300*300白色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001097	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003047	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	39.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004035	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	24.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层1.5mm厚	10m2	0.1	116.85	421.46		17.53		11.69	42.15		1.75	
综合人工工日		小计							11.69	42.15		1.75	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.055	12	12.66		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	1.651	12	19.81		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥32.5级	kg	9.898	0.44	4.36		
	中砂	t	0.033	136.52	4.44		

	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.15	--	

项目编码	011302001145	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003072	项目名称	300*300白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	

13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	300*300白色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001099	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		

	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003049	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	35.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004037	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	31.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	116.85	421.46		17.53		11.69	42.15		1.75	
综合人工工日		小计							11.69	42.15		1.75	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.055	12	12.66		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	1.651	12	19.81		

	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥32.5级	kg	9.898	0.44	4.36		
	中砂	t	0.033	136.52	4.44		
	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.15	--	

项目编码	011302001146	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	38.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003073	项目名称	300*300白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	39.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	300*300白色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102001100	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		

	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003050	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	74.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004038	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	79.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	116.85	421.46		17.53		11.69	42.15		1.75	
综合人工工日		小计							11.69	42.15		1.75	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.59

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.055	12	12.66		

细	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	1.651	12	19.81		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥32.5级	kg	9.898	0.44	4.36		
	中砂	t	0.033	136.52	4.44		
	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.15	--	

项目编码	011302001147	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	38.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1750mm 8	10m2	0.1		59.98	0.48	0.07			6	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	108.03	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.963	5.15	4.96		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011102003074	项目名称	300*300白色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	914.43	7.58	48.3		31.45	91.44	0.76	4.83	
综合人工工日		小计							32.87	92.18	0.77	5.05	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.045	4.86	0.22						
	300*300白色地砖			m2	1.02	75	76.5						
	水泥32.5级			kg	18.509	0.44	8.14						
	白水泥			kg	0.1	0.73	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	中砂			t	0.049	136.52	6.66						
	其他材料费					--	0.05		--				
	材料费小计					--	92.17		--				

项目编码	011102001101	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灰网纹大理石门槛			m2	1.02	380	387.6						
	白水泥			kg	0.17	0.73	0.12						
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头			kg	0.011	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.86	0.07						

	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003051	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	69.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004039	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	76.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	116.85	421.46		17.53		11.69	42.15		1.75	
综合人工工日		小计							11.69	42.15		1.75	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.055	12	12.66		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	1.651	12	19.81		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥32.5级	kg	9.898	0.44	4.36		
	中砂	t	0.033	136.52	4.44		
	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.15	--	

项目编码	011302001151	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1690mm 8	10m2	0.1		58.28	0.48	0.07			5.83	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	107.86	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													138.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.93	5.15	4.79		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	107.87	--	

项目编码	011304002047	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011302002005	项目名称	铝格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	509.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1490mm 8	10m2	0.1		52.61	0.48	0.07			5.26	0.05	0.01	
15-31	铝合金条板龙骨天棚 中型	10m2	0.1	173.85	134.82	0.25	26.12		17.39	13.48	0.03	2.61	
15-74	铝合金扣板雨蓬铝栅假天棚	10m2	0.1	64.6	1145	0.37	9.75		6.46	114.5	0.04	0.98	
综合人工工日		小计							23.85	133.24	0.11	3.59	
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.82	5.15	4.22		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.973	4.5	4.38		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	0.83	0.2	0.17		
	铝合金条板龙骨	m	0.944	5.6	5.29		
	铝合金条板龙骨垂直吊件	只	1.418	0.1	0.14		
	铝合金条板龙骨L形周边	m	0.4	8.5	3.4		
	铝栅挂片30*150mm@150mm	m2	1.01	110	111.1		
	角铝∟25×25×1	m	0.562	2.5	1.41		
	射弹钉	套	1.3	1.29	1.68		

	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	5.14	0.26		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	133.24	--	

项目编码	011406001160	项目名称	原顶面乳胶漆喷灰	计量单位	m2	工程量	528.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	92.15	72		13.82		9.22	7.2		1.38	
综合人工工日		小计							9.22	7.2		1.38	
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.45	16	7.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.2	--	

项目编码	011204003052	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	180.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面彩砖200*200	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	92.33	--	

项目编码	011406001161	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	268.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011406001162	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	40.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	8.45	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	592.8	2105.62	2.2	89.25		5.93	21.06	0.02	0.89	
综合人工工日		小计							5.93	21.06	0.02	0.89	
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.001	17.15	0.01		
	不锈钢装饰条15*20	m	1.05	20	21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.06	--	

项目编码	011210002001	项目名称	传菜台隔断	计量单位	m2	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.016667	1263.5	4021.13	90.52	203.1		21.06	67.02	1.51	3.39	
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.027968	123.5	370.34	0.05	18.53		3.45	10.36		0.52	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.027968	152.95	46.62		22.94		4.28	1.3		0.64	
14-215	水泥硅酸钙板墙面	10m2	0.017619	115.9	184.86		17.39		2.04	3.26		0.31	
14-24	抹水泥砂浆 钢丝网墙	10m2	0.017619	152.95	103.64	5.93	23.83		2.69	1.83	0.1	0.42	
14-211	玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.017619	244.15	1173.13		36.62		4.3	20.67		0.65	
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.128444	168.15	2087.11		25.22		21.6	268.08		3.24	
16-52	无框玻璃门扇固定门、窗 钢化玻璃	10m2	0.051317	300.2	1354.44	0.79	45.15		15.41	69.51	0.04	2.32	
综合人工工日		小计							74.83	442.02	1.66	11.47	
0.7878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									530				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.018	3600	63		
	电焊条J422	kg	0.3	4.97	1.49		
	氧气	m3	0.25	2.83	0.71		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	防锈漆	kg	0.078	12.86	1		
	油漆溶剂油	kg	0.015	12.01	0.18		
	细木工板δ18mm	m2	0.294	35	10.28		
	防腐油	kg	0.008	5.15	0.04		
	铁钉70mm	kg	0.01	3.6	0.03		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.075	16.29	1.22		
	白布	m2	0.001	3.43			
	水泥硅酸钙板	m2	0.194	15.3	2.97		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.608	0.48	0.29		
	水	m3	0.002	4.86	0.01		
	彩色烤漆玻璃	m2	0.208	90	18.71		
	玻璃胶	L	0.23	34.3	7.88		
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.31	198.35	259.86		
	万能胶	kg	0.18	17.15	3.08		
	夹胶玻璃6+6mm	m2	0.529	130	68.71		
	水泥32.5级	kg	1.964	0.44	0.86		
	中砂	t	0.007	136.52	0.95		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	442.03	--	

项目编码	011507002001	项目名称	成品玻璃罩	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	成品玻璃罩	个	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品玻璃罩	个	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011501009001	项目名称	传菜台柜	计量单位	m	工程量	22.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.047684	1263.5	4021.13	90.52	203.1		60.25	191.74	4.32	9.68	
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.074387	123.5	370.34	0.05	18.53		9.19	27.55		1.38	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.074387	152.95	46.62		22.94		11.38	3.47		1.71	
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	0.362398	211.85	323.7	4.98	32.52		76.77	117.31	1.8	11.79	
18-107	吧台石材面板	m2	0.730245	192.85	429.27		28.93		140.83	313.47		21.13	
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.100817	93.1	172.54	0.89	14.1		9.39	17.39	0.09	1.42	
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.066985	114	2544.68		17.1		7.64	170.46		1.15	
综合人工工日		小计							315.44	841.39	6.21	48.25	
3.3204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1211.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.05	3600	180.24		
	电焊条J422	kg	0.858	4.97	4.27		
	氧气	m3	0.715	2.83	2.02		
	乙炔气	m3	0.143	14.05	2.01		
	防锈漆	kg	0.222	12.86	2.85		
	油漆溶剂油	kg	0.041	12.01	0.5		
	细木工板δ18mm	m2	0.781	35	27.34		
	防腐油	kg	0.022	5.15	0.11		
	铁钉70mm	kg	0.025	3.6	0.09		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.199	16.29	3.24		
	白布	m2	0.001	3.43	0.01		
	标准砖240×115×53	百块	1.979	46.42	91.85		
	水	m3	0.068	4.86	0.33		
	人造石台面	m2	0.876	350	306.7		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.686	9.86	6.77		
	墙面彩砖200×200	m2	0.206	75	15.43		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	1.2mm木纹铝板	m2	0.703	235	165.29		
	万能胶	kg	0.301	17.15	5.17		
	水泥32.5级	kg	17.741	0.44	7.81		
	中砂	t	0.129	136.52	17.63		
	石灰膏	m3	0.006	253.6	1.55		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	841.39	--	

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板九厘板、普通切片板	10m2	0.1	726.75	585.67	2.71	109.42		72.68	58.57	0.27	10.94	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	168.15	2087.11		25.22		16.82	208.71		2.52	
综合人工工日		小计							104.79	271.94	0.27	15.76	
1.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	13.84		
	万能胶	kg	0.59	17.15	10.12		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.02	198.35	202.32		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	271.94	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	18.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-74	墙面100*250木纹铝方通	10m2	0.1	64.6	1650	0.37	9.75		6.46	165	0.04	0.98	
综合人工工日		小计							6.46	165	0.04	0.98	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*250木纹铝方通	m2	1.01	160	161.6		
	角铝∟25×25×1	m	0.562	2.5	1.41		
	射弹钉	套	1.3	1.29	1.68		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	5.14	0.26		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	165	--	

项目编码	011501011019	项目名称	绿岛	计量单位	m	工程量	47.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.022146	1263.5	4021.13	90.52	203.1		27.98	89.05	2	4.5	
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.186689	113.05	368.79	0.03	16.96		21.11	68.85	0.01	3.17	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.186689	152.95	46.62		22.94		28.55	8.7		4.28	
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.186689	114	3752.18		17.1		21.28	700.49		3.19	
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.214583	61.75	408.34	0.63	9.36		13.25	87.62	0.14	2.01	
18-107	吧台石材面板	m2	0.781979	192.85	393.27		28.93		150.8	307.53		22.62	
综合人工工日		小计							262.98	1262.25	2.15	39.77	
2.7682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1567.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.023	3600	83.71		
	电焊条J422	kg	0.399	4.97	1.98		
	氧气	m3	0.332	2.83	0.94		
	乙炔气	m3	0.066	14.05	0.93		
	防锈漆	kg	0.103	12.86	1.32		
	油漆溶剂油	kg	0.057	12.01	0.69		
	细木工板δ18mm	m2	1.96	35	68.61		

	铁钉70mm	kg	0.089	3.6	0.32		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.498	16.29	8.12		
	白布	m2	0.004	3.43	0.01		
	成品木饰面橡木	m2	1.96	350	686.08		
	万能胶	kg	0.847	17.15	14.53		
	普通木成材	m3		3076	1.32		
	细木工板δ12mm	m2	0.225	30	6.76		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.225	350	78.86		
	防腐油	kg	0.079	5.15	0.41		
	灰网纹大理石	m2	0.938	320	300.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.735	9.86	7.25		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1262.24	--	

项目编码	011302001153	项目名称	纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	31.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1690mm 8	10m2	0.1		58.28	0.48	0.07			5.83	0.05	0.01	
15-11	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单	10m2	0.1	187.15	221.84	0.37	28.13		18.72	22.18	0.04	2.81	
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	106.4	102.47		15.96		10.64	10.25		1.6	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	23.75	2.58		3.56		2.38	0.26		0.36	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	19.95	44.28		2.99		2.99	6.64		0.45	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							49.56	53.61	0.09	7.45	
0.5217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.93	5.15	4.79		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	普通木成材	m3		3076	0.31		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.34	2.66	6.22		

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.438	4.5	6.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.7	0.3	0.21		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.25	0.3		
	中龙骨横撑	m	2.078	3	6.23		
	中龙骨垂直吊件	只	2.5	0.2	0.5		
	中龙骨平面连接件	只	6.1	0.25	1.53		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	1.8	0.2	0.36		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	1.1	8.5	9.35		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.53	4.29	6.56		
	密封油膏	kg	0.011	5.57	0.06		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	53.61	--	

项目编码	011302001174	项目名称	吊顶石膏板侧封	计量单位	m2	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	123.5	370.34	0.05	18.53		12.35	37.03	0.01	1.85	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	127.3	108.51		19.1		12.73	10.85		1.91	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	23.75	2.58		3.56		2.38	0.26		0.36	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	19.95	44.28		2.99		2.99	6.64		0.45	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							60.58	67.9	0.01	9.09	
0.6377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	1.15	8.5	9.78		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.53	4.29	6.56		
	密封油膏	kg	0.011	5.57	0.06		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	67.89	--	

项目编码	011302002011	项目名称	铝方通吊顶	计量单位	m2	工程量	43.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1590mm 8	10m2	0.1		55.45	0.48	0.07			5.55	0.05	0.01	
15-31	铝合金条板龙骨天棚 中型	10m2	0.1	173.85	134.82	0.25	26.12		17.39	13.48	0.03	2.61	
15-74	铝合金扣板雨蓬铝栅假天棚	10m2	0.1	64.6	1246	0.37	9.75		6.46	124.6	0.04	0.98	
综合人工工日		小计							23.85	143.63	0.11	3.59	
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.875	5.15	4.5		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.973	4.5	4.38		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	0.83	0.2	0.17		

	铝合金条板龙骨	m	0.944	5.6	5.29		
	铝合金条板龙骨垂直吊件	只	1.418	0.1	0.14		
	铝合金条板龙骨L形周边	m	0.4	8.5	3.4		
	铝栅挂片60*120mm@80mm	m2	1.01	120	121.2		
	角铝∟25×25×1	m	0.562	2.5	1.41		
	射弹钉	套	1.3	1.29	1.68		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	5.14	0.26		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	143.63	--	

项目编码	011406001181	项目名称	原顶面乳胶漆喷灰	计量单位	m2	工程量	43.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	92.15	72		13.82		9.22	7.2		1.38	
综合人工工日		小计							9.22	7.2		1.38	
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.45	16	7.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.2	--	

项目编码	011304002051	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011304001014	项目名称	投影幕布槽	计量单位	m	工程量	5.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1068.75	2383.21	1.45	160.53		10.69	23.83	0.01	1.61	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.043009	152.95	46.62		22.94		6.58	2.01		0.99	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.043009	23.75	2.58		3.56		1.02	0.11		0.15	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.064504	19.95	44.28		2.99		1.29	2.86		0.19	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.043009	148.39	84.52		22.26		6.38	3.64		0.96	
综合人工工日		小计							25.96	32.44	0.01	3.9	
0.2732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.32

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
普通木成材	m3	0.001	3076	2.58		
细木工板 δ18mm	m2	0.473	35	16.54		
9.5mm厚纸面石膏板	m2	0.473	8.5	4.02		
自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
防火涂料X-60(饰面)	kg	0.115	16.29	1.87		
油漆溶剂油	kg	0.011	12.01	0.13		
白布	m2	0.001	3.43			
红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.11		
自粘胶带	m	0.658	4.29	2.82		
密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
内墙乳胶漆	kg	0.199	16	3.19		
901胶	kg	0.065	2.14	0.14		
羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
大白粉	kg	0.221	0.33	0.07		
滑石粉	kg	0.221	0.53	0.12		
白水泥	kg	0.112	0.73	0.08		
其他材料费			--	0.28	--	
材料费小计			--	32.45	--	

项目编码	010810002027	项目名称	暗窗帘盒	计量单位	m	工程量	9.45

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1068.75	2383.21	1.45	160.53		10.69	23.83	0.01	1.61	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.04	152.95	46.62		22.94		6.12	1.86		0.92	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	23.75	2.58		3.56		0.95	0.1		0.14	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	19.95	44.28		2.99		1.2	2.66		0.18	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	148.39	84.52		22.26		5.94	3.38		0.89	
综合人工工日		小计							24.89	31.84	0.01	3.74	
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	3076	2.58		
	细木工板 δ 18mm	m2	0.473	35	16.54		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	0.473	8.5	4.02		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.107	16.29	1.74		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	白布	m2	0.001	3.43			
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	4.29	2.63		
	密封油膏	kg	0.004	5.57	0.02		
	内墙乳胶漆	kg	0.185	16	2.96		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素	kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉	kg	0.205	0.33	0.07		
	滑石粉	kg	0.205	0.53	0.11		
	白水泥	kg	0.104	0.73	0.08		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	31.83	--	

项目编码	011406001164	项目名称	原顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	39.72

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							14.84	8.45		2.23	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011102003075	项目名称	800*800米色系地砖	计量单位	m2	工程量	75.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	88.35	122.16	7.11	14.32		8.84	12.22	0.71	1.43	
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	307.8	965.3	7.55	47.3		30.78	96.53	0.76	4.73	
综合人工工日		小计							41.04	109.48	1.48	6.38	
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.06	4.86	0.29		
	800*800米色地砖	m2	1.02	80	81.6		
	水泥32.5级	kg	30.912	0.44	13.6		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.098	136.52	13.35		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	109.48	--	

项目编码	011102001102	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011406001166	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	40.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		

细	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011105003010	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	18.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	203.3	344.32	1.28	30.69		20.33	34.43	0.13	3.07	
17-97+[17-99]	防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	59.85	25.14		8.98		5.99	2.51		0.9	

14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	113.05	368.79	0.03	16.96		11.31	36.88		1.7	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	114	3752.18		17.1		11.4	375.22		1.71	
综合人工工日		小计							64.32	453.71	0.13	9.67	
0.677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													527.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.011	3076	34.14		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.6	0.26		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.407	16.29	6.63		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	催干剂	kg	0.005	15.09	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.038	12.01	0.46		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	成品木饰面橡木	m2	1.05	350	367.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	453.7	--	

项目编码	011207001013	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	17.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	203.3	344.32	1.28	30.69		20.33	34.43	0.13	3.07	
17-97+[17-99]	防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	59.85	25.14		8.98		5.99	2.51		0.9	
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	113.05	368.79	0.03	16.96		11.31	36.88		1.7	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-211	玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	244.15	1645.13		36.62		24.42	164.51		3.66	
综合人工工日		小计							77.33	243	0.13	11.62	
0.814工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.011	3076	34.14		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.6	0.26		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.407	16.29	6.63		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	催干剂	kg	0.005	15.09	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.038	12.01	0.46		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	:8mm烤漆超白玻璃	m2	1.18	130	153.4		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.99	--	

项目编码	011210003007	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	26.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-81	玻璃隔断	10m2	0.1	814.15	1731.52	4.72	122.83		81.42	173.15	0.47	12.28	
D00028	方管喷黑	m	4.805844		25					120.15			
综合人工工日		小计							81.42	293.3	0.47	12.28	
0.857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													387.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.004	3600	14.98		
	膨胀螺栓M8×80	套	3.42	0.51	1.74		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.91	0.26	0.5		
	钢化玻璃12mm	m2	1.18	120	141.6		
	硅酮密封胶	L	0.18	68.6	12.35		
	角钢	kg	0.42	3.6	1.51		
	方管喷黑	m	4.806	25	120.15		
	水泥32.5级	kg	0.557	0.44	0.25		
	中砂	t	0.001	136.52	0.2		
	水	m3		4.86			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	293.3	--	

项目编码	011302002007	项目名称	铝格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1490mm 8	10m2	0.1		52.61	0.48	0.07			5.26	0.05	0.01	
15-31	铝合金条板龙骨天棚 中型	10m2	0.1	173.85	134.82	0.25	26.12		17.39	13.48	0.03	2.61	
15-74	铝合金扣板雨蓬铝栅假天棚	10m2	0.1	64.6	1145	0.37	9.75		6.46	114.5	0.04	0.98	
综合人工工日		小计							23.85	133.24	0.11	3.59	
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.82	5.15	4.22		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.973	4.5	4.38		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	0.83	0.2	0.17		
	铝合金条板龙骨	m	0.944	5.6	5.29		
	铝合金条板龙骨垂直吊件	只	1.418	0.1	0.14		
	铝合金条板龙骨L形周边	m	0.4	8.5	3.4		
	铝栅挂片30*150mm@150mm	m2	1.01	110	111.1		
	角铝∟25×25×1	m	0.562	2.5	1.41		
	射弹钉	套	1.3	1.29	1.68		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	5.14	0.26		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	133.24	--	

项目编码	011406001182	项目名称	原顶面乳胶漆喷灰	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	92.15	72		13.82		9.22	7.2		1.38	
综合人工工日		小计							9.22	7.2		1.38	
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.8

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	内墙乳胶漆	kg	0.45	16	7.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.2	--	

项目编码	011406001167	项目名称	原顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	8.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							14.84	8.45		2.23	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011102003076	项目名称	800*800米色系地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	39.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	307.8	965.3	7.55	47.3		30.78	96.53	0.76	4.73	
综合人工工日		小计							32.21	97.26	0.77	4.95	
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													135.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.045	4.86	0.22		
	800*800米色地砖	m2	1.02	80	81.6		
	水泥32.5级	kg	18.509	0.44	8.14		

	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	97.26	--	

项目编码	011105003012	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	28.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011102001103	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	

0.724工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011406001169	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	109.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内墙乳胶漆			kg	0.463	16	7.41						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.33	0.17						
	滑石粉			kg	0.513	0.53	0.27						
	白水泥			kg	0.26	0.73	0.19						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	8.45				--		

项目编码	011302001154	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	29.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	1.26	5.15	6.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板300*300	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	109.57	--	

项目编码	011102003077	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	29.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.14

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		

细	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001104	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003053	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	65.39

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖			m2	1.025	75	76.88						
	白水泥			kg	0.15	0.73	0.11						
	陶瓷专用粘结剂			kg	16	0.95	15.2						
	901胶			kg	0.022	2.14	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.008	4.86	0.04						
	水泥32.5级			kg		0.44							
	中砂			t		136.52							
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	92.33					--	

项目编码	011501011021	项目名称	成品不锈钢洗碗池	计量单位	m	工程量	17.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	成品不锈钢洗碗池	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢洗碗池			m	1	1500	1500						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	1500					--	

项目编码	080403004042	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	38.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	

综合人工工日	小计			2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								34.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	13	31.2			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	31.2		--	

项目编码	010808004010	项目名称	不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板九厘板、普通切片板	10m2	0.1	726.75	585.67	2.71	109.42		72.68	58.57	0.27	10.94	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	168.15	2087.11		25.22		16.82	208.71		2.52	
综合人工工日	小计								104.79	271.94	0.27	15.76	
1.103工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													392.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	13.84		
	万能胶	kg	0.59	17.15	10.12		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.02	198.35	202.32		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	271.94	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	14.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	M5 1砖内墙 标准砖	m3	1	125.4	325.36	5.57	19.65		125.4	325.36	5.57	19.65	

综合人工工日	小计			125.4	325.36	5.57	19.65	
1.32工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								475.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.32	46.42	246.95			
	水泥32.5级	kg	47.77	0.44	21.02			
	水	m3	0.177	4.86	0.86			
	中砂	t	0.378	136.52	51.65			
	石灰膏	m3	0.019	253.6	4.77			
	其他材料费			--	0.11		--	
	材料费小计			--	325.36		--	

项目编码	011302001155	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	11.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	1.26	5.15	6.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板300*300	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	109.57	--	

项目编码	011304002048	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011102003078	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	11.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001105	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003054	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	30.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		

	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011210005012	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	m2	工程量	10.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品隔断	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011210005020	项目名称	卫生间成品小便斗隔断	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品小便斗隔断	块	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品小便斗隔断	块	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	010401012013	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	211.85	323.7	4.98	32.52		211.85	323.7	4.98	32.52	
综合人工工日		小计							211.85	323.7	4.98	32.52	
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													573.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53			百块	5.46	46.42	253.45						
	水			m3	0.172	4.86	0.84						
	水泥32.5级			kg	42.622	0.44	18.75						
	中砂			t	0.34	136.52	46.38						
	石灰膏			m3	0.017	253.6	4.28						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	323.7		--				

项目编码	080403004025	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	15.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	
综合人工工日		小计							2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	2.4	13	31.2						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	31.2		--				

项目编码	011302001156	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	5.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	

15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	1.26	5.15	6.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板300*300	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	109.57	--	

项目编码	011304002049	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011102003079	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	5.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001106	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		

	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003055	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	23.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011210005013	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	m2	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品隔断	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	350	--	

项目编码	010401012011	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	2.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	211.85	323.7	4.98	32.52		211.85	323.7	4.98	32.52	
综合人工工日		小计							211.85	323.7	4.98	32.52	
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													573.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	46.42	253.45		
	水	m3	0.172	4.86	0.84		
	水泥32.5级	kg	42.622	0.44	18.75		
	中砂	t	0.34	136.52	46.38		
	石灰膏	m3	0.017	253.6	4.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.7	--	

项目编码	080403004024	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	
综合人工工日		小计							2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	13	31.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.2	--	

项目编码	011302001157	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格 300mm×300mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	1.26	5.15	6.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片 φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板300*300	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	109.57	--	

项目编码	011304002054	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011102003080	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001107	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									536.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		

	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003056	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	29.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011505001024	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1068.75	4293.11	68.74	170.62		106.88	429.31	6.87	17.06	
综合人工工日		小计							106.88	429.31	6.87	17.06	
1.125工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							560.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石	m2	1.05	320	336		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.6	84.24		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	429.31	--	

项目编码	011505010014	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	560.5	1391.18	1.23	84.26		56.05	139.12	0.12	8.43	
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.04	342	3155.22	2.2	51.63		13.68	126.21	0.09	2.07	
综合人工工日		小计							69.73	265.33	0.21	10.49	
0.734工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							345.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	普通木成材	m3	0.007	3076	21.84		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	万能胶	kg	0.006	17.15	0.11		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm)δ1.0mm	m	4.2	30	126		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	265.33	--	

项目编码	011302001178	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	6.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	

15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	1.26	5.15	6.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板300*300	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	109.57	--	

项目编码	011304002063	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011102003096	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	6.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.048	4.86	0.23						
	600*600mm米色地砖			m2	1.02	75	76.5						
	白水泥			kg	0.1	0.73	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水泥32.5级			kg	14.116	0.44	6.21						
	中砂			t	0.04	136.52	5.46						
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	89.04		--				

项目编码	011102001126	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灰网纹大理石门槛			m2	1.02	380	387.6						
	白水泥			kg	0.17	0.73	0.12						
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头			kg	0.011	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.86	0.07						

	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003071	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	26.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011505001026	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1068.75	4293.11	68.74	170.62		106.88	429.31	6.87	17.06	
综合人工工日		小计							106.88	429.31	6.87	17.06	
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													560.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石	m2	1.05	320	336		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.6	84.24		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	429.31	--	

项目编码	011505010016	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	560.5	1391.18	1.23	84.26		56.05	139.12	0.12	8.43	
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.04	342	3155.22	2.2	51.63		13.68	126.21	0.09	2.07	
综合人工工日		小计							69.73	265.33	0.21	10.49	
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													345.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	普通木成材	m3	0.007	3076	21.84		
	细木工板 δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	万能胶	kg	0.006	17.15	0.11		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ1.0mm	m	4.2	30	126		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	265.33	--	

项目编码	011302001158	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	11.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	

15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	1.26	5.15	6.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板300*300	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	109.57	--	

项目编码	011304002052	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011102003081	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	11.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.048	4.86	0.23						
	600*600mm米色地砖			m2	1.02	75	76.5						
	白水泥			kg	0.1	0.73	0.07						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水泥32.5级			kg	14.116	0.44	6.21						
	中砂			t	0.04	136.52	5.46						
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	89.04		--				

项目编码	011102001108	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灰网纹大理石门槛			m2	1.02	380	387.6						
	白水泥			kg	0.17	0.73	0.12						
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头			kg	0.011	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.86	0.07						

	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003057	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	29.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011210005014	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	m2	工程量	14.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品隔断	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	卫生间成品隔断	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011210005019	项目名称	卫生间成品小便斗隔断	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品小便斗隔断	块	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品小便斗隔断	块	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	010401012014	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	211.85	323.7	4.98	32.52		211.85	323.7	4.98	32.52	
综合人工工日		小计							211.85	323.7	4.98	32.52	
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													573.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	46.42	253.45		
	水	m3	0.172	4.86	0.84		
	水泥32.5级	kg	42.622	0.44	18.75		
	中砂	t	0.34	136.52	46.38		
	石灰膏	m3	0.017	253.6	4.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	323.7	--	

项目编码	080403004026	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	15.27

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	
综合人工工日		小计							2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	2.4		13	31.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	31.2		--	

项目编码	011302001159	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	7.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	1.26	5.15	6.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板300*300	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	109.57	--	

项目编码	011304002053	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011102003082	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	7.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001109	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003058	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	23.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		

	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011210005015	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	m2	工程量	10.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品隔断	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	010401012015	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	3.366197	211.85	323.7	4.98	32.52		713.13	1089.64	16.76	109.47	
综合人工工日		小计							713.13	1089.64	16.76	109.47	
7.5066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1929

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	18.379	46.42	853.17		
	水	m3	0.58	4.86	2.82		
	水泥32.5级	kg	143.474	0.44	63.13		
	中砂	t	1.144	136.52	156.11		
	石灰膏	m3	0.057	253.6	14.41		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	1089.64	--	

项目编码	080403004027	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	
综合人工工日		小计							2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	13	31.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.2	--	

项目编码	011302001160	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	225.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1690mm 8	10m2	0.1		58.28	0.48	0.07			5.83	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	107.86	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.93	5.15	4.79		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		

	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	107.87	--	

项目编码	011102003083	项目名称	300*300防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	7.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	300*300防滑地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001110	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003059	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	23.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004028	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	420.53

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	116.85	421.46		17.53		11.69	42.15		1.75		
综合人工工日		小计							11.69	42.15		1.75		
0.123工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														55.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料					kg	1.055		12	12.66				
	无纺布					m2	0.245		0.77	0.19				
	聚氨酯乙料					kg	1.651		12	19.81				
	二甲苯					kg	0.13		5.06	0.66				
	水泥32.5级					kg	9.898		0.44	4.36				
	中砂					t	0.033		136.52	4.44				
	水					m3	0.006		4.86	0.03				
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--	42.15			--	

项目编码	010808004006	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板九厘板、普通切片板	10m2	0.1	726.75	585.67	2.71	109.42		72.68	58.57	0.27	10.94		
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29		
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1	168.15	2087.11		25.22		16.82	208.71		2.52		
综合人工工日		小计							104.79	271.94	0.27	15.76		
1.103工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														392.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材					m3	0.005		3076	13.84				
	万能胶					kg	0.59		17.15	10.12				
	细木工板δ18mm					m2	1.05		35	36.75				
	防火涂料X-60(饰面)					kg	0.267		16.29	4.35				
	油漆溶剂油					kg	0.025		12.01	0.3				
	白布					m2	0.002		3.43	0.01				

	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.02	198.35	202.32		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	271.94	--	

项目编码	011302001161	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	310.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1690mm 8	10m2	0.1		58.28	0.48	0.07			5.83	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	107.86	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													138.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.93	5.15	4.79		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	107.87	--	

项目编码	011304002055	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	

综合人工工日	小计		1.62	0.55		0.24	
0.017工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011302002008	项目名称	铝格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	269.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1490mm 8	10m2	0.1		52.61	0.48	0.07			5.26	0.05	0.01	
15-31	铝合金条板龙骨天棚 中型	10m2	0.1	173.85	134.82	0.25	26.12		17.39	13.48	0.03	2.61	
15-74	铝合金扣板雨蓬铝栅假天棚	10m2	0.1	64.6	1145	0.37	9.75		6.46	114.5	0.04	0.98	
综合人工工日		小计							23.85	133.24	0.11	3.59	
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.82	5.15	4.22		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.973	4.5	4.38		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	0.83	0.2	0.17		
	铝合金条板龙骨	m	0.944	5.6	5.29		
	铝合金条板龙骨垂直吊件	只	1.418	0.1	0.14		
	铝合金条板龙骨L形周边	m	0.4	8.5	3.4		
	铝栅挂片30*150mm@150mm	m2	1.01	110	111.1		
	角铝∟25×25×1	m	0.562	2.5	1.41		
	射弹钉	套	1.3	1.29	1.68		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	5.14	0.26		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	133.24	--	

项目编码	011406001183	项目名称	原顶面乳胶漆喷灰	计量单位	m2	工程量	269.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	92.15	72		13.82		9.22	7.2		1.38	
综合人工工日		小计							9.22	7.2		1.38	
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆			kg	0.45				16	7.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.2		--	

项目编码	011204003060	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	154.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面彩砖200*200			m2	1.025				75	76.88			
	白水泥			kg	0.15				0.73	0.11			
	陶瓷专用粘结剂			kg	16				0.95	15.2			
	901胶			kg	0.022				2.14	0.05			
	棉纱头			kg	0.01				5.57	0.06			
	水			m3	0.008				4.86	0.04			
	水泥32.5级			kg					0.44				
	中砂			t					136.52				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	92.33		--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	130.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	592.8	2105.62	2.2	89.25		5.93	21.06	0.02	0.89	
综合人工工日		小计							5.93	21.06	0.02	0.89	
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶						kg	0.001	17.15	0.01			
	不锈钢装饰条15*20						m	1.05	20	21			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	21.06		--	

项目编码	011406001171	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	109.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	16	7.41			
	901胶						kg	0.15	2.14	0.32			
	羧甲基纤维素						kg	0.035	2.14	0.07			
	大白粉						kg	0.513	0.33	0.17			
	滑石粉						kg	0.513	0.53	0.27			
	白水泥						kg	0.26	0.73	0.19			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.45		--	

项目编码	011406001172	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	25.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	

0.142工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							23.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011210002002	项目名称	传菜台隔断	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.025	1263.5	4021.13	90.52	203.1		31.59	100.53	2.26	5.08	
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.027952	123.5	370.34	0.05	18.53		3.45	10.35		0.52	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.027952	152.95	46.62		22.94		4.28	1.3		0.64	
14-215	水泥硅酸钙板墙面	10m2	0.017619	115.9	184.86		17.39		2.04	3.26		0.31	
14-24	抹水泥砂浆 钢丝网墙	10m2	0.017619	152.95	103.64	5.93	23.83		2.69	1.83	0.1	0.42	
14-211	玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.017619	244.15	1173.13		36.62		4.3	20.67		0.65	
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.143048	168.15	2087.11		25.22		24.05	298.56		3.61	
16-52	无框玻璃门扇 固定门、窗 钢化玻璃	10m2	0.05131	300.2	1354.44	0.79	45.15		15.4	69.5	0.04	2.32	
综合人工工日		小计							87.81	505.99	2.41	13.53	
0.9243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													609.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢			t	0.026	3600	94.5						
	电焊条J422			kg	0.45	4.97	2.24						
	氧气			m3	0.375	2.83	1.06						
	乙炔气			m3	0.075	14.05	1.05						
	防锈漆			kg	0.116	12.86	1.49						

	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	细木工板δ18mm	m2	0.293	35	10.27		
	防腐油	kg	0.008	5.15	0.04		
	铁钉70mm	kg	0.01	3.6	0.03		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.075	16.29	1.22		
	白布	m2	0.001	3.43			
	水泥硅酸钙板	m2	0.194	15.3	2.97		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.608	0.48	0.29		
	水	m3	0.002	4.86	0.01		
	彩色烤漆玻璃	m2	0.208	90	18.71		
	玻璃胶	L	0.247	34.3	8.46		
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.459	198.35	289.41		
	万能胶	kg	0.2	17.15	3.43		
	夹胶玻璃6+6mm	m2	0.528	130	68.7		
	水泥32.5级	kg	1.964	0.44	0.86		
	中砂	t	0.007	136.52	0.95		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	506	--	

项目编码	011507002002	项目名称	成品玻璃罩	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	成品玻璃罩	个	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品玻璃罩	个	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011501009002	项目名称	传菜台柜	计量单位	m	工程量	14.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.071526	1263.5	4021.13	90.52	203.1		90.37	287.62	6.47	14.53	

14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.074387	123.5	370.34	0.05	18.53		9.19	27.55		1.38	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.074387	152.95	46.62		22.94		11.38	3.47		1.71	
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	0.543597	211.85	323.7	4.98	32.52		115.16	175.96	2.71	17.68	
18-107	吧台石材面板	m2	0.729564	192.85	429.27		28.93		140.7	313.18		21.11	
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	172.54	0.89	14.1		9.31	17.25	0.09	1.41	
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.06703	114	2544.68		17.1		7.64	170.57		1.15	
综合人工工日		小计							383.75	995.6	9.27	58.95	
4.0394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1447.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.075	3600	270.37		
	电焊条J422	kg	1.287	4.97	6.4		
	氧气	m3	1.073	2.83	3.04		
	乙炔气	m3	0.215	14.05	3.01		
	防锈漆	kg	0.333	12.86	4.28		
	油漆溶剂油	kg	0.053	12.01	0.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.781	35	27.34		
	防腐油	kg	0.022	5.15	0.11		
	铁钉70mm	kg	0.025	3.6	0.09		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.199	16.29	3.24		
	白布	m2	0.001	3.43	0.01		
	标准砖240×115×53	百块	2.968	46.42	137.78		
	水	m3	0.099	4.86	0.48		
	人造石台面	m2	0.875	350	306.42		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.686	9.86	6.76		
	墙面彩砖200×200	m2	0.204	75	15.3		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	1.2mm木纹铝板	m2	0.704	235	165.4		
	万能胶	kg	0.302	17.15	5.17		
	水泥32.5级	kg	25.446	0.44	11.2		
	中砂	t	0.191	136.52	26.03		
	石灰膏	m3	0.009	253.6	2.33		

	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	995.6	--	

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板九厘板、普通切片板	10m2	0.1	726.75	585.67	2.71	109.42		72.68	58.57	0.27	10.94	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	168.15	2087.11		25.22		16.82	208.71		2.52	
综合人工工日		小计							104.79	271.94	0.27	15.76	
1.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	13.84		
	万能胶	kg	0.59	17.15	10.12		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.02	198.35	202.32		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	271.94	--	

项目编码	011501011018	项目名称	绿岛	计量单位	m	工程量	29.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.022146	1263.5	4021.13	90.52	203.1		27.98	89.05	2	4.5	
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.186687	113.05	368.79	0.03	16.96		21.1	68.85	0.01	3.17	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍其它木材面	10m2	0.186687	152.95	46.62		22.94		28.55	8.7		4.28	

14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.186687	114	3752.18		17.1		21.28	700.48		3.19	
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.214585	61.75	408.34	0.63	9.36		13.25	87.62	0.14	2.01	
18-107	吧台石材面板	m2	0.781988	192.85	393.27		28.93		150.8	307.53		22.62	
综合人工工日		小计							262.98	1262.24	2.15	39.77	
2.7682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												1567.11	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.023	3600	83.71		
	电焊条J422	kg	0.399	4.97	1.98		
	氧气	m3	0.332	2.83	0.94		
	乙炔气	m3	0.066	14.05	0.93		
	防锈漆	kg	0.103	12.86	1.32		
	油漆溶剂油	kg	0.057	12.01	0.69		
	细木工板δ18mm	m2	1.96	35	68.61		
	铁钉70mm	kg	0.089	3.6	0.32		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.498	16.29	8.12		
	白布	m2	0.004	3.43	0.01		
	成品木饰面橡木	m2	1.96	350	686.07		
	万能胶	kg	0.847	17.15	14.53		
	普通木成材	m3		3076	1.32		
	细木工板δ12mm	m2	0.225	30	6.76		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.225	350	78.86		
	防腐油	kg	0.079	5.15	0.41		
	灰网纹大理石	m2	0.938	320	300.28		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.735	9.86	7.25		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	1262.23	--	

项目编码	011302001162	项目名称	纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	27.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1790mm 8	10m2	0.1		61.11	0.48	0.07			6.11	0.05	0.01	
15-11	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	187.15	221.84	0.37	28.13		18.72	22.18	0.04	2.81	

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	106.4	102.47		15.96		10.64	10.25		1.6	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	23.75	2.58		3.56		2.38	0.26		0.36	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	19.95	44.28		2.99		2.99	6.64		0.45	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							49.56	53.89	0.09	7.45	
0.5217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.985	5.15	5.07		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	普通木成材	m3		3076	0.31		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.34	2.66	6.22		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.438	4.5	6.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.7	0.3	0.21		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.25	0.3		
	中龙骨横撑	m	2.078	3	6.23		
	中龙骨垂直吊件	只	2.5	0.2	0.5		
	中龙骨平面连接件	只	6.1	0.25	1.53		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	1.8	0.2	0.36		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	1.1	8.5	9.35		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.53	4.29	6.56		
	密封油膏	kg	0.011	5.57	0.06		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	53.89	--	

项目编码	011304002056	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24		
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24		
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														2.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2		2.66	0.53				
	其他材料费								--	0.02			--	
	材料费小计								--	0.55			--	

项目编码	011302002010	项目名称	铝方通吊顶吊顶	计量单位	m2	工程量	110.52

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1690mm 8	10m2	0.1		58.28	0.48	0.07			5.83	0.05	0.01		
15-31	铝合金条板龙骨天棚 中型	10m2	0.1	173.85	134.82	0.25	26.12		17.39	13.48	0.03	2.61		
15-74	铝合金扣板雨蓬铝栅假天棚	10m2	0.1	64.6	1246	0.37	9.75		6.46	124.6	0.04	0.98		
综合人工工日		小计							23.85	143.91	0.11	3.59		
0.251工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														171.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆					kg	0.93		5.15	4.79				
	胀头、胀管					套	1.326		0.43	0.57				
	双螺母双垫片φ8					副	1.326		0.35	0.46				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	0.973		4.5	4.38				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60					只	0.83		0.2	0.17				
	铝合金条板龙骨					m	0.944		5.6	5.29				
	铝合金条板龙骨垂直吊件					只	1.418		0.1	0.14				
	铝合金条板龙骨L形周边					m	0.4		8.5	3.4				
	铝栅挂片60*120mm@80mm					m2	1.01		120	121.2				
	角铝∟25×25×1					m	0.562		2.5	1.41				
	射弹钉					套	1.3		1.29	1.68				
	钢钉					kg	0.003		6	0.02				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.05		5.14	0.26				
	其他材料费								--	0.16			--	

	材料费小计	--	143.91	--	

项目编码	011406001173	项目名称	原顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	27.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							14.84	8.45		2.23	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011406001184	项目名称	原顶面乳胶漆喷灰	计量单位	m2	工程量	110.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	92.15	72		13.82		9.22	7.2		1.38	
综合人工工日		小计							9.22	7.2		1.38	
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.45	16	7.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.2	--	

项目编码	011204003061	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	15.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	611.8	1384.46	5.15	92.54		61.18	138.45	0.52	9.25	
综合人工工日		小计							61.18	138.45	0.52	9.25	
0.644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													209.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*800仿木纹墙砖	m2	1.025	120	123		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.007	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	138.45	--	

项目编码	011406001175	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	30.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011406001176	项目名称	内墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	12.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.9	84.52		20.24		13.49	8.45		2.02	
综合人工工日		小计							13.49	8.45		2.02	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011205002001	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	5.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-87	单块面积0.06m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 柱、梁、零星面	10m2	0.1	582.35	998	5.16	88.13		58.24	99.8	0.52	8.81	
综合人工工日		小计							58.24	99.8	0.52	8.81	
0.613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面彩砖200×200	m2	1.05	75	78.75		
	白水泥	kg	0.165	0.73	0.12		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.024	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	水泥32.5级	kg	5.671	0.44	2.5		

	中砂	t	0.022	136.52	3.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	99.8	--	

项目编码	011207001014	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	21.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-74	墙面100*250木纹铝方通	10m2	0.1	64.6	1347	0.37	9.75		6.46	134.7	0.04	0.98	
综合人工工日		小计							6.46	134.7	0.04	0.98	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									142.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*150木纹铝方通	m2	1.01	130	131.3		
	角铝∟25×25×1	m	0.562	2.5	1.41		
	射弹钉	套	1.3	1.29	1.68		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	5.14	0.26		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	134.7	--	

项目编码	011501011017	项目名称	绿岛	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.022133	1263.5	4021.13	90.52	203.1		27.97	89	2	4.5	
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.186667	113.05	368.79	0.03	16.96		21.1	68.84	0.01	3.17	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.186667	152.95	46.62		22.94		28.55	8.7		4.28	
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.186667	114	3752.18		17.1		21.28	700.41		3.19	
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.2146	61.75	408.34	0.63	9.36		13.25	87.63	0.14	2.01	
18-107	吧台石材面板	m2	0.782	192.85	393.27		28.93		150.81	307.54		22.62	
综合人工工日		小计							262.96	1262.12	2.14	39.77	
2.768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1567				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.023	3600	83.66		
	电焊条J422	kg	0.398	4.97	1.98		
	氧气	m3	0.332	2.83	0.94		
	乙炔气	m3	0.066	14.05	0.93		
	防锈漆	kg	0.103	12.86	1.32		
	油漆溶剂油	kg	0.057	12.01	0.69		
	细木工板δ18mm	m2	1.96	35	68.6		
	铁钉70mm	kg	0.089	3.6	0.32		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.498	16.29	8.12		
	白布	m2	0.004	3.43	0.01		
	成品木饰面橡木	m2	1.96	350	686		
	万能胶	kg	0.847	17.15	14.52		
	普通木成材	m3		3076	1.32		
	细木工板δ12mm	m2	0.225	30	6.76		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.225	350	78.87		
	防腐油	kg	0.079	5.15	0.41		
	灰网纹大理石	m2	0.938	320	300.29		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.735	9.86	7.25		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1262.12	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	592.8	2105.62	2.2	89.25		5.93	21.06	0.02	0.89	
综合人工工日		小计							5.93	21.06	0.02	0.89	
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.001	17.15	0.01		
	不锈钢装饰条15*20	m	1.05	20	21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.06	--	

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	13.05

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	592.8	2105.62	2.2	89.25		5.93	21.06	0.02	0.89		
综合人工工日		小计							5.93	21.06	0.02	0.89		
0.0624工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														27.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶					kg	0.001		17.15	0.01				
	不锈钢装饰条15*20					m	1.05		20	21				
	其他材料费								--	0.05			--	
	材料费小计								--	21.06			--	

项目编码	011210003006	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	74.25

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-81	玻璃隔断	10m2	0.1	814.15	1731.52	4.72	122.83		81.42	173.15	0.47	12.28		
D00028	方管喷黑	m	1.521886		25					38.05				
综合人工工日		小计							81.42	211.2	0.47	12.28		
0.857工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														305.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢					t	0.004		3600	14.98				
	膨胀螺栓M8×80					套	3.42		0.51	1.74				
	自攻螺钉M4×15					十个	1.91		0.26	0.5				
	钢化玻璃12mm					m2	1.18		120	141.6				
	硅酮密封胶					L	0.18		68.6	12.35				
	角钢					kg	0.42		3.6	1.51				
	方管喷黑					m	1.522		25	38.05				
	水泥32.5级					kg	0.557		0.44	0.25				
	中砂					t	0.001		136.52	0.2				
	水					m3			4.86					
	其他材料费								--	0.03			--	
	材料费小计								--	211.2			--	

项目编码	011302001163	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	93.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1690mm 8	10m2	0.1		58.28	0.48	0.07			5.83	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	107.86	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													138.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.93	5.15	4.79		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板600*600	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	107.87	--	

项目编码	011102003084	项目名称	300*300防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	93.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	300*300防滑地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001111	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003070	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	60.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011207001015	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	17.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	203.3	344.32	1.28	30.69		20.33	34.43	0.13	3.07	
17-97+[17-99]	防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	59.85	25.14		8.98		5.99	2.51		0.9	
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	113.05	368.79	0.03	16.96		11.31	36.88		1.7	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-211	玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	244.15	1645.13		36.62		24.42	164.51		3.66	
综合人工工日		小计							77.33	243	0.13	11.62	
0.814工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									332.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.011	3076	34.14		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.6	0.26		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.407	16.29	6.63		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	催干剂	kg	0.005	15.09	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.038	12.01	0.46		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	:8mm烤漆超白玻璃	m2	1.18	130	153.4		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.99	--	

项目编码	011502001007	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	592.8	2105.62	2.2	89.25		5.93	21.06	0.02	0.89	
综合人工工日		小计							5.93	21.06	0.02	0.89	
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.001	17.15	0.01		
	不锈钢装饰条15*20	m	1.05	20	21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.06	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	61.75	408.34	0.63	9.36		6.18	40.83	0.06	0.94	
综合人工工日		小计							6.18	40.83	0.06	0.94	
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		3076	0.62		
	细木工板δ12mm	m2	0.105	30	3.15		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	350	36.75		
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.83	--	

项目编码	011501001002	项目名称	操作台	计量单位	m	工程量	22.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	技能室操作台	m	1		3500					3500			
综合人工工日		小计								3500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	技能室操作台	m	1	3500	3500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3500	--	

项目编码	011501001003	项目名称	烤箱台	计量单位	m	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	技能室烤箱台	m	1		3500					3500			
综合人工工日		小计								3500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	技能室烤箱台	m	1	3500	3500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3500	--	

项目编码	011302001164	项目名称	600*600铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	17.94

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1690mm 8	10m2	0.1		58.28	0.48	0.07			5.83	0.05	0.01		
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81		
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23		
综合人工工日		小计							26.89	107.86	0.07	4.04		
0.283工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														138.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆			kg		0.93			5.15	4.79				
	胀头、胀管			套		1.326			0.43	0.57				
	双螺母双垫片φ8			副		1.326			0.35	0.46				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m		1.337			4.5	6.02				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只		1.5			0.43	0.65				
	铝合金T型主龙骨			m		2.056			4.2	8.64				
	铝合金T型龙骨主接件			只		0.6			0.2	0.12				
	铝合金T型龙骨次接件			只		0.3			0.2	0.06				
	铝合金T型龙骨挂件			个		4.56			0.51	2.33				
	铝合金T型龙骨平面连接件			只		0.6			0.3	0.18				
	铝合金方板600*600			m2		1.05			80	84				
	其他材料费								--	0.07			--	
	材料费小计								--	107.87			--	

项目编码	011102003085	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	9.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22		
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75		
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97		
0.346工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														127.14
材料	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001112	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003063	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	48.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011501011020	项目名称	成品不锈钢洗碗池	计量单位	m	工程量	10.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00032	成品不锈钢洗碗池	m	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢洗碗池	m	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	080403004041	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	28.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	
综合人工工日		小计							2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	13	31.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	31.2		--	

项目编码	010808004008	项目名称	不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板九厘板、普通切片板	10m2	0.1	726.75	585.67	2.71	109.42		72.68	58.57	0.27	10.94	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	168.15	2087.11		25.22		16.82	208.71		2.52	
综合人工工日		小计							104.79	271.94	0.27	15.76	
1.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	13.84		
	万能胶	kg	0.59	17.15	10.12		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.02	198.35	202.32		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	271.94	--	

项目编码	011302001165	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	5.62

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格 300mm×300mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌丝杆			kg	1.26	5.15	6.49						
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片φ8			副	1.326	0.35	0.46						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.337	4.5	6.02						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.5	0.43	0.65						
	铝合金T型主龙骨			m	2.056	4.2	8.64						
	铝合金T型龙骨主接件			只	0.6	0.2	0.12						
	铝合金T型龙骨次接件			只	0.3	0.2	0.06						
	铝合金T型龙骨挂件			个	4.56	0.51	2.33						
	铝合金T型龙骨平面连接件			只	0.6	0.3	0.18						
	铝合金方板300*300			m2	1.05	80	84						
	其他材料费					--	0.07		--				
	材料费小计					--	109.57		--				

项目编码	011304002057	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	2.66	0.53						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	0.55		--				

项目编码	011102003086	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	5.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001113	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									536.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		

	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003064	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	22.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011210005016	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	m2	工程量	7.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品隔断	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011210005021	项目名称	卫生间成品小便斗隔断	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品小便斗隔断	块	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	卫生间成品小便斗隔断			块	1	100	100						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	100				--		

项目编码	010401012016	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	211.85	323.7	4.98	32.52		211.85	323.7	4.98	32.52	
综合人工工日		小计							211.85	323.7	4.98	32.52	
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													573.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53			百块	5.46	46.42	253.45						
	水			m3	0.172	4.86	0.84						
	水泥32.5级			kg	42.622	0.44	18.75						
	中砂			t	0.34	136.52	46.38						
	石灰膏			m3	0.017	253.6	4.28						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	323.7				--		

项目编码	080403004029	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	
综合人工工日		小计							2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	13	31.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.2	--	

项目编码	011302001166	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	5.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格300mm×300mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	1.26	5.15	6.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板300*300	m2	1.05	80	84		

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	109.57	--	

项目编码	011304002058	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011102003087	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	5.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001114	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003065	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	20.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		

细	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011210005017	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	m2	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间成品隔断	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	010401012017	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	1	211.85	323.7	4.98	32.52		211.85	323.7	4.98	32.52	
综合人工工日		小计							211.85	323.7	4.98	32.52	
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													573.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	46.42	253.45		
	水	m3	0.172	4.86	0.84		
	水泥32.5级	kg	42.622	0.44	18.75		
	中砂	t	0.34	136.52	46.38		
	石灰膏	m3	0.017	253.6	4.28		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	323.7	--	

项目编码	080403004030	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	7.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	312	0.42	4.34		2.85	31.2	0.04	0.43	
综合人工工日		小计							2.85	31.2	0.04	0.43	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	13	31.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.2	--	

项目编码	011302001167	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									140.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	1.26	5.15	6.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		

	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		
	铝合金方板300*300	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	109.57	--	

项目编码	011304002059	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011102003088	项目名称	600*600米色系防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	600*600mm米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		

	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011102001115	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									536.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003066	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	39.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011505001025	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件　石材洗漱台	10m2	0.1	1068.75	4293.11	68.74	170.62		106.88	429.31	6.87	17.06	
综合人工工日		小计							106.88	429.31	6.87	17.06	
1.125工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							560.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石	m2	1.05	320	336		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.6	84.24		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	429.31	--	

项目编码	011505010015	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	560.5	1391.18	1.23	84.26		56.05	139.12	0.12	8.43	

18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.04	342	3155.22	2.2	51.63		13.68	126.21	0.09	2.07	
综合人工工日		小计							69.73	265.33	0.21	10.49	
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													345.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm						m2	1.05	72.89	76.53			
	普通木成材						m3	0.007	3076	21.84			
	细木工板δ18mm						m2	1.05	35	36.75			
	玻璃胶						L	0.116	34.3	3.99			
	万能胶						kg	0.006	17.15	0.11			
	成品不锈钢板线条(展宽50mm)δ1.0mm						m	4.2	30	126			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	265.33		--	

项目编码	010808004009	项目名称	不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板九厘板、普通切片板	10m2	0.1	726.75	585.67	2.71	109.42		72.68	58.57	0.27	10.94	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	168.15	2087.11		25.22		16.82	208.71		2.52	
综合人工工日		小计							104.79	271.94	0.27	15.76	
1.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.005	3076	13.84			
	万能胶						kg	0.59	17.15	10.12			
	细木工板δ18mm						m2	1.05	35	36.75			
	防火涂料X-60(饰面)						kg	0.267	16.29	4.35			
	油漆溶剂油						kg	0.025	12.01	0.3			
	白布						m2	0.002	3.43	0.01			
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚						m2	1.02	198.35	202.32			
	玻璃胶						L	0.116	34.3	3.99			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	271.94		--	

项目编码	011302001168	项目名称	纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	118.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1490mm 8	10m2	0.1		52.61	0.48	0.07			5.26	0.05	0.01	
15-11	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单	10m2	0.1	187.15	221.84	0.37	28.13		18.72	22.18	0.04	2.81	
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	106.4	102.47		15.96		10.64	10.25		1.6	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	23.75	2.58		3.56		2.38	0.26		0.36	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	19.95	44.28		2.99		2.99	6.64		0.45	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							49.56	53.04	0.09	7.45	
0.5217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.82	5.15	4.22		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	普通木成材	m3		3076	0.31		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.34	2.66	6.22		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.438	4.5	6.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.7	0.3	0.21		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.25	0.3		
	中龙骨横撑	m	2.078	3	6.23		
	中龙骨垂直吊件	只	2.5	0.2	0.5		
	中龙骨平面连接件	只	6.1	0.25	1.53		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	1.8	0.2	0.36		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	1.1	8.5	9.35		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.53	4.29	6.56		
	密封油膏	kg	0.011	5.57	0.06		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		

	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	53.04	--	

项目编码	011304002060	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011304001016	项目名称	回光灯槽	计量单位	m	工程量	55.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	150.1	214.75	0.59	22.6		15.01	21.48	0.06	2.26	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.043001	152.95	46.62		22.94		6.58	2		0.99	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.043001	23.75	2.58		3.56		1.02	0.11		0.15	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.064499	19.95	44.28		2.99		1.29	2.86		0.19	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.043001	148.39	84.52		22.26		6.38	3.63		0.96	
综合人工工日		小计							30.28	30.08	0.06	4.55	
0.3187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.97				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	细木工板δ18mm	m2	0.472	35	16.52		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	0.472	8.5	4.01		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.115	16.29	1.87		
	油漆溶剂油	kg	0.011	12.01	0.13		
	白布	m2	0.001	3.43			
	红丹防锈漆	kg	0.009	12.86	0.11		
	自粘胶带	m	0.658	4.29	2.82		
	密封油膏	kg	0.005	5.57	0.03		
	内墙乳胶漆	kg	0.199	16	3.19		
	901胶	kg	0.065	2.14	0.14		
	羧甲基纤维素	kg	0.015	2.14	0.03		
	大白粉	kg	0.221	0.33	0.07		
	滑石粉	kg	0.221	0.53	0.12		
	白水泥	kg	0.112	0.73	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	30.08	--	

项目编码	010810002028	项目名称	暗窗帘盒	计量单位	m	工程量	13.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1068.75	2383.21	1.45	160.53		10.69	23.83	0.01	1.61	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.04	152.95	46.62		22.94		6.12	1.86		0.92	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	23.75	2.58		3.56		0.95	0.1		0.14	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	19.95	44.28		2.99		1.2	2.66		0.18	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	148.39	84.52		22.26		5.94	3.38		0.89	
综合人工工日		小计							24.89	31.84	0.01	3.74	
0.262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	3076	2.58		
	细木工板δ18mm	m2	0.473	35	16.54		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	0.473	8.5	4.02		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		

	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.107	16.29	1.74		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	白布	m2	0.001	3.43			
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	4.29	2.63		
	密封油膏	kg	0.004	5.57	0.02		
	内墙乳胶漆	kg	0.185	16	2.96		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素	kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉	kg	0.205	0.33	0.07		
	滑石粉	kg	0.205	0.53	0.11		
	白水泥	kg	0.104	0.73	0.08		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	31.83	--	

项目编码	011102003089	项目名称	800*800仿意大利灰大理石砖楼地面	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆	10m2	0.1	307.8	1341.95	2.34	46.52		30.78	134.2	0.23	4.65	
综合人工工日		小计							32.21	134.93	0.25	4.87	
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	800*800仿意大利灰大理石砖	m2	1.02	120	122.4		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	134.93	--	

项目编码	020512001002	项目名称	木地板	计量单位	m2	工程量	50.37

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	88.35	122.16	7.11	14.32		8.84	12.22	0.71	1.43		
1-712	平口成品硬木地板安装	10m2	0.1	428.64	3687.71	3.79	64.86		42.86	368.77	0.38	6.49		
综合人工工日		小计							51.7	380.99	1.09	7.92		
0.5442工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														441.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.015	4.86	0.07						
	500*500拼花地板				m2	1.05	350	367.5						
	地板钉40				kg	0.159	7.72	1.23						
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05						
	水泥32.5级				kg	12.403	0.44	5.46						
	中砂				t	0.049	136.52	6.69						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	380.99				--		

项目编码	011102001116	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.62

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76		
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64		
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50				
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4		
0.724工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	灰网纹大理石门槛				m2	1.02	380	387.6						
	白水泥				kg	0.17	0.73	0.12						
	合金钢切割锯片				片	0.027	68.6	1.85						
	粘结剂YJ-III				kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头				kg	0.011	5.57	0.06						
	水				m3	0.014	4.86	0.07						
	石材防护剂(水性)				kg	0.18	19.72	3.55						

	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011102001121	项目名称	石材走边	计量单位	m2	工程量	3.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	3420.35	5.43	97.57		64.51	342.04	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	395.61	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													475.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石	m2	1.02	320	326.4		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	395.61	--	

项目编码	011102001127	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4746.35	5.43	97.57		64.51	474.64	0.54	9.76	

18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	528.21	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													607.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑金花大理石走边	m2	1.02	450	459		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	528.21	--	

项目编码	011207001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	203.3	344.32	1.28	30.69		20.33	34.43	0.13	3.07	
17-97+[17-99]	防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	59.85	25.14		8.98		5.99	2.51		0.9	
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	113.05	368.79	0.03	16.96		11.31	36.88		1.7	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-193	木质切片板粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	114	3752.18		17.1		11.4	375.22		1.71	
综合人工工日		小计							64.32	453.71	0.13	9.67	
0.677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													527.83

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	普通木成材	m3	0.011	3076	34.14		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.6	0.26		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.407	16.29	6.63		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	催干剂	kg	0.005	15.09	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.038	12.01	0.46		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	成品木饰面橡木	m2	1.05	350	367.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	453.7	--	

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	18.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	150.1	188.63	0.59	22.6		15.01	18.86	0.06	2.26	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍其它木材面	10m2	0.048438	152.95	46.62		22.94		7.41	2.26		1.11	
18-29	石材线条安装异形边	100m	0.01	466.45	26259.07	3.85	70.55		4.66	262.59	0.04	0.71	
综合人工工日		小计							27.08	283.71	0.1	4.08	
0.2851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													314.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	0.512	35	17.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.129	16.29	2.11		
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.15		
	白布	m2	0.001	3.43			
	意大利灰石材异性线285*255	m	1.05	250	262.5		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.009	9.86	0.09		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	283.71	--	

项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	14.25

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	203.3	344.32	1.28	30.69		20.33	34.43	0.13	3.07	
17-97+[17-99]	防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	59.85	25.14		8.98		5.99	2.51		0.9	
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	113.05	368.79	0.03	16.96		11.31	36.88		1.7	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-208	布艺硬包粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	233.7	2538.49		35.06		23.37	253.85		3.51	
综合人工工日		小计							76.29	332.34	0.13	11.46	
0.803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													420.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.011	3076	34.14		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	3.6	0.33		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.407	16.29	6.63		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	催干剂	kg	0.005	15.09	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.038	12.01	0.46		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	成品花纹布艺硬包	m2	1	250	250		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	332.33	--	

项目编码	011408001004	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	65.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-239	贴墙纸 墙面 不对花	10m2	0.1	127.3	776.19		19.1		12.73	77.62		1.91	
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.1	87.4	13.15		13.11		8.74	1.32		1.31	
17-174	清油封底	10m2	0.1	23.75	12.44		3.56		2.38	1.24		0.36	
综合人工工日		小计							23.85	80.18		3.58	
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	素色墙布	m2	1.1	70	77		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉	kg	0.546	0.33	0.18		
	羧甲基纤维素	kg	0.044	2.14	0.09		
	滑石粉	kg	0.426	0.53	0.23		
	白水泥	kg	0.213	0.73	0.16		
	酚醛清漆	kg	0.119	11.15	1.33		
	901胶	kg	0.128	2.14	0.27		
	油漆溶剂油	kg	0.026	12.01	0.31		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	80.18	--	

项目编码	011105002002	项目名称	石材踢脚线	计量单位	m	工程量	31.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-50	石材块料面板 踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	64.6	556.14	0.9	9.83		6.46	55.61	0.09	0.98	
综合人工工日		小计							6.46	55.61	0.09	0.98	
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	意大利灰石材	m2	0.153	350	53.55		
	白水泥	kg	0.04	0.73	0.03		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	合金钢切割锯片	片	0.001	68.6	0.04		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.445	0.44	1.08		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.61	--	

项目编码	011210005018	项目名称	多功能餐厅成品隔断	计量单位	m2	工程量	36.64

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00030	多功能餐厅成品隔断	m2	1		1800					1800			
综合人工工日		小计								1800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多功能餐厅成品隔断					m2		1	1800	1800			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1800		--	

项目编码	011210001022	项目名称	包柱		计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	86.45	441.35	1.55	13.2	
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	115.9	121.06		17.39	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	23.75	2.58		3.56	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.3	19.95	44.28		2.99	
综合人工工日		小计						
0.448工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	8.65	44.14	0.16	1.32	
14-215	23.18	24.21		3.48	
17-173	4.75	0.52		0.71	
17-175	5.99	13.28		0.9	
综合人工工日	42.56	82.15	0.16	6.41	
0.448工日					
清单项目综合单价					131.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9	12.73		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.2	22.6		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.3	6.58		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	12mm厚纸面石膏板	m2	2.2	9.5	20.9		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	红丹防锈漆	kg	0.04	12.86	0.51		
	自粘胶带	m	3.06	4.29	13.13		
	密封油膏	kg	0.021	5.57	0.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	82.15	--	

项目编码	011302001169	项目名称	纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	28.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1490mm 8	10m2	0.1		52.61	0.48	0.07			5.26	0.05	0.01	
15-11	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单	10m2	0.1	187.15	221.84	0.37	28.13		18.72	22.18	0.04	2.81	
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	106.4	102.47		15.96		10.64	10.25		1.6	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	23.75	2.58		3.56		2.38	0.26		0.36	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	19.95	44.28		2.99		2.99	6.64		0.45	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							49.56	53.04	0.09	7.45	
0.5217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.82	5.15	4.22		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	普通木成材	m3		3076	0.31		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.34	2.66	6.22		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.438	4.5	6.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.7	0.3	0.21		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.25	0.3		
	中龙骨横撑	m	2.078	3	6.23		
	中龙骨垂直吊件	只	2.5	0.2	0.5		
	中龙骨平面连接件	只	6.1	0.25	1.53		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	1.8	0.2	0.36		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	1.1	8.5	9.35		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.53	4.29	6.56		
	密封油膏	kg	0.011	5.57	0.06		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		

	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	53.04	--	

项目编码	011304001018	项目名称	回光灯槽	计量单位	m	工程量	15.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	150.1	303.06	0.59	22.6		15.01	30.31	0.06	2.26	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.0675	152.95	46.62		22.94		10.32	3.15		1.55	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.0675	23.75	2.58		3.56		1.6	0.17		0.24	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.10125	19.95	44.28		2.99		2.02	4.48		0.3	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.0675	148.39	84.52		22.26		10.02	5.71		1.5	
综合人工工日		小计							38.97	43.82	0.06	5.85	
0.4103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.7

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
细木工板δ18mm	m2	0.675	35	23.63		
9.5mm厚纸面石膏板	m2	0.675	8.5	5.74		
自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
防火涂料X-60(饰面)	kg	0.18	16.29	2.94		
油漆溶剂油	kg	0.017	12.01	0.2		
白布	m2	0.001	3.43			
红丹防锈漆	kg	0.014	12.86	0.17		
自粘胶带	m	1.033	4.29	4.43		
密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
内墙乳胶漆	kg	0.313	16	5		
901胶	kg	0.101	2.14	0.22		
羧甲基纤维素	kg	0.024	2.14	0.05		
大白粉	kg	0.346	0.33	0.11		
滑石粉	kg	0.346	0.53	0.18		
白水泥	kg	0.176	0.73	0.13		
其他材料费			--	0.08	--	

	材料费小计	--	43.82	--	

项目编码	011304002061	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24	
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24	
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	2.66	0.53		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	011302001175	项目名称	吊顶石膏板侧封	计量单位	m2	工程量	3.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	123.5	370.34	0.05	18.53		12.35	37.03	0.01	1.85	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2	127.3	108.51		19.1		25.46	21.7		3.82	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	23.75	2.58		3.56		2.38	0.26		0.36	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	19.95	44.28		2.99		2.99	6.64		0.45	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							73.31	78.75	0.01	11	
0.7717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													163.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		

	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	2.3	8.5	19.55		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.53	4.29	6.56		
	密封油膏	kg	0.011	5.57	0.06		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	78.74	--	

项目编码	011502002002	项目名称	木质装饰线	计量单位	m	工程量	30.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-13	木装饰条安装 条宽在50mm内	100m	0.01	193.8	5942.6	1.65	29.32		1.94	59.43	0.02	0.29	
综合人工工日		小计							1.94	59.43	0.02	0.29	
0.0204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	胡桃木实木线条B=50	m	1.08	55	59.4		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	59.43	--	

项目编码	011406001178	项目名称	顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	3.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							14.84	8.45		2.23	

0.1562工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	010810002029	项目名称	暗窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1068.75	2383.21	1.45	160.53		10.69	23.83	0.01	1.61	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.04	152.95	46.62		22.94		6.12	1.86		0.92	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	23.75	2.58		3.56		0.95	0.1		0.14	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	19.95	44.28		2.99		1.2	2.66		0.18	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	148.39	84.52		22.26		5.94	3.38		0.89	
综合人工工日		小计							24.89	31.84	0.01	3.74	

0.262工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							60.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	3076	2.58		
	细木工板δ18mm	m2	0.473	35	16.54		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	0.473	8.5	4.02		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.107	16.29	1.74		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	白布	m2	0.001	3.43			
	红丹防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带	m	0.612	4.29	2.63		

	密封油膏	kg	0.004	5.57	0.02		
	内墙乳胶漆	kg	0.185	16	2.96		
	901胶	kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素	kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉	kg	0.205	0.33	0.07		
	滑石粉	kg	0.205	0.53	0.11		
	白水泥	kg	0.104	0.73	0.08		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	31.83	--	

项目编码	011102003091	项目名称	800*800仿意大利灰大理石砖楼地面	计量单位	m2	工程量	15.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆	10m2	0.1	307.8	1341.95	2.34	46.52		30.78	134.2	0.23	4.65	
综合人工工日		小计							32.21	134.93	0.25	4.87	
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									172.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	800*800仿意大利灰大理石砖	m2	1.02	120	122.4		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	134.93	--	

项目编码	020512001001	项目名称	木地板	计量单位	m2	工程量	12.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	88.35	122.16	7.11	14.32		8.84	12.22	0.71	1.43	

1-712	平口成品硬木地板安装	10m2	0.1	428.64	3687.71	3.79	64.86		42.86	368.77	0.38	6.49	
综合人工工日		小计							51.7	380.99	1.09	7.92	
0.5442工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													441.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	4.86	0.07		
	500*500拼花地板	m2	1.05	350	367.5		
	地板钉40	kg	0.159	7.72	1.23		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	水泥32.5级	kg	12.403	0.44	5.46		
	中砂	t	0.049	136.52	6.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380.99	--	

项目编码	011102001123	项目名称	石材走边	计量单位	m2	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	88.35	122.16	7.11	14.32		8.84	12.22	0.71	1.43	
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	3420.35	5.43	97.57		64.51	342.04	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							77.62	407.82	1.25	11.83	
0.817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													498.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.029	4.86	0.14		
	灰网纹大理石	m2	1.02	320	326.4		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	21.611	0.44	9.51		
	中砂	t	0.082	136.52	11.26		

	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	407.83	--	

项目编码	011102001128	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4746.35	5.43	97.57		64.51	474.64	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	528.21	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									607.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑金花大理石走边	m2	1.02	450	459		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	528.21	--	

项目编码	011408001003	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	46.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-239	贴墙纸 墙面 不对花	10m2	0.1	127.3	446.19		19.1		12.73	44.62		1.91	
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.1	87.4	13.15		13.11		8.74	1.32		1.31	
17-174	清油封底	10m2	0.1	23.75	12.44		3.56		2.38	1.24		0.36	

综合人工工日	小计			23.85	47.18		3.58	
0.251工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								74.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙纸	m2	1.1	40	44			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.125	4.29	0.54			
	大白粉	kg	0.546	0.33	0.18			
	羧甲基纤维素	kg	0.044	2.14	0.09			
	滑石粉	kg	0.426	0.53	0.23			
	白水泥	kg	0.213	0.73	0.16			
	酚醛清漆	kg	0.119	11.15	1.33			
	901胶	kg	0.128	2.14	0.27			
	油漆溶剂油	kg	0.026	12.01	0.31			
	其他材料费			--	0.08		--	
	材料费小计			--	47.18		--	

项目编码	011502002003	项目名称	木质装饰线	计量单位	m	工程量	53.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-13	木装饰条安装 条宽在50mm内	100m	0.01	193.8	5942.6	1.65	29.32		1.94	59.43	0.02	0.29	
综合人工工日		小计							1.94	59.43	0.02	0.29	
0.0204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胡桃木实木线条B=50			m	1.08	55	59.4						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.005	4.29	0.02						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	59.43			--			

项目编码	011502001006	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	12.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	592.8	3155.62	2.2	89.25		5.93	31.56	0.02	0.89	
综合人工工日		小计							5.93	31.56	0.02	0.89	
0.0624工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							38.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.001	17.15	0.01		
	香槟金不锈钢线条30*15	m	1.05	30	31.5		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	31.56	--	

项目编码	011207001012	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	203.3	344.32	1.28	30.69		20.33	34.43	0.13	3.07	
17-97+[17-99]	防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1	59.85	25.14		8.98		5.99	2.51		0.9	
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	113.05	368.79	0.03	16.96		11.31	36.88		1.7	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	
14-208	布艺硬包粘贴在夹板基层上墙面	10m2	0.1	233.7	3038.49		35.06		23.37	303.85		3.51	
综合人工工日		小计							76.29	382.34	0.13	11.46	
0.803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													470.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.011	3076	34.14		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	3.6	0.33		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.407	16.29	6.63		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	催干剂	kg	0.005	15.09	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.038	12.01	0.46		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	成品草编纹布艺硬包	m2	1	300	300		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	382.33	--	

项目编码	011105005002	项目名称	木质踢脚线	计量单位	m	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-127	灰胡桃木纹木饰面踢脚线制作安装	10m	0.1	43.7	103.6	0.41	6.62		4.37	10.36	0.04	0.66	
综合人工工日		小计							4.37	10.36	0.04	0.66	
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木饰面灰胡桃木	m3	0.003	2229.63	7.36		
	普通木成材	m3	0.001	3076	2.77		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.36	--	

项目编码	011102001117	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		

	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	010809004031	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	3420.35	5.43	97.57		64.51	342.04	0.54	9.76	
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.5	114	22.28	3.18	17.58		57	11.14	1.59	8.79	
综合人工工日		小计							121.51	353.18	2.13	18.55	
1.279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石	m2	1.02	320	326.4		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2	5.57	11.14		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	353.18	--	

项目编码	011302001170	项目名称	纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	55.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1490mm 8	10m2	0.1		52.61	0.48	0.07			5.26	0.05	0.01	
15-11	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单	10m2	0.1	187.15	221.84	0.37	28.13		18.72	22.18	0.04	2.81	

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	106.4	102.47		15.96		10.64	10.25		1.6	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	23.75	2.58		3.56		2.38	0.26		0.36	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	19.95	44.28		2.99		2.99	6.64		0.45	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							49.56	53.04	0.09	7.45	
0.5217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.82	5.15	4.22		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	普通木成材	m3		3076	0.31		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.34	2.66	6.22		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.438	4.5	6.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.7	0.3	0.21		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.25	0.3		
	中龙骨横撑	m	2.078	3	6.23		
	中龙骨垂直吊件	只	2.5	0.2	0.5		
	中龙骨平面连接件	只	6.1	0.25	1.53		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	1.8	0.2	0.36		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	1.1	8.5	9.35		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.53	4.29	6.56		
	密封油膏	kg	0.011	5.57	0.06		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	53.04	--	

项目编码	011304002062	项目名称	灯孔	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	16.15	5.45		2.42		1.62	0.55		0.24		
综合人工工日		小计							1.62	0.55		0.24		
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														2.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2		2.66	0.53				
	其他材料费								--	0.02			--	
	材料费小计								--	0.55			--	

项目编码	011102003093	项目名称	800*800米色系地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22		
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆	10m2	0.1	307.8	933.95	2.34	46.52		30.78	93.4	0.23	4.65		
综合人工工日		小计							32.21	94.13	0.25	4.87		
0.339工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														131.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.048		4.86	0.23				
	800*800米色地砖					m2	1.02		80	81.6				
	白水泥					kg	0.1		0.73	0.07				
	合金钢切割锯片					片	0.003		68.6	0.17				
	锯(木)屑					m3	0.006		47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01		5.57	0.06				
	水泥32.5级					kg	14.116		0.44	6.21				
	中砂					t	0.04		136.52	5.46				
	其他材料费								--	0.04			--	
	材料费小计								--	94.13			--	

项目编码	011102001118	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	1.25

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灰网纹大理石门槛			m2	1.02	380	387.6						
	白水泥			kg	0.17	0.73	0.12						
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						
	粘结剂YJ-III			kg	0.466	9.86	4.59						
	棉纱头			kg	0.011	5.57	0.06						
	水			m3	0.014	4.86	0.07						
	石材防护剂(水性)			kg	0.18	19.72	3.55						
	石材晶面处理			m2	1	50	50						
	水泥32.5级			kg	9.208	0.44	4.05						
	中砂			t	0.034	136.52	4.57						
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01						
	其他材料费					--	0.32		--				
	材料费小计					--	456.81		--				

项目编码	011204003067	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	39.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	300*600mm白色墙砖			m2	1.025	75	76.88						
	白水泥			kg	0.15	0.73	0.11						
	陶瓷专用粘结剂			kg	16	0.95	15.2						
	901胶			kg	0.022	2.14	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						

	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	011105003011	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	45.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	93.1	96.04	0.89	14.1		9.31	9.6	0.09	1.41	
综合人工工日		小计							9.31	9.6	0.09	1.41	
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600mm米色地砖	m2	0.102	75	7.65		
	白水泥	kg	0.02	0.73	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.86	0.03		
	水泥32.5级	kg	2.276	0.44	1		
	中砂	t	0.006	136.52	0.82		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011408001002	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	145.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-239	贴墙纸 墙面 不对花	10m2	0.1	127.3	446.19		19.1		12.73	44.62		1.91	
17-164+[17-165]	满批腻子 抹灰面 三遍	10m2	0.1	87.4	13.15		13.11		8.74	1.32		1.31	
17-174	清油封底	10m2	0.1	23.75	12.44		3.56		2.38	1.24		0.36	
综合人工工日		小计							23.85	47.18		3.58	
0.251工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								74.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙纸		m2	1.1	40	44		
	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.125	4.29	0.54		
	大白粉		kg	0.546	0.33	0.18		
	羧甲基纤维素		kg	0.044	2.14	0.09		
	滑石粉		kg	0.426	0.53	0.23		
	白水泥		kg	0.213	0.73	0.16		
	酚醛清漆		kg	0.119	11.15	1.33		
	901胶		kg	0.128	2.14	0.27		
	油漆溶剂油		kg	0.026	12.01	0.31		
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	47.18	--	

项目编码	011302001171	项目名称	纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1490mm 8	10m2	0.1		52.61	0.48	0.07			5.26	0.05	0.01	
15-11	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单	10m2	0.1	187.15	221.84	0.37	28.13		18.72	22.18	0.04	2.81	
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	106.4	102.47		15.96		10.64	10.25		1.6	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	23.75	2.58		3.56		2.38	0.26		0.36	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	19.95	44.28		2.99		2.99	6.64		0.45	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	148.39	84.52		22.26		14.84	8.45		2.23	
综合人工工日		小计							49.56	53.04	0.09	7.45	
0.5217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌丝杆			kg	0.82	5.15	4.22						
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.35	0.46						
	普通木成材			m3		3076	0.31						

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.34	2.66	6.22		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.438	4.5	6.47		
	轻钢龙骨主接件	只	0.7	0.3	0.21		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.25	0.3		
	中龙骨横撑	m	2.078	3	6.23		
	中龙骨垂直吊件	只	2.5	0.2	0.5		
	中龙骨平面连接件	只	6.1	0.25	1.53		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	1.8	0.2	0.36		
	9.5mm厚纸面石膏板	m2	1.1	8.5	9.35		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	自粘胶带	m	1.53	4.29	6.56		
	密封油膏	kg	0.011	5.57	0.06		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	16	7.41		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.33	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.73	0.19		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	53.04	--	

项目编码	011102003094	项目名称	800*800米色系地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	4.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆	10m2	0.1	307.8	933.95	2.34	46.52		30.78	93.4	0.23	4.65	
综合人工工日		小计							32.21	94.13	0.25	4.87	
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	800*800米色地砖	m2	1.02	80	81.6		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.13	--	

项目编码	011102001119	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	645.05	4032.35	5.43	97.57		64.51	403.24	0.54	9.76	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材晶面处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							68.78	456.81	0.54	10.4	
0.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													536.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰网纹大理石门槛	m2	1.02	380	387.6		
	白水泥	kg	0.17	0.73	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材晶面处理	m2	1	50	50		
	水泥32.5级	kg	9.208	0.44	4.05		
	中砂	t	0.034	136.52	4.57		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	456.81	--	

项目编码	011204003068	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	28.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	

综合人工工日	小计			49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								149.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm米白色墙砖	m2	1.025	75	76.88			
	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11			
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2			
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.008	4.86	0.04			
	水泥32.5级	kg		0.44				
	中砂	t		136.52				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	92.33		--	

项目编码	011302001172	项目名称	300*300铝扣板吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	196.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=2290mm 8	10m2	0.1		75.27	0.48	0.07			7.53	0.05	0.01	
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	187.15	180.35	0.19	28.1		18.72	18.04	0.02	2.81	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	81.7	840		12.26		8.17	84		1.23	
综合人工工日		小计							26.89	109.56	0.07	4.04	
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	1.26	5.15	6.49		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.35	0.46		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.2	8.64		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.2	0.12		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.2	0.06		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.3	0.18		

	铝合金方板300*300	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	109.57	--	

项目编码	011102003095	项目名称	300*300防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	196.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.33	0.12	2.16		1.43	0.73	0.01	0.22	
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆	10m2	0.1	314.45	883.08	2.37	47.52		31.45	88.31	0.24	4.75	
综合人工工日		小计							32.87	89.04	0.25	4.97	
0.346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.048	4.86	0.23		
	300*300米色地砖	m2	1.02	75	76.5		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	14.116	0.44	6.21		
	中砂	t	0.04	136.52	5.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	89.04	--	

项目编码	011204003069	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	278.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	493.05	923.27	5.15	74.73		49.31	92.33	0.52	7.47	
综合人工工日		小计							49.31	92.33	0.52	7.47	
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.63				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600mm白色墙砖	m2	1.025	75	76.88		

细	白水泥	kg	0.15	0.73	0.11		
	陶瓷专用粘结剂	kg	16	0.95	15.2		
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008	4.86	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.44			
	中砂	t		136.52			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.33	--	

项目编码	080403004040	项目名称	涂膜防水	计量单位	m2	工程量	328.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	116.85	421.46		17.53		11.69	42.15		1.75	
综合人工工日		小计							11.69	42.15		1.75	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.055	12	12.66		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	1.651	12	19.81		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水泥32.5级	kg	9.898	0.44	4.36		
	中砂	t	0.033	136.52	4.44		
	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.15	--	

项目编码	010808004007	项目名称	电梯门套	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板九厘板、普通切片板	10m2	0.1	726.75	585.67	2.71	109.42		72.68	58.57	0.27	10.94	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍其它木材面	10m2	0.1	152.95	46.62		22.94		15.3	4.66		2.29	

14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	168.15	2087.11		25.22		16.82	208.71		2.52	
综合人工工日		小计							104.79	271.94	0.27	15.76	
1.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	13.84		
	万能胶	kg	0.59	17.15	10.12		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.02	198.35	202.32		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	271.94	--	

项目编码	011102001125	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.1	451.25	4745.54	8.73	69		45.13	474.55	0.87	6.9	
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.1	42.75	35.72		6.41		4.28	3.57		0.64	
D00001	石材打磨处理	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计							49.4	528.13	0.87	7.54	
0.52工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													585.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚金香玉石材门槛石	m2	1.02	450	459		
	水泥32.5级	kg	16.992	0.44	7.48		
	白水泥	kg	0.1	0.73	0.07		
	合金钢切割锯片	片	0.012	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	石材防护剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	石材打磨处理	m2	1	50	50		
	中砂	t	0.049	136.52	6.66		

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	528.12	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	37.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-56	硅酸盐砌块	m3	1	76.95		0.08	11.55		76.95		0.08	11.55	
综合人工工日		小计							76.95		0.08	11.55	
0.81工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	95.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	M5 1砖内墙 标准砖	m3	1	125.4	325.36	5.57	19.65		125.4	325.36	5.57	19.65	
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	1	138.7	90.76	5.22	21.59		138.7	90.76	5.22	21.59	
综合人工工日		小计							264.1	416.12	10.79	41.24	
2.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									732.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.32	46.42	246.95		
	水泥32.5级	kg	143.438	0.44	63.11		
	水	m3	0.326	4.86	1.58		
	中砂	t	0.73	136.52	99.6		
	石灰膏	m3	0.019	253.6	4.77		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	416.12	--	

项目编码	011210001023	项目名称	100mm厚轻钢龙骨隔墙	计量单位	m2	工程量	20.61

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	86.45	441.35	1.55	13.2		8.65	44.14	0.16	1.32	
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	115.9	121.06		17.39		23.18	24.21		3.48	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	23.75	2.58		3.56		4.75	0.52		0.71	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.3	19.95	44.28		2.99		5.99	13.28		0.9	
综合人工工日		小计							42.56	82.15	0.16	6.41	
0.448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9	12.73		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.2	22.6		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.3	6.58		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	12mm厚纸面石膏板	m2	2.2	9.5	20.9		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	红丹防锈漆	kg	0.04	12.86	0.51		
	自粘胶带	m	3.06	4.29	13.13		
	密封油膏	kg	0.021	5.57	0.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	82.15	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.104	726.75	585.67	2.71	109.42		75.58	60.91	0.28	11.38	
D00033	木质门 1000*2100mm	樘	1		650					650			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	16.15	126.34		2.42		16.15	126.34		2.42	
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1.5	9.5	25.73		1.43		14.25	38.6		2.15	
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	6.65	25.49		1		6.65	25.49		1	
综合人工工日		小计							112.63	901.33	0.28	16.94	
1.1856工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1031.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	14.4		
	万能胶	kg	0.468	17.15	8.03		
	细木工板δ18mm	m2	1.092	35	38.22		
	木质门1000*2100mm	樘	1	650	650		
	执手锁	把	1.01	125	126.25		
	不锈钢合页	只	1.515	25	37.88		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.6	0.6	0.96		
	门吸	只	1.01	25	25.25		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	901.34	--	

项目编码	010801001002	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.1	726.75	585.67	2.71	109.42		72.68	58.57	0.27	10.94	
D00033	木质门 800*2100mm	樘	1		650					650			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	16.15	126.34		2.42		16.15	126.34		2.42	
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1.5	9.5	25.73		1.43		14.25	38.6		2.15	
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	6.65	25.49		1		6.65	25.49		1	
综合人工工日		小计							109.73	898.99	0.27	16.51	
1.155工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1025.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	13.84		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	35	36.75		
	木质门800*2100mm	樘	1	650	650		
	执手锁	把	1.01	125	126.25		
	不锈钢合页	只	1.515	25	37.88		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.6	0.6	0.96		
	门吸	只	1.01	25	25.25		
	其他材料费			--	0.36	--	

	材料费小计	--	899	--	

项目编码	010801001003	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.114	726.75	585.67	2.71	109.42		82.85	66.77	0.31	12.47	
D00033	木质门1500*2100mm	樘	1		1300					1300			
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	2	16.15	126.34		2.42		32.3	252.68		4.84	
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	9.5	25.73		1.43		28.5	77.19		4.29	
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	2	6.65	25.49		1		13.3	50.98		2	
16-313	门窗特殊五金插销	套	1	6.65	25.85		1		6.65	25.85		1	
综合人工工日		小计							163.6	1773.47	0.31	24.6	
1.7221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1961.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	15.78		
	万能胶	kg	0.513	17.15	8.8		
	细木工板δ18mm	m2	1.197	35	41.9		
	木质门1500*2100mm	樘	1	1300	1300		
	执手锁	把	2.02	125	252.5		
	不锈钢合页	只	3.03	25	75.75		
	铜木螺钉3.5×25	十个	4.2	0.6	2.52		
	门吸	只	2.02	25	50.5		
	铜插销	套	1.01	25	25.25		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	1773.47	--	

项目编码	010801001004	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.12	726.75	585.67	2.71	109.42		87.21	70.28	0.33	13.13	

D00033	木质门 1800*2100mm	樘	1		1300					1300			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	2	16.15	126.34		2.42		32.3	252.68		4.84	
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	9.5	25.73		1.43		57	154.38		8.58	
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	6.65	25.49		1		13.3	50.98		2	
16-313	门窗特殊五金 插销	套	1	6.65	25.85		1		6.65	25.85		1	
综合人工工日		小计							196.46	1854.17	0.33	29.55	
2.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2080.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	16.61		
	万能胶	kg	0.54	17.15	9.26		
	细木工板 δ 18mm	m2	1.26	35	44.1		
	木质门1800*2100mm	樘	1	1300	1300		
	执手锁	把	2.02	125	252.5		
	不锈钢合页	只	6.06	25	151.5		
	铜木螺钉3.5×25	十个	6.6	0.6	3.96		
	门吸	只	2.02	25	50.5		
	铜插销	套	1.01	25	25.25		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	1854.17	--	

项目编码	010801001005	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.011333	726.75	585.67	2.71	109.42		8.24	6.64	0.03	1.24	
D00033	木质门 800*2100mm	樘	1		650					650			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	16.15	126.34		2.42		16.15	126.34		2.42	
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1.5	9.5	25.73		1.43		14.25	38.6		2.15	
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	6.65	25.49		1		6.65	25.49		1	
综合人工工日		小计							45.29	847.06	0.03	6.81	
0.4767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													899.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	3076	1.57		
	万能胶	kg	0.051	17.15	0.87		
	细木工板δ18mm	m2	0.119	35	4.16		
	木质门800*2100mm	樘	1	650	650		
	执手锁	把	1.01	125	126.25		
	不锈钢合页	只	1.515	25	37.88		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.6	0.6	0.96		
	门吸	只	1.01	25	25.25		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	847.07	--	

项目编码	010801001006	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.108	726.75	585.67	2.71	109.42		78.49	63.25	0.29	11.82	
D00033	木质门1200*2100mm	樘	1		1170					1170			
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	2	16.15	126.34		2.42		32.3	252.68		4.84	
16-314	门窗特殊五金铰链	个	6	9.5	25.73		1.43		57	154.38		8.58	
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	2	6.65	25.49		1		13.3	50.98		2	
16-313	门窗特殊五金插销	套	1	6.65	25.85		1		6.65	25.85		1	
综合人工工日		小计							187.74	1717.14	0.29	28.24	
1.9762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1933.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	14.95		
	万能胶	kg	0.486	17.15	8.33		
	细木工板δ18mm	m2	1.134	35	39.69		
	木质门1200*2100mm	樘	1	1170	1170		
	执手锁	把	2.02	125	252.5		
	不锈钢合页	只	6.06	25	151.5		
	铜木螺钉3.5×25	十个	6.6	0.6	3.96		
	门吸	只	2.02	25	50.5		

	铜插销	套	1.01	25	25.25		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	1717.14	--	

项目编码	010805005001	项目名称	全玻自由门M1	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.1848	726.75	585.67	2.71	109.42		134.3	108.23	0.5	20.22	
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1848	168.15	2087.11		25.22		31.07	385.7		4.66	
16-50	无框玻璃门扇 开启门 钢化玻璃	10m2	0.2743	1179.9	1459.7	0.79	177.1		323.65	400.4	0.22	48.58	
16-315	门窗特殊五金 地锁	只	2	6.65	96.19		1		13.3	192.38		2	
16-308	门窗特殊五金 地弹簧安装	只	2	28.5	174.96	0.04	4.28		57	349.92	0.08	8.56	
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	2	13.3	384.02	0.11	2.01		26.6	768.04	0.22	4.02	
16-310	门窗特殊五金 不锈钢曲夹安装	只	3	24.7	86.07		3.71		74.1	258.21		11.13	
综合人工工日		小计							660.02	2462.88	1.02	99.17	
6.9476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3223.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.014	3076	42.45		
	万能胶	kg	1.09	17.15	18.7		
	细木工板 δ18mm	m2	1.94	35	67.91		
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.885	198.35	373.88		
	玻璃胶	L	0.838	34.3	28.74		
	钢化玻璃12mm	m2	2.825	120	339.03		
	橡胶垫条	m	2.622	8.58	22.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.686	0.26	0.18		
	不锈钢地锁	只	2.02	95	191.9		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.8	0.6	0.48		
	地弹簧	个	2.02	171.51	346.45		
	膨胀螺栓M10×110	套	4	0.69	2.76		
	不锈钢管拉手 φ38×600	套	2.02	380	767.6		
	不锈钢门夹	副	3.03	85	257.55		
	其他材料费			--	2.74	--	

	材料费小计	--	2462.88	--	

项目编码	010805005002	项目名称	全玻自由门M5	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.195	726.75	585.67	2.71	109.42		141.72	114.21	0.53	21.34	
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.195	168.15	2087.11		25.22		32.79	406.99		4.92	
D00034	成品门不锈钢玻璃门	樘	1		5000					5000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	16.15	126.34		2.42		16.15	126.34		2.42	
16-318	门窗特殊五金 弹簧合页	副	6	27.55	90.62		4.13		165.3	543.72		24.78	
16-313	门窗特殊五金 插销	套	1	6.65	25.85		1		6.65	25.85		1	
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	6.65	25.49		1		13.3	50.98		2	
综合人工工日		小计							375.91	6268.08	0.53	56.45	
3.957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6700.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.009	3076	26.99		
	万能胶	kg	1.151	17.15	19.73		
	细木工板δ18mm	m2	2.048	35	71.66		
	8K不锈钢镜面板1.2mm厚	m2	1.989	198.35	394.52		
	玻璃胶	L	0.227	34.3	7.79		
	成品门不锈钢玻璃门	樘	1	5000	5000		
	执手锁	把	1.01	125	126.25		
	弹簧合页200mm	只	12	45	540		
	木螺钉M4×30	十个	14.4	0.26	3.74		
	铜插销	套	1.01	25	25.25		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.8	0.6	1.08		
	门吸	只	2.02	25	50.5		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	6268.09	--	

项目编码	010801001007	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.1606	726.75	585.67	2.71	109.42		116.72	94.06	0.44	17.57	
D00033	胡桃木饰面木质门1630*3200mm	樘	1		7000					7000			
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	2	13.3	909.22	0.11	2.01		26.6	1818.44	0.22	4.02	
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	16.15	101.09		2.42		16.15	101.09		2.42	
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	9.5	25.73		1.43		28.5	77.19		4.29	
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	6.65	25.49		1		13.3	50.98		2	
综合人工工日		小计							201.27	9141.76	0.66	30.3	
2.1186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9373.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材				m3	0.007			3076	22.23			
	万能胶				kg	0.723			17.15	12.39			
	细木工板 δ 18mm				m2	1.686			35	59.02			
	胡桃木饰面木质门1630*3200mm				樘	1			7000	7000			
	定制古铜把手 φ38×600				套	2.02			900	1818			
	古铜色暗锁				把	1.01			100	101			
	不锈钢合页				只	3.03			25	75.75			
	铜木螺钉3.5×25				十个	3.2			0.6	1.92			
	门吸				只	2.02			25	50.5			
	其他材料费								--	0.94		--	
	材料费小计								--	9141.76		--	

项目编码	010801001008	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.3092	726.75	585.67	2.71	109.42		224.71	181.09	0.84	33.83	
D00033	胡桃木饰面木质门1630*3050mm	樘	1		6000					6000			
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	2	13.3	909.22	0.11	2.01		26.6	1818.44	0.22	4.02	
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	16.15	101.09		2.42		16.15	101.09		2.42	

16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	9.5	25.73		1.43		28.5	77.19		4.29	
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	6.65	25.49		1		13.3	50.98		2	
综合人工工日		小计							309.26	8228.79	1.06	46.56	
3.2554工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8585.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.014	3076	42.8		
	万能胶	kg	1.391	17.15	23.86		
	细木工板 δ 18mm	m2	3.247	35	113.63		
	胡桃木饰面木质门1630*3050mm	樘	1	6000	6000		
	定制古铜把手 φ38×600	套	2.02	900	1818		
	古铜色暗锁	把	1.01	100	101		
	不锈钢合页	只	3.03	25	75.75		
	铜木螺钉3.5×25	十个	3.2	0.6	1.92		
	门吸	只	2.02	25	50.5		
	其他材料费			--	1.33	--	
	材料费小计			--	8228.79	--	

项目编码	010801001009	项目名称	木质门M4-1	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.1194	726.75	585.67	2.71	109.42		86.77	69.93	0.32	13.06	
D00033	橡木纹木质门1630*2170mm	樘	1		4000					4000			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	2	16.15	126.34		2.42		32.3	252.68		4.84	
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	9.5	25.73		1.43		28.5	77.19		4.29	
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	6.65	25.49		1		13.3	50.98		2	
16-313	门窗特殊五金 插销	套	1	6.65	25.85		1		6.65	25.85		1	
综合人工工日		小计							167.52	4476.63	0.32	25.19	
1.7634工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4669.66

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	16.53		

细	万能胶	kg	0.537	17.15	9.21		
	细木工板δ18mm	m2	1.254	35	43.88		
	橡木纹木质门1630*2170mm	樘	1	4000	4000		
	执手锁	把	2.02	125	252.5		
	不锈钢合页	只	3.03	25	75.75		
	铜木螺钉3.5×25	十个	4.2	0.6	2.52		
	门吸	只	2.02	25	50.5		
	铜插销	套	1.01	25	25.25		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	4476.63	--	

项目编码	010801001010	项目名称	木质门M4-2	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.1028	726.75	585.67	2.71	109.42		74.71	60.21	0.28	11.25	
D00033	橡木纹木质门800*2170mm	樘	1		2100					2100			
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	16.15	126.34		2.42		16.15	126.34		2.42	
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1.5	9.5	25.73		1.43		14.25	38.6		2.15	
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	6.65	25.49		1		6.65	25.49		1	
16-313	门窗特殊五金 插销	套	1	6.65	25.85		1		6.65	25.85		1	
综合人工工日		小计							118.41	2376.48	0.28	17.81	
1.2464工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2513

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.005	3076	14.23		
	万能胶	kg	0.463	17.15	7.93		
	细木工板δ18mm	m2	1.079	35	37.78		
	橡木纹木质门800*2170mm	樘	1	2100	2100		
	执手锁	把	1.01	125	126.25		
	不锈钢合页	只	1.515	25	37.88		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.6	0.6	1.56		
	门吸	只	1.01	25	25.25		
	铜插销	套	1.01	25	25.25		
	其他材料费			--	0.36	--	

	材料费小计	--	2376.49	--	

项目编码	010801001011	项目名称	木质门M2	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-48	门套 木龙骨、单层细木工板、铰链处双层细木工	10m2	0.123	726.75	585.67	2.71	109.42		89.39	72.04	0.33	13.46	
D00033	橡木纹木质门1030*2560mm（含玻璃）	樘	1		2800					2800			
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	16.15	126.34		2.42		16.15	126.34		2.42	
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.5	9.5	25.73		1.43		14.25	38.6		2.15	
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	6.65	25.49		1		6.65	25.49		1	
16-313	门窗特殊五金插销	套	1	6.65	25.85		1		6.65	25.85		1	
综合人工工日		小计							133.09	3088.31	0.33	20.02	
1.401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3241.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.006	3076	17.03		
	万能胶	kg	0.554	17.15	9.49		
	细木工板δ18mm	m2	1.292	35	45.2		
	橡木纹木质门1030*2560mm（含玻璃）	樘	1	2800	2800		
	执手锁	把	1.01	125	126.25		
	不锈钢合页	只	1.515	25	37.88		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.6	0.6	1.56		
	门吸	只	1.01	25	25.25		
	铜插销	套	1.01	25	25.25		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	3088.32	--	

项目编码	010801002032	项目名称	成品木饰面空门套	计量单位	m	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-48	门套 木龙骨、单层细木工板九厘板、普通切片板	10m2	0.02	726.75	585.67	2.71	109.42		14.54	11.71	0.05	2.19	
D00002	成品木饰面门套	m	1		200					200			
综合人工工日		小计							14.54	211.71	0.05	2.19	
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	3076	2.77		
	万能胶	kg	0.09	17.15	1.54		
	细木工板δ18mm	m2	0.21	35	7.35		
	成品木饰面门套	m	1	200	200		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	211.71	--	

项目编码	011503002001	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	楼梯栏杆	m	1		190					190			
综合人工工日		小计								190			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆	m	1	190	190		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	190	--	

项目编码	011503002002	项目名称	护窗栏杆	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	护窗栏杆	m	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆	m	1	100	100		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	100	--	

项目编码	011503002003	项目名称	靠墙栏杆	计量单位	m	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	靠墙栏杆	m	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	靠墙栏杆	m	1	65	65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	011302001179	项目名称	顶面转换层	计量单位	m2	工程量	2266.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-29	屋架钢支撑制作	t	0.004524	1275.85	4051.26	251.31	229.07		5.77	18.33	1.14	1.04	
综合人工工日		小计							5.77	18.33	1.14	1.04	
0.0608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.005	3600	17.1		
	电焊条J422	kg	0.136	4.97	0.67		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	乙炔气	m3	0.012	14.05	0.17		
	防锈漆	kg	0.021	12.86	0.27		
	油漆溶剂油	kg	0.002	12.01	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18.33	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	4790

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	57	15.67	4.97	9.3		5.7	1.57	0.5	0.93	
综合人工工日		小计							5.7	1.57	0.5	0.93	
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管			kg		0.085		5	0.42				
	底座			个		0.001		5					
	脚手架扣件			个		0.012		5	0.06				
	周转木材			m3				3077	0.92				
	镀锌铁丝8#			kg		0.016		5.14	0.08				
	其他材料费							--	0.08			--	
	材料费小计							--	1.57			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			38504.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	38504.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	566.25			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	24914.82			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					63985.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	65676.93		65676.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2328969.25	2.4	55895.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2328969.25	0.42	9781.67
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2328969.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	2394646.18	11	263411.08
合计					329088.01

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装饰工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	464149.81	
1.1	人工费	81222.65	
1.2	材料费	375716.33	
1.3	施工机具使用费	742.48	
1.4	企业管理费	6468.32	
1.5	利润		
2	措施项目费	12067.9	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12067.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6962.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13429.34	
5	税金	53861.18	
6	工程造价	543508.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017078	配电箱	1、名称：ALc1配电箱（详见装饰系统图） 2、工作内容：增加二个照明回路 3、接线端子材质、规格：端子接线	台	1	636.1	636.1	
2	030404017079	配电箱	1、名称：1AL3配电箱（详见装饰系统图） 2、工作内容：增加五个插座回路、二个空调插座回路 3、接线端子材质、规格：端子接线	台	1	1136.1	1136.1	
3	030404017080	配电箱	1、名称：1AL1配电箱（详见装饰系统图） 2、工作内容：增加一个插座回路 3、接线端子材质、规格：端子接线	台	1	536.1	536.1	
4	030404017081	配电箱	1、名称：AL总配电箱（详见装饰系统图） 2、工作内容：增加二个回路 3、接线端子材质、规格：端子接线	台	1	636.1	636.1	
5	030404017082	配电箱	1、名称：3AL2总配电箱（详见装饰系统图） 2、工作内容：增加配电箱 3、接线端子材质、规格：端子接线	台	1	2936.1	2936.1	
6	030404017083	配电箱	1、名称：3AL1总配电箱（详见装饰系统图） 2、工作内容：增加四个回路 3、接线端子材质、规格：端子接线	台	1	936.1	936.1	
7	030404017084	配电箱	1、名称：3AL总配电箱（详见装饰系统图） 2、工作内容：新增配电箱 3、接线端子材质、规格：端子接线	台	1	2936.1	2936.1	
8	030404017085	配电箱	1、名称：2AL1总配电箱（详见装饰系统图） 2、工作内容：增加三个回路 3、接线端子材质、规格：端子接线	台	1	736.1	736.1	
9	030411004031	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ-BV-2.5	m	19683	2.7	53144.1	
10	030411004032	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ-BV-4	m	735.76	3.94	2898.89	
11	030411004033	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ-BV-6	m	1530.95	5.42	8297.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢质 86盒 3、安装形式：明装	个	81	7.38	597.78	
13	030404033002	风扇	1、名称：风扇（含电扇开关） 2、安装方式：安装	台	107	154.06	16484.42	
14	030412004030	装饰灯	1、名称：三管吊线灯盘600*600 2、规格：3*18W（LED光源） 3、安装形式：安装	套	160	198.81	31809.6	
15	030412004031	装饰灯	1、名称：吊线灯盘600*600 2、规格：1*36W（LED光源） 3、安装形式：安装	套	102	194.82	19871.64	
16	030412004032	装饰灯	1、名称：　嵌入式筒灯 2、规格：1*7W（LED光源） 3、安装形式：嵌入安装	套	76	94.44	7177.44	
17	030412004033	装饰灯	1、名称：　嵌入式筒灯 2、规格：1*18W（LED光源） 3、安装形式：嵌入安装	套	68	124.74	8482.32	
18	030412004034	装饰灯	1、名称：　嵌入式筒灯 2、规格：1*15W（LED光源） 3、安装形式：嵌入安装	套	65	114.64	7451.6	
19	030412004035	装饰灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：20W（LED光源） 3、安装形式：吸顶安装	套	8	107.5	860	
20	030412004036	装饰灯	1、名称：单头工艺吊灯 2、规格：详见图纸（LED光源） 3、安装形式：吊装安装	套	152	204.92	31147.84	
21	030412004037	装饰灯	1、名称：灯带 2、规格：14.4W（LED光源） 3、安装形式：安装	m	125.23	40.51	5073.07	
22	030412004038	装饰灯	1、名称：吊线灯盘 2、规格：1200*70*40mm18W（LED光源） 3、安装形式：吊装安装	套	38	204.92	7786.96	
23	030412004039	装饰灯	1、名称：吊线灯盘600*1200 2、规格：3*18W（LED光源） 3、安装形式：安装	套	13	356.42	4633.46	
24	030412004040	装饰灯	1、名称：吊线灯盘600*1200 2、规格：1*36W（LED光源） 3、安装形式：安装	套	8	356.42	2851.36	
25	030404033003	风扇	1、名称：排气扇 2、规格：按设计要求 3、安装方式：嵌入式	台	6	193.89	1163.34	
26	030412004041	装饰灯	1、名称：多功能餐厅定制花灯 2、安装形式：安装	套	6	2073.42	12440.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030412004042	装饰灯	1、名称：亲子包间定制花灯 2、安装形式：安装	套	1	2578.42	2578.42	
28	030412006001	医疗专用灯	1、名称：紫外线灯 2、型号：220V　20W	套	4	181.67	726.68	
29	030412006002	医疗专用灯	1、名称：灭蝇灯 2、型号：220V　40W	套	8	1855.1	14840.8	
30	030411006007	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：钢质 86盒 3、安装形式：暗装	个	33	5.1	168.3	
31	030404034004	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：安装	个	45	14.71	661.95	
32	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：安装	个	10	18.38	183.8	
33	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：安装	个	1	22.18	22.18	
34	030404034007	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：安装	个	6	16.85	101.1	
35	030404034008	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：安装	个	6	20.54	123.24	
36	030404034009	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：安装	个	2	24.22	48.44	
37	030404034010	照明开关	1、名称：防溅盒 2、安装方式：安装	个	12	14.04	168.48	
38	030404035009	插座	1、名称：二三眼插座(安全型) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：安装	个	195	17.73	3457.35	
39	030404035010	插座	1、名称：空调插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：安装	个	7	19.18	134.26	
40	030404035008	插座	1、名称：地插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：埋地	个	22	240.96	5301.12	
41	030404035011	插座	1、名称：网络插座 2、安装方式：安装	个	21	33.51	703.71	
42	030404035012	插座	1、名称：电话插座 2、安装方式：安装	个	6	43.71	262.26	
43	030404035013	插座	1、名称：电视插座 2、安装方式：安装	个	12	18.21	218.52	
44	030411004034	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：网络线	m	1050	3.08	3234	
45	030411004035	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：电话	m	300	1.94	582	
46	030411004036	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：电视线	m	600	2.86	1716	
47	030411001041	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20	m	569	30.57	17394.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411003002	桥架	1、名称：金属桥架 2、规格：150*75	m	115.1	65.11	7494.16	
49	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：De50(按设计及验收要求)	个	30	50.99	1529.7	
50	031004003005	洗脸盆	1、规格、类型：台下盆(含水龙头)	组	13	880.08	11441.04	
51	031004006005	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲便器 3、组装形式：手压阀冲洗	组	19	676.76	12858.44	
52	031004006006	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器	组	2	1349.56	2699.12	
53	031004004004	洗涤盆	1、规格、类型：拖把盆(含水龙头) 2、组装形式：按设计及验收要求	组	9	267.96	2411.64	
54	031004007004	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应冲洗阀落地式小便器	组	12	1007.18	12086.16	
55	031004010001	淋浴器	1、材质：铜制 2、规格、类型：淋浴龙头（含花洒）	套	72	669.14	48178.08	
56	031004003006	洗脸盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：不锈钢水槽及龙头	组	10	1045.72	10457.2	
57	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：洗碗池龙头	个(组)	41	68.17	2794.97	
58	031001007013	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水管 3、材质、规格：衬塑钢管，1.0MPa,DN20 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	341.44	49.46	16887.62	
59	031001007017	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水管 3、材质、规格：衬塑钢管，1.0MPa,DN20 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	341.44	49.46	16887.62	
60	031001007014	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水管 3、材质、规格：衬塑钢管，1.0MPa,DN25 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	35.74	64.33	2299.15	
61	031001007016	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水管 3、材质、规格：衬塑钢管，1.0MPa,DN32 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	77.36	77.64	6006.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水管 3、材质、规格：PP-R,1.0MPa,DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	42.11	22.72	956.74	
63	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水管 3、材质、规格：PP-R,1.0MPa,DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	30.88	26.83	828.51	
64	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水管 3、材质、规格：PP-R,1.0MPa,DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	136.92	30.55	4182.91	
65	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水管 3、材质、规格：PP-R,1.0MPa,DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	81.85	22.72	1859.63	
66	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC,De50 4、连接形式：承插粘接 5、按设计及验收要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	138.9	11.93	1657.08	
67	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC,De75 4、连接形式：承插粘接 5、按设计及验收要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	120.35	31.9	3839.17	
68	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC,De110 4、连接形式：承插粘接 5、按设计及验收要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	136.01	55.29	7519.99	
69	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC,De25 4、连接形式：承插粘接 5、按设计及验收要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	115.75	11.93	1380.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC,De40 4、连接形式：承插粘接 5、按设计及验收要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	10	11.93	119.3	
71	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水管 3、材质、规格：UPVC,De20 4、连接形式：承插粘接 5、按设计及验收要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及验收要求	m	31.15	11.93	371.62	
72	031002001006	管道支架	1、材质：碳钢2、管架形式：型钢支架	Kg	150	12.23	1834.5	
73	031201003010	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈2、油漆品种：红丹防锈漆及调和漆3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	150	1.87	280.5	
		分部分项合计					464149.81	
		单价措施合计						
合计							464149.81	

综合单价分析表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

项目编码	030404017078	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	146.08	37.93		11.69		146.08	37.93		11.69	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	8.1	14.11	14.44		1.13		114.29	116.96		9.15	
综合人工工日		小计							260.37	154.89		20.84	
3.137工日		未计价材料费											200
清单项目综合单价													636.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALc1配电箱	只	1	200	200		
	破布	kg	0.91	6	5.46		
	铁砂布2#	张	9.1	0.86	7.83		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	8.1	1.89	15.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.103	17.15	87.52		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.025	1.17	2.37		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	354.89	--	

项目编码	030404017079	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	146.08	37.93		11.69		146.08	37.93		11.69	

4-412	无端子外部接线2.5	10个	8.1	14.11	14.44		1.13		114.29	116.96		9.15	
综合人工工日		小计							260.37	154.89		20.84	
3.137工日		未计价材料费											700
清单项目综合单价													1136.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL3配电箱配电箱	只	1	700	700		
	破布	kg	0.91	6	5.46		
	铁砂布2#	张	9.1	0.86	7.83		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	8.1	1.89	15.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.103	17.15	87.52		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.025	1.17	2.37		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	854.89	--	

项目编码	030404017080	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	146.08	37.93		11.69		146.08	37.93		11.69	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	8.1	14.11	14.44		1.13		114.29	116.96		9.15	
综合人工工日		小计							260.37	154.89		20.84	
3.137工日		未计价材料费											100
清单项目综合单价													536.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL1配电箱配电箱	只	1	100	100		
	破布	kg	0.91	6	5.46		
	铁砂布2#	张	9.1	0.86	7.83		

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	8.1	1.89	15.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.103	17.15	87.52		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.025	1.17	2.37		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	254.89	--	

项目编码	030404017081	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	146.08	37.93		11.69		146.08	37.93		11.69	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	8.1	14.11	14.44		1.13		114.29	116.96		9.15	
综合人工工日		小计							260.37	154.89		20.84	
3.137工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									636.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL总配电箱配电箱	只	1	200	200		
	破布	kg	0.91	6	5.46		
	铁砂布2#	张	9.1	0.86	7.83		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	8.1	1.89	15.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.103	17.15	87.52		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.025	1.17	2.37		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	354.89	--	

项目编码	030404017082	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	146.08	37.93		11.69		146.08	37.93		11.69	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	8.1	14.11	14.44		1.13		114.29	116.96		9.15	
综合人工工日		小计							260.37	154.89		20.84	
3.137工日		未计价材料费											2500
清单项目综合单价													2936.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3AL2配电箱配电箱	只	1	2500	2500		
	破布	kg	0.91	6	5.46		
	铁砂布2#	张	9.1	0.86	7.83		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	8.1	1.89	15.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.103	17.15	87.52		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.025	1.17	2.37		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	2654.89	--	

项目编码	030404017083	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	146.08	37.93		11.69		146.08	37.93		11.69		
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	8.1	14.11	14.44		1.13		114.29	116.96		9.15		
综合人工工日		小计							260.37	154.89		20.84		
3.137工日		未计价材料费											500	
清单项目综合单价													936.1	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3AL1配电箱配电箱	只	1	500	500		
	破布	kg	0.91	6	5.46		
	铁砂布2#	张	9.1	0.86	7.83		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	8.1	1.89	15.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.103	17.15	87.52		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.025	1.17	2.37		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	654.89	--	

项目编码	030404017084	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	146.08	37.93		11.69		146.08	37.93		11.69		
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	8.1	14.11	14.44		1.13		114.29	116.96		9.15		
综合人工工日		小计							260.37	154.89		20.84		
3.137工日		未计价材料费											2500	

清单项目综合单价								2936.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	3AL配电箱配电箱	只	1	2500	2500			
	破布	kg	0.91	6	5.46			
	铁砂布2#	张	9.1	0.86	7.83			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	8.1	1.89	15.31			
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.103	17.15	87.52			
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.025	1.17	2.37			
	其他材料费			--	-0.06	--		
	材料费小计			--	2654.89	--		

项目编码	030404017085	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	146.08	37.93		11.69		146.08	37.93		11.69	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	8.1	14.11	14.44		1.13		114.29	116.96		9.15	
综合人工工日		小计							260.37	154.89		20.84	
3.137工日		未计价材料费											300

清单项目综合单价								736.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	2AL1配电箱配电箱	只	1	300	300			
	破布	kg	0.91	6	5.46			
	铁砂布2#	张	9.1	0.86	7.83			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	8.1	1.89	15.31		
	黄漆布带20mm×40m	卷	5.103	17.15	87.52		
	异型塑料管dn2.5～5	m	2.025	1.17	2.37		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	454.89	--	

项目编码	030411004031	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	19683

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	63.91	14.62		5.11		0.64	0.15		0.05	
综合人工工日		小计							0.64	0.15		0.05	
0.0077工日		未计价材料费											1.86
清单项目综合单价													2.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ-BV-2.5	m	1.16	1.6	1.86		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.003	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.01	--	

项目编码	030411004032	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	735.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	44.82	14.69		3.59		0.45	0.15		0.04	
综合人工工日		小计							0.45	0.15		0.04	
0.0054工日		未计价材料费											3.3
清单项目综合单价													3.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ-BV-4						m	1.1	3	3.3			
	钢丝 φ1.6						kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg		51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	7.69	0.04			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.45		--	

项目编码	030411004033	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1530.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	50.63	13.95		4.05		0.51	0.14		0.04	
综合人工工日		小计							0.51	0.14		0.04	
0.0061工日		未计价材料费											4.73
清单项目综合单价													5.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-BV-6						m	1.05	4.5	4.73			
	钢丝 φ1.6						kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.006	7.69	0.05			
	焊锡						kg	0.001	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg		51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.009	1.8	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.87		--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	50.63	3.79		4.05		5.06	0.38		0.41	
综合人工工日		小计							5.06	0.38		0.41	
0.061工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													7.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒钢质86盒				只	1.02	1.5		1.53				
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50				套	2.06	0.09		0.19				
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.206	0.86		0.18				
	其他材料费						--		0.02			--	
	材料费小计						--		1.91			--	

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-334	吊风扇安装	台	1	27.39	4.48		2.19		27.39	4.48		2.19	
综合人工工日		小计							27.39	4.48		2.19	
0.33工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													154.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊扇				台	1	120		120				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2				m	0.41	1.5		0.62				
	空心木板125×250×25				块	1.05	1.72		1.81				
	圆钢φ10～14				kg	0.38	4.2		1.6				
	自攻螺钉M4×40				十个	0.42	0.25		0.11				
	瓷接头双路				个	1.03	0.24		0.25				
	其他材料费						--		0.11			--	
	材料费小计						--		124.48			--	

项目编码	030412004030	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1793	荧光灯安装 成套型 吊链式 三管	10套	0.1	193.39	185.93		15.47		19.34	18.59		1.55	
综合人工工日		小计							19.34	18.59		1.55	

0.233工日	未计价材料费						159.33
清单项目综合单价							198.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三管吊线灯盘600*6003*18W（LED光源）	套	1.01	138	139.38		
	圆木台63～138×22	块	2.1	9.5	19.95		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	177.92	--	

项目编码	030412004031	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	荧光灯安装 成套型 吊链式 单管	10套	0.1	137.78	185.93		11.02		13.78	18.59		1.1	
综合人工工日		小计							13.78	18.59		1.1	
0.166工日		未计价材料费											161.35
清单项目综合单价													194.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	吊线灯盘600*6001*36W（LED光源）			套	1.01	140	141.4						
	圆木台63～138×22			块	2.1	9.5	19.95						
	花线2×23/0.15			m	1.527	2.26	3.45						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	灯吊链			m	3.03	3.46	10.48						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.624	0.25	0.16						
	吊盒			个	2.04	1.63	3.33						
	其他材料费					--	0.18		--				
	材料费小计					--	179.94		--				

项目编码	030412004032	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	157.7	117.58		12.62		15.77	11.76		1.26	
综合人工工日		小计							15.77	11.76		1.26	
0.19工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													94.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式筒灯1*7W（LED光源）				套		1.01		65	65.65			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2				m		2.646		1.09	2.88			
	钢接线盒				个		1.02		2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2				个		1.015		1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20				个		2.06		1.37	2.82			
	金属软管CP15				m		1.03		2	2.06			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	77.41		--	

项目编码	030412004033	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	157.7	117.58		12.62		15.77	11.76		1.26	
综合人工工日		小计							15.77	11.76		1.26	
0.19工日		未计价材料费											95.95
清单项目综合单价													124.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式筒灯1*18W（LED光源）				套		1.01		95	95.95			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2				m		2.646		1.09	2.88			
	钢接线盒				个		1.02		2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2				个		1.015		1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20				个		2.06		1.37	2.82			
	金属软管CP15				m		1.03		2	2.06			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	107.71		--	

项目编码	030412004034	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	157.7	117.58		12.62		15.77	11.76		1.26	
综合人工工日		小计							15.77	11.76		1.26	
0.19工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													114.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式筒灯1*15W（LED光源）	套	1.01	85	85.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	97.61	--	

项目编码	030412004035	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径350mm以内	10套	0.1	136.95	19.2		10.96		13.7	1.92		1.1	
综合人工工日		小计							13.7	1.92		1.1	
0.165工日		未计价材料费											90.78
清单项目综合单价													107.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯20W（LED光源）	套	1.01	80	80.8		
	圆木台375～425	块	1.05	9.5	9.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	92.7	--	

项目编码	030412004036	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	荧光灯安装 成套型 吊链式 单管	10套	0.1	137.78	185.93		11.02		13.78	18.59		1.1	
综合人工工日		小计							13.78	18.59		1.1	
0.166工日		未计价材料费											171.45
清单项目综合单价													204.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单头工艺吊灯	套	1.01	150	151.5		
	圆木台63～138×22	块	2.1	9.5	19.95		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	190.04	--	

项目编码	030412004037	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	125.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号］146	10m	0.1	124.5	68.56		9.96		12.45	6.86		1	
综合人工工日		小计							12.45	6.86		1	
0.15工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													40.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具T5	套	0.808	25	20.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	

	材料费小计	--	27.06	--	

项目编码	030412004038	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	荧光灯安装 成套型 吊链式 单管	10套	0.1	137.78	185.93		11.02		13.78	18.59		1.1	
综合人工工日		小计							13.78	18.59		1.1	
0.166工日		未计价材料费											171.45
清单项目综合单价													204.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊线灯盘1200*70*40mm（18WLED光源）	套	1.01	150	151.5		
	圆木台63～138×22	块	2.1	9.5	19.95		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	190.04	--	

项目编码	030412004039	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	荧光灯安装 成套型 吊链式 单管	10套	0.1	137.78	185.93		11.02		13.78	18.59		1.1	
综合人工工日		小计							13.78	18.59		1.1	
0.166工日		未计价材料费											322.95
清单项目综合单价													356.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊线灯盘600*12001*36W（LED光源）	套	1.01	300	303		
	圆木台63～138×22	块	2.1	9.5	19.95		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		

	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	341.54	--	

项目编码	030412004040	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	荧光灯安装 成套型 吊链式 单管	10套	0.1	137.78	185.93		11.02		13.78	18.59		1.1	
综合人工工日		小计							13.78	18.59		1.1	
0.166工日		未计价材料费											322.95
清单项目综合单价													356.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊线灯盘600*12001*36W（LED光源）	套	1.01	300	303		
	圆木台63～138×22	块	2.1	9.5	19.95		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	341.54	--	

项目编码	030404033003	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	39.01	1.76		3.12		39.01	1.76		3.12	
综合人工工日		小计							39.01	1.76		3.12	
0.47工日		未计价材料费											150
清单项目综合单价													193.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇	台	1	150	150		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		

	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	151.76	--	

项目编码	030412004041	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	荧光灯安装 成套型 吊链式 单管	10套	0.1	137.78	185.93		11.02		13.78	18.59		1.1	
综合人工工日		小计							13.78	18.59		1.1	
0.166工日		未计价材料费							2039.95				
清单项目综合单价									2073.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多功能餐厅定制花灯	套	1.01	2000	2020		
	圆木台63～138×22	块	2.1	9.5	19.95		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	2058.54	--	

项目编码	030412004042	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1791	荧光灯安装 成套型 吊链式 单管	10套	0.1	137.78	185.93		11.02		13.78	18.59		1.1	
综合人工工日		小计							13.78	18.59		1.1	
0.166工日		未计价材料费							2544.95				
清单项目综合单价									2578.42				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	亲子包间定制花灯	套	1.01	2500	2525		
	圆木台63～138×22	块	2.1	9.5	19.95		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	2563.54	--	

项目编码	030412006001	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1805	医疗专用灯安装 紫外线杀菌灯	10套	0.1	145.25	46.26		11.62		14.53	4.63		1.16	
综合人工工日		小计							14.53	4.63		1.16	
0.175工日		未计价材料费											161.35
清单项目综合单价													181.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线灯220V 20W	套	1.01	140	141.4		
	圆木台63～138×22	块	2.1	9.5	19.95		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	165.98	--	

项目编码	030412006002	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1806	医疗专用灯安装 无影灯(吊管灯)	套	1	247.34	72.97		19.79		247.34	72.97		19.79	
综合人工工日		小计							247.34	72.97		19.79	
2.98工日		未计价材料费											1515
清单项目综合单价													1855.1

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	灭蝇灯220V 40W	套	10.1	150	1515		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	33.59	0.97	32.58		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M12×14～75	套	4.08	3.57	14.57		
	地脚螺栓M16×120～300	套	2.04	2.74	5.59		
	钢板δ8.0～20 Q235	kg	5.1	3.57	18.21		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	1.78	--	
	材料费小计			--	1587.97	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	30.71	2.52		2.46		3.07	0.25		0.25	
综合人工工日		小计							3.07	0.25		0.25	
0.037工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													5.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关、插座盒钢质86盒	只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.78	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	53.95	4.1		4.32		5.4	0.41		0.43	
综合人工工日		小计							5.4	0.41		0.43	
0.065工日		未计价材料费											8.47
清单项目综合单价													14.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关250V 10A	只	1.02	8.3	8.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.14	0.05		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	8.88	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	56.44	5.62		4.52		5.64	0.56		0.45	
综合人工工日		小计							5.64	0.56		0.45	
0.068工日		未计价材料费											11.73
清单项目综合单价													18.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关250V 10A	只	1.02	11.5	11.73		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.14	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.29	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	58.93	7.16		4.71		5.89	0.72		0.47	
综合人工工日		小计							5.89	0.72		0.47	
0.071工日		未计价材料费											15.1
清单项目综合单价													22.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关250V 10A	只	1.02	14.8	15.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.14	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.82	--	

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	53.95	5.11		4.32		5.4	0.51		0.43	
综合人工工日		小计							5.4	0.51		0.43	
0.065工日		未计价材料费											10.51
清单项目综合单价													16.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关	只	1.02	10.3	10.51		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.14	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.02	--	

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-346	扳式暗开关(双控) 双联	10套	0.1	56.44	6.78		4.52		5.64	0.68		0.45	
综合人工工日		小计							5.64	0.68		0.45	
0.068工日		未计价材料费											13.77
清单项目综合单价													20.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联双控开关	只	1.02	13.5	13.77		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.573	0.97	0.56		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.14	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.45	--	

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	58.93	7.16		4.71		5.89	0.72		0.47	
综合人工工日		小计							5.89	0.72		0.47	
0.071工日		未计价材料费											17.14

清单项目综合单价							
							24.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联双控开关250V 10A	只	1.02	16.8	17.14		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.14	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	17.86	--	

项目编码	030404034010	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	53.95	0.52		4.32		5.4	0.05		0.43	
综合人工工日		小计							5.4	0.05		0.43	
0.065工日		未计价材料费											8.16
清单项目综合单价													14.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防溅盒	个	1.02	8	8.16		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.21	--	

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	69.72	13.27		5.58		6.97	1.33		0.56	
综合人工工日		小计							6.97	1.33		0.56	
0.084工日		未计价材料费											8.87
清单项目综合单价													17.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二三眼插座(安全型)250V 10A	套	1.02	8.7	8.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.14	0.05		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	10.2	--	

项目编码	030404035010	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	58.1	8.6		4.65		5.81	0.86		0.47	
综合人工工日		小计							5.81	0.86		0.47	
0.07工日		未计价材料费											12.04
清单项目综合单价													19.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座250V 16A	套	1.02	11.8	12.04		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.14	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.9	--	

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	146.08	7.75		11.69		14.61	0.78		1.17	
综合人工工日		小计							14.61	0.78		1.17	
0.176工日		未计价材料费											224.4
清单项目综合单价													240.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地插座250V 10A	套	1.02	220	224.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	5.14	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	225.18	--	

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-171	网络出线口 插座型 单联	个	1	2.58	0.12		0.21		2.58	0.12		0.21		
综合人工工日		小计							2.58	0.12		0.21		
0.03工日		未计价材料费											30.6	
清单项目综合单价													33.51	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	网络插座插座型单联					个	1.02		30	30.6				
	带母镀锌螺栓M6×16～25					套	2.04		0.06	0.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	30.72		--		

项目编码	030404035012	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1	2.58	0.12		0.21		2.58	0.12		0.21		
综合人工工日		小计							2.58	0.12		0.21		
0.03工日		未计价材料费											40.8	
清单项目综合单价													43.71	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电话插座插座型单联					个	1.02		40	40.8				
	带母镀锌螺栓M6×16～25					套	2.04		0.06	0.12				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	40.92		--		

项目编码	030404035013	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-171	电视出线口 插座型 单联	个	1	2.58	0.12		0.21		2.58	0.12		0.21		
综合人工工日		小计							2.58	0.12		0.21		
0.03工日		未计价材料费											15.3	
清单项目综合单价													18.21	
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	电视插座插座型单联	个	1.02	15	15.3		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	2.04	0.06	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.42	--	

项目编码	030411004034	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1050

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	77.4	1.03	0.29	6.19		0.77	0.01		0.06	
综合人工工日		小计							0.77	0.01		0.06	
0.009工日		未计价材料费											2.24
清单项目综合单价													3.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络线	m	1.02	2.2	2.24		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	030411004035	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-149	穿放电话线 1对	100m	0.01	37.84	0.46		3.03		0.38			0.03	
综合人工工日		小计							0.38			0.03	
0.0044工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													1.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话线	m	1.02	1.5	1.53		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	5.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.53	--	

项目编码	030411004036	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-149	穿放电话线 1对	100m	0.01	37.84	0.46		3.03		0.38			0.03	
综合人工工日		小计							0.38			0.03	
0.0044工日		未计价材料费											2.45
清单项目综合单价													2.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视线						m	1.02	2.4	2.45			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.001	5.14				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.45		--	

项目编码	030411001041	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	569

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1286	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以内	10m	0.1	201.69	67.27		16.14		20.17	6.73		1.61	
综合人工工日		小计							20.17	6.73		1.61	
0.243工日		未计价材料费											2.06
清单项目综合单价													30.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN20						m	1.03	2	2.06			
	镀锌管卡DN20						个	2.944	1.16	3.42			
	镀锌管接头(金属软管用)DN20						个	1.472	0.52	0.77			
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20						个	2.912	0.46	1.34			
	金属软管尼龙接头dn20						个	1.472	0.6	0.88			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50						十个	0.571	0.13	0.07			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	8.79		--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	115.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	121.18	63.25	4.55	9.69		12.12	6.33	0.46	0.97	
综合人工工日		小计							12.12	6.33	0.46	0.97	
0.146工日		未计价材料费											45.23
清单项目综合单价													65.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架150*75	m	1.005	45	45.23		
	汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.86	0.06		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	51.56	--	

项目编码	031004014009	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	126.16	23.64		10.09		12.62	2.36		1.01	
综合人工工日		小计							12.62	2.36		1.01	
0.152工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													50.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.44	0.26		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.36	--	

项目编码	031004003005	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-680	台式洗脸盆安装台上盆	10组	0.1	1004.3	100.8		80.34		100.43	10.08		8.03	
综合人工工日		小计							100.43	10.08		8.03	
1.21工日		未计价材料费											761.54
清单项目综合单价													880.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	350	353.5		
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	350	353.5		
	角阀	个	2.02	25	50.5		
	金属软管	个	2.02	2	4.04		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.494	3.4	1.68		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	771.62	--	

项目编码	031004006005	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-697	蹲式大便器 手压阀冲洗	10套	0.1	385.12	291.66		30.81		38.51	29.17		3.08	
综合人工工日		小计							38.51	29.17		3.08	
0.464工日		未计价材料费							606				
清单项目综合单价									676.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	350	353.5		
	座便器手押阀DN25	套	1.01	250	252.5		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	46.63	7.46		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	635.17	--	

项目编码	031004006006	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	478.91	80.88		38.31		47.89	8.09		3.83	
综合人工工日		小计							47.89	8.09		3.83	
0.577工日		未计价材料费							1289.75				
清单项目综合单价									1349.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	座便器	套	1.01	1200	1212		
	连体进水阀配件	套	1.01	25	25.25		
	连体排水口配件	套	1.01	25	25.25		
	角阀	个	1.01	25	25.25		
	金属软管	个	1	2	2		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1297.84	--	

项目编码	031004004004	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	305.44	77.26		24.44		30.54	7.73		2.44	
综合人工工日		小计							30.54	7.73		2.44	
0.368工日		未计价材料费							227.25				
清单项目综合单价									267.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把盆(含水龙头)	只	1.01	200	202		
	排水栓	套	1.01	25	25.25		

	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.98	--	

项目编码	031004007004	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	693.05	135.81		55.44		69.31	13.58		5.54	
综合人工工日		小计							69.31	13.58		5.54	
0.835工日		未计价材料费											918.75
清单项目综合单价													1007.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应冲洗阀小便器	套	1.01	850	858.5		
	冲水器配件	套	1	35	35		
	排水栓	套	1.01	25	25.25		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	932.33	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	464.8	589.37		37.18		46.48	58.94		3.72	
综合人工工日		小计							46.48	58.94		3.72	
0.56工日		未计价材料费											560
清单项目综合单价													669.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴花洒100×15 铜镀铬	个	1	560	560		
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	6.11	15.28		
	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	618.94	--	

项目编码	031004003006	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-693	不锈钢洗槽(单槽) 混合龙头	10组	0.1	408.36	77.68		32.67		40.84	7.77		3.27	
综合人工工日		小计							40.84	7.77		3.27	
0.492工日		未计价材料费											993.84
清单项目综合单价													1045.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢洗槽(单槽)	套	1.01	650	656.5		
	水槽龙头	套	1.01	245	247.45		
	洗槽落水	套	1.01	35	35.35		
	角阀	个	2.02	25	50.5		

	金属软管	个	2.02	2	4.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1001.61	--	

项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水龙头安装 公称直径15mm以内	10个	0.1	22.41	0.96		1.79		2.24	0.1		0.18	
综合人工工日		小计							2.24	0.1		0.18	
0.027工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													68.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗碗池龙头	个	1.01	65	65.65		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.75	--	

项目编码	031001007013	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	341.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	158.53	43.51	1.28	12.68		15.85	4.35	0.13	1.27	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	40.67	24.61		3.25		0.41	0.25		0.03	
10-377	管道压力试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	365.2	57.03	11.73	29.22		3.65	0.57	0.12	0.29	
综合人工工日		小计							19.91	5.17	0.25	1.59	
0.2399工日		未计价材料费											22.54

清单项目综合单价								49.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	衬塑钢管（热水）DN20	m	1.02	22.1	22.54			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34			
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17			
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16			
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15			
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02			
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03			
	水	m3	0.064	4.86	0.31			
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01			
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01			
	汽油	kg	0.001	7.69	0.01			
	机油	kg	0.02	7.72	0.15			
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01			
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07			
	漂白粉	kg	0.001	3.43				
	钢板δ8.0～15 Q235	kg	0.025	3.57	0.09			
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05			
	精制六角螺栓	kg	0.031	4.82	0.15			
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	16.19	0.03			
	焊接钢管DN20	m	0.008	6.73	0.05			
	橡胶软管Φ20	m	0.006	11.75	0.07			
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	53.17	0.05			
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.9	0.01			
	其他材料费			--	0.13	--		
	材料费小计			--	27.71	--		

项目编码	031001007017	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	341.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	158.53	43.51	1.28	12.68		15.85	4.35	0.13	1.27	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	40.67	24.61		3.25		0.41	0.25		0.03	

10-377	管道压力试验 公称直径 100mm以内	100m	0.01	365.2	57.03	11.73	29.22		3.65	0.57	0.12	0.29	
综合人工工日		小计							19.91	5.17	0.25	1.59	
0.2399工日		未计价材料费											22.54
清单项目综合单价													49.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	衬塑钢管（冷水）DN20			m		1.02		22.1	22.54				
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20			个		1.152		2.9	3.34				
	铅油			kg		0.012		14.58	0.17				
	管子托钩DN20			个		0.144		1.14	0.16				
	型钢			kg		0.042		3.5	0.15				
	膨胀螺栓M8			套		0.233		0.3	0.07				
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.004		3.77	0.02				
	氧气			m3		0.004		2.83	0.01				
	乙炔气			kg		0.002		15.44	0.03				
	水			m3		0.064		4.86	0.31				
	防锈漆			kg		0.001		12.86	0.01				
	调和漆			kg		0.001		11.15	0.01				
	汽油			kg		0.001		7.69	0.01				
	机油			kg		0.02		7.72	0.15				
	线麻			kg		0.001		10.29	0.01				
	钢锯条			根		0.341		0.21	0.07				
	漂白粉			kg		0.001		3.43					
	钢板δ8.0～15 Q235			kg		0.025		3.57	0.09				
	橡胶板δ1～15			kg		0.006		7.72	0.05				
	精制六角螺栓			kg		0.031		4.82	0.15				
	螺纹截止阀J11T-16 DN20			个		0.002		16.19	0.03				
	焊接钢管DN20			m		0.008		6.73	0.05				
	橡胶软管Φ20			m		0.006		11.75	0.07				
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa			只		0.001		53.17	0.05				
	压力表弯管DN15			个		0.001		5.9	0.01				
	其他材料费							--	0.13			--	
	材料费小计							--	27.71			--	

项目编码	031001007014	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	35.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	190.9	57.7	2.1	15.27		19.09	5.77	0.21	1.53	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	40.67	24.61		3.25		0.41	0.25		0.03	
10-377	管道压力试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	365.2	57.03	11.73	29.22		3.65	0.57	0.12	0.29	
综合人工工日		小计							23.15	6.59	0.33	1.85	
0.2789工日		未计价材料费											32.41
清单项目综合单价													64.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	衬塑钢管（热水）DN25	m	1.02	31.77	32.41		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.86	0.32		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	7.69	0.01		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.001	3.43			
	钢板δ8.0～15 Q235	kg	0.025	3.57	0.09		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	精制六角螺栓	kg	0.031	4.82	0.15		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	16.19	0.03		
	焊接钢管DN20	m	0.008	6.73	0.05		
	橡胶软管Φ20	m	0.006	11.75	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	53.17	0.05		
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.9	0.01		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	39	--	

项目编码	031001007016	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	77.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	190.9	63.35	3.94	15.27		19.09	6.34	0.39	1.53	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	40.67	24.61		3.25		0.41	0.25		0.03	
10-377	管道压力试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	365.2	57.03	11.73	29.22		3.65	0.57	0.12	0.29	
综合人工工日		小计							23.15	7.15	0.51	1.85	
0.2789工日		未计价材料费							44.97				
清单项目综合单价									77.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	衬塑钢管（热水）DN32	m	1.02	44.09	44.97		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.011	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.007	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.067	4.86	0.33		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	7.69	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.001	3.43			
	钢板δ8.0～15 Q235	kg	0.025	3.57	0.09		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	精制六角螺栓	kg	0.031	4.82	0.15		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	16.19	0.03		
	焊接钢管DN20	m	0.008	6.73	0.05		

	橡胶软管 φ20	m	0.006	11.75	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	53.17	0.05		
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.9	0.01		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	52.13	--	

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	42.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	86.32	14	0.54	6.91		8.63	1.4	0.05	0.69	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	40.67	24.61		3.25		0.41	0.25		0.03	
10-377	管道压力试验 公称直径 100mm以内	100m	0.01	365.2	57.03	11.73	29.22		3.65	0.57	0.12	0.29	
综合人工工日		小计							12.69	2.22	0.17	1.02	
0.1529工日		未计价材料费							6.63				
清单项目综合单价									22.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R冷水管1.0MPa,DN20	m	1.02	6.5	6.63		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.001	3.43			
	水	m3	0.058	4.86	0.28		
	钢板 δ8.0～15 Q235	kg	0.025	3.57	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	精制六角螺栓	kg	0.031	4.82	0.15		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	16.19	0.03		
	焊接钢管DN20	m	0.008	6.73	0.05		
	橡胶软管 φ20	m	0.006	11.75	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	53.17	0.05		
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.9	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	8.85	--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	97.94	13.15	0.54	7.84		9.79	1.32	0.05	0.78	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	40.67	24.61		3.25		0.41	0.25		0.03	
10-377	管道压力试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	365.2	57.03	11.73	29.22		3.65	0.57	0.12	0.29	
综合人工工日		小计							13.85	2.13	0.17	1.11	
0.1669工日		未计价材料费											9.57
清单项目综合单价													26.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R冷水管1.0MPa,DN25	m	1.02	9.38	9.57		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.001	3.43			
	水	m3	0.058	4.86	0.28		
	钢板 δ8.0～15 Q235	kg	0.025	3.57	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	精制六角螺栓	kg	0.031	4.82	0.15		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	16.19	0.03		
	焊接钢管DN20	m	0.008	6.73	0.05		
	橡胶软管 φ20	m	0.006	11.75	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	53.17	0.05		
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.9	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	11.71	--	

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	136.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	97.94	14.05	0.94	7.84		9.79	1.41	0.09	0.78	
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	40.67	24.61		3.25		0.41	0.25		0.03	
10-377	管道压力试验公称直径100mm以内	100m	0.01	365.2	57.03	11.73	29.22		3.65	0.57	0.12	0.29	
综合人工工日		小计							13.85	2.22	0.21	1.11	
0.1669工日		未计价材料费							13.16				
清单项目综合单价									30.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R冷水管1.0MPa,DN32	m	1.02	12.9	13.16		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.001	3.43			
	水	m3	0.058	4.86	0.28		
	钢板 δ8.0～15 Q235	kg	0.025	3.57	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	精制六角螺栓	kg	0.031	4.82	0.15		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	16.19	0.03		
	焊接钢管DN20	m	0.008	6.73	0.05		
	橡胶软管 φ20	m	0.006	11.75	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	53.17	0.05		
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.9	0.01		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	15.39	--	

项目编码	031001006026	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	81.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	86.32	14.04	0.54	6.91		8.63	1.4	0.05	0.69	
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	40.67	24.61		3.25		0.41	0.25		0.03	

10-377	管道压力试验 公称直径 100mm以内	100m	0.01	365.2	57.03	11.73	29.22		3.65	0.57	0.12	0.29	
综合人工工日		小计							12.69	2.22	0.17	1.02	
0.1529工日		未计价材料费											6.63
清单项目综合单价													22.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R冷水管1.0MPa,DN15						m	1.02	6.5	6.63			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.001	3.43				
	水						m3	0.058	4.86	0.28			
	钢板 δ8.0～15 Q235						kg	0.025	3.57	0.09			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.77	0.01			
	氧气						m3	0.003	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.006	7.72	0.05			
	精制六角螺栓						kg	0.031	4.82	0.15			
	螺纹截止阀J11T-16 DN20						个	0.002	16.19	0.03			
	焊接钢管DN20						m	0.008	6.73	0.05			
	橡胶软管 φ20						m	0.006	11.75	0.07			
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa						只	0.001	53.17	0.05			
	压力表弯管DN15						个	0.001	5.9	0.01			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	8.85		--	

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	138.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-128	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	44.82	5.66		3.59		4.48	0.57		0.36	
综合人工工日		小计							4.48	0.57		0.36	
0.054工日		未计价材料费											6.52
清单项目综合单价													11.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管de40						m	0.984	5.15	5.07			
	承插塑料排水管件de40						个	0.452	3.22	1.46			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09			

	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.14	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.86	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.09	--	

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	120.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-129	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	46.48	8.37		3.72		4.65	0.84		0.37	
综合人工工日		小计							4.65	0.84		0.37	
0.056工日		未计价材料费											26.04
清单项目综合单价													31.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.982	23.3	22.88		
	承插塑料排水管件dn75	个	0.538	5.87	3.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.159	0.21	0.03		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14		
	水	m3	0.019	4.86	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.88	--	

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	136.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-130	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	48.14	10.23		3.85		4.81	1.02		0.39	
综合人工工日		小计							4.81	1.02		0.39	
0.058工日		未计价材料费											49.07
清单项目综合单价													55.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110						m	0.951	46.13	43.87			
	承插塑料排水管件dn110						个	0.385	13.5	5.2			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.372	0.21	0.08			
	铁砂布2#						张	0.08	0.86	0.07			
	棉纱头						kg	0.026	5.57	0.14			
	水						m3	0.026	4.86	0.13			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.007	5.14	0.04			
	电						kW·h	0.19	0.86	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50.09		--	

项目编码	031001006027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	115.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-128	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	44.82	5.66		3.59		4.48	0.57		0.36	
综合人工工日		小计							4.48	0.57		0.36	
0.054工日		未计价材料费											6.52
清单项目综合单价													11.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管de25						m	0.984	5.15	5.07			
	承插塑料排水管件de25						个	0.452	3.22	1.46			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮						kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条						根	0.043	0.21	0.01			
	铁砂布2#						张	0.06	0.86	0.05			
	棉纱头						kg	0.018	5.57	0.1			
	水						m3	0.014	4.86	0.07			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.14	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.86	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.09	--	

项目编码	031001006028	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-128	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	44.82	5.66		3.59		4.48	0.57		0.36	
综合人工工日		小计							4.48	0.57		0.36	
0.054工日		未计价材料费											6.52
清单项目综合单价													11.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管de40	m	0.984	5.15	5.07		
	承插塑料排水管件de40	个	0.452	3.22	1.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.14	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.86	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.09	--	

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	31.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-128	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	44.82	5.66		3.59		4.48	0.57		0.36	
综合人工工日		小计							4.48	0.57		0.36	
0.054工日		未计价材料费											6.52
清单项目综合单价													11.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管de20	m	0.984	5.15	5.07		
	承插塑料排水管件de20	个	0.452	3.22	1.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.14	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.86	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.09	--	

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	198.37	79.23	181.34	15.87		1.98	0.79	1.81	0.16	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	273.9	28.37	54.05	21.91		2.74	0.28	0.54	0.22	
综合人工工日		小计							4.72	1.08	2.35	0.38	
0.0569工日		未计价材料费											3.71
清单项目综合单价													12.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.5	3.71		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.014	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.005	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.008	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.164	0.44	0.07		
	黄砂	m3		136.52	0.04		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	破布	kg		6			
	水	m3		4.86			
	清油	kg		13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.003	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3		96.84	0.03		
	普通木成材	m3		3076	0.34		

	厚漆	kg		8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片		3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.007	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.014	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.006	4.97	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	24.07	2.07	7.93	1.93		0.24	0.02	0.08	0.02	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.6	2.31	7.93	1.33		0.17	0.02	0.08	0.01	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	2	7.93	1.26		0.16	0.02	0.08	0.01	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	15.77	0.69	7.93	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	0.62	7.93	1.26		0.16	0.01	0.08	0.01	
综合人工工日		小计							0.88	0.08	0.4	0.07	
0.0106工日		未计价材料费											0.44
清单项目综合单价													1.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.002	1.54			
	铁砂布2#	张	0.011	0.86	0.01		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	12.86	0.27		
	汽油	kg	0.007	7.69	0.06		
	调和漆	kg	0.015	11.15	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.52	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6962.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6962.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5105.65			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					12067.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	13429.34		13429.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	476217.71	2.4	11429.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	476217.71	0.42	2000.11
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	476217.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	489647.05	11	53861.18
合计					67290.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂装修水电工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	730460.26	
1.1	人工费	136779.54	
1.2	材料费	559257.65	
1.3	施工机具使用费	26782.62	
1.4	企业管理费	6274.2	
1.5	利润	1366.25	
2	措施项目费	34219.68	
2.1	单价措施项目费	10867.85	
2.2	总价措施项目费	23351.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11119.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17893.51	
5	税金	86083.08	
6	工程造价	868656.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		行车道						
1	040203007003	混凝土路面	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20cm 3、含道路养生、刻痕、分缝	m2	2100	133.22	279762	
2	040202011003	砂垫层	1、20厚粗砂垫层	m2	2247	6.51	14627.97	
3	040202011002	碎石垫层	1、200厚碎石,灌M2.5混合砂浆	m2	2247	64.19	144234.93	
		分部小计					438624.9	
		侧平石						
4	040204004003	安砌12*35*75cm侧石	1、材料：C25预制侧石 2、尺寸：12×35cm 3、垫层、基础：材料品种、厚度、强度：200厚碎石垫层	m	432	41.3	17841.6	
		分部小计					17841.6	
		沟槽土方						
5	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：见设计图结合施工现场 2、挖土深度：见设计图 3、按实际开挖体积 4、场内堆土或短驳由投标人自行考虑	m3	950	22.23	21118.5	
6	040103001003	沟槽素土回填	1、密实度要求：不小于87% 2、填方材料品种：车道范围外素土回填 3、填方来源、运距：利用方回填	m3	550	12.2	6710	
7	040103001004	沟槽6%灰土回填	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：车道范围内6%石灰土回填 3、填方来源、运距：利用方回填	m3	235	76.48	17972.8	
		分部小计					45801.3	
		雨水管线						
8	040501004001	DN300HDPE管道铺设	1、管基做法：360度砂石基础，见管线通用图HDPE管道基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 ，DN300，SN8 3、连接形式：双峰式弹性密封橡胶圈连接	m	33	322.69	10648.77	
9	040501004007	DN400HDPE管道铺设	1、管基做法：360度砂石基础，见管线通用图HDPE管道基础 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 ，DN400，SN8 3、连接形式：双峰式弹性密封橡胶圈连接	m	226	358.27	80969.02	
		分部小计					91617.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水检查井						
10	040504001008	1000砖砌圆形雨水井	1、砖砌1000雨水检查井,井深1.5m 2、井盖、井圈材质及规格：重型防盗铸铁井盖、含安全网 3、含浇注混凝土模板费用	座	6	2015.54	12093.24	
		分部小计					12093.24	
		污水管线						
11	040501004006	DN225HDPE管道铺设	1、管基做法：管基采用150mm厚碎石垫层,粒径25~38mm,再用初砂埋至管顶250mm 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 ，DN300，SN8 3、连接形式：双峰式弹性密封橡胶圈连接 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	33	147.97	4883.01	
12	040501004005	DN300HDPE管道铺设	1、管基做法：管基采用150mm厚碎石垫层,粒径25~38mm,再用初砂埋至管顶250mm 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 ，DN300，SN8 3、连接形式：双峰式弹性密封橡胶圈连接 4、管道检验及试验要求：含闭水试验	m	181	325.25	58870.25	
		分部小计					63753.26	
		污水检查井						
13	040504001012	600*600砖砌小方井	1、砖砌600*600雨水检查井,井深1.5m 2、井盖、井圈材质及规格：重型防盗铸铁井盖、含安全网 3、含浇注混凝土模板费用	座	13	1550.24	20153.12	
14	040504008002	隔油池	1、材质：钢筋混凝土 2、型号、规格：GG-4S钢筋混凝土隔油池,参照图集04S519,按有地下水处理	座	1	20286.29	20286.29	
15	040504008001	化粪池	1、材质：钢筋混凝土 2、型号、规格：G5-12S钢筋混凝土化粪池,参照图集03S702,按有地下水处理	座	1	20288.76	20288.76	
		分部小计					60728.17	
		分部分项合计					730460.26	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	7212.47	7212.47	
2	041101005001	井字架		座	19	71.4	1356.6	
3	041107002001	排水		米	473	4.86	2298.78	
		单价措施合计					10867.85	
合计							741328.11	

综合单价分析表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

项目编码	040203007003	项目名称	混凝土路面	计量单位	m2	工程量	2100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土路面 厚度20cm	100m2	0.01	2255.61	9330.41	149.62	72.16		22.56	93.3	1.5	0.72	
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	134.46	403.05	158.86	8.8		1.34	4.03	1.59	0.09	
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.016667	42.99	23.41	27.36	2.11		0.72	0.39	0.46	0.04	
2-333	伸缩缝 伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.003333	232.65	965.93		6.98		0.78	3.22		0.02	
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	77.36	167.34		2.32		0.77	1.67		0.02	
综合人工工日		小计							26.17	102.62	3.54	0.89	
0.3152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50	m3	0.204	449.38	91.67		
	水	m3	0.78	4.86	3.79		
	刻槽机锯片	组	0.001	4116.24	2.06		
	钢锯片	片	0.001	360.17	0.39		
	石粉	kg	0.425	0.04	0.02		
	木柴	kg	0.011	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t		4716.52	2		
	石棉	kg	0.42	2.57	1.08		
	煤	t		943.3	0.1		
	草袋子	只	0.43	2.29	0.98		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	102.61	--	

项目编码	040202011003	项目名称	砂垫层	计量单位	m2	工程量	2247

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-112	基础垫层 砂垫层 压路机	m3	0.02	37.35	279.47	6.93	1.33		0.75	5.59	0.14	0.03	
综合人工工日		小计							0.75	5.59	0.14	0.03	

0.009工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							6.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	t	0.041	136.52	5.57		
	水	m3	0.004	4.86	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.59	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石垫层	计量单位	m2	工程量	2247

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-816	垫层 M2.5碎石灌浆	10m3	0.02	547.97	2587.09	56.66	18.14		10.96	51.74	1.13	0.36	
综合人工工日		小计							10.96	51.74	1.13	0.36	
0.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石40			t	0.334	96.84	32.31						
	水			m3	0.037	4.86	0.18						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	9.866	0.44	4.34						
	中(粗)砂			t	0.091	136.52	12.46						
	石灰膏			m3	0.006	253.6	1.44						
	其他材料费					--	1.01		--				
	材料费小计					--	51.74		--				

项目编码	040204004003	项目名称	安砌12*35*75cm侧石	计量单位	m	工程量	432

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石 12*35*75cm	100m	0.01	722.35	412.04		21.67		7.22	4.12		0.22	
综合人工工日		小计							7.22	4.12		0.22	
0.087工日		未计价材料费											29.74
清单项目综合单价													41.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	12*35*75cm侧石12*35*75cm			m	1.015	29.3	29.74						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	6.477	0.44	2.85						

	中(粗)砂	t	0.009	136.52	1.24		
	水	m3	0.003	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	33.86	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	挖掘机挖土 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	403.38		2970.33	236.16	134.95	0.36		2.67	0.21	0.12
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.001	403.38		5287.33	398.35	227.63	0.4		5.29	0.4	0.23
1-288	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		58.32	5442.4	380.97	217.7		0.06	5.44	0.38	0.22
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	5810.66			406.75	232.43	5.81			0.41	0.23
综合人工工日		小计							6.58	0.06	13.4	1.4	0.8
0.0793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.86	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040103001003	项目名称	沟槽素土回填	计量单位	m3	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	927.77		170.52	76.88	43.93	9.28		1.71	0.77	0.44
综合人工工日		小计							9.28		1.71	0.77	0.44
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001004	项目名称	沟槽6%灰土回填	计量单位	m3	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填6%灰土 原土利用	m3	1	35.86	32.76	2.01	2.65	1.51	35.86	32.76	2.01	2.65	1.51
2-412	小堆沿线消解石灰	t	0.092	11.95	5.13		0.84	0.48	1.1	0.47		0.08	0.04
综合人工工日		小计							36.96	33.23	2.01	2.73	1.55
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.092	350.71	32.27		
	水	m3	0.197	4.86	0.96		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	33.23	--	

项目编码	040501004001	项目名称	DN300HDPE管道铺设	计量单位	m	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01303	2260.09	12927.28	225.51	74.57		29.45	168.44	2.94	0.97	
6-190	HDPE双壁波纹铺设(胶圈接口) DN300mm以内	100m	0.01	348.85			10.47		3.49			0.1	
综合人工工日		小计							32.94	168.44	2.94	1.08	
0.3968工日		未计价材料费											117.3
清单项目综合单价													322.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)	t	2.473	68.11	168.44		
	HDPE双壁波纹管DN300	m	1.02	115	117.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	285.74	--	

项目编码	040501004007	项目名称	DN400HDPE管道铺设	计量单位	m	工程量	226

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.013022	2260.09	12927.28	225.51	74.57		29.43	168.34	2.94	0.97	

6-190	HDPE双壁波纹铺设(胶圈接口) DN400mm以内	100m	0.01	348.85			10.47		3.49			0.1	
综合人工工日		小计							32.92	168.34	2.94	1.08	
0.3966工日		未计价材料费							153				
清单项目综合单价									358.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)						t	2.472	68.11	168.34			
	HDPE双壁波纹管DN400						m	1.02	150	153			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	321.34		--	

项目编码	040504001008	项目名称	1000砖砌圆形雨水井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-665	M10圆形雨水检查井 落底式(商品砼)(非泵送)	座	1	414.4	1407.12	22.16	13.1		414.4	1407.12	22.16	13.1	
综合人工工日		小计							414.4	1407.12	22.16	13.1	
4.9928工日		未计价材料费							158.76				
清单项目综合单价									2015.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖板C25						m3	0.162	980	158.76			
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.162	449.38	72.8			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.398	449.38	178.85			
	碎石40						t	0.438	96.84	42.42			
	机砖						百块	6.63	48.08	318.77			
	沥青漆						kg	0.892	10.29	9.18			
	草袋子						只	1.238	2.29	2.84			
	水						m3	0.985	4.86	4.79			
	电						kW·h	0.224	0.86	0.19			
	铸铁井盖井座						套	1	432	432			
	铸铁爬梯						kg	10.86	4.8	52.13			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	265.411	0.44	116.78			
	中(粗)砂						t	1.09	136.52	148.78			
	其他材料费								--	27.6		--	
	材料费小计								--	1565.88		--	

项目编码	040501004006	项目名称	DN225HDPE管道铺设	计量单位	m	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.004394	2260.09	12927.28	225.51	74.57		9.93	56.8	0.99	0.33	
6-189	HDPE双壁波纹管(胶圈接口) DN225mm以内	100m	0.01	298.8	276		8.96		2.99	2.76		0.09	
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	124.42	140.13		3.73		1.24	1.4		0.04	
综合人工工日		小计							14.16	60.96	0.99	0.45	
0.1706工日		未计价材料费											71.4
清单项目综合单价													147.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)	t	0.834	68.11	56.8		
	HDPE双壁波纹管DN225	m	1.02	70	71.4		
	PVC-U管橡胶圈直径225	个	0.23	12	2.76		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.007	5.14	0.03		
	焊接钢管DN40	m		15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	7.5	0.11		
	机砖	百块	0.007	48.08	0.35		
	水	m3	0.15	4.86	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.114	0.44	0.05		
	中(粗)砂	t	0.001	136.52	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	132.36	--	

项目编码	040501004005	项目名称	DN300HDPE管道铺设	计量单位	m	工程量	181

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.013022	2260.09	12927.28	225.51	74.57		29.43	168.34	2.94	0.97	
6-190	HDPE双壁波纹铺设(胶圈接口) DN300mm以内	100m	0.01	348.85			10.47		3.49			0.1	
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	124.42	140.13		3.73		1.24	1.4		0.04	
综合人工工日		小计							34.16	169.74	2.94	1.11	
0.4116工日		未计价材料费											117.3
清单项目综合单价													325.25

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石屑(米砂)	t	2.472	68.11	168.34		
	HDPE双壁波纹管DN300	m	1.02	115	117.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.007	5.14	0.03		
	焊接钢管DN40	m		15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	7.5	0.11		
	机砖	百块	0.007	48.08	0.35		
	水	m3	0.15	4.86	0.73		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.114	0.44	0.05		
	中(粗)砂	t	0.001	136.52	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	287.04	--	

项目编码	040504001012	项目名称	600*600砖砌小方井	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-55	M10矩形检查井(商品砼)(非泵送)	座	1	376.55	1141.58	20.21	11.9		376.55	1141.58	20.21	11.9	
综合人工工日		小计							376.55	1141.58	20.21	11.9	
4.5368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1550.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.264	96.84	25.57		
	碎石5～16mm	t	0.019	96.84	1.86		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.213	468.81	99.93		
	塑料薄膜	m2	0.393	0.69	0.27		
	水	m3	0.585	4.86	2.84		
	钢筋综合	t	0.028	3991.36	109.92		
	镀锌铁丝22#	kg	0.185	5.14	0.95		
	电焊条J422	kg	0.05	3.35	0.17		
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	6.515	30.87	201.11		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.111	857.55	95.27		
	钢纤维检查井盖座B125型Φ700	套	1.01	385.9	389.76		
	水泥32.5级	kg	193.221	0.44	85.02		
	中砂	t	0.771	136.52	105.22		
	防水剂	kg	5.738	3.86	22.15		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	1141.58	--	

项目编码	040504008002	项目名称	隔油池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.101	556.1	1964.67	15.91	17.16		56.17	198.43	1.61	1.73	
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.101	1289.3	4625.32	58.48	40.43		130.22	467.16	5.91	4.08	
6-1156	半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.219	1098.82	4961.2		32.96		240.64	1086.5		7.22	
6-1534	平池底 钢模	100m2	0.03	2862.01	2126.52	117.85	89.4		85.86	63.8	3.54	2.68	
6-1166	池壁(商品砼)(泵送)	10m3	0.726	1694.4	4845.55		50.83		1230.13	3517.87		36.9	
6-1537	矩形池壁 钢模	100m2	0.59	2356.79	1088.66	141.59	74.95		1390.51	642.31	83.54	44.22	
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.663	649.99	3764.82	100.1	22.5		1080.93	6260.9	166.47	37.42	
6-1185	无梁盖(商品砼)(泵送)	10m3	0.038	1090.77	5025.41		32.72		41.45	190.97		1.24	
6-1542	无梁池盖 木模	100m2	0.04	2805.82	6750.78	257.42	91.9		112.23	270.03	10.3	3.68	
6-1605备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以外)	t	0.092	428.07	3763.5	71.28	14.98		39.38	346.24	6.56	1.38	
6-872	预制 矩形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	1570.8	4887.48	116.96	50.63		56.55	175.95	4.21	1.82	
6-1599	管、渠道及其它井盖板 木模	100m2	0.01	910.51	2566.71	3.78	27.43		9.11	25.67	0.04	0.27	
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.036	1014.84	531.07	189.35	36.13		36.53	19.12	6.82	1.3	
6-1256	防水工程 防水砂浆 直池壁	100m2	0.15	1149.63	2493.43	67.63	36.52		172.44	374.01	10.14	5.48	
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.2	337.48	129.32		10.12		67.5	25.86		2.02	
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.015	1647.14	5173.85	361.26	60.25		24.71	77.61	5.42	0.9	
5-2	承插DN100铸铁管安装(青铅接口) 公称直径100mm以内	10m	0.3	76.03	48.38		2.28		22.81	14.51		0.68	
5-244	铸铁管件90° 三通安装(青铅接口) 公称直径100mm以内	个	2	51.63	38.87		1.55		103.26	77.74		3.1	
综合人工工日		小计							4900.43	13834.68	304.54	156.14	
59.0416工日		未计价材料费							1090.5				
清单项目综合单价									20286.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	2.009	96.84	194.54		
	C15粒径40,32.5级坍落度35～50(商品砼)(泵送)	m3	1.03	439.66	452.94		
	电	kW·h	5.259	0.86	4.52		
	水	m3	14.919	4.86	72.51		
	C25P12粒径31.5,32.5级坍落度35～50(商品砼)(泵送)	m3	10.027	468.81	4700.57		
	草袋子	只	15.668	2.29	35.88		
	混凝土垫块	m3	0.004	450	1.85		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.491	5.14	12.8		
	圆钉	kg	2.231	4.57	10.2		
	草板纸80#	张	18.6	0.3	5.58		
	钢模板	kg	44.509	5	222.55		
	模板木材	m3	0.041	3077	127.42		
	木支撑	m3	0.062	3077	189.3		
	零星卡具	kg	31.764	5	158.82		
	脱模剂	kg	6.652	20	133.04		
	铁件	kg	3.998	5	19.99		
	钢支撑	kg	16.924	4.78	80.89		
	尼龙帽	个	46.61	0.86	40.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	5.218	5.14	26.82		
	钢筋Φ10以外	t	1.825	3578.06	6530.68		
	电焊条	kg	14.66	3.44	50.43		
	嵌缝料	kg	0.4	1.89	0.76		
	C25粒径16,32.5级坍落度35～50(商品砼)(非泵送)	m3	0.365	449.38	164.2		
	防水粉	kg	8.683	14.5	125.9		
	树脂复合材料井盖座	套	2.02	400	808		
	钢板	kg	15.15	5	75.75		
	DN100铸铁管	m	3.03	64.32	194.89		
	青铅	kg	14.697	5.45	80.1		
	木柴	kg	0.519	0.94	0.49		
	氧气	m3	0.18	3.59	0.65		
	乙炔气	kg	0.06	11.12	0.67		
	焦炭	kg	5.885	1.27	7.47		
	油浸麻丝	kg	0.539	4.63	2.5		
	铸铁管件90° 三通	个	2	42.88	85.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	377.377	0.44	166.05		
	中(粗)砂	t	0.609	136.52	83.07		
	防水剂	kg	8.819	3.86	34.04		
	其他材料费			--	23.48	--	

	材料费小计	--	14925.18	--	

项目编码	040504008001	项目名称	化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.101	556.1	1964.67	15.91	17.16		56.17	198.43	1.61	1.73	
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.101	1289.3	4625.32	58.48	40.43		130.22	467.16	5.91	4.08	
6-1156	半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.219	1098.82	4961.2		32.96		240.64	1086.5		7.22	
6-1534	平池底 钢模	100m2	0.03	2862.01	2126.52	117.85	89.4		85.86	63.8	3.54	2.68	
6-1166	池壁(商品砼)(泵送)	10m3	0.726	1694.4	4845.55		50.83		1230.13	3517.87		36.9	
6-1537	矩形池壁 钢模	100m2	0.59	2356.79	1088.66	141.59	74.95		1390.51	642.31	83.54	44.22	
6-1604备注3	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.663	649.99	3764.82	100.1	22.5		1080.93	6260.9	166.47	37.42	
6-1185	无梁盖(商品砼)(泵送)	10m3	0.0384	1090.77	5025.41		32.72		41.89	192.98		1.26	
6-1542	无梁池盖 木模	100m2	0.04	2805.82	6750.78	257.42	91.9		112.23	270.03	10.3	3.68	
6-1605备注3	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以外)	t	0.092	428.07	3763.5	71.28	14.98		39.38	346.24	6.56	1.38	
6-872	预制 矩形盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	1570.8	4887.48	116.96	50.63		56.55	175.95	4.21	1.82	
6-1599	管、渠道及其它井盖板 木模	100m2	0.01	910.51	2566.71	3.78	27.43		9.11	25.67	0.04	0.27	
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.036	1014.84	531.07	189.35	36.13		36.53	19.12	6.82	1.3	
6-1256	防水工程 防水砂浆 直池壁	100m2	0.15	1149.63	2493.43	67.63	36.52		172.44	374.01	10.14	5.48	
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.2	337.48	129.32		10.12		67.5	25.86		2.02	
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.015	1647.14	5173.85	361.26	60.25		24.71	77.61	5.42	0.9	
5-2	承插DN100铸铁管安装(青铅接口) 公称直径100mm以内	10m	0.3	76.03	48.38		2.28		22.81	14.51		0.68	
5-244	铸铁管件90° 三通安装(青铅接口) 公称直径100mm以内	个	2	51.63	38.87		1.55		103.26	77.74		3.1	
综合人工工日		小计							4900.87	13836.69	304.54	156.16	
59.0468工日		未计价材料费							1090.5				

清单项目综合单价					20288.76		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	2.009	96.84	194.54		
	C15粒径40,32.5级坍落度35～50(商品砼)(泵送)	m3	1.03	439.66	452.94		
	电	kW·h	5.262	0.86	4.53		
	水	m3	14.927	4.86	72.55		
	C25P12粒径31.5,32.5级坍落度35～50(商品砼)(泵送)	m3	10.031	468.81	4702.48		
	草袋子	只	15.693	2.29	35.94		
	混凝土垫块	m3	0.004	450	1.85		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.491	5.14	12.8		
	圆钉	kg	2.231	4.57	10.2		
	草板纸80#	张	18.6	0.3	5.58		
	钢模板	kg	44.509	5	222.55		
	模板木材	m3	0.041	3077	127.42		
	木支撑	m3	0.062	3077	189.3		
	零星卡具	kg	31.764	5	158.82		
	脱模剂	kg	6.652	20	133.04		
	铁件	kg	3.998	5	19.99		
	钢支撑	kg	16.924	4.78	80.89		
	尼龙帽	个	46.61	0.86	40.08		
	镀锌铁丝18～22#	kg	5.218	5.14	26.82		
	钢筋Φ10以外	t	1.825	3578.06	6530.68		
	电焊条	kg	14.66	3.44	50.43		
	嵌缝料	kg	0.4	1.89	0.76		
	C25粒径16,32.5级坍落度35～50(商品砼)(非泵送)	m3	0.365	449.38	164.2		
	防水粉	kg	8.683	14.5	125.9		
	树脂复合材料井盖座	套	2.02	400	808		
	钢板	kg	15.15	5	75.75		
	DN100铸铁管	m	3.03	64.32	194.89		
	青铅	kg	14.697	5.45	80.1		
	木柴	kg	0.519	0.94	0.49		
	氧气	m3	0.18	3.59	0.65		
	乙炔气	kg	0.06	11.12	0.67		
	焦炭	kg	5.885	1.27	7.47		
	油浸麻丝	kg	0.539	4.63	2.5		
	铸铁管件90° 三通	个	2	42.88	85.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	377.377	0.44	166.05		
	中(粗)砂	t	0.609	136.52	83.07		
	防水剂	kg	8.819	3.86	34.04		

	其他材料费	--	23.48	--	
	材料费小计	--	14927.19	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1092	1001.2	2240.98			1092	1001.2	2240.98		
J14025	压路机(振动压路机)场外运输费	次	1			2794.46	83.83				2794.46	83.83	
综合人工工日		小计							1092	1001.2	5035.44	83.83	
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7212.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	5.14	25.7		
	草袋子	只	10	2.29	22.9		
	其他材料费			--	866.84	--	
	材料费小计			--	1001.2	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架 井深2m以内	座	1	60.92	8.65		1.83		60.92	8.65		1.83	
综合人工工日		小计							60.92	8.65		1.83	
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.35	5	1.75		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	5	0.62		
	木脚手板	m3	0.002	3077	6.15		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	8.65	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水	计量单位	米	工程量	473

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300~500	10m	0.1	37.35	0.27	9.49	1.41		3.74	0.03	0.95	0.14	
综合人工工日		小计							3.74	0.03	0.95	0.14	
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.03	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11119.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11119.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12231.91			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					23351.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	17893.51		17893.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	764679.94	2	15293.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	764679.94	0.34	2599.91
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	764679.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	782573.45	11	86083.08
合计					103976.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--室外配套工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	445328.16	
1.1	人工费	72163.43	
1.2	材料费	356662.69	
1.3	施工机具使用费	10712.77	
1.4	企业管理费	5789.28	
1.5	利润		
2	措施项目费	7882.02	
2.1	单价措施项目费	2325.21	
2.2	总价措施项目费	5556.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3969.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7618.7	
5	税金	50691.18	
6	工程造价	511520.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、综合布线系统						
1	030502012001	信息插座	1、名称：单口信息面板 2、规格：86×86平面亚光，带防尘盖	个	21	9.46	198.66	
2	030502012002	信息插座	1、名称：双口信息面板 2、规格：86×86平面亚光，带防尘盖	个	20	9.64	192.8	
3	030502012003	信息插座	1、名称：地面信息插座 2、规格：带防尘盖	个	2	201.76	403.52	
4	030502012004	信息插座	1、名称：6类RJ45非屏蔽模块 2、规格：用于端接24AWG铜缆，接触针部位采用沉淀式镀金50μm；ISO/IEC 11801:2002；TIA/EIA-568-B.2	个	41	33.13	1358.33	
5	030502009001	跳线	1、名称：6类非屏蔽跳线（2米） 2、规格：高柔软度的多股线缆；ISO/IEC 11801:2002；TIA/EIA-568-B.2	条	41	31.81	1304.21	
6	030411006001	接线盒	1、名称：接线底盒 2、规格：86型，暗盒	个	41	4.07	166.87	
7	030501008004	集线器	1、名称：理线架(1U) 2、类别：1U；金属理线架，带盖板	台	1	80.93	80.93	
8	030502010008	配线架	1、名称：110式100回线高频接线模块盘 2、规格：110型跳线架；19’1U	个	1	359.15	359.15	
9	030502010009	配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、规格：SC型24口、抽屉式设计；滑动导轨；19’1U	个	2	558.14	1116.28	
10	030502001009	机柜、机架	1、名称：19U机柜（含PDU） 2、规格：1.2米，前后网孔	台	1	932.51	932.51	
11	030502005005	双绞线缆	1、名称：6类4对UTP电缆 2、规格：采用4对0.57mm(23AWG)单芯裸铜线十字隔离，ISO/IEC 11801：2002；TIA/EIA-568-B.2	m	2262	2.93	6627.66	
12	030502006002	大对数电缆	1、名称：3类25对UTP电缆 2、规格：ISO/IEC 11801：2002；TIA/EIA-568B	m	120	23.79	2854.8	
13	030502007004	光缆	1、名称：6芯多模光缆 2、规格：6芯多模	m	120	5.94	712.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030502014008	光纤连接	1、方法：光纤熔接 2、模式：单模熔接	芯(端口)	41	80.17	3286.97	
15	030502019002	双绞线缆测试	1、测试类别：双绞线链路测试	链路(点、芯)	12	11.29	135.48	
16	030502020002	光纤测试	光纤测试	链路(点、芯)	4	34.41	137.64	
17	030501015002	计算机应用、网络系统系统联调	1、名称：网络系统调试及试运行	系统	1	6880.08	6880.08	
		分部小计					26748.69	
		二、安防监控系统						
18	030507008001	监控摄像设备	1、名称：高清红外半球摄像机 2、规格：1/2.8英寸CMOS；200W；最大红外距离30米；宽动态120dB；2.8-12mm；定焦；MIC；H.265；星光；DC12V；IP67	台	53	806.88	42764.64	
19	030507008009	监控摄像设备	1、名称：高清红外半球摄像机（电梯） 2、规格：1/2.8英寸CMOS；200W；最大红外距离30米；宽动态120dB；2.8-12mm；定焦；MIC；H.265；星光；DC12V；IP67	台	1	806.88	806.88	
20	030507008002	监控摄像设备	1、名称：高清红外摄像机（含支架） 2、规格：1/2.8英寸CMOS；200W；最大红外距离50米；宽动态120dB；4-12mm；定焦；H.265；星光；DC12V；IP67	台	4	930.11	3720.44	
21	030507008010	监控摄像设备	1、名称：室外彩色枪式摄像机 2、安装方式：室外立杆安装	台	4	953.49	3813.96	
22	030507008004	监控摄像设备	1、名称：球机专用电源 2、类别：AC24V2.5A	台	1	139.58	139.58	
23	031102006001	避雷器	1、名称：三合一防雷器 2、型号：网络	个	4	126.63	506.52	
24	030507008005	监控摄像设备	1、名称：摄像机电源 2、类别：DC12V10A	台	62	123.47	7655.14	
25	03B003	立杆	1、名称：监控专用立杆（含地笼） 2、规格：3M*Φ140（厚度2MM）不锈钢	个	2	649.54	1299.08	
26	030507008007	监控摄像设备	1、名称：室外防水箱（含电源） 2、类别：不锈钢，500*400	台	1	374.3	374.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030501012009	交换机	1、名称：24口交换机 2、规格：整机交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps；24个GE端口，4个万兆SFP+口；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持IRF3.1，作为PE端；最大堆叠带宽>=80G（万兆上行主机）；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）	台	1	3887.29	3887.29	
28	030501012010	交换机	1、名称：4口交换机 2、规格：整机交换容量≥336Gbps，包转发率≥132Mpps；48个GE端口，4个千兆SFP口；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持IRF3.1，作为PE端；最大堆叠带宽>=80G（万兆上行主机）；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）	台	1	1964.06	1964.06	
29	030502010007	配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、规格：SC型24口、抽屉式设计；滑动导轨；19’1U	个	1	558.14	558.14	
30	030502013001	光纤盒	1、名称：光纤收发器 2、安装方式：安装	个(块)	1	318.7	318.7	
31	030502005004	双绞线缆	1、名称：CAT6UTP电缆 2、规格：采用4对0.57mm(23AWG)单芯裸铜线十字隔离，ISO/IEC 11801：2002；TIA/EIA-568-B.2	m	2747	2.93	8048.71	
32	030411004027	配线	1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.5	m	1864	2.73	5088.72	
33	030411004028	配线	1、名称：电源线缆 2、规格：RVV3*2.5	m	120	5.93	711.6	
34	030502007003	光缆	1、名称：6芯多模光缆 2、规格：6芯多模	m	120	5.94	712.8	
35	030502014006	光纤连接	1、名称：SC耦合器 2、规格：单联，SC型；ISO/IEC 11801：2002；TIA/EIA-568-B.3	芯(端口)	62	36.09	2237.58	
36	030502016007	布放尾纤	1、名称：SC光纤尾纤 2、规格：SC/PC单芯万兆（OM3）多模50/125光纤尾纤（2米）	根	62	40.71	2524.02	
37	030502014007	光纤连接	1、方法：光纤熔接 2、模式：单模熔接	芯(端口)	5	80.17	400.85	
38	030507017003	安全防范分系统调试	1、名称：监控系统设备调试	系统	1	27.2	27.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030507019004	安全防范系统工程试运行	1、名称：监控系统调试、试运行	系统	1	2450.35	2450.35	
		分部小计					90010.56	
		三、有线电视系统						
40	030505013008	分配网络	1、名称：信号放大器	个	1	257.67	257.67	
41	030502003003	分线接线箱（盒）	1、名称：分支分配箱	个	1	378.67	378.67	
42	030505013009	分配网络	1、名称：二分支器	个	4	123.38	493.52	
43	030505013010	分配网络	1、名称：四分支器	个	2	123.38	246.76	
44	031101067003	数字（网络）终端单元（DTU或NTU）	1、名称：终端电阻	个	2	16.47	32.94	
45	030505005004	射频同轴电缆	1、名称：同轴电缆 2、规格：SYWV-75-5	m	604.3	2.53	1528.88	
46	030505005005	射频同轴电缆	1、名称：同轴电缆 2、规格：SYWV-75-9	m	165	2.83	466.95	
47	030505006003	同轴电缆接头	1、规格：同轴电缆接头	个	2	19.11	38.22	
48	030502004003	电视、电话插座	1、名称：电视插座面板 2、安装方式：明框 3、底盒材质、规格：86型	个	9	10.18	91.62	
49	030505013011	分配网络	1、名称：电视插座模块	个	9	23.41	210.69	
50	030505014003	终端调试	网络终端调试	个	1	100.54	100.54	
		分部小计					3846.46	
		四、公共广播及背景音乐系统						
51	030502001008	机柜、机架	1、名称：33U音频专用机柜 2、规格：33U高度，19寸标准机柜	台	1	2198.12	2198.12	
52	030506004016	背景音乐系统设备	1、名称：寻呼话筒 2、规格：按电声学原理精心设计、采用直径16mm小膜片背极式电容极头，具有良好的频响特音质保真、清晰、宏亮；灯环显示新颖的鹅颈式外形；输入阻抗：600欧；频响：50-15000Hz；灵敏度：-54dB±3dB	台	1	666.57	666.57	
53	030506004017	背景音乐系统设备	1、名称：7寸触摸屏网络化寻呼器(含嵌入软件) 2、最多可控制1000个分区，具有分区一键全开功能。具有分区寻呼和分组寻呼功能；支持TCP/IP传输协议，兼容WAN/LAN共享网络；真彩液晶显示屏，触摸屏操控；具有一路辅助输入通道，一路辅助输出通道，一个耳机监听接口	台	1	3226.83	3226.83	
54	030506001040	扩声系统设备	1、名称：前置放大器 2、规格：10路输入通道，其中2路单声道、4对立体声通道；4个高品质话放（均带幻象供电），1组母线。轻巧机身，内置压缩器（1-2通道）、均衡器、高通滤波器	台	1	2569.76	2569.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030506001041	扩声系统设备	1、名称：定压功放 2、规格：100V，70V 650W定压输出和4Ωhms定阻输出（平衡，不接地）；单位LED 显示器，作状态显示；RCA 插口和XLR 插口供方便地实现环接；输出短路保护并示警	台	1	3048.36	3048.36	
56	030506001042	扩声系统设备	1、名称：三线制强切音量控制器 2、类别：输入功率：15W/30W 3、规格：控制方式：定压式；输入功率：30W；信号输入：70～100V；信号输出：0～100V；输出连接：定压喇叭；频率响应：80-16KHz	台	5	87.27	436.35	
57	030506001043	扩声系统设备	1、名称：吸顶扬声器6W 2、规格：额定功率(100V) 6W；阻抗 黑：Com 红：6.7KΩ 绿：3.3KΩ 白：1.7KΩ；灵敏度(1W/1M) 92dB；最大灵敏度(W/1M) 99dB；频率响应(-10dB) 130-13KHz；喇叭单元 4″×1；安装开孔尺寸155mm	台	8	130.16	1041.28	
58	030506001044	扩声系统设备	1、名称：壁挂音箱6W（定压） 2、规格：额定功率（100V）： 6W；额定功率（70V）： 3W；最大功率： 10W；灵敏度：92dB±3dB；阻抗： 黑-COM 红-1.7KΩ；频率响应： 130-16KHz；喇叭单元： 6.5″；	台	27	141.7	3825.9	
59	030506001045	扩声系统设备	1、名称：音箱支架 2、规格：壁挂支架	台	29	102.38	2969.02	
60	030506001046	扩声系统设备	1、名称：壁挂音柱 60W 2、规格：大功率单元结构 LF：EM-18″X1；频响范围(±3dB) 40 Hz - 120Hz；灵敏度（折算到1m，1W） 97dB；最大声压级 124dB；输入阻抗 8Ω；额定功率 500W连接插座 2×Neutrik NL4	台	16	2048.91	32782.56	
61	030506001047	扩声系统设备	1、名称：草坪音箱(15W) 2、规格：工作电压 70/100V，功率 20~40W（多个配接端子）；最大声压级 100±2dB，频率范围 100Hz~15500Hz；选用防水单元，灵敏度高（87±2dB）	台	7	298.81	2091.67	
62	030502009007	跳线	1、名称：音频跳线（1.2米） 2、规格：莲花头对莲花头/莲花头对6.35头/6.35头对3.5头	条	5	53	265	
63	030411004025	配线	1、名称：广播专用音箱线 2、规格：RVS2*1.5	m	497	3.47	1724.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030411004026	配线	1、名称：广播专用音箱线 2、规格：RVV2*1.5	m	302	3.47	1047.94	
65	030506005002	背景音乐系统调试	1、名称：广播系统设备调试	台(	1	181.04	181.04	
66	030506003003	扩声系统试运行	1、名称：广播系统试运行	系统	1	1470.77	1470.77	
		分部小计					59545.76	
		五、信息发布系统						
67	030501009003	路由器	1、名称：室内AP控制主机 2、规格：8 GE+SFP combo & 1 console；电源 可插拔电源，1+1冗余备份，支持交流或直流（电源需另行配置）；最大管理AP数≥256；«支持2台物理AC对外呈现一台虚拟AC，一个IP地址	台(套)	1	20146.97	20146.97	
68	030507014007	显示设备	1、名称：彩色电视机	台	14	2599.34	36390.76	
69	030507014008	显示设备	1、名称：P6全彩LED信息屏 2、规格：2000*1500	台	2	10644.17	21288.34	
70	030507014009	显示设备	1、名称：双基色LED条形屏 2、规格：23.4m*0.5m	台	2	129.98	259.96	
71	030507014010	显示设备	1、名称：双基色LED条形屏 2、规格：23.4m*0.5m	台	1	4629.98	4629.98	
72	030507014011	显示设备	1、名称：双基色LED条形屏 2、规格：15.4m*0.5m	台	1	3329.98	3329.98	
73	030502015002	光缆终端盒	1、名称：控制通讯接口	个	4	372.68	1490.72	
		分部小计					87536.71	
		六、一卡通系统						
74	030501001003	输入设备	1、名称：中心发卡管理电脑 2、规格：I5　4G 500G DVDRW 三年质保 Win7以上	台	1	4026.16	4026.16	
75	030504004001	系统软件	1、名称：门禁管理软件 2、规格：BS架构	套	1	908.48	908.48	
76	080608003002	UPS不间断电源设备	1、名称：10KVA UPS 2、规格：三进单出在线式UPS ；容量：10KVA；输入电压：380±25%VAC；输入频率：50±5%Hz	台	1	13454.81	13454.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030501012011	交换机	1、名称：48口接入交换机 2、规格：整机交换容量≥336Gbps，包转发率≥132Mpps；48个GE端口，4个千兆SFP口；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持IRF3.1，作为PE端；最大堆叠带宽>=80G（万兆上行主机）；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）	台	1	4629.33	4629.33	
78	030507016001	发卡器	1、名称：发卡器 2、规格：USB接口	台(套)	1	490.34	490.34	
79	030507016002	调试用IC卡	1、名称：调试用IC卡	台(套)	1	14.85	14.85	
80	030507016003	用户卡	1、名称：用户卡	台(套)	20	14.85	297	
81	030507006002	出入口控制设备	1、名称：门禁一体机 2、规格：存储容量：刷卡记录10000条，卡信息10000条；通讯方式：TCP/IP、RS485；读卡类型：M1卡；工作电压：DC 9——15V；环境温度：-10° C—+55° C；感应距离：≤10 CM	台	7	1090.74	7635.18	
82	030507005003	出入口目标识别设备	1、名称：出门按钮 2、规格：86底盒，外形尺寸：长93x宽93x厚20(mm)；材料：PC + ABS；颜色：白	台	7	41.75	292.25	
83	030507005004	出入口目标识别设备	1、名称：门禁读卡器 2、规格：　存储容量：刷卡记录10000条，卡信息10000条；通讯方式：TCP/IP、RS485；读卡类型：M1卡；工作电压：DC 9——15V；环境温度：-10° C——+55° C；感应距离：≤10 CM	台	7	815.5	5708.5	
84	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称：单门磁力锁 2、类别：抗拉力：275KG（单门）；外露型装置，断电开锁；主体尺寸：50mm*48mm*26mm（单门）；　吸板尺寸：185mm*38mm*12.5mm（单门）；工作电压：DC 12V；消耗电流：500mA/12V（单门）；内置突波吸收器选用配件：带锁检测输出；产品重量：2KG（单门）	台	7	431.9	3023.3	
85	030404031002	小电器	1、名称：门禁电源 2、规格：12V/5A	个（套、台）	7	76.89	538.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030507005005	出入口目标识别设备	1、名称：消费读卡器 2、规格：　存储容量：刷卡记录10000条，卡信息10000条；通讯方式：TCP/IP、RS485；读卡类型：M1卡；工作电压：DC 9——15V；环境温度：-10° C——+55° C；感应距离：≤10 CM	台	70	559.95	39196.5	
87	030411004033	配线	1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.5	m	305	2.73	832.65	
88	030502005006	双绞线缆	1、名称：CAT5E 2、规格：采用4对0.57mm(23AWG)单芯裸铜线十字隔离，ISO/IEC 11801：2002；TIA/EIA-568-B.2	m	305	2.93	893.65	
89	030411004030	配线	1、名称：按钮电源线 2、规格：RVV2*0.5	m	28	1.93	54.04	
90	030411004031	配线	1、名称：电磁锁用线 2、规格：RVV4*1.0	m	28	3.81	106.68	
91	030411004032	配线	1、名称：读卡器用线 2、规格：RVV6*0.5	m	28	3.65	102.2	
92	030507017004	安全防范分系统调试	1、名称：门禁系统设备调试	系统	1	86.62	86.62	
93	030507019005	安全防范系统工程试运行	1、名称：门禁系统试运行	系统	1	2450.35	2450.35	
		分部小计					84741.12	
		七、综合管路系统						
94	030411003001	桥架	1、名称：镀锌金属桥架 2、规格：200*100*1.5	m	218	93.8	20448.4	
95	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：角铁、吊筋、连接件等	kg	298	13.65	4067.7	
96	040205001002	人（手）孔井	1、名称：室外手孔井（含井盖） 2、规格尺寸：80*90*130mm 3、材质、规格：砖砌，水泥砂浆抹面	座	4	1129.31	4517.24	
97	040101002002	挖沟槽土方	1、名称：土方开挖	m3	133	19.98	2657.34	
98	040103001002	回填方	1、名称：土方回填，夯实	m3	112	8.88	994.56	
99	030411001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：穿线管埋深0.7米；地面开挖，回填。	m	264	39.19	10346.16	
100	030411001015	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：穿线管埋深0.7米；地面开挖，回填。	m	332	85.61	28422.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030411001010	配管	1、名称：室外电线管 2、材质规格：UPVC25 3、配置形式：穿线管埋深0.7米；各穿线管中预留穿线丝，以备今后穿线之用；地面开挖，回填。	m	34	3.75	127.5	
102	030411001016	配管	1、名称：室外电线管 2、材质规格：UPVC20 3、配置形式：穿线管埋深0.7米；各穿线管中预留穿线丝，以备今后穿线之用；地面开挖，回填。	m	156	3.75	585	
103	030411001013	配管	1、名称：扣压钢管 2、规格：KBG20 3、配置形式：暗配	m	1162	9.27	10771.74	
104	030411001017	配管	1、名称：扣压钢管 2、规格：KBG25 3、配置形式：暗配	m	674	11.75	7919.5	
105	030411001014	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：DN25 3、配置形式：明配	m	56	36.45	2041.2	
		分部小计					92898.86	
		分部分项合计					445328.16	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2325.21	2325.21	
		单价措施合计					2325.21	
合计							447653.37	

综合单价分析表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	41.24	0.4		3.3		4.12	0.04		0.33	
综合人工工日		小计							4.12	0.04		0.33	
0.0497工日		未计价材料费											4.97
清单项目综合单价													9.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板单口面板	个	1.051	4.73	4.97		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.159	0.25	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	41.24	0.4		3.3		4.12	0.04		0.33	
综合人工工日		小计							4.12	0.04		0.33	
0.0497工日		未计价材料费											5.15
清单项目综合单价													9.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板双口面板	个	1.051	4.9	5.15		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.159	0.25	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.19	--	

项目编码	030502012003	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	111.66	5.92		8.93		11.17	0.59		0.89	
综合人工工日		小计							11.17	0.59		0.89	

0.1345工日	未计价材料费				189.11		
清单项目综合单价					201.76		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座网络地插	套	1.051	180	189.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.233	1.5	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.701	0.1	0.17		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	5.14	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	189.7	--	

项目编码	030502012004	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座 单口	个	1	3.29			0.26		3.29			0.26	
综合人工工日		小计							3.29			0.26	
0.0382工日		未计价材料费							29.58				
清单项目综合单价									33.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	6类非屏蔽模块			个	1.01	29.29	29.58						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	29.58		--				

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	1.31			0.1		1.31			0.1	
综合人工工日		小计							1.31			0.1	
0.0153工日		未计价材料费							30.4				
清单项目综合单价									31.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	跳线卡接2米			条	1	30.4	30.4						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	30.4		--				

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	21.57	4.15		1.73		2.16	0.42		0.17	
综合人工工日		小计							2.16	0.42		0.17	
0.026工日		未计价材料费											1.32
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.29	1.32		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.701	0.1	0.17		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.701	0.12	0.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	030501008004	项目名称	集线器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	19.72	1.51	0.11	1.58		19.72	1.51	0.11	1.58	
综合人工工日		小计							19.72	1.51	0.11	1.58	
0.2293工日		未计价材料费											58.01
清单项目综合单价													80.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	58.01	58.01		
	多功能上光清洁剂	盒	0.076	17.15	1.31		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.52	--	

项目编码	030502010008	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-84	跳线架安装打结100对	块	1	99.92	0.41		7.99		99.92	0.41		7.99	
综合人工工日		小计							99.92	0.41		7.99	

1.1618工日	未计价材料费						250.83
清单项目综合单价							359.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	跳线架安装打结 100对	块	1	250.83	250.83		
	螺栓M5	套	3.119	0.13	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	251.24	--	

项目编码	030502010009	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	119.64	0.41		9.57		119.64	0.41		9.57	
综合人工工日		小计							119.64	0.41		9.57	
1.3911工日		未计价材料费											428.52
清单项目综合单价													558.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	24口光纤配线架			块	1	428.52	428.52						
	螺栓M5			套	3.119	0.13	0.41						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	428.93		--				

项目编码	030502001009	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	130.16	3.64		10.41		130.16	3.64		10.41	
综合人工工日		小计							130.16	3.64		10.41	
1.5134工日		未计价材料费											788.3
清单项目综合单价													932.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	安装机柜、机架 落地式19U			台	1	788.3	788.3						
	膨胀螺栓M12			套	3.119	1.03	3.21						
	棉纱头			kg	0.076	5.57	0.43						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	791.94		--				

项目编码	030502005005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	2262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	59.16	0.79	0.22	4.73		0.59	0.01		0.05	
综合人工工日		小计							0.59	0.01		0.05	
0.0069工日		未计价材料费											2.28
清单项目综合单价													2.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆	m	1.02	2.24	2.28		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.29	--	

项目编码	030502006002	项目名称	大对数电缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-73	管/暗槽内穿放 双绞线缆 25对以内	100m	0.01	74.94	0.79	0.45	6		0.75	0.01		0.06	
综合人工工日		小计							0.75	0.01		0.06	
0.0087工日		未计价材料费											22.97
清单项目综合单价													23.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆3类25对	m	1.02	22.52	22.97		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.98	--	

项目编码	030502007004	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放 光缆 12芯以下	100m	0.01	84.8			6.78		0.85			0.07	
综合人工工日		小计							0.85			0.07	

0.0099工日	未计价材料费						5.02
清单项目综合单价							5.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆6芯多模光纤	m	1.051	4.78	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.02	--	

项目编码	030502014008	项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-109	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	24.98		44.08	2		24.98		44.08	2	
综合人工工日		小计							24.98		44.08	2	
0.2905工日		未计价材料费											9.11
清单项目综合单价													80.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤连接器材	套	1.01	9.02	9.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.11	--	

项目编码	030502019002	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路(点、芯)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-95	双绞线缆测试 六类	链路	1	9.2		1.35	0.74		9.2		1.35	0.74	
综合人工工日		小计							9.2		1.35	0.74	
0.107工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030502020002	项目名称	光纤测试	计量单位	链路(点、芯)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-148	光纤测试	链路(芯)	1	7.23		26.6	0.58		7.23		26.6	0.58	
综合人工工日		小计							7.23		26.6	0.58	
0.0841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030501015002	项目名称	计算机应用、网络系统系统联调	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-66	网络调试 100个信息点以下	系统	1	1998.35	0.39	4721.47	159.87		1998.35	0.39	4721.47	159.87	
综合人工工日		小计							1998.35	0.39	4721.47	159.87	
23.2366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6880.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉					kg	0.031		12.86	0.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.39		--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-751	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 摄录一体机	台	1	74.94	715.97	9.97	6		74.94	715.97	9.97	6	
综合人工工日		小计							74.94	715.97	9.97	6	
0.8714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									806.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 摄录一体机200W红外网络半球					台	1		715.49	715.49			

	酒精	kg	0.031	9	0.28		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	715.97	--	

项目编码	030507008009	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-751	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 摄录一体机	台	1	74.94	715.97	9.97	6		74.94	715.97	9.97	6	
综合人工工日		小计							74.94	715.97	9.97	6	
0.8714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									806.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 摄录一体机200W红外网络半球	台	1	715.49	715.49		
	酒精	kg	0.031	9	0.28		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	715.97	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	74.94	750.41	9.97	6		74.94	750.41	9.97	6	
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	49.96	3.3		4		49.96	3.3		4	
综合人工工日		小计							124.9	753.71	9.97	10	
1.4523工日		未计价材料费										31.53	
清单项目综合单价									930.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枪型摄像机	台	1	750	750		
	酒精	kg	0.023	9	0.21		

	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	摄像机支架	个	1	31.53	31.53		
	膨胀螺栓M8	套	3.119	0.3	0.94		
	膨胀螺栓M10	套	3.119	0.69	2.15		
	棉纱头	kg	0.038	5.57	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	785.24	--	

项目编码	030507008010	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	74.94	862.58	9.97	6		74.94	862.58	9.97	6	
综合人工工日		小计							74.94	862.58	9.97	6	
0.8714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													953.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外防水枪型摄像机	台	1	862.17	862.17		
	酒精	kg	0.023	9	0.21		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	862.58	--	

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-585	安装开关电源 ≤50A	台	1	34.18	6.35	8.54	2.73		34.18	6.35	8.54	2.73	
综合人工工日		小计							34.18	6.35	8.54	2.73	
0.3975工日		未计价材料费											87.78
清单项目综合单价													139.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安装开关电源 ≤50A球机专用电源	台	1	87.78	87.78		
	地脚螺栓M12×160	套	3.119	1.97	6.14		
	棉纱头	kg	0.038	5.57	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	94.13	--	

项目编码	031102006001	项目名称	避雷器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-636	电子设备防雷接地装置安装 单机电源避雷器雷电通流8/20μS 10kA	台	1	9.86	0.59	0.22	0.79		9.86	0.59	0.22	0.79	
综合人工工日		小计							9.86	0.59	0.22	0.79	
0.1147工日		未计价材料费											115.17
清单项目综合单价													126.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三合一防雷器防雷器	台	1	115.17	115.17		
	膨胀螺栓M6	套	0.78	0.43	0.34		
	热缩套管 φ7×220	m	0.076	0.51	0.04		
	棉纱头	kg	0.038	5.57	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.76	--	

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-585	安装开关电源 ≤50A	台	1	34.18	6.35	8.54	2.73		34.18	6.35	8.54	2.73	
综合人工工日		小计							34.18	6.35	8.54	2.73	
0.3975工日		未计价材料费											71.67
清单项目综合单价													123.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安装开关电源 ≤50A	台	1	71.67	71.67		
	地脚螺栓M12×160	套	3.119	1.97	6.14		
	棉纱头	kg	0.038	5.57	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	78.02	--	

项目编码	03B003	项目名称	立杆	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	室外球机立杆	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											649.54
清单项目综合单价													649.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	室外监控立杆			个	1	649.54	649.54						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	649.54		--				

项目编码	030507008007	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	87.55	26.3		7		87.55	26.3		7	
综合人工工日		小计							87.55	26.3		7	
1.0548工日		未计价材料费											253.45
清单项目综合单价													374.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	室外防水箱（含电源）			只	1	253.45	253.45						
	破布			kg	0.076	6	0.46						
	铁砂布2#			张	0.611	0.86	0.53						
	无光调和漆			kg	0.023	12.86	0.29						
	钢垫板			kg	0.115	3.77	0.43						
	铜接线端子DT-10mm2			个	1.552	2.43	3.77						
	裸铜线10mm2			kg	0.153	56.42	8.63						
	塑料软管			kg	0.115	15.78	1.81						
	焊锡丝			kg	0.054	42.88	2.29						
	电力复合脂			kg	0.313	17.15	5.37						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.076	12.43	0.95						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	1.605	1.1	1.77						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	279.75		--				

项目编码	030501012009	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	74.94	3763.4	42.95	6		74.94	3763.4	42.95	6	
综合人工工日		小计							74.94	3763.4	42.95	6	
0.8714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3887.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口接入交换机	台	1	3761.89	3761.89		
	多功能上光清洁剂	盒	0.076	17.15	1.31		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3763.4	--	

项目编码	030501012010	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	4口交换机	台	1	98.04	1801.98	56.2	7.84		98.04	1801.98	56.2	7.84	
综合人工工日		小计							98.04	1801.98	56.2	7.84	
1.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1964.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4口交换机	台	1	1800	1800		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1801.98	--	

项目编码	030502010007	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	119.64	0.41		9.57		119.64	0.41		9.57	
综合人工工日		小计							119.64	0.41		9.57	
1.3911工日		未计价材料费											428.52

清单项目综合单价							558.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口光纤配线架	块	1	428.52	428.52		
	螺栓M5	套	3.119	0.13	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	428.93	--	

项目编码	030502013001	项目名称	光纤盒	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	光纤收发器	个	1	99.92	7.24	130.03	7.99		99.92	7.24	130.03	7.99	
综合人工工日		小计							99.92	7.24	130.03	7.99	
1.1618工日		未计价材料费											73.52
清单项目综合单价													318.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤收发器	套	1.02	72.08	73.52		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	3.119	2.32	7.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.76	--	

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	2747

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	59.16	0.79	0.22	4.73		0.59	0.01		0.05	
综合人工工日		小计							0.59	0.01		0.05	
0.0069工日		未计价材料费											2.28
清单项目综合单价													2.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆	m	1.02	2.24	2.28		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.29	--	

项目编码	030411004027	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1864

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1399	多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m单线	0.01	39.97	10.23		3.2		0.4	0.1		0.03		
综合人工工日		小计							0.4	0.1		0.03		
0.0048工日		未计价材料费											2.2	
清单项目综合单价													2.73	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电源线RVV2*1.5					m	1.112		1.98	2.2				
	钢丝 Φ1.6					kg	0.001		6					
	棉纱头					kg	0.002		5.57	0.01				
	汽油					kg	0.004		7.69	0.03				
	焊锡					kg	0.001		36.87	0.03				
	焊锡膏瓶装50g					kg			51.45					
	塑料粘胶带					盘	0.007		3.14	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2.3		--		

项目编码	030411004028	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	48.85	14.23		3.91		0.49	0.14		0.04		
综合人工工日		小计							0.49	0.14		0.04		
0.0059工日		未计价材料费											5.26	
清单项目综合单价													5.93	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯多股绝缘导线RVV3*2.5					m	1.112		4.73	5.26				
	钢丝 Φ1.6					kg	0.001		6					
	棉纱头					kg	0.002		5.57	0.01				
	汽油					kg	0.005		7.69	0.04				
	焊锡					kg	0.001		36.87	0.04				
	焊锡膏瓶装50g					kg			51.45	0.01				
	塑料粘胶带					盘	0.012		3.14	0.04				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5.4		--		

项目编码	030502007003	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	84.8			6.78		0.85			0.07	
综合人工工日		小计							0.85			0.07	
0.0099工日		未计价材料费											5.02
清单项目综合单价													5.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆6芯多模光纤	m	1.051	4.78	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.02	--	

项目编码	030502014006	项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	安装光纤连接盘	块	1	24.98			2		24.98			2	
综合人工工日		小计							24.98			2	
0.2905工日		未计价材料费											9.11
清单项目综合单价													36.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤连接盘SC耦合器	块	1.01	9.02	9.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.11	--	

项目编码	030502016007	项目名称	布放尾纤	计量单位	根	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-114	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	1	12.49		6.54	1		12.49		6.54	1	
综合人工工日		小计							12.49		6.54	1	
0.1452工日		未计价材料费											20.68
清单项目综合单价													40.71

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	SC熔接尾纤2米	根	1.02	20.27	20.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.68	--	

项目编码	030502014007	项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-109	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	24.98		44.08	2		24.98		44.08	2	
综合人工工日		小计							24.98		44.08	2	
0.2905工日		未计价材料费											9.11
清单项目综合单价													80.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤连接器材	套	1.01	9.02	9.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.11	--	

项目编码	030507017003	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-810	楼宇安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机	台	1	24.98	0.2	0.02	2		24.98	0.2	0.02	2	
综合人工工日		小计							24.98	0.2	0.02	2	
0.2905工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	030507019004	项目名称	安全防范系统工程试运行	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-813	楼宇安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	2248.14		22.36	179.85		2248.14		22.36	179.85	
综合人工工日		小计							2248.14		22.36	179.85	
26.1411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2450.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030505013008	项目名称	分配网络	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-421	放大器安装 明装	10个	0.1	49.96	2.36	3.81	4		5	0.24	0.38	0.4	
综合人工工日		小计							5	0.24	0.38	0.4	
0.0581工日		未计价材料费											251.65
清单项目综合单价													257.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放大器安装 明装	个	1	251.65	251.65		
	膨胀螺栓M10	套	0.312	0.69	0.22		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	251.89	--	

项目编码	030502003003	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	463.13	32.95		37.05		46.31	3.3		3.71	
综合人工工日		小计							46.31	3.3		3.71	
0.558工日		未计价材料费											325.35
清单项目综合单价													378.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线箱	个	1	325.35	325.35		
	地脚螺栓M8×120	套	3.119	1.03	3.21		
	其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	328.65	--	

项目编码	030505013009	项目名称	分配网络	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-423	用户分支器、分配器 明装	10个	0.1	99.92	2.44		7.99		9.99	0.24		0.8	
综合人工工日		小计							9.99	0.24		0.8	
0.1162工日		未计价材料费											112.35
清单项目综合单价													123.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	用户分支器、分配器 明装二分支	个	1	112.35	112.35		
	塑料膨胀管φ6×35	十个	0.197	0.51	0.1		
	自攻螺钉M6×35	十个	0.199	0.62	0.12		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.59	--	

项目编码	030505013010	项目名称	分配网络	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-423	用户分支器、分配器 明装	10个	0.1	99.92	2.44		7.99		9.99	0.24		0.8	
综合人工工日		小计							9.99	0.24		0.8	
0.1162工日		未计价材料费											112.35
清单项目综合单价													123.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	用户分支器、分配器 明装四分支	个	1	112.35	112.35		
	塑料膨胀管φ6×35	十个	0.197	0.51	0.1		
	自攻螺钉M6×35	十个	0.199	0.62	0.12		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.59	--	

项目编码	031101067003	项目名称	数字（网络）终端单元（DTU或NTU）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-222	控制网络通信设备 终端电阻	个	0.5	5.26		0.28	0.42		2.63		0.14	0.21	
综合人工工日		小计							2.63		0.14	0.21	
0.0306工日		未计价材料费											13.49
清单项目综合单价													16.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制网络通信设备 终端电阻					个	0.5		26.97	13.49			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.49		--	

项目编码	030505005004	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	604.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 Φ9mm以内	100m	0.01	65.08		0.22	5.21		0.65			0.05	
综合人工工日		小计							0.65			0.05	
0.0076工日		未计价材料费											1.83
清单项目综合单价													2.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆SYWV-75-5					m	1.051		1.74	1.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.83		--	

项目编码	030505005005	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 Φ9mm以内	100m	0.01	65.08		0.22	5.21		0.65			0.05	
综合人工工日		小计							0.65			0.05	
0.0076工日		未计价材料费											2.13
清单项目综合单价													2.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆SYWV-75-9					m	1.051		2.03	2.13			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	2.13	--	

项目编码	030505006003	项目名称	同轴电缆接头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-342	制作射频电缆接头 地面	10个	0.1	40.1	0.21		3.21		4.01	0.02		0.32	
综合人工工日		小计							4.01	0.02		0.32	
0.0466工日		未计价材料费											14.76
清单项目综合单价													19.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	F型插头(75-7及其以上)	个	1.04	14.19	14.76		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.78	--	

项目编码	030502004003	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-171	电视出线口 插座型 单联	个	1	1.97	0.09		0.16		1.97	0.09		0.16	
综合人工工日		小计							1.97	0.09		0.16	
0.0229工日		未计价材料费											7.96
清单项目综合单价													10.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视出线口插座型单联	个	1.051	7.58	7.96		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	1.559	0.06	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.05	--	

项目编码	030505013011	项目名称	分配网络	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-426	用户终端盒安装 明装	10个	0.1	87.43	3.21		6.99		8.74	0.32		0.7	
综合人工工日		小计							8.74	0.32		0.7	

0.1017工日	未计价材料费						13.65
清单项目综合单价							23.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	用户终端盒(TV.FM)	个	1.01	13.51	13.65		
	塑料膨胀管φ6×35	十个	0.394	0.51	0.2		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.397	0.25	0.1		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.97	--	

项目编码	030505014003	项目名称	终端调试	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-438	网络终端调试 调试放大器	个	1	74.94		12.66	6		74.94		12.66	6	
5-439	网络终端调试 调试用户终端	户	1	5.26		1.26	0.42		5.26		1.26	0.42	
综合人工工日		小计							80.2		13.92	6.42	
0.9325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030502001008	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-514	扩声系统设备安装 专用机柜	台	1	74.94	50		6		74.94	50		6	
综合人工工日		小计							74.94	50		6	
0.8714工日		未计价材料费											2067.18
清单项目综合单价													2198.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扩声系统设备安装 专用机柜	台	1	2067.18	2067.18		
	托盘3U	个	1.529	18.09	27.65		
	电源端子板	块	1.529	14.62	22.35		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	2117.18	--	

项目编码	030506004016	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-537	背景音乐系统设备安装 传声器输入单元	台	1	9.86	655.7	0.22	0.79		9.86	655.7	0.22	0.79	
综合人工工日		小计							9.86	655.7	0.22	0.79	
0.1147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									666.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	背景音乐系统设备安装 传声器输入单元	台	1	655.7	655.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	655.7	--	

项目编码	030506004017	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-535	背景音乐系统设备安装 无线传声器接收机	台	1	74.94	3145.67	0.22	6		74.94	3145.67	0.22	6	
综合人工工日		小计							74.94	3145.67	0.22	6	
0.8714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3226.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	背景音乐系统设备安装 无线传声器接收机	台	1	3145.67	3145.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3145.67	--	

项目编码	030506001040	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-441	扩声系统设备安装 调音台 6/2	台	1	224.81	2326.3	0.67	17.98		224.81	2326.3	0.67	17.98	
综合人工工日		小计							224.81	2326.3	0.67	17.98	

2.6141工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2569.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扩声系统设备安装 调音台 6/2	台	1	2324.94	2324.94		
	电缆卡子	个	6.176	0.22	1.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2326.3	--	

项目编码	030506001041	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-560	背景音乐系统设备安装 功放(定压带优先)	台	1	90.06	2950.88	0.22	7.2		90.06	2950.88	0.22	7.2	
综合人工工日		小计							90.06	2950.88	0.22	7.2	
1.0472工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3048.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	背景音乐系统设备安装 功放(定压带优先)	台	1	2950.88	2950.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2950.88	--	

项目编码	030506001042	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-550	背景音乐系统设备安装 调音器	台	1	9.86		0.22	0.79		9.86		0.22	0.79	
综合人工工日		小计							9.86		0.22	0.79	
0.1147工日		未计价材料费											76.4
清单项目综合单价													87.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	背景音乐系统设备安装 调音器	台	1	76.4	76.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.4	--	

项目编码	030506001043	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-501	扩声系统设备安装 音箱 吸顶式扬声器	台	1	19.72	108.64	0.22	1.58		19.72	108.64	0.22	1.58	
综合人工工日		小计							19.72	108.64	0.22	1.58	
0.2293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									130.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扩声系统设备安装 音箱 吸顶式扬声器	台	1	108.64	108.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.64	--	

项目编码	030506001044	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-486	扩声系统设备安装 壁挂音箱	台	1	12.49	127.99	0.22	1		12.49	127.99	0.22	1	
综合人工工日		小计							12.49	127.99	0.22	1	
0.1452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									141.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扩声系统设备安装 壁挂音箱	台	1	127.32	127.32		
	膨胀螺栓M6	套	1.559	0.43	0.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.99	--	

项目编码	030506001045	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	扬声器箱吊挂组件	台	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							102.38				
清单项目综合单价									102.38				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	扬声器箱吊挂组件	台	1	102.38	102.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.38	--	

项目编码	030506001046	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-482	扩声系统设备安装 音箱 返送音箱	台	1	74.94	1967.75	0.22	6		74.94	1967.75	0.22	6	
综合人工工日		小计							74.94	1967.75	0.22	6	
0.8714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2048.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扩声系统设备安装 音箱 低音音箱	台	1	1967.26	1967.26		
	脱脂棉	kg	0.038	12.86	0.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1967.75	--	

项目编码	030506001047	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-489	扩声系统设备安装 草坪扬声器	台	1	15.12	282.26	0.22	1.21		15.12	282.26	0.22	1.21	
综合人工工日		小计							15.12	282.26	0.22	1.21	
0.1758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													298.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扩声系统设备安装 草坪扬声器	台	1	280.11	280.11		
	膨胀螺栓M10	套	3.119	0.69	2.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	282.26	--	

项目编码	030502009007	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-82	跳线制作	条	1	5.26		0.42	0.42		5.26		0.42	0.42	
5-83	跳线卡接	条	1	1.31			0.1		1.31			0.1	
综合人工工日		小计							6.57		0.42	0.52	
0.0764工日		未计价材料费							45.49				
清单项目综合单价									53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	跳线连接器音频跳线（1.2米）	个	2.02	22.52	45.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.49	--	

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	497

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	40.6	10.47		3.25		0.41	0.1		0.03	
综合人工工日		小计							0.41	0.1		0.03	
0.0049工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									3.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	音箱线RVS2*1.5	m	1.112	2.63	2.93		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.004	7.69	0.03		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.03		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	塑料粘胶带	盘	0.008	3.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.03	--	

项目编码	030411004026	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	302

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	RVV2*1.5	100m单线	0.01	40.6	10.47		3.25		0.41	0.1		0.03	
综合人工工日		小计							0.41	0.1		0.03	
0.0049工日		未计价材料费							2.93				

清单项目综合单价							3.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV2*1.5	m	1.112	2.63	2.93		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.004	7.69	0.03		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.03		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	塑料粘胶带	盘	0.008	3.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.03	--	

项目编码	030506005002	项目名称	背景音乐系统调试	计量单位	台(	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-578	背景音乐系统控制室设备调试 调音台(含前级设备)	台	1	99.92		17.51	7.99		99.92		17.51	7.99	
5-583	背景音乐系统控制室设备调试 其余设备级间调试	台	1	49.96		1.66	4		49.96		1.66	4	
综合人工工日		小计							149.88		19.17	11.99	
1.7427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													181.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030506003003	项目名称	扩声系统试运行	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-584	背景音乐系统试运行	系统	1	1348.88		13.98	107.91		1348.88		13.98	107.91	
综合人工工日		小计							1348.88		13.98	107.91	
15.6847工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1470.77
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	030501009003	项目名称	路由器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	74.94	19948.23	117.8	6		74.94	19948.23	117.8	6	
综合人工工日		小计							74.94	19948.23	117.8	6	
0.8714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20146.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AP控制主机	台	1	19946.72	19946.72		
	多功能上光清洁剂	盒	0.076	17.15	1.31		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19948.23	--	

项目编码	030507014007	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	90.06	2501.1	0.98	7.2		90.06	2501.1	0.98	7.2	
综合人工工日		小计							90.06	2501.1	0.98	7.2	
1.0472工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2599.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩色电视机	台	1	2500	2500		
	酒精	kg	0.076	9	0.69		
	棉纱头	kg	0.038	5.57	0.21		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2501.1	--	

项目编码	030507014008	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-800	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ＞56cm	台	1	130.72	10501.44	1.55	10.46		130.72	10501.44	1.55	10.46	
综合人工工日		小计							130.72	10501.44	1.55	10.46	
1.52工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10644.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	P6全彩LED信息屏	台	1	10500	10500		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10501.44	--	

项目编码	030507014009	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	117.82	1.44	1.29	9.43		117.82	1.44	1.29	9.43	
综合人工工日		小计							117.82	1.44	1.29	9.43	
1.37工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									129.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.44	--	

项目编码	030507014010	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	117.82	1.44	1.29	9.43		117.82	1.44	1.29	9.43	
综合人工工日		小计							117.82	1.44	1.29	9.43	
1.37工日		未计价材料费							4500				
清单项目综合单价									4629.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双基色LED条形屏 23.4m*0.5m	台	1	4500	4500		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4501.44	--	

项目编码	030507014011	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	117.82	1.44	1.29	9.43		117.82	1.44	1.29	9.43	
综合人工工日		小计							117.82	1.44	1.29	9.43	
1.37工日		未计价材料费							3200				
清单项目综合单价									3329.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双基色LED条形屏 15.4m*0.5m	台	1	3200	3200		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3201.44	--	

项目编码	030502015002	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-116	控制通讯接口	个	1	99.92	7.24	130.03	7.99		99.92	7.24	130.03	7.99	
综合人工工日		小计							99.92	7.24	130.03	7.99	
1.1618工日		未计价材料费							127.5				

清单项目综合单价							372.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制通讯接口	套	1.02	125	127.5		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	3.119	2.32	7.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	134.74	--	

项目编码	030501001003	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	30.24	3993.5		2.42		30.24	3993.5		2.42	
综合人工工日		小计							30.24	3993.5		2.42	
0.3516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4026.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理电脑	台	1	3993.3	3993.3		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3993.5	--	

项目编码	030504004001	项目名称	系统软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装、调试 软件安装	套	1	24.98	881.28	0.22	2		24.98	881.28	0.22	2	
综合人工工日		小计							24.98	881.28	0.22	2	
0.2905工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									908.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁管理软件	套	1	874.27	874.27		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.076	91.76	7.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	881.28	--	

项目编码	080608003002	项目名称	UPS不间断电源设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-733	供电系统安装、调试 不间断电源调试 10kV•A	套	1	1168.77	24.56	297.85	93.5		1168.77	24.56	297.85	93.5		
综合人工工日		小计							1168.77	24.56	297.85	93.5		
13.5903工日		未计价材料费							11870.13					
清单项目综合单价									13454.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	UPS主机（10KVA）				套	1	11870.13		11870.13					
	酒精				kg	0.459	9		4.13					
	白布				m	0.306	3.43		1.05					
	其他材料费						--		19.38			--		
	材料费小计						--		11894.69			--		

项目编码	030501012011	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-40	局域网交换机设备安装、调试 部门级交换机 二层交换机	台	1	84.8	4338.42	199.33	6.78		84.8	4338.42	199.33	6.78		
综合人工工日		小计							84.8	4338.42	199.33	6.78		
0.986工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4629.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	48口交换机				台	1	4336.91		4336.91					
	多功能上光清洁剂				盒	0.076	17.15		1.31					
	脱脂棉				kg	0.015	12.86		0.2					
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--		4338.42			--		

项目编码	030507016001	项目名称	发卡器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

5-659	停车场管理系统出入口设备安装、调试 IC卡通行券发卡机	套	1	59.82	424.61	1.12	4.79		59.82	424.61	1.12	4.79	
综合人工工日		小计							59.82	424.61	1.12	4.79	
0.6956工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													490.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	发卡器						套	1	424.4	424.4			
	棉纱头						kg	0.038	5.57	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	424.61		--	

项目编码	030507016002	项目名称	调试用IC卡		计量单位	台(套)	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-21	输出设备安装 各种卡	个	1	5.26	0.2		0.42	
综合人工工日		小计						
0.0611工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-21	输出设备安装 各种卡	个	1	5.26	0.2		0.42	
综合人工工日		小计		5.26	0.2		0.42	
0.0611工日		未计价材料费						8.97
清单项目综合单价								14.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输出设备安装 各种卡			个	1	8.97	8.97		
	脱脂棉			kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	9.17	--	

项目编码	030507016003	项目名称	用户卡		计量单位	台(套)	工程量	20
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-21	输出设备安装 各种卡	个	1	5.26	0.2		0.42	
综合人工工日		小计						
0.0611工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-21	输出设备安装 各种卡	个	1	5.26	0.2		0.42	
综合人工工日		小计		5.26	0.2		0.42	
0.0611工日		未计价材料费						8.97
清单项目综合单价								14.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输出设备安装 各种卡			个	1	8.97	8.97		
	脱脂棉			kg	0.015	12.86	0.2		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	9.17	--	

项目编码	030507006002	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	1	49.96	2.73	0.45	4		49.96	2.73	0.45	4	
综合人工工日		小计							49.96	2.73	0.45	4	
0.5809工日		未计价材料费							1033.6				
清单项目综合单价									1090.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门门禁一体机	台	1	1033.6	1033.6		
	膨胀螺栓M5	套	3.119	0.51	1.59		
	膨胀螺栓M8	套	3.119	0.3	0.94		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1036.33	--	

项目编码	030507005003	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	14.59	9.53	0.34	1.17		14.59	9.53	0.34	1.17	
综合人工工日		小计							14.59	9.53	0.34	1.17	
0.1758工日		未计价材料费							16.12				
清单项目综合单价									41.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	按钮安装 普通型	个	1	16.12	16.12		
	破布	kg	0.076	6	0.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.031	3.77	0.12		
	铜接线端子DT-6mm2	个	1.552	1.72	2.67		
	橡皮护套圈φ6～32	只	0.764	0.69	0.53		
	裸铜线6mm2	kg	0.015	56.42	0.86		
	塑料软管	kg	0.038	15.78	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.898	1.1	4.29		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	25.65	--	

项目编码	030507005004	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-733	门禁读卡器	台	1	99.92	1.59	0.45	7.99		99.92	1.59	0.45	7.99	
综合人工工日		小计							99.92	1.59	0.45	7.99	
1.1618工日		未计价材料费							705.55				
清单项目综合单价									815.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁读卡器	台	1	705.55	705.55		
	膨胀螺栓M5	套	3.119	0.51	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	707.14	--	

项目编码	030507007002	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-741	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电磁吸力锁	台	1	124.9	0.51	0.89	9.99		124.9	0.51	0.89	9.99	
综合人工工日		小计							124.9	0.51	0.89	9.99	
1.4523工日		未计价材料费							295.61				
清单项目综合单价									431.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电磁吸力锁	台	1	295.61	295.61		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.312	0.48	0.15		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.312	0.87	0.27		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.156	0.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	296.12	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-585	安装开关电源 ≤50A	台	1	34.18	6.35	8.54	2.73		34.18	6.35	8.54	2.73	
综合人工工日		小计							34.18	6.35	8.54	2.73	
0.3975工日		未计价材料费											25.09
清单项目综合单价													76.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安装开关电源 ≤50A12V/5A						台	1	25.09	25.09			
	地脚螺栓M12×160						套	3.119	1.97	6.14			
	棉纱头						kg	0.038	5.57	0.21			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	31.44		--	

项目编码	030507005005	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-733	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	1	99.92	1.59	0.45	7.99		99.92	1.59	0.45	7.99	
综合人工工日		小计							99.92	1.59	0.45	7.99	
1.1618工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													559.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消费读卡器						台	1	450	450			
	膨胀螺栓M5						套	3.119	0.51	1.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	451.59		--	

项目编码	030411004033	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	多芯软导线二芯以内 导线截面1mm2以内	100m单线	0.01	39.97	10.23		3.2		0.4	0.1		0.03	
综合人工工日		小计							0.4	0.1		0.03	
0.0048工日		未计价材料费											2.2
清单项目综合单价													2.73
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源线RVV2*1.5						m	1.112	1.98	2.2			

细	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.004	7.69	0.03		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.03		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	塑料粘胶带	盘	0.007	3.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.3	--	

项目编码	030502005006	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	59.16	0.79	0.22	4.73		0.59	0.01		0.05	
综合人工工日		小计							0.59	0.01		0.05	
0.0069工日		未计价材料费											2.28
清单项目综合单价													2.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT5E	m	1.02	2.24	2.28		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.29	--	

项目编码	030411004030	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m单线	0.01	39.97	10.23		3.2		0.4	0.1		0.03	
综合人工工日		小计							0.4	0.1		0.03	
0.0048工日		未计价材料费											1.4
清单项目综合单价													1.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV2*0.5	m	1.112	1.26	1.4		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.004	7.69	0.03		

	焊锡	kg	0.001	36.87	0.03		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	塑料粘胶带	盘	0.007	3.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.5	--	

项目编码	030411004031	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	47.58	13		3.81		0.48	0.13		0.04	
综合人工工日		小计							0.48	0.13		0.04	
0.0057工日		未计价材料费											3.16
清单项目综合单价													3.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV4*1.0	m	1.08	2.93	3.16		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.29	--	

项目编码	030411004032	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1406	管内穿线 多芯软导管八芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	60.27	14.27		4.82		0.6	0.14		0.05	
综合人工工日		小计							0.6	0.14		0.05	
0.0073工日		未计价材料费											2.86
清单项目综合单价													3.65

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV6*0.5	m	1.112	2.57	2.86		

细	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	7.69	0.04		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.013	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3	--	

项目编码	030507017004	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-806	楼宇安全防范分系统调试 出入口系统	系统	1	80.2			6.42		80.2			6.42	
综合人工工日		小计							80.2			6.42	
0.9325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030507019005	项目名称	安全防范系统工程试运行	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-812	楼宇安全防范系统工程试运行 出入口系统	系统	1	2248.14		22.36	179.85		2248.14		22.36	179.85	
综合人工工日		小计							2248.14		22.36	179.85	
26.1411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2450.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	218

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	154.16	49.21	5.97	12.33		15.42	4.92	0.6	1.23	
综合人工工日		小计							15.42	4.92	0.6	1.23	
0.1857工日		未计价材料费											71.63
清单项目综合单价													93.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	桥架200*100			m	1.005	61.27	61.58						
	盖板			m	1.005	10	10.05						
	汽油			kg	0.008	7.69	0.06						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.009	12.86	0.12						
	棉纱头			kg	0.004	5.57	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.172	7.62	1.31						
	铜接线端子DT-16mm2			个	0.803	3.33	2.67						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	0.803	0.58	0.47						
	电			kW·h	0.107	0.86	0.09						
	其他材料费					--	0.18		--				
	材料费小计					--	76.55		--				

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	298

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	493.85	97.43	38.03	39.51		4.94	0.97	0.38	0.4	
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	245.52	11.99	18.28	19.64		2.46	0.12	0.18	0.2	
综合人工工日		小计							7.39	1.09	0.56	0.59	
0.0891工日		未计价材料费											4
清单项目综合单价													13.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢 φ10～14			kg	0.08	3.81	0.3						
	角钢			kg	0.75	3.81	2.86						
	扁钢-30×4～50×5			kg	0.22	3.81	0.84						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.02	3.77	0.08						
	破布			kg	0.003	6	0.02						
	铁砂布2#			张	0.036	0.86	0.03						

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.486	1.1	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.004	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.011	12.86	0.14		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.02	0.21			
	松香水	kg	0.004	4.72	0.02		
	清油	kg	0.004	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.09	--	

项目编码	040205001002	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-414	工井 JXG-76	座	3.25	81.65	259.3		6.53		265.36	842.73		21.22	
综合人工工日		小计							265.36	842.73		21.22	
3.197工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1129.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	90.188	0.44	39.68		
	中(粗)砂	t	0.235	136.52	32.06		
	碎石5～16	t	0.232	96.84	22.44		
	水	m3	0.049	4.86	0.24		
	碎石5～40	t	0.238	96.84	23.09		
	机砖	百块	2.062	41.77	86.12		
	铸铁井盖井座	套	2.484	257.26	639.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	842.73	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	1849.97			148		18.5			1.48	
综合人工工日		小计							18.5			1.48	
0.2229工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	709.15		121.74	56.73		7.09		1.22	0.57	
综合人工工日		小计							7.09		1.22	0.57	
0.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1187.73	355.51	31.62	95.02		11.88	3.56	0.32	0.95	
综合人工工日		小计							11.88	3.56	0.32	0.95	
0.1431工日		未计价材料费											22.48
清单项目综合单价													39.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	m	1.03	21.83	22.48		
	镀锌电线管接头Φ50×7	个	0.165	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.155	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.155	0.93	0.14		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.028	4.2	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.011	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.006	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.543	0.44	0.68		
	中砂	t	0.01	136.52	1.34		
	水	m3	0.002	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	26.04	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	332

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2724.89	622.17	46.65	217.99		27.25	6.22	0.47	2.18	
综合人工工日		小计							27.25	6.22	0.47	2.18	
0.3283工日		未计价材料费											49.49
清单项目综合单价													85.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	m	1.03	48.05	49.49		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.155	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.155	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.155	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.043	4.2	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.14	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.051	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.013	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.013	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.014	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.226	0.44	0.98		
	中砂	t	0.014	136.52	1.93		
	水	m3	0.003	4.86	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	55.71	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补23	塑料电线管埋地敷设管径25mm以内	100m	0.01	150.36	0.17		12.03		1.5			0.12	
综合人工工日		小计							1.5			0.12	
0.0181工日		未计价材料费											2.13
清单项目综合单价													3.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PVC25					m	1.092	1.95	2.13				
	钢锯条					根	0.008	0.21					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	2.13			--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补22	塑料电线管埋地敷设管径20mm以内	100m	0.01	183.43	0.23		14.67		1.83			0.15	
综合人工工日		小计							1.83			0.15	
0.0221工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													3.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN20					m	1.06	1.67	1.77				
	钢锯条					根	0.01	0.21					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.77			--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1102	砖、混凝土结构明配 扣压式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	345.76	68.51		27.66		3.46	0.69		0.28	
综合人工工日		小计							3.46	0.69		0.28	
0.0417工日		未计价材料费											4.84
清单项目综合单价													9.27
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	扣压式镀锌电线管KBG20	m	1.03	4.7	4.84		
	扣压式直管接头φ20	个	0.134	1.01	0.14		
	扣压式锁母φ20	个	0.118	0.81	0.1		
	管卡(扣压管用)DN20	个	0.992	0.15	0.15		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.218	0.86	0.19		
	锯条	根	0.019	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.14	0.01		
	冲击钻头φ6～12	根	0.012	2.57	0.03		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.53	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	674

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1103	砖、混凝土结构明配 扣压式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	468.95	81.26		37.52		4.69	0.81		0.38	
综合人工工日		小计							4.69	0.81		0.38	
0.0565工日		未计价材料费											5.87
清单项目综合单价													11.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KBG25	m	1.03	5.7	5.87		
	扣压式直管接头φ25	个	0.153	1.39	0.21		
	扣压式锁母φ25	个	0.155	1.1	0.17		
	管卡(扣压管用)DN25	个	0.769	0.22	0.17		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.155	0.27	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.169	0.86	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.14	0.02		
	冲击钻头φ6～12	根	0.011	2.57	0.03		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.68	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1289	金属软管敷设 公称管径25mm以内 每根管长500mm以内	10m	0.1	232.83	89.18		18.63		23.28	8.92		1.86	
综合人工工日		小计							23.28	8.92		1.86	
0.2805工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													36.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN25			m		1.061			2.25	2.39			
	镀锌管卡DN25			个		3.149			1.39	4.38			
	镀锌管接头(金属软管用)DN25			个		1.575			0.72	1.13			
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M25			个		3.18			0.51	1.62			
	金属软管尼龙接头dn25			个		1.575			0.86	1.35			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50			十个		0.624			0.13	0.08			
	其他材料费								--	0.36		--	
	材料费小计								--	11.31		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.18	21.54		0.57		7.18	21.54		0.57	
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	383.03	1149.13		30.64		383.03	1149.13		30.64	
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	154.74	464.18		12.38		154.74	464.18		12.38	
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.69	35.06		0.94		11.69	35.06		0.94	

2-F1	第二册6章(定额2-391～2-9999)脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.27	39.8		1.06		13.27	39.8		1.06	
综合人工工日		小计							569.91	1709.71		45.59	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2325.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1709.71		--	
	材料费小计								--	1709.71		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3969.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3969.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1587.66			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5556.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	7618.7		7618.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	270166.67	2.4	6484
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	270166.67	0.42	1134.7
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	270166.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	460828.88	11	50691.18
合计					58309.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程--弱电工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	257116.97	
1.1	人工费	59126.2	
1.2	材料费	188964.27	
1.3	施工机具使用费	4301.75	
1.4	企业管理费	4724.74	
1.5	利润		
2	措施项目费	5875.07	
2.1	单价措施项目费	2197.42	
2.2	总价措施项目费	3677.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2626.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5042.27	
5	税金	29483.77	
6	工程造价	297518.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		暖通						
1	030108001008	离心式通风机	1、名称:排烟风机 PY-1 2、型号: HTF-I No.5.5 3、规格:2900rpm,10000m3/h,640Pa,4KW 4、减振底座形式、数量:减振器或隔振垫或减震吊架 5、灌浆配合比:按设计要求	台	1	6434.1	6434.1	
2	030108001009	离心式通风机	1、名称:排烟风机 PY-2 2、型号: HTFC(DT)-III No.22 3、规格:840rpm,24000m3/h,800Pa,15KW 4、减振底座形式、数量:减振器或隔振垫或减震吊架 5、灌浆配合比:按设计要求	台	1	9634.1	9634.1	
3	030108003012	轴流通风机	1、名称:消防补风机 J-1 2、型号:HL3-2A No.4.5A 3、规格:1450rpm,5000m3/h,400Pa,1.1KW 4、减振底座形式、数量:减震吊架	台	1	3655.76	3655.76	
4	030108003006	轴流通风机	1、名称:正压送风机 JY-1 2、型号:SWF-I No.6.5 3、规格:1450rpm,25000m3/h,500Pa,7.5KW 4、减振底座形式、数量:减震吊架	台	1	4505.76	4505.76	
5	030108003007	轴流通风机	1、名称:送风机 SF-1 2、型号:HL3-2A No.3.5A 3、规格:1450rpm,2200m3/h,260Pa,0.55KW 4、减振底座形式、数量:减震吊架	台	1	2775.76	2775.76	
6	030108001010	离心式通风机	1、名称:送风机 SF-2 2、型号: HTFC(DT)-III No.36 3、规格:400rpm,54000m3/h,500Pa,18.5KW 4、减振底座形式、数量:减振器或隔振垫或减震吊架 5、灌浆配合比:按设计要求	台	1	6417.1	6417.1	
7	030108003008	轴流通风机	1、名称：排风机 PF-1 2、型号：HL3-2A No.4A 3、规格：风量：1450rpm,2700m3/h,350Pa,0.75KW 4、减振底座形式、数量：按设计要求	台	1	4076.08	4076.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030108001011	离心式通风机	1、名称：排风兼事故排风机 PF-2 2、型号：离心式管道专用风机 GDF2.5-4（防爆） 3、规格：风量：1380rpm,1000m3/h,300Pa,0.25KW 4、减振底座形式、数量：按设计要求	台	1	6417.1	6417.1	
9	030108001012	离心式通风机	1、名称：排风机 PF-3,4 2、型号：离心式管道专用风机 GDF4.5-8 3、规格：风量：690rpm,3500m3/h,380Pa,0.8KW 4、减振底座形式、数量：按设计要求	台	2	5703.1	11406.2	
10	030108001013	离心式通风机	1、名称：排风兼事故排风机 PF-5 2、型号：离心式管道专用风机 GDF5.0-8（防爆） 3、规格：风量：690rpm,5000m3/h,430Pa,1.8KW 4、减振底座形式、数量：按设计要求	台	1	6474.1	6474.1	
11	030108001014	离心式通风机	1、名称：排风兼事故排风机 PF-6 2、型号：HTFC(DT)-III No.22 （防爆） 3、规格：风量：700rpm,20000m3/h,560Pa,11KW 4、减振底座形式、数量：按设计要求	台	1	11134.1	11134.1	
12	030108003009	轴流通风机	1、名称：排风机 PF-7 2、型号：T35-11 No.2.8 3、规格：风量：1450rpm,15° deg,826m3/h,38Pa,0.025KW 4、减振底座形式、数量：按设计要求	台	1	5206.22	5206.22	
13	030108003010	轴流通风机	1、名称：厨房油烟处理机组 2、型号：YJ-200 3、规格：风量：风量20000m3/h;机外余压500Pa;电机功率11KW 4、减振底座形式、数量：按设计要求	台	1	19204.08	19204.08	
14	030108003011	轴流通风机	1、名称：厨房油烟处理机组 2、型号：YJ-80 3、规格：风量：风量8000m3/h;机外余压400Pa;电机功率4KW 4、减振底座形式、数量：按设计要求	台	1	12704.08	12704.08	
15	030108006003	其他风机	1、名称:排气扇 2、型号:BLD650 3、规格:650m3/h,95W	台	9	89.04	801.36	
16	030108006004	其他风机	1、名称:排气扇 2、型号:BLD-260 3、规格:260m3/h,40W	台	2	94.04	188.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030703020005	消声器	1、名称:消声器 2、规格:2000*800 L=1.5m 3、材质:消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。做法参见国标97K130-1 4、支架形式、材质:减震吊钩	个	1	2559.08	2559.08	
18	030703020006	消声器	1、名称:消声器 2、规格:1250*1600 L=1.2m 3、材质:消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。做法参见国标97K130-1 4、支架形式、材质:减震吊钩	个	1	2759.08	2759.08	
19	030703020007	消声器	1、名称:消声器 2、规格:800*800 L=0.8m 3、材质:消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。做法参见国标97K130-1 4、支架形式、材质:减震吊钩	个	1	1640.71	1640.71	
20	030703020008	消声器	1、名称:消声器 2、规格:800*250 L=0.8m 3、材质:消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。做法参见国标97K130-1 4、支架形式、材质:减震吊钩	个	2	1409.68	2819.36	
21	030703020009	消声器	1、名称:消声器 2、规格:630*250 L=0.6m 3、材质:消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。做法参见国标97K130-1 4、支架形式、材质:减震吊钩	个	2	854.97	1709.94	
22	030703020010	消声器	1、名称:消声器 2、规格:630*200 L=0.6m 3、材质:消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。做法参见国标97K130-1 4、支架形式、材质:减震吊钩	个	2	779.97	1559.94	
23	030703020011	消声器	1、名称:消声器 2、规格:500*320 L=0.6m 3、材质:消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。做法参见国标97K130-1 4、支架形式、材质:减震吊钩	个	4	614.97	2459.88	
24	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排风口 2、规格：2000*1000	个	1	521.05	521.05	
25	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排风口 2、规格：1600*1000	个	1	465.88	465.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排风口 2、规格：1000*400	个	1	254.23	254.23	
27	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排风口 2、规格：630*630	个	1	232.27	232.27	
28	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排风口 2、规格：630*400	个	1	167.27	167.27	
29	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排风口 2、规格：500*400	个	1	129.75	129.75	
30	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排风口 2、规格：300*300	个	1	72.88	72.88	
31	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排风口 2、规格：630*400（带调节阀）	个	10	212.27	2122.7	
32	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排风口 2、规格：300*300（带调节阀）	个	8	137.88	1103.04	
33	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：远控多叶排烟口（常闭） 2、规格：PYK-PF(II) 1000(+250)*400 常闭，带现场手动开启装置，280°C关闭，带返回信号	个	7	884.23	6189.61	
34	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：自垂式百叶风口 2、规格：1250*500	个	2	365.88	731.76	
35	030703001014	碳钢阀门	1、名称:泄压阀 2、型号:400*400	个	1	139.63	139.63	
36	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨单层百叶风口 2、规格：630*500	个	2	202.27	404.54	
37	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨单层百叶风口 2、规格：1000*500	个	1	294.23	294.23	
38	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨单层百叶风口 2、规格：500*500	个	1	177.27	177.27	
39	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨单层百叶风口 2、规格：800*500	个	1	242.27	242.27	
40	030703001015	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀(280°C) 2、规格：PYFH-SDW-1000*500　常开,280°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	2	702.81	1405.62	
41	030703001016	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀(280°C) 2、规格：PYFH-SDW-800*630　常开,280°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	2	652.81	1305.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030703001017	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀(280°C) 2、规格：PYFH-SDW-630*630　常开,280°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	507.3	507.3	
43	030703001018	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(70°C) 2、规格：FH-SDW-2000*800　常开,70°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	1055.62	1055.62	
44	030703001019	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(70°C) 2、规格：FH-SDW-1600*800　常开,70°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	945.62	945.62	
45	030703001020	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(70°C) 2、规格：FH-SDW-1250*800　常开,70°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	845.62	845.62	
46	030703001021	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(70°C) 2、规格：FH-FYT-800*800　常开,70°C关闭,火灾时自动关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	2	638.3	1276.6	
47	030703001022	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(70°C) 2、规格：FH-SDW-800*250　常开,70°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	526.3	526.3	
48	030703001023	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(70°C) 2、规格：FH-SDW-630*250　常开,70°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	2	447.3	894.6	
49	030703001024	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(70°C) 2、规格：FH-SDW-630*200　常开,70°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	2	417.3	834.6	
50	030703001025	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(70°C) 2、规格：FH-SDW-500*400　常开,70°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	347.3	347.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030703001026	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(70°C) 2、规格：FH-SDW-400*200　常开,70°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	3	312.3	936.9	
52	030703001027	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(70°C) 2、规格：FH-SDW-320*250　常开,70°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	287.3	287.3	
53	030703001029	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(150°C) 2、规格：FH-SDW-1250*630　常开,150°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	757.81	757.81	
54	030703001030	碳钢阀门	1、名称：防火调节阀(150°C) 2、规格：FH-SDW-800*400　常开,150°C关闭,带返回信号 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	662.81	662.81	
55	030703001001	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1250*1600 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	484.38	484.38	
56	030703001031	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：400*320 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	232.54	232.54	
57	030703001032	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：400*500 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	237.54	237.54	
58	030703001033	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：630*630 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	262.18	262.18	
59	030703001034	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	227.54	227.54	
60	030703001035	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：按设计要求	个	1	152.68	152.68	
61	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢球形百叶风口 2、规格：250	个	5	175.94	879.7	
62	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢球形百叶风口 2、规格：150	个	2	129.62	259.24	
63	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨单层百叶窗 2、规格：1800*2800	个	1	610.85	610.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨单层百叶窗 2、规格：2400*2500	个	1	710.85	710.85	
65	030702003002	不锈钢板通风管道	1、名称:厨房排油烟风管 2、形状:307不锈钢矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :不锈钢支架制作安装	m2	104.32	186.62	19468.2	
66	030702001010	碳钢通风管道	1、材质:风管均采用镀锌钢板，咬口连接，风管配件、厚度和允许漏风量等均应符合 GB50243-2011《通风与空调工程施工规范》中相应的要求 2、形状:圆形 3、规格:500mm以下 4、板材厚度:1.2mm以内 5、接口形式:通风风管采用共板法兰或角钢法兰连接，排烟管道采用角钢法兰连接	m2	38.8	107.84	4184.19	
67	030702001006	碳钢通风管道	1、材质:风管均采用镀锌钢板，咬口连接，风管配件、厚度和允许漏风量等均应符合 GB50243-2011《通风与空调工程施工规范》中相应的要求 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以上 4、板材厚度:1.2mm以内 5、接口形式:通风风管采用共板法兰或角钢法兰连接，排烟管道采用角钢法兰连接	m2	71.7	112.48	8064.82	
68	030702001007	碳钢通风管道	1、材质:风管均采用镀锌钢板，咬口连接，风管配件、厚度和允许漏风量等均应符合 GB50243-2011《通风与空调工程施工规范》中相应的要求 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.2mm以内 5、接口形式:通风风管采用共板法兰或角钢法兰连接，排烟管道采用角钢法兰连接	m2	309.15	111.23	34386.75	
69	030702001008	碳钢通风管道	1、名称:穿过有火灾危险场所的加压送风管和排烟风管 2、材质:风管均采用镀锌钢板，咬口连接，风管配件和允许漏风量等均应符合 GB50243-2011《通风与空调工程施工规范》中相应的要求 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.6mm 6、用35mm厚的玻璃纤维做隔热层，钢丝网捆扎，再涂15mm厚的防火保温水泥	m2	28.95	160.45	4645.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030702001009	碳钢通风管道	1、材质:风管均采用镀锌钢板，咬口连接，风管配件、厚度和允许漏风量等均应符合 GB50243-2011《通风与空调工程施工规范》中相应的要求 2、形状:矩形 3、规格:2000mm以下 4、板材厚度:1.2mm以内 5、接口形式:通风风管采用共板法兰或角钢法兰连接，排烟管道采用角钢法兰连接	m2	129.1	103.25	13329.58	
71	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种:A级离心玻璃棉 2、绝热厚度:安装于吊顶内的排烟管道均采用A级离心玻璃棉保温，外包铝箔贴面，主要技术性能要求如下：容重≥48kg/m3，导热系数≤0.034W/m.K（20℃），保温厚度50毫米。新风管保温厚度30mm	m3	5.1	1177.33	6004.38	
72	031201003006	金属结构刷油（支吊架、设备管道型钢支架）	1、除锈级别：轻除锈 2、油漆品种：刷防锈漆两道、本色白漆两道	kg	765	1.92	1468.8	
73	030702008003	柔性接口	1、名称:不然材料接口 2、材质:帆布接口	m2	20	55.74	1114.8	
74	030702008004	柔性软风管	1、名称:硅钛合成高温耐火软接管 2、材质:软接耐280° C以上，高温烟气30分钟以上 3、规格:排烟风机或排烟排风两用风机进出口	m2	4.3	313.09	1346.29	
75	030704001002	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	项	1	6666.66	6666.66	
		分部小计					257116.97	
		分部分项合计					257116.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2197.42	2197.42	
		单价措施合计					2197.42	
合计							259314.39	

综合单价分析表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

项目编码	030108001008	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-24换	排烟风机 PY-1	台	1	2078.76	3949.04		166.3		2078.76	3949.04		166.3	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							2078.76	3949.04		166.3	
25.0453工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													6434.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟风机 PY-1	台	1	3800	3800		
	铸铁垫板	kg	24.205	4.72	114.25		
	煤油	kg	2.521	4.29	10.82		
	黄油(钙基脂)	kg	0.84	6.86	5.77		
	棉纱头	kg	0.168	5.57	0.94		
	水泥 32.5级	kg	22.02	0.27	5.95		
	中砂	t	0.073	67.39	4.89		
	水	m3	0.015	4.57	0.07		
	碎石 5～40mm	t	0.105	60.23	6.35		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4189.04	--	

项目编码	030108001009	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-24换	排烟风机 PY-2	台	1	2078.76	7149.04		166.3		2078.76	7149.04		166.3	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							2078.76	7149.04		166.3	
25.0453工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													9634.1

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	排烟风机 PY-2	台	1	7000	7000		
	铸铁垫板	kg	24.205	4.72	114.25		
	煤油	kg	2.521	4.29	10.82		
	黄油(钙基脂)	kg	0.84	6.86	5.77		
	棉纱头	kg	0.168	5.57	0.94		
	水泥 32.5级	kg	22.02	0.27	5.95		
	中砂	t	0.073	67.39	4.89		
	水	m3	0.015	4.57	0.07		
	碎石 5～40mm	t	0.105	60.23	6.35		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7389.04	--	

项目编码	030108003012	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27换	消防补风机 J-1	台	1	380.18	3005.17		30.41		380.18	3005.17		30.41	
D00006换	减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							380.18	3005.17		30.41	
4.5804工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													3655.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防补风机 J-1	台	1	3000	3000		
	水泥 32.5级	kg	6.606	0.27	1.78		
	中砂	t	0.022	67.39	1.47		
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	碎石 5～40mm	t	0.032	60.23	1.9		
	减震吊钩	台	4	60	240		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3245.17	--	

项目编码	030108003006	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27换	正压送风机 JY-1	台	1	380.18	3855.17		30.41		380.18	3855.17		30.41	

D00006换	减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							380.18	3855.17		30.41	
4.5804工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													4505.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	正压送风机 JY-1	台	1	3850	3850		
	水泥 32.5级	kg	6.606	0.27	1.78		
	中砂	t	0.022	67.39	1.47		
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	碎石 5～40mm	t	0.032	60.23	1.9		
	减震吊钩	台	4	60	240		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4095.17	--	

项目编码	030108003007	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27换	送风机 SF-1	台	1	380.18	2125.17		30.41		380.18	2125.17		30.41	
D00006换	减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							380.18	2125.17		30.41	
4.5804工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													2775.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	送风机 SF-1	台	1	2120	2120		
	水泥 32.5级	kg	6.606	0.27	1.78		
	中砂	t	0.022	67.39	1.47		
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	碎石 5～40mm	t	0.032	60.23	1.9		
	减震吊钩	台	4	60	240		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2365.17	--	

项目编码	030108001010	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-24换	送风机 SF-2	台	1	2078.76	3932.04		166.3		2078.76	3932.04		166.3	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							2078.76	3932.04		166.3	
25.0453工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													6417.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	送风机 SF-2	台	1	3783	3783		
	铸铁垫板	kg	24.205	4.72	114.25		
	煤油	kg	2.521	4.29	10.82		
	黄油(钙基脂)	kg	0.84	6.86	5.77		
	棉纱头	kg	0.168	5.57	0.94		
	水泥 32.5级	kg	22.02	0.27	5.95		
	中砂	t	0.073	67.39	4.89		
	水	m3	0.015	4.57	0.07		
	碎石 5～40mm	t	0.105	60.23	6.35		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4172.04	--	

项目编码	030108003008	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	排风机 PF-1	台	1	305.44	3466.14	40.06	24.44		305.44	3466.14	40.06	24.44	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							305.44	3466.14	40.06	24.44	
3.68工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													4076.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机 PF-1	台	1	3372	3372		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	4.48	0.94		

	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	氧气	m3	1.02	3.59	3.66		
	乙炔气	kg	0.34	11.12	3.78		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.3	14.16		
	黄砂	m3	0.082	116.66	9.57		
	碎石	m3	0.092	92.88	8.54		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	3706.14	--	

项目编码	030108001011	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-24换	送风机 SF-2	台	1	2078.76	3932.04		166.3		2078.76	3932.04		166.3	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							2078.76	3932.04		166.3	
25.0453工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													6417.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	送风机 SF-2	台	1	3783	3783		
	铸铁垫板	kg	24.205	4.72	114.25		
	煤油	kg	2.521	4.29	10.82		
	黄油(钙基脂)	kg	0.84	6.86	5.77		
	棉纱头	kg	0.168	5.57	0.94		
	水泥 32.5级	kg	22.02	0.27	5.95		
	中砂	t	0.073	67.39	4.89		
	水	m3	0.015	4.57	0.07		
	碎石 5～40mm	t	0.105	60.23	6.35		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4172.04	--	

项目编码	030108001012	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-24换	排风机 PF-3,4	台	1	2078.76	3218.04		166.3		2078.76	3218.04		166.3	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							2078.76	3218.04		166.3	
25.0453工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													5703.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机 PF-3,4	台	1	3069	3069		
	铸铁垫板	kg	24.205	4.72	114.25		
	煤油	kg	2.521	4.29	10.82		
	黄油(钙基脂)	kg	0.84	6.86	5.77		
	棉纱头	kg	0.168	5.57	0.94		
	水泥 32.5级	kg	22.02	0.27	5.95		
	中砂	t	0.073	67.39	4.89		
	水	m3	0.015	4.57	0.07		
	碎石 5～40mm	t	0.105	60.23	6.35		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3458.04	--	

项目编码	030108001013	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-24换	排风兼事故排风机 PF-5	台	1	2078.76	3989.04		166.3		2078.76	3989.04		166.3	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							2078.76	3989.04		166.3	
25.0453工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													6474.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风兼事故排风机 PF-5	台	1	3840	3840		
	铸铁垫板	kg	24.205	4.72	114.25		
	煤油	kg	2.521	4.29	10.82		

	黄油(钙基脂)	kg	0.84	6.86	5.77		
	棉纱头	kg	0.168	5.57	0.94		
	水泥 32.5级	kg	22.02	0.27	5.95		
	中砂	t	0.073	67.39	4.89		
	水	m3	0.015	4.57	0.07		
	碎石 5～40mm	t	0.105	60.23	6.35		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4229.04	--	

项目编码	030108001014	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-24换	排风兼事故排风机 PF-6	台	1	2078.76	8649.04		166.3		2078.76	8649.04		166.3	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							2078.76	8649.04		166.3	
25.0453工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													11134.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风兼事故排风机 PF-6	台	1	8500	8500		
	铸铁垫板	kg	24.205	4.72	114.25		
	煤油	kg	2.521	4.29	10.82		
	黄油(钙基脂)	kg	0.84	6.86	5.77		
	棉纱头	kg	0.168	5.57	0.94		
	水泥 32.5级	kg	22.02	0.27	5.95		
	中砂	t	0.073	67.39	4.89		
	水	m3	0.015	4.57	0.07		
	碎石 5～40mm	t	0.105	60.23	6.35		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8889.04	--	

项目编码	030108003009	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-684	排风机 PF-7	台	1	305.44	4596.28	40.06	24.44		305.44	4596.28	40.06	24.44	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							305.44	4596.28	40.06	24.44	
3.68工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价									5206.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机 PF-7	台	1	4502.14	4502.14		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	4.48	0.94		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	氧气	m3	1.02	3.59	3.66		
	乙炔气	kg	0.34	11.12	3.78		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.3	14.16		
	黄砂	m3	0.082	116.66	9.57		
	碎石	m3	0.092	92.88	8.54		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	4836.28	--	

项目编码	030108003010	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	厨房油烟处理机组 YJ-200	台	1	305.44	18594.14	40.06	24.44		305.44	18594.14	40.06	24.44	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							305.44	18594.14	40.06	24.44	
3.68工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价									19204.08				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	厨房油烟处理机组　　YJ-200	台	1	18500	18500		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	4.48	0.94		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	氧气	m3	1.02	3.59	3.66		
	乙炔气	kg	0.34	11.12	3.78		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.3	14.16		
	黄砂	m3	0.082	116.66	9.57		
	碎石	m3	0.092	92.88	8.54		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	18834.14	--	

项目编码	030108003011	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	厨房油烟处理机组　　YJ-80	台	1	305.44	12094.14	40.06	24.44		305.44	12094.14	40.06	24.44	
D00005换	减震器	套	4										
综合人工工日		小计							305.44	12094.14	40.06	24.44	
3.68工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													12704.08

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	厨房油烟处理机组　　YJ-80	台	1	12000	12000		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	4.48	0.94		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		

	氧气	m3	1.02	3.59	3.66		
	乙炔气	kg	0.34	11.12	3.78		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.3	14.16		
	黄砂	m3	0.082	116.66	9.57		
	碎石	m3	0.092	92.88	8.54		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	减震器	套	4	60	240		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	12334.14	--	

项目编码	030108006003	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33换	排气扇 650m3/h,95W	台	1	8.37			0.67		8.37			0.67	
综合人工工日		小计							8.37			0.67	
0.1009工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													89.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇 650m3/h,95W	台	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	030108006004	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33换	排气扇 260m3/h,40W	台	1	8.37			0.67		8.37			0.67	
综合人工工日		小计							8.37			0.67	
0.1009工日		未计价材料费											85
清单项目综合单价													94.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇 260m3/h,40W	台	1	85	85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	030703020005	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补7	消声器 2000*800 L=1.5m	个	1	241.53	155.54	2.69	19.32		241.53	155.54	2.69	19.32	
D00006换	减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							241.53	155.54	2.69	19.32	
2.91工日		未计价材料费											2140
清单项目综合单价													2559.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器 2000*800 L=1.5m	个	1	1900	1900		
	耐酸橡胶板δ3	kg	2.2	55.74	122.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	45.8	0.64	29.31		
	减震吊钩	台	4	60	240		
	其他材料费			--	3.6	--	
	材料费小计			--	2295.54	--	

项目编码	030703020006	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补7	消声器 1250*1600 L=1.2m	个	1	241.53	155.54	2.69	19.32		241.53	155.54	2.69	19.32	
D00006换	减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							241.53	155.54	2.69	19.32	
2.91工日		未计价材料费											2340
清单项目综合单价													2759.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器 1250*1600 L=1.2m	个	1	2100	2100		
	耐酸橡胶板δ3	kg	2.2	55.74	122.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	45.8	0.64	29.31		
	减震吊钩	台	4	60	240		
	其他材料费			--	3.6	--	
	材料费小计			--	2495.54	--	

项目编码	030703020007	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补4	消声器 800*800 L=0.8m	个	1	103.75	86.88	1.78	8.3		103.75	86.88	1.78	8.3	
D00006换	减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							103.75	86.88	1.78	8.3	
1.25工日		未计价材料费											1440
清单项目综合单价													1640.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器 800*800 L=0.8m	个	1	1200	1200		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.15	55.74	64.1		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	减震吊钩	台	4	60	240		
	其他材料费			--	2.3	--	
	材料费小计			--	1526.88	--	

项目编码	030703020008	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	消声器 800*250 L=0.8m	个	1	60.59	53.04	1.2	4.85		60.59	53.04	1.2	4.85	
D00006换	减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							60.59	53.04	1.2	4.85	
0.73工日		未计价材料费											1290
清单项目综合单价													1409.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器 800*250 L=0.8m	个	1	1050	1050		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.725	55.74	40.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	减震吊钩	台	4	60	240		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	1343.04	--	

项目编码	030703020009	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	消声器 630*250 L=0.6m	个	1	35.69	35.35	1.07	2.86		35.69	35.35	1.07	2.86	
D00006换	减震吊钩	台	2										
综合人工工日		小计							35.69	35.35	1.07	2.86	
0.43工日		未计价材料费											780
清单项目综合单价													854.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器 630*250 L=0.6m	个	1	660	660		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		
	减震吊钩	台	2	60	120		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	815.35	--	

项目编码	030703020010	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	消声器 630*200 L=0.6m	个	1	35.69	35.35	1.07	2.86		35.69	35.35	1.07	2.86	
D00006换	减震吊钩	台	2										
综合人工工日		小计							35.69	35.35	1.07	2.86	
0.43工日		未计价材料费											705
清单项目综合单价													779.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器 630*200 L=0.6m	个	1	585	585		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		
	减震吊钩	台	2	60	120		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	740.35	--	

项目编码	030703020011	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	消声器	个	1	35.69	35.35	1.07	2.86		35.69	35.35	1.07	2.86	
D00006换	减震吊钩	台	1										
综合人工工日		小计							35.69	35.35	1.07	2.86	
0.43工日		未计价材料费											540
清单项目综合单价													614.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器				个		1		480	480			
	耐酸橡胶板δ3				kg		0.46		55.74	25.64			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套		13.5		0.64	8.64			
	减震吊钩				台		1		60	60			
	其他材料费								--	1.07		--	
	材料费小计								--	575.35		--	

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	双层百叶排风口 2000*1000	只	1	97.11	16.91	4.26	7.77		97.11	16.91	4.26	7.77	
综合人工工日		小计							97.11	16.91	4.26	7.77	
1.17工日		未计价材料费											395
清单项目综合单价													521.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶排风口 2000*1000				个		1		395	395			
	扁钢＜-59				kg		3.22		3.64	11.72			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20				套		23.6		0.22	5.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	411.91		--	

项目编码	030703007011	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	双层百叶排风口 1600*1000	只	1	81.34	13.77	4.26	6.51		81.34	13.77	4.26	6.51	
综合人工工日		小计							81.34	13.77	4.26	6.51	

0.98工日	未计价材料费						360
清单项目综合单价							465.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶排风口 1600*1000	个	1	360	360		
	扁钢<-59	kg	2.63	3.64	9.57		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	373.77	--	

项目编码	030703007012	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	双层百叶排风口 1000*400	个	1	56.44	10.76	2.51	4.52		56.44	10.76	2.51	4.52	
综合人工工日		小计							56.44	10.76	2.51	4.52	
0.68工日		未计价材料费											180
清单项目综合单价													254.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶排风口 1000*400						个	1	180	180			
	扁钢<-59						kg	2.07	3.64	7.53			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20						套	14.7	0.22	3.23			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	190.76		--	

项目编码	030703007013	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	双层百叶排风口 630*630	个	1	43.16	8.15	2.51	3.45		43.16	8.15	2.51	3.45	
综合人工工日		小计							43.16	8.15	2.51	3.45	
0.52工日		未计价材料费											175
清单项目综合单价													232.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶排风口 630*630						个	1	175	175			
	扁钢<-59						kg	1.57	3.64	5.71			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20						套	11.1	0.22	2.44			

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	183.15	--	

项目编码	030703007014	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	双层百叶排风口 630*400	个	1	43.16	8.15	2.51	3.45		43.16	8.15	2.51	3.45	
综合人工工日		小计							43.16	8.15	2.51	3.45	
0.52工日		未计价材料费											110
清单项目综合单价													167.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶排风口 630*400	个	1	110	110		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	118.15	--	

项目编码	030703007015	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	双层百叶排风口 500*400	个	1	29.05	5.87	2.51	2.32		29.05	5.87	2.51	2.32	
综合人工工日		小计							29.05	5.87	2.51	2.32	
0.35工日		未计价材料费											90
清单项目综合单价													129.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶排风口 500*400	个	1	90	90		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.87	--	

项目编码	030703007016	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	双层百叶排风口 300*300	个	1	14.94	4.23	2.51	1.2		14.94	4.23	2.51	1.2	
综合人工工日		小计							14.94	4.23	2.51	1.2	
0.18工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									72.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶排风口 300*300	个	1	50	50		
	扁钢＜-59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.23	--	

项目编码	030703007017	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	双层百叶排风口 630*400（带调节阀）	个	1	43.16	8.15	2.51	3.45		43.16	8.15	2.51	3.45	
综合人工工日		小计							43.16	8.15	2.51	3.45	
0.52工日		未计价材料费							155				
清单项目综合单价									212.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶排风口 630*400（带调节阀）	个	1	155	155		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.15	--	

项目编码	030703007018	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	双层百叶排风口 300*300（带调节阀）	个	1	14.94	4.23	2.51	1.2		14.94	4.23	2.51	1.2	
综合人工工日		小计							14.94	4.23	2.51	1.2	
0.18工日		未计价材料费							115				

清单项目综合单价							137.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶排风口　300*300（带调节阀）	个	1	115	115		
	扁钢＜-59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.23	--	

项目编码	030703007028	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	远控多叶排烟口（常闭）1000(+250)*400	个	1	56.44	10.76	2.51	4.52		56.44	10.76	2.51	4.52	
综合人工工日		小计							56.44	10.76	2.51	4.52	
0.68工日		未计价材料费											810
清单项目综合单价													884.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	远控多叶排烟口（常闭）　1000(+250)*400			个	1	810	810						
	扁钢＜-59			kg	2.07	3.64	7.53						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	14.7	0.22	3.23						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	820.76				--		

项目编码	030703007019	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	自垂式百叶风口 1250*500	只	1	67.23	10.76	2.51	5.38		67.23	10.76	2.51	5.38	
综合人工工日		小计							67.23	10.76	2.51	5.38	
0.81工日		未计价材料费											280
清单项目综合单价													365.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自垂式百叶风口　1250*500			个	1	280	280						
	扁钢＜-59			kg	2.07	3.64	7.53						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	14.7	0.22	3.23						

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	290.76	--	

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-305	泄压阀 400*400	个	1	16.04	7.08	20.23	1.28		16.04	7.08	20.23	1.28	
综合人工工日		小计							16.04	7.08	20.23	1.28	
0.1933工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									139.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压阀 400*400	个	1	95	95		
	精制带母镀锌螺栓 M6×75	套	10.085	0.56	5.65		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.185	7.72	1.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.08	--	

项目编码	030703007010	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	防雨单层百叶风口 630*500	个	1	43.16	8.15	2.51	3.45		43.16	8.15	2.51	3.45	
综合人工工日		小计							43.16	8.15	2.51	3.45	
0.52工日		未计价材料费							145				
清单项目综合单价									202.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨单层百叶风口 630*500	个	1	145	145		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	153.15	--	

项目编码	030703007020	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	防雨单层百叶风口 1000*500	个	1	56.44	10.76	2.51	4.52		56.44	10.76	2.51	4.52	
综合人工工日		小计							56.44	10.76	2.51	4.52	
0.68工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									294.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨单层百叶风口 1000*500	个	1	220	220		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	230.76	--	

项目编码	030703007021	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	防雨单层百叶风口 500*500	个	1	43.16	8.15	2.51	3.45		43.16	8.15	2.51	3.45	
综合人工工日		小计							43.16	8.15	2.51	3.45	
0.52工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									177.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨单层百叶风口 500*500	个	1	120	120		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	128.15	--	

项目编码	030703007022	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	防雨单层百叶风口 800*500	个	1	43.16	8.15	2.51	3.45		43.16	8.15	2.51	3.45	
综合人工工日		小计							43.16	8.15	2.51	3.45	
0.52工日		未计价材料费							185				
清单项目综合单价									242.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨单层百叶风口　800*500	个	1	185	185		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	193.15	--	

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	排烟防火阀(280° C) 1000*500	个	1	79.68	16.76		6.37		79.68	16.76		6.37	
综合人工工日		小计							79.68	16.76		6.37	
0.96工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													702.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟防火阀(280° C) 1000*500	个	1	600	600		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	616.76	--	

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	排烟防火阀(280° C) 800*630	个	1	79.68	16.76		6.37		79.68	16.76		6.37	
综合人工工日		小计							79.68	16.76		6.37	
0.96工日		未计价材料费											550
清单项目综合单价													652.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟防火阀(280° C)　800*630	个	1	550	550		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	566.76	--	

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	排烟防火阀 (280° C) 630*630	个	1	13.28	12.96		1.06		13.28	12.96		1.06	
综合人工工日		小计							13.28	12.96		1.06	
0.16工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													507.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟防火阀(280° C) 630*630	个	1	480	480		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.96	--	

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	防火调节阀 (70° C) 2000*800	个	1	115.37	21.02		9.23		115.37	21.02		9.23	
综合人工工日		小计							115.37	21.02		9.23	
1.39工日		未计价材料费											910
清单项目综合单价													1055.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火调节阀(70° C) 2000*800	个	1	910	910		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	931.02	--	

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-322	防火调节阀(70° C) 1600*800	个	1	115.37	21.02		9.23		115.37	21.02		9.23	
综合人工工日		小计							115.37	21.02		9.23	
1.39工日		未计价材料费											800
清单项目综合单价													945.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火调节阀(70° C) 1600*800						个	1	800	800			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	25	0.64	16			
	橡胶板δ1～15						kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	821.02		--	

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	防火调节阀(70° C) 1250*800	个	1	115.37	21.02		9.23		115.37	21.02		9.23	
综合人工工日		小计							115.37	21.02		9.23	
1.39工日		未计价材料费											700
清单项目综合单价													845.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火调节阀(70° C) 1250*800						个	1	700	700			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	25	0.64	16			
	橡胶板δ1～15						kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	721.02		--	

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	防火调节阀(70° C) 800*800	个	1	13.28	12.96		1.06		13.28	12.96		1.06	
综合人工工日		小计							13.28	12.96		1.06	
0.16工日		未计价材料费											611
清单项目综合单价													638.3
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	防火调节阀(70° C)　800*800	个	1	611	611		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	623.96	--	

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	防火调节阀(70° C) 800*250	个	1	13.28	12.96		1.06		13.28	12.96		1.06	
综合人工工日		小计							13.28	12.96		1.06	
0.16工日		未计价材料费											499
清单项目综合单价													526.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火调节阀(70° C)　800*250	个	1	499	499		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	511.96	--	

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	防火调节阀(70° C) 630*250	个	1	13.28	12.96		1.06		13.28	12.96		1.06	
综合人工工日		小计							13.28	12.96		1.06	
0.16工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													447.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火调节阀(70° C)　630*250	个	1	420	420		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	432.96	--	

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	防火调节阀(70° C) 630*200	个	1	13.28	12.96		1.06		13.28	12.96		1.06	
综合人工工日		小计							13.28	12.96		1.06	
0.16工日		未计价材料费											390
清单项目综合单价													417.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火调节阀(70° C) 630*200	个	1	390	390		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	402.96	--	

项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	防火调节阀(70° C) 500*400	个	1	13.28	12.96		1.06		13.28	12.96		1.06	
综合人工工日		小计							13.28	12.96		1.06	
0.16工日		未计价材料费											320
清单项目综合单价													347.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火调节阀(70° C) 500*400	个	1	320	320		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	332.96	--	

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	防火调节阀(70° C) 400*200	个	1	13.28	12.96		1.06		13.28	12.96		1.06	

综合人工工日	小计			13.28	12.96		1.06	
0.16工日	未计价材料费							285
清单项目综合单价								312.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火调节阀(70° C) 400*200	个	1	285	285			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	297.96		--	

项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	防火调节阀 (70° C) 320*250	个	1	13.28	12.96		1.06		13.28	12.96		1.06	
综合人工工日		小计							13.28	12.96		1.06	
0.16工日		未计价材料费											260
清单项目综合单价													287.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火调节阀(70° C) 320*250			个	1	260	260						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板 δ1～15			kg	0.27	7.72	2.08						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	272.96				--		

项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	防火调节阀 (150° C) 1250*630	个	1	79.68	16.76		6.37		79.68	16.76		6.37	
综合人工工日		小计							79.68	16.76		6.37	
0.96工日		未计价材料费											655
清单项目综合单价													757.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防火调节阀(150° C) 1250*630			个	1	655	655						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						

	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	671.76	--	

项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	防火调节阀(150° C) 800*400	个	1	79.68	16.76		6.37		79.68	16.76		6.37	
综合人工工日		小计							79.68	16.76		6.37	
0.96工日		未计价材料费											560
清单项目综合单价													662.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火调节阀(150° C) 800*400	个	1	560	560		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	576.76	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	止回阀 1250*1600	个	1	32.37	17.22		2.59		32.37	17.22		2.59	
综合人工工日		小计							32.37	17.22		2.59	
0.39工日		未计价材料费											432.2
清单项目综合单价													484.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 1250*1600	个	1	432.2	432.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	449.42	--	

项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	止回阀 400*320	个	1	27.39	12.96		2.19		27.39	12.96		2.19	
综合人工工日		小计							27.39	12.96		2.19	
0.33工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									232.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 400*320	个	1	190	190		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.96	--	

项目编码	030703001032	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	止回阀 400*500	个	1	27.39	12.96		2.19		27.39	12.96		2.19	
综合人工工日		小计							27.39	12.96		2.19	
0.33工日		未计价材料费							195				
清单项目综合单价									237.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 400*500	个	1	195	195		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	207.96	--	

项目编码	030703001033	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	止回阀 630*630	个	1	32.37	17.22		2.59		32.37	17.22		2.59	
综合人工工日		小计							32.37	17.22		2.59	
0.39工日		未计价材料费							210				
清单项目综合单价									262.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀　630*630	个	1	210	210		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	227.22	--	

项目编码	030703001034	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	止回阀 630*250	个	1	27.39	12.96		2.19		27.39	12.96		2.19	
综合人工工日		小计							27.39	12.96		2.19	
0.33工日		未计价材料费							185				
清单项目综合单价									227.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀　630*250	个	1	185	185		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	197.96	--	

项目编码	030703001035	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	止回阀 400*200	个	1	18.26	7.96		1.46		18.26	7.96		1.46	
综合人工工日		小计							18.26	7.96		1.46	
0.22工日		未计价材料费							125				
清单项目综合单价									152.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀　400*200	个	1	125	125		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.96	--	

项目编码	030703007023	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-404	不锈钢球形百叶风口 250	个	1	21.58	2.63		1.73		21.58	2.63		1.73	
综合人工工日		小计							21.58	2.63		1.73	
0.26工日		未计价材料费											150
清单项目综合单价													175.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢球形百叶风口 250	个	1	150	150		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4	0.56	2.24		
	橡胶板δ1～15	kg	0.05	7.72	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	152.63	--	

项目编码	030703007025	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-403	不锈钢球形百叶风口 150	个	1	11.62	2.07		0.93		11.62	2.07		0.93	
综合人工工日		小计							11.62	2.07		0.93	
0.14工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													129.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢球形百叶风口 150	个	1	115	115		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	3	0.56	1.68		
	橡胶板δ1～15	kg	0.05	7.72	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.07	--	

项目编码	030703007026	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-388	防雨单层百叶窗 1800*2800	只	1	158.53	35.38	4.26	12.68		158.53	35.38	4.26	12.68	
综合人工工日		小计							158.53	35.38	4.26	12.68	
1.91工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									610.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨单层百叶窗 1800*2800						个	1	400	400			
	扁钢＜-59						kg	6.82	3.64	24.82			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20						套	48	0.22	10.56			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	435.38		--	

项目编码	030703007027	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-388	防雨单层百叶窗 2400*2500	只	1	158.53	35.38	4.26	12.68		158.53	35.38	4.26	12.68	
综合人工工日		小计							158.53	35.38	4.26	12.68	
1.91工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									710.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨单层百叶窗 2400*2500						个	1	500	500			
	扁钢＜-59						kg	6.82	3.64	24.82			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20						套	48	0.22	10.56			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	535.38		--	

项目编码	030702003002	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2	工程量	104.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-140	碳钢通风 不锈钢板矩形风管 法兰连接(咬口) 长边×厚度 2000mm以上 ×1.2mm 制作	10m2	0.1	287.18	60.07	32.16	22.97		28.72	6.01	3.22	2.3	
7-141	碳钢通风 不锈钢板矩形风管 法兰连接(咬口) 长边×厚度 2000mm以上 ×1.2mm 安装	10m2	0.1	191.73	3.14	1.78	15.34		19.17	0.31	0.18	1.53	

综合人工工日	小计			47.89	6.32	3.39	3.83	
0.577工日	未计价材料费							125.18
清单项目综合单价								186.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ1.2	m2	1.138	110	125.18			
	不锈钢铆钉M5	kg	0.033	9.6	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	3.67	0.76	2.79			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13			
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05			
	乙炔气	kg	0.005	15.44	0.08			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02			
	煤油	kg	0.195	4.29	0.84			
	橡胶板δ1～15	kg	0.177	7.72	1.37			
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01			
	银粉漆	kg	0.001	13.72	0.01			
	棉纱头	kg	0.13	5.57	0.72			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	131.5		--	

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	38.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径500mm以下 制作	10m2	0.1	344.45	175.37	65.05	27.56		34.45	17.54	6.51	2.76	
7-75	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径500mm以下 安装	10m2	0.1	229.91	9.23	3.45	18.39		22.99	0.92	0.35	1.84	
综合人工工日		小计							57.44	18.46	6.85	4.6	
0.692工日		未计价材料费											20.48
清单项目综合单价													107.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	热镀锌钢板δ0.5		m2	1.138	18	20.48							
	等边角钢∟60×5		kg	3.16	3.4	10.74							
	扁钢＜-59		kg	0.356	3.64	1.3							
	圆钢φ5.5～9		kg	0.19	3.42	0.65							
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.034	3.77	0.13							
	精制带母镀锌螺栓M6×75		套	7.167	0.56	4.01							

	橡胶板δ1～15	kg	0.124	7.72	0.96		
	铁铆钉	kg	0.027	5.15	0.14		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.039	2.83	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	38.94	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	71.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	236.7	193.98	32.6	18.94		23.67	19.4	3.26	1.89	
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	158.08	10.22	1.82	12.65		15.81	1.02	0.18	1.27	
综合人工工日		小计							39.48	20.42	3.44	3.16	
0.4757工日		未计价材料费											45.98
清单项目综合单价													112.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2	m2	1.138	40.4	45.98		
	等边角钢∟60×5	kg	4.598	3.4	15.63		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.104	3.64	0.38		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.189	3.42	0.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.035	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.412	0.64	2.18		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.083	7.72	0.64		
	膨胀螺栓M12	套	0.102	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.057	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.4	--	

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	309.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	249.54	213.28	51.62	19.96		24.95	21.33	5.16	2	
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	167.08	11.24	2.7	13.37		16.71	1.12	0.27	1.34	
综合人工工日		小计							41.66	22.45	5.43	3.33	
0.502工日		未计价材料费											38.35
清单项目综合单价													111.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	33.7	38.35		
	等边角钢∟60×5	kg	4.58	3.4	15.57		
	等边角钢∟63×5	kg	0.021	3.4	0.07		
	扁钢<-59	kg	0.146	3.64	0.53		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.195	3.42	0.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.064	3.77	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	5.621	0.64	3.6		
	铁铆钉	kg	0.029	5.15	0.15		
	橡胶板δ1～15	kg	0.12	7.72	0.93		
	膨胀螺栓M12	套	0.196	1.03	0.2		
	乙炔气	kg	0.021	15.44	0.32		
	氧气	m3	0.059	2.83	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.8	--	

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	28.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	249.54	213.28	51.62	19.96		24.95	21.33	5.16	2	

7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	127.82	8.61	2.08	10.23		12.78	0.86	0.21	1.02	
11-1880	纤维类制品(板)安装 卧式设备(厚度) 40mm	m3	0.034888	441.56	48.3	11.4	35.32		15.41	1.69	0.4	1.23	
2-371	耐火混凝土 保温混凝土	m3	0.017271	394.13		32.95	31.53		6.81		0.57	0.54	
综合人工工日		小计							59.95	23.87	6.34	4.8	
0.7223工日		未计价材料费							65.49				
清单项目综合单价									160.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	33.7	38.35		
	等边角钢∟60×5	kg	4.527	3.4	15.39		
	等边角钢∟63×5	kg	0.021	3.4	0.07		
	扁钢<-59	kg	0.145	3.64	0.53		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.193	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.063	3.77	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	5.555	0.64	3.56		
	铁铆钉	kg	0.028	5.15	0.15		
	橡胶板δ1～15	kg	0.119	7.72	0.92		
	膨胀螺栓M12	套	0.194	1.03	0.2		
	乙炔气	kg	0.021	15.44	0.32		
	氧气	m3	0.058	2.83	0.16		
	纤维类制品(板)	m3	0.036	550	19.76		
	铝箔胶带	m2	0.147	12.86	1.88		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.327	5.15	1.69		
	保温混凝土	m3	0.018	300.14	5.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.37	--	

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	129.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	254.81	200.6	64.85	20.38		25.48	20.06	6.49	2.04	

7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	169.32	10.56	3.58	13.55		16.93	1.06	0.36	1.36	
综合人工工日		小计							42.41	21.12	6.84	3.39	
0.511工日		未计价材料费											29.47
清单项目综合单价													103.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板δ0.75			m2	1.138	25.9	29.47						
	等边角钢∟60×5			kg	3.566	3.4	12.12						
	扁钢<-59			kg	0.133	3.64	0.48						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.193	3.42	0.66						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.106	3.77	0.4						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	9.05	0.64	5.79						
	铁铆钉			kg	0.024	5.15	0.12						
	橡胶板δ1～15			kg	0.13	7.72	1						
	膨胀螺栓M12			套	0.15	1.03	0.15						
	乙炔气			kg	0.016	15.44	0.25						
	氧气			m3	0.045	2.83	0.13						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	50.59				--		

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1881	纤维类制品(板)安装 卧式设备厚度50mm	m3	1	458.99	57.47	12.64	36.72		458.99	57.47	12.64	36.72	
综合人工工日		小计							458.99	57.47	12.64	36.72	
5.53工日		未计价材料费											611.51
清单项目综合单价													1177.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	纤维类制品(板)			m3	1.03	550	566.5						
	铝箔胶带			m2	3.5	12.86	45.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	11.16	5.15	57.47						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	668.98				--		

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油（支吊架、设备管道型钢支架）	计量单位	kg	工程量	765

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	24.07	2.07	7.02	1.93		0.24	0.02	0.07	0.02	
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.6	2.14	7.02	1.33		0.17	0.02	0.07	0.01	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	1.85	7.02	1.26		0.16	0.02	0.07	0.01	
11-128	一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.01	15.77	4.85	7.02	1.26		0.16	0.05	0.07	0.01	
11-129	一般钢结构 磁漆 第二遍	100kg	0.01	15.77	3.2	7.02	1.26		0.16	0.03	0.07	0.01	
综合人工工日		小计							0.88	0.14	0.35	0.07	
0.0106工日		未计价材料费											0.48
清单项目综合单价													1.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.002	1.54			
	铁砂布2#	张	0.011	0.86	0.01		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	12.86	0.27		
	汽油	kg	0.009	7.13	0.07		
	酚醛磁漆	kg	0.014	15.26	0.21		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	030702008003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	34.86	16.38	1.71	2.79		34.86	16.38	1.71	2.79	
综合人工工日		小计							34.86	16.38	1.71	2.79	
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		

	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.38	--	

项目编码	030702008004	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	硅钛合成高温耐火软接管	m2	1.976744	29.3	13.76	1.5	2.34		57.92	27.2	2.97	4.63	
综合人工工日		小计							57.92	27.2	2.97	4.63	
0.6978工日		未计价材料费							220.37				
清单项目综合单价									313.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硅钛合成高温耐火软接管	m2	1.977	111.48	220.37		
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.299	3.57	1.07		
	帆布	m2	1.911	6.86	13.11		
	铁铆钉	kg	0.116	5.15	0.6		
	橡胶板 δ1～15	kg	1.612	7.72	12.44		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	247.57	--	

项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1633.96	4901.98		130.72		1633.96	4901.98		130.72	
综合人工工日		小计							1633.96	4901.98		130.72	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6666.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4901.98	--	
	材料费小计			--	4901.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	384.56	1153.59		30.76		384.56	1153.59		30.76	
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	139.34	418.03		11.15		139.34	418.03		11.15	
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.93	14.78		0.39		4.93	14.78		0.39	
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.77	29.34		0.78		9.77	29.34		0.78	
综合人工工日		小计							538.6	1615.74		43.08	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2197.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	1615.74			--		
	材料费小计						--	1615.74			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2626.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2626.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1050.76			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3677.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	5042.27		5042.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	178803.9	2.4	4291.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	178803.9	0.42	750.98
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	178803.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	268034.31	11	29483.77
合计					34526.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：洛社镇匡村中学资源整合工程-食堂暖通工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统