中国东海新水晶城增设隔油、污水提升装

置及配套设施

工程

招标控制价

招 标 人： 江苏东海水晶产业投资发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏宏业工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2018年03月02日

中国东海新水晶城增设隔油、污水提升装

置及配套设施

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1141970.98

(大写): 壹佰壹拾肆万壹仟玖佰柒拾元玖角

捌分

江苏东海水晶产业投资
招 标 人: 发展有限公司
(单位盖章)

江苏宏业工程项目管理
造价咨询人: 咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 李明
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: 季念华
(签字或盖章)

编 制 人: 季念华
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 蒋廷松
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2018年03月02日

复核时间: 2018年03月02日

中国东海新水晶城增设隔油、污水提升装置及配套设施 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1141970.98
(大写): 壹佰壹拾肆万壹仟玖佰柒拾元玖角捌分

招 标 人:
(单位盖章)

江苏宏业工程项目管理咨询有限公司
造 价 咨 询 人: 江苏宏业工程项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:
(签字或盖章)

编 制 人:
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2018年02月09日

复核时间: 2018-2-9

建设项目招标控制价表

工程名称：中国东海新水晶城增设隔油、污水提升装置及配套设施

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	中国东海新水晶城增设隔油、污水提升装置	1141970.98	465000	18764.93	32571.73
2	招标代理费				
	合计	1141970.98	465000	18764.93	32571.73

单项工程招标控制价表

工程名称：中国东海新水晶城增设隔油、污水提升装置及配套设施

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建	440966.9		9837.42	14654.09
2	1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风	504120.8	325000	6420.14	12885.31
3	2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风	196883.28	140000	2507.37	5032.33
合计		1141970.98	465000	18764.93	32571.73

单位工程招标控制价表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	294018.59	
1.1	人工费	85233.71	
1.2	材料费	165603.74	
1.3	施工机具使用费	2136.26	
1.4	企业管理费	29384.87	
1.5	利润	11661.73	
2	措施项目	58549.8	
2.1	单价措施项目费	23317.66	
2.2	总价措施项目费	35232.14	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	9837.42	
3	其他项目	30045	
3.1	其中:暂列金额	30045	
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	14654.09	
5	税金	43699.42	
6	工程造价	440966.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类 预拌混凝土; 2. 混凝土强度等级 C25; 3. 预拌混凝土, 施工现场在下一层, 泵车无法送达现场需二次转运砼。	m3	12	589.95	7079.4	
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 标准1砖内墙(M7.5水泥砂浆)2. 墙体类型 内墙3. 砂浆强度等级、配合比 水泥M7.54. 材料需二次转运至施工现场。	m3	180	516.63	92993.4	
3	011201001001	墙面网格布	1. 墙面耐碱玻纤网格布1层	m2	813.78	3.39	2758.71	
4	011201001002	墙面钢丝网	1. 热镀锌钢丝网	m2	86.4	18.12	1565.57	
5	011407001001	内墙面刷涂料	1、防霉耐清洗乳胶漆两道2、封闭底涂料一道3、刮腻子三遍4、颜色同已刷的地下室内墙涂料颜色。	m2	900	43.16	38844	
6	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型 内墙2. 底层厚度、砂浆配合比 12mm 1:3水泥砂浆3. 面层厚度、砂浆配合比 7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	900	28.28	25452	
7	011204003001	内墙瓷砖墙面	1、白水泥擦缝2、300*600釉面砖贴前浸湿3、4厚强力胶粉泥粘结石层, 揉挤压实4、含磨边、倒角等工序。	m2	375	181.44	68040	
8	011102003001	地砖楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比 40厚1:3干硬性水泥砂浆粘结石层2. 面层材料品种、规格、颜色 10厚地面砖600*600	m2	120	187.72	22526.4	
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类 预拌混凝土2. 混凝土强度等级 C25; 3. 预拌混凝土, 施工现场在下一层, 泵车无法送达现场需二次转运砼。	m3	24	589.95	14158.8	
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类 预拌混凝土2. 混凝土强度等级 C25; 3. 预拌混凝土, 施工现场在下一层, 泵车无法送达现场需二次转运砼。	m3	5.76	686.45	3953.95	
11	010401001001	原地面凿毛	1. 原地面凿毛, 满足砌墙要求。	项	1	3000	3000	
12	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格 14以内	t	2.6	5248.6	13646.36	
		分部分项合计					294018.59	
1	011701003001	砌墙脚手架	1. 砌墙脚手架	m2	450	1.68	756	
2	011701003002	抹灰脚手架	1. 抹灰脚手架	m2	900	0.37	333	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011702008001	圈梁	1. 模板	m2	99.96	57.35	5732.71	
4	011702003001	构造柱	1. 模板	m2	63.94	76.8	4910.59	
5	011702008002	圈梁	1. 模板	m2	199.92	57.95	11585.36	
		单价措施合计					23317.66	
合计							317336.25	

综合单价分析表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320换	圈梁(C25非泵送预拌砼)	m3	1	102.96	446.23	1.18	27.08	12.5	102.96	446.23	1.18	27.08	12.5
综合人工工日		小计						102.96	446.23	1.18	27.08	12.5	
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								589.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	(C25非泵送预拌砼)			m3	1.02	427.44	435.99						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.74	5.01	8.72						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	446.23	--					

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	180						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41换	标准1砖内墙(M7.5水泥砂浆)	m3	1	116.16	348.5	5.67	31.68	14.62	116.16	348.5	5.67	31.68	14.62
综合人工工日		小计						116.16	348.5	5.67	31.68	14.62	
1.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								516.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	灰砂砖200×115×53			百块	6.384	43.72	279.11						
	水泥32.5级			kg	52.705	0.43	22.66						
	水			m3	0.177	5.01	0.88						
	其它材料费			元	1	1	1						
	中砂			t	0.378	118.52	44.85						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	348.5	--						

项目编码	011201001001	项目名称	墙面网格布	计量单位	m2	工程量	813.78
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	0.1	12.32	16.94		3.2	1.48	1.23	1.69		0.32	0.15
综合人工工日		小计							1.23	1.69		0.32	0.15
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.54	1.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.69		--	

项目编号	011201001002	项目名称	墙面钢丝网	计量单位	m2	工程量	86.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	热镀锌钢丝网	10m2	0.1	57.2	97.08	3.72	15.84	7.31	5.72	9.71	0.37	1.58	0.73
综合人工工日		小计							5.72	9.71	0.37	1.58	0.73
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝网						m2	1.1	7.89	8.68			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.72		--	

项目编号	011407001001	项目名称	内墙面刷涂料	计量单位	m2	工程量	900						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-166+17-167*1	满批腻子 夹板面3遍	10m2	0.1	103.95	21.53		44.7	15.59	10.4	2.15		4.47	1.56
17-230换	内墙 防霉涂料 抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	101.85	84.92		43.8	15.28	10.19	8.49		4.38	1.53
综合人工工日		小计							20.58	10.65		8.85	3.09
0.196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								43.16					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	羧甲基纤维素	kg	0.029	2.14	0.06			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.1	4.29	0.43			
	大白粉	kg	0.995	0.73	0.73			
	酚醛清漆	kg	0.028	11.15	0.31			
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.08			
	其它材料费	元	0.54	1	0.54			
	防霉耐清洗乳胶漆	kg	0.45	18.87	8.49			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	10.64	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	900					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	混凝土墙内墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	139.04	83.74	5.18	37.5	17.31	13.9	8.37	0.52	3.75	1.73
综合人工工日		小计							13.9	8.37	0.52	3.75	1.73
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.015	5.01	0.07								
	水泥32.5级	kg	9.888	0.43	4.25								
	中砂	t	0.034	118.52	4.03								
	901胶	kg	0.008	2.14	0.02								
	其他材料费				--	0.01	--						
	材料费小计				--	8.38	--						

项目编码	011204003001	项目名称	内墙瓷砖墙面		计量单位	m2	工程量	375					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88换	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴墙面	10m2	0.1	544.95	942.4	6.95	237.32	82.79	54.5	94.24	0.7	23.73	8.28
综合人工工日		小计							54.5	94.24	0.7	23.73	8.28
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								181.44					
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

费用 明 细	300*600釉面砖	m2	1.025	68.6	70.32			
	白水泥	kg	0.15	0.7	0.11			
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02			
	901胶	kg	0.022	2.14	0.05			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.013	5.01	0.06			
	水泥32.5级	kg	7.066	0.43	3.04			
	中砂	t	0.022	118.52	2.6			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	94.23	--	

项目编码	011102003001	项目名称	地砖楼地面		计量单位	m2	工程量	120					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	347.55	1384.45	9.48	92.83	42.84	34.76	138.45	0.95	9.28	4.28
综合人工工日		小计							34.76	138.45	0.95	9.28	4.28
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								187.72					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	600*600地砖				m2	1.02	121.67	124.1					
	水泥32.5级				kg	16.992	0.43	7.31					
	白水泥				kg	0.1	0.7	0.07					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.031	5.01	0.16					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	中砂				t	0.049	118.52	5.78					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	138.45	--				

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320换	圈梁(C25非泵送预拌砼)	m3	1	102.96	446.23	1.18	27.08	12.5	102.96	446.23	1.18	27.08	12.5

综合人工工日		小计			102.96	446.23	1.18	27.08	12.5
1.17工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					589.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	(C25非泵送预拌砼)			m3	1.02	427.44	435.99		
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52		
	水			m3	1.74	5.01	8.72		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	446.23	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	5.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316换	构造柱(C25非泵送预拌砼)	m3	1	175.12	442.19	1.88	46.02	21.24	175.12	442.19	1.88	46.02	21.24
综合人工工日		小计			175.12	442.19	1.88	46.02	21.24				
1.9899工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					686.45								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	(C25非泵送预拌砼)			m3	0.99	427.44	423.17						
	塑料薄膜			m2	0.23	0.69	0.16						
	水			m3	1.209	5.01	6.06						
	水泥32.5级			kg	17.271	0.43	7.43						
	中砂			t	0.045	118.52	5.38						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	442.19	--					

项目编码	010401001001	项目名称	原地面凿毛		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	原地面凿毛	项	1		3000					3000			
综合人工工日		小计				3000							
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					3000								
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	原地面凿毛			项	1	3000	3000						

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3000	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇砼构件钢筋 Φ≤12	t	1	950.4	3836.4	72.93	266.07	122.8	950.4	3836.4	72.93	266.07	122.8
综合人工工日		小计						950.4	3836.4	72.93	266.07	122.8	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5248.6					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋综合				t	1.02	3721.77	3796.21					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	4.72	32.33					
	电焊条J422				kg	1.86	4.12	7.66					
	水				m3	0.04	5.01	0.2					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3836.4	--				

项目编码	011701003001	项目名称	砌墙脚手架	计量单位	m2	工程量	450						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架里架子高≤3.60m	10m2	0.1	8.8	3.66	0.75	2.48	1.15	0.88	0.37	0.08	0.25	0.12
综合人工工日		小计						0.88	0.37	0.08	0.25	0.12	
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3		1800.85	0.18					
	工具式金属脚手				kg	0.029	4.29	0.12					
	其它材料费				元	0.062	1	0.06					
	其他材料费						--	-0.02	--				
	材料费小计						--	0.35	--				

项目编码	011701003002	项目名称	抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	900
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	3.6m内抹灰脚手架	10m2	0.1	0.88	1.44	0.75	0.42	0.2	0.09	0.14	0.08	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.09	0.14	0.08	0.04	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	工具式金属脚手			kg	0.017	4.29	0.07						
	周转木材			m3		1800.85							
	其他材料费					--	0.07	--					
	材料费小计					--	0.14	--					

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	99.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42换	现浇圈梁,地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	263.12	195.38	10.84	71.23	32.88	26.31	19.54	1.08	7.12	3.29
综合人工工日		小计							26.31	19.54	1.08	7.12	3.29
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								57.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	33.29	7.32						
	卡具			kg	0.058	3.26	0.19						
	钢管支撑			kg	0.169	4.72	0.8						
	周转木材			m3	0.005	1800.85	9.72						
	铁钉			kg	0.118	3.6	0.42						
	镀锌铁丝22#			kg	0.002	4.72	0.01						
	回库修理、保养费			元	0.11	1	0.11						
	其它材料费			元	0.96	1	0.96						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	19.55	--						

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	63.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-32说8换	现浇构造柱复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	10m2	0.0999 94	387.2	221.02	9.22	103.07	47.57	38.72	22.1	0.92	10.31	4.76
综合人工工日		小计							38.72	22.1	0.92	10.31	4.76
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材							m3	0.007	1800.8 5	11.89		
	复合木模板18mm							m2	0.22	33.29	7.32		
	铁钉							kg	0.257	3.6	0.93		
	卡具							kg	0.042	3.26	0.14		
	钢管支撑							kg	0.054	4.72	0.26		
	镀锌铁丝22#							kg	0.003	4.72	0.01		
	其它材料费							元	0.96	1	0.96		
	塑料卡子							个	3	0.2	0.6		
	其他材料费									--	-0.01	--	
材料费小计									--	22.09	--		

项目编号	011702008002	项目名称	圈梁			计量单位	m2	工程量	199.92					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-42说8换	现浇圈梁,地坑支撑复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	10m2	0.1	263.12	201.48	10.84	71.23	32.88	26.31	20.15	1.08	7.12	3.29	
综合人工工日		小计							26.31	20.15	1.08	7.12	3.29	
0.299工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									57.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm							m2	0.22	33.29	7.32			
	卡具							kg	0.058	3.26	0.19			
	钢管支撑							kg	0.169	4.72	0.8			
	周转木材							m3	0.005	1800.8 5	9.72			
	铁钉							kg	0.118	3.6	0.42			
	镀锌铁丝22#							kg	0.004	4.72	0.02			
	回库修理、保养费							元	0.11	1	0.11			
	其它材料费							元	0.96	1	0.96			
塑料卡子							个	3	0.2	0.6				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	20.15	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			9837.42			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	3.1	9837.42			
		增加费						
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707005001	冬雨季施工						
5	011707006001	材料二次转运费			20000			
6	011707007001	已完工程及设备保护						
7	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.7	5394.72			
8	011707009001	赶工措施						
9	011707010001	工程按质论价						
10	011707011001	住宅分户验收						
合计					35232.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30045		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	30045		

暂列金额明细表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	招标代理及预算编制费	元	21000	因施工图调整预算编制两次,由中标单位垫付。
2	评委费	元	2500	评委费中标单位垫付。共计五人每人500元。
3	监理服务费	元	5000	由中标单位在签订施工合同时支付给监理单位。
4	建设工程交易综合服务费(招标人部分)	元	1545	由中标单位垫付。
合计			30045	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14654.09		14654.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	382613.39	3.2	12243.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	382613.39	0.53	2027.85
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	382613.39	0.1	382.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	397267.48	11	43699.42
合计					58353.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1、2号馆隔油、污水提升一体化装置土建(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	427925.25	325000
1.1	人工费	22367.49	
1.2	材料费	389574.52	
1.3	施工机具使用费	2112.25	
1.4	企业管理费	10736.54	
1.5	利润	3131.44	
2	措施项目	13352.32	
2.1	单价措施项目费	84.03	
2.2	总价措施项目费	13268.29	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6420.14	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	12885.31	
5	税金	49957.92	
6	工程造价	504120.8	325000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.7 1#馆-电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱-1ACPSB(改)	1.-1ACPSB(改)配电箱内增加元器件2.MB30S-63/32A/3P 3个3.接线,开箱及恢复施工等4.满足设计、规范及甲方要求	台	1	3000	3000	
2	030404017002	配电箱-1ACPS3	1.嵌入式安装2.距离地面1.5米安装3.端子接线4.满足设计、规范及甲方要求	台	1	4147.8	4147.8	
3	030404017003	配电箱-1ACPS4, 5	1.嵌入式安装2.距离地面1.5米安装3.端子接线4.满足设计、规范及甲方要求	台	2	4147.8	8295.6	
4	030411001001	配管	1.名称 焊接钢管 SC322.配置形式 明配	m	104.68	30.77	3221	
5	030411001002	配管	1.名称 焊接钢管 SC252.配置形式 明配	m	85	26.86	2283.1	
6	030408001001	电力电缆	1.名称 电力电缆2.型号 WDZYJY-0.6/1KV 5X63.敷设方式、部位 管道/桥架敷设	m	339.75	23.46	7970.54	
7	030408001002	电力电缆	1.名称 电力电缆2.型号 WDZYJY-0.6/1KV 5X43.敷设方式、部位 管道/桥架敷设	m	30	16.81	504.3	
8	030408001003	电力电缆	1.名称 电力电缆2.型号 FSYJV-4X2.53.敷设方式、部位 管道/桥架敷设	m	90	10.03	902.7	
9	030408006001	电力电缆头	1.名称 电力电缆终端头2.型号 WDZYJY-0.6/1KV 5X63.制作安装	个	12	75.29	903.48	
10	030408006002	电力电缆头	1.名称 电力电缆终端头2.型号 WDZB-YJY-5*43.制作安装	个	2	75.29	150.58	
11	030411001003	配管	1.名称 焊接钢管 DN202.配置形式 明配	m	75	22.04	1653	
12	030411004001	配线	1.名称 管内穿线2.配线形式 照明线路3.型号 WDZBN-BYJ-2.54.配线部位 砖混凝土结构	m	238.5	2.8	667.8	
13	030412005001	荧光灯	1.名称 单管荧光灯2.型号 三基色T5, 1x28W3.安装形式 吸顶4.配电子镇流器, $\cos\Phi \geq 0.95$	套	6	795.91	4775.46	
14	030404034001	照明开关	1.名称 单联单控开关2.规格 10A, 250V3.底边距地1.3米暗装	个	6	14.92	89.52	
15	030411006001	接线盒(铁)	1.名称 开关、插座接线盒2.详见图纸要求	个	15	7.29	109.35	
		分部小计					38674.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.9 1#馆-给排水系统						
16	031006001001	隔油提升一体化设备	1.设备名称 变频给水设备2.型号、规格 FLG40-1253.水泵主要技术参数 Q=15M3/h H=30M W=1.1Kw(一用一备)4.附件名称、规格、数量 隔油提升装置底座、箱体均采用不锈钢,详见图纸要求;5.隔油提升每小时处理15立方米;扬程30米。6.成品隔油提升装置全套设备暂定价每台14万元;采购前需建设单位确认单价、品牌后采购。	套	2	141394.43	282788.86	280000
17	031006001002	污水提升一体化设备	1.设备名称 变频给水设备2.型号、规格 FLG40-1253.水泵主要技术参数 Q=15M3/h H=30M W=1.1Kw(一用一备)4.附件名称、规格、数量 详见图纸要求5.污水提升每小时处理15立方米;扬程30米。6.成品污水提升装置全套设备暂定价每台5万元;采购前需建设单位确认单价、品牌后采购。	套	1	46394.43	46394.43	45000
18	030901002001	镀锌钢管DN150	1.材质、规格 内外壁热镀锌加厚钢管2.连接形式 沟槽式连接3.压力试验及冲洗设计要求 管道冲洗试验4.按设计及规范要求	m	27.8	162.38	4514.16	
19	030901002002	镀锌钢管DN100	1.材质、规格 内外壁热镀锌加厚钢管2.连接形式 沟槽式连接3.压力试验及冲洗设计要求 管道冲洗试验4.按设计及规范要求	m	108.95	111.45	12142.48	
20	031001006001	UPVC排水管DN100	1.安装部位 室内2.介质 污水3.材质、规格 UPVC排水管DN1004.连接形式 热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求 通球试验,通球率必须达到100%6.满足甲方使用,详见图纸要求	m	157.5	54.36	8561.7	
21	031001006002	UPVC排水管DN150	1.安装部位 室内2.介质 污水3.材质、规格 排水管DN1004.连接形式 热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求 通球试验,通球率必须达到100%6.满足甲方使用,详见图纸要求	m	28.8	86.6	2494.08	
22	031002003001	打洞DN150	1.名称、类型 打洞过墙过楼板5 按设计及规范要求	个	16	41.22	659.52	
23	031002003002	打洞DN100	1.名称、类型 打洞过墙过楼板5 按设计及规范要求	个	4	30.67	122.68	
24	031002003003	套管DN150	1.名称、类型 套管5 按设计及规范要求	个	16	75.93	1214.88	
25	031002003004	套管DN100	1.名称、类型 套管5 按设计及规范要求	个	4	52.92	211.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031004014001	网框地漏DN150	1. 型号、规格 网框地漏DN1502. 安装方式 粘接3. 详见图纸要求4. 均配不锈钢盖板	个	1	117.24	117.24	
27	031002001001	管道支架	1. 材质 型钢2. 管架形式规格。满足使用要求，符合验收规范。	kg	300	16.34	4902	
28	030601002001	新管与旧管搭接	1. 新管与旧管搭接现场处理确保使用及验收规范要求。报现场监理工程师批准。	项	1	3000	3000	
		分部小计					367123.71	
		C.7 1#馆-通风空调工程						
29	030404033001	分体式管道式排气扇55W	1. 名称 排风扇2. 型号 55W3. 见暖施	台	3	758.4	2275.2	
30	031001006003	PVCΦ150排风管道	1. PVCΦ150排风管道2. 按设计、规范及满足甲方要求	m	142	86.6	12297.2	
31	030703001001	防火阀PVCΦ150 70° C	1. 防火阀PVCΦ150 70° C2. 详见图纸3. 按设计及规范要求	个	5	138.68	693.4	
32	030703007001	单层活动百页风口 300×300	1. 单层活动百页风口 300×3002. 按设计及规范要求	个	3	201.01	603.03	
33	031002001002	风管支架	1. 材质 镀锌扁铁制作；	kg	260	14.83	3855.8	
34	031201003001	金属结构刷油	1. 支架除锈刷油2. 按设计及规范要求	kg	260	1.46	379.6	
35	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统调试	项	1	97.87	97.87	
36	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统调试	系统	1	1925.21	1925.21	
		分部小计					22127.31	
		分部分项合计					427925.25	325000
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	84.03	84.03	
		单价措施合计					84.03	
合计							428009.28	325000

综合单价分析表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱-1ACPSB (改)	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	-1ACPSB (改)	台	1		3000					3000			
综合人工工日		小计							3000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	-1ACPSB (改)			台	1	3000	3000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3000	--					

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱-1ACPS3	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱-1ACPS3	台	1	154.88	37.93		74.34	21.68	154.88	37.93		74.34	21.68
综合人工工日		小计						154.88	37.93		74.34	21.68	
1.76工日		未计价材料费											3858.97
清单项目综合单价							4147.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
配电箱-1ACPS3			台	1	3858.97	3858.97							

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3896.9	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱-1ACPS4, 5	计量单位	台	工程量	2
------	--------------	------	---------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱-1ACPS4, 5	台	1	154.88	37.93		74.34	21.68	154.88	37.93		74.34	21.68
综合人工工日		小计							154.88	37.93		74.34	21.68
1.76工日		未计价材料费							3858.97				
清单项目综合单价								4147.8					

材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱-1ACPS4, 5			台	1	3858.97	3858.97		
	其他材料费						--		--
材料费小计						--	3896.9	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	104.68
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	砖、混凝土结构明配钢管DN32	100m	0.01	1035.76	297.33	22.88	497.16	145.01	10.36	2.97	0.23	4.97	1.45
综合人工工日		小计							10.36	2.97	0.23	4.97	1.45
0.1177工日		未计价材料费							10.78				
清单项目综合单价								30.77					

材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
----	--------------	--	--	----	----	-------	-------	---------	---------

费用 明 细	焊接钢管DN32	m	1.03	10.47	10.78		
	镀锌电线管接头Φ32×6	个	0.165	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.155	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.155	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.855	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.173	0.27	0.05		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	4.12	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.038	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.009	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	清油	kg	0.005	13.72	0.07		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.174	0.86	0.15		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.012	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	其它材料费	元	0.092	1	0.09		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	13.76	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	85				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	砖、混凝土结构明配钢管DN25	100m	0.01	975.04	249.88	22.88	468.02	136.51	9.75	2.5	0.23	4.68	1.37
综合人工工日		小计						9.75	2.5	0.23	4.68	1.37	
0.1108工日		未计价材料费						8.33					
清单项目综合单价								26.86					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	焊接钢管DN25				m	1.03	8.09	8.33					
	镀锌电线管接头Φ25×6				个	0.165	1.23	0.2					
	镀锌锁紧螺母3×25				个	0.155	0.24	0.04					
	塑料护口(钢管用)dn25				个	0.155	0.25	0.04					
	镀锌管卡DN25				个	0.855	1.39	1.19					
	自攻螺钉M4×65				十个	0.173	0.27	0.05					
	圆钢Φ5.5~9				kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.009	4.12	0.04					
镀锌铁丝13#~17#				kg	0.007	5.15	0.03						

锯条	根	0.02	0.19		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03	12.86	0.38	
溶剂汽油	kg	0.007	7.89	0.06	
厚漆	kg	0.01	8.58	0.09	
清油	kg	0.004	13.72	0.06	
塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.174	0.86	0.15	
冲击钻头Φ6~12	根	0.012	2.57	0.03	
沥青清漆	kg	0.005	6	0.03	
其它材料费	元	0.083	1	0.08	
其他材料费				--	--
材料费小计				10.83	--

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	339.75				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	WDZYJY-0.6/1KV 5X6	100m	0.01	280.72	43.98	10.65	134.75	39.3	2.81	0.44	0.11	1.35	0.39
综合人工工日		小计							2.81	0.44	0.11	1.35	0.39
0.0319工日		未计价材料费							18.36				
清单项目综合单价								23.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	WDZYJY-0.6/1KV 5X6(截面6mm2以下)				m	1.01	18.18	18.36					
	汽油				kg	0.01	8.29	0.08					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.023	5.15	0.12					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.04	1.46	0.06					
	标志牌				个	0.069	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.002	8.58	0.02					
	沥青绝缘漆				kg	0.005	15.44	0.08					
	硬酯酸一级				kg		10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.08	0.69	0.05					
	橡胶垫δ2				m2	0.001	14.58	0.02					
	其他材料费							--	--				
	材料费小计							--	18.8	--			

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-737	WDZYJY-0.6/1KV 5X4	100m	0.01	218.23	42.86	10.67	104.77	30.57	2.18	0.43	0.11	1.05	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.43	0.11	1.05	0.31
0.0248工日		未计价材料费							12.74				
清单项目综合单价									16.81				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	WDZYJY-0.6/1KV 5X4(截面4mm2以下)							m	1.01	12.61	12.74		
	汽油							kg	0.01	8.29	0.08		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.023	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35							个	0.04	1.46	0.06		
	标志牌							个	0.069	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%							kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆							kg	0.005	15.44	0.08		
	硬酯酸一级							kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫							套	0.08	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2							m2	0.001	14.58	0.02		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	13.16	--		

项目编号	030408001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	90				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	FSYJV-4X2.5	100m	0.01	139.04	33	7.99	66.74	19.47	1.39	0.33	0.08	0.67	0.19
综合人工工日		小计							1.39	0.33	0.08	0.67	0.19
0.0158工日		未计价材料费							7.36				
清单项目综合单价									10.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	FSYJV-4X2.5(截面2.5mm2以下)							m	1.01	7.29	7.36		
	汽油							kg	0.008	8.29	0.06		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.018	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35							个	0.031	1.46	0.05		
	标志牌							个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%							kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆							kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级							kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫							套	0.061	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2							m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费									--	0.01	--	

	材料费小计	--	7.7	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆终端头制安6芯	个	1	22.96	38.1		11.02	3.21	22.96	38.1		11.02	3.21
综合人工工日		小计							22.96	38.1		11.02	3.21
0.28工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								75.29					
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

材料费 说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		破布		kg	0.2	6	1.2		
	汽油		kg	0.1	8.29	0.83			
	镀锡裸铜绞线16mm ²		kg	0.14	58.91	8.25			
	铜接线端子DT-16mm ²		个	1.02	3.33	3.4			
	端子号牌		个	5	0.59	2.95			
	塑料软管		kg	0.04	15.78	0.63			
	塑料带20mm×40m		kg	0.02	2.14	0.04			
	焊锡丝		kg	0.1	42.88	4.29			
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.02	51.45	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.2	12.43	2.49			
	尼龙扎带L=100~150		根	10	0.14	1.4			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	3.1	1.1	3.41			
	套管KT2型		个	1.05	4.29	4.5			
	固定卡子1.5×32		个	1.03	2.7	2.78			
	其它材料费		元	0.9	1	0.9			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	38.1	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆终端头制安6芯	个	1	22.96	38.1		11.02	3.21	22.96	38.1		11.02	3.21
综合人工工日		小计							22.96	38.1		11.02	3.21
0.28工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								75.29					
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布		kg	0.2	6	1.2		
	汽油		kg	0.1	8.29	0.83		
	镀锡裸铜绞线16mm ²		kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm ²		个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌		个	5	0.59	2.95		
	塑料软管		kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m		kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝		kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100~150		根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型		个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32		个	1.03	2.7	2.78		
	其它材料费		元	0.9	1	0.9		
其他材料费					--		--	
材料费小计					--	38.1	--	

项目编号	030411001003	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	砖、混凝土结构明配钢管DN20	100m	0.01	846.56	256.16	14.95	406.35	118.52	8.47	2.56	0.15	4.06	1.19
综合人工工日		小计							8.47	2.56	0.15	4.06	1.19
0.0962工日		未计价材料费							5.61				
清单项目综合单价									22.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	焊接钢管DN20		m	1.03	5.45	5.61							
	镀锌电线管接头Φ20×5		个	0.165	0.83	0.14							
	镀锌锁紧螺母3×20		个	0.155	0.13	0.02							
	塑料护口(钢管用)dn20		个	0.155	0.1	0.02							
	镀锌管卡DN20		个	1.236	1.16	1.43							
	自攻螺钉M4×65		十个	0.25	0.27	0.07							
	圆钢Φ5.5~9		kg	0.007	3.42	0.02							
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.007	4.12	0.03							
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.007	5.15	0.03							
锯条		根	0.03	0.19	0.01								

醇酸防锈漆C53-1	kg	0.023	12.86	0.3	
溶剂汽油	kg	0.006	7.89	0.04	
厚漆	kg	0.007	8.58	0.06	
清油	kg	0.003	13.72	0.05	
塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22	
冲击钻头Φ6~12	根	0.017	2.57	0.04	
其它材料费	元	0.085	1	0.08	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	8.17	--

项目编码	030411004001	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	238.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿照明线路铜芯2.5mm ²	100m单线	0.01	67.76	14.99		32.52	9.49	0.68	0.15		0.33	0.09
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.09
0.0077工日		未计价材料费							1.55				
清单项目综合单价								2.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯绝缘导线截面WDZB-BYJ-2.5				m	1.16	1.34	1.55					
	钢丝Φ1.6				kg	0.001	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g				kg		51.45	0.01					
	汽油				kg	0.005	8.29	0.04					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.003	3.14	0.01					
	其它材料费				元	0.005	1	0.01					
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	1.7	--					

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	成套型吸顶式单管荧光灯安装	10套	0.1	146.08	15.01		70.12	20.45	14.61	1.5		7.01	2.05
综合人工工日		小计							14.61	1.5		7.01	2.05
0.166工日		未计价材料费							770.74				
清单项目综合单价								795.91					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯28W 荧光灯		套	1.01	763.11	770.74		
	伞形螺栓M6~8×150		套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.713	0.94	0.67		
	其它材料费		元	0.137	1	0.14		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	772.24	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-339	单联板式暗开关安装(单控)	10套	0.1	57.2	3.99		27.47	8.02	5.72	0.4		2.75	0.8	
综合人工工日		小计							5.72	0.4			2.75	0.8
0.065工日		未计价材料费												5.25
清单项目综合单价								14.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	单联板式暗开关(单控)		只	1.02	5.15	5.25								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.305	0.94	0.29								
	自攻螺钉M4×40		十个	0.208	0.25	0.05								
	镀锌铁丝22#		kg	0.01	4.72	0.05								
	其它材料费		元	0.013	1	0.01								
	其他材料费				--		--							
材料费小计				--	5.65	--								

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒(铁)		计量单位	个	工程量	15						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1546	接线盒(铁)	10个	0.1	32.56	2.56		15.63	4.56	3.26	0.26		1.56	0.46	
综合人工工日		小计							3.26	0.26			1.56	0.46
0.037工日		未计价材料费												1.75
清单项目综合单价								7.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	接线盒(铁)		只	1.02	1.72	1.75								
	塑料护口(钢管用)dn15		个	1.03	0.1	0.1								
	镀锌锁紧螺母M15~20×3		个	1.03	0.12	0.12								

其它材料费	元	0.029	1	0.03		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	2.01	--	

项目编码	031006001001	项目名称	隔油提升一体化设备	计量单位	套	工程量	2
------	--------------	------	-----------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791换	隔油提升一体化设备	台	1	469.04	140092.58	42	225.14	65.67	469.04	140092.58	42	225.14	65.67
独立费	基础	套	1		500					500			
综合人工工日		小计							469.04	140592.58	42	225.14	65.67
5.33工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

141394.43

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#	kg	2.032	4.29	8.72				
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.04	5.15	10.51				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07				
	电焊条J422 Φ4	kg	0.126	4.12	0.52				
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26				
	汽油	kg	0.204	8.29	1.69				
	煤油	kg	0.788	4.29	3.38				
	机油	kg	0.606	7.72	4.68				
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39				
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58				
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05				
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45				
	水泥32.5级	kg	50.75	0.43	21.82				
	黄砂	m3	0.088	120.46	10.6				
	碎石	m3	0.096	99.09	9.51				
	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8				
	破布	kg	0.158	6	0.95				
	其它材料费	元	2.6	1	2.6				
	隔油提升一体化设备	台	1			140000	140000		
基础	套	1	500	500					
其他材料费			--		0.01	--			
材料费小计			--		592.58	--	140000		

项目编码	031006001002	项目名称	污水提升一体化设备	计量单位	套	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-791换	污水提升一体化设备	台	1	469.04	45092.58	42	225.14	65.67	469.04	45092.58	42	225.14	65.67	
独立费	基础	套	1		500					500				
综合人工工日		小计						469.04	45592.58	42	225.14	65.67		
5.33工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								46394.43						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	平垫铁Q235 1#			kg	2.032	4.29	8.72							
	斜垫铁Q235 1#			kg	2.04	5.15	10.51							
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.3	3.57	1.07							
	电焊条J422 Φ4			kg	0.126	4.12	0.52							
	木板材			m3	0.006	1543.59	9.26							
	汽油			kg	0.204	8.29	1.69							
	煤油			kg	0.788	4.29	3.38							
	机油			kg	0.606	7.72	4.68							
	黄油(钙基脂)			kg	0.202	6.86	1.39							
	氧气			m3	0.204	2.83	0.58							
	乙炔气			kg	0.068	15.44	1.05							
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃			kg	0.35	9.86	3.45							
	水泥32.5级			kg	50.75	0.43	21.82							
	黄砂			m3	0.088	120.46	10.6							
	碎石			m3	0.096	99.09	9.51							
	棉纱头			kg	0.143	5.57	0.8							
	破布			kg	0.158	6	0.95							
	其它材料费			元	2.6	1	2.6							
	污水提升一体化设备			台	1					45000	45000			
基础			套	1	500	500								
其他材料费					--	0.01	--							
材料费小计					--	592.58	--	45000						

项目编码	030901002001	项目名称	镀锌钢管DN150	计量单位	m	工程量	27.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接)DN150	10m	0.1	283.36	6.71	14.61	136.01	39.67	28.34	0.67	1.46	13.6	3.97	
独立费	沟槽件DN150	个	0.3294 68		105					34.59				
10-373	管道消毒冲洗 DN200	100m	0.01	71.29	111.51		34.21	9.96	0.71	1.12		0.34	0.1	
综合人工工日		小计							29.05	36.38	1.46	13.94	4.07	
0.3301工日		未计价材料费							77.48					
清单项目综合单价									162.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热镀锌钢管DN150						m	1.022	75.81	77.48				
	砂轮片Φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.012	3.26	0.04				
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11				
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22				
	水						m3	0.258	5.01	1.29				
	其它材料费						元	0.097	1	0.1				
	沟槽件DN150						个	0.33	105	34.6				
	漂白粉						kg	0.004	3.43	0.01				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	113.86	--			

项目编码	030901002002	项目名称	镀锌钢管DN100	计量单位	m	工程量	108.95							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接)DN100	10m	0.1	205.04	4.76	12.28	98.42	28.71	20.5	0.48	1.23	9.84	2.87	
独立费	沟槽件DN100	个	0.3294 69		85					28				
10-372	管道消毒冲洗 DN100	100m	0.01	57.2	40.56		27.46	8.01	0.57	0.41		0.27	0.08	
综合人工工日		小计						21.08	28.89	1.23	10.12	2.95		
0.2395工日		未计价材料费						47.2						
清单项目综合单价								111.45						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	46.18	47.2				
	砂轮片Φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03				
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07				
	乙炔气						kg	0.009	15.44	0.13				

水	m3	0.111	5.01	0.56		
其它材料费	元	0.083	1	0.08		
沟槽件DN100	个	0.33	85	28.01		
漂白粉	kg	0.001	3.43			
其他材料费				--	-0.02	--
材料费小计				--	76.07	--

项目编码	031001006001	项目名称	UPVC排水管DN100	计量单位	m	工程量	157.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110	10m	0.1	193.6	34.79	1.2	92.93	27.1	19.36	3.48	0.12	9.29	2.71
综合人工工日		小计						19.36	3.48	0.12	9.29	2.71	
0.22工日		未计价材料费						19.4					
清单项目综合单价								54.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	承插塑料排水管dn110			m	0.852	13.89	11.83						
	承插塑料排水管件dn110			个	1.138	6.65	7.57						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						
	钢锯条			根	0.438	0.21	0.09						
	透气帽(铅丝球)DN100			个	0.05	3.27	0.16						
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	膨胀螺栓M16×200			套	0.432	2.74	1.18						
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50			套	0.7	0.33	0.23						
	扁钢<-59			kg	0.16	3.64	0.58						
	水			m3	0.031	5.01	0.16						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.003	4.12	0.01						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.008	5.15	0.04						
	电			kW·h	0.224	0.75	0.17						
	其它材料费			元	0.2	1	0.2						
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--		22.88	--						

项目编码	031001006002	项目名称	UPVC排水管DN150	计量单位	m	工程量	28.8
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内承插塑料排水 管(零件粘接) DN160	10m	0.1	273.68	32.55	1.2	131.37	38.32	27.37	3.26	0.12	13.14	3.83
综合人工工日		小计							27.37	3.26	0.12	13.14	3.83
0.311工日		未计价材料费							38.89				
清单项目综合单价									86.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	承插塑料排水管dn160				m	0.947	29.84	28.26					
	承插塑料排水管件dn160				个	0.698	15.23	10.63					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.025	10.72	0.27					
	丙酮				kg	0.037	5.15	0.19					
	钢锯条				根	0.352	0.21	0.07					
	透气帽(铅丝球)DN150				个	0.03	5.11	0.15					
	铁砂布2#				张	0.09	0.86	0.08					
	棉纱头				kg	0.029	5.57	0.16					
	膨胀螺栓M18×200				套	0.3	3.43	1.03					
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50				套	0.58	0.33	0.19					
	扁钢<-59				kg	0.113	3.64	0.41					
	水				m3	0.047	5.01	0.24					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.002	4.12	0.01					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.008	5.15	0.04					
	电				kW·h	0.286	0.75	0.21					
	其它材料费				元	0.2	1	0.2					
其他材料费							--		--				
材料费小计							--	42.14	--				

项目编码	031002003001	项目名称	打洞DN150	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板 打孔 孔径 150mm以内	个	1	18.94	1.46	9.08	9.09	2.65	18.94	1.46	9.08	9.09	2.65
综合人工工日		小计							18.94	1.46	9.08	9.09	2.65
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.22					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其它材料费				元	1.46	1	1.46					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	1.46	--			

项目编码	031002003002	项目名称	打洞DN100	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板 打孔 孔径 100mm以内	个	1	13.78	1.16	7.19	6.61	1.93	13.78	1.16	7.19	6.61	1.93
综合人工工日		小计						13.78	1.16	7.19	6.61	1.93	
0.168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	1.16	1	1.16						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1.16	--					

项目编码	031002003003	项目名称	套管DN150	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套 管制作、安装 DN150	10个	0.1	300.96	253.97	17.79	144.46	42.13	30.1	25.4	1.78	14.45	4.21
综合人工工日		小计						30.1	25.4	1.78	14.45	4.21	
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.93					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN150			m	0.305	72.88	22.23						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.43	0.43						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	25.39	--						

项目编码	031002003004	项目名称	套管DN100	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套 管制作、安装 DN100	10个	0.1	220.88	153.55	17.8	106.03	30.93	22.09	15.36	1.78	10.6	3.09

综合人工工日	小计				22.09	15.36	1.78	10.6	3.09	
0.251工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					52.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100				m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒				kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝				kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级				kg	0.667	0.43	0.29		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	15.36	--	

项目编码	031004014001	项目名称	网框地漏DN150		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装DN150	10个	0.1	490.2	78.3		235.3	68.6	49.02	7.83		23.53	6.86
综合人工工日		小计							49.02	7.83		23.53	6.86
0.557工日		未计价材料费							30.01				
清单项目综合单价					117.24								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通地漏DN150				个	1	30.01	30.01					
	焊接钢管DN150				m	0.1	72.88	7.29					
	水泥32.5级				kg	0.75	0.43	0.32					
	厚漆				kg	0.025	8.58	0.21					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	37.83	--				

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架		计量单位	kg	工程量	300					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	210.32	65.8	179.59	100.95	29.44	2.1	0.66	1.8	1.01	0.29
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	290.4	23.33	53.53	139.39	40.66	2.9	0.23	0.54	1.39	0.41
11-7	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	25.52	2.07	7.27	12.25	3.57	0.26	0.02	0.07	0.12	0.04
11-117	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	17.6	2.49	7.27	8.45	2.46	0.18	0.02	0.07	0.08	0.02
11-118	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	16.72	2.16	7.27	8.03	2.34	0.17	0.02	0.07	0.08	0.02

综合人工工日	小计	5.61	0.96	2.55	2.69	0.78	
0.0637工日	未计价材料费	3.75					
清单项目综合单价		16.34					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢	kg	1.06	3.3	3.5		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03	4.12	0.12		
	氧气	m3	0.014	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.005	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.008	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.164	0.43	0.07		
	黄砂	m3		120.46	0.04		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	水	m3		5.01			
	清油	kg		13.72			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.003	7.72	0.02		
	机油6~7#	kg	0.003	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3		90.34	0.03		
	普通木成材	m3		1372.08	0.14		
	厚漆	kg		8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.001	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.007	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.014	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.006	4.97	0.03		
	钢丝刷子	把	0.002	1.54			
	铁砂布2#	张	0.011	0.86	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	11.81	0.25			
汽油	kg	0.006	8.29	0.05			
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	4.71	--	

项目编码	030601002001	项目名称	新管与旧管搭接	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	新管与旧管搭接	项	1		3000						3000			
综合人工工日		小计						3000						
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							3000							

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	新管与旧管搭接	项	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	030404033001	项目名称	分体式管道式排气扇55W	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	分体式管道式排气扇55W	台	1	57.2	21.91		27.46	8.01	57.2	21.91		27.46	8.01
7-270	软管接口	m2	0.36	139.92	125.23	15.38	67.16	19.59	50.37	45.08	5.54	24.18	7.05
10-414	弹簧减震器成品 安装外形直径或 边长100mm以内	个	2	31.68	6.68	0.56	15.21	4.44	63.36	13.36	1.12	30.42	8.88
综合人工工日		小计							170.93	80.35	6.66	82.06	23.94
1.9423工日		未计价材料费							394.46				
清单项目综合单价								758.4					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	分体式管道式排气扇55W4#	台	1	257.26	257.26		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	等边角钢L60×5	kg	6.599	3.4	22.44		
	扁钢<-59	kg	2.995	3.64	10.9		
	帆布	m2	0.414	6.86	2.84		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.022	4.12	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.36	0.64	5.99		
	铁铆钉	kg	0.025	5.15	0.13		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.349	7.72	2.7		
	减震器	台	2	68.6	137.2		
	膨胀螺栓M12×200	套	4.12	3	12.36		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	汽油	kg	0.02	8.29	0.17		
	其它材料费	元	0.68	1	0.68		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.43	1.13		
	中砂	t	0.009	118.52	1.02		
	碎石5~40mm	t	0.013	106.86	1.34		
	水	m3	0.002	5.01	0.01		
	其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	474.81	--	

项目编码	031001006003	项目名称	PVCΦ150排风管道	计量单位	m	工程量	142						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN160	10m	0.1	273.68	32.55	1.2	131.37	38.32	27.37	3.26	0.12	13.14	3.83
综合人工工日		小计						27.37	3.26	0.12	13.14	3.83	
0.311工日		未计价材料费						38.89					
清单项目综合单价								86.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	承插塑料排水管dn160			m	0.947	29.84	28.26						
	承插塑料排水管件dn160			个	0.698	15.23	10.63						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.025	10.72	0.27						
	丙酮			kg	0.037	5.15	0.19						
	钢锯条			根	0.352	0.21	0.07						
	透气帽(铅丝球)DN150			个	0.03	5.11	0.15						
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M18×200			套	0.3	3.43	1.03						
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50			套	0.58	0.33	0.19						
	扁钢<-59			kg	0.113	3.64	0.41						
	水			m3	0.047	5.01	0.24						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	4.12	0.01						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.008	5.15	0.04						
	电			kW·h	0.286	0.75	0.21						
	其它材料费			元	0.2	1	0.2						
其他材料费					--		--						
材料费小计					--	42.14	--						

项目编码	030703001001	项目名称	防火阀PVCΦ150 70° C	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	防火阀PVCΦ150 70° C	个	1	14.08	12.96		6.76	1.97	14.08	12.96		6.76	1.97
综合人工工日		小计						14.08	12.96		6.76	1.97	
0.16工日		未计价材料费						102.91					
清单项目综合单价								138.68					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.27	7.72	2.08			
	防火阀PVCΦ150 70° C	个	1	102.91	102.91			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	115.87	--	

项目编码	030703007001	项目名称	单层活动百页风口 300×300	计量单位	个	工程量	3
------	--------------	------	---------------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	单层活动百页风口300×300	只	1	86.24	13.77	4.65	41.4	12.07	86.24	13.77	4.65	41.4	12.07
综合人工工日		小计							86.24	13.77	4.65	41.4	12.07
0.98工日		未计价材料费							42.88				
清单项目综合单价								201.01					

材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	单层活动百页风口300×300			个	1	42.88	42.88		
	扁钢<-59			kg	2.63	3.64	9.57		
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20			套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	56.65	--	

项目编码	031002001002	项目名称	风管支架	计量单位	kg	工程量	260
------	--------------	------	------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	210.32	65.8	179.59	100.95	29.44	2.1	0.66	1.8	1.01	0.29
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	290.4	23.33	53.53	139.39	40.66	2.9	0.23	0.54	1.39	0.41
综合人工工日		小计							5.01	0.89	2.33	2.4	0.7
0.0569工日		未计价材料费							3.5				
清单项目综合单价								14.83					

材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢			kg	1.06	3.3	3.5		
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.03	4.12	0.12		
	氧气			m3	0.014	2.83	0.04		
	乙炔气			kg	0.005	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400			片	0.008	11.58	0.09		
	水泥32.5级			kg	0.164	0.43	0.07		

黄砂	m3		120.46	0.04		
棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
破布	kg		6			
水	m3		5.01			
清油	kg		13.72			
橡胶板 δ 1~15	kg	0.003	7.72	0.02		
机油6~7#	kg	0.003	10.72	0.03		
碎石5~32mm	m3		90.34	0.03		
普通木成材	m3		1372.08	0.14		
厚漆	kg		8.58			
尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.001	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.007	4.82	0.03		
螺母	kg	0.014	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.006	4.97	0.03		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	4.39	--	

项目编号	031201003001	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	260					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.0100 18	25.52	2.07	7.27	12.25	3.57	0.26	0.02	0.07	0.12	0.04
11-119	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第一遍	100kg	0.0100 18	17.6	2.32	7.27	8.45	2.46	0.18	0.02	0.07	0.08	0.02
11-120	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第二遍	100kg	0.0100 18	16.72	2.07	7.27	8.03	2.34	0.17	0.02	0.07	0.08	0.02
综合人工工日		小计							0.6	0.06	0.22	0.29	0.08
0.0068工日		未计价材料费							0.2				
清单项目综合单价								1.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢丝刷子				把	0.002	1.54						
	铁砂布2#				张	0.011	0.86	0.01					
	破布				kg	0.002	6	0.01					
	酚醛防锈漆				kg	0.017	11.81	0.2					
	汽油				kg	0.005	8.29	0.04					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	0.27	--					

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1000	第7册通风工程检测调试费增加人工费13%其中人工工资25%材料费75%	项	1	21.18	63.55		10.17	2.97	21.18	63.55		10.17	2.97
综合人工工日		小计						21.18	63.55		10.17	2.97	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								97.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	63.55	--				
	材料费小计						--	63.55	--				

项目编码	031009001001	项目名称	采暖工程系统调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-1000	第10册采暖工程系统调试费增加人工费15%其中人工工资20%材料费80%	项	1	342.56	1370.26		164.43	47.96	342.56	1370.26		164.43	47.96
综合人工工日		小计						342.56	1370.26		164.43	47.96	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1925.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	1370.26	--				
	材料费小计						--	1370.26	--				

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资25%材料费75%	项	1	16.76	50.28		6.54	2.35	16.76	50.28		6.54	2.35
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资25%材料费75%	项	1	1.79	5.36		0.7	0.25	1.79	5.36		0.7	0.25
综合人工工日		小计						18.55	55.64		7.24	2.6	

工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					84.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	55.64	--	
	材料费小计					--	55.64	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			6420.14			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.5	6420.14			
		增加费						
2	031302002001	夜间施工						
3	031302003001	非夜间施工照明						
4	031302005001	冬雨季施工						
5	031302006001	已完工程及设备保护						
6	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.6	6848.15			
7	031302009001	赶工措施						
8	031302010001	工程按质论价						
合计					13268.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	001	隔油提升一体化设备	台	2		140000	280000					
2	002	污水提升一体化设备	台	1		45000	45000					
合计							325000					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12885.31		12885.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441277.57	2.4	10590.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441277.57	0.42	1853.37
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441277.57	0.1	441.28
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	454162.88	11	49957.92
合计					62843.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1号馆隔油、污水提升一体化装置给排水、电气设备及通风(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	167134.29	140000
1.1	人工费	5723.86	
1.2	材料费	157340.95	
1.3	施工机具使用费	521	
1.4	企业管理费	2747.52	
1.5	利润	801.31	
2	措施项目	5205.7	
2.1	单价措施项目费	23.8	
2.2	总价措施项目费	5181.9	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2507.37	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5032.33	
5	税金	19510.96	
6	工程造价	196883.28	140000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.9 2#馆-电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱-1ACPSB(改)	1.-1ACPSB(改)配电箱内增加元器件2.MB30S-63/32A/3P 1个3.接线,开箱及恢复施工等4.满足设计、规范及甲方要求	台	1	260	260	
2	030404017002	配电箱-1ACPS2	1.嵌入式安装2.距离地面1.5米安装3.端子接线4.满足设计、规范及甲方要求	台	1	4127.85	4127.85	
3	030411001001	配管	1.名称 焊接钢管 DN322.配置形式 明配	m	28.9	29.43	850.53	
4	030408001001	电力电缆	1.名称 电力电缆2.型号 WDZYJY-0.6/1KV 5X63.敷设方式、部位 管道/桥架敷设	m	86.5	23.09	1997.29	
5	030411001002	配管	1.名称 焊接钢管 DN252.配置形式 明配	m	31.2	25.6	798.72	
6	030408001002	电力电缆	1.名称 电力电缆2.型号 WDZYJY-0.6/1KV 5X43.敷设方式、部位 管道/桥架敷设	m	15	16.53	247.95	
7	030408001003	电力电缆	1.名称 电力电缆2.型号 FSYJV-4X2.53.敷设方式、部位 管道/桥架敷设	m	26	9.85	256.1	
8	030408006001	电力电缆头	1.名称 电力电缆终端头2.型号 WDZYJY-0.6/1KV 5X63.制作安装	个	2	75.29	150.58	
9	030408006002	电力电缆头	1.名称 电力电缆终端头2.型号 WDZB-YJY-5*43.制作安装	个	2	75.29	150.58	
10	030411001003	配管	1.名称 焊接钢管 DN202.配置形式 明配	m	25	20.95	523.75	
11	030411004001	配线	1.名称 管内穿线2.配线形式 照明线路3.型号 WDZBN-BYJ-2.54.配线部位 砖混凝土结构	m	88.5	2.71	239.84	
12	030412005001	荧光灯	1.名称 单管荧光灯2.型号 三基色T5, 1x28W3.安装形式 吸顶4.配电子镇流器, CosΦ ≥ 0.95	套	2	794.03	1588.06	
13	030404034001	照明开关	1.名称 单联单控开关2.规格 10A, 250V3.底边距地1.3米暗装	个	2	14.18	28.36	
14	030411006001	接线盒(铁)	1.名称 开关、插座接线盒2.详见图纸要求	个	5	6.87	34.35	
		分部小计					11253.96	
		C.9 2#馆-给排水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	031006001001	隔油提升一体化设备	1.设备名称 变频给水设备2.型号、规格 FLG40-1253.水泵主要技术参数 Q=15M3/h H=30M W=1.1Kw (一用一备) 4.附件名称、规格、数量 隔油提升装置底座、箱体均采用不锈钢,详见图纸要求;5.隔油提升每小时处理15立方米;扬程30米。6.成品隔油提升装置全套设备暂定价每台14万元;采购前需建设单位确认单价、品牌后采购。	套	1	141394.43	141394.43	140000	
16	030901002001	镀锌钢管DN100	1.材质、规格 内外壁热镀锌加厚钢管2.连接形式 沟槽式连接3.压力试验及冲洗设计要求 管道冲洗试验4.按设计及规范要求	m	21.95	108.74	2386.84		
17	031001006001	UPVC排水管DN100	1.安装部位 室内2.介质 污水3.材质、规格 UPVC排水管DN1004.连接形式 热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求 通球试验,通球率必须达到100%6.满足甲方使用,详见图纸要求	m	60	51.87	3112.2		
18	031002003001	打洞DN150	1.名称、类型 打洞过墙过楼板5 按设计及规范要求	个	6	41.22	247.32		
19	031002003002	套管DN150	1.名称、类型 套管5 按设计及规范要求	个	6	72.05	432.3		
20	031002001001	管道支架	1.管架形式: 支架2.材质: 型钢3.除锈、刷油设计要求: 按设计要求	kg	50	15.61	780.5		
21	030601002001	新管与旧管搭接	1.新做管道与旧管道搭接2.立管与水平管搭接位置按现场及规范,满足甲方要求3.施工方踏勘现场,自行报价	项	1	1000	1000		
		分部小计					149353.59		
		C.7 2#馆-通风空调工程							
22	030404033001	分体式管道式排气扇55W	1.名称 分体式管道式排气扇55W2. L=500m N=55W (平时电源), H=137Pa (全压)单相, 220V, 50Hz3. 按设计、规范, 满足甲方要求	台	1	734.75	734.75		
23	031001006002	PVCΦ150排风管道	1. PVCΦ150排风管道2. 按设计、规范及满足甲方要求	m	42	83.07	3488.94		
24	030703001001	防火阀PVCΦ150 70° C	1. 防火阀PVCΦ150 70° C2. 详见图纸3. 按设计及规范要求	个	2	136.86	273.72		
25	030703001002	蝶阀PVCΦ150	1. 蝶阀PVCΦ1502. 详见图纸3. 按设计及规范要求	个	1	60.15	60.15		
26	030703007001	单层活动百页风口 300×300	1. 单层活动百页风口 300×3002. 按设计及规范要求	个	1	189.89	189.89		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
27	031002001002	风管支架	1.管架形式：支架2.材质：型钢3.除锈、刷油设计要求：按设计及规范要求	kg	80	14.19	1135.2		
28	031201003001	金属结构刷油	1.支架除锈刷油2.按设计及规范要求	kg	80	1.38	110.4		
29	030704001001	通风工程检测、调试	1.系统调试	项	1	32.62	32.62		
30	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统调试	系统	1	501.07	501.07		
		分部小计					6526.74		
		分部分项合计					167134.29	140000	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	23.8	23.8		
		单价措施合计					23.8		
合计							167158.09	140000	

综合单价分析表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱-1ACPSB (改)	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	-1ACPSB (改)	台	1		260					260			
综合人工工日		小计							260				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								260					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	-1ACPSB (改)			台	1	260	260						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	260		--				

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱-1ACPS2	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱-1ACPS2	台	1	142.56	37.93		68.43	19.96	142.56	37.93		68.43	19.96
综合人工工日		小计						142.56	37.93		68.43	19.96	
1.76工日		未计价材料费						3858.97					
清单项目综合单价								4127.85					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	配电箱-1ACPS2			台	1	3858.97	3858.97						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3896.9	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	28.9
------	--------------	------	----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	砖、混凝土结构明配钢管DN32	100m	0.01	953.36	297.33	22.87	457.61	133.46	9.53	2.97	0.23	4.58	1.33
综合人工工日		小计							9.53	2.97	0.23	4.58	1.33
0.1177工日		未计价材料费							10.78				
清单项目综合单价								29.43					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	10.47	10.78				
	镀锌电线管接头Φ32×6	个	0.165	1.79	0.29				
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.155	0.54	0.08				
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.155	0.25	0.04				
	镀锌管卡DN32	个	0.855	1.59	1.36				
	自攻螺钉M4×65	十个	0.173	0.27	0.05				
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03				
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	4.12	0.04				
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.15	0.03				
	锯条	根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.038	12.86	0.48				
	溶剂汽油	kg	0.009	7.89	0.07				
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11				
	清油	kg	0.005	13.72	0.07				
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.174	0.86	0.15				
	冲击钻头Φ6~12	根	0.012	2.57	0.03				
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03				
	其它材料费	元	0.092	1	0.09				
	其他材料费						--		--
材料费小计						--	13.76	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	86.5
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	WDZYJY-0.6/1KV 5X6	100m	0.01	258.39	43.98	10.65	124.03	36.17	2.58	0.44	0.11	1.24	0.36

综合人工工日		小计			2.58	0.44	0.11	1.24	0.36	
0.0319工日		未计价材料费			18.36					
清单项目综合单价					23.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZYJY-0.6/1KV 5X6(截面6mm2以下)				m	1.01	18.18	18.36		
	汽油				kg	0.01	8.29	0.08		
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.023	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.04	1.46	0.06		
	标志牌				个	0.069	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.002	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆				kg	0.005	15.44	0.08		
	硬酯酸一级				kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.08	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2				m2	0.001	14.58	0.02		
	其他材料费						--		--	
材料费小计						--	18.8	--		

项目编码	030411001002	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	31.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	砖、混凝土结构明配钢管DN25	100m	0.01	897.47	249.87	22.88	430.8	125.64	8.97	2.5	0.23	4.31	1.26
综合人工工日		小计			8.97	2.5	0.23	4.31	1.26				
0.1108工日		未计价材料费			8.33								
清单项目综合单价					25.6								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN25				m	1.03	8.09	8.33					
	镀锌电线管接头Φ25×6				个	0.165	1.23	0.2					
	镀锌锁紧螺母3×25				个	0.155	0.24	0.04					
	塑料护口(钢管用) dn25				个	0.155	0.25	0.04					
	镀锌管卡DN25				个	0.855	1.39	1.19					
	自攻螺钉M4×65				十个	0.173	0.27	0.05					
	圆钢Φ5.5~9				kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.009	4.12	0.04					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.007	5.15	0.03					
	锯条				根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.03	12.86	0.38					
溶剂汽油				kg	0.007	7.89	0.06						

厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
清油	kg	0.004	13.72	0.06		
塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.174	0.86	0.15		
冲击钻头Φ6~12	根	0.012	2.57	0.03		
沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
其它材料费	元	0.083	1	0.08		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	10.83	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	WDZYJY-0.6/1KV 5X4	100m	0.01	200.87	42.86	10.67	96.4	28.13	2.01	0.43	0.11	0.96	0.28
综合人工工日		小计							2.01	0.43	0.11	0.96	0.28
0.0248工日		未计价材料费							12.74				
清单项目综合单价								16.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZYJY-0.6/1KV 5X4(截面4mm2以下)				m	1.01	12.61	12.74					
	汽油				kg	0.01	8.29	0.08					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.023	5.15	0.12					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.04	1.46	0.06					
	标志牌				个	0.069	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.001	8.58	0.01					
	沥青绝缘漆				kg	0.005	15.44	0.08					
	硬酯酸一级				kg		10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.08	0.69	0.05					
	橡胶垫δ2				m2	0.001	14.58	0.02					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	13.17	--					

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	FSYJV-4X2.5	100m	0.01	127.96	33.02	8	61.42	17.92	1.28	0.33	0.08	0.61	0.18
综合人工工日		小计							1.28	0.33	0.08	0.61	0.18
0.0158工日		未计价材料费							7.36				

清单项目综合单价				9.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FSYJV-4X2.5(截面2.5mm ² 以下)			m	1.01	7.29	7.36		
	汽油			kg	0.008	8.29	0.06		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.018	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.031	1.46	0.05		
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆			kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级			kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.061	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2			m ²	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费						0.01	--	
	材料费小计						7.7	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆终端头制安6芯	个	1	22.96	38.1		11.02	3.21	22.96	38.1		11.02	3.21
综合人工工日		小计							22.96	38.1			
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				75.29									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	汽油			kg	0.1	8.29	0.83						
	镀锡裸铜绞线16mm ²			kg	0.14	58.91	8.25						
	铜接线端子DT-16mm ²			个	1.02	3.33	3.4						
	端子号牌			个	5	0.59	2.95						
	塑料软管			kg	0.04	15.78	0.63						
	塑料带20mm×40m			kg	0.02	2.14	0.04						
	焊锡丝			kg	0.1	42.88	4.29						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	尼龙扎带L=100~150			根	10	0.14	1.4						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	3.1	1.1	3.41						
套管KT2型			个	1.05	4.29	4.5							
固定卡子1.5×32			个	1.03	2.7	2.78							

其它材料费	元	0.9	1	0.9		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	38.1	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-878	控制电缆终端头制安6芯	个	1	22.96	38.1		11.02	3.21	22.96	38.1		11.02	3.21	
综合人工工日		小计							22.96	38.1			11.02	3.21
0.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										75.29				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布			kg	0.2	6	1.2		
	汽油			kg	0.1	8.29	0.83		
	镀锡裸铜绞线16mm ²			kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm ²			个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌			个	5	0.59	2.95		
	塑料软管			kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m			kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝			kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100~150			根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型			个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32			个	1.03	2.7	2.78		
	其它材料费			元	0.9	1	0.9		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	38.1	--		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25
------	--------------	------	----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	砖、混凝土结构明配钢管DN20	100m	0.01	779.24	256.17	14.96	374.04	109.08	7.79	2.56	0.15	3.74	1.09
综合人工工日		小计							7.79	2.56	0.15	3.74	1.09
0.0962工日		未计价材料费							5.61				

清单项目综合单价				20.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20		m	1.03	5.45	5.61		
	镀锌电线管接头Φ20×5		个	0.165	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20		个	0.155	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20		个	0.155	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20		个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.25	0.27	0.07		
	圆钢Φ5.5~9		kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.007	4.12	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.007	5.15	0.03		
	锯条		根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.023	12.86	0.3		
	溶剂汽油		kg	0.006	7.89	0.04		
	厚漆		kg	0.007	8.58	0.06		
	清油		kg	0.003	13.72	0.05		
	塑料膨胀管Φ8×50		十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头Φ6~12		根	0.017	2.57	0.04		
	其它材料费		元	0.085	1	0.08		
	其他材料费					0.01	--	
材料费小计					8.18	--		

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	88.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿照明线路铜芯2.5mm ²	100m单线	0.01	62.37	14.99		29.94	8.73	0.62	0.15		0.3	0.09
综合人工工日		小计						0.62	0.15		0.3	0.09	
0.0077工日		未计价材料费						1.55					
清单项目综合单价				2.71									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜芯绝缘导线截面WDZB-BYJ-2.5		m	1.16	1.34	1.55							
	钢丝Φ1.6		kg	0.001	6	0.01							
	棉纱头		kg	0.002	5.57	0.01							
	焊锡		kg	0.002	36.87	0.07							
	焊锡膏瓶装50g		kg		51.45	0.01							
	汽油		kg	0.005	8.29	0.04							
塑料胶布带25mm×10m		卷	0.003	3.14	0.01								

其它材料费	元	0.005	1	0.01		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	成套型吸顶式单管荧光灯安装	10套	0.1	134.45	14.99		64.55	18.8	13.45	1.5		6.46	1.88
综合人工工日		小计						13.45	1.5		6.46	1.88	
0.166工日		未计价材料费						770.74					
清单项目综合单价								794.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单管荧光灯28W 荧光灯			套	1.01	763.11	770.74						
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.94	0.67						
	其它材料费			元	0.137	1	0.14						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	772.24	--					

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	单联板式暗开关安装(单控)	10套	0.1	52.65	3.97		25.25	7.35	5.27	0.4		2.53	0.74
综合人工工日		小计						5.27	0.4		2.53	0.74	
0.065工日		未计价材料费						5.25					
清单项目综合单价								14.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单联板式暗开关(单控)			只	1.02	5.15	5.25						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.94	0.29						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其它材料费			元	0.013	1	0.01						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	5.64	--						

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒(铁)	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒(铁)	10个	0.1	29.98	2.56		14.4	4.2	3	0.26		1.44	0.42
综合人工工日		小计						3	0.26		1.44	0.42	
0.037工日		未计价材料费						1.75					
清单项目综合单价								6.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接线盒(铁)			只	1.02	1.72	1.75						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	其它材料费			元	0.029	1	0.03						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.01	--					

项目编码	031006001001	项目名称	隔油提升一体化设备	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	隔油提升一体化设备	台	1	469.04	92.58	42	225.14	65.67	469.04	92.58	42	225.14	65.67
独立费	基础	套	1		500					500			
综合人工工日		小计						469.04	592.58	42	225.14	65.67	
5.33工日		未计价材料费						140000					
清单项目综合单价								141394.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平垫铁Q235 1#			kg	2.032	4.29	8.72						
	斜垫铁Q235 1#			kg	2.04	5.15	10.51						
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.3	3.57	1.07						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.126	4.12	0.52						
	木板材			m3	0.006	1543.59	9.26						
	汽油			kg	0.204	8.29	1.69						
	煤油			kg	0.788	4.29	3.38						
	机油			kg	0.606	7.72	4.68						
	黄油(钙基脂)			kg	0.202	6.86	1.39						
	氧气			m3	0.204	2.83	0.58						
	乙炔气			kg	0.068	15.44	1.05						
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃			kg	0.35	9.86	3.45						

水泥32.5级	kg	50.75	0.43	21.82		
黄砂	m3	0.088	120.46	10.6		
碎石	m3	0.096	99.09	9.51		
棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
破布	kg	0.158	6	0.95		
其它材料费	元	2.6	1	2.6		
隔油提升一体化设备	台	1			140000	140000
基础	套	1	500	500		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	592.58	--	140000

项目编码	030901002001	项目名称	镀锌钢管DN100	计量单位	m	工程量	21.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接)DN100	10m	0.1	188.73	4.76	12.28	90.59	26.42	18.87	0.48	1.23	9.06	2.64
独立费	沟槽件DN100	个	0.3294 72		85					28.01			
10-372	管道消毒冲洗 DN100	100m	0.01	52.67	40.55		25.28	7.38	0.53	0.41		0.25	0.07
综合人工工日		小计						19.4	28.89	1.23	9.31	2.72	
0.2395工日		未计价材料费						47.2					
清单项目综合单价								108.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管DN100			m	1.022	46.18	47.2						
	砂轮片Φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.008	3.26	0.03						
	氧气			m3	0.024	2.83	0.07						
	乙炔气			kg	0.009	15.44	0.13						
	水			m3	0.111	5.01	0.56						
	其它材料费			元	0.083	1	0.08						
	沟槽件DN100			个	0.33	85	28.01						
	漂白粉			kg	0.001	3.43							
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	76.08	--						

项目编码	031001006001	项目名称	UPVC排水管DN100	计量单位	m	工程量	60
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内承插塑料排水 管(零件粘接) DN110	10m	0.1	178.2	34.79	1.2	85.54	24.95	17.82	3.48	0.12	8.55	2.5
综合人工工日		小计							17.82	3.48	0.12	8.55	2.5
0.22工日		未计价材料费							19.4				
清单项目综合单价									51.87				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	承插塑料排水管dn110				m	0.852	13.89	11.83					
	承插塑料排水管件dn110				个	1.138	6.65	7.57					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.022	10.72	0.24					
	丙酮				kg	0.033	5.15	0.17					
	钢锯条				根	0.438	0.21	0.09					
	透气帽(铅丝球)DN100				个	0.05	3.27	0.16					
	铁砂布2#				张	0.09	0.86	0.08					
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	膨胀螺栓M16×200				套	0.432	2.74	1.18					
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50				套	0.7	0.33	0.23					
	扁钢<-59				kg	0.16	3.64	0.58					
	水				m3	0.031	5.01	0.16					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.003	4.12	0.01					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.008	5.15	0.04					
	电				kW·h	0.224	0.75	0.17					
	其它材料费				元	0.2	1	0.2					
其他材料费							--				--		
材料费小计							--				22.88		

项目编码	031002003001	项目名称	打洞DN150	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板 打孔 孔径 150mm以内	个	1	18.94	1.46	9.08	9.09	2.65	18.94	1.46	9.08	9.09	2.65
综合人工工日		小计						18.94	1.46	9.08	9.09	2.65	
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.22					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其它材料费				元	1.46	1	1.46					
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				1.46	

项目编码	031002003002	项目名称	套管DN150		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	10个	0.1	277.02	253.97	17.78	132.97	38.78	27.7	25.4	1.78	13.3	3.88
综合人工工日		小计							27.7	25.4	1.78	13.3	3.88
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								72.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	焊接钢管DN150				m	0.305	72.88	22.23					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.43	0.43					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	25.39	--				

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架		计量单位	kg	工程量	50					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	193.6	65.8	179.6	92.92	27.1	1.94	0.66	1.8	0.93	0.27
10-383换	管道支架安装	100kg	0.01	267.3	23.34	53.2	128.3	37.42	2.67	0.23	0.53	1.28	0.37
11-7	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	23.5	2.08	7.28	11.28	3.3	0.24	0.02	0.07	0.11	0.03
11-117	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.2	2.5	7.28	7.78	2.28	0.16	0.03	0.07	0.08	0.02
11-118	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.4	2.16	7.28	7.4	2.16	0.15	0.02	0.07	0.07	0.02
综合人工工日		小计							5.16	0.96	2.55	2.48	0.72
0.0637工日		未计价材料费							3.75				
清单项目综合单价								15.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢				kg	1.06	3.3	3.5					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.03	4.12	0.12					
	氧气				m3	0.014	2.83	0.04					
	乙炔气				kg	0.005	15.44	0.08					

砂轮片Φ400	片	0.008	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.164	0.43	0.07		
黄砂	m3		120.46	0.04		
棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
破布	kg	0.002	6	0.01		
水	m3		5.01			
清油	kg		13.72			
橡胶板δ1~15	kg	0.003	7.72	0.02		
机油6~7#	kg	0.003	10.72	0.03		
碎石5~32mm	m3		90.34	0.03		
普通木成材	m3		1372.08	0.14		
厚漆	kg		8.58			
尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.001	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.007	4.82	0.03		
螺母	kg	0.014	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.006	4.97	0.03		
钢丝刷子	把	0.002	1.54			
铁砂布2#	张	0.011	0.86	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	11.81	0.25		
汽油	kg	0.006	8.29	0.05		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	4.7	--	

项目编号	030601002001	项目名称	新管与旧管搭接			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	新管与旧管搭接	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计						1000					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	新管与旧管搭接				项	1	1000	1000					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1000	--				

项目编号	030404033001	项目名称	分体式管道式排气扇55W			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	分体式管道式排气扇55W	台	1	52.65	21.91		25.27	7.37	52.65	21.91		25.27	7.37
7-270	软管接口	m2	0.36	128.78	125.22	15.39	61.83	18.03	46.36	45.08	5.54	22.26	6.49
10-414换	弹簧减震器成品安装外形直径或边长100mm以内	个	2	29.16	6.4	0.04	14	4.08	58.32	12.8	0.08	28	8.16
综合人工工日		小计							157.33	79.79	5.62	75.53	22.02
1.942工日		未计价材料费							394.46				
清单项目综合单价									734.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	分体式管道式排气扇55W4#			台	1	257.26	257.26						
	铸铁垫板			kg	3.9	4.72	18.41						
	等边角钢L60×5			kg	6.599	3.4	22.44						
	扁钢<-59			kg	2.995	3.64	10.9						
	帆布			m2	0.414	6.86	2.84						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.022	4.12	0.09						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	9.36	0.64	5.99						
	铁铆钉			kg	0.025	5.15	0.13						
	橡胶板 δ1~15			kg	0.349	7.72	2.7						
	减震器			台	2	68.6	137.2						
	膨胀螺栓M12×200			套	4.12	3	12.36						
	机油			kg	0.02	7.72	0.15						
	汽油			kg	0.02	8.29	0.17						
	其它材料费			元	0.11	1	0.11						
	水泥32.5级			kg	2.62	0.43	1.13						
	中砂			t	0.009	118.52	1.02						
	碎石5~40mm			t	0.013	106.86	1.34						
	水			m3	0.002	5.01	0.01						
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	474.25	--					

项目编码	031001006002	项目名称	PVCΦ150排风管道	计量单位	m	工程量	42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN160	10m	0.1	251.91	32.55	1.2	120.92	35.27	25.19	3.26	0.12	12.09	3.53
综合人工工日		小计							25.19	3.26	0.12	12.09	3.53
0.311工日		未计价材料费							38.89				

清单项目综合单价				83.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	29.84	28.26			
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	15.23	10.63			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27			
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19			
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07			
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15			
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16			
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.58	0.33	0.19			
	扁钢<-59	kg	0.113	3.64	0.41			
	水	m3	0.047	5.01	0.24			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	4.12	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04			
	电	kW·h	0.286	0.75	0.21			
	其它材料费	元	0.2	1	0.2			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	42.14	--	

项目编码	030703001001	项目名称	防火阀PVCΦ150 70° C	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	防火阀PVCΦ150 70° C	个	1	12.96	12.96		6.22	1.81	12.96	12.96		6.22	1.81
综合人工工日		小计						12.96	12.96			6.22	1.81
0.16工日		未计价材料费										102.91	
清单项目综合单价												136.86	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88								
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.27	7.72	2.08								
	防火阀PVCΦ150 70° C	个	1	102.91	102.91								
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	115.87	--							

项目编码	030703001002	项目名称	蝶阀PVCΦ150	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-304	风管蝶阀周长800安装	个	1	12.96	6.45	2.71	6.22	1.81	12.96	6.45	2.71	6.22	1.81
独立费	蝶阀PVCΦ150	个	1		30					30			
综合人工工日		小计							12.96	36.45	2.71	6.22	1.81
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	精制带母镀锌螺栓M6×75			套	10	0.56	5.6						
	橡胶板δ1~15			kg	0.11	7.72	0.85						
	蝶阀PVCΦ150			个	1	30	30						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	36.45	--					

项目编码	030703007001	项目名称	单层活动百页风口300×300	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	单层活动百页风口300×300	只	1	79.38	13.77	4.65	38.1	11.11	79.38	13.77	4.65	38.1	11.11
综合人工工日		小计							79.38	13.77	4.65	38.1	11.11
0.98工日		未计价材料费							42.88				
清单项目综合单价								189.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	单层活动百页风口300×300			个	1	42.88	42.88						
	扁钢<-59			kg	2.63	3.64	9.57						
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20			套	19.1	0.22	4.2						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	56.65	--					

项目编码	031002001002	项目名称	风管支架	计量单位	kg	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	193.59	65.8	179.59	92.93	27.1	1.94	0.66	1.8	0.93	0.27
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	267.3	23.33	53.53	128.3	37.43	2.67	0.23	0.54	1.28	0.37
综合人工工日		小计							4.61	0.89	2.33	2.21	0.65
0.0569工日		未计价材料费							3.5				

清单项目综合单价				14.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.3	3.5		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03	4.12	0.12		
	氧气	m3	0.014	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.005	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.008	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.164	0.43	0.07		
	黄砂	m3		120.46	0.04		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	破布	kg		6			
	水	m3		5.01			
	清油	kg		13.72			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.003	7.72	0.02		
	机油6~7#	kg	0.003	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3		90.34	0.03		
	普通木成材	m3		1372.08	0.14		
	厚漆	kg		8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.001	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.007	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.014	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.006	4.97	0.03			
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	4.39	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.0100 19	23.49	2.07	7.27	11.28	3.29	0.24	0.02	0.07	0.11	0.03
11-119	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第一遍	100kg	0.0100 19	16.19	2.32	7.27	7.79	2.27	0.16	0.02	0.07	0.08	0.02
11-120	金属结构一般钢结构刷油防锈漆第二遍	100kg	0.0100 19	15.4	2.07	7.27	7.39	2.15	0.15	0.02	0.07	0.07	0.02
综合人工工日		小计						0.55	0.06	0.22	0.27	0.08	
0.0068工日		未计价材料费											0.2
清单项目综合单价													1.38
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	钢丝刷子	把	0.002	1.54				
	铁砂布2#	张	0.011	0.86	0.01			
	破布	kg	0.002	6	0.01			
	酚醛防锈漆	kg	0.017	11.81	0.2			
	汽油	kg	0.005	8.29	0.04			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.26	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1000	第7册通风工程检测调试费增加人工费13%其中人工工资25%材料费75%	项	1	7.06	21.18		3.39	0.99	7.06	21.18		3.39	0.99
综合人工工日		小计						7.06	21.18		3.39	0.99	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.62					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	21.18	--				
	材料费小计						--	21.18	--				

项目编码	031009001001	项目名称	采暖工程系统调试	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-1000	第10册采暖工程系统调试费增加人工费15%其中人工工资20%材料费80%	项	1	89.16	356.63		42.8	12.48	89.16	356.63		42.8	12.48
综合人工工日		小计						89.16	356.63		42.8	12.48	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								501.07					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	356.63	--				
	材料费小计						--	356.63	--				

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资25%材料费75%	项	1	4.75	14.24		1.85	0.67	4.75	14.24		1.85	0.67
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资25%材料费75%	项	1	0.51	1.51		0.2	0.07	0.51	1.51		0.2	0.07
综合人工工日		小计							5.26	15.75		2.05	0.74
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	15.75		--				
	材料费小计					--	15.75		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			2507.37			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.5	2507.37			
		增加费						
2	031302002001	夜间施工						
3	031302003001	非夜间施工照明						
4	031302005001	冬雨季施工						
5	031302006001	已完工程及设备保护						
6	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.6	2674.53			
7	031302009001	赶工措施						
8	031302010001	工程按质论价						
合计					5181.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50-1	隔油提升一体化设备	台	1		140000	140000					
合计							140000					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5032.33		5032.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	172339.99	2.4	4136.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	172339.99	0.42	723.83
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	172339.99	0.1	172.34
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	177372.32	11	19510.96
合计					24543.29

发给人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号馆隔油提升一体化装置给排水、电气设备及通风(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									