

通港路(高港大道—新港大道)污水新建

工程

工程

招标控制价

招 标 人： 泰州市港城建设投资发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏立信建设工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2017年11月17日

通港路(高港大道—新港大道)污水新建

工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 14447331.05

(大写): 壹仟肆佰肆拾肆万柒仟叁佰叁拾壹

元零伍分

泰州市港城建设投资发
招 标 人: 展有限公司
(单位盖章)

江苏立信建设工程造价
造价咨询人: 咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 姚科长
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 陈惠珍
(签字或盖章)

编 制 人: 徐永根
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 赵霞
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年11月17日

复核时间: 2017年11月17日

通港路(高港大道—新港大道)
污水新建工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写):

14447331.05

(大写):

壹仟肆佰肆拾肆万柒仟叁佰叁拾壹元零伍分

招 标 人: 泰州市港城建设投
资发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人:

江苏立信建设工程造价咨询有限公司
江苏立信建设工程造价咨询有限公司 印章
编号: 苏150332000544
有效期至: 2018年12月31日

法定代表人

或其授权人:

姚科长

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

陈惠珍

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

2017年11月17日

复核时间:

2018-3-6

建设项目招标控制价表

工程名称：通港路(高港大道—新港大道)污水新建工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	通港路(高港大道—新港大道)污水新建工程	14447331.05		170366.84	263234.48
2	招标代理费				
合计		14447331.05		170366.84	263234.48

单项工程招标控制价表

工程名称：通港路(高港大道—新港大道)污水新建工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	排水工程	9492175.87		112074.14	195529.93
2	大型土石方	4955155.18		58292.7	67704.55
合计		14447331.05		170366.84	263234.48

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程 (01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	6490150. 59	
1. 1	人工费	240068. 12	
1. 2	材料费	6109082. 03	
1. 3	施工机具使用费	40126. 75	
1. 4	企业管理费	72850. 96	
1. 5	利润	28019. 09	
2	措施项目	1216814. 21	
2. 1	单价措施项目费	981458. 52	
2. 2	总价措施项目费	235355. 69	
2. 2. 1	其中：安全文明施工措施费	112074. 14	
3	其他项目	649015. 06	
3. 1	其中：暂列金额	649015. 06	
3. 2	其中：专业工程暂估价		
3. 3	其中：计日工		
3. 4	其中：总承包服务费		
4	规费	195529. 93	
5	税金	940666. 08	
6	工程造价	9492175. 87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D.5 管网工程						
1	040501003001	铸铁管	1. 垫层、基础材质及厚度 200mm中粗砂2. 材质及规格 球墨铸铁管 1000mm3. 接口方式 胶圈接口4. 铺设深度 平均深度不大于5. 6m5. 管道检验及试验要求 符合相关规范要求	m	1560	2088.52	3258091.2	
2	040504002001	混凝土井	1. 井深 平均深度不大于7. 5m2. 备注 具体做法详见图纸S01-2012/2033. 污水井	座	17	5655.23	96138.91	
3	040504002002	混凝土井	1. 井深 平均深度不大于5. 8m2. 备注 具体做法详见图纸S01-2012/2033. 污水井	座	23	12677.52	291582.96	
4	040504002003	混凝土井	1. 消能井2. 井深 深度 3. 35m2. 备注 具体做法详见图纸	座	1	44337.52	44337.52	
5	040602036001	智能化成品式一体化泵站（日流量3万吨）	1. 智能化成品式一体化泵站（日流量3万吨），详见图纸通港路污水提升泵站施工图第1、2页，同时详见图表号PS-01、02、03、04	座	1	2800000	2800000	
		分部小计					6490150.59	
		分部分项合计					6490150.59	
1	041107002001	排水、降水	1. 深井井点降水井管深12m安装2. 深井井点降水井管深12m拆除3. 深井井点降水井管深12m使用	座天	2996	324.37	971812.52	
2	041101005001	井字架	1. 木制井字架平均井深<6m	座	40	241.15	9646	
		单价措施合计					981458.52	
合 计							7471609.11	

综合单价分析表

工程名称：排水工程(01)

项目编码		040501003001	项目名称		铸铁管		计量单位		m	工程量	1560		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	非定型渠(管)道, 砂垫层	10m3	0.052	354.98	2395.88	15.85	96.42	37.08	18.46	124.59	0.82	5.01	1.93
5-55	承插铸铁管(胶圈接口)安装 DN<1000mm	10m	0.097077	500.14	189.73	201.17	182.34	70.13	48.55	18.42	19.53	17.7	6.81
6-345	(M7.5水泥砂浆)管道闭水试验 Φ<1000mm	100m	0.01	417.82	713.37		108.63	41.78	4.18	7.13		1.09	0.42
综合人工工日		小计							71.19	150.14	20.35	23.8	9.15
0.8475工日		未计价材料费							1813.88				
清单项目综合单价									2088.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管DN1000mm						m	0.981	1850	1813.93			
	其他材料费								--	150.11		--	
	材料费小计								--	1964.03		--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井碎石垫层	10m3	0.029	562.8	2321.74	14.67	150.14	57.75	16.32	67.33	0.43	4.35	1.67
6-785换	非定型井混凝土垫层(C30砼40mm42.5坍落度35-50)	10m3	0.066	1535.1	3962.82	268.89	469.04	180.4	101.32	261.55	17.75	30.96	11.91
6-1519说5	砼基础垫层木模板(槽(坑)深超过3m的槽板安拆)	100m2	0.015541	902.91	3734.9	42.28	245.76	94.51	14.03	58.04	0.66	3.82	1.47
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.398	1570.72	3868.53	82.51	429.84	165.32	625.15	1539.67	32.84	171.08	65.8
6-793说10换	砖墙井内侧抹灰(仅井外壁抹灰(不含井内侧抹灰))	100m2	0.15	1283.12	1077.98	55.63	348.08	133.88	192.47	161.7	8.34	52.21	20.08
6-793换	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.121	1603.9	956.35	55.63	431.48	165.95	194.07	115.72	6.73	52.21	20.08
6-1603换	现浇构件钢筋Φ8mm	t	0.041718	1112.75	3895.5	53.03	303.1	116.58	46.42	162.51	2.21	12.64	4.86
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.0047	526.28	3839.92	75.47	156.45	60.2	2.47	18.05	0.35	0.74	0.28

6-1604换	现浇构件钢筋 Φ14mm	t	0.0610 ₁₂	526.26	3806.8	75.42	156.44	60.17	32.11	232.26	4.6	9.54	3.67	
6-879换	(C30砼 16mm32.5坍落度 35-50) 预制井室 盖板	10m3	0.033	2102.9 ₄	4132	268.24	616.51	237.11	69.4	136.36	8.85	20.34	7.82	
6-1599	预制井盖板木模 板	10m3	0.033	921.48	2010.9 ₆	3.42	240.46	92.5	30.41	66.36	0.11	7.94	3.05	
6-813	小型构件安装	10m3	0.033	322.48	17.27		83.83	32.25	10.64	0.57		2.77	1.06	
6-805换	钢筋(C30砼 16mm32.5坍落度 35-50) 井圈制作	10m3	0.017	2069.5 ₂	4082.5 ₆	268.24	607.82	233.77	35.18	69.4	4.56	10.33	3.97	
6-1600	预制井圈木模板	10m3	0.0017	1938.0 ₆	3988.9 ₃	11.07	506.92	194.81	3.29	6.78	0.02	0.86	0.33	
6-1606换	预制构件钢筋 Φ8mm	t	0.0075 ₈₂	971.84	3879.2 ₁	162.99	295.03	113.5	7.37	29.41	1.24	2.24	0.86	
6-1607换	预制构件钢筋 Φ12mm	t	0.0282 ₄₁	497.63	3837.1 ₈	128.62	162.82	62.61	14.05	108.37	3.63	4.6	1.77	
6-813	小型构件安装	10m3	0.0017	322.49	17.3		83.74	32.18	0.55	0.03		0.14	0.05	
6-808换	检查井铸铁井盖 、座安装	10套	0.1	376.66	4747.8 ₆		97.93	37.67	37.67	474.79		9.79	3.77	
1-1换	包塑钢爬梯A	个	6		12					72				
综合人工工日		小计							1432.9 ₂	3580.9	92.32	396.56	152.52	
17.0585工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5655.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	3580.91		--		
	材料费小计								--	3580.91		--		

项目编码		040504002002	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井混凝土垫层(C15砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.029	1535.1	3575.68	268.89	469.04	180.4	44.52	103.69	7.8	13.6	5.23
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.045	1570.72	3868.53	82.51	429.84	165.32	70.68	174.08	3.71	19.34	7.44
6-785换	非定型井混凝土垫层(C30砼40mm42.5坍落度35-50)	10m3	0.071	1535.1	3962.82	268.89	469.04	180.4	108.99	281.36	19.09	33.3	12.81
6-1519说5	砼基础垫层木模板(槽(坑)深超过3m的槽板安拆)	100m2	0.018652	902.94	3734.92	42.26	245.76	94.52	16.84	69.66	0.79	4.58	1.76
6-1170	圆弧形池壁厚<30cm(C20砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.258	1964.42	3611.75	104.45	537.91	206.89	506.82	931.83	26.95	138.78	53.38

6-1539说5	圆形池壁木模板(槽(坑)深超过3m的槽板安拆)	100m2	0.336557	3231.45	3467.67	189.35	889.41	342.08	1087.57	1167.07	63.73	299.34	115.13	
6-1603换	现浇构件钢筋Φ8mm	t	0.041722	1112.74	3895.5	53.03	303.1	116.58	46.43	162.53	2.21	12.65	4.86	
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.0047	526.27	3839.87	75.39	156.43	60.13	2.47	18.05	0.35	0.74	0.28	
6-1604换	现浇构件钢筋Φ14mm	t	0.061009	526.26	3806.8	75.42	156.44	60.17	32.11	232.25	4.6	9.54	3.67	
6-879换	(C30砼16mm32.5坍落度35-50)预制井室盖板	10m3	0.033	2102.94	4131.99	268.23	616.5	237.11	69.4	136.36	8.85	20.34	7.82	
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.033	921.48	2010.97	3.43	240.47	92.49	30.41	66.36	0.11	7.94	3.05	
6-1606换	预制构件钢筋Φ8mm	t	0.001652	971.84	3879.21	162.89	295	113.42	1.61	6.41	0.27	0.49	0.19	
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.024922	497.63	3837.18	128.61	162.82	62.61	12.4	95.63	3.21	4.06	1.56	
6-1607换	预制构件钢筋Φ16mm	t	0.0479	497.62	3773.58	128.61	162.82	62.62	23.84	180.75	6.16	7.8	3	
6-813	小型构件安装	10m3	0.0033	322.53	17.26		83.79	32.28	1.06	0.06		0.28	0.11	
6-1170换	圆弧形池壁厚<30cm(C30砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.231	1964.42	3832.48	104.45	537.91	206.89	453.78	885.3	24.13	124.26	47.79	
6-1539说5	圆形池壁木模板(槽(坑)深超过3m的槽板安拆)	100m2	0.241404	3231.45	3467.67	189.35	889.41	342.08	780.08	837.11	45.71	214.71	82.58	
6-793说10换	砖墙井内侧抹灰(仅井外壁抹灰(不含井内侧抹灰))	100m2	0.148196	1283.12	1077.98	55.63	348.08	133.88	190.15	159.75	8.24	51.58	19.84	
6-793换	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.345852	1603.9	956.35	55.63	431.48	165.95	554.71	330.76	19.24	149.23	57.39	
6-805换	钢筋(C30砼16mm32.5坍落度35-50)井圈制作	10m3	0.017	2069.51	4082.56	268.24	607.8	233.76	35.18	69.4	4.56	10.33	3.97	
6-1600	预制井圈木模板	10m3	0.0017	1937.85	3988.75	11.25	506.65	194.88	3.29	6.78	0.02	0.86	0.33	
6-1606换	预制构件钢筋Φ8mm	t	0.007578	971.77	3879.23	162.99	295.07	113.48	7.36	29.4	1.24	2.24	0.86	
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.028239	497.61	3837.17	128.61	162.82	62.62	14.05	108.36	3.63	4.6	1.77	
6-813	小型构件安装	10m3	0.0017	322.51	17.39		83.89	32.23	0.55	0.03		0.14	0.05	
6-808换	检查井铸铁井盖、座安装	10套	0.1	376.66	4747.86		97.93	37.67	37.67	474.79		9.79	3.77	
1-1换	包塑钢爬梯A	个	12		12					144				
1-1换	包塑钢爬梯B	个	4		10					40				
综合人工工日		小计							4131.98	6711.77	254.6	1140.51	438.66	
49.1902工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									12677.52					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	其他材料费	--	6711.77	--	
	材料费小计	--	6711.77	--	

项目编码		040504002003	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-785	非定型井混凝土垫层(C15砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.2024	1535.08	3575.69	268.87	469.02	180.39	310.7	723.72	54.42	94.93	36.51	
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0172	836.05	3734.88	42.44	228.49	87.79	14.38	64.24	0.73	3.93	1.51	
6-1156换	半地下室池平底厚度<50cm(C35P12防水砼40mm42.5坍落度35-50)	10m3	0.6724	1308.3	4252.39	64.17	356.84	137.25	879.7	2859.31	43.15	239.94	92.29	
6-1522	平池底复合木模板	100m2	0.0094	2317.02	1737.79	65.96	620.21	238.3	21.78	16.34	0.62	5.83	2.24	
6-1168说2.7换	直(矩)形池壁厚>30cm(C35P12防水砼40mm42.5坍落度35-50)(格型池池壁)	10m3	1.4305	2000.2	4194.74	104.45	547.21	210.47	2861.29	6000.58	149.42	782.78	301.08	
6-1523	矩形池壁复合木模板	100m2	1.0328	1908.14	1499.63	38.05	506.01	194.62	1970.73	1548.82	39.3	522.61	201	
6-1167说2.7换	直(矩)形池壁厚<30cm(C35P12防水砼40mm42.5坍落度35-50)(格型池池壁)	10m3	0.1539	2202.66	4200.65	104.42	599.87	230.73	338.99	646.48	16.07	92.32	35.51	
6-1523说5	矩形池壁复合木模板(槽(坑)深超过3m的槽板安拆)	100m2	0.1414	2060.82	1499.65	38.05	545.69	209.9	291.4	212.05	5.38	77.16	29.68	
6-1606换	预制构件钢筋Φ6mm	t	0.005	972	3878	164	296	114	4.86	19.39	0.82	1.48	0.57	
6-1606换	预制构件钢筋Φ8mm	t	0.03	971.67	3879.33	163	295	113.33	29.15	116.38	4.89	8.85	3.4	
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.541	497.62	3849.22	128.61	162.83	62.62	269.21	2082.43	69.58	88.09	33.88	
6-1607换	预制构件钢筋Φ16mm	t	3.601	497.62	3818.71	128.61	162.82	62.62	1791.93	13751.17	463.12	586.31	225.49	
6-1185换	无梁池盖(C30砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.2372	1298.74	3931.58	166.99	381.07	146.59	308.06	932.57	39.61	90.39	34.77	
6-1543说5	无梁池盖复合木模板(槽(坑)深超过3m的槽板安拆)	100m2	0.1945	2429.77	2921.65	255.37	698.15	268.53	472.59	568.26	49.67	135.79	52.23	
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.0026	496.15	3880.77	126.92	161.54	61.54	1.29	10.09	0.33	0.42	0.16	
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.0831	497.59	3849.22	128.64	162.82	62.58	41.35	319.87	10.69	13.53	5.2	

6-1607换	预制构件钢筋Φ18mm	t	0.0209	497.61	3840.19	128.71	162.68	62.68	10.4	80.26	2.69	3.4	1.31
1-1换	包塑钢爬梯B	个	1		10					10			
综合人工工日		小计							9617.81	29961.95	950.48	2747.77	1056.83
114.498工日		未计价材料费							2.69				
清单项目综合单价									44337.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混凝土垫块						m3	0.006	476.01	2.67			
	其他材料费								--	29961.96	--		
	材料费小计								--	29964.63	--		

项目编码	040602036001	项目名称	智能化成品式一体化泵站 (日流量3万吨)		计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1310换	智能化成品式一体化泵站（日流量3万吨）	座	1		2800000					2800000				
综合人工工日		小计								2800000				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2800000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	2800000		--		
	材料费小计								--	2800000		--		

项目编码		041107002001		项目名称		排水、降水			计量单位		座天		工程量		2996	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-697*0.6	深井井点降水井管深12m安装	座	0.071429	604.9	1259.88	290.74	179.13	89.56	43.21	89.99	20.77	12.8	6.4			
1-698*0.6	深井井点降水井管深12m拆除	座	0.071429	58.97		16.49	15.09	7.55	4.21		1.18	1.08	0.54			
1-701	深井井点降水井管深12m使用	座·天	1	60.48	5.55	46.17	21.33	10.67	60.48	5.55	46.17	21.33	10.67			
综合人工工日		小计							107.9	95.54	68.12	35.2	17.61			
1.2845工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									324.37							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	95.54	--	
	材料费小计			--	95.54	--	

项目编码		041101005001	项目名称		井字架		计量单位		座	工程量	40		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1627	木制井字架井深<6m	座	1	148.85	47.64		29.77	14.89	148.85	47.64		29.77	14.89
综合人工工日		小计							148.85	47.64		29.77	14.89
1.772工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									241.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	47.64		--	
	材料费小计								--	47.64		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工			112074.14			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.5	112074.14			
		增加费						
2	041109002001	夜间施工						
3	041109004001	冬雨季施工						
4	041109005001	行车、行人干扰						
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007001	已完工程及设备保护						
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.65	123281.55			
8	041109009001	赶工措施						
9	041109010001	工程按质论价						
合计					235355.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	649015.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		649015.06		

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		649015.06	
合计			649015.06	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：排水工程(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	195529.93		195529.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8355979.86	2	167119.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8355979.86	0.34	28410.33
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8355979.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	8551509.79	11	940666.08
合计					1136196.01

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 排水工程(01)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3878047.77	
1.1	人工费	254217.42	
1.2	材料费	1584276.54	
1.3	施工机具使用费	1811940.64	
1.4	企业管理费	144631.78	
1.5	利润	82647.12	
2	措施项目	130546.67	
2.1	单价措施项目费	8132	
2.2	总价措施项目费	122414.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	58292.7	
3	其他项目	387804.78	
3.1	其中：暂列金额	387804.78	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	67704.55	
5	税金	491051.41	
6	工程造价	4955155.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大型土石方(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 排水管道挖土2. 机械挖土、人工配合3. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土装车4. 自卸汽车(载重<10t)运土(考虑现场倒运堆土)	m3	69719.64	12.88	897988.96	
2	040103001001	回填方	1. 回填中粗砂夯实	m3	6211.679	277.05	1720945.67	
3	040103001002	回填方	1. 回填方(现场取土)2. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土装车3. 自卸汽车(载重<10t)运土运距<1km4. 振动压路机<15t填土碾压	m3	60269.8	17.63	1062556.57	
4	040103002001	余方弃置	1. 余方弃置2. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土装车3. 自卸汽车(载重<15t)运土运距<5km4. 渣土费(另计)	m3	9449.84	18.3	172932.07	
5	040101001001	渣土弃置费	1. 渣土弃置费	m3	9449.8	2.5	23624.5	
		分部分项合计					3878047.77	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械进出场费(履带式挖掘机1m3以内场外运输费、压路机(振动压路机)场外运输费)	项	1	8132	8132	
		单价措施合计					8132	
合计							3886179.77	

综合单价分析表

工程名称：大型土石方(03)

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	69719.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4*1.5	人工挖沟、槽一、二类土方<2m	100m3	0.000121	3674.16			257.19	146.97	0.44			0.03	0.02
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土装车	1000m3	0.000988	408.24		4784.16	363.47	207.7	0.4		4.73	0.36	0.21
1-288	自卸汽车(载重<10t)运土运距<1km	1000m3	0.001		55.08	5979.7	418.58	239.19		0.06	5.98	0.42	0.24
综合人工工日		小计							0.85	0.06	10.71	0.81	0.46
0.0101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.59	0.06			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6211.679						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396换	回填中粗砂夯实	100m3	0.01	2287.32	24934.03	209.09	174.75	99.86	22.87	249.34	2.09	1.75	1
综合人工工日		小计							22.87	249.34	2.09	1.75	1
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								277.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	249.34		--	
	材料费小计								--	249.34		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	60269.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土装车	1000m3	0.001	408.24		4784.16	363.47	207.7	0.41		4.78	0.36	0.21
1-288	自卸汽车(载重<10t)运土运距<1km	1000m3	0.001		55.08	5979.7	418.58	239.19		0.06	5.98	0.42	0.24
1-377	振动压路机<15t填土碾压	1000m3	0.001	408.24	68.85	4186.85	321.66	183.8	0.41	0.07	4.19	0.32	0.18
综合人工工日		小计							0.82	0.12	14.95	1.1	0.63
0.0097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.027	4.59	0.12			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.13		--	

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	9449.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土装车	1000m3	0.001	408.24		4784.16	363.47	207.7	0.41		4.78	0.36	0.21
1-310	自卸汽车(载重<15t)运土运距<5km	1000m3	0.001		55.08	11243.11	787.02	449.72		0.06	11.24	0.79	0.45
综合人工工日		小计							0.41	0.06	16.03	1.15	0.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.59	0.06			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		040101001001		项目名称		渣土弃置费			计量单位		m3	工程量	9449.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A99	渣土弃置费	m3	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							2.5					
清单项目综合单价									2.5					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	渣土弃置费	m3	1	2.5	2.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.5	--	

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	次	1			4570.56					4570.56					
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费	次	1			3561.44					3561.44					
综合人工工日		小计									8132					
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									8132							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--			--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工			58292.7			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.5	58292.7			
		增加费						
2	041109002001	夜间施工						
3	041109004001	冬雨季施工						
4	041109005001	行车、行人干扰						
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007001	已完工程及设备保护						
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.65	64121.97			
8	041109009001	赶工措施						
9	041109010001	工程按质论价						
合计					122414.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	387804.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		387804.78		

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		387804.78	
合计			387804.78	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大型土石方(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	67704.55		67704.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4396399.22	1.3	57153.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4396399.22	0.24	10551.36
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4396399.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	4464103.77	11	491051.41
合计					558755.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大型土石方(03)

[illegible]