泰州市城南污水处理厂(北厂)再生水利用工程

招标控制价

招　标　人：0

（单位盖章）

造价咨询人：0

（单位盖章）

2019年01月29日

新点网上招投标系统

泰州市城南污水处理厂(北厂)再生水利用工程

招　标　控　制　价

招标控制价(小写)：35985139.53

(大写)：叁仟伍佰玖拾捌万伍仟壹佰叁拾玖元伍角叁分

招 标 人：0
(单位盖章)

造价咨询人：0
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：0
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：0
(签字或盖章)

编 制 人：江剑文　吴汉明
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：崔晓阳
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2019年01月29日

复核时间:2019年01月29日

泰州市城南污水处理厂（北厂）再生水利用 工程

正式招标控制价

招标控制价（小写）：35985139.53

（大写）：叁仟伍佰玖拾捌万伍仟壹佰叁拾玖元伍角叁分

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位资质专用章）

编标单位：_____ 审标单位：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2019年01月29日 复核时间：2019年01月29日

建设项目招标控制价表

工程名称：泰州市城南污水处理厂(北厂)再生水利用

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	办公楼	2638247.18		62122.04	79098.75
2	门卫	196247.26		4871.8	6231.9
3	膜车间	21551570.98	2553902.98	124364.29	236130.63
4	原水池及超滤进水池	1479136.24		24139.57	35733.66
5	超滤及反渗透产水池	1369953.7		26498.5	38089.05
6	废水缓冲池	525660.01		9551.81	14099.05
7	V型滤池	3366495.85	100000	68280.88	92673.37
8	室外附属	4857828.31		77952	115041.21
合计		35985139.53	2653902.98	397780.89	617097.62

单项工程招标控制价表

工程名称：泰州市城南污水处理厂(北厂)再生水利用

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	办公楼土建	2219442.02		58815.68	72553.03
2	办公楼水电安装	194128.73		2408.58	4511.14
3	办公楼消防、智能化安装	224676.43		897.78	2034.58
1	门卫土建	176580.82		4626.29	5772.38
2	门卫水电安装	19666.44		245.51	459.52
1	膜车间土建	4289775.66		113732.36	140231.75
2	膜车间水电安装	99064.93		1328.45	2470.01
3	膜车间安装	13520964.7	1233902.98	6933.98	68183.7
4	膜车间变电所安装	3622887.27	1320000	2137.18	24809.69
5	膜车间消防、智能化安装	18878.42		232.32	435.48
1	原水池及超滤进水池土建	1127750.94		22109.09	31501.15
2	原水池及超滤进水池安装	351385.3		2030.48	4232.51
1	超滤及反渗透产水池土建	1310781.04		25703.95	36613.68
2	超滤及反渗透产水池设备工艺部分	59172.66		794.55	1475.37
1	废水缓冲池	430786.41		8456.34	12033.04
2	设备工艺部分	94873.6		1095.47	2066.01
1	V型滤池土建	2327279		61383.3	76078.2
2	V型滤池及反冲洗间工艺	799838.81		5604.99	11302.68
3	V型滤池及反冲洗间水电安装	239378.04	100000	1292.59	5292.49
1	围墙	853318.64		22319.69	27894.78
2	道路排水	2386776.8		33841.45	49612.33
3	厂外管线	546387.07		7749.78	11357.38
4	室外工程-动力、路灯、智能化	520023.76		6878.11	12811.71
5	室外工程-工艺管道	551322.04		7162.97	13365.01
合计		35985139.53	2653902.98	397780.89	617097.62

泰信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：办公楼土建(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1330467.92	
1.1	人工费	258778.85	
1.2	材料费	946091.1	
1.3	施工机具使用费	19787.55	
1.4	企业管理费	72412.39	
1.5	利润	33398.07	
2	措施项目费	481606.82	
2.1	单价措施项目费	394331.94	
2.2	总价措施项目费	87274.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	58815.68	
3	其他项目费	133046.79	
3.1	其中：暂列金额	133046.79	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	72553.03	
5	税金	201767.46	
6	工程造价	2219442.02	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼土建(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、取土运距：投标人自行考虑	m2	538.89	1.28	689.78	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	753.29	6.35	4783.39	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：利用开挖的原土	m3	555.6	27.42	15234.55	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：基础余土 2、运距：1km	m3	197.69	10.51	2077.72	
		分部小计					22785.44	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土实心砌块MU10 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	51.46	651.18	33509.72	
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土实心砌块MU10 2、墙体类型：外墙(卫生间) 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	5.65	689.94	3898.16	
7	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土实心砌块MU10 2、墙体类型：内墙(卫生间) 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	16.58	665.42	11032.66	
8	010401003003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：100厚混凝土实心砌块MU10 2、墙体类型：内墙(卫生间) 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	6	673.69	4042.14	
9	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0砂加气混凝土砌块B06 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级 ：Mb10混合砂浆	m3	61.85	560.96	34695.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0粉煤灰加气混凝土砌块B06 2、墙体类型：内墙200厚 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	137.51	526.93	72458.14	
11	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0粉煤灰加气混凝土砌块B06 2、墙体类型：内墙100厚 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	2.32	416.88	967.16	
		分部小计					160603.36	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C15	m3	32.08	644.71	20682.3	
13	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	27.21	672.6	18301.45	
14	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	70.2	670.62	47077.52	
15	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.96	669.75	642.96	
16	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	50.18	743.34	37300.8	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	33.15	860.29	28518.61	
18	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌 4、混凝土强度等级：C25	m3	4.6	760.16	3496.74	
19	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：地圈梁	m3	9.55	730.92	6980.29	
20	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁	m3	3.77	754.79	2845.56	
21	010507005001	压顶	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.51	769.72	2701.72	
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.72	805.65	2997.02	
23	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.26	717.67	904.26	
24	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	204.79	708.4	145073.24	
25	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：止水坎	m3	2.5	693.54	1733.85	
26	010505006001	栏板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 3、女儿墙栏板100厚	m3	5.96	795.8	4742.97	
27	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 3、窗顶水平挑檐	m3	3.41	791.39	2698.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 3、上人孔翻边	m3	0.08	791.39	63.31	
29	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m2	17.5	112.16	1962.8	
30	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m2	51.99	143.37	7453.81	
31	010507001002	散水	1、散水宽600，做法详见12J003-A1-1B 2、垫层按碎石计算	m2	53.45	165.45	8843.3	
32	010507001001	坡道	1、室外坡道做法详见12J003-A8-12A 2、花岗岩面层不计算 3、垫层按碎石计算	m2	5.47	221.65	1212.43	
33	010507002001	室外地坪	1、参照室外台阶做法详见12J003-B2-5A 2、花岗岩面层不计算 3、垫层按碎石计算	m2	18.03	221.65	3996.35	
34	010507004001	台阶	1、室外台阶做法详见12J003-B2-5A 2、花岗岩面层不计算 3、垫层按碎石计算	m2	12.3	271.01	3333.42	
35	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300钢筋直径≤12 2、层高：3.6m以内	t	0.008	5410.14	43.28	
36	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤12 2、层高：3.6m以内	t	3.778	5391.28	20368.26	
37	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤25 2、层高：3.6m以内	t	2.311	4507.29	10416.35	
38	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E钢筋直径≤25 2、层高：3.6m以内	t	1.163	4551.4	5293.28	
39	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300钢筋直径≤12 2、层高：5m以内	t	1.705	5452.62	9296.72	
40	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤12 2、层高：5m以内	t	18.999	5433.76	103236.01	
41	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤25 2、层高：5m以内	t	2.567	4527.98	11623.32	
42	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E钢筋直径≤12 2、层高：5m以内	t	0.533	5433.76	2896.19	
43	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E钢筋直径≤25 2、层高：5m以内	t	11.685	4572.09	53424.87	
44	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋不绑扎一级钢	t	1.256	6704.68	8421.08	
45	010516003001	机械连接	1、连接方式：水平钢筋连接 2、螺纹套筒种类：直螺纹 3、规格：Φ16~25	个	126	9.66	1217.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ16~25 2、连接方式：垂直钢筋连接	个	456	7.42	3383.52	
		分部小计					583183.39	
		金属结构工程						
47	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：柱梁交界钢丝网加强，宽度300	m2	439.77	22.17	9749.7	
48	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235 2、钢梯形式：爬式，做法详见15J401-D12 3、油漆要求：二遍防锈漆，二遍银粉漆	t	0.166	12955.49	2150.61	
		分部小计					11900.31	
		门窗工程						
49	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：室内无障碍木门 2、成品门，报价应含不锈钢五金件、免漆门套等，其它要求按设计	m2	1.89	389.16	735.51	
50	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：室内普通木门 2、成品门，报价应含不锈钢五金件、免漆门套、不锈钢闭门器等，其它要求按设计	m2	61.11	389.16	23781.57	
51	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金中空玻璃平开门 2、门框、扇材质：型材壁厚不小于2.0mm 3、玻璃品种、厚度：5+6A+5白玻 4、做法：参照图集苏J35-2009	m2	8.1	400.18	3241.46	
52	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门 2、成品门，报价应含不锈钢五金件、免漆门套、不锈钢闭门器等，其它要求按设计 3、做法：参照12J609	m2	15.96	666.43	10636.22	
53	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金节能窗 2、框、扇材质：70系列铝合金普通窗，型材壁厚不小于1.4mm 3、玻璃品种、厚度：5+6A+5白玻 4、做法：参照苏J35-2009，84系列，报价应含不锈金五金件	m2	160.14	356.76	57131.55	
54	010807003001	金属百叶窗	外墙原木色百叶窗 1、材质暂按铝合金报价 2、外框料厚度不小于1.4mm 3、叶片厚度不小于1.0mm	m2	29.2	259.17	7567.76	
		分部小计					103094.07	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚双层三元乙丙防水卷材 2、防水层数：2	m2	541.64	73.62	39875.54	
56	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C30细石砼内配Φ4@100双向钢丝网片，6*6分格 2、细石隔离层，暂按10mm厚报价 3、防水卷材另计 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、50厚B1级XPS保温板 6、最薄处30厚LC5.0轻集料砼2%找坡	m2	510.74	190.03	97055.92	
57	010902003002	屋面刚性层	雨蓬防水 1、聚氨脂防水涂料二度 2、20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 3、C20细石砼找坡	m2	17.5	136	2380	
58	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	雨蓬排水管PVCΦ50，外伸50mm	个	4	45.1	180.4	
59	010512008001	检修孔盖板	屋面检修孔盖板做法12J201-H19	套	1	436.32	436.32	
		分部小计					139928.18	
		楼地面装饰工程						
60	011102003001	块料楼地面	卫生间地面 1、地砖面层不报价 2、1.5厚聚氨脂防水层(墙边翻起300) 3、最薄处30厚C20细石砼找坡层找平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60厚C15砼垫层 6、素土夯实	m2	37.94	137.94	5233.44	
61	011102003002	块料楼地面	其它地面 1、地砖面层不报价 2、100厚B06级加气砼垫层，随打随抹 3、素土夯实	m2	447.13	28.67	12819.22	
62	011102003003	块料楼地面	卫生间楼面 1、地砖面层不报价 2、1.5厚聚氨脂防水层(墙边翻起300) 3、最薄处30厚C20细石砼找坡层抹平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	37.84	97.35	3683.72	
63	011102003004	块料楼地面	地砖楼面 1、40厚C30细石砼内配Φ4@100双向钢筋网片，随打随抹 2、B1级20厚XPS保温板，专用粘贴剂	m2	350.01	58.24	20384.58	
		分部小计					42120.96	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011204003001	块料墙面	卫生间内墙面 1、面砖不报价 2、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 3、6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆分层压实抹平 4、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫底扫毛 5、界面剂一道甩毛	m2	268.33	64.46	17296.55	
65	011201001001	墙面一般抹灰	其余房间 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、专用界面剂一道甩毛	m2	2604.94	31.33	81612.77	
66	011201001002	墙面一般抹灰	外墙面 1、8厚聚合物抗裂砂浆，中间衬耐碱塑玻纤网格布 2、20厚1:2水泥砂浆找平层(内掺防水剂)	m2	676.68	63.59	43030.08	
67	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：女儿墙内侧面 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚 1:3水泥砂浆，901胶素水泥浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚 1:2.5防水砂浆	m2	55.33	38.25	2116.37	
68	011204003002	块料墙面	外墙墙裙 1、外墙仿石砖水泥砂浆嵌缝 2、专用粘贴剂粘贴 3、墙裙高度为窗台以下	m2	92.62	99.49	9214.76	
69	011207001001	墙面装饰板	外墙灰色铝板外包 1、铝单板厚度为2mm 2、龙骨采用铝合金钢龙骨 3、其它做法详见按设计	m2	28.44	273.97	7791.71	
70	011209001001	带骨架幕墙	铝合金明框玻璃幕墙，做法详见设计 1、幕墙铝型材，每m2用量不小于12kg 2、中空low-e玻璃6+12A+6 3、方管100*200*4厚龙骨钢骨架，每m2用量不少1.5m 4、钢骨架防锈漆一遍，银粉漆二遍、防火涂料1.5h	m2	51.84	1024.82	53126.67	
		分部小计					214188.91	
		天棚工程						
71	011301001001	天棚抹灰	其它天棚 1、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2、素水泥浆一道甩毛	m2	69.27	12.52	867.26	
72	011506003001	玻璃雨篷	钢结构玻璃雨蓬 1、采用夹胶安全玻璃，胶片厚度不小于0.76、玻璃均质处理 2、型钢骨架暂按35kg/m2含量考虑 3、二次设计费报价时含在单价内，结算不单独计算	m2	15.36	686.71	10547.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					11415.13	
		油漆、涂料、裱糊工程						
73	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙面 1、外墙防水面层涂料二度 2、外墙底层涂料一度	m2	676.68	27.17	18385.4	
		分部小计					18385.4	
		其他装饰工程						
74	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手 1、做法详见15J403-1-B48 2、不锈钢栏杆扶手、12厚钢化夹层玻璃	m	26.44	459.97	12161.61	
75	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯平台护窗栏杆 1、做法详见15J403-C15-H3 2、不锈钢栏杆扶手、不锈钢栏杆 3、H=1100	m	26.44	285.38	7545.45	
76	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	门厅临空栏杆扶手 1、做法详见15J403-1-D63 2、不锈钢栏杆扶手、12厚钢化夹层玻璃	m	6.4	493.08	3155.71	
		分部小计					22862.77	
		分部分项合计					1330467.92	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：8.1m	m2	1009.44	61.68	62262.26	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：层高超过3.6m的现浇板 2、搭设高度：5m以内 3、脚手架材质：投标自行考虑，须符相关脚手架搭设规范	m2	1009.44	5.16	5208.71	
3	011702001001	基础	1、基础类型：垫层模板	m2	90.49	77.9	7049.17	
4	011702001002	基础	1、基础类型：条形基础	m2	85.83	59.94	5144.65	
5	011702001003	基础	1、基础类型：独立基础	m2	59.73	67.09	4007.29	
6	011702001004	基础	1、基础类型：设备基础	m2	13.74	59.71	820.42	
7	011702002001	矩形柱	1、层高：3.6m以内	m2	43.2	68.56	2961.79	
8	011702002002	矩形柱	1、层高：3.6~5m	m2	291.64	82.4	24031.14	
9	011702003001	构造柱	1、形状：矩形	m2	323.37	82.87	26797.67	
10	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	92.27	88.22	8140.06	
11	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁及腰梁	m2	133.9	62.17	8324.56	
12	011702028001	压顶	1、部位：窗台压顶	m2	35.12	68.69	2412.39	
13	011702009001	过梁	1、类型：现浇过梁	m2	59.7	81.23	4849.43	
14	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内 构架梁	m2	6.88	75.36	518.48	
15	011702014001	有梁板	1、支撑高度：5m以内 2、板厚：200mm以内	m2	1590.13	74.29	118130.76	
16	011702014002	有梁板	1、类型：止水坎	m2	26.5	62.56	1657.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702021001	栏板	1、类型：女儿墙栏板	m2	128.96	74.86	9653.95	
18	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：窗顶水平挑檐	m2	41.39	78.01	3228.83	
19	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：复式雨篷 2、板厚度：100mm外	m2	17.5	126.74	2217.95	
20	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	51.99	179.98	9357.16	
21	011702029001	散水	1、类型：散水垫层	m2	0.5	77.9	38.95	
22	011702027001	台阶	1、台阶踏步宽：300mm	m2	12.3	30.39	373.8	
23	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：办公楼 2、地下室建筑面积：无 3、建筑物檐口高度、层数：8.1m	m2	1009.44	82.86	83642.2	
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3502.48	3502.48	
		单价措施合计					394331.94	
合计							1724799.86	

综合单价分析表

工程名称：办公楼土建(001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	538.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001427	90		560.5	169.13	78.06	0.13		0.8	0.24	0.11
综合人工工日		小计							0.13		0.8	0.24	0.11
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	753.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	25.2			6.55	3.02	2.52			0.66	0.3
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	270		2047.59	602.57	278.11	0.24		1.84	0.54	0.25
综合人工工日		小计							2.76		1.84	1.2	0.55
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	555.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基(槽)坑回填土 夯填	m3	1	18.81		1.06	5.17	2.38	18.81		1.06	5.17	2.38
综合人工工日		小计							18.81		1.06	5.17	2.38

0.209工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							27.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	197.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001002		39.47	7573.84	1969.2	908.86		0.04	7.59	1.97	0.91
综合人工工日		小计								0.04	7.59	1.97	0.91

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							10.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008617	4.59	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	51.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补4	八五砖砖基础（M10水浆）（预拌）	m3	1	118.8	486.64	0.43	31	14.31	118.8	486.64	0.43	31	14.31
综合人工工日		小计							118.8	486.64	0.43	31	14.31

1.2505工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							651.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.46375	367.54	170.45		
	水	m3	0.104	4.59	0.48		
	八五砖216×105×43mm	百块	7.55	41.77	315.36		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	486.64	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	5.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	八五砖 1砖外墙（M7.5混浆）(预拌)	m3	1	145.65	488.37	0.41	37.98	17.53	145.65	488.37	0.41	37.98	17.53
综合人工工日		小计							145.65	488.37	0.41	37.98	17.53
1.5332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													689.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.002	5	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3	0.46	0.14		
	水	m3	0.107	4.59	0.49		
	周转木材	m3	0.0002	1729.59	0.35		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.448	358.03	160.4		
	八五砖216×105×43mm	百块	7.82	41.77	326.64		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	488.37	--	

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	16.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补29	八五砖 1砖内墙（M7.5混浆）(预拌)	m3	1	132.55	481.95	0.4	34.57	15.95	132.55	481.95	0.4	34.57	15.95
综合人工工日		小计							132.55	481.95	0.4	34.57	15.95
1.3953工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													665.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.002	5	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3	0.46	0.14		
	水	m3	0.106	4.59	0.49		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.43575	358.03	156.01		
	八五砖216×105×43mm	百块	7.78	41.77	324.97		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	481.95	--	

标信网上招投标系统

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补30	八五砖 1 1/2砖内墙（M5混浆）(预拌)	m3	1	130.17	493.46	0.43	33.96	15.67	130.17	493.46	0.43	33.96	15.67
综合人工工日		小计							130.17	493.46	0.43	33.96	15.67
1.3702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													673.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.002	5	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3	0.46	0.14		
	水	m3	0.105	4.59	0.48		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.4655	373.3	173.77		
	八五砖216×105×43mm	百块	7.63	41.77	318.71		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	493.46	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	61.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.99	425.52	0.15	25.52	11.78	97.99	425.52	0.15	25.52	11.78
综合人工工日		小计							97.99	425.52	0.15	25.52	11.78
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													560.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	369.15	18.83		
	A5.0砂加气混凝土砌块B06600×250×200	m3	0.915	377.05	345		
	水	m3	0.1	4.59	0.46		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	367.54	61.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	425.52	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	137.51

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.99	391.49	0.15	25.52	11.78	97.99	391.49	0.15	25.52	11.78
综合人工工日		小计							97.99	391.49	0.15	25.52	11.78
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													526.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	配砖190×90×40			m3	0.051	369.15	18.83						
	A5.0粉煤灰加气混凝土砌块B06600×250×200			m3	0.915	341.59	312.55						
	水			m3	0.1	4.59	0.46						
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.16625	358.03	59.52						
	其他材料费					--	0.13				--		
	材料费小计					--	391.49				--		

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	2.32

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	117.94	253.92	0.15	30.7	14.17	117.94	253.92	0.15	30.7	14.17
综合人工工日		小计							117.94	253.92	0.15	30.7	14.17
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													416.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	配砖190×90×40			m3	0.051	369.15	18.83						
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100			m3	0.915	191.23	174.98						
	水			m3	0.1	4.59	0.46						
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.16625	358.03	59.52						
	其他材料费					--	0.13				--		
	材料费小计					--	253.92				--		

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	32.08

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	45.6	564.68	12.39	15.08	6.96	45.6	564.68	12.39	15.08	6.96	
综合人工工日		小计							45.6	564.68	12.39	15.08	6.96	
0.48工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													644.71	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C15					m3	1.015		553.72	562.03				
	水					m3	0.53		4.59	2.43				
	其他材料费								--	0.22		--		
	材料费小计								--	564.68		--		

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	27.21

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-180	泵送现浇构件 C30现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	28.5	616.62	12.06	10.55	4.87	28.5	616.62	12.06	10.55	4.87	
综合人工工日		小计							28.5	616.62	12.06	10.55	4.87	
0.3工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													672.6	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	1.02		597.44	609.39				
	塑料薄膜					m2	1.73		1	1.73				
	水					m3	1.15		4.59	5.28				
	其他材料费								--	0.22		--		
	材料费小计								--	616.62		--		

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	70.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	28.5	614.64	12.06	10.55	4.87	28.5	614.64	12.06	10.55	4.87	
综合人工工日		小计							28.5	614.64	12.06	10.55	4.87	
0.3工日		未计价材料费												

清单项目综合单价							670.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	0.81	1	0.81		
	水	m3	0.92	4.59	4.22		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	614.64	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	0.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	28.5	613.76	12.07	10.55	4.87	28.5	613.76	12.07	10.55	4.87
综合人工工日		小计							28.5	613.76	12.07	10.55	4.87
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							669.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	0.39	1	0.39		
	水	m3	0.82	4.59	3.76		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	613.76	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	50.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	71.32	618.66	19.03	23.49	10.84	71.32	618.66	19.03	23.49	10.84
综合人工工日		小计							71.32	618.66	19.03	23.49	10.84
0.7507工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							743.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	597.44	591.47		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	385.7	20.92		
	塑料薄膜	m2	0.28	1	0.28		

	水	m3	1.25	4.59	5.74		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	618.66	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	33.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	188.17	598.93	1.22	49.24	22.73	188.17	598.93	1.22	49.24	22.73
综合人工工日		小计							188.17	598.93	1.22	49.24	22.73
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	578.01	572.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	385.7	20.92		
	塑料薄膜	m2	0.23	1	0.23		
	水	m3	1.2	4.59	5.51		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	598.93	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	115.9	597.58	1.91	30.63	14.14	115.9	597.58	1.91	30.63	14.14
综合人工工日		小计							115.9	597.58	1.91	30.63	14.14
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													760.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	578.01	589.57		
	塑料薄膜	m2	0.71	1	0.71		
	水	m3	1.59	4.59	7.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	597.58	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	9.55

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C25现浇圈梁	m3	1	72.2	605.07	19	23.71	10.94	72.2	605.07	19	23.71	10.94
综合人工工日		小计							72.2	605.07	19	23.71	10.94
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25				m3	1.02	582.87	594.53					
	塑料薄膜				m2	2.2	1	2.2					
	水				m3	1.77	4.59	8.12					
	其他材料费						--	0.22				--	
	材料费小计						--	605.07				--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	3.77

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	111.15	599.76	1.19	29.21	13.48	111.15	599.76	1.19	29.21	13.48
综合人工工日		小计							111.15	599.76	1.19	29.21	13.48
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													754.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3	1.02	578.01	589.57					
	塑料薄膜				m2	2.2	1	2.2					
	水				m3	1.74	4.59	7.99					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	599.76				--	

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	3.51

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-226	泵送现浇构件 C25现浇压顶	m3	1	80.75	618.06	29.15	28.57	13.19	80.75	618.06	29.15	28.57	13.19
综合人工工日		小计							80.75	618.06	29.15	28.57	13.19
0.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													769.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	582.87	594.53		
	塑料薄膜	m2	9.13	1	9.13		
	水	m3	3.09	4.59	14.18		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	618.06	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	3.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	147.25	600.81	1.19	38.59	17.81	147.25	600.81	1.19	38.59	17.81
综合人工工日		小计							147.25	600.81	1.19	38.59	17.81
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													805.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	578.01	589.57		
	塑料薄膜	m2	2.2	1	2.2		
	水	m3	1.97	4.59	9.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600.81	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	53.2	618.04	19	18.77	8.66	53.2	618.04	19	18.77	8.66
综合人工工日		小计							53.2	618.04	19	18.77	8.66
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													717.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	1.27	1	1.27		
	水	m3	1.56	4.59	7.16		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	618.04	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	204.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	41.8	623.96	19.39	15.91	7.34	41.8	623.96	19.39	15.91	7.34
综合人工工日		小计							41.8	623.96	19.39	15.91	7.34
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									708.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	5.03	1	5.03		
	水	m3	2.03	4.59	9.32		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	623.96	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C25现浇有梁板	m3	1	41.8	609.1	19.39	15.91	7.34	41.8	609.1	19.39	15.91	7.34
综合人工工日		小计							41.8	609.1	19.39	15.91	7.34
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									693.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	582.87	594.53		
	塑料薄膜	m2	5.03	1	5.03		
	水	m3	2.03	4.59	9.32		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	609.1	--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	5.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件 C30现浇栏板	m3	1	95	621.83	31.06	32.78	15.13	95	621.83	31.06	32.78	15.13

综合人工工日	小计			95	621.83	31.06	32.78	15.13
1工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								795.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39			
	塑料薄膜	m2	0.52	1	0.52			
	水	m3	2.55	4.59	11.7			
	其他材料费			--	0.22		--	
	材料费小计			--	621.83		--	

项目编码	010505007002	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	3.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	87.4	627.91	31.06	30.8	14.22	87.4	627.91	31.06	30.8	14.22
综合人工工日		小计							87.4	627.91	31.06	30.8	14.22
0.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													791.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	6.92	1	6.92		
	水	m3	2.48	4.59	11.38		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	627.91	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	87.4	627.91	31.06	30.8	14.22	87.4	627.91	31.06	30.8	14.22
综合人工工日		小计							87.4	627.91	31.06	30.8	14.22
0.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													791.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	6.92	1	6.92		

	水	m3	2.48	4.59	11.38		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	627.91	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	17.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	84.55	682.84	34.47	30.95	14.28	8.46	68.28	3.45	3.1	1.43
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.0368	74.1	600.65	31.03	27.33	12.62	2.73	22.1	1.14	1.01	0.46
综合人工工日		小计							11.19	90.38	4.59	4.11	1.89
0.1177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.148584	597.44	88.77		
	塑料薄膜	m2	0.55	1	0.55		
	水	m3	0.226	4.59	1.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	90.38	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	51.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	146.3	1255.91	63.79	54.62	25.21	14.63	125.59	6.38	5.46	2.52
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.015041	74.1	600.65	31.03	27.33	12.62	-1.11	-9.03	-0.47	-0.41	-0.19
综合人工工日		小计							13.52	116.56	5.91	5.05	2.33
0.1423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.191884	597.44	114.64		
	塑料薄膜	m2	0.55	1	0.55		

	水	m3	0.289	4.59	1.33		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	116.56	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	53.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	58.4	37.78	0.08	15.2	7.02	5.84	3.78	0.01	1.52	0.7
13-18备注2+[13-19]*3	C20找平层 细石混凝土 厚55mm	10m2	0.1	70.3	316.09	2.45	18.92	8.73	7.03	31.61	0.25	1.89	0.87
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.175005	64.98	416.77	1.46	17.27	7.97	11.37	72.94	0.26	3.02	1.39
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	10.8		1.57	3.22	1.48	1.08		0.16	0.32	0.15
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.180861	52.25	45.47		13.59	6.27	9.45	8.22		2.46	1.13
综合人工工日		小计							34.77	116.55	0.68	9.21	4.24
0.3667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	403	3.6		
	水	m3	0.139502	4.59	0.64		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0557	563.44	31.38		
	碎石5～16mm	t		130.8			
	碎石5～40mm	t	0.281758	130.8	36.85		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.098003	364.94	35.77		
	建筑油膏	kg	1.823079	3	5.47		
	木柴	kg	0.976649	0.94	0.92		
	煤	kg	1.953299	0.94	1.84		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	116.55	--	

项目编码	010507001001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	5.47

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.1	71.25	574.19	1.05	18.8	8.68	7.13	57.42	0.11	1.88	0.87
13-9备注2	垫层　碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	64.98	416.77	1.46	17.27	7.97	19.49	125.03	0.44	5.18	2.39
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	10.8		1.57	3.22	1.48	1.08		0.16	0.32	0.15
综合人工工日		小计							27.7	182.45	0.71	7.38	3.41
0.2922工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20				m3	0.1015	563.44	57.19					
	水				m3	0.14	4.59	0.64					
	碎石5～16mm				t		130.8						
	碎石5～40mm				t	0.483	130.8	63.18					
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.168	364.94	61.31					
	其他材料费						--	0.13			--		
	材料费小计						--	182.45			--		

项目编码	010507002001	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	18.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.1	71.25	574.19	1.05	18.8	8.68	7.13	57.42	0.11	1.88	0.87
13-9备注2	垫层　碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	64.98	416.77	1.46	17.27	7.97	19.49	125.03	0.44	5.18	2.39
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	10.8		1.57	3.22	1.48	1.08		0.16	0.32	0.15
综合人工工日		小计							27.7	182.45	0.71	7.38	3.41
0.2922工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20				m3	0.1015	563.44	57.19					
	水				m3	0.14	4.59	0.64					
	碎石5～16mm				t		130.8						
	碎石5～40mm				t	0.483	130.8	63.18					
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.168	364.94	61.31					
	其他材料费						--	0.13			--		
	材料费小计						--	182.45			--		

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	162.45	939.21	3.09	43.04	19.86	16.25	93.92	0.31	4.3	1.99
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	64.98	416.77	1.46	17.27	7.97	19.49	125.03	0.44	5.18	2.39
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	10.8		1.57	3.22	1.48	1.08		0.16	0.32	0.15
综合人工工日		小计							36.82	218.95	0.91	9.8	4.53
0.3882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1638	563.44	92.29		
	塑料薄膜	m2	0.62	1	0.62		
	水	m3	0.31	4.59	1.42		
	碎石5～16mm	t		130.8			
	碎石5～40mm	t	0.483	130.8	63.18		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.168	364.94	61.31		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	218.95	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.008

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1026	3885.68	78.68	287.22	132.56	1026	3885.68	78.68	287.22	132.56
综合人工工日		小计							1026	3885.68	78.68	287.22	132.56
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5410.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3885.68	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.778

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1026	3866.82	78.68	287.22	132.56	1026	3866.82	78.68	287.22	132.56
综合人工工日		小计							1026	3866.82	78.68	287.22	132.56
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5391.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤12	t	1.02	3749.97	3824.97		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3866.82	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.311

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	499.7	3742.28	54.66	144.13	66.52	499.7	3742.28	54.66	144.13	66.52
综合人工工日		小计							499.7	3742.28	54.66	144.13	66.52
5.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4507.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	1.02	3605.23	3677.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	4.72	4.11		
	电焊条J422	kg	12	5.02	60.24		
	水	m3	0.13	4.59	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3742.28	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.163

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	499.7	3786.39	54.66	144.13	66.52	499.7	3786.39	54.66	144.13	66.52
综合人工工日		小计							499.7	3786.39	54.66	144.13	66.52
5.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4551.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HRB400E钢筋≤25				t	1.02	3648.47	3721.44					
	镀锌铁丝22#				kg	0.87	4.72	4.11					
	电焊条J422				kg	12	5.02	60.24					
	水				m3	0.13	4.59	0.6					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3786.39			--		

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.705

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1056.78	3885.68	78.68	295.22	136.26	1056.78	3885.68	78.68	295.22	136.26
综合人工工日		小计							1056.78	3885.68	78.68	295.22	136.26
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5452.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HPB300钢筋≤12				t	1.02	3768.46	3843.83					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	4.72	32.33					
	电焊条J422				kg	1.86	5.02	9.34					
	水				m3	0.04	4.59	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3885.68			--		

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	18.999

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1056.78	3866.82	78.68	295.22	136.26	1056.78	3866.82	78.68	295.22	136.26
综合人工工日		小计							1056.78	3866.82	78.68	295.22	136.26
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5433.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤12	t	1.02	3749.97	3824.97		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3866.82	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.567

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以外	t	1	514.69	3742.28	54.66	148.03	68.32	514.69	3742.28	54.66	148.03	68.32
综合人工工日		小计							514.69	3742.28	54.66	148.03	68.32
5.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4527.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	1.02	3605.23	3677.33		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	4.72	4.11		
	电焊条J422	kg	12	5.02	60.24		
	水	m3	0.13	4.59	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3742.28	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.533

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1056.78	3866.82	78.68	295.22	136.26	1056.78	3866.82	78.68	295.22	136.26
综合人工工日		小计							1056.78	3866.82	78.68	295.22	136.26
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5433.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400E钢筋≤12	t	1.02	3749.97	3824.97		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3866.82	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.685

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	514.69	3786.39	54.66	148.03	68.32	514.69	3786.39	54.66	148.03	68.32
综合人工工日		小计							514.69	3786.39	54.66	148.03	68.32
5.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4572.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400E钢筋≤25	t	1.02	3648.47	3721.44		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	4.72	4.11		
	电焊条J422	kg	12	5.02	60.24		
	水	m3	0.13	4.59	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3786.39	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2013.05	3843.83	60.03	539	248.77	2013.05	3843.83	60.03	539	248.77

综合人工工日	小计			2013.05	3843.83	60.03	539	248.77
21.19工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6704.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3843.83		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	53.2	22.38	0.52	13.97	6.45	5.32	2.24	0.05	1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.32	2.24	0.05	1.4	0.65
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.02	-0.81		
	水	m3	-0.002	4.59	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	456

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	29.45	8.81	17.93	12.32	5.69	2.95	0.88	1.79	1.23	0.57
综合人工工日		小计							2.95	0.88	1.79	1.23	0.57
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	0.0001	3605.23	0.36		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		

	电焊条J422	kg	-0.151	5.02	-0.76		
	水	m3	-0.002	4.59	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	439.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	61.75	131.29	3.72	17.02	7.86	6.18	13.13	0.37	1.7	0.79
综合人工工日		小计							6.18	13.13	0.37	1.7	0.79
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	11	12.1		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.13	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.166

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1347.1	4399.27	642.51	517.3	238.75	1347.1	4399.27	642.51	517.3	238.75
8-31	Ⅱ类金属构件运输距离在1km以内	t	1	7.2	7.92	25.06	8.39	3.87	7.2	7.92	25.06	8.39	3.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1228.35	59.59	80.25	340.24	157.03	1228.35	59.59	80.25	340.24	157.03
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	26.524096	22.77	18.51		5.92	2.73	603.95	490.96		157.02	72.41
17-138	银粉漆 第一遍 金属面	10m2	26.524096	25.74	14.93		6.69	3.09	682.73	396		177.45	81.96
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	26.524096	23.76	13.59		6.18	2.85	630.21	360.46		163.92	75.59
综合人工工日		小计							4499.54	5714.2	747.82	1364.32	629.61
46.5526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12955.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3969.42	4167.89		
	电焊条J422	kg	26.5	5.02	133.03		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.17	18.99		
	防锈漆	kg	5.58	10.67	59.54		
	油漆溶剂油	kg	44.87524	12.01	538.95		
	周转木材	m3	0.024	1729.59	41.51		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	4.2	11.38		
	圆木	m3	0.004	1729.59	6.92		
	红丹防锈漆	kg	33.950843	10.67	362.26		
	白布	m2	1.060964	3.43	3.64		
	银粉漆	kg	20.688795	13.72	283.85		
	砂纸	张	21.219277	0.94	19.95		
	其他材料费			--	57.45	--	
	材料费小计			--	5714.2	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	1.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门 镶板造型门	10m2	0.1	295.02	3480.93	2.56	77.37	35.71	29.5	348.09	0.26	7.74	3.57
综合人工工日		小计							29.5	348.09	0.26	7.74	3.57
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									389.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍木门	m2	1.01	343.02	346.45		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	348.09	--	

项目编码	010801001002	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	61.11

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门　镶板造型门	10m2	0.1	295.02	3480.93	2.56	77.37	35.71	29.5	348.09	0.26	7.74	3.57
综合人工工日		小计							29.5	348.09	0.26	7.74	3.57
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													389.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉实拼门	m2	1.01	343.02	346.45		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	348.09	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-39	平开门 普通铝型材	10m2	0.1	952.38	2658.32	21.2	253.13	116.83	95.24	265.83	2.12	25.31	11.68
综合人工工日		小计							95.24	265.83	2.12	25.31	11.68
0.962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.521	18.44	138.69		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	88.21	83.8		
	密封胶条	m	6.715	1.72	11.55		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.75	0.26	0.46		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	其他材料费			--	2.66	--	
	材料费小计			--	265.83	--	

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	15.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门　成品门扇防火门	10m2	0.1	298.3	6252.57		77.56	35.8	29.83	625.26		7.76	3.58
综合人工工日		小计							29.83	625.26		7.76	3.58
0.314工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							666.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品防火门乙级	m2	1.01	617.44	623.61		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	625.26	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	160.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-45	铝合金推拉窗 普通铝型材	10m2	0.1	932.58	2251.32	21.2	247.98	114.45	93.26	225.13	2.12	24.8	11.45
综合人工工日		小计							93.26	225.13	2.12	24.8	11.45
0.942工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							356.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	5.431	18.44	100.15		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	88.21	83.8		
	密封胶条	m	5.049	1.72	8.68		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.44	0.26	0.37		
	其他材料费			--	2.64	--	
	材料费小计			--	225.13	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	29.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.1	297	2154.8	19.59	82.31	37.99	29.7	215.48	1.96	8.23	3.8
综合人工工日		小计							29.7	215.48	1.96	8.23	3.8
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							259.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金百叶窗	m2	0.926	197.24	182.64		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		

	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	215.48	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	541.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-53	卷材屋面 高分子防水卷材 三元乙丙卷材 APP粘结剂	10m2	0.1	62.7	649.66		16.3	7.52	6.27	64.97		1.63	0.75
综合人工工日		小计							6.27	64.97		1.63	0.75
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三元乙丙橡胶防水卷材1.5厚双层	m2	1.237	38.92	48.14		
	高强APP粘结剂A型	kg	0.91	12.86	11.7		
	高强APP基底处理剂	kg	0.253	15.44	3.91		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	绿豆砂	t	0.008	112.1	0.9		
	水泥32.5级	kg	0.1517	0.46	0.07		
	901胶	kg	0.0021	2.14			
	水	m3	5.2E-05	4.59			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.97	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	510.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C30泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	141.55	330.05	7.03	38.63	17.83	14.16	33.01	0.7	3.86	1.78
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001999	1671.05	4329.91	52.77	448.19	206.86	3.34	8.66	0.11	0.9	0.41
11-6	屋面细砂隔离层	m3	0.009999	95	213.76		24.7	11.4	0.95	2.14		0.25	0.11

13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	57.89	133.23	0.33	15.14	6.99	5.79	13.32	0.03	1.51	0.7
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	76	298.15		19.76	9.12	7.6	29.82		1.98	0.91
11-6	屋面、楼地面保温隔热 轻集料砼找坡	m3	0.1	95	448.8		24.7	11.4	9.5	44.88		2.47	1.14
综合人工工日		小计							41.34	131.83	0.84	10.97	5.05
0.4351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0406	597.44	24.26		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	4.85	5.09		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1729.59	0.17		
	细砂	t	0.003	139.71	0.42		
	铁钉	kg	0.005	5	0.03		
	水	m3	0.0592	4.59	0.27		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002039	4189.94	8.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023788	4.72	0.11		
	细砂	m3	0.010199	209.57	2.14		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	375.32	13.27		
	XPS聚苯乙烯挤塑板B1级	m3	0.052	573.36	29.81		
	轻集料砼LC5.0	m3	0.102	440	44.88		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	131.83	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	17.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	66.5	442.88		17.29	7.98	6.65	44.29		1.73	0.8
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.047429	104.5	472.97		27.17	12.54	4.96	22.43		1.29	0.59
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	66.44	144.54	0.33	17.36	8.01	6.64	14.45	0.03	1.74	0.8

13-18备注2	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	47.5	229.47	0.69	12.53	5.78	4.75	22.95	0.07	1.25	0.58
综合人工工日		小计							23	104.12	0.1	6.01	2.77
0.2421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.071206	12.28	25.43		
	聚氨酯乙料	kg	3.209433	12.28	39.41		
	无纺布	m2	0.361201	2.5	0.9		
	二甲苯	kg	0.191658	5.06	0.97		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	407.32	14.4		
	水	m3	0.046	4.59	0.21		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0404	563.44	22.76		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	104.12	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-209-[10-210]*7	PVC管排水 阳台PVC通水落管 φ50 斜长在300mm	10只	0.1	226.1	138.98		58.79	27.13	22.61	13.9		5.88	2.71
综合人工工日		小计							22.61	13.9		5.88	2.71
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn50	m	0.218	9.1	1.98		
	PVC塑料管异径三通dn50	个	1.02	4.88	4.98		
	PVC塑料管135° 弯头dn50	个	2.04	3.4	6.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.9	--	

项目编码	010512008001	项目名称	检修孔盖板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-53	木盖板 方形	10m2	0.123	224.73	1255.34	5.85	59.95	27.67	27.64	154.41	0.72	7.37	3.4
通10-补7	屋面铝板泛水	10m2	0.123	106.4	422.39	7.39	29.59	13.65	13.09	51.95	0.91	3.64	1.68
14-220	墙、柱梁面各种面层 岩棉吸音板 墙面、墙裙	10m2	0.123	112.86	241.68		29.34	13.54	13.88	29.73		3.61	1.67
15-42	胶合板面层安装在木龙骨上 平面	10m2	0.123	102.96	109.38		26.77	12.36	12.66	13.45		3.29	1.52
16-318	门窗特殊五金 弹簧合页	副	1	28.71	52.08		7.46	3.45	28.71	52.08		7.46	3.45
综合人工工日		小计							95.98	301.62	1.63	25.37	11.72
0.9751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													436.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.067773	2252.79	152.68		
	铁钉70mm	kg	0.34563	5	1.73		
	铝板δ1	m2	1.3161	38.59	50.79		
	钢钉	kg	0.0369	6	0.22		
	玻璃胶300mL	支	0.089544	10.55	0.94		
	岩棉吸音板50×50穿孔	m2	1.2915	21.44	27.69		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	4.2435	0.48	2.04		
	胶合板910×2130×3	m2	1.2915	10.29	13.29		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03813	4.29	0.16		
	弹簧合页200mm	只	2	25.73	51.46		
	木螺钉M4×30	十个	2.4	0.26	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	301.62	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	37.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm	10m2	0.1	66.5	335.34		17.29	7.98	6.65	33.53		1.73	0.8
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 1.5mm	10m2	0.044201	104.5	357.9		27.17	12.54	4.62	15.82		1.2	0.55
13-18备注2	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	47.5	229.47	0.69	12.53	5.78	4.75	22.95	0.07	1.25	0.58

通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.25	8.05	0.14	3.74	1.73	1.43	0.81	0.01	0.37	0.17
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.059989	67.45	560.18	1.08	17.82	8.22	4.05	33.6	0.06	1.07	0.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9		0.96	2.59	1.2	0.9		0.1	0.26	0.12
综合人工工日		小计							22.4	106.71	0.24	5.88	2.71
0.2362工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.517816	12.28	18.64		
	聚氨酯乙料	kg	2.351924	12.28	28.88		
	无纺布	m2	0.353292	2.5	0.88		
	二甲苯	kg	0.187461	5.06	0.95		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0404	563.44	22.76		
	水	m3	0.093713	4.59	0.43		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.060889	548.87	33.42		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.46	0.7		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	106.71	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	447.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补8	屋面、楼地面现浇加气混凝土	m3	0.1	55.1	187.85	6.54	16.03	7.4	5.51	18.79	0.65	1.6	0.74
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9		0.96	2.59	1.2	0.9		0.1	0.26	0.12
综合人工工日		小计							6.41	18.79	0.75	1.86	0.86
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0459	4.59	0.21		
	水泥32.5级	kg	25.602	0.46	11.78		
	氢氧化钠	kg	0.0663	6.86	0.45		

	铝粉	kg	0.08976	15.44	1.39		
	细砂	t	0.028152	139.71	3.93		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	18.79	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	37.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 1.5mm	10m2	0.1	66.5	335.34		17.29	7.98	6.65	33.53		1.73	0.8
10-117	刷聚氨脂防水涂料（立面）二涂 1.5mm	10m2	0.044316	104.5	357.9		27.17	12.54	4.63	15.86		1.2	0.56
13-18备注2	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	47.5	229.47	0.69	12.53	5.78	4.75	22.95	0.07	1.25	0.58
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.25	8.05	0.14	3.74	1.73	1.43	0.81	0.01	0.37	0.17
综合人工工日		小计							17.46	73.15	0.08	4.55	2.11
0.1837工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.519084	12.28	18.65		
	聚氨酯乙料	kg	2.353889	12.28	28.91		
	无纺布	m2	0.353574	2.5	0.88		
	二甲苯	kg	0.187611	5.06	0.95		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0404	563.44	22.76		
	水	m3	0.05352	4.59	0.25		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.46	0.7		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	73.15	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	350.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18备注2	C30细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	47.5	241.24	0.69	12.53	5.78	4.75	24.12	0.07	1.25	0.58
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002	1671.05	4329.91	52.77	448.19	206.86	3.34	8.66	0.11	0.9	0.41
通11-补1	屋面、楼地面 XPS保温板 厚度20	10m2	0.1	62.7	53.38	0.41	16.41	7.57	6.27	5.34	0.04	1.64	0.76
综合人工工日		小计							14.36	38.12	0.22	3.79	1.75
0.1512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0404	592.58	23.94		
	水	m3	0.0654	4.59	0.3		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00204	4189.94	8.55		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0238	4.72	0.11		
	XPS聚苯乙烯挤塑板B1级	m3	0.00204	573.36	1.17		
	聚合物粘结砂浆	kg	1.4688	2.74	4.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	38.12	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	268.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二`三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	293.22	3.25	8.26	3.81	2.85	29.32	0.33	0.83	0.38
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	136.02	86.36	0.21	35.42	16.35	13.6	8.64	0.02	3.54	1.64
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	11.4	2.98	0.14	3	1.38	-1.14	-0.3	-0.01	-0.3	-0.14
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	22.8	20.63		5.93	2.74	2.28	2.06		0.59	0.27
综合人工工日		小计							17.59	39.72	0.34	4.66	2.15
0.1852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	16.29	29.32		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	385.7	0.2		

	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01106	357.16	3.95		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01071	385.7	4.13		
	水	m3	0.0133	4.59	0.06		
	界面剂	kg	1.714	1.19	2.04		
	水泥32.5级	kg		0.46			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	39.72	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2604.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	135.71	92.67	0.22	35.34	16.31	13.57	9.27	0.02	3.53	1.63
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	11.4	2.98	0.14	3	1.38	-1.14	-0.3	-0.01	-0.3	-0.14
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	22.8	20.63		5.93	2.74	2.28	2.06		0.59	0.27
综合人工工日		小计							14.71	11.03	0.01	3.82	1.76
0.1549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	385.7	0.2		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014753	357.16	5.27		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	385.7	3.44		
	水	m3	0.0133	4.59	0.06		
	界面剂	kg	1.714	1.19	2.04		
	水泥32.5级	kg		0.46			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.03	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	676.68

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4+4mm（钢丝网）	10m2	0.1	94.05	119.58	2.35	25.06	11.57	9.41	11.96	0.24	2.51	1.16
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	13.3	27.5		3.46	1.6	1.33	2.75		0.35	0.16
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	143.97	156.86	0.35	37.52	17.32	14.4	15.69	0.04	3.75	1.73
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	11.4	2.98	0.14	3	1.38	-1.14	-0.3	-0.01	-0.3	-0.14
综合人工工日		小计							24	30.1	0.27	6.31	2.91
0.2526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0082	1457.17	11.95		
	水	m3	0.0093	4.59	0.04		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	2.5	2.75		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.037625	407.32	15.33		
	水泥32.5级	kg		0.46			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	30.1	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	55.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	162.8	157.34	0.36	42.42	19.58	16.28	15.73	0.04	4.24	1.96
综合人工工日		小计							16.28	15.73	0.04	4.24	1.96
0.1714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	385.7	5.8		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023625	385.7	9.11		
	普通木成材	m3	0.0002	2252.79	0.45		

	水	m3	0.008708	4.59	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.46	0.28		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.73	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	92.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-107	外墙仿石砖(干粉型粘结剂粘贴) 墙面(预拌)	10m2	0.1	494.02	589.5	0.21	128.5	59.31	49.4	58.95	0.02	12.85	5.93
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	-0.1	146.31	93.27	0.21	38.1	17.58	-14.63	-9.33	-0.02	-3.81	-1.76
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	11.4	2.98	0.14	3	1.38	1.14	0.3	0.01	0.3	0.14
综合人工工日		小计							35.91	49.92	0.01	9.34	4.31
0.357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙仿石砖200×100	m2	1.025	30.27	31.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t		385.7			
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	白水泥	kg	0.15	0.68	0.1		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00452	4.59	0.02		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.46	0.7		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.92	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	28.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	552.42	1774.43	147.11	181.88	83.94	55.24	177.44	14.71	18.19	8.39
综合人工工日		小计							55.24	177.44	14.71	18.19	8.39

0.558工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								273.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝单板2mm	m2	1.02	128.63	131.2			
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材	kg	0.26	18.44	4.79			
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7			
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28			
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08			
	其他材料费			--	0.49	--		
	材料费小计			--	177.44	--		

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	51.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-154	铝合金明框 玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1202.85	5588.64	176.05	358.51	165.47	120.29	558.86	17.61	35.85	16.55
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02826	1263.5	4410.33	210.73	383.3	176.91	35.71	124.64	5.96	10.83	5
14-183	钢骨架安装	t	0.02826	649.8	165.13	46.21	180.96	83.52	18.36	4.67	1.31	5.11	2.36
17-138	银粉漆 第一遍 金属面	10m2	0.090008	25.74	14.93		6.69	3.09	2.32	1.34		0.6	0.28
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.090008	23.76	13.59		6.18	2.85	2.14	1.22		0.56	0.26
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.090008	141.57	342.95	36.58	46.32	21.38	12.74	30.87	3.29	4.17	1.92
综合人工工日		小计							191.56	721.6	28.17	57.12	26.37
1.9579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1024.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	幕墙铝型材			kg	12.05	18.44	222.2						
	中空Low-E玻璃6+12A+6			m2	1.03	264.8	272.74						
	不锈钢对拉螺栓M6×100			套	3.148	0.94	2.96						
	不锈钢对拉螺栓M14×120			套	0.55	2.23	1.23						
	不锈钢螺栓M12×35			套	0.55	1.63	0.9						
	不锈钢螺钉M6×20			十个	1.31	0.69	0.9						
	镀锌连接铁件			kg	2.6	7.03	18.28						

	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	泡沫条	m	2.037	1.29	2.63		
	幕墙双面不干胶条8×16	m	3.646	2.14	7.8		
	型钢	t	0.029673	3969.42	117.78		
	电焊条J422	kg	0.576504	5.02	2.89		
	氧气	m3	0.4239	2.83	1.2		
	乙炔气	m3	0.08478	14.17	1.2		
	防锈漆	kg	0.131409	10.67	1.4		
	油漆溶剂油	kg	0.134176	12.01	1.61		
	膨胀螺栓M12×110	套	5.03028	0.86	4.33		
	银粉漆	kg	0.070206	13.72	0.96		
	砂纸	张	0.072006	0.94	0.07		
	白布	m2	0.0027	3.43	0.01		
	防火涂料	kg	1.890168	16.29	30.79		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	721.6	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	69.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	63.13	37.99	0.08	16.43	7.59	6.31	3.8	0.01	1.64	0.76
综合人工工日		小计							6.31	3.8	0.01	1.64	0.76
0.0665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)	t	0.009027	385.7	3.48		
	水	m3	0.006808	4.59	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.46	0.28		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.8	--	

项目编码	011506003001	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	15.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77备注1	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1398.87	4867.55	49.96	376.7	173.86	139.89	486.76	5	37.67	17.39
综合人工工日		小计							139.89	486.76	5	37.67	17.39
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													686.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一爪挂件	套	0.09	81.47	7.33		
	二爪挂件	套	0.38	102.91	39.11		
	四爪挂件	套	0.43	154.36	66.37		
	型钢	t	0.035	3969.42	138.93		
	电焊条	kg	0.63	4.97	3.13		
	氧气	m3	0.525	2.83	1.49		
	乙炔气	kg	0.105	15.44	1.62		
	钢化夹胶玻璃	m2	1.03	205.81	211.98		
	硅酮密封胶	L	0.24	68.6	16.46		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	486.76	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	676.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-209	外墙乳液型涂料毛面一底二面	10m2	0.1	128.7	94.12		33.46	15.44	12.87	9.41		3.35	1.54
综合人工工日		小计							12.87	9.41		3.35	1.54
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳液型涂料(底涂)	kg	0.22	15.44	3.4		
	乳液型涂料(面涂)	kg	0.36	15.44	5.56		
	白水泥	kg	0.3	0.68	0.2		
	901胶	kg	0.072	2.14	0.15		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.41	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	26.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-148	不锈钢管扶手全玻栏板	10m	0.1	1009.8	3004.93	145.79	300.45	138.67	100.98	300.49	14.58	30.05	13.87
综合人工工日		小计							100.98	300.49	14.58	30.05	13.87
1.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													459.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ60×3.0	m	1.029	71.03	73.09		
	镜面不锈钢管φ50×3.0	m	1.06	59.19	62.74		
	不锈钢玻璃夹	只	3.498	1.29	4.51		
	钢化夹胶玻璃12mm	m2	0.924	149.96	138.56		
	不锈钢六角螺栓M6×35	套	3.498	0.77	2.69		
	硅酮密封胶	L	0.1071	68.6	7.35		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.053	38.59	2.05		
	氩气	m3	0.149	7.81	1.16		
	钨棒精制	kg	0.003	557.41	1.67		
	不锈钢盖φ63	只	1.154	4.29	4.95		
	环氧树脂618	kg	0.03	38.44	1.15		
	普通木成材	m3	0.0002	2252.79	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	300.49	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	26.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1		2853.8					285.38			
综合人工工日		小计								285.38			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													285.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢护窗栏杆H=1100	m	1	285.38	285.38		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	285.38	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	6.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-148	不锈钢管扶手全玻栏板	10m	0.1	1009.8	3335.97	145.79	300.45	138.67	100.98	333.6	14.58	30.05	13.87
综合人工工日		小计							100.98	333.6	14.58	30.05	13.87
1.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													493.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ60×3.0	m	1.029	71.03	73.09		
	不锈钢方管60×3.0	m	1.06	90.42	95.85		
	不锈钢玻璃夹	只	3.498	1.29	4.51		
	钢化夹胶玻璃12mm	m2	0.924	149.96	138.56		
	不锈钢六角螺栓M6×35	套	3.498	0.77	2.69		
	硅酮密封胶	L	0.1071	68.6	7.35		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.053	38.59	2.05		
	氩气	m3	0.149	7.81	1.16		
	钨棒精制	kg	0.003	557.41	1.67		
	不锈钢盖φ63	只	1.154	4.29	4.95		
	环氧树脂618	kg	0.03	38.44	1.15		
	普通木成材	m3	0.0002	2252.79	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	333.6	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	1009.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	28.5	17.67	3.39	8.29	3.83	28.5	17.67	3.39	8.29	3.83
综合人工工日		小计							28.5	17.67	3.39	8.29	3.83
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.68

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	周转木材	m3	0.002	1729.59	3.46		
	脚手钢管	kg	1.51	4.06	6.13		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.25	4.89	1.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	4.2	2.06		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	17.67	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	1009.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	28.5	7.99	3.05	8.2	3.79	2.85	0.8	0.31	0.82	0.38
综合人工工日		小计							2.85	0.8	0.31	0.82	0.38
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	4.06	0.17		
	底座	个	0.0003	4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		
	周转木材	m3	0.00015	1729.59	0.26		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	4.2	0.03		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	90.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	381.9	239.03	9.39	101.74	46.95	38.19	23.9	0.94	10.17	4.7
综合人工工日		小计							38.19	23.9	0.94	10.17	4.7
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.9

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		

细	周转木材	m3	0.0066	1729.59	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.06	0.6		
	铁钉	kg	0.3326	5	1.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.72	0.07		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	85.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	251.75	239.03	9.39	67.9	31.34	25.18	23.9	0.94	6.79	3.13
综合人工工日		小计							25.18	23.9	0.94	6.79	3.13
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0066	1729.59	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.06	0.6		
	铁钉	kg	0.3326	5	1.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.72	0.07		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	59.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	305.9	229.4	13.95	83.16	38.38	30.59	22.94	1.4	8.32	3.84
综合人工工日		小计							30.59	22.94	1.4	8.32	3.84
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.09

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0056	1729.59	9.69		
	卡具	kg	0.026	4.18	0.11		
	钢管支撑	kg	0.253	4.06	1.03		
	铁钉	kg	0.3416	5	1.71		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.2	0.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	22.94	--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	13.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	245.1	240.39	13.38	67.2	31.02	24.51	24.04	1.34	6.72	3.1
综合人工工日		小计							24.51	24.04	1.34	6.72	3.1
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0045	1729.59	7.78		
	卡具	kg	0.083	4.18	0.35		
	钢管支撑	kg	0.17	4.06	0.69		
	铁钉	kg	0.3456	5	1.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	24.04	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	43.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	330.6	208.47	15.11	89.88	41.49	33.06	20.85	1.51	8.99	4.15
综合人工工日		小计							33.06	20.85	1.51	8.99	4.15

0.348工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							68.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0041	1729.59	7.09		
	卡具	kg	0.177	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.357	4.06	1.45		
	铁钉	kg	0.2034	5	1.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	20.85	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	291.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	429.78	210.01	15.11	115.67	53.39	42.98	21	1.51	11.57	5.34
综合人工工日		小计							42.98	21	1.51	11.57	5.34

0.4524工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							82.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0041	1729.59	7.09		
	卡具	kg	0.18939	4.18	0.79		
	钢管支撑	kg	0.38199	4.06	1.55		
	铁钉	kg	0.2034	5	1.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	21	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	323.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	418	237.96	9.97	111.27	51.36	41.8	23.8	1	11.13	5.14

综合人工工日	小计			41.8	23.8	1	11.13	5.14
0.44工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								82.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1729.59	11.42			
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56			
	铁钉	kg	0.2572	5	1.29			
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18			
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01			
	钢管支撑	kg	0.102	4.06	0.41			
	其他材料费			--	0.93		--	
	材料费小计			--	23.8		--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	92.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.1	438.9	252.18	17.63	118.7	54.78	43.89	25.22	1.76	11.87	5.48
综合人工工日		小计							43.89	25.22	1.76	11.87	5.48
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	43.46	9.56						
	卡具			kg	0.116	4.18	0.48						
	钢管支撑			kg	0.386	4.06	1.57						
	周转木材			m3	0.0067	1729.59	11.59						
	铁钉			kg	0.2092	5	1.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.72	0.01						
	其他材料费					--	0.96					--	
	材料费小计					--	25.22					--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	133.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.029268	284.05	213.66	11.7	76.9	35.49	8.31	6.25	0.34	2.25	1.04

21-42	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.070732	284.05	213.66	11.7	76.9	35.49	20.09	15.11	0.83	5.44	2.51
综合人工工日		小计							28.4	21.36	1.17	7.69	3.55
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	4.06	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1729.59	9.34		
	铁钉	kg	0.1176	5	0.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.72	0.02		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	21.36	--	

项目编码	011702028001	项目名称	压顶	计量单位	m2	工程量	35.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件　压顶复合木模板	10m2	0.1	320.15	223.58	15.48	87.26	40.28	32.02	22.36	1.55	8.73	4.03
综合人工工日		小计							32.02	22.36	1.55	8.73	4.03
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.115	4.18	0.48		
	钢管支撑	kg	0.386	4.06	1.57		
	周转木材	m3	0.005	1729.59	8.65		
	铁钉	kg	0.226	5	1.13		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	22.36	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	59.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-44	现浇构件　过梁 复合木模板	10m2	0.1	405.65	233.7	13.63	109.01	50.31	40.57	23.37	1.36	10.9	5.03
综合人工工日		小计							40.57	23.37	1.36	10.9	5.03
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	4.06	0.6		
	周转木材	m3	0.0062	1729.59	10.72		
	铁钉	kg	0.2556	5	1.28		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	23.37	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	6.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	342	253.1	20.7	94.3	43.52	34.2	25.31	2.07	9.43	4.35
综合人工工日		小计							34.2	25.31	2.07	9.43	4.35
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.166	4.18	0.69		
	钢管支撑	kg	0.653	4.06	2.65		
	周转木材	m3	0.0058	1729.59	10.03		
	铁钉	kg	0.2706	5	1.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1590.13

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	360.62	216.75	20.6	99.12	45.75	36.06	21.68	2.06	9.91	4.58
综合人工工日		小计							36.06	21.68	2.06	9.91	4.58
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.22	43.46	9.56						
	卡具			kg	0.19367	4.18	0.81						
	钢管支撑			kg	0.74258	4.06	3.01						
	周转木材			m3	0.0036	1729.59	6.23						
	铁钉			kg	0.193	5	0.97						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.72	0.01						
	其他材料费					--	1.09		--				
	材料费小计					--	21.68		--				

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	26.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	277.4	214.25	20.6	77.48	35.76	27.74	21.43	2.06	7.75	3.58
综合人工工日		小计							27.74	21.43	2.06	7.75	3.58
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.22	43.46	9.56						
	卡具			kg	0.181	4.18	0.76						
	钢管支撑			kg	0.694	4.06	2.82						
	周转木材			m3	0.0036	1729.59	6.23						
	铁钉			kg	0.193	5	0.97						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.72	0.01						
	其他材料费					--	1.08		--				
	材料费小计					--	21.43		--				

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	128.96

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇构件　竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	391.4	187.9	14.91	105.64	48.76	39.14	18.79	1.49	10.56	4.88
综合人工工日		小计							39.14	18.79	1.49	10.56	4.88
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑					kg	0.386		4.06	1.57			
	周转木材					m3	0.0032		1729.59	5.53			
	卡具					kg	0.116		4.18	0.48			
	复合木模板18mm					m2	0.22		43.46	9.56			
	铁钉					kg	0.117		5	0.59			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.72	0.01			
	其他材料费								--	1.05		--	
	材料费小计								--	18.79		--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	41.39

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件　檐沟小型构件 木模板	10m2	0.005629	349.6	279.15	13.35	94.37	43.55	1.97	1.57	0.08	0.53	0.25
21-89	现浇构件　檐沟小型构件 木模板	10m2	0.094371	349.6	279.15	13.35	94.37	43.55	32.99	26.34	1.26	8.91	4.11
综合人工工日		小计							34.96	27.91	1.34	9.44	4.36
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材					m3	0.0146		1729.59	25.25			
	铁钉					kg	0.348		5	1.74			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.72	0.01			
	其他材料费								--	0.91		--	
	材料费小计								--	27.91		--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	17.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	629.85	352.35	33.05	172.35	79.55	62.99	35.24	3.31	17.24	7.96
综合人工工日		小计							62.99	35.24	3.31	17.24	7.96
0.663工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2	0.374	43.46	16.25					
	卡具				kg	0.197	4.18	0.82					
	钢管支撑				kg	0.656	4.06	2.66					
	周转木材				m3	0.0067	1729.59	11.59					
	铁钉				kg	0.423	5	2.12					
	镀锌铁丝22#				kg	0.004	4.72	0.02					
	其他材料费						--	1.78				--	
	材料费小计						--	35.24				--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	51.99

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	903.45	469.51	60.45	250.61	115.67	90.35	46.95	6.05	25.06	11.57
综合人工工日		小计							90.35	46.95	6.05	25.06	11.57
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2	0.539	43.46	23.42					
	卡具				kg	0.284	4.18	1.19					
	钢管支撑				kg	0.948	4.06	3.85					
	周转木材				m3	0.0078	1729.59	13.49					
	铁钉				kg	0.483	5	2.42					
	镀锌铁丝22#				kg	0.006	4.72	0.03					
	其他材料费						--	2.55				--	
	材料费小计						--	46.95				--	

项目编码	011702029001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	381.9	239.03	9.39	101.74	46.95	38.19	23.9	0.94	10.17	4.7
综合人工工日		小计							38.19	23.9	0.94	10.17	4.7
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0066	1729.59	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.06	0.6		
	铁钉	kg	0.3326	5	1.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.72	0.07		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	165.3	67.27	6.06	44.55	20.56	16.53	6.73	0.61	4.46	2.06
综合人工工日		小计							16.53	6.73	0.61	4.46	2.06
0.174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.089	4.06	0.36		
	周转木材	m3	0.0025	1729.59	4.32		
	组合钢模板	kg	0.325	4.29	1.39		
	铁钉	kg	0.032	5	0.16		
	卡具	kg	0.016	4.18	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	4.72	0.04		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	6.73	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	1009.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	0.193176			310.8	80.81	37.3			60.04	15.61	7.21
综合人工工日		小计									60.04	15.61	7.21
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.4	576	962.7	2374.73			230.4	385.08	949.89		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.4	1152	1136.53	2554.26			460.8	454.61	1021.7		
综合人工工日		小计							691.2	839.69	1971.59		
7.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3502.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.064	1729.59	110.69		
	镀锌铁丝8#	kg	4	4.2	16.8		
	橡胶板δ3	m2	0.312	15.44	4.82		
	草袋子	只	8	0.86	6.88		
	其他材料费			--	700.5	--	
	材料费小计			--	839.69	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			58815.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	53468.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5346.88			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	28459.2			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					87274.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼土建(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	133046.79		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		133046.79		

暂列金额明细表

工程名称：办公楼土建(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		133046.79	
合计			133046.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼土建(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：办公楼土建(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼土建(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼土建(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	72553.03		72553.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1945121.53	3.2	62243.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1945121.53	0.53	10309.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1945121.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2017674.56	10	201767.46
合计					274320.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公楼土建(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：办公楼土建(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	151589	
1.1	人工费	26923.24	
1.2	材料费	109767.06	
1.3	施工机具使用费	369.1	
1.4	企业管理费	10759.13	
1.5	利润	3770.53	
2	措施项目费	5221.62	
2.1	单价措施项目费	1263.66	
2.2	总价措施项目费	3957.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2408.58	
3	其他项目费	15158.9	
3.1	其中：暂列金额	15158.9	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4511.14	
5	税金	17648.07	
6	工程造价	194128.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		冷水给水系统						
1	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内内衬塑热镀锌钢管 2、介质：冷水给水管 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒冲洗	m	5.75	83.26	478.75	
2	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内内衬塑热镀锌钢管 2、介质：冷水给水管 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒冲洗	m	15.78	70.55	1113.28	
3	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内内衬塑热镀锌钢管 2、介质：冷水给水管 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒冲洗	m	10.42	62.07	646.77	
4	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内内衬塑热镀锌钢管 2、介质：冷水给水管 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒冲洗	m	8.4	53.31	447.8	
5	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内内衬塑热镀锌钢管 2、介质：冷水给水管 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒冲洗	m	47.23	48.85	2307.19	
6	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水管 3、材质、规格：S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	6.09	61.28	373.2	
7	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水管 3、材质、规格：S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	13.73	43.42	596.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水管 3、材质、规格：S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	4.33	32.88	142.37	
9	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水管 3、材质、规格：S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	27.9	28.45	793.76	
10	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水管 3、材质、规格：S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	24.78	25.23	625.2	
11	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水管 3、材质、规格：S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	65.27	22.7	1481.63	
12	031002003001	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、规格：DN100	个	1	50.41	50.41	
13	031002003002	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、规格：DN80	个	4	37.85	151.4	
14	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外螺纹水表 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	597.35	597.35	
15	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外螺纹水表 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	425.43	425.43	
16	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外螺纹水表 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	334.24	334.24	
17	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：螺纹	个	1	1137.43	1137.43	
18	031003001002	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹	个	1	971.23	971.23	
19	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹	个	2	485.59	971.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹	个	3	319.87	959.61	
21	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹	个	2	226.87	453.74	
22	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	4	132.58	530.32	
23	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹	个	1	243.01	243.01	
24	031003001008	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹	个	1	319.87	319.87	
25	031003001009	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀及其螺纹阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	1	158.39	158.39	
26	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：20mm厚橡塑海绵	m3	0.17	2487.49	422.87	
27	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝箔 2、层数：1	m2	8.34	32.45	270.63	
28	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：1m	m3	1.88	32.83	61.72	
29	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方来源、运距：原土回填	m3	1.88	36.41	68.45	
		分部小计					17133.39	
		热水系统						
30	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水管 3、材质、规格：S3.2无规共聚聚丙烯PP-R管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	7.49	34.19	256.08	
31	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：热水管 3、材质、规格：S3.2无规共聚聚丙烯PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	10.8	29.5	318.6	
32	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：即热式热水器6.5KW 2、附件名称、规格、数量：男女卫生间各1台	套	2	6637.42	13274.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					13849.52	
		排水系统						
33	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内排水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC管 DN100 4、连接形式：粘结	m	60.47	69.25	4187.55	
34	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内排水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC管 DN50 4、连接形式：粘结	m	37.33	32.85	1226.29	
35	031002003007	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、规格：DN100	个	6	50.41	302.46	
36	031004003001	洗脸盆	1、材质：瓷质 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：含配件	组	8	1908.66	15269.28	
37	031004003002	洗脸盆	1、材质：瓷质 2、规格、类型：残疾人洗脸盆 3、附件名称、数量：含配件	组	1	2312.66	2312.66	
38	031004004001	洗涤盆	1、材质：瓷质 2、规格、类型：洗涤盆 3、附件名称、数量：含配件	组	4	829.12	3316.48	
39	031004006001	大便器	1、材质：瓷质 2、规格、类型：蹲式大便器 瓷低水箱 3、附件名称、数量：含配件	组	8	517.7	4141.6	
40	031004006002	大便器	1、材质：瓷质 2、规格、类型：残疾人坐便器 3、附件名称、数量：含配件	组	1	1458.11	1458.11	
41	031004007001	小便器	1、材质：瓷质 2、规格、类型：挂斗式小便器 普通式 3、附件名称、数量：含配件	组	6	836.25	5017.5	
42	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：钢制 2、组装形式：淋蓬头 3、附件名称、数量：含配件	套	4	1381.1	5524.4	
43	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：地漏安装 50	个(组)	12	28.04	336.48	
44	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：地面扫除口安装 100	个(组)	2	19.03	38.06	
45	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：0.8m	m3	16.81	32.83	551.87	
46	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方来源、运距：原土回填	m3	16.81	36.41	612.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					44294.79	
		雨水系统						
47	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内排水管 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC管 DN100 4、连接形式：粘结	m	34.74	47.19	1639.38	
48	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：PVC水斗 φ110	个(组)	4	37.57	150.28	
49	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：女儿墙铸铁弯头落水口 φ110	个(组)	4	80.54	322.16	
50	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：混凝土 2、型号、规格：雨水篦子	个(组)	4	28.66	114.64	
		分部小计					2226.46	
		空调冷凝系统						
51	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内排水管 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC管 DN100 4、连接形式：粘结	m	29.76	47.19	1404.37	
52	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：地漏安装 50	个(组)	6	28.04	168.24	
		分部小计					1572.61	
		强电系统						
53	030404017001	配电箱	1、名称：06AL1配电箱(600*800*200) 2、型号：XXB-G3 3、规格：17回路+2备用带浪涌保护器 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5/4/6 5、端子板外部接线材质、规格：压铜端子接线10	台	1	6252.73	6252.73	
54	030404017002	配电箱	1、名称：06AL2(PZR30)配电箱 2、规格：17回路+1备用 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5/4	台	1	1483.12	1483.12	
55	030404017003	配电箱	1、名称：AL12(PZR30)配电箱 2、规格：4回路+1备用 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5	台	1	2495.85	2495.85	
56	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	13	44.09	573.17	
57	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：明配	m	10.3	32.22	331.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	16.5	19.44	320.76	
59	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	27.5	12.83	352.83	
60	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	548.5	10.63	5830.56	
61	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN16 4、配置形式：暗配	m	986.4	9.48	9351.07	
62	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5mm2	m	3558.4	3.04	10817.54	
63	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NHBV-2.5mm2	m	426.7	3.04	1297.17	
64	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4mm2	m	879.4	3.72	3271.37	
65	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-10mm2	m	207.5	7.99	1657.93	
66	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	13.12	27.66	362.9	
67	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：CTX1092 1*LED18	套	4	106.71	426.84	
68	030412001002	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：CTX1072 1*LED18	套	10	97.98	979.8	
69	030412001003	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：CTX1070 1*LED18红外感应控制	套	4	124.18	496.72	
70	030412001004	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：CTX1092 1*LED12	套	20	89.24	1784.8	
71	030412004001	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：CTX1008 1*LED18	套	4	73.61	294.44	
72	030412004002	装饰灯	1、名称：支型吊灯 2、型号：　6*LED9	套	1	1254.88	1254.88	
73	030412005001	荧光灯	1、名称：双管LED格栅灯 2、型号：CTY1001 2*LED18/840	套	55	163.3	8981.5	
74	030412005002	荧光灯	1、名称：单管LED格栅灯 2、型号：CTY1001 1*LED18/840	套	2	134.67	269.34	
75	030412005003	荧光灯	1、名称：双管LED三防灯 2、型号：YG33 2*LED18/840带护罩	套	4	334.89	1339.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030412005004	荧光灯	1、名称：单管LED直管灯 2、型号：YG2 1*LED18/840	套	2	89	178	
77	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、型号：HJLD909 1*LED1后备电池1h	套	7	105.59	739.13	
78	030412004004	装饰灯	1、名称：应急灯 2、型号：HJD211 2*LED5后备电池1h	套	5	105.59	527.95	
79	030412004005	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 2、型号：HJDL808 1*LED1后备电池1h	套	8	105.59	844.72	
80	030404033001	风扇	1、名称：卫生间轴流风扇	台	4	306.15	1224.6	
81	030404034001	照明开关	1、名称：单位单控翘板开关	个	21	19.61	411.81	
82	030404034002	照明开关	1、名称：双位单控翘板开关	个	15	22.8	342	
83	030404034003	照明开关	1、名称：三位单控翘板开关	个	14	28.64	400.96	
84	030404035001	插座	1、名称：两孔加三孔单相插座	个	81	26.62	2156.22	
85	030404035002	插座	1、名称：单相带接地极插座	个	1	26.62	26.62	
86	030404035003	插座	1、名称：壁式空调单相带接地极插座	个	18	32.74	589.32	
87	030404035004	插座	1、名称：三相五孔空调插座	个	3	44.05	132.15	
88	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型	个	20	7.28	145.6	
89	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型	个	106	6.57	696.42	
90	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型	个	157	6.68	1048.76	
		分部小计					69691.01	
		防雷接地系统						
91	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	35.81	24.52	878.06	
92	030409004001	均压环	1、名称：基础接地体 2、材质：利用地板圈梁两根主筋做接地体	m	98.67	7.28	718.32	
93	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱	台(块)	1	336.83	336.83	
94	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱	台(块)	2	41.04	82.08	
95	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：小于1Ω	系统	1	805.93	805.93	
		分部小计					2821.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					151589	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1263.66	1263.66	
		单价措施合计					1263.66	
合计							152852.66	

综合单价分析表

工程名称：办公楼水电安装(002)

项目编码	031001001005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	5.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	245.96	90.58	3.38	98.38	34.43	24.6	9.06	0.34	9.84	3.44
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	55.9	37.2		22.36	7.83	0.56	0.37		0.22	0.08
综合人工工日		小计							25.16	9.43	0.34	10.06	3.52
0.2925工日		未计价材料费											34.75
清单项目综合单价													83.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.02	34.07	34.75		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.46	0.07		
	黄砂	m3	0.0004	234.84	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.098	4.59	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.18	--	

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	15.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	240.8	63.3	2.31	96.32	33.71	24.08	6.33	0.23	9.63	3.37

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							24.5	6.56	0.23	9.8	3.43
0.2849工日		未计价材料费											26.03
清单项目综合单价													70.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.02	25.52	26.03		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.46	0.02		
	黄砂	m3	0.0001	234.84	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	4.59	0.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.59	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	10.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-163	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	235.64	42.49	0.83	94.26	32.99	23.56	4.25	0.08	9.43	3.3
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							23.98	4.48	0.08	9.6	3.36
0.2789工日		未计价材料费											20.57
清单项目综合单价													62.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.02	20.17	20.57		
	室内镀锌钢管接头零件DN40	个	0.716	5.04	3.61		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		

	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.069	0.46	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	234.84	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	5.15	0.01		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	水	m3	0.063	4.59	0.29		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.05	--	

项目编码	031001001003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-162	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	197.8	47.25	0.83	79.12	27.69	19.78	4.73	0.08	7.91	2.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							20.2	4.96	0.08	8.08	2.83
0.2349工日		未计价材料费											17.16
清单项目综合单价													53.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.02	16.82	17.16		
	室内镀锌钢管接头零件DN32	个	0.803	4.19	3.36		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.46	0.21		
	黄砂	m3	0.001	234.84	0.23		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	5.15	0.08		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.059	4.59	0.27		

	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.12	--	

项目编码	031001001004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	47.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-161	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	197.8	41.55	0.83	79.12	27.69	19.78	4.16	0.08	7.91	2.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							20.2	4.39	0.08	8.08	2.83
0.2349工日		未计价材料费											13.27
清单项目综合单价													48.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.02	13.01	13.27		
	室内镀锌钢管接头零件DN25	个	0.978	2.82	2.76		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.46	0.19		
	黄砂	m3	0.001	234.84	0.23		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	5.15	0.23		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.59	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.66	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	120.4	16.3	1.47	48.16	16.86	12.04	1.63	0.15	4.82	1.69
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							12.46	1.86	0.15	4.99	1.75
0.1449工日		未计价材料费											40.07
清单项目综合单价													61.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN50	m	1.02	28.57	29.14		
	PP-R管件DN50	个	0.651	16.78	10.92		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	41.93	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	120.4	15.77	0.94	48.16	16.86	12.04	1.58	0.09	4.82	1.69
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							12.46	1.81	0.09	4.99	1.75
0.1449工日		未计价材料费											22.32
清单项目综合单价													43.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN40	m	1.02	15.76	16.08		
	PP-R管件DN40	个	0.716	8.72	6.24		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	24.13	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	101.48	14.05	0.94	40.59	14.21	10.15	1.41	0.09	4.06	1.42
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							10.57	1.64	0.09	4.23	1.48
0.1229工日		未计价材料费											14.87
清单项目综合单价													32.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN32	m	1.02	10.51	10.72		
	PP-R管件DN32	个	0.803	5.17	4.15		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	16.51	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	101.48	13.15	0.54	40.59	14.21	10.15	1.32	0.05	4.06	1.42
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							10.57	1.55	0.05	4.23	1.48
0.1229工日		未计价材料费											10.57
清单项目综合单价													28.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN25	m	1.02	7.11	7.25		
	PP-R管件DN25	个	0.978	3.39	3.32		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	12.12	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	24.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	89.44	14	0.54	35.78	12.52	8.94	1.4	0.05	3.58	1.25
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							9.36	1.63	0.05	3.75	1.31
0.1089工日		未计价材料费											9.13
清单项目综合单价													25.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN20	m	1.02	6.56	6.69		
	PP-R管件DN20	个	1.152	2.12	2.44		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	65.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	89.44	14.04	0.54	35.78	12.52	8.94	1.4	0.05	3.58	1.25
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							9.36	1.63	0.05	3.75	1.31
0.1089工日		未计价材料费											6.6
清单项目综合单价													22.7

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN15	m	1.02	4.38	4.47		
	PP-R管件DN15	个	1.637	1.3	2.13		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	215.86	153.76	17.85	86.34	30.22	21.59	15.38	1.79	8.63	3.02
综合人工工日		小计							21.59	15.38	1.79	8.63	3.02
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.46	0.31		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.38	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	158.24	116.94	17.85	63.3	22.15	15.82	11.69	1.79	6.33	2.22
综合人工工日		小计							15.82	11.69	1.79	6.33	2.22
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		

	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.46	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	86	153.58		34.4	12.04	86	153.58		34.4	12.04
综合人工工日		小计							86	153.58		34.4	12.04
1工日		未计价材料费											311.33
清单项目综合单价													597.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表公称直径65mm以内	只	1	311.33	311.33		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80	个	1.01	149.92	151.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.19	7.72	1.47		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.41	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	464.91	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	65.36	67.07		26.14	9.15	65.36	67.07		26.14	9.15
综合人工工日		小计							65.36	67.07		26.14	9.15
0.76工日		未计价材料费											257.71
清单项目综合单价													425.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表公称直径50mm以内	只	1	257.71	257.71		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	324.78	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-630	螺纹水表 公称直径40mm以内	组	1	55.9	44.06		22.36	7.83	55.9	44.06		22.36	7.83
综合人工工日		小计							55.9	44.06		22.36	7.83
0.65工日		未计价材料费							204.09				
清单项目综合单价									334.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表公称直径40mm以内	只	1	204.09	204.09		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN40	个	1.01	42.31	42.73		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.26	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.15	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	30.1	30.72		12.04	4.21	30.1	30.72		12.04	4.21
综合人工工日		小计							30.1	30.72		12.04	4.21
0.35工日		未计价材料费							1060.36				
清单项目综合单价									1137.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁螺纹闸阀DN65	个	1.01	1049.86	1060.36		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	29.56		

	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1091.08	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	20.64	19.7		8.26	2.89	20.64	19.7		8.26	2.89
综合人工工日		小计							20.64	19.7		8.26	2.89
0.24工日		未计价材料费											919.74
清单项目综合单价													971.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁螺纹闸阀DN50	个	1.01	910.63	919.74		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	939.44	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	20.64	19.7		8.26	2.89	20.64	19.7		8.26	2.89
综合人工工日		小计							20.64	19.7		8.26	2.89

0.24工日	未计价材料费						434.1
清单项目综合单价							485.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁螺纹截止阀DN50	个	1.01	429.8	434.1		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	453.8	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	20.64	12.95		8.26	2.89	20.64	12.95		8.26	2.89
综合人工工日		小计							20.64	12.95		8.26	2.89
0.24工日		未计价材料费											275.13
清单项目综合单价													319.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁螺纹截止阀DN40	个	1.01	272.41	275.13		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	288.08	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	12.04	10.05		4.82	1.69	12.04	10.05		4.82	1.69
综合人工工日		小计							12.04	10.05		4.82	1.69
0.14工日		未计价材料费							198.27				
清单项目综合单价									226.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铸铁螺纹截止阀DN32			个	1.01	196.31	198.27						
	镀锌活接头DN32			个	1.01	9.36	9.45						
	厚漆			kg	0.014	8.58	0.12						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板 δ1～15			kg	0.006	7.72	0.05						
	棉纱头			kg	0.019	5.57	0.11						
	砂纸			张	0.19	0.94	0.18						
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	208.32		--				

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	9.46	7.97		3.78	1.32	9.46	7.97		3.78	1.32
综合人工工日		小计							9.46	7.97		3.78	1.32
0.11工日		未计价材料费							110.05				
清单项目综合单价									132.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铸铁螺纹截止阀DN25			个	1.01	108.96	110.05						
	镀锌活接头DN25			个	1.01	7.42	7.49						
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01						
	橡胶板 δ1～15			kg	0.004	7.72	0.03						
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08						
	砂纸			张	0.15	0.94	0.14						

	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.02	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	20.64	12.95		8.26	2.89	20.64	12.95		8.26	2.89
综合人工工日		小计							20.64	12.95		8.26	2.89
0.24工日		未计价材料费											198.27
清单项目综合单价													243.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁螺纹止回阀DN40	个	1.01	196.31	198.27		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	211.22	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	20.64	12.95		8.26	2.89	20.64	12.95		8.26	2.89
综合人工工日		小计							20.64	12.95		8.26	2.89
0.24工日		未计价材料费											275.13
清单项目综合单价													319.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁螺纹Y型过滤器DN40	个	1.01	272.41	275.13		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		

	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	288.08	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	22.36	12.14		8.94	3.13	22.36	12.14		8.94	3.13
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	9.46	7.97		3.78	1.32	9.46	7.97		3.78	1.32
综合人工工日		小计							31.82	20.11		12.72	4.45
0.37工日		未计价材料费							89.29				
清单项目综合单价									158.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	48.43	48.43		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.46	0.23		
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	螺纹阀门公称直径25mm以内	个	1.01	40.46	40.86		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	109.4	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	424.84	215.82		169.94	59.48	424.84	215.82		169.94	59.48
综合人工工日		小计							424.84	215.82		169.94	59.48
4.94工日		未计价材料费							1617.41				
清单项目综合单价									2487.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚橡塑海绵	m3	1.03	1452.86	1496.45		
	胶带(9m/卷)	卷	28	4.32	120.96		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1833.23	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	8.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	93.74	180.19		37.5	13.12	9.37	18.02		3.75	1.31
综合人工工日		小计							9.37	18.02		3.75	1.31
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	1.88

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	21.32			8.53	2.98	21.32			8.53	2.98
综合人工工日		小计							21.32			8.53	2.98
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	22.96		1.06	9.18	3.21	22.96		1.06	9.18	3.21
综合人工工日		小计							22.96		1.06	9.18	3.21
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	101.48	13.15	0.54	40.59	14.21	10.15	1.32	0.05	4.06	1.42
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							10.57	1.55	0.05	4.23	1.48
0.1229工日		未计价材料费											16.31
清单项目综合单价													34.19
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S3.2无规共聚聚丙烯PP-R管DN25						m	1.02	12.74	12.99			

细	PP-R管件DN25	个	0.978	3.39	3.32		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	17.86	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	89.44	14.04	0.54	35.78	12.52	8.94	1.4	0.05	3.58	1.25
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							9.36	1.63	0.05	3.75	1.31
0.1089工日		未计价材料费											13.4
清单项目综合单价													29.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S3.2无规共聚聚丙烯PP-R管DN15	m	1.02	11.05	11.27		
	PP-R管件DN15	个	1.637	1.3	2.13		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	15.03	--	

项目编码	031006005001	项目名称	太阳能集热装置	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-836	太阳能热水器安装 单台重量300kg以上	台	1	295.84	156.45	25.37	118.34	41.42	295.84	156.45	25.37	118.34	41.42
综合人工工日		小计							295.84	156.45	25.37	118.34	41.42
3.44工日		未计价材料费											6000
清单项目综合单价													6637.42

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	即热式热水器6.5kw	个	1	6000	6000		
	镀锌圆钢Φ5.5～9	kg	2.63	4.46	11.73		
	等边角钢∟60×5	kg	34.84	3.4	118.46		
	钢垫板	kg	4.94	3.77	18.62		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	0.412	1.35	0.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.38	4.97	1.89		
	氧气	m3	0.62	2.83	1.75		
	乙炔气	kg	0.212	15.44	3.27		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	6156.45	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	60.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	189.2	34.43	1.29	75.68	26.49	18.92	3.44	0.13	7.57	2.65
综合人工工日		小计							18.92	3.44	0.13	7.57	2.65
0.22工日		未计价材料费							36.54				
清单项目综合单价									69.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管公称直径110mm以内	m	0.852	26.86	22.88		
	承插塑料排水管件公称直径110mm以内	个	1.138	12	13.66		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.59	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	4.97	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	39.98	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	37.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	124.7	20.01	1.29	49.88	17.46	12.47	2	0.13	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.47	2	0.13	4.99	1.75
0.145工日		未计价材料费											11.51
清单项目综合单价													32.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管公称直径50mm以内	m	0.967	9.1	8.8		
	承插塑料排水管件公称直径50mm以内	个	0.902	3	2.71		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.59	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	4.97	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	13.51	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	215.86	153.76	17.85	86.34	30.22	21.59	15.38	1.79	8.63	3.02
综合人工工日		小计							21.59	15.38	1.79	8.63	3.02
0.251工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							50.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.46	0.31		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.38	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-672	洗脸盆安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	475.58	93.43		190.23	66.58	47.56	9.34		19.02	6.66
综合人工工日		小计							47.56	9.34		19.02	6.66
0.553工日		未计价材料费											1826.08
清单项目综合单价													1908.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆	套	1.01	368	371.68		
	脸盆水嘴DN15	个	2.02	720	1454.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.064	8.58	0.55		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1835.42	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-672	洗脸盆安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	475.58	93.43		190.23	66.58	47.56	9.34		19.02	6.66
综合人工工日		小计							47.56	9.34		19.02	6.66
0.553工日		未计价材料费											2230.08
清单项目综合单价													2312.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人洗脸盆						套	1.01	768	775.68			
	脸盆水嘴DN15						个	2.02	720	1454.4			
	橡胶板δ1～15						kg	0.015	7.72	0.12			
	厚漆						kg	0.064	8.58	0.55			
	机油						kg	0.04	7.72	0.31			
	油灰						kg	0.1	1.29	0.13			
	塑料膨胀管φ6×50						十个	0.624	0.69	0.43			
	自攻螺钉M6×50						十个	0.624	0.76	0.47			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	线麻						kg	0.015	10.29	0.15			
	防腐油						kg	0.05	5.15	0.26			
	钢锯条						根	0.3	0.21	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2239.42		--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	316.48	77.26		126.59	44.31	31.65	7.73		12.66	4.43
综合人工工日		小计							31.65	7.73		12.66	4.43
0.368工日		未计价材料费											772.65
清单项目综合单价													829.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆						只	1.01	656	662.56			
	洗涤盆水嘴						个	1.01	109	110.09			
	橡胶板δ1～15						kg	0.02	7.72	0.15			
	厚漆						kg	0.028	8.58	0.24			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	780.38	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-695	蹲式大便器 瓷低水箱	10套	0.1	706.06	372.84		282.42	98.85	70.61	37.28		28.24	9.89
综合人工工日		小计							70.61	37.28		28.24	9.89
0.821工日		未计价材料费							371.68				
清单项目综合单价									517.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	368	371.68		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	铜丝16#	kg	0.08	54.03	4.32		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.312	0.69	0.22		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.312	0.76	0.24		
	铅板δ2.6～3	kg	0.03	16.29	0.49		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	63.14	10.1		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.96	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	496.22	80.88		198.49	69.47	49.62	8.09		19.85	6.95
综合人工工日		小计							49.62	8.09		19.85	6.95
0.577工日		未计价材料费							1373.6				
清单项目综合单价									1458.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01	1360	1373.6		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1381.69	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-707	挂斗式小便器普通式	10套	0.1	245.96	85.52		98.38	34.43	24.6	8.55		9.84	3.44
综合人工工日		小计							24.6	8.55		9.84	3.44
0.286工日		未计价材料费							789.82				
清单项目综合单价									836.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通型陶瓷小便器挂式	套	1.01	782	789.82		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	油灰	kg	0.07	1.29	0.09		
	铅板δ2.6～3	kg	0.04	16.29	0.65		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	798.37	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	481.6	589.37		192.64	67.42	48.16	58.94		19.26	6.74
综合人工工日		小计							48.16	58.94		19.26	6.74
0.56工日		未计价材料费											1248
清单项目综合单价													1381.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	莲蓬喷头100×15 铜镀铬	个	1	1248	1248		
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	6.11	15.28		
	镀锌弯头DN15	个	3.03	1.18	3.58		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.71	1.73		
	单管卡子DN25	个	1.05	0.68	0.71		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	12.78	25.82		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1306.94	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	130.72	23.76		52.29	18.3	13.07	2.38		5.23	1.83
综合人工工日		小计							13.07	2.38		5.23	1.83
0.152工日		未计价材料费											5.53
清单项目综合单价													28.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	5.53	5.53		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.46	0.28		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	79.12	2.3		31.65	11.08	7.91	0.23		3.17	1.11
综合人工工日		小计							7.91	0.23		3.17	1.11
0.092工日		未计价材料费							6.61				
清单项目综合单价									19.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100				个	1	6.61		6.61				
	水泥32.5级				kg	0.5	0.46		0.23				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		6.84			--	

项目编码	010101007002	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	16.81

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	21.32			8.53	2.98	21.32			8.53	2.98
综合人工工日		小计							21.32			8.53	2.98
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16.81

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	22.96		1.06	9.18	3.21	22.96		1.06	9.18	3.21
综合人工工日		小计							22.96		1.06	9.18	3.21
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.41				
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--					--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	34.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	90.3	30	1.29	36.12	12.64	9.03	3	0.13	3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.03	3	0.13	3.61	1.26
0.105工日		未计价材料费											30.16
清单项目综合单价													47.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管公称直径110mm	m	0.951	26.86	25.54		
	承插塑料排水管件公称直径110mm	个	0.385	12	4.62		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢<-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.59	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	4.97	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	33.16	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	32.68	325.32		13.07	4.58	3.27	32.53		1.31	0.46
综合人工工日		小计							3.27	32.53		1.31	0.46
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC塑料落水斗 φ110	只	1.02	21.44	21.87		
	PVC塑料抱箍 φ110	副	1.02	4.29	4.38		
	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	32.53	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-219	铸铁管排水　女儿墙铸铁弯头落水口	10只	0.1	157.38	562.97		62.95	22.03	15.74	56.3		6.3	2.2
综合人工工日		小计							15.74	56.3		6.3	2.2
0.183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁弯头出水口	套	1.01	55.74	56.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.3	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-58	现浇构件 C20现浇小型构件	m3	0.036	209.84	455.73	17.34	83.94	29.38	7.55	16.41	0.62	3.02	1.06
综合人工工日		小计							7.55	16.41	0.62	3.02	1.06
0.0878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.135	1	0.14		
	水	m3	0.071388	4.59	0.33		
	水泥32.5级	kg	13.7025	0.46	6.3		
	中砂	t	0.025688	139.37	3.58		

	碎石5～20mm	t	0.046333	130.8	6.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.41	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	29.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	90.3	30	1.29	36.12	12.64	9.03	3	0.13	3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.03	3	0.13	3.61	1.26
0.105工日		未计价材料费											30.16
清单项目综合单价													47.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管公称直径110mm	m	0.951	26.86	25.54		
	承插塑料排水管件公称直径110mm	个	0.385	12	4.62		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.59	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	4.97	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	33.16	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	130.72	23.76		52.29	18.3	13.07	2.38		5.23	1.83
综合人工工日		小计							13.07	2.38		5.23	1.83

0.152工日	未计价材料费						5.53
清单项目综合单价							28.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	5.53	5.53		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.46	0.28		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	151.36	37.93		60.54	21.19	151.36	37.93		60.54	21.19
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1	29.24	38.72		11.7	4.09	29.24	38.72		11.7	4.09
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.9	14.62	14.44		5.85	2.05	27.78	27.44		11.12	3.9
4-413	无端子外部接线4	10个	3.6	19.78	14.44		7.91	2.77	71.21	51.98		28.48	9.97
4-413	无端子外部接线6	10个	1	19.78	14.44		7.91	2.77	19.78	14.44		7.91	2.77
综合人工工日		小计							299.37	170.51		119.75	41.92
3.481工日		未计价材料费											5621.18
清单项目综合单价													6252.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)			暂估合价(元)	
	06AL1配电箱(600*800*200)17回路+2备用带浪涌保护器			只	1	5621.18	5621.18						
	破布			kg	0.9	6	5.4						
	铁砂布2#			张	8.5	0.86	7.31						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.43	17.15	7.37						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	汽油	kg	0.2	8.97	1.79		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	4.155	17.15	71.26		
	塑料软管dn6	m	6.5	1.89	12.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.625	1.17	1.9		
	其他材料费			--	-0.05	--	
	材料费小计			--	5791.69	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	151.36	37.93		60.54	21.19	151.36	37.93		60.54	21.19
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.7	14.62	14.44		5.85	2.05	54.09	53.43		21.65	7.59
4-413	无端子外部接线 4	10个	1.8	19.78	14.44		7.91	2.77	35.6	25.99		14.24	4.99
综合人工工日		小计							241.05	117.35		96.43	33.77
2.803工日		未计价材料费											994.52
清单项目综合单价													1483.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	06AL2(PZR30)配电箱17回路+1备用	只	1	994.52	994.52		
	破布	kg	0.65	6	3.9		
	铁砂布2#	张	6.5	0.86	5.59		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5.5	1.89	10.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.465	17.15	59.42		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.375	1.17	1.61		
	其他材料费			--	-0.04	--	

	材料费小计	--	1111.87	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	151.36	37.93		60.54	21.19	151.36	37.93		60.54	21.19
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.7	14.62	14.44		5.85	2.05	24.85	24.55		9.95	3.49
综合人工工日		小计							176.21	62.48		70.49	24.68
2.049工日		未计价材料费											2161.99
清单项目综合单价													2495.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL12(PZR30)配电箱4回路+1备用	只	1	2161.99	2161.99		
	破布	kg	0.27	6	1.62		
	铁砂布2#	张	2.7	0.86	2.32		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.7	1.89	3.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.071	17.15	18.37		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.425	1.17	0.5		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2224.47	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1230.66	355.08	31.62	492.26	172.29	12.31	3.55	0.32	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.31	3.55	0.32	4.92	1.72
0.1431工日		未计价材料费											21.27
清单项目综合单价													44.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	20.65	21.27		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	10.67	0.27		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.46	0.71		
	中砂	t	0.009821	139.37	1.37		
	水	m3	0.00183	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	24.82	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1012.22	288.54	23.11	404.89	141.71	10.12	2.89	0.23	4.05	1.42
综合人工工日		小计							10.12	2.89	0.23	4.05	1.42
0.1177工日		未计价材料费											13.51
清单项目综合单价													32.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	13.117	13.51		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		

	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.97	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	10.67	0.4		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	16.4	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径40mm以内	100m	0.01	577.06	243.43		230.82	80.79	5.77	2.43		2.31	0.81
综合人工工日		小计							5.77	2.43		2.31	0.81
0.0671工日		未计价材料费											8.12
清单项目综合单价													19.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径40mm以内	m	1.1	7.38	8.12		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.46	0.71		
	中砂	t	0.009821	139.37	1.37		
	水	m3	0.00183	4.59	0.01		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	10.55	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	27.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	518.58	165.02		207.43	72.6	5.19	1.65		2.07	0.73
综合人工工日		小计							5.19	1.65		2.07	0.73
0.0603工日		未计价材料费											3.19
清单项目综合单价													12.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.9	3.19		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.46	0.48		
	中砂	t	0.006601	139.37	0.92		
	水	m3	0.00123	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.84	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	548.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	485.9	81.55		194.36	68.03	4.86	0.82		1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.82		1.94	0.68
0.0565工日		未计价材料费											2.33
清单项目综合单价													10.63

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.12	2.33		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.15	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	986.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.01	447.2	81.53		178.88	62.61	4.47	0.82		1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.47	0.82		1.79	0.63
0.052工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													9.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径15mm以内	m	1.1	1.61	1.77		
	管接头FST15	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3558.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	66.22	15.26		26.49	9.27	0.66	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.15		0.26	0.09
0.0077工日		未计价材料费											1.88
清单项目综合单价													3.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.62	1.88		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.97	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.03	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	426.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	66.22	15.26		26.49	9.27	0.66	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.15		0.26	0.09
0.0077工日		未计价材料费											1.88
清单项目综合单价													3.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线导线截面NHBV2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.62	1.88		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.97	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	2.03	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	879.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	46.44	15.33		18.58	6.5	0.46	0.15		0.19	0.07
综合人工工日		小计							0.46	0.15		0.19	0.07
0.0054工日		未计价材料费											2.85
清单项目综合单价													3.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	2.59	2.85		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.97	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	207.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	62.78	17.52		25.11	8.79	0.63	0.18		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.63	0.18		0.25	0.09
0.0073工日		未计价材料费											6.84
清单项目综合单价													7.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	1.05	6.51	6.84		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	8.97	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		

	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.02	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	274.34	44.65	11.33	109.74	38.41	2.74	0.45	0.11	1.1	0.38
综合人工工日		小计							2.74	0.45	0.11	1.1	0.38
0.0319工日		未计价材料费											22.88
清单项目综合单价													27.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6	m	1.01	22.65	22.88		
	汽油	kg	0.0098	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.33	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	141.9	18.7		56.76	19.87	14.19	1.87		5.68	1.99
综合人工工日		小计							14.19	1.87		5.68	1.99
0.165工日		未计价材料费											82.98
清单项目综合单价													106.71

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯CTX1092 1*LED18	套	1.01	82.16	82.98		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	84.85	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	141.9	18.7		56.76	19.87	14.19	1.87		5.68	1.99
综合人工工日		小计							14.19	1.87		5.68	1.99
0.165工日		未计价材料费											74.25
清单项目综合单价													97.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯CTX1072 1*LED18	套	1.01	73.51	74.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	76.12	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	141.9	18.7		56.76	19.87	14.19	1.87		5.68	1.99
综合人工工日		小计							14.19	1.87		5.68	1.99
0.165工日		未计价材料费											100.45
清单项目综合单价													124.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯CTX1070 1*LED18红外感应控制	套	1.01	99.45	100.44		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.4	--	

	材料费小计	--	102.32	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	141.9	18.7		56.76	19.87	14.19	1.87		5.68	1.99
综合人工工日		小计							14.19	1.87		5.68	1.99
0.165工日		未计价材料费											65.51
清单项目综合单价													89.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯CTX1092 1*LED12	套	1.01	64.86	65.51		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.38	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	163.4	117.58		65.36	22.88	16.34	11.76		6.54	2.29
综合人工工日		小计							16.34	11.76		6.54	2.29
0.19工日		未计价材料费											36.68
清单项目综合单价													73.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯CTX1008 1*LED18	套	1.01	36.32	36.68		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	48.44	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1635	玻璃罩灯(带装饰) [灯体直径900mm以内] [灯体垂吊长度500mm以内] [示意图号]40、41、42、43、44、45	10套	0.1	756.8	203.24		302.72	105.95	75.68	20.32		30.27	10.6
综合人工工日		小计							75.68	20.32		30.27	10.6
0.88工日		未计价材料费											1118.01
清单项目综合单价													1254.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支型吊灯 6*LED9	套	1.01	1106.94	1118.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.646	1.65	4.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	圆钢Φ10～14	kg	0.74	3.42	2.53		
	瓷接头双路	个	2.781	0.24	0.67		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×80～130	套	3.06	1.17	3.58		
	膨胀螺栓M12	套	1.836	1.03	1.89		
	冲击钻头Φ10～20	根	0.051	6	0.31		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	1138.33	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	179.74	89.69		71.9	25.16	17.97	8.97		7.19	2.52
综合人工工日		小计							17.97	8.97		7.19	2.52
0.209工日		未计价材料费											126.65
清单项目综合单价													163.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管LED格栅灯CTY1001 2*LED18/840	套	1.01	125.4	126.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	135.62	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	142.76	78.58		57.1	19.99	14.28	7.86		5.71	2
综合人工工日		小计							14.28	7.86		5.71	2
0.166工日		未计价材料费											104.82
清单项目综合单价													134.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED格栅灯CTY1001 1*LED18/840	套	1.01	103.78	104.82		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	112.68	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	179.74	15.03		71.9	25.16	17.97	1.5		7.19	2.52
综合人工工日		小计							17.97	1.5		7.19	2.52
0.209工日		未计价材料费											305.71
清单项目综合单价													334.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管LED三防灯YG33 2*LED18/840带护罩	套	1.01	302.68	305.71		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	其他材料费	--	0.12	--	
	材料费小计	--	307.21	--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	142.76	15.03		57.1	19.99	14.28	1.5		5.71	2
综合人工工日		小计							14.28	1.5		5.71	2
0.166工日		未计价材料费											65.51
清单项目综合单价													89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED直管灯YG2 1*LED18/840	套	1.01	64.86	65.51		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	67.01	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	186.62	26.02		74.65	26.13	18.66	2.6		7.47	2.61
综合人工工日		小计							18.66	2.6		7.47	2.61
0.217工日		未计价材料费											74.25
清单项目综合单价													105.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯HJLD909 1*LED1后备电池1h	套	1.01	73.51	74.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.65	1.01		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	76.85	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	186.62	26.02		74.65	26.13	18.66	2.6		7.47	2.61
综合人工工日		小计							18.66	2.6		7.47	2.61
0.217工日		未计价材料费											74.25
清单项目综合单价													105.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	应急灯HJD211 2*LED5后备电池1h			套	1.01	73.51	74.25						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.611	1.65	1.01						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	76.85		--				

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	186.62	26.02		74.65	26.13	18.66	2.6		7.47	2.61
综合人工工日		小计							18.66	2.6		7.47	2.61
0.217工日		未计价材料费											74.25
清单项目综合单价													105.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	安全出口指示灯HJDL808 1*LED1后备电池1h			套	1.01	73.51	74.25						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.611	1.65	1.01						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	76.85		--				

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	40.42	1.76		16.17	5.66	40.42	1.76		16.17	5.66
综合人工工日		小计							40.42	1.76		16.17	5.66
0.47工日		未计价材料费											242.14
清单项目综合单价													306.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间轴流风扇					台	1	242.14	242.14				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2					m	0.61	1.5	0.92				
	自攻螺钉M4×65					十个	0.42	0.27	0.11				
	塑料膨胀管φ8×50					十个	0.42	0.86	0.36				
	冲击钻头φ6～12					根	0.03	2.57	0.08				
	瓷接头双路					个	1.03	0.24	0.25				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	243.9			--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	55.9	4.06		22.36	7.83	5.59	0.41		2.24	0.78
综合人工工日		小计							5.59	0.41		2.24	0.78
0.065工日		未计价材料费											10.59
清单项目综合单价													19.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)					只	1.02	10.38	10.59				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.305	0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	11			--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	58.48	5.58		23.39	8.19	5.85	0.56		2.34	0.82
综合人工工日		小计							5.85	0.56		2.34	0.82

0.068工日	未计价材料费					13.23	
清单项目综合单价						22.8	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.97	13.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.79	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	61.06	7.12		24.42	8.55	6.11	0.71		2.44	0.86
综合人工工日		小计							6.11	0.71		2.44	0.86
0.071工日		未计价材料费											18.52
清单项目综合单价													28.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	18.16	18.52		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.23	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	72.24	13.23		28.9	10.11	7.22	1.32		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	1.32		2.89	1.01
0.084工日		未计价材料费											14.18
清单项目综合单价													26.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.9	14.18		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.5	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	72.24	13.23		28.9	10.11	7.22	1.32		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	1.32		2.89	1.01
0.084工日		未计价材料费											14.18
清单项目综合单价													26.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相带接地极插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.9	14.18		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.5	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	72.24	13.23		28.9	10.11	7.22	1.32		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	1.32		2.89	1.01
0.084工日		未计价材料费											20.3
清单项目综合单价													32.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式空调单相带接地极插座	套	1.02	19.9	20.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	21.62	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	77.4	16.32		30.96	10.84	7.74	1.63		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.63		3.1	1.08
0.09工日		未计价材料费							30.5				
清单项目综合单价									44.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	29.9	30.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.4	1.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.13	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	29.24	5.44		11.7	4.09	2.92	0.54		1.17	0.41
综合人工工日		小计							2.92	0.54		1.17	0.41
0.034工日		未计价材料费							2.24				
清单项目综合单价									7.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒钢制	只	1.02	2.2	2.24		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.78	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	29.24	5.44		11.7	4.09	2.92	0.54		1.17	0.41
综合人工工日		小计							2.92	0.54		1.17	0.41
0.034工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC			只	1.02				1.5	1.53			
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225				0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225				0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.07		--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	31.82	2.52		12.73	4.45	3.18	0.25		1.27	0.45
综合人工工日		小计							3.18	0.25		1.27	0.45
0.037工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒			只	1.02				1.5	1.53			
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03				0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	1.03				0.12	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.78		--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	35.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	99.76	17.26	4.79	39.9	13.97	9.98	1.73	0.48	3.99	1.4
综合人工工日		小计							9.98	1.73	0.48	3.99	1.4
0.116工日		未计价材料费											6.94
清单项目综合单价													24.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4镀锌扁钢	m	1.05	6.61	6.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	4.97	0.1		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.67	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	98.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	41.28	1.62	7.55	16.51	5.78	4.13	0.16	0.76	1.65	0.58
综合人工工日		小计							4.13	0.16	0.76	1.65	0.58
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	4.97	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	121.26	40.68	5.63	48.5	16.98	121.26	40.68	5.63	48.5	16.98
综合人工工日		小计							121.26	40.68	5.63	48.5	16.98
1.41工日		未计价材料费											103.78
清单项目综合单价													336.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	103.78	103.78		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	4.97	2.49		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	144.46	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	74.82	48.28		29.93	10.47	7.48	4.83		2.99	1.05
综合人工工日		小计							7.48	4.83		2.99	1.05
0.087工日		未计价材料费							24.69				
清单项目综合单价									41.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	24.21	24.69		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	29.52	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	436.8	3.98	129.28	174.72	61.15	436.8	3.98	129.28	174.72	61.15
综合人工工日		小计							436.8	3.98	129.28	174.72	61.15
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									805.93				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细					
	其他材料费	--	3.98	--	
	材料费小计	--	3.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	100	299.94		40	14	100	299.94		40	14
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.52	22.56		3.01	1.05	7.52	22.56		3.01	1.05
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	28.49	85.54		11.4	3.99	28.49	85.54		11.4	3.99
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	142.33	426.97		56.93	19.93	142.33	426.97		56.93	19.93
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							278.34	835.01		111.34	38.97
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1263.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	835.01	--	
	材料费小计			--	835.01	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2408.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2112.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	295.79			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1549.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3957.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15158.9		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		15158.9		

暂列金额明细表

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	15158.9	
合计			15158.9	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：办公楼水电安装(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4511.14		4511.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159969.52	2.4	3839.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159969.52	0.42	671.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159969.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	176480.66	10	17648.07
合计					22159.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：办公楼水电安装(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	181709.35	
1.1	人工费	19105.12	
1.2	材料费	150340.83	
1.3	施工机具使用费	1193.01	
1.4	企业管理费	8402.22	
1.5	利润	2668.16	
2	措施项目费	2336.43	
2.1	单价措施项目费	861.13	
2.2	总价措施项目费	1475.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	897.78	
3	其他项目费	18170.94	
3.1	其中：暂列金额	18170.94	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2034.58	
5	税金	20425.13	
6	工程造价	224676.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：消防软管卷盘 2、附件材质、规格：软管内径Φ19,长度30m，带真空破坏器，带	套	4	399.67	1598.68	
2	030901013001	灭火器	1、形式：手提式干粉灭火器（含灭火器箱） 2、规格、型号：MF/ABC4*2	组	6	157.77	946.62	
		分部小计					2545.3	
		建筑智能化系统						
3	030502001001	机柜、机架	1、名称：宽带网络设备箱BD1 2、材质：玻璃钢 3、安装方式：落地安装，带抗震底座	台	1	3355.17	3355.17	
4	030502001002	机柜、机架	1、名称：宽带网络设备箱BD2 2、材质：玻璃钢 3、安装方式：壁式安装，距地1.5m	台	1	2253.35	2253.35	
5	030411003001	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：GXC 3、规格：50*50	m	43.98	65.78	2893	
6	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢综合	kg	58.64	19.28	1130.58	
7	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	2.84	44.58	126.61	
8	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	6.43	37.39	240.42	
9	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	29.16	22.74	663.1	
10	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	165.62	13.04	2159.68	
11	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	814.4	10.83	8819.95	
12	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN16 4、配置形式：暗配	m	22.16	9.66	214.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030502005001	双绞线缆	1、名称：超五类非屏蔽对绞线(UTP) 2、规格：CAT5e 3、敷设方式：管内敷设	m	1179.24	4.55	5365.54	
14	030502005002	双绞线缆	1、名称：超五类非屏蔽对绞线(UTP) 2、规格：CAT5e 3、敷设方式：桥架内敷设	m	1305	4.69	6120.45	
15	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：视频线 2、规格：FS-HSYV	m	67.4	3.27	220.4	
16	030502012001	信息插座	1、名称：RJ45+RJ11　超五类 2、类别：双口	个(块)	46	58.17	2675.82	
17	030507008001	监控摄像设备	1、名称：半球摄像机 2、类别：8MM镜头，分辨率1280x960 ，PoE供电,接口 HTTP、FTP 配安装支架及SPD	台	3	656.42	1969.26	
18	030507008002	监控摄像设备	1、名称：室外型球形摄像机 2、类别：8MM镜头，分辨率1280x960 ，PoE供电,接口 HTTP、FTP 配安装支架及SPD 3、安装方式：距地面2500壁装	台	1	1352.59	1352.59	
19	030507008003	监控摄像设备	1、名称：壁式摄像机支架	台	4	200.07	800.28	
20	030607001001	安全监测装置	1、名称：可燃气体报警器	台(套)	1	405.15	405.15	
21	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	51	6.81	347.31	
		分部小计					41112.73	
		监控设备控制系统						
22	030501012001	交换机	1、名称：100M光纤以太网交换机	台(套)	1	1622.09	1622.09	
23	030507014001	显示设备	1、名称：高清80”LED显示屏	台	1	22221.53	22221.53	
24	030503001001	中央管理系统	1、名称：数据监控计算机	套	2	11033.13	22066.26	
25	030503001002	中央管理系统	1、名称：视频监控计算机	套	1	11033.13	11033.13	
26	030503001003	中央管理系统	1、名称：管理计算机	套	1	11033.13	11033.13	
27	030501013001	网络服务器	1、名称：数据　服务器	台(套)	1	3009.01	3009.01	
28	030501002001	输出设备	1、名称：激光打印机	台	1	2557.78	2557.78	
29	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS配电柜（不含模块） 2、型号：含铜排	台	1	18436.26	18436.26	
30	030404012002	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS不间断电源（全套含柜体） 2、型号：2KVA,30MIN在线式	台	1	36836.26	36836.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030414007001	不间断电源	1、名称：不间断电源调试 容量2kVA	系统	1	9235.87	9235.87	
		分部小计					138051.32	
		分部分项合计					181709.35	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	861.13	861.13	
		单价措施合计					861.13	
合计							182570.48	

综合单价分析表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	61.92	7.49	0.32	27.24	8.67	61.92	7.49	0.32	27.24	8.67
综合人工工日		小计							61.92	7.49	0.32	27.24	8.67
0.72工日		未计价材料费							294.03				
清单项目综合单价									399.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消防软管卷盘软管内径Φ19,长度30m，带真空破坏器	套	1	294.03	294.03		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.46	0.66		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	301.52	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	84.28			37.08	11.8	8.43			3.71	1.18
综合人工工日		小计							8.43			3.71	1.18
0.098工日		未计价材料费							144.45				
清单项目综合单价									157.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4*2	个	1	99.45	99.45		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.45	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	180.18	4.76		79.28	25.23	180.18	4.76		79.28	25.23
5-189	安装抗震底座	个	4	172.9			76.08	24.21	691.6			304.32	96.84
综合人工工日		小计							871.78	4.76		383.6	122.07
9.58工日		未计价材料费							1972.96				
清单项目综合单价									3355.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜(机架)1.2m					个	1	1800	1800				
	膨胀螺栓M12					套	4.08	1.03	4.2				
	棉纱头					kg	0.1	5.57	0.56				
	抗震底座					个	4	43.24	172.96				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1977.72			--	

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	283.92	4.76		124.92	39.75	283.92	4.76		124.92	39.75
综合人工工日		小计							283.92	4.76		124.92	39.75
3.12工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2253.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜(机架)1.2m					个	1	1800	1800				
	膨胀螺栓M12					套	4.08	1.03	4.2				
	棉纱头					kg	0.1	5.57	0.56				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1804.76			--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	43.98

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架宽+高150mm以下	10m	0.1	125.56	63.06	4.17	55.25	17.58	12.56	6.31	0.42	5.53	1.76
综合人工工日		小计							12.56	6.31	0.42	5.53	1.76

0.146工日	未计价材料费							39.2
清单项目综合单价								65.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架50*50	m	1.005	39	39.2			
	汽油	kg	0.008	8.97	0.07			
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29				
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆	kg	0.01	10.67	0.11			
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61			
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05			
	其他材料费			--	0.23		--	
	材料费小计			--	45.51		--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	58.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	511.7	95.85	39.1	225.15	71.64	5.12	0.96	0.39	2.25	0.72
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	332.82	16.76	23.91	146.44	46.59	3.33	0.17	0.24	1.46	0.47
综合人工工日		小计							8.45	1.13	0.63	3.71	1.19
0.0982工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													19.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.42	0.27		
	角钢	kg	0.75	4.015	3.01		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	4.015	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	4.97	0.11		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	10.67	0.16		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1230.66	355.08	31.62	541.49	172.29	12.31	3.55	0.32	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.31	3.55	0.32	5.41	1.72
0.1431工日		未计价材料费											21.27
清单项目综合单价													44.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	20.65	21.27		
	镀锌电线管接头Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	4.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	10.67	0.27		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.46	0.71		
	中砂	t	0.009821	139.37	1.37		
	水	m3	0.00183	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	24.82	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1154.12	327.47	31.62	507.81	161.58	11.54	3.27	0.32	5.08	1.62
综合人工工日		小计							11.54	3.27	0.32	5.08	1.62
0.1342工日		未计价材料费											15.56
清单项目综合单价													37.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径40mm以内	m	1.03	15.11	15.56		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	10.67	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.46	0.71		
	中砂	t	0.009821	139.37	1.37		
	水	m3	0.00183	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.83	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	675.96	214.1	23.11	297.42	94.63	6.76	2.14	0.23	2.97	0.95
综合人工工日		小计							6.76	2.14	0.23	2.97	0.95
0.0786工日		未计价材料费											9.69
清单项目综合单价													22.74

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	9.41	9.69		

细	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.97	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	10.67	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.46	0.48		
	中砂	t	0.006601	139.37	0.92		
	水	m3	0.00123	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.83	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	165.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	518.58	165.02		228.18	72.6	5.19	1.65		2.28	0.73
综合人工工日		小计							5.19	1.65		2.28	0.73
0.0603工日		未计价材料费											3.19
清单项目综合单价													13.04

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.9	3.19		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.46	0.48		
	中砂	t	0.006601	139.37	0.92		
	水	m3	0.00123	4.59	0.01		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	4.84	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	814.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	485.9	81.55		213.8	68.03	4.86	0.82		2.14	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.82		2.14	0.68
0.0565工日		未计价材料费											2.33
清单项目综合单价													10.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.12	2.33		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.15	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.01	447.2	81.53		196.77	62.61	4.47	0.82		1.97	0.63
综合人工工日		小计							4.47	0.82		1.97	0.63
0.052工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													9.66

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	刚性阻燃管公称直径15mm以内	m	1.1	1.61	1.77		
	管接头FST15	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1179.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	81.9	1.03	0.29	36.04	11.47	0.82	0.01		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.01		0.36	0.11
0.009工日		未计价材料费											3.25
清单项目综合单价													4.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆CAT5e	m	1.02	3.19	3.25		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.26	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	87.36	6.67	0.29	38.44	12.23	0.87	0.07		0.38	0.12
综合人工工日		小计							0.87	0.07		0.38	0.12
0.0096工日		未计价材料费											3.25
清单项目综合单价													4.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆CAT5e	m	1.02	3.19	3.25		
	电缆卡子	个	0.303	0.22	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.32	--	

项目编码	030505005001	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	67.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	90.09		0.29	39.64	12.61	0.9			0.4	0.13
综合人工工日		小计							0.9			0.4	0.13
0.0099工日		未计价材料费							1.84				
清单项目综合单价									3.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频线FS-HSYV	m	1.02	1.8	1.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.84	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	3.64			1.6	0.51	3.64			1.6	0.51
综合人工工日		小计							3.64			1.6	0.51
0.04工日		未计价材料费							52.42				
清单项目综合单价									58.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RJ45+RJ11 超五类信息插座(双口)	个	1.01	51.9	52.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.42	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	138.32	0.26	9.55	60.86	19.36	138.32	0.26	9.55	60.86	19.36
综合人工工日		小计							138.32	0.26	9.55	60.86	19.36
1.52工日		未计价材料费							428.07				
清单项目综合单价									656.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半球摄像机8MM镜头，分辨率1280x960 ，PoE供电,接口 HTTP、FTP 配安装支架及SPD	台	1	428.07	428.07		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	428.33	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	138.32	0.26	9.55	60.86	19.36	138.32	0.26	9.55	60.86	19.36
综合人工工日		小计							138.32	0.26	9.55	60.86	19.36
1.52工日		未计价材料费							1124.24				
清单项目综合单价									1352.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外型球形摄像机8MM镜头，分辨率1280x960 ，PoE供电,接口 HTTP、FTP 配安装支架及SPD	台	1	1124.24	1124.24		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1124.5	--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	69.16	4.32		30.43	9.68	69.16	4.32		30.43	9.68
综合人工工日		小计							69.16	4.32		30.43	9.68
0.76工日		未计价材料费							86.48				
清单项目综合单价									200.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摄像机支架	个	1	86.48	86.48		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.8	--	

项目编码	030607001001	项目名称	安全监测装置	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-382	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1	227.5	5.85	39.85	100.1	31.85	227.5	5.85	39.85	100.1	31.85
综合人工工日		小计							227.5	5.85	39.85	100.1	31.85
2.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													405.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制螺栓M10×20～50	套	1	0.3	0.3		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	其他材料费			--	3.64	--	
	材料费小计			--	5.85	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	31.82	2.52		14	4.45	3.18	0.25		1.4	0.45
综合人工工日		小计							3.18	0.25		1.4	0.45
0.037工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	1.78	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	103.74	1.98	56.2	45.65	14.52	103.74	1.98	56.2	45.65	14.52
综合人工工日		小计							103.74	1.98	56.2	45.65	14.52
1.14工日		未计价材料费							1400				
清单项目综合单价									1622.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100M光纤以太网交换机	台	1	1400	1400		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1401.98	--	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-800	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 >56cm	台	1	138.32	1.44	1.55	60.86	19.36	138.32	1.44	1.55	60.86	19.36
综合人工工日		小计							138.32	1.44	1.55	60.86	19.36
1.52工日		未计价材料费							22000				
清单项目综合单价									22221.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高清80”LED显示屏	台	1	22000	22000		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22001.44	--	

项目编码	030503001001	项目名称	中央管理系统	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-211	中央管理系统 中央站计算机	台	1	276.64	96.04		121.72	38.73	276.64	96.04		121.72	38.73
综合人工工日		小计							276.64	96.04		121.72	38.73
3.04工日		未计价材料费							10500				
清单项目综合单价									11033.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	数据监控计算机			台	1	10500	10500						
	打印纸132行(381-1)			箱	1	91.76	91.76						
	软盘3.5″			片	2	2.14	4.28						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	10596.04		--				

项目编码	030503001002	项目名称	中央管理系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-211	中央管理系统 中央站计算机	台	1	276.64	96.04		121.72	38.73	276.64	96.04		121.72	38.73
综合人工工日		小计							276.64	96.04		121.72	38.73
3.04工日		未计价材料费							10500				
清单项目综合单价									11033.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	视频监控计算机			台	1	10500	10500						
	打印纸132行(381-1)			箱	1	91.76	91.76						
	软盘3.5″			片	2	2.14	4.28						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	10596.04		--				

项目编码	030503001003	项目名称	中央管理系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-211	中央管理系统 中央站计算机	台	1	276.64	96.04		121.72	38.73	276.64	96.04		121.72	38.73
综合人工工日		小计							276.64	96.04		121.72	38.73
3.04工日		未计价材料费							10500				
清单项目综合单价									11033.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理计算机	台	1	10500	10500		
	打印纸132行(381-1)	箱	1	91.76	91.76		
	软盘3.5″	片	2	2.14	4.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10596.04	--	

项目编码	030501013001	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	网络终端设备安装、调试 服务器 企业级	台	1	276.64	10.46	1.46	121.72	38.73	276.64	10.46	1.46	121.72	38.73
综合人工工日		小计							276.64	10.46	1.46	121.72	38.73
3.04工日		未计价材料费							2560				
清单项目综合单价									3009.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据 服务器	台	1	2560	2560		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2570.46	--	

项目编码	030501002001	项目名称	输出设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-8	输出设备安装 激光打印机	台	1	36.4	0.26		16.02	5.1	36.4	0.26		16.02	5.1
综合人工工日		小计							36.4	0.26		16.02	5.1
0.4工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									2557.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	激光打印机	台	1	2500	2500		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	2500.26	--	

项目编码	030404012001	项目名称	蓄电池屏（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-258	蓄电池屏(柜)安装	台	1	463.54	62.35	41.51	203.96	64.9	463.54	62.35	41.51	203.96	64.9
综合人工工日		小计							463.54	62.35	41.51	203.96	64.9
5.39工日		未计价材料费											17600
清单项目综合单价													18436.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS配电柜（不含模块）含铜排	台	1	17600	17600		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.04	234.84	9.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	4.97	2.49		
	汽油	kg	0.1	8.97	0.9		
	钢丝φ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	钢锯条	根	2	0.21	0.42		
	水泥32.5级	kg	2.4	0.46	1.1		
	标志牌	个	1	0.16	0.16		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	尼龙绳φ0.5～1.0	kg	0.01	53.6	0.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3	4.55	13.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17662.35	--	

项目编码	030404012002	项目名称	蓄电池屏（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-258	蓄电池屏(柜)安装	台	1	463.54	62.35	41.51	203.96	64.9	463.54	62.35	41.51	203.96	64.9

综合人工工日	小计	463.54	62.35	41.51	203.96	64.9
5.39工日	未计价材料费					36000
清单项目综合单价						36836.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS不间断电源（全套含柜体）2KVA,30MIN在线式	台	1	36000	36000		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	黄砂	m3	0.04	234.84	9.39		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	4.97	2.49		
	汽油	kg	0.1	8.97	0.9		
	钢丝Φ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	钢锯条	根	2	0.21	0.42		
	水泥32.5级	kg	2.4	0.46	1.1		
	标志牌	个	1	0.16	0.16		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	尼龙绳Φ0.5～1.0	kg	0.01	53.6	0.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	3	4.55	13.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36062.35	--	

项目编码	030414007001	项目名称	不间断电源	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1848	不间断电源调试 容量100kVA以下	系统	1	5241.6	47.79	906.36	2306.3	733.82	5241.6	47.79	906.36	2306.3	733.82
综合人工工日		小计							5241.6	47.79	906.36	2306.3	733.82
57.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9235.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	47.79	--	
	材料费小计			--	47.79	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.73	11.19		1.64	0.52	3.73	11.19		1.64	0.52
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.28	27.82		4.08	1.3	9.28	27.82		4.08	1.3
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	116.72	350.2		51.36	16.34	116.72	350.2		51.36	16.34
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	56.01	168.03		24.64	7.84	56.01	168.03		24.64	7.84
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.28	6.83		1	0.32	2.28	6.83		1	0.32
综合人工工日		小计							188.02	564.07		82.72	26.32
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													861.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	564.07	--	
	材料费小计			--	564.07	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			897.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	787.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	110.25			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	577.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1475.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18170.94		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		18170.94		

暂列金额明细表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	18170.94	
合计			18170.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	2034.58		2034.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72148.27	2.4	1731.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72148.27	0.42	303.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72148.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	204251.3	10	20425.13
合计					22459.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：办公楼消防、智能化安装(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫土建(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	122223.22	
1.1	人工费	24934.6	
1.2	材料费	86418.36	
1.3	施工机具使用费	1011.72	
1.4	企业管理费	6745.58	
1.5	利润	3113	
2	措施项目费	20310.1	
2.1	单价措施项目费	13445.28	
2.2	总价措施项目费	6864.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4626.29	
3	其他项目费	12222.32	
3.1	其中：暂列金额	12222.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5772.38	
5	税金	16052.8	
6	工程造价	176580.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫土建(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标单位自行考虑 3、取土运距：投标单位自行考虑	m2	48.05	24.75	1189.24	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	28.24	32.29	911.87	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：1.5M内 3、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	33.8	47.19	1595.02	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：满足设计要求 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	36.15	36.24	1310.08	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：基坑回填多出的土方 2、运距：投标单位自行考虑	m3	25.89	36.02	932.56	
		分部小计					5938.77	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖、190×90×43mm、MU10 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级 ：M7.5水泥砂浆	m3	5.03	698.05	3511.19	
7	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0　加气混凝土砌块250厚 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	8.05	559.38	4503.01	
8	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0　加气混凝土砌块240厚 2、墙体类型：卫生间外墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	5.04	559.06	2817.66	
9	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：粉煤灰加气混凝土砌块，砌块最大干容重不大于8kN/m3 2、墙体类型：内墙200厚 3、砂浆强度等级 ：Mb7.5混合砂浆	m3	0.71	526.93	374.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：粉煤灰加气混凝土砌块，砌块最大干容重不大于8kN/m3 2、墙体类型：卫生间内墙200厚 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	1.89	559.06	1056.62	
		分部小计					12262.6	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	3.69	659.18	2432.37	
12	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.91	672.6	2629.87	
13	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.26	670.62	8892.42	
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.79	743.34	1330.58	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.2	860.29	1892.64	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.32	708.4	5185.49	
17	010507007002	其他构件	1、构件的类型：檐沟 3、部位：屋面 4、混凝土种类：商品砼 5、混凝土强度等级：C20	m3	3.47	782.99	2716.98	
18	010505006001	栏板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C20 3、女儿墙	m3	1.59	792.64	1260.3	
19	010507001001	散水	1、60厚C20砼面层，撒1：1水泥砂子赶光 2、150厚碎石垫层 3、素土夯实 4、设伸缩缝，沥青砂浆嵌缝	m2	12.18	124.74	1519.33	
20	010507001002	坡道	1、室外坡道做法详见12J003-A5 2、垫层按碎石计算	m2	2.16	221.65	478.76	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300钢筋直径≤12 2、层高：3.6m以内	t	0.097	5410.14	524.78	
22	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤12 2、层高：3.6m以内	t	2.31	5391.28	12453.86	
23	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤25 2、层高：3.6m以内	t	0.967	4677.53	4523.17	
		分部小计					45840.55	
		金属结构工程						
24	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：柱梁交界钢丝网加强，宽度300	m2	14.16	22.17	313.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					313.93	
		屋面及防水工程						
25	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚双层三元乙丙防水卷材 2、防水层做法：屋面	m2	31.14	74.66	2324.91	
26	010902003001	屋面刚性层	1、现浇屋面随捣随抹平，清理干净 2、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层 3、保温层（另计） 4、20厚1：3水泥砂浆找平层 5、细沙隔离层 6、40厚C30细石砼找平层，配Φ4@100钢筋网片，设分格缝	m2	25.84	134.01	3462.82	
27	010902003002	屋面刚性层	雨蓬防水 1、聚氨脂防水涂料二度 2、20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 3、C20细石砼找坡	m2	22	127.77	2810.94	
28	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	雨蓬排水管PVCΦ50，外伸80mm	个	1	45.1	45.1	
		分部小计					8643.77	
		保温、隔热、防腐工程						
29	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚B1级挤塑聚苯板、8mm聚合物砂浆、网格布一道、外墙做法黑色油膏嵌缝 2、粘结材料种类、做法：详见图纸设计；	m2	39.21	89.14	3495.18	
30	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚B1级XPS保温板	m2	25.84	40.31	1041.61	
		分部小计					4536.79	
		楼地面装饰工程						
31	011102003002	块料楼地面	卫生间地面 1、地砖面层不报价 2、1.5厚聚氨脂防水层(墙边翻起300) 3、最薄处30厚C20细石砼找坡层找平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60厚C15砼垫层 6、素土夯实	m2	3.92	145.35	569.77	
32	011102003003	块料楼地面	其它地面 1、地砖面层不报价 2、100厚B06级加气砼垫层，随打随抹 3、素土夯实	m2	20.6	28.67	590.6	
		分部小计					1160.37	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011204003001	块料墙面	卫生间内墙面 1、面砖不报价 2、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 3、6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆分层压实抹平 4、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫底扫毛 5、界面剂一道甩毛	m2	11.89	64.46	766.43	
34	011201001001	墙面一般抹灰	其余房间 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、专用界面剂一道甩毛	m2	23.81	31.33	745.97	
35	011201001007	墙面一般抹灰	外墙面 1、20厚1:2水泥砂浆找平层(内掺防水剂) 2、黑色油膏嵌缝	m2	69.21	33.72	2333.76	
36	011201001004	墙面一般抹灰	女儿墙内外侧 1、20厚1：2.5水泥砂浆	m2	34.61	38.25	1323.83	
37	011201001005	墙面一般抹灰	伸缩门垛外侧 1、15厚1：3水泥砂浆 2、25厚银灰色大理石板专用胶粘结合 3、专用界面剂一道甩毛	m2	39.3	260.93	10254.55	
38	011201001006	墙面一般抹灰	伸缩门垛内侧 1、15厚1：3水泥砂浆刮糙 2、专用界面剂一道甩毛	m2	27.97	35.12	982.31	
		分部小计					16406.85	
		门窗工程						
39	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：室内普通木门 2、成品门，报价应含不锈钢五金件、免漆门套、不锈钢闭门器等，其它要求按设计	m2	3.36	389.16	1307.58	
40	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金中空玻璃平开门 2、门框、扇材质：型材壁厚不小于2.0mm 3、做法：参照图集苏J35-2009	m2	2.1	357.84	751.46	
41	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金节能窗 2、框、扇材质：70系列铝合金普通窗，型材壁厚不小于1.4mm 3、玻璃品种、厚度：5+6A+5白玻 4、做法：参照苏J35-2009，84系列，报价应含不锈金五金件	m2	17.79	356.76	6346.76	
42	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：不锈钢格栅大门（专业厂家现场定制）	m2	2.18	300	654	
43	010805004001	电动伸缩门	1、做法见见国标03J001第72页	套	1	8550	8550	
		分部小计					17609.8	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011301001002	天棚抹灰	其它天棚 1、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2、素水泥浆一道甩毛	m2	69.27	12.52	867.26	
		分部小计					867.26	
		油漆、涂料、裱糊工程						
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、涂料品种、喷刷遍数：刷白色内墙涂料 3、详见图纸设计	m2	56.32	18.57	1045.86	
46	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、涂料品种、喷刷遍数：刷白色内墙涂料 3、详见图纸设计	m2	42.6	20.07	854.98	
47	011407001003	墙面喷刷涂料	1、外墙真石漆 2、颜色种类按设计	m2	91.45	73.72	6741.69	
		分部小计					8642.53	
		分部分项合计					122223.22	
1	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：钢管搭设 2、搭设高度：3.6M内 3、砌筑脚手	m2	160.32	1.77	283.77	
2	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：钢管搭设 2、搭设高度：3.6M内 3、粉刷脚手	m2	106.88	0.4	42.75	
3	011702001001	基础	1、模板类型 ：垫层	m2	8.02	77.9	624.76	
4	011702001002	基础	1、模板类型 ：独立基础	m2	12.45	67.09	835.27	
5	011702001003	基础	1、模板类型 ：条形基础	m2	6	59.94	359.64	
6	011702002001	矩形柱	1、模板类型 ：矩形柱	m2	23.76	68.56	1628.99	
7	011702003001	构造柱	1、模板类型 ：构造柱	m2	26.63	82.87	2206.83	
8	011702011001	直形墙	1、模板类型 ：女儿墙	m2	29.28	51.31	1502.36	
9	011702014001	有梁板	1、模板类型 ：有梁板120厚	m2	67.29	62.56	4209.66	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	1751.25	1751.25	
		单价措施合计					13445.28	
合计							135668.5	

综合单价分析表

工程名称：门卫土建(004)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	48.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2	0.349657	51.3			13.34	6.16	17.94			4.66	2.15
综合人工工日		小计							17.94			4.66	2.15
0.1993工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	28.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	23.4			6.08	2.81	23.4			6.08	2.81
综合人工工日		小计							23.4			6.08	2.81
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	33.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-55备注1	底面积≤20m2的基坑人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	34.2			8.89	4.1	34.2			8.89	4.1
综合人工工日		小计							34.2			8.89	4.1
0.38工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							47.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	36.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	25.2		1.06	6.83	3.15	25.2		1.06	6.83	3.15
综合人工工日		小计							25.2		1.06	6.83	3.15
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	25.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	人工挖一般土方 土壤类别 一类土	m3	1	9			2.34	1.08	9			2.34	1.08
1-92	单(双)轮车运输 运距在50m以内 土	m3	1	17.1			4.45	2.05	17.1			4.45	2.05
综合人工工日		小计							26.1			6.79	3.13
0.29工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	5.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	107.1	549.71	0.39	27.95	12.9	107.1	549.71	0.39	27.95	12.9
综合人工工日		小计							107.1	549.71	0.39	27.95	12.9
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													698.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm						百块	10.12	38.86	393.26			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.4235	367.54	155.65			
	水						m3	0.104	4.59	0.48			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	549.71		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	8.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.99	423.94	0.15	25.52	11.78	97.99	423.94	0.15	25.52	11.78
综合人工工日		小计							97.99	423.94	0.15	25.52	11.78
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	369.15	18.83			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.915	377.05	345			
	水						m3	0.1	4.59	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	358.03	59.52			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	423.94		--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	98.28	423.24	0.14	25.59	11.81	98.28	423.24	0.14	25.59	11.81

综合人工工日	小计			98.28	423.24	0.14	25.59	11.81
1.0345工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								559.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	369.15	4.8			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	377.05	364.61			
	水	m3	0.1	4.59	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	358.03	53.26			
	其他材料费			--	0.11		--	
	材料费小计			--	423.24		--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.99	391.49	0.15	25.52	11.78	97.99	391.49	0.15	25.52	11.78
综合人工工日		小计							97.99	391.49	0.15	25.52	11.78
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													526.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40			m3	0.051	369.15	18.83						
	A5.0粉煤灰加气混凝土砌块B06600×250×200			m3	0.915	341.59	312.55						
	水			m3	0.1	4.59	0.46						
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.16625	358.03	59.52						
	其他材料费					--	0.13					--	
	材料费小计					--	391.49					--	

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	98.28	423.24	0.14	25.59	11.81	98.28	423.24	0.14	25.59	11.81

综合人工工日	小计			98.28	423.24	0.14	25.59	11.81
1.0345工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								559.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	369.15	4.8			
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	377.05	364.61			
	水	m3	0.1	4.59	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	358.03	53.26			
	其他材料费			--	0.11		--	
	材料费小计			--	423.24		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	71.25	559.4	1.05	18.8	8.68	71.25	559.4	1.05	18.8	8.68
综合人工工日		小计							71.25	559.4	1.05	18.8	8.68
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													659.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	548.87	557.1		
	水	m3	0.5	4.59	2.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	559.4	--	

项目编码	010501002002	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	3.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件C30现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	28.5	616.62	12.06	10.55	4.87	28.5	616.62	12.06	10.55	4.87
综合人工工日		小计							28.5	616.62	12.06	10.55	4.87
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													672.6

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		

细	塑料薄膜	m2	1.73	1	1.73		
	水	m3	1.15	4.59	5.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	616.62	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	13.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	28.5	614.64	12.06	10.55	4.87	28.5	614.64	12.06	10.55	4.87
综合人工工日		小计							28.5	614.64	12.06	10.55	4.87
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													670.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	0.81	1	0.81		
	水	m3	0.92	4.59	4.22		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	614.64	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	71.32	618.66	19.03	23.49	10.84	71.32	618.66	19.03	23.49	10.84
综合人工工日		小计							71.32	618.66	19.03	23.49	10.84
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													743.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	597.44	591.47		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	385.7	20.92		
	塑料薄膜	m2	0.28	1	0.28		
	水	m3	1.25	4.59	5.74		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	618.66	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	188.17	598.93	1.22	49.24	22.73	188.17	598.93	1.22	49.24	22.73
综合人工工日		小计							188.17	598.93	1.22	49.24	22.73
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	578.01	572.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	385.7	20.92		
	塑料薄膜	m2	0.23	1	0.23		
	水	m3	1.2	4.59	5.51		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	598.93	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	7.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	41.8	623.96	19.39	15.91	7.34	41.8	623.96	19.39	15.91	7.34
综合人工工日		小计							41.8	623.96	19.39	15.91	7.34
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													708.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	5.03	1	5.03		
	水	m3	2.03	4.59	9.32		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	623.96	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	3.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-348	非泵送现浇构件C20天、檐沟竖向挑板	m3	1	135.85	592.88	1.91	35.82	16.53	135.85	592.88	1.91	35.82	16.53
综合人工工日		小计							135.85	592.88	1.91	35.82	16.53
1.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									782.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	563.44	574.71			
	塑料薄膜						m2	6.92	1	6.92			
	水						m3	2.45	4.59	11.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	592.88		--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-344	非泵送现浇构件C20栏板	m3	1	147.25	586.8	1.91	38.78	17.9	147.25	586.8	1.91	38.78	17.9
综合人工工日		小计							147.25	586.8	1.91	38.78	17.9
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									792.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	563.44	574.71			
	塑料薄膜						m2	0.52	1	0.52			
	水						m3	2.52	4.59	11.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	586.8		--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	12.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水	10m2水平投影面积	0.1	221.35	739.62	11.29	60.49	27.92	22.14	73.96	1.13	6.05	2.79
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	58.4	37.78	0.08	15.2	7.02	5.84	3.78	0.01	1.52	0.7
12-39	沥青砂浆嵌缝断面	10m	0.183498	17.1	13.49		4.45	2.05	3.14	2.48		0.82	0.38
综合人工工日		小计							31.12	80.22	1.14	8.39	3.87

0.3275工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							124.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.066	563.44	37.19		
	碎石5～16mm	t	0.0225	130.8	2.94		
	碎石5～40mm	t	0.2505	130.8	32.77		
	水	m3	0.11852	4.59	0.54		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	403	3.6		
	木柴	kg	0.042205	0.94	0.04		
	煤	kg	0.084409	0.94	0.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.46	0.7		
	中砂	t	0.002004	139.37	0.28		
	石油沥青30#	kg	0.353234	4.85	1.71		
	滑石粉	kg	0.680778	0.53	0.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	80.22	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.1	71.25	574.19	1.05	18.8	8.68	7.13	57.42	0.11	1.88	0.87
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	64.98	416.77	1.46	17.27	7.97	19.49	125.03	0.44	5.18	2.39
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	10.8		1.57	3.22	1.48	1.08		0.16	0.32	0.15
综合人工工日		小计							27.7	182.45	0.71	7.38	3.41
0.2922工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.1015	563.44	57.19						
	水			m3	0.14	4.59	0.64						
	碎石5～16mm			t		130.8							
	碎石5～40mm			t	0.483	130.8	63.18						
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.168	364.94	61.31						
	其他材料费					--	0.13			--			

	材料费小计	--	182.45	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.097

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1026	3885.68	78.68	287.22	132.56	1026	3885.68	78.68	287.22	132.56
综合人工工日		小计							1026	3885.68	78.68	287.22	132.56
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5410.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3885.68	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1026	3866.82	78.68	287.22	132.56	1026	3866.82	78.68	287.22	132.56
综合人工工日		小计							1026	3866.82	78.68	287.22	132.56
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5391.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤12	t	1.02	3749.97	3824.97		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3866.82	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.967

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	607.05	3735.37	75.67	177.51	81.93	607.05	3735.37	75.67	177.51	81.93
综合人工工日		小计							607.05	3735.37	75.67	177.51	81.93
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4677.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	1.02	3605.23	3677.33		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3735.37	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	14.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	61.75	131.29	3.72	17.02	7.86	6.18	13.13	0.37	1.7	0.79
综合人工工日		小计							6.18	13.13	0.37	1.7	0.79
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	11	12.1		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.13	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	31.14

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-53	卷材屋面　高分子防水卷材 三元乙丙卷材 APP粘结剂	10m2	0.1	62.7	660.12		16.3	7.52	6.27	66.01		1.63	0.75
综合人工工日		小计							6.27	66.01		1.63	0.75
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三元乙丙橡胶防水卷材1.5厚双层			m2	1.237	38.92	48.14						
	高强APP粘结剂A型			kg	0.91	12.86	11.7						
	高强APP基底处理剂			kg	0.253	15.44	3.91						
	钢钉			kg	0.003	6	0.02						
	钢压条			kg	0.052	4.29	0.22						
	绿豆砂			t	0.008	242.86	1.94						
	水泥32.5级			kg	0.1517	0.46	0.07						
	901胶			kg	0.0021	2.14							
	水			m3	5.2E-05	4.59							
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	66.01		--				

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	25.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-6	屋面、楼地面保温隔热 轻集料砼找坡	m3	0.05	95	448.8		24.7	11.4	4.75	22.44		1.24	0.57
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	69.67	234.66	0.9	18.35	8.47	6.97	23.47	0.09	1.84	0.85
11-6	屋面细砂隔离层	m3	0.01	95	213.76		24.7	11.4	0.95	2.14		0.25	0.11
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.002001	1671.05	4329.91	52.77	448.19	206.86	3.34	8.66	0.11	0.9	0.41
10-83	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	159.6	328.16	0.55	41.64	19.22	15.96	32.82	0.06	4.16	1.92
综合人工工日		小计							31.97	89.53	0.26	8.39	3.86
0.3365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.01
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	轻集料砼LC5.0			m3	0.051	440	22.44						

细							
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.061863	375.32	23.22		
	水	m3	0.0899	4.59	0.41		
	细砂	m3	0.0102	209.57	2.14		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002041	4189.94	8.55		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023812	4.72	0.11		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.04064	592.58	24.08		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	4.85	5.09		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1729.59	0.17		
	细砂	t	0.003	139.71	0.42		
	铁钉	kg	0.005	5	0.03		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	89.53	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	66.5	442.88		17.29	7.98	6.65	44.29		1.73	0.8
10-117	刷聚氨脂防水涂料（立面)二涂 2.0mm	10m2	0.034091	104.5	472.97		27.17	12.54	3.56	16.12		0.93	0.43
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	66.44	144.54	0.33	17.36	8.01	6.64	14.45	0.03	1.74	0.8
13-18备注2	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	47.5	229.47	0.69	12.53	5.78	4.75	22.95	0.07	1.25	0.58
综合人工工日		小计							21.6	97.81	0.1	5.65	2.61
0.2274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.875138	12.28	23.03		
	聚氨酯乙料	kg	2.905593	12.28	35.68		
	无纺布	m2	0.328523	2.5	0.82		
	二甲苯	kg	0.174318	5.06	0.88		

	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	407.32	14.4		
	水	m3	0.046	4.59	0.21		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0404	563.44	22.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	97.81	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-209-[10-210]*7	PVC管排水 阳台PVC通水落管 φ50 斜长在300mm	10只	0.1	226.1	138.98		58.79	27.13	22.61	13.9		5.88	2.71
综合人工工日		小计							22.61	13.9		5.88	2.71
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn50	m	0.218	9.1	1.98		
	PVC塑料管异径三通dn50	个	1.02	4.88	4.98		
	PVC塑料管135° 弯头dn50	个	2.04	3.4	6.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.9	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	39.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度30mm 砖墙面	10m2	0.1	285	462.99	7.37	76.02	35.08	28.5	46.3	0.74	7.6	3.51
14-77	外墙抹灰面分格缝内嵌缝 白水泥或黑烟子	10m2	0.1	14.25	5.15		3.71	1.71	1.43	0.52		0.37	0.17
综合人工工日		小计							29.93	46.82	0.74	7.97	3.68
0.315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯乙烯挤塑板30厚	m3	0.031	573.36	17.77		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.31	2.5	3.28		

	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.6	2.74	9.86		
	聚合物砂浆	kg	3.6	1.19	4.28		
	塑料保温螺钉	套	6	1.46	8.76		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	13.03	0.86		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	46.82	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	25.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	76	298.15		19.76	9.12	7.6	29.82		1.98	0.91
综合人工工日		小计							7.6	29.82		1.98	0.91
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯乙烯挤塑板50厚	m3	0.052	573.36	29.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.82	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	3.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂1.5mm	10m2	0.1	66.5	335.34		17.29	7.98	6.65	33.53		1.73	0.8
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂1.5mm	10m2	0.058929	104.5	357.9		27.17	12.54	6.16	21.09		1.6	0.74
13-18备注2	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	47.5	229.47	0.69	12.53	5.78	4.75	22.95	0.07	1.25	0.58
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.25	8.05	0.14	3.74	1.73	1.43	0.81	0.01	0.37	0.17
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	67.45	560.18	1.08	17.82	8.22	4.05	33.61	0.06	1.07	0.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9		0.96	2.59	1.2	0.9		0.1	0.26	0.12
综合人工工日		小计							23.94	111.99	0.24	6.28	2.9

0.2524工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		145.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.680192	12.28	20.63		
	聚氨酯乙料	kg	2.603552	12.28	31.97		
	无纺布	m2	0.389376	2.5	0.97		
	二甲苯	kg	0.206608	5.06	1.05		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0404	563.44	22.76		
	水	m3	0.09372	4.59	0.43		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	548.87	33.43		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.46	0.7		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	111.99	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	20.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补8	屋面、楼地面现浇加气混凝土	m3	0.1	55.1	187.85	6.54	16.03	7.4	5.51	18.79	0.65	1.6	0.74
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9		0.96	2.59	1.2	0.9		0.1	0.26	0.12
综合人工工日		小计							6.41	18.79	0.75	1.86	0.86
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0459	4.59	0.21		
	水泥32.5级	kg	25.602	0.46	11.78		
	氢氧化钠	kg	0.0663	6.86	0.45		
	铝粉	kg	0.08976	15.44	1.39		
	细砂	t	0.028152	139.71	3.93		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	18.79	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	11.89

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	293.22	3.25	8.26	3.81	2.85	29.32	0.33	0.83	0.38
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	136.02	86.36	0.21	35.42	16.35	13.6	8.64	0.02	3.54	1.64
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	11.4	2.98	0.14	3	1.38	-1.14	-0.3	-0.01	-0.3	-0.14
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	22.8	20.63		5.93	2.74	2.28	2.06		0.59	0.27
综合人工工日		小计							17.59	39.72	0.34	4.66	2.15
0.1852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	16.29	29.32		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	385.7	0.2		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01106	357.16	3.95		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01071	385.7	4.13		
	水	m3	0.0133	4.59	0.06		
	界面剂	kg	1.714	1.19	2.04		
	水泥32.5级	kg		0.46			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	39.72	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	23.81

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	135.71	92.67	0.22	35.34	16.31	13.57	9.27	0.02	3.53	1.63
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	11.4	2.98	0.14	3	1.38	-1.14	-0.3	-0.01	-0.3	-0.14
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	22.8	20.63		5.93	2.74	2.28	2.06		0.59	0.27
综合人工工日		小计							14.71	11.03	0.01	3.82	1.76

0.1549工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							31.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	385.7	0.2		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014753	357.16	5.27		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	385.7	3.44		
	水	m3	0.0133	4.59	0.06		
	界面剂	kg	1.714	1.19	2.04		
	水泥32.5级	kg		0.46			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.03	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	69.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	143.97	156.86	0.35	37.52	17.32	14.4	15.69	0.04	3.75	1.73
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	11.4	2.98	0.14	3	1.38	-1.14	-0.3	-0.01	-0.3	-0.14
综合人工工日		小计							13.26	15.39	0.03	3.45	1.59
0.1396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.037625	407.32	15.33						
	水			m3	0.0073	4.59	0.03						
	水泥32.5级			kg		0.46							
	901胶			kg		2.14							
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	15.39		--				

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	34.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	162.8	157.34	0.36	42.42	19.58	16.28	15.73	0.04	4.24	1.96
综合人工工日		小计							16.28	15.73	0.04	4.24	1.96
0.1714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.038675	385.7	14.92			
	普通木成材						m3	0.0002	2252.79	0.45			
	水						m3	0.008708	4.59	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.46	0.28			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	15.73		--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	39.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	22.8	20.63		5.93	2.74	2.28	2.06		0.59	0.27
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	133.91	113.96	0.27	34.89	16.1	13.39	11.4	0.03	3.49	1.61
14-120	干粉型粘贴石材块料面板 墙面	10m2	0.1	608.85	1408.19	6.95	160.11	73.9	60.89	140.82	0.7	16.01	7.39
综合人工工日		小计							76.56	154.28	0.73	20.09	9.27
0.78工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.714	1.19	2.04			
	水						m3	0.02229	4.59	0.1			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.0294	385.7	11.34			
	银灰色大理石板25mm						m2	1.02	100	102			
	白水泥						kg	0.15	0.68	0.1			
	干粉型粘结剂						kg	6.825	4.29	29.28			
	合金钢切割锯片						片	0.0269	68.6	1.85			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水泥32.5级						kg	5.4264	0.46	2.5			

	中砂	t	0.021426	139.37	2.99		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	154.28	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	27.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	22.8	20.63		5.93	2.74	2.28	2.06		0.59	0.27
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	133.91	113.96	0.27	34.89	16.1	13.39	11.4	0.03	3.49	1.61
综合人工工日		小计							15.67	13.46	0.03	4.08	1.88
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	1.19	2.04		
	水	m3	0.0124	4.59	0.06		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	385.7	11.34		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.46	--	

项目编码	010801001002	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门 镶板造型门	10m2	0.1	295.02	3480.93	2.56	77.37	35.71	29.5	348.09	0.26	7.74	3.57
综合人工工日		小计							29.5	348.09	0.26	7.74	3.57
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													389.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉实拼门	m2	1.01	343.02	346.45		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	348.09	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1	423.72	2973.47	14.58	113.96	52.6	42.37	297.35	1.46	11.4	5.26
综合人工工日		小计							42.37	297.35	1.46	11.4	5.26
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													357.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开门	m2	0.97	274.42	266.19		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	297.35	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	17.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-45	铝合金推拉窗 普通铝型材	10m2	0.1	932.58	2251.32	21.2	247.98	114.45	93.26	225.13	2.12	24.8	11.45
综合人工工日		小计							93.26	225.13	2.12	24.8	11.45
0.942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													356.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	5.431	18.44	100.15		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	88.21	83.8		
	密封胶条	m	5.049	1.72	8.68		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.44	0.26	0.37		
	其他材料费			--	2.64	--	
	材料费小计			--	225.13	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	2.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	不锈钢格栅大门	m2	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢格栅大门					m2	1	300	300				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	300			--	

项目编码	010805004001	项目名称	电动伸缩门	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-27	电动伸缩门	10m2	1.8		4750					8550			
综合人工工日		小计								8550			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8550
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动伸缩门					m2	18	475	8550				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	8550			--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	69.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	63.13	37.99	0.08	16.43	7.59	6.31	3.8	0.01	1.64	0.76
综合人工工日		小计							6.31	3.8	0.01	1.64	0.76
0.0665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)					t	0.009027	385.7	3.48				
	水					m3	0.006808	4.59	0.03				
	水泥32.5级					kg	0.6068	0.46	0.28				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	3.8	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	56.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	108.41	36.1		28.19	13.01	10.84	3.61		2.82	1.3
综合人工工日		小计							10.84	3.61		2.82	1.3
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	6.94	2.38		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.68	0.33		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	42.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	119.25	36.1		31.01	14.31	11.93	3.61		3.1	1.43
综合人工工日		小计							11.93	3.61		3.1	1.43
0.1205工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	6.94	2.38		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.68	0.33		

	其他材料费	--	0.13	--	
	材料费小计	--	3.61	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	91.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	76.23	608.92	16.68	24.16	11.15	7.62	60.89	1.67	2.42	1.12
综合人工工日		小计							7.62	60.89	1.67	2.42	1.12
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.38	46.71		
	透明罩光漆	kg	0.4	12.97	5.19		
	白水泥	kg	0.53	0.68	0.36		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.11	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	60.89	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	160.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	9.5	3.44	0.85	2.69	1.24	0.95	0.34	0.09	0.27	0.12
综合人工工日		小计							0.95	0.34	0.09	0.27	0.12
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0001	1729.59	0.17		
	工具式金属脚手	kg	0.029	4.08	0.12		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.34	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	106.88

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	0.95	1.37	0.85	0.47	0.22	0.1	0.14	0.09	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.1	0.14	0.09	0.05	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手					kg	0.0167	4.08	0.07				
	周转木材					m3	4E-05	1729.59	0.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	0.14			--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	8.02

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	381.9	239.03	9.39	101.74	46.95	38.19	23.9	0.94	10.17	4.7
综合人工工日		小计							38.19	23.9	0.94	10.17	4.7
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板					m2	0.22	43.46	9.56				
	周转木材					m3	0.0066	1729.59	11.42				
	卡具					kg	0.014	4.18	0.06				
	钢管支撑					kg	0.149	4.06	0.6				
	铁钉					kg	0.3326	5	1.66				
	镀锌铁丝22#					kg	0.014	4.72	0.07				
	其他材料费							--	0.53			--	
	材料费小计							--	23.9			--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	12.45

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-12	现浇构件　基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	305.9	229.4	13.95	83.16	38.38	30.59	22.94	1.4	8.32	3.84
综合人工工日		小计							30.59	22.94	1.4	8.32	3.84
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板						m2	0.22	43.46	9.56			
	周转木材						m3	0.0056	1729.59	9.69			
	卡具						kg	0.026	4.18	0.11			
	钢管支撑						kg	0.253	4.06	1.03			
	铁钉						kg	0.3416	5	1.71			
	镀锌铁丝8#						kg	0.059	4.2	0.25			
	镀锌铁丝22#						kg	0.011	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	22.94		--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件　无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	251.75	239.03	9.39	67.9	31.34	25.18	23.9	0.94	6.79	3.13
综合人工工日		小计							25.18	23.9	0.94	6.79	3.13
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.46	9.56			
	周转木材						m3	0.0066	1729.59	11.42			
	卡具						kg	0.014	4.18	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	4.06	0.6			
	铁钉						kg	0.3326	5	1.66			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	4.72	0.07			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	23.9		--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	23.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	330.6	208.47	15.11	89.88	41.49	33.06	20.85	1.51	8.99	4.15
综合人工工日		小计							33.06	20.85	1.51	8.99	4.15
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0041	1729.59	7.09		
	卡具	kg	0.177	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.357	4.06	1.45		
	铁钉	kg	0.2034	5	1.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	20.85	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	26.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.1	418	237.96	9.97	111.27	51.36	41.8	23.8	1	11.13	5.14
综合人工工日		小计							41.8	23.8	1	11.13	5.14
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1729.59	11.42		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	铁钉	kg	0.2572	5	1.29		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	4.06	0.41		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	23.8	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	29.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	0.1	215.65	200.34	10.99	58.93	27.2	21.57	20.03	1.1	5.89	2.72
综合人工工日		小计							21.57	20.03	1.1	5.89	2.72
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.22	43.46	9.56						
	卡具			kg	0.127	4.18	0.53						
	钢管支撑			kg	0.234	4.06	0.95						
	周转木材			m3	0.0018	1729.59	3.11						
	铁钉			kg	0.172	5	0.86						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.72	0.01						
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	0.477	5.66	2.7						
	塑料管dn20			m	0.41	3.11	1.28						
	其他材料费					--	1.03		--				
	材料费小计					--	20.03		--				

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	67.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	277.4	214.25	20.6	77.48	35.76	27.74	21.43	2.06	7.75	3.58
综合人工工日		小计							27.74	21.43	2.06	7.75	3.58
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.22	43.46	9.56						
	卡具			kg	0.181	4.18	0.76						
	钢管支撑			kg	0.694	4.06	2.82						
	周转木材			m3	0.0036	1729.59	6.23						
	铁钉			kg	0.193	5	0.97						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.72	0.01						
	其他材料费					--	1.08		--				
	材料费小计					--	21.43		--				

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.2	1152	1136.53	2554.26			230.4	227.31	510.85		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.2	576	962.7	2374.73			115.2	192.54	474.95		
综合人工工日		小计							345.6	419.85	985.8		
3.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1751.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.032	1729.59	55.35		
	镀锌铁丝8#	kg	2	4.2	8.4		
	草袋子	只	4	0.86	3.44		
	橡胶板δ3	m2	0.156	15.44	2.41		
	其他材料费			--	350.25	--	
	材料费小计			--	419.85	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫土建(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4626.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4205.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	420.57			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2238.53			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6864.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫土建(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12222.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12222.32		

暂列金额明细表

工程名称：门卫土建(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		12222.32	
合计			12222.32	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫土建(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫土建(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫土建(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫土建(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫土建(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	5772.38		5772.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	154755.64	3.2	4952.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	154755.64	0.53	820.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	154755.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	160528.02	10	16052.8
合计					21825.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫土建(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫土建(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	15337.34	
1.1	人工费	3341.74	
1.2	材料费	9992.76	
1.3	施工机具使用费	199.02	
1.4	企业管理费	1335.96	
1.5	利润	467.93	
2	措施项目费	547.99	
2.1	单价措施项目费	144.55	
2.2	总价措施项目费	403.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	245.51	
3	其他项目费	1533.73	
3.1	其中：暂列金额	1533.73	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	459.52	
5	税金	1787.86	
6	工程造价	19666.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		冷水给水系统						
1	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水管 3、材质、规格：S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	2.1	28.45	59.75	
2	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水管 3、材质、规格：S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	0.8	25.23	20.18	
3	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内给水管 2、介质：冷水管 3、材质、规格：S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	4.7	22.7	106.69	
4	031002003002	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、规格：DN50	个	1	31.21	31.21	
5	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外螺纹水表 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	188.95	188.95	
6	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：PP-R 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	1	88.04	88.04	
7	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：1m	m3	0.5	32.83	16.42	
8	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方来源、运距：原土回填	m3	0.5	36.41	18.21	
		分部小计					529.45	
		排水系统						
9	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内排水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC管DN100 4、连接形式：粘结	m	3.6	69.25	249.3	
10	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内排水管 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC管DN50 4、连接形式：粘结	m	7.4	32.85	243.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031002003007	套管	1、名称、类型：一般穿墙钢套管 2、规格：DN100	个	1	50.41	50.41	
12	031004003001	洗脸盆	1、材质：瓷质 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：含配件	组	1	1908.66	1908.66	
13	031004004001	洗涤盆	1、材质：瓷质 2、规格、类型：洗涤盆 3、附件名称、数量：含配件	组	1	829.12	829.12	
14	031004006001	大便器	1、材质：瓷质 2、规格、类型：蹲式大便器 瓷低水箱 3、附件名称、数量：含配件	组	1	517.7	517.7	
15	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：地漏安装 50	个(组)	1	28.04	28.04	
16	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：0.8m	m3	5.25	32.83	172.36	
17	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方来源、运距：原土回填	m3	5.27	36.41	191.88	
		分部小计					4190.56	
		雨水系统						
18	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内排水管 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC管 DN100 4、连接形式：粘结	m	6.6	47.19	311.45	
19	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：PVC水斗 φ110	个(组)	2	37.57	75.14	
20	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：女儿墙铸铁弯头落水口 φ110	个(组)	2	80.54	161.08	
		分部小计					547.67	
		强电系统						
21	030404017002	配电箱	1、名称：07AL1(PZR30)配电箱 2、规格：5回路+2备用带浪涌保护器 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5	台	1	2505.76	2505.76	
22	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	18.97	36.93	700.56	
23	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	5.08	27.16	137.97	
24	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN16 4、配置形式：暗配	m	65.8	9.48	623.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5mm2	m	215.3	3.04	654.51	
26	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	20.94	9.18	192.23	
27	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：CTX1092 1*LED9	套	1	80.5	80.5	
28	030412001004	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：CTX1092 1*LED12	套	1	89.24	89.24	
29	030412005004	荧光灯	1、名称：单管LED直管灯 2、型号：YG2 1*LED18/840	套	3	89	267	
30	030404034001	照明开关	1、名称：单位单控翘板开关	个	2	19.61	39.22	
31	030404034003	照明开关	1、名称：三位单控翘板开关	个	1	28.64	28.64	
32	030404035001	插座	1、名称：两孔加三孔单相插座	个	5	26.62	133.1	
33	030404035003	插座	1、名称：壁式空调单相带接地极插座	个	2	32.74	65.48	
34	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型	个	5	6.57	32.85	
35	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型	个	10	6.68	66.8	
		分部小计					5617.64	
		建筑智能化系统						
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	21.2	36.93	782.92	
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	4.54	22.47	102.01	
38	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	11.82	10.63	125.65	
39	030502005001	双绞线缆	1、名称：超五类非屏蔽对绞线(UTP) 2、规格：CAT5e 3、敷设方式：管内敷设	m	4.41	4.52	19.93	
40	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：视频线 2、规格：FS-HSYV	m	7.41	3.23	23.93	
41	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电话插座单口	个	1	32.78	32.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030507008002	监控摄像设备	1、名称：室外型球形摄像机 2、类别：8MM镜头，分辨率1280x960 ，PoE供电,接口 HTTP、FTP 配安装支架及SPD 3、安装方式：距地面2500壁装	台	1	1347.06	1347.06	
43	030507008003	监控摄像设备	1、名称：壁式摄像机支架	台	1	197.3	197.3	
44	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	3	6.68	20.04	
		分部小计					2651.62	
		防雷接地系统						
45	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	16.96	24.52	415.86	
46	030409004001	均压环	1、名称：基础接地体 2、材质：利用地板圈梁两根主筋做接地体	m	22	7.28	160.16	
47	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱	台(块)	1	336.83	336.83	
48	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子制作、安装	台(块)	2	40.81	81.62	
49	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：小于1Ω	系统	1	805.93	805.93	
		分部小计					1800.4	
		分部分项合计					15337.34	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	144.55	144.55	
		单价措施合计					144.55	
合计							15481.89	

综合单价分析表

工程名称：门卫水电安装(005)

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	101.48	13.15	0.54	40.59	14.21	10.15	1.32	0.05	4.06	1.42
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							10.57	1.55	0.05	4.23	1.48
0.1229工日		未计价材料费											10.57
清单项目综合单价													28.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN25	m	1.02	7.11	7.25		
	PP-R管件DN25	个	0.978	3.39	3.32		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	12.12	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	89.44	14	0.54	35.78	12.52	8.94	1.4	0.05	3.58	1.25
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							9.36	1.63	0.05	3.75	1.31
0.1089工日		未计价材料费											9.13
清单项目综合单价													25.23

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN20	m	1.02	6.56	6.69		

细	PP-R管件DN20	个	1.152	2.12	2.44		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	89.44	14.04	0.54	35.78	12.52	8.94	1.4	0.05	3.58	1.25
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							9.36	1.63	0.05	3.75	1.31
0.1089工日		未计价材料费											6.6
清单项目综合单价													22.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	S5无规共聚聚丙烯PP-R管DN15	m	1.02	4.38	4.47		
	PP-R管件DN15	个	1.637	1.3	2.13		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.59	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	8.23	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	142.76	74.31	17.85	57.1	19.99	14.28	7.43	1.79	5.71	2
综合人工工日		小计							14.28	7.43	1.79	5.71	2
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.46	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.43	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-628	螺纹水表 公称直径25mm以内	组	1	39.56	24.25		15.82	5.54	39.56	24.25		15.82	5.54
综合人工工日		小计							39.56	24.25		15.82	5.54
0.46工日		未计价材料费							103.78				
清单项目综合单价									188.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表公称直径25mm以内	只	1	103.78	103.78		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN25	个	1.01	23.19	23.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.08	7.72	0.62		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.14	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.03	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	9.46	7.97		3.78	1.32	9.46	7.97		3.78	1.32
综合人工工日		小计							9.46	7.97		3.78	1.32
0.11工日		未计价材料费							65.51				
清单项目综合单价									88.04				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	PP-R螺纹截止阀DN25	个	1.01	64.86	65.51		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.48	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	21.32			8.53	2.98	21.32			8.53	2.98
综合人工工日		小计							21.32			8.53	2.98
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	22.96		1.06	9.18	3.21	22.96		1.06	9.18	3.21
综合人工工日		小计							22.96		1.06	9.18	3.21
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	189.2	34.43	1.29	75.68	26.49	18.92	3.44	0.13	7.57	2.65
综合人工工日		小计							18.92	3.44	0.13	7.57	2.65
0.22工日		未计价材料费							36.54				
清单项目综合单价									69.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管公称直径110mm以内	m	0.852	26.86	22.88		
	承插塑料排水管件公称直径110mm以内	个	1.138	12	13.66		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.59	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	4.97	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	39.98	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	124.7	20.01	1.29	49.88	17.46	12.47	2	0.13	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.47	2	0.13	4.99	1.75
0.145工日		未计价材料费							11.51				

清单项目综合单价							32.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管公称直径50mm以内	m	0.967	9.1	8.8		
	承插塑料排水管件公称直径50mm以内	个	0.902	3	2.71		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.59	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	4.97	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	13.51	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	215.86	153.76	17.85	86.34	30.22	21.59	15.38	1.79	8.63	3.02
综合人工工日		小计							21.59	15.38	1.79	8.63	3.02
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN100			m	0.305	43.42	13.24						
	石棉绒			kg	0.285	2.4	0.68						
	油浸麻丝			kg	0.136	8.4	1.14						
	水泥32.5级			kg	0.667	0.46	0.31						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	15.38				--		

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-672	洗脸盆安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	475.58	93.43		190.23	66.58	47.56	9.34		19.02	6.66
综合人工工日		小计							47.56	9.34		19.02	6.66
0.553工日		未计价材料费											1826.08
清单项目综合单价													1908.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	洗脸盆				套	1.01	368	371.68					
	脸盆水嘴DN15				个	2.02	720	1454.4					
	橡胶板δ1～15				kg	0.015	7.72	0.12					
	厚漆				kg	0.064	8.58	0.55					
	机油				kg	0.04	7.72	0.31					
	油灰				kg	0.1	1.29	0.13					
	塑料膨胀管φ6×50				十个	0.624	0.69	0.43					
	自攻螺钉M6×50				十个	0.624	0.76	0.47					
	硅酮密封胶				L	0.1	68.6	6.86					
	线麻				kg	0.015	10.29	0.15					
	防腐油				kg	0.05	5.15	0.26					
	钢锯条				根	0.3	0.21	0.06					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	1835.42			--		

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	316.48	77.26		126.59	44.31	31.65	7.73		12.66	4.43
综合人工工日		小计							31.65	7.73		12.66	4.43
0.368工日		未计价材料费											772.65
清单项目综合单价													829.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	洗涤盆				只	1.01	656	662.56					
	洗涤盆水嘴				个	1.01	109	110.09					
	橡胶板δ1～15				kg	0.02	7.72	0.15					
	厚漆				kg	0.028	8.58	0.24					
	机油				kg	0.02	7.72	0.15					
	油灰				kg	0.15	1.29	0.19					

	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	780.38	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-695	蹲式大便器 瓷低水箱	10套	0.1	706.06	372.84		282.42	98.85	70.61	37.28		28.24	9.89
综合人工工日		小计							70.61	37.28		28.24	9.89
0.821工日		未计价材料费											371.68
清单项目综合单价													517.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	368	371.68		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	铜丝16#	kg	0.08	54.03	4.32		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.312	0.69	0.22		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.312	0.76	0.24		
	铅板δ2.6～3	kg	0.03	16.29	0.49		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	63.14	10.1		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.96	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	130.72	23.76		52.29	18.3	13.07	2.38		5.23	1.83
综合人工工日		小计							13.07	2.38		5.23	1.83

0.152工日	未计价材料费						5.53
清单项目综合单价							28.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	5.53	5.53		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.46	0.28		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	010101007002	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	5.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	21.32			8.53	2.98	21.32			8.53	2.98
综合人工工日		小计							21.32			8.53	2.98
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--						--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	22.96		1.06	9.18	3.21	22.96		1.06	9.18	3.21
综合人工工日		小计							22.96		1.06	9.18	3.21
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--						--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	90.3	30	1.29	36.12	12.64	9.03	3	0.13	3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.03	3	0.13	3.61	1.26
0.105工日		未计价材料费											30.16
清单项目综合单价													47.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	承插塑料排水管公称直径110mm			m	0.951	26.86	25.54						
	承插塑料排水管件公称直径110mm			个	0.385	12	4.62						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						
	钢锯条			根	0.372	0.21	0.08						
	铁砂布2#			张	0.08	0.86	0.07						
	棉纱头			kg	0.026	5.57	0.14						
	膨胀螺栓M16×200			套	0.432	2.74	1.18						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.595	0.33	0.2						
	扁钢＜-59			kg	0.136	3.64	0.5						
	水			m3	0.026	4.59	0.12						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.007	5.15	0.04						
	电			kW·h	0.19	0.76	0.14						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.003	4.97	0.01						
	其他材料费					--	0.11		--				
	材料费小计					--	33.16		--				

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.1	32.68	325.32		13.07	4.58	3.27	32.53		1.31	0.46
综合人工工日		小计							3.27	32.53		1.31	0.46
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC塑料落水斗φ110			只	1.02	21.44	21.87						
	PVC塑料抱箍φ110			副	1.02	4.29	4.38						

	PVC塑料管束节dn110	个	1.02	5.88	6		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	32.53	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-219	铸铁管排水 女儿墙铸铁弯头落水口	10只	0.1	157.38	562.97		62.95	22.03	15.74	56.3		6.3	2.2
综合人工工日		小计							15.74	56.3		6.3	2.2
0.183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁弯头出水口	套	1.01	55.74	56.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.3	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	151.36	37.93		60.54	21.19	151.36	37.93		60.54	21.19
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	14.62	14.44		5.85	2.05	21.93	21.66		8.78	3.08
综合人工工日		小计							173.29	59.59		69.32	24.27
2.015工日		未计价材料费											2179.29
清单项目综合单价													2505.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	07AL1(PZR30)配电箱5回路+2备用带浪涌保护器	只	1	2179.29	2179.29		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2238.88	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1154.12	327.47	31.62	461.65	161.58	11.54	3.27	0.32	4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.54	3.27	0.32	4.62	1.62
0.1342工日		未计价材料费							15.56				
清单项目综合单价									36.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径40mm以内	m	1.03	15.11	15.56		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	10.67	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.46	0.71		
	中砂	t	0.009821	139.37	1.37		
	水	m3	0.00183	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	18.83	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	718.96	233.58	23.11	287.58	100.65	7.19	2.34	0.23	2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.19	2.34	0.23	2.88	1.01
0.0836工日		未计价材料费							13.51				
清单项目综合单价									27.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	13.117	13.51		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.97	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	10.67	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.46	0.48		
	中砂	t	0.006601	139.37	0.92		
	水	m3	0.00123	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	15.85	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	65.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.01	447.2	81.53		178.88	62.61	4.47	0.82		1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.47	0.82		1.79	0.63

0.052工日	未计价材料费	1.77
清单项目综合单价		9.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径15mm以内	m	1.1	1.61	1.77		
	管接头FST15	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	215.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	66.22	15.26		26.49	9.27	0.66	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.15		0.26	0.09

0.0077工日	未计价材料费	1.88
清单项目综合单价		3.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.62	1.88		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.97	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.03	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.94

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	135.88	33.51	8.5	54.35	19.02	1.36	0.34	0.09	0.54	0.19	
综合人工工日		小计							1.36	0.34	0.09	0.54	0.19	
0.0158工日		未计价材料费											6.66	
清单项目综合单价													9.18	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	铜芯电缆YJV-3*2.5			m	1.01	6.59	6.66							
	汽油			kg	0.0075	8.97	0.07							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	5.15	0.09							
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05							
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01							
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01							
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06							
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29								
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04							
	橡胶垫δ2			m2	0.0009	14.58	0.01							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	7		--					

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	141.9	18.7		56.76	19.87	14.19	1.87		5.68	1.99	
综合人工工日		小计							14.19	1.87		5.68	1.99	
0.165工日		未计价材料费											56.77	
清单项目综合单价													80.5	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	吸顶灯CTX1092 1*LED9			套	1.01	56.21	56.77							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69							
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04	0.34	0.69							
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.25	0.1							
	其他材料费					--	0.39		--					

	材料费小计	--	58.64	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	141.9	18.7		56.76	19.87	14.19	1.87		5.68	1.99
综合人工工日		小计							14.19	1.87		5.68	1.99
0.165工日		未计价材料费											65.51
清单项目综合单价													89.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯CTX1092 1*LED12	套	1.01	64.86	65.51		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.38	--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	142.76	15.03		57.1	19.99	14.28	1.5		5.71	2
综合人工工日		小计							14.28	1.5		5.71	2
0.166工日		未计价材料费											65.51
清单项目综合单价													89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED直管灯YG2 1*LED18/840	套	1.01	64.86	65.51		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	67.01	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	55.9	4.06		22.36	7.83	5.59	0.41		2.24	0.78
综合人工工日		小计							5.59	0.41		2.24	0.78
0.065工日		未计价材料费											10.59
清单项目综合单价													19.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)					只	1.02	10.38	10.59				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.305	0.97	0.3				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	11			--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	61.06	7.12		24.42	8.55	6.11	0.71		2.44	0.86
综合人工工日		小计							6.11	0.71		2.44	0.86
0.071工日		未计价材料费											18.52
清单项目综合单价													28.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)					只	1.02	18.16	18.52				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.611	0.97	0.59				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	4.72	0.05				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	19.23			--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	72.24	13.23		28.9	10.11	7.22	1.32		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	1.32		2.89	1.01
0.084工日		未计价材料费											14.18
清单项目综合单价													26.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.9	14.18		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.5	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	72.24	13.23		28.9	10.11	7.22	1.32		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	1.32		2.89	1.01
0.084工日		未计价材料费											20.3
清单项目综合单价													32.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式空调单相带接地极插座	套	1.02	19.9	20.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.62	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	29.24	5.44		11.7	4.09	2.92	0.54		1.17	0.41
综合人工工日		小计							2.92	0.54		1.17	0.41
0.034工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC	只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		

	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	31.82	2.52		12.73	4.45	3.18	0.25		1.27	0.45
综合人工工日		小计							3.18	0.25		1.27	0.45
0.037工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.78	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	21.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1154.12	327.47	31.62	461.65	161.58	11.54	3.27	0.32	4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.54	3.27	0.32	4.62	1.62
0.1342工日		未计价材料费											15.56
清单项目综合单价													36.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径40mm以内	m	1.03	15.11	15.56		
	镀锌电线管接头Φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	4.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	10.67	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.46	0.71		
	中砂	t	0.009821	139.37	1.37		
	水	m3	0.00183	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.83	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	675.96	214.1	23.11	270.38	94.63	6.76	2.14	0.23	2.7	0.95
综合人工工日		小计							6.76	2.14	0.23	2.7	0.95
0.0786工日		未计价材料费							9.69				
清单项目综合单价									22.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	9.41	9.69		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.97	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	10.67	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.46	0.48		
	中砂	t	0.006601	139.37	0.92		
	水	m3	0.00123	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.83	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	485.9	81.55		194.36	68.03	4.86	0.82		1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.82		1.94	0.68
0.0565工日		未计价材料费											2.33
清单项目综合单价													10.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.12	2.33		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.15	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	4.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	81.9	1.03	0.29	32.76	11.47	0.82	0.01		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.01		0.33	0.11
0.009工日		未计价材料费											3.25
清单项目综合单价													4.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆CAT5e	m	1.02	3.19	3.25		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3.26	--	

项目编码	030505005001	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	7.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	90.09		0.29	36.04	12.61	0.9			0.36	0.13
综合人工工日		小计							0.9			0.36	0.13
0.0099工日		未计价材料费											1.84
清单项目综合单价													3.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频线FS-HSYV	m	1.02	1.8	1.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.84	--	

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-169	电话出线口 普通型 单联	个	1	2.73	0.12		1.09	0.38	2.73	0.12		1.09	0.38
综合人工工日		小计							2.73	0.12		1.09	0.38
0.03工日		未计价材料费											28.46
清单项目综合单价													32.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话出线口普通型单联	个	1.02	27.9	28.46		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	2.04	0.06	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.58	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	138.32	0.26	9.55	55.33	19.36	138.32	0.26	9.55	55.33	19.36

综合人工工日	小计			138.32	0.26	9.55	55.33	19.36
1.52工日	未计价材料费							1124.24
清单项目综合单价								1347.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外型球形摄像机8MM镜头，分辨率1280x960 ，PoE供电,接口 HTTP、FTP 配安装支架及SPD	台	1	1124.24	1124.24			
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1124.5		--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	69.16	4.32		27.66	9.68	69.16	4.32		27.66	9.68
综合人工工日		小计							69.16	4.32		27.66	9.68
0.76工日		未计价材料费											86.48
清单项目综合单价													197.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摄像机支架	个	1	86.48	86.48		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.8	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	31.82	2.52		12.73	4.45	3.18	0.25		1.27	0.45
综合人工工日		小计							3.18	0.25		1.27	0.45
0.037工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.68

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.5	1.53		

细	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.78	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	16.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	99.76	17.26	4.79	39.9	13.97	9.98	1.73	0.48	3.99	1.4
综合人工工日		小计							9.98	1.73	0.48	3.99	1.4
0.116工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									24.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4镀锌扁钢	m	1.05	6.61	6.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	4.97	0.1		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.67	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	41.28	1.62	7.55	16.51	5.78	4.13	0.16	0.76	1.65	0.58
综合人工工日		小计							4.13	0.16	0.76	1.65	0.58
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	4.97	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	121.26	40.68	5.63	48.5	16.98	121.26	40.68	5.63	48.5	16.98
综合人工工日		小计							121.26	40.68	5.63	48.5	16.98
1.41工日		未计价材料费											103.78
清单项目综合单价													336.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	103.78	103.78		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	4.97	2.49		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	144.46	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	236.5	41.99	1.9	94.6	33.11	23.65	4.2	0.19	9.46	3.31
综合人工工日		小计							23.65	4.2	0.19	9.46	3.31
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	4.2	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	436.8	3.98	129.28	174.72	61.15	436.8	3.98	129.28	174.72	61.15
综合人工工日		小计							436.8	3.98	129.28	174.72	61.15
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									805.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.76	20.3		2.7	0.95	6.76	20.3		2.7	0.95
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.96	20.94		2.78	0.97	6.96	20.94		2.78	0.97
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.91	47.68		6.36	2.23	15.91	47.68		6.36	2.23
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.21	6.61		0.88	0.31	2.21	6.61		0.88	0.31
综合人工工日		小计							31.84	95.53		12.72	4.46
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									144.55				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	95.53	--	

细	材料费小计	--	95.53	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			245.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	215.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	30.15			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	157.93			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					403.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1533.73		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1533.73		

暂列金额明细表

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1533.73	
合计			1533.73	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫水电安装(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	459.52		459.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16294.82	2.4	391.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16294.82	0.42	68.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16294.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17878.58	10	1787.86
合计					2247.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫水电安装(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：膜车间土建(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2555404.05	
1.1	人工费	484778.6	
1.2	材料费	1814607.07	
1.3	施工机具使用费	40633.2	
1.4	企业管理费	152348.67	
1.5	利润	63036.46	
2	措施项目费	948619.84	
2.1	单价措施项目费	779855.69	
2.2	总价措施项目费	168764.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	113732.36	
3	其他项目费	255540.41	
3.1	其中：暂列金额	255540.41	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	140231.75	
5	税金	389979.61	
6	工程造价	4289775.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：膜车间土建(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、取土运距：投标人自行考虑	m2	1477.13	0.99	1462.36	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	449	7.34	3295.66	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	1048.49	7.87	8251.62	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：良土 3、填方来源、运距：利用开挖的原土	m3	656.68	28.01	18393.61	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：基础余土 2、运距：1km	m3	840.81	10.72	9013.48	
		分部小计					40416.73	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：预拌M10水泥砂浆 4、防潮层材料种类：20厚1:2防水砂浆(墙下-60处有梁不做)	m3	71.98	701.27	50477.41	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B05砂加气砌块（强度等级5.0），砌块最大干容重不大于8kN/m3 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	136.87	531.45	72739.56	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：粉煤灰加气混凝土砌块，砌块最大干容重不大于8kN/m3 2、墙体类型：内墙200厚 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	156.88	529.87	83126.01	
9	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：屋面风井 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 3、砂浆强度等级：预拌M5水泥砂浆	m3	0.68	813.44	553.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 2、沟截面尺寸：800*1000mm （见电缆沟） 3、垫层材料种类、厚度：预拌砼100厚 4、混凝土强度等级：C10 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、盖板材料：5厚花纹钢盖板	m	65.6	440.66	28907.3	
11	010401014002	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 2、沟截面尺寸：500*500mm 3、垫层材料种类、厚度：预拌砼100厚、预拌砂浆 4、混凝土强度等级：C10 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、盖板材料：复合材料地沟盖板	m	23.6	413.81	9765.92	
12	010401014003	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 2、沟截面尺寸：400*400mm 3、垫层材料种类、厚度：预拌砼100厚 4、混凝土强度等级：C10 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、盖板材料：复合材料地沟盖板	m	18.2	378.45	6887.79	
13	010401014004	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 2、沟截面尺寸：400*500mm 3、垫层材料种类、厚度：预拌砼100厚 4、混凝土强度等级：C10 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、盖板材料：复合材料地沟盖板	m	18	413.81	7448.58	
14	010401014005	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 2、沟截面尺寸：800*800mm 3、垫层材料种类、厚度：预拌砼100厚 4、混凝土强度等级：C10 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、盖板材料：5厚花纹钢盖板	m	20.35	475.23	9670.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010401014006	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 2、沟截面尺寸：250*300mm 3、垫层材料种类、厚度：预拌砼100厚 4、混凝土强度等级：C10 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、盖板材料：复合材料地沟盖板	m	37.55	284.62	10687.48	
16	010401014008	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 2、沟截面尺寸：300*350mm 3、垫层材料种类、厚度：预拌砼100厚 4、混凝土强度等级：C10 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、盖板材料：复合材料地沟盖板	m	26.65	316.64	8438.46	
17	010401014007	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 2、沟截面尺寸：350*500mm 3、垫层材料种类、厚度：预拌砼100厚 4、混凝土强度等级：C10 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、盖板材料：复合材料地沟盖板	m	37.8	361.16	13651.85	
18	010401014009	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 2、沟截面尺寸：400*1200mm 3、垫层材料种类、厚度：预拌砼100厚 4、混凝土强度等级：C10 5、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、盖板材料：复合材料地沟盖板	m	2.6	593.02	1541.85	
19	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：450*450*1400mm 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 3、垫层材料种类、厚度：100厚C10砼，100厚碎石垫层 4、井盖安装：成品复合材料井盖 5、混凝土强度等级：C10 6、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	座	1	1066.16	1066.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010401011002	砖检查井	1、井截面、深度：450*450*1400mm 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 3、垫层材料种类、厚度：100厚C10砼，100厚碎石垫层 4、井盖安装：成品复合材料井盖 5、混凝土强度等级：C10 6、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	座	1	1349.6	1349.6	
21	010401011003	砖检查井	1、井截面、深度：450*450*1400mm 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 3、垫层材料种类、厚度：100厚C10砼，100厚碎石垫层 4、井盖安装：成品复合材料井盖 5、混凝土强度等级：C10 6、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	座	1	1283.01	1283.01	
22	010401011004	砖检查井	1、井截面、深度：800*800*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块，容重不大于20kN/m3 3、垫层材料种类、厚度：100厚C10砼，100厚碎石垫层 4、井盖安装：电缆沟钢盖板（并在电缆沟内） 5、混凝土强度等级：C10 6、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	座	1	1069.06	1069.06	
23	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚砼垫层 2、规格：600*800涵管 3、接口方式：水泥砂浆 4、铺设深度：800 5、混凝土强度等级：C10	m	8.4	213.55	1793.82	
		分部小计					310457.93	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
24	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C15	m3	36.64	646.45	23685.93	
25	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	27.76	673.81	18704.97	
26	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	117.95	671.83	79242.35	
27	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	27.06	707.26	19138.46	
28	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	101.87	746.05	76000.11	
29	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	33	865.97	28577.01	
30	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	16.15	684.34	11052.09	
31	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	11.36	758.16	8612.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.3	810.11	243.03	
33	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	155.72	710.24	110598.57	
34	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 带坡有梁板	m3	235.78	710.24	167460.39	
35	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m2	29.04	93.45	2713.79	
36	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 3、按水平投影面积计算	m2	11.61	190.05	2206.48	
37	010507001001	散水	1、50厚C15混凝土，撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、120厚碎石垫层，M5水泥砂浆灌缝 3、素土夯实，向外坡4%	m2	16.58	107.54	1783.01	
38	010507001002	坡道	1、25厚1：2水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、100厚C15混凝土台阶向外坡1% 4、200厚碎石,灌1:5水泥砂浆 5、素土夯实	m2	35.9	194.01	6964.96	
39	010507005002	压顶	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C20 3、窗台	m3	3.16	763.99	2414.21	
40	010507007003	其他构件	1、构件的类型：挡水围堰 2、构件规格：100*250 3、混凝土种类：预拌 4、混凝土强度等级：C25	m	131.2	19.84	2603.01	
41	010514002001	其他构件	1、构件的类型：预制混凝土水簸箕，做法120J201-1/H6 2、混凝土强度等级：C30	块	2	117.09	234.18	
42	010514002002	其他构件	1、构件的类型：预制混凝土风井帽，做法99J201-1　1/47 2、混凝土强度等级：C30	块	4	301.66	1206.64	
43	010505006001	栏板	1、构件的类型：屋面女儿墙栏板 2、混凝土强度等级：C30	m3	17.5	799.58	13992.65	
44	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一、二级钢筋Φ12以内 2、层高：3.6m以内	t	0.484	5443.28	2634.55	
45	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋Φ12以内 2、层高：3.6m以内	t	4.225	4845.65	20472.87	
46	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋Φ25以内 2、层高：3.6m以内	t	2.219	4698.01	10424.88	
47	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋Φ12以内 2、层高：8m以内	t	12.248	4871.32	59663.93	
48	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋Φ25以内 2、层高：8m以内	t	0.827	4723.68	3906.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋Φ12以内带E 2、层高：8m以内	t	23.757	4871.32	115727.95	
50	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋Φ25以内带E 2、层高：8m以内	t	36.841	4767.79	175650.15	
51	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋	t	1.474	6766.87	9974.37	
52	010516003001	机械连接	1、连接方式：水平钢筋连接 2、螺纹套筒种类：直螺纹 3、规格：Φ18~25	个	404	9.82	3967.28	
53	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：垂直钢筋连接 2、钢筋类型、规格：Φ16~25	个	858	7.56	6486.48	
54	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：电缆沟预埋铁件 3、铁件尺寸：详见设计	t	1.465	13342.12	19546.21	
		分部小计					1005889.69	
		金属结构工程						
55	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、加固方式：柱梁交界钢丝网	m2	1843	22.37	41227.91	
56	010606008001	钢梯	屋面检修梯做法详见J05-2006-39	t	0.176	9736.3	1713.59	
57	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B 2、喷砂除锈 3、防锈漆2遍，调和漆2遍	t	0.711	9529.15	6775.23	
58	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B 2、喷砂除锈 3、防锈漆2遍，调和漆2遍 4、室内钢梯	t	0.399	10160.68	4054.11	
		分部小计					53770.84	
		门窗工程						
59	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金窗（含纱窗） 2、玻璃品种、厚度：80系列 型材壁厚1.4mm 5mm白玻 3、详见图纸设计	m2	229.92	373.58	85893.51	
60	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金卷帘门 2、门材质：80铝合金型材0.5中空双层，静电喷涂，电动卷帘式	m2	18.1	241.4	4369.34	
61	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级钢质防火门 2、成品门，报价应含不锈钢五金件、免漆门套、不锈钢闭门器等，其它要求按设计 3、做法：参照12J609	m2	8.52	585.8	4991.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级钢质防火门 2、成品门，报价应含不锈钢五金件、免漆门套、不锈钢闭门器等，其它要求按设计 3、做法：参照12J609	m2	2.1	575.7	1208.97	
63	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级钢质防火门 2、成品门，报价应含不锈钢五金件、免漆门套、不锈钢闭门器等，其它要求按设计 3、做法：参照12J609	m2	20.16	565.6	11402.5	
64	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：普通木门 2、成品门，报价应含不锈钢五金件、免漆门套、不锈钢闭门器等，其它要求按设计	m2	7.35	390.05	2866.87	
		分部小计					110732.21	
		屋面及防水工程						
65	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 2、防水层数：1 3、防水层做法：见屋面做法表	m2	1459.98	69.43	101366.41	
66	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30防水细石砼保护层，内配4@150单层双向钢筋网，3mX3m分缝，缝宽15，密封膏嵌缝 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、40厚挤塑保温板 4、4厚SBS改性沥青防水卷材防水层（另计） 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 注:找平层,钢性整浇层均需设分隔缝做法见苏J01-2005屋面做法说明八参女儿墙节点图　1厚铝合金板参图集J03-2006-B/13	m2	1299.54	156.61	203520.96	
67	010902003002	屋面刚性层	雨蓬屋面 1、20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂	m2	40.59	23.86	968.48	
		分部小计					305855.85	
		楼地面装饰工程						
68	011101003004	细石混凝土楼地面	1、200厚C20混凝土随打随抹，表面撒1:1水泥沙浆压实抹光。内配6@200单层双向钢筋网 2、200厚碎石垫层，M5水泥砂浆灌缝 3、素土夯实，压实系数控制 0.94以上 4.地面分仓缝设置及构造详见J330第43页缩缝间距6米，缩缝构造2	m2	1078.51	284.54	306879.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011101003005	细石混凝土楼地面	一层配电间地面2 1、素土夯实，压实系数控制 0.94以上（电气设备房需待电缆沟施工后再完成地面） 2、100厚碎石垫层，M5水泥砂浆灌缝 3、60厚C15混凝土 4、1.8厚聚氨脂防水涂膜三遍,周边上翻300高 5、20厚1:2水泥砂浆找平层 6、5厚环氧砂浆面层	m2	81.32	326.63	26561.55	
70	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2防水砂浆地沟及电缆沟地面	m2	109.12	21.9	2389.73	
71	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆楼面2	m2	178.89	25.12	4493.72	
72	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光	m	164.67	8.58	1412.87	
		分部小计					341737.11	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
73	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气砼砌块内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 4、刷界面处理剂一道	m2	3642.47	36.11	131529.59	
74	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气砼砌块外墙及女儿墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆压实抹光,水刷带出小麻面 4、基层墙体（遇混凝土部分刷素水泥浆一道）	m2	1669.35	37.46	62533.85	
75	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：砼柱 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 4、刷界面处理剂一道	m2	3.25	50.44	163.93	
76	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：地沟、电缆沟内侧 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥防水砂浆	m2	336.87	34.34	11568.12	
77	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、墙体类型：地沟、电缆沟内侧短柱及零边 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥防水砂浆	m2	32.67	56.24	1837.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					207632.85	
		油漆、涂料、裱糊工程						
78	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、涂料品种、喷刷遍数：刷白色内墙涂料 3、详见图纸设计	m2	3720.34	18.89	70277.22	
79	011407001004	墙面喷刷涂料	外墙面 1、外墙防水面层涂料二度 2、外墙底层涂料一度色外墙涂料 3、详见图纸设计（参办公楼）	m2	865.99	27.55	23858.02	
80	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：氟碳漆外墙涂料 3、详见图纸设计	m2	517.91	60.79	31483.75	
81	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚底、楼梯底侧面及雨蓬底 2、涂料品种、喷刷遍数：板底腻子刮平、刷白色内墙涂料 3、详见图纸设计	m2	1997.14	21.96	43857.19	
		分部小计					169476.18	
		其他装饰工程						
82	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢楼梯栏杆扶手 1、楼梯栏杆做法详06J403-1 B23/32 2、部位：楼梯及室内钢梯栏杆	m	33.06	285.38	9434.66	
		分部小计					9434.66	
		分部分项合计					2555404.05	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外墙砌筑脚手架 2、搭设高度：12.3m 3、脚手架材质：投标人自行考虑，须符合脚手架搭设的相关规范	m2	1514.44	19.5	29531.58	
2	011701003003	里脚手架	1、搭设方式：基础砌筑 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑，须符合脚手架搭设的相关规范	m2	360	1.8	648	
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：内墙砌筑 2、搭设高度：3.6~12m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑，须符合脚手架搭设的相关规范	m2	938.89	14.66	13764.13	
4	011701006006	满堂脚手架	1、搭设方式：内装饰脚手架 2、搭设高度：5m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑，须符合脚手架搭设的相关规范 天棚垂直投影面积	m2	179	17.49	3130.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011701006007	满堂脚手架	1、搭设方式：内装饰脚手架 2、搭设高度：8m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑，须符合脚手架搭设的相关规范 天棚垂直投影面积	m2	958	21.96	21037.68	
6	011701006008	满堂脚手架	1、搭设方式：内装饰脚手架 2、搭设高度：12m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑，须符合脚手架搭设的相关规范 天棚垂直投影面积	m2	286	31.97	9143.42	
7	011701006004	满堂脚手架	1、搭设方式：框架结构浇筑砼脚手架 2、搭设高度：12m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑，须符合脚手架搭设的相关规范	项	1	10025.72	10025.72	
8	011702001001	基础	1、基础类型：垫层模板	m2	85.1	78.67	6694.82	
9	011702001008	基础	1、基础类型：独立基础	m2	10.13	68.05	689.35	
10	011702001003	基础	1、基础类型：带形基础	m2	92.07	60.72	5590.49	
11	011702001007	基础	1、基础类型：设备基础	m2	87.51	60.49	5293.48	
12	011702002004	矩形柱	1、模板类型：矩形柱3.6M内	m2	59.52	69.6	4142.59	
13	011702002005	矩形柱	1、模板类型：矩形柱5M内	m2	151.43	83.73	12679.23	
14	011702002006	矩形柱	1、模板类型：矩形柱8M内	m2	499.95	97.9	48945.11	
15	011702003002	构造柱	1、模板类型：构造柱	m2	341.63	84.15	28748.16	
16	011702005002	基础梁	1、模板类型：地圈梁	m2	161.5	51.29	8283.34	
17	011702008002	圈梁	1、模板类型：圈梁	m2	113.65	63.08	7169.04	
18	011702009002	过梁	1、模板类型：过梁	m2	4.34	82.49	358.01	
19	011702014005	有梁板	1、模板类型：有梁板5M内	m2	1466.1	75.44	110602.58	
20	011702014006	有梁板	1、模板类型：有梁板8M内	m2	2050.1	87.44	179260.74	
21	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、模板类型：复式雨蓬	m2	29.04	128.72	3738.03	
22	011702024001	楼梯	1、模板类型：楼梯	m2	11.61	182.87	2123.12	
23	011702028002	扶手	1、模板类型：窗台板	m2	71.63	69.69	4991.89	
24	011702025002	其他现浇构件	1、模板类型：挡水围	m2	19.68	79.11	1556.88	
25	011702025003	其他现浇构件	1、模板类型：小型构件	m2	0.64	38.96	24.93	
26	011702021002	栏板	1、模板类型：屋面女儿墙栏板	m2	349.18	76.08	26565.61	
27	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：工业厂房 2、建筑物檐口高度、层数：12.3m 3、投标人自行考虑垂直运输费用，决算不调整	项	1	152305.8	152305.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	投标人自考虑进退场费用，决算时不调整	项	1	57302.56	57302.56	
29	011706002001	排水、降水	基坑降排水，投标人自行考虑包干价	项	1	25508.69	25508.69	
		单价措施合计					779855.69	
合计							3335259.74	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：膜车间土建(006)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1477.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001085	90		560.5	188.65	78.06	0.1		0.61	0.2	0.08
综合人工工日		小计							0.1		0.61	0.2	0.08
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	449

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	25.2			7.31	3.02	2.52			0.73	0.3
1-215备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	336.6		2654.9	867.54	358.98	0.3		2.39	0.78	0.32
综合人工工日		小计							2.82		2.39	1.51	0.62
0.0314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	1048.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	25.2			7.31	3.02	2.52			0.73	0.3

1-225备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	357.39		3047.45	987.4	408.58	0.32		2.74	0.89	0.37
综合人工工日		小计							2.84		2.74	1.62	0.67
0.0316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	656.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基(槽)坑回填土夯填	m3	1	18.81		1.06	5.76	2.38	18.81		1.06	5.76	2.38
综合人工工日		小计							18.81		1.06	5.76	2.38
0.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	840.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.47	7573.84	2196.41	908.86		0.04	7.57	2.2	0.91
综合人工工日		小计								0.04	7.57	2.2	0.91
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.59	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	71.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	107.1	549.71	0.39	31.17	12.9	107.1	549.71	0.39	31.17	12.9
综合人工工日		小计							107.1	549.71	0.39	31.17	12.9
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													701.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm	百块	10.12	38.86	393.26		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	367.54	155.65		
	水	m3	0.104	4.59	0.48		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	549.71	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	136.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.99	393.07	0.15	28.46	11.78	97.99	393.07	0.15	28.46	11.78
综合人工工日		小计							97.99	393.07	0.15	28.46	11.78
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	369.15	18.83		
	A5.0砂加气混凝土砌块B06600×250×200	m3	0.915	341.59	312.55		
	水	m3	0.1	4.59	0.46		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	367.54	61.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	393.07	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	156.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.99	391.49	0.15	28.46	11.78	97.99	391.49	0.15	28.46	11.78
综合人工工日		小计							97.99	391.49	0.15	28.46	11.78
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	369.15	18.83			
	A5.0粉煤灰加气混凝土砌块B06600×250×200						m3	0.915	341.59	312.55			
	水						m3	0.1	4.59	0.46			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	358.03	59.52			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	391.49		--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	205.84	522.73	0.34	59.79	24.74	205.84	522.73	0.34	59.79	24.74
综合人工工日		小计							205.84	522.73	0.34	59.79	24.74
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													813.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm						百块	10.12	38.86	393.26			
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.36925	348.51	128.69			
	水						m3	0.109	4.59	0.5			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	522.73		--	

项目编码	010401014001	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	65.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M7.5砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.294299	108.77	530.34	0.35	31.64	13.09	32.01	156.08	0.1	9.31	3.85
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.149573	71.25	549.54	1.05	20.97	8.68	10.66	82.2	0.16	3.14	1.3

通7-补5	花纹钢盖板安装	10m2	0.09	51.3	1502.55	0.86	15.13	6.26	4.62	135.23	0.08	1.36	0.56
综合人工工日		小计							47.29	373.51	0.34	13.81	5.71
0.4977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													440.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm						百块	2.978306	38.86	115.74			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.11176	358.03	40.01			
	水						m3	0.12776	4.59	0.59			
	预拌混凝土(非泵送型) C10						m3	0.151817	539.15	81.85			
	周转木材						m3	2.3E-05	1729.59	0.04			
	花纹钢板δ≤5						kg	36.0315	3.75	135.12			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	373.51		--	

项目编码	010401014002	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	23.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M10砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.21	108.77	533.95	0.35	31.64	13.09	22.84	112.13	0.07	6.64	2.75
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.11	71.25	549.54	1.05	20.97	8.68	7.84	60.45	0.12	2.31	0.95
通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	116		16.81	6.95	57.95	116		16.81	6.95
综合人工工日		小计							88.63	288.58	0.19	25.76	10.65
0.9329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													413.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm						百块	2.1252	38.86	82.59			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.079748	367.54	29.31			
	水						m3	0.0928	4.59	0.43			
	预拌混凝土(非泵送型) C10						m3	0.11165	539.15	60.2			
	复合盖板安装500宽						m	1	116	116			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	288.58		--	

项目编码	010401014003	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	18.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M10砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.168022	108.77	533.95	0.35	31.64	13.09	18.28	89.72	0.06	5.32	2.2
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.1	71.25	549.54	1.05	20.97	8.68	7.13	54.95	0.11	2.1	0.87
通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	116		16.81	6.95	57.95	116		16.81	6.95
综合人工工日		小计							83.36	260.67	0.17	24.23	10.02
0.8774工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm	百块	1.700383	38.86	66.08		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.063806	367.54	23.45		
	水	m3	0.080244	4.59	0.37		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.1015	539.15	54.72		
	复合盖板安装500宽	m	1	116	116		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	260.67	--	

项目编码	010401014004	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M10砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.21	108.77	533.95	0.35	31.64	13.09	22.84	112.13	0.07	6.64	2.75
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.11	71.25	549.54	1.05	20.97	8.68	7.84	60.45	0.12	2.31	0.95
通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	116		16.81	6.95	57.95	116		16.81	6.95
综合人工工日		小计							88.63	288.58	0.19	25.76	10.65
0.9329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													413.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm	百块	2.1252	38.86	82.59		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.079748	367.54	29.31		

	水	m3	0.0928	4.59	0.43		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.11165	539.15	60.2		
	复合盖板安装500宽	m	1	116	116		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	288.58	--	

项目编码	010401014005	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M10砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.35199	108.77	533.95	0.35	31.64	13.09	38.29	187.95	0.12	11.14	4.61
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.14	71.25	549.54	1.05	20.97	8.68	9.98	76.94	0.15	2.94	1.22
通7-补5	花纹钢盖板安装	10m2	0.090025	51.3	1502.55	0.86	15.13	6.26	4.62	135.27	0.08	1.36	0.56
综合人工工日		小计							52.89	400.16	0.35	15.44	6.39
0.5566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													475.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm	百块	3.562139	38.86	138.42		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.133668	367.54	49.13		
	水	m3	0.133358	4.59	0.61		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.1421	539.15	76.61		
	周转木材	m3	2.3E-05	1729.59	0.04		
	花纹钢板δ≤5	kg	36.041509	3.75	135.16		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	400.16	--	

项目编码	010401014006	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	37.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M10砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.12	108.77	533.95	0.35	31.64	13.09	13.05	64.07	0.04	3.8	1.57
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.085007	71.25	549.54	1.05	20.97	8.68	6.06	46.71	0.09	1.78	0.74
通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	65		16.81	6.95	57.95	65		16.81	6.95

综合人工工日	小计			77.06	175.78	0.13	22.39	9.26
0.8112工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								284.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm	百块	1.2144	38.86	47.19			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.04557	367.54	16.75			
	水	m3	0.064104	4.59	0.29			
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.086282	539.15	46.52			
	复合盖板安装350宽	m	1	65	65			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	175.78		--	

项目编码	010401014008	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	26.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M10砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.14	108.77	533.95	0.35	31.64	13.09	15.23	74.75	0.05	4.43	1.83
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.090019	71.25	549.54	1.05	20.97	8.68	6.41	49.47	0.09	1.89	0.78
通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	80		16.81	6.95	57.95	80		16.81	6.95
综合人工工日		小计							79.59	204.22	0.14	23.13	9.56
0.8378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													316.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	砼实心砖190×90×43mm			百块	1.4168	38.86	55.06						
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.053165	367.54	19.54						
	水			m3	0.07021	4.59	0.32						
	预拌混凝土(非泵送型) C10			m3	0.091369	539.15	49.26						
	复合盖板安装400宽			m	1	80	80						
	其他材料费					--	0.04				--		
	材料费小计					--	204.22				--		

项目编码	010401014007	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	37.8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M10砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.2	108.77	533.95	0.35	31.64	13.09	21.75	106.79	0.07	6.33	2.62
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.095	71.25	549.54	1.05	20.97	8.68	6.77	52.21	0.1	1.99	0.82
通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	80		16.81	6.95	57.95	80		16.81	6.95
综合人工工日		小计							86.47	239	0.17	25.13	10.39
0.9103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													361.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm				百块		2.024		38.86	78.65			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)				t		0.07595		367.54	27.91			
	水				m3		0.0835		4.59	0.38			
	预拌混凝土(非泵送型) C10				m3		0.096425		539.15	51.99			
	复合盖板安装400宽				m		1		80	80			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	239		--	

项目编码	010401014009	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M10砖砌地沟 标准砖(预拌)	m3	0.48	108.77	533.95	0.35	31.64	13.09	52.21	256.3	0.17	15.19	6.28
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.1	71.25	549.54	1.05	20.97	8.68	7.13	54.95	0.11	2.1	0.87
通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	116		16.81	6.95	57.95	116		16.81	6.95
综合人工工日		小计							117.29	427.25	0.28	34.1	14.1
1.2346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													593.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖190×90×43mm				百块		4.8576		38.86	188.77			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)				t		0.18228		367.54	67			
	水				m3		0.1364		4.59	0.63			
	预拌混凝土(非泵送型) C10				m3		0.1015		539.15	54.72			
	复合盖板安装500宽				m		1		116	116			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	427.25		--	

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-51-[12-60]	B400矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(流槽式) 长×宽×高 450×450×1400 mm(预拌)	座	1	267.28	677.25	8.54	79.99	33.1	267.28	677.25	8.54	79.99	33.1
综合人工工日		小计							267.28	677.25	8.54	79.99	33.1
2.8197工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1066.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.231	130.8	30.21		
	碎石5～16mm	t	0.0168	130.8	2.2		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.1827	539.15	98.5		
	塑料薄膜	m2	0.3366	1	0.34		
	水	m3	0.32125	4.59	1.47		
	HRB400钢筋≤12	t	0.02142	3749.97	80.32		
	镀锌铁丝22#	kg	0.14385	4.72	0.68		
	电焊条J422	kg	0.03906	5.02	0.2		
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	3.7647	56.21	211.61		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.281295	367.54	103.39		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.218841	407.32	89.14		
	成品复合材料井盖450*450	套	1.01	50	50.5		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.01925	385.7	7.42		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	677.25	--	

项目编码	010401011002	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

12-51-[12-60]	B400矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(流槽式) 长×宽×高 600*600*1200mm(预拌)	座	1	327.79	875.17	8.68	97.58	40.38	327.79	875.17	8.68	97.58	40.38
综合人工工日		小计							327.79	875.17	8.68	97.58	40.38
3.4566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1349.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.231	130.8	30.21		
	碎石5～16mm	t	0.0168	130.8	2.2		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.1827	539.15	98.5		
	塑料薄膜	m2	0.3366	1	0.34		
	水	m3	0.35679	4.59	1.64		
	HRB400钢筋≤12	t	0.02142	3749.97	80.32		
	镀锌铁丝22#	kg	0.14385	4.72	0.68		
	电焊条J422	kg	0.03906	5.02	0.2		
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	4.94484	56.21	277.95		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.369474	367.54	135.8		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.287385	407.32	117.06		
	成品复合材料井盖600*600	套	1.01	120	121.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.01925	385.7	7.42		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	875.17	--	

项目编码	010401011003	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-51-[12-60]	B400矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(流槽式) 长×宽×高 500×500×1400mm(预拌)	座	1	320.32	819.15	8.66	95.4	39.48	320.32	819.15	8.66	95.4	39.48
综合人工工日		小计							320.32	819.15	8.66	95.4	39.48
3.3779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1283.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.231	130.8	30.21		
	碎石5～16mm	t	0.0168	130.8	2.2		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.1827	539.15	98.5		
	塑料薄膜	m2	0.3366	1	0.34		
	水	m3	0.35241	4.59	1.62		
	HRB400钢筋≤12	t	0.02142	3749.97	80.32		
	镀锌铁丝22#	kg	0.14385	4.72	0.68		
	电焊条J422	kg	0.03906	5.02	0.2		
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	4.80066	56.21	269.85		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.358701	367.54	131.84		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.278817	407.32	113.57		
	成品复合材料井盖500*500	套	1.01	80	80.8		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.01925	385.7	7.42		
	其他材料费			--	1.6	--	
	材料费小计			--	819.15	--	

项目编码	010401011004	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-57-[12-64]*12	B400矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(流槽式) 长×宽×高 800×800×800mm(预拌)	座	1	237.01	715.83	13.51	72.65	30.06	237.01	715.83	13.51	72.65	30.06
综合人工工日		小计							237.01	715.83	13.51	72.65	30.06
2.5043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1069.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.363	130.8	47.48		
	碎石5～16mm	t	0.0264	130.8	3.45		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.29435	539.15	158.7		
	塑料薄膜	m2	0.5423	1	0.54		
	水	m3	0.43206	4.59	1.98		

	HRB400钢筋≤12	t	0.03774	3749.97	141.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.25345	4.72	1.2		
	电焊条J422	kg	0.06882	5.02	0.35		
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	3.5244	56.21	198.11		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.26334	367.54	96.79		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.158508	407.32	64.56		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	715.83	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-45	混凝土排水管铺设 混凝土管 承插式水泥砂浆接口 管径500mm(预拌)	10m	0.1	187.37	1349.35	0.54	54.49	22.55	18.74	134.94	0.05	5.45	2.26
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	0.08	71.25	549.54	1.05	20.97	8.68	5.7	43.96	0.08	1.68	0.69
综合人工工日		小计							24.44	178.9	0.13	7.13	2.95
0.2572工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土管600*800	m	1.09	120	130.8		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.010325	385.7	3.98		
	水	m3	0.046	4.59	0.21		
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	0.0812	539.15	43.78		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	178.9	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	36.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	45.6	564.68	12.39	16.82	6.96	45.6	564.68	12.39	16.82	6.96
综合人工工日		小计							45.6	564.68	12.39	16.82	6.96
0.48工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							646.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	553.72	562.03		
	水	m3	0.53	4.59	2.43		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	564.68	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	27.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C30现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	28.5	616.62	12.06	11.76	4.87	28.5	616.62	12.06	11.76	4.87
综合人工工日		小计							28.5	616.62	12.06	11.76	4.87
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							673.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	1.73	1	1.73		
	水	m3	1.15	4.59	5.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	616.62	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	117.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	28.5	614.64	12.06	11.76	4.87	28.5	614.64	12.06	11.76	4.87
综合人工工日		小计							28.5	614.64	12.06	11.76	4.87
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							671.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	0.81	1	0.81		
	水	m3	0.92	4.59	4.22		
	其他材料费			--	0.22	--	

	材料费小计	--	614.64	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	27.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	43.7	608.45	26.38	20.32	8.41	43.7	608.45	26.38	20.32	8.41
综合人工工日		小计							43.7	608.45	26.38	20.32	8.41
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									707.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	592.58	604.43		
	塑料薄膜	m2	0.39	1	0.39		
	水	m3	0.79	4.59	3.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	608.45	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	101.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	71.32	618.66	19.03	26.2	10.84	71.32	618.66	19.03	26.2	10.84
综合人工工日		小计							71.32	618.66	19.03	26.2	10.84
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									746.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	597.44	591.47		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	385.7	20.92		
	塑料薄膜	m2	0.28	1	0.28		
	水	m3	1.25	4.59	5.74		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	618.66	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	188.17	598.93	1.22	54.92	22.73	188.17	598.93	1.22	54.92	22.73
综合人工工日		小计							188.17	598.93	1.22	54.92	22.73
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									865.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	0.99	578.01	572.23						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	385.7	20.92						
	塑料薄膜			m2	0.23	1	0.23						
	水			m3	1.2	4.59	5.51						
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	598.93		--				

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	16.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	28.5	617.36	19	13.78	5.7	28.5	617.36	19	13.78	5.7
综合人工工日		小计							28.5	617.36	19	13.78	5.7
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									684.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	597.44	609.39						
	塑料薄膜			m2	1.05	1	1.05						
	水			m3	1.46	4.59	6.7						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	617.36		--				

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	11.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	111.15	599.76	1.19	32.58	13.48	111.15	599.76	1.19	32.58	13.48
综合人工工日		小计							111.15	599.76	1.19	32.58	13.48

1.17工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							758.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	578.01	589.57		
	塑料薄膜	m2	2.2	1	2.2		
	水	m3	1.74	4.59	7.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	599.76	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	147.25	600.81	1.19	43.05	17.81	147.25	600.81	1.19	43.05	17.81
综合人工工日		小计							147.25	600.81	1.19	43.05	17.81
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													810.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	578.01	589.57		
	塑料薄膜	m2	2.2	1	2.2		
	水	m3	1.97	4.59	9.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600.81	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	155.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	41.8	623.96	19.39	17.75	7.34	41.8	623.96	19.39	17.75	7.34
综合人工工日		小计							41.8	623.96	19.39	17.75	7.34
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													710.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	5.03	1	5.03		
	水	m3	2.03	4.59	9.32		
	其他材料费			--	0.22	--	

	材料费小计	--	623.96	--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	235.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	41.8	623.96	19.39	17.75	7.34	41.8	623.96	19.39	17.75	7.34
综合人工工日		小计							41.8	623.96	19.39	17.75	7.34
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									710.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	5.03	1	5.03		
	水	m3	2.03	4.59	9.32		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	623.96	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷	计量单位	m2	工程量	29.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	84.55	682.84	34.47	34.52	14.28	8.46	68.28	3.45	3.45	1.43
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.011191	74.1	600.65	31.03	30.49	12.62	0.83	6.72	0.35	0.34	0.14
综合人工工日		小计							9.29	75	3.8	3.79	1.57
0.0977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.122847	597.44	73.39		
	塑料薄膜	m2	0.55	1	0.55		
	水	m3	0.226	4.59	1.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	75	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	11.61

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	146.3	1255.91	63.79	60.93	25.21	14.63	125.59	6.38	6.09	2.52
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.046512	74.1	600.65	31.03	30.49	12.62	3.45	27.94	1.44	1.42	0.59
综合人工工日		小计							18.08	153.53	7.82	7.51	3.11
0.1903工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.253745	597.44	151.6						
	塑料薄膜			m2	0.55	1	0.55						
	水			m3	0.289	4.59	1.33						
	其他材料费					--	0.05		--				
	材料费小计					--	153.53		--				

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	16.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	58.4	37.78	0.08	16.96	7.02	5.84	3.78	0.01	1.7	0.7
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.05	67.45	560.18	1.08	19.87	8.22	3.37	28.01	0.05	0.99	0.41
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.120024	64.98	416.77	1.46	19.27	7.97	7.8	50.02	0.18	2.31	0.96
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9		0.96	2.89	1.2	0.9		0.1	0.29	0.12
综合人工工日		小计							17.91	81.81	0.34	5.29	2.19
0.1891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.008925	403	3.6						
	水			m3	0.107507	4.59	0.49						
	预拌混凝土(非泵送型) C15			m3	0.05075	548.87	27.86						
	碎石5～16mm			t		130.8							

	碎石5～40mm	t	0.193239	130.8	25.28		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.067213	364.94	24.53		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	81.81	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	35.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	57.89	136.89	0.33	16.88	6.99	5.79	13.69	0.03	1.69	0.7
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	14.25	7.6	0.14	4.17	1.73	1.43	0.76	0.01	0.42	0.17
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	67.45	560.18	1.08	19.87	8.22	6.75	56.02	0.11	1.99	0.82
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.2	64.98	416.77	1.46	19.27	7.97	13	83.35	0.29	3.85	1.59
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.11	9		0.96	2.89	1.2	0.99		0.11	0.32	0.13
综合人工工日		小计							27.96	153.82	0.55	8.27	3.41
0.2947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	385.7	13.63		
	水	m3	0.14652	4.59	0.67		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	548.87	55.71		
	碎石5～16mm	t		130.8			
	碎石5～40mm	t	0.322	130.8	42.12		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.112	364.94	40.87		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.46	0.7		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	153.82	--	

项目编码	010507005002	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	3.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-349	非泵送现浇构件 C20压顶	m3	1	117.8	597.89		34.16	14.14	117.8	597.89		34.16	14.14
综合人工工日		小计							117.8	597.89		34.16	14.14
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													763.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	563.44	574.71		
	塑料薄膜	m2	9.13	1	9.13		
	水	m3	3.06	4.59	14.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	597.89	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件	计量单位	m	工程量	131.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C25小型构件	m3	0.025	133.95	601.49	1.91	39.4	16.3	3.35	15.04	0.05	0.99	0.41
综合人工工日		小计							3.35	15.04	0.05	0.99	0.41
0.0353工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0255	578.01	14.74		
	塑料薄膜	m2	0.09375	1	0.09		
	水	m3	0.0445	4.59	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.04	--	

项目编码	010514002001	项目名称	其他构件	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-376	现场非泵送预制构件 C30小型构件	m3	0.128	172.9	617.9	18.92	55.63	23.02	22.13	79.09	2.42	7.12	2.95
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0005	1671.05	4329.91	52.77	499.91	206.86	0.84	2.16	0.03	0.25	0.1
综合人工工日		小计							22.97	81.25	2.45	7.37	3.05
0.2418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1312	592.58	77.75		
	塑料薄膜	m2	0.32896	1	0.33		
	水	m3	0.22144	4.59	1.02		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00051	4189.94	2.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00595	4.72	0.03		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	81.25	--	

项目编码	010514002002	项目名称	其他构件	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-376	现场非泵送预制构件 C30小型构件	m3	0.30725	172.9	617.9	18.92	55.63	23.02	53.12	189.85	5.81	17.09	7.07
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00425	1671.05	4329.91	52.77	499.91	206.86	7.1	18.4	0.22	2.12	0.88
综合人工工日		小计							60.22	208.25	6.03	19.21	7.95
0.634工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.314931	592.58	186.62		
	塑料薄膜	m2	0.789633	1	0.79		
	水	m3	0.531543	4.59	2.44		
	冷轧带肋钢筋	t	0.004335	4189.94	18.16		
	镀锌铁丝22#	kg	0.050575	4.72	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	208.25	--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	17.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件 C30现浇栏板	m3	1	95	621.83	31.06	36.56	15.13	95	621.83	31.06	36.56	15.13

综合人工工日	小计			95	621.83	31.06	36.56	15.13
1工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								799.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39			
	塑料薄膜	m2	0.52	1	0.52			
	水	m3	2.55	4.59	11.7			
	其他材料费			--	0.22		--	
	材料费小计			--	621.83		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.484

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件一、二级钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1026	3885.68	78.68	320.36	132.56	1026	3885.68	78.68	320.36	132.56
综合人工工日		小计							1026	3885.68	78.68	320.36	132.56
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5443.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Ⅰ、Ⅱ钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3885.68	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	607.05	3883.01	75.67	197.99	81.93	607.05	3883.01	75.67	197.99	81.93
综合人工工日		小计							607.05	3883.01	75.67	197.99	81.93
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4845.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤12	t	1.02	3749.97	3824.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3883.01	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	607.05	3735.37	75.67	197.99	81.93	607.05	3735.37	75.67	197.99	81.93
综合人工工日		小计							607.05	3735.37	75.67	197.99	81.93
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4698.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	1.02	3605.23	3677.33		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3735.37	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.248

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	625.26	3883.01	75.67	203.27	84.11	625.26	3883.01	75.67	203.27	84.11
综合人工工日		小计							625.26	3883.01	75.67	203.27	84.11
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4871.32

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	HRB400钢筋≤12	t	1.02	3749.97	3824.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3883.01	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.827

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	625.26	3735.37	75.67	203.27	84.11	625.26	3735.37	75.67	203.27	84.11
综合人工工日		小计							625.26	3735.37	75.67	203.27	84.11
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4723.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	1.02	3605.23	3677.33		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3735.37	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	23.757

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	625.26	3883.01	75.67	203.27	84.11	625.26	3883.01	75.67	203.27	84.11
综合人工工日		小计							625.26	3883.01	75.67	203.27	84.11
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4871.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400E钢筋≤12	t	1.02	3749.97	3824.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		

	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3883.01	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	36.841

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	625.26	3779.48	75.67	203.27	84.11	625.26	3779.48	75.67	203.27	84.11
综合人工工日		小计							625.26	3779.48	75.67	203.27	84.11
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4767.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400E钢筋≤25	t	1.02	3648.47	3721.44		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3779.48	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.474

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2013.05	3843.83	60.03	601.19	248.77	2013.05	3843.83	60.03	601.19	248.77
综合人工工日		小计							2013.05	3843.83	60.03	601.19	248.77
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6766.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3843.83	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	404

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	53.2	22.38	0.52	15.58	6.45	5.32	2.24	0.05	1.56	0.65
综合人工工日		小计							5.32	2.24	0.05	1.56	0.65
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.02	-0.81		
	水	m3	-0.002	4.59	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	858

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	29.45	8.81	17.93	13.74	5.69	2.95	0.88	1.79	1.37	0.57
综合人工工日		小计							2.95	0.88	1.79	1.37	0.57
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	0.0001	3605.23	0.36		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.02	-0.76		
	水	m3	-0.002	4.59	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.465

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-28	铁件安装	t	1	4898.2	4982.24	1030.79	1719.41	711.48	4898.2	4982.24	1030.79	1719.41	711.48
综合人工工日		小计							4898.2	4982.24	1030.79	1719.41	711.48
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13342.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条J422			kg	66.3	5.02	332.83						
	型钢			t	1.0605	3969.42	4209.57						
	氧气			m3	43.935	2.85	125.21						
	乙炔气			m3	19.089	14.17	270.49						
	防锈漆			kg	2.4442	10.67	26.08						
	油漆溶剂油			kg	0.2525	12.11	3.06						
	其他材料费					--	15				--		
	材料费小计					--	4982.24				--		

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	1843

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	61.75	131.29	3.72	18.99	7.86	6.18	13.13	0.37	1.9	0.79
综合人工工日		小计							6.18	13.13	0.37	1.9	0.79
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝网			m2	1.1	11	12.1						
	塑料胀管螺钉			套	4.9	0.09	0.44						
	镀锌铁丝U形卡			个	1.4	0.18	0.25						
	合金钢钻头一字型			根	0.049	6.86	0.34						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	13.13				--		

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1347.1	4399.38	642.72	577.05	238.78	1347.1	4399.38	642.72	577.05	238.78

8-148	金属构件　踏步式扶梯	t	1	1228.35	59.59	80.25	379.49	157.03	1228.35	59.59	80.25	379.49	157.03
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	2.545455	22.77	18.55		6.6	2.73	57.96	47.22		16.8	6.95
17-138	银粉漆 第一遍 金属面	10m2	2.545455	25.74	14.99		7.46	3.09	65.52	38.16		18.99	7.87
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	2.545455	23.76	13.65		6.89	2.85	60.48	34.75		17.54	7.25
7-62	喷砂除锈	t	1	76	72.07	48.12	35.99	14.89	76	72.07	48.12	35.99	14.89
综合人工工日		小计							2835.41	4651.17	771.09	1045.86	432.77
29.7682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9736.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3969.42	4167.89		
	电焊条J422	kg	26.5	5.02	133.03		
	氧气	m3	3.08	2.85	8.78		
	乙炔气	m3	1.34	14.17	18.99		
	防锈漆	kg	5.58	10.67	59.54		
	油漆溶剂油	kg	4.83091	12.11	58.5		
	周转木材	m3	0.02	1729.59	34.59		
	圆木	m3	0.004	1729.59	6.92		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.2	10.5		
	红丹防锈漆	kg	3.258182	10.67	34.76		
	白布	m2	0.101818	3.43	0.35		
	银粉漆	kg	1.985455	13.72	27.24		
	砂纸	张	2.036364	0.94	1.91		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	其他材料费			--	16.1	--	
	材料费小计			--	4651.17	--	

项目编码	010606006001	项目名称	钢平台	计量单位	t	工程量	0.711

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道板式 制作	t	0.424754	1401.25	4425.13	582.07	575.16	238	595.19	1879.59	247.24	244.3	101.09
7-37	钢平台、走道板式 制作	t	0.575246	1401.25	4194.74	582.07	575.16	238	806.06	2413.01	334.83	330.86	136.91

8-147备注1	金属构件 平台、操作台、走道、休息台	t	1	860.7	46.42	154.31	294.35	121.8	860.7	46.42	154.31	294.35	121.8
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	5.09564	23.76	13.21		6.89	2.85	121.07	67.31		35.11	14.52
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	5.09564	22.77	10.94		6.6	2.73	116.03	55.75		33.63	13.91
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	5.09564	22.77	18.55		6.6	2.73	116.03	94.52		33.63	13.91
7-62	喷砂除锈	t	1	76	72.07	48.12	35.99	14.89	76	72.07	48.12	35.99	14.89
综合人工工日		小计							2691.08	4628.67	784.5	1007.87	417.03
28.177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9529.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.445992	3969.42	1770.33		
	电焊条J422	kg	31.87	5.02	159.99		
	氧气	m3	6.16	2.85	17.56		
	乙炔气	m3	2.68	14.17	37.98		
	防锈漆	kg	3.3	10.67	35.21		
	油漆溶剂油	kg	3.091646	12.11	37.44		
	花纹钢板 δ≤5	kg	604.0083	3.75	2265.03		
	周转木材	m3	0.01	1729.59	17.3		
	圆木	m3	0.004	1729.59	6.92		
	镀锌铁丝8#	kg	3.05	4.2	12.81		
	调和漆	kg	9.987454	9.61	95.98		
	砂纸	张	5.197553	0.94	4.89		
	白布	m2	0.203826	3.43	0.7		
	红丹防锈漆	kg	6.522419	10.67	69.59		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	其他材料费			--	24.87	--	
	材料费小计			--	4628.67	--	

项目编码	010606008002	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.399

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	0.401003	1731.85	4421.7	642.72	688.63	284.95	694.48	1773.11	257.73	276.14	114.27

7-39	钢梯子 爬式 制作	t	0.598997	1347.1	4168.99	642.72	577.05	238.78	806.91	2497.21	384.99	345.65	143.03
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1228.35	59.59	80.25	379.49	157.03	1228.35	59.59	80.25	379.49	157.03
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	5.095238	23.76	13.21		6.89	2.85	121.06	67.31		35.11	14.52
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	5.095238	22.77	10.94		6.6	2.73	116.02	55.74		33.63	13.91
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	5.095238	22.77	18.55		6.6	2.73	116.02	94.52		33.63	13.91
7-62	喷砂除锈	t	1	76	72.07	48.12	35.99	14.89	76	72.07	48.12	35.99	14.89
综合人工工日		小计							3158.84	4619.55	771.09	1139.64	471.56
33.1008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10160.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.421053	3969.42	1671.34		
	电焊条J422	kg	26.5	5.02	133.03		
	氧气	m3	4.315089	2.85	12.3		
	乙炔气	m3	1.877344	14.17	26.6		
	防锈漆	kg	5.395539	10.67	57.57		
	油漆溶剂油	kg	3.311378	12.11	40.1		
	花纹钢板δ≤5	kg	628.94685	3.75	2358.55		
	周转木材	m3	0.02	1729.59	34.59		
	圆木	m3	0.004	1729.59	6.92		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.2	10.5		
	调和漆	kg	9.986666	9.61	95.97		
	砂纸	张	5.197143	0.94	4.89		
	白布	m2	0.20381	3.43	0.7		
	红丹防锈漆	kg	6.521905	10.67	69.59		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	其他材料费			--	24.83	--	
	材料费小计			--	4619.55	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	229.92

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-45	铝合金推拉窗 普通铝型材	10m2	0.1		3600					360			
16-14	铝合金纱窗	10m2扇面积	0.022399		606.3					13.58			
综合人工工日		小计								373.58			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗 普通铝型材					m2	1	360	360				
	铝合金纱窗					m2	0.22623	60.03	13.58				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	373.58			--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘（闸）门			计量单位	m2	工程量	18.1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-20	铝合金 卷帘门	10m2	0.1		2414					241.4			
综合人工工日		小计								241.4			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													241.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金卷帘门					m2	1.01	140	141.4				
	电动卷帘门电机					个	0.1	1000	100				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	241.4			--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2	工程量	8.52
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	甲级防火门	10m2	0.1		5858					585.8			
综合人工工日		小计								585.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													585.8
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火门					m2	1.01	580	585.8				

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	585.8	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	乙级防火门	10m2	0.1		5757					575.7			
综合人工工日		小计								575.7			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													575.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级防火门	m2	1.01	570	575.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	575.7	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	20.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	丙级防火门	10m2	0.1		5656					565.6			
综合人工工日		小计								565.6			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													565.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级防火门	m2	1.01	560	565.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	565.6	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	7.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门 镶板造型门	10m2	0.1	295.02	3480.93	2.59	86.31	35.71	29.5	348.09	0.26	8.63	3.57
综合人工工日		小计							29.5	348.09	0.26	8.63	3.57
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													390.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉实拼门	m2	1.01	343.02	346.45		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	348.09	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1459.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	69.35	596.5		20.11	8.32	6.94	59.65		2.01	0.83
综合人工工日		小计							6.94	59.65		2.01	0.83
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 4mm	m2	1.25	44.97	56.21		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	59.65	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	1299.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-86	刚性防水屋面 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	75.94	155.55	0.33	22.12	9.15	7.59	15.56	0.03	2.21	0.92
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚氨脂保温板(厚40mm)	10m2	0.1	76	233.93		22.04	9.12	7.6	23.39		2.2	0.91
10-86	刚性防水屋面 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	75.94	155.55	0.33	22.12	9.15	7.59	15.56	0.03	2.21	0.92
10-80+[10-82]*2	刚性防水屋面 C30泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	129.2	340.06	10.41	40.49	16.75	12.92	34.01	1.04	4.05	1.68

5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001334	1671.05	4329.91	52.77	499.91	206.86	2.23	5.78	0.07	0.67	0.28
10-183	盖缝　铝合金板盖面　立面	10m	0.013412	36.1	483.3	0.07	10.49	4.34	0.48	6.48		0.14	0.06
综合人工工日		小计							38.41	100.78	1.17	11.48	4.77
0.4044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													156.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0707	385.7	27.27		
	周转木材	m3	0.00018	1729.59	0.31		
	水	m3	0.0652	4.59	0.3		
	铁钉	kg	0.011	5	0.06		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.841	7.55	6.35		
	XPS聚苯乙烯挤塑板40厚	m3	0.0408	573.36	23.39		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0406	597.44	24.26		
	细砂	t	0.003	139.71	0.42		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0102	597.44	6.09		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001361	4189.94	5.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015875	4.72	0.07		
	铝合金条板1.0mm	m2	0.028044	207.55	5.82		
	木砖与拉条	m3	0.000335	1729.59	0.58		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.026824	0.26	0.01		
	钢钉	kg	0.000402	6			
	玻璃胶300mL	支	0.003085	10.55	0.03		
	防腐油	kg	0.00456	5.15	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	100.78	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	40.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	66.44	144.54	0.33	19.36	8.01	6.64	14.45	0.03	1.94	0.8
综合人工工日		小计							6.64	14.45	0.03	1.94	0.8

0.0699工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							23.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	407.32	14.4		
	水	m3	0.006	4.59	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.45	--	

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1078.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9		0.96	2.89	1.2	0.9		0.1	0.29	0.12
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.2	64.98	422.58	1.46	19.27	7.97	13	84.52	0.29	3.85	1.59
13-12	C20现浇混凝土分格垫层	m3	0.195	136.8	584.13	7.62	41.88	17.33	26.68	113.91	1.49	8.17	3.38
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	58.4	37.78	0.08	16.96	7.02	5.84	3.78	0.01	1.7	0.7
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00261	1026	3885.68	78.68	320.36	132.56	2.68	10.14	0.21	0.84	0.35
综合人工工日		小计							49.1	212.35	2.1	14.85	6.14
0.5173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													284.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t		130.8			
	碎石5～40mm	t	0.322	130.8	42.12		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.112	375.32	42.04		
	水	m3	0.228754	4.59	1.05		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.19695	563.44	110.97		
	周转木材	m3	0.00117	1729.59	2.02		
	铁钉70mm	kg	0.0624	5	0.31		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	403	3.6		
	HPB300钢筋≤12	t	0.002662	3768.46	10.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.017879	4.72	0.08		
	电焊条J422	kg	0.004855	5.02	0.02		

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	212.35	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	81.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9		0.96	2.89	1.2	0.9		0.1	0.29	0.12
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.1	64.98	422.58	1.46	19.27	7.97	6.5	42.26	0.15	1.93	0.8
13-12	C15现浇混凝土分格垫层	m3	0.059998	136.8	569.42	7.62	41.88	17.33	8.21	34.16	0.46	2.51	1.04
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.8mm	10m2	0.116158	66.5	399.86		19.29	7.98	7.72	46.45		2.24	0.93
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	57.89	136.89	0.33	16.88	6.99	5.79	13.69	0.03	1.69	0.7
11-72	环氧砂浆 厚5mm	10m2	0.1	359.1	973.33		104.14	43.09	35.91	97.33		10.41	4.31
综合人工工日		小计							65.03	233.89	0.74	19.07	7.9
0.685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													326.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t		130.8			
	碎石5～40mm	t	0.161	130.8	21.06		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.056	375.32	21.02		
	水	m3	0.076199	4.59	0.35		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.060598	548.87	33.26		
	周转木材	m3	0.00036	1729.59	0.62		
	铁钉70mm	kg	0.019199	5	0.1		
	聚氨酯甲料	kg	1.43641	12.28	17.64		
	聚氨酯乙料	kg	2.225703	12.28	27.33		
	无纺布	m2	0.284587	2.5	0.71		
	二甲苯	kg	0.151005	5.06	0.76		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	385.7	13.63		
	环氧树脂E42	kg	2.0709	38.44	79.61		
	丙酮	kg	0.6939	5.15	3.57		

	乙二胺	kg	0.8763	12.86	11.27		
	石英粉	kg	3.4593	0.34	1.18		
	石英砂	t	0.006814	174.86	1.19		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	233.89	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	109.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	57.89	136.89	0.33	16.88	6.99	5.79	13.69	0.03	1.69	0.7
综合人工工日		小计							5.79	13.69	0.03	1.69	0.7
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	385.7	13.63		
	水	m3	0.006	4.59	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.69	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	178.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	79.74	138.35	0.33	23.22	9.61	7.97	13.84	0.03	2.32	0.96
综合人工工日		小计							7.97	13.84	0.03	2.32	0.96
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	385.7	13.63		
	水	m3	0.038	4.59	0.17		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	13.84	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	164.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	42.62	25.56	0.06	12.38	5.12	4.26	2.56	0.01	1.24	0.51
综合人工工日		小计							4.26	2.56	0.01	1.24	0.51
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	385.7	1.01		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	375.32	1.51		
	水	m3	0.006	4.59	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.56	--	

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3642.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	22.8	20.63		6.61	2.74	2.28	2.06		0.66	0.27
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	11.4	2.98	0.14	3.35	1.38	-1.14	-0.3	-0.01	-0.34	-0.14
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	133.61	138.83	0.34	38.85	16.07	13.36	13.88	0.03	3.89	1.61
综合人工工日		小计							14.5	15.64	0.02	4.21	1.74
0.1526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	1.19	2.04		
	水	m3	0.0133	4.59	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	385.7	0.2		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02765	357.16	9.88		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	385.7	3.44		
	水泥32.5级	kg		0.46			

	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.64	--	

项目编码	011201001011	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1669.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	163.37	143.82	0.32	47.47	19.64	16.34	14.38	0.03	4.75	1.96
综合人工工日		小计							16.34	14.38	0.03	4.75	1.96
0.172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01155	385.7	4.45		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023625	385.7	9.11		
	普通木成材	m3	0.0002	2252.79	0.45		
	水	m3	0.008708	4.59	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.46	0.28		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-46	抹混合砂浆 多边形、圆形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	253.94	145.75	0.36	73.75	30.52	25.39	14.58	0.04	7.38	3.05
综合人工工日		小计							25.39	14.58	0.04	7.38	3.05
0.2673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.029575	357.16	10.56		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.00945	385.7	3.64		

	水	m3	0.008708	4.59	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.46	0.28		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.58	--	

项目编码	011201001010	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	336.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	132.49	156.07	0.35	38.52	15.94	13.25	15.61	0.04	3.85	1.59
综合人工工日		小计							13.25	15.61	0.04	3.85	1.59
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.03815	407.32	15.54		
	水	m3	0.0084	4.59	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.61	--	

项目编码	011108004001	项目名称	水泥砂浆零星项目	计量单位	m2	工程量	32.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.1	291.39	151.13	0.34	84.6	35.01	29.14	15.11	0.03	8.46	3.5
综合人工工日		小计							29.14	15.11	0.03	8.46	3.5
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	407.32	14.9		
	水	m3	0.008304	4.59	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.46	0.14		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.11	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3720.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	108.41	36.1		31.44	13.01	10.84	3.61		3.14	1.3
综合人工工日		小计							10.84	3.61		3.14	1.3
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	6.94	2.38		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.68	0.33		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	865.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-209	外墙乳液型涂料 毛面一底二面	10m2	0.1	128.7	94.12		37.32	15.44	12.87	9.41		3.73	1.54
综合人工工日		小计							12.87	9.41		3.73	1.54
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳液型涂料(底涂)	kg	0.22	15.44	3.4		
	乳液型涂料(面涂)	kg	0.36	15.44	5.56		
	白水泥	kg	0.3	0.68	0.2		
	901胶	kg	0.072	2.14	0.15		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.41	--	

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	517.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	89.1	482.25		25.84	10.69	8.91	48.23		2.58	1.07
综合人工工日		小计							8.91	48.23		2.58	1.07
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	氟碳漆外墙涂料	kg	0.6	55	33		
	氟碳漆外墙涂料	kg	0.2	55	11		
	白水泥	kg	0.3	0.68	0.2		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	48.23	--	

项目编码	011407002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1997.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-180备注1*-1备注2*-1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	126.87	40.73		36.79	15.22	12.69	4.07		3.68	1.52
综合人工工日		小计							12.69	4.07		3.68	1.52
0.1282工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	6.94	2.38		
	901胶	kg	0.26	2.14	0.56		
	羧甲基纤维素	kg	0.056	2.14	0.12		
	大白粉	kg	0.6223	0.73	0.45		
	滑石粉	kg	0.6223	0.53	0.33		
	白水泥	kg	0.315	0.68	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.07	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	33.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1		2853.8					285.38			
综合人工工日		小计								285.38			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													285.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢方管栏杆扶手H=1100	m	1	285.38	285.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	285.38	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1514.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	77.9	67.22	12.71	26.28	10.87	7.79	6.72	1.27	2.63	1.09
综合人工工日		小计							7.79	6.72	1.27	2.63	1.09
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	1729.59	1.21		
	脚手钢管	kg	0.598	4.06	2.43		
	底座	个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.102	4.89	0.5		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.2	0.78		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	6.72	--	

项目编码	011701003003	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	9.5	3.44	0.85	3	1.24	0.95	0.34	0.09	0.3	0.12
综合人工工日		小计							0.95	0.34	0.09	0.3	0.12
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0001	1729.59	0.17			
	工具式金属脚手						kg	0.029	4.08	0.12			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	0.34		--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	938.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	63.65	47.83	6.36	20.3	8.4	6.37	4.78	0.64	2.03	0.84
综合人工工日		小计							6.37	4.78	0.64	2.03	0.84
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0007	1729.59	1.21			
	脚手钢管						kg	0.397	4.06	1.61			
	底座						个	0.001	4.12				
	脚手架扣件						个	0.063	4.89	0.31			
	镀锌铁丝8#						kg	0.146	4.2	0.61			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码	011701006006	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	179

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	95	26.63	10.17	30.5	12.62	9.5	2.66	1.02	3.05	1.26
综合人工工日		小计							9.5	2.66	1.02	3.05	1.26
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.141	4.06	0.57		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.02	4.89	0.1		
	周转木材	m3	0.0005	1729.59	0.86		
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	4.2	0.11		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	2.66	--	

项目编码	011701006007	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	958

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	119.7	32.92	12.71	38.4	15.89	11.97	3.29	1.27	3.84	1.59
综合人工工日		小计							11.97	3.29	1.27	3.84	1.59
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.176	4.06	0.71		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.025	4.89	0.12		
	周转木材	m3	0.0006	1729.59	1.04		
	镀锌铁丝8#	kg	0.033	4.2	0.14		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	3.29	--	

项目编码	011701006008	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21+[20-22]*2	满堂脚手架 基本层 高12m以内	10m2	0.1	176.7	45.49	17.79	56.4	23.34	17.67	4.55	1.78	5.64	2.33
综合人工工日		小计							17.67	4.55	1.78	5.64	2.33
0.186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.97

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	脚手钢管	kg	0.274	4.06	1.11		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.039	4.89	0.19		
	周转木材	m3	0.0006	1729.59	1.04		
	镀锌铁丝8#	kg	0.033	4.2	0.14		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	4.55	--	

项目编码	011701006004	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	17.5	28.5	7.99	3.05	9.15	3.79	498.75	139.83	53.38	160.13	66.33
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	125.2	35.91	9.87	3.81	11.52	4.77	4495.93	1235.72	477.01	1442.3	597.2
20-22备注4	满堂脚手架 增加层 高8m以上每增加2m	10m2	57.2	8.55	1.89	0.76	2.7	1.12	489.06	108.11	43.47	154.44	64.06
综合人工工日		小计							5483.74	1483.66	573.86	1756.87	727.59
57.7236工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10025.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	81.9165	4.06	332.58		
	底座	个	0.8037	4.12	3.31		
	脚手架扣件	个	11.6412	4.89	56.93		
	周转木材	m3	0.25161	1729.59	435.18		
	镀锌铁丝8#	kg	13.7598	4.2	57.79		
	其他材料费			--	597.87	--	
	材料费小计			--	1483.66	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	85.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	5.9E-05	381.9	239.03	9.39	113.47	46.95	0.02	0.01		0.01	

21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.000846	381.9	239.03	9.39	113.47	46.95	0.32	0.2	0.01	0.1	0.04
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.000564	381.9	239.03	9.39	113.47	46.95	0.22	0.13	0.01	0.06	0.03
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.000752	381.9	239.03	9.39	113.47	46.95	0.29	0.18	0.01	0.09	0.04
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00067	381.9	239.03	9.39	113.47	46.95	0.26	0.16	0.01	0.08	0.03
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.00047	381.9	239.03	9.39	113.47	46.95	0.18	0.11		0.05	0.02
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.000423	381.9	239.03	9.39	113.47	46.95	0.16	0.1		0.05	0.02
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.000611	381.9	239.03	9.39	113.47	46.95	0.23	0.15	0.01	0.07	0.03
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.015417	381.9	239.03	9.39	113.47	46.95	5.89	3.69	0.14	1.75	0.72
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.079659	381.9	239.03	9.39	113.47	46.95	30.42	19.04	0.75	9.04	3.74
综合人工工日		小计							37.99	23.77	0.94	11.3	4.67
0.3999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.218836	43.46	9.51		
	周转木材	m3	0.006565	1729.59	11.35		
	卡具	kg	0.013926	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.148212	4.06	0.6		
	铁钉	kg	0.330841	5	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013926	4.72	0.07		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	23.77	--	

项目编码	011702001008	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	10.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	305.9	229.4	13.95	92.76	38.38	30.59	22.94	1.4	9.28	3.84

综合人工工日	小计			30.59	22.94	1.4	9.28	3.84
0.322工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								68.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56			
	周转木材	m3	0.0056	1729.59	9.69			
	卡具	kg	0.026	4.18	0.11			
	钢管支撑	kg	0.253	4.06	1.03			
	铁钉	kg	0.3416	5	1.71			
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.2	0.25			
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.72	0.05			
	其他材料费			--	0.54		--	
	材料费小计			--	22.94		--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	92.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	251.75	239.03	9.39	75.73	31.34	25.18	23.9	0.94	7.57	3.13
综合人工工日		小计							25.18	23.9	0.94	7.57	3.13
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0066	1729.59	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.06	0.6		
	铁钉	kg	0.3326	5	1.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.72	0.07		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	011702001007	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	87.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-14	现浇构件　块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	245.1	240.39	13.38	74.96	31.02	24.51	24.04	1.34	7.5	3.1
综合人工工日		小计							24.51	24.04	1.34	7.5	3.1
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0045	1729.59	7.78		
	卡具	kg	0.083	4.18	0.35		
	钢管支撑	kg	0.17	4.06	0.69		
	铁钉	kg	0.3456	5	1.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	24.04	--	

项目编码	011702002004	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	59.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	330.6	208.47	15.11	100.26	41.49	33.06	20.85	1.51	10.03	4.15
综合人工工日		小计							33.06	20.85	1.51	10.03	4.15
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0041	1729.59	7.09		
	卡具	kg	0.177	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.357	4.06	1.45		
	铁钉	kg	0.2034	5	1.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	20.85	--	

项目编码	011702002005	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	151.43

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27备注2	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	429.78	210.01	15.11	129.02	53.39	42.98	21	1.51	12.9	5.34	
综合人工工日		小计							42.98	21	1.51	12.9	5.34	
0.4524工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													83.73	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.22		43.46	9.56				
	周转木材					m3	0.0041		1729.59	7.09				
	卡具					kg	0.18939		4.18	0.79				
	钢管支撑					kg	0.38199		4.06	1.55				
	铁钉					kg	0.2034		5	1.02				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.72	0.01				
	其他材料费								--	0.98		--		
	材料费小计								--	21		--		

项目编码	011702002006	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	499.95

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27备注4	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	528.96	211.76	15.11	157.78	65.29	52.9	21.18	1.51	15.78	6.53	
综合人工工日		小计							52.9	21.18	1.51	15.78	6.53	
0.5568工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													97.9	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.22		43.46	9.56				
	周转木材					m3	0.0041		1729.59	7.09				
	卡具					kg	0.20355		4.18	0.85				
	钢管支撑					kg	0.41055		4.06	1.67				
	铁钉					kg	0.2034		5	1.02				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.72	0.01				
	其他材料费								--	0.98		--		
	材料费小计								--	21.18		--		

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	341.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	418	237.96	9.97	124.11	51.36	41.8	23.8	1	12.41	5.14
综合人工工日		小计							41.8	23.8	1	12.41	5.14
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1729.59	11.42		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	铁钉	kg	0.2572	5	1.29		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	4.06	0.41		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	23.8	--	

项目编码	011702005002	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	161.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	218.5	189.49	10.86	66.51	27.52	21.85	18.95	1.09	6.65	2.75
综合人工工日		小计							21.85	18.95	1.09	6.65	2.75
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.117	4.18	0.49		
	钢管支撑	kg	0.22	4.06	0.89		
	周转木材	m3	0.0039	1729.59	6.75		
	铁钉	kg	0.138	5	0.69		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	18.95	--	

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	113.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	284.05	213.66	11.7	85.77	35.49	28.41	21.37	1.17	8.58	3.55
综合人工工日		小计							28.41	21.37	1.17	8.58	3.55
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	4.06	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1729.59	9.34		
	铁钉	kg	0.1176	5	0.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.72	0.02		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	21.37	--	

项目编码	011702009002	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	4.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁复合木模板	10m2	0.1	405.65	233.7	13.63	121.59	50.31	40.57	23.37	1.36	12.16	5.03
综合人工工日		小计							40.57	23.37	1.36	12.16	5.03
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	4.06	0.6		
	周转木材	m3	0.0062	1729.59	10.72		
	铁钉	kg	0.2556	5	1.28		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	23.37	--	

项目编码	011702014005	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1466.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	360.62	216.75	20.6	110.55	45.75	36.06	21.68	2.06	11.06	4.58
综合人工工日		小计							36.06	21.68	2.06	11.06	4.58
0.3796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.19367	4.18	0.81		
	钢管支撑	kg	0.74258	4.06	3.01		
	周转木材	m3	0.0036	1729.59	6.23		
	铁钉	kg	0.193	5	0.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	21.68	--	

项目编码	011702014006	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	2050.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	443.84	219.6	20.6	134.69	55.73	44.38	21.96	2.06	13.47	5.57
综合人工工日		小计							44.38	21.96	2.06	13.47	5.57
0.4672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.20815	4.18	0.87		
	钢管支撑	kg	0.7981	4.06	3.24		
	周转木材	m3	0.0036	1729.59	6.23		
	铁钉	kg	0.193	5	0.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		

	其他材料费	--	1.08	--	
	材料费小计	--	21.96	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	29.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	629.85	352.35	33.05	192.24	79.55	62.99	35.24	3.31	19.22	7.96
综合人工工日		小计							62.99	35.24	3.31	19.22	7.96
0.663工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.374	43.46	16.25		
	卡具	kg	0.197	4.18	0.82		
	钢管支撑	kg	0.656	4.06	2.66		
	周转木材	m3	0.0067	1729.59	11.59		
	铁钉	kg	0.423	5	2.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.72	0.02		
	其他材料费			--	1.78	--	
	材料费小计			--	35.24	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	11.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	903.45	469.51	60.45	279.53	115.67	90.35	46.95	6.05	27.95	11.57
综合人工工日		小计							90.35	46.95	6.05	27.95	11.57
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	43.46	23.42		
	卡具	kg	0.284	4.18	1.19		
	钢管支撑	kg	0.948	4.06	3.85		
	周转木材	m3	0.0078	1729.59	13.49		
	铁钉	kg	0.483	5	2.42		

	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.72	0.03		
	其他材料费			--	2.55	--	
	材料费小计			--	46.95	--	

项目编码	011702028002	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	71.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.1	320.15	223.58	15.48	97.33	40.28	32.02	22.36	1.55	9.73	4.03
综合人工工日		小计							32.02	22.36	1.55	9.73	4.03
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.115	4.18	0.48		
	钢管支撑	kg	0.386	4.06	1.57		
	周转木材	m3	0.005	1729.59	8.65		
	铁钉	kg	0.226	5	1.13		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	22.36	--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	19.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	349.6	279.15	13.35	105.26	43.55	34.96	27.92	1.34	10.53	4.36
综合人工工日		小计							34.96	27.92	1.34	10.53	4.36
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1729.59	25.25		
	铁钉	kg	0.348	5	1.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	27.92	--	

项目编码	011702025003	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	0.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-138	现场预制构件 小型构件 木模板	10m2	0.05	206.59	95.96	1.66	60.39	24.99	10.33	4.8	0.08	3.02	1.25
21-138	现场预制构件 小型构件 木模板	10m2	0.05	206.59	95.96	1.66	60.39	24.99	10.33	4.8	0.08	3.02	1.25
综合人工工日		小计							20.66	9.6	0.16	6.04	2.5
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0026	1729.59	4.5		
	铁钉	kg	0.021	5	0.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.72	0.02		
	标准砖240×115×53	百块	0.04284	63.14	2.7		
	水泥32.5级	kg	1.504692	0.46	0.69		
	中砂	t	0.005994	139.37	0.84		
	水	m3	0.001172	4.59	0.01		
	石灰膏	m3	0.000151	336.77	0.05		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011702021002	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	349.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	391.4	187.9	14.91	117.83	48.76	39.14	18.79	1.49	11.78	4.88
综合人工工日		小计							39.14	18.79	1.49	11.78	4.88
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.08

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.386	4.06	1.57		

细	周转木材	m3	0.0032	1729.59	5.53		
	卡具	kg	0.116	4.18	0.48		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	铁钉	kg	0.117	5	0.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	18.79	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8备注2备注3	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	180			444.04	128.77	53.28			79927.2	23178.6	9590.4
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内	台	1	9795.28	23511.59	1621.75	3310.94	1370.04	9795.28	23511.59	1621.75	3310.94	1370.04
综合人工工日		小计							9795.28	23511.59	81548.95	26489.54	10960.44
106.0757工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152305.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	4.455	130.8	582.71		
	碎石5～16mm	t	0.324	130.8	42.38		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	30.45	592.58	18044.06		
	塑料薄膜	m2	5.1	1	5.1		
	水	m3	21.94409	4.59	100.72		
	组合钢模板	kg	19.908	4.29	85.41		
	周转木材	m3	0.17517	1729.59	302.97		
	卡具	kg	5.292	4.18	22.12		
	钢管支撑	kg	6.48	4.06	26.31		
	铁钉	kg	2.4044	5	12.02		
	镀锌铁丝22#	kg	6.273	4.72	29.61		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.76	5.66	32.6		
	塑料管dn20	m	9.36	3.11	29.11		
	HRB400钢筋≤25	t	0.918	3605.23	3309.6		
	电焊条J422	kg	10.311	5.02	51.76		

	型钢	t	0.188895	3969.42	749.8		
	氧气	m3	4.50239	2.85	12.83		
	乙炔气	m3	1.95653	14.17	27.72		
	防锈漆	kg	0.633828	10.67	6.76		
	油漆溶剂油	kg	0.065445	12.11	0.79		
	水泥32.5级	kg	4.2024	0.46	1.93		
	中砂	t	0.016593	139.37	2.31		
	其他材料费			--	32.97	--	
	材料费小计			--	23511.59	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.4	576	962.7	2374.73			230.4	385.08	949.89		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.4	1152	1136.53	2554.26			460.8	454.61	1021.7		
25-46	自升式塔式起重机 场外运输费用	次	1	3840	5673.07	18431.26			3840	5673.07	18431.26		
25-47	自升式塔式起重机 组装拆卸费	次	1	11520	240.72	14095.03			11520	240.72	14095.03		
综合人工工日		小计							16051.2	6753.48	34497.88		
167.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57302.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.07	1729.59	121.07		
	镀锌铁丝8#	kg	64	4.2	268.8		
	橡胶板δ3	m2	0.312	15.44	4.82		
	草袋子	只	45	0.86	38.7		
	螺栓M20×350	套	64	0.48	30.72		
	其他材料费			--	6289.37	--	
	材料费小计			--	6753.48	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-11	施工降水 轻型井点降水 安装	10根	1.5	314.45	253.06	158.56	137.17	56.76	471.68	379.59	237.84	205.76	85.14
22-12	施工降水 轻型井点降水 拆除	10根	1.5	218.5		38.08	74.41	30.79	327.75		57.12	111.62	46.19
22-13	施工降水 轻型井点降水 使用	套天	60	171	13.92	97.92	77.99	32.27	10260	835.2	5875.2	4679.4	1936.2
综合人工工日		小计							11059.43	1214.79	6170.16	4996.78	2067.53
116.415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25508.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管Φ100			m		2.4165			40.94	98.93			
	轻型井点井管Φ40			m		50.13			13.21	662.22			
	中砂			t		1.545			139.37	215.33			
	橡胶水管Φ50			m		2.55			12.86	32.79			
	水			m3		27.27			4.59	125.17			
	其他材料费								--	80.35		--	
	材料费小计								--	1214.79		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：膜车间土建(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			113732.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	103393.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10339.31			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	55031.79			
8	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					168764.15			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：膜车间土建(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	255540.41		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		255540.41		

暂列金额明细表

工程名称：膜车间土建(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		255540.41	
合计			255540.41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：膜车间土建(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：膜车间土建(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：膜车间土建(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：膜车间土建(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：膜车间土建(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	140231.75		140231.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3759564.3	3.2	120306.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3759564.3	0.53	19925.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3759564.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3899796.05	10	389979.61
合计					530211.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：膜车间土建(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：膜车间土建(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	77188.45	
1.1	人工费	21846.48	
1.2	材料费	42526.65	
1.3	施工机具使用费	1027.89	
1.4	企业管理费	8728.6	
1.5	利润	3058.8	
2	措施项目费	2681.72	
2.1	单价措施项目费	498.71	
2.2	总价措施项目费	2183.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1328.45	
3	其他项目费	7718.85	
3.1	其中：暂列金额	7718.85	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2470.01	
5	税金	9005.9	
6	工程造价	99064.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		冷水给水系统						
1	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内内衬塑热镀锌钢管 2、介质：冷水给水管 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒冲洗	m	10.65	48.85	520.25	
2	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	3	132.58	397.74	
3	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：1m	m3	3.02	32.83	99.15	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方来源、运距：原土回填	m3	3.02	36.41	109.96	
		分部小计					1127.1	
		雨水系统						
5	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内排水管 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC管DN100 4、连接形式：粘结	m	61	47.19	2878.59	
6	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：PVC水斗φ110	个(组)	9	37.57	338.13	
7	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：PVC 2、型号、规格：女儿墙铸铁弯头落水口φ110	个(组)	9	80.54	724.86	
8	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：混凝土 2、型号、规格：雨水篦子	个(组)	6	28.66	171.96	
		分部小计					4113.54	
		强电系统						
9	030404017001	配电箱	1、名称：03AL1(PZR30)(600*800*200) 2、规格：11回路+2备用 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5	台	1	5995.69	5995.69	
10	030404017002	配电箱	1、名称：02AL1照明配电箱 2、规格：2回路 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5	台	1	1827.65	1827.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：暗配	m	42.4	93.87	3980.09	
12	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN70 4、配置形式：暗配	m	7	64.09	448.63	
13	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	48.2	38.69	1864.86	
14	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：明配	m	22.6	32.22	728.17	
15	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：明配	m	15.2	22.07	335.46	
16	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	56.6	19.64	1111.62	
17	030408006008	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV-5*4	个	2	22.46	44.92	
18	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	11.8	12.86	151.75	
19	030408006009	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV-3*4	个	2	13.46	26.92	
20	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*2.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	83.2	11.04	918.53	
21	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV-4*2.5	个	2	3.7	7.4	
22	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：RVV-7*1.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	83.2	11.93	992.58	
23	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：RVV-7*1.5	个	4	25.88	103.52	
24	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	26.5	10.63	281.7	
25	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN16 4、配置形式：暗配	m	789.9	9.48	7488.25	
26	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5mm2	m	2557.7	3.04	7775.41	
27	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-10mm2	m	254.5	7.99	2033.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030412001001	普通灯具	1、名称：雨棚灯 2、型号：CTX1092 1*18-LED	套	3	106.71	320.13	
29	030412001002	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：CTX1092 1*100-In 110V	套	3	115.44	346.32	
30	030412002001	工厂灯	1、名称：工厂灯 2、型号：GC003　1*100-LED	套	6	319.26	1915.56	
31	030412002002	工厂灯	1、名称：工厂弯杆灯 2、型号：GC003-F 1*70-LED 3、安装形式：壁式	套	16	268.19	4291.04	
32	030412002003	工厂灯	1、名称：工厂弯杆灯 2、型号：GC003-F 1*50-LED 3、安装形式：壁式	套	2	250.73	501.46	
33	030412005004	荧光灯	1、名称：单管LED直管灯 2、型号：YG2-1 1*LED18/W	套	20	89	1780	
34	030412005005	荧光灯	1、名称：双管LED直管灯 2、型号：YG2-1 2*LED18/W	套	29	129.63	3759.27	
35	030404034004	照明开关	1、名称：一位单控防水防尘照明开关 2、规格：FZM-10　10A IP65	个	1	22.25	22.25	
36	030404034001	照明开关	1、名称：单位单控翘板开关	个	15	19.61	294.15	
37	030404034002	照明开关	1、名称：双位单控翘板开关	个	11	22.8	250.8	
38	030404035001	插座	1、名称：两孔加三孔单相插座	个	15	26.62	399.3	
39	030404035004	插座	1、名称：三相五孔空调插座	个	2	44.05	88.1	
40	030404018001	插座箱	1、名称：插座箱 2、型号：ND-XDS ~0.4kV	台	3	465.59	1396.77	
41	030108003001	轴流通风机	1、名称：低噪声轴流风机 2、型号：DZ-11-3C ~220V	台	1	898.39	898.39	
42	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型	个	80	6.57	525.6	
43	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型	个	44	6.68	293.92	
		分部小计					53199.67	
		防雷接地系统						
44	030409005001	避雷网	1、名称：屋面防雷网 2、材质：Φ10圆钢	m	254.16	34.49	8765.98	
45	030409003001	避雷引下线	1、名称：引下线 2、规格：利用柱中2根主筋绑扎或机械连接	m	91.78	19.55	1794.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	231.75	24.52	5682.51	
47	030409004001	均压环	1、名称：基础接地体 2、材质：利用地板圈梁两根主筋做接地体	m	149	7.28	1084.72	
48	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱	台(块)	1	336.83	336.83	
49	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：　断接卡子制作、安装	台(块)	3	40.81	122.43	
50	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：预留接地钢板 2、材质：80x80x6钢板	台(块)	8	19.43	155.44	
51	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试，TN-S测试系统 2、类别：小于1Ω	系统	1	805.93	805.93	
		分部小计					18748.14	
		分部分项合计					77188.45	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	498.71	498.71	
		单价措施合计					498.71	
合计							77687.16	

综合单价分析表

工程名称：膜车间水电安装(007)

项目编码	031001001004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	10.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-161	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	197.8	41.55	0.83	79.12	27.69	19.78	4.16	0.08	7.91	2.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		16.86	5.9	0.42	0.23		0.17	0.06
综合人工工日		小计							20.2	4.39	0.08	8.08	2.83
0.2349工日		未计价材料费											13.27
清单项目综合单价													48.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.02	13.01	13.27		
	室内镀锌钢管接头零件DN25	个	0.978	2.82	2.76		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.46	0.19		
	黄砂	m3	0.001	234.84	0.23		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	5.15	0.23		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.59	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	17.66	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	9.46	7.97		3.78	1.32	9.46	7.97		3.78	1.32
综合人工工日		小计							9.46	7.97		3.78	1.32
0.11工日		未计价材料费											110.05
清单项目综合单价													132.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁螺纹截止阀DN25						个	1.01	108.96	110.05			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	118.02		--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	3.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	21.32			8.53	2.98	21.32			8.53	2.98
综合人工工日		小计							21.32			8.53	2.98
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	22.96		1.06	9.18	3.21	22.96		1.06	9.18	3.21
综合人工工日		小计							22.96		1.06	9.18	3.21

0.28工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							36.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	90.3	30	1.29	36.12	12.64	9.03	3	0.13	3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.03	3	0.13	3.61	1.26
0.105工日		未计价材料费											30.16
清单项目综合单价													47.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管公称直径110mm	m	0.951	26.86	25.54		
	承插塑料排水管件公称直径110mm	个	0.385	12	4.62		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.59	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	4.97	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	33.16	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.1	32.68	325.32		13.07	4.58	3.27	32.53		1.31	0.46
综合人工工日		小计							3.27	32.53		1.31	0.46
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC塑料落水斗Φ110						只	1.02	21.44	21.87			
	PVC塑料抱箍Φ110						副	1.02	4.29	4.38			
	PVC塑料管束节dn110						个	1.02	5.88	6			
	胶水						kg	0.027	10.72	0.29			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	32.53		--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-219	铸铁管排水 女儿墙铸铁弯头落水口	10只	0.1	157.38	562.97		62.95	22.03	15.74	56.3		6.3	2.2
综合人工工日		小计							15.74	56.3		6.3	2.2
0.183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁弯头出水口						套	1.01	55.74	56.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	56.3		--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-58	现浇构件 C20现浇小型构件	m3	0.036	209.84	455.73	17.34	83.94	29.38	7.55	16.41	0.62	3.02	1.06
综合人工工日		小计							7.55	16.41	0.62	3.02	1.06
0.0878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.66
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.135	1	0.14			

细	水	m3	0.071388	4.59	0.33		
	水泥32.5级	kg	13.7025	0.46	6.3		
	中砂	t	0.025688	139.37	3.58		
	碎石5～20mm	t	0.046333	130.8	6.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.41	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	151.36	37.93		60.54	21.19	151.36	37.93		60.54	21.19
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.8	14.62	14.44		5.85	2.05	40.94	40.43		16.38	5.74
综合人工工日		小计							192.3	78.36		76.92	26.93
2.236工日		未计价材料费											5621.18
清单项目综合单价													5995.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	06AL1配电箱(600*800*200)17回路+2备用带浪涌保护器	只	1	5621.18	5621.18		
	破布	kg	0.38	6	2.28		
	铁砂布2#	张	3.8	0.86	3.27		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.8	1.89	5.29		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.764	17.15	30.25		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.7	1.17	0.82		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5699.54	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	151.36	37.93		60.54	21.19	151.36	37.93		60.54	21.19
综合人工工日		小计							151.36	37.93		60.54	21.19
1.76工日		未计价材料费							1556.63				
清单项目综合单价									1827.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	02AL1照明配电箱2回路	只	1	1556.63	1556.63		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1594.56	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	42.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2823.38	617.72	46.65	1129.35	395.27	28.23	6.18	0.47	11.29	3.95
综合人工工日		小计							28.23	6.18	0.47	11.29	3.95
0.3283工日		未计价材料费							43.75				
清单项目综合单价									93.87				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管公称直径100mm以内	m	1.03	42.475	43.75		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	10.67	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.46	1.02		
	中砂	t	0.014168	139.37	1.97		
	水	m3	0.00264	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	49.93	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	1961.66	482.69	44.8	784.66	274.63	19.62	4.83	0.45	7.85	2.75
综合人工工日		小计							19.62	4.83	0.45	7.85	2.75
0.2281工日		未计价材料费											28.59
清单项目综合单价													64.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径70mm以内	m	1.03	27.757	28.59		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	10.67	0.79		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	33.42	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1240.98	370.43	31.62	496.39	173.74	12.41	3.7	0.32	4.96	1.74
综合人工工日		小计							12.41	3.7	0.32	4.96	1.74
0.1443工日		未计价材料费							15.56				
清单项目综合单价									38.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径40mm以内	m	1.03	15.11	15.56		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	10.67	0.47		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		

	其他材料费	--	0.08	--	
	材料费小计	--	19.26	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1012.22	288.54	23.11	404.89	141.71	10.12	2.89	0.23	4.05	1.42
综合人工工日		小计							10.12	2.89	0.23	4.05	1.42
0.1177工日		未计价材料费											13.51
清单项目综合单价													32.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	13.117	13.51		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.97	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	10.67	0.4		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	16.4	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	827.32	250.43	15.1	330.93	115.82	8.27	2.5	0.15	3.31	1.16
综合人工工日		小计							8.27	2.5	0.15	3.31	1.16
0.0962工日		未计价材料费							6.68				
清单项目综合单价									22.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.481	6.68		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.97	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	10.67	0.25		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.18	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	56.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	213.28	43.51	11.33	85.31	29.86	2.13	0.44	0.11	0.85	0.3
综合人工工日		小计							2.13	0.44	0.11	0.85	0.3
0.0248工日		未计价材料费							15.81				
清单项目综合单价									19.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*4	m	1.01	15.65	15.81		
	汽油	kg	0.0098	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	19.78	14.44		7.91	2.77	9.89	7.22		3.96	1.39
综合人工工日		小计							9.89	7.22		3.96	1.39
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	164.26	33.51	8.5	65.7	23	1.64	0.34	0.09	0.66	0.23
综合人工工日		小计							1.64	0.34	0.09	0.66	0.23
0.0191工日		未计价材料费											9.9
清单项目综合单价													12.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铜芯电缆YJV-3*4	m	1.01	9.8	9.9		
	汽油	kg	0.0075	8.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.24	--	

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	19.78	14.44		7.91	2.77	5.93	4.33		2.37	0.83
综合人工工日		小计							5.93	4.33		2.37	0.83
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	83.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	135.88	33.51	8.5	54.35	19.02	1.36	0.34	0.09	0.54	0.19
综合人工工日		小计							1.36	0.34	0.09	0.54	0.19

0.0158工日	未计价材料费						8.52
清单项目综合单价							11.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*2.5	m	1.01	8.44	8.52		
	汽油	kg	0.0075	8.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.86	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	14.62	14.44		5.85	2.05	1.46	1.44		0.59	0.21
综合人工工日		小计							1.46	1.44		0.59	0.21
0.017工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													3.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	破布	kg	0.01	6	0.06								
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09								
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19								
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08								
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03								
	其他材料费			--	-0.01	--							
	材料费小计			--	1.44	--							

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	83.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	303.58	72.77	7.36	121.43	42.5	3.04	0.73	0.07	1.21	0.43
综合人工工日		小计							3.04	0.73	0.07	1.21	0.43
0.0353工日		未计价材料费											6.45
清单项目综合单价													11.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆RVV-7*1.5						m	1.015	6.35	6.45			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0002	5.15				
	破布						kg	0.003	6	0.02			
	汽油						kg	0.007	8.97	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.003	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.18		--	

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.7	14.62	14.44		5.85	2.05	10.23	10.11		4.1	1.44
综合人工工日		小计							10.23	10.11		4.1	1.44
0.119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.07	6	0.42			
	铁砂布2#						张	0.7	0.86	0.6			
	塑料软管dn6						m	0.7	1.89	1.32			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.441	17.15	7.56			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.175	1.17	0.2			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	10.11		--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26.5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	485.9	81.55		194.36	68.03	4.86	0.82		1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.86	0.82		1.94	0.68
0.0565工日		未计价材料费											2.33
清单项目综合单价													10.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内			m	1.1		2.12		2.33				
	管接头FST20			个	0.147		0.25		0.04				
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025		5.15		0.01				
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023		4.72		0.01				
	锯条			根	0.01		0.19						
	胶合剂			kg	0.0008		8.56		0.01				
	金刚石锯片 Φ114×1.8			片	0.0067		17.15		0.11				
	水泥32.5级			kg	0.4554		0.46		0.21				
	中砂			t	0.002898		139.37		0.4				
	水			m3	0.00054		4.59						
	其他材料费						--		0.03			--	
	材料费小计						--		3.15			--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	789.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.01	447.2	81.53		178.88	62.61	4.47	0.82		1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.47	0.82		1.79	0.63
0.052工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													9.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径15mm以内			m	1.1		1.61		1.77				
	管接头FST15			个	0.147		0.25		0.04				
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025		5.15		0.01				
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023		4.72		0.01				
	锯条			根	0.01		0.19						
	胶合剂			kg	0.0008		8.56		0.01				
	金刚石锯片 Φ114×1.8			片	0.0067		17.15		0.11				

	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2557.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	66.22	15.26		26.49	9.27	0.66	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.15		0.26	0.09
0.0077工日		未计价材料费											1.88
清单项目综合单价													3.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.62	1.88		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.97	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.03	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	254.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	62.78	17.52		25.11	8.79	0.63	0.18		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.63	0.18		0.25	0.09
0.0073工日		未计价材料费											6.84
清单项目综合单价													7.99

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铜芯绝缘导线动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	1.05	6.51	6.84		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	8.97	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.02	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	141.9	18.7		56.76	19.87	14.19	1.87		5.68	1.99
综合人工工日		小计							14.19	1.87		5.68	1.99
0.165工日		未计价材料费											82.98
清单项目综合单价													106.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨棚灯CTX1092 1*18-LED	套	1.01	82.16	82.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	84.85	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	141.9	18.7		56.76	19.87	14.19	1.87		5.68	1.99
综合人工工日		小计							14.19	1.87		5.68	1.99
0.165工日		未计价材料费											91.71
清单项目综合单价													115.44

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯CTX1092 1*100-In 110V	套	1.01	90.8	91.71		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	93.58	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装 吸顶式	10套	0.1	135.88	13.62		54.35	19.02	13.59	1.36		5.44	1.9
综合人工工日		小计							13.59	1.36		5.44	1.9
0.158工日		未计价材料费											296.97
清单项目综合单价													319.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工厂灯GC003 1*100-LED	套	1.01	294.03	296.97		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	0.97	0.79		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	298.33	--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装 弯杆式	10套	0.1	135.88	26.98		54.35	19.02	13.59	2.7		5.44	1.9
综合人工工日		小计							13.59	2.7		5.44	1.9
0.158工日		未计价材料费											244.56
清单项目综合单价													268.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工厂弯杆灯GC003-F 1*70-LED	套	1.01	242.14	244.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	247.26	--	

项目编码	030412002003	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装 弯杆式	10套	0.1	135.88	26.98		54.35	19.02	13.59	2.7		5.44	1.9
综合人工工日		小计							13.59	2.7		5.44	1.9
0.158工日		未计价材料费											227.1
清单项目综合单价													250.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工厂弯杆灯GC003-F 1*50-LED	套	1.01	224.85	227.1		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	229.8	--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	142.76	15.03		57.1	19.99	14.28	1.5		5.71	2
综合人工工日		小计							14.28	1.5		5.71	2
0.166工日		未计价材料费											65.51
清单项目综合单价													89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管LED直管灯YG2-1 1*LED18/W	套	1.01	64.86	65.51		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	67.01	--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	179.74	15.03		71.9	25.16	17.97	1.5		7.19	2.52
综合人工工日		小计							17.97	1.5		7.19	2.52
0.209工日		未计价材料费											100.45
清单项目综合单价													129.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管LED直管灯YG2-1 2*LED18/W						套	1.01	99.45	100.44			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	101.95		--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	55.9	4.06		22.36	7.83	5.59	0.41		2.24	0.78
综合人工工日		小计							5.59	0.41		2.24	0.78
0.065工日		未计价材料费											13.23
清单项目综合单价													22.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一位单控防水防尘照明开关						只	1.02	12.97	13.23			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.64		--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	55.9	4.06		22.36	7.83	5.59	0.41		2.24	0.78
综合人工工日		小计							5.59	0.41		2.24	0.78
0.065工日		未计价材料费											10.59
清单项目综合单价													19.61
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	10.38	10.59		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	58.48	5.58		23.39	8.19	5.85	0.56		2.34	0.82
综合人工工日		小计							5.85	0.56		2.34	0.82
0.068工日		未计价材料费											13.23
清单项目综合单价													22.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.97	13.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.79	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	72.24	13.23		28.9	10.11	7.22	1.32		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	1.32		2.89	1.01
0.084工日		未计价材料费											14.18
清单项目综合单价													26.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	13.9	14.18		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	15.5	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	77.4	16.32		30.96	10.84	7.74	1.63		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.63		3.1	1.08
0.09工日		未计价材料费											30.5
清单项目综合单价													44.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座三相暗插座30A 4孔	套	1.02	29.9	30.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.4	1.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.13	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	34.4	14.8		13.76	4.82	34.4	14.8		13.76	4.82
综合人工工日		小计							34.4	14.8		13.76	4.82
0.4工日		未计价材料费											397.81
清单项目综合单价													465.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座箱ND-XDS ~0.4kV	套	1	397.81	397.81		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	412.61	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	316.48	124.4	44.47	126.59	44.31	316.48	124.4	44.47	126.59	44.31
综合人工工日		小计							316.48	124.4	44.47	126.59	44.31
3.68工日		未计价材料费											242.14
清单项目综合单价													898.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低噪声轴流风机DZ-11-3C ~220V			台	1				242.14	242.14			
	平垫铁Q235 1#			kg	3.048				4.29	13.08			
	斜垫铁Q235 1#			kg	3.06				5.15	15.76			
	钢板 δ1.6～1.9 Q235			kg	0.3				3.57	1.07			
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.21				4.97	1.04			
	木板材			m3	0.006				1543.59	9.26			
	煤油			kg	1.05				4.29	4.5			
	机油			kg	0.606				7.72	4.68			
	氧气			m3	1.02				2.83	2.89			
	乙炔气			kg	0.34				15.44	5.25			
	水泥32.5级			kg	47.85				0.46	22.01			
	黄砂			m3	0.082				234.84	19.26			
	碎石			m3	0.092				222.35	20.46			
	棉纱头			kg	0.22				5.57	1.23			
	破布			kg	0.21				6	1.26			
	其他材料费								--	2.65		--	
	材料费小计								--	366.54		--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	29.24	5.44		11.7	4.09	2.92	0.54		1.17	0.41
综合人工工日		小计							2.92	0.54		1.17	0.41
0.034工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC			只	1.02				1.5	1.53			
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225				0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225				0.12	0.27			

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	2.07	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	31.82	2.52		12.73	4.45	3.18	0.25		1.27	0.45
综合人工工日		小计							3.18	0.25		1.27	0.45
0.037工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.78	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	254.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	200.38	25	11.21	80.15	28.05	20.04	2.5	1.12	8.02	2.81
综合人工工日		小计							20.04	2.5	1.12	8.02	2.81
0.233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	4.97	0.5		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	10.67	0.17		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.5	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	91.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	105.78	5.43	27.16	42.31	14.81	10.58	0.54	2.72	4.23	1.48
综合人工工日		小计							10.58	0.54	2.72	4.23	1.48
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	4.97	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	231.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	99.76	17.26	4.79	39.9	13.97	9.98	1.73	0.48	3.99	1.4
综合人工工日		小计							9.98	1.73	0.48	3.99	1.4
0.116工日		未计价材料费											6.94
清单项目综合单价													24.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4镀锌扁钢	m	1.05	6.61	6.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	4.97	0.1		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.67	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	149

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	41.28	1.62	7.55	16.51	5.78	4.13	0.16	0.76	1.65	0.58
综合人工工日		小计							4.13	0.16	0.76	1.65	0.58
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条J422 Φ4				kg	0.0325	4.97	0.16					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	0.16			--		

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	121.26	40.68	5.63	48.5	16.98	121.26	40.68	5.63	48.5	16.98
综合人工工日		小计							121.26	40.68	5.63	48.5	16.98
1.41工日		未计价材料费											103.78
清单项目综合单价													336.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	总等电位联结端子箱				个	1	103.78	103.78					
	钢锯条				根	1	0.21	0.21					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2				m	1.5	11.51	17.27					
	破布				kg	0.2	6	1.2					
	铁砂布2#				张	0.5	0.86	0.43					
	镀锌半圆头螺钉M10×100				十个	0.41	0.34	0.14					
	角钢				kg	2	3.4	6.8					
	镀锌扁钢-25×4				kg	1.5	4.55	6.83					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	4.1	1.1	4.51					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.5	4.97	2.49					
	其他材料费						--	0.8			--		
	材料费小计						--	144.46			--		

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	236.5	41.99	1.9	94.6	33.11	23.65	4.2	0.19	9.46	3.31
综合人工工日		小计							23.65	4.2	0.19	9.46	3.31
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.47	4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫						套	2.06	0.99	2.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.2		--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-910	接地跨接线安装	10处	0.1	89.44	47.95	8.62	35.78	12.52	8.94	4.8	0.86	3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.94	4.8	0.86	3.58	1.25
0.104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆						kg	0.002	8.58	0.02			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.004	10.67	0.04			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.459	4.55	2.09			
	清油						kg	0.001	13.72	0.01			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.04	4.97	0.2			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	1.02	2.32	2.37			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	4.8		--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	436.8	3.98	129.28	174.72	61.15	436.8	3.98	129.28	174.72	61.15
综合人工工日		小计							436.8	3.98	129.28	174.72	61.15
4.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							805.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.93	29.79		3.97	1.39	9.93	29.79		3.97	1.39
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	35.11	105.38		14.04	4.92	35.11	105.38		14.04	4.92
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	64.81	194.38		25.92	9.07	64.81	194.38		25.92	9.07
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							109.85	329.55		43.93	15.38
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													498.71
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	329.55			--	

细	材料费小计	--	329.55	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1328.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1165.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	163.14			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	854.56			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2183.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7718.85		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7718.85		

暂列金额明细表

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7718.85	
合计			7718.85	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：膜车间水电安装(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	2470.01		2470.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	87589.02	2.4	2102.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	87589.02	0.42	367.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	87589.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	90059.03	10	9005.9
合计					11475.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：膜车间水电安装(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：膜车间安装(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10209714.25	253902.98
1.1	人工费	78188.47	
1.2	材料费	10075269.56	253902.98
1.3	施工机具使用费	14034.54	
1.4	企业管理费	31275.36	
1.5	利润	10946.32	
2	措施项目费	12916.71	
2.1	单价措施项目费	1522.28	
2.2	总价措施项目费	11394.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6933.98	
3	其他项目费	2000971.43	
3.1	其中：暂列金额	1020971.43	
3.2	其中：专业工程暂估	980000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	68183.7	
5	税金	1229178.61	
6	工程造价	13520964.7	253902.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：膜车间安装(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		膜车间工艺设备						
1	030219001009	机械过滤系统	1、名称：浸没式超滤膜组件(PVDF)(含自清洗保安过滤器:出力：380m3/h/台，过滤精度：100μm，0.55KW，380V) 2、直径或容积（m3）：每套产水量380m3/h	套	2	2492324.07	4984648.14	
2	030109001001	离心式泵	1、名称：透过液泵 2、规格：Q=380m3/h,H=18m,30Kw 3、材质：SS316 4、配供控制柜、接线箱及电缆 5、设备包括供应、安装、调试	台	2	27694.49	55388.98	
3	030109001002	离心式泵	1、名称：反洗水泵(1用1备) 2、规格：Q=300m3/h,H=15m,18.5Kw 3、材质：SS304 4、配供控制柜、接线箱及电缆 5、设备包括供应、安装、调试	台	2	36094.49	72188.98	
4	030108001001	离心式通风机	1、名称：罗茨风机(1用1备) 2、规格：18Nm3/h,49KPa,22Kw 3、材质：铸钢 4、配供控制柜及电缆 5、设备包括供应、安装、调试	台	3	54645.14	163935.42	
5	030109001003	离心式泵	1、名称：反渗透提升泵(2用1备) 2、规格：Q=300m3/h,H=22m,30Kw 3、材质：SS304 4、配供控制柜、接线箱及电缆 5、设备包括供应、安装、调试	台	3	23494.49	70483.47	
6	030113015002	过滤器	1、名称：超滤反洗管道式保安过滤器（SS304） 2、规格：Q=300m3/h,Φ1000,5μm,100X40″	台	2	31046.38	62092.76	
7	030109001004	离心式泵	1、名称：高压泵 2、规格：Q=300m3/h,H=165m,220Kw 3、材质：SS316 4、配供控制柜、接线箱及电缆 5、设备包括供应、安装、调试	台	2	191794.49	383588.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030113014001	分离器	1、名称：反渗透装置，含高通量抗污型反渗透膜组件和反渗透压力容器，保安过滤器(组件) 2、规格：210m3/h	套	2	1696101.75	3392203.5	
9	030109001005	离心式泵	1、名称：冲洗水泵 2、规格：Q=360m3/h,H=25m,37Kw 3、材质：SS304 4、配供控制柜、接线箱及电缆 5、设备包括供应、安装、调试	台	1	29794.49	29794.49	
10	030109001006	离心式泵	1、名称：回用水泵(2用1备) 2、规格：Q=210m3/h,H=36m,30Kw 3、材质：SS304 4、配供控制柜、接线箱及电缆 5、设备包括供应、安装、调试	台	3	26644.49	79933.47	
		分部小计					9294258.19	
		反渗透清洗系统						
11	030219001001	机械过滤系统	1、名称：清洗水箱（FRP） 2、规格：V=15m3	套	1	13191.41	13191.41	
12	030109001007	离心式泵	1、名称：清洗水泵 2、规格：Q=300m3/h,H=40m,45Kw 3、材质：SS316 4、配供控制柜、接线箱及电缆 5、设备包括供应、安装、调试	台	1	42094.49	42094.49	
13	030219001007	机械过滤系统	1、名称：清洗过滤器（SS304） 2、规格：Q=300m3/h,Φ900,5μm,100X40″	套	1	96124.07	96124.07	
		分部小计					151409.97	
		NaClO加药系统						
14	030219001002	机械过滤系统	1、名称：NaClO加药箱（PE） 2、规格：V=12m3,Φ2.4x2.8m	套	2	14031.41	28062.82	
15	030109006001	计量泵	1、名称：计量泵(原水加药) 2、规格：0~3.7L/min,0.55MPa 3、材质：PVC	台	2	23506.43	47012.86	
16	030109006002	计量泵	1、名称：计量泵(超滤反洗加药) 2、规格：0~656L/h,0.35MPa,0.55Kw 3、材质：PVC	台	2	10486.43	20972.86	
17	030109006003	计量泵	1、名称：计量泵(产水槽加药) 2、规格：0~3.8L/h,0.76MPa 3、材质：PP	台	2	6006.43	12012.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					108061.4	
		H2SO4 加药系统						
18	030219001003	机械过滤系统	1、名称：H2SO4加药箱（PE） 2、规格：V=3m3,Φ1.4x2.0m	套	1	7319.58	7319.58	
19	030109006004	计量泵	1、名称：计量泵(中和槽加药) 2、规格：0~500L/h,0.5MPa,0.25Kw 3、材质：PVC	台	2	8106.43	16212.86	
20	030109006005	计量泵	1、名称：计量泵(超滤清洗加药) 2、规格：0~656L/h,0.35MPa,0.55Kw 3、材质：PVC	台	2	10766.43	21532.86	
		分部小计					45065.3	
		NaOH加药系统						
21	030219001004	机械过滤系统	1、名称：NaOH加药箱（PE） 2、规格：V=5m3,Φ1.6x2.5m	套	1	7319.58	7319.58	
22	030109006006	计量泵	1、名称：计量泵(超滤清洗加药) 2、规格：0~656L/h,0.35MPa,0.55Kw 3、材质：PVC	台	2	10766.43	21532.86	
23	030109006007	计量泵	1、名称：计量泵(产水加药) 2、规格：0~0.79L/h,1.03MPa 3、材质：PVC	台	2	8806.43	17612.86	
		分部小计					46465.3	
		NaHSO3加药系统						
24	030219001005	机械过滤系统	1、名称：NaHSO3加药箱（PE） 2、规格：V=2m3	套	2	3959.58	7919.16	
25	030304001001	拱顶罐制作安装	1、名称：搅拌器 2、材质：CSP 3、容量：150r/min,1.1KW	台	1	125698.28	125698.28	
26	030109006008	计量泵	1、名称：计量泵(反渗透进水加药) 2、规格：0~9.5L/h,0.69MPa 3、材质：PVC	台	2	8106.43	16212.86	
		分部小计					149830.3	
		阻垢剂加药系统						
27	030219001006	机械过滤系统	1、名称：阻垢剂加药加药箱（PE） 2、规格：V=1m3	套	1	2839.58	2839.58	
28	030109006009	计量泵	1、名称：计量泵 2、规格：0~3.8L/h,0.76MPa 3、材质：PVC	台	2	6006.43	12012.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					14852.44	
		仪用压缩空气制备系统						
29	030110003001	离心式压缩机	1、名称：空压机（组件） 2、型号：1.2m3/min,0.8MPa,7.5Kw	台	1	36603.69	36603.69	
30	030113011001	冷凝器	1、名称：冷干机（组件）	台	1	2830.27	2830.27	
31	030219001008	机械过滤系统	过滤器组件	套	1	96124.07	96124.07	
32	030113021001	储气罐	1、名称：压缩空气贮罐，Q235-A 2、规格：V=1.5m3	台	1	6199.21	6199.21	
		分部小计					141757.24	
		装配、加药系统滑架、加药平台						
33	030105001001	装配机架	1、装配机架（设备配套）	项	1	121071.49	121071.49	121071.49
34	030105001002	清洗滑架	1、清洗滑架（设备配套）	项	1	121071.49	121071.49	121071.49
35	030105001003	加药系统滑架	1、加药系统滑架（设备配套）	项	1	8400	8400	8400
36	030103009001	加药平台	1、加药平台（设备配套）	项	1	7471.13	7471.13	3360
		分部小计					258014.11	
		分部分项合计					10209714.25	253902.98
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1522.28	1522.28	
		单价措施合计					1522.28	
合计							10211236.53	253902.98

综合单价分析表

工程名称：膜车间安装(008)

项目编码	030219001009	项目名称	机械过滤系统	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	单流式过滤器安装 直径 Φ1000mm	台	1	1880.82	347.07	480.54	752.33	263.31	1880.82	347.07	480.54	752.33	263.31
综合人工工日		小计							1880.82	347.07	480.54	752.33	263.31
21.87工日		未计价材料费							2488600				
清单项目综合单价									2492324.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	4	2.83	11.32		
	浸没式超滤膜组件(PVDF)380m3/h	台	1	2488600	2488600		
	乙炔气	kg	1.52	15.44	23.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2	4.97	9.94		
	碳钢气焊条	kg	0.2	12.86	2.57		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	10	3.57	35.7		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.48	5.15	23.07		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	棉纱头	kg	0.36	5.57	2.01		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	耐酸橡胶板 δ3	kg	3.45	55.74	192.3		
	黑铅粉	kg	0.05	4.29	0.21		
	红丹粉	kg	0.05	6.86	0.34		
	机油6～7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	汽油	kg	0.3	8.97	2.69		
	调和漆	kg	2.8	9.61	26.91		
	松香水	kg	0.22	4.72	1.04		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	橡胶石棉盘根编制 Φ6～25 250℃	kg	0.4	14.02	5.61		
	钢锯条	根	4	0.21	0.84		
	其他材料费			--	2.05	--	
	材料费小计			--	2488947.07	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-830	离心式杂质泵设备重量5t以内	台	1	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
综合人工工日		小计							2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
28.31工日		未计价材料费							23100				
清单项目综合单价									27694.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	透过液泵Q=380m3/h,H=18m,30Kw			台	1	23100	23100						
	平垫铁Q235 2#			kg	15.488	4.29	66.44						
	斜垫铁Q235 2#			kg	14.464	5.15	74.49						
	钢板δ1.6～1.9 Q235			kg	0.48	3.57	1.71						
	镀锌铁丝8#～12#			kg	2	5.15	10.3						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.714	4.97	3.55						
	木板材			m3	0.026	1543.59	40.13						
	汽油			kg	0.51	8.97	4.57						
	煤油			kg	2.993	4.29	12.84						
	机油			kg	2.424	7.72	18.71						
	黄油(钙基脂)			kg	1.01	6.86	6.93						
	氧气			m3	0.765	2.83	2.16						
	乙炔气			kg	0.255	15.44	3.94						
	厚漆			kg	0.4	8.58	3.43						
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃			kg	0.65	9.86	6.41						
	水泥32.5级			kg	157.775	0.46	72.58						
	黄砂			m3	0.275	209.06	57.49						
	碎石			m3	0.297	197.94	58.79						
	棉纱头			kg	0.66	5.57	3.68						
	破布			kg	0.294	6	1.76						
	其他材料费					--	10.97		--				
	材料费小计					--	23560.88		--				

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-830	离心式杂质泵设备重量5t以内	台	1	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85

综合人工工日	小计	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85	
28.31工日	未计价材料费	31500					
清单项目综合单价		36094.49					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反洗水泵Q=300m3/h,H=15m,18.5Kw	台	1	31500	31500		
	平垫铁Q235 2#	kg	15.488	4.29	66.44		
	斜垫铁Q235 2#	kg	14.464	5.15	74.49		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.48	3.57	1.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	2	5.15	10.3		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.714	4.97	3.55		
	木板材	m3	0.026	1543.59	40.13		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	2.993	4.29	12.84		
	机油	kg	2.424	7.72	18.71		
	黄油(钙基脂)	kg	1.01	6.86	6.93		
	氧气	m3	0.765	2.83	2.16		
	乙炔气	kg	0.255	15.44	3.94		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.65	9.86	6.41		
	水泥32.5级	kg	157.775	0.46	72.58		
	黄砂	m3	0.275	209.06	57.49		
	碎石	m3	0.297	197.94	58.79		
	棉纱头	kg	0.66	5.57	3.68		
	破布	kg	0.294	6	1.76		
	其他材料费			--	10.97	--	
	材料费小计			--	31960.88	--	

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-673	离心式通(引)风机 设备重量0.5t以内	台	1	602.86	185.48	44.47	241.14	84.4	602.86	185.48	44.47	241.14	84.4
综合人工工日		小计							602.86	185.48	44.47	241.14	84.4
7.01工日		未计价材料费							53486.79				
清单项目综合单价									54645.14				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	罗茨风机18Nm/h,49KPa,22Kw	台	1	53486.79	53486.79		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	4.97	1.04		
	紫铜板δ0.25～0.5以内	kg	0.2	55.74	11.15		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	汽油	kg	1.02	8.97	9.15		
	煤油	kg	3.15	4.29	13.51		
	机油	kg	1.01	7.72	7.8		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.3	5.57	1.67		
	石棉编绳φ11～25烧失量24%	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	65.25	0.46	30.02		
	黄砂	m3	0.115	209.06	24.04		
	碎石	m3	0.126	197.94	24.94		
	棉纱头	kg	0.33	5.57	1.84		
	破布	kg	0.315	6	1.89		
	其他材料费			--	3.68	--	
	材料费小计			--	53672.27	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-830	离心式杂质泵 设备重量5t以内	台	1	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
综合人工工日		小计							2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
28.31工日		未计价材料费											18900
清单项目综合单价													23494.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反渗透提升泵Q=300m3/h,H=22m,30Kw	台	1	18900	18900		
	平垫铁Q235 2#	kg	15.488	4.29	66.44		
	斜垫铁Q235 2#	kg	14.464	5.15	74.49		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.48	3.57	1.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	2	5.15	10.3		

	电焊条J422 Φ4	kg	0.714	4.97	3.55		
	木板材	m3	0.026	1543.59	40.13		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	2.993	4.29	12.84		
	机油	kg	2.424	7.72	18.71		
	黄油(钙基脂)	kg	1.01	6.86	6.93		
	氧气	m3	0.765	2.83	2.16		
	乙炔气	kg	0.255	15.44	3.94		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.65	9.86	6.41		
	水泥32.5级	kg	157.775	0.46	72.58		
	黄砂	m3	0.275	209.06	57.49		
	碎石	m3	0.297	197.94	58.79		
	棉纱头	kg	0.66	5.57	3.68		
	破布	kg	0.294	6	1.76		
	其他材料费			--	10.97	--	
	材料费小计			--	19360.88	--	

项目编码	030113015002	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1347	氨气过滤器安装设备直径100mm以内	台	1	143.62	25.2		57.45	20.11	143.62	25.2		57.45	20.11
综合人工工日		小计							143.62	25.2		57.45	20.11
1.67工日		未计价材料费											30800
清单项目综合单价													31046.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超滤保安过滤器（SS304）Q=300m3/h,Φ1000,5μm,100X40″	台	1	30800	30800		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	5.15	4.12		
	汽油	kg	0.501	8.97	4.49		
	煤油	kg	1	4.29	4.29		
	机油冷冻	kg	0.2	7.72	1.54		
	机油	kg	0.101	7.72	0.78		
	黄油(钙基脂)	kg	0.101	6.86	0.69		
	白油漆	kg	0.05	10.29	0.51		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.5	5.57	2.79		
	棉纱头	kg	0.28	5.57	1.56		

	白布	m	0.102	3.43	0.35		
	破布	kg	0.105	6	0.63		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	kg	0.15	7.72	1.16		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	30825.2	--	

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-830	离心式杂质泵 设备重量5t以内	台	1	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
综合人工工日		小计							2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
28.31工日		未计价材料费							187200				
清单项目综合单价									191794.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压泵Q=300m3/h,H=165m,220Kw	台	1	187200	187200		
	平垫铁Q235 2#	kg	15.488	4.29	66.44		
	斜垫铁Q235 2#	kg	14.464	5.15	74.49		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.48	3.57	1.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	2	5.15	10.3		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.714	4.97	3.55		
	木板材	m3	0.026	1543.59	40.13		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	2.993	4.29	12.84		
	机油	kg	2.424	7.72	18.71		
	黄油(钙基脂)	kg	1.01	6.86	6.93		
	氧气	m3	0.765	2.83	2.16		
	乙炔气	kg	0.255	15.44	3.94		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.65	9.86	6.41		
	水泥32.5级	kg	157.775	0.46	72.58		
	黄砂	m3	0.275	209.06	57.49		
	碎石	m3	0.297	197.94	58.79		
	棉纱头	kg	0.66	5.57	3.68		
	破布	kg	0.294	6	1.76		
	其他材料费			--	10.97	--	

	材料费小计	--	187660.88	--	

项目编码	030113014001	项目名称	分离器	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1339	氨液分离器安装 500mm以内	套	1	399.04	82.43	4.79	159.62	55.87	399.04	82.43	4.79	159.62	55.87
综合人工工日		小计							399.04	82.43	4.79	159.62	55.87
4.64工日		未计价材料费							1695400				
清单项目综合单价									1696101.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反渗透装置(组件)210m3/h	台	1	1695400	1695400		
	平垫铁Q235 2#	kg	3.872	4.29	16.61		
	斜垫铁Q235 2#	kg	3.708	5.15	19.1		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	5.15	4.12		
	双头螺栓M16×150	套	4	1.51	6.04		
	电焊条J422 φ4	kg	0.21	4.97	1.04		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	机油	kg	0.101	7.72	0.78		
	黄油(钙基脂)	kg	0.182	6.86	1.25		
	白油漆	kg	0.08	10.29	0.82		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.3	5.57	1.67		
	棉纱头	kg	0.43	5.57	2.4		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	塑料布	kg	1.68	7.72	12.97		
	其他材料费			--	3.92	--	
	材料费小计			--	1695482.43	--	

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-830	离心式杂质泵 设备重量5t以内	台	1	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
综合人工工日		小计							2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
28.31工日		未计价材料费							25200				

清单项目综合单价								29794.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冲洗水泵Q=360m3/h,H=25m,37Kw		台	1	25200	25200		
	平垫铁Q235 2#		kg	15.488	4.29	66.44		
	斜垫铁Q235 2#		kg	14.464	5.15	74.49		
	钢板δ1.6～1.9 Q235		kg	0.48	3.57	1.71		
	镀锌铁丝8#～12#		kg	2	5.15	10.3		
	电焊条J422 Φ4		kg	0.714	4.97	3.55		
	木板材		m3	0.026	1543.59	40.13		
	汽油		kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油		kg	2.993	4.29	12.84		
	机油		kg	2.424	7.72	18.71		
	黄油(钙基脂)		kg	1.01	6.86	6.93		
	氧气		m3	0.765	2.83	2.16		
	乙炔气		kg	0.255	15.44	3.94		
	厚漆		kg	0.4	8.58	3.43		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃		kg	0.65	9.86	6.41		
	水泥32.5级		kg	157.775	0.46	72.58		
	黄砂		m3	0.275	209.06	57.49		
	碎石		m3	0.297	197.94	58.79		
	棉纱头		kg	0.66	5.57	3.68		
	破布		kg	0.294	6	1.76		
	其他材料费				--	10.97	--	
	材料费小计				--	25660.88	--	

项目编码	030109001006	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-830	离心式杂质泵设备重量5t以内	台	1	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
综合人工工日		小计							2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
28.31工日		未计价材料费											22050
清单项目综合单价													26644.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	回用水泵Q=210m3/h,H=36m,30Kw	台	1	22050	22050		
	平垫铁Q235 2#	kg	15.488	4.29	66.44		
	斜垫铁Q235 2#	kg	14.464	5.15	74.49		

	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.48	3.57	1.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	2	5.15	10.3		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.714	4.97	3.55		
	木板材	m3	0.026	1543.59	40.13		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	2.993	4.29	12.84		
	机油	kg	2.424	7.72	18.71		
	黄油(钙基脂)	kg	1.01	6.86	6.93		
	氧气	m3	0.765	2.83	2.16		
	乙炔气	kg	0.255	15.44	3.94		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.65	9.86	6.41		
	水泥32.5级	kg	157.775	0.46	72.58		
	黄砂	m3	0.275	209.06	57.49		
	碎石	m3	0.297	197.94	58.79		
	棉纱头	kg	0.66	5.57	3.68		
	破布	kg	0.294	6	1.76		
	其他材料费			--	10.97	--	
	材料费小计			--	22510.88	--	

项目编码	030219001001	项目名称	机械过滤系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	水箱安装 容积20m3	台	1	908.16	360.68	512.17	363.26	127.14	908.16	360.68	512.17	363.26	127.14
综合人工工日		小计							908.16	360.68	512.17	363.26	127.14
10.56工日		未计价材料费											10920
清单项目综合单价													13191.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗水箱（FRP）V=15m3	台	1	10920	10920		
	水	m3	24	4.59	110.16		
	氧气	m3	6	2.83	16.98		
	乙炔气	kg	2.28	15.44	35.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	5	4.97	24.85		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	7	3.57	24.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	5	5.15	25.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		

	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	8.8	9.61	84.57		
	松香水	kg	0.7	4.72	3.3		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	8.88	--	
	材料费小计			--	11280.68	--	

项目编码	030109001007	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-830	离心式杂质泵 设备重量5t以内	台	1	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
综合人工工日		小计							2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85
28.31工日		未计价材料费											37500
清单项目综合单价													42094.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗水泵Q=300m3/h,H=40m,45Kw	台	1	37500	37500		
	平垫铁Q235 2#	kg	15.488	4.29	66.44		
	斜垫铁Q235 2#	kg	14.464	5.15	74.49		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.48	3.57	1.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	2	5.15	10.3		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.714	4.97	3.55		
	木板材	m3	0.026	1543.59	40.13		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	2.993	4.29	12.84		
	机油	kg	2.424	7.72	18.71		
	黄油(钙基脂)	kg	1.01	6.86	6.93		
	氧气	m3	0.765	2.83	2.16		
	乙炔气	kg	0.255	15.44	3.94		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.65	9.86	6.41		
	水泥32.5级	kg	157.775	0.46	72.58		
	黄砂	m3	0.275	209.06	57.49		
	碎石	m3	0.297	197.94	58.79		
	棉纱头	kg	0.66	5.57	3.68		

	破布	kg	0.294	6	1.76		
	其他材料费			--	10.97	--	
	材料费小计			--	37960.88	--	

项目编码	030219001007	项目名称	机械过滤系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	单流式过滤器安装 直径 Φ1000mm	台	1	1880.82	347.07	480.54	752.33	263.31	1880.82	347.07	480.54	752.33	263.31
综合人工工日		小计							1880.82	347.07	480.54	752.33	263.31
21.87工日		未计价材料费											92400
清单项目综合单价													96124.07

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
氧气	m3	4	2.83	11.32		
清洗过滤器（SS304）Q=300m3/h,Φ900,5μm,100X40″	台	1	92400	92400		
乙炔气	kg	1.52	15.44	23.47		
电焊条J422 Φ3.2	kg	2	4.97	9.94		
碳钢气焊条	kg	0.2	12.86	2.57		
钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	10	3.57	35.7		
镀锌铁丝13#～17#	kg	4.48	5.15	23.07		
破布	kg	0.36	6	2.16		
棉纱头	kg	0.36	5.57	2.01		
铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
耐酸橡胶板δ3	kg	3.45	55.74	192.3		
黑铅粉	kg	0.05	4.29	0.21		
红丹粉	kg	0.05	6.86	0.34		
机油6～7#	kg	0.1	10.72	1.07		
煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
汽油	kg	0.3	8.97	2.69		
调和漆	kg	2.8	9.61	26.91		
松香水	kg	0.22	4.72	1.04		
聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.4	14.02	5.61		
钢锯条	根	4	0.21	0.84		
其他材料费			--	2.05	--	
材料费小计			--	92747.07	--	

项目编码	030219001002	项目名称	机械过滤系统	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	水箱安装 容积20m3	台	1	908.16	360.68	512.17	363.26	127.14	908.16	360.68	512.17	363.26	127.14
综合人工工日		小计							908.16	360.68	512.17	363.26	127.14
10.56工日		未计价材料费							11760				
清单项目综合单价									14031.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NaClO加药箱（PE）V=12m3,Φ2.4x2.8m	台	1	11760	11760		
	水	m3	24	4.59	110.16		
	氧气	m3	6	2.83	16.98		
	乙炔气	kg	2.28	15.44	35.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	5	4.97	24.85		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	7	3.57	24.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	5	5.15	25.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	8.8	9.61	84.57		
	松香水	kg	0.7	4.72	3.3		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	8.88	--	
	材料费小计			--	12120.68	--	

项目编码	030109006001	项目名称	计量泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-890	计量泵 设备重量0.5t以内	台	1	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
综合人工工日		小计							1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
12.02工日		未计价材料费							21700				
清单项目综合单价									23506.43				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计量泵(原水加药)0~3.7L/min,0.55MPa	台	1	21700	21700		

细	平垫铁Q235 1#	kg	1.524	4.29	6.54		
	平垫铁Q235 2#	kg	5.808	4.29	24.92		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.5	3.57	1.79		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	2.04	2.83	5.77		
	乙炔气	kg	0.68	15.44	10.5		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.3	19.38	5.81		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	58	0.46	26.68		
	黄砂	m3	0.095	209.06	19.86		
	碎石	m3	0.108	197.94	21.38		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.525	6	3.15		
	其他材料费			--	2.92	--	
	材料费小计			--	21862.47	--	

项目编码	030109006002	项目名称	计量泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-890	计量泵 设备重量0.5t以内	台	1	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
综合人工工日		小计							1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
12.02工日		未计价材料费							8680				
清单项目综合单价									10486.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计量泵(超滤反洗加药)0~656L/h,0.35MPa,0.55Kw	台	1	8680	8680		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.524	4.29	6.54		
	平垫铁Q235 2#	kg	5.808	4.29	24.92		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.5	3.57	1.79		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		

	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	2.04	2.83	5.77		
	乙炔气	kg	0.68	15.44	10.5		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.3	19.38	5.81		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	58	0.46	26.68		
	黄砂	m3	0.095	209.06	19.86		
	碎石	m3	0.108	197.94	21.38		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.525	6	3.15		
	其他材料费			--	2.92	--	
	材料费小计			--	8842.47	--	

项目编码	030109006003	项目名称	计量泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-890	计量泵 设备重量0.5t以内	台	1	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
综合人工工日		小计							1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
12.02工日		未计价材料费											4200
清单项目综合单价													6006.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计量泵(产水槽加药)0~3.8L/h,0.76MPa	台	1	4200	4200		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.524	4.29	6.54		
	平垫铁Q235 2#	kg	5.808	4.29	24.92		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.5	3.57	1.79		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	2.04	2.83	5.77		
	乙炔气	kg	0.68	15.44	10.5		

	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.3	19.38	5.81		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	58	0.46	26.68		
	黄砂	m3	0.095	209.06	19.86		
	碎石	m3	0.108	197.94	21.38		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.525	6	3.15		
	其他材料费			--	2.92	--	
	材料费小计			--	4362.47	--	

项目编码	030219001003	项目名称	机械过滤系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	水箱安装 容积10m3	台	1	666.5	218.11	475.06	266.6	93.31	666.5	218.11	475.06	266.6	93.31
综合人工工日		小计							666.5	218.11	475.06	266.6	93.31
7.75工日		未计价材料费											5600
清单项目综合单价													7319.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	12	4.59	55.08		
	H2SO4加药箱（PE）V=3m3,Φ1.4x2.0m	台	1	5600	5600		
	氧气	m3	3	2.83	8.49		
	乙炔气	kg	1.14	15.44	17.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	4.97	14.91		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	5	3.57	17.85		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	5.15	15.45		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	5.8	9.61	55.74		
	松香水	kg	0.46	4.72	2.17		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	5.68	--	
	材料费小计			--	5818.11	--	

项目编码	030109006004	项目名称	计量泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-890	计量泵 设备重量0.5t以内	台	1	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
综合人工工日		小计							1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
12.02工日		未计价材料费							6300				
清单项目综合单价									8106.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计量泵(中和槽加药)0~500L/h,0.5MPa,0.25Kw	台	1	6300	6300		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.524	4.29	6.54		
	平垫铁Q235 2#	kg	5.808	4.29	24.92		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.5	3.57	1.79		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	2.04	2.83	5.77		
	乙炔气	kg	0.68	15.44	10.5		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.3	19.38	5.81		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	58	0.46	26.68		
	黄砂	m3	0.095	209.06	19.86		
	碎石	m3	0.108	197.94	21.38		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.525	6	3.15		
	其他材料费			--	2.92	--	
	材料费小计			--	6462.47	--	

项目编码	030109006005	项目名称	计量泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-890	计量泵 设备重量0.5t以内	台	1	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72

综合人工工日	小计			1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
12.02工日	未计价材料费							8960
清单项目综合单价								10766.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计量泵(超滤清洗加药)0~656L/h,0.35MPa,0.55Kw	台	1	8960	8960			
	平垫铁Q235 1#	kg	1.524	4.29	6.54			
	平垫铁Q235 2#	kg	5.808	4.29	24.92			
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.5	3.57	1.79			
	电焊条J422 φ4	kg	0.21	4.97	1.04			
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35			
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57			
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5			
	机油	kg	0.202	7.72	1.56			
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39			
	氧气	m3	2.04	2.83	5.77			
	乙炔气	kg	0.68	15.44	10.5			
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72			
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.3	19.38	5.81			
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96			
	水泥32.5级	kg	58	0.46	26.68			
	黄砂	m3	0.095	209.06	19.86			
	碎石	m3	0.108	197.94	21.38			
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06			
	破布	kg	0.525	6	3.15			
	其他材料费			--	2.92		--	
	材料费小计			--	9122.47		--	

项目编码	030219001004	项目名称	机械过滤系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	水箱安装 容积10m3	台	1	666.5	218.11	475.06	266.6	93.31	666.5	218.11	475.06	266.6	93.31
综合人工工日		小计							666.5	218.11	475.06	266.6	93.31
7.75工日		未计价材料费											5600
清单项目综合单价													7319.58
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	12	4.59	55.08						

细	NaOH加药箱（PE）V=5m3,Φ1.6*2.5m	台	1	5600	5600		
	氧气	m3	3	2.83	8.49		
	乙炔气	kg	1.14	15.44	17.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3	4.97	14.91		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	5	3.57	17.85		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	5.15	15.45		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	5.8	9.61	55.74		
	松香水	kg	0.46	4.72	2.17		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	5.68	--	
	材料费小计			--	5818.11	--	

项目编码	030109006006	项目名称	计量泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-890	计量泵 设备重量0.5t以内	台	1	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
综合人工工日		小计							1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
12.02工日		未计价材料费							8960				
清单项目综合单价									10766.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计量泵(超滤清洗加药)0~656L/h,0.35MPa,0.55Kw	台	1	8960	8960		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.524	4.29	6.54		
	平垫铁Q235 2#	kg	5.808	4.29	24.92		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.5	3.57	1.79		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	2.04	2.83	5.77		
	乙炔气	kg	0.68	15.44	10.5		

	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.3	19.38	5.81		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	58	0.46	26.68		
	黄砂	m3	0.095	209.06	19.86		
	碎石	m3	0.108	197.94	21.38		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.525	6	3.15		
	其他材料费			--	2.92	--	
	材料费小计			--	9122.47	--	

项目编码	030109006007	项目名称	计量泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-890	计量泵 设备重量0.5t以内	台	1	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
综合人工工日		小计							1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
12.02工日		未计价材料费							7000				
清单项目综合单价									8806.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计量泵(产水加药)0~0.79L/h,1.03MPa	台	1	7000	7000		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.524	4.29	6.54		
	平垫铁Q235 2#	kg	5.808	4.29	24.92		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.5	3.57	1.79		
	电焊条J422 φ4	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	2.04	2.83	5.77		
	乙炔气	kg	0.68	15.44	10.5		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.3	19.38	5.81		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	58	0.46	26.68		
	黄砂	m3	0.095	209.06	19.86		
	碎石	m3	0.108	197.94	21.38		

	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.525	6	3.15		
	其他材料费			--	2.92	--	
	材料费小计			--	7162.47	--	

项目编码	030219001005	项目名称	机械过滤系统	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	水箱安装 容积10m3	台	1	666.5	218.11	475.06	266.6	93.31	666.5	218.11	475.06	266.6	93.31
综合人工工日		小计							666.5	218.11	475.06	266.6	93.31
7.75工日		未计价材料费							2240				
清单项目综合单价									3959.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	12	4.59	55.08		
	H2SO4加药箱（PE）V=2m3	台	1	2240	2240		
	氧气	m3	3	2.83	8.49		
	乙炔气	kg	1.14	15.44	17.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	4.97	14.91		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	5	3.57	17.85		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	5.15	15.45		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	5.8	9.61	55.74		
	松香水	kg	0.46	4.72	2.17		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	5.68	--	
	材料费小计			--	2458.11	--	

项目编码	030304001001	项目名称	拱顶罐制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1770	搅拌器制作安装	台	1	232.05	29.82	320.82	92.82	32.49	232.05	29.82	320.82	92.82	32.49
综合人工工日		小计							232.05	29.82	320.82	92.82	32.49

2.55工日	未计价材料费				124990.28		
清单项目综合单价					125698.28		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	搅拌器150r/min,1.1KW	个	1	124990.28	124990.28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.33	4.97	6.61		
	氧气	m3	2.59	2.83	7.33		
	乙炔气	kg	0.86	15.44	13.28		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.42	3.6	1.51		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	125020.1	--	

项目编码	030109006008	项目名称	计量泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-890	计量泵 设备重量0.5t以内	台	1	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
综合人工工日		小计							1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
12.02工日		未计价材料费							6300				
清单项目综合单价									8106.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计量泵(反渗透进水加药)0~9.5L/h,0.69MPa	台	1	6300	6300		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.524	4.29	6.54		
	平垫铁Q235 2#	kg	5.808	4.29	24.92		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.5	3.57	1.79		
	电焊条J422 φ4	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	2.04	2.83	5.77		
	乙炔气	kg	0.68	15.44	10.5		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.3	19.38	5.81		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	58	0.46	26.68		
	黄砂	m3	0.095	209.06	19.86		

	碎石	m3	0.108	197.94	21.38		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.525	6	3.15		
	其他材料费			--	2.92	--	
	材料费小计			--	6462.47	--	

项目编码	030219001006	项目名称	机械过滤系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	水箱安装 容积10m3	台	1	666.5	218.11	475.06	266.6	93.31	666.5	218.11	475.06	266.6	93.31
综合人工工日		小计							666.5	218.11	475.06	266.6	93.31
7.75工日		未计价材料费											1120
清单项目综合单价													2839.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	12	4.59	55.08		
	阻垢剂加药加药箱（PE）V=1m3	台	1	1120	1120		
	氧气	m3	3	2.83	8.49		
	乙炔气	kg	1.14	15.44	17.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3	4.97	14.91		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	5	3.57	17.85		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	3	5.15	15.45		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	5.8	9.61	55.74		
	松香水	kg	0.46	4.72	2.17		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	5.68	--	
	材料费小计			--	1338.11	--	

项目编码	030109006009	项目名称	计量泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-890	计量泵 设备重量0.5t以内	台	1	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72	1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72

综合人工工日	小计			1033.72	162.47	52.03	413.49	144.72
12.02工日	未计价材料费							4200
清单项目综合单价								6006.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	计量泵0~3.8L/h,0.76MPa	台	1	4200	4200			
	平垫铁Q235 1#	kg	1.524	4.29	6.54			
	平垫铁Q235 2#	kg	5.808	4.29	24.92			
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.5	3.57	1.79			
	电焊条J422 φ4	kg	0.21	4.97	1.04			
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35			
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57			
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5			
	机油	kg	0.202	7.72	1.56			
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39			
	氧气	m3	2.04	2.83	5.77			
	乙炔气	kg	0.68	15.44	10.5			
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72			
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.3	19.38	5.81			
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96			
	水泥32.5级	kg	58	0.46	26.68			
	黄砂	m3	0.095	209.06	19.86			
	碎石	m3	0.108	197.94	21.38			
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06			
	破布	kg	0.525	6	3.15			
	其他材料费			--	2.92		--	
	材料费小计			--	4362.47		--	

项目编码	030110003001	项目名称	离心式压缩机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1083	离心式压缩机(电动机驱动)整体安装 电动机驱动 机组重量5t以内	台	1	4801.38	803.3	406.27	1920.55	672.19	4801.38	803.3	406.27	1920.55	672.19
综合人工工日		小计							4801.38	803.3	406.27	1920.55	672.19
55.83工日		未计价材料费											28000
清单项目综合单价													36603.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空压机、冷干机（组件）1.2m3/min,0.8MPa,7.5Kw	台	1	28000	28000		
	钩头成对斜垫铁Q235 1#	kg	6.288	6.43	40.43		
	平垫铁Q235 1#	kg	13.208	4.29	56.66		
	斜垫铁Q235 1#	kg	6.12	5.15	31.52		
	钢板δ4.5～7.0 Q235	kg	1.25	3.57	4.46		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	3	5.15	15.45		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.21	4.97	1.04		
	碳钢气焊条	kg	0.05	12.86	0.64		
	紫铜板δ0.08～0.2以内	kg	0.03	55.74	1.67		
	木板材	m3	0.058	1543.59	89.53		
	煤油	kg	10.5	4.29	45.05		
	透平油	kg	1	17.58	17.58		
	机油	kg	2.02	7.72	15.59		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	二硫化钼粉	kg	0.75	68.6	51.45		
	氧气	m3	0.51	2.83	1.44		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	乙炔气	kg	0.17	15.44	2.62		
	漆片	kg	0.25	25.73	6.43		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	2.5	19.38	48.45		
	石棉编绳Φ11～25烧失量24%	kg	3	9.86	29.58		
	塑料布	kg	0.75	7.72	5.79		
	耐油橡胶板δ1～6	kg	1.25	22.3	27.88		
	水泥32.5级	kg	197.2	0.46	90.71		
	黄砂	m3	0.297	209.06	62.09		
	碎石	m3	0.324	197.94	64.13		
	棉纱头	kg	1.1	5.57	6.13		
	白布	m	2.04	3.43	7		
	破布	kg	2.1	6	12.6		
	丝绸(绸布)	m	1.5	21.44	32.16		
	青壳纸δ0.1～0.8	kg	0.25	34.04	8.51		
	凡尔砂	盒	0.75	1.46	1.1		
	铜丝布	m	0.05	17.15	0.86		
	其他材料费			--	18.86	--	
	材料费小计			--	28803.3	--	

项目编码	030113011001	项目名称	冷凝器	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1286	立式管壳式冷凝器安装 设备冷却面积50m2以内	台	1	1566.92	248.9	168.31	626.77	219.37	1566.92	248.9	168.31	626.77	219.37
综合人工工日		小计							1566.92	248.9	168.31	626.77	219.37
18.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2830.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 3#	kg	8.008	4.29	34.35		
	斜垫铁Q235 3#	kg	5.716	5.15	29.44		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	1.4	3.57	5		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	1.33	5.15	6.85		
	铁钉	kg	0.04	5	0.2		
	电焊条J422 φ4	kg	0.21	4.97	1.04		
	木板材	m3	0.01	1543.59	15.44		
	木枕	m3	0.041	1729.59	70.91		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	机油	kg	0.303	7.72	2.34		
	黄油(钙基脂)	kg	0.131	6.86	0.9		
	白油漆	kg	0.08	10.29	0.82		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	1.8	5.57	10.03		
	水泥32.5级	kg	21.94	0.46	10.09		
	黄砂	m3	0.04	209.06	8.36		
	碎石	m3	0.04	197.94	7.92		
	棉纱头	kg	0.6	5.57	3.34		
	破布	kg	0.95	6	5.7		
	草袋	m2	0.5	1.29	0.65		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	塑料布	kg	1.68	7.72	12.97		
	水	m3	0.65	4.59	2.98		
	其他材料费			--	5.98	--	
	材料费小计			--	248.9	--	

项目编码	030219001008	项目名称	机械过滤系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-271	单流式过滤器安装 直径 Φ1000mm	台	1	1880.82	347.07	480.54	752.33	263.31	1880.82	347.07	480.54	752.33	263.31
综合人工工日		小计							1880.82	347.07	480.54	752.33	263.31
21.87工日		未计价材料费							92400				
清单项目综合单价									96124.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	4	2.83	11.32		
	清洗过滤器（SS304）Q=300m3/h,Φ900,5μm,100X40″	台	1	92400	92400		
	乙炔气	kg	1.52	15.44	23.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2	4.97	9.94		
	碳钢气焊条	kg	0.2	12.86	2.57		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	10	3.57	35.7		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.48	5.15	23.07		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	棉纱头	kg	0.36	5.57	2.01		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	耐酸橡胶板δ3	kg	3.45	55.74	192.3		
	黑铅粉	kg	0.05	4.29	0.21		
	红丹粉	kg	0.05	6.86	0.34		
	机油6～7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	汽油	kg	0.3	8.97	2.69		
	调和漆	kg	2.8	9.61	26.91		
	松香水	kg	0.22	4.72	1.04		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.4	14.02	5.61		
	钢锯条	根	4	0.21	0.84		
	其他材料费			--	2.05	--	
	材料费小计			--	92747.07	--	

项目编码	030113021001	项目名称	储气罐	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-333	贮气罐安装 容积2.5m3以下	台	1	417.1	258.45	398.43	166.84	58.39	417.1	258.45	398.43	166.84	58.39
综合人工工日		小计							417.1	258.45	398.43	166.84	58.39
4.85工日		未计价材料费							4900				
清单项目综合单价									6199.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压缩空气贮罐，Q235-AV=1.5m3	台	1	4900	4900		
	氧气	m3	2	2.83	5.66		
	乙炔气	kg	0.66	15.44	10.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2	4.97	9.94		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	8	3.57	28.56		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2	5.15	10.3		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	耐酸橡胶板δ3	kg	3	55.74	167.22		
	调和漆	kg	2	9.61	19.22		
	松香水	kg	0.13	4.72	0.61		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	3.3	--	
	材料费小计			--	5158.45	--	

项目编码	030105001001	项目名称	装配机架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	装配机架	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							121071.49				
清单项目综合单价									121071.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	装配机架	项	1			121071.49	121071.49
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	121071.49

项目编码	030105001002	项目名称	清洗滑架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	清洗滑架	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							121071.49				

清单项目综合单价						121071.49	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清洗滑架	项	1			121071.49	121071.49
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	121071.49

项目编码	030105001003	项目名称	加药系统滑架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	加药系统滑架	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							8400				
清单项目综合单价									8400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加药系统滑架	项	1			8400	8400
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	8400

项目编码	030103009001	项目名称	加药平台	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-285	加药平台	项	1	2004.66	576.11	447.85	801.86	280.65	2004.66	576.11	447.85	801.86	280.65
综合人工工日		小计							2004.66	576.11	447.85	801.86	280.65
23.31工日		未计价材料费							3360				
清单项目综合单价									7471.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加药平台	项	1			3360	3360
	木板材	m3	0.08	1543.59	123.49		
	煤油	kg	2.36	4.29	10.12		
	机油	kg	0.34	7.72	2.62		
	水泥32.5级	kg	237	0.46	109.02		
	黄砂	m3	0.84	209.06	175.61		
	碎石	m3	0.727	197.94	143.9		

	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	破布	kg	0.56	6	3.36		
	其他材料费			--	7.65	--	
	材料费小计			--	576.11	--	3360

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	161.85	485.56		64.74	22.66	161.85	485.56		64.74	22.66
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.8	17.4		2.32	0.81	5.8	17.4		2.32	0.81
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	161.85	485.56		64.74	22.66	161.85	485.56		64.74	22.66
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.8	17.4		2.32	0.81	5.8	17.4		2.32	0.81
综合人工工日		小计							335.3	1005.92		134.12	46.94
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1522.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1005.92	--	
	材料费小计			--	1005.92	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：膜车间安装(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6933.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6082.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	851.54			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4460.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11394.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：膜车间安装(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1020971.43		
2	暂估价	980000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	980000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2000971.43		

暂列金额明细表

工程名称：膜车间安装(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1020971.43	
合计			1020971.43	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：膜车间安装(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00003~1	装配机架	项	1		121071.49	121071.49					
2	CL-D00004	清洗滑架	项	1		121071.49	121071.49					
3	CL-D00005	加药系统滑架	项	1		8400	8400					
4	CL0001	加药平台	项	1		3360	3360					
合计							253902.98					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：膜车间安装(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	设备仪表	执行仪表部分（施工单位根据现场情况详细设计图纸后由业主方和设计确认）	900000			
2	不锈钢管及管件	膜车间内设备之间连接用管道及管件（施工单位根据现场情况详细设计图纸后由业主方和设计确认）	50000			
3	PVC管道及管件	膜车间内设备之间连接用管道及管件（施工单位根据现场情况详细设计图纸后由业主方和设计确认）	30000			
合计			980000			

计日工表

工程名称：膜车间安装(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：膜车间安装(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：膜车间安装(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	68183.7		68183.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2417861.74	2.4	58028.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2417861.74	0.42	10155.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2417861.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12291786.09	10	1229178.61
合计					1297362.31

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：膜车间安装(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：膜车间安装(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2512831.76	820000
1.1	人工费	26195.45	
1.2	材料费	2465694.68	820000
1.3	施工机具使用费	4699.23	
1.4	企业管理费	12574.35	
1.5	利润	3668.04	
2	措施项目费	4609.25	
2.1	单价措施项目费	1097.28	
2.2	总价措施项目费	3511.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2137.18	
3	其他项目费	751283.18	
3.1	其中：暂列金额	251283.18	
3.2	其中：专业工程暂估	500000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24809.69	
5	税金	329353.39	
6	工程造价	3622887.27	820000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		高压系统						
1	030401002001	干式变压器	1、名称：强冷风机环氧树酯浇注干式变压器 2、型号：SCB13-630 3、容量（KV·A）：630kVA 4、电压（kV）：10±2*2.5%/0.4kV 5、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础 6、温控箱型号、规格：D,Yn-11,Ud=4%,630kVA,带IP40外壳、温控箱及风机	台	2	173884.52	347769.04	
2	030402017007	高压成套配电柜	1、名称：10kV配电电缆柜（详见图纸） 2、型号：AH1/AH10 3、规格：800*1500*2260 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	2	39938.27	79876.54	
3	030402017006	高压成套配电柜	1、名称：10kV配电计量柜（详见图纸） 2、型号：AH2/AH9 3、规格：800*1500*2260 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	2	39938.27	79876.54	
4	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：10kV配电进线柜（详见图纸） 2、型号：AH3/AH8 3、规格：800*1500*2260 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	2	39938.27	79876.54	
5	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：10kV配电TR01/2柜（详见图纸） 2、型号：AH4/AH7 3、规格：800*1500*2260 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	2	45829.27	91658.54	
6	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：10kV配电母联柜(详见图纸) 2、型号：AH5 3、规格：800*1500*2260 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	39739.2	39739.2	
7	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：10kV配电隔离柜（详见图纸） 2、型号：AH6 3、规格：800*1500*2260 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	45357.71	45357.71	
8	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY22-8.7/15kV-3X95 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	101.48	263.11	26700.4	
9	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY22-8.7/15kV-3X95	个	8	245.91	1967.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030414001001	电力变压器系统	1、名称：电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量2000kVA以下	系统	1	7284.26	7284.26	
11	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	2004.81	2004.81	
12	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	3373.57	3373.57	
13	030414009001	避雷器	1、名称：避雷器电容器10KV母线调试	组	1	1044.78	1044.78	
		分部小计					806529.21	
		低压配电系统						
14	030403003001	带形母线	1、名称：1250A母线槽 2、型号：三相	m	4	1743.22	6972.88	
15	030404013001	直流馈电屏	1、名称：PMI-B2NP直流屏 2、规格：输出:DC110V,输入:~380V,电池:40Ah,详见配置图 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	37912.1	37912.1	
16	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：低压配电柜AA1-1（详见图纸） 2、型号：MNS-11 3、规格：1000*1000*2200 4、种类：柜体防护等级不低于IP41 5、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础	台	1	90911.51	90911.51	
17	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压配电柜AA1-2/5/AA2-2（详见图纸） 2、型号：MNS-01 3、规格：1000*1000*2200 4、种类：柜体防护等级不低于IP41 5、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础	台	3	90911.51	272734.53	
18	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压配电柜AA1-3/4/AA2-4（详见图纸） 2、型号：MNS-23 3、规格：600*1000*2200 4、种类：柜体防护等级不低于IP41 5、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础	台	3	85330.1	255990.3	
19	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压配电柜AA2-3（详见图纸） 2、型号：MNS-23 3、规格：600*800*2200 4、种类：柜体防护等级不低于IP41 5、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础	台	1	84517.54	84517.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：低压配电柜AA2-1（详见图纸） 2、型号：MNS-11 3、规格：1000*800*2200 4、种类：柜体防护等级不低于IP41 5、基础型钢形式、规格：10#槽钢基础	台	1	88905.26	88905.26	
21	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*185+1*95 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	20.92	445.95	9329.27	
22	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV-3*185+1*95	个	2	346.27	692.54	
23	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*50 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	103.4	144.84	14976.46	
24	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV-4*50	个	2	245.91	491.82	
25	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*6 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	21.3	22.34	475.84	
26	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV-4*6	个	2	18.6	37.2	
27	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-5*4 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	18.4	21.98	404.43	
28	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV22-5*4	个	2	23.25	46.5	
29	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	23.9	52.23	1248.3	
30	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV-5*10	个	2	43.05	86.1	
31	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	51	27.88	1421.88	
32	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV-5*6	个	2	23.25	46.5	
33	030414008001	母线	1、名称：母线系统调试1kV以下	段	2	531.01	1062.02	
34	030414002003	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	766.02	766.02	
		分部小计					869029	
		设备配电系统						
35	030404015001	控制台	1、名称：MCC柜（根据设备需求设置MCC柜的台数）	项	1	492098.12	492098.12	490000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404015002	控制台	1、名称：变频器（根据设备需求设置变频器的台数）	项	1	192098.12	192098.12	190000
37	030404025001	Y-△自耦减压启动器	1、名称：软启动器，就地操作柱	项	1	140278.37	140278.37	140000
		分部小计					824474.61	
		变电所内配套						
38	011501006001	书柜	1、台柜规格：成品安全工具柜	个	1	1366.51	1366.51	
39	011508001006	警示牌	1、配电房内金属警示牌	套	1	691.84	691.84	
40	011508001001	安全操作规程	1、配电房内安全操作规程	块	8	69.18	553.44	
41	011508001002	模拟操作流程图	1、高压、低压模拟操作流程图	块	2	3026.79	6053.58	
42	011508001003	挡鼠板	1、PVC挡鼠板	块	1	129.72	129.72	
43	030601002001	验电器	1、名称：验电器	台	1	199.61	199.61	
44	011508001004	挡鼠板	1、PVC挡鼠板	块	1	129.72	129.72	
45	011106006001	绝缘胶板	绝缘胶板	m2	30	80.82	2424.6	
46	011508001005	绝缘手套、绝缘靴	1、绝缘手套、绝缘靴	套	1	150	150	
47	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器4kg	具(组)	12	91.66	1099.92	
		分部小计					12798.94	
		分部分项合计					2512831.76	820000
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1097.28	1097.28	
		单价措施合计					1097.28	
合计							2513929.04	820000

综合单价分析表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-11备注1	干式变压器安装 容量800kVA以下	台	1	984.53	118.85	145.84	472.57	137.83	984.53	118.85	145.84	472.57	137.83
4-456	槽钢安装	10m	1.4	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	190.23	47.35	15.69	91.31	26.63
综合人工工日		小计							1174.76	166.2	161.53	563.88	164.46
13.66工日		未计价材料费							171653.69				
清单项目综合单价									173884.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强冷风机环氧树酯浇注干式变压器SCB13-630D,Yn-11,Ud=4%,630kVA,带IP40外壳、温控箱及风机	台	1	171056.72	171056.72		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	m2	2	0.67	1.34		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.224	4.97	6.08		
	汽油	kg	1	8.97	8.97		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	1.5	5.15	7.73		
	无光调和漆	kg	2.64	12.86	33.95		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.5	10.67	5.34		
	钢垫板	kg	6	3.77	22.62		
	钢锯条	根	6.6	0.21	1.39		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	7.818	4.55	35.57		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	槽钢10#	m	14.7	40.61	596.97		
	圆钢Φ5.5～9	kg	5.754	3.42	19.68		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	1.4	3.57	5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	171819.89	--	

项目编码	030402017007	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	526.32	37.15	81.37	252.63	73.68	526.32	37.15	81.37	252.63	73.68
4-456	槽钢安装	10m	0.46	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	62.5	15.56	5.16	30	8.75
综合人工工日		小计							588.82	52.71	86.53	282.63	82.43
6.8468工日		未计价材料费							38845.15				
清单项目综合单价									39938.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV配电电缆柜AH1/AH10（详见图纸）800*1500*2260	台	1	38649	38649		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4536	4.97	2.25		
	汽油	kg	0.2	8.97	1.79		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.146	12.86	1.88		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.67	1.07		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	2.34	0.21	0.49		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	4.83	40.61	196.15		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.8906	3.42	6.47		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.46	3.57	1.64		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.0902	4.55	4.96		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	38897.86	--	

项目编码	030402017006	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜断路器柜	台	1	526.32	37.15	81.37	252.63	73.68	526.32	37.15	81.37	252.63	73.68
4-456	槽钢安装	10m	0.46	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	62.5	15.56	5.16	30	8.75
综合人工工日		小计							588.82	52.71	86.53	282.63	82.43
6.8468工日		未计价材料费							38845.15				
清单项目综合单价									39938.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV配电计量柜AH2/AH9（详见图纸）800*1500*2260	台	1	38649	38649		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4536	4.97	2.25		
	汽油	kg	0.2	8.97	1.79		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.146	12.86	1.88		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.67	1.07		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	2.34	0.21	0.49		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	4.83	40.61	196.15		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.8906	3.42	6.47		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.46	3.57	1.64		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.0902	4.55	4.96		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	38897.86	--	

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	526.32	37.15	81.37	252.63	73.68	526.32	37.15	81.37	252.63	73.68
4-456	槽钢安装	10m	0.46	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	62.5	15.56	5.16	30	8.75
综合人工工日		小计							588.82	52.71	86.53	282.63	82.43
6.8468工日		未计价材料费							38845.15				
清单项目综合单价									39938.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV配电进线柜AH3/AH8（详见图纸）800*1500*2260	台	1	38649	38649		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4536	4.97	2.25		

	汽油	kg	0.2	8.97	1.79		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.146	12.86	1.88		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.67	1.07		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	2.34	0.21	0.49		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	4.83	40.61	196.15		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.8906	3.42	6.47		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.46	3.57	1.64		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.0902	4.55	4.96		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	38897.86	--	

项目编码	030402017005	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	526.32	37.15	81.37	252.63	73.68	526.32	37.15	81.37	252.63	73.68
4-456	槽钢安装	10m	0.46	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	62.5	15.56	5.16	30	8.75
综合人工工日		小计							588.82	52.71	86.53	282.63	82.43
6.8468工日		未计价材料费							44736.15				
清单项目综合单价									45829.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV配电TR01/2柜AH4/AH7（详见图纸）800*1500*2260	台	1	44540	44540		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4536	4.97	2.25		
	汽油	kg	0.2	8.97	1.79		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.146	12.86	1.88		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.67	1.07		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	2.34	0.21	0.49		

	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	4.83	40.61	196.15		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.8906	3.42	6.47		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.46	3.57	1.64		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.0902	4.55	4.96		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	44788.86	--	

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-93	高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜	台	1	419.68	28.01	64.18	201.45	58.76	419.68	28.01	64.18	201.45	58.76
4-456	槽钢安装	10m	0.46	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	62.5	15.56	5.16	30	8.75
综合人工工日		小计							482.18	43.57	69.34	231.45	67.51
5.6068工日		未计价材料费							38845.15				
清单项目综合单价									39739.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV配电母联柜AH5(详见图纸)800*1500*2260	台	1	38649	38649		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4536	4.97	2.25		
	汽油	kg	0.2	8.97	1.79		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.146	12.86	1.88		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.67	1.07		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	2.34	0.21	0.49		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	4.83	40.61	196.15		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.8906	3.42	6.47		

	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.46	3.57	1.64		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.0902	4.55	4.96		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	38888.72	--	

项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	高压成套配电柜安装 单母线柜 电容器柜其它柜	台	1	251.98	27.2	64.18	120.95	35.28	251.98	27.2	64.18	120.95	35.28
4-456	槽钢安装	10m	0.46	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	62.5	15.56	5.16	30	8.75
综合人工工日		小计							314.48	42.76	69.34	150.95	44.03
3.6568工日		未计价材料费							44736.15				
清单项目综合单价									45357.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV配电隔离柜AH6（详见图纸）800*1500*2260	台	1	44540	44540		
	变压器油	kg	0.2	12.86	2.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.4536	4.97	2.25		
	汽油	kg	0.2	8.97	1.79		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.146	12.86	1.88		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	10.67	1.07		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	2.34	0.21	0.49		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	槽钢10#	m	4.83	40.61	196.15		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.8906	3.42	6.47		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.46	3.57	1.64		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.0902	4.55	4.96		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	44778.91	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	101.48

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	833.34	261.89	50.98	400	116.67	8.33	2.62	0.51	4	1.17	
综合人工工日		小计							8.33	2.62	0.51	4	1.17	
0.0969工日		未计价材料费											246.48	
清单项目综合单价													263.11	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	铜芯电缆YJY22-8.7/15kV-3X95			m	1.01	244.04	246.48							
	破布			kg	0.006	6	0.04							
	汽油			kg	0.0095	8.97	0.09							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0045	5.15	0.02							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01							
	镀锌电缆卡子3×35			个	0.223	5.77	1.29							
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0155	8.58	0.13							
	沥青绝缘漆			kg	0.0015	15.44	0.02							
	硬酯酸一级			kg	0.0008	10.29	0.01							
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26							
	橡胶垫δ2			m2	0.0007	14.58	0.01							
	膨胀螺栓M10			套	0.14	0.69	0.1							
	电缆吊挂3×50			套	0.067	8.45	0.57							
	合金钢钻头Φ8mm～10mm			根	0.0014	6.86	0.01							
	其他材料费					--	0.06		--					
	材料费小计					--	249.1		--					

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	71.21	130.55		34.18	9.97	71.21	130.55		34.18	9.97	
综合人工工日		小计							71.21	130.55		34.18	9.97	
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													245.91	
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	破布			kg	0.6	6	3.6							

细	汽油	kg	0.42	8.97	3.77		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.55	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3756.48	34.25	1164.51	1803.11	525.91	3756.48	34.25	1164.51	1803.11	525.91
综合人工工日		小计							3756.48	34.25	1164.51	1803.11	525.91
41.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7284.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	34.25	--	
	材料费小计			--	34.25	--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1092	9.96	225.81	524.16	152.88	1092	9.96	225.81	524.16	152.88
综合人工工日		小计							1092	9.96	225.81	524.16	152.88

12工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2004.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.96	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 断路器	系统	1	1747.2	15.93	527.17	838.66	244.61	1747.2	15.93	527.17	838.66	244.61
综合人工工日		小计							1747.2	15.93	527.17	838.66	244.61
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3373.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	15.93			--			
	材料费小计					--	15.93			--			

项目编码	030414009001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	524.16	4.78	190.86	251.6	73.38	524.16	4.78	190.86	251.6	73.38
综合人工工日		小计							524.16	4.78	190.86	251.6	73.38
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1044.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	4.78			--			
	材料费小计					--	4.78			--			

项目编码	030403003001	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-122	带形铜母线安装 每相一片截面1250mm2以下	10m/单相	0.1	202.96	145.68	78.15	97.42	28.41	20.3	14.57	7.82	9.74	2.84
综合人工工日		小计							20.3	14.57	7.82	9.74	2.84
0.236工日		未计价材料费							1687.95				
清单项目综合单价									1743.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1250A母线槽三相	m	1.023	1650	1687.95		
	氩气	m3	0.15	7.81	1.17		
	棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
	铁砂布2#	张	0.12	0.86	0.1		
	汽油	kg	0.05	8.97	0.45		
	钢锯条	根	0.15	0.21	0.03		
	铜焊条铜107 Φ3.2	kg	0.109	68.6	7.48		
	钍钨棒	g	1.2	0.48	0.58		
	酚醛磁漆	kg	0.066	12.86	0.85		
	焊锡丝	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.003	51.45	0.15		
	电力复合脂	kg	0.003	17.15	0.05		
	精制沉头螺栓M16×25	套	0.714	0.57	0.41		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	1.22	2.32	2.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1702.52	--	

项目编码	030404013001	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-259	直流馈电屏安装	台	1	251.12	34.28	35.88	120.54	35.16	251.12	34.28	35.88	120.54	35.16
4-456	槽钢安装	10m	0.46	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	62.5	15.56	5.16	30	8.75
综合人工工日		小计							313.62	49.84	41.04	150.54	43.91
3.6468工日		未计价材料费							37313.15				
清单项目综合单价									37912.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PMI-B2NP直流屏输出:DC110V ,输入:~380V,电池:40Ah,详见配置图	台	1	37117	37117		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.05	8.97	0.45		

	钢丝 φ1.6	kg	0.02	6	0.12		
	电池	节	0.2	2.14	0.43		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	香蕉水	kg	0.02	8.15	0.16		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料胶线2×16/0.15	m	10	1.46	14.6		
	道林纸	十张	0.002	1.03			
	电珠2.5V	个	0.1	0.41	0.04		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	明角片	m2	0.02	13.72	0.27		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	槽钢10#	m	4.83	40.61	196.15		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.8906	3.42	6.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3036	4.97	1.51		
	无光调和漆	kg	0.046	12.86	0.59		
	钢锯条	根	1.84	0.21	0.39		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.46	3.57	1.64		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.0902	4.55	4.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37362.99	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	293.26	47.77	62.04	140.76	41.06	293.26	47.77	62.04	140.76	41.06
4-456	槽钢安装	10m	0.4	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	54.35	13.53	4.48	26.09	7.61
综合人工工日		小计							347.61	61.3	66.52	166.85	48.67
4.042工日		未计价材料费							90220.56				
清单项目综合单价									90911.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压配电柜AA1-1（详见图纸）1000*1000*2200	台	1	90050	90050		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.414	4.97	2.06		
	无光调和漆	kg	0.09	12.86	1.16		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		

	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.448	4.55	11.14		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	4.2	40.61	170.56		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.644	3.42	5.62		
	钢锯条	根	1.6	0.21	0.34		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90281.86	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	293.26	47.77	62.04	140.76	41.06	293.26	47.77	62.04	140.76	41.06
4-456	槽钢安装	10m	0.4	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	54.35	13.53	4.48	26.09	7.61
综合人工工日		小计							347.61	61.3	66.52	166.85	48.67
4.042工日		未计价材料费											90220.56
清单项目综合单价													90911.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压配电柜AA1-2/5（详见图纸）1000*1000*2200	台	1	90050	90050		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.414	4.97	2.06		
	无光调和漆	kg	0.09	12.86	1.16		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.448	4.55	11.14		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	4.2	40.61	170.56		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.644	3.42	5.62		
	钢锯条	根	1.6	0.21	0.34		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90281.86	--	

项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	293.26	47.77	62.04	140.76	41.06	293.26	47.77	62.04	140.76	41.06
4-456	槽钢安装	10m	0.32	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	43.48	10.82	3.59	20.87	6.09
综合人工工日		小计							336.74	58.59	65.63	161.63	47.15
3.9156工日		未计价材料费							84660.36				
清单项目综合单价									85330.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压配电柜AA1-3/4/AA2-4（详见图纸）600*1000*2200	台	1	84523.91	84523.91		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3612	4.97	1.8		
	无光调和漆	kg	0.082	12.86	1.05		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.2584	4.55	10.28		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	3.36	40.61	136.45		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.3152	3.42	4.5		
	钢锯条	根	1.28	0.21	0.27		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.32	3.57	1.14		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	84718.95	--	

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	293.26	47.77	62.04	140.76	41.06	293.26	47.77	62.04	140.76	41.06
4-456	槽钢安装	10m	0.28	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	38.05	9.47	3.14	18.26	5.33
综合人工工日		小计							331.31	57.24	65.18	159.02	46.39
3.8524工日		未计价材料费							83858.4				
清单项目综合单价									84517.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压配电柜AA2-3（详见图纸）600*800*2200	台	1	83739.012	83739.01		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	4.97	1.66		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.1636	4.55	9.84		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	40.61	119.39		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.1508	3.42	3.94		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	83915.64	--	

项目编码	030404004005	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	293.26	47.77	62.04	140.76	41.06	293.26	47.77	62.04	140.76	41.06
4-456	槽钢安装	10m	0.4	135.88	33.82	11.21	65.22	19.02	54.35	13.53	4.48	26.09	7.61
综合人工工日		小计							347.61	61.3	66.52	166.85	48.67
4.042工日		未计价材料费							88214.31				
清单项目综合单价									88905.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压配电柜AA2-1（详见图纸）1000*800*2200	台	1	88043.75	88043.75		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.414	4.97	2.06		
	无光调和漆	kg	0.09	12.86	1.16		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.448	4.55	11.14		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	4.2	40.61	170.56		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.644	3.42	5.62		
	钢锯条	根	1.6	0.21	0.34		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88275.61	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1174.76	356.74	257.83	563.88	164.47	11.75	3.57	2.58	5.64	1.64
综合人工工日		小计							11.75	3.57	2.58	5.64	1.64
0.1366工日		未计价材料费							420.77				
清单项目综合单价									445.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*185+1*95	m	1.01	416.6	420.77		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	424.34	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	92.88	195.81		44.58	13	92.88	195.81		44.58	13
综合人工工日		小计							92.88	195.81		44.58	13
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									346.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	8.97	4.31		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		

	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.81	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	103.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	833.34	261.89	50.98	400	116.67	8.33	2.62	0.51	4	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.62	0.51	4	1.17
0.0969工日		未计价材料费											128.21
清单项目综合单价													144.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*50	m	1.01	126.94	128.21		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	130.83	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	71.21	130.55		34.18	9.97	71.21	130.55		34.18	9.97
综合人工工日		小计							71.21	130.55		34.18	9.97
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													245.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	8.97	3.77		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.55	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	210.7	34.33	8.5	101.14	29.5	2.11	0.34	0.09	1.01	0.3
综合人工工日		小计							2.11	0.34	0.09	1.01	0.3
0.0245工日		未计价材料费											18.49
清单项目综合单价													22.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*6	m	1.01	18.31	18.49		
	汽油	kg	0.0075	8.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	18.83	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	19.78	14.44		9.49	2.77	7.91	5.78		3.8	1.11
综合人工工日		小计							7.91	5.78		3.8	1.11
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	213.28	43.51	11.33	102.37	29.86	2.13	0.44	0.11	1.02	0.3
综合人工工日		小计							2.13	0.44	0.11	1.02	0.3
0.0248工日		未计价材料费											17.98
清单项目综合单价													21.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-5*4	m	1.01	17.8	17.98		
	汽油	kg	0.0098	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.42	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	19.78	14.44		9.49	2.77	9.89	7.22		4.75	1.39
综合人工工日		小计							9.89	7.22		4.75	1.39
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	351.74	44.65	11.33	168.84	49.24	3.52	0.45	0.11	1.69	0.49

综合人工工日	小计			3.52	0.45	0.11	1.69	0.49
0.0409工日	未计价材料费							45.97
清单项目综合单价								52.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*10	m	1.01	45.51	45.97			
	汽油	kg	0.0098	8.97	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	46.42		--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	29.24	38.72		14.04	4.09	14.62	19.36		7.02	2.05
综合人工工日		小计							14.62	19.36		7.02	2.05
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45			
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43			
	汽油	kg	0.1	8.97	0.9			
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9			
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	19.36		--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	274.34	44.65	11.33	131.68	38.41	2.74	0.45	0.11	1.32	0.38
综合人工工日		小计							2.74	0.45	0.11	1.32	0.38
0.0319工日		未计价材料费											22.88
清单项目综合单价													27.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6	m	1.01	22.65	22.88		
	汽油	kg	0.0098	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.33	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	19.78	14.44		9.49	2.77	9.89	7.22		4.75	1.39
综合人工工日		小计							9.89	7.22		4.75	1.39
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	262.08	2.39	104.05	125.8	36.69	262.08	2.39	104.05	125.8	36.69
综合人工工日		小计							262.08	2.39	104.05	125.8	36.69
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.39	--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	436.8	3.98	54.43	209.66	61.15	436.8	3.98	54.43	209.66	61.15
综合人工工日		小计							436.8	3.98	54.43	209.66	61.15
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													766.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404015001	项目名称	控制台	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-264	控制台安装 集中控制台2-4m	项	1	1114.56	126.86	165.67	534.99	156.04	1114.56	126.86	165.67	534.99	156.04
综合人工工日		小计							1114.56	126.86	165.67	534.99	156.04
12.96工日		未计价材料费											490000
清单项目综合单价													492098.12

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MCC柜	项	1			490000	490000

细	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	4.97	2.49		
	无光调和漆	kg	0.8	12.86	10.29		
	钢垫板	kg	6.05	3.77	22.81		
	镀锌扁钢-60×6	kg	5	4.55	22.75		
	酚醛磁漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	塑料软管	kg	2	15.78	31.56		
	塑料带20mm×40m	kg	1	2.14	2.14		
	胶木线夹	个	20	0.54	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	18	1.17	21.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.86	--	490000

项目编码	030404015002	项目名称	控制台	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-264	控制台安装 集中控制台2-4m	项	1	1114.56	126.86	165.67	534.99	156.04	1114.56	126.86	165.67	534.99	156.04
综合人工工日		小计							1114.56	126.86	165.67	534.99	156.04
12.96工日		未计价材料费											190000
清单项目综合单价													192098.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频器	项	1			190000	190000
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	4.97	2.49		
	无光调和漆	kg	0.8	12.86	10.29		
	钢垫板	kg	6.05	3.77	22.81		
	镀锌扁钢-60×6	kg	5	4.55	22.75		
	酚醛磁漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	塑料软管	kg	2	15.78	31.56		
	塑料带20mm×40m	kg	1	2.14	2.14		
	胶木线夹	个	20	0.54	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	18	1.17	21.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.86	--	190000

项目编码	030404025001	项目名称	Y-△自耦减压启动器	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-297	Y-△自耦减压启动器安装	项	1	158.24	20.27	1.75	75.96	22.15	158.24	20.27	1.75	75.96	22.15
综合人工工日		小计							158.24	20.27	1.75	75.96	22.15
1.84工日		未计价材料费							140000				
清单项目综合单价									140278.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软启动器，就地操作柱	项	1			140000	140000
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	4.97	0.5		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.05	56.42	2.82		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.79	4.55	3.59		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1	1.1	1.1		
	精制带母镀锌螺栓M12×200内2平1弹垫	套	4.1	1.44	5.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.27	--	140000

项目编码	011501006001	项目名称	书柜	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-103	柜子	个	1	202.93			97.41	28.41	202.93			97.41	28.41
综合人工工日		小计							202.93			97.41	28.41
2.23工日		未计价材料费							1037.76				
清单项目综合单价									1366.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全工具柜成品	个	1	1037.76	1037.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1037.76	--	

项目编码	011508001006	项目名称	警示牌	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00001	金属警示牌	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											691.84
清单项目综合单价													691.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属警示牌						块	1	691.84	691.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	691.84		--	

项目编码	011508001001	项目名称	安全操作规程			计量单位	块	工程量	8
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	安全操作规程	块	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											69.18
清单项目综合单价													69.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全操作规程						块	1	69.18	69.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	69.18		--	

项目编码	011508001002	项目名称	模拟操作流程图			计量单位	块	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	模拟操作流程图	块	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											3026.79
清单项目综合单价													3026.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模拟操作流程图						块	1	3026.79	3026.79			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3026.79		--	

项目编码	011508001003	项目名称	挡鼠板	计量单位	块	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	PVC挡鼠板	块	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											129.72
清单项目综合单价													129.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC挡鼠板			块	1	129.72	129.72						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	129.72		--				

项目编码	030601002001	项目名称	验电器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-31	验电器	台	1	65.52	3.33	3.66	31.45	9.17	65.52	3.33	3.66	31.45	9.17
综合人工工日		小计							65.52	3.33	3.66	31.45	9.17
0.72工日		未计价材料费											86.48
清单项目综合单价													199.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	验电器			套	1	86.48	86.48						
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2	0.09	0.18						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	镀锌管卡DN12～40×1.5			个	1	1.38	1.38						
	位号牌			个	1	0.51	0.51						
	其他材料费					--	1.09		--				
	材料费小计					--	89.81		--				

项目编码	011508001004	项目名称	挡鼠板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	PVC挡鼠板	块	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											129.72
清单项目综合单价													129.72
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC挡鼠板			块	1	129.72	129.72						

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	129.72	--	

项目编码	011106006001	项目名称	绝缘胶板	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-139	绝缘胶板	10m2	0.1	261.17			125.36	36.56	26.12			12.54	3.66
综合人工工日		小计							26.12			12.54	3.66
0.287工日		未计价材料费											38.5
清单项目综合单价													80.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘胶板	m2	1.1	35	38.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.5	--	

项目编码	011508001005	项目名称	绝缘手套、绝缘靴	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	绝缘手套、绝缘靴	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											150
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘手套、绝缘靴	块	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	84.28			40.45	11.8	8.43			4.05	1.18
综合人工工日		小计							8.43			4.05	1.18
0.098工日		未计价材料费											78
清单项目综合单价													91.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器4KG	个	1	78	78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	169.65	508.87		81.43	23.75	169.65	508.87		81.43	23.75
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	65.95	197.87		31.66	9.23	65.95	197.87		31.66	9.23
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.66	1.97		0.32	0.09	0.66	1.97		0.32	0.09
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.26	3.79		0.6	0.18	1.26	3.79		0.6	0.18
综合人工工日		小计							237.52	712.5		114.01	33.25
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1097.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	712.5	--	
	材料费小计			--	712.5	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2137.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1874.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	262.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1374.79			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3511.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	251283.18		
2	暂估价	500000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	500000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		751283.18		

暂列金额明细表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	251283.18	
合计			251283.18	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZC0024	MCC柜	项	1		490000	490000					
2	ZC0024~1	变频器	项	1		190000	190000					
3	ZC0025	软启动器，就地操作柱	项	1		140000	140000					
合计							820000					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	膜车间PLC控制系统	厂家根据现场及甲方意见进行二次设计和施工	500000			
合计			500000			

计日工表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	24809.69		24809.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	879776.26	2.4	21114.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	879776.26	0.42	3695.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	879776.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3293533.88	10	329353.39
合计					354163.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：膜车间变电所安装(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14747.35	
1.1	人工费	3350.61	
1.2	材料费	9357.7	
1.3	施工机具使用费	95.18	
1.4	企业管理费	1474.13	
1.5	利润	469.72	
2	措施项目费	504.63	
2.1	单价措施项目费	122.86	
2.2	总价措施项目费	381.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	232.32	
3	其他项目费	1474.74	
3.1	其中：暂列金额	1474.74	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	435.48	
5	税金	1716.22	
6	工程造价	18878.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：消防软管卷盘 2、附件材质、规格：软管内径Φ19,长度30m，带真空破坏器，带	套	3	399.67	1199.01	
2	030901013002	灭火器	1、形式：手提式干粉灭火器（含灭火器箱） 2、规格、型号：MF/ABC2*2	组	6	136.15	816.9	
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式干粉灭火器（含灭火器箱） 2、规格、型号：MF/ABC4*2	组	3	157.77	473.31	
		分部小计					2489.22	
		建筑智能化系统						
4	030411003001	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：GXC 3、规格：50*50	m	35.2	65.78	2315.46	
5	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢综合	kg	46.93	19.28	904.81	
6	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	12.4	37.39	463.64	
7	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	70.6	22.74	1605.44	
8	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN16 4、配置形式：暗配	m	104.2	9.66	1006.57	
9	030502005001	双绞线缆	1、名称：超五类非屏蔽对绞线(UTP) 2、规格：CAT5e 3、敷设方式：管内敷设	m	104.2	4.55	474.11	
10	030502005002	双绞线缆	1、名称：超五类非屏蔽对绞线(UTP) 2、规格：CAT5e 3、敷设方式：桥架内敷设	m	227.5	4.69	1066.98	
11	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：视频线 2、规格：FS-HSYV	m	143.8	3.27	470.23	
12	030502007001	光缆	1、名称：光缆 2、规格：GYTY	m	41.4	4.4	182.16	
13	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电话插座单口	个	2	32.89	65.78	
14	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：电话分线箱 2、规格：XF6-11-10	个	1	1099.43	1099.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030507008001	监控摄像设备	1、名称：枪形摄像机 2、类别：8MM镜头，分辨率1280x960 ，PoE供电,接口 HTTP、FTP 配安装支架	台	3	656.42	1969.26	
16	030507008003	监控摄像设备	1、名称：壁式摄像机支架	台	3	200.07	600.21	
17	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	5	6.81	34.05	
		分部小计					12258.13	
		分部分项合计					14747.35	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	122.86	122.86	
		单价措施合计					122.86	
合计							14870.21	

综合单价分析表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	61.92	7.49	0.32	27.24	8.67	61.92	7.49	0.32	27.24	8.67
综合人工工日		小计							61.92	7.49	0.32	27.24	8.67
0.72工日		未计价材料费							294.03				
清单项目综合单价									399.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消防软管卷盘软管内径Φ19,长度30m，带真空破坏器	套	1	294.03	294.03		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.46	0.66		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	301.52	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	84.28			37.08	11.8	8.43			3.71	1.18
综合人工工日		小计							8.43			3.71	1.18
0.098工日		未计价材料费							122.83				
清单项目综合单价									136.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC2*2	个	1	77.83	77.83		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.83	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	84.28			37.08	11.8	8.43			3.71	1.18
综合人工工日		小计							8.43			3.71	1.18
0.098工日		未计价材料费							144.45				
清单项目综合单价									157.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灭火器MF/ABC4*2			个	1	99.45	99.45						
	灭火器放置箱			个	1	45	45						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	144.45		--				

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	35.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	125.56	63.06	4.17	55.25	17.58	12.56	6.31	0.42	5.53	1.76
综合人工工日		小计							12.56	6.31	0.42	5.53	1.76
0.146工日		未计价材料费							39.2				
清单项目综合单价									65.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	桥架50*50			m	1.005	39	39.2						
	汽油			kg	0.008	8.97	0.07						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.01	10.67	0.11						
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.07	0.76	0.05						
	其他材料费					--	0.23		--				
	材料费小计					--	45.51		--				

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	46.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	511.7	95.85	39.1	225.15	71.64	5.12	0.96	0.39	2.25	0.72
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	332.82	16.76	23.91	146.44	46.59	3.33	0.17	0.24	1.46	0.47
综合人工工日		小计							8.45	1.13	0.63	3.71	1.19
0.0982工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													19.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.42	0.27		
	角钢	kg	0.75	4.015	3.01		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	4.015	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	4.97	0.11		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	10.67	0.16		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1154.12	327.47	31.62	507.81	161.58	11.54	3.27	0.32	5.08	1.62
综合人工工日		小计							11.54	3.27	0.32	5.08	1.62
0.1342工日		未计价材料费											15.56
清单项目综合单价													37.39

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管公称直径40mm以内	m	1.03	15.11	15.56		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	10.67	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.46	0.71		
	中砂	t	0.009821	139.37	1.37		
	水	m3	0.00183	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.83	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	70.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	675.96	214.1	23.11	297.42	94.63	6.76	2.14	0.23	2.97	0.95
综合人工工日		小计							6.76	2.14	0.23	2.97	0.95
0.0786工日		未计价材料费											9.69
清单项目综合单价													22.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	9.41	9.69		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.97	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	10.67	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		

	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.46	0.48		
	中砂	t	0.006601	139.37	0.92		
	水	m3	0.00123	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.83	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	104.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.01	447.2	81.53		196.77	62.61	4.47	0.82		1.97	0.63
综合人工工日		小计							4.47	0.82		1.97	0.63
0.052工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													9.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径15mm以内	m	1.1	1.61	1.77		
	管接头FST15	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	104.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	81.9	1.03	0.29	36.04	11.47	0.82	0.01		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.01		0.36	0.11
0.009工日		未计价材料费											3.25
清单项目综合单价													4.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆CAT5e						m	1.02	3.19	3.25			
	镀锌铁丝8#～12#						kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.26		--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	227.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	87.36	6.67	0.29	38.44	12.23	0.87	0.07		0.38	0.12
综合人工工日		小计							0.87	0.07		0.38	0.12
0.0096工日		未计价材料费											3.25
清单项目综合单价													4.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆CAT5e						m	1.02	3.19	3.25			
	电缆卡子						个	0.303	0.22	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.32		--	

项目编码	030505005001	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	143.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 Φ9mm以内	100m	0.01	90.09		0.29	39.64	12.61	0.9			0.4	0.13
综合人工工日		小计							0.9			0.4	0.13
0.0099工日		未计价材料费											1.84
清单项目综合单价													3.27
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频线FS-HSYV						m	1.02	1.8	1.84			

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1.84	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	117.39			51.65	16.43	1.17			0.52	0.16
综合人工工日		小计							1.17			0.52	0.16
0.0129工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													4.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆GYTY	m	1.02	2.5	2.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.55	--	

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-169	电话出线口 普通型 单联	个	1	2.73	0.12		1.2	0.38	2.73	0.12		1.2	0.38
综合人工工日		小计							2.73	0.12		1.2	0.38
0.03工日		未计价材料费											28.46
清单项目综合单价													32.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话出线口普通型单联	个	1.02	27.9	28.46		
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	2.04	0.06	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.58	--	

项目编码	030502003001	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-166	成套电话组线箱 暗装 50对	台	1	59.15	754.17	1.01	26.03	8.28	59.15	754.17	1.01	26.03	8.28
综合人工工日		小计							59.15	754.17	1.01	26.03	8.28

0.65工日	未计价材料费						250.79
清单项目综合单价							1099.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话分线箱XF6-11-10	台	1	250.79	250.79		
	等边角钢∟63×5	kg	0.2	3.4	0.68		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.25	4.55	1.14		
	电焊条J422	kg	0.04	5.02	0.2		
	防锈漆	kg	0.01	10.67	0.11		
	黄砂	kg	3.2	234.84	751.49		
	水泥32.5级	kg	1.2	0.46	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1004.96	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	138.32	0.26	9.55	60.86	19.36	138.32	0.26	9.55	60.86	19.36
综合人工工日		小计							138.32	0.26	9.55	60.86	19.36
1.52工日		未计价材料费											428.07
清单项目综合单价													656.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半球摄像机8MM镜头，分辨率1280x960 ，PoE供电,接口HTTP、FTP 配安装支架及SPD	台	1	428.07	428.07		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	428.33	--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	69.16	4.32		30.43	9.68	69.16	4.32		30.43	9.68
综合人工工日		小计							69.16	4.32		30.43	9.68
0.76工日		未计价材料费											86.48

清单项目综合单价							200.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摄像机支架	个	1	86.48	86.48		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.8	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	31.82	2.52		14	4.45	3.18	0.25		1.4	0.45
综合人工工日		小计							3.18	0.25		1.4	0.45
0.037工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	接线盒			只	1.02	1.5	1.53						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	其他材料费					--	0.03			--			
	材料费小计					--	1.78			--			

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.32	6.97		1.02	0.32	2.32	6.97		1.02	0.32
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.44	46.33		6.79	2.16	15.44	46.33		6.79	2.16
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.06	27.19		3.99	1.27	9.06	27.19		3.99	1.27
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							26.82	80.49		11.8	3.75
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80.49	--	
	材料费小计			--	80.49	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			232.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	203.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	28.53			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	149.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					381.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1474.74		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1474.74		

暂列金额明细表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1474.74	
合计			1474.74	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	435.48		435.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15442.51	2.4	370.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15442.51	0.42	64.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15442.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17162.2	10	1716.22
合计					2151.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：膜车间消防、智能化安装(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	762437.54	
1.1	人工费	98785.07	
1.2	材料费	576697.45	
1.3	施工机具使用费	34830.32	
1.4	企业管理费	38760.06	
1.5	利润	13364.7	
2	措施项目费	155045.69	
2.1	单价措施项目费	118402.74	
2.2	总价措施项目费	36642.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22109.09	
3	其他项目费	76243.75	
3.1	其中：暂列金额	76243.75	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31501.15	
5	税金	102522.81	
6	工程造价	1127750.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、取土运距：投标人自行考虑	m2	261	1.43	373.23	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场 2、挖土深度：4.1M内 3、弃土运距：自行考虑运距及堆放	m3	1902.84	6.7	12749.03	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：良土 3、填方来源、运距：利用开挖的原土	m3	426.26	27.62	11773.3	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：基础余土 2、运距：1km	m3	1476.58	10.57	15607.45	
		分部小计					40503.01	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	46.36	645.29	29915.64	
6	070101001001	池底板	1、池形状、池深：矩形 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌	m3	179.05	780.58	139762.85	
7	070101002001	池壁	1、池形状、池深：矩形，深4.15m 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌 4、壁厚：400mm	m3	55.38	801.13	44366.58	
8	070101002004	池壁	1、池形状、池深：矩形，深3.45 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌 4、壁厚：400mm	m3	57.98	791.89	45913.78	
9	070101002002	池壁	1、池形状、池深：矩形，深3.45m 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌 4、壁厚：300mm	m3	7.62	791.89	6034.2	
10	070101002003	池壁	1、池形状、池深：矩形，深1.1m 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌 4、壁厚：250mm	m3	11.16	791.89	8837.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	070101003001	池顶板	1、池形状：矩形 2、板类型：肋形盖 3、混凝土种类：预拌 4、混凝土强度等级 ：C30P6掺防冻剂	m3	39.25	791.32	31059.31	
12	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.16	661.28	2750.92	
13	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级 ：C35P6掺防冻剂	m3	0.43	832.68	358.05	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HPB300钢筋Φ12以内现浇水池 2、层高：3.6m以内	t	0.718	5728.28	4112.91	
15	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HPB300钢筋Φ12以内现浇水池 2、层高：8m以内	t	0.811	5779.63	4687.28	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400钢筋Φ12以内现浇水池 2、层高：3.6m以内	t	1.787	5709.42	10202.73	
17	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400钢筋Φ25以内现浇水池 2、层高：8m以内	t	19.27	4904.52	94510.1	
18	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400钢筋Φ25以内现浇水池 2、层高：3.6m以内	t	46.47	4874.16	226502.22	
19	010516003001	机械连接	1、连接方式：水平钢筋连接 2、螺纹套筒种类：直螺纹 3、规格：Φ16~25	个	524	9.71	5088.04	
20	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板 2、规格：430mm宽，厚3mm	m	84.1	85.42	7183.82	
21	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、详见工艺图	t	0.034	13222.22	449.56	
22	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：Q235B 2、规格：地脚螺栓M30*400	t	0.053	6906.45	366.04	
		分部小计					662101.52	
		金属结构工程						
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、满足06J403-1 B11/23 2、按图纸设计	m	116	318.07	36896.12	
24	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格 ：Q235B 2、喷砂除锈 3、防锈漆2遍，调和漆2遍 4、室外钢梯　图集15J401	t	0.138	9591.51	1323.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B 2、喷砂除锈 3、防锈漆2遍，调和漆2遍 4、室外钢梯　图集15J401	t	0.312	6745.95	2104.74	
26	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：Q235B 2、喷砂除锈 3、防锈漆2遍，调和漆2遍 4、工字钢钢架及吊梁	t	1.352	8077.84	10921.24	
27	070205002001	玻璃钢盖板	1、盖板规格型号：玻璃钢盖板　1100*1600 2、详见图纸设计	块	13	660.56	8587.28	
		分部小计					59833.01	
		分部分项合计					762437.54	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：钢管搭设 2、搭设高度：5M以内 3、脚手架材质：框架浇捣脚手架	m2	53.24	5.2	276.85	
2	011702001001	基础	1、种类：垫层	m2	22.16	78.29	1734.91	
3	01B002	池子基础	1、种类：池底基础模板	m2	115.6	114.51	13237.36	
4	01B005	池子基础	1、种类：设备基础模板	m2	5.39	59.98	323.29	
5	01B003	池子墙壁	1、种类：池底墙壁	m2	469.28	64.38	30212.25	
6	01B006	池子墙壁	1、种类：池底墙壁 高度5M内	m2	295.43	68.21	20151.28	
7	01B004	池子顶盖	1、种类：池顶盖	m2	144.62	78.01	11281.81	
8	01B007	池子顶盖	1、种类：池顶盖　高度5M内	m2	88.58	82.87	7340.62	
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	投标人自考虑进退场费用	项	1	2189.06	2189.06	
10	011706002001	排水、降水	投标人自考虑各项费用	项	1	27076.04	27076.04	
11	011706002002	井、池渗漏试验	投标人自考虑各项费用	项	1	4579.27	4579.27	
		单价措施合计					118402.74	
合计							880840.28	

福信网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	261

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.00159	90		560.5	188.65	65.05	0.14		0.89	0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.14		0.89	0.3	0.1
0.0016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1902.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	297		2252.34	739.31	254.93	0.27		2.03	0.67	0.23
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	25.2			7.31	2.52	2.52			0.73	0.25
综合人工工日		小计							2.79		2.03	1.4	0.48
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	426.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土 夯填	m3	1	18.81		1.06	5.76	1.99	18.81		1.06	5.76	1.99
综合人工工日		小计							18.81		1.06	5.76	1.99

0.209工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							27.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1476.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		39.47	7573.84	2196.41	757.38		0.04	7.57	2.2	0.76
综合人工工日		小计								0.04	7.57	2.2	0.76

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							10.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.59	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	46.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	45.6	564.68	12.39	16.82	5.8	45.6	564.68	12.39	16.82	5.8
综合人工工日		小计							45.6	564.68	12.39	16.82	5.8

0.48工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							645.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	553.72	562.03		
	水	m3	0.53	4.59	2.43		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	564.68	--	

项目编码	070101001001	项目名称	池底板	计量单位	m3	工程量	179.05

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-266	泵送构筑物 贮水(油)池 C30混凝土池底 平底	m3	1	57	659.49	30.12	25.26	8.71	57	659.49	30.12	25.26	8.71
综合人工工日		小计							57	659.49	30.12	25.26	8.71
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													780.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂			m3	1.02	636.3	649.03						
	塑料薄膜			m2	3.45	1	3.45						
	水			m3	1.48	4.59	6.79						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	659.49				--		

项目编码	070101002001	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	55.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-275备注6	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	73.15	657.26	30.35	30.02	10.35	73.15	657.26	30.35	30.02	10.35
综合人工工日		小计							73.15	657.26	30.35	30.02	10.35
0.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													801.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂			m3	1.025	636.3	652.21						
	塑料薄膜			m2	0.1	1	0.1						
	水			m3	1.03	4.59	4.73						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	657.26				--		

项目编码	070101002004	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	57.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-275	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	66.5	657.26	30.35	28.09	9.69	66.5	657.26	30.35	28.09	9.69
综合人工工日		小计							66.5	657.26	30.35	28.09	9.69

0.7工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							791.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.025	636.3	652.21		
	塑料薄膜	m2	0.1	1	0.1		
	水	m3	1.03	4.59	4.73		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	657.26	--	

项目编码	070101002002	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	7.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-275	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	66.5	657.26	30.35	28.09	9.69	66.5	657.26	30.35	28.09	9.69
综合人工工日		小计							66.5	657.26	30.35	28.09	9.69
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													791.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.025	636.3	652.21		
	塑料薄膜	m2	0.1	1	0.1		
	水	m3	1.03	4.59	4.73		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	657.26	--	

项目编码	070101002003	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	11.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-275	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	66.5	657.26	30.35	28.09	9.69	66.5	657.26	30.35	28.09	9.69
综合人工工日		小计							66.5	657.26	30.35	28.09	9.69
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													791.89

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.025	636.3	652.21		

细	塑料薄膜	m2	0.1	1	0.1		
	水	m3	1.03	4.59	4.73		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	657.26	--	

项目编码	070101003001	项目名称	池顶板	计量单位	m3	工程量	39.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-277	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池盖肋形盖	m3	1	57	668.03	31.7	25.72	8.87	57	668.03	31.7	25.72	8.87
综合人工工日		小计							57	668.03	31.7	25.72	8.87
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													791.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.025	636.3	652.21		
	塑料薄膜	m2	5	1	5		
	水	m3	2.31	4.59	10.6		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	668.03	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	4.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C15设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	43.7	563.87	26.38	20.32	7.01	43.7	563.87	26.38	20.32	7.01
综合人工工日		小计							43.7	563.87	26.38	20.32	7.01
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													661.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.02	548.87	559.85		
	塑料薄膜	m2	0.39	1	0.39		
	水	m3	0.79	4.59	3.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	563.87	--	

项目编码	010501006002	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	0.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-9	现浇构件　垫层及基础二次灌浆	m3	1	97.85	657.69	28.04	36.51	12.59	97.85	657.69	28.04	36.51	12.59
综合人工工日		小计							97.85	657.69	28.04	36.51	12.59
1.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													832.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C35防冻剂	m3	1.03	636.3	655.39		
	水	m3	0.5	4.59	2.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	657.69	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.718

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注4	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1231.2	3885.68	94.41	384.43	132.56	1231.2	3885.68	94.41	384.43	132.56
综合人工工日		小计							1231.2	3885.68	94.41	384.43	132.56
12.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5728.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3885.68	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.811

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注4备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1268.14	3885.68	94.41	395.14	136.26	1268.14	3885.68	94.41	395.14	136.26

综合人工工日	小计			1268.14	3885.68	94.41	395.14	136.26
13.3488工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								5779.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83			
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33			
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34			
	水	m3	0.04	4.59	0.18			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3885.68		--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.787

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注4	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1231.2	3866.82	94.41	384.43	132.56	1231.2	3866.82	94.41	384.43	132.56
综合人工工日		小计							1231.2	3866.82	94.41	384.43	132.56
12.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5709.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HRB400钢筋≤12			t	1.02	3749.97	3824.97						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.72	32.33						
	电焊条J422			kg	1.86	5.02	9.34						
	水			m3	0.04	4.59	0.18						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3866.82				--		

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	19.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注4备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	750.31	3735.37	90.81	243.92	84.11	750.31	3735.37	90.81	243.92	84.11
综合人工工日		小计							750.31	3735.37	90.81	243.92	84.11
7.898工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4904.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	1.02	3605.23	3677.33		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3735.37	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	46.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注4	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	728.46	3735.37	90.81	237.59	81.93	728.46	3735.37	90.81	237.59	81.93
综合人工工日		小计							728.46	3735.37	90.81	237.59	81.93
7.668工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4874.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	1.02	3605.23	3677.33		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3735.37	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	524

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.1	53.2	22.38	0.52	15.58	5.37	5.32	2.24	0.05	1.56	0.54
综合人工工日		小计							5.32	2.24	0.05	1.56	0.54
0.056工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							9.71
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	3	3.06		

细	电焊条J422	kg	-0.162	5.02	-0.81		
	水	m3	-0.002	4.59	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	84.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	274.55	459.69	9.21	82.29	28.38	27.46	45.97	0.92	8.23	2.84
综合人工工日		小计							27.46	45.97	0.92	8.23	2.84
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0114	3969.42	45.25		
	电焊条J422	kg	0.143	5.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.97	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.034

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2660	4753.11	678.29	968.1	333.83	2660	4753.11	678.29	968.1	333.83
5-28	铁件安装	t	1	2238.2	228.25	352.19	751.21	259.04	2238.2	228.25	352.19	751.21	259.04
综合人工工日		小计							4898.2	4981.36	1030.48	1719.31	592.87
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13222.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3969.42	4209.57		
	电焊条J422	kg	66.3	5.02	332.83		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.17	270.49		
	防锈漆	kg	2.4442	10.67	26.08		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.11	3.06		
	其他材料费			--	14.99	--	

	材料费小计	--	4981.36	--	

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.053

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	1	1381.3	4486.04	360	504.98	174.13	1381.3	4486.04	360	504.98	174.13
综合人工工日		小计							1381.3	4486.04	360	504.98	174.13
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6906.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋螺栓	t	1.05	4249.61	4462.09		
	电焊条J422	kg	2.6	5.02	13.05		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	4486.04	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.111603										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							318.07				
清单项目综合单价									318.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢栏杆	m	1.11603	285	318.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	318.07	--	

项目编码	010606006001	项目名称	钢平台	计量单位	t	工程量	0.138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道板式 制作	t	0.746377	1401.25	4425	581.88	575.11	198.31	1045.86	3302.72	434.3	429.25	148.01

7-37	钢平台、走道板式 制作	t	0.253623	1401.25	4425	581.88	575.11	198.31	355.39	1122.28	147.58	145.86	50.3
8-147备注1	金属构件 平台、操作台、走道、休息台	t	1	860.7	46.42	154.2	294.32	101.49	860.7	46.42	154.2	294.32	101.49
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	5.094203	23.76	13.21		6.89	2.38	121.04	67.29		35.1	12.12
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	5.094203	22.77	10.94		6.6	2.28	116	55.73		33.62	11.61
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	5.094203	22.77	18.55		6.6	2.28	116	94.5		33.62	11.61
7-62	喷砂除锈	t	1	76	72.07	48.12	35.99	12.41	76	72.07	48.12	35.99	12.41
综合人工工日		小计							2690.99	4761.01	784.2	1007.76	347.55
28.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9591.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3969.42	4167.89		
	电焊条J422	kg	31.87	5.02	159.99		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.17	37.98		
	防锈漆	kg	3.3	10.67	35.21		
	油漆溶剂油	kg	3.090807	12.11	37.43		
	周转木材	m3	0.01	1729.59	17.3		
	圆木	m3	0.004	1729.59	6.92		
	镀锌铁丝8#	kg	3.05	4.2	12.81		
	调和漆	kg	9.984638	9.61	95.95		
	砂纸	张	5.196087	0.94	4.88		
	白布	m2	0.203768	3.43	0.7		
	红丹防锈漆	kg	6.52058	10.67	69.57		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	其他材料费			--	24.88	--	
	材料费小计			--	4761.01	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式 制作	t	0.669872	1731.85	4421.57	642.51	688.56	237.44	1160.12	2961.89	430.4	461.25	159.05

8-148	金属构件　踏步式扶梯	t	0.330128	1228.35	59.59	80.25	379.49	130.86	405.51	19.67	26.49	125.28	43.2
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	5.096154	23.76	13.21		6.89	2.38	121.08	67.32		35.11	12.13
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	5.096154	22.77	10.94		6.6	2.28	116.04	55.75		33.63	11.62
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	5.096154	22.77	18.55		6.6	2.28	116.04	94.53		33.63	11.62
7-62	喷砂除锈	t	1	76	72.07	48.12	35.99	12.41	76	72.07	48.12	35.99	12.41
综合人工工日		小计							1994.79	3271.23	505.01	724.89	250.03
20.8477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6745.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.703366	3969.42	2791.96		
	电焊条J422	kg	17.238595	5.02	86.54		
	氧气	m3	4.126412	2.83	11.68		
	乙炔气	m3	1.795257	14.17	25.44		
	防锈漆	kg	3.429745	10.67	36.6		
	油漆溶剂油	kg	3.106955	12.11	37.63		
	周转木材	m3	0.006603	1729.59	11.42		
	圆木	m3	0.001321	1729.59	2.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.82532	4.2	3.47		
	调和漆	kg	9.988462	9.61	95.99		
	砂纸	张	5.198077	0.94	4.89		
	白布	m2	0.203846	3.43	0.7		
	红丹防锈漆	kg	6.523077	10.67	69.6		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	其他材料费			--	20.96	--	
	材料费小计			--	3271.23	--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁	计量单位	t	工程量	1.352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1019.35	4699.1	565.77	459.68	158.51	1019.35	4699.1	565.77	459.68	158.51
8-31	Ⅱ类金属构件运输距离在1km以内	t	1	7.2	7.92	25.06	9.36	3.23	7.2	7.92	25.06	9.36	3.23
8-116	金属构件　钢吊车梁3t以内	t	1	184.3	70.65	141.71	94.54	32.6	184.3	70.65	141.71	94.54	32.6
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	2.548077	23.76	13.21		6.89	2.38	60.54	33.66		17.56	6.06
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	2.548077	22.77	10.94		6.6	2.28	58.02	27.88		16.82	5.81
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	2.548077	22.77	18.55		6.6	2.28	58.02	47.27		16.82	5.81
7-62	喷砂除锈	t	1	76	72.07	48.12	35.99	12.41	76	72.07	48.12	35.99	12.41
综合人工工日		小计							1463.43	4958.55	780.66	650.77	224.43
15.3337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8077.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3969.42	4167.89		
	电焊条J422	kg	22.09	5.02	110.89		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	16.3	2.83	46.13		
	乙炔气	m3	7.08	14.17	100.32		
	防锈漆	kg	3.3	10.67	35.21		
	油漆溶剂油	kg	1.715962	12.11	20.78		
	周转木材	m3	0.011	1729.59	19.03		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	4.2	1.85		
	圆木	m3	0.005	1729.59	8.65		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	调和漆	kg	4.994231	9.61	47.99		
	砂纸	张	2.599039	0.94	2.44		
	白布	m2	0.101923	3.43	0.35		
	红丹防锈漆	kg	3.261539	10.67	34.8		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	其他材料费			--	21.26	--	

	材料费小计	--	4958.55	--	

项目编码	070205002001	项目名称	玻璃钢盖板	计量单位	块	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	580		16.81	5.8	57.95	580		16.81	5.8
综合人工工日		小计							57.95	580		16.81	5.8
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									660.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃钢盖板1100*1600	块	1	580	580		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	580	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	53.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	28.5	7.99	3.05	9.15	3.16	2.85	0.8	0.31	0.92	0.32
综合人工工日		小计							2.85	0.8	0.31	0.92	0.32
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	4.06	0.17		
	底座	个	0.0003	4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		
	周转木材	m3	0.00015	1729.59	0.26		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	4.2	0.03		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	22.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	381.9	239.03	9.39	113.47	39.13	38.19	23.9	0.94	11.35	3.91
综合人工工日		小计							38.19	23.9	0.94	11.35	3.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板						m2	0.22	43.46	9.56			
	周转木材						m3	0.0066	1729.59	11.42			
	卡具						kg	0.014	4.18	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	4.06	0.6			
	铁钉						kg	0.3326	5	1.66			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	4.72	0.07			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	23.9		--	

项目编码	01B002	项目名称	池子基础	计量单位	m2	工程量	115.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-225	构筑物工程 贮水(油)池 混凝土池底 平底	10m2	0.1	432.06	521.99	16.18	129.99	44.82	43.21	52.2	1.62	13	4.48
综合人工工日		小计							43.21	52.2	1.62	13	4.48
0.4548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0298	1729.59	51.54			
	型钢						t	0.000105	3969.42	0.42			
	电焊条J422						kg	0.003	5.02	0.02			
	氧气						m3	0.00435	2.83	0.01			
	乙炔气						m3	0.00189	14.17	0.03			
	防锈漆						kg	0.000242	10.67				
	油漆溶剂油						kg	2.5E-05	12.11				
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	52.2		--	

项目编码	01B005	项目名称	池子基础	计量单位	m2	工程量	5.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14	现浇构件　块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	245.1	240.39	13.38	74.96	25.85	24.51	24.04	1.34	7.5	2.59
综合人工工日		小计							24.51	24.04	1.34	7.5	2.59
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0045	1729.59	7.78		
	卡具	kg	0.083	4.18	0.35		
	钢管支撑	kg	0.17	4.06	0.69		
	铁钉	kg	0.3456	5	1.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	24.04	--	

项目编码	01B003	项目名称	池子墙壁	计量单位	m2	工程量	469.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-229	构筑物工程　贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.021009	274.55	202.89	42.6	91.97	31.72	5.77	4.26	0.89	1.93	0.67
21-229	构筑物工程　贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.01605	274.55	202.89	42.6	91.97	31.72	4.41	3.26	0.68	1.48	0.51
21-229	构筑物工程　贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.062941	274.55	202.89	42.6	91.97	31.72	17.28	12.77	2.68	5.79	2
综合人工工日		小计							27.46	20.29	4.25	9.2	3.18
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0035	1729.59	6.05		

	铁钉	kg	0.026	5	0.13		
	组合钢模板	kg	0.589	4.29	2.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.009	4.2	0.04		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.622	5.66	9.18		
	卡具	kg	0.26	4.18	1.09		
	钢管支撑	kg	0.251	4.06	1.02		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	01B006	项目名称	池子墙壁	计量单位	m2	工程量	295.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-229备注1	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	302.1	202.89	42.6	99.96	34.47	30.21	20.29	4.26	10	3.45
综合人工工日		小计							30.21	20.29	4.26	10	3.45
0.318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0035	1729.59	6.05		
	铁钉	kg	0.026	5	0.13		
	组合钢模板	kg	0.589	4.29	2.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.009	4.2	0.04		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.622	5.66	9.18		
	卡具	kg	0.26	4.18	1.09		
	钢管支撑	kg	0.251	4.06	1.02		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	01B004	项目名称	池子顶盖	计量单位	m2	工程量	144.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-231	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 肋形盖	10m2	0.1	350.55	264.92	19.98	107.45	37.05	35.06	26.49	2	10.75	3.71
综合人工工日		小计							35.06	26.49	2	10.75	3.71
0.369工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							78.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1729.59	25.25		
	铁钉	kg	0.212	5	1.06		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	26.49	--	

项目编码	01B007	项目名称	池子顶盖	计量单位	m2	工程量	88.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-231备注1	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 肋形盖	10m2	0.1	385.61	264.92	19.98	117.62	40.56	38.56	26.49	2	11.76	4.06
综合人工工日		小计							38.56	26.49	2	11.76	4.06
0.4059工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							82.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1729.59	25.25		
	铁钉	kg	0.212	5	1.06		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	26.49	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.25	576	962.7	2374.73			144	240.68	593.68		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.25	1152	1136.53	2554.26			288	284.13	638.57		
综合人工工日		小计							432	524.81	1232.25		
4.5工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2189.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1729.59	69.18		

	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.2	10.5		
	橡胶板δ3	m2	0.195	15.44	3.01		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	437.82	--	
	材料费小计			--	524.81	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-11	施工降水 轻型井点降水 安装	10根	12.8	314.45	253.06	158.56	137.17	47.3	4024.96	3239.17	2029.57	1755.78	605.44
22-12	施工降水 轻型井点降水 拆除	10根	12.8	218.5		38.08	74.41	25.66	2796.8		487.42	952.45	328.45
22-13*0.7	施工降水 轻型井点降水 使用	套天	40	119.7	9.75	68.54	54.59	18.82	4788	390	2741.6	2183.6	752.8
综合人工工日		小计							11609.76	3629.17	5258.59	4891.83	1686.69
122.208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27076.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管φ100	m	1.2608	40.94	51.62		
	轻型井点井管φ40	m	26.056	13.21	344.2		
	中砂	t	13.184	139.37	1837.45		
	橡胶水管φ50	m	21.76	12.86	279.83		
	水	m3	232.704	4.59	1068.11		
	其他材料费			--	47.96	--	
	材料费小计			--	3629.17	--	

项目编码	011706002002	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1287	井、池渗漏试验 井(容量) 5000m3以内	1000m3	0.683	926.44	4882.53	384.43	380.15	131.09	632.76	3334.77	262.57	259.64	89.53
综合人工工日		小计							632.76	3334.77	262.57	259.64	89.53
6.6606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4579.27				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.2732	5.15	1.41		
	塑料软管dn20	m	1.366	5.45	7.44		
	水	m3	717.15	4.59	3291.72		
	标尺(木)	m3	0.000683	1729.59	1.18		
	其他材料费			--	33.02	--	
	材料费小计			--	3334.77	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			22109.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	19378.49			
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2730.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14533.86			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					36642.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76243.75		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		76243.75		

暂列金额明细表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		76243.75	
合计			76243.75	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	31501.15		31501.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	993726.98	2.7	26830.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	993726.98	0.47	4670.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	993726.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1025228.13	10	102522.81
合计					134023.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：原水池及超滤进水池土建(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	280109.86	
1.1	人工费	20453.85	
1.2	材料费	240506.85	
1.3	施工机具使用费	8102.92	
1.4	企业管理费	8189.85	
1.5	利润	2856.38	
2	措施项目费	7087.82	
2.1	单价措施项目费	3751.18	
2.2	总价措施项目费	3336.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2030.48	
3	其他项目费	28010.99	
3.1	其中：暂列金额	28010.99	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4232.51	
5	税金	31944.12	
6	工程造价	351385.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030109001018	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、规格：Q=340m/h,H=6m,N=11kW 3、配供控制箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	台	3	13096.16	39288.48	
2	030109001017	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、规格：Q=330m/h,H=10m,N=18.5kW 3、配供控制箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	台	3	14146.16	42438.48	
3	030801005006	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN300 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	21	328.46	6897.66	
4	030801005012	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN400 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	6.6	497.74	3285.08	
5	030801005013	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN450 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	10	523.19	5231.9	
6	030801005059	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN500 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	2.6	622.23	1617.8	
7	030104007002	电动葫芦	1、名称：电动葫芦 2、型号：CD2-9D，P=3+0.4kw 3、设备包括供应、安装、调试	台	2	18878.6	37757.2	
8	030807003108	低压法兰阀门	1、名称：电动闸阀 2、型号、规格：DN300	个	6	4553.55	27321.3	
9	030807003110	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN300	个	6	4680.32	28081.92	
10	030807003109	低压法兰阀门	1、名称：阀门伸缩器 2、型号、规格：DN300	个	6	4553.55	27321.3	
11	030804002012	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头DN300　安装 2、连接方式：焊接	个	6	209.68	1258.08	
12	030814005009	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN300　制作 2、焊接方法：焊接	个	6	639.47	3836.82	
13	030804002035	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头DN400　安装 2、连接方式：焊接	个	3	944.62	2833.86	
14	030814005019	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN400　制作 2、焊接方法：焊接	个	3	966.44	2899.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030804002037	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制三通 DN450*300　安装 2、连接方式：焊接	个	6	1091.87	6551.22	
16	030814001008	碳钢板管件制作	1、规格：钢制三通 DN450*300　制作 2、连接方式：焊接焊接	t	0.2	7821.57	1564.31	
17	030804002036	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制三通DN450 安装 2、连接方式：焊接	个	1	1091.87	1091.87	
18	030814001009	碳钢板管件制作	1、规格：钢制三通DN450 制作 2、连接方式：焊接焊接	t	0.03	7821.57	234.65	
19	030817008014	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：无缝 3、规格：DN300 4、填料材质：石棉水泥	台	6	687.55	4125.3	
20	030817008015	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：无缝 3、规格：DN400 4、填料材质：石棉水泥	台	3	1067.26	3201.78	
21	030817008016	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：无缝 3、规格：DN500 4、填料材质：石棉水泥	台	2	1344.17	2688.34	
22	030804001001	低压碳钢管件	1、规格：偏心异径管 DN300*200　安装 2、连接方式：焊接	个	6	649.34	3896.04	
23	030814001010	碳钢板管件制作	1、规格：偏心异径管 DN300*200　制作 2、连接方式：焊接	t	0.12	12873.15	1544.78	
24	030804001002	低压碳钢管件	1、规格：吸水喇叭管 DN630*426安装 2、连接方式：焊接	个	3	1767.39	5302.17	
25	030814001011	碳钢板管件制作	1、规格：偏心异径管 DN630*426　制作 2、连接方式：焊接	t	0.35	8266.66	2893.33	
26	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、结构形式：平焊法兰 3、型号、规格：DN300 4、连接形式：螺栓 5、焊接方法：电弧焊	副(片)	3	502.53	1507.59	
27	040602039001	玻璃钢盖板	1、材质：玻璃钢盖板 2、形式：1500*1000	个	13	436.76	5677.88	
28	030815001001	管架制作安装	1、单件支架质量：20KG 2、材质：碳钢 3、管架形式：一般管道支架	kg	580	15.45	8961	
29	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆两道	kg	580	1.38	800.4	
		分部分项合计					280109.86	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3751.18	3751.18	
		单价措施合计					3751.18	
合计							283861.04	

综合单价分析表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

项目编码	030109001018	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	244.24	75.56	44.47	97.7	34.19	244.24	75.56	44.47	97.7	34.19
综合人工工日		小计							244.24	75.56	44.47	97.7	34.19
2.84工日		未计价材料费							12600				
清单项目综合单价									13096.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水泵Q=340m/h,H=6m,N=11kW	台	1	12600	12600		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	4.97	0.5		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	8.97	1.44		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.46	17.71		
	黄砂	m3	0.055	209.06	11.5		
	碎石	m3	0.062	197.94	12.27		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	12675.56	--	

项目编码	030109001017	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	244.24	75.56	44.47	97.7	34.19	244.24	75.56	44.47	97.7	34.19
综合人工工日		小计							244.24	75.56	44.47	97.7	34.19
2.84工日		未计价材料费							13650				
清单项目综合单价									14146.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水泵Q=330m/h,H=10m,N=18.5kW	台	1	13650	13650		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	4.97	0.5		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	8.97	1.44		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.46	17.71		
	黄砂	m3	0.055	209.06	11.5		
	碎石	m3	0.062	197.94	12.27		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	13725.56	--	

项目编码	030801005006	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-63	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径300mm以内	10m	0.1	144.69	18.05	90.16	57.88	20.26	14.47	1.81	9.02	5.79	2.03
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径300mm以内	100m	0.01	504.82	122.38	25.83	201.93	70.67	5.05	1.22	0.26	2.02	0.71
综合人工工日		小计							19.52	3.03	9.28	7.81	2.74
0.2177工日		未计价材料费							286.08				
清单项目综合单价									328.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管DN300D325*8	m	0.988	289.55	286.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1353	4.97	0.67		
	氧气	m3	0.123	2.83	0.35		
	乙炔气	kg	0.041	15.44	0.63		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0333	3.26	0.11		
	水	m3	0.0731	4.59	0.34		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1162	3.57	0.41		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	289.11	--	

项目编码	030801005012	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径400mm以内	10m	0.1	204.75	30.52	129.99	81.9	28.67	20.48	3.05	13	8.19	2.87
8-2431	低中压管道液压试验 公称直径400mm以内	100m	0.01	599.42	171.58	28.68	239.77	83.92	5.99	1.72	0.29	2.4	0.84
综合人工工日		小计							26.47	4.77	13.29	10.59	3.71
0.2947工日		未计价材料费											438.91
清单项目综合单价													497.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管DN400D426*9	m	0.988	444.24	438.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2738	4.97	1.36		
	氧气	m3	0.1809	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.0603	15.44	0.93		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0616	3.26	0.2		
	水	m3	0.1244	4.59	0.57		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1421	3.57	0.51		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	443.68	--	

项目编码	030801005013	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-66	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径 450mm以内	10m	0.1	250.25	33.6	154.55	100.1	35.04	25.03	3.36	15.46	10.01	3.5
8-2432	低中压管道液压试验 公称直径 500mm以内	100m	0.01	716.38	222.51	29.58	286.55	100.29	7.16	2.23	0.3	2.87	1
综合人工工日		小计							32.19	5.59	15.76	12.88	4.5
0.3583工日		未计价材料费											452.27
清单项目综合单价													523.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径450mm以内	m	0.978	462.44	452.27		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3073	4.97	1.53		
	氧气	m3	0.1964	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0654	15.44	1.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0692	3.26	0.23		
	水	m3	0.198	4.59	0.91		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.1806	3.57	0.64		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	457.86	--	

项目编码	030801005059	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-67	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径 500mm以内	10m	0.1	292.11	36.83	171.92	116.84	40.9	29.21	3.68	17.19	11.68	4.09
8-2432	低中压管道液压试验 公称直径 500mm以内	100m	0.01	716.38	222.51	29.58	286.55	100.29	7.16	2.23	0.3	2.87	1
综合人工工日		小计							36.37	5.91	17.49	14.55	5.09
0.4043工日		未计价材料费											542.82
清单项目综合单价													622.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管DN500D530*9	m	0.978	555.03	542.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3434	4.97	1.71		
	氧气	m3	0.21	2.83	0.59		
	乙炔气	kg	0.0701	15.44	1.08		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0767	3.26	0.25		
	水	m3	0.198	4.59	0.91		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.1806	3.57	0.64		
	其他材料费			--	0.73	--	

	材料费小计	--	548.73	--	

项目编码	030104007002	项目名称	电动葫芦	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-380	电动葫芦 起重量2t以内	台	1	409.36	42.84		163.74	57.31	409.36	42.84		163.74	57.31
综合人工工日		小计							409.36	42.84		163.74	57.31
4.76工日		未计价材料费							18205.35				
清单项目综合单价									18878.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动葫芦 起重量1T，起升高度9m，P=2.2kw	台	1	18205.35	18205.35		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.6	8.97	5.38		
	煤油	kg	1.58	4.29	6.78		
	机油	kg	0.85	7.72	6.56		
	黄油(钙基脂)	kg	1.45	6.86	9.95		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	破布	kg	1.66	6	9.96		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	18248.19	--	

项目编码	030807003108	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1283	低压阀门 法兰阀门 公称直径300mm以内	个	1	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
综合人工工日		小计							227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
2.65工日		未计价材料费							4163.23				
清单项目综合单价									4553.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动闸阀DN300	个	1	4163.23	4163.23		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.4	11.06	4.42		
	其他材料费			--	12.12	--	

	材料费小计	--	4180.59	--	

项目编码	030807003110	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1283	低压阀门 法兰阀门 公称直径300mm以内	个	1	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
综合人工工日		小计							227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
2.65工日		未计价材料费							4290				
清单项目综合单价									4680.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN300	个	1	4290	4290		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.4	11.06	4.42		
	其他材料费			--	12.12	--	
	材料费小计			--	4307.36	--	

项目编码	030807003109	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1283	低压阀门 法兰阀门 公称直径300mm以内	个	1	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
综合人工工日		小计							227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
2.65工日		未计价材料费							4163.23				
清单项目综合单价									4553.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阀门伸缩器DN300	个	1	4163.23	4163.23		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.4	11.06	4.42		
	其他材料费			--	12.12	--	
	材料费小计			--	4180.59	--	

项目编码	030804002012	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-679	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	767.13	187.43	728	306.85	107.4	76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
综合人工工日		小计							76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
0.843工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													209.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条J422 Φ3.2				kg	1.6666	4.97	8.28					
	氧气				m3	1.0481	2.83	2.97					
	乙炔气				kg	0.3494	15.44	5.39					
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片	0.3734	3.26	1.22					
	其他材料费						--	0.88			--		
	材料费小计						--	18.74			--		

项目编码	030814005009	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2128	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	1610.7	582.31	1264.56	644.28	225.5	161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
综合人工工日		小计							161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
1.77工日		未计价材料费											206.73
清单项目综合单价													639.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碳钢板卷管DN300				m	0.667	309.94	206.73					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	4.1514	4.97	20.63					
	氧气				m3	4.1955	2.83	11.87					
	乙炔气				kg	1.3986	15.44	21.59					
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片	0.776	3.26	2.53					
	其他材料费						--	1.61			--		
	材料费小计						--	264.96			--		

项目编码	030804002035	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-681	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	1104.74	321.74	1123.22	441.9	154.66	110.47	32.17	112.32	44.19	15.47
综合人工工日		小计							110.47	32.17	112.32	44.19	15.47
1.214工日		未计价材料费											630
清单项目综合单价													944.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径400mm以内						个	1	630	630			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	3.397	4.97	16.88			
	氧气						m3	1.511	2.83	4.28			
	乙炔气						kg	0.5037	15.44	7.78			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.6818	3.26	2.22			
	其他材料费								--	1.01		--	
	材料费小计								--	662.17		--	

项目编码	030814005019	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2130	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	2201.29	818.07	1751.85	880.52	308.18	220.13	81.81	175.19	88.05	30.82
综合人工工日		小计							220.13	81.81	175.19	88.05	30.82
2.419工日		未计价材料费											370.44
清单项目综合单价													966.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径400mm以内						m	0.905	409.33	370.44			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	6.4231	4.97	31.92			
	氧气						m3	5.5339	2.83	15.66			
	乙炔气						kg	1.845	15.44	28.49			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	1.1781	3.26	3.84			
	其他材料费								--	1.9		--	
	材料费小计								--	452.25		--	

项目编码	030804002037	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-682	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径450mm以内	10个	0.1	1262.17	355.19	1269.74	504.87	176.7	126.22	35.52	126.97	50.49	17.67
综合人工工日		小计							126.22	35.52	126.97	50.49	17.67
1.387工日		未计价材料费							735				
清单项目综合单价									1091.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件三通DN450*300				个		1		735	735			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		3.8152		4.97	18.96			
	氧气				m3		1.6275		2.83	4.61			
	乙炔气				kg		0.5425		15.44	8.38			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片		0.7665		3.26	2.5			
	其他材料费								--	1.07		--	
	材料费小计								--	770.52		--	

项目编码	030814001008	项目名称	碳钢板管件制作	计量单位	t	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2228	碳钢板三通制作(电弧焊) 公称直径450mm以内	t	1	1547.91	267.7	1205.74	619.16	216.71	1547.91	267.7	1205.74	619.16	216.71
综合人工工日		小计							1547.91	267.7	1205.74	619.16	216.71
17.01工日		未计价材料费							3964.35				
清单项目综合单价									7821.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)公称直径450mm以内				t		1.07		3705	3964.35			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		32.598		4.97	162.01			
	氧气				m3		11.431		2.83	32.35			
	乙炔气				kg		3.842		15.44	59.32			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片		3.202		3.26	10.44			
	其他材料费								--	3.58		--	
	材料费小计								--	4232.05		--	

项目编码	030804002036	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-682	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径450mm以内	10个	0.1	1262.17	355.19	1269.74	504.87	176.7	126.22	35.52	126.97	50.49	17.67
综合人工工日		小计							126.22	35.52	126.97	50.49	17.67
1.387工日		未计价材料费							735				
清单项目综合单价									1091.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件三通DN450						个	1	735	735			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	3.8152	4.97	18.96			
	氧气						m3	1.6275	2.83	4.61			
	乙炔气						kg	0.5425	15.44	8.38			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.7665	3.26	2.5			
	其他材料费								--	1.07		--	
	材料费小计								--	770.52		--	

项目编码	030814001009	项目名称	碳钢板管件制作	计量单位	t	工程量	0.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2228	碳钢板三通制作(电弧焊) 公称直径450mm以内	t	1	1547.91	267.7	1205.74	619.16	216.71	1547.91	267.7	1205.74	619.16	216.71
综合人工工日		小计							1547.91	267.7	1205.74	619.16	216.71
17.01工日		未计价材料费							3964.35				
清单项目综合单价									7821.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)公称直径450mm以内						t	1.07	3705	3964.35			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	32.598	4.97	162.01			
	氧气						m3	11.431	2.83	32.35			
	乙炔气						kg	3.842	15.44	59.32			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	3.202	3.26	10.44			
	其他材料费								--	3.58		--	
	材料费小计								--	4232.05		--	

项目编码	030817008014	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2952	刚性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	153.08	158.87	33.95	61.23	21.43	153.08	158.87	33.95	61.23	21.43
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	72.24	60.53		28.9	10.11	72.24	60.53		28.9	10.11
综合人工工日		小计							225.32	219.4	33.95	90.13	31.54
2.62工日		未计价材料费											87.21
清单项目综合单价													687.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径300mm以内						kg	21.84	3.993	87.21			
	钢板δ10～15 Q235						kg	29.2	3.57	104.24			
	扁钢＜-59						kg	2.7	3.64	9.83			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	3.68	4.97	18.29			
	氧气						m3	2.63	2.83	7.44			
	乙炔气						kg	0.88	15.44	13.59			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.204	3.26	0.67			
	水泥32.5级						kg	18.9	0.46	8.69			
	石棉绒						kg	8.09	2.4	19.42			
	油浸麻丝						kg	3.86	8.4	32.42			
	其他材料费								--	4.81		--	
	材料费小计								--	306.61		--	

项目编码	030817008015	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2954	刚性防水套管制作 公称直径400mm以内	个	1	219.3	323.11	70.97	87.72	30.7	219.3	323.11	70.97	87.72	30.7
8-2966	刚性防水套管安装 公称直径400mm以内	个	1	88.58	73.83		35.43	12.4	88.58	73.83		35.43	12.4
综合人工工日		小计							307.88	396.94	70.97	123.15	43.1
3.58工日		未计价材料费											125.22
清单项目综合单价													1067.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径400mm以内						kg	31.36	3.993	125.22			
	钢板δ10～15 Q235						kg	45.41	3.57	162.11			
	扁钢＜-59						kg	3.4	3.64	12.38			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	4.16	4.97	20.68			
	氧气						m3	3.16	2.83	8.94			
	乙炔气						kg	1.05	15.44	16.21			

	焦炭	kg	70	1.27	88.9		
	木柴	kg	6	0.94	5.64		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.268	3.26	0.87		
	水泥32.5级	kg	23	0.46	10.58		
	石棉绒	kg	9.87	2.4	23.69		
	油浸麻丝	kg	4.71	8.4	39.56		
	其他材料费			--	7.38	--	
	材料费小计			--	522.16	--	

项目编码	030817008016	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2956	刚性防水套管制作 公称直径500mm以内	个	1	263.16	424.28	89.48	105.26	36.84	263.16	424.28	89.48	105.26	36.84
8-2967	刚性防水套管安装 公称直径500mm以内	个	1	122.12	85.55		48.85	17.1	122.12	85.55		48.85	17.1
综合人工工日		小计							385.28	509.83	89.48	154.11	53.94
4.48工日		未计价材料费											151.53
清单项目综合单价													1344.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径500mm以内	kg	37.95	3.993	151.53		
	钢板 δ10～15 Q235	kg	61.04	3.57	217.91		
	扁钢＜-59	kg	4.1	3.64	14.92		
	电焊条J422 φ3.2	kg	6.24	4.97	31.01		
	氧气	m3	3.39	2.83	9.59		
	乙炔气	kg	1.13	15.44	17.45		
	焦炭	kg	90	1.27	114.3		
	木柴	kg	8	0.94	7.52		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	水泥32.5级	kg	26.7	0.46	12.28		
	石棉绒	kg	11.42	2.4	27.41		
	油浸麻丝	kg	5.46	8.4	45.86		
	其他材料费			--	10.49	--	
	材料费小计			--	661.36	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-654	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	1068.34	240.72	1407.52	427.34	149.57	106.83	24.07	140.75	42.73	14.96
综合人工工日		小计							106.83	24.07	140.75	42.73	14.96
1.174工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									649.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	低压碳钢对焊管件公称直径300mm以内			个	1	320	320						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	2.585	4.97	12.85						
	氧气			m3	1.0745	2.83	3.04						
	乙炔气			kg	0.3583	15.44	5.53						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.5173	3.26	1.69						
	其他材料费					--	0.96		--				
	材料费小计					--	344.07		--				

项目编码	030814001010	项目名称	碳钢板管件制作	计量单位	t	工程量	0.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2287	碳钢板异径管制作(电弧焊) 公称直径300mm以内	t	1	4503.59	652.86	1135.16	1801.44	630.5	4503.59	652.86	1135.16	1801.44	630.5
综合人工工日		小计							4503.59	652.86	1135.16	1801.44	630.5
49.49工日		未计价材料费							4149.6				
清单项目综合单价									12873.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢板(中厚)公称直径300mm以内			t	1.12	3705	4149.6						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	18.92	4.97	94.03						
	氧气			m3	66.95	2.83	189.47						
	乙炔气			kg	22.484	15.44	347.15						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	4.877	3.26	15.9						
	其他材料费					--	6.31		--				
	材料费小计					--	4802.46		--				

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-684	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径600mm以内	10个	0.1	1479.66	536.32	2058.82	591.86	207.15	147.97	53.63	205.88	59.19	20.72
综合人工工日		小计							147.97	53.63	205.88	59.19	20.72
1.626工日		未计价材料费							1280				
清单项目综合单价									1767.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径600mm以内	个	1	1280	1280		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.3617	4.97	31.62		
	氧气	m3	2.1567	2.83	6.1		
	乙炔气	kg	0.719	15.44	11.1		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.9111	3.26	2.97		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	1333.63	--	

项目编码	030814001011	项目名称	碳钢板管件制作	计量单位	t	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2292	碳钢板异径管制作(电弧焊) 公称直径600mm以内	t	1	1810.9	436.27	892	724.36	253.53	1810.9	436.27	892	724.36	253.53
综合人工工日		小计							1810.9	436.27	892	724.36	253.53
19.9工日		未计价材料费							4149.6				
清单项目综合单价									8266.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)公称直径600mm以内	t	1.12	3705	4149.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	12.288	4.97	61.07		
	氧气	m3	45.125	2.83	127.7		
	乙炔气	kg	15.154	15.44	233.98		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	3.357	3.26	10.94		
	其他材料费			--	2.58	--	
	材料费小计			--	4585.87	--	

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副(片)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1672备注2	低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径300mm以内	副	1	71.05	19.68	79.43	28.42	9.95	71.05	19.68	79.43	28.42	9.95
综合人工工日		小计							71.05	19.68	79.43	28.42	9.95
0.7808工日		未计价材料费											294
清单项目综合单价													502.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊法兰公称直径300mm以内	片	2	147	294		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.53476	4.97	7.63		
	氧气	m3	0.65575	2.83	1.86		
	乙炔气	kg	0.21899	15.44	3.38		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.77897	3.26	2.54		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.2074	11.06	2.29		
	其他材料费			--	1.98	--	
	材料费小计			--	313.68	--	

项目编码	040602039001	项目名称	玻璃钢盖板	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-30	钢纤维井盖及井座安装	套	1	27.52	394.38		11.01	3.85	27.52	394.38		11.01	3.85
综合人工工日		小计							27.52	394.38		11.01	3.85
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													436.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维检查井盖座B125型 φ700	套	1.01	385.9	389.76		
	水泥32.5级	kg	5.57	0.46	2.56		
	中砂	t	0.01464	139.37	2.04		
	水	m3	0.003	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	394.38	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	551.26	128.95	146.23	220.5	77.18	5.51	1.29	1.46	2.21	0.77
综合人工工日		小计							5.51	1.29	1.46	2.21	0.77
0.0641工日		未计价材料费							4.21				
清单项目综合单价									15.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.97	4.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0323	4.97	0.16		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.46	0.05		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.5	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	24.94	2.07	7.59	9.98	3.49	0.25	0.02	0.08	0.1	0.03
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	17.2	2.51	7.59	6.88	2.41	0.17	0.03	0.08	0.07	0.02
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	16.34	2.24	7.59	6.54	2.29	0.16	0.02	0.08	0.07	0.02
综合人工工日		小计							0.58	0.07	0.24	0.24	0.07
0.0068工日		未计价材料费							0.18				
清单项目综合单价									1.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.0092	10.67	0.1		
	汽油	kg	0.0053	8.97	0.05		
	酚醛防锈漆	kg	0.0078	10.67	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.25	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	305.84	917.55		122.34	42.82	305.84	917.55		122.34	42.82
FY-1	起重机主钩起重量（t）5-30	元	2	729.28	412.52	30.67			1458.56	825.04	61.34		
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.9	11.68		1.56	0.55	3.9	11.68		1.56	0.55
综合人工工日		小计							1768.3	1754.27	61.34	123.9	43.37
16.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3751.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1754.27	--	
	材料费小计			--	1754.27	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2030.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1781.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	249.36			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1306.16			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3336.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	28010.99		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		28010.99		

暂列金额明细表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	28010.99	
合计			28010.99	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4232.51		4232.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	150089.21	2.4	3602.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	150089.21	0.42	630.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	150089.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	319441.18	10	31944.12
合计					36176.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：原水池及超滤进水池安装(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	883425.42	
1.1	人工费	117553.3	
1.2	材料费	680019.79	
1.3	施工机具使用费	25689.26	
1.4	企业管理费	45834.51	
1.5	利润	14328.56	
2	措施项目费	183237.49	
2.1	单价措施项目费	140636.52	
2.2	总价措施项目费	42600.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25703.95	
3	其他项目费	88342.54	
3.1	其中：暂列金额	88342.54	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	36613.68	
5	税金	119161.91	
6	工程造价	1310781.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、取土运距：投标人自行考虑	m2	408.1	1.4	571.34	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场 2、挖土深度：4.1M内 3、弃土运距：自行考虑运距及堆放	m3	532.15	6.84	3639.91	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：良土 3、填方来源、运距：利用开挖的原土	m3	117.72	28.22	3322.06	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：基础余土 2、运距：1km	m3	414.43	10.79	4471.7	
		分部小计					12005.01	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	54.33	647.03	35153.14	
6	070101001001	池底板	1、池形状、池深：矩形 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌	m3	156.1	783.2	122257.52	
7	070101002001	池壁	1、池形状、池深：矩形，深4.1m 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌 4、壁厚：400mm	m3	55.38	804.23	44538.26	
8	070101002002	池壁	1、池形状、池深：矩形，深4.1m 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌 4、壁厚：300mm	m3	16.73	794.79	13296.84	
9	070101002003	池壁	1、池形状、池深：矩形，深4.1m 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌 4、壁厚：250mm	m3	42.47	794.79	33754.73	
10	070101003001	池顶板	1、池形状：矩形 2、板类型：肋形盖 3、混凝土种类：预拌 4、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂	m3	57.62	793.98	45749.13	
11	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300钢筋Φ12以内现浇水池 2、层高：8m以内	t	0.807	5820.51	4697.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋Φ12以内现浇水池 2、层高：8m以内	t	2.35	5801.65	13633.88	
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋Φ25以内现浇水池 2、层高：8m以内	t	101.149	4929.76	498640.29	
14	010516003001	机械连接	1、连接方式：水平钢筋连接 2、螺纹套筒种类：直螺纹 3、规格：Φ16~25	个	1080	9.87	10659.6	
15	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板 2、规格：430mm宽，厚3mm	m	94.6	81.11	7673.01	
16	010903004002	墙面变形缝	1、止水带材料种类：SF6574氯丁橡胶止水带 2、规格：WB2-300*10	m	19.1	63.62	1215.14	
		分部小计					831268.69	
		金属结构工程						
17	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、满足06J403-1 B11/23 2、按图纸设计	m	104.5	285	29782.5	
18	070205002001	玻璃钢盖板	1、盖板规格型号：玻璃钢盖板　1100*1600 2、详见图纸设计	块	2	662.29	1324.58	
19	010606008001	钢梯	屋面检修梯做法详见15J401-A6	t	0.964	9382.41	9044.64	
		分部小计					40151.72	
		分部分项合计					883425.42	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：钢管搭设 2、搭设高度：5M以内 3、脚手架材质：框架浇捣脚手架	m2	408.1	5.29	2158.85	
2	011702001001	基础	1、种类：垫层	m2	14.73	79.46	1170.45	
3	01B002	池子基础	1、种类：池底基础模板	m2	72.44	115.85	8392.17	
4	01B003	池子墙壁	1、种类：池底墙壁	m2	1281.36	69.24	88721.37	
5	01B004	池子顶盖	1、种类：池顶盖	m2	334.62	84.09	28138.2	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	投标人自考虑进退场费用	项	1	2189.06	2189.06	
7	011706002002	井、池渗漏试验	投标人自考虑各项费用	项	1	9866.42	9866.42	
		单价措施合计					140636.52	
合计							1024061.94	

综合单价分析表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	408.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001511	90		560.5	208.16	65.05	0.14		0.85	0.31	0.1
综合人工工日		小计							0.14		0.85	0.31	0.1
0.0015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	532.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	297		2252.34	815.79	254.93	0.27		2.03	0.73	0.23
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	25.2			8.06	2.52	2.52			0.81	0.25
综合人工工日		小计							2.79		2.03	1.54	0.48
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	117.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土 夯填	m3	1	18.81		1.06	6.36	1.99	18.81		1.06	6.36	1.99
综合人工工日		小计							18.81		1.06	6.36	1.99

0.209工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							28.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	414.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		39.47	7573.84	2423.63	757.38		0.04	7.57	2.42	0.76
综合人工工日		小计								0.04	7.57	2.42	0.76

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							10.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.59	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	54.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	45.6	564.68	12.39	18.56	5.8	45.6	564.68	12.39	18.56	5.8
综合人工工日		小计							45.6	564.68	12.39	18.56	5.8

0.48工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							647.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	553.72	562.03		
	水	m3	0.53	4.59	2.43		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	564.68	--	

项目编码	070101001001	项目名称	池底板	计量单位	m3	工程量	156.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-266	泵送构筑物 贮水(油)池 C30混凝土池底 平底	m3	1	57	659.49	30.12	27.88	8.71	57	659.49	30.12	27.88	8.71
综合人工工日		小计							57	659.49	30.12	27.88	8.71
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													783.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂			m3	1.02	636.3	649.03						
	塑料薄膜			m2	3.45	1	3.45						
	水			m3	1.48	4.59	6.79						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	659.49				--		

项目编码	070101002001	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	55.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-275备注6	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	73.15	657.26	30.35	33.12	10.35	73.15	657.26	30.35	33.12	10.35
综合人工工日		小计							73.15	657.26	30.35	33.12	10.35
0.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													804.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂			m3	1.025	636.3	652.21						
	塑料薄膜			m2	0.1	1	0.1						
	水			m3	1.03	4.59	4.73						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	657.26				--		

项目编码	070101002002	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	16.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-275	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	66.5	657.26	30.35	30.99	9.69	66.5	657.26	30.35	30.99	9.69
综合人工工日		小计							66.5	657.26	30.35	30.99	9.69

0.7工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							794.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.025	636.3	652.21		
	塑料薄膜	m2	0.1	1	0.1		
	水	m3	1.03	4.59	4.73		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	657.26	--	

项目编码	070101002003	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	42.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-275	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	66.5	657.26	30.35	30.99	9.69	66.5	657.26	30.35	30.99	9.69
综合人工工日		小计							66.5	657.26	30.35	30.99	9.69
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													794.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.025	636.3	652.21		
	塑料薄膜	m2	0.1	1	0.1		
	水	m3	1.03	4.59	4.73		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	657.26	--	

项目编码	070101003001	项目名称	池顶板	计量单位	m3	工程量	57.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-277	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池盖 肋形盖	m3	1	57	668.03	31.7	28.38	8.87	57	668.03	31.7	28.38	8.87
综合人工工日		小计							57	668.03	31.7	28.38	8.87
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													793.98

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.025	636.3	652.21		

细	塑料薄膜	m2	5	1	5		
	水	m3	2.31	4.59	10.6		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	668.03	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.807

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注4备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1268.14	3885.68	94.41	436.02	136.26	1268.14	3885.68	94.41	436.02	136.26
综合人工工日		小计							1268.14	3885.68	94.41	436.02	136.26
13.3488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5820.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3885.68	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注4备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1268.14	3866.82	94.41	436.02	136.26	1268.14	3866.82	94.41	436.02	136.26
综合人工工日		小计							1268.14	3866.82	94.41	436.02	136.26
13.3488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5801.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤12	t	1.02	3749.97	3824.97		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3866.82	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	101.149

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注4备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	750.31	3735.37	90.81	269.16	84.11	750.31	3735.37	90.81	269.16	84.11
综合人工工日		小计							750.31	3735.37	90.81	269.16	84.11
7.898工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4929.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	1.02	3605.23	3677.33		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3735.37	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	1080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.1	53.2	22.38	0.52	17.19	5.37	5.32	2.24	0.05	1.72	0.54
综合人工工日		小计							5.32	2.24	0.05	1.72	0.54
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.02	-0.81		
	水	m3	-0.002	4.59	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	94.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	274.55	408.09	9.21	90.8	28.38	27.46	40.81	0.92	9.08	2.84
综合人工工日		小计							27.46	40.81	0.92	9.08	2.84
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢				t	0.0101	3969.42	40.09					
	电焊条J422				kg	0.143	5.02	0.72					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	40.81				--	

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	19.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	伸缩缝(变形缝)处止水带 橡胶止水带	10m	0.1	104.5	487.8		33.44	10.45	10.45	48.78		3.34	1.05
综合人工工日		小计							10.45	48.78		3.34	1.05
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯丁橡胶止水带300×10				m	1.05	45	47.25					
	环氧树脂E44				kg	0.03	38.44	1.15					
	乙二胺				kg	0.002	12.86	0.03					
	丙酮				kg	0.03	5.15	0.15					
	甲苯				kg	0.024	8.15	0.2					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	48.78				--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	104.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1										
综合人工工日		小计											

工日	未计价材料费						285
清单项目综合单价							285
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢栏杆	m	1	285	285		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	285	--	

项目编码	070205002001	项目名称	玻璃钢盖板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	580		18.54	5.8	57.95	580		18.54	5.8
综合人工工日		小计							57.95	580		18.54	5.8
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													662.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	玻璃钢盖板1100*1600			块	1	580	580						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	580			--			

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.964

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1347.1	4399.32	642.51	636.68	198.96	1347.1	4399.32	642.51	636.68	198.96
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1228.35	59.59	80.25	418.75	130.86	1228.35	59.59	80.25	418.75	130.86
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	1.602178	22.77	18.55		7.29	2.28	36.48	29.72		11.68	3.65
17-138	银粉漆 第一遍 金属面	10m2	1.602178	25.74	14.99		8.24	2.57	41.24	24.02		13.2	4.12
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	1.602178	23.76	13.65		7.6	2.38	38.07	21.87		12.18	3.81
综合人工工日		小计							2691.24	4534.52	722.76	1092.49	341.4
28.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9382.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	型钢			t	1.05	3969.42	4167.89						

	电焊条J422	kg	26.5	5.02	133.03		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.17	18.99		
	防锈漆	kg	5.58	10.67	59.54		
	油漆溶剂油	kg	3.255637	12.11	39.43		
	周转木材	m3	0.02	1729.59	34.59		
	圆木	m3	0.004	1729.59	6.92		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.2	10.5		
	红丹防锈漆	kg	2.050788	10.67	21.88		
	白布	m2	0.064087	3.43	0.22		
	银粉漆	kg	1.249699	13.72	17.15		
	砂纸	张	1.281742	0.94	1.2		
	其他材料费			--	14.46	--	
	材料费小计			--	4534.52	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	408.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	28.5	7.99	3.05	10.1	3.16	2.85	0.8	0.31	1.01	0.32
综合人工工日		小计							2.85	0.8	0.31	1.01	0.32
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	4.06	0.17		
	底座	个	0.0003	4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		
	周转木材	m3	0.00015	1729.59	0.26		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	4.2	0.03		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	14.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	381.9	239.03	9.39	125.21	39.13	38.19	23.9	0.94	12.52	3.91
综合人工工日		小计							38.19	23.9	0.94	12.52	3.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板				m2	0.22			43.46	9.56			
	周转木材				m3	0.0066			1729.59	11.42			
	卡具				kg	0.014			4.18	0.06			
	钢管支撑				kg	0.149			4.06	0.6			
	铁钉				kg	0.3326			5	1.66			
	镀锌铁丝22#				kg	0.014			4.72	0.07			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	23.9		--	

项目编码	01B002	项目名称	池子基础	计量单位	m2	工程量	72.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-225	构筑物工程 贮水(油)池 混凝土池底 平底	10m2	0.1	432.06	521.99	16.18	143.44	44.82	43.21	52.2	1.62	14.34	4.48
综合人工工日		小计							43.21	52.2	1.62	14.34	4.48
0.4548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材				m3	0.0298			1729.59	51.54			
	型钢				t	0.000105			3969.42	0.42			
	电焊条J422				kg	0.003			5.02	0.02			
	氧气				m3	0.00435			2.83	0.01			
	乙炔气				m3	0.00189			14.17	0.03			
	防锈漆				kg	0.000242			10.67				
	油漆溶剂油				kg	2.5E-05			12.11				
	其他材料费								--	0.18		--	

	材料费小计	--	52.2	--	

项目编码	01B003	项目名称	池子墙壁	计量单位	m2	工程量	1281.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-229备注1	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	302.1	202.89	42.6	110.3	34.47	30.21	20.29	4.26	11.03	3.45
综合人工工日		小计							30.21	20.29	4.26	11.03	3.45
0.318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0035	1729.59	6.05		
	铁钉	kg	0.026	5	0.13		
	组合钢模板	kg	0.589	4.29	2.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.009	4.2	0.04		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.622	5.66	9.18		
	卡具	kg	0.26	4.18	1.09		
	钢管支撑	kg	0.251	4.06	1.02		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	01B004	项目名称	池子顶盖	计量单位	m2	工程量	334.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-231备注1	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 肋形盖	10m2	0.1	385.61	264.92	19.98	129.79	40.56	38.56	26.49	2	12.98	4.06
综合人工工日		小计							38.56	26.49	2	12.98	4.06
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1729.59	25.25		
	铁钉	kg	0.212	5	1.06		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	26.49	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.25	576	962.7	2374.73			144	240.68	593.68		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.25	1152	1136.53	2554.26			288	284.13	638.57		
综合人工工日		小计							432	524.81	1232.25		
4.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2189.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1729.59	69.18		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.2	10.5		
	橡胶板δ3	m2	0.195	15.44	3.01		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	437.82	--	
	材料费小计			--	524.81	--	

项目编码	011706002002	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1287	井、池渗漏试验 井(容量) 5000m3以内	1000m3	1.463	926.44	4882.53	384.43	419.48	131.09	1355.38	7143.14	562.42	613.7	191.78
综合人工工日		小计							1355.38	7143.14	562.42	613.7	191.78
14.2672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9866.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.5852	5.15	3.01		
	塑料软管dn20	m	2.926	5.45	15.95		
	水	m3	1536.15	4.59	7050.93		
	标尺(木)	m3	0.001463	1729.59	2.53		
	其他材料费			--	70.72	--	

	材料费小计	--	7143.14	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			25703.95			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	22529.36			
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3174.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16897.02			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					42600.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	88342.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		88342.54		

暂列金额明细表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		88342.54	
合计			88342.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	36613.68		36613.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1155005.45	2.7	31185.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1155005.45	0.47	5428.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1155005.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1191619.13	10	119161.91
合计					155775.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：超滤及反渗透产水池土建(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	45473.6	
1.1	人工费	12423.34	
1.2	材料费	20572.56	
1.3	施工机具使用费	4771.28	
1.4	企业管理费	5970.72	
1.5	利润	1735.72	
2	措施项目费	2297	
2.1	单价措施项目费	991.34	
2.2	总价措施项目费	1305.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	794.55	
3	其他项目费	4547.36	
3.1	其中：暂列金额	4547.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1475.37	
5	税金	5379.33	
6	工程造价	59172.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030801005012	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN400 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	3.5	499.86	1749.51	
2	030801005059	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN600 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	3.4	697.09	2370.11	
3	030804002035	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头DN400　安装 2、连接方式：焊接	个	2	953.46	1906.92	
4	030814005019	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN400　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	984.05	1968.1	
5	030804002038	低压碳钢板卷管件	1、规格　45°钢制弯头DN400　安装 2、连接方式：焊接	个	2	953.46	1906.92	
6	030814005020	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：45°钢制弯头DN400　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	984.05	1968.1	
7	030804002011	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头DN600　安装 2、连接方式：焊接	个	2	499.22	998.44	
8	030814005008	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN600　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	1454.91	2909.82	
9	030817008015	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：无缝 3、规格：DN400 4、填料材质：石棉水泥	台	2	1091.89	2183.78	
10	030817008016	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：无缝 3、规格：DN600 4、填料材质：石棉水泥	台	2	1620.71	3241.42	
11	030703013002	罩型通气管	1、名称：罩型通气管 2、规格：DN200 3、类型：碳钢	个	8	228.21	1825.68	
12	030815001001	管架制作安装	1、单件支架质量：20KG 2、材质：碳钢 3、管架形式：一般管道支架	kg	1400	15.89	22246	
13	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆两道	kg	140	1.42	198.8	
		分部分项合计					45473.6	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	991.34	991.34	
		单价措施合计					991.34	
合计							46464.94	

综合单价分析表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

项目编码	030801005012	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径400mm以内	10m	0.1	204.75	30.52	129.99	98.28	28.67	20.48	3.05	13	9.83	2.87
8-2431	低中压管道液压试验 公称直径400mm以内	100m	0.01	599.42	171.58	28.68	287.72	83.92	5.99	1.72	0.29	2.88	0.84
综合人工工日		小计							26.47	4.77	13.29	12.71	3.71
0.2947工日		未计价材料费							438.91				
清单项目综合单价									499.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管DN400D426*9	m	0.988	444.24	438.91		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2738	4.97	1.36		
	氧气	m3	0.1809	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.0603	15.44	0.93		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0616	3.26	0.2		
	水	m3	0.1244	4.59	0.57		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1421	3.57	0.51		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	443.68	--	

项目编码	030801005059	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-68	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径600mm以内	10m	0.1	353.08	42.73	225.66	169.48	49.43	35.31	4.27	22.57	16.95	4.94
8-2433	低中压管道液压试验 公称直径600mm以内	100m	0.01	771.42	356.41	38.57	370.28	108	7.71	3.56	0.39	3.7	1.08
综合人工工日		小计							43.02	7.83	22.96	20.65	6.02
0.4777工日		未计价材料费							596.61				
清单项目综合单价									697.09				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径600mm以内	m	0.978	610.03	596.61		

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3714	4.97	1.85		
	氧气	m3	0.255	2.83	0.72		
	乙炔气	kg	0.085	15.44	1.31		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.092	3.26	0.3		
	水	m3	0.3554	4.59	1.63		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.2078	3.57	0.74		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	604.44	--	

项目编码	030804002035	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-681	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	1104.74	321.74	1123.22	530.28	154.66	110.47	32.17	112.32	53.03	15.47
综合人工工日		小计							110.47	32.17	112.32	53.03	15.47
1.214工日		未计价材料费											630
清单项目综合单价													953.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径400mm以内	个	1	630	630		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.397	4.97	16.88		
	氧气	m3	1.511	2.83	4.28		
	乙炔气	kg	0.5037	15.44	7.78		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.6818	3.26	2.22		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	662.17	--	

项目编码	030814005019	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2130	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	2201.29	818.07	1751.85	1056.62	308.18	220.13	81.81	175.19	105.66	30.82
综合人工工日		小计							220.13	81.81	175.19	105.66	30.82
2.419工日		未计价材料费											370.44
清单项目综合单价													984.05

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	螺旋卷管公称直径400mm以内	m	0.905	409.33	370.44		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.4231	4.97	31.92		
	氧气	m3	5.5339	2.83	15.66		
	乙炔气	kg	1.845	15.44	28.49		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.1781	3.26	3.84		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	452.25	--	

项目编码	030804002038	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-681	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	1104.74	321.74	1123.22	530.28	154.66	110.47	32.17	112.32	53.03	15.47
综合人工工日		小计							110.47	32.17	112.32	53.03	15.47
1.214工日		未计价材料费							630				
清单项目综合单价									953.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径400mm以内	个	1	630	630		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.397	4.97	16.88		
	氧气	m3	1.511	2.83	4.28		
	乙炔气	kg	0.5037	15.44	7.78		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.6818	3.26	2.22		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	662.17	--	

项目编码	030814005020	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2130	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	2201.29	818.07	1751.85	1056.62	308.18	220.13	81.81	175.19	105.66	30.82
综合人工工日		小计							220.13	81.81	175.19	105.66	30.82
2.419工日		未计价材料费							370.44				
清单项目综合单价									984.05				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径400mm以内	m	0.905	409.33	370.44		

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.4231	4.97	31.92		
	氧气	m3	5.5339	2.83	15.66		
	乙炔气	kg	1.845	15.44	28.49		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.1781	3.26	3.84		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	452.25	--	

项目编码	030804002011	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-684	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径600mm以内	10个	0.1	1479.66	536.32	2058.82	710.24	207.15	147.97	53.63	205.88	71.02	20.72
综合人工工日		小计							147.97	53.63	205.88	71.02	20.72
1.626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													499.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.3617	4.97	31.62		
	氧气	m3	2.1567	2.83	6.1		
	乙炔气	kg	0.719	15.44	11.1		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.9111	3.26	2.97		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	53.63	--	

项目编码	030814005008	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2133	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径600mm以内	10个	0.1	4796.61	1380.58	2164.77	2302.37	671.53	479.66	138.06	216.48	230.24	67.15
综合人工工日		小计							479.66	138.06	216.48	230.24	67.15
5.271工日		未计价材料费											323.32
清单项目综合单价													1454.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管DN600	m	0.53	610.03	323.32		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	8.6612	4.97	43.05		
	氧气	m3	10.4926	2.83	29.69		

	乙炔气	kg	3.4972	15.44	54		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.105	3.26	6.86		
	其他材料费			--	4.46	--	
	材料费小计			--	461.38	--	

项目编码	030817008015	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2954	刚性防水套管制作 公称直径400mm以内	个	1	219.3	323.11	70.97	105.26	30.7	219.3	323.11	70.97	105.26	30.7
8-2966	刚性防水套管安装 公称直径400mm以内	个	1	88.58	73.83		42.52	12.4	88.58	73.83		42.52	12.4
综合人工工日		小计							307.88	396.94	70.97	147.78	43.1
3.58工日		未计价材料费							125.22				
清单项目综合单价									1091.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径400mm以内	kg	31.36	3.993	125.22		
	钢板δ10～15 Q235	kg	45.41	3.57	162.11		
	扁钢＜-59	kg	3.4	3.64	12.38		
	电焊条J422 φ3.2	kg	4.16	4.97	20.68		
	氧气	m3	3.16	2.83	8.94		
	乙炔气	kg	1.05	15.44	16.21		
	焦炭	kg	70	1.27	88.9		
	木柴	kg	6	0.94	5.64		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.268	3.26	0.87		
	水泥32.5级	kg	23	0.46	10.58		
	石棉绒	kg	9.87	2.4	23.69		
	油浸麻丝	kg	4.71	8.4	39.56		
	其他材料费			--	7.38	--	
	材料费小计			--	522.16	--	

项目编码	030817008016	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2957	刚性防水套管制作 公称直径600mm以内	个	1	307.02	531.9	113.36	147.37	42.98	307.02	531.9	113.36	147.37	42.98

8-2968	刚性防水套管安装 公称直径600mm以内	个	1	122.12	101.55		58.62	17.1	122.12	101.55		58.62	17.1
综合人工工日		小计							429.14	633.45	113.36	205.99	60.08
4.99工日		未计价材料费											178.69
清单项目综合单价													1620.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径600mm以内						kg	44.75	3.993	178.69			
	钢板δ10～15 Q235						kg	79.56	3.57	284.03			
	扁钢＜-59						kg	4.8	3.64	17.47			
	电焊条J422 φ3.2						kg	8.8	4.97	43.74			
	氧气						m3	3.39	2.83	9.59			
	乙炔气						kg	1.13	15.44	17.45			
	焦炭						kg	110	1.27	139.7			
	木柴						kg	8	0.94	7.52			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.39	3.26	1.27			
	水泥32.5级						kg	31.7	0.46	14.58			
	石棉绒						kg	13.56	2.4	32.54			
	油浸麻丝						kg	6.48	8.4	54.43			
	其他材料费								--	11.13		--	
	材料费小计								--	812.14		--	

项目编码	030703013002	项目名称	罩型通气管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-473	铝板圆伞形风帽T654-1 安装	100kg	0.015	301	47.79	54.12	144.48	42.14	4.52	0.72	0.81	2.17	0.63
7-472	铝板圆伞形风帽T654-1 制作	100kg	0.015	1704.52	907.86	1028.61	818.17	238.63	25.57	13.62	15.43	12.27	3.58
8-36	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径200mm以内	10m	0.1	121.03	14.77	94.71	58.09	16.94	12.1	1.48	9.47	5.81	1.69
综合人工工日		小计							42.19	15.82	25.71	20.25	5.9
0.4828工日		未计价材料费											118.34
清单项目综合单价													228.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软聚氯乙烯板δ2～8						kg	0.0345	9.43	0.33			
	硬聚氯乙烯板δ2～30						kg	1.83	6.86	12.55			
	硬聚氯乙烯焊条φ4						kg	0.0825	9	0.74			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	1.0305	0.64	0.66			

	垫圈M2～8	十个	0.2061	0.26	0.05		
	低压碳钢管公称直径200mm以内	m	0.941	125.76	118.34		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0912	4.97	0.45		
	氧气	m3	0.0816	2.83	0.23		
	乙炔气	kg	0.0272	15.44	0.42		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0237	3.26	0.08		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	134.16	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	551.26	128.95	146.23	264.6	77.18	5.51	1.29	1.46	2.65	0.77
综合人工工日		小计							5.51	1.29	1.46	2.65	0.77
0.0641工日		未计价材料费							4.21				
清单项目综合单价									15.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.97	4.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0323	4.97	0.16		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.46	0.05		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.5	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	24.94	2.07	7.59	11.97	3.49	0.25	0.02	0.08	0.12	0.03
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	17.2	2.51	7.59	8.26	2.41	0.17	0.03	0.08	0.08	0.02

11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	16.34	2.24	7.59	7.84	2.29	0.16	0.02	0.08	0.08	0.02
综合人工工日		小计							0.58	0.07	0.24	0.28	0.07
0.0068工日		未计价材料费											0.18
清单项目综合单价													1.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.0092	10.67	0.1			
	汽油						kg	0.0053	8.97	0.05			
	酚醛防锈漆						kg	0.0078	10.67	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.25		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	211.84	635.51		101.68	29.66	211.84	635.51		101.68	29.66
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.8	5.41		0.86	0.25	1.8	5.41		0.86	0.25
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.94	2.81		0.45	0.13	0.94	2.81		0.45	0.13
综合人工工日		小计							214.58	643.73		102.99	30.04
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													991.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	643.73		--	
	材料费小计								--	643.73		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			794.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	696.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	97.58			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	511.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1305.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4547.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4547.36		

暂列金额明细表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4547.36	
合计			4547.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	1475.37		1475.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52317.96	2.4	1255.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52317.96	0.42	219.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	52317.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	53793.33	10	5379.33
合计					6854.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：超滤及反渗透产水池设备工艺部分(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	286697.7	
1.1	人工费	35039.02	
1.2	材料费	218865.65	
1.3	施工机具使用费	13757.65	
1.4	企业管理费	14154.89	
1.5	利润	4880.49	
2	措施项目费	64223.5	
2.1	单价措施项目费	50208.21	
2.2	总价措施项目费	14015.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8456.34	
3	其他项目费	28669.77	
3.1	其中：暂列金额	28669.77	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12033.04	
5	税金	39162.4	
6	工程造价	430786.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、取土运距：投标人自行考虑	m2	116.6	1.69	197.05	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场 2、挖土深度：4.1M内 3、弃土运距：自行考虑运距及堆放	m3	736.21	6.7	4932.61	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：良土 3、填方来源、运距：利用开挖的原土	m3	142.25	27.62	3928.95	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：基础余土 2、运距：1km	m3	593.96	10.57	6278.16	
		分部小计					15336.77	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	19.96	645.29	12879.99	
6	070101001001	池底板	1、池形状、池深：矩形 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌	m3	107.6	780.58	83990.41	
7	070101002001	池壁	1、池形状、池深：矩形，深4m 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌 4、壁厚：400mm	m3	74.02	801.13	59299.64	
8	010505006001	栏板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂	m3	3.47	868.46	3013.56	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300钢筋Φ12以内现浇水池 2、层高：8m以内	t	0.349	5779.63	2017.09	
10	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋Φ12以内现浇水池 2、层高：8m以内	t	2.127	5760.77	12253.16	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋Φ25以内现浇水池 2、层高：8m以内	t	16.223	4904.52	79566.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010516003001	机械连接	1、连接方式：水平钢筋连接 2、螺纹套筒种类：直螺纹 3、规格：Φ16~25	个	141	9.71	1369.11	
13	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板 2、规格：430mm宽，厚3mm	m	41.6	80.26	3338.82	
		分部小计					257727.81	
		金属结构工程						
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、满足06J403-1 B11/23 2、按图纸设计	m	43.2	285	12312	
15	070205002001	玻璃钢盖板	1、盖板规格型号：玻璃钢盖板　1200*1100 2、详见图纸设计	块	2	660.56	1321.12	
		分部小计					13633.12	
		分部分项合计					286697.7	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：钢管搭设 2、搭设高度：5M以内 3、脚手架材质：框架浇捣脚手架	m2	116.6	5.2	606.32	
2	011702001001	基础	1、种类：垫层	m2	6.94	78.29	543.33	
3	01B002	池子基础	1、种类：池底基础模板	m2	47.46	114.51	5434.64	
4	01B003	池子墙壁	1、种类：池底墙壁	m2	362	68.21	24692.02	
5	011702021001	栏板	1、种类：栏板	m2	25.47	75.26	1916.87	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	投标人自考虑进退场费用	项	1	2189.06	2189.06	
7	011706002001	排水、降水	投标人自考虑各项费用	项	1	12144.11	12144.11	
8	011706002002	井、池渗漏试验	投标人自考虑各项费用	项	1	2681.86	2681.86	
		单价措施合计					50208.21	
合计							336905.91	

综合单价分析表

工程名称：废水缓冲池(015)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	116.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001878	90		560.5	188.65	65.05	0.17		1.05	0.35	0.12
综合人工工日		小计							0.17		1.05	0.35	0.12
0.0019工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	736.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	297		2252.34	739.31	254.93	0.27		2.03	0.67	0.23
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	25.2			7.31	2.52	2.52			0.73	0.25
综合人工工日		小计							2.79		2.03	1.4	0.48
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	142.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土 夯填	m3	1	18.81		1.06	5.76	1.99	18.81		1.06	5.76	1.99
综合人工工日		小计							18.81		1.06	5.76	1.99

0.209工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							27.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	593.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		39.47	7573.84	2196.41	757.38		0.04	7.57	2.2	0.76
综合人工工日		小计								0.04	7.57	2.2	0.76
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													10.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.0086	4.59	0.04						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.04				--		

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	19.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	45.6	564.68	12.39	16.82	5.8	45.6	564.68	12.39	16.82	5.8
综合人工工日		小计							45.6	564.68	12.39	16.82	5.8
0.48工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													645.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C15			m3	1.015	553.72	562.03						
	水			m3	0.53	4.59	2.43						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	564.68				--		

项目编码	070101001001	项目名称	池底板	计量单位	m3	工程量	107.6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-266	泵送构筑物 贮水(油)池 C30混凝土池底 平底	m3	1	57	659.49	30.12	25.26	8.71	57	659.49	30.12	25.26	8.71
综合人工工日		小计							57	659.49	30.12	25.26	8.71
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													780.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂			m3	1.02	636.3	649.03						
	塑料薄膜			m2	3.45	1	3.45						
	水			m3	1.48	4.59	6.79						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	659.49				--		

项目编码	070101002001	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	74.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-275备注6	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	73.15	657.26	30.35	30.02	10.35	73.15	657.26	30.35	30.02	10.35
综合人工工日		小计							73.15	657.26	30.35	30.02	10.35
0.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													801.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.025	636.3	652.21		
	塑料薄膜	m2	0.1	1	0.1		
	水	m3	1.03	4.59	4.73		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	657.26	--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	3.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-344	非泵送现浇构件 C30栏板	m3	1	147.25	661.12	1.91	43.26	14.92	147.25	661.12	1.91	43.26	14.92
综合人工工日		小计							147.25	661.12	1.91	43.26	14.92
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													868.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.02	636.3	649.03		
	塑料薄膜	m2	0.52	1	0.52		
	水	m3	2.52	4.59	11.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	661.12	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.349

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注4备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1268.14	3885.68	94.41	395.14	136.26	1268.14	3885.68	94.41	395.14	136.26
综合人工工日		小计							1268.14	3885.68	94.41	395.14	136.26
13.3488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5779.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3885.68	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注4备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1268.14	3866.82	94.41	395.14	136.26	1268.14	3866.82	94.41	395.14	136.26
综合人工工日		小计							1268.14	3866.82	94.41	395.14	136.26
13.3488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5760.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤12	t	1.02	3749.97	3824.97		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		

	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3866.82	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	16.223

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注4备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	750.31	3735.37	90.81	243.92	84.11	750.31	3735.37	90.81	243.92	84.11
综合人工工日		小计							750.31	3735.37	90.81	243.92	84.11
7.898工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4904.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	1.02	3605.23	3677.33		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.72	9.2		
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29		
	水	m3	0.12	4.59	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3735.37	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	141

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.1	53.2	22.38	0.52	15.58	5.37	5.32	2.24	0.05	1.56	0.54
综合人工工日		小计							5.32	2.24	0.05	1.56	0.54
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.02	-0.81		
	水	m3	-0.002	4.59	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	41.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	274.55	408.09	9.21	82.29	28.38	27.46	40.81	0.92	8.23	2.84
综合人工工日		小计							27.46	40.81	0.92	8.23	2.84
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0101	3969.42	40.09		
	电焊条J422	kg	0.143	5.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.81	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	43.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							285				
清单项目综合单价									285				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢栏杆	m	1	285	285		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	285	--	

项目编码	070205002001	项目名称	玻璃钢盖板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	580		16.81	5.8	57.95	580		16.81	5.8
综合人工工日		小计							57.95	580		16.81	5.8
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									660.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃钢盖板1200*1000	块	1	580	580		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	580	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	116.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	28.5	7.99	3.05	9.15	3.16	2.85	0.8	0.31	0.92	0.32
综合人工工日		小计							2.85	0.8	0.31	0.92	0.32
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	4.06	0.17		
	底座	个	0.0003	4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		
	周转木材	m3	0.00015	1729.59	0.26		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	4.2	0.03		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	6.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	381.9	239.03	9.39	113.47	39.13	38.19	23.9	0.94	11.35	3.91
综合人工工日		小计							38.19	23.9	0.94	11.35	3.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0066	1729.59	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.06	0.6		

	铁钉	kg	0.3326	5	1.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.72	0.07		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	01B002	项目名称	池子基础	计量单位	m2	工程量	47.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-225	构筑物工程 贮水(油)池 混凝土池底 平底	10m2	0.1	432.06	521.99	16.18	129.99	44.82	43.21	52.2	1.62	13	4.48
综合人工工日		小计							43.21	52.2	1.62	13	4.48
0.4548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0298	1729.59	51.54		
	型钢	t	0.000105	3969.42	0.42		
	电焊条J422	kg	0.003	5.02	0.02		
	氧气	m3	0.00435	2.83	0.01		
	乙炔气	m3	0.0019	14.17	0.03		
	防锈漆	kg	0.000242	10.67			
	油漆溶剂油	kg	2.5E-05	12.11			
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	52.2	--	

项目编码	01B003	项目名称	池子墙壁	计量单位	m2	工程量	362

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-229备注1	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	302.1	202.89	42.6	99.96	34.47	30.21	20.29	4.26	10	3.45
综合人工工日		小计							30.21	20.29	4.26	10	3.45
0.318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.21

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	周转木材	m3	0.0035	1729.59	6.05		
	铁钉	kg	0.026	5	0.13		
	组合钢模板	kg	0.589	4.29	2.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.009	4.2	0.04		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.622	5.66	9.18		
	卡具	kg	0.26	4.18	1.09		
	钢管支撑	kg	0.251	4.06	1.02		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	20.29	--	

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	25.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	391.4	187.9	14.91	117.83	40.63	39.14	18.79	1.49	11.78	4.06
综合人工工日		小计							39.14	18.79	1.49	11.78	4.06
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.386	4.06	1.57		
	周转木材	m3	0.0032	1729.59	5.53		
	卡具	kg	0.116	4.18	0.48		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	铁钉	kg	0.117	5	0.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	18.79	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.25	576	962.7	2374.73			144	240.68	593.68		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.25	1152	1136.53	2554.26			288	284.13	638.57		

综合人工工日	小计		432	524.81	1232.25		
4.5工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2189.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1729.59	69.18		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.2	10.5		
	橡胶板δ3	m2	0.195	15.44	3.01		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	437.82	--	
	材料费小计			--	524.81	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-11	施工降水 轻型井点降水 安装	10根	5.3	314.45	253.06	158.56	137.17	47.3	1666.59	1341.22	840.37	727	250.69
22-12	施工降水 轻型井点降水 拆除	10根	5.3	218.5		38.08	74.41	25.66	1158.05		201.82	394.37	136
22-13*0.7	施工降水 轻型井点降水 使用	套天	20	119.7	9.75	68.54	54.59	18.82	2394	195	1370.8	1091.8	376.4
综合人工工日		小计							5218.64	1536.22	2412.99	2213.17	763.09
54.933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12144.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管Φ100	m	0.6183	40.94	25.31		
	轻型井点井管Φ40	m	12.786	13.21	168.9		
	中砂	t	5.459	139.37	760.82		
	橡胶水管Φ50	m	9.01	12.86	115.87		
	水	m3	96.354	4.59	442.26		
	其他材料费			--	23.06	--	
	材料费小计			--	1536.22	--	

项目编码	011706002002	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1287	井、池渗漏试验井(容量)5000m3以内	1000m3	0.4	926.44	4882.53	384.43	380.15	131.09	370.58	1953.01	153.77	152.06	52.44
综合人工工日		小计							370.58	1953.01	153.77	152.06	52.44
3.9008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2681.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.16	5.15	0.82			
	塑料软管dn20						m	0.8	5.45	4.36			
	水						m3	420	4.59	1927.8			
	标尺(木)						m3	0.0004	1729.59	0.69			
	其他材料费								--	19.34		--	
	材料费小计								--	1953.01		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			8456.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	7411.93			
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1044.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5558.95			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					14015.29			

福昌网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	28669.77		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		28669.77		

暂列金额明细表

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		28669.77	
合计			28669.77	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：废水缓冲池(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	12033.04		12033.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379590.97	2.7	10248.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379590.97	0.47	1784.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379590.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	391624.01	10	39162.4
合计					51195.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：废水缓冲池(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	73999.53	
1.1	人工费	13836.16	
1.2	材料费	44596.14	
1.3	施工机具使用费	6990.32	
1.4	企业管理费	6643.08	
1.5	利润	1933.83	
2	措施项目费	2783.24	
2.1	单价措施项目费	983.08	
2.2	总价措施项目费	1800.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1095.47	
3	其他项目费	7399.95	
3.1	其中：暂列金额	7399.95	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2066.01	
5	税金	8624.87	
6	工程造价	94873.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030109001018	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、规格：Q=250m/h,H=5m N=7.5kW 3、配供控制箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	台	2	5975.7	11951.4	
2	030801005013	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN250 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	12.5	218.59	2732.38	
3	030801005012	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN400 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	1.3	499.86	649.82	
4	030801005059	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN800 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	1.3	907.42	1179.65	
5	030807003108	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN250	个	2	3387.19	6774.38	
6	030807003110	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN250	个	2	3300.19	6600.38	
7	030807003109	低压法兰阀门	1、名称：阀门伸缩器 2、型号、规格：DN250	个	2	1245.09	2490.18	
8	030817008014	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：无缝 3、规格：DN250 4、填料材质：石棉水泥	台	4	595.61	2382.44	
9	030817008015	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：无缝 3、规格：DN400 4、填料材质：石棉水泥	台	1	1091.89	1091.89	
10	030817008016	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：无缝 3、规格：DN800 4、填料材质：石棉水泥	台	1	2146.92	2146.92	
11	030804001004	低压碳钢管件	1、规格：90°钢制弯头DN250　安装 2、连接方式：焊接	个	2	417.38	834.76	
12	030814005011	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN250　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	12369.15	24738.3	
13	030804002036	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制三通DN250安装 2、连接方式：焊接	个	3	417.38	1252.14	
14	030814001008	碳钢板管件制作	1、规格：钢制三通DN250制作 2、连接方式：焊接焊接	t	0.025	12369.15	309.23	
15	030804001001	低压碳钢管件	1、规格：偏心异径管DN250*150　安装 2、连接方式：焊接	个	2	530.16	1060.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030814001010	碳钢板管件制作	1、规格：偏心异径管 DN200*150　制作 2、连接方式：焊接	t	0.016	15107.61	241.72	
17	040602039001	玻璃钢盖板	1、材质：玻璃钢盖板 2、形式：1200*1000	个	2	438.96	877.92	
18	040602017001	搅拌机	1、类型：潜水搅拌机 2、规格、型号：N=1.5KW	台	1	2185.1	2185.1	
19	030815001001	管架制作安装	1、单件支架质量：20KG 2、材质：碳钢 3、管架形式：一般管道支架	kg	260	15.89	4131.4	
20	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆两道	kg	260	1.42	369.2	
		分部分项合计					73999.53	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	983.08	983.08	
		单价措施合计					983.08	
合计							74982.61	

综合单价分析表

工程名称：设备工艺部分(016)

项目编码	030109001018	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	244.24	75.56	44.47	117.24	34.19	244.24	75.56	44.47	117.24	34.19
综合人工工日		小计							244.24	75.56	44.47	117.24	34.19
2.84工日		未计价材料费							5460				
清单项目综合单价									5975.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水泵Q=250m/h,H=5m N=7.5kW	台	1	5460	5460		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	4.97	0.5		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	8.97	1.44		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.46	17.71		
	黄砂	m3	0.055	209.06	11.5		
	碎石	m3	0.062	197.94	12.27		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	5535.56	--	

项目编码	030801005013	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	12.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-62	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊)公称直径250mm以内	10m	0.1	121.94	15.84	77.63	58.53	17.07	12.19	1.58	7.76	5.85	1.71
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径300mm以内	100m	0.01	504.82	122.38	25.83	242.31	70.67	5.05	1.22	0.26	2.42	0.71
综合人工工日		小计							17.24	2.8	8.02	8.27	2.42
0.1927工日		未计价材料费							179.84				
清单项目综合单价									218.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径250mm以内	m	0.988	182.02	179.84		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1138	4.97	0.57		
	氧气	m3	0.112	2.83	0.32		
	乙炔气	kg	0.0373	15.44	0.58		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0279	3.26	0.09		
	水	m3	0.0731	4.59	0.34		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1162	3.57	0.41		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	182.64	--	

项目编码	030801005012	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊)公称直径400mm以内	10m	0.1	204.75	30.52	129.99	98.28	28.67	20.48	3.05	13	9.83	2.87
8-2431	低中压管道液压试验 公称直径400mm以内	100m	0.01	599.42	171.58	28.68	287.72	83.92	5.99	1.72	0.29	2.88	0.84
综合人工工日		小计							26.47	4.77	13.29	12.71	3.71
0.2947工日		未计价材料费							438.91				
清单项目综合单价									499.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管DN400D426*9	m	0.988	444.24	438.91		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2738	4.97	1.36		
	氧气	m3	0.1809	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.0603	15.44	0.93		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0616	3.26	0.2		
	水	m3	0.1244	4.59	0.57		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1421	3.57	0.51		
	其他材料费			--	0.69	--	

	材料费小计	--	443.68	--	

项目编码	030801005059	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-70	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径800mm以内	10m	0.1	474.11	70.93	310.17	227.57	66.38	47.41	7.09	31.02	22.76	6.64
8-2434	低中压管道液压试验 公称直径800mm以内	100m	0.01	853.12	561.18	39.6	409.5	119.44	8.53	5.61	0.4	4.1	1.19
综合人工工日		小计							55.94	12.7	31.42	26.86	7.83
0.6202工日		未计价材料费											772.67
清单项目综合单价													907.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径800mm以内	m	0.967	799.04	772.67		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.7499	4.97	3.73		
	氧气	m3	0.3499	2.83	0.99		
	乙炔气	kg	0.1167	15.44	1.8		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1442	3.26	0.47		
	水	m3	0.6062	4.59	2.78		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.2638	3.57	0.94		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	785.37	--	

项目编码	030807003108	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1282	低压阀门 法兰阀门 公称直径250mm以内	个	1	188.34	15.09	21.99	90.4	26.37	188.34	15.09	21.99	90.4	26.37
综合人工工日		小计							188.34	15.09	21.99	90.4	26.37
2.19工日		未计价材料费											3045
清单项目综合单价													3387.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀公称直径250mm以内	个	1	3045	3045		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.37	11.06	4.09		
	其他材料费			--	10.18	--	

	材料费小计	--	3060.09	--	

项目编码	030807003110	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1282	低压阀门 法兰阀门 公称直径250mm以内	个	1	188.34	15.09	21.99	90.4	26.37	188.34	15.09	21.99	90.4	26.37
综合人工工日		小计							188.34	15.09	21.99	90.4	26.37
2.19工日		未计价材料费							2958				
清单项目综合单价									3300.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀公称直径250mm以内	个	1	2958	2958		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.37	11.06	4.09		
	其他材料费			--	10.18	--	
	材料费小计			--	2973.09	--	

项目编码	030807003109	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1282	低压阀门 法兰阀门 公称直径250mm以内	个	1	188.34	15.09	21.99	90.4	26.37	188.34	15.09	21.99	90.4	26.37
综合人工工日		小计							188.34	15.09	21.99	90.4	26.37
2.19工日		未计价材料费							902.9				
清单项目综合单价									1245.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阀门伸缩器公称直径250mm以内	个	1	902.9	902.9		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.37	11.06	4.09		
	其他材料费			--	10.18	--	
	材料费小计			--	917.99	--	

项目编码	030817008014	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2951	刚性防水套管制作 公称直径250mm以内	个	1	129.86	103.74	29.03	62.33	18.18	129.86	103.74	29.03	62.33	18.18
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	72.24	60.53		34.68	10.11	72.24	60.53		34.68	10.11
综合人工工日		小计							202.1	164.27	29.03	97.01	28.29
2.35工日		未计价材料费											74.91
清单项目综合单价													595.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径250mm以内						kg	18.76	3.993	74.91			
	钢板δ10～15 Q235						kg	15.61	3.57	55.73			
	扁钢＜-59						kg	2.4	3.64	8.74			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	2.8	4.97	13.92			
	氧气						m3	2.57	2.83	7.27			
	乙炔气						kg	0.86	15.44	13.28			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.172	3.26	0.56			
	水泥32.5级						kg	18.9	0.46	8.69			
	石棉绒						kg	8.09	2.4	19.42			
	油浸麻丝						kg	3.86	8.4	32.42			
	其他材料费								--	4.24		--	
	材料费小计								--	239.18		--	

项目编码	030817008015	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2954	刚性防水套管制作 公称直径400mm以内	个	1	219.3	323.11	70.97	105.26	30.7	219.3	323.11	70.97	105.26	30.7
8-2966	刚性防水套管安装 公称直径400mm以内	个	1	88.58	73.83		42.52	12.4	88.58	73.83		42.52	12.4
综合人工工日		小计							307.88	396.94	70.97	147.78	43.1
3.58工日		未计价材料费											125.22
清单项目综合单价													1091.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径400mm以内						kg	31.36	3.993	125.22			
	钢板δ10～15 Q235						kg	45.41	3.57	162.11			
	扁钢＜-59						kg	3.4	3.64	12.38			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	4.16	4.97	20.68			
	氧气						m3	3.16	2.83	8.94			
	乙炔气						kg	1.05	15.44	16.21			

	焦炭	kg	70	1.27	88.9		
	木柴	kg	6	0.94	5.64		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.268	3.26	0.87		
	水泥32.5级	kg	23	0.46	10.58		
	石棉绒	kg	9.87	2.4	23.69		
	油浸麻丝	kg	4.71	8.4	39.56		
	其他材料费			--	7.38	--	
	材料费小计			--	522.16	--	

项目编码	030817008016	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2959	刚性防水套管制作 公称直径800mm以内	个	1	427.42	716.63	159.47	205.16	59.84	427.42	716.63	159.47	205.16	59.84
8-2969	刚性防水套管安装 公称直径800mm以内	个	1	133.3	133.54		63.98	18.66	133.3	133.54		63.98	18.66
综合人工工日		小计							560.72	850.17	159.47	269.14	78.5
6.52工日		未计价材料费											228.92
清单项目综合单价													2146.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径800mm以内	kg	57.33	3.993	228.92		
	钢板 δ10～15 Q235	kg	102.3	3.57	365.21		
	扁钢＜-59	kg	5.8	3.64	21.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	15.6	4.97	77.53		
	氧气	m3	4.12	2.83	11.66		
	乙炔气	kg	1.37	15.44	21.15		
	焦炭	kg	150	1.27	190.5		
	木柴	kg	10	0.94	9.4		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.515	3.26	1.68		
	水泥32.5级	kg	41.7	0.46	19.18		
	石棉绒	kg	17.83	2.4	42.79		
	油浸麻丝	kg	8.52	8.4	71.57		
	其他材料费			--	18.39	--	
	材料费小计			--	1079.09	--	

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-678	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径250mm以内	10个	0.1	618.8	164.92	606.49	297.02	86.63	61.88	16.49	60.65	29.7	8.66
综合人工工日		小计							61.88	16.49	60.65	29.7	8.66
0.68工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价									417.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径250mm以内			个		1			240	240			
	电焊条J422 φ3.2			kg		1.3978			4.97	6.95			
	氧气			m3		0.9665			2.83	2.74			
	乙炔气			kg		0.3222			15.44	4.97			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.3127			3.26	1.02			
	其他材料费								--	0.81		--	
	材料费小计								--	256.49		--	

项目编码	030814005011	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2224	碳钢板三通制作(电弧焊) 公称直径250mm以内	t	1	3413.41	439.86	2435.21	1638.44	477.88	3413.41	439.86	2435.21	1638.44	477.88
综合人工工日		小计							3413.41	439.86	2435.21	1638.44	477.88
37.51工日		未计价材料费							3964.35				
清单项目综合单价									12369.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)公称直径250mm以内			t		1.07			3705	3964.35			
	电焊条J422 φ3.2			kg		48.104			4.97	239.08			
	氧气			m3		19.067			2.83	53.96			
	乙炔气			kg		7.599			15.44	117.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		6.349			3.26	20.7			
	其他材料费								--	8.79		--	
	材料费小计								--	4404.21		--	

项目编码	030804002036	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-678	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径250mm以内	10个	0.1	618.8	164.92	606.49	297.02	86.63	61.88	16.49	60.65	29.7	8.66
综合人工工日		小计							61.88	16.49	60.65	29.7	8.66
0.68工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价									417.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径250mm以内			个	1	240	240						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	1.3978	4.97	6.95						
	氧气			m3	0.9665	2.83	2.74						
	乙炔气			kg	0.3222	15.44	4.97						
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	0.3127	3.26	1.02						
	其他材料费					--	0.81					--	
	材料费小计					--	256.49					--	

项目编码	030814001008	项目名称	碳钢板管件制作	计量单位	t	工程量	0.025

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2224	碳钢板三通制作(电弧焊) 公称直径250mm以内	t	1	3413.41	439.86	2435.21	1638.44	477.88	3413.41	439.86	2435.21	1638.44	477.88
综合人工工日		小计							3413.41	439.86	2435.21	1638.44	477.88
37.51工日		未计价材料费							3964.35				
清单项目综合单价									12369.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)公称直径250mm以内			t	1.07	3705	3964.35						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	48.104	4.97	239.08						
	氧气			m3	19.067	2.83	53.96						
	乙炔气			kg	7.599	15.44	117.33						
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	6.349	3.26	20.7						
	其他材料费					--	8.79					--	
	材料费小计					--	4404.21					--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-653	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm以内	10个	0.1	940.94	205.37	1171.92	451.65	131.73	94.09	20.54	117.19	45.17	13.17
综合人工工日		小计							94.09	20.54	117.19	45.17	13.17
1.034工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价									530.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径250mm以内				个		1		240	240			
	电焊条J422 φ3.2				kg		2.1668		4.97	10.77			
	氧气				m3		0.9513		2.83	2.69			
	乙炔气				kg		0.3172		15.44	4.9			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片		0.4326		3.26	1.41			
	其他材料费								--	0.77		--	
	材料费小计								--	260.54		--	

项目编码	030814001010	项目名称	碳钢板管件制作	计量单位	t	工程量	0.016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2286	碳钢板异径管制作(电弧焊) 公称直径250mm以内	t	1	5416.32	714.41	1469.17	2599.83	758.28	5416.32	714.41	1469.17	2599.83	758.28
综合人工工日		小计							5416.32	714.41	1469.17	2599.83	758.28
59.52工日		未计价材料费							4149.6				
清单项目综合单价									15107.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(中厚)公称直径250mm以内				t		1.12		3705	4149.6			
	电焊条J422 φ3.2				kg		19.605		4.97	97.44			
	氧气				m3		73.204		2.83	207.17			
	乙炔气				kg		24.585		15.44	379.59			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片		6.995		3.26	22.8			
	其他材料费								--	7.41		--	
	材料费小计								--	4864.01		--	

项目编码	040602039001	项目名称	玻璃钢盖板	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

12-30	钢纤维井盖及井座安装	套	1	27.52	394.38		13.21	3.85	27.52	394.38		13.21	3.85
综合人工工日		小计							27.52	394.38		13.21	3.85
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													438.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维检查井盖座B125型φ700	套	1.01	385.9	389.76		
	水泥32.5级	kg	5.57	0.46	2.56		
	中砂	t	0.01464	139.37	2.04		
	水	m3	0.003	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	394.38	--	

项目编码	040602017001	项目名称	搅拌机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1325	立式搅拌机1t以内	台	1	1083.17	100.31	330.06	519.92	151.64	1083.17	100.31	330.06	519.92	151.64
综合人工工日		小计							1083.17	100.31	330.06	519.92	151.64
12.595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2185.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3～10	kg	2.8	3.57	10		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.5	5.15	7.73		
	普通成材	m3	0.01	2252.79	22.53		
	木枕200×200×2000	根	0.02	154.36	3.09		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8	0.46	3.68		
	中(粗)砂	t	0.013	156.56	2.04		
	碎石10	t	0.02	116.44	2.33		
	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	电焊条	kg	0.4	4.97	1.99		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	4	4.29	17.16		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	破布	kg	0.5	6	3		
	黄油	kg	1	6.86	6.86		
	机油5～7#	kg	0.5	10.72	5.36		

	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	其他材料费			--	2.92	--	
	材料费小计			--	100.31	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	551.26	128.95	146.23	264.6	77.18	5.51	1.29	1.46	2.65	0.77
综合人工工日		小计							5.51	1.29	1.46	2.65	0.77
0.0641工日		未计价材料费											4.21
清单项目综合单价													15.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.97	4.21		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	4.97	0.16		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.46	0.05		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.5	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	24.94	2.07	7.59	11.97	3.49	0.25	0.02	0.08	0.12	0.03
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	17.2	2.51	7.59	8.26	2.41	0.17	0.03	0.08	0.08	0.02
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	16.34	2.24	7.59	7.84	2.29	0.16	0.02	0.08	0.08	0.02
综合人工工日		小计							0.58	0.07	0.24	0.28	0.07
0.0068工日		未计价材料费											0.18
清单项目综合单价													1.42

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.0092	10.67	0.1		
	汽油	kg	0.0053	8.97	0.05		
	酚醛防锈漆	kg	0.0078	10.67	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.25	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	211.04	633.14		101.3	29.55	211.04	633.14		101.3	29.55
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.74	5.23		0.84	0.24	1.74	5.23		0.84	0.24
综合人工工日		小计							212.78	638.37		102.14	29.79
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									983.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	638.37	--	
	材料费小计			--	638.37	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1095.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	960.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	134.53			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	704.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1800.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7399.95		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7399.95		

暂列金额明细表

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7399.95	
合计			7399.95	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：设备工艺部分(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	2066.01		2066.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73262.72	2.4	1758.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73262.72	0.42	307.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	73262.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	86248.73	10	8624.87
合计					10690.88

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备工艺部分(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1484482.44	
1.1	人工费	221943.93	
1.2	材料费	1126235.29	
1.3	施工机具使用费	37655	
1.4	企业管理费	67496.13	
1.5	利润	31152.15	
2	措施项目费	406699.3	
2.1	单价措施项目费	315614.4	
2.2	总价措施项目费	91084.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	61383.3	
3	其他项目费	148448.24	
3.1	其中：暂列金额	148448.24	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	76078.2	
5	税金	211570.82	
6	工程造价	2327279	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、取土运距：投标人自行考虑	m2	461.61	1.27	586.24	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：3M内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	1008.3	6.35	6402.71	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：利用开挖的原土	m3	451.99	27.42	12393.57	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：基础余土 2、运距：1km	m3	556.31	10.49	5835.69	
		分部小计					25218.21	
		砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0砂加气混凝土砌块B06 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级：Mb10混合砂浆	m3	55.09	560.96	30903.29	
		分部小计					30903.29	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C15	m3	135.59	644.71	87416.23	
7	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.74	672.6	3860.72	
8	070101001001	池底板	1、池形状、池深：矩形 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌	m3	194.98	779.71	152027.86	
9	070101002001	池壁	1、池形状、池深：矩形，深7.5m 2、混凝土强度等级：C30P6 3、混凝土种类：预拌 4、壁厚：400mm	m3	231.93	800.09	185564.87	
10	070101002002	池壁	1、池形状、池深：矩形，深7.5m 2、混凝土强度等级：C30P6掺防冻剂 3、混凝土种类：预拌 4、壁厚：200mm	m3	10.46	800.5	8373.23	
11	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.25	682.91	3585.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.04	669.75	2036.04	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	28.79	743.34	21400.76	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.76	860.29	2374.4	
15	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌 4、混凝土强度等级：C25	m3	2.75	760.16	2090.44	
16	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁	m3	3.02	754.79	2279.47	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.69	805.65	2972.85	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.54	717.67	2540.55	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	90.61	708.4	64188.12	
20	010505006001	栏板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m3	33.49	795.8	26651.34	
21	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 3、屋面挑檐	m3	8.79	791.39	6956.32	
22	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m2	16.96	84.72	1436.85	
23	010505003001	平板	1、混凝土种类：C30 2、混凝土强度等级：预拌	m3	12	722.46	8669.52	
24	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m2	8.87	152.63	1353.83	
25	010507001002	散水	1、散水宽600，做法详见12J003-A1-1B 2、垫层按碎石计算	m2	49.56	140.69	6972.6	
26	010507001001	坡道	1、室外坡道做法详见12J003-A8-11A 2、垫层按碎石计算	m2	12.5	221.65	2770.63	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300钢筋直径≤12 2、层高：7m以内	t	5.158	5452.62	28124.61	
28	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤12 2、层高：7m以内	t	10.018	5433.76	54435.41	
29	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤25 2、层高：7m以内	t	83.408	4527.98	377669.76	
30	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋不绑扎一级钢	t	0.28	6704.68	1877.31	
31	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ16~25 2、连接方式：垂直钢筋连接	个	1936	7.42	14365.12	
		分部小计					1071994.12	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：柱梁交界钢丝网加强，宽度300	m2	144.24	22.17	3197.8	
33	010606008001	钢梯	屋面检修梯做法详见15J401-A6	t	1.196	9214.78	11020.88	
34	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：止水钢板 2、规格：430mm宽，厚3mm	m	83.13	79.98	6648.74	
		分部小计					20867.42	
		门窗工程						
35	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金门 2、门框、扇材质：型材壁厚不小于2.0mm 3、玻璃品种、厚度：5+6A+5白玻 4、做法：参照图集苏J35-2009	m2	9.84	400.18	3937.77	
36	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金节能窗 2、框、扇材质：85系列铝合金普通窗，型材壁厚不小于1.4mm 3、玻璃品种、厚度：6厚单层玻璃 4、做法：参照苏J35-2009，85系列，报价应含不锈金五金件	m2	81.48	356.76	29068.8	
		分部小计					33006.57	
		屋面及防水工程						
37	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：混凝土瓦 2、30mm*30mm木挂瓦条，中距按瓦规格 3、30mm*30mm木顺水条，中距500mm	m2	244.3	65.34	15962.56	
38	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 2、部位：底板防水	m2	431.85	63.57	27452.7	
39	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）	m2	308.8	63.57	19630.42	
40	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C30细石砼内配Φ4@100双向钢丝网片，6*6分格 2、细石隔离层，暂按10mm厚报价 3、防水卷材另计 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、50厚B1级XPS保温板 6、最薄处30厚LC5.0轻集料砼2%找坡	m2	244.3	121.46	29672.68	
41	010902003002	屋面刚性层	雨蓬防水 1、聚氨脂防水涂料二度 2、20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 3、C20细石砼找坡	m2	42.7	137.6	5875.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010903002001	墙面涂膜防水	1、侧壁内表面3mm厚水泥基柔性聚合物防水涂料	m2	164.91	49.26	8123.47	
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-2型聚合物水泥基防水涂料	m2	219.65	33.71	7404.4	
44	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、20mm厚聚合物防水砂浆 2、泵坑	m2	7.61	41.25	313.91	
45	010904003002	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、20mm厚聚合物防水砂浆 2、泵坑	m2	11.56	47.97	554.53	
		分部小计					114990.19	
		保温、隔热、防腐工程						
46	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：40mm厚硬质岩棉板 2、粘结材料种类、做法：详见图纸设计； 3、防护材料种类、做法：外墙做法	m2	607.12	86.65	52606.95	
47	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚B1级XPS保温板	m2	244.3	40.31	9847.73	
		分部小计					62454.68	
		楼地面装饰工程						
48	011102003002	块料楼地面	1、50mm厚C25混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片，随打随抹 2、80mm厚C15混凝土垫层 3、150mm厚5~32卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆 3、素土夯实 5、一层楼地面	m2	194.58	184.28	35857.2	
49	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆 2、一层地面	m2	102	14.5	1479	
		分部小计					37336.2	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底	m2	527.15	31.88	16805.54	
51	011201001002	墙面一般抹灰	外墙面 1、8厚聚合物抗裂砂浆，中间衬耐碱塑玻纤网格布 2、20厚1:2水泥砂浆找平层(内掺防水剂)	m2	229.64	63.59	14602.81	
		分部小计					31408.35	
		天棚工程						
52	011301001001	天棚抹灰	其它天棚 1、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2、素水泥浆一道甩毛	m2	316.07	12.52	3957.2	
		分部小计					3957.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
53	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙面 1、刷乳胶漆（硅丙涂料）	m2	229.64	33.63	7722.79	
54	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、涂料品种、喷刷遍数：刷白色内墙涂料 3、详见图纸设计	m2	316.07	18.57	5869.42	
55	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、涂料品种、喷刷遍数：刷白色内墙涂料 3、详见图纸设计	m2	527.15	18.57	9789.18	
		分部小计					23381.39	
		其他装饰工程						
56	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、满足06J403-1 B11/23 2、按图纸设计	m	64.58	285	18405.3	
57	070205002002	玻璃钢盖板	1、盖板规格型号：玻璃钢盖板　1100*1600 2、详见图纸设计	块	16	659.97	10559.52	
		分部小计					28964.82	
		分部分项合计					1484482.44	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：8.1m	m2	216.4	61.68	13347.55	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：7m	m2	220	6.47	1423.4	
3	011702001001	基础	1、基础类型：垫层模板	m2	20.2	77.9	1573.58	
4	011702001002	基础	1、基础类型：条形基础	m2	8.83	582.64	5144.71	
5	011702001004	基础	1、基础类型：设备基础	m2	13.74	59.71	820.42	
6	01B002	池子基础	1、种类：池底基础模板	m2	81.88	114.06	9339.23	
7	01B003	池子墙壁	1、种类：池底墙壁	m2	1357.78	67.86	92138.95	
8	011702002001	矩形柱	1、层高：3.6m以内	m2	63.36	68.56	4343.96	
9	011702002002	矩形柱	1、层高：8m内	m2	239.34	96.59	23117.85	
10	011702003001	构造柱	1、形状：矩形	m2	38.89	82.87	3222.81	
11	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	41.01	88.22	3617.9	
12	011702008001	圈梁	1、部位：地圈梁及腰梁	m2	28.96	62.19	1801.02	
13	011702009001	过梁	1、类型：现浇过梁	m2	36.88	81.23	2995.76	
14	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内 构架梁	m2	30.68	75.36	2312.04	
15	011702014001	有梁板	1、支撑高度：5m以内 2、板厚：200mm以内	m2	450.94	86.59	39046.89	
16	011702014002	有梁板	1、支撑高度：5m以内 2、板厚：300mm以内	m2	84.6	96.61	8173.21	
17	011702021001	栏板	1、类型：栏板	m2	233.99	74.86	17516.49	
18	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：挑檐	m2	121.76	78.02	9499.72	
19	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：复式雨篷 2、板厚度：100mm外	m2	16.96	126.74	2149.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702016001	平板	1、支撑高度：0.9m	m2	45.68	55.4	2530.67	
21	011702024001	楼梯	1、类型：楼梯	m2	8.87	179.98	1596.42	
22	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：V型滤池 2、地下室建筑面积：无 3、建筑物檐口高度、层数：6.8m	m2	216.4	218.03	47181.69	
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	2189.06	2189.06	
24	011706002001	排水、降水	投标人自考虑各项费用	项	1	15847.49	15847.49	
25	011706002002	井、池渗漏试验	投标人自考虑各项费用	项	1	4684.07	4684.07	
		单价措施合计					315614.4	
合计							1800096.84	

综合单价分析表

工程名称：V型滤池土建(017)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	461.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001407	90		560.5	169.13	78.06	0.13		0.79	0.24	0.11
综合人工工日		小计							0.13		0.79	0.24	0.11
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1008.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	25.2			6.55	3.02	2.52			0.66	0.3
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	270		2047.59	602.57	278.11	0.24		1.84	0.54	0.25
综合人工工日		小计							2.76		1.84	1.2	0.55
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	451.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基(槽)坑回填土 夯填	m3	1	18.81		1.06	5.17	2.38	18.81		1.06	5.17	2.38
综合人工工日		小计							18.81		1.06	5.17	2.38

0.209工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							27.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	556.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		39.47	7573.84	1969.2	908.86		0.04	7.57	1.97	0.91
综合人工工日		小计								0.04	7.57	1.97	0.91

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							10.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.59	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	55.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.99	425.52	0.15	25.52	11.78	97.99	425.52	0.15	25.52	11.78
综合人工工日		小计							97.99	425.52	0.15	25.52	11.78

1.0315工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							560.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	369.15	18.83		
	A5.0砂加气混凝土砌块B06600×250×200	m3	0.915	377.05	345		
	水	m3	0.1	4.59	0.46		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	367.54	61.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	425.52	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	135.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	45.6	564.68	12.39	15.08	6.96	45.6	564.68	12.39	15.08	6.96
综合人工工日		小计							45.6	564.68	12.39	15.08	6.96
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									644.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	553.72	562.03		
	水	m3	0.53	4.59	2.43		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	564.68	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	5.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C30现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	28.5	616.62	12.06	10.55	4.87	28.5	616.62	12.06	10.55	4.87
综合人工工日		小计							28.5	616.62	12.06	10.55	4.87
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									672.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	1.73	1	1.73		
	水	m3	1.15	4.59	5.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	616.62	--	

项目编码	070101001001	项目名称	池底板	计量单位	m3	工程量	194.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-266	泵送构筑物 贮水(油)池 C30混凝土池底 平底	m3	1	57	659.49	30.12	22.65	10.45	57	659.49	30.12	22.65	10.45

综合人工工日	小计			57	659.49	30.12	22.65	10.45
0.6工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								779.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.02	636.3	649.03			
	塑料薄膜	m2	3.45	1	3.45			
	水	m3	1.48	4.59	6.79			
	其他材料费			--	0.22		--	
	材料费小计			--	659.49		--	

项目编码	070101002001	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	231.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-275备注6	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	73.15	657.26	30.35	26.91	12.42	73.15	657.26	30.35	26.91	12.42
综合人工工日		小计							73.15	657.26	30.35	26.91	12.42
0.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30防冻剂	m3	1.025	636.3	652.21		
	塑料薄膜	m2	0.1	1	0.1		
	水	m3	1.03	4.59	4.73		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	657.26	--	

项目编码	070101002002	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	10.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-274备注6	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚25cm以内	m3	1	73.15	657.67	30.35	26.91	12.42	73.15	657.67	30.35	26.91	12.42
综合人工工日		小计							73.15	657.67	30.35	26.91	12.42
0.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800.5
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌防水混凝土P6(泵送型) C30	m3	1.025	636.3	652.21		
	塑料薄膜	m2	0.1	1	0.1		
	水	m3	1.12	4.59	5.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	657.67	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	5.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	28.5	617.36	19	12.35	5.7	28.5	617.36	19	12.35	5.7
综合人工工日		小计							28.5	617.36	19	12.35	5.7
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													682.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	1.05	1	1.05		
	水	m3	1.46	4.59	6.7		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	617.36	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	3.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	28.5	613.76	12.07	10.55	4.87	28.5	613.76	12.07	10.55	4.87
综合人工工日		小计							28.5	613.76	12.07	10.55	4.87
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													669.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	0.39	1	0.39		
	水	m3	0.82	4.59	3.76		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	613.76	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	28.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	71.32	618.66	19.03	23.49	10.84	71.32	618.66	19.03	23.49	10.84
综合人工工日		小计							71.32	618.66	19.03	23.49	10.84
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									743.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	597.44	591.47		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	385.7	20.92		
	塑料薄膜	m2	0.28	1	0.28		
	水	m3	1.25	4.59	5.74		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	618.66	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	188.17	598.93	1.22	49.24	22.73	188.17	598.93	1.22	49.24	22.73
综合人工工日		小计							188.17	598.93	1.22	49.24	22.73
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									860.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	578.01	572.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	385.7	20.92		
	塑料薄膜	m2	0.23	1	0.23		
	水	m3	1.2	4.59	5.51		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	598.93	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	2.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	115.9	597.58	1.91	30.63	14.14	115.9	597.58	1.91	30.63	14.14
综合人工工日		小计							115.9	597.58	1.91	30.63	14.14
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									760.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	578.01	589.57						
	塑料薄膜			m2	0.71	1	0.71						
	水			m3	1.59	4.59	7.3						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	597.58		--				

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	3.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	111.15	599.76	1.19	29.21	13.48	111.15	599.76	1.19	29.21	13.48
综合人工工日		小计							111.15	599.76	1.19	29.21	13.48
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									754.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	578.01	589.57						
	塑料薄膜			m2	2.2	1	2.2						
	水			m3	1.74	4.59	7.99						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	599.76		--				

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	3.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	147.25	600.81	1.19	38.59	17.81	147.25	600.81	1.19	38.59	17.81
综合人工工日		小计							147.25	600.81	1.19	38.59	17.81
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									805.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	578.01	589.57		
	塑料薄膜	m2	2.2	1	2.2		
	水	m3	1.97	4.59	9.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600.81	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	3.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	53.2	618.04	19	18.77	8.66	53.2	618.04	19	18.77	8.66
综合人工工日		小计							53.2	618.04	19	18.77	8.66
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													717.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	1.27	1	1.27		
	水	m3	1.56	4.59	7.16		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	618.04	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	90.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	41.8	623.96	19.39	15.91	7.34	41.8	623.96	19.39	15.91	7.34
综合人工工日		小计							41.8	623.96	19.39	15.91	7.34
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													708.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	5.03	1	5.03		
	水	m3	2.03	4.59	9.32		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	623.96	--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	33.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件 C30现浇栏板	m3	1	95	621.83	31.06	32.78	15.13	95	621.83	31.06	32.78	15.13
综合人工工日		小计							95	621.83	31.06	32.78	15.13
1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													795.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	0.52	1	0.52		
	水	m3	2.55	4.59	11.7		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	621.83	--	

项目编码	010505007002	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	8.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	87.4	627.91	31.06	30.8	14.22	87.4	627.91	31.06	30.8	14.22
综合人工工日		小计							87.4	627.91	31.06	30.8	14.22
0.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													791.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	597.44	609.39		
	塑料薄膜	m2	6.92	1	6.92		
	水	m3	2.48	4.59	11.38		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	627.91	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	16.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	84.55	682.84	34.47	30.95	14.28	8.46	68.28	3.45	3.1	1.43
综合人工工日		小计							8.46	68.28	3.45	3.1	1.43
0.089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1116	597.44	66.67		
	塑料薄膜	m2	0.55	1	0.55		
	水	m3	0.226	4.59	1.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	68.28	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-333	非泵送现浇构件 C30平板	m3	1	72.2	620.65	1.58	19.18	8.85	72.2	620.65	1.58	19.18	8.85
综合人工工日		小计							72.2	620.65	1.58	19.18	8.85
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													722.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	592.58	604.43		
	塑料薄膜	m2	5.94	1	5.94		
	水	m3	2.24	4.59	10.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	620.65	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	8.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	146.3	1255.91	63.79	54.62	25.21	14.63	125.59	6.38	5.46	2.52
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.002627	74.1	600.65	31.03	27.33	12.62	-0.19	-1.58	-0.08	-0.07	-0.03
综合人工工日		小计							14.44	124.01	6.3	5.39	2.49
0.152工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							152.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.20436	597.44	122.09		
	塑料薄膜	m2	0.55	1	0.55		
	水	m3	0.289	4.59	1.33		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	124.01	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	49.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18备注2	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	47.5	229.47	0.69	12.53	5.78	4.75	22.95	0.07	1.25	0.58
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.175	64.98	416.77	1.46	17.27	7.97	11.37	72.93	0.26	3.02	1.39
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	10.8		1.57	3.22	1.48	1.08		0.16	0.32	0.15
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.173527	52.25	45.47		13.59	6.27	9.07	7.89		2.36	1.09
综合人工工日		小计							26.27	103.77	0.49	6.95	3.21
0.2771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0404	563.44	22.76		
	水	m3	0.0925	4.59	0.42		
	碎石5～16mm	t		130.8			
	碎石5～40mm	t	0.28175	130.8	36.85		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.098	364.94	35.76		
	建筑油膏	kg	1.749152	3	5.25		
	木柴	kg	0.937046	0.94	0.88		
	煤	kg	1.874092	0.94	1.76		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	103.77	--	

项目编码	010507001001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	12.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	0.1	71.25	574.19	1.05	18.8	8.68	7.13	57.42	0.11	1.88	0.87
13-9备注2	垫层　碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	64.98	416.77	1.46	17.27	7.97	19.49	125.03	0.44	5.18	2.39
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.1	10.8		1.57	3.22	1.48	1.08		0.16	0.32	0.15
综合人工工日		小计							27.7	182.45	0.71	7.38	3.41
0.2922工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	563.44	57.19		
	水	m3	0.14	4.59	0.64		
	碎石5～16mm	t		130.8			
	碎石5～40mm	t	0.483	130.8	63.18		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.168	364.94	61.31		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	182.45	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.158

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1056.78	3885.68	78.68	295.22	136.26	1056.78	3885.68	78.68	295.22	136.26
综合人工工日		小计							1056.78	3885.68	78.68	295.22	136.26
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5452.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3885.68	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.018

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1056.78	3866.82	78.68	295.22	136.26	1056.78	3866.82	78.68	295.22	136.26
综合人工工日		小计							1056.78	3866.82	78.68	295.22	136.26
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5433.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HRB400钢筋≤12			t	1.02	3749.97	3824.97						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.72	32.33						
	电焊条J422			kg	1.86	5.02	9.34						
	水			m3	0.04	4.59	0.18						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3866.82		--				

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	83.408

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	514.69	3742.28	54.66	148.03	68.32	514.69	3742.28	54.66	148.03	68.32
综合人工工日		小计							514.69	3742.28	54.66	148.03	68.32
5.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4527.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	HRB400钢筋≤25			t	1.02	3605.23	3677.33						
	镀锌铁丝22#			kg	0.87	4.72	4.11						
	电焊条J422			kg	12	5.02	60.24						
	水			m3	0.13	4.59	0.6						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3742.28		--				

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2013.05	3843.83	60.03	539	248.77	2013.05	3843.83	60.03	539	248.77
综合人工工日		小计							2013.05	3843.83	60.03	539	248.77
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6704.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12						t	1.02	3768.46	3843.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3843.83		--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1936

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	29.45	8.81	17.93	12.32	5.69	2.95	0.88	1.79	1.23	0.57
综合人工工日		小计							2.95	0.88	1.79	1.23	0.57
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤25	t	0.0001	3605.23	0.36		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.02	-0.76		
	水	m3	-0.002	4.59	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.88	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	144.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	61.75	131.29	3.72	17.02	7.86	6.18	13.13	0.37	1.7	0.79
综合人工工日		小计							6.18	13.13	0.37	1.7	0.79
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	11	12.1		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.13	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	1.196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1347.1	4399.38	642.51	517.3	238.75	1347.1	4399.38	642.51	517.3	238.75
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1228.35	59.59	80.25	340.24	157.03	1228.35	59.59	80.25	340.24	157.03
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	1.390468	22.77	18.55		5.92	2.73	31.66	25.79		8.23	3.8
17-138	银粉漆 第一遍 金属面	10m2	1.390468	25.74	14.99		6.69	3.09	35.79	20.84		9.3	4.3
17-139	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	1.390468	23.76	13.65		6.18	2.85	33.04	18.98		8.59	3.96
综合人工工日		小计							2675.94	4524.58	722.76	883.66	407.84
28.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9214.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3969.42	4167.89		
	电焊条J422	kg	26.5	5.02	133.03		
	氧气	m3	3.08	2.85	8.78		
	乙炔气	m3	1.34	14.17	18.99		
	防锈漆	kg	5.58	10.67	59.54		
	油漆溶剂油	kg	2.902082	12.11	35.14		
	周转木材	m3	0.02	1729.59	34.59		
	圆木	m3	0.004	1729.59	6.92		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.2	10.5		
	红丹防锈漆	kg	1.779799	10.67	18.99		
	白布	m2	0.055619	3.43	0.19		

	银粉漆	kg	1.084565	13.72	14.88		
	砂纸	张	1.112374	0.94	1.05		
	其他材料费			--	14.09	--	
	材料费小计			--	4524.58	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	83.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	274.55	408.09	9.21	73.78	34.05	27.46	40.81	0.92	7.38	3.41
综合人工工日		小计							27.46	40.81	0.92	7.38	3.41
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0101	3969.42	40.09		
	电焊条J422	kg	0.143	5.02	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.81	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	9.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-39	平开门 普通铝型材	10m2	0.1	952.38	2658.32	21.2	253.13	116.83	95.24	265.83	2.12	25.31	11.68
综合人工工日		小计							95.24	265.83	2.12	25.31	11.68
0.962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.521	18.44	138.69		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	88.21	83.8		
	密封胶条	m	6.715	1.72	11.55		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.75	0.26	0.46		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		

	其他材料费	--	2.66	--	
	材料费小计	--	265.83	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	81.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-45	铝合金推拉窗 普通铝型材	10m2	0.1	932.58	2251.32	21.2	247.98	114.45	93.26	225.13	2.12	24.8	11.45
综合人工工日		小计							93.26	225.13	2.12	24.8	11.45
0.942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									356.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	5.431	18.44	100.15		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	88.21	83.8		
	密封胶条	m	5.049	1.72	8.68		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.44	0.26	0.37		
	其他材料费			--	2.64	--	
	材料费小计			--	225.13	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	244.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-1	瓦屋面　铺黏土瓦 铺在挂瓦条上(预拌)	10m2	0.1	45.51	324.08		11.83	5.46	4.55	32.41		1.18	0.55
10-2	瓦屋面　铺脊瓦 铺在挂瓦条上(预拌)	10m	0.008269	30.36	155.73	0.11	7.92	3.66	0.25	1.29		0.07	0.03
10-4	瓦屋面　水泥砂浆粉挂瓦条 断面30×30mm 间距315mm(预拌)	10m2	0.1	58.27	14.94	0.04	15.16	7	5.83	1.49		1.52	0.7
通9-补2	砼斜屋面上钉挂瓦条、顺水条	10m2斜面积	0.1	24.7	119.36	0.85	6.64	3.07	2.47	11.94	0.09	0.66	0.31
综合人工工日		小计							13.1	47.13	0.09	3.43	1.59
0.1378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土瓦400×240	百块	0.152	211.88	32.21		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.005359	385.7	2.07		
	黏土脊瓦432×228	百块	0.002481	365.81	0.91		
	水	m3	0.0012	4.59	0.01		
	铁钉	kg	0.0485	5	0.24		
	普通木成材	m3	0.005	2252.79	11.26		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	47.13	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	431.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	71.25	537.27		18.53	8.55	7.13	53.73		1.85	0.86
综合人工工日		小计							7.13	53.73		1.85	0.86
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm	m2	1.25	40.5	50.63		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	53.73	--	

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	308.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	71.25	537.27		18.53	8.55	7.13	53.73		1.85	0.86
综合人工工日		小计							7.13	53.73		1.85	0.86
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm	m2	1.25	40.5	50.63		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	53.73	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	244.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C30泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	141.55	326.37	7.03	38.63	17.83	14.16	32.64	0.7	3.86	1.78
11-6	屋面石灰浆隔离层	m3	0.01	95	256.52		24.7	11.4	0.95	2.57		0.25	0.11
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	57.89	133.23	0.33	15.14	6.99	5.79	13.32	0.03	1.51	0.7
10-78-[10-79]*2	刚性防水屋面 C20细石混凝土 无分格缝 30mm厚	10m2	0.1	140.6	231.89	3.61	37.49	17.31	14.06	23.19	0.36	3.75	1.73
综合人工工日		小计							34.96	71.72	1.09	9.37	4.32
0.3679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													121.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0406	597.44	24.26		
	石油沥青油毡350#	m2	2.1	4.5	9.45		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1729.59	0.17		
	细砂	t	0.003	139.71	0.42		
	铁钉	kg	0.005	5	0.03		
	水	m3	0.109058	4.59	0.5		
	石灰浆	m3	0.0102	251.49	2.57		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	375.32	13.27		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0404	563.44	22.76		
	水泥32.5级	kg	-4.1208	0.46	-1.9		

	中砂	t	-0.007211	139.37	-1		
	碎石5～16mm	t	-0.012444	130.8	-1.63		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	71.72	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	42.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	66.5	442.88		17.29	7.98	6.65	44.29		1.73	0.8
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.05	104.5	472.97		27.17	12.54	5.23	23.65		1.36	0.63
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	66.44	144.54	0.33	17.36	8.01	6.64	14.45	0.03	1.74	0.8
13-18备注2	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	47.5	229.47	0.69	12.53	5.78	4.75	22.95	0.07	1.25	0.58
综合人工工日		小计							23.27	105.34	0.1	6.08	2.81
0.2449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.109	12.28	25.9		
	聚氨酯乙料	kg	3.268	12.28	40.13		
	无纺布	m2	0.3675	2.5	0.92		
	二甲苯	kg	0.195	5.06	0.99		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	407.32	14.4		
	水	m3	0.046	4.59	0.21		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0404	563.44	22.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	105.34	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	164.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	69.35	396.9		18.03	8.32	6.94	39.69		1.8	0.83
综合人工工日		小计							6.94	39.69		1.8	0.83
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	3	12.28	36.84			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.14	2.5	2.85			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	39.69		--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	219.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	JS-2型聚合物水泥基防水涂料(厚1.5mm)	10m2	0.1	28.5	293.22	3.25	8.26	3.81	2.85	29.32	0.33	0.83	0.38
综合人工工日		小计							2.85	29.32	0.33	0.83	0.38
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	1.8	16.29	29.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.32		--	

项目编码	010904003001	项目名称	楼（地）面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	7.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面	10m2	0.1	78.85	296.09	5.53	21.94	10.13	7.89	29.61	0.55	2.19	1.01
综合人工工日		小计							7.89	29.61	0.55	2.19	1.01
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆						m3	0.0202	1457.17	29.43			
	水						m3	0.038	4.59	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	

	材料费小计	--	29.61	--	

项目编码	010904003002	项目名称	楼（地）面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	11.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面	10m2	0.1	117.8	309.2	5.8	32.14	14.83	11.78	30.92	0.58	3.21	1.48
综合人工工日		小计							11.78	30.92	0.58	3.21	1.48
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.0211	1457.17	30.75		
	水	m3	0.038	4.59	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.92	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	607.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-38+[11-40]	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度30mm 砖墙面	10m2	0.1	285	462.99	7.37	76.02	35.08	28.5	46.3	0.74	7.6	3.51
综合人工工日		小计							28.5	46.3	0.74	7.6	3.51
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬质岩棉板40厚	m3	0.026	573.36	14.91		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.31	2.5	3.28		
	专用界面剂	kg	0.08	18.52	1.48		
	专用粘结剂	kg	3.6	2.74	9.86		
	聚合物砂浆	kg	3.6	1.19	4.28		
	塑料保温螺钉	套	6	1.46	8.76		
	合金钢钻头φ20	根	0.066	13.03	0.86		
	聚苯乙烯挤塑板30厚	m3	0.005	573.36	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.3	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	244.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚40mm)	10m2	0.1	76	298.15		19.76	9.12	7.6	29.82		1.98	0.91
综合人工工日		小计							7.6	29.82		1.98	0.91
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯乙烯挤塑板40厚	m3	0.052	573.36	29.81		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.82	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	194.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C25找平层 细石混凝土 厚50mm	10m2	0.1	95	294.6	6.06	26.28	12.13	9.5	29.46	0.61	2.63	1.21
13-12	C15现浇混凝土分格垫层	m3	0.15	136.8	569.42	7.62	37.55	17.33	20.52	85.41	1.14	5.63	2.6
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.08	50.35	231.52	0.94	13.34	6.15	4.03	18.52	0.08	1.07	0.49
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9		0.96	2.59	1.2	0.9		0.1	0.26	0.12
综合人工工日		小计							34.95	133.39	1.93	9.59	4.42
0.3684工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													184.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0506	578.01	29.25		
	水	m3	0.1465	4.59	0.67		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1515	548.87	83.15		
	周转木材	m3	0.0009	1729.59	1.56		
	铁钉70mm	kg	0.048	5	0.24		
	碎石5～16mm	t	0.0096	130.8	1.26		
	碎石5～40mm	t	0.132	130.8	17.27		
	水泥32.5级	kg		0.46			

	中砂	t		139.37			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	133.39	--	

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]	找平层 水泥砂浆(厚15mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	51.3	68.42	4.15	14.42	6.65	5.13	6.84	0.42	1.44	0.67
综合人工工日		小计							5.13	6.84	0.42	1.44	0.67
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.010553	4.59	0.05		
	水泥32.5级	kg	7.399	0.46	3.4		
	中砂	t	0.024326	139.37	3.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.84	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	527.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	122.96	148.49	0.35	32.06	14.8	12.3	14.85	0.04	3.21	1.48
综合人工工日		小计							12.3	14.85	0.04	3.21	1.48
0.1294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.038325	385.7	14.78		
	水	m3	0.0086	4.59	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.85	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	229.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4+4mm (钢丝网)	10m2	0.1	94.05	119.58	2.35	25.06	11.57	9.41	11.96	0.24	2.51	1.16
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	13.3	27.5		3.46	1.6	1.33	2.75		0.35	0.16
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	143.97	156.86	0.35	37.52	17.32	14.4	15.69	0.04	3.75	1.73
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	11.4	2.98	0.14	3	1.38	-1.14	-0.3	-0.01	-0.3	-0.14
综合人工工日		小计							24	30.1	0.27	6.31	2.91
0.2526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0082	1457.17	11.95		
	水	m3	0.0093	4.59	0.04		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	2.5	2.75		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.037625	407.32	15.33		
	水泥32.5级	kg		0.46			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	30.1	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	316.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	63.13	37.99	0.08	16.43	7.59	6.31	3.8	0.01	1.64	0.76
综合人工工日		小计							6.31	3.8	0.01	1.64	0.76
0.0665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)	t	0.009027	385.7	3.48		
	水	m3	0.006808	4.59	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.46	0.28		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	3.8	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	229.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-192	外墙苯丙乳胶漆抹灰面	10m2	0.1	200.97	58.92		52.25	24.12	20.1	5.89		5.23	2.41
综合人工工日		小计							20.1	5.89		5.23	2.41
0.203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苯丙清漆	kg	0.1	24.01	2.4		
	苯丙乳胶漆	kg	0.4	6.94	2.78		
	白水泥	kg	0.3	0.68	0.2		
	901胶	kg	0.2	2.14	0.43		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	5.89	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	316.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	108.41	36.1		28.19	13.01	10.84	3.61		2.82	1.3
综合人工工日		小计							10.84	3.61		2.82	1.3
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	6.94	2.38		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.68	0.33		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	527.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	108.41	36.1		28.19	13.01	10.84	3.61		2.82	1.3
综合人工工日		小计							10.84	3.61		2.82	1.3
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.343	6.94	2.38		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	0.68	0.33		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	64.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											285
清单项目综合单价													285

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢栏杆	m	1	285	285		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	285	--	

项目编码	070205002002	项目名称	玻璃钢盖板	计量单位	块	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通12-补10	复合盖板安装	套	1	57.95	580		15.07	6.95	57.95	580		15.07	6.95
综合人工工日		小计							57.95	580		15.07	6.95
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													659.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃钢盖板1100*1600						块	1	580	580			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	580		--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	216.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	28.5	17.67	3.39	8.29	3.83	28.5	17.67	3.39	8.29	3.83
综合人工工日		小计							28.5	17.67	3.39	8.29	3.83
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1729.59	3.46		
	脚手钢管	kg	1.51	4.06	6.13		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.25	4.89	1.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	4.2	2.06		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	17.67	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	35.91	9.87	3.81	10.33	4.77	3.59	0.99	0.38	1.03	0.48
综合人工工日		小计							3.59	0.99	0.38	1.03	0.48
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.47
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	脚手钢管	kg	0.0528	4.06	0.21		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.0075	4.89	0.04		
	周转木材	m3	0.00018	1729.59	0.31		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0099	4.2	0.04		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	20.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	381.9	239.03	9.39	101.74	46.95	38.19	23.9	0.94	10.17	4.7
综合人工工日		小计							38.19	23.9	0.94	10.17	4.7
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0066	1729.59	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.06	0.6		
	铁钉	kg	0.3326	5	1.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.72	0.07		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	23.9	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	8.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.972027	251.75	239.03	9.39	67.9	31.34	244.71	232.34	9.13	66	30.46
综合人工工日		小计							244.71	232.34	9.13	66	30.46
2.5759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													582.64

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	2.138459	43.46	92.94		
	周转木材	m3	0.064154	1729.59	110.96		
	卡具	kg	0.136084	4.18	0.57		
	钢管支撑	kg	1.44832	4.06	5.88		
	铁钉	kg	3.232962	5	16.16		
	镀锌铁丝22#	kg	0.136084	4.72	0.64		
	其他材料费			--	5.19	--	
	材料费小计			--	232.34	--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	13.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	245.1	240.39	13.38	67.2	31.02	24.51	24.04	1.34	6.72	3.1
综合人工工日		小计							24.51	24.04	1.34	6.72	3.1
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0045	1729.59	7.78		
	卡具	kg	0.083	4.18	0.35		
	钢管支撑	kg	0.17	4.06	0.69		
	铁钉	kg	0.3456	5	1.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	24.04	--	

项目编码	01B002	项目名称	池子基础	计量单位	m2	工程量	81.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-225	构筑物工程 贮水(油)池 混凝土池底 平底	10m2	0.1	432.06	521.99	16.18	116.54	53.79	43.21	52.2	1.62	11.65	5.38
综合人工工日		小计							43.21	52.2	1.62	11.65	5.38
0.4548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0298	1729.59	51.54			
	型钢						t	0.000105	3969.42	0.42			
	电焊条J422						kg	0.003	5.02	0.02			
	氧气						m3	0.00435	2.85	0.01			
	乙炔气						m3	0.00189	14.17	0.03			
	防锈漆						kg	0.000242	10.67				
	油漆溶剂油						kg	2.5E-05	12.11				
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	52.2		--	

项目编码	01B003	项目名称	池子墙壁	计量单位	m2	工程量	1357.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-229备注1	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	302.1	202.89	42.6	89.62	41.36	30.21	20.29	4.26	8.96	4.14
综合人工工日		小计							30.21	20.29	4.26	8.96	4.14
0.318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0035	1729.59	6.05			
	铁钉						kg	0.026	5	0.13			
	组合钢模板						kg	0.589	4.29	2.53			
	镀锌铁丝8#						kg	0.009	4.2	0.04			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	1.622	5.66	9.18			
	卡具						kg	0.26	4.18	1.09			
	钢管支撑						kg	0.251	4.06	1.02			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	20.29		--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	63.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	330.6	208.47	15.11	89.88	41.49	33.06	20.85	1.51	8.99	4.15
综合人工工日		小计							33.06	20.85	1.51	8.99	4.15
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0041	1729.59	7.09		
	卡具	kg	0.177	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.357	4.06	1.45		
	铁钉	kg	0.2034	5	1.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	20.85	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	239.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注3	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	528.96	215.04	15.11	141.46	65.29	52.9	21.5	1.51	14.15	6.53
综合人工工日		小计							52.9	21.5	1.51	14.15	6.53
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	周转木材	m3	0.0041	1729.59	7.09		
	卡具	kg	0.2301	4.18	0.96		
	钢管支撑	kg	0.4641	4.06	1.88		
	铁钉	kg	0.2034	5	1.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	21.5	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	38.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.1	418	237.96	9.97	111.27	51.36	41.8	23.8	1	11.13	5.14
综合人工工日		小计							41.8	23.8	1	11.13	5.14
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1729.59	11.42		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	铁钉	kg	0.2572	5	1.29		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	4.06	0.41		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	23.8	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	41.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96	现浇构件　门框 复合木模板	10m2	0.1	438.9	252.18	17.63	118.7	54.78	43.89	25.22	1.76	11.87	5.48
综合人工工日		小计							43.89	25.22	1.76	11.87	5.48
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.116	4.18	0.48		
	钢管支撑	kg	0.386	4.06	1.57		
	周转木材	m3	0.0067	1729.59	11.59		
	铁钉	kg	0.2092	5	1.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	25.22	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	28.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	284.05	213.66	11.7	76.9	35.49	28.41	21.37	1.17	7.69	3.55
综合人工工日		小计							28.41	21.37	1.17	7.69	3.55
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	4.06	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1729.59	9.34		
	铁钉	kg	0.1176	5	0.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.72	0.02		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	21.37	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	36.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	405.65	233.7	13.63	109.01	50.31	40.57	23.37	1.36	10.9	5.03
综合人工工日		小计							40.57	23.37	1.36	10.9	5.03
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	4.06	0.6		
	周转木材	m3	0.0062	1729.59	10.72		
	铁钉	kg	0.2556	5	1.28		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	23.37	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	30.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	342	253.1	20.7	94.3	43.52	34.2	25.31	2.07	9.43	4.35
综合人工工日		小计							34.2	25.31	2.07	9.43	4.35
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.166	4.18	0.69		
	钢管支撑	kg	0.653	4.06	2.65		
	周转木材	m3	0.0058	1729.59	10.03		
	铁钉	kg	0.2706	5	1.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	450.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注3	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	443.84	224.97	20.6	120.75	55.73	44.38	22.5	2.06	12.08	5.57
综合人工工日		小计							44.38	22.5	2.06	12.08	5.57
0.4672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.2353	4.18	0.98		
	钢管支撑	kg	0.9022	4.06	3.66		
	周转木材	m3	0.0036	1729.59	6.23		
	铁钉	kg	0.193	5	0.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	1.09	--	

	材料费小计	--	22.5	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	84.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注3	现浇构件 现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.1	506.16	235.94	22.88	137.55	63.48	50.62	23.59	2.29	13.76	6.35
综合人工工日		小计							50.62	23.59	2.29	13.76	6.35
0.5328工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.2353	4.18	0.98		
	钢管支撑	kg	1.0829	4.06	4.4		
	周转木材	m3	0.0038	1729.59	6.57		
	铁钉	kg	0.193	5	0.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	23.59	--	

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	233.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	391.4	187.9	14.91	105.64	48.76	39.14	18.79	1.49	10.56	4.88
综合人工工日		小计							39.14	18.79	1.49	10.56	4.88
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.386	4.06	1.57		
	周转木材	m3	0.0032	1729.59	5.53		
	卡具	kg	0.116	4.18	0.48		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	铁钉	kg	0.117	5	0.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		

	其他材料费	--	1.05	--	
	材料费小计	--	18.79	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	121.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	349.6	279.15	13.35	94.37	43.55	34.96	27.92	1.34	9.44	4.36
综合人工工日		小计							34.96	27.92	1.34	9.44	4.36
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1729.59	25.25		
	铁钉	kg	0.348	5	1.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	27.92	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	16.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	629.85	352.35	33.05	172.35	79.55	62.99	35.24	3.31	17.24	7.96
综合人工工日		小计							62.99	35.24	3.31	17.24	7.96
0.663工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.374	43.46	16.25		
	卡具	kg	0.197	4.18	0.82		
	钢管支撑	kg	0.656	4.06	2.66		
	周转木材	m3	0.0067	1729.59	11.59		
	铁钉	kg	0.423	5	2.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.72	0.02		
	其他材料费			--	1.78	--	
	材料费小计			--	35.24	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57	现浇构件　现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	0.1	233.7	209.44	15.95	64.91	29.96	23.37	20.94	1.6	6.49	3
综合人工工日		小计							23.37	20.94	1.6	6.49	3
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.46	9.56		
	卡具	kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.579	4.06	2.35		
	周转木材	m3	0.0036	1729.59	6.23		
	铁钉	kg	0.193	5	0.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.72	0.01		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	20.94	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	8.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件　楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	903.45	469.51	60.45	250.61	115.67	90.35	46.95	6.05	25.06	11.57
综合人工工日		小计							90.35	46.95	6.05	25.06	11.57
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	43.46	23.42		
	卡具	kg	0.284	4.18	1.19		
	钢管支撑	kg	0.948	4.06	3.85		
	周转木材	m3	0.0078	1729.59	13.49		
	铁钉	kg	0.483	5	2.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.72	0.03		
	其他材料费			--	2.55	--	

	材料费小计	--	46.95	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	216.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	0.508318			310.8	80.81	37.3			157.99	41.08	18.96
综合人工工日		小计									157.99	41.08	18.96
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													218.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.25	576	962.7	2374.73			144	240.68	593.68		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.25	1152	1136.53	2554.26			288	284.13	638.57		
综合人工工日		小计							432	524.81	1232.25		
4.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2189.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.04	1729.59	69.18		
	镀锌铁丝8#	kg	2.5	4.2	10.5		
	橡胶板δ3	m2	0.195	15.44	3.01		
	草袋子	只	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	437.82	--	
	材料费小计			--	524.81	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-11	施工降水 轻型井点降水 安装	10根	8.3	314.45	253.06	158.56	122.98	56.76	2609.94	2100.4	1316.05	1020.73	471.11
22-12	施工降水 轻型井点降水 拆除	10根	8.3	218.5		38.08	66.71	30.79	1813.55		316.06	553.69	255.56
22-13*0.7	施工降水 轻型井点降水 使用	套天	20	119.7	9.75	68.54	48.94	22.59	2394	195	1370.8	978.8	451.8
综合人工工日		小计							6817.49	2295.4	3002.91	2553.22	1178.47
71.763工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15847.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管Φ100	m	0.6513	40.94	26.66		
	轻型井点井管Φ40	m	13.446	13.21	177.62		
	中砂	t	8.549	139.37	1191.47		
	橡胶水管Φ50	m	14.11	12.86	181.45		
	水	m3	150.894	4.59	692.6		
	其他材料费			--	25.6	--	
	材料费小计			--	2295.4	--	

项目编码	011706002002	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1287	井、池渗漏试验 井(容量) 5000m3以内	1000m3	0.7	926.44	4882.53	384.43	340.83	157.3	648.51	3417.77	269.1	238.58	110.11
综合人工工日		小计							648.51	3417.77	269.1	238.58	110.11
6.8264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4684.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.28	5.15	1.44		
	塑料软管dn20	m	1.4	5.45	7.63		
	水	m3	735	4.59	3373.65		
	标尺(木)	m3	0.0007	1729.59	1.21		
	其他材料费			--	33.84	--	
	材料费小计			--	3417.77	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			61383.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	55803			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5580.3			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	29701.6			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					91084.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	148448.24		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		148448.24		

暂列金额明细表

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		148448.24	
合计			148448.24	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：V型滤池土建(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	76078.2		76078.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2039629.98	3.2	65268.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2039629.98	0.53	10810.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2039629.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2115708.18	10	211570.82
合计					287649.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：V型滤池土建(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	638161.06	
1.1	人工费	61835.84	
1.2	材料费	514785.25	
1.3	施工机具使用费	28147.86	
1.4	企业管理费	24735.35	
1.5	利润	8656.77	
2	措施项目费	13846.34	
2.1	单价措施项目费	4635.8	
2.2	总价措施项目费	9210.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5604.99	
3	其他项目费	63816.11	
3.1	其中：暂列金额	63816.11	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11302.68	
5	税金	72712.62	
6	工程造价	799838.81	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		V型滤池工艺						
1	030801001002	低压碳钢管	1、材质：碳钢管 2、规格：DN80 3、连接形式、焊接方法：焊接连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	6	50.09	300.54	
2	030801001001	低压碳钢管	1、材质：碳钢管 2、规格：DN250 3、连接形式、焊接方法：焊接连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	1	219.16	219.16	
3	030801005061	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN300 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	23	348.6	8017.8	
4	030801005062	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN400 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	9	463.25	4169.25	
5	030801005013	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN450 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	2.9	523.19	1517.25	
6	030801005060	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN500 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	29	579.79	16813.91	
7	030801005059	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN800 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	2	902.93	1805.86	
8	030801016001	低压塑料管	1、材质：PVC表面扫洗管 2、规格：DN20　L=120	m	49.92	8.26	412.34	
9	030801016002	低压塑料管	1、材质：PVC泄空管 2、规格：DN50　L=200	m	0.4	19.71	7.88	
10	030817008017	套管制作安装	1、类型：单法兰套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN700	个	2	1820.06	3640.12	
11	030817008024	套管制作安装	1、类型：单法兰套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN600	个	2	1586.38	3172.76	
12	030817008016	套管制作安装	1、类型：单法兰套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN400	个	2	1067.26	2134.52	
13	030817008018	套管制作安装	1、类型：单法兰套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN250	个	2	579.44	1158.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、结构形式：法兰压盖 3、型号、规格：DN700 4、焊接方法：电弧焊	副(片)	2	1823.75	3647.5	
15	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、结构形式：法兰压盖 3、型号、规格：DN500 4、焊接方法：电弧焊	副(片)	2	1307.75	2615.5	
16	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、结构形式：法兰压盖 3、型号、规格：DN300 4、焊接方法：电弧焊	副(片)	2	635.83	1271.66	
17	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、结构形式：法兰盘片 3、型号、规格：DN700 4、焊接方法：电弧焊	副(片)	2	1823.75	3647.5	
18	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、结构形式：法兰闷板 3、型号、规格：DN700 4、焊接方法：电弧焊	副(片)	2	1823.75	3647.5	
19	030817008023	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN800	个	1	2102.07	2102.07	
20	030817008019	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN500	个	6	1344.17	8065.02	
21	030817008032	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN400	个	3	1067.26	3201.78	
22	030817008020	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN300	个	2	687.55	1375.1	
23	030817008021	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN150	个	2	350.52	701.04	
24	030817008034	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN80	个	2	245.88	491.76	
25	030817008022	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN50	个	2	200.94	401.88	
26	030817008025	套管制作安装	1、类型：法兰短管 2、材质：Q235A 3、规格：DN500	个	5	1344.17	6720.85	
27	030817008026	套管制作安装	1、类型：法兰短管 2、材质：Q235A 3、规格：DN400	个	5	1067.26	5336.3	
28	030817008027	套管制作安装	1、类型：法兰短管 2、材质：Q235A 3、规格：DN300	个	4	687.55	2750.2	
29	030817008028	套管制作安装	1、类型：法兰短管 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	个	4	457.48	1829.92	
30	030817008029	套管制作安装	1、类型：法兰短管 2、材质：Q235A 3、规格：DN150	个	2	350.52	701.04	
31	030804002045	低压碳钢板卷管件	1、规格：90° 钢制弯头 DN600　安装 2、连接方式：焊接	个	2	1767.39	3534.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030814005029	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN600　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	1729.47	3458.94	
33	030804002035	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制三通DN500*350　安装 2、连接方式：焊接	个	5	1225.9	6129.5	
34	030814005019	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：钢制三通DN500*350　制作 2、焊接方法：焊接	个	5	1474.6	7373	
35	030804002040	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制三通DN500*400　安装 2、连接方式：焊接	个	2	1225.9	2451.8	
36	030814005024	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：钢制三通DN500*400　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	1474.6	2949.2	
37	030804002036	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制异径管DN500*350　安装 2、连接方式：焊接	个	2	1225.9	2451.8	
38	030814005020	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：钢制异径管DN500*350　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	1474.6	2949.2	
39	030804002037	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制短管DN500安装 2、连接方式：焊接	个	2	1225.9	2451.8	
40	030814005021	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：钢制短管DN500制作 2、焊接方法：焊接	个	2	1474.6	2949.2	
41	030804002046	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头DN500　安装 2、连接方式：焊接	个	3	1225.9	3677.7	
42	030814005030	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN500　制作 2、焊接方法：焊接	个	3	1474.6	4423.8	
43	030804002038	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制异径管DN500*400　安装 2、连接方式：焊接	个	2	1225.9	2451.8	
44	030814005022	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：钢制异径管DN500*400　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	1474.6	2949.2	
45	030804002049	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头DN450　安装 2、连接方式：焊接	个	1	1091.87	1091.87	
46	030814005034	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN450　制作 2、焊接方法：焊接	个	1	1126.6	1126.6	
47	030804002048	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制偏心异径管DN400*250　安装 2、连接方式：焊接	个	3	944.62	2833.86	
48	030814005033	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：钢制偏心异径管DN400*250　制作 2、焊接方法：焊接	个	3	966.44	2899.32	
49	030804002041	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制短管DN300安装 2、连接方式：焊接	个	5	529.68	2648.4	
50	030814005031	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：钢制短管DN300制作 2、焊接方法：焊接	个	5	639.47	3197.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030804002042	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头 DN300　安装 2、连接方式：焊接	个	4	529.68	2118.72	
52	030814005026	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头 DN300　制作 2、焊接方法：焊接	个	4	639.47	2557.88	
53	030804002047	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制三通 DN300X250　安装 2、连接方式：焊接	个	2	529.68	1059.36	
54	030814005032	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：钢制三通 DN300X250　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	639.47	1278.94	
55	030804002043	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制异径管 DN300X200　安装 2、连接方式：焊接	个	2	529.68	1059.36	
56	030814005027	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：钢制异径管 DN300X200　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	639.47	1278.94	
57	030804002044	低压碳钢板卷管件	1、规格：钢制三通 DN300X200　安装 2、连接方式：焊接	个	5	529.68	2648.4	
58	030814005028	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：钢制三通 DN300X200　制作 2、焊接方法：焊接	个	5	639.47	3197.35	
59	030804001002	低压碳钢管件	1、规格：90°钢制弯头 DN150　安装	个	2	221.73	443.46	
60	030804001003	低压碳钢管件	1、规格：90°钢制弯头 DN100　安装	个	2	153.54	307.08	
61	030804001004	低压碳钢管件	1、规格：90°钢制弯头 DN100 L=2100mm　安装	个	1	153.54	153.54	
62	030804001001	低压碳钢管件	1、规格：90°钢制弯头 DN80　安装	个	2	97.58	195.16	
63	030804001005	低压碳钢管件	1、规格：钢制偏心异径管 DN80*50　安装	个	2	97.58	195.16	
64	030804014001	低压塑料管件	1、规格：PVC短管 DN25，L=200mm	个	2	19.13	38.26	
65	030817008033	套管制作安装	1、类型：防水翼环 2、规格：DN450	台	1	1810.48	1810.48	
66	030817008030	套管制作安装	1、类型：防水翼环 2、规格：DN300	台	3	1061.93	3185.79	
67	030817008031	套管制作安装	1、类型：防水翼环 2、规格：DN100	台	1	482.77	482.77	
68	030815001012	管架制作安装	管支架	kg	50	15.45	772.5	
69	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆两道	kg	50	1.38	69	
70	040602039001	堰板	1、名称：出水堰板 2、材质：不锈钢 3、厚度：1500X150X2	m2	0.9	506.88	456.19	
71	040602039002	堰板	1、名称：出水堰板 2、材质：不锈钢 3、厚度：1480X150X2	m2	0.44	506.88	223.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030807003054	低压法兰阀门	1、名称：电动刀闸阀 2、型号、规格：DN600 3、配供控制箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	个	2	11993.29	23986.58	
73	030807003035	低压法兰阀门	1、名称：电动刀闸阀 2、型号、规格：DN400 3、配供控制箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	个	2	6534.99	13069.98	
74	030807003036	低压法兰阀门	1、名称：电动刀闸阀 2、型号、规格：DN250 3、配供控制箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	个	2	3760.83	7521.66	
75	030807003051	低压法兰阀门	1、名称：电动调节蝶阀 2、型号、规格：DN350 3、配供控制箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	个	2	20629.05	41258.1	
76	030807003053	低压法兰阀门	1、名称：电动蝶阀 2、型号、规格：DN400 3、配供控制箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	个	2	10334.99	20669.98	
77	030807003055	低压法兰阀门	1、名称：电动蝶阀 2、型号、规格：DN200 3、配供控制箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	个	2	5686.54	11373.08	
78	030807003052	低压法兰阀门	1、名称：手动蝶阀 2、型号、规格：DN150	个	2	1183.11	2366.22	
79	030807003056	低压法兰阀门	1、名称：手动蝶阀 2、型号、规格：DN100	个	1	346.91	346.91	
80	030807003057	低压法兰阀门	1、名称：电动球阀 2、型号、规格：DN50	个	2	1825.66	3651.32	
81	030807003058	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN300	个	3	4680.32	14040.96	
82	030807003059	低压法兰阀门	1、名称：管道伸缩器 2、型号、规格：DN300	个	3	1426.79	4280.37	
83	030807003062	低压法兰阀门	1、名称：管道伸缩器 2、型号、规格：DN400	个	3	3651.84	10955.52	
84	030807003063	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮蜗杆对夹式蝶阀 2、型号、规格：DN250	个	2	1812.13	3624.26	
85	030807003060	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮蜗杆对夹式蝶阀 2、型号、规格：DN300	个	3	2094.32	6282.96	
86	030807003061	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮蜗杆对夹式蝶阀 2、型号、规格：DN400	个	3	4187.12	12561.36	
87	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：可曲挠合成橡胶接头 2、型号、规格：DN500	个	2	4979.92	9959.84	
88	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：可曲挠合成橡胶接头 2、型号、规格：DN300	个	2	1736	3472	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：法兰式伸缩接头 2、型号、规格：双法兰 DN400 VSSJA-2型	个	2	3651.84	7303.68	
90	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：法兰式伸缩接头 2、型号、规格：双法兰 DN350 VSSJA-2型	个	2	2777.58	5555.16	
91	030810002055	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN600	片	4	734.01	2936.04	
92	030810002064	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN500	片	4	563.66	2254.64	
93	030810002061	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN400	片	28	416.34	11657.52	
94	030810002062	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN350	片	8	364	2912	
95	030810002057	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN300	片	22	304.55	6700.1	
96	030810002060	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN250	片	8	212.14	1697.12	
97	030810002058	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN200	片	4	148.95	595.8	
98	030810002059	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN150	片	4	90.83	363.32	
99	030810002063	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN100	片	2	63.4	126.8	
100	030810002065	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN50	片	4	51.05	204.2	
101	030109011001	潜水泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：WQ25-8-1.5 3、配供控制柜、接线箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	台	1	2837.91	2837.91	
102	030109001002	离心式泵	1、名称：单级双吸离心泵（二用一备） 2、规格： Q=680m3/h,H=9m,N=37kW 3、配供控制柜、接线箱及电缆 4、设备包括供应、安装、调试	台	3	29794.49	89383.47	
103	030104003001	梁式起重机	1、名称：单梁悬挂起重机 2、质量：起重量2.0T 3、跨距：跨度4.0m,	台	1	41901.9	41901.9	
104	030108001001	离心式通风机	1、名称：风机，一用一备,配供放空阀、挠性接头、消音器、止回阀、蜗轮蜗杆对夹式蝶阀、法兰等 2、规格： Q=55m3/min,H=5m,N=75kW 3、材质：铸钢 4、配供控制柜及电缆 5、设备包括供应、安装、调试	台	2	44285.03	88570.06	
105	030807003064	低压法兰阀门	1、名称：挠性接头 2、型号、规格：DN250	个	2	532.13	1064.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030703020001	消声器	1、名称：消音器 2、规格：DN250	个	2	1422.55	2845.1	
107	030703001001	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：DN250	个	2	211.75	423.5	
		分部小计					638161.06	
		分部分项合计					638161.06	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4635.8	4635.8	
		单价措施合计					4635.8	
合计							642796.86	

综合单价分析表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-32	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	68.25	5.59	23.86	27.3	9.56	6.83	0.56	2.39	2.73	0.96
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	304.44	40.41	21.97	121.78	42.62	3.04	0.4	0.22	1.22	0.43
综合人工工日		小计							9.87	0.96	2.61	3.95	1.39
0.1104工日		未计价材料费											31.31
清单项目综合单价													50.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢管公称直径80mm以内	m	0.957	32.715	31.31		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0222	4.97	0.11		
	氧气	m3	0.0316	2.83	0.09		
	乙炔气	kg	0.0106	15.44	0.16		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0085	3.26	0.03		
	水	m3	0.0082	4.59	0.04		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0245	3.57	0.09		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	32.27	--	

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-37	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径250mm以内	10m	0.1	152.88	23.28	136.45	61.15	21.4	15.29	2.33	13.65	6.12	2.14
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径300mm以内	100m	0.01	504.82	122.38	25.83	201.93	70.67	5.05	1.22	0.26	2.02	0.71
综合人工工日		小计							20.34	3.55	13.91	8.14	2.85
0.2267工日		未计价材料费											170.37
清单项目综合单价													219.16

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢管公称直径250mm以内	m	0.936	182.02	170.37		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1813	4.97	0.9		
	氧气	m3	0.1265	2.83	0.36		
	乙炔气	kg	0.0422	15.44	0.65		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0416	3.26	0.14		
	水	m3	0.0731	4.59	0.34		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1162	3.57	0.41		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	173.92	--	

项目编码	030801005061	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-63	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径300mm以内	10m	0.1	144.69	18.05	90.16	57.88	20.26	14.47	1.81	9.02	5.79	2.03
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径300mm以内	100m	0.01	504.82	122.38	25.83	201.93	70.67	5.05	1.22	0.26	2.02	0.71
综合人工工日		小计							19.52	3.03	9.28	7.81	2.74
0.2177工日		未计价材料费							306.22				
清单项目综合单价									348.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径300mm以内	m	0.988	309.94	306.22		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1353	4.97	0.67		
	氧气	m3	0.123	2.83	0.35		
	乙炔气	kg	0.041	15.44	0.63		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0333	3.26	0.11		
	水	m3	0.0731	4.59	0.34		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1162	3.57	0.41		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	309.25	--	

项目编码	030801005062	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径400mm以内	10m	0.1	204.75	30.52	129.99	81.9	28.67	20.48	3.05	13	8.19	2.87

8-2431	低中压管道液压试验 公称直径400mm以内	100m	0.01	599.42	171.58	28.68	239.77	83.92	5.99	1.72	0.29	2.4	0.84
综合人工工日		小计							26.47	4.77	13.29	10.59	3.71
0.2947工日		未计价材料费											404.42
清单项目综合单价													463.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径400mm以内						m	0.988	409.33	404.42			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.2738	4.97	1.36			
	氧气						m3	0.1809	2.83	0.51			
	乙炔气						kg	0.0603	15.44	0.93			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0616	3.26	0.2			
	水						m3	0.1244	4.59	0.57			
	钢板 δ12～20 Q235						kg	0.1421	3.57	0.51			
	其他材料费								--	0.69		--	
	材料费小计								--	409.19		--	

项目编码	030801005013	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	2.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-66	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径450mm以内	10m	0.1	250.25	33.6	154.55	100.1	35.04	25.03	3.36	15.46	10.01	3.5
8-2432	低中压管道液压试验 公称直径500mm以内	100m	0.01	716.38	222.51	29.58	286.55	100.29	7.16	2.23	0.3	2.87	1
综合人工工日		小计							32.19	5.59	15.76	12.88	4.5
0.3583工日		未计价材料费											452.27
清单项目综合单价													523.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径450mm以内						m	0.978	462.44	452.27			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.3073	4.97	1.53			
	氧气						m3	0.1964	2.83	0.56			
	乙炔气						kg	0.0654	15.44	1.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0692	3.26	0.23			
	水						m3	0.198	4.59	0.91			
	钢板 δ12～20 Q235						kg	0.1806	3.57	0.64			
	其他材料费								--	0.71		--	
	材料费小计								--	457.86		--	

项目编码	030801005060	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-67	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径500mm以内	10m	0.1	292.11	36.83	171.92	116.84	40.9	29.21	3.68	17.19	11.68	4.09
8-2432	低中压管道液压试验 公称直径500mm以内	100m	0.01	716.38	222.51	29.58	286.55	100.29	7.16	2.23	0.3	2.87	1
综合人工工日		小计							36.37	5.91	17.49	14.55	5.09
0.4043工日		未计价材料费											500.38
清单项目综合单价													579.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径500mm以内	m	0.978	511.64	500.38		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3434	4.97	1.71		
	氧气	m3	0.21	2.83	0.59		
	乙炔气	kg	0.0701	15.44	1.08		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0767	3.26	0.25		
	水	m3	0.198	4.59	0.91		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1806	3.57	0.64		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	506.29	--	

项目编码	030801005059	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-70	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径800mm以内	10m	0.1	474.11	70.93	310.17	189.64	66.38	47.41	7.09	31.02	18.96	6.64
8-2434	低中压管道液压试验 公称直径800mm以内	100m	0.01	853.12	561.18	39.6	341.25	119.44	8.53	5.61	0.4	3.41	1.19
综合人工工日		小计							55.94	12.7	31.42	22.37	7.83
0.6202工日		未计价材料费											772.67
清单项目综合单价													902.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径800mm以内	m	0.967	799.04	772.67		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.7499	4.97	3.73		
	氧气	m3	0.3499	2.83	0.99		
	乙炔气	kg	0.1167	15.44	1.8		

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1442	3.26	0.47		
	水	m3	0.6062	4.59	2.78		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.2638	3.57	0.94		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	785.37	--	

项目编码	030801016001	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	49.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-273	低压管道 塑料管(热风焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	33.67	0.46	5.18	13.47	4.71	3.37	0.05	0.52	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.05	0.52	1.35	0.47
0.037工日		未计价材料费							2.5				
清单项目综合单价									8.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管管外径20mm以内	m	1	2.5	2.5		
	塑料焊条	kg	0.0002	25.73	0.01		
	电	kW·h	0.0176	0.76	0.01		
	电阻丝	根	0.0003	3.69			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.55	--	

项目编码	030801016002	项目名称	低压塑料管	计量单位	m	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-277	低压管道 塑料管(热风焊) 管外径50mm以内	10m	0.1	59.15	1.94	12.95	23.66	8.28	5.92	0.19	1.3	2.37	0.83
综合人工工日		小计							5.92	0.19	1.3	2.37	0.83
0.065工日		未计价材料费							9.1				
清单项目综合单价									19.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管管外径50mm以内	m	1	9.1	9.1		
	塑料焊条	kg	0.001	25.73	0.03		
	电	kW·h	0.0433	0.76	0.03		
	电阻丝	根	0.0005	3.69			
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	9.29	--	

项目编码	030817008017	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2958	刚性防水套管制作 公称直径700mm以内	个	1	349.16	618.49	122.72	139.66	48.88	349.16	618.49	122.72	139.66	48.88
8-2969	刚性防水套管安装 公称直径800mm以内	个	1	133.3	133.54		53.32	18.66	133.3	133.54		53.32	18.66
综合人工工日		小计							482.46	752.03	122.72	192.98	67.54
5.61工日		未计价材料费											202.33
清单项目综合单价													1820.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径700mm以内	kg	50.67	3.993	202.33		
	钢板δ10～15 Q235	kg	92.84	3.57	331.44		
	扁钢＜-59	kg	5.5	3.64	20.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	10	4.97	49.7		
	氧气	m3	3.69	2.83	10.44		
	乙炔气	kg	1.23	15.44	18.99		
	焦炭	kg	130	1.27	165.1		
	木柴	kg	8	0.94	7.52		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.452	3.26	1.47		
	水泥32.5级	kg	41.7	0.46	19.18		
	石棉绒	kg	17.83	2.4	42.79		
	油浸麻丝	kg	8.52	8.4	71.57		
	其他材料费			--	13.81	--	
	材料费小计			--	954.36	--	

项目编码	030817008024	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2957	刚性防水套管制作 公称直径600mm以内	个	1	307.02	531.9	113.36	122.81	42.98	307.02	531.9	113.36	122.81	42.98
8-2968	刚性防水套管安装 公称直径600mm以内	个	1	122.12	101.55		48.85	17.1	122.12	101.55		48.85	17.1
综合人工工日		小计							429.14	633.45	113.36	171.66	60.08
4.99工日		未计价材料费											178.69

清单项目综合单价							1586.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径600mm以内	kg	44.75	3.993	178.69		
	钢板δ10～15 Q235	kg	79.56	3.57	284.03		
	扁钢＜-59	kg	4.8	3.64	17.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	8.8	4.97	43.74		
	氧气	m3	3.39	2.83	9.59		
	乙炔气	kg	1.13	15.44	17.45		
	焦炭	kg	110	1.27	139.7		
	木柴	kg	8	0.94	7.52		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.39	3.26	1.27		
	水泥32.5级	kg	31.7	0.46	14.58		
	石棉绒	kg	13.56	2.4	32.54		
	油浸麻丝	kg	6.48	8.4	54.43		
	其他材料费			--	11.13	--	
	材料费小计			--	812.14	--	

项目编码	030817008016	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2954	刚性防水套管制作 公称直径400mm以内	个	1	219.3	323.11	70.97	87.72	30.7	219.3	323.11	70.97	87.72	30.7
8-2966	刚性防水套管安装 公称直径400mm以内	个	1	88.58	73.83		35.43	12.4	88.58	73.83		35.43	12.4
综合人工工日		小计							307.88	396.94	70.97	123.15	43.1
3.58工日		未计价材料费											125.22
清单项目综合单价													1067.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径400mm以内	kg	31.36	3.993	125.22		
	钢板δ10～15 Q235	kg	45.41	3.57	162.11		
	扁钢＜-59	kg	3.4	3.64	12.38		
	电焊条J422 φ3.2	kg	4.16	4.97	20.68		
	氧气	m3	3.16	2.83	8.94		
	乙炔气	kg	1.05	15.44	16.21		
	焦炭	kg	70	1.27	88.9		
	木柴	kg	6	0.94	5.64		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.268	3.26	0.87		
	水泥32.5级	kg	23	0.46	10.58		

	石棉绒	kg	9.87	2.4	23.69		
	油浸麻丝	kg	4.71	8.4	39.56		
	其他材料费			--	7.38	--	
	材料费小计			--	522.16	--	

项目编码	030817008018	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2951	刚性防水套管制作 公称直径250mm以内	个	1	129.86	103.74	29.03	51.94	18.18	129.86	103.74	29.03	51.94	18.18
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	72.24	60.53		28.9	10.11	72.24	60.53		28.9	10.11
综合人工工日		小计							202.1	164.27	29.03	80.84	28.29
2.35工日		未计价材料费											74.91
清单项目综合单价													579.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径250mm以内	kg	18.76	3.993	74.91		
	钢板δ10～15 Q235	kg	15.61	3.57	55.73		
	扁钢＜-59	kg	2.4	3.64	8.74		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.8	4.97	13.92		
	氧气	m3	2.57	2.83	7.27		
	乙炔气	kg	0.86	15.44	13.28		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.172	3.26	0.56		
	水泥32.5级	kg	18.9	0.46	8.69		
	石棉绒	kg	8.09	2.4	19.42		
	油浸麻丝	kg	3.86	8.4	32.42		
	其他材料费			--	4.24	--	
	材料费小计			--	239.18	--	

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副(片)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1676	低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径500mm以内	副	1	251.16	76.86	240.11	100.46	35.16	251.16	76.86	240.11	100.46	35.16
综合人工工日		小计							251.16	76.86	240.11	100.46	35.16
2.76工日		未计价材料费											1120

清单项目综合单价							1823.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊法兰公称直径700mm以内	片	2	560	1120		
	电焊条J422 φ3.2	kg	7.428	4.97	36.92		
	氧气	m3	2.094	2.83	5.93		
	乙炔气	kg	0.698	15.44	10.78		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	3.365	3.26	10.97		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.706	11.06	7.81		
	其他材料费			--	4.45	--	
	材料费小计			--	1196.86	--	

项目编码	030810002002	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副(片)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1676	低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径500mm以内	副	1	251.16	76.86	240.11	100.46	35.16	251.16	76.86	240.11	100.46	35.16
综合人工工日		小计							251.16	76.86	240.11	100.46	35.16
2.76工日		未计价材料费											604
清单项目综合单价													1307.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊法兰公称直径500mm以内			片	2	302	604						
	电焊条J422 φ3.2			kg	7.428	4.97	36.92						
	氧气			m3	2.094	2.83	5.93						
	乙炔气			kg	0.698	15.44	10.78						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	3.365	3.26	10.97						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.706	11.06	7.81						
	其他材料费					--	4.45					--	
	材料费小计					--	680.86					--	

项目编码	030810002003	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副(片)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1672	低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径300mm以内	副	1	116.48	32.25	130.2	46.59	16.31	116.48	32.25	130.2	46.59	16.31
综合人工工日		小计							116.48	32.25	130.2	46.59	16.31

1.28工日	未计价材料费						294
清单项目综合单价							635.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊法兰公称直径300mm以内	片	2	147	294		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.516	4.97	12.5		
	氧气	m3	1.075	2.83	3.04		
	乙炔气	kg	0.359	15.44	5.54		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	1.277	3.26	4.16		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.34	11.06	3.76		
	其他材料费			--	3.25	--	
	材料费小计			--	326.25	--	

项目编码	030810002004	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副(片)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1676	低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径500mm以内	副	1	251.16	76.86	240.11	100.46	35.16	251.16	76.86	240.11	100.46	35.16
综合人工工日		小计							251.16	76.86	240.11	100.46	35.16
2.76工日	未计价材料费								1120				
清单项目综合单价									1823.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	低压碳钢对焊法兰公称直径700mm以内	片	2	560	1120								
	电焊条J422 φ3.2	kg	7.428	4.97	36.92								
	氧气	m3	2.094	2.83	5.93								
	乙炔气	kg	0.698	15.44	10.78								
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	3.365	3.26	10.97								
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.706	11.06	7.81								
	其他材料费			--	4.45	--							
	材料费小计			--	1196.86	--							

项目编码	030810002005	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副(片)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1676	低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径500mm以内	副	1	251.16	76.86	240.11	100.46	35.16	251.16	76.86	240.11	100.46	35.16

综合人工工日	小计			251.16	76.86	240.11	100.46	35.16
2.76工日	未计价材料费							1120
清单项目综合单价								1823.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊法兰公称直径700mm以内	片	2	560	1120			
	电焊条J422 φ3.2	kg	7.428	4.97	36.92			
	氧气	m3	2.094	2.83	5.93			
	乙炔气	kg	0.698	15.44	10.78			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	3.365	3.26	10.97			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.706	11.06	7.81			
	其他材料费			--	4.45		--	
	材料费小计			--	1196.86		--	

项目编码	030817008023	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2959	刚性防水套管制作 公称直径800mm以内	个	1	427.42	716.63	159.47	170.97	59.84	427.42	716.63	159.47	170.97	59.84
8-2969	刚性防水套管安装 公称直径800mm以内	个	1	133.3	133.54		53.32	18.66	133.3	133.54		53.32	18.66
综合人工工日		小计							560.72	850.17	159.47	224.29	78.5
6.52工日		未计价材料费											228.92
清单项目综合单价													2102.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径800mm以内	kg	57.33	3.993	228.92		
	钢板 δ10～15 Q235	kg	102.3	3.57	365.21		
	扁钢＜-59	kg	5.8	3.64	21.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	15.6	4.97	77.53		
	氧气	m3	4.12	2.83	11.66		
	乙炔气	kg	1.37	15.44	21.15		
	焦炭	kg	150	1.27	190.5		
	木柴	kg	10	0.94	9.4		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.515	3.26	1.68		
	水泥32.5级	kg	41.7	0.46	19.18		
	石棉绒	kg	17.83	2.4	42.79		
	油浸麻丝	kg	8.52	8.4	71.57		
	其他材料费			--	18.39	--	
	材料费小计			--	1079.09	--	

项目编码	030817008019	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2956	刚性防水套管制作 公称直径500mm以内	个	1	263.16	424.28	89.48	105.26	36.84	263.16	424.28	89.48	105.26	36.84
8-2967	刚性防水套管安装 公称直径500mm以内	个	1	122.12	85.55		48.85	17.1	122.12	85.55		48.85	17.1
综合人工工日		小计							385.28	509.83	89.48	154.11	53.94
4.48工日		未计价材料费											151.53
清单项目综合单价													1344.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径500mm以内	kg	37.95	3.993	151.53		
	钢板δ10～15 Q235	kg	61.04	3.57	217.91		
	扁钢＜-59	kg	4.1	3.64	14.92		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.24	4.97	31.01		
	氧气	m3	3.39	2.83	9.59		
	乙炔气	kg	1.13	15.44	17.45		
	焦炭	kg	90	1.27	114.3		
	木柴	kg	8	0.94	7.52		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	水泥32.5级	kg	26.7	0.46	12.28		
	石棉绒	kg	11.42	2.4	27.41		
	油浸麻丝	kg	5.46	8.4	45.86		
	其他材料费			--	10.49	--	
	材料费小计			--	661.36	--	

项目编码	030817008032	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2954	刚性防水套管制作 公称直径400mm以内	个	1	219.3	323.11	70.97	87.72	30.7	219.3	323.11	70.97	87.72	30.7
8-2966	刚性防水套管安装 公称直径400mm以内	个	1	88.58	73.83		35.43	12.4	88.58	73.83		35.43	12.4
综合人工工日		小计							307.88	396.94	70.97	123.15	43.1
3.58工日		未计价材料费											125.22
清单项目综合单价													1067.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径400mm以内	kg	31.36	3.993	125.22		
	钢板δ10～15 Q235	kg	45.41	3.57	162.11		
	扁钢＜-59	kg	3.4	3.64	12.38		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.16	4.97	20.68		
	氧气	m3	3.16	2.83	8.94		
	乙炔气	kg	1.05	15.44	16.21		
	焦炭	kg	70	1.27	88.9		
	木柴	kg	6	0.94	5.64		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.268	3.26	0.87		
	水泥32.5级	kg	23	0.46	10.58		
	石棉绒	kg	9.87	2.4	23.69		
	油浸麻丝	kg	4.71	8.4	39.56		
	其他材料费			--	7.38	--	
	材料费小计			--	522.16	--	

项目编码	030817008020	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2952	刚性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	153.08	158.87	33.95	61.23	21.43	153.08	158.87	33.95	61.23	21.43
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	72.24	60.53		28.9	10.11	72.24	60.53		28.9	10.11
综合人工工日		小计							225.32	219.4	33.95	90.13	31.54
2.62工日		未计价材料费											87.21
清单项目综合单价													687.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径300mm以内	kg	21.84	3.993	87.21		
	钢板δ10～15 Q235	kg	29.2	3.57	104.24		
	扁钢＜-59	kg	2.7	3.64	9.83		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.68	4.97	18.29		
	氧气	m3	2.63	2.83	7.44		
	乙炔气	kg	0.88	15.44	13.59		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.204	3.26	0.67		
	水泥32.5级	kg	18.9	0.46	8.69		
	石棉绒	kg	8.09	2.4	19.42		
	油浸麻丝	kg	3.86	8.4	32.42		
	其他材料费			--	4.81	--	

	材料费小计	--	306.61	--	

项目编码	030817008021	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2949	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	83.42	57.03	21.11	33.37	11.68	83.42	57.03	21.11	33.37	11.68
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	48.16	31.99		19.26	6.74	48.16	31.99		19.26	6.74
综合人工工日		小计							131.58	89.02	21.11	52.63	18.42
1.53工日		未计价材料费											37.76
清单项目综合单价													350.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	kg	9.46	3.992	37.76		
	钢板δ10～15 Q235	kg	8.24	3.57	29.42		
	扁钢＜-59	kg	1.6	3.64	5.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.99	4.97	4.92		
	氧气	m3	1.87	2.83	5.29		
	乙炔气	kg	0.62	15.44	9.57		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	水泥32.5级	kg	10	0.46	4.6		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	126.78	--	

项目编码	030817008034	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	49.02	36.72	11.83	19.61	6.86	49.02	36.72	11.83	19.61	6.86
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	48.16	31.99		19.26	6.74	48.16	31.99		19.26	6.74
综合人工工日		小计							97.18	68.71	11.83	38.87	13.6
1.13工日		未计价材料费											15.69
清单项目综合单价													245.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内	kg	4.02	3.904	15.69		
	钢板δ10～15 Q235	kg	4.95	3.57	17.67		
	扁钢＜-59	kg	1.05	3.64	3.82		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	4.97	2.49		
	氧气	m3	1.46	2.83	4.13		
	乙炔气	kg	0.49	15.44	7.57		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.056	3.26	0.18		
	水泥32.5级	kg	10	0.46	4.6		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	84.4	--	

项目编码	030817008022	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2945	刚性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	41.28	29.59	10.08	16.51	5.78	41.28	29.59	10.08	16.51	5.78
8-2962	刚性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	43	18.75		17.2	6.02	43	18.75		17.2	6.02
综合人工工日		小计							84.28	48.34	10.08	33.71	11.8
0.98工日		未计价材料费							12.73				
清单项目综合单价									200.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	kg	3.26	3.904	12.73		
	钢板δ10～15 Q235	kg	3.97	3.57	14.17		
	扁钢＜-59	kg	0.9	3.64	3.28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4	4.97	1.99		
	氧气	m3	1.17	2.83	3.31		
	乙炔气	kg	0.39	15.44	6.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.04	3.26	0.13		
	水泥32.5级	kg	5.8	0.46	2.67		
	石棉绒	kg	2.5	2.4	6		
	油浸麻丝	kg	1.2	8.4	10.08		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	61.07	--	

项目编码	030817008025	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2956	刚性防水套管制作 公称直径500mm以内	个	1	263.16	424.28	89.48	105.26	36.84	263.16	424.28	89.48	105.26	36.84
8-2967	刚性防水套管安装 公称直径500mm以内	个	1	122.12	85.55		48.85	17.1	122.12	85.55		48.85	17.1
综合人工工日		小计							385.28	509.83	89.48	154.11	53.94
4.48工日		未计价材料费											151.53
清单项目综合单价													1344.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径500mm以内	kg	37.95	3.993	151.53		
	钢板δ10～15 Q235	kg	61.04	3.57	217.91		
	扁钢＜-59	kg	4.1	3.64	14.92		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.24	4.97	31.01		
	氧气	m3	3.39	2.83	9.59		
	乙炔气	kg	1.13	15.44	17.45		
	焦炭	kg	90	1.27	114.3		
	木柴	kg	8	0.94	7.52		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	水泥32.5级	kg	26.7	0.46	12.28		
	石棉绒	kg	11.42	2.4	27.41		
	油浸麻丝	kg	5.46	8.4	45.86		
	其他材料费			--	10.49	--	
	材料费小计			--	661.36	--	

项目编码	030817008026	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2954	刚性防水套管制作 公称直径400mm以内	个	1	219.3	323.11	70.97	87.72	30.7	219.3	323.11	70.97	87.72	30.7
8-2966	刚性防水套管安装 公称直径400mm以内	个	1	88.58	73.83		35.43	12.4	88.58	73.83		35.43	12.4
综合人工工日		小计							307.88	396.94	70.97	123.15	43.1
3.58工日		未计价材料费											125.22
清单项目综合单价													1067.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径400mm以内	kg	31.36	3.993	125.22		
	钢板δ10～15 Q235	kg	45.41	3.57	162.11		
	扁钢＜-59	kg	3.4	3.64	12.38		
	电焊条J422 φ3.2	kg	4.16	4.97	20.68		
	氧气	m3	3.16	2.83	8.94		
	乙炔气	kg	1.05	15.44	16.21		
	焦炭	kg	70	1.27	88.9		
	木柴	kg	6	0.94	5.64		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.268	3.26	0.87		
	水泥32.5级	kg	23	0.46	10.58		
	石棉绒	kg	9.87	2.4	23.69		
	油浸麻丝	kg	4.71	8.4	39.56		
	其他材料费			--	7.38	--	
	材料费小计			--	522.16	--	

项目编码	030817008027	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2952	刚性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	153.08	158.87	33.95	61.23	21.43	153.08	158.87	33.95	61.23	21.43
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	72.24	60.53		28.9	10.11	72.24	60.53		28.9	10.11
综合人工工日		小计							225.32	219.4	33.95	90.13	31.54
2.62工日		未计价材料费											87.21
清单项目综合单价													687.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径300mm以内	kg	21.84	3.993	87.21		
	钢板δ10～15 Q235	kg	29.2	3.57	104.24		
	扁钢＜-59	kg	2.7	3.64	9.83		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3.68	4.97	18.29		
	氧气	m3	2.63	2.83	7.44		
	乙炔气	kg	0.88	15.44	13.59		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.204	3.26	0.67		
	水泥32.5级	kg	18.9	0.46	8.69		
	石棉绒	kg	8.09	2.4	19.42		
	油浸麻丝	kg	3.86	8.4	32.42		
	其他材料费			--	4.81	--	

	材料费小计	--	306.61	--	

项目编码	030817008028	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2950	刚性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	103.2	78.76	24.56	41.28	14.45	103.2	78.76	24.56	41.28	14.45
8-2964	刚性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	66.22	38.23		26.49	9.27	66.22	38.23		26.49	9.27
综合人工工日		小计							169.42	116.99	24.56	67.77	23.72
1.97工日		未计价材料费											55.02
清单项目综合单价													457.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径200mm以内	kg	13.78	3.993	55.02		
	钢板δ10～15 Q235	kg	12.19	3.57	43.52		
	扁钢＜-59	kg	2	3.64	7.28		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.8	4.97	8.95		
	氧气	m3	1.99	2.83	5.63		
	乙炔气	kg	0.66	15.44	10.19		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.138	3.26	0.45		
	水泥32.5级	kg	11.9	0.46	5.47		
	石棉绒	kg	5.11	2.4	12.26		
	油浸麻丝	kg	2.44	8.4	20.5		
	其他材料费			--	2.74	--	
	材料费小计			--	172.01	--	

项目编码	030817008029	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2949	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	83.42	57.03	21.11	33.37	11.68	83.42	57.03	21.11	33.37	11.68
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	48.16	31.99		19.26	6.74	48.16	31.99		19.26	6.74
综合人工工日		小计							131.58	89.02	21.11	52.63	18.42
1.53工日		未计价材料费											37.76
清单项目综合单价													350.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	kg	9.46	3.992	37.76		
	钢板δ10～15 Q235	kg	8.24	3.57	29.42		
	扁钢＜-59	kg	1.6	3.64	5.82		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.99	4.97	4.92		
	氧气	m3	1.87	2.83	5.29		
	乙炔气	kg	0.62	15.44	9.57		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	水泥32.5级	kg	10	0.46	4.6		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	126.78	--	

项目编码	030804002045	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-684	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径600mm以内	10个	0.1	1479.66	536.32	2058.82	591.86	207.15	147.97	53.63	205.88	59.19	20.72
综合人工工日		小计							147.97	53.63	205.88	59.19	20.72
1.626工日		未计价材料费											1280
清单项目综合单价													1767.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径600mm以内	个	1	1280	1280		
	电焊条J422 φ3.2	kg	6.3617	4.97	31.62		
	氧气	m3	2.1567	2.83	6.1		
	乙炔气	kg	0.719	15.44	11.1		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.9111	3.26	2.97		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	1333.63	--	

项目编码	030814005029	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2133	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径600mm以内	10个	0.1	4796.61	1380.58	2164.77	1918.64	671.53	479.66	138.06	216.48	191.86	67.15
综合人工工日		小计							479.66	138.06	216.48	191.86	67.15
5.271工日		未计价材料费							636.26				
清单项目综合单价									1729.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径600mm以内						m	1.043	610.03	636.26			
	电焊条J422 φ3.2						kg	8.6612	4.97	43.05			
	氧气						m3	10.4926	2.83	29.69			
	乙炔气						kg	3.4972	15.44	54			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	2.105	3.26	6.86			
	其他材料费								--	4.46		--	
	材料费小计								--	774.32		--	

项目编码	030804002035	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-683	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	1397.76	390.08	1416.32	559.1	195.69	139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
综合人工工日		小计							139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
1.536工日		未计价材料费							830				
清单项目综合单价									1225.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径500mm以内						个	1	830	830			
	电焊条J422 φ3.2						kg	4.267	4.97	21.21			
	氧气						m3	1.7415	2.83	4.93			
	乙炔气						kg	0.5806	15.44	8.96			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.8495	3.26	2.77			
	其他材料费								--	1.14		--	
	材料费小计								--	869.01		--	

项目编码	030814005019	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2132	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	3593.59	1251.09	2905.76	1437.44	503.1	359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
综合人工工日		小计							359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
3.949工日		未计价材料费											505.5
清单项目综合单价													1474.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径500mm以内						m	0.988	511.64	505.5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	10.6555	4.97	52.96			
	氧气						m3	8.088	2.83	22.89			
	乙炔气						kg	2.6965	15.44	41.63			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	1.469	3.26	4.79			
	其他材料费								--	2.84		--	
	材料费小计								--	630.61		--	

项目编码	030804002040	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-683	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	1397.76	390.08	1416.32	559.1	195.69	139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
综合人工工日		小计							139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
1.536工日		未计价材料费											830
清单项目综合单价													1225.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径500mm以内						个	1	830	830			
	电焊条J422 φ3.2						kg	4.267	4.97	21.21			
	氧气						m3	1.7415	2.83	4.93			
	乙炔气						kg	0.5806	15.44	8.96			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.8495	3.26	2.77			
	其他材料费								--	1.14		--	
	材料费小计								--	869.01		--	

项目编码	030814005024	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2132	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	3593.59	1251.09	2905.76	1437.44	503.1	359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
综合人工工日		小计							359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
3.949工日		未计价材料费											505.5
清单项目综合单价													1474.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径500mm以内						m	0.988	511.64	505.5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	10.6555	4.97	52.96			
	氧气						m3	8.088	2.83	22.89			
	乙炔气						kg	2.6965	15.44	41.63			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	1.469	3.26	4.79			
	其他材料费								--	2.84		--	
	材料费小计								--	630.61		--	

项目编码	030804002036	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-683	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	1397.76	390.08	1416.32	559.1	195.69	139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
综合人工工日		小计							139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
1.536工日		未计价材料费											830
清单项目综合单价													1225.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径500mm以内						个	1	830	830			
	电焊条J422 φ3.2						kg	4.267	4.97	21.21			
	氧气						m3	1.7415	2.83	4.93			
	乙炔气						kg	0.5806	15.44	8.96			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.8495	3.26	2.77			
	其他材料费								--	1.14		--	
	材料费小计								--	869.01		--	

项目编码	030814005020	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2132	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	3593.59	1251.09	2905.76	1437.44	503.1	359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
综合人工工日		小计							359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
3.949工日		未计价材料费							505.5				
清单项目综合单价									1474.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径500mm以内	m	0.988	511.64	505.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	10.6555	4.97	52.96		
	氧气	m3	8.088	2.83	22.89		
	乙炔气	kg	2.6965	15.44	41.63		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.469	3.26	4.79		
	其他材料费			--	2.84	--	
	材料费小计			--	630.61	--	

项目编码	030804002037	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-683	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	1397.76	390.08	1416.32	559.1	195.69	139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
综合人工工日		小计							139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
1.536工日		未计价材料费							830				
清单项目综合单价									1225.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径500mm以内	个	1	830	830		
	电焊条J422 φ3.2	kg	4.267	4.97	21.21		
	氧气	m3	1.7415	2.83	4.93		
	乙炔气	kg	0.5806	15.44	8.96		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.8495	3.26	2.77		
	其他材料费			--	1.14	--	
	材料费小计			--	869.01	--	

项目编码	030814005021	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2132	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	3593.59	1251.09	2905.76	1437.44	503.1	359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
综合人工工日		小计							359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
3.949工日		未计价材料费											505.5
清单项目综合单价													1474.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径500mm以内						m	0.988	511.64	505.5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	10.6555	4.97	52.96			
	氧气						m3	8.088	2.83	22.89			
	乙炔气						kg	2.6965	15.44	41.63			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	1.469	3.26	4.79			
	其他材料费								--	2.84		--	
	材料费小计								--	630.61		--	

项目编码	030804002046	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-683	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	1397.76	390.08	1416.32	559.1	195.69	139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
综合人工工日		小计							139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
1.536工日		未计价材料费											830
清单项目综合单价													1225.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径500mm以内						个	1	830	830			
	电焊条J422 φ3.2						kg	4.267	4.97	21.21			
	氧气						m3	1.7415	2.83	4.93			
	乙炔气						kg	0.5806	15.44	8.96			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.8495	3.26	2.77			
	其他材料费								--	1.14		--	
	材料费小计								--	869.01		--	

项目编码	030814005030	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2132	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	3593.59	1251.09	2905.76	1437.44	503.1	359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
综合人工工日		小计							359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
3.949工日		未计价材料费											505.5
清单项目综合单价													1474.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径500mm以内						m	0.988	511.64	505.5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	10.6555	4.97	52.96			
	氧气						m3	8.088	2.83	22.89			
	乙炔气						kg	2.6965	15.44	41.63			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	1.469	3.26	4.79			
	其他材料费								--	2.84		--	
	材料费小计								--	630.61		--	

项目编码	030804002038	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-683	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	1397.76	390.08	1416.32	559.1	195.69	139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
综合人工工日		小计							139.78	39.01	141.63	55.91	19.57
1.536工日		未计价材料费											830
清单项目综合单价													1225.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径500mm以内						个	1	830	830			
	电焊条J422 φ3.2						kg	4.267	4.97	21.21			
	氧气						m3	1.7415	2.83	4.93			
	乙炔气						kg	0.5806	15.44	8.96			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.8495	3.26	2.77			
	其他材料费								--	1.14		--	
	材料费小计								--	869.01		--	

项目编码	030814005022	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2132	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	3593.59	1251.09	2905.76	1437.44	503.1	359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
综合人工工日		小计							359.36	125.11	290.58	143.74	50.31
3.949工日		未计价材料费											505.5
清单项目综合单价													1474.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径500mm以内						m	0.988	511.64	505.5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	10.6555	4.97	52.96			
	氧气						m3	8.088	2.83	22.89			
	乙炔气						kg	2.6965	15.44	41.63			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	1.469	3.26	4.79			
	其他材料费								--	2.84		--	
	材料费小计								--	630.61		--	

项目编码	030804002049	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-682	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径450mm以内	10个	0.1	1262.17	355.19	1269.74	504.87	176.7	126.22	35.52	126.97	50.49	17.67
综合人工工日		小计							126.22	35.52	126.97	50.49	17.67
1.387工日		未计价材料费											735
清单项目综合单价													1091.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径450mm以内						个	1	735	735			
	电焊条J422 φ3.2						kg	3.8152	4.97	18.96			
	氧气						m3	1.6275	2.83	4.61			
	乙炔气						kg	0.5425	15.44	8.38			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.7665	3.26	2.5			
	其他材料费								--	1.07		--	
	材料费小计								--	770.52		--	

项目编码	030814005034	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2131	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径450mm以内	10个	0.1	2505.23	903.71	1967.77	1002.09	350.73	250.52	90.37	196.78	100.21	35.07
综合人工工日		小计							250.52	90.37	196.78	100.21	35.07
2.753工日		未计价材料费							453.65				
清单项目综合单价									1126.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径450mm以内	m	0.981	462.44	453.65		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	7.2145	4.97	35.86		
	氧气	m3	6.0388	2.83	17.09		
	乙炔气	kg	2.0131	15.44	31.08		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.325	3.26	4.32		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	544.02	--	

项目编码	030804002048	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-681	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	1104.74	321.74	1123.22	441.9	154.66	110.47	32.17	112.32	44.19	15.47
综合人工工日		小计							110.47	32.17	112.32	44.19	15.47
1.214工日		未计价材料费							630				
清单项目综合单价									944.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径400mm以内	个	1	630	630		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.397	4.97	16.88		
	氧气	m3	1.511	2.83	4.28		
	乙炔气	kg	0.5037	15.44	7.78		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.6818	3.26	2.22		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	662.17	--	

项目编码	030814005033	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2130	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	2201.29	818.07	1751.85	880.52	308.18	220.13	81.81	175.19	88.05	30.82
综合人工工日		小计							220.13	81.81	175.19	88.05	30.82
2.419工日		未计价材料费							370.44				
清单项目综合单价									966.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径400mm以内	m	0.905	409.33	370.44		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.4231	4.97	31.92		
	氧气	m3	5.5339	2.83	15.66		
	乙炔气	kg	1.845	15.44	28.49		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.1781	3.26	3.84		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	452.25	--	

项目编码	030804002041	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-679	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	767.13	187.43	728	306.85	107.4	76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
综合人工工日		小计							76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
0.843工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									529.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径300mm以内	个	1	320	320		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.6666	4.97	8.28		
	氧气	m3	1.0481	2.83	2.97		
	乙炔气	kg	0.3494	15.44	5.39		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.3734	3.26	1.22		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	338.74	--	

项目编码	030814005031	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2128	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	1610.7	582.31	1264.56	644.28	225.5	161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
综合人工工日		小计							161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
1.77工日		未计价材料费											206.73
清单项目综合单价													639.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径300mm以内	m	0.667	309.94	206.73		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.1514	4.97	20.63		
	氧气	m3	4.1955	2.83	11.87		
	乙炔气	kg	1.3986	15.44	21.59		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.776	3.26	2.53		
	其他材料费			--	1.61	--	
	材料费小计			--	264.96	--	

项目编码	030804002042	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-679	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	767.13	187.43	728	306.85	107.4	76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
综合人工工日		小计							76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
0.843工日		未计价材料费											320
清单项目综合单价													529.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径300mm以内	个	1	320	320		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.6666	4.97	8.28		
	氧气	m3	1.0481	2.83	2.97		
	乙炔气	kg	0.3494	15.44	5.39		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.3734	3.26	1.22		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	338.74	--	

项目编码	030814005026	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2128	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	1610.7	582.31	1264.56	644.28	225.5	161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
综合人工工日		小计							161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
1.77工日		未计价材料费											206.73
清单项目综合单价													639.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径300mm以内	m	0.667	309.94	206.73		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.1514	4.97	20.63		
	氧气	m3	4.1955	2.83	11.87		
	乙炔气	kg	1.3986	15.44	21.59		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.776	3.26	2.53		
	其他材料费			--	1.61	--	
	材料费小计			--	264.96	--	

项目编码	030804002047	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-679	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	767.13	187.43	728	306.85	107.4	76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
综合人工工日		小计							76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
0.843工日		未计价材料费											320
清单项目综合单价													529.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径300mm以内	个	1	320	320		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.6666	4.97	8.28		
	氧气	m3	1.0481	2.83	2.97		
	乙炔气	kg	0.3494	15.44	5.39		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.3734	3.26	1.22		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	338.74	--	

项目编码	030814005032	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2128	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	1610.7	582.31	1264.56	644.28	225.5	161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
综合人工工日		小计							161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
1.77工日		未计价材料费							206.73				
清单项目综合单价									639.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径300mm以内	m	0.667	309.94	206.73		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.1514	4.97	20.63		
	氧气	m3	4.1955	2.83	11.87		
	乙炔气	kg	1.3986	15.44	21.59		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.776	3.26	2.53		
	其他材料费			--	1.61	--	
	材料费小计			--	264.96	--	

项目编码	030804002043	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-679	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	767.13	187.43	728	306.85	107.4	76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
综合人工工日		小计							76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
0.843工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									529.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径300mm以内	个	1	320	320		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.6666	4.97	8.28		
	氧气	m3	1.0481	2.83	2.97		
	乙炔气	kg	0.3494	15.44	5.39		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.3734	3.26	1.22		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	338.74	--	

项目编码	030814005027	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2128	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	1610.7	582.31	1264.56	644.28	225.5	161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
综合人工工日		小计							161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
1.77工日		未计价材料费							206.73				
清单项目综合单价									639.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径300mm以内	m	0.667	309.94	206.73		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.1514	4.97	20.63		
	氧气	m3	4.1955	2.83	11.87		
	乙炔气	kg	1.3986	15.44	21.59		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.776	3.26	2.53		
	其他材料费			--	1.61	--	
	材料费小计			--	264.96	--	

项目编码	030804002044	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-679	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	767.13	187.43	728	306.85	107.4	76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
综合人工工日		小计							76.71	18.74	72.8	30.69	10.74
0.843工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									529.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径300mm以内	个	1	320	320		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.6666	4.97	8.28		
	氧气	m3	1.0481	2.83	2.97		
	乙炔气	kg	0.3494	15.44	5.39		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.3734	3.26	1.22		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	338.74	--	

项目编码	030814005028	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2128	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	1610.7	582.31	1264.56	644.28	225.5	161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
综合人工工日		小计							161.07	58.23	126.46	64.43	22.55
1.77工日		未计价材料费							206.73				
清单项目综合单价									639.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径300mm以内	m	0.667	309.94	206.73		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.1514	4.97	20.63		
	氧气	m3	4.1955	2.83	11.87		
	乙炔气	kg	1.3986	15.44	21.59		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.776	3.26	2.53		
	其他材料费			--	1.61	--	
	材料费小计			--	264.96	--	

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内	10个	0.1	521.43	80.07	584.23	208.57	73	52.14	8.01	58.42	20.86	7.3
综合人工工日		小计							52.14	8.01	58.42	20.86	7.3
0.573工日		未计价材料费							75				
清单项目综合单价									221.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径150mm以内	个	1	75	75		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.669	4.97	3.32		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	83.01	--	

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-649	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	334.88	62.12	407.48	133.95	46.88	33.49	6.21	40.75	13.4	4.69
综合人工工日		小计							33.49	6.21	40.75	13.4	4.69
0.368工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													153.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径100mm以内			个	1	55	55						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.4572	4.97	2.27						
	氧气			m3	0.337	2.83	0.95						
	乙炔气			kg	0.1124	15.44	1.74						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.1743	3.26	0.57						
	其他材料费					--	0.68					--	
	材料费小计					--	61.21					--	

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-649	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	334.88	62.12	407.48	133.95	46.88	33.49	6.21	40.75	13.4	4.69
综合人工工日		小计							33.49	6.21	40.75	13.4	4.69
0.368工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													153.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径100mm以内			个	1	55	55						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.4572	4.97	2.27						
	氧气			m3	0.337	2.83	0.95						
	乙炔气			kg	0.1124	15.44	1.74						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.1743	3.26	0.57						
	其他材料费					--	0.68					--	
	材料费小计					--	61.21					--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-648	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	263.9	38.9	280.43	105.56	36.95	26.39	3.89	28.04	10.56	3.7
综合人工工日		小计							26.39	3.89	28.04	10.56	3.7
0.29工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									97.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径80mm以内	个	1	25	25		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2456	4.97	1.22		
	氧气	m3	0.2248	2.83	0.64		
	乙炔气	kg	0.0751	15.44	1.16		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1037	3.26	0.34		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	28.89	--	

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-648	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	263.9	38.9	280.43	105.56	36.95	26.39	3.89	28.04	10.56	3.7
综合人工工日		小计							26.39	3.89	28.04	10.56	3.7
0.29工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									97.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径80mm以内	个	1	25	25		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2456	4.97	1.22		
	氧气	m3	0.2248	2.83	0.64		
	乙炔气	kg	0.0751	15.44	1.16		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1037	3.26	0.34		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	28.89	--	

项目编码	030804014001	项目名称	低压塑料管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-903	低压管件 塑料管件(热风焊) 管外径25mm以内	10个	0.1	70.07	2.25	51.36	28.03	9.81	7.01	0.23	5.14	2.8	0.98
综合人工工日		小计							7.01	0.23	5.14	2.8	0.98
0.077工日		未计价材料费											2.97
清单项目综合单价													19.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC短管DN25，L=200mm						套	1	2.97	2.97			
	塑料焊条						kg	0.0022	25.73	0.06			
	电						kW·h	0.1716	0.76	0.13			
	电阻丝						根	0.0026	3.69	0.01			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	3.2		--	

项目编码	030817008033	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2929	柔性防水套管制作 公称直径450mm以内	个	1	385.28	765.24	157.67	154.11	53.94	385.28	765.24	157.67	154.11	53.94
8-2941	柔性防水套管安装 公称直径500mm以内	个	1	73.1	3.26		29.24	10.23	73.1	3.26		29.24	10.23
综合人工工日		小计							458.38	768.5	157.67	183.35	64.17
5.33工日		未计价材料费											178.41
清单项目综合单价													1810.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径450mm以内						kg	44.68	3.993	178.41			
	钢板δ15～30 Q235						kg	108.82	3.57	388.49			
	橡皮Φ20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	4.8	6.54	31.39			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	15.2	4.97	75.54			
	氧气						m3	6.67	2.83	18.88			
	乙炔气						kg	2.22	15.44	34.28			
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃						kg	0.6	14.02	8.41			
	焦炭						kg	140	1.27	177.8			
	木柴						kg	12	0.94	11.28			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.451	3.26	1.47			
	黄油(钙基脂)						kg	0.24	6.86	1.65			
	机油6～7#						kg	0.15	10.72	1.61			
	其他材料费								--	16.76		--	

	材料费小计	--	946.91	--	

项目编码	030817008030	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2926	柔性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	267.46	378.97	77.32	106.98	37.44	267.46	378.97	77.32	106.98	37.44
8-2939	柔性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	43.86	1.96		17.54	6.14	43.86	1.96		17.54	6.14
综合人工工日		小计							311.32	380.93	77.32	124.52	43.58
3.62工日		未计价材料费											124.26
清单项目综合单价													1061.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径300mm以内	kg	31.12	3.993	124.26		
	钢板δ10～20 Q235	kg	67.6	3.57	241.33		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	3.48	6.54	22.76		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	9.2	4.97	45.72		
	氧气	m3	6.44	2.83	18.23		
	乙炔气	kg	2.15	15.44	33.2		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.42	14.02	5.89		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.306	3.26	1		
	黄油(钙基脂)	kg	0.16	6.86	1.1		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			--	9.9	--	
	材料费小计			--	505.19	--	

项目编码	030817008031	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	148.78	130.49	47.41	59.51	20.83	148.78	130.49	47.41	59.51	20.83
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	29.24	1.36		11.7	4.09	29.24	1.36		11.7	4.09
综合人工工日		小计							178.02	131.85	47.41	71.21	24.92
2.07工日		未计价材料费											29.36
清单项目综合单价													482.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	kg	7.52	3.904	29.36		
	钢板δ10～20 Q235	kg	23.9	3.57	85.32		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.47	4.97	7.31		
	氧气	m3	3.51	2.83	9.93		
	乙炔气	kg	1.17	15.44	18.06		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.17	14.02	2.38		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	161.21	--	

项目编码	030815001012	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	551.26	128.95	146.23	220.5	77.18	5.51	1.29	1.46	2.21	0.77
综合人工工日		小计							5.51	1.29	1.46	2.21	0.77
0.0641工日		未计价材料费											4.21
清单项目综合单价													15.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.97	4.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0323	4.97	0.16		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.46	0.05		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.5	--	

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	24.94	2.07	7.59	9.98	3.49	0.25	0.02	0.08	0.1	0.03
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	17.2	2.51	7.59	6.88	2.41	0.17	0.03	0.08	0.07	0.02
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	16.34	2.24	7.59	6.54	2.29	0.16	0.02	0.08	0.07	0.02
综合人工工日		小计							0.58	0.07	0.24	0.24	0.07
0.0068工日		未计价材料费											0.18
清单项目综合单价													1.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	0.86	0.01						
	破布			kg	0.0015	6	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.0092	10.67	0.1						
	汽油			kg	0.0053	8.97	0.05						
	酚醛防锈漆			kg	0.0078	10.67	0.08						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.25		--				

项目编码	040602039001	项目名称	堰板	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1493	金属齿型堰板安装(厚度4mm以内)	10m2	0.1	948.32	3422.88	185.45	379.33	132.76	94.83	342.29	18.55	37.93	13.28
综合人工工日		小计							94.83	342.29	18.55	37.93	13.28
1.1027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													506.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢板δ6			kg	14.575	20	291.5						
	氯丁橡胶δ3～4			kg	3.57	4.72	16.85						
	带母带垫螺栓M10×40～150			套	10.92	0.31	3.39						
	防锈漆			kg	0.242	10.67	2.58						
	调和漆			kg	0.172	9.61	1.65						
	电焊条			kg	0.9746	4.97	4.84						
	氧气			m3	0.176	2.83	0.5						
	乙炔气			kg	0.0587	15.44	0.91						

	砂轮片φ200	片	0.2205	11.15	2.46		
	汽油	kg	0.0803	8.97	0.72		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	18.3253	0.46	8.43		
	中(粗)砂	t	0.048166	139.37	6.71		
	水	m3	0.00987	4.59	0.05		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	342.29	--	

项目编码	040602039002	项目名称	堰板	计量单位	m2	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1493	金属齿型堰板安装(厚度4mm以内)	10m2	0.1	948.32	3422.88	185.45	379.33	132.76	94.83	342.29	18.55	37.93	13.28
综合人工工日		小计							94.83	342.29	18.55	37.93	13.28
1.1027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													506.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ6	kg	14.575	20	291.5		
	氯丁橡胶δ3～4	kg	3.57	4.72	16.85		
	带母带垫螺栓M10×40～150	套	10.92	0.31	3.39		
	防锈漆	kg	0.242	10.67	2.58		
	调和漆	kg	0.172	9.61	1.65		
	电焊条	kg	0.9746	4.97	4.84		
	氧气	m3	0.176	2.83	0.5		
	乙炔气	kg	0.0587	15.44	0.91		
	砂轮片φ200	片	0.2205	11.15	2.46		
	汽油	kg	0.0803	8.97	0.72		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	18.3253	0.46	8.43		
	中(粗)砂	t	0.048166	139.37	6.71		
	水	m3	0.00987	4.59	0.05		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	342.29	--	

项目编码	030807003054	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1308	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径600mm以内	个	1	689.72	47.42	83.7	275.89	96.56	689.72	47.42	83.7	275.89	96.56
综合人工工日		小计							689.72	47.42	83.7	275.89	96.56
8.02工日		未计价材料费							10800				
清单项目综合单价									11993.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动刀闸阀DN600			个		1			10800	10800			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.165			4.97	0.82			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg		0.84			11.06	9.29			
	其他材料费								--	37.31		--	
	材料费小计								--	10847.42		--	

项目编码	030807003035	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1305	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径400mm以内	个	1	429.14	26.05	48.06	171.66	60.08	429.14	26.05	48.06	171.66	60.08
综合人工工日		小计							429.14	26.05	48.06	171.66	60.08
4.99工日		未计价材料费							5800				
清单项目综合单价									6534.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动刀闸阀DN400			个		1			5800	5800			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.165			4.97	0.82			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg		0.69			11.06	7.63			
	其他材料费								--	17.6		--	
	材料费小计								--	5826.05		--	

项目编码	030807003036	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1302	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径250mm以内	个	1	241.66	15.09	23.59	96.66	33.83	241.66	15.09	23.59	96.66	33.83
综合人工工日		小计							241.66	15.09	23.59	96.66	33.83

2.81工日	未计价材料费						3350
清单项目综合单价							3760.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动刀闸阀DN250	个	1	3350	3350		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.37	11.06	4.09		
	其他材料费			--	10.18	--	
	材料费小计			--	3365.09	--	

项目编码	030807003051	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1304	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径350mm以内	个	1	354.32	21.62	41.78	141.73	49.6	354.32	21.62	41.78	141.73	49.6
综合人工工日		小计							354.32	21.62	41.78	141.73	49.6
4.12工日		未计价材料费											20020
清单项目综合单价													20629.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动调节蝶阀DN350	个	1	20020	20020		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.54	11.06	5.97		
	其他材料费			--	14.83	--	
	材料费小计			--	20041.62	--	

项目编码	030807003053	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1305	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径400mm以内	个	1	429.14	26.05	48.06	171.66	60.08	429.14	26.05	48.06	171.66	60.08
综合人工工日		小计							429.14	26.05	48.06	171.66	60.08
4.99工日		未计价材料费											9600
清单项目综合单价													10334.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动蝶阀DN400	个	1	9600	9600		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.69	11.06	7.63		
	其他材料费			--	17.6	--	
	材料费小计			--	9626.05	--	

项目编码	030807003055	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1301	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径200mm以内	个	1	169.42	11.66	13.97	67.77	23.72	169.42	11.66	13.97	67.77	23.72
综合人工工日		小计							169.42	11.66	13.97	67.77	23.72
1.97工日		未计价材料费							5400				
清单项目综合单价									5686.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动蝶阀DN200	个	1	5400	5400		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	5411.66	--	

项目编码	030807003052	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	80.84	9.55	3.71	32.34	11.32	80.84	9.55	3.71	32.34	11.32
综合人工工日		小计							80.84	9.55	3.71	32.34	11.32
0.94工日		未计价材料费							1045.35				
清单项目综合单价									1183.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动蝶阀DN150	个	1	1045.35	1045.35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	1054.9	--	

项目编码	030807003056	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	55.9	6.39	2.43	22.36	7.83	55.9	6.39	2.43	22.36	7.83	
综合人工工日		小计							55.9	6.39	2.43	22.36	7.83	
0.65工日		未计价材料费							252					
清单项目综合单价									346.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	手动蝶阀DN100			个	1	252	252							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	4.97	0.82							
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.17	11.06	1.88							
	其他材料费					--	3.69		--					
	材料费小计					--	258.39		--					

项目编码	030807003057	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	22.36	4.04	2.19	8.94	3.13	22.36	4.04	2.19	8.94	3.13	
综合人工工日		小计							22.36	4.04	2.19	8.94	3.13	
0.26工日		未计价材料费							1785					
清单项目综合单价									1825.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电动球阀DN50			个	1	1785	1785							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	4.97	0.82							
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.07	11.06	0.77							
	其他材料费					--	2.45		--					
	材料费小计					--	1789.04		--					

项目编码	030807003058	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1283	低压阀门 法兰阀门 公称直径300mm以内	个	1	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91	
综合人工工日		小计							227.9	17.36	21.99	91.16	31.91	

2.65工日	未计价材料费						4290
清单项目综合单价							4680.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN300	个	1	4290	4290		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.4	11.06	4.42		
	其他材料费			--	12.12	--	
	材料费小计			--	4307.36	--	

项目编码	030807003059	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1283	低压阀门 法兰阀门 公称直径300mm以内	个	1	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
综合人工工日		小计							227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
2.65工日		未计价材料费											1036.47
清单项目综合单价													1426.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道伸缩器DN300	个	1	1036.47	1036.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.4	11.06	4.42		
	其他材料费			--	12.12	--	
	材料费小计			--	1053.83	--	

项目编码	030807003062	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1285	低压阀门 法兰阀门 公称直径400mm以内	个	1	298.42	26.05	45.5	119.37	41.78	298.42	26.05	45.5	119.37	41.78
综合人工工日		小计							298.42	26.05	45.5	119.37	41.78
3.47工日		未计价材料费											3120.72
清单项目综合单价													3651.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道伸缩器DN400	个	1	3120.72	3120.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.69	11.06	7.63		
	其他材料费			--	17.6	--	
	材料费小计			--	3146.77	--	

项目编码	030807003063	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1282	低压阀门 法兰阀门 公称直径250mm以内	个	1	188.34	15.09	21.99	75.34	26.37	188.34	15.09	21.99	75.34	26.37
综合人工工日		小计							188.34	15.09	21.99	75.34	26.37
2.19工日		未计价材料费											1485
清单项目综合单价													1812.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜗轮蜗杆对夹式蝶阀DN250	个	1	1485	1485		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.37	11.06	4.09		
	其他材料费			--	10.18	--	
	材料费小计			--	1500.09	--	

项目编码	030807003060	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1283	低压阀门 法兰阀门 公称直径300mm以内	个	1	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
综合人工工日		小计							227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
2.65工日		未计价材料费											1704
清单项目综合单价													2094.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜗轮蜗杆对夹式蝶阀DN300	个	1	1704	1704		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.4	11.06	4.42		
	其他材料费			--	12.12	--	
	材料费小计			--	1721.36	--	

项目编码	030807003061	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1285	低压阀门 法兰阀门 公称直径400mm以内	个	1	298.42	26.05	45.5	119.37	41.78	298.42	26.05	45.5	119.37	41.78
综合人工工日		小计							298.42	26.05	45.5	119.37	41.78
3.47工日		未计价材料费							3656				
清单项目综合单价									4187.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蜗轮蜗杆对夹式蝶阀DN400			个		1			3656	3656			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.165			4.97	0.82			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg		0.69			11.06	7.63			
	其他材料费								--	17.6		--	
	材料费小计								--	3682.05		--	

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1287	低压阀门 法兰阀门 公称直径500mm以内	个	1	390.44	39.09	49.55	156.18	54.66	390.44	39.09	49.55	156.18	54.66
综合人工工日		小计							390.44	39.09	49.55	156.18	54.66
4.54工日		未计价材料费							4290				
清单项目综合单价									4979.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠合成橡胶接头DN500			个		1			4290	4290			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.165			4.97	0.82			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg		0.83			11.06	9.18			
	其他材料费								--	29.09		--	
	材料费小计								--	4329.09		--	

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1283	低压阀门 法兰阀门 公称直径300mm以内	个	1	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91	227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
综合人工工日		小计							227.9	17.36	21.99	91.16	31.91
2.65工日		未计价材料费							1345.68				

清单项目综合单价							1736
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠合成橡胶接头DN300	个	1	1345.68	1345.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.4	11.06	4.42		
	其他材料费			--	12.12	--	
	材料费小计			--	1363.04	--	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1285	低压阀门 法兰阀门 公称直径400mm以内	个	1	298.42	26.05	45.5	119.37	41.78	298.42	26.05	45.5	119.37	41.78
综合人工工日		小计							298.42	26.05	45.5	119.37	41.78
3.47工日		未计价材料费											3120.72
清单项目综合单价													3651.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰式伸缩接头双法兰 DN400 VSSJA-2型	个	1	3120.72	3120.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.69	11.06	7.63		
	其他材料费			--	17.6	--	
	材料费小计			--	3146.77	--	

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1284	低压阀门 法兰阀门 公称直径350mm以内	个	1	247.68	21.62	39.22	99.07	34.68	247.68	21.62	39.22	99.07	34.68
综合人工工日		小计							247.68	21.62	39.22	99.07	34.68
2.88工日		未计价材料费											2335.31
清单项目综合单价													2777.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰式伸缩接头双法兰 DN350 VSSJA-2型	个	1	2335.31	2335.31		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.54	11.06	5.97		
	其他材料费			--	14.83	--	
	材料费小计			--	2356.93	--	

项目编码	030810002055	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1517	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径600mm以内	副	0.5	178.36	61.49	203.83	71.34	24.97	89.18	30.75	101.92	35.67	12.49
综合人工工日		小计							89.18	30.75	101.92	35.67	12.49
0.98工日		未计价材料费											464
清单项目综合单价													734.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制法兰 DN600	片	1	464	464		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3.6445	4.97	18.11		
	氧气	m3	0.39	2.83	1.1		
	乙炔气	kg	0.13	15.44	2.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.7165	3.26	2.34		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.42	11.06	4.65		
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	494.75	--	

项目编码	030810002064	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1516	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径500mm以内	副	0.5	171.99	59.22	199.22	68.8	24.08	86	29.61	99.61	34.4	12.04
综合人工工日		小计							86	29.61	99.61	34.4	12.04
0.945工日		未计价材料费											302
清单项目综合单价													563.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰公称直径500mm以内	片	1	302	302		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3.478	4.97	17.29		
	氧气	m3	0.379	2.83	1.07		
	乙炔气	kg	0.1265	15.44	1.95		

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.684	3.26	2.23		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.415	11.06	4.59		
	其他材料费			--	2.48	--	
	材料费小计			--	331.61	--	

项目编码	030810002061	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1514	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径400mm以内	副	0.5	127.4	45.95	158.51	50.96	17.84	63.7	22.98	79.26	25.48	8.92
综合人工工日		小计							63.7	22.98	79.26	25.48	8.92
0.7工日		未计价材料费							216				
清单项目综合单价									416.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰公称直径400mm以内	片	1	216	216		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.5245	4.97	12.55		
	氧气	m3	0.36	2.83	1.02		
	乙炔气	kg	0.12	15.44	1.85		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.455	3.26	1.48		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.345	11.06	3.82		
	其他材料费			--	2.26	--	
	材料费小计			--	238.98	--	

项目编码	030810002062	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1513	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径350mm以内	副	0.5	111.93	39.97	139.62	44.77	15.67	55.97	19.99	69.81	22.39	7.84
综合人工工日		小计							55.97	19.99	69.81	22.39	7.84
0.615工日		未计价材料费							188				
清单项目综合单价									364				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰公称直径350mm以内	片	1	188	188		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.234	4.97	11.1		
	氧气	m3	0.3315	2.83	0.94		

	乙炔气	kg	0.1105	15.44	1.71		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.4015	3.26	1.31		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.27	11.06	2.99		
	其他材料费			--	1.94	--	
	材料费小计			--	207.99	--	

项目编码	030810002057	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1512	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径300mm以内	副	0.5	100.1	29.39	131.54	40.04	14.01	50.05	14.7	65.77	20.02	7.01
综合人工工日		小计							50.05	14.7	65.77	20.02	7.01
0.55工日		未计价材料费							147				
清单项目综合单价									304.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制法兰 DN300	片	1	147	147		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.4995	4.97	7.45		
	氧气	m3	0.281	2.83	0.8		
	乙炔气	kg	0.094	15.44	1.45		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.268	3.26	0.87		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.2	11.06	2.21		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	161.7	--	

项目编码	030810002060	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1511	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径250mm以内	副	0.5	80.08	25.19	105.74	32.03	11.21	40.04	12.6	52.87	16.02	5.61
综合人工工日		小计							40.04	12.6	52.87	16.02	5.61
0.44工日		未计价材料费							85				
清单项目综合单价									212.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰公称直径250mm以内	片	1	85	85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.2115	4.97	6.02		

	氧气	m3	0.262	2.83	0.74		
	乙炔气	kg	0.0875	15.44	1.35		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.2635	3.26	0.86		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.185	11.06	2.05		
	其他材料费			--	1.58	--	
	材料费小计			--	97.6	--	

项目编码	030810002058	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	0.5	60.06	17.25	76.14	24.02	8.41	30.03	8.63	38.07	12.01	4.21
综合人工工日		小计							30.03	8.63	38.07	12.01	4.21
0.33工日		未计价材料费											56
清单项目综合单价													148.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制法兰 DN200	片	1	56	56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.596	4.97	2.96		
	氧气	m3	0.209	2.83	0.59		
	乙炔气	kg	0.0695	15.44	1.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.259	3.26	0.84		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.165	11.06	1.82		
	其他材料费			--	1.35	--	
	材料费小计			--	64.63	--	

项目编码	030810002059	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1509	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	副	0.5	38.22	9.53	31.24	15.29	5.35	19.11	4.77	15.62	7.65	2.68
综合人工工日		小计							19.11	4.77	15.62	7.65	2.68
0.21工日		未计价材料费											41
清单项目综合单价													90.83

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制法兰 DN150	片	1	41	41		

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.237	4.97	1.18		
	氧气	m3	0.0795	2.83	0.22		
	乙炔气	kg	0.0265	15.44	0.41		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1535	3.26	0.5		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.14	11.06	1.55		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	45.77	--	

项目编码	030810002063	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1507	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	副	0.5	33.67	6.68	26.23	13.47	4.71	16.84	3.34	13.12	6.74	2.36
综合人工工日		小计							16.84	3.34	13.12	6.74	2.36
0.185工日		未计价材料费							21				
清单项目综合单价									63.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰公称直径100mm以内	片	1	21	21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1815	4.97	0.9		
	氧气	m3	0.0525	2.83	0.15		
	乙炔气	kg	0.0175	15.44	0.27		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1055	3.26	0.34		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.085	11.06	0.94		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	24.34	--	

项目编码	030810002065	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1504	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm以内	副	0.5	22.75	2.86	14.17	9.1	3.19	11.38	1.43	7.09	4.55	1.6
综合人工工日		小计							11.38	1.43	7.09	4.55	1.6
0.125工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									51.05				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	低中压碳钢平焊法兰公称直径50mm以内	片	1	25	25		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0665	4.97	0.33		
	氧气	m3	0.0045	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.013	10.55	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.035	11.06	0.39		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	26.43	--	

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	地下室积水坑排污泵 出水管口径100mm以内	台	1	172	13.03		68.8	24.08	172	13.03		68.8	24.08
综合人工工日		小计							172	13.03		68.8	24.08
2工日		未计价材料费											2560
清单项目综合单价													2837.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水排污泵WQ25-8-1.5	台	1	2560	2560		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油	kg	0.08	8.97	0.72		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥32.5级	kg	2.15	0.46	0.99		
	黄砂	m3	0.02	209.06	4.18		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	2573.03	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-830	离心式杂质泵 设备重量5t以内	台	1	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85

综合人工工日	小计	2434.66	460.88	384.24	973.86	340.85	
28.31工日	未计价材料费	25200					
清单项目综合单价		29794.49					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单级双吸离心泵（二用一备）Q=680m3/h,H=9m,N=37kW	台	1	25200	25200		
	平垫铁Q235 2#	kg	15.488	4.29	66.44		
	斜垫铁Q235 2#	kg	14.464	5.15	74.49		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.48	3.57	1.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	2	5.15	10.3		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.714	4.97	3.55		
	木板材	m3	0.026	1543.59	40.13		
	汽油	kg	0.51	8.97	4.57		
	煤油	kg	2.993	4.29	12.84		
	机油	kg	2.424	7.72	18.71		
	黄油(钙基脂)	kg	1.01	6.86	6.93		
	氧气	m3	0.765	2.83	2.16		
	乙炔气	kg	0.255	15.44	3.94		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.65	9.86	6.41		
	水泥32.5级	kg	157.775	0.46	72.58		
	黄砂	m3	0.275	209.06	57.49		
	碎石	m3	0.297	197.94	58.79		
	棉纱头	kg	0.66	5.57	3.68		
	破布	kg	0.294	6	1.76		
	其他材料费			--	10.97	--	
	材料费小计			--	25660.88	--	

项目编码	030104003001	项目名称	梁式起重机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-364	电动单梁悬挂起重机［起重机重量3t以内］[跨距12m以内]	台	1	2042.5	306.63	334.09	817	285.95	2042.5	306.63	334.09	817	285.95
综合人工工日		小计							2042.5	306.63	334.09	817	285.95
23.75工日		未计价材料费							38115.73				
清单项目综合单价									41901.9				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	单梁悬挂起重机跨度4.0m,起重量2.0T	台	1	38115.73	38115.73		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	木枕	m3	0.138	1729.59	238.68		
	汽油	kg	0.816	8.97	7.32		
	煤油	kg	3.15	4.29	13.51		
	机油	kg	0.859	7.72	6.63		
	黄油(钙基脂)	kg	2.273	6.86	15.59		
	棉纱头	kg	0.407	5.57	2.27		
	破布	kg	0.966	6	5.8		
	其他材料费			--	4.48	--	
	材料费小计			--	38422.36	--	

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-672	离心式通(引)风机 设备重量0.3t以内	台	1	473.86	154.26	44.47	189.54	66.34	473.86	154.26	44.47	189.54	66.34
综合人工工日		小计							473.86	154.26	44.47	189.54	66.34
5.51工日		未计价材料费							43356.56				
清单项目综合单价									44285.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风机，一用一备,配供放空阀、挠性接头、消音器、止回阀、蜗轮蜗杆对夹式蝶阀、法兰等 Q=55m3/min,H=5m,N=75kW	台	1	43356.56	43356.56		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	4.97	1.04		
	紫铜板δ0.25～0.5以内	kg	0.1	55.74	5.57		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	1.02	8.97	9.15		
	煤油	kg	2.1	4.29	9.01		
	机油	kg	1.01	7.72	7.8		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.3	5.57	1.67		
	石棉编绳φ11～25烧失量24%	kg	0.3	9.86	2.96		

	水泥32.5级	kg	52.2	0.46	24.01		
	黄砂	m3	0.088	209.06	18.4		
	碎石	m3	0.096	197.94	19		
	棉纱头	kg	0.33	5.57	1.84		
	破布	kg	0.315	6	1.89		
	其他材料费			--	3.22	--	
	材料费小计			--	43510.82	--	

项目编码	030807003064	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1282	低压阀门 法兰阀门 公称直径250mm以内	个	1	188.34	15.09	21.99	75.34	26.37	188.34	15.09	21.99	75.34	26.37
综合人工工日		小计							188.34	15.09	21.99	75.34	26.37
2.19工日		未计价材料费							205				
清单项目综合单价									532.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挠性接头DN250	个	1	205	205		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.37	11.06	4.09		
	其他材料费			--	10.18	--	
	材料费小计			--	220.09	--	

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补4	微穿孔板消声器安装 周长3600mm以内	个	1	107.5	86.88	1.78	43	15.05	107.5	86.88	1.78	43	15.05
综合人工工日		小计							107.5	86.88	1.78	43	15.05
1.25工日		未计价材料费							1168.34				
清单项目综合单价									1422.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音器DN250	个	1	1168.34	1168.34		
	耐酸橡胶板 δ3	kg	1.15	55.74	64.1		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	其他材料费			--	2.3	--	

	材料费小计	--	1255.22	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长800mm以内	个	1	16.34	7.57		6.54	2.29	16.34	7.57		6.54	2.29
综合人工工日		小计							16.34	7.57		6.54	2.29
0.19工日		未计价材料费							179.01				
清单项目综合单价									211.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀DN250	个	1	179.01	179.01		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.11	7.72	0.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.58	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	760.66	2281.96		304.26	106.49	760.66	2281.96		304.26	106.49
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.33	1.01		0.13	0.05	0.33	1.01		0.13	0.05
FY-1	起重机主钩起重量（t）5-30	元	1	729.28	412.52	30.67			729.28	412.52	30.67		
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.86	5.58		0.74	0.26	1.86	5.58		0.74	0.26
综合人工工日		小计							1492.13	2701.07	30.67	305.13	106.8
8.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4635.8				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	2701.07	--	
	材料费小计	--	2701.07	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5604.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4916.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	688.33			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3605.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					9210.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	63816.11		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		63816.11		

暂列金额明细表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	63816.11	
合计			63816.11	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	11302.68		11302.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	400803.96	2.4	9619.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	400803.96	0.42	1683.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	400803.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	727126.19	10	72712.62
合计					84015.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：V型滤池及反冲洗间工艺(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	99630.99	
1.1	人工费	13341.42	
1.2	材料费	78377.33	
1.3	施工机具使用费	708.49	
1.4	企业管理费	5332.4	
1.5	利润	1871.43	
2	措施项目费	2729.82	
2.1	单价措施项目费	605.74	
2.2	总价措施项目费	2124.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1292.59	
3	其他项目费	109963.1	
3.1	其中：暂列金额	9963.1	
3.2	其中：专业工程暂估	100000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5292.49	
5	税金	21761.64	
6	工程造价	239378.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电系统						
1	030404017003	配电箱	1、名称：02AP1动力配电柜18回路 2、规格：800*350*1800(W*D*H) 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	1	16185.39	16185.39	
2	030404017004	配电箱	1、名称：02AP2动力配电柜5回路 2、规格：800*350*1800(W*D*H) 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础	台	1	9699.42	9699.42	
3	030404017002	配电箱	1、名称：02AL1照明配电箱 2、规格：2回路 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5	台	1	1849.82	1849.82	
4	030404017005	配电箱	1、名称：02AC1/2电动阀门控制箱7回路 2、型号：JXF2520 3、安装方式：距地面1300壁装	台	2	2692.45	5384.9	
5	030404017006	配电箱	1、名称：02AP3/4动力配电箱 2、型号：JXF2520 3、安装方式：距地面1300壁装	台	2	5113.88	10227.76	
6	030411003002	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：GXC 3、规格：200×100	m	30.63	113.26	3469.15	
7	030411003003	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：GXC 3、规格：200×150	m	20.43	115.77	2365.18	
8	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢综合	kg	61.78	18.95	1170.73	
9	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：暗配	m	4.7	93.87	441.19	
10	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：暗配	m	12.2	79.8	973.56	
11	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	72.3	36.93	2670.04	
12	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	211.2	22.47	4745.66	
13	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	204.65	16.54	3384.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411001019	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN15 4、配置形式：暗配	m	7.6	14.4	109.44	
15	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PC 3、规格：DN16 4、配置形式：暗配	m	137.3	9.48	1301.6	
16	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5mm2	m	420.9	3.04	1279.54	
17	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*185+1*95 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	7.69	445.01	3422.13	
18	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3x70+1x35 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	18.25	176.96	3229.52	
19	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3x25+1x16 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	60.47	71.81	4342.35	
20	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*10 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	19.07	34.06	649.52	
21	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*4 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	56.28	15.79	888.66	
22	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*2.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	7.64	11.04	84.35	
23	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	97.79	19.64	1920.6	
24	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*2.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	54.22	13.78	747.15	
25	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-7*2.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	202.65	27.82	5637.72	
26	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：RVV-7*1.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	202.55	11.93	2416.42	
27	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：RVV-4*1.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	202.65	10.44	2115.67	
28	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：RVV-3*1.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	10.87	9.11	99.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030412001001	普通灯具	1、名称：雨棚灯 2、型号：CTX1092 1*18-LED	套	3	106.71	320.13	
30	030412002001	工厂灯	1、名称：工厂灯 2、型号：GC003 1*100-LED	套	7	319.26	2234.82	
31	030404034001	照明开关	1、名称：单位单控翘板开关	个	2	19.61	39.22	
32	030404034002	照明开关	1、名称：双位单控翘板开关	个	2	22.8	45.6	
33	030404035001	插座	1、名称：两孔加三孔单相插座	个	15	26.62	399.3	
34	030404035004	插座	1、名称：三相五孔空调插座	个	2	44.05	88.1	
35	030404031001	小电器	1、名称：操作按钮盒	个（套、台）	3	43.42	130.26	
36	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型	个	10	6.57	65.7	
37	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型	个	24	6.68	160.32	
		分部小计					94294.86	
		防雷接地系统						
38	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	64.52	24.52	1582.03	
39	030409002002	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	81.79	21.88	1789.57	
40	030409004001	均压环	1、名称：基础接地体 2、材质：利用地板圈梁两根主筋做接地体	m	96	7.28	698.88	
41	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱	台（块）	1	336.83	336.83	
42	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱	台（块）	2	41.04	82.08	
43	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：　断接卡子制作、安装	台（块）	1	40.81	40.81	
44	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试，TN-S-C测试系统 2、类别：小于1Ω	系统	1	805.93	805.93	
		分部小计					5336.13	
		分部分项合计					99630.99	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	605.74	605.74	
		单价措施合计					605.74	
合计							100236.73	

综合单价分析表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	239.08	32.29	62.04	95.63	33.47	239.08	32.29	62.04	95.63	33.47
4-456	槽钢安装	10m	0.23	135.88	33.82	11.21	54.35	19.02	31.25	7.78	2.58	12.5	4.37
综合人工工日		小计							270.33	40.07	64.62	108.13	37.84
3.1434工日		未计价材料费							15664.4				
清单项目综合单价									16185.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式02AP1动力配电柜18回路	只	1	15566.33	15566.33		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3018	4.97	1.5		
	无光调和漆	kg	0.073	12.86	0.94		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.415	40.61	98.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9453	3.42	3.23		
	钢锯条	根	0.92	0.21	0.19		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.23	3.57	0.82		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5451	4.55	2.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15704.47	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	239.08	32.29	62.04	95.63	33.47	239.08	32.29	62.04	95.63	33.47
4-456	槽钢安装	10m	0.23	135.88	33.82	11.21	54.35	19.02	31.25	7.78	2.58	12.5	4.37
综合人工工日		小计							270.33	40.07	64.62	108.13	37.84
3.1434工日		未计价材料费							9178.43				
清单项目综合单价									9699.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式02AP2动力配电柜5回路	只	1	9080.36	9080.36		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3018	4.97	1.5		
	无光调和漆	kg	0.073	12.86	0.94		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.415	40.61	98.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9453	3.42	3.23		
	钢锯条	根	0.92	0.21	0.19		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.23	3.57	0.82		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5451	4.55	2.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9218.5	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	151.36	37.93		60.54	21.19	151.36	37.93		60.54	21.19
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	14.62	14.44		5.85	2.05	8.77	8.66		3.51	1.23
综合人工工日		小计							160.13	46.59		64.05	22.42
1.862工日		未计价材料费							1556.63				
清单项目综合单价									1849.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	02AL1照明配电箱2回路	只	1	1556.63	1556.63		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1603.22	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	151.36	37.93		60.54	21.19	151.36	37.93		60.54	21.19
综合人工工日		小计							151.36	37.93		60.54	21.19
1.76工日		未计价材料费											2421.43
清单项目综合单价													2692.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	02AC1/2电动阀门控制箱7回路	只	1	2421.43	2421.43		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2459.36	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	151.36	37.93		60.54	21.19	151.36	37.93		60.54	21.19
综合人工工日		小计							151.36	37.93		60.54	21.19
1.76工日		未计价材料费							4842.86				
清单项目综合单价									5113.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	02AP3/4动力配电箱	只	1	4842.86	4842.86		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4880.79	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	30.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	208.98	64.12	7.93	83.59	29.26	20.9	6.41	0.79	8.36	2.93
综合人工工日		小计							20.9	6.41	0.79	8.36	2.93
0.243工日		未计价材料费											73.87
清单项目综合单价													113.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架200×100						m	1.005	73.5	73.87			
	汽油						kg	0.01	8.97	0.09			
	砂轮片φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	10.67	0.13			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	80.28		--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	20.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	208.98	64.12	7.93	83.59	29.26	20.9	6.41	0.79	8.36	2.93
综合人工工日		小计							20.9	6.41	0.79	8.36	2.93
0.243工日		未计价材料费											76.38
清单项目综合单价													115.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属桥架200×150						m	1.005	76	76.38			
	汽油						kg	0.01	8.97	0.09			
	砂轮片φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	10.67	0.13			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.22		--	

	材料费小计	--	82.79	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	61.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	511.7	95.85	39.1	204.68	71.64	5.12	0.96	0.39	2.05	0.72
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	332.82	16.76	23.91	133.13	46.59	3.33	0.17	0.24	1.33	0.47
综合人工工日		小计							8.45	1.13	0.63	3.38	1.19
0.0982工日		未计价材料费							4.17				
清单项目综合单价									18.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.42	0.27		
	角钢	kg	0.75	4.015	3.01		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	4.015	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	4.97	0.11		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	10.67	0.16		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2823.38	617.72	46.65	1129.35	395.27	28.23	6.18	0.47	11.29	3.95

综合人工工日	小计			28.23	6.18	0.47	11.29	3.95
0.3283工日	未计价材料费							43.75
清单项目综合单价								93.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	m	1.03	42.475	43.75			
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41			
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15			
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.97	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条	根	0.045	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	10.67	0.54			
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1			
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24			
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.46	1.02			
	中砂	t	0.014168	139.37	1.97			
	水	m3	0.00264	4.59	0.01			
	其他材料费			--	0.09		--	
	材料费小计			--	49.93		--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	2659.12	468.01	46.65	1063.65	372.28	26.59	4.68	0.47	10.64	3.72
综合人工工日		小计							26.59	4.68	0.47	10.64	3.72
0.3092工日		未计价材料费											33.7
清单项目综合单价													79.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内			m	1.03	32.715	33.7						
	镀锌电线管接头φ80×8			个	0.1545	4.74	0.73						
	塑料护口(钢管用)dn80			个	0.1545	0.65	0.1						
	镀锌锁紧螺母3×80			个	0.1545	1.78	0.28						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0431	3.42	0.15						

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	10.67	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.46	0.85		
	中砂	t	0.011753	139.37	1.64		
	水	m3	0.00219	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	38.38	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	72.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1154.12	327.47	31.62	461.65	161.58	11.54	3.27	0.32	4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.54	3.27	0.32	4.62	1.62
0.1342工日		未计价材料费											15.56
清单项目综合单价													36.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径40mm以内	m	1.03	15.11	15.56		
	镀锌电线管接头 φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	10.67	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.46	0.71		
	中砂	t	0.009821	139.37	1.37		

	水	m3	0.00183	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.83	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	211.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	675.96	214.1	23.11	270.38	94.63	6.76	2.14	0.23	2.7	0.95
综合人工工日		小计							6.76	2.14	0.23	2.7	0.95
0.0786工日		未计价材料费							9.69				
清单项目综合单价									22.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	9.41	9.69		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.97	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	10.67	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.46	0.48		
	中砂	t	0.006601	139.37	0.92		
	水	m3	0.00123	4.59	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.83	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	204.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	557.28	113.44	15.1	222.91	78.02	5.57	1.13	0.15	2.23	0.78
综合人工工日		小计							5.57	1.13	0.15	2.23	0.78
0.0648工日		未计价材料费											6.68
清单项目综合单价													16.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	6.481	6.68		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.97	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	10.67	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.81	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	522.88	105.35	15.1	209.15	73.2	5.23	1.05	0.15	2.09	0.73
综合人工工日		小计							5.23	1.05	0.15	2.09	0.73
0.0608工日		未计价材料费											5.15
清单项目综合单价													14.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径15mm以内	m	1.03	4.997	5.15		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		

	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.97	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	10.67	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	137.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.01	447.2	81.53		178.88	62.61	4.47	0.82		1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.47	0.82		1.79	0.63
0.052工日		未计价材料费											1.77
清单项目综合单价													9.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径15mm以内	m	1.1	1.61	1.77		
	管接头FST15	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.46	0.21		
	中砂	t	0.002898	139.37	0.4		
	水	m3	0.00054	4.59			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	420.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	66.22	15.26		26.49	9.27	0.66	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.15		0.26	0.09
0.0077工日		未计价材料费											1.88
清单项目综合单价													3.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.62	1.88		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.97	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.03	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1174.76	356.74	257.83	469.9	164.47	11.75	3.57	2.58	4.7	1.64
综合人工工日		小计							11.75	3.57	2.58	4.7	1.64
0.1366工日		未计价材料费											420.77
清单项目综合单价													445.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*185+1*95	m	1.01	416.6	420.77		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		

	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	424.34	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	833.34	261.89	50.98	333.34	116.67	8.33	2.62	0.51	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.62	0.51	3.33	1.17
0.0969工日		未计价材料费							161				
清单项目综合单价									176.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3x70+1x35	m	1.01	159.41	161		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	163.62	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	462.68	161.1	7.55	185.07	64.78	4.63	1.61	0.08	1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.63	1.61	0.08	1.85	0.65
0.0538工日		未计价材料费											62.99
清单项目综合单价													71.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3x25+1x16	m	1.01	62.37	62.99		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	8.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	64.6	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	270.9	34.33	8.5	108.36	37.93	2.71	0.34	0.09	1.08	0.38
综合人工工日		小计							2.71	0.34	0.09	1.08	0.38
0.0315工日		未计价材料费											29.46
清单项目综合单价													34.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*10	m	1.01	29.17	29.46		
	汽油	kg	0.0075	8.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		

	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	29.8	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	56.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	164.26	33.51	8.5	65.7	23	1.64	0.34	0.09	0.66	0.23
综合人工工日		小计							1.64	0.34	0.09	0.66	0.23
0.0191工日		未计价材料费											12.83
清单项目综合单价													15.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*4	m	1.01	12.7	12.83		
	汽油	kg	0.0075	8.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.17	--	

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	135.88	33.51	8.5	54.35	19.02	1.36	0.34	0.09	0.54	0.19
综合人工工日		小计							1.36	0.34	0.09	0.54	0.19
0.0158工日		未计价材料费											8.52
清单项目综合单价													11.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*2.5	m	1.01	8.44	8.52		
	汽油	kg	0.0075	8.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.86	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	97.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	213.28	43.51	11.33	85.31	29.86	2.13	0.44	0.11	0.85	0.3
综合人工工日		小计							2.13	0.44	0.11	0.85	0.3
0.0248工日		未计价材料费											15.81
清单项目综合单价													19.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*4	m	1.01	15.65	15.81		
	汽油	kg	0.0098	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	54.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	177.16	43.51	11.33	70.86	24.8	1.77	0.44	0.11	0.71	0.25
综合人工工日		小计							1.77	0.44	0.11	0.71	0.25
0.0206工日		未计价材料费											10.5
清单项目综合单价													13.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*2.5	m	1.01	10.4	10.5		
	汽油	kg	0.0098	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.94	--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	202.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736*1.6	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	283.46	69.6	18.13	113.38	39.68	2.83	0.7	0.18	1.13	0.4
综合人工工日		小计							2.83	0.7	0.18	1.13	0.4
0.033工日		未计价材料费											22.58
清单项目综合单价													27.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-7*2.5	m	1.616	13.97	22.58		
	汽油	kg	0.01568	8.97	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03696	5.15	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.06432	1.46	0.09		
	标志牌	个	0.11024	0.16	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.00784	15.44	0.12		
	硬酯酸一级	kg	0.00016	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.12736	0.69	0.09		
	橡胶垫δ2	m2	0.00192	14.58	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.28	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	202.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	303.58	72.77	7.36	121.43	42.5	3.04	0.73	0.07	1.21	0.43
综合人工工日		小计							3.04	0.73	0.07	1.21	0.43
0.0353工日		未计价材料费											6.45
清单项目综合单价													11.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆RVV-7*1.5	m	1.015	6.35	6.45		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	8.97	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.18	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	202.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	273.48	67.95		109.39	38.29	2.73	0.68		1.09	0.38
综合人工工日		小计							2.73	0.68		1.09	0.38
0.0318工日		未计价材料费							5.56				
清单项目综合单价									10.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆RVV-4*1.5	m	1.015	5.48	5.56		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.97	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.24	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	10.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	273.48	67.95		109.39	38.29	2.73	0.68		1.09	0.38
综合人工工日		小计							2.73	0.68		1.09	0.38
0.0318工日		未计价材料费							4.23				
清单项目综合单价									9.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆RVV-3*1.5	m	1.015	4.17	4.23		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.97	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		

	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.91	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	141.9	18.7		56.76	19.87	14.19	1.87		5.68	1.99
综合人工工日		小计							14.19	1.87		5.68	1.99
0.165工日		未计价材料费											82.98
清单项目综合单价													106.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨棚灯CTX1092 1*18-LED	套	1.01	82.16	82.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	84.85	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装 吸顶式	10套	0.1	135.88	13.62		54.35	19.02	13.59	1.36		5.44	1.9
综合人工工日		小计							13.59	1.36		5.44	1.9
0.158工日		未计价材料费											296.97
清单项目综合单价													319.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工厂灯GC003 1*100-LED	套	1.01	294.03	296.97		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	0.97	0.79		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	298.33	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	55.9	4.06		22.36	7.83	5.59	0.41		2.24	0.78
综合人工工日		小计							5.59	0.41		2.24	0.78
0.065工日		未计价材料费							10.59				
清单项目综合单价									19.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	10.38	10.59		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	58.48	5.58		23.39	8.19	5.85	0.56		2.34	0.82
综合人工工日		小计							5.85	0.56		2.34	0.82
0.068工日		未计价材料费							13.23				
清单项目综合单价									22.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.97	13.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.79	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	72.24	13.23		28.9	10.11	7.22	1.32		2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	1.32		2.89	1.01
0.084工日		未计价材料费											14.18
清单项目综合单价													26.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔						套	1.02	13.9	14.18			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	15.5		--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	77.4	16.32		30.96	10.84	7.74	1.63		3.1	1.08
综合人工工日		小计							7.74	1.63		3.1	1.08
0.09工日		未计价材料费											30.5
清单项目综合单价													44.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座三相暗插座30A 4孔						套	1.02	29.9	30.5			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2						m	0.61	2.4	1.46			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	32.13		--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	19.78	12.51	0.45	7.91	2.77	19.78	12.51	0.45	7.91	2.77
综合人工工日		小计							19.78	12.51	0.45	7.91	2.77

0.23工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							43.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	4.97	0.2		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.51	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	29.24	5.44		11.7	4.09	2.92	0.54		1.17	0.41
综合人工工日		小计							2.92	0.54		1.17	0.41
0.034工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC	只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	31.82	2.52		12.73	4.45	3.18	0.25		1.27	0.45
综合人工工日		小计							3.18	0.25		1.27	0.45
0.037工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													6.68

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	接线盒	只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.78	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	64.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	99.76	17.26	4.79	39.9	13.97	9.98	1.73	0.48	3.99	1.4
综合人工工日		小计							9.98	1.73	0.48	3.99	1.4
0.116工日		未计价材料费							6.94				
清单项目综合单价									24.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4镀锌扁钢	m	1.05	6.61	6.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	4.97	0.1		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.67	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	81.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	99.76	17.26	4.79	39.9	13.97	9.98	1.73	0.48	3.99	1.4
综合人工工日		小计							9.98	1.73	0.48	3.99	1.4
0.116工日		未计价材料费							4.3				
清单项目综合单价									21.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-25*4镀锌扁钢	m	1.05	4.09	4.29		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	4.97	0.1		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	41.28	1.62	7.55	16.51	5.78	4.13	0.16	0.76	1.65	0.58
综合人工工日		小计							4.13	0.16	0.76	1.65	0.58
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4	kg	0.0325	4.97	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	121.26	40.68	5.63	48.5	16.98	121.26	40.68	5.63	48.5	16.98
综合人工工日		小计							121.26	40.68	5.63	48.5	16.98
1.41工日		未计价材料费											103.78
清单项目综合单价													336.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	103.78	103.78		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		

	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	4.97	2.49		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	144.46	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	74.82	48.28		29.93	10.47	7.48	4.83		2.99	1.05
综合人工工日		小计							7.48	4.83		2.99	1.05
0.087工日		未计价材料费											24.69
清单项目综合单价													41.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	24.21	24.69		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	29.52	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	236.5	41.99	1.9	94.6	33.11	23.65	4.2	0.19	9.46	3.31
综合人工工日		小计							23.65	4.2	0.19	9.46	3.31
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.2	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	436.8	3.98	129.28	174.72	61.15	436.8	3.98	129.28	174.72	61.15
综合人工工日		小计							436.8	3.98	129.28	174.72	61.15
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									805.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	62.81	188.47		25.12	8.79	62.81	188.47		25.12	8.79
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	70.61	211.81		28.24	9.89	70.61	211.81		28.24	9.89
综合人工工日		小计							133.42	400.28		53.36	18.68
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									605.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	400.28	--	
	材料费小计			--	400.28	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1292.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1133.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	158.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	831.49			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2124.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9963.1		
2	暂估价	100000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		109963.1		

暂列金额明细表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9963.1	
合计			9963.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	V型滤池及反冲洗车间PLC控制系统	厂家根据现场及甲方意见进行二次设计和施工	100000			
合计			100000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	5292.49		5292.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	187677.22	2.4	4504.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	187677.22	0.42	788.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	187677.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	217616.4	10	21761.64
合计					27054.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：V型滤池及反冲洗间水电安装(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	601933.37	
1.1	人工费	160815.49	
1.2	材料费	364073.53	
1.3	施工机具使用费	11526.11	
1.4	企业管理费	44826.5	
1.5	利润	20691.75	
2	措施项目费	85722.73	
2.1	单价措施项目费	52603.19	
2.2	总价措施项目费	33119.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22319.69	
3	其他项目费	60193.34	
3.1	其中：暂列金额	60193.34	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27894.78	
5	税金	77574.42	
6	工程造价	853318.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1M内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	339.61	4.45	1511.26	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：良土 3、填方来源、运距：利用开挖土方	m3	339.61	36.24	12307.47	
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C15	m3	28.15	659.18	18555.92	
4	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	28.57	693.14	19803.01	
5	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m3	56.28	727.26	40930.19	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HPB300钢筋直径≤12	t	3.57	5410.14	19314.2	
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HPB400钢筋直径≤12	t	5.427	5391.28	29258.48	
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：混凝土空心砌块 2、墙体类型：围墙墙身及围墙柱 3、砂浆强度等级：混合M7.5	m3	121.36	348.54	42298.81	
9	010507007001	其他构件	1、构件的类型：围墙芯柱内灌砼 2、混凝土种类：预拌 3、混凝土强度等级 ：Cb20	m3	6.72	774.11	5202.02	
10	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：围墙砖压顶 2、砖品种、规格、强度等级：砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	5.2	719.11	3739.37	
11	010514904001	压顶	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C20	m3	29.4	760.46	22357.52	
12	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：3#琉璃瓦盖瓦，1#脊头 2、粘结层砂浆的配合比：60厚1:3水泥砂浆	m2	285.69	499.17	142607.88	
13	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙墙身 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，刷素水泥浆一道内反建筑胶 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆罩面	m2	1638.54	29.98	49123.43	
14	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：围墙帽 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面	m2	410.18	102.11	41883.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：围墙 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	2048.72	73.72	151031.64	
16	010903004001	墙面变形缝	1、嵌缝材料种类：胶泥 2、盖缝材料：沥青木丝板 3、围墙分格缝	m	75.6	26.57	2008.69	
		分部分项合计					601933.37	
1	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：围墙砌筑 2、脚手架材质：投标人自行考虑，须符合脚手架搭设的相关规范	m2	867.62	1.77	1535.69	
2	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：围墙抹灰 2、脚手架材质：投标人自行考虑，须符合脚手架搭设的相关规范	m2	867.62	0.4	347.05	
3	011702001001	基础	1、基础类型：基础垫层	m2	25.06	77.9	1952.17	
4	011702001002	基础	1、基础类型：条形基础	m2	136.55	59.94	8184.81	
5	011702011002	直形墙	1、墙厚：200mm挡土墙	m2	562.78	55.38	31166.76	
6	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：围墙压顶	m2	137.09	68.69	9416.71	
		单价措施合计					52603.19	
合计							654536.56	

综合单价分析表

工程名称：围墙(020)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	339.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001001	336.6		2880.21	836.37	386.02	0.34		2.88	0.84	0.39
综合人工工日		小计							0.34		2.88	0.84	0.39
0.0037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	339.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	25.2		1.06	6.83	3.15	25.2		1.06	6.83	3.15
综合人工工日		小计							25.2		1.06	6.83	3.15
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	28.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	71.25	559.4	1.05	18.8	8.68	71.25	559.4	1.05	18.8	8.68
综合人工工日		小计							71.25	559.4	1.05	18.8	8.68
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									659.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	548.87	557.1		
	水	m3	0.5	4.59	2.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	559.4	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	28.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C25条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	43.7	596.44	26.37	18.22	8.41	43.7	596.44	26.37	18.22	8.41
综合人工工日		小计							43.7	596.44	26.37	18.22	8.41
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													693.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	578.01	589.57		
	塑料薄膜	m2	1.73	1	1.73		
	水	m3	1.12	4.59	5.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	596.44	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	56.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	非泵送现浇构件 C25挡土墙和地下室墙 混凝土	m3	1	70.3	592.09	27.65	25.47	11.75	70.3	592.09	27.65	25.47	11.75
综合人工工日		小计							70.3	592.09	27.65	25.47	11.75
0.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													727.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.992	578.01	573.39		
	塑料薄膜	m2	0.17	1	0.17		
	水	m3	1.1287	4.59	5.18		
	水泥32.5级	kg	16.153	0.46	7.43		
	中砂	t	0.042456	139.37	5.92		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	592.09	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1026	3885.68	78.68	287.22	132.56	1026	3885.68	78.68	287.22	132.56
综合人工工日		小计							1026	3885.68	78.68	287.22	132.56
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5410.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HPB300钢筋≤12	t	1.02	3768.46	3843.83		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3885.68	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.427

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1026	3866.82	78.68	287.22	132.56	1026	3866.82	78.68	287.22	132.56
综合人工工日		小计							1026	3866.82	78.68	287.22	132.56
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5391.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HRB400钢筋≤12	t	1.02	3749.97	3824.97		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.72	32.33		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.59	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3866.82	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	121.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M7.5普通混凝土小型空心砌块	m3	1	111.15	191.54	2.62	29.58	13.65	111.15	191.54	2.62	29.58	13.65
综合人工工日		小计							111.15	191.54	2.62	29.58	13.65
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													348.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	63.14	17.68		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.76	155.66	118.3		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.103	155.66	16.03		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.037	155.66	5.76		
	水	m3	0.0988	4.59	0.45		
	水泥32.5级	kg	22.08	0.46	10.16		
	中砂	t	0.15456	139.37	21.54		
	石灰膏	m3	0.0048	336.77	1.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	191.54	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	6.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件C20小型构件	m3	1	133.95	586.63	1.91	35.32	16.3	133.95	586.63	1.91	35.32	16.3
综合人工工日		小计							133.95	586.63	1.91	35.32	16.3
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													774.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	563.44	574.71		
	塑料薄膜	m2	3.75	1	3.75		
	水	m3	1.78	4.59	8.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	586.63	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M7.5零星砌砖 标准砖	m3	1	211.85	418.75	5.8	56.59	26.12	211.85	418.75	5.8	56.59	26.12
综合人工工日		小计							211.85	418.75	5.8	56.59	26.12
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													719.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	63.14	344.74		
	水	m3	0.1723	4.59	0.79		
	水泥32.5级	kg	48.53	0.46	22.32		
	中砂	t	0.33971	139.37	47.35		
	石灰膏	m3	0.01055	336.77	3.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	418.75	--	

项目编码	010514904001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	29.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C20压顶	m3	1	117.8	597.89		30.63	14.14	117.8	597.89		30.63	14.14
综合人工工日		小计							117.8	597.89		30.63	14.14
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													760.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	563.44	574.71		
	塑料薄膜	m2	9.13	1	9.13		
	水	m3	3.06	4.59	14.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	597.89	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	285.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-273	M5琉璃瓦屋面走廊、平房、围墙3#瓦	10m2	0.1	1062.26	943.5	37.46	285.93	131.97	106.23	94.35	3.75	28.59	13.2
2-289	M5围墙脊双落水2#脊头	10m	0.166667	385.14	955.36	22.76	106.05	48.95	64.19	159.23	3.79	17.68	8.16
综合人工工日		小计							170.42	253.58	7.54	46.27	21.36
1.7396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													499.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3#琉璃瓦盖瓦26×13cm	块	18	1.8	32.4		
	3#琉璃瓦底瓦29×20cm	块	19.5	1.8	35.1		
	2#琉璃二饯脊30×20×30cm	节	5.721678	27.2	155.63		
	石灰膏	m3	0.006026	336.77	2.03		
	中砂	t	0.121276	156.56	18.99		
	水泥32.5级	kg	15.21599	0.46	7		
	水	m3	0.022598	4.59	0.1		
	型钢(综合)	t	0.000149	3969.42	0.59		
	油漆溶剂油	kg	6E-05	2.86			
	防锈漆(铁红)	kg	0.00043	10.67			
	电焊条	kg	0.00426	4.12	0.02		
	氧气	m3	0.006177	2.23	0.01		
	乙炔气	m3	0.002684	11.66	0.03		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	253.58	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1638.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙	10m2	0.1	150.1	84.47	5.94	40.57	18.72	15.01	8.45	0.59	4.06	1.87
综合人工工日		小计							15.01	8.45	0.59	4.06	1.87
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014223	4.59	0.07		

	水泥32.5级	kg	8.8835	0.46	4.09		
	中砂	t	0.03069	139.37	4.28		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.45	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	410.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-19	抹水泥砂浆 混凝土装饰线条	10m2	0.1	663.1	97.99	5.8	173.91	80.27	66.31	9.8	0.58	17.39	8.03
综合人工工日		小计							66.31	9.8	0.58	17.39	8.03
0.698工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014558	4.59	0.07		
	水泥32.5级	kg	12.0253	0.46	5.53		
	中砂	t	0.030012	139.37	4.18		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.8	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2048.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	76.23	608.87	16.68	24.16	11.15	7.62	60.89	1.67	2.42	1.12
综合人工工日		小计							7.62	60.89	1.67	2.42	1.12
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.38	46.71		
	透明罩光漆	kg	0.4	12.97	5.19		
	白水泥	kg	0.53	0.68	0.36		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		

	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	60.89	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	75.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥 缝内嵌沥青木丝板	10m	0.1	86.45	146.29		22.48	10.37	8.65	14.63		2.25	1.04
综合人工工日		小计							8.65	14.63		2.25	1.04
0.091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.833	3.86	3.22		
	牛皮纸	m2	0.055	1.72	0.09		
	沥青木丝板	m2	0.165	68.6	11.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.63	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	867.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	9.5	3.44	0.85	2.69	1.24	0.95	0.34	0.09	0.27	0.12
综合人工工日		小计							0.95	0.34	0.09	0.27	0.12
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0001	1729.59	0.17		
	工具式金属脚手	kg	0.029	4.08	0.12		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.34	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	867.62

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	0.95	1.37	0.85	0.47	0.22	0.1	0.14	0.09	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.1	0.14	0.09	0.05	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手					kg	0.0167	4.08	0.07				
	周转木材					m3	4E-05	1729.59	0.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	0.14			--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	25.06

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	381.9	239.03	9.39	101.74	46.95	38.19	23.9	0.94	10.17	4.7
综合人工工日		小计							38.19	23.9	0.94	10.17	4.7
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22	43.46	9.56				
	周转木材					m3	0.0066	1729.59	11.42				
	卡具					kg	0.014	4.18	0.06				
	钢管支撑					kg	0.149	4.06	0.6				
	铁钉					kg	0.3326	5	1.66				
	镀锌铁丝22#					kg	0.014	4.72	0.07				
	其他材料费							--	0.53			--	
	材料费小计							--	23.9			--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	136.55

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-4	现浇构件　无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	251.75	239.03	9.39	67.9	31.34	25.18	23.9	0.94	6.79	3.13
综合人工工日		小计							25.18	23.9	0.94	6.79	3.13
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.46	9.56			
	周转木材						m3	0.0066	1729.59	11.42			
	卡具						kg	0.014	4.18	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	4.06	0.6			
	铁钉						kg	0.3326	5	1.66			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	4.72	0.07			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	23.9		--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	562.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-46	现浇构件　地下室内墙 复合木模板	10m2	0.1	232.75	217.33	10.99	63.37	29.25	23.28	21.73	1.1	6.34	2.93
综合人工工日		小计							23.28	21.73	1.1	6.34	2.93
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.46	9.56			
	卡具						kg	0.127	4.18	0.53			
	钢管支撑						kg	0.236	4.06	0.96			
	周转木材						m3	0.0023	1729.59	3.98			
	铁钉						kg	0.171	5	0.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.72	0.01			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.639	5.66	3.62			
	塑料管dn20						m	0.41	3.11	1.28			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	21.73		--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	137.09

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件　压顶复合木模板	10m2	0.1	320.15	223.58	15.48	87.26	40.28	32.02	22.36	1.55	8.73	4.03
综合人工工日		小计							32.02	22.36	1.55	8.73	4.03
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2		0.22		43.46	9.56			
	卡具				kg		0.115		4.18	0.48			
	钢管支撑				kg		0.386		4.06	1.57			
	周转木材				m3		0.005		1729.59	8.65			
	铁钉				kg		0.226		5	1.13			
	镀锌铁丝22#				kg		0.003		4.72	0.01			
	其他材料费								--	0.96		--	
	材料费小计								--	22.36		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			22319.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	20290.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2029.06			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10799.85			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					33119.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	60193.34		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		60193.34		

暂列金额明细表

工程名称：围墙(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		60193.34	
合计			60193.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：围墙(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：围墙(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	27894.78		27894.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	747849.44	3.2	23931.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	747849.44	0.53	3963.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	747849.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	775744.22	10	77574.42
合计					105469.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：道路排水(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1858000.63	
1.1	人工费	244171.52	
1.2	材料费	1468718.05	
1.3	施工机具使用费	54988.78	
1.4	企业管理费	60095.28	
1.5	利润	30027.04	
2	措施项目费	76384.07	
2.1	单价措施项目费	11692.68	
2.2	总价措施项目费	64691.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33841.45	
3	其他项目费	185800.06	
3.1	其中：暂列金额	185800.06	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	49612.33	
5	税金	216979.71	
6	工程造价	2386776.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路排水(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040201001001	预压地基	1、预压方法：机械碾压，压实度≥93%	m2	5060.39	1.84	9311.12	
2	040202011001	碎石	1、石料规格：天然级配碎石 2、厚度：300	m2	4932.44	89.37	440812.16	
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：22cm，砼面层参照12J003-C1-4，车行混凝土路面 3、嵌缝材料：4~6m分仓跳格浇筑，锯缝机锯缝，其它要求参照12J003说明及C5页伸缝、缩缝 4、道路表面刻纹、养生	m2	4211.65	183.28	771911.21	
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：混凝土平石做法参见05MR404-P15，P2型 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C10细石砼50厚	m	853	46.33	39519.49	
5	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：混凝土平石做法参见05MR404-P9，T3型 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C10细石砼50厚，参照平侧石大样图	m	853	55.1	47000.3	
6	050201005001	嵌草砖（格）铺装	1、垫层厚度：暂按100厚C20砼计算 2、铺设方式：参照12J003第51页2做法 3、嵌草砖（格）品种、规格、颜色：250*250*80厚砼植草砖 4、漏空部分填土要求：耕植土	m2	75.32	147.87	11137.57	
7	011303001001	电动车车棚	车棚做法参照12J003第96页(地面另计) 1、聚碳酸脂双层采光板，铝合金板封边 2、Φ76*4钢管骨架，中距3.6m 3、Φ50*3钢管横梁，中距0.75m 4、300*400*12厚预埋铁件 5、600*600*600深C25砼独立基础 6、150厚C15砼垫层，宽出基础100 7、钢管上刷防锈漆二道，银粉漆二道	m2	42.9	394.34	16917.19	
		分部小计					1336609.04	
		污水管网工程						
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2M内 3、部位：污水管	m3	1345.19	9.45	12712.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：良土 3、填方来源、运距：利用开挖的原土	m3	1090.98	9.4	10255.21	
10	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°砂石基础,，做法参见06MS201-1-P14 2、规格：D500承插式钢筋砼Ⅱ级管 3、接口方式：橡胶圈接口，做法参见06MS201-1-P23 4、铺设深度：2m以内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	96.5	347.19	33503.84	
11	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°砂石基础,，做法参见06MS201-1-P14 2、规格：D400承插式钢筋砼Ⅱ级管 3、接口方式：橡胶圈接口，做法参见06MS201-1-P23 4、铺设深度：2m以内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	241	299.28	72126.48	
12	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础，做法详见06MS201-2-P54 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，环刚度SN8 3、连接形式：胶圈接口，做法详见06MS201-2-P31 4、铺设深度：1.5m以内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	14	602.04	8428.56	
13	040501004002	塑料管	1、材质及规格：DN200UPVC，环刚度SN8 2、连接形式：胶水 3、铺设深度：1.2m以内	m	2	64.04	128.08	
14	040501004003	塑料管	1、材质及规格：DN100UPVC 2、连接形式：胶水 3、铺设深度：1.2m以内	m	25	32.46	811.5	
15	040501002001	钢管	1、材质及规格：D89*4钢管Q235A 2、铺设深度：1.2m以内	m	12.5	53.8	672.5	
16	040504002001	混凝土井	圆形钢筋混凝土污水检查井 1、井径Φ1000，管底平均深1.7m 2、做法详见06MS201-3-P21页 3、D700重型球墨铸铁井座盖 4、用于车行道位置	座	6	5773.47	34640.82	
17	040504002002	混凝土井	圆形钢筋混凝土污水检查井 1、井径Φ1000，管底平均深1.7m 2、做法详见06MS201-3-P21页 3、D700钢纤维复合井盖座B125 4、用于绿化带位置	座	11	5438.81	59826.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504002003	混凝土井	方形钢筋砼污水检查井 1、井径600*600，平均深0.85m 2、做法详见02S515-P97页 3、D600钢纤维复合井盖座B125 4、用于绿化带位置	座	4	1490.02	5960.08	
		分部小计					239066.03	
		雨水管网工程						
19	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2M内 3、部位：污水管	m3	1347.46	9.45	12733.5	
20	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：良土 3、填方来源、运距：利用开挖的原土	m3	1049.19	14.56	15276.21	
21	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°砂石基础,，做法参见06MS201-1-P14 2、规格：D600承插式钢筋砼Ⅱ级管 3、接口方式：橡胶圈接口，做法参见06MS201-1-P23 4、铺设深度：1.5m以内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	37	431.51	15965.87	
22	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°砂石基础,，做法参见06MS201-1-P14 2、规格：D500承插式钢筋砼Ⅱ级管 3、接口方式：橡胶圈接口，做法参见06MS201-1-P23 4、铺设深度：1.5m以内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	95	341.35	32428.25	
23	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180°砂石基础,，做法参见06MS201-1-P14 2、规格：D400承插式钢筋砼Ⅱ级管 3、接口方式：橡胶圈接口，做法参见06MS201-1-P23 4、铺设深度：1.5m以内 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	311	268.59	83531.49	
24	040501004005	塑料管	1、材质及规格：DN225UPVC，环刚度SN8 2、连接形式：胶水 3、铺设深度：1m以内	m	200	56.11	11222	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：单篦式雨水口460*350*700深，做法详见06MS201-8 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3、混凝土强度等级：C15细石砼流槽 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU10实心砖240厚 5、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆勾缝 6、井盖座：钢格板防盗井盖座，20厚1:3水泥砂浆座浆	座	29	691.54	20054.66	
26	040504002005	混凝土井	圆形钢筋混凝土污水检查井 1、井径Φ1000，管底平均深1.3m 2、做法详见06MS201-3-P12页 3、D700重型球墨铸铁井座盖 4、用于车行道位置	座	3	5079.78	15239.34	
27	040504002004	混凝土井	圆形钢筋混凝土雨水检查井 1、井径Φ1000，管底平均深1.3m 2、做法详见06MS201-3-P12页 3、D700钢纤维复合井盖座B125 4、用于绿化带位置	座	16	4742.14	75874.24	
		分部小计					282325.56	
		分部分项合计					1858000.63	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	11692.68	11692.68	
		单价措施合计					11692.68	
合计							1869693.31	

综合单价分析表

工程名称：道路排水(021)

项目编码	040201001001	项目名称	预压地基	计量单位	m2	工程量	5060.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	25.11		117.32	28.49	14.24	0.25		1.17	0.28	0.14
综合人工工日		小计							0.25		1.17	0.28	0.14
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	4932.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205*2	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	449.95	7845.17	389.72	167.93	83.97	4.5	78.45	3.9	1.68	0.84
综合人工工日		小计							4.5	78.45	3.9	1.68	0.84
0.0523工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.5968	130.8	78.06		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	78.45	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	4211.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C30水泥混凝土 路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2020.17	14142.94		404.03	202.02	20.2	141.43		4.04	2.02
2-331	混凝土路面模板	m2	0.073333	24.6	16.54	3.47	5.61	2.81	1.8	1.21	0.25	0.41	0.21

2-344	路面刻痕	100m2 道路面积	0.01	139.32	392.17	166.38	61.14	30.57	1.39	3.92	1.66	0.61	0.31
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.018134	44.55	23.41	28.58	14.63	7.31	0.81	0.42	0.52	0.27	0.13
2-343	伸缩缝 PG道路嵌缝胶(缩缝)	100m2 缝面积	3.5E-05	2937.33	9536.51		587.47	293.73	0.1	0.33		0.02	0.01
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	69.66	29.51		13.93	6.97	0.7	0.3		0.14	0.07
综合人工工日		小计							25	147.61	2.43	5.49	2.75
0.2908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.2244	621.72	139.51		
	水	m3	0.704	4.59	3.23		
	普通成材	m3	7.3E-05	2252.79	0.16		
	零星卡具	kg	0.173799	4.18	0.73		
	圆钉	kg	0.000953	4.97			
	组合钢模板	kg	0.048546	4.29	0.21		
	尼龙帽	个	0.146666	0.74	0.11		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	钢锯片	片	0.001179	360.17	0.42		
	PG道路嵌缝胶	kg	0.02499	13.29	0.33		
	塑料薄膜	m2	0.11	1	0.11		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	147.61	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	853

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度75cm	100m	0.01	394.74	3106.18		78.95	39.47	3.95	31.06		0.79	0.39
2-384	C10侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	94.74	553.6		18.95	9.47	1.42	8.3		0.28	0.14
综合人工工日		小计							5.37	39.36		1.07	0.53
0.0624工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							46.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土平石300*120	m	1.015	28.11	28.53		
	C10粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0153	539.15	8.25		
	水	m3	0.00675	4.59	0.03		
	石灰膏	m3	0.002232	336.77	0.75		
	中(粗)砂	t	0.010143	156.56	1.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.46	0.02		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	39.36	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	853

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	748.46	3243.37		149.69	74.85	7.48	32.43		1.5	0.75
2-384	C10侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.01913	94.74	553.6		18.95	9.47	1.81	10.59		0.36	0.18
综合人工工日		小计							9.29	43.02		1.86	0.93
0.1081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石120*300	m	1.015	28.54	28.97		
	C10粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.019513	539.15	10.52		
	水	m3	0.008896	4.59	0.04		
	石灰膏	m3	0.002952	336.77	0.99		
	中(粗)砂	t	0.014008	156.56	2.19		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.46	0.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	43.02	--	

项目编码	050201005001	项目名称	嵌草砖（格）铺装	计量单位	m2	工程量	75.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)	100m2	0.01	1029.42	5886.2	69.07	219.7	109.85	10.29	58.86	0.69	2.2	1.1
2-365	C20浇混凝土人行道 厚10cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1238.4	5825.32		247.68	123.84	12.38	58.25		2.48	1.24
1-53	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 平地	100m3	0.0004	730.23			146.05	73.02	0.29			0.06	0.03
综合人工工日		小计							22.96	117.11	0.69	4.74	2.37
0.2671工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草皮砖250×250×80			m2		1.02			48.5	49.47			
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3		0.1017			563.44	57.3			
	沥青砂			t		0.00121			287.71	0.35			
	草袋子			只		0.4			0.86	0.34			
	水			m3		0.016186			4.59	0.07			
	电			kW·h		0.2808			0.76	0.21			
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg		8.41296			0.46	3.87			
	中(粗)砂			t		0.033219			156.56	5.2			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	117.11		--	

项目编码	011303001001	项目名称	电动车车棚	计量单位	m2	工程量	42.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通15-补4	聚碳酸脂双层采光板雨棚	10m2	0.1	558.74	1875.67	10.62	148.03	68.32	55.87	187.57	1.06	14.8	6.83
14-167	幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边 镀锌铁皮	10m2	0.012098	78.26	1201.82	2.78	21.07	9.72	0.95	14.54	0.03	0.25	0.12
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.00666	1143.8	247.69	210.73	352.18	162.54	7.62	1.65	1.4	2.35	1.08
8-140	金属构件 钢屋架支撑 垂直剪刀撑	t	0.00666	546.96	25.66	430.38	254.11	117.28	3.64	0.17	2.87	1.69	0.78
17-135备注1	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.02749	24.02	22.22		6.25	2.88	0.66	0.61		0.17	0.08
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.049886	20.93	18.51		5.44	2.51	1.04	0.92		0.27	0.13

17-138	银粉漆 第一遍 金属面	10m2	0.049886	23.66	14.93		6.15	2.84	1.18	0.74		0.31	0.14
17-139备注1	银粉漆 第二遍 金属面	10m2	0.049886	24.02	13.69		6.25	2.88	1.2	0.68		0.31	0.14
5-28	铁件安装	t	0.002166	4434.16	4981.33	1030.48	1420.81	655.76	9.6	10.79	2.23	3.08	1.42
6-308	非泵送现浇构件 C25桩承台独立柱基	m3	0.025175	39.56	594.47	26.37	17.14	7.91	1	14.97	0.66	0.43	0.2
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.027972	276.92	229.4	13.95	75.63	34.9	7.75	6.42	0.39	2.12	0.98
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	0.011189	64.5	559.4	1.05	17.04	7.87	0.72	6.26	0.01	0.19	0.09
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.005594	345.72	239.03	9.39	92.33	42.61	1.93	1.34	0.05	0.52	0.24
1-55	底面积≤20m2的基坑人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	0.125874	23.78			6.18	2.85	2.99			0.78	0.36
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.08951	22.96		1.06	6.25	2.88	2.06		0.09	0.56	0.26
综合人工工日		小计							98.21	246.66	8.79	27.83	12.85
1.1063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													394.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.475	0.48	1.19		
	聚碳酸脂双层采光板16mm	m2	1.02	160	163.2		
	硅酮密封胶	L	0.2518	68.6	17.27		
	泡沫条	m	2.7983	1.29	3.61		
	焊接钢管Φ50*3	kg	0.609	3.77	2.3		
	铝合金条板1.0mm	m2	0.127029	107.19	13.62		
	玻璃胶	L	0.025406	34.3	0.87		
	无缝钢管Φ76*4	kg	0.006993	5	0.03		
	电焊条J422	kg	0.289526	5.02	1.45		
	氧气	m3	0.195063	2.83	0.55		
	乙炔气	m3	0.061327	14.17	0.87		
	防锈漆	kg	0.036263	10.67	0.39		
	油漆溶剂油	kg	0.097225	12.01	1.17		
	周转木材	m3	0.001949	1729.59	3.37		
	圆木	m3	7E-06	1729.59	0.01		

	镀锌铁丝8#	kg	0.017835	4.2	0.07		
	红丹防锈漆	kg	0.104792	10.67	1.12		
	砂纸	张	0.067949	0.94	0.06		
	白布	m2	0.002545	3.43	0.01		
	银粉漆	kg	0.03928	13.72	0.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.025679	578.01	14.84		
	塑料薄膜	m2	0.020392	1	0.02		
	水	m3	0.028	4.59	0.13		
	复合木模板18mm	m2	0.073845	43.46	3.21		
	卡具	kg	0.008056	4.18	0.03		
	钢管支撑	kg	0.079104	4.06	0.32		
	铁钉	kg	0.114158	5	0.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00386	4.72	0.02		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.011357	548.87	6.23		
	型钢	t	0.002297	3969.42	9.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	246.66	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1345.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	417.96		3478.36	779.26	389.63	0.38		3.13	0.7	0.35
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	3761.64			752.33	376.16	3.76			0.75	0.38
综合人工工日		小计							4.14		3.13	1.45	0.73
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1090.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.005	961.31		159.26	224.11	112.06	4.81		0.8	1.12	0.56
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0005	417.96	68.85	2771.69	637.93	318.97	0.21	0.03	1.39	0.32	0.16
综合人工工日		小计							5.02	0.03	2.19	1.44	0.72
0.0583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0075	4.59	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	96.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822备注1	垫层 砂砾石	10m3	0.048054	414.73	2648.23	22.17	87.38	43.69	19.93	127.26	1.07	4.2	2.1
6-179	承插式(φ200～600)人机配合下管管径500mm以内	100m	0.009637	981.6	17623.17	361.79	268.68	134.34	9.46	169.83	3.49	2.59	1.29
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	212.85	320.37		42.57	21.29	2.13	3.2		0.43	0.21
综合人工工日		小计							31.52	300.29	4.56	7.22	3.6
0.3665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.230555	156.56	36.09		
	碎石5～40	t	0.679484	130.8	88.88		
	润滑油	kg	0.053244	7.72	0.41		
	橡胶圈DN500	个	0.496306	42.88	21.28		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)D=500	m	0.973337	152.2	148.14		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	63.14	1.04		
	水	m3	0.358722	4.59	1.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.46	0.11		
	其他材料费			--	2.55	--	
	材料费小计			--	300.29	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	241

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822备注1	垫层 砂砾石	10m3	0.047468	414.73	2648.23	22.17	87.38	43.69	19.69	125.71	1.05	4.15	2.07
6-178	承插式(φ200～600)人机配合下管管径400mm以内	100m	0.009651	765.92	13505.07	279.9	209.16	104.58	7.39	130.34	2.7	2.02	1.01
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	128.91	147.17		25.78	12.89	1.29	1.47		0.26	0.13
综合人工工日		小计							28.37	257.52	3.75	6.43	3.21
0.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													299.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.22709	156.56	35.55		
	碎石5～40	t	0.671198	130.8	87.79		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)D=400	m	0.974751	115.88	112.95		
	润滑油	kg	0.04343	7.72	0.34		
	橡胶圈DN400	个	0.497027	34.3	17.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	63.14	0.46		
	水	m3	0.150066	4.59	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.46	0.05		
	其他材料费			--	2.5	--	

	材料费小计	--	257.52	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822备注1	垫层 砂砾石	10m3	0.146264	414.73	2648.23	22.17	87.38	43.69	60.66	387.34	3.24	12.78	6.39
6-190	HDPE双壁波纹管DN300mm以内	100m	0.0095	361.46	13055.09		72.29	36.15	3.43	124.02		0.69	0.34
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	128.91	147.17		25.78	12.89	1.29	1.47		0.26	0.13
综合人工工日		小计							65.38	512.83	3.24	13.73	6.86
0.7602工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.698347	156.56	109.33		
	碎石5～40	t	2.068173	130.8	270.52		
	HDPE双壁波纹管SN8DN300	m	0.969	123.93	120.09		
	波纹管橡胶圈直径300	个	0.2185	18.01	3.94		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	63.14	0.46		
	水	m3	0.150066	4.59	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.46	0.05		
	其他材料费			--	7.61	--	
	材料费小计			--	512.83	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径200mm以内	100m	0.01	464.4	5800.73		92.88	46.44	4.64	58.01		0.93	0.46
综合人工工日		小计							4.64	58.01		0.93	0.46
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC加筋管SN8DN200	m	1.01	57.02	57.59		
	接头板材PVC	kg	0.0163	22.3	0.36		
	胶水	kg	0.005	10.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	58.01	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	387	2743.13		77.4	38.7	3.87	27.43		0.77	0.39
综合人工工日		小计							3.87	27.43		0.77	0.39
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬聚氯乙烯管dn100	m	1.01	26.85	27.12		
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.43	--	

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	12.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-3	碳钢管安装 电弧焊 公称直径80mm以内	10m	0.1	80.15	421.24	9.59	17.95	8.97	8.02	42.12	0.96	1.8	0.9
综合人工工日		小计							8.02	42.12	0.96	1.8	0.9
0.0932工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管 Φ89×4	m	1.013	41.03	41.56		
	氧气	m3	0.0283	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0094	14.17	0.13		
	电焊条	kg	0.0205	4.97	0.1		

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0025	3.26	0.01		
	棉纱线	kg	0.0018	5.57	0.01		
	电	kW·h	0.0111	0.76	0.01		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.12	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注2	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022667	1383.05	5822.26	133.14	303.24	151.62	31.35	131.97	3.02	6.87	3.44
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.005333	855.96	3531.61	45.35	180.26	90.13	4.56	18.83	0.24	0.96	0.48
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	960.04	6573.1	446.81	281.37	140.69	48	328.66	22.34	14.07	7.03
6-1535	平池底 木模	100m2	0.01175	3306.53	2620.67	152.86	691.88	345.94	38.85	30.79	1.8	8.13	4.06
6-1169	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.098	1700.94	6252.23		340.19	170.09	166.69	612.72		33.34	16.67
6-1539备注2*2	园形池壁 木模	100m2	0.106167	3187.16	3515.77	201.3	677.69	338.85	338.37	373.26	21.37	71.95	35.97
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013	1722.41	6131.61	133.14	371.11	185.56	22.39	79.71	1.73	4.82	2.41
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.077667	943.42	1905.33	3.45	189.37	94.69	73.27	147.98	0.27	14.71	7.35
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.013	1051.52	721.26	217.77	253.86	126.93	13.67	9.38	2.83	3.3	1.65
6-1234	C30预制混凝土构件制作 异型构件(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069167	1390.1	6186.26		278.02	139.01	96.15	427.89		19.23	9.61
6-1593	异形梁 木模	10m3	0.1385	1377.72	4080.18	142.01	303.95	151.97	190.81	565.1	19.67	42.1	21.05
3-241	M7.5砖砌体 基础、护底	10m3	0.015333	988.14	4284.45	38.68	205.36	102.68	15.15	65.69	0.59	3.15	1.57
6-795	砖墙 流槽抹灰	100m2	0.004833	1383.22	1344.41	58.35	288.31	144.16	6.69	6.5	0.28	1.39	0.7
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.159167	808.19	3891.08	114.88	184.61	92.31	128.64	619.33	18.29	29.38	14.69

6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.020667	764.2	3888.37	196.37	192.11	96.06	15.79	80.36	4.06	3.97	1.99
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.006667	1706.67	5855.13	325.84	406.5	203.25	11.38	39.04	2.17	2.71	1.36
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	385.62	4955.96		77.12	38.56	38.56	495.6		7.71	3.86
综合人工工日		小计							1240.32	4032.81	98.66	267.79	133.89
14.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5773.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.231203	555	128.32		
	电	kW·h	1.678397	0.76	1.28		
	水	m3	3.425058	4.59	15.72		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.622839	5.15	3.21		
	圆钉	kg	3.657531	4.97	18.18		
	模板木材	m3	0.400972	2252.79	903.31		
	脱模剂	kg	3.017382	17.15	51.75		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.51	625	318.75		
	草袋子	只	4.505529	0.86	3.87		
	嵌缝料	kg	1.17917	1.89	2.23		
	木支撑	m3	0.065772	1729.59	113.76		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.9996	607.15	606.91		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.140552	5.15	5.87		
	零星卡具	kg	9.04012	4.18	37.79		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.13195	578.01	76.27		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.702045	592.58	416.02		
	机砖	百块	0.801916	63.14	50.63		
	钢筋Φ10以外	t	0.187027	3687.82	689.72		
	电焊条	kg	1.664317	4.97	8.27		
	铸铁爬梯	kg	6.73367	5.62	37.84		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		

	重型球墨铸铁井盖井座D700	套	1	466.99	466.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	41.99729	0.46	19.32		
	中(粗)砂	t	0.151673	156.56	23.75		
	防水剂	kg	0.710786	4.29	3.05		
	其他材料费			--	24.94	--	
	材料费小计			--	4032.81	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注2	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022727	1383.05	5822.26	133.14	303.24	151.62	31.43	132.32	3.03	6.89	3.45
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.005336	855.96	3531.61	45.35	180.26	90.13	4.57	18.84	0.24	0.96	0.48
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049909	960.04	6573.1	446.81	281.37	140.69	47.91	328.06	22.3	14.04	7.02
6-1535	平池底 木模	100m2	0.011745	3306.53	2620.67	152.86	691.88	345.94	38.84	30.78	1.8	8.13	4.06
6-1169	C25现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.098	1700.94	6252.23		340.19	170.09	166.69	612.72		33.34	16.67
6-1539备注2*2	园形池壁 木模	100m2	0.106182	3187.16	3515.77	201.3	677.69	338.85	338.42	373.31	21.37	71.96	35.98
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1722.41	6131.61	133.14	371.11	185.56	18.95	67.45	1.46	4.08	2.04
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.071182	943.42	1905.33	3.45	189.37	94.69	67.15	135.63	0.25	13.48	6.74
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.011	1051.52	721.26	217.77	253.86	126.93	11.57	7.93	2.4	2.79	1.4
6-1234	C30预制混凝土构件制作 异型构件(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069182	1390.1	6186.26		278.02	139.01	96.17	427.98		19.23	9.62
6-1593	异形梁 木模	10m3	0.138455	1377.72	4080.18	142.01	303.95	151.97	190.75	564.92	19.66	42.08	21.04
3-241	M7.5砖砌体 基础、护底	10m3	0.015364	988.14	4284.45	38.68	205.36	102.68	15.18	65.83	0.59	3.16	1.58
6-795	砖墙 流槽抹灰	100m2	0.004818	1383.22	1344.41	58.35	288.31	144.16	6.66	6.48	0.28	1.39	0.69
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.159091	808.19	3891.08	114.88	184.61	92.31	128.58	619.04	18.28	29.37	14.69

6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.016909	764.2	3888.37	196.37	192.11	96.06	12.92	65.75	3.32	3.25	1.62
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.006636	1706.67	5855.13	325.84	406.5	203.25	11.33	38.85	2.16	2.7	1.35
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	349.68	2279.2		69.94	34.97	34.97	227.92		6.99	3.5
综合人工工日		小计							1222.09	3723.81	97.14	263.84	131.93
14.2104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5438.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.231815	555	128.66		
	电	kW·h	1.669769	0.76	1.27		
	水	m3	3.388963	4.59	15.56		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.609679	5.15	3.14		
	圆钉	kg	3.641898	4.97	18.1		
	模板木材	m3	0.395797	2252.79	891.65		
	脱模剂	kg	2.983212	17.15	51.16		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.509072	625	318.17		
	草袋子	只	4.348497	0.86	3.74		
	嵌缝料	kg	1.17927	1.89	2.23		
	木支撑	m3	0.065779	1729.59	113.77		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.9996	607.15	606.91		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.140713	5.15	5.87		
	零星卡具	kg	9.041397	4.18	37.79		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.11165	578.01	64.53		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.702197	592.58	416.11		
	机砖	百块	0.803537	63.14	50.74		
	钢筋Φ10以外	t	0.18304	3687.82	675.02		
	电焊条	kg	1.632836	4.97	8.12		
	铸铁爬梯	kg	6.70236	5.62	37.67		
	B125钢纤维复合井盖D700	套	1.01	207.55	209.63		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	40.529799	0.46	18.64		
	中(粗)砂	t	0.147899	156.56	23.16		
	防水剂	kg	0.645544	4.29	2.77		
	其他材料费			--	19.4	--	
	材料费小计			--	3723.81	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注2	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1383.05	5822.26	133.14	303.24	151.62	13.83	58.22	1.33	3.03	1.52
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.004	855.96	3531.61	45.35	180.26	90.13	3.42	14.13	0.18	0.72	0.36
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01225	960.04	6573.1	446.81	281.37	140.69	11.76	80.52	5.47	3.45	1.72
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0054	3306.53	2620.67	152.86	691.88	345.94	17.86	14.15	0.83	3.74	1.87
6-1166	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03375	1652.37	6104.2		330.47	165.24	55.77	206.02		11.15	5.58
6-1523备注2*2	矩形池壁 复合模板	100m2	0.045	2077.42	1464.31	40.29	423.54	211.77	93.48	65.89	1.81	19.06	9.53
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	1722.41	6131.61	133.14	371.11	185.56	8.61	30.66	0.67	1.86	0.93
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.05475	943.42	1905.33	3.45	189.37	94.69	51.65	104.32	0.19	10.37	5.18
3-241	M7.5砖砌体 基础、护底	10m3	0.01075	988.14	4284.45	38.68	205.36	102.68	10.62	46.06	0.42	2.21	1.1
6-795	砖墙 流槽抹灰	100m2	0.004	1383.22	1344.41	58.35	288.31	144.16	5.53	5.38	0.23	1.15	0.58
6-1603备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03325	1424.05	3896.66	67.79	298.37	149.18	47.35	129.56	2.25	9.92	4.96
6-1606备注1	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.008	1989.87	3880.37	332.8	464.53	232.27	15.92	31.04	2.66	3.72	1.86
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	349.68	2011.96		69.94	34.97	34.97	201.2		6.99	3.5
综合人工工日		小计							370.77	987.15	16.04	77.37	38.69
4.3112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1490.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	555	56.61		
	电	kW·h	0.350825	0.76	0.27		
	水	m3	0.827879	4.59	3.8		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.434209	5.15	2.24		
	圆钉	kg	0.400083	4.97	1.99		
	模板木材	m3	0.058405	2252.79	131.57		
	脱模剂	kg	0.379795	17.15	6.51		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.12495	625	78.09		
	草袋子	只	0.75242	0.86	0.65		
	嵌缝料	kg	0.054	1.89	0.1		
	木支撑	m3	0.001831	1729.59	3.17		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.34425	592.58	204		
	复合木模板面板	m2	0.945	43.46	41.07		
	钢支撑	kg	1.6155	3.8	6.14		
	零星卡具	kg	0.5355	4.18	2.24		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.05075	578.01	29.33		
	机砖	百块	0.562225	63.14	35.5		
	钢筋Φ10以内	t	0.042075	3768.46	158.56		
	B125钢纤维复合井盖D600	套	1.01	181.61	183.43		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	28.518763	0.46	13.12		
	中(粗)砂	t	0.103905	156.56	16.27		
	防水剂	kg	0.242184	4.29	1.04		
	其他材料费			--	11.45	--	
	材料费小计			--	987.15	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1347.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	417.96		3478.36	779.26	389.63	0.38		3.13	0.7	0.35

1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	3761.64			752.33	376.16	3.76			0.75	0.38
综合人工工日		小计							4.14		3.13	1.45	0.73
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1049.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	961.31		159.26	224.11	112.06	9.61		1.59	2.24	1.12
综合人工工日		小计							9.61		1.59	2.24	1.12
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822备注1	垫层 砂砾石	10m3	0.063386	414.73	2648.23	22.17	87.38	43.69	26.29	167.86	1.41	5.54	2.77
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.009622	1201.51	20862.7	471.47	334.6	167.3	11.56	200.74	4.54	3.22	1.61
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	212.85	320.37		42.57	21.29	2.13	3.2		0.43	0.21
综合人工工日		小计							39.98	371.8	5.95	9.19	4.59
0.4649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									431.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.303683	156.56	47.54			

	碎石5～40	t	0.896278	130.8	117.23		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)D=600	m	0.971822	184.2	179.01		
	润滑油	kg	0.062543	7.72	0.48		
	橡胶圈DN500	个	0.495533	42.88	21.25		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	63.14	1.04		
	水	m3	0.358722	4.59	1.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.46	0.11		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	371.8	--	

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822备注1	垫层 砂砾石	10m3	0.048761	414.73	2648.23	22.17	87.38	43.69	20.22	129.13	1.08	4.26	2.13
6-179	承插式(φ200～600)人机配合下管管径500mm以内	100m	0.009779	981.6	16512.58	361.79	268.68	134.34	9.6	161.48	3.54	2.63	1.31
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	212.85	320.37		42.57	21.29	2.13	3.2		0.43	0.21
综合人工工日		小计							31.95	293.81	4.62	7.32	3.65
0.3715工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													341.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.233922	156.56	36.62		
	碎石5～40	t	0.689481	130.8	90.18		
	润滑油	kg	0.054029	7.72	0.42		
	橡胶圈DN500	个	0.250342	42.88	10.73		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)D=500	m	0.987679	152.2	150.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			

	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	63.14	1.04		
	水	m3	0.358722	4.59	1.65		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.46	0.11		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	293.81	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	311

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822备注1	垫层 砂砾石	10m3	0.04049	414.73	2648.23	22.17	87.38	43.69	16.79	107.23	0.9	3.54	1.77
6-178	承插式(φ200～600)人机配合下管管径400mm以内	100m	0.009685	765.92	12601.04	279.9	209.16	104.58	7.42	122.04	2.71	2.03	1.01
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	128.91	147.17		25.78	12.89	1.29	1.47		0.26	0.13
综合人工工日		小计							25.5	230.74	3.61	5.83	2.91
0.2966工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.193805	156.56	30.34		
	碎石5～40	t	0.572529	130.8	74.89		
	钢筋混凝土II级排水管(承插口)D=400	m	0.978185	115.88	113.35		
	润滑油	kg	0.023941	7.72	0.18		
	橡胶圈DN400	个	0.247936	34.3	8.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	63.14	0.46		
	水	m3	0.150066	4.59	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.46	0.05		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	230.74	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-195	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径250mm以内	100m	0.01	464.4	5007.98		92.88	46.44	4.64	50.08		0.93	0.46
综合人工工日		小计							4.64	50.08		0.93	0.46
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC加筋管SN8DN225	m	1.01	49.07	49.56		
	接头板材PVC	kg	0.0202	22.3	0.45		
	胶水	kg	0.0064	10.72	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.08	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注2	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009672	1383.05	5926.3	133.14	303.24	151.62	13.38	57.32	1.29	2.93	1.47
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.003941	855.96	3531.61	45.35	180.26	90.13	3.37	13.92	0.18	0.71	0.36
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.043345	1345.64	4896.14	61.68	281.46	140.73	58.33	212.22	2.67	12.2	6.1
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.036121	490.11	107.25	6.66	99.35	49.68	17.7	3.87	0.24	3.59	1.79
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.000807	1372.56	5796.54	133.14	301.14	150.57	1.11	4.68	0.11	0.24	0.12
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	370.14	2235.27		74.03	37.01	37.01	223.53		7.4	3.7
综合人工工日		小计							130.9	515.54	4.49	27.07	13.54
1.5221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									691.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.098654	565	55.74		
	电	kW·h	0.042754	0.76	0.03		

	水	m3	0.19071	4.59	0.88		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000709	5.15			
	圆钉	kg	0.077756	4.97	0.39		
	模板木材	m3	0.005695	2252.79	12.83		
	脱模剂	kg	0.03941	17.15	0.68		
	机砖	百块	2.361869	63.14	149.13		
	沥青漆	kg	0.565996	10.29	5.82		
	铸铁爬梯	kg	3.67739	5.62	20.67		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.008231	548.87	4.52		
	草袋子	只	0.034914	0.86	0.03		
	钢格板防盗雨水井箅460*350	套	1.01	198.9	200.89		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	45.259859	0.46	20.82		
	中(粗)砂	t	0.212599	156.56	33.28		
	其他材料费			--	9.83	--	
	材料费小计			--	515.54	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注2	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0227	1383.05	5822.26	133.14	303.24	151.62	31.4	132.17	3.02	6.88	3.44
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.005333	855.96	3531.61	45.35	180.26	90.13	4.56	18.83	0.24	0.96	0.48
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049933	960.04	6573.1	446.81	281.37	140.69	47.94	328.21	22.31	14.05	7.03
6-1535	平池底 木模	100m2	0.011733	3306.53	2620.67	152.86	691.88	345.94	38.8	30.75	1.79	8.12	4.06
6-1169	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.067867	1700.94	6252.23		340.19	170.09	115.44	424.32		23.09	11.54
6-1539备注2*2	园形池壁 木模	100m2	0.0735	3187.16	3515.77	201.3	677.69	338.85	234.26	258.41	14.8	49.81	24.91

6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013	1722.41	6131.61	133.14	371.11	185.56	22.39	79.71	1.73	4.82	2.41
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.077667	943.42	1905.33	3.45	189.37	94.69	73.27	147.98	0.27	14.71	7.35
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.013	1051.52	721.26	217.77	253.86	126.93	13.67	9.38	2.83	3.3	1.65
6-1234	C30预制混凝土构件制作 异型构件(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069233	1390.1	6186.26		278.02	139.01	96.24	428.29		19.25	9.62
6-1593	异形梁 木模	10m3	0.138433	1377.72	4080.18	142.01	303.95	151.97	190.72	564.83	19.66	42.08	21.04
3-241	M7.5砖砌体 基础、护底	10m3	0.0154	988.14	4284.45	38.68	205.36	102.68	15.22	65.98	0.6	3.16	1.58
6-795	砖墙 流槽抹灰	100m2	0.004833	1383.22	1344.41	58.35	288.31	144.16	6.69	6.5	0.28	1.39	0.7
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.126	808.19	3891.08	114.88	184.61	92.31	101.83	490.28	14.47	23.26	11.63
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0207	764.2	3888.37	196.37	192.11	96.06	15.82	80.49	4.06	3.98	1.99
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.005333	1706.67	5855.13	325.84	406.5	203.25	9.1	31.23	1.74	2.17	1.08
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	385.62	4955.96		77.12	38.56	38.56	495.6		7.71	3.86
综合人工工日		小计							1055.91	3592.96	87.8	228.74	114.37
12.2779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5079.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.23154	555	128.5		
	电	kW·h	1.524739	0.76	1.16		
	水	m3	3.058235	4.59	14.04		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.521431	5.15	2.69		
	圆钉	kg	3.142243	4.97	15.62		
	模板木材	m3	0.374319	2252.79	843.26		
	脱模剂	kg	2.689874	17.15	46.13		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.509317	625	318.32		
	草袋子	只	4.505446	0.86	3.87		
	嵌缝料	kg	0.85233	1.89	1.61		

	木支撑	m3	0.046754	1729.59	80.87		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.692243	607.15	420.3		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.789611	5.15	4.07		
	零星卡具	kg	6.258525	4.18	26.16		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.13195	578.01	76.27		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.702715	592.58	416.41		
	机砖	百块	0.80542	63.14	50.85		
	钢筋Φ10以外	t	0.152568	3687.82	562.64		
	电焊条	kg	1.353868	4.97	6.73		
	铸铁爬梯	kg	5.38633	5.62	30.27		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	重型球墨铸铁井盖井座D700	套	1	466.99	466.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	42.036211	0.46	19.34		
	中(粗)砂	t	0.151956	156.56	23.79		
	防水剂	kg	0.710786	4.29	3.05		
	其他材料费			--	24.96	--	
	材料费小计			--	3592.96	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0227	1257.32	5822.26	133.14	278.09	139.05	28.54	132.17	3.02	6.31	3.16
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.005344	855.96	3531.61	45.35	180.26	90.13	4.57	18.87	0.24	0.96	0.48
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049938	960.04	6573.1	446.81	281.37	140.69	47.94	328.25	22.31	14.05	7.03
6-1535	平池底 木模	100m2	0.01175	3306.53	2620.67	152.86	691.88	345.94	38.85	30.79	1.8	8.13	4.06
6-1169	C25现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.067856	1700.94	6252.23		340.19	170.09	115.42	424.25		23.08	11.54

6-1539备注2*2	园形池壁 木模	100m2	0.073513	3187.16	3515.77	201.3	677.69	338.85	234.3	258.45	14.8	49.82	24.91
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1722.41	6131.61	133.14	371.11	185.56	18.95	67.45	1.46	4.08	2.04
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.071188	943.42	1905.33	3.45	189.37	94.69	67.16	135.64	0.25	13.48	6.74
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.011	1051.52	721.26	217.77	253.86	126.93	11.57	7.93	2.4	2.79	1.4
6-1234	C30预制混凝土构件制作 异型构件(商品砼)(非泵送)	10m3	0.069219	1390.1	6186.26		278.02	139.01	96.22	428.21		19.24	9.62
6-1593	异形梁 木模	10m3	0.138431	1377.72	4080.18	142.01	303.95	151.97	190.72	564.82	19.66	42.08	21.04
3-241	M7.5砖砌体 基础、护底	10m3	0.015394	988.14	4284.45	38.68	205.36	102.68	15.21	65.95	0.6	3.16	1.58
6-795	砖墙 流槽抹灰	100m2	0.004831	1383.22	1344.41	58.35	288.31	144.16	6.68	6.49	0.28	1.39	0.7
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.126006	808.19	3891.08	114.88	184.61	92.31	101.84	490.3	14.48	23.26	11.63
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.016931	764.2	3888.37	196.37	192.11	96.06	12.94	65.83	3.32	3.25	1.63
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.005319	1706.67	5855.13	325.84	406.5	203.25	9.08	31.14	1.73	2.16	1.08
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	349.68	2279.2		69.94	34.97	34.97	227.92		6.99	3.5
综合人工工日		小计							1034.96	3284.46	86.35	224.23	112.14
12.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4742.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.23154	555	128.5		
	电	kW·h	1.516498	0.76	1.15		
	水	m3	3.021302	4.59	13.87		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.508517	5.15	2.62		
	圆钉	kg	3.127798	4.97	15.55		
	模板木材	m3	0.369249	2252.79	831.84		
	脱模剂	kg	2.656444	17.15	45.56		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.509368	625	318.36		
	草袋子	只	4.350437	0.86	3.74		

	嵌缝料	kg	0.85263	1.89	1.61		
	木支撑	m3	0.046768	1729.59	80.89		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)S4	m3	0.692131	607.15	420.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.78975	5.15	4.07		
	零星卡具	kg	6.259632	4.18	26.17		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.11165	578.01	64.53		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.702573	592.58	416.33		
	机砖	百块	0.805106	63.14	50.83		
	钢筋Φ10以外	t	0.148654	3687.82	548.21		
	电焊条	kg	1.323561	4.97	6.58		
	铸铁爬梯	kg	5.37219	5.62	30.19		
	B125钢纤维复合井盖D700	套	1.01	207.55	209.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	40.563223	0.46	18.66		
	中(粗)砂	t	0.148068	156.56	23.18		
	防水剂	kg	0.646331	4.29	2.77		
	其他材料费			--	19.39	--	
	材料费小计			--	3284.46	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1152	1136.53	2554.26			576	568.27	1277.13		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	576	962.7	2374.73			288	481.35	1187.37		
25-5	履带式起重机 15t以内 场外运输费用	次	1	960	1206.86	2984.59			960	1206.86	2984.59		
25-6	履带式起重机 15t以内 组装拆卸费	次	1	960	58.61	1144.5			960	58.61	1144.5		
综合人工工日		小计							2784	2315.09	6593.59		
29工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					11692.68		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1729.59	276.73		
	镀锌铁丝8#	kg	10	4.2	42		
	草袋子	只	30	0.86	25.8		
	橡胶板δ3	m2	0.39	15.44	6.02		
	其他材料费			--	1964.54	--	
	材料费小计			--	2315.09	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路排水(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			33841.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	28045.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5796.05			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	30849.94			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					64691.39			

福昌网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路排水(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	185800.06		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		185800.06		

暂列金额明细表

工程名称：道路排水(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		185800.06	
合计			185800.06	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路排水(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路排水(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路排水(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路排水(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路排水(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	49612.33		49612.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2120184.76	2	42403.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2120184.76	0.34	7208.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2120184.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2169797.09	10	216979.71
合计					266592.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路排水(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路排水(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：厂外管线(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	423786.84	
1.1	人工费	42785.55	
1.2	材料费	337527.91	
1.3	施工机具使用费	23566.48	
1.4	企业管理费	13269.95	
1.5	利润	6636.97	
2	措施项目费	19192.62	
2.1	单价措施项目费	4378.12	
2.2	总价措施项目费	14814.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7749.78	
3	其他项目费	42378.68	
3.1	其中：暂列金额	42378.68	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11357.38	
5	税金	49671.55	
6	工程造价	546387.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂外管线(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2M内	m3	487.94	9.45	4611.03	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：良土 3、填方来源、运距：利用开挖的原土	m3	437.89	14.56	6375.68	
3	040501002001	钢管	1、材质及规格：D426*10焊接碳素钢管Q235A 2、接口方式：电弧焊 3、铺设深度：1.2m以内 4、管道检验及试验要求：吹扫 5、集中防腐运距：出厂前做防腐	m	394.9	598.91	236509.56	
4	040501002002	钢管	1、材质及规格：D630*10焊接碳素钢管Q235A 2、接口方式：电弧焊 3、铺设深度：1.2m以内 4、管道检验及试验要求：吹扫 5、集中防腐运距：出厂前做防腐	m	1.5	843.66	1265.49	
5	040502002001	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头 2、材质及规格：DN400*10焊接碳素钢管Q235A	个	3	789.46	2368.38	
6	040502002002	钢管管件制作、安装	1、种类：三通 2、材质及规格：DN400*10焊接碳素钢管Q235A	个	1	2563.58	2563.58	
7	040502005001	阀门	1、种类：成品闸阀 2、材质及规格：D400*10焊接碳素钢	个	1	18664.19	18664.19	
8	040502005002	阀门	1、种类：伸缩接头 2、材质及规格：D400*10焊接碳素钢	个	1	2552.36	2552.36	
9	040502006001	法兰	1、材质、规格、结构形式：Q235A 2、连接形式：焊接法兰	片	4	2518.92	10075.68	
10	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：石油沥青钢管外防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：三油四布	m2	531.47	79.76	42390.05	
11	040501008002	水平导向钻进	1、土壤类别：综合 2、材质及规格：De400PE100系列，公称压力1.0MPa 3、一次成孔长度：小于100m 4、接口方式：热熔焊接 5、泥浆要求：投标人自行处理，不得排放在河沟内 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	38.7	1237.12	47876.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504001001	砌筑井	Φ2000阀门井，井深1.3m 1、做法详见07MS101-2 P14页 2、Φ800钢纤维复合井盖C250级	座	1	7028.09	7028.09	
13	040504002003	混凝土井	2500*1200*2850钢筋砼消能井 1、C15砼垫层、C30砼底板、墙板及盖板 2、DN400、DN600刚性防水套管各1只，做法详02S404，P15-17 3、其它做法详见消能井图纸说明 4、清单价应含挖填土、砼、钢筋、模板、降水费用	座	1	30436.5	30436.5	
14	040504006001	砌体出水口	八字式管道出水口 1、做法详见06MS201-9 P5页 2、浆砌块石出水口D600 3、管底深度H=1.5m	座	1	11069.71	11069.71	
		分部分项合计					423786.84	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4378.12	4378.12	
		单价措施合计					4378.12	
合计							428164.96	

综合单价分析表

工程名称：厂外管线(022)

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	487.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	417.96		3478.36	779.26	389.63	0.38		3.13	0.7	0.35
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	3761.64			752.33	376.16	3.76			0.75	0.38
综合人工工日		小计							4.14		3.13	1.45	0.73
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	437.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	961.31		159.26	224.11	112.06	9.61		1.59	2.24	1.12
综合人工工日		小计							9.61		1.59	2.24	1.12
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	394.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-10	碳钢管安装 电弧焊 公称直径400mm以内	10m	0.1	299.62	5391.65	117.87	83.5	41.75	29.96	539.17	11.79	8.35	4.18
7-907	管道吹扫 公称直径400mm以内	100m	0.01	253.87	155.33	46.8	60.13	30.07	2.54	1.55	0.47	0.6	0.3

综合人工工日	小计			32.5	540.72	12.26	8.95	4.48
0.3779工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								598.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管D426*10	m	1.005	532.37	535.03			
	氧气	m3	0.2033	2.83	0.58			
	乙炔气	kg	0.0677	15.44	1.05			
	电焊条	kg	0.3884	4.97	1.93			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0276	3.26	0.09			
	棉纱线	kg	0.0079	5.57	0.04			
	角钢	kg	0.0167	3.4	0.06			
	电	kW·h	0.0663	0.76	0.05			
	破布	kg	0.06	6	0.36			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0077	5.15	0.04			
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	22.48	0.18			
	钢板 δ12～20	kg	0.2132	3.75	0.8			
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0348	5.57	0.19			
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12			
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12			
	螺栓综合	套	0.407	0.21	0.09			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	540.72		--	

项目编码	040501002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-12	碳钢管安装 电弧焊 公称直径500mm以内	10m	0.1	438.51	7593.13	156.77	119.06	59.53	43.85	759.31	15.68	11.91	5.95
7-909	管道吹扫 公称直径600mm以内	100m	0.01	319.66	204.46	58.39	75.61	37.81	3.2	2.04	0.58	0.76	0.38
综合人工工日		小计							47.05	761.35	16.26	12.67	6.33
0.5471工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													843.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管D630*10	m	1.003	751	753.25		
	氧气	m3	0.2756	2.83	0.78		
	乙炔气	kg	0.0918	15.44	1.42		
	电焊条	kg	0.6351	4.97	3.16		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0353	3.26	0.12		
	棉纱线	kg	0.0097	5.57	0.05		
	角钢	kg	0.0167	3.4	0.06		
	电	kW·h	0.0861	0.76	0.07		
	破布	kg	0.077	6	0.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	平焊法兰DN50 PN16	片	0.008	22.48	0.18		
	钢板δ12～20	kg	0.3165	3.75	1.19		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.0636	5.57	0.35		
	丝扣截止阀门J11T-16 DN50	个	0.002	58.27	0.12		
	无缝钢管DN57×3.5	m	0.005	24.01	0.12		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	761.35	--	

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-295	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(426×10以内)	个	1	193.93	441.96	73.38	53.46	26.73	193.93	441.96	73.38	53.46	26.73
综合人工工日		小计							193.93	441.96	73.38	53.46	26.73
2.255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													789.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管D426*10	m	0.675	532.37	359.35		
	氧气	m3	5.328	2.83	15.08		
	乙炔气	kg	1.777	15.44	27.44		
	电焊条	kg	6.93	4.97	34.44		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.419	3.26	1.37		
	棉纱线	kg	0.081	5.57	0.45		
	角钢	kg	0.3	3.4	1.02		
	电	kW·h	0.801	0.76	0.61		
	其他材料费			--	2.2	--	
	材料费小计			--	441.96	--	

项目编码	040502002002	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-433	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚 (426×10以内)	个	2	177.93	955.09	73.38	50.26	25.13	355.86	1910.18	146.76	100.52	50.26
综合人工工日		小计							355.86	1910.18	146.76	100.52	50.26
4.138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2563.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳素钢管三通DN400			个		2			885.34	1770.68			
	氧气			m3		7.982			2.83	22.59			
	乙炔气			kg		2.664			15.44	41.13			
	电焊条			kg		13.86			4.97	68.88			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.838			3.26	2.73			
	棉纱线			kg		0.162			5.57	0.9			
	角钢			kg		0.6			3.4	2.04			
	电			kW·h		1.602			0.76	1.22			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1910.18		--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-657	焊接法兰阀门安装 公称直径400mm以内	个	1	104.15	18420.37	83.4	37.51	18.76	104.15	18420.37	83.4	37.51	18.76
综合人工工日		小计							104.15	18420.37	83.4	37.51	18.76
1.211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18664.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN400			个		1			18407	18407			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6			kg		0.69			19.38	13.37			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18420.37		--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-657	焊接法兰阀门安装 公称直径400mm以内	个	1	104.15	2308.54	83.4	37.51	18.76	104.15	2308.54	83.4	37.51	18.76
综合人工工日		小计							104.15	2308.54	83.4	37.51	18.76
1.211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2552.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰伸缩接头DN400	个	1	2295.17	2295.17		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.69	19.38	13.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2308.54	--	

项目编码	040502006001	项目名称	法兰	计量单位	片	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-630	法兰安装 对焊法兰 公称直径400mm以内	副	0.5	197.28	4714.17	51.67	49.79	24.9	98.64	2357.09	25.84	24.9	12.45
综合人工工日		小计							98.64	2357.09	25.84	24.9	12.45
1.147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2518.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对焊法兰	片	1	2330	2330		
	氧气	m3	0.822	2.83	2.33		
	乙炔气	kg	0.274	15.44	4.23		
	电焊条	kg	2.001	4.97	9.94		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1335	3.26	0.44		
	棉纱线	kg	0.027	5.57	0.15		
	角钢	kg	0.1	3.4	0.34		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.345	19.38	6.69		
	铅油	kg	0.15	14.58	2.19		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	电	kW·h	0.26	0.76	0.2		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2357.09	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	531.47

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1033	钢管防腐(三油四布) 管外径426mm以内	10m	0.074303	190.4	819.83		38.08	19.04	14.15	60.92		2.83	1.41
7-1035	钢管防腐(三油四布) 管外径630mm以内	10m	0.000282	268.58	1212.96		53.72	26.86	0.08	0.34		0.02	0.01
综合人工工日		小计							14.23	61.26		2.85	1.42
0.1654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃布			m2	3.64709				3.6	13.13			
	石油沥青10#			kg	8.649647				4.41	38.14			
	汽油			kg	0.700125				8.97	6.28			
	木柴			kg	0.055224				0.94	0.05			
	煤			kg	2.947708				0.94	2.77			
	铁砂布2#			张	0.102337				0.86	0.09			
	滑石粉			kg	1.494402				0.53	0.79			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	61.26		--	

项目编码	040501008002	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	38.7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	93.57	28.2	636.85	146.08	73.04	9.36	2.82	63.69	14.61	7.3
6-1125	水平定向钻进敷设管道 扩孔 DN400	10m	0.1	142.33	41.24	1729.17	374.3	187.15	14.23	4.12	172.92	37.43	18.72
6-1132备注1	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN400	10m	0.1	140.73	7100.86	827.94	193.73	96.87	14.07	710.09	82.79	19.37	9.69
7-156备注2	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	1732.21	9.3	783.33	503.11	251.55	17.32	0.09	7.83	5.03	2.52
3-213-[3-214]*2	泥浆运输运距3km以内	10m3	0.015194	240.8		767.87	201.73	100.87	3.66		11.67	3.07	1.53
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	128.91	150.79		25.78	12.89	1.29	1.51		0.26	0.13

综合人工工日	小计	59.93	718.63	338.9	79.77	39.89
0.6969工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1237.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨润土200目	kg	19.78	0.38	7.52		
	化学泥浆	kg	0.6588	0.6	0.4		
	小苏打	kg	0.4685	1.5	0.7		
	水	m3	1.155466	4.59	5.3		
	De400PE管公称压力1.0MPa	m	1.02	690	703.8		
	清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.0604	0.76	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	MU20混凝土实心砖	百块	0.0073	68	0.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.46	0.05		
	中粗砂	t	0.000667	156.56	0.1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	718.63	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785备注2	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.065	1383.05	5758.48	133.14	303.24	151.62	89.9	374.3	8.65	19.71	9.86
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.009	2588.26	2023.82	85.08	534.67	267.33	23.29	18.21	0.77	4.81	2.41
6-1160	C25半地下室圆池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.113	1190.24	6000.4		238.05	119.02	134.5	678.05		26.9	13.45
6-1535	平池底 木模	100m2	0.017	3306.53	2662.14	152.86	691.88	345.94	56.21	45.26	2.6	11.76	5.88
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.166	1608.11	5339.59	86.54	338.93	169.47	266.95	886.37	14.37	56.26	28.13
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.079	1531.83	6114.7	133.14	332.99	166.5	121.01	483.06	10.52	26.31	13.15
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.079	943.42	1905.33	3.45	189.37	94.69	74.53	150.52	0.27	14.96	7.48

6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.079	950.39	531.98	217.77	233.63	116.82	75.08	42.03	17.2	18.46	9.23
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1695.03	6082.17	133.14	365.63	182.82	27.12	97.31	2.13	5.85	2.93
6-1600	井圈 木模	10m3	0.131	1984.11	3775.86	11.27	399.08	199.54	259.92	494.64	1.48	52.28	26.14
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.159	808.19	3891.08	114.88	184.61	92.31	128.5	618.68	18.27	29.35	14.68
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.098	764.2	3888.37	196.37	192.11	96.06	74.89	381.06	19.24	18.83	9.41
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	385.62	8528.4		77.12	38.56	38.56	852.84		7.71	3.86
综合人工工日		小计							1370.46	5122.33	95.5	293.19	146.61
15.9355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7028.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.663	548.87	363.9		
	电	kW·h	1.00572	0.76	0.76		
	水	m3	4.031592	4.59	18.51		
	模板木材	m3	0.278184	2252.79	626.69		
	复合木模板面板	m2	0.189	43.46	8.21		
	钢支撑	kg	0.1341	3.8	0.51		
	零星卡具	kg	0.01215	4.18	0.05		
	圆钉	kg	1.207254	4.97	6		
	C25粒径16砼42.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	1.95445	578.01	1129.69		
	草袋子	只	11.018885	0.86	9.48		
	混凝土垫块	m3	0.002329	302.68	0.7		
	嵌缝料	kg	0.17	1.89	0.32		
	木支撑	m3	0.005763	1729.59	9.97		
	脱模剂	kg	3.02946	17.15	51.96		
	MU20混凝土实心砖	百块	8.60046	68	584.83		
	沥青漆	kg	1.010916	10.29	10.4		
	铸铁爬梯	kg	14.08344	5.62	79.15		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.787563	5.15	4.06		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1624	578.01	93.87		
	钢筋Φ10以外	t	0.2672 8	3687.82	985.68		
	电焊条	kg	2.03544	4.97	10.12		
	C250级钢纤维复合井盖Φ800	套	1	817.23	817.23		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	202.257151	0.46	93.04		
	中粗砂	t	1.03972	156.56	162.78		
	其他材料费			--	54.42	--	
	材料费小计			--	5122.33	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0989	417.96		3478.36	779.26	389.63	41.34		344.01	77.07	38.53
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.7644	961.31		159.26	224.11	112.06	734.83		121.74	171.31	85.66
6-785备注2	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.1928	1728.82	4422.72	278.55	401.47	200.74	333.32	852.7	53.7	77.4	38.7
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0138	2588.26	2023.82	85.08	534.67	267.33	35.72	27.93	1.17	7.38	3.69
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内	10m3	0.4056	1200.04	5023.53	648.07	369.62	184.81	486.74	2037.54	262.86	149.92	74.96
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内	10m3	0.8923	1702.46	5020.3	553.76	451.24	225.62	1519.11	4479.61	494.12	402.64	201.32
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.6021	2022.63	2795.33	214.61	447.45	223.72	1217.83	1683.07	129.22	269.41	134.7
6-871	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚10cm以内)	10m3	0.0271	1932.76	5399.82	277.88	442.13	221.06	52.38	146.34	7.53	11.98	5.99
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.0271	1645.78	705.48		329.16	164.58	44.6	19.12		8.92	4.46
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.918	808.19	3891.08	114.88	184.61	92.31	1550.11	7463.09	220.34	354.08	177.05
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0571	764.2	3888.37	196.37	192.11	96.06	43.64	222.03	11.21	10.97	5.49
6-1615	钢套管制作、预埋 DN500以内	t	0.0296	5164.9	1817.96	1720.07	1376.99	688.5	152.88	53.81	50.91	40.76	20.38
6-1616	钢套管制作、预埋 DN800以内	t	0.0444	4874.65	1653.75	2086.14	1392.16	696.08	216.43	73.43	92.62	61.81	30.91

1-678	轻型井点 井点设备安装 简易	10根	0.6	227.56	116.69	137.29	72.97	36.49	136.54	70.01	82.37	43.78	21.89
1-679	轻型井点 井点设备拆除	10根	0.6	178.02		51.14	45.83	22.92	106.81		30.68	27.5	13.75
1-681	轻型井点 井点设备使用费 简易	套·天	5	232.2	11.46	91.39	64.72	32.36	1161	57.3	456.95	323.6	161.8
综合人工工日		小计							7833.28	17185.98	2359.43	2038.53	1019.28
91.0842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30436.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	13.35649	0.76	10.15		
	水	m3	28.885499	4.59	132.58		
	模板木材	m3	0.380578	2252.79	857.36		
	复合木模板面板	m2	0.2898	43.46	12.59		
	钢支撑	kg	0.20562	3.8	0.78		
	零星卡具	kg	2.619702	4.18	10.95		
	圆钉	kg	8.346464	4.97	41.48		
	草袋子	只	15.372448	0.86	13.22		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.671606	5.15	18.91		
	铁件	kg	8.215655	5.15	42.31		
	脱模剂	kg	6.021	17.15	103.26		
	木支撑	m3	0.353433	1729.59	611.29		
	嵌缝料	kg	6.021	1.89	11.38		
	镀锌铁丝18～22#	kg	5.977137	5.15	30.78		
	钢筋Φ10以外	t	2.054104	3687.82	7575.17		
	电焊条	kg	21.655588	4.97	107.63		
	钢板(中厚)	t	0.020483	3748.89	76.79		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.24124	3.26	0.79		
	垫木	m3	0.000148	1729.59	0.26		
	氧气	m3	2.045804	2.83	5.79		
	乙炔气	kg	0.88948	15.44	13.73		
	轻型井点总管Φ100	m	0.1816	40.94	7.43		

	轻型井点井管φ40	m	3.632	13.21	47.98		
	橡胶管φ50	m	1.02	26.76	27.3		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6777.601752	0.46	3117.7		
	中(粗)砂	t	10.094975	156.56	1580.47		
	碎石5～40	t	19.371733	130.8	2533.82		
	碎石5～16	t	0.313024	130.8	40.94		
	其他材料费			--	153.14	--	
	材料费小计			--	17185.98	--	

项目编码	040504006001	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-408	M7.5石砌一字式 H(1.5m以内) 管径600mm以内	处	1	3026.17	6785.08	269.7	659.17	329.59	3026.17	6785.08	269.7	659.17	329.59
综合人工工日		小计							3026.17	6785.08	269.7	659.17	329.59
35.188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11069.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	11.63	130.8	1521.2		
	块石	t	30.55	47.6	1454.18		
	草袋子	只	11.742	0.86	10.1		
	电	kW·h	2.784	0.76	2.12		
	水	m3	6.21014	4.59	28.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2431.796	0.46	1118.63		
	中(粗)砂	t	12.418911	156.56	1944.3		
	碎石5～40	t	4.38064	130.8	572.99		
	其他材料费			--	133.06	--	
	材料费小计			--	6785.08	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1152	1136.53	2554.26			576	568.27	1277.13		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	576	962.7	2374.73			288	481.35	1187.37		
综合人工工日		小计							864	1049.62	2464.5		
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4378.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1729.59	138.37			
	镀锌铁丝8#						kg	5	4.2	21			
	草袋子						只	10	0.86	8.6			
	橡胶板δ3						m2	0.39	15.44	6.02			
	其他材料费								--	875.63		--	
	材料费小计								--	1049.62		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂外管线(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7749.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6422.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1327.31			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7064.72			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					14814.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厂外管线(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42378.68		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		42378.68		

暂列金额明细表

工程名称：厂外管线(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		42378.68	
合计			42378.68	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厂外管线(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厂外管线(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：厂外管线(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：厂外管线(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：厂外管线(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	11357.38		11357.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	485358.14	2	9707.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	485358.14	0.34	1650.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	485358.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	496715.52	10	49671.55
合计					61028.93

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厂外管线(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：厂外管线(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	407849.58	
1.1	人工费	56607.62	
1.2	材料费	312541.14	
1.3	施工机具使用费	5863.82	
1.4	企业管理费	24911.36	
1.5	利润	7925.61	
2	措施项目费	11302.62	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11302.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6878.11	
3	其他项目费	40784.96	
3.1	其中：暂列金额	40784.96	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12811.71	
5	税金	47274.89	
6	工程造价	520023.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外埋地给水管 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管DN100 4、连接形式：粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	561.9	73.2	41131.08	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外埋地给水管 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管DN65 4、连接形式：粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	5.9	38.61	227.8	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外埋地给水管 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管DN25 4、连接形式：粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	61.2	10.11	618.73	
4	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：人工挖土方 三类土	m3	44.03	35.95	1582.88	
5	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	m3	396.27	4.13	1636.6	
6	040103001003	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方来源、运距：原土回填	m3	440.3	43.74	19258.72	
7	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	4	1371.93	5487.72	
8	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：水喉 2、材质、型号、规格：DN25	个	6	133.51	801.06	
9	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：螺纹水表 公称直径25mm	组(个)	2	190.54	381.08	
10	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：低压法兰式水表 公称直径65mm	组(个)	1	1207.79	1207.79	
11	040504001001	砌筑井	1、砖砌水表井DN25 2、井尺寸：0.8*0.8*0.6m	座	2	742.76	1485.52	
12	040504001002	砌筑井	1、砖砌水表井DN65 2、井尺寸：1.0*1.0*0.8m	座	1	1038.56	1038.56	
13	040504001003	砌筑井	1、砖砌室外消火栓井 2、井尺寸：1.0*1.0*0.8m	座	4	1038.41	4153.64	
		分部小计					79011.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		动力系统						
14	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：厚壁黑铁管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地	m	99.75	66.69	6652.33	
15	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：厚壁黑铁管 3、规格：DN70 4、配置形式：埋地	m	40.92	48.56	1987.08	
16	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：厚壁黑铁管 3、规格：DN40 4、配置形式：埋地	m	192.54	29.9	5756.95	
17	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：厚壁黑铁管 3、规格：DN32 4、配置形式：埋地	m	51.06	24	1225.44	
18	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：厚壁黑铁管 3、规格：DN25 4、配置形式：埋地	m	186.66	20.18	3766.8	
19	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：厚壁黑铁管 3、规格：DN20 4、配置形式：埋地	m	26.58	17.53	465.95	
20	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*185+1*95 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	30.99	445.48	13805.43	
21	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*50 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	46.35	144.51	6698.04	
22	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*10 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	54.49	34.17	1861.92	
23	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*4 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	59.35	15.85	940.7	
24	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*2.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	117.75	11.1	1307.03	
25	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-5*4 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	8	21.9	175.2	
26	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	65.56	27.77	1820.6	
27	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	36.75	19.73	725.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	30.99	9.24	286.35	
29	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：RVV-7*1.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	83.96	12.06	1012.56	
30	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：RVV-8*1.5 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	95.48	14.79	1412.15	
		分部小计					49899.61	
		路灯系统						
31	030411001013	配管	1、名称：电气过路套管 2、材质：厚壁黑铁管 3、规格：DN40 4、配置形式：埋地	m	87.31	29.9	2610.57	
32	030408001010	电力电缆	1、名称：直埋式电力电缆 2、规格：YJV22-5*4 3、敷设方式、部位：管内穿线	m	580.58	21.9	12714.7	
33	030412008001	中杆灯	1、名称：庭院灯 2、灯架的型号、规格：杆高4.5M 3、附件配置：熔断器 4、光源数量：TYD7013 1*LED50	套	21	1363.05	28624.05	
34	030412008002	中杆灯	1、名称：LED室外型弯杆灯 2、灯架的型号、规格：杆高3.5M 3、附件配置：熔断器 4、光源数量：HTG257B 1*LED50	套	1	1301.91	1301.91	
35	040806002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：Φ10镀锌圆钢	m	55.26	40.78	2253.5	
36	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5mm2 4、配线部位：接地线	m	100	3.07	307	
37	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：人工挖土方 三类土	m3	56.6	35.95	2034.77	
38	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	m3	333.4	4.13	1376.94	
39	010103001001	回填方	1、填方材料品种：回填砂	m3	97.5	305.7	29805.75	
40	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方来源、运距：原土回填	m3	235.9	43.74	10318.27	
41	040803001001	电缆沟盖板	1、名称：电缆沟盖板 2、规格：C15混凝土 35mm厚	m	520	291.49	151574.8	
		分部小计					242922.26	
		建筑智能化系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：厚壁黑铁管 3、规格：DN40 4、配置形式：埋地	m	112.2	29.9	3354.78	
43	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：厚壁黑铁管 3、规格：DN25 4、配置形式：埋地	m	185.74	20.18	3748.23	
44	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：视频线 2、规格：FS-HSYV	m	231.87	3.27	758.21	
45	030502007001	光缆	1、名称：光缆 2、规格：GYTY	m	38.9	4.4	171.16	
46	030502005001	双绞线缆	1、名称：通讯总线 2、规格：Profibus	m	40.67	4.36	177.32	
47	030507008002	监控摄像设备	1、名称：室外型球形摄像机 2、类别：8MM镜头，分辨率1280x960 ，PoE供电,接口 HTTP、FTP 配安装支架及SPD 3、安装方式：距地面2500壁装	台	5	1352.59	6762.95	
48	030507008003	监控摄像设备	1、名称：壁式摄像机支架	台	5	200.07	1000.35	
49	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：人工挖土方 三类土	m3	12.51	35.95	449.73	
50	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	m3	112.61	4.13	465.08	
51	010103001002	回填方	1、填方材料品种：回填砂	m3	52.13	305.7	15936.14	
52	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方来源、运距：原土回填	m3	72.99	43.74	3192.58	
		分部小计					36016.53	
		分部分项合计					407849.58	
		单价措施合计						
合计							407849.58	

综合单价分析表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	561.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-62	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	77.4	10.56		34.06	10.84	7.74	1.06		3.41	1.08
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	55.9	37.2		24.6	7.83	0.56	0.37		0.25	0.08
综合人工工日		小计							8.3	1.43		3.66	1.16
0.0965工日		未计价材料费											58.65
清单项目综合单价													73.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管公称直径100mm以内	m	1.015	57.78	58.65		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.034	12.86	0.44		
	水	m3	0.111	4.59	0.51		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	砂布	张	0.06	1.03	0.06		
	电	kW·h	0.044	0.76	0.03		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	60.08	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-60	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	61.06	5.84		26.87	8.55	6.11	0.58		2.69	0.86
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	55.9	37.2		24.6	7.83	0.56	0.37		0.25	0.08
综合人工工日		小计							6.67	0.95		2.94	0.94
0.0775工日		未计价材料费											27.11
清单项目综合单价													38.61

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	PE管公称直径65mm以内	m	1.015	26.71	27.11		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.018	12.86	0.23		
	水	m3	0.102	4.59	0.47		
	钢锯条	根	0.024	0.21	0.01		
	砂布	张	0.052	1.03	0.05		
	电	kW·h	0.035	0.76	0.03		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	28.06	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	61.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-56	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	30.96	2.03		13.62	4.33	3.1	0.2		1.36	0.43
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	23.26		18.54	5.9	0.42	0.23		0.19	0.06
综合人工工日		小计							3.52	0.43		1.55	0.49
0.0409工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													10.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管公称直径25mm以内	m	1.015	4.06	4.12		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.006	12.86	0.08		
	水	m3	0.058	4.59	0.27		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	砂布	张	0.027	1.03	0.03		
	电	kW·h	0.026	0.76	0.02		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.55	--	

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	44.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.01	2275.13			1001.06	318.52	22.75			10.01	3.19

综合人工工日	小计			22.75			10.01	3.19
0.2646工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								35.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	396.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	417.96		3469.23	183.9	58.51	0.42		3.47	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.42		3.47	0.18	0.06
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	440.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.01	2764.13	7.11		1216.22	386.98	27.64	0.07		12.16	3.87
综合人工工日		小计							27.64	0.07		12.16	3.87
0.3214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0155	4.59	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	55.9	3.6		24.6	7.83	55.9	3.6		24.6	7.83
综合人工工日		小计							55.9	3.6		24.6	7.83
0.65工日		未计价材料费											1280
清单项目综合单价													1371.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	地上式消火栓SQ100			套	1	1280	1280						
	氧气			m3	0.103	2.83	0.29						
	乙炔气			kg	0.034	15.44	0.52						
	石棉绒			kg	0.123	2.4	0.3						
	油浸麻丝			kg	0.12	8.4	1.01						
	水泥42.5级			kg	0.47	0.51	0.24						
	破布			kg	0.05	6	0.3						
	镀锌丝堵DN15			个	1.01	0.93	0.94						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1283.6		--				

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补138	喷灌喷头安装(换向摇臂式)	个	1	4.3	0.47		1.89	0.6	4.3	0.47		1.89	0.6
综合人工工日		小计							4.3	0.47		1.89	0.6
0.05工日		未计价材料费											126.25
清单项目综合单价													133.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水喉DN25			个	1.01	125	126.25						
	其他材料费					--	0.47		--				
	材料费小计					--	126.72		--				

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-628	螺纹水表 公称直径25mm以内	组	1	39.56	24.25		17.41	5.54	39.56	24.25		17.41	5.54
综合人工工日		小计							39.56	24.25		17.41	5.54

0.46工日	未计价材料费	103.78
清单项目综合单价		190.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表公称直径25mm以内	只	1	103.78	103.78		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN25	个	1.01	23.19	23.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.08	7.72	0.62		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.14	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.03	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表公称直径65mm以内	个	1	36.12	84.15	16.71	15.89	5.06	36.12	84.15	16.71	15.89	5.06
综合人工工日		小计							36.12	84.15	16.71	15.89	5.06
0.42工日		未计价材料费							1049.86				
清单项目综合单价									1207.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门公称直径65mm以内	个	1	1049.86	1049.86		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	4.97	2.09		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1134.01	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	385.62	3971.35		169.67	53.99	38.56	397.14		16.97	5.4
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0228	490.11	107.25	6.66	215.65	68.62	11.17	2.45	0.15	4.92	1.56
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0192	1642.08	1079.47	58.35	722.52	229.89	31.53	20.73	1.12	13.87	4.41
6-794	砖墙 井底抹灰	100m2	0.0036	1067.17	1079.47	58.35	469.55	149.4	3.84	3.89	0.21	1.69	0.54
3-243	M10砖砌体 挡墙	10m3	0.02735	1335.58	4302.39	264.42	587.66	186.98	36.53	117.67	7.23	16.07	5.11
综合人工工日		小计							121.63	541.88	8.71	53.52	17.02
1.4143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													742.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	沥青漆				kg	0.492	10.29	5.06					
	铸铁井盖井座				套	1	370.46	370.46					
	水				m3	0.210547	4.59	0.97					
	机砖				百块	1.430405	63.14	90.32					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	64.369261	0.46	29.61					
	中(粗)砂				t	0.237162	156.56	37.13					
	其他材料费						--	8.33			--		
	材料费小计						--	541.88			--		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	385.62	3971.35		169.67	53.99	38.56	397.14		16.97	5.4
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0464	490.11	107.25	6.66	215.65	68.62	22.74	4.98	0.31	10.01	3.18
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.04	1642.08	1079.47	58.35	722.52	229.89	65.68	43.18	2.33	28.9	9.2
6-794	砖墙 井底抹灰	100m2	0.0064	1067.17	1079.47	58.35	469.55	149.4	6.83	6.91	0.37	3.01	0.96
3-243	M10砖砌体 挡墙	10m3	0.0557	1335.58	4302.39	264.42	587.66	186.98	74.39	239.64	14.73	32.73	10.41
综合人工工日		小计							208.2	691.85	17.74	91.62	29.15
2.421工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								1038.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆		kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座		套	1	370.46	370.46		
	水		m3	0.419936	4.59	1.93		
	机砖		百块	2.913111	63.14	183.93		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	114.650095	0.46	52.74		
	中(粗)砂		t	0.43978	156.56	68.85		
	其他材料费				--	8.88	--	
	材料费小计				--	691.85	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	385.62	3971.35		169.67	53.99	38.56	397.14		16.97	5.4
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0464	490.11	107.25	6.66	215.65	68.62	22.74	4.98	0.31	10.01	3.18
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.04	1642.08	1079.47	58.35	722.52	229.89	65.68	43.18	2.33	28.9	9.2
6-794	砖墙 井底抹灰	100m2	0.0064	1067.17	1079.47	58.35	469.55	149.4	6.83	6.91	0.37	3.01	0.96
3-243	M10砖砌体 挡墙	10m3	0.055675	1335.58	4302.39	264.42	587.66	186.98	74.36	239.54	14.72	32.72	10.41
综合人工工日		小计							208.17	691.75	17.73	91.61	29.15
2.4206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1038.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	沥青漆		kg	0.492	10.29	5.06							
	铸铁井盖井座		套	1	370.46	370.46							
	水		m3	0.419766	4.59	1.93							
	机砖		百块	2.911803	63.14	183.85							
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	114.63346	0.46	52.73							
	中(粗)砂		t	0.439674	156.56	68.84							
	其他材料费				--	8.88	--						
	材料费小计				--	691.75	--						

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	99.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1242.7	275.22	54.77	546.79	173.98	12.43	2.75	0.55	5.47	1.74
综合人工工日		小计							12.43	2.75	0.55	5.47	1.74
0.1445工日		未计价材料费							43.75				
清单项目综合单价									66.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚壁黑铁管DN100	m	1.03	42.475	43.75		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.00979	4.97	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	10.67	0.35		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.89	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.11124	0.98	0.11		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.11124	9.12	1.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	46.5	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	40.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补16	镀锌钢管埋地敷设管径70mm以内	100m	0.01	1106.82	194.55	52.92	487	154.95	11.07	1.95	0.53	4.87	1.55
综合人工工日		小计							11.07	1.95	0.53	4.87	1.55
0.1287工日		未计价材料费							28.59				
清单项目综合单价									48.56				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚壁黑铁管DN70	m	1.03	27.757	28.59		

细	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00979	4.97	0.05		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02412	10.67	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.00619	7.89	0.05		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1124	1.47	0.17		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.11124	0.61	0.07		
	镀锌电线管接头SC70×3	个	0.11124	3.98	0.44		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	30.54	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	192.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	787.76	150.31	39.39	346.61	110.29	7.88	1.5	0.39	3.47	1.1
综合人工工日		小计							7.88	1.5	0.39	3.47	1.1
0.0916工日		未计价材料费							15.56				
清单项目综合单价									29.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚壁黑铁管DN40	m	1.03	15.11	15.56		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00814	4.97	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	10.67	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	17.06	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	51.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	560.72	133.22	29.25	246.72	78.5	5.61	1.33	0.29	2.47	0.79
综合人工工日		小计							5.61	1.33	0.29	2.47	0.79
0.0652工日		未计价材料费							13.51				
清单项目综合单价									24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚壁黑铁管DN32	m	1.03	13.117	13.51		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00648	4.97	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	10.67	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.84	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	186.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	560.72	133.22	29.25	246.72	78.5	5.61	1.33	0.29	2.47	0.79
综合人工工日		小计							5.61	1.33	0.29	2.47	0.79
0.0652工日		未计价材料费							9.69				
清单项目综合单价									20.18				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	厚壁黑铁管DN25	m	1.03	9.41	9.69		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.00648	4.97	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	10.67	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.02	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补13	镀锌钢管埋地敷设管径20mm以内	100m	0.01	445.48	107.36	19.72	196.01	62.37	4.45	1.07	0.2	1.96	0.62
综合人工工日		小计							4.45	1.07	0.2	1.96	0.62
0.0518工日		未计价材料费											9.23
清单项目综合单价													17.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20	m	1.03	8.959	9.23		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.00497	4.97	0.02		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00583	10.67	0.06		
	溶剂汽油	kg	0.00151	7.89	0.01		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.11124	0.1	0.01		

	镀锌电线管接头SC20×3	个	0.11866	0.52	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.11124	0.13	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.3	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1174.76	356.74	257.83	516.89	164.47	11.75	3.57	2.58	5.17	1.64
综合人工工日		小计							11.75	3.57	2.58	5.17	1.64
0.1366工日		未计价材料费							420.77				
清单项目综合单价									445.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*185+1*95	m	1.01	416.6	420.77		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.0104	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	424.34	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	46.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	833.34	261.89	50.98	366.67	116.67	8.33	2.62	0.51	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	2.62	0.51	3.67	1.17

0.0969工日	未计价材料费						128.21
清单项目综合单价							144.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*50	m	1.01	126.94	128.21		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	130.83	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	54.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	270.9	34.33	8.5	119.2	37.93	2.71	0.34	0.09	1.19	0.38
综合人工工日		小计							2.71	0.34	0.09	1.19	0.38
0.0315工日		未计价材料费											29.46
清单项目综合单价													34.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*10			m	1.01	29.17	29.46						
	汽油			kg	0.0075	8.97	0.07						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	5.15	0.09						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00176	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						

	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	29.8	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	59.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	164.26	33.51	8.5	72.27	23	1.64	0.34	0.09	0.72	0.23
综合人工工日		小计							1.64	0.34	0.09	0.72	0.23
0.0191工日		未计价材料费											12.83
清单项目综合单价													15.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*4	m	1.01	12.7	12.83		
	汽油	kg	0.0075	8.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.17	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	117.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	135.88	33.51	8.5	59.79	19.02	1.36	0.34	0.09	0.6	0.19
综合人工工日		小计							1.36	0.34	0.09	0.6	0.19

0.0158工日	未计价材料费						8.52
清单项目综合单价							11.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*2.5	m	1.01	8.44	8.52		
	汽油	kg	0.0075	8.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.86	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	213.28	43.51	11.33	93.84	29.86	2.13	0.44	0.11	0.94	0.3
综合人工工日		小计							2.13	0.44	0.11	0.94	0.3
0.0248工日		未计价材料费											17.98
清单项目综合单价													21.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV22-5*4		m	1.01	17.8	17.98							
	汽油		kg	0.0098	8.97	0.09							
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0231	5.15	0.12							
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06							
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01							
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0011	8.58	0.01							
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08							
	硬酯酸一级		kg	0.0001	10.29								
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05							
	橡胶垫δ2		m2	0.0012	14.58	0.02							
	其他材料费				--				--				

	材料费小计	--	18.42	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	65.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	274.34	44.65	11.33	120.71	38.41	2.74	0.45	0.11	1.21	0.38
综合人工工日		小计							2.74	0.45	0.11	1.21	0.38
0.0319工日		未计价材料费											22.88
清单项目综合单价													27.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6	m	1.01	22.65	22.88		
	汽油	kg	0.0098	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.33	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	36.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	213.28	43.51	11.33	93.84	29.86	2.13	0.44	0.11	0.94	0.3
综合人工工日		小计							2.13	0.44	0.11	0.94	0.3
0.0248工日		未计价材料费											15.81
清单项目综合单价													19.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*4	m	1.01	15.65	15.81		
	汽油	kg	0.0098	8.97	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	135.88	33.51	8.5	59.79	19.02	1.36	0.34	0.09	0.6	0.19
综合人工工日		小计							1.36	0.34	0.09	0.6	0.19
0.0158工日		未计价材料费							6.66				
清单项目综合单价									9.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*2.5	m	1.01	6.59	6.66		
	汽油	kg	0.0075	8.97	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	83.96

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	303.58	72.77	7.36	133.58	42.5	3.04	0.73	0.07	1.34	0.43
综合人工工日		小计							3.04	0.73	0.07	1.34	0.43
0.0353工日		未计价材料费											6.45
清单项目综合单价													12.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆RVV-7*1.5				m		1.015		6.35	6.45			
	自粘性塑料带20mm×20m				卷		0.0002		5.15				
	破布				kg		0.003		6	0.02			
	汽油				kg		0.007		8.97	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.003		5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35				个		0.234		1.46	0.34			
	钢锯条				根		0.01		0.21				
	标志牌				个		0.06		0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套		0.306		0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.18		--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	95.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	303.58	72.77	7.36	133.58	42.5	3.04	0.73	0.07	1.34	0.43
综合人工工日		小计							3.04	0.73	0.07	1.34	0.43
0.0353工日		未计价材料费											9.18
清单项目综合单价													14.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆RVV-8*1.5				m		1.015		9.04	9.18			
	自粘性塑料带20mm×20m				卷		0.0002		5.15				
	破布				kg		0.003		6	0.02			
	汽油				kg		0.007		8.97	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.003		5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35				个		0.234		1.46	0.34			
	钢锯条				根		0.01		0.21				
	标志牌				个		0.06		0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套		0.306		0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.91		--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	87.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	787.76	150.31	39.39	346.61	110.29	7.88	1.5	0.39	3.47	1.1
综合人工工日		小计							7.88	1.5	0.39	3.47	1.1
0.0916工日		未计价材料费							15.56				
清单项目综合单价									29.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚壁黑铁管DN40	m	1.03	15.11	15.56		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00814	4.97	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	10.67	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.06	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	580.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	213.28	43.51	11.33	93.84	29.86	2.13	0.44	0.11	0.94	0.3
综合人工工日		小计							2.13	0.44	0.11	0.94	0.3
0.0248工日		未计价材料费							17.98				
清单项目综合单价									21.9				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV22-5*4	m	1.01	17.8	17.98		

细	汽油	kg	0.0098	8.97	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.42	--	

项目编码	030412008001	项目名称	中杆灯	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-446	成套型 1火	10套	0.1	743.04	101.49	508.17	326.94	104.03	74.3	10.15	50.82	32.69	10.4
8-529	照明器件安装 照明灯具 普通	10套	0.1	86			37.84	12.04	8.6			3.78	1.2
8-533	照明器件安装 电容器	10套	0.1	73.1	5	177.8	32.16	10.23	7.31	0.5	17.78	3.22	1.02
8-539	杆座安装 组装型 混凝土制件	10只	0.1	466.72	96.88	180.06	205.36	65.34	46.67	9.69	18.01	20.54	6.53
综合人工工日		小计							136.88	20.34	86.61	60.23	19.15
1.5917工日		未计价材料费											1039.84
清单项目综合单价													1363.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭园灯灯架4.5m	套	1.01	691.84	698.76		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	塑料铜芯线	m	3	2.68	8.04		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	庭院灯照明灯具TYD7013 1*LED50	套	1.01	155.66	157.22		
	电容器	只	1.01	3.89	3.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.5	0.97	0.49		
	混凝土底座	个	1.01	178.15	179.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线7×0.43mm2	m	3.2	2.12	6.78		
	精制六角带帽螺栓M8×30	套	2.04	0.13	0.27		
	半硬质塑料管dn32	m	0.7	3.77	2.64		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	1060.18	--	

项目编码	030412008002	项目名称	中杆灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-446	成套型 1火	10套	0.1	743.04	101.49	508.17	326.94	104.03	74.3	10.15	50.82	32.69	10.4
8-529	照明器件安装 照明灯具 普通	10套	0.1	86			37.84	12.04	8.6			3.78	1.2
8-533	照明器件安装 电容器	10套	0.1	73.1	5	177.8	32.16	10.23	7.31	0.5	17.78	3.22	1.02
8-539	杆座安装 组装型 混凝土制件	10只	0.1	466.72	96.88	180.06	205.36	65.34	46.67	9.69	18.01	20.54	6.53
综合人工工日		小计							136.88	20.34	86.61	60.23	19.15
1.5917工日		未计价材料费											978.7
清单项目综合单价													1301.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED室外型弯杆灯灯架3.5m	套	1.01	562.12	567.74		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	塑料铜芯线	m	3	2.68	8.04		
	碳素钢丝	kg	0.005	3.6	0.02		
	LED室外型弯杆灯照明灯具TYD7013 1*LED50	套	1.01	224.85	227.1		
	电容器	只	1.01	3.89	3.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.5	0.97	0.49		
	混凝土底座	个	1.01	178.15	179.93		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线7×0.43mm2	m	3.2	2.12	6.78		
	精制六角带帽螺栓M8×30	套	2.04	0.13	0.27		
	半硬质塑料管dn32	m	0.7	3.77	2.64		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	999.04	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	55.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	236.07	1.31	1.92	103.87	33.05	23.61	0.13	0.19	10.39	3.31
综合人工工日		小计							23.61	0.13	0.19	10.39	3.31
0.2745工日		未计价材料费											3.15
清单项目综合单价													40.78

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	接地母线敷设Φ10镀锌圆钢	m	1.05	2.998	3.15		
	电焊条	kg	0.02	4.97	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.28	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	66.22	15.26		29.14	9.27	0.66	0.15		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.66	0.15		0.29	0.09
0.0077工日		未计价材料费											1.88
清单项目综合单价													3.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.62	1.88		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.97	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.03	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	56.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.01	2275.13			1001.06	318.52	22.75			10.01	3.19
综合人工工日		小计							22.75			10.01	3.19
0.2646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.95

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	333.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	417.96		3469.23	183.9	58.51	0.42		3.47	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.42		3.47	0.18	0.06
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	97.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	27.88	259.77	1.88	12.27	3.9	27.88	259.77	1.88	12.27	3.9
综合人工工日		小计							27.88	259.77	1.88	12.27	3.9
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													305.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.854	139.37	258.39		
	水	m3	0.3	4.59	1.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	259.77	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	235.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.01	2764.13	7.11		1216.22	386.98	27.64	0.07		12.16	3.87
综合人工工日		小计							27.64	0.07		12.16	3.87
0.3214工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							43.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0155	4.59	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆沟盖板	计量单位	m	工程量	520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-225	电缆沟铺砂盖砖、揭盖板 揭盖盖板(板长1000mm以下)	100m	0.01	1153.26			507.43	161.46	11.53			5.07	1.61
综合人工工日		小计							11.53			5.07	1.61
0.1341工日		未计价材料费											273.28
清单项目综合单价													291.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆沟铺砂盖砖、揭盖板 揭盖盖板(板长1000mm以下)	m	1	273.28	273.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	273.28	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	112.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	787.76	150.31	39.39	346.61	110.29	7.88	1.5	0.39	3.47	1.1
综合人工工日		小计							7.88	1.5	0.39	3.47	1.1
0.0916工日		未计价材料费											15.56
清单项目综合单价													29.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚壁黑铁管DN40	m	1.03	15.11	15.56		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00814	4.97	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	10.67	0.17		

	溶剂汽油	kg	0.00403	7.89	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.06	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	185.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	560.72	133.22	29.25	246.72	78.5	5.61	1.33	0.29	2.47	0.79
综合人工工日		小计							5.61	1.33	0.29	2.47	0.79
0.0652工日		未计价材料费							9.69				
清单项目综合单价									20.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚壁黑铁管DN25	m	1.03	9.41	9.69		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00648	4.97	0.03		
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	5.15	0.02		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00994	10.67	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.00252	7.89	0.02		
	裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.11124	0.25	0.03		
	镀锌电线管接头SC32×3	个	0.11866	1.65	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.11124	0.54	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.02	--	

项目编码	030505005001	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	231.87

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-333	室内管/暗槽内穿放射频传输电缆 φ9mm以内	100m	0.01	90.09		0.29	39.64	12.61	0.9			0.4	0.13
综合人工工日		小计							0.9			0.4	0.13
0.0099工日		未计价材料费							1.84				
清单项目综合单价									3.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频线FS-HSYV					m	1.02	1.8	1.84				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.84			--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	38.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	117.39			51.65	16.43	1.17			0.52	0.16
综合人工工日		小计							1.17			0.52	0.16
0.0129工日		未计价材料费							2.55				
清单项目综合单价									4.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆GYTY					m	1.02	2.5	2.55				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	2.55			--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	40.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	81.9	1.03	0.29	36.04	11.47	0.82	0.01		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.01		0.36	0.11
0.009工日		未计价材料费							3.06				
清单项目综合单价									4.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通讯总线Profibus					m	1.02	3	3.06				
	镀锌铁丝8#～12#					kg	0.002	5.15	0.01				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	3.07	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	138.32	0.26	9.55	60.86	19.36	138.32	0.26	9.55	60.86	19.36
综合人工工日		小计							138.32	0.26	9.55	60.86	19.36
1.52工日		未计价材料费							1124.24				
清单项目综合单价									1352.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外型球形摄像机8MM镜头，分辨率1280x960 ，PoE供电,接口 HTTP、FTP 配安装支架及SPD	台	1	1124.24	1124.24		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1124.5	--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	69.16	4.32		30.43	9.68	69.16	4.32		30.43	9.68
综合人工工日		小计							69.16	4.32		30.43	9.68
0.76工日		未计价材料费							86.48				
清单项目综合单价									200.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摄像机支架	个	1	86.48	86.48		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.8	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	12.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.01	2275.13			1001.06	318.52	22.75			10.01	3.19
综合人工工日		小计							22.75			10.01	3.19
0.2646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	112.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	417.96		3469.23	183.9	58.51	0.42		3.47	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.42		3.47	0.18	0.06
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	52.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	27.88	259.77	1.88	12.27	3.9	27.88	259.77	1.88	12.27	3.9
综合人工工日		小计							27.88	259.77	1.88	12.27	3.9
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									305.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂						t	1.854	139.37	258.39			
	水						m3	0.3	4.59	1.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	259.77		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	72.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-56	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 填土夯实槽、坑	100m3	0.01	2764.13	7.11		1216.22	386.98	27.64	0.07		12.16	3.87
综合人工工日		小计							27.64	0.07		12.16	3.87
0.3214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0155	4.59	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6878.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6033.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	844.68			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4424.51			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11302.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40784.96		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		40784.96		

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	40784.96	
合计			40784.96	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	12811.71		12811.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	454315.96	2.4	10903.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	454315.96	0.42	1908.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	454315.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	472748.87	10	47274.89
合计					60086.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程-动力、路灯、智能化(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	432787.37	
1.1	人工费	48613.11	
1.2	材料费	336897.37	
1.3	施工机具使用费	19081.96	
1.4	企业管理费	21391.34	
1.5	利润	6803.64	
2	措施项目费	11770.73	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11770.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7162.97	
3	其他项目费	43278.74	
3.1	其中：暂列金额	43278.74	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13365.01	
5	税金	50120.19	
6	工程造价	551322.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		工艺管道						
1	030801005062	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN400 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	169.5	464.31	78700.55	
2	030801005013	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN450 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	83.3	524.47	43688.35	
3	030801005060	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN500 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	56.4	581.24	32781.94	
4	030801005059	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN600 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	34.9	695.37	24268.41	
5	030804002050	低压碳钢板卷管件	1、规格：45°钢制弯头DN400　安装 2、连接方式：焊接	个	5	949.04	4745.2	
6	030814005035	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：45°钢制弯头DN400　制作 2、焊接方法：焊接	个	5	975.25	4876.25	
7	030804002048	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头DN400　安装 2、连接方式：焊接	个	3	949.04	2847.12	
8	030814005033	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN400　制作 2、焊接方法：焊接	个	3	975.25	2925.75	
9	030804002049	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头DN450　安装 2、连接方式：焊接	个	6	1096.92	6581.52	
10	030814005034	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN450　制作 2、焊接方法：焊接	个	6	1136.62	6819.72	
11	030804002046	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头DN500　安装 2、连接方式：焊接	个	3	1231.49	3694.47	
12	030814005030	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN500　制作 2、焊接方法：焊接	个	3	1488.98	4466.94	
13	030804002045	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头DN600　安装 2、连接方式：焊接	个	2	1773.31	3546.62	
14	030814005029	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头DN600　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	1748.66	3497.32	
15	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：埋地管道三油两布	m2	515.18	51.78	26676.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					250116.18	
		反冲洗管道						
16	030801005063	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN400 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	27.6	464.31	12814.96	
17	030801005064	低压碳钢板卷管	1、材质：螺旋焊管 2、规格：DN800 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验	m	79.5	905.17	71961.02	
18	030804002051	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头 DN400　安装 2、连接方式：焊接	个	2	949.04	1898.08	
19	030814005036	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头 DN400　制作 2、焊接方法：焊接	个	2	975.25	1950.5	
20	030804002052	低压碳钢板卷管件	1、规格：90°钢制弯头 DN800　安装 2、连接方式：焊接	个	3	1664.21	4992.63	
21	030814005037	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：90°钢制弯头 DN800　制作 2、焊接方法：焊接	个	3	2548.32	7644.96	
22	030804002053	低压碳钢板卷管件	1、规格：45°钢制弯头 DN800　安装 2、连接方式：焊接	个	1	1664.21	1664.21	
23	030814005038	中压螺旋卷管虾体弯制作	1、规格：45°钢制弯头 DN800　制作 2、焊接方法：焊接	个	1	2548.32	2548.32	
24	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：埋地管道三油两布	m2	240.41	51.78	12448.43	
		分部小计					117923.11	
		设备						
25	030601004001	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、规格：DN400	台	1	7180.93	7180.93	
26	030601004002	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、规格：DN450	台	1	8080.93	8080.93	
27	040504001001	砌筑井	1、流量计表井 2、井尺寸：2.8X1.8m	座	2	5259.68	10519.36	
28	030810002061	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN400	片	6	418.89	2513.34	
29	030810002062	低压碳钢焊接法兰	1、型号、规格：钢制法兰 DN450	片	6	500.43	3002.58	
30	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：法兰式伸缩接头 2、型号、规格：双法兰 DN400 VSSJA型	个	1	3663.77	3663.77	
31	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：法兰式伸缩接头 2、型号、规格：双法兰 DN450 VSSJA型	个	1	5433.69	5433.69	
32	030807003061	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（手动） 2、型号、规格：DN400	个	2	4843.05	9686.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030807003062	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（手动） 2、型号、规格：DN450	个	2	7333.69	14667.38	
		分部小计					64748.08	
		分部分项合计					432787.37	
		单价措施合计						
合计							432787.37	

综合单价分析表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

项目编码	030801005062	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	169.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径400mm以内	10m	0.1	204.75	30.52	129.99	90.09	28.67	20.48	3.05	13	9.01	2.87
8-2431	低中压管道液压试验 公称直径400mm以内	100m	0.01	599.42	171.58	28.68	263.74	83.92	5.99	1.72	0.29	2.64	0.84
综合人工工日		小计							26.47	4.77	13.29	11.65	3.71
0.2947工日		未计价材料费							404.42				
清单项目综合单价									464.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径400mm以内	m	0.988	409.33	404.42		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2738	4.97	1.36		
	氧气	m3	0.1809	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.0603	15.44	0.93		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0616	3.26	0.2		
	水	m3	0.1244	4.59	0.57		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1421	3.57	0.51		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	409.19	--	

项目编码	030801005013	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	83.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-66	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径450mm以内	10m	0.1	250.25	33.6	154.55	110.11	35.04	25.03	3.36	15.46	11.01	3.5
8-2432	低中压管道液压试验 公称直径500mm以内	100m	0.01	716.38	222.51	29.58	315.21	100.29	7.16	2.23	0.3	3.15	1
综合人工工日		小计							32.19	5.59	15.76	14.16	4.5
0.3583工日		未计价材料费							452.27				
清单项目综合单价									524.47				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径450mm以内	m	0.978	462.44	452.27		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3073	4.97	1.53		
	氧气	m3	0.1964	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0654	15.44	1.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0692	3.26	0.23		
	水	m3	0.198	4.59	0.91		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1806	3.57	0.64		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	457.86	--	

项目编码	030801005060	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	56.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-67	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径500mm以内	10m	0.1	292.11	36.83	171.92	128.53	40.9	29.21	3.68	17.19	12.85	4.09
8-2432	低中压管道液压试验 公称直径500mm以内	100m	0.01	716.38	222.51	29.58	315.21	100.29	7.16	2.23	0.3	3.15	1
综合人工工日		小计							36.37	5.91	17.49	16	5.09
0.4043工日		未计价材料费											500.38
清单项目综合单价													581.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径500mm以内	m	0.978	511.64	500.38		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3434	4.97	1.71		
	氧气	m3	0.21	2.83	0.59		
	乙炔气	kg	0.0701	15.44	1.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0767	3.26	0.25		
	水	m3	0.198	4.59	0.91		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1806	3.57	0.64		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	506.29	--	

项目编码	030801005059	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	34.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-68	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径600mm以内	10m	0.1	353.08	42.73	225.66	155.36	49.43	35.31	4.27	22.57	15.54	4.94

8-2433	低中压管道液压试验 公称直径600mm以内	100m	0.01	771.42	356.41	38.57	339.42	108	7.71	3.56	0.39	3.39	1.08
综合人工工日		小计							43.02	7.83	22.96	18.93	6.02
0.4777工日		未计价材料费							596.61				
清单项目综合单价									695.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径600mm以内	m	0.978	610.03	596.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3714	4.97	1.85		
	氧气	m3	0.255	2.83	0.72		
	乙炔气	kg	0.085	15.44	1.31		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.092	3.26	0.3		
	水	m3	0.3554	4.59	1.63		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.2078	3.57	0.74		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	604.44	--	

项目编码	030804002050	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-681	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	1104.74	321.74	1123.22	486.09	154.66	110.47	32.17	112.32	48.61	15.47
综合人工工日		小计							110.47	32.17	112.32	48.61	15.47
1.214工日		未计价材料费							630				
清单项目综合单价									949.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径400mm以内	个	1	630	630		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.397	4.97	16.88		
	氧气	m3	1.511	2.83	4.28		
	乙炔气	kg	0.5037	15.44	7.78		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.6818	3.26	2.22		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	662.17	--	

项目编码	030814005035	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2130	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	2201.29	818.07	1751.85	968.57	308.18	220.13	81.81	175.19	96.86	30.82
综合人工工日		小计							220.13	81.81	175.19	96.86	30.82
2.419工日		未计价材料费							370.44				
清单项目综合单价									975.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径400mm以内				m		0.905		409.33	370.44			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		6.4231		4.97	31.92			
	氧气				m3		5.5339		2.83	15.66			
	乙炔气				kg		1.845		15.44	28.49			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片		1.1781		3.26	3.84			
	其他材料费								--	1.9		--	
	材料费小计								--	452.25		--	

项目编码	030804002048	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-681	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	1104.74	321.74	1123.22	486.09	154.66	110.47	32.17	112.32	48.61	15.47
综合人工工日		小计							110.47	32.17	112.32	48.61	15.47
1.214工日		未计价材料费							630				
清单项目综合单价									949.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径400mm以内				个		1		630	630			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		3.397		4.97	16.88			
	氧气				m3		1.511		2.83	4.28			
	乙炔气				kg		0.5037		15.44	7.78			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片		0.6818		3.26	2.22			
	其他材料费								--	1.01		--	
	材料费小计								--	662.17		--	

项目编码	030814005033	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2130	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	2201.29	818.07	1751.85	968.57	308.18	220.13	81.81	175.19	96.86	30.82
综合人工工日		小计							220.13	81.81	175.19	96.86	30.82
2.419工日		未计价材料费							370.44				
清单项目综合单价									975.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径400mm以内	m	0.905	409.33	370.44		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.4231	4.97	31.92		
	氧气	m3	5.5339	2.83	15.66		
	乙炔气	kg	1.845	15.44	28.49		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.1781	3.26	3.84		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	452.25	--	

项目编码	030804002049	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-682	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径450mm以内	10个	0.1	1262.17	355.19	1269.74	555.35	176.7	126.22	35.52	126.97	55.54	17.67
综合人工工日		小计							126.22	35.52	126.97	55.54	17.67
1.387工日		未计价材料费							735				
清单项目综合单价									1096.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径450mm以内	个	1	735	735		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.8152	4.97	18.96		
	氧气	m3	1.6275	2.83	4.61		
	乙炔气	kg	0.5425	15.44	8.38		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.7665	3.26	2.5		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	770.52	--	

项目编码	030814005034	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2131	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径450mm以内	10个	0.1	2505.23	903.71	1967.77	1102.3	350.73	250.52	90.37	196.78	110.23	35.07
综合人工工日		小计							250.52	90.37	196.78	110.23	35.07
2.753工日		未计价材料费							453.65				
清单项目综合单价									1136.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径450mm以内						m	0.981	462.44	453.65			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	7.2145	4.97	35.86			
	氧气						m3	6.0388	2.83	17.09			
	乙炔气						kg	2.0131	15.44	31.08			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	1.325	3.26	4.32			
	其他材料费								--	2.02	--		
	材料费小计								--	544.02	--		

项目编码	030804002046	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-683	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	1397.76	390.08	1416.32	615.01	195.69	139.78	39.01	141.63	61.5	19.57
综合人工工日		小计							139.78	39.01	141.63	61.5	19.57
1.536工日		未计价材料费							830				
清单项目综合单价									1231.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径500mm以内						个	1	830	830			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	4.267	4.97	21.21			
	氧气						m3	1.7415	2.83	4.93			
	乙炔气						kg	0.5806	15.44	8.96			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.8495	3.26	2.77			
	其他材料费								--	1.14	--		
	材料费小计								--	869.01	--		

项目编码	030814005030	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2132	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	3593.59	1251.09	2905.76	1581.18	503.1	359.36	125.11	290.58	158.12	50.31
综合人工工日		小计							359.36	125.11	290.58	158.12	50.31
3.949工日		未计价材料费							505.5				
清单项目综合单价									1488.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径500mm以内	m	0.988	511.64	505.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	10.6555	4.97	52.96		
	氧气	m3	8.088	2.83	22.89		
	乙炔气	kg	2.6965	15.44	41.63		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.469	3.26	4.79		
	其他材料费			--	2.84	--	
	材料费小计			--	630.61	--	

项目编码	030804002045	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-684	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径600mm以内	10个	0.1	1479.66	536.32	2058.82	651.05	207.15	147.97	53.63	205.88	65.11	20.72
综合人工工日		小计							147.97	53.63	205.88	65.11	20.72
1.626工日		未计价材料费							1280				
清单项目综合单价									1773.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径600mm以内	个	1	1280	1280		
	电焊条J422 φ3.2	kg	6.3617	4.97	31.62		
	氧气	m3	2.1567	2.83	6.1		
	乙炔气	kg	0.719	15.44	11.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.9111	3.26	2.97		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	1333.63	--	

项目编码	030814005029	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2133	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径600mm以内	10个	0.1	4796.61	1380.58	2164.77	2110.51	671.53	479.66	138.06	216.48	211.05	67.15
综合人工工日		小计							479.66	138.06	216.48	211.05	67.15
5.271工日		未计价材料费							636.26				
清单项目综合单价									1748.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径600mm以内	m	1.043	610.03	636.26		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	8.6612	4.97	43.05		
	氧气	m3	10.4926	2.83	29.69		
	乙炔气	kg	3.4972	15.44	54		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	2.105	3.26	6.86		
	其他材料费			--	4.46	--	
	材料费小计			--	774.32	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	515.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	20.64	27.31		9.08	2.89	2.06	2.73		0.91	0.29
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	30.96	0.15		13.62	4.33	3.1	0.02		1.36	0.43
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	63.64	3.72		28	8.91	6.36	0.37		2.8	0.89
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	30.96	0.15		13.62	4.33	3.1	0.02		1.36	0.43
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	53.32	2.88		23.46	7.46	5.33	0.29		2.35	0.75
综合人工工日		小计							19.95	3.43		8.78	2.79
0.232工日		未计价材料费							16.83				
清单项目综合单价									51.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.41	0.49		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	玻璃丝布	m2	2.8	4.2	11.76		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	沥青漆	kg	0.905	5.6	5.07		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	20.26	--	

项目编码	030801005063	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	27.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-65	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径400mm以内	10m	0.1	204.75	30.52	129.99	90.09	28.67	20.48	3.05	13	9.01	2.87
8-2431	低中压管道液压试验 公称直径400mm以内	100m	0.01	599.42	171.58	28.68	263.74	83.92	5.99	1.72	0.29	2.64	0.84
综合人工工日		小计							26.47	4.77	13.29	11.65	3.71
0.2947工日		未计价材料费											404.42
清单项目综合单价													464.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管公称直径400mm以内	m	0.988	409.33	404.42		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2738	4.97	1.36		
	氧气	m3	0.1809	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.0603	15.44	0.93		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0616	3.26	0.2		
	水	m3	0.1244	4.59	0.57		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1421	3.57	0.51		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	409.19	--	

项目编码	030801005064	项目名称	低压碳钢板卷管	计量单位	m	工程量	79.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-70	低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径800mm以内	10m	0.1	474.11	70.93	310.17	208.61	66.38	47.41	7.09	31.02	20.86	6.64
8-2434	低中压管道液压试验 公称直径800mm以内	100m	0.01	853.12	561.18	39.6	375.37	119.44	8.53	5.61	0.4	3.75	1.19
综合人工工日		小计							55.94	12.7	31.42	24.61	7.83
0.6202工日		未计价材料费											772.67
清单项目综合单价													905.17

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	碳钢板卷管公称直径800mm以内	m	0.967	799.04	772.67		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.7499	4.97	3.73		
	氧气	m3	0.3499	2.83	0.99		
	乙炔气	kg	0.1167	15.44	1.8		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1442	3.26	0.47		
	水	m3	0.6062	4.59	2.78		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.2638	3.57	0.94		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	785.37	--	

项目编码	030804002051	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-681	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	1104.74	321.74	1123.22	486.09	154.66	110.47	32.17	112.32	48.61	15.47
综合人工工日		小计							110.47	32.17	112.32	48.61	15.47
1.214工日		未计价材料费							630				
清单项目综合单价									949.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径400mm以内	个	1	630	630		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.397	4.97	16.88		
	氧气	m3	1.511	2.83	4.28		
	乙炔气	kg	0.5037	15.44	7.78		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.6818	3.26	2.22		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	662.17	--	

项目编码	030814005036	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2130	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径400mm以内	10个	0.1	2201.29	818.07	1751.85	968.57	308.18	220.13	81.81	175.19	96.86	30.82
综合人工工日		小计							220.13	81.81	175.19	96.86	30.82
2.419工日		未计价材料费							370.44				
清单项目综合单价									975.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋卷管公称直径400mm以内	m	0.905	409.33	370.44		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.4231	4.97	31.92		
	氧气	m3	5.5339	2.83	15.66		
	乙炔气	kg	1.845	15.44	28.49		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.1781	3.26	3.84		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	452.25	--	

项目编码	030804002052	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-686	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径800mm以内	10个	0.1	1944.67	749.88	2719.45	855.65	272.25	194.47	74.99	271.95	85.57	27.23
综合人工工日		小计							194.47	74.99	271.95	85.57	27.23
2.137工日		未计价材料费											1010
清单项目综合单价													1664.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径800mm以内	个	1	1010	1010		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	9.3364	4.97	46.4		
	氧气	m3	2.8665	2.83	8.11		
	乙炔气	kg	0.9555	15.44	14.75		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.0978	3.26	3.58		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	1084.99	--	

项目编码	030814005037	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2135	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径800mm以内	10个	0.1	6175.26	1760.9	2826.78	2717.11	864.54	617.53	176.09	282.68	271.71	86.45
综合人工工日		小计							617.53	176.09	282.68	271.71	86.45
6.786工日		未计价材料费											1113.86
清单项目综合单价													2548.32

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	螺旋卷管公称直径800mm以内	m	1.394	799.04	1113.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	11.3102	4.97	56.21		
	氧气	m3	13.2609	2.83	37.53		
	乙炔气	kg	4.4202	15.44	68.25		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	2.7501	3.26	8.97		
	其他材料费			--	5.13	--	
	材料费小计			--	1289.95	--	

项目编码	030804002053	项目名称	低压碳钢板卷管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-686	低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径800mm以内	10个	0.1	1944.67	749.88	2719.45	855.65	272.25	194.47	74.99	271.95	85.57	27.23
综合人工工日		小计							194.47	74.99	271.95	85.57	27.23
2.137工日		未计价材料费											1010
清单项目综合单价													1664.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢板卷管件公称直径800mm以内	个	1	1010	1010		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	9.3364	4.97	46.4		
	氧气	m3	2.8665	2.83	8.11		
	乙炔气	kg	0.9555	15.44	14.75		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.0978	3.26	3.58		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	1084.99	--	

项目编码	030814005038	项目名称	中压螺旋卷管虾体弯制作	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2135	中压螺旋卷管虾体弯制作(电弧焊) 公称直径800mm以内	10个	0.1	6175.26	1760.9	2826.78	2717.11	864.54	617.53	176.09	282.68	271.71	86.45
综合人工工日		小计							617.53	176.09	282.68	271.71	86.45
6.786工日		未计价材料费											1113.86
清单项目综合单价													2548.32

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	螺旋卷管公称直径800mm以内	m	1.394	799.04	1113.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	11.3102	4.97	56.21		
	氧气	m3	13.2609	2.83	37.53		
	乙炔气	kg	4.4202	15.44	68.25		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	2.7501	3.26	8.97		
	其他材料费			--	5.13	--	
	材料费小计			--	1289.95	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	240.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	20.64	27.31		9.08	2.89	2.06	2.73		0.91	0.29
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	30.96	0.15		13.62	4.33	3.1	0.02		1.36	0.43
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	63.64	3.72		28	8.91	6.36	0.37		2.8	0.89
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.1	30.96	0.15		13.62	4.33	3.1	0.02		1.36	0.43
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	53.32	2.88		23.46	7.46	5.33	0.29		2.35	0.75
综合人工工日		小计							19.95	3.43		8.78	2.79
0.232工日		未计价材料费											16.83
清单项目综合单价													51.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.41	0.49		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	玻璃丝布	m2	2.8	4.2	11.76		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	沥青漆	kg	0.905	5.6	5.07		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	20.26	--	

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70	差压、流量仪表 电磁流量计	台	1	381.29	62.79	15.7	167.77	53.38	381.29	62.79	15.7	167.77	53.38
综合人工工日		小计							381.29	62.79	15.7	167.77	53.38
4.19工日		未计价材料费							6500				
清单项目综合单价									7180.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电磁流量计DN400			台	1	6500	6500						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	白布			m	0.1	3.43	0.34						
	石棉橡胶板 δ1～6			kg	2.4	19.01	45.62						
	汽油			kg	0.1	8.97	0.9						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	1	7.62	7.62						
	位号牌			个	1	0.51	0.51						
	其他材料费					--	7.52		--				
	材料费小计					--	6562.79		--				

项目编码	030601004002	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70	差压、流量仪表 电磁流量计	台	1	381.29	62.79	15.7	167.77	53.38	381.29	62.79	15.7	167.77	53.38
综合人工工日		小计							381.29	62.79	15.7	167.77	53.38
4.19工日		未计价材料费							7400				
清单项目综合单价									8080.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电磁流量计DN450			台	1	7400	7400						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	白布			m	0.1	3.43	0.34						
	石棉橡胶板 δ1～6			kg	2.4	19.01	45.62						
	汽油			kg	0.1	8.97	0.9						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	1	7.62	7.62						
	位号牌			个	1	0.51	0.51						
	其他材料费					--	7.52		--				
	材料费小计					--	7462.79		--				

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	385.62	3971.35		169.67	53.99	38.56	397.14		16.97	5.4
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.234	490.11	107.25	6.66	215.65	68.62	114.69	25.1	1.56	50.46	16.06
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.2016	1642.08	1079.47	58.35	722.52	229.89	331.04	217.62	11.76	145.66	46.35
6-794	砖墙 井底抹灰	100m2	0.0324	1067.17	1079.47	58.35	469.55	149.4	34.58	34.97	1.89	15.21	4.84
3-243	M10砖砌体 挡墙	10m3	0.5616	1335.58	4302.39	264.42	587.66	186.98	750.06	2416.22	148.5	330.03	105.01
综合人工工日		小计							1268.93	3091.05	163.71	558.33	177.66
14.7551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5259.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	沥青漆				kg	0.492	10.29	5.06					
	铸铁井盖井座				套	1	370.46	370.46					
	水				m3	3.989	4.59	18.31					
	机砖				百块	29.37168	63.14	1854.53					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	701.009644	0.46	322.46					
	中(粗)砂				t	3.238317	156.56	506.99					
	其他材料费						--	13.24			--		
	材料费小计						--	3091.05			--		

项目编码	030810002061	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1514	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径400mm以内	副	0.5	127.4	45.95	158.51	56.06	17.84	63.7	22.98	79.26	28.03	8.92
综合人工工日		小计							63.7	22.98	79.26	28.03	8.92
0.7工日		未计价材料费											216
清单项目综合单价													418.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	低中压碳钢平焊法兰公称直径400mm以内				片	1	216	216					
	电焊条J422 φ3.2				kg	2.5245	4.97	12.55					
	氧气				m3	0.36	2.83	1.02					
	乙炔气				kg	0.12	15.44	1.85					

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.455	3.26	1.48		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.345	11.06	3.82		
	其他材料费			--	2.26	--	
	材料费小计			--	238.98	--	

项目编码	030810002062	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	片	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1515	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径450mm以内	副	0.5	151.06	52.88	189.27	66.47	21.15	75.53	26.44	94.64	33.24	10.58
综合人工工日		小计							75.53	26.44	94.64	33.24	10.58
0.83工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									500.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压碳钢平焊法兰公称直径450mm以内	片	1	260	260		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.995	4.97	14.89		
	氧气	m3	0.3675	2.83	1.04		
	乙炔气	kg	0.1225	15.44	1.89		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.5665	3.26	1.85		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.405	11.06	4.48		
	其他材料费			--	2.29	--	
	材料费小计			--	286.44	--	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1285	低压阀门 法兰阀门 公称直径400mm以内	个	1	298.42	26.05	45.5	131.3	41.78	298.42	26.05	45.5	131.3	41.78
综合人工工日		小计							298.42	26.05	45.5	131.3	41.78
3.47工日		未计价材料费							3120.72				
清单项目综合单价									3663.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰式伸缩接头双法兰 DN400 VSSJA型	个	1	3120.72	3120.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.69	11.06	7.63		

	其他材料费	--	17.6	--	
	材料费小计	--	3146.77	--	

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1286	低压阀门 法兰阀门 公称直径450mm以内	个	1	347.44	35.45	49.29	152.87	48.64	347.44	35.45	49.29	152.87	48.64
综合人工工日		小计							347.44	35.45	49.29	152.87	48.64
4.04工日		未计价材料费											4800
清单项目综合单价													5433.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰式伸缩接头双法兰 DN450 VSSJA型	个	1	4800	4800		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.81	11.06	8.96		
	其他材料费			--	25.67	--	
	材料费小计			--	4835.45	--	

项目编码	030807003061	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1285	低压阀门 法兰阀门 公称直径400mm以内	个	1	298.42	26.05	45.5	131.3	41.78	298.42	26.05	45.5	131.3	41.78
综合人工工日		小计							298.42	26.05	45.5	131.3	41.78
3.47工日		未计价材料费											4300
清单项目综合单价													4843.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN400	个	1	4300	4300		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	4.97	0.82		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.69	11.06	7.63		
	其他材料费			--	17.6	--	
	材料费小计			--	4326.05	--	

项目编码	030807003062	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1286	低压阀门 法兰阀门 公称直径450mm以内	个	1	347.44	35.45	49.29	152.87	48.64	347.44	35.45	49.29	152.87	48.64
综合人工工日		小计							347.44	35.45	49.29	152.87	48.64
4.04工日		未计价材料费							6700				
清单项目综合单价									7333.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN450			个		1			6700	6700			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.165			4.97	0.82			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg		0.81			11.06	8.96			
	其他材料费								--	25.67		--	
	材料费小计								--	6735.45		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7162.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6283.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	879.66			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4607.76			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11770.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	43278.74		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		43278.74		

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	43278.74	
合计			43278.74	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	13365.01		13365.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	473936.84	2.4	11374.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	473936.84	0.42	1990.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	473936.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	501201.85	10	50120.19
合计					63485.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外工程-工艺管道(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注