

工程名称：江苏大学体育馆屋顶锈蚀漏水修缮项目

标段名称：江苏大学体育馆屋顶锈蚀漏水修缮项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：6636490.42

（大写）：陆佰陆拾叁万陆仟肆佰玖拾元肆角贰分

编制人：党媛 (造价专业人员签字及盖章)

审核人：李家发 (签字及盖章)

编制单位：江苏万达工程造价事务所有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人：彭智秀 (签字或盖章)

招标人：江苏大学

法定代表人
或其授权人：戴叶林

编制时间：2026年08月14日

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮土建部分

标段：江苏大学体育馆屋顶锈蚀漏水修缮项目

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	011402005005	金属构件除锈	1. 除锈构件名称：图纸所示需修缮的小网架上弦杆以及所有连接的螺栓球及连接件 2. 除锈方式：先铲除金属构件原有防腐涂层、防火涂料、污垢及锈蚀产物等其他所有附着物；然后对钢材基层表面应优先采用喷砂或抛丸工艺进行彻底除锈；当施工环境确实受限、无法进行喷砂作业时，现场可采用电动或风动工具进行动力除锈，露出金属光泽 3. 除锈等级：喷砂或抛丸工艺除锈应达到Sa2.5级，电动或风动工具除锈必须达到St3级	t	2.564	1052.58	2698.82	
本页小计							2698.82	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：修缮土建部分

标段：江苏大学体育馆屋
顶锈蚀漏水修缮项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		310827.38	
1	011601009001	安全生产		166299.76	
2	011601007001	文明施工		52515.71	
3	011601008001	环境保护		19693.39	
4	011601006001	临时设施		63456.49	
5	011601010001	冬雨季施工增加		5470.39	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1094.08	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		2297.56	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		232287.08	
15	011601001001	脚手架		190383.62	
16	011601002001	垂直运输		39914.55	
17	011601003001	大型机械设备进出场及安拆		1988.91	
18	011601004001	施工排水			
19	011601005001	施工降水			
本页小计				543114.46	-
合 计				543114.46	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 修缮加固部分

标段：江苏大学体育馆屋顶锈蚀漏水修缮项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			在相邻两道抱箍的中间设置 5. 新增套管接缝处、环缝处均采用环氧结构胶封闭 6. 具体做法及材料规格详见图纸说明及大样节点					
		结施05/10--大网架腹杆加固					201687.06	
3	011806001003	构件包钢加固	螺栓套管加固大样（稳定超限、锈蚀补强） 1. 本方法为增加原杆件截面的加固方式，适用于原杆件稳定承载力不满足要求或原杆件锈蚀严重 2. 抱箍应沿杆件长度方向对称均匀布置，并确保杆件中部设置一道抱箍 3. 加固之前应除去原有结构杆件涂层, 进行除锈、除污等措施 4. 安装套管：首先将无缝钢管切成两半，在离原结构杆件端头50mm处，通过抱箍将两个半管固定到原杆件上；然后进行紧固件的安装并施加相应的紧固力。	t	8.818	22872.20	201687.06	
本页小计							137668.10	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：修缮加固部分

标段：江苏大学体育馆屋
顶锈蚀漏水修缮项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		32412. 52	
1	011601009001	安全生产		17367. 11	
2	011601007001	文明施工		5484. 35	
3	011601008001	环境保护		2056. 63	
4	011601006001	临时设施		6626. 93	
5	011601010001	冬雨季施工增加		571. 29	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		114. 26	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		191. 95	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		12277. 68	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输		12277. 68	
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				44690. 20	-
合 计				44690. 20	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：修缮安装部分

标段：江苏大学体育馆屋
顶锈蚀漏水修缮项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		22240. 71	
1	031401009001	安全生产		11899. 29	
2	031401010001	文明施工		3757. 67	
3	031401011001	环境保护		1409. 13	
4	031401012001	临时设施		4540. 52	
5	031401021001	冬雨季施工增加		391. 42	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		78. 28	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		164. 40	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		2000. 00	
15	031401001001	脚手架		2000. 00	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				24240. 71	-
合 计				24240. 71	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

