

南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一
期项目室外工程

工程

最高投标限价

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司

(盖章)

2026年10月09日

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目室外工程

标段名称：一期项目室外工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 8795083.09

(大写): 捌佰柒拾玖万伍仟零捌拾叁元零玖分

编制人：张红梅 (造价专业人员签字及盖章)

审核人：叶玲玲 (签字及盖章)

编制单位：江苏建同工程咨询有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人：涂兆明 (签字或盖章)

招标人：江苏省公共工程建设中心有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人：高飞 (签字或盖章)

编制时间：2026年10月9日

工程项目汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心项目一期项目室外工程

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	南京中医药大学科教产教融合创新中心一期项目 室外工程	8795083.09	0.00	240596.31
合 计		8795083.09	0.00	240596.31

单项工程汇总表

工程名称：南京中医药大学科教产教融合创新中心一期项目室外工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：土石方工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 土石方工程			1	1753703.38	1753703.38	0.00
1	010103001002	平整场地	1. 土石类别： 详见地勘文件 2、含场地内杂树、杂草清理一切费用	m2	8993.67	0.89	8004.37	0.00
2	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2. 综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾、砖块杂填土等土质；综合考虑地下钢筋混凝土构件、混凝土构件、砌体构件及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 3. 现场原塘部位已回填，报价综合考虑该部分清淤费用。 4. 综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价。 5. 含预留回填土部分土方的现场倒运费用。	m3	12021.6	10.56	126948.10	0.00
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：详见地勘文件，以现场实际原始地貌土质为准综合考虑报价 2. 综合考虑干土、湿土、淤泥、垃圾、砖块杂填土等土质；综合考虑地下钢筋混凝土构件、混凝土构件、砌体构件及管综等可随土方一并挖除的天然障碍物的费用 3. 现场原塘部位已回填，报价综合考虑该部分清淤费用。 4. 综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价。 5. 含预留回填土部分土方的现场倒运费用。	m3	6221.6	10.56	65700.10	0.00
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：详见地勘文件 2. 开挖深度：详见图纸，综合考虑报价 3. 综合考虑机械或人工开挖，投标人综合报价。	m3	421.2	12.34	5197.61	0.00
5	010102007003	回填方	1. 密实度要求：分层夯实，回填材料须符合有关规范要求，压实系数不应小于0.93； 2. 填方材料品种：详见图纸要求； 3. 填方粒径要求：满足设计要求； 4. 土方来源：自行考虑	m3	3822.17	38.85	148491.30	0.00
本页小计							354341.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段:

第2页 共2页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		126310.49	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	66640.73	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	21044.44	0.6~1.8%
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	7891.67	0.3~0.6%
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	29812.96	1~2.4%
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	0.05~0.2%
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	0~0.4%
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	0~0.1%
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				125389.80	—

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	市优结构0.6~0.7%/市优0.8~0.9%/省优1.2~1.3%/国优专业1.3~1.4%/国优1.5~1.6%
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	920.69	0.045~0.06%
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	2.8~3.7%
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		10779.60	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				920.69	—

其他项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 土石方工程

标段:

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总 计						0.00		

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 土石方工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 土石方工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：景观工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		E. 2 景观工程			1	3906397. 82	3906397. 82	0. 00
		E. 2 道路			1	691698. 58	691698. 58	0. 00
1	040203006002	40厚AC-13细粒式沥青混凝土	40厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	1831. 44	53. 56	98091. 93	0. 00
2	040203004001	0. 5L/M2粘油层	1. 材料品种:粘油层 2. 喷油量:0. 5L/M2	m2	1831. 44	1. 47	2692. 22	0. 00
3	040203006001	60厚AC-20中粒式沥青混凝土	60厚AC-20中粒式沥青混凝土	m2	1831. 44	76. 08	139335. 96	0. 00
4	040203003001	1L/M2透油层	1. 材料品种:透油层 2. 喷油量:1L/M2	m2	2095. 92	2. 83	5931. 45	0. 00
5	040203007001	钢筋混凝土垫层	1. 200厚C25混凝土垫层 2. 含模板, 材质以及支撑方式自行考虑 3. 含缩缝、胀缝相应费用, 具体做法详见设计图纸。	m2	2095. 92	92. 64	194166. 03	0. 00
6	040901001001	构件钢筋	Φ 10间距200单层双向三级钢	t	12. 932	5421. 30	70108. 25	0. 00
7	040202004001	碎石垫层	200厚碎石垫层	m2	2095. 92	64. 13	134411. 35	0. 00
8	040201003001	路床平整碾压	素土夯实, 夯实度大于93%	m2	2095. 92	2. 44	5114. 04	0. 00
9	040204004001	安砌平石	600X300X50厚芝麻灰烧面花岗岩 50厚1:3水泥砂浆 C20细石混凝土靠背	m	661. 2	63. 29	41847. 35	0. 00
		E. 2 花岗岩铺地(车行)			1	1856300. 09	1856300. 09	0. 00
10	050201006003	50厚花岗岩面层	50厚芝麻白烧面花岗岩铺装齐缝铺(颜色详铺装平面图) 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	3826. 1	231. 57	886009. 98	0. 00
11	050201001011	园路垫层	1. 200厚C25混凝土垫层 2. 含模板, 材质以及支撑方式自行考虑 3. 含缩缝、胀缝相应费用, 具体做法详见设计图纸。	m2	4472. 9	93. 08	416337. 53	0. 00
12	040901001002	构件钢筋	Φ 10间距200单层双向三级钢	t	27. 598	5421. 30	149617. 04	0. 00
13	050201001004	200厚碎石垫层	200厚碎石垫层	m2	4472. 9	72. 76	325448. 20	0. 00
14	040201003003	路床平整碾压	素土夯实, 夯实度大于93%	m2	4472. 9	2. 44	10913. 88	0. 00
15	040204004002	安砌平石	600X300X50厚芝麻灰烧面花岗岩 30厚1:3水泥砂浆 C20细石混凝土靠背	m	1074	63. 29	67973. 46	0. 00
		E. 2 花岗岩铺地(人行)			1	480924. 32	480924. 32	0. 00
本页小计							2547998. 67	0. 00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050201006006	30厚花岗岩面层	30厚芝麻白烧面花岗岩铺装 齐缝铺(颜色详铺装平面图) 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	1120.99	210.71	236203.80	0.00
17	050201001009	100厚C25混凝土垫层	1. 100厚C25混凝土垫层 2. 含模板, 材质以及支撑方式自行考虑 3. 含缩缝、胀缝相应费用, 具体做法详见设计图纸。	m2	1569.74	62.21	97653.53	0.00
18	050201001008	150厚碎石垫层	150厚碎石垫层	m2	1569.74	54.57	85660.71	0.00
19	040201003004	路床平整碾压	素土夯实, 压实度≥93%	m2	1569.74	2.44	3830.17	0.00
20	040204004003	安砌平石	600X300X30厚芝麻灰烧面花岗岩 30厚1:3水泥砂浆 C20细石混凝土靠背	m	1084.5	53.09	57576.11	0.00
		E.2 彩色透水混凝土			1	148954.86	148954.86	0.00
21	050201003004	彩色强固透水混凝土	50厚6mm粒径c30通体彩色强固透水混凝土(颜色详见铺装平面) 双丙聚氨酯密缝处理	m2	534.49	54.55	29156.43	0.00
22	050201001012	透水混凝土	1. 100厚5~12mm粒径C25普通透水混凝土 2. 含模板, 材质以及支撑方式自行考虑 3. 含缩缝、胀缝相应费用, 具体做法详见设计图纸。	m2	680.62	76.44	52026.59	0.00
23	050201001010	30厚砂滤层	30厚砂滤层	m2	680.62	10.11	6881.07	0.00
24	050201001005	150厚碎石垫层	150厚碎石垫层	m2	680.62	54.57	37141.43	0.00
25	040201003005	路床平整碾压	素土夯实, 压实度≥93%	m2	680.62	2.44	1660.71	0.00
26	040204004004	安砌平石	300X150X30厚花岗岩收边 30厚1:3水泥砂浆 C20细石混凝土靠背	m	584.51	37.79	22088.63	0.00
		E.2 砾石铺地			1	71699.56	71699.56	0.00
27	050201003001	黑色砾石散置	80厚直径8-10mm黑色砾石散置	m2	127.02	111.93	14217.35	0.00
28	050201001006	100厚C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 含模板, 材质以及支撑方式自行考虑 3. 含缩缝、胀缝相应费用, 具体做法详见设计图纸。	m2	174.49	66.75	11647.21	0.00
29	050201001001	150厚碎石垫层	150厚碎石垫层	m2	174.49	54.57	9521.92	0.00
30	040201003002	路床平整碾压	素土夯实, 夯实度大于93%	m2	174.49	2.44	425.76	0.00
本页小计							665691.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	050201011001	50X50X3厚镀锌角钢固定收边	50X50X3厚镀锌角钢固定收边 M6膨胀螺丝固定@500 5厚80mm高#304拉丝面本色不锈钢收边条, 按型弯折与镀锌角钢焊接	m	474.7	75.60	35887.32	0.00
		E.2 栏杆			1	123538.97	123538.97	0.00
32	050307006002	栏杆	1、栏杆, 高度1100mm 2、截面140X50厚防腐木板胡桃木色木纹漆5厚镀锌底板, 自攻螺丝固定 3、10厚镀锌钢板立柱间距2m, 雅黑色氟碳漆、水平直径10mm钢缆绳, 本色间距100mm; 4、120X120X8厚镀锌钢板预埋4根直径8钢筋L=120 5、做法详见图纸	m	279.41	350.00	97793.50	0.00
33	040303002001	混凝土基础	1. C25混凝土基础 2. 含模板, 材质以及支撑方式自行考虑	m3	11.54	755.90	8723.09	0.00
34	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:12以内	t	0.898	5421.30	4868.33	0.00
35	050201001013	100厚C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 含模板, 材质以及支撑方式自行考虑	m2	90.05	77.96	7020.30	0.00
36	050201001014	150厚碎石垫层	150厚碎石垫层	m2	90.05	54.57	4914.03	0.00
37	040201003007	路床平整碾压	素土夯实, 压实度≥93%	m2	90.05	2.44	219.72	0.00
		E.2 中心水景			1	239983.38	239983.38	0.00
38	050101003001	种植土回填	1. 回填土质要求: 详见绿化图纸 2. 回填土厚度: 500mm 3. 种植土来源自行考虑	m3	2407.57	31.82	76608.88	0.00
39	040701007001	无纺布200g/m2	无纺布200g/m2	m2	9630.26	5.10	49114.33	0.00
40	040701007002	天然防水毯	1. 天然防水毯 2. 干态厚度: 6~7mm; 4500g/m2	m2	4815.13	6.91	33272.55	0.00
41	050101013001	200厚砂质土	1、200厚砂质土 2、土方来源自行考虑	m2	4815.13	12.12	58359.38	0.00
42	040201003006	路床平整碾压	素土夯实, 压实度≥93%	m2	4815.13	2.44	11748.92	0.00
43	050301002001	河滩石自然堆砌	1、河滩石自然堆砌 2、底部四周做C20素混凝土保护层 3、详见设计图纸	t	26.082	417.12	10879.32	0.00
		E.1 海绵城市			1	205306.82	205306.82	0.00
本页小计							399409.67	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	040501005001	盲管	1. 盲管 (DN100mm, 外敷0. 2mm厚聚酯纤维无纺布)、 2. 穿孔收集管周围应采用粒径30-50mm的碎石包裹, 3. 包含反冲洗管部分 4. 穿孔收集管可采用UPVC、PPR、双螺旋渗管或双壁波纹管等材料, 沿长度方向设置一根穿孔管, 穿孔收集管管径宜为d100, 开孔率应控制在1%-3%, 开孔孔径5mm, 坡度>0. 5%。	m	462. 95	57. 13	26448. 33	0. 00
45	040501005002	HDPE溢流连接管	1. 溢流连接管, d300 2. 材质: PE实壁管	m	200	66. 83	13366. 00	0. 00
46	060302004001	防渗土工膜铺设	1. 下凹绿地靠近建筑物和路基一侧采用HDPE (600g两布一膜) 防渗土工膜进行防渗处理。	m2	116. 13	10. 59	1229. 82	0. 00
47	060302004002	防水土工膜铺设	1. 防水土工膜 2. 600g两布一膜	m2	1442. 4	10. 59	15275. 02	0. 00
48	010401007001	溢流井	1. 单篦溢流口。 2. 溢流井深度满足设计要求。 3. 铸铁溢流口为成品, 采用铸铁材料, 为方形铸铁溢流口尺寸详见图纸, 座20厚1: 3水泥砂浆。 4. 井底为碎石垫层, 底板为C30砼, M10水泥砂浆砌MU15砖, 内侧1: 2防水水泥砂浆内抹面厚10mm。 5. 详见图纸	座	16	1021. 38	16342. 08	0. 00
49	050301006001	景石	1. 每组2-3块黄石, 高度20-40cm	组	16	400. 00	6400. 00	0. 00
50	040101002001	植草沟	1. 植草沟 2. 具体做法详见设计图纸	m	80	7. 13	570. 40	0. 00
51	010401010001	线性沟	1、尺寸: B=300mm, H=300mm 2、材质: 沟体采用混凝土材质, 线性沟盖板选用不锈钢 3、基础为混凝土基础 4、详见图集苏S57-2020, P48	m	225	450. 00	101250. 00	0. 00
52	040103001001	沟槽回填砂	1. 沟槽回填中粗砂	m3	63. 87	382. 42	24425. 17	0. 00
		E. 3 其他工程			1	87991. 24	87991. 24	0. 00
本页小计							205306. 82	0. 00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	050307018001	垃圾桶	1、长宽高（cm）：100*40*100 2、桶身：不锈钢/镀锌板； 内胆：镀锌板 膨胀螺栓固定	个	12	1300.00	15600.00	0.00
54	050307018002	成品坐凳	1、150X40X45（cm）成品坐凳 2、材质：橡塑 3、落地安装	个	5	800.00	4000.00	0.00
55	050307020003	园区总览牌	1、园区总览牌尺寸（cm）：180X50X150 2、材质不锈钢+亚克力 3、落地安装含基础等	个	2	5500.00	11000.00	0.00
56	050307020004	导向牌	1、导向牌（cm）：尺寸60X15X240 2、材质：不锈钢+亚克力 3、落地安装含基础等	个	3	4500.00	13500.00	0.00
57	050307020002	成品车档	成品车档，样式材质详见图纸	个	48	80.00	3840.00	0.00
58	010609004001	不锈钢隐形井盖	1. 构件名称:不锈钢隐形井盖 2. 构件尺寸:900*900 3. 材料品种304不锈钢、规格:10厚板底 4. 100X85X5/100X175X5厚L型不等边镀锌角钢对接满焊厚L型不等边镀锌角钢对接满焊，与直径8, L=150预埋钢筋@500焊接。 5. 详见设计图纸	套	25	850.00	21250.00	0.00
59	010609004003	不锈钢隐形井盖	1. 构件名称:不锈钢隐形井盖 2. 构件尺寸:900*900 3. 材料品种304不锈钢、规格:5厚板底 4. 100X85X5/100X175X5厚L型不等边镀锌角钢对接满焊厚L型不等边镀锌角钢对接满焊，与直径8, L=150预埋钢筋@500焊接。 5. 详见设计图纸	套	19	750.00	14250.00	0.00
本页小计							83440.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段:

第6页 共6页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		281358.30	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	148443.12	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	46876.77	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	17578.79	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	66408.76	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				279307.44	—

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	2050.86	
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		16932.73	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				2050.86	—

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	78127.96			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	30948.10			
5.1	招标代理服务费	30948.10			
合 计		109076.06			—

计日工表

工程名称：景观工程

标段:

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ± (元) B=A2-A1
						暂定	实际	
						A1	A2	
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总 计						0.00		

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化

标段:

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		E.1 土方工程			1	104787.15	104787.15	0.00
1	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	6487.5	0.77	4995.38	0.00
2	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求: 详见绿化图纸 2. 回填土厚度: 详见绿化图纸	m3	1946.25	40.05	77947.31	0.00
3	050101003002	砂回填	铺设草坪前先铺设2cm黄沙	m3	68.86	317.23	21844.46	0.00
		E.1.2 乔木			1	192423.86	192423.86	0.00
4	050103001034	香樟G	1. 种类: 香樟G 2. 胸(地)径(cm): 25cm株高: ≥650cm冠幅: ≥500cm 3. 三级以上分枝, 一级分枝四分枝及以上; 全冠, 姿态佳, 株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	1	4849.26	4849.26	0.00
5	050103001002	红叶石楠树D	1. 种类: 红叶石楠树D 2. 胸(地)径(cm): 12cm株高: 4000cm冠幅: 300cm 3. 离地面70处有5分枝及以上; 全冠, 姿态佳, 株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	2	1207.95	2415.90	0.00
6	050103001003	独干金桂C	1. 种类: 独干金桂C 2. 胸(地)径(cm): D10cm株高: ≥350cm冠幅: ≥250cm 3. 全冠, 姿态佳, 株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	4	1175.93	4703.72	0.00
7	050103001004	独干金桂D	1. 种类: 独干金桂D 2. 胸(地)径(cm): D12cm株高: ≥400cm冠幅: ≥300cm 3. 全冠, 姿态佳, 株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	4	2099.36	8397.44	0.00
8	050103001005	独干金桂E	1. 种类: 独干金桂E 2. 胸(地)径(cm): D15cm株高: ≥450cm冠幅: ≥350cm 3. 全冠, 姿态佳, 株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	4	3053.08	12212.32	0.00
9	050103001006	红果冬青	1. 种类: 红果冬青 2. 胸(地)径(cm): D12cm株高: H350cm冠幅: P300cm 3. 树冠伞状, 移栽苗, 分枝点60以下 4. 树穴做法详见设计图纸	株	2	1071.31	2142.62	0.00
本页小计							139508.41	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050103001007	曼地亚红豆杉	1. 种类:曼地亚红豆杉 2. 胸(地)径(cm):D5cm株高:H200cm冠幅: P150cm 3. 全冠,姿态佳,株型饱满,移栽苗 4. 树穴做法详见设计图纸	株	2	426.27	852.54	0.00
11	050103001008	合欢E	1. 种类:合欢E 2. 胸(地)径(cm):15cm株高:≥550cm冠幅: ≥400cm 3. 三级以上分枝,二级分枝有四枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满,分枝点220-250 4. 树穴做法详见设计图纸	株	1	2572.74	2572.74	0.00
12	050103001009	榉树B	1. 种类:榉树B 2. 胸(地)径(cm):12cm株高:≥550cm冠幅: ≥300cm 3. 三级以上分枝,一级分枝三分枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	28	2130.56	59655.68	0.00
13	050103001010	国槐E	1. 种类:国槐E 2. 胸(地)径(cm):15cm株高:≥550cm冠幅: ≥350cm 3. 二级分枝有五枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满,分枝点220-250 4. 树穴做法详见设计图纸	株	1	2173.08	2173.08	0.00
14	050103001011	红枫D	1. 种类:红枫D 2. 胸(地)径(cm):D12cm株高:≥300cm冠幅: ≥250cm 3. 六分枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	3	2929.58	8788.74	0.00
15	050103001012	红枫E	1. 种类:红枫E 2. 胸(地)径(cm):D15cm株高:≥350cm冠幅: ≥300cm 3. 六分枝及以上;全冠,姿态佳,株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	5	3823.08	19115.40	0.00
16	050103001013	紫薇C	1. 种类:紫薇C 2. 胸(地)径(cm):D10cm株高:≥300cm冠幅: ≥200cm 3. 定杆高=120,五主分枝及以上,玫红色花;全冠,姿态佳,株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	1	1854.55	1854.55	0.00
本页小计							95012.73	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	050103001014	染井吉野樱E	1. 种类: 染井吉野樱E 2. 胸(地) 径(cm): D15cm株高: ≥450cm冠幅: ≥350cm 3. 近地面70-80处三主分枝及以上; 全冠, 姿态佳, 株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	1	1953.08	1953.08	0.00
18	050103001015	鸡爪槭D	1. 种类: 鸡爪槭D 2. 胸(地) 径(cm): D12cm株高: ≥300cm冠幅: ≥300cm 3. 全冠, 姿态佳, 株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	1	3366.37	3366.37	0.00
19	050103001017	紫玉兰C	1. 种类: 紫玉兰C 2. 胸(地) 径(cm): D10cm株高: ≥350cm冠幅: ≥200cm 3. 全冠, 姿态佳, 株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	5	793.91	3969.55	0.00
20	050103001018	腊梅	1. 种类: 腊梅 2. 胸(地) 径(cm): D8cm株高: ≥200cm冠幅: ≥160cm 3. 全冠, 姿态佳, 株型饱满, 六分枝及以上 4. 树穴做法详见设计图纸	株	11	940.39	10344.29	0.00
21	050103001019	红梅	1. 种类: 红梅 2. 胸(地) 径(cm): D8cm株高: ≥300cm冠幅: ≥250cm 3. 三级以上分枝; 全冠, 姿态佳, 株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	2	940.39	1880.78	0.00
22	050103001020	榆叶梅	1. 种类: 榆叶梅 2. 胸(地) 径(cm): D6cm株高: ≥200cm冠幅: ≥180cm 3. 全冠, 姿态佳, 株型饱满, 5分枝以上 4. 树穴做法详见设计图纸	株	5	178.45	892.25	0.00
23	050103001021	龙爪槐	1. 种类: 龙爪槐 2. 胸(地) 径(cm): D10cm株高: ≥230cm冠幅: ≥180cm 3. 全冠, 姿态佳, 株型饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	2	497.22	994.44	0.00
24	050103001023	野茉莉	1. 种类: 野茉莉 2. 胸(地) 径(cm): D8cm株高: 200cm冠幅: 200cm 3. 全冠, 姿态佳, 株型饱满, 分枝点60-80 4. 树穴做法详见设计图纸	株	3	940.39	2821.17	0.00
本页小计							26221.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段:

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	050103001024	美人梅	1. 种类:美人梅 2. 胸(地)径(cm):D12cm株高:300cm冠幅: 300cm 3. 全冠,姿态佳,株型饱满,分枝点60-80 4. 树穴做法详见设计图纸	株	3	1155.45	3466.35	0.00
26	050103001025	青梅树	1. 种类:青梅树 2. 胸(地)径(cm):D10cm株高:≥300冠幅: ≥250 3. 全冠,姿态佳,株型饱满,分枝点60-80 4. 树穴做法详见设计图纸	株	3	1470.45	4411.35	0.00
27	050103001022	木槿	1. 种类:木槿 2. 胸(地)径(cm):株高:≥150cm冠幅: ≥120cm 3. 全冠,姿态佳,株型饱满,5分枝以上,丛生状 4. 树穴做法详见设计图纸	株	3	346.78	1040.34	0.00
28	050103008001	中华凌霄	1. 种类:中华凌霄 2. 胸(地)径(cm):D3-5藤长:藤长3m以上 3. 精品苗,蓬冠饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	1	219.23	219.23	0.00
29	050103008002	白花风车茉莉	1. 种类:白花风车茉莉藤长:藤长2-3m 2. 5加仑精品盆苗,分枝5-7根,全冠带叶 3. 树穴做法详见设计图纸	株	8	219.23	1753.84	0.00
30	050103008003	粉花风车茉莉	1. 种类:粉花风车茉莉藤长:藤长2以上 2. 粉色洗礼,5加仑精品盆苗,分枝≥4根,全冠带叶 3. 树穴做法详见设计图纸	株	4	219.23	876.92	0.00
31	050103008004	美国凌霄	1. 种类:美国凌霄 2. 胸(地)径(cm):D3-5藤长:藤长3m以上 3. 盖伦夫人,精品苗,蓬冠饱满 4. 树穴做法详见设计图纸	株	1	219.23	219.23	0.00
32	050103002001	红叶石楠球E	1. 种类:红叶石楠球E 2. 株高:150冠幅: 1503.分枝点<30 且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 3. 树穴做法详见设计图纸	株	4	192.55	770.20	0.00
33	050103002002	红花继木球D	1. 种类:红花继木球 2. D株高:150冠幅: 150 3. 分枝点<30 且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 4. 树穴做法详见设计图纸	株	6	344.17	2065.02	0.00
34	050103002003	茶梅球D	1. 种类:茶梅球D 2. 株高:120冠幅: 120 3. 分枝点<30 且此处有4分枝以上;光球,球形紧密 4. 树穴做法详见设计图纸	株	20	306.28	6125.60	0.00
本页小计							20948.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段:

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	050103002004	侧柏球D	1. 种类:侧柏球D 2. 株高:120冠幅: 120 3. 分枝点<30 且此处有4分枝以上;光球, 球形紧密 4. 树穴做法详见设计图纸	株	1	253. 78	253. 78	0. 00
36	050103002005	侧柏球E	1. 种类:侧柏球E 2. 株高:150冠幅: 150 3. 分枝点<30 且此处有4分枝以上;光球, 球形紧密 4. 树穴做法详见设计图纸	株	7	341. 74	2392. 18	0. 00
37	050103002006	香柏球D	1. 种类:香柏球D 2. 株高:120冠幅: 120 3. 分枝点<30 且此处有4分枝以上;光球, 球形紧密 4. 树穴做法详见设计图纸	株	2	306. 28	612. 56	0. 00
38	050103002007	无刺枸骨球E	1. 种类:无刺枸骨球E 2. 株高:150冠幅: 150 3. 分枝点<30 且此处有4分枝以上;光球, 球形紧密 4. 树穴做法详见设计图纸	株	25	341. 74	8543. 50	0. 00
39	050103002008	完美冬青球D	1. 种类:完美冬青球D 2. 株高:120冠幅: 120 3. 分枝点<30 且此处有4分枝以上;光球, 球形紧密 4. 树穴做法详见设计图纸	株	6	306. 28	1837. 68	0. 00
40	050103002009	火棘球	1. 种类:火棘球 2. 株高:100冠幅: 100 3. 球型优美完整, 不脱脚, 修剪后规格, 移植苗 4. 树穴做法详见设计图纸	株	6	222. 27	1333. 62	0. 00
41	050103002010	火棘球D	1. 种类:火棘球D 2. 株高:120冠幅: 120 3. 分枝点<30 且此处有4分枝以上;光球, 球形紧密 4. 树穴做法详见设计图纸	株	2	273. 27	546. 54	0. 00
		灌木			1	478771. 08	478771. 08	0. 00
42	050103009068	法青A	1. 种类:法青 2. 株高(cm)150冠径:(cm)80 3. 单位面积三分枝以上/株;16株/平方米(密植不露土)	m2	202. 5	264. 42	53545. 05	0. 00
43	050103009083	法青B	1. 种类:法青 2. 株高(cm)120冠径:(cm)40 3. 单位面积三分枝以上/株;16株/平方米(密植不露土)	m2	65. 8	162. 42	10687. 24	0. 00
本页小计							79752. 15	0. 00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	050103009043	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 株高(cm)50-60冠径:(cm)30-40 3. 单位面积毛球, 三分枝以上/株;36株/平方米(密植不露土)	m2	158.5	82.31	13046.14	0.00
45	050103009051	狭叶十大功劳	1. 种类:狭叶十大功劳 2. 株高(cm)50-60冠径:(cm)20-25 3. 单位面积49株/平方米(密植不露土)	m2	35.9	97.08	3485.17	0.00
46	050103009050	洒金桃叶珊瑚	1. 种类:洒金桃叶珊瑚 2. 株高(cm)>50冠径:(cm)>40 3. 单位面积25株/平方米(密植不露土)	m2	104.1	96.12	10006.09	0.00
47	050103009046	海桐	1. 种类:海桐 2. 株高(cm)40冠径:(cm)30-40 3. 单位面积毛球, 三分枝以上/株;36株/平方米(密植不露土)	m2	514.3	70.56	36289.01	0.00
48	050103009047	大叶栀子	1. 种类:大叶栀子 2. 株高(cm)35-40冠径:(cm)35-40 3. 单位面积紧密种植, 3-4分枝, 保证不露黄土	m2	205.8	99.89	20557.36	0.00
49	050103009044	亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 2. 株高(cm)30-40冠径:(cm)30-40 3. 单位面积毛球, 三分枝以上/株;36株/平方米(密植不露土)	m2	85.8	86.88	7454.30	0.00
50	050103009045	绣球花	1. 种类:绣球花 2. 株高(cm)30-35冠径:(cm)25-30 3. 单位面积36株/平米(密植不露土), 120mm盆栽苗;品种:无尽夏	m2	38.8	101.09	3922.29	0.00
51	050103009052	小叶栀子	1. 种类:小叶栀子 2. 株高(cm)15-20冠径:(cm)15-20 3. 单位面积毛球, 三分枝以上/株;64株/平方米(密植不露土)	m2	36.9	99.89	3685.94	0.00
52	050103009059	金焰绣线菊	1. 种类:金焰绣线菊 2. 株高(cm)35-40冠径:(cm)35-40 3. 单位面积36株/平米(密植不露土), 120mm盆栽苗	m2	7.9	90.89	718.03	0.00
本页小计							99164.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段:

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	050103009060	粉花绣线菊	1. 种类:粉花绣线菊 2. 株高(cm)35-40冠径:(cm)35-40 3. 单位面积36株/平米(密植不露土),120mm盆栽苗	m2	24	90.89	2181.36	0.00
54	050103009061	金森女贞	1. 种类:金森女贞 2. 株高(cm)30冠径:(cm)25-30 3. 单位面积毛球,三分枝以上/株;49株/平方米(密植不露土)	m2	313.3	138.86	43504.84	0.00
55	050103009063	金丝桃	1. 种类:金丝桃 2. 株高(cm)40冠径:(cm)40 3. 单位面积36株/平米(密植不露土),120mm盆栽苗	m2	32.2	92.93	2992.35	0.00
56	050103009064	毛鹃	1. 种类:毛鹃 2. 株高(cm)30冠径:(cm)30-40 3. 单位面积毛球,三分枝以上/株;49株/平方米(密植不露土)	m2	444.3	167.93	74611.30	0.00
57	050103009066	红花继木	1. 种类:红花继木 2. 株高(cm)40冠径:(cm)30-40 3. 单位面积毛球,三分枝以上/株;49株/平方米(密植不露土)	m2	77.9	128.44	10005.48	0.00
58	050103009069	金银花	1. 种类:金银花 2. 株高(cm)10-15冠径:(cm)10-15 3. 单位面积栽植密度:36株/平方米	m2	85.6	90.89	7780.18	0.00
59	050103009072	龟甲冬青	1. 种类:龟甲冬青 2. 株高(cm)30-40冠径:(cm)30-40 3. 单位面积毛球,三分枝以上/株;36株/平方米(密植不露土)	m2	21.3	139.56	2972.63	0.00
60	050103009074	侧柏	1. 种类:侧柏 2. 株高(cm)30-40冠径:(cm)30-35 3. 单位面积36株/平方米(密植不露土),带土球	m2	15	95.99	1439.85	0.00
61	050103009075	迷迭香	1. 种类:迷迭香 2. 株高(cm)30-35冠径:(cm)20-25 3. 单位面积2加仑盆苗;16盆/平方米(密植不露土)	m2	10.7	62.96	673.67	0.00
本页小计							146161.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	050103009076	六月雪	1. 种类:六月雪 2. 株高(cm)30-35冠径:(cm)20-25 3. 单位面积三分枝以上/株;49株/平方米(密植不露土)	m2	43	94.46	4061.78	0.00
63	050103009077	平阴玫瑰	1. 种类:平阴玫瑰 2. 株高(cm)30-40冠径:(cm)30-35 3. 单位面积2加仑盆苗;25盆/平方米(密植不露土)	m2	35.6	98.66	3512.30	0.00
64	050103009079	牡丹	1. 种类:牡丹 2. 株高(cm)40-60冠径:(cm)30-50 3. 单位面积3年生以上苗,单瓣白色,≥5 分枝,4-6株/平方米(密植不露土)	m2	35.6	70.95	2525.82	0.00
65	050103009080	芍药(中江白芍)	1. 种类:芍药(中江白芍) 2. 株高(cm)40-60冠径:(cm)30-50 3. 单位面积3年生以上苗,单瓣白色,6-8芽,5-7株/平方米(密植不露土)	m2	44.9	81.15	3643.64	0.00
66	050103009081	芍药(亳芍)	1. 种类:芍药(亳芍) 2. 株高(cm)40-60冠径:(cm)30-50 3. 单位面积3年生以上苗,单瓣白色,6-8芽,5-7株/平方米(密植不露土)	m2	53.8	81.15	4365.87	0.00
67	050103009071	芍药	1. 种类:芍药 2. 株高(cm)30-35冠径:(cm)30-35 3. 单位面积36株/平方米(密植不露土)	m2	18.8	80.69	1516.97	0.00
68	050103009057	再力花	1. 种类:再力花 2. 株高(cm)50-55冠径:(cm)40-50 3. 单位面积10芽/丛,9丛/平米,1加仑盆栽苗	m2	5.1	35.58	181.46	0.00
69	050103009062	紫娇花	1. 种类:紫娇花 2. 株高(cm)20-25冠径:(cm)15-20 3. 单位面积30-40球/平方米,栽植深度8-10cm	m2	21.3	72.94	1553.62	0.00
70	050103009065	矾根	1. 种类:矾根 2. 株高(cm)15-20冠径:(cm)15-20 3. 单位面积36株/平米(密植不露土)	m2	8.9	90.89	808.92	0.00
本页小计							22170.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段:

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	050103009058	佛甲草	1. 种类:佛甲草 2. 株高(cm)10冠径:(cm)10 3. 单位面积塑料营养钵直径10-12cm 的佛甲草,100盆/平方米	m2	17.4	126.59	2202.67	0.00
72	050103009055	睡莲	1. 种类:睡莲 2. 株高(cm)冠径:(cm) 3. 单位面积2-4头/平方米, 盆栽苗	m2	165	45.41	7492.65	0.00
73	050103009078	木贼	1. 种类:木贼 2. 株高(cm)60-80冠径:(cm)25-30 3. 单位面积180红盆苗;25盆/平方米(密植不露土)	m2	36.4	83.36	3034.30	0.00
74	050103009082	菖蒲	1. 种类:菖蒲 2. 株高(cm)40-60冠径:(cm)30-40 3. 单位面积水菖蒲,每丛8-12芽,5-7丛/平方米(密植不露土)	m2	12.4	76.05	943.02	0.00
75	050103009070	薄荷	1. 种类:薄荷 2. 株高(cm)30-40冠径:(cm)10-20 3. 单位面积栽植密度:49盆/平方米	m2	14.1	85.79	1209.64	0.00
76	050103009056	小兔子狼尾草	1. 种类:小兔子狼尾草 2. 株高(cm)30-40冠径:(cm)25 3. 单位面积9丛/平方米, 30芽/丛	m2	8.6	65.82	566.05	0.00
77	050103009054	黄菖蒲	1. 种类:黄菖蒲 2. 株高(cm)30-40冠径:(cm)40-50 3. 单位面积2-3芽/丛、25丛/平方米, 120mm盆栽苗	m2	7.1	57.35	407.19	0.00
78	050103009053	千屈菜	1. 种类:千屈菜 2. 株高(cm)25-30冠径:(cm)25-30 3. 单位面积3-5芽/丛、25丛/平方米	m2	29.3	60.16	1762.69	0.00
79	050103009073	鸢尾	1. 种类:鸢尾 2. 株高(cm)20-25冠径:(cm)20-25 3. 单位面积每丛3-5芽;49丛/平米(密植不露土)	m2	39	101.09	3942.51	0.00
80	050103009084	细叶麦冬	1. 种类:细叶麦冬 2. 株高(cm)15-20冠径:(cm)15-20 3. 单位面积64株/平米(密植不露土)	m2	1324.3	54.85	72637.86	0.00
本页小计							94198.58	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化

标段:

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	050103009067	草坪	1. 种类:草坪 2. 矮生百慕大草皮卷(沙坪草)无缝满铺,,秋季追播一年生黑麦	m2	2049.8	25.78	52843.84	0.00
		E.3 园林景观工程			1	16100.00	16100.00	0.00
82	050301006004	泰山石,规格:1.5mX1.2mX0.9m	泰山石,规格:1.5mX1.2mX0.9m 满铺不露土根据石头形态与现场情况相互搭配,姿态佳	个	5	1500.00	7500.00	0.00
83	050301006005	泰山石,规格:1.1mX1.1mX0.8m	泰山石,规格:1.1mX1.1mX0.8m 满铺不露土根据石头形态与现场情况相互搭配,姿态佳	个	4	1100.00	4400.00	0.00
84	050301006006	泰山石,规格:0.9mX0.9mX0.7m	泰山石,规格:0.9mX0.9mX0.7m 满铺不露土根据石头形态与现场情况相互搭配,姿态佳	个	5	840.00	4200.00	0.00
本页小计							68943.84	0.00
合 计							792082.09	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	324.75	
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		204606.17	
15	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等、养护等级一级，养护期限三年	193172.63	
本页小计				193497.38	—

措施项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施	0.00	
18	050403001001	树木支撑架	1. 制作2. 运输3. 安装4. 维护	5610.95	
19	050403002001	树木裹干	1. 搬运2. 绕杆3. 余料清理4. 养护期后清除	1020.99	
20	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1. 制作2. 运输3. 搭设、维护4. 养护期后清除	0.00	
21	050403004001	树木输液	1. 运输2. 打孔3. 挂输液袋/瓶4. 清理	0.00	
22	050403005001	树干涂白	1. 运输2. 制作涂白剂3. 粉刷4. 清理	0.00	
23	050403006001	假植	1. 挖沟排苗2. 回土3. 浇水4. 保墒5. 起挖、运输	0.00	
24	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1. 垂直运输机械的基础制作、安装2. 垂直运输机械运行	0.00	
25	050404002001	大型机械进出场及安拆	1. 施工机械现场安拆2. 施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点	4801.60	
26	050405001001	围堰	1. 取土、装土2. 堆筑围堰3. 拆除、清理围堰4. 材料运输	0.00	
27	050405002001	排水	1. 安装2. 使用、维护3. 拆除排水机械4. 清理	0.00	
本页小计				11433.54	—
合 计				225129.01	—

其他项目清单计价表

工程名称: 绿化

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	15841.64			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合 计		15841.64			—

暂列金额明细表

工程名称: 绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：雨水回收设备工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水回收设备工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C 雨水回收设备工程			1	329197.76	329197.76	0.00
1	010401007002	截污挂篮沉淀装置	1. 名称: 截污挂篮沉淀装置 2. 材质: PE+不锈钢 3. 具体做法详见图纸	座	1	3725.67	3725.67	0.00
2	010401007003	雨水弃流装置	1. 名称: 雨水弃流装置 2. 材质: PE+不锈钢 3. 具体做法详见图纸	座	1	3225.67	3225.67	0.00
3	031005016002	水箱	1. 类型: 不锈钢水箱 2. 容量: 10T, 2. 0*3. 0*2. 0m (h) 3. 含通气管、泄水管、溢流管、不锈钢防虫网、旋流防止器等附件	台	1	18565.16	18565.16	0.00
4	030109001004	蓄水池排泥泵	1. 名称: 蓄水池排泥泵 2. 规格: 功率: 1. 1kW 设计流量: 1. 5L/S 设计扬程: 16m 3. 电机检查接线	台	2	3168.77	6337.54	0.00
5	030109001002	雨水提升泵	1. 名称: 雨水提升泵 2. 规格: 功率: 1. 1kW 设计流量: 1. 5L/S 设计扬程: 16m 3. 电机检查接线	台	2	3168.77	6337.54	0.00
6	030109001003	杂用水供水泵	1. 名称: 杂用水供水泵 2. 规格: 功率: 1. 1kW 设计流量: 1. 5L/s 设计扬程: 20m 3. 电机检查接线	台	3	4568.77	13706.31	0.00
7	030404014001	控制箱、同期小屏	1. 名称: 控制柜 2. 型号: 防水 3. 规格: 详见设计图纸 4. : 含槽钢基础 5. : 对雨水回收系统进行整体控制	台	1	15555.03	15555.03	0.00
8	030404014002	组合液位计控制系统	1. 名称: 组合液位计控制系统 2. : 蓄水池内各配置一套组合液位计控制系统安全运行	台	1	944.30	944.30	0.00
9	030701010001	过滤器	1. 名称: 高速过滤器 2. 规格: S1000 (Φ1300), Q=1. 5L/S	台	1	20198.20	20198.20	0.00
10	031005001002	消毒剂投加装置	1. 名称: 消毒剂投加装置 2. 型号: 次氯酸钠 设计投加量4mg/L	套	1	12049.30	12049.30	0.00
11	031005001005	混凝剂投加装置	1. 名称: 混凝剂投加装置 2. 型号: 硫酸铝, 溶液浓度10%	套	1	12049.30	12049.30	0.00
12	031005001003	PH值调整加装置	1. 名称: PH值调整加装置 2. 型号: 苏打 (NaHCO3) 设计投加量4mg/L	套	1	6459.86	6459.86	0.00
本页小计							119153.88	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水回收设备工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	031005001004	除藻剂投加装置	1. 名称:除藻剂投加装置 2. 型号: 蓝矾(硫酸铜) 设计投加量1mg/L	套	1	8944.06	8944.06	0.00
14	031002001002	电气管线	1.:电气管线 2.:包含雨水回收系统内的所有电管、线缆及相应电缆头等	项	1	10000.00	10000.00	0.00
15	031002001001	管道及阀门配件	1.:管材及阀门配件 2.:包含雨水回收系统内所有给排水管道、阀门及相应支架等	项	1	10000.00	10000.00	0.00
16	031301003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN100 4. 防火及防水材料封堵	个	2	327.97	655.94	0.00
17	031301003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN80 4. 防火及防水材料封堵	个	2	252.51	505.02	0.00
18	030109001001	排污泵	1. 名称:排污泵 2. 规格:JYWQ65-25-13-1400-2.2 3. 电机检查接线	台	2	5074.01	10148.02	0.00
19	031004008001	气压罐	1. 名称:稳压罐	个	1	6578.79	6578.79	0.00
20	040201009002	雨水蓄水池	1. 混凝土蓄水池池容积约为:260m3 2. 规格尺寸: 综合考虑。含混凝土蓄水模块、立柱支撑、顶板、侧墙、分层隔板、固定卡扣、连接配件等所有费用,具体做法详见图纸。 3. 孔隙率、抗压等级满足设计及规范要求。 4. 现场吊装、拼装等所有工序费用。 5. 计算规则: 按照有效容积计算。 6. 整个系统完成后,进行试水实验。要求详见图纸。	m3	260	550.00	143000.00	0.00
21	010401007001	检查井	1. 检查井,井截面详见图纸。 2. 轻型球墨铸铁井盖座 3. 含爬梯、防坠网费用。	座	2	1260.67	2521.34	0.00
22	010401007004	提升井	1. 提升井,井截面详见图纸。 2. 轻型球墨铸铁井盖座 3. 含爬梯、防坠网费用。	座	1	1260.67	1260.67	0.00
本页小计							193613.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水回收设备工程

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010401007005	进水井	1. 进水井，井截面详见图纸。 2. 轻型球墨铸铁井盖座 3. 含爬梯、防坠网费用。	座	1	1260.67	1260.67	0.00
24	010401001001	砖基础	1、控制柜砖砌基础	m3	0.22	769.87	169.37	0.00
25	031002001003	其他零星项目	其他零星项目应包含除列明的清单以外的所有其他设备材料及安装费用	项	1	15000.00	15000.00	0.00
本页小计							16430.04	0.00
合 计							329197.76	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：雨水回收设备工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		10568.38	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6214.80	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1285.82	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	642.91	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2357.34	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				10500.87	—

其他项目清单计价表

工程名称：雨水回收设备工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：雨水回收设备工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：雨水回收设备工程

标段:

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计						0.00		
二	材料							
材料小计						0.00		
三	施工机具							
施工机具小计						0.00		
总 计						0.00		

直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨水回收设备工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：雨水回收设备工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C 灌溉给水			1	182091.31	182091.31	0.00
1	031001007007	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒、冲洗:压力试验, 管道冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:灌溉给水 7. :含管件	m	197	12.64	2490.08	0.00
2	031001007012	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒、冲洗:压力试验, 管道冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:灌溉给水 7. :含管件	m	20	20.39	407.80	0.00
3	031001007010	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒、冲洗:压力试验, 管道冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:灌溉给水 7. :含管件	m	1387.11	24.05	33360.00	0.00
4	031001007008	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒、冲洗:压力试验, 管道冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:灌溉给水 7. :含管件	m	69.75	38.80	2706.30	0.00
5	031001007009	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:De90 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒、冲洗:压力试验, 管道冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:灌溉给水 7. :含管件	m	506.04	60.77	30752.05	0.00
6	031002003012	地埋喷头	1. 类型:IMOFSH-FSN10散射地埋喷头(配0.5"千秋架) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. :详见设计及有关规范要求	个	26	70.11	1822.86	0.00
本页小计							71539.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	031002003013	地埋喷头	1. 类型:IMOFSH-FSN17散射地埋喷头(配0.5~千秋架) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4.:详见设计及有关规范要求	个	170	71.90	12223.00	0.00
8	031002003014	阀门	1. 类型:快速取水阀YCKF-T-32 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4.:配钥匙、球阀、阀门箱YC708 5.:详见设计及有关规范要求	个	21	313.25	6578.25	0.00
9	031002003015	阀门	1. 类型:磁阀: IMOSV200-24VAC 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4.:配检修阀、阀门箱YC1419 5.:配电磁阀解码器 6.:详见设计及有关规范要求	个	9	1893.91	17045.19	0.00
10	031002003016	阀门	1. 类型:主管检修闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4.:配阀门箱YC1220 5.:详见设计及有关规范要求	个	1	615.99	615.99	0.00
11	031002003017	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4.:配阀门箱YC1220 5.:详见设计及有关规范要求	个	1	646.63	646.63	0.00
12	031002003018	阀门	1. 类型:自动进排气阀 IR-1"-K10-JSD 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4.:配阀门箱YC910 5.:详见设计及有关规范要求	个	1	494.52	494.52	0.00
13	031002003019	阀门	1. 类型:主管泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4.:配阀门箱YC910 5.:详见设计及有关规范要求	个	1	702.65	702.65	0.00
本页小计							38306.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	031002003020	阀门	1. 类型:自动泄水阀YC-ZDXS-075 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. :配阀门箱YC910 5. :详见设计及有关规范要求	个	9	220.66	1985.94	0.00
15	030402011003	成套配电箱	1. 名称:灌溉网络控制器+物联网电源配电箱 2. 规格:1600*500*200 3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 5. :雨量传感器 6. :防雷SE-SP+接地铜棒 7. :4G无线数据终端, 含3年网费 8. :电磁阀解码器SE-AC1	台	1	16547.65	16547.65	0.00
16	030501023002	软件	1. 名称:智灌手机控制软件 2. :详见设计及有关规范要求	套	1	5245.79	5245.79	0.00
17	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PE32 4. 配置形式:埋地敷设	m	450	12.21	5494.50	0.00
18	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架及管道内敷设 3. 规格:双绞控制线YC14#*2 4. 材质:铜	m	570	15.87	9045.90	0.00
19	010101001004	挖单独土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土类别:三类土 3. :1.5m以内	m3	651.3	12.71	8278.02	0.00
20	010101003004	单独土石方回填	1. 名称:沟槽土方回填 2. 材料品种:原土 3. 密实度:夯实	m3	651.3	39.38	25648.19	0.00
		C 景观照明			1	237526.53	237526.53	0.00
21	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱XLW不锈钢IP65 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 安装方式:落地安装, 槽钢基础 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线	台	1	5268.91	5268.91	0.00
22	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PE32 4. 配置形式:埋地敷设	m	1812.18	12.21	22126.72	0.00
本页小计							99641.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PE63 4. 配置形式:埋地敷设	m	50	30.68	1534.00	0.00
24	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:埋地敷设	m	26.8	82.06	2199.21	0.00
25	030409001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 配线形式:管道内敷设 3. 规格:YJV-5*16 4. 材质:铜 5. 含电缆头	m	51.25	92.11	4720.64	0.00
26	030409001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 配线形式:管道内敷设 3. 规格:YJV-3*6 4. 材质:铜 5. 含电缆头	m	1867.99	26.37	49258.90	0.00
27	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头制作安装 2. 规格:25mm2以内 3. 电压(kV):1KV	个	2	122.79	245.58	0.00
28	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头制作安装 2. 规格:10mm2以内 3. 电压(kV):1KV	个	14	60.18	842.52	0.00
29	030413012001	景观灯	1. 名称:庭院灯 2. 50W LEDH=3.5M IP65 4000K 3. 安装方式:地面安装, 安装距离边缘500 4. :含接地 5. :含灯杆及基础	套	50	1901.12	95056.00	0.00
30	030413012002	景观灯	1. 名称:草坪灯 2. 15W LEDH=0.6M IP65 4000K 3. 安装方式:地面安装, 安装距离边缘500 4. :含接地 5. :含灯杆及基础	套	47	502.03	23595.41	0.00
31	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:电缆手孔井 2. 规格尺寸:1080*1080 3. 盖板材质、规格:轻型复合材料井盖 4. :具体详见设计图纸	座	3	658.69	1976.07	0.00
32	010101001003	挖单独土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土类别:三类土 3. :1.5m以内	m3	560.1	12.71	7118.87	0.00
33	010101003003	单独土石方回填	1. 名称:沟槽土方回填 2. 材料品种:原土 3. 密实度:夯实	m3	560.1	39.38	22056.74	0.00
本页小计							208603.94	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50×5×2500 4. 土质:普通土 5. 基础接地形式:详见设计图纸	根	2	103.13	206.26	0.00
35	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:-4×40	m	10	66.14	661.40	0.00
36	030416029001	其他项目调试	1. 接地调试	系统	1	659.30	659.30	0.00
本页小计							1526.96	0.00
合 计							419617.84	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		20693.46	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	12168.92	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2517.71	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1258.85	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4615.80	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				20561.28	—

措施项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	132.18	
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		1074.53	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	1074.53	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				1206.71	—

其他项目清单计价表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观照明、灌溉给水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

