胡家路二期(曙光路-韩万河西路)建设工程工程

最高投标限价

招　标　人：扬州七河八岛城建开发有限公司(盖章)

2026年11月16日

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)建设工程

标段名称：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：4737202.34

(大写)：肆佰柒拾叁万柒仟贰佰零贰元叁角肆分

编　制　人：陆林、贾茜　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：欧景　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司(盖章)

法定代表人
或其授权人：梁泽泉　　(签字或盖章)

招　标　人：扬州七河八岛城建开发有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：杨海波　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年11月16日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)建设工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程				
04B001	人行道过水暗涵	1.人行道过水暗涵	个		
	胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道				
040501003001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：80厚C20砼垫层、150厚C25砼底板 2.材质及规格：12*Φ200涂塑钢管 +2*Φ100涂塑钢管 3.包封材料品种、尺寸：1380*910mm C25商品砼 4.C25砼预制管枕，每间隔2m布置一道 5.清单量同计价量	m	按设计图示中心线长度计算	
040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：80厚C20砼垫层、150厚C25砼底板 2.材质及规格：12*Φ200MPP管+2*Φ100MPP管 3.包封材料品种、尺寸：1380*910mm C25商品砼 4.C25砼预制管枕，每间隔2m布置一道 5.清单量同计价量	m	按设计图示中心线长度计算	
04B001	敷设警示带	1.敷设警示带	m	按设计图示尺寸以长度计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)建设工程

标段名称：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：4737202.34

（大写）：肆佰柒拾叁万柒仟贰佰零贰元叁角肆分

编　制　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：扬州七河八岛城建开发有限公司（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026年11月16日

工程项目汇总表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)建设工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	胡家路二期(曙光路-韩万河西路)	4737202.34		75675.72
合计		4737202.34		75675.72

单项工程汇总表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程	956138.85		14549.82
2	胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程	1976100.72		33114.21
3	胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程	283469.09		4994.36
4	胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林	222497.87		1766.25
5	胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道	54461.61		959.54
6	胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程	257237.03		2896.64
7	胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道	987297.17		17394.9
合计		4737202.34		75675.72

单位工程汇总表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	765779.74
1.1	市政工程	765779.74
2	措施项目	177632.53
2.1	其中：安全生产	14549.82
3	其他项目	76577.97
3.1	其中：暂列金额	76577.97
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	91799.12
合　计		956138.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					765779.74	
		道路土方工程					765779.74	
1	041001001001	拆除路面	1.材质：混凝土路面 2.厚度：20cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑 4.机动车道、人行道	m2	2000	6.67	13340	
2	041001001002	拆除路面	1.材质：沥青路面拆除 2.厚度：12cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑 4.机动车道	m2	121	5.88	711.48	
3	041001003001	拆除基层	1.材质：水泥稳定碎石或二灰碎石 2.厚度：30cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑	m2	121	14.71	1779.91	
4	041001003002	拆除基层	1.材质：12%灰土 2.厚度：20cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑	m2	121	4.06	491.26	
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质：拆除现状平石 2.运距：拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑	m	20	3.62	72.4	
6	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.材质：拆除现状侧石 2.运距：拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑	m	20	5.48	109.6	
7	040101001001	清表	1.土类别：清表，综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.部位：道路表面现状的绿化（包括地被、灌木、杂树等） 3.运输：外运弃土，运距投标人自行考虑	m3	1713.6	19.45	33329.52	
8	040101001002	挖一般土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.部位：路基挖方 3.运输：外运弃土，运距投标人自行考虑 4.清单量同计价量	m3	4116.3	19.45	80062.04	
9	040101001003	挖一般土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.部位：软土挖方 3.运输：外运弃土，运距投标人自行考虑 4.清单量同计价量	m3	1460.25	19.45	28401.86	
10	040103002001	一般回填方	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：6%灰土 4.清单量同计价量	m3	1756.6	125.05	219662.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040103002002	一般回填方	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：4%灰土 4.清单量同计价量	m3	887	103.37	91689.19	
12	040103002003	一般回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：6%灰土 3.翻掺过渡层 4.清单量同计价量	m3	896	95.03	85146.88	
13	040103002004	一般回填方	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：素土 4.清单量同计价量	m3	377.2	29.7	11202.84	
14	040103002005	一般回填方	1.填方来源：碎石土回填 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：碎石:土=7:3 4.清单量同计价量	m3	900	214.39	192951	
15	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：土工格栅 2.搭接方式：路基路面搭接	m2	208	15.36	3194.88	
16	040103002006	一般回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.填方来源：外购土方 3.材料品种、规格：种植土 4.部位：人行道绿化带 5.清单量同计价量	m3	124.71	29.14	3634.05	
合计							765779.74	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：混凝土路面 2.厚度：20cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑 4.机动车道、人行道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.46
1.1	普工	工日	0.003276	-	-	140	0.46
2	材料费	-	-	-	-	-	-4.22
2.1	水	m3	0.0024	-	-	4.57	0.01
2.2	考虑砼回收	m3	-0.2	-	-	21.1372	-4.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.35
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002971	-	-	1634.43	4.86
3.2	液压锤 HM960	台班	0.002133	-	-	44.91	0.1
3.3	履带式推土机 功率90kW	台班	0.000251	-	-	1409.51	0.35
3.4	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.00418	-	-	954.29	3.99
3.5	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000077	-	-	745.74	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.59
5	管理费	-	-	-	-	-	0.69
6	利润	-	-	-	-	-	0.39
综合单价							6.67

榆高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：沥青路面拆除 2.厚度：12cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑 4.机动车道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.22
1.1	普工	工日	0.001588	-	-	140	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	水	m3	0.00144	-	-	4.57	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.07
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.001463	-	-	1634.43	2.39
3.2	液压锤 HM960	台班	0.00096	-	-	44.91	0.04
3.3	履带式推土机 功率90kW	台班	0.000151	-	-	1409.51	0.21
3.4	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.002508	-	-	954.29	2.39
3.5	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000046	-	-	745.74	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.3
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							5.88

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：水泥稳定碎石或二灰碎石 2.厚度：30cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.56
1.1	普工	工日	0.003971	-	-	140	0.56
2	材料费	-	-	-	-	-	0.02
2.1	水	m3	0.0036	-	-	4.57	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.68
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.003656	-	-	1634.43	5.98
3.2	液压锤 HM960	台班	0.0024	-	-	44.91	0.11
3.3	履带式推土机 功率90kW	台班	0.000377	-	-	1409.51	0.53
3.4	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.00627	-	-	954.29	5.98
3.5	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000115	-	-	745.74	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.26
5	管理费	-	-	-	-	-	0.92
6	利润	-	-	-	-	-	0.53
综合单价							14.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：12%灰土 2.厚度：20cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.06
1.1	普工	工日	0.0004	-	-	140	0.06
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	水	m3	0.0024	-	-	4.57	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.6
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.000492	-	-	1634.43	0.8
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000148	-	-	1321.52	0.2
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.001753	-	-	1449.69	2.54
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000077	-	-	745.74	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.67
5	管理费	-	-	-	-	-	0.25
6	利润	-	-	-	-	-	0.14
综合单价							4.06

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材质：拆除现状平石 2.运距：拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.17
1.1	普工	工日	0.015525	-	-	140	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.000456	-	-	4.57	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.000159	-	-	1634.43	0.26
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.000048	-	-	1409.51	0.07
3.3	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.000794	-	-	954.29	0.76
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000015	-	-	745.74	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.13
综合单价							3.62

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平(缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材质：拆除现状侧石 2.运距：拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.26
1.1	普工	工日	0.023291	-	-	140	3.26
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.000696	-	-	4.57	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.67
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.000243	-	-	1634.43	0.4
3.2	履带式推土机 功率90kW	台班	0.000073	-	-	1409.51	0.1
3.3	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.001212	-	-	954.29	1.16
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000022	-	-	745.74	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.93
5	管理费	-	-	-	-	-	0.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.2
综合单价							5.48

新高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040101001001	项目名称	清表			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：清表，综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.部位：道路表面现状的绿化（包括地被、灌木、杂树等） 3.运输：外运弃土，运距投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.2
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1634.43	3.38
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1321.52	0.82
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.008765	-	-	1449.69	12.71
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	745.74	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.53
5	管理费	-	-	-	-	-	1.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							19.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.部位：路基挖方 3.运输：外运弃土，运距投标人自行考虑 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.2
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1634.43	3.38
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1321.52	0.82
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.008765	-	-	1449.69	12.71
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	745.74	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.53
5	管理费	-	-	-	-	-	1.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							19.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.部位：软土挖方 3.运输：外运弃土，运距投标人自行考虑 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.2
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1634.43	3.38
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1321.52	0.82
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.008765	-	-	1449.69	12.71
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	745.74	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.53
5	管理费	-	-	-	-	-	1.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.7
综合单价							19.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：6%灰土 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.25
1.1	普工	工日	0.044866	-	-	140	6.28
1.2	一般技工	工日	0.027866	-	-	250	6.97
2	材料费	-	-	-	-	-	89.21
2.1	外购土方	m3	1.2987	-	-	23	29.87
2.2	生石灰	t	0.102	-	-	568.18	57.95
2.3	水	m3	0.2071	-	-	4.57	0.95
2.4	其他材料费	元	0.44	-	-	1	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.04
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.0074	-	-	1634.43	12.09
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0051	-	-	865.23	4.41
3.3	履带式推土机 功率60kW	台班	0.002346	-	-	1076.93	2.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.5
5	管理费	-	-	-	-	-	2.26
6	利润	-	-	-	-	-	1.29
综合单价							125.05

榆高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：4%灰土 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.82
1.1	普工	工日	0.043744	-	-	140	6.12
1.2	一般技工	工日	0.026744	-	-	250	6.69
2	材料费	-	-	-	-	-	68.95
2.1	外购土方	m3	1.2711	-	-	23	29.24
2.2	生石灰	t	0.068	-	-	568.18	38.64
2.3	水	m3	0.1714	-	-	4.57	0.78
2.4	其他材料费	元	0.29	-	-	1	0.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.19
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.0074	-	-	1634.43	12.09
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0051	-	-	865.23	4.41
3.3	履带式推土机 功率60kW	台班	0.001564	-	-	1076.93	1.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.96
5	管理费	-	-	-	-	-	2.17
6	利润	-	-	-	-	-	1.24
综合单价							103.37

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002003	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：6%灰土 3.翻掺过渡层 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.25
1.1	普工	工日	0.044866	-	-	140	6.28
1.2	一般技工	工日	0.027866	-	-	250	6.97
2	材料费	-	-	-	-	-	59.19
2.1	生石灰	t	0.102	-	-	568.18	57.95
2.2	水	m3	0.2071	-	-	4.57	0.95
2.3	其他材料费	元	0.29	-	-	1	0.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.04
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.0074	-	-	1634.43	12.09
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0051	-	-	865.23	4.41
3.3	履带式推土机 功率60kW	台班	0.002346	-	-	1076.93	2.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	91.48
5	管理费	-	-	-	-	-	2.26
6	利润	-	-	-	-	-	1.29
综合单价							95.03

榆高网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002004	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：素土 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	23.07
2.1	水	m3	0.015	-	-	4.57	0.07
2.2	外购土方	m3	1	-	-	23	23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.69
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000551	-	-	1321.52	0.73
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.005269	-	-	865.23	4.56
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000538	-	-	745.74	0.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.04
5	管理费	-	-	-	-	-	0.42
6	利润	-	-	-	-	-	0.24
综合单价							29.7

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002005	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：碎石土回填 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：碎石:土=7:3 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	83.1
1.1	普工	工日	0.115	-	-	140	16.1
1.2	一般技工	工日	0.268	-	-	250	67
2	材料费	-	-	-	-	-	107.51
2.1	外购土方	m3	0.3	-	-	23	6.9
2.2	碎石	t	1.281	-	-	77.72	99.56
2.3	水	m3	0.23	-	-	4.57	1.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.19
3.1	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.022	-	-	599.47	13.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	203.8
5	管理费	-	-	-	-	-	6.74
6	利润	-	-	-	-	-	3.85
综合单价							214.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：土工格栅 2.搭接方式：路基路面搭接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.85
1.1	普工	工日	0.016899	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.009925	-	-	250	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	9.98
2.1	土工格栅	m2	1.1	-	-	9.03	9.93
2.2	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.83
5	管理费	-	-	-	-	-	0.34
6	利润	-	-	-	-	-	0.19
综合单价							15.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002006	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度：符合图纸设计要求 2.填方来源：外购土方 3.材料品种、规格：种植土 4.部位：人行道绿化带 5.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.14
2.1	种植土	m3	1	-	-	29.14	29.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.14
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							29.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		道路土方工程								
1	041001001001	拆除路面	1.材质：混凝土路面 2.厚度：20cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑 4.机动车道、人行道	m2	0.46	-4.22	9.35	0.69	0.39	6.67
2	041001001002	拆除路面	1.材质：沥青路面拆除 2.厚度：12cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑 4.机动车道	m2	0.22	0.01	5.07	0.37	0.21	5.88
3	041001003001	拆除基层	1.材质：水泥稳定碎石或二灰碎石 2.厚度：30cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑	m2	0.56	0.02	12.68	0.92	0.53	14.71
4	041001003002	拆除基层	1.材质：12%灰土 2.厚度：20cm 3.运距：拆除后外运，运距投标人自行考虑	m2	0.06	0.01	3.6	0.25	0.14	4.06
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质：拆除现状平石 2.运距：拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑	m	2.17		1.1	0.22	0.13	3.62
6	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.材质：拆除现状侧石 2.运距：拆除垃圾外运，运距投标人自行考虑	m	3.26		1.67	0.35	0.2	5.48
7	040101001001	清表	1.土类别：清表，综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.部位：道路表面现状的绿化（包括地被、灌木、杂树等） 3.运输：外运弃土，运距投标人自行考虑	m3	0.28	0.05	17.2	1.22	0.7	19.45
8	040101001002	挖一般土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.部位：路基挖方 3.运输：外运弃土，运距投标人自行考虑 4.清单量同计价量	m3	0.28	0.05	17.2	1.22	0.7	19.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040101001003	挖一般土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.部位：软土挖方 3.运输：外运弃土，运距投标人自行考虑 4.清单量同计价量	m3	0.28	0.05	17.2	1.22	0.7	19.45
10	040103002001	一般回填方	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：6%灰土 4.清单量同计价量	m3	13.25	89.21	19.04	2.26	1.29	125.05
11	040103002002	一般回填方	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：4%灰土 4.清单量同计价量	m3	12.82	68.95	18.19	2.17	1.24	103.37
12	040103002003	一般回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：6%灰土 3.翻掺过渡层 4.清单量同计价量	m3	13.25	59.19	19.04	2.26	1.29	95.03
13	040103002004	一般回填方	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：素土 4.清单量同计价量	m3	0.28	23.07	5.69	0.42	0.24	29.7
14	040103002005	一般回填方	1.填方来源：碎石土回填 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：碎石:土=7:3 4.清单量同计价量	m3	83.1	107.51	13.19	6.74	3.85	214.39
15	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：土工格栅 2.搭接方式：路基路面搭接	m2	4.85	9.98		0.34	0.19	15.36
16	040103002006	一般回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.填方来源：外购土方 3.材料品种、规格：种植土 4.部位：人行道绿化带 5.清单量同计价量	m3		29.14				29.14

材料暂估单价及调整表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		38606.8	
1	041201019001	安全生产		14549.82	
2	041201017001	文明施工		8040.69	
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施		12635.37	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1531.56	
6	041201021001	夜间施工增加		1531.56	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		76.58	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		241.22	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		139025.73	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012003	大型机械设备进出场及安拆		11212.25	
24	041201005002	施工用水用电接通费		10000	
25	041201008002	便道		116813.48	
26	041201025002	既有建(构)筑物、设施保护		1000	
合计				177632.53	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			38606.8						
1	041201019001	安全生产	765779.74	1.9	14549.82						
2	041201017001	文明施工	765779.74	1.05	8040.69						
3	041201018001	环境保护	765779.74								
4	041201016001	临时设施	765779.74	1.65	12635.37						
5	041201020001	冬雨季施工增加	765779.74	0.2	1531.56						
6	041201021001	夜间施工增加	765779.74	0.2	1531.56						
7	041201022001	特殊地区施工增加	765779.74								
8	041201023001	二次搬运	765779.74								
9	041201024001	已完工程及设备保护	765779.74	0.01	76.58						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	765779.74								
11	041201026001	按质论价	765779.74								
12	041201027001	建筑工人实名制	765779.74	0.0315	241.22						
13	041201028001	特殊施工降效	765779.74								
14	041201029001	交通组织维护	765779.74								
15	041201030001	协管	765779.74								
		专业措施项目			139025.73						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012003	大型机械设备进出场及安拆			11212.25						
24	041201005002	施工用水用电接通费			10000						
25	041201008002	便道			116813.48						
26	041201025002	既有建(构)筑物、设施保护			1000						
合计					177632.53						-

其他项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	76577.97			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		76577.97			-

暂列金额明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			76577.97			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	76577.97			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1019990.24	9	91799.12
合计					91799.12

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-土石方工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1742853.02
1.1	市政工程	1742853.02
2	措施项目	190927.3
2.1	其中：安全生产	33114.21
3	其他项目	174285.3
3.1	其中：暂列金额	174285.3
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	189725.91
合　计		1976100.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					1742853.02	
		B.2 道路基层					861536.86	
1	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：12% 2.厚度：20cm 3.土方来源、运距：外购土方 4.清单量同计价量	m2	4348	42.52	184876.96	
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：4.5%水泥稳定碎石 2.厚度：30cm 3.养护：顶层土工布覆盖洒水养生 4.清单量同计价量	m2	4305	157.18	676659.9	
		B.3 道路面层					622393.01	
3	040203005001	封层	1.材料品种、用量：下封层 乳化沥青 2.厚度为1cm，规格为S14，集料用量为9m3/1000m2，沥青或乳液用量1.0L/m2	m2	4262.3	5.74	24465.6	
4	040203003001	透层	1.材料品种：透层油PC-2阳离子乳化沥青 2.喷油量：1.5L/㎡	m2	4262.3	2.5	10655.75	
5	040203004001	粘层	1.材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2.喷油量：0.6L/㎡	m2	4262.3	2.01	8567.22	
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青砼（AC-20C） 2.沥青混凝土种类：SBS改性沥青 3.石料种类、规格：石灰岩 4.厚度：6cm	m2	4262.3	79.04	336892.19	
7	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式沥青砼（AC-13C）玄武岩 2.沥青混凝土种类：SBS改性沥青 3.石料种类、规格：玄武岩 4.厚度：4cm	m2	4262.3	56.56	241075.69	
8	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：自粘式玻纤格栅 2.搭接方式：路基路面搭接	m2	66	11.16	736.56	
		B.4 人行道及其他					258923.15	
9	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm 3.清单量同计价量	m2	840	22.65	19026	
10	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25透水砼 2.厚度：12cm 3.清单量同计价量	m2	833	72.54	60425.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	080307002001	施工缝	1.材质：填缝板，缝内加柔性填缝胶 2.工艺要求：每隔15m设一道2cm胀缝	m	8	21.01	168.08	
12	080307002002	施工缝	1.部位：缝宽3~5cm，缝深≥5mm 2.工艺要求：横向缩缝每隔10m设一道	m	104	5.08	528.32	
13	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：6cm高强透水砖，3cm M10水泥砂浆（干拌）	m2	647.3	83.81	54250.21	
14	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：6cm黄色盲道透水砖，3cm M10水泥砂浆（干拌）	m2	155.2	98.09	15223.57	
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩侧石（99*27.5*12.5cm） 2.垫层材料品种、厚度：C25细石砼	m	415	107.69	44691.35	
16	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩平石（99*30*12.5cm） 2.垫层材料品种、厚度：C25细石砼	m	415	95.52	39640.8	
17	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩边石（99*12.5*15cm） 2.垫层材料品种、厚度：C25细石砼	m	420	59.45	24969	
合计							1742853.02	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040202001001	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2
项目特征	1.含灰量：12% 2.厚度：20cm 3.土方来源、运距：外购土方 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.27
1.1	普工	工日	0.013536	-	-	140	1.9
1.2	一般技工	工日	0.013536	-	-	250	3.38
2	材料费	-	-	-	-	-	29.2
2.1	外购土方	m3	0.24161	-	-	23	5.56
2.2	生石灰	t	0.04079	-	-	568.18	23.18
2.3	水	m3	0.07583	-	-	4.57	0.35
2.4	其他材料费	元	0.11	-	-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.67
3.1	稳定土拌合机 功率105kW	台班	0.00067	-	-	1365.59	0.91
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00113	-	-	1321.52	1.49
3.3	平地机 功率120kW	台班	0.0004	-	-	1425.53	0.57
3.4	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.00045	-	-	744.52	0.34
3.5	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0004	-	-	865.23	0.35
3.6	履带式推土机 功率60kW	台班	0.000938	-	-	1076.93	1.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.14
5	管理费	-	-	-	-	-	2.36
6	利润	-	-	-	-	-	1.02
综合单价							42.52

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040202014001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石			计量单位	m2
项目特征	1.水泥含量：4.5%水泥稳定碎石 2.厚度：30cm 3.养护：顶层土工布覆盖洒水养生 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.26
1.1	普工	工日	0.00579	-	-	140	0.81
1.2	一般技工	工日	0.00579	-	-	250	1.45
2	材料费	-	-	-	-	-	143.15
2.1	厂拌水泥稳定碎（砾）石	m3	0.303	-	-	464.16	140.64
2.2	水	m3	0.0312	-	-	4.57	0.14
2.3	棉毡	m2	0.26	-	-	7.84	2.04
2.4	水	m3	0.07	-	-	4.57	0.32
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.22
3.1	钢轮内燃压路机 工作质量18t	台班	0.00136	-	-	1213.1	1.65
3.2	钢轮振动压路机 工作质量18t	台班	0.00206	-	-	1598.35	3.29
3.3	沥青混凝土摊铺机 装载质量12t	台班	0.00156	-	-	1930.52	3.01
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.00036	-	-	745.74	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.63
5	管理费	-	-	-	-	-	2.48
6	利润	-	-	-	-	-	1.07
综合单价							157.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040203005001	项目名称	封层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、用量：下封层 乳化沥青 2.厚度为1cm，规格为S14，集料用量为9m3/1000m2，沥青或乳液用量1.0L/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.45
1.1	普工	工日	0.000916	-	-	140	0.13
1.2	一般技工	工日	0.001269	-	-	250	0.32
2	材料费	-	-	-	-	-	4.79
2.1	乳化沥青	t	0.001004	-	-	3110	3.12
2.2	石屑	t	0.011832	-	-	139	1.64
2.3	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.26
3.1	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.000306	-	-	599.47	0.18
3.2	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000091	-	-	857.66	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.5
5	管理费	-	-	-	-	-	0.17
6	利润	-	-	-	-	-	0.07
综合单价							5.74

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040203003001	项目名称	透层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：透层油　PC-2阳离子乳化沥青 2.喷油量：1.5L/㎡						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.05
1.1	普工	工日	0.000078	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000138	-	-	250	0.03
2	材料费	-	-	-	-	-	2.23
2.1	乳化沥青	t	0.000714	-	-	3110	2.22
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.000136	-	-	599.47	0.08
3.2	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000079	-	-	857.66	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.43
5	管理费	-	-	-	-	-	0.05
6	利润	-	-	-	-	-	0.02
综合单价							2.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2.喷油量：0.6L/㎡						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000052	-	-	140	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000092	-	-	250	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1.91
2.1	乳化沥青	t	0.000612	-	-	3110	1.9
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000045	-	-	857.66	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.98
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							2.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：中粒式沥青砼（AC-20C） 2.沥青混凝土种类：SBS改性沥青 3.石料种类、规格：石灰岩 4.厚度：6cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.63
1.1	普工	工日	0.0045	-	-	140	0.63
1.2	一般技工	工日	0.00798	-	-	250	2
2	材料费	-	-	-	-	-	72.41
2.1	AC-20C，SBS改性沥青	t	0.14363	-	-	498	71.53
2.2	柴油	t	0.00006	-	-	8720	0.52
2.3	其他材料费	元	0.36	-	-	1	0.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.32
3.1	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.00064	-	-	1083.06	0.69
3.2	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.00057	-	-	1399.26	0.8
3.3	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.00029	-	-	1227.77	0.36
3.4	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.00029	-	-	1632.97	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.36
5	管理费	-	-	-	-	-	1.17
6	利润	-	-	-	-	-	0.51
综合单价							79.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：细粒式沥青砼（AC-13C）玄武岩 2.沥青混凝土种类：SBS改性沥青 3.石料种类、规格：玄武岩 4.厚度：4cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.86
1.1	普工	工日	0.00489	-	-	140	0.68
1.2	一般技工	工日	0.00871	-	-	250	2.18
2	材料费	-	-	-	-	-	49.1
2.1	AC-13C，SBS改性沥青	t	0.09292	-	-	522	48.5
2.2	柴油	t	0.00004	-	-	8720	0.35
2.3	其他材料费	元	0.25	-	-	1	0.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.71
3.1	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.0008	-	-	1083.06	0.87
3.2	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.00066	-	-	1399.26	0.92
3.3	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.00032	-	-	1227.77	0.39
3.4	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.00032	-	-	1632.97	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.67
5	管理费	-	-	-	-	-	1.32
6	利润	-	-	-	-	-	0.57
综合单价							56.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：自粘式玻纤格栅 2.搭接方式：路基路面搭接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.5
1.1	普工	工日	0.00764	-	-	140	1.07
1.2	一般技工	工日	0.01374	-	-	250	3.44
2	材料费	-	-	-	-	-	5.13
2.1	玻纤格栅	m2	1.02	-	-	5	5.1
2.2	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.63
5	管理费	-	-	-	-	-	1.07
6	利润	-	-	-	-	-	0.46
综合单价							11.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm 3.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	15.54
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	77.72	15.46
2.2	其他材料费	元	0.08	-	-	1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.68
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1176.08	2.12
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	599.47	0.17
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	865.23	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.85
5	管理费	-	-	-	-	-	1.26
6	利润	-	-	-	-	-	0.54
综合单价							22.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C25透水砼 2.厚度：12cm 3.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.18
1.1	普工	工日	0.03765	-	-	140	5.27
1.2	一般技工	工日	0.04764	-	-	250	11.91
2	材料费	-	-	-	-	-	44.03
2.1	透水砼用碎石	t	0.17136	-	-	139	23.82
2.2	透水增强剂	kg	0.8904	-	-	6.01	5.35
2.3	普通硅酸盐水泥	t	0.04368	-	-	337	14.72
2.4	水	m3	0.01346	-	-	4.57	0.06
2.5	电	kW·h	0.09672	-	-	0.8	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.1
3.1	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量350L	台班	0.0053	-	-	375.82	1.99
3.2	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.0053	-	-	398.16	2.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.31
5	管理费	-	-	-	-	-	5.05
6	利润	-	-	-	-	-	2.18
综合单价							72.54

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	080307002001	项目名称	施工缝			计量单位	m
项目特征	1.材质：填缝板，缝内加柔性填缝胶 2.工艺要求：每隔15m设一道2cm胀缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.1
1.1	普工	工日	0.01514	-	-	140	2.12
1.2	一般技工	工日	0.019916	-	-	250	4.98
2	材料费	-	-	-	-	-	11.5
2.1	PG道路嵌缝胶	kg	0.2856	-	-	8	2.28
2.2	填缝板	m2	0.153	-	-	12.86	1.97
2.3	石油沥青	kg	1.6324	-	-	4.35	7.1
2.4	其他材料费	元	0.15	-	-	1	0.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.6
5	管理费	-	-	-	-	-	1.68
6	利润	-	-	-	-	-	0.73
综合单价							21.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	080307002002	项目名称	施工缝			计量单位	m
项目特征	1.部位：缝宽3~5cm，缝深≥5mm 2.工艺要求：横向缩缝每隔10m设一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.74
1.1	普工	工日	0.00468	-	-	140	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00832	-	-	250	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	1.13
2.1	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	146.02	0.64
2.2	水	m3	0.105	-	-	4.57	0.48
2.3	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	33.07	0.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.08
5	管理费	-	-	-	-	-	0.7
6	利润	-	-	-	-	-	0.3
综合单价							5.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格：6cm 高强透水砖，3cm M10水泥砂浆（干拌）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.86
1.1	普工	工日	0.0294	-	-	140	4.12
1.2	一般技工	工日	0.03897	-	-	250	9.74
2	材料费	-	-	-	-	-	64.87
2.1	6cm 高强透水砖	m2	1.02	-	-	50	51
2.2	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0205	-	-	672	13.78
2.3	水	m3	0.00523	-	-	4.57	0.02
2.4	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00075	-	-	357.98	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79
5	管理费	-	-	-	-	-	3.36
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							83.81

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040204001002	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格：6cm黄色盲道透水砖，3cm M10水泥砂浆（干拌）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.86
1.1	普工	工日	0.0294	-	-	140	4.12
1.2	一般技工	工日	0.03897	-	-	250	9.74
2	材料费	-	-	-	-	-	79.15
2.1	黄色盲道透水砖	m2	1.02	-	-	64	65.28
2.2	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0205	-	-	672	13.78
2.3	水	m3	0.00523	-	-	4.57	0.02
2.4	其他材料费	元	0.07	-	-	1	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00075	-	-	357.98	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.28
5	管理费	-	-	-	-	-	3.36
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							98.09

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：花岗岩侧石（99*27.5*12.5cm） 2.垫层材料品种、厚度：C25细石砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.87
1.1	普工	工日	0.035794	-	-	140	5.01
1.2	一般技工	工日	0.04744	-	-	250	11.86
2	材料费	-	-	-	-	-	85.08
2.1	花岗岩侧石（99*12.5*27.5）	m	1.01	-	-	74.76	75.51
2.2	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0005	-	-	672	0.34
2.3	水	m3	0.004654	-	-	4.57	0.02
2.4	C25预拌混凝土	m3	0.023988	-	-	382	9.16
2.5	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00002	-	-	357.98	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.96
5	管理费	-	-	-	-	-	4
6	利润	-	-	-	-	-	1.73
综合单价							107.69

福鼎网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：花岗岩平石（99*30*12.5cm） 2.垫层材料品种、厚度：C25细石砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.43
1.1	普工	工日	0.020005	-	-	140	2.8
1.2	一般技工	工日	0.026507	-	-	250	6.63
2	材料费	-	-	-	-	-	82.88
2.1	花岗岩平石（99*30*12.5）	m	1.01	-	-	76.22	76.98
2.2	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0001	-	-	672	0.07
2.3	水	m3	0.002878	-	-	4.57	0.01
2.4	C25预拌混凝土	m3	0.01515	-	-	382	5.79
2.5	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.31
5	管理费	-	-	-	-	-	2.24
6	利润	-	-	-	-	-	0.97
综合单价							95.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：花岗岩边石（99*12.5*15cm） 2.垫层材料品种、厚度：C25细石砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.77
1.1	普工	工日	0.020745	-	-	140	2.9
1.2	一般技工	工日	0.027488	-	-	250	6.87
2	材料费	-	-	-	-	-	46.35
2.1	花岗岩边石（99*20*12.5）	m	1.01	-	-	39	39.39
2.2	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0001	-	-	672	0.07
2.3	水	m3	0.00002	-	-	4.57	
2.4	C25预拌混凝土	m3	0.017423	-	-	382	6.66
2.5	水	m3	0.003286	-	-	4.57	0.02
2.6	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.12
5	管理费	-	-	-	-	-	2.33
6	利润	-	-	-	-	-	1
综合单价							59.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		B.2 道路基层								
1	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：12% 2.厚度：20cm 3.土方来源、运距：外购土方 4.清单量同计价量	m2	5.27	29.2	4.67	2.36	1.02	42.52
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：4.5%水泥稳定碎石 2.厚度：30cm 3.养护：顶层土工布覆盖洒水养生 4.清单量同计价量	m2	2.26	143.15	8.22	2.48	1.07	157.18
		B.3 道路面层								
3	040203005001	封层	1.材料品种、用量：下封层 乳化沥青 2.厚度为1cm，规格为S14，集料用量为9m3/1000m2，沥青或乳液用量1.0L/m2	m2	0.45	4.79	0.26	0.17	0.07	5.74
4	040203003001	透层	1.材料品种：透层油　PC-2阳离子乳化沥青 2.喷油量：1.5L/㎡	m2	0.05	2.23	0.15	0.05	0.02	2.5
5	040203004001	粘层	1.材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2.喷油量：0.6L/㎡	m2	0.03	1.91	0.04	0.02	0.01	2.01
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：中粒式沥青砼（AC-20C） 2.沥青混凝土种类：SBS改性沥青 3.石料种类、规格：石灰岩 4.厚度：6cm	m2	2.63	72.41	2.32	1.17	0.51	79.04
7	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式沥青砼（AC-13C）玄武岩 2.沥青混凝土种类：SBS改性沥青 3.石料种类、规格：玄武岩 4.厚度：4cm	m2	2.86	49.1	2.71	1.32	0.57	56.56
8	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：自粘式玻纤格栅 2.搭接方式：路基路面搭接	m2	4.5	5.13		1.07	0.46	11.16
		B.4 人行道及其他								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm 3.清单量同计价量	m2	1.63	15.54	3.68	1.26	0.54	22.65
10	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25透水砼 2.厚度：12cm 3.清单量同计价量	m2	17.18	44.03	4.1	5.05	2.18	72.54
11	080307002001	施工缝	1.材质：填缝板，缝内加柔性填缝胶 2.工艺要求：每隔15m设一道2cm胀缝	m	7.1	11.5		1.68	0.73	21.01
12	080307002002	施工缝	1.部位：缝宽3~5cm，缝深≥5mm 2.工艺要求：横向缩缝每隔10m设一道	m	2.74	1.13	0.21	0.7	0.3	5.08
13	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：6cm 高强透水砖，3cm M10水泥砂浆（干拌）	m2	13.86	64.87	0.27	3.36	1.45	83.81
14	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：6cm黄色盲道透水砖，3cm M10水泥砂浆（干拌）	m2	13.86	79.15	0.27	3.36	1.45	98.09
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩侧石（99*27.5*12.5cm） 2.垫层材料品种、厚度：C25细石砼	m	16.87	85.08	0.01	4	1.73	107.69
16	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩平石（99*30*12.5cm） 2.垫层材料品种、厚度：C25细石砼	m	9.43	82.88		2.24	0.97	95.52
17	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩边石（99*12.5*15cm） 2.垫层材料品种、厚度：C25细石砼	m	9.77	46.35		2.33	1	59.45

福昌网上招投标系统

材料暂估单价及调整表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		87865.95	
1	041201019001	安全生产		33114.21	
2	041201017001	文明施工		18299.96	
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施		28757.07	
5	041201020001	冬雨季施工增加		3485.71	
6	041201021001	夜间施工增加		3485.71	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		174.29	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		549	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		103061.35	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		15461.35	
24	041201008002	1.护栏类型：按扬建尘办【2019】6号装配式围挡,含二次围挡搭拆费用		87600	
合计				190927.3	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			87865.95						
1	041201019001	安全生产	1742853.02	1.9	33114.21						
2	041201017001	文明施工	1742853.02	1.05	18299.96						
3	041201018001	环境保护	1742853.02								
4	041201016001	临时设施	1742853.02	1.65	28757.07						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1742853.02	0.2	3485.71						
6	041201021001	夜间施工增加	1742853.02	0.2	3485.71						
7	041201022001	特殊地区施工增加	1742853.02								
8	041201023001	二次搬运	1742853.02								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1742853.02	0.01	174.29						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1742853.02								
11	041201026001	按质论价	1742853.02								
12	041201027001	建筑工人实名制	1742853.02	0.0315	549						
13	041201028001	特殊施工降效	1742853.02								
14	041201029001	交通组织维护	1742853.02								
15	041201030001	协管	1742853.02								
		专业措施项目			103061.35						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			15461.35						
24	041201008002	1.护栏类型：按扬建尘办【2019】6号装配式围挡,含二次围挡搭拆费用			87600						
合计					190927.3						-

其他项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	174285.3			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		174285.3			-

暂列金额明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			174285.3			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	174285.3			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2108065.62	9	189725.91
合计					189725.91

慧信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-道路工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	262861.04
1.1	管网工程	262861.04
2	措施项目	13252.14
2.1	其中：安全生产	4994.36
3	其他项目	26286.1
3.1	其中：暂列金额	26286.1
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	27215.94
合　计		283469.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					262861.04	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.弃土，运距投标人自行考虑 3.清单量同计价量	m3	245	29.24	7163.8	
2	040103002001	一般回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：中粗砂 3.管道回填至管顶以上50cm 4.清单量同计价量	m3	105.19	352.41	37070.01	
3	040103002002	一般回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：素土 4.清单量同计价量	m3	24.5	7.44	182.28	
4	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂基础 2.材质及规格：DN315HDPE实壁排水管SDR21，PE100级，环柔度压缩50%，环刚度SDR17≥12.5KN/m2，氧化诱导时间不小于20min。 3.连接形式：热熔焊接接口 4.清单量同计价量	m	245	241.09	59067.05	
5	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C25素混凝土 2.雨水连接管位于行车道下在道路结构层下20cm素混凝土	m3	49	464.78	22774.22	
		E.4 管道附属构筑物					17999.08	
6	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：成品塑料溢流井，井筒选用D400PE中空管 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：圆形溢流口平面图 溢流口采用成品铸铁	座	19	947.32	17999.08	
		下凹绿地					16231.51	
7	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石层(碎石粒径5-10mm) 2.厚度：20cm 3.下凹绿地	m2	186.02	40.38	7511.49	
8	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：防渗土工膜 2.两布一膜，图纸说明 3.下凹绿地	m2	122.94	18.66	2294.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：长丝透水土工布(不小于200g/m2) 2.图纸说明 3.下凹绿地	m2	186.02	11.6	2157.83	
10	040103002003	一般回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：普通种植土	m3	55.81	71.15	3970.88	
11	040202009001	卵石	1.石料规格：卵石	m3	1	297.25	297.25	
		生物滞留池					97286.73	
12	010501001001	基础垫层	1.基础形式：C20混凝土垫层 2.厚度：10cm 3.生物滞留池	m3	22.37	423.44	9472.35	
13	010401001001	砖基础	1.基础类型：砖基础 2.砂浆强度等级：M7.5 3.生物滞留池	m3	44.56	645.05	28743.43	
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：水泥砂浆抹灰 2.详见设计 3.生物滞留池	m2	566.3	38.49	21796.89	
15	040202010002	碎石	1.石料规格：碎石层(碎石粒径5-10mm) 2.厚度：10cm 3.生物滞留池	m2	144.75	22.65	3278.59	
16	040202010003	碎石	1.石料规格：碎石层(碎石粒径30-50mm) 2.厚度：25cm 3.生物滞留池	m2	144.75	48.15	6969.71	
17	040103002004	一般回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：普通种植土	m3	72.37	39.94	2890.46	
18	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格：防渗土工膜 2.两布一膜，图纸说明 3.生物滞留池	m2	371.34	18.66	6929.2	
19	040202009002	卵石	1.石料规格：卵石 2.工程量暂估	m3	2	297.25	594.5	
20	040201021004	土工合成材料	1.材料品种、规格：长丝透水土工布(不小于200g/m2) 2.图纸说明 3.人行道	m2	840	11.6	9744	
21	04B001	人行道过水暗涵	1.人行道过水暗涵	个	15	457.84	6867.6	
		传输草沟					5086.36	
22	040103002005	一般回填方	1.填方来源：50cm种植土（外购种植土） 2.密实度：符合图纸设计要求	m3	127.35	39.94	5086.36	
合计							262861.04	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.弃土，运距投标人自行考虑 3.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.91
1.1	普工	工日	0.018851	-	-	140	2.64
1.2	普工	工日	0.0019	-	-	140	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.87
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002894	-	-	1634.43	4.73
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000866	-	-	1321.52	1.14
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.008765	-	-	1449.69	12.71
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	745.74	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.83
5	管理费	-	-	-	-	-	5.18
6	利润	-	-	-	-	-	2.23
综合单价							29.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：中粗砂 3.管道回填至管顶以上50cm 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.12
1.1	普工	工日	0.2723	-	-	140	38.12
2	材料费	-	-	-	-	-	297.99
2.1	中粗砂	t	1.898	-	-	157	297.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0897	-	-	27.76	2.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	338.6
5	管理费	-	-	-	-	-	9.65
6	利润	-	-	-	-	-	4.16
综合单价							352.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：素土 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.27
3.1	履带式推土机功率75kW	台班	0.003985	-	-	1321.52	5.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.55
5	管理费	-	-	-	-	-	1.32
6	利润	-	-	-	-	-	0.57
综合单价							7.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂基础 2.材质及规格：DN315HDPE实壁排水管SDR21，PE100级，环柔度压缩50%，环刚度SDR17≥12.5KN/m2，氧化诱导时间不小于20min。 3.连接形式：热熔焊接接口 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.18
1.1	普工	工日	0.02918	-	-	140	4.09
1.2	一般技工	工日	0.041053	-	-	250	10.26
1.3	高级技工	工日	0.0054	-	-	340	1.84
2	材料费	-	-	-	-	-	216.09
2.1	中砂	t	0.168099	-	-	157	26.39
2.2	HDPE实壁排水管	m	1.02	-	-	185.43	189.14
2.3	破布	kg	0.0079	-	-	3.5	0.03
2.4	三氯乙烯	kg	0.0004	-	-	5.32	
2.5	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.47
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N•m	台班	0.006357	-	-	27.76	0.18
3.2	热熔对接焊机直径630mm	台班	0.0484	-	-	47.23	2.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	234.74
5	管理费	-	-	-	-	-	4.43
6	利润	-	-	-	-	-	1.92
综合单价							241.09

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C25素混凝土 2.雨水连接管位于行车道下在道路结构层下20cm素混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.13
1.1	普工	工日	0.1472	-	-	140	20.61
1.2	一般技工	工日	0.0981	-	-	250	24.53
2	材料费	-	-	-	-	-	404.3
2.1	塑料薄膜	m2	2.9026	-	-	3.84	11.15
2.2	水	m3	0.164	-	-	4.57	0.75
2.3	电	kW·h	0.7642	-	-	0.8	0.61
2.4	C25预拌混凝土	m3	1.01	-	-	382	385.82
2.5	其他材料费	元	5.97	-	-	1	5.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	449.43
5	管理费	-	-	-	-	-	10.72
6	利润	-	-	-	-	-	4.63
综合单价							464.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1.雨水口规格：成品塑料溢流井，井筒选用D400PE中空管 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格：圆形溢流口平面图 溢流口采用成品铸铁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	311.66
1.1	二类工(建筑工程)	工日	2.26	-	-	106	239.56
1.2	普工	工日	0.1573	-	-	140	22.02
1.3	一般技工	工日	0.2003	-	-	250	50.08
2	材料费	-	-	-	-	-	529.17
2.1	排水检查井井座	座	1	-	-	179	179
2.2	排水检查井专用井筒	米	0.8	-	-	102.91	82.33
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.4305	-	-	15.86	6.83
2.4	水	m3	0.0069	-	-	4.57	0.03
2.5	圆形溢流口平面图 溢流口采用成品铸铁	套	1.01	-	-	240	242.4
2.6	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0284	-	-	607.25	17.25
2.7	其他材料费	元	1.33	-	-	1	1.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.0011	-	-	357.98	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	841.22
5	管理费	-	-	-	-	-	74.12
6	利润	-	-	-	-	-	31.98
综合单价							947.32

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：碎石层 (碎石粒径5-10mm) 2.厚度：20cm 3.下凹绿地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.27
1.1	普工	工日	0.00838	-	-	140	1.17
1.2	一般技工	工日	0.00838	-	-	250	2.1
2	材料费	-	-	-	-	-	31.07
2.1	碎石	t	0.3978	-	-	77.72	30.92
2.2	其他材料费	元	0.15	-	-	1	0.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.68
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1176.08	2.12
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	599.47	0.17
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	865.23	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	38.02
5	管理费	-	-	-	-	-	1.65
6	利润	-	-	-	-	-	0.71
综合单价							40.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：防渗土工膜 2.两布一膜，图纸说明 3.下凹绿地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.85
1.1	普工	工日	0.016899	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.009925	-	-	250	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	12.16
2.1	防渗土工膜，两布一膜	m2	1.1	-	-	11	12.1
2.2	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.5
综合单价							18.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：长丝透水土工布(不小于200g/m2) 2.图纸说明 3.下凹绿地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.48
1.1	普工	工日	0.015603	-	-	140	2.18
1.2	一般技工	工日	0.009164	-	-	250	2.29
2	材料费	-	-	-	-	-	5.6
2.1	长丝透水土工布(不小于200g/m2)	m2	1.1152	-	-	5	5.58
2.2	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.08
5	管理费	-	-	-	-	-	1.06
6	利润	-	-	-	-	-	0.46
综合单价							11.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002003	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：普通种植土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.3
1.1	普工	工日	0.22358	-	-	140	31.3
2	材料费	-	-	-	-	-	29.21
2.1	水	m3	0.0155	-	-	4.57	0.07
2.2	普通种植土	m3	1	-	-	29.14	29.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.51
5	管理费	-	-	-	-	-	7.43
6	利润	-	-	-	-	-	3.21
综合单价							71.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040202009001	项目名称	卵石			计量单位	m3
项目特征	1.石料规格：卵石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.14
1.1	普工	工日	0.2796	-	-	140	39.14
2	材料费	-	-	-	-	-	244.8
2.1	卵石	t	1.53	-	-	160	244.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	283.94
5	管理费	-	-	-	-	-	9.3
6	利润	-	-	-	-	-	4.01
综合单价							297.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.基础形式：C20混凝土垫层 2.厚度：10cm 3.生物滞留池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.34
1.1	普工	工日	0.0924	-	-	140	12.94
1.2	一般技工	工日	0.0616	-	-	250	15.4
2	材料费	-	-	-	-	-	385.47
2.1	水	m3	0.3119	-	-	4.57	1.43
2.2	电	kW·h	0.7642	-	-	0.8	0.61
2.3	C20预拌混凝土	m3	1.01	-	-	374	377.74
2.4	其他材料费	元	5.69	-	-	1	5.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	413.81
5	管理费	-	-	-	-	-	6.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.9
综合单价							423.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.基础类型：砖基础 2.砂浆强度等级：M7.5 3.生物滞留池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	159.69
1.1	普工	工日	0.3101	-	-	140	43.41
1.2	一般技工	工日	0.4651	-	-	250	116.28
2	材料费	-	-	-	-	-	426.79
2.1	标准砖	百块	5.356	-	-	50.2	268.87
2.2	水	m3	0.1695	-	-	4.57	0.77
2.3	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.245	-	-	607.25	148.78
2.4	其他材料费	元	8.37	-	-	1	8.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.19
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.0089	-	-	357.98	3.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	589.67
5	管理费	-	-	-	-	-	38.68
6	利润	-	-	-	-	-	16.7
综合单价							645.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型、部位：水泥砂浆抹灰 2.详见设计 3.生物滞留池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.78
1.1	普工	工日	0.03542	-	-	140	4.96
1.2	一般技工	工日	0.04329	-	-	250	10.82
2	材料费	-	-	-	-	-	15.24
2.1	防水粉	kg	0.35871	-	-	1.06	0.38
2.2	水	m3	0.00538	-	-	4.57	0.02
2.3	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.02174	-	-	668.5	14.53
2.4	其他材料费	元	0.31	-	-	1	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.57
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00089	-	-	357.98	0.32
3.2	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.00314	-	-	398.16	1.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.59
5	管理费	-	-	-	-	-	4.12
6	利润	-	-	-	-	-	1.78
综合单价							38.49

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040202010002	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：碎石层 (碎石粒径5-10mm) 2.厚度：10cm 3.生物滞留池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
1.1	普工	工日	0.00418	-	-	140	0.59
1.2	一般技工	工日	0.00418	-	-	250	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	15.54
2.1	碎石	t	0.1989	-	-	77.72	15.46
2.2	其他材料费	元	0.08	-	-	1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.68
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1176.08	2.12
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	599.47	0.17
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	865.23	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.85
5	管理费	-	-	-	-	-	1.26
6	利润	-	-	-	-	-	0.54
综合单价							22.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040202010003	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：碎石层 (碎石粒径30-50mm) 2.厚度：25cm 3.生物滞留池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.27
1.1	普工	工日	0.00838	-	-	140	1.17
1.2	一般技工	工日	0.00838	-	-	250	2.1
2	材料费	-	-	-	-	-	38.84
2.1	碎石	t	0.49725	-	-	77.72	38.65
2.2	其他材料费	元	0.19	-	-	1	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.68
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018	-	-	1176.08	2.12
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.00029	-	-	599.47	0.17
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00161	-	-	865.23	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.79
5	管理费	-	-	-	-	-	1.65
6	利润	-	-	-	-	-	0.71
综合单价							48.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002004	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：普通种植土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.06
1.1	普工	工日	0.05757	-	-	140	8.06
2	材料费	-	-	-	-	-	29.14
2.1	普通种植土	m3	1	-	-	29.14	29.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.2
5	管理费	-	-	-	-	-	1.91
6	利润	-	-	-	-	-	0.83
综合单价							39.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040201021003	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：防渗土工膜 2.两布一膜，图纸说明 3.生物滞留池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.85
1.1	普工	工日	0.016899	-	-	140	2.37
1.2	一般技工	工日	0.009925	-	-	250	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	12.16
2.1	防渗土工膜，两布一膜	m2	1.1	-	-	11	12.1
2.2	其他材料费	元	0.06	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.01
5	管理费	-	-	-	-	-	1.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.5
综合单价							18.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040202009002	项目名称	卵石			计量单位	m3
项目特征	1.石料规格：卵石 2.工程量暂估						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.14
1.1	普工	工日	0.2796	-	-	140	39.14
2	材料费	-	-	-	-	-	244.8
2.1	卵石	t	1.53	-	-	160	244.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	283.94
5	管理费	-	-	-	-	-	9.3
6	利润	-	-	-	-	-	4.01
综合单价							297.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040201021004	项目名称	土工合成材料			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、规格：长丝透水土工布(不小于200g/m2) 2.图纸说明 3.人行道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.48
1.1	普工	工日	0.015603	-	-	140	2.18
1.2	一般技工	工日	0.009164	-	-	250	2.29
2	材料费	-	-	-	-	-	5.6
2.1	长丝透水土工布(不小于200g/m2)	m2	1.1152	-	-	5	5.58
2.2	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.08
5	管理费	-	-	-	-	-	1.06
6	利润	-	-	-	-	-	0.46
综合单价							11.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	04B001	项目名称	人行道过水暗涵			计量单位	个
项目特征	1.人行道过水暗涵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.68
1.1	普工	工日	0.0757	-	-	140	10.6
1.2	一般技工	工日	0.100328	-	-	250	25.08
2	材料费	-	-	-	-	-	410.01
2.1	C20预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	374	22.66
2.2	水	m3	0.02153	-	-	4.57	0.1
2.3	花岗岩边石（99*20*10）	m	2.02	-	-	39	78.78
2.4	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.001	-	-	672	0.67
2.5	中砂	t	0.026404	-	-	157	4.15
2.6	石灰膏	m3	0.005904	-	-	592.58	3.5
2.7	成品人行道过水暗涵	m	2	-	-	150	300
2.8	其他材料费	元	0.15	-	-	1	0.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.00004	-	-	357.98	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	445.7
5	管理费	-	-	-	-	-	8.48
6	利润	-	-	-	-	-	3.66
综合单价							457.84

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103002005	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：50cm种植土（外购种植土） 2.密实度：符合图纸设计要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.06
1.1	普工	工日	0.05757	-	-	140	8.06
2	材料费	-	-	-	-	-	29.14
2.1	普通种植土	m3	1	-	-	29.14	29.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.2
5	管理费	-	-	-	-	-	1.91
6	利润	-	-	-	-	-	0.83
综合单价							39.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管网工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.弃土，运距投标人自行考虑 3.清单量同计价量	m3	2.91	0.05	18.87	5.18	2.23	29.24
2	040103002001	一般回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：中粗砂 3.管道回填至管顶以上50cm 4.清单量同计价量	m3	38.12	297.99	2.49	9.65	4.16	352.41
3	040103002002	一般回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：素土 4.清单量同计价量	m3	0.28		5.27	1.32	0.57	7.44
4	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂基础 2.材质及规格：DN315HDPE实壁排水管SDR21，PE100级，环柔度压缩50%，环刚度SDR17≥12.5KN/m2，氧化诱导时间不小于20min。 3.连接形式：热熔焊接接口 4.清单量同计价量	m	16.18	216.09	2.47	4.43	1.92	241.09
5	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C25素混凝土 2.雨水连接管位于行车道下在道路结构层下20cm素混凝土	m3	45.13	404.3		10.72	4.63	464.78
		E.4 管道附属构筑物								
6	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：成品塑料溢流井，井筒选用D400PE中空管 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：圆形溢流口平面图 溢流口采用成品铸铁	座	311.66	529.17	0.39	74.12	31.98	947.32
		下凹绿地								
7	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石层（碎石粒径5-10mm） 2.厚度：20cm 3.下凹绿地	m2	3.27	31.07	3.68	1.65	0.71	40.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：防渗土工膜 2.两布一膜，图纸说明 3.下凹绿地	m2	4.85	12.16		1.15	0.5	18.66
9	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：长丝透水土工布(不小于200g/m2) 2.图纸说明 3.下凹绿地	m2	4.48	5.6		1.06	0.46	11.6
10	040103002003	一般回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：普通种植土	m3	31.3	29.21		7.43	3.21	71.15
11	040202009001	卵石	1.石料规格：卵石	m3	39.14	244.8		9.3	4.01	297.25
		生物滞留池								
12	010501001001	基础垫层	1.基础形式：C20混凝土垫层 2.厚度：10cm 3.生物滞留池	m3	28.34	385.47		6.73	2.9	423.44
13	010401001001	砖基础	1.基础类型：砖基础 2.砂浆强度等级：M7.5 3.生物滞留池	m3	159.69	426.79	3.19	38.68	16.7	645.05
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：水泥砂浆抹灰 2.详见设计 3.生物滞留池	m2	15.78	15.24	1.57	4.12	1.78	38.49
15	040202010002	碎石	1.石料规格：碎石层（碎石粒径5-10mm) 2.厚度：10cm 3.生物滞留池	m2	1.63	15.54	3.68	1.26	0.54	22.65
16	040202010003	碎石	1.石料规格：碎石层（碎石粒径30-50mm) 2.厚度：25cm 3.生物滞留池	m2	3.27	38.84	3.68	1.65	0.71	48.15
17	040103002004	一般回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：符合图纸设计要求 3.材料品种、规格：普通种植土	m3	8.06	29.14		1.91	0.83	39.94
18	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格：防渗土工膜 2.两布一膜，图纸说明 3.生物滞留池	m2	4.85	12.16		1.15	0.5	18.66
19	040202009002	卵石	1.石料规格：卵石 2.工程量暂估	m3	39.14	244.8		9.3	4.01	297.25
20	040201021004	土工合成材料	1.材料品种、规格：长丝透水土工布(不小于200g/m2) 2.图纸说明 3.人行道	m2	4.48	5.6		1.06	0.46	11.6
21	04B001	人行道过水暗涵	1.人行道过水暗涵	个	35.68	410.01	0.01	8.48	3.66	457.84
		传输草沟								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	040103002005	一般回填方	1.填方来源：50cm种植土（外购种植土） 2.密实度：符合图纸设计要求	m3	8.06	29.14		1.91	0.83	39.94

材料暂估单价及调整表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		4994.36	
2	041201017001	文明施工		2760.04	
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施		4337.21	
5	041201020001	冬雨季施工增加		525.72	
6	041201021001	夜间施工增加		525.72	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		26.29	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		82.8	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				13252.14	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	262861.04	1.9	4994.36						
2	041201017001	文明施工	262861.04	1.05	2760.04						
3	041201018001	环境保护	262861.04								
4	041201016001	临时设施	262861.04	1.65	4337.21						
5	041201020001	冬雨季施工增加	262861.04	0.2	525.72						
6	041201021001	夜间施工增加	262861.04	0.2	525.72						
7	041201022001	特殊地区施工	262861.04								
8	041201023001	二次搬运	262861.04								
9	041201024001	已完工程及设备保护	262861.04	0.01	26.29						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	262861.04								
11	041201026001	按质论价	262861.04								
12	041201027001	建筑工人实名制	262861.04	0.0315	82.8						
13	041201028001	特殊施工降效	262861.04								
14	041201029001	交通组织维护	262861.04								
15	041201030001	协管	262861.04								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					13252.14						-

其他项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	26286.1			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		26286.1			-

暂列金额明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			26286.1			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	26286.1			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	302399.28	9	27215.94
合计					27215.94

鑫点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-海绵工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	196249.68
1.1	园林绿化工程	196249.68
2	措施项目	21481.73
2.1	其中：安全生产	1766.25
3	其他项目	19624.97
3.1	其中：暂列金额	19624.97
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	21362.07
合　计		222497.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					196249.68	
		绿化工程					196249.68	
1	050101005001	整理绿化用地	1、绿化场地平整 2、暂按20%人工，80%机械考虑	m2	1000	2.57	2570	
2	050101006001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：种植土 2、包含购土、运土，回填及整平、造型堆坡等	m3	116.4	38.03	4426.69	
		A.3 栽植花木					189252.99	
3	050103001001	栽植乔木	1.种类：榉树 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15-15.9cm 3.株高：700-750cm 4.冠径：350-400cm 5.树冠饱满,全冠,三级分枝以上,分枝点2.8米左右	株	50	2257.96	112898	
4	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：彩叶杞柳球 2.株高：150cm 3.冠径：150cm 4.球型饱满,不脱脚,修剪后规格	株	6	544.88	3269.28	
5	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：常绿鸢尾 2.株高/冠径：25丛/m2,3~5芽/丛	m2	78	41.53	3239.34	
6	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：火焰南天竹 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	119	90.85	10811.15	
7	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：一叶兰 2.株高/冠径：H=40-45cm 3.单位面积株数：16株/m2 4.1加仑	m2	9	56.17	505.53	
8	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：亮晶女贞 2.株高/冠径：H=30-35cm，P=25-30cm 3.单位面积株数：64株/m2 4.株型优美,花叶繁茂,收边处45度斜插种植	m2	137	144.91	19852.67	
9	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类：大叶吴风草 2.株高/冠径：H=30-35cm，P=25-30cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	24	73.51	1764.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类：金叶石菖蒲 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	12	55.15	661.8	
11	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类：细叶美女樱 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	11	47.5	522.5	
12	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类：紫叶山桃草 2.株高/冠径：H=30-35cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	62	65.35	4051.7	
13	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶络石 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	6	55.15	330.9	
14	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类：翠芦莉 2.株高/冠径：H=40-45cm，P=30-35cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.备注：株型优美,花叶繁茂	m2	76	57.19	4346.44	
15	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶芦竹 2.株高/冠径：H=50-60cm，P=40-50cm 3.单位面积株数：16株/m2 4.备注：1加仑	m2	50	69.43	3471.5	
16	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.种类：西洋鹃 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25m 3.单位面积株数：64株/m2 4.备注：株型优美,花叶繁茂,收边处45度斜插种植	m2	21	195.91	4114.11	
17	050103009013	栽植花卉/地被植物	1.种类：细叶芒 2.株高/冠径：H=50-60cm，P=40-50cm 3.单位面积株数：16株/m 2 4.1加仑	m2	49	102.73	5033.77	
18	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：矮生百慕大+黑麦草混播沙培草卷密缝铺	m2	346	14.95	5172.7	
19	050301005001	点风景石	1.石料种类：雪浪石 2.共6块,需经业主确认,长0.8~1.5米不等,形态优美	t	8	1150.92	9207.36	
合计							196249.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1、绿化场地平整 2、暂按20%人工，80%机械考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.37
1.1	普通工	工日	0.0108	-	-	127	1.37
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	履带式推土机 75kW	台班	0.000504	-	-	1277.96	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.01
5	管理费	-	-	-	-	-	0.35
6	利润	-	-	-	-	-	0.21
综合单价							2.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050101006001	项目名称	绿地起坡造型			计量单位	m3
项目特征	1、回填土质要求：种植土 2、包含购土、运土，回填及整平、造型堆坡等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.35
1.1	普通工	工日	0.05	-	-	127	6.35
2	材料费	-	-	-	-	-	29.14
2.1	种植土	m3	1	-	-	29.14	29.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.49
5	管理费	-	-	-	-	-	1.6
6	利润	-	-	-	-	-	0.94
综合单价							38.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类：榉树 2.胸径/干径/米径/地径：Φ15-15.9cm 3.株高：700-750cm 4.冠径：350-400cm 5.树冠饱满,全冠,三级分枝以上,分枝点2.8米左右						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	281.94
1.1	园艺工	工日	2.22	-	-	127	281.94
2	材料费	-	-	-	-	-	1821.29
2.1	榉树	株	1.1	-	-	1650	1815
2.2	基肥	kg	2	-	-	2	4
2.3	水	m3	0.5	-	-	4.57	2.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	41.95
3.1	汽车式起重机8t	台班	0.033	-	-	1271.18	41.95
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2145.18
5	管理费	-	-	-	-	-	71.19
6	利润	-	-	-	-	-	41.59
综合单价							2257.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103002001	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类：彩叶杞柳球 2.株高：150cm 3.冠径：150cm 4.球型饱满,不脱脚,修剪后规格						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.8
1.1	园艺工	工日	0.4	-	-	127	50.8
2	材料费	-	-	-	-	-	473.76
2.1	彩叶杞柳球	株	1.05	-	-	450	472.5
2.2	基肥	kg	0.4	-	-	2	0.8
2.3	水	m3	0.1	-	-	4.57	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	524.56
5	管理费	-	-	-	-	-	12.83
6	利润	-	-	-	-	-	7.49
综合单价							544.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009001	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：常绿鸢尾 2.株高/冠径：25丛/m2,3~5芽/丛						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.73
1.1	园艺工	工日	0.116	-	-	127	14.73
2	材料费	-	-	-	-	-	20.91
2.1	常绿鸢尾	m2	1.02	-	-	20	20.4
2.2	基肥	kg	0.03	-	-	2	0.06
2.3	水	m3	0.099	-	-	4.57	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.64
5	管理费	-	-	-	-	-	3.72
6	利润	-	-	-	-	-	2.17
综合单价							41.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009002	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：火焰南天竹 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	77.16
2.1	火焰南天竹	m2	1.02	-	-	75	76.5
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.94
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							90.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009003	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：一叶兰 2.株高/冠径：H=40-45cm 3.单位面积株数：16株/m2 4.1加仑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	42.48
2.1	一叶兰	m2	1.02	-	-	41	41.82
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.26
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							56.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009004	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：亮晶女贞 2.株高/冠径：H=30-35cm，P=25-30cm 3.单位面积株数：64株/m2 4.株型优美,花叶繁茂,收边处45度斜插种植						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	131.22
2.1	亮晶女贞	m2	1.02	-	-	128	130.56
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							144.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009005	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：大叶吴风草 2.株高/冠径：H=30-35cm，P=25-30cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	59.82
2.1	大叶吴风草	m2	1.02	-	-	58	59.16
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							73.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009006	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：金叶石菖蒲 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	41.46
2.1	金叶石菖蒲	m2	1.02	-	-	40	40.8
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.24
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							55.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009007	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：细叶美女樱 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	33.81
2.1	细叶美女樱	m2	1.02	-	-	32.5	33.15
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.59
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							47.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009008	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：紫叶山桃草 2.株高/冠径：H=30-35cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	51.66
2.1	紫叶山桃草	m2	1.02	-	-	50	51
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.44
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							65.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009009	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：花叶络石 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	41.46
2.1	花叶络石	m2	1.02	-	-	40	40.8
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.24
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							55.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009010	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：翠芦莉 2.株高/冠径：H=40-45cm，P=30-35cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.备注：株型优美,花叶繁茂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	43.5
2.1	翠芦莉	m2	1.02	-	-	42	42.84
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.28
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							57.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009011	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：花叶芦竹 2.株高/冠径：H=50-60cm，P=40-50cm 3.单位面积株数：16株/m2 4.备注：1加仑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	55.74
2.1	花叶芦竹	m2	1.02	-	-	54	55.08
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.52
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							69.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009012	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：西洋鹃 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25m 3.单位面积株数：64株/m2 4.备注：株型优美,花叶繁茂,收边处45度斜插种植						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.78
1.1	园艺工	工日	0.077	-	-	127	9.78
2	材料费	-	-	-	-	-	182.22
2.1	西洋鹃	m2	1.02	-	-	178	181.56
2.2	基肥	kg	0.06	-	-	2	0.12
2.3	水	m3	0.118	-	-	4.57	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	192
5	管理费	-	-	-	-	-	2.47
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							195.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103009013	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类：细叶芒 2.株高/冠径：H=50-60cm，P=40-50cm 3.单位面积株数：16株/m 2 4.1加仑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.73
1.1	园艺工	工日	0.116	-	-	127	14.73
2	材料费	-	-	-	-	-	82.11
2.1	细叶芒	m2	1.02	-	-	80	81.6
2.2	基肥	kg	0.03	-	-	2	0.06
2.3	水	m3	0.099	-	-	4.57	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.84
5	管理费	-	-	-	-	-	3.72
6	利润	-	-	-	-	-	2.17
综合单价							102.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮			计量单位	m2
项目特征	1.草皮种类：矮生百慕大+黑麦草混播沙培草卷密缝铺						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.87
1.1	园艺工	工日	0.062	-	-	127	7.87
2	材料费	-	-	-	-	-	3.93
2.1	矮生百慕大+黑麦草混播沙培草卷密缝铺	m2	0.306	-	-	11.95	3.66
2.2	基肥	kg	0.02	-	-	2	0.04
2.3	水	m3	0.05	-	-	4.57	0.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.8
5	管理费	-	-	-	-	-	1.99
6	利润	-	-	-	-	-	1.16
综合单价							14.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	050301005001	项目名称	点风景石			计量单位	t
项目特征	1.石料种类：雪浪石 2.共6块,需经业主确认,长0.8~1.5米不等,形态优美						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	105.41
1.1	假山工	工日	0.83	-	-	127	105.41
2	材料费	-	-	-	-	-	1001.46
2.1	雪浪石	t	1	-	-	1000	1000
2.2	其他材料费	元	1.46	-	-	1	1.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.88
3.1	其他机械费	元	2.2	-	-	0.8547	1.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1108.75
5	管理费	-	-	-	-	-	26.62
6	利润	-	-	-	-	-	15.55
综合单价							1150.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		园林绿化工程								
		绿化工程								
1	050101005001	整理绿化用地	1、绿化场地平整 2、暂按20%人工，80%机械考虑	m2	1.37		0.64	0.35	0.21	2.57
2	050101006001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：种植土 2、包含购土、运土，回填及整平、造型堆坡等	m3	6.35	29.14		1.6	0.94	38.03
		A.3 栽植花木								
3	050103001001	栽植乔木	1.种类：榉树 2.胸径/干径/米径/地径：φ15-15.9cm 3.株高：700-750cm 4.冠径：350-400cm 5.树冠饱满,全冠,三级分枝以上,分枝点2.8米左右	株	281.94	1821.29	41.95	71.19	41.59	2257.96
4	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：彩叶杞柳球 2.株高：150cm 3.冠径：150cm 4.球型饱满,不脱脚,修剪后规格	株	50.8	473.76		12.83	7.49	544.88
5	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：常绿鸢尾 2.株高/冠径：25丛/m2,3~5芽/丛	m2	14.73	20.91		3.72	2.17	41.53
6	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：火焰南天竹 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	9.78	77.16		2.47	1.44	90.85
7	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：一叶兰 2.株高/冠径：H=40-45cm 3.单位面积株数：16株/m2 4.1加仑	m2	9.78	42.48		2.47	1.44	56.17
8	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：亮晶女贞 2.株高/冠径：H=30-35cm，P=25-30cm 3.单位面积株数：64株/m2 4.株型优美,花叶繁茂,收边处45度斜插种植	m2	9.78	131.22		2.47	1.44	144.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类：大叶吴风草 2.株高/冠径：H=30-35cm，P=25-30cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	9.78	59.82		2.47	1.44	73.51
10	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类：金叶石菖蒲 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	9.78	41.46		2.47	1.44	55.15
11	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类：细叶美女樱 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	9.78	33.81		2.47	1.44	47.5
12	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类：紫叶山桃草 2.株高/冠径：H=30-35cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	9.78	51.66		2.47	1.44	65.35
13	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶络石 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25cm 3.单位面积株数：25株/m2 4.备注：180杯	m2	9.78	41.46		2.47	1.44	55.15
14	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类：翠芦莉 2.株高/冠径：H=40-45cm，P=30-35cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.备注：株型优美,花叶繁茂	m2	9.78	43.5		2.47	1.44	57.19
15	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶芦竹 2.株高/冠径：H=50-60cm，P=40-50cm 3.单位面积株数：16株/m2 4.备注：1加仑	m2	9.78	55.74		2.47	1.44	69.43
16	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.种类：西洋鹃 2.株高/冠径：H=20-25cm，P=20-25m 3.单位面积株数：64株/m2 4.备注：株型优美,花叶繁茂,收边处45度斜插种植	m2	9.78	182.22		2.47	1.44	195.91
17	050103009013	栽植花卉/地被植物	1.种类：细叶芒 2.株高/冠径：H=50-60cm，P=40-50cm 3.单位面积株数：16株/m 2 4.1加仑	m2	14.73	82.11		3.72	2.17	102.73

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：矮生百慕大+黑麦草混播沙培草卷密缝铺	m2	7.87	3.93		1.99	1.16	14.95
19	050301005001	点风景石	1.石料种类：雪浪石 2.共6块,需经业主确认,长0.8~1.5米不等,形态优美	t	105.41	1001.46	1.88	26.62	15.55	1150.92

材料暂估单价及调整表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		4448.97	
1	050406004001	安全生产		1766.25	
2	050406002001	文明施工		981.25	
3	050406003001	环境保护			
4	050406001001	临时设施		1079.37	
5	050406005001	冬雨季施工		245.31	
6	050406006001	夜间施工		196.25	
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		98.12	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		82.42	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		17032.76	
15	050403001001	树木支撑架		1944.35	
16	050403002001	树木裹干		1099.14	
17	050402001001	植物养护		13989.27	
18	050401001001	脚手架			
19	050405002001	排水			
20	050405001001	围堰			
21	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				21481.73	-

福信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			4448.97						
1	050406004001	安全生产	196249.68	0.9	1766.25						
2	050406002001	文明施工	196249.68	0.5	981.25						
3	050406003001	环境保护	196249.68								
4	050406001001	临时设施	196249.68	0.55	1079.37						
5	050406005001	冬雨季施工	196249.68	0.125	245.31						
6	050406006001	夜间施工	196249.68	0.1	196.25						
7	050406007001	特殊地区施工增加	196249.68								
8	050406008001	二次搬运	196249.68								
9	050406009001	已完工程及设备保护	196249.68	0.05	98.12						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	196249.68								
11	050406011001	按质论价	196249.68								
12	050406012001	建筑工人实名制	196249.68	0.042	82.42						
13	050406013001	特殊施工降效	196249.68								
14	050406014001	协管	196249.68								
		专业措施项目			17032.76						
15	050403001001	树木支撑架			1944.35						
16	050403002001	树木裹干			1099.14						
17	050402001001	植物养护			13989.27						
18	050401001001	脚手架									
19	050405002001	排水									
20	050405001001	围堰									
21	050404002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					21481.73						-

其他项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	19624.97			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		19624.97			-

暂列金额明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			19624.97			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	19624.97			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	237356.38	9	21362.07
合计					21362.07

发包人提供材料一览表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-园林　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	50502.29
1.1	A.1 土方工程	1328.17
1.2	弱电、自来水、燃气过路管	49174.12
2	措施项目	2546.06
2.1	其中：安全生产	959.54
3	其他项目	5050.23
3.1	其中：暂列金额	5050.23
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5228.87
合　计		54461.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 土方工程					1328.17	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度：2米以内 3.运输：弃土，运距投标人自行考虑 4.清单量同计价量	m3	45.32	10.71	485.38	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：素土 3.清单量同计价量	m3	20.05	17.76	356.09	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：弃土，运距投标人自行考虑，包含废料处置的费用 2.清单量同计价量	m3	25.27	19.26	486.7	
		弱电、自来水、燃气过路管					49174.12	
4	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C25混凝土包封 2.过路管道管周，管顶10cm 3.清单量同计价量	m3	25.28	669.08	16914.34	
5	040501003001	钢管	1.材质及规格：T100涂塑钢管 2.弱电过路管 3.清单量同计价量	m	92	124.84	11485.28	
6	040501003002	钢管	1.材质及规格：SC300镀锌钢管 2.燃气过路管 3.清单量同计价量	m	25	415.49	10387.25	
7	040501003003	钢管	1.材质及规格：SC300镀锌钢管 2.自来水过路管 3.清单量同计价量	m	25	415.49	10387.25	
合计							50502.29	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度：2米以内 3.运输：弃土，运距投标人自行考虑 4.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.91
1.1	普工	工日	0.020751	-	-	140	2.91
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.08
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.002979	-	-	1578.36	4.7
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.000298	-	-	1271.24	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.99
5	管理费	-	-	-	-	-	1.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.82
综合单价							10.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：素土 3.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.98
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	27.76	1.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.25
5	管理费	-	-	-	-	-	3.15
6	利润	-	-	-	-	-	1.36
综合单价							17.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：弃土，运距投标人自行考虑，包含废料处置的费用 2.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.33
3.1	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.008765	-	-	1402.58	12.29
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	716.14	0.28
3.3	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.000492	-	-	1578.36	0.78
3.4	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000777	-	-	1271.24	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.38
5	管理费	-	-	-	-	-	3.41
6	利润	-	-	-	-	-	1.47
综合单价							19.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C25混凝土包封 2.过路管道管周，管顶10cm 3.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	149.75
1.1	普工	工日	0.1472	-	-	140	20.61
1.2	一般技工	工日	0.0981	-	-	250	24.53
1.3	二类工(市政工程)	工日	0.747258	-	-	140	104.62
2	材料费	-	-	-	-	-	458.01
2.1	塑料薄膜	m2	2.9026	-	-	3.84	11.15
2.2	水	m3	0.164	-	-	4.66	0.76
2.3	电	kW·h	0.7642	-	-	0.8	0.61
2.4	C25预拌混凝土	m3	1.01	-	-	375	378.75
2.5	镀锌铁丝	kg	0.006936	-	-	8.4	0.06
2.6	复合硅酸盐水泥	kg	0.265132	-	-	0.253	0.07
2.7	中(粗)砂	t	0.000697	-	-	157	0.11
2.8	水	m3	0.000143	-	-	4.57	
2.9	圆钉	kg	0.830017	-	-	4.97	4.13
2.10	模板木材	m3	0.005708	-	-	1730.06	9.88
2.11	复合木模板面板	m2	0.832356	-	-	43.3	36.04
2.12	零星卡具	kg	0.873657	-	-	4.35	3.8
2.13	脱模剂	kg	0.39636	-	-	17.15	6.8
2.14	其他材料费	元	5.85	-	-	1	5.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.76
3.1	汽车式起重机 5t	台班	0.002695	-	-	684.7	1.85
3.2	载重汽车 5t	台班	0.009116	-	-	644.82	5.88
3.3	木工圆锯机 500	台班	0.001348	-	-	24.72	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	615.52
5	管理费	-	-	-	-	-	37.41
6	利润	-	-	-	-	-	16.15
综合单价							669.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040501003001	项目名称	钢管			计量单位	m
项目特征	1.材质及规格：T100涂塑钢管 2.弱电过路管 3.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.51
1.1	普工	工日	0.0564	-	-	140	7.9
1.2	一般技工	工日	0.1129	-	-	250	28.23
1.3	高级技工	工日	0.0188	-	-	340	6.39
2	材料费	-	-	-	-	-	67.87
2.1	涂塑钢管	m	1.015	-	-	65	65.98
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.139	-	-	0.22	0.03
2.3	镀锌管件	个	0.116	-	-	16	1.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.38
5	管理费	-	-	-	-	-	10.1
6	利润	-	-	-	-	-	4.36
综合单价							124.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040501003002	项目名称	钢管			计量单位	m
项目特征	1.材质及规格：SC300镀锌钢管 2.燃气过路管 3.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	68.18
1.1	二类工(安装工程)	工日	0.487	-	-	140	68.18
2	材料费	-	-	-	-	-	311.27
2.1	热镀锌钢管	m	1.022	-	-	303.22	309.89
2.2	砂轮片	片	0.003	-	-	11.15	0.03
2.3	尼龙砂轮片	片	0.03	-	-	3.26	0.1
2.4	氧气	m3	0.093	-	-	3.97	0.37
2.5	乙炔气	kg	0.0332	-	-	14.24	0.47
2.6	水	m3	0.065	-	-	4.57	0.3
2.7	其他材料费	元	0.11	-	-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.6
3.1	管子切断机 直径60mm	台班	0.004	-	-	14.5	0.06
3.2	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN	台班	0.0137	-	-	353.39	4.84
3.3	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0033	-	-	615.42	2.03
3.4	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0033	-	-	684.7	2.26
3.5	开孔机DK6-200	台班	0.0005	-	-	451.93	0.23
3.6	滚(刮)机 综合	台班	0.006	-	-	22.15	0.13
3.7	其它机械费	元	0.055	-	-	0.8547	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.05
5	管理费	-	-	-	-	-	18.47
6	利润	-	-	-	-	-	7.97
综合单价							415.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040501003003	项目名称	钢管			计量单位	m
项目特征	1.材质及规格：SC300镀锌钢管 2.自来水过路管 3.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	68.18
1.1	二类工(安装工程)	工日	0.487	-	-	140	68.18
2	材料费	-	-	-	-	-	311.27
2.1	热镀锌钢管	m	1.022	-	-	303.22	309.89
2.2	砂轮片	片	0.003	-	-	11.15	0.03
2.3	尼龙砂轮片	片	0.03	-	-	3.26	0.1
2.4	氧气	m3	0.093	-	-	3.97	0.37
2.5	乙炔气	kg	0.0332	-	-	14.24	0.47
2.6	水	m3	0.065	-	-	4.57	0.3
2.7	其他材料费	元	0.11	-	-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.6
3.1	管子切断机 直径60mm	台班	0.004	-	-	14.5	0.06
3.2	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN	台班	0.0137	-	-	353.39	4.84
3.3	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0033	-	-	615.42	2.03
3.4	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.0033	-	-	684.7	2.26
3.5	开孔机DK6-200	台班	0.0005	-	-	451.93	0.23
3.6	滚(刮)机 综合	台班	0.006	-	-	22.15	0.13
3.7	其它机械费	元	0.055	-	-	0.8547	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.05
5	管理费	-	-	-	-	-	18.47
6	利润	-	-	-	-	-	7.97
综合单价							415.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 土方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度：2米以内 3.运输：弃土，运距投标人自行考虑 4.清单量同计价量	m3	2.91		5.08	1.9	0.82	10.71
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：素土 3.清单量同计价量	m3	11.27		1.98	3.15	1.36	17.76
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：弃土，运距投标人自行考虑，包含废料处置的费用 2.清单量同计价量	m3		0.05	14.33	3.41	1.47	19.26
		弱电、自来水、燃气过路管								
4	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C25混凝土包封 2.过路管道管周，管顶10cm 3.清单量同计价量	m3	149.75	458.01	7.76	37.41	16.15	669.08
5	040501003001	钢管	1.材质及规格：T100涂塑钢管 2.弱电过路管 3.清单量同计价量	m	42.51	67.87		10.1	4.36	124.84
6	040501003002	钢管	1.材质及规格：SC300镀锌钢管 2.燃气过路管 3.清单量同计价量	m	68.18	311.27	9.6	18.47	7.97	415.49
7	040501003003	钢管	1.材质及规格：SC300镀锌钢管 2.自来水过路管 3.清单量同计价量	m	68.18	311.27	9.6	18.47	7.97	415.49

材料暂估单价及调整表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		959.54	
2	041201017001	文明施工		530.27	
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施		833.29	
5	041201020001	冬雨季施工增加		101	
6	041201021001	夜间施工增加		101	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		5.05	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		15.91	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
合计				2546.06	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	50502.29	1.9	959.54						
2	041201017001	文明施工	50502.29	1.05	530.27						
3	041201018001	环境保护	50502.29								
4	041201016001	临时设施	50502.29	1.65	833.29						
5	041201020001	冬雨季施工增加	50502.29	0.2	101						
6	041201021001	夜间施工增加	50502.29	0.2	101						
7	041201022001	特殊地区施工	50502.29								
8	041201023001	二次搬运	50502.29								
9	041201024001	已完工程及设备保护	50502.29	0.01	5.05						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	50502.29								
11	041201026001	按质论价	50502.29								
12	041201027001	建筑工人实名制	50502.29	0.0315	15.91						
13	041201028001	特殊施工降效	50502.29								
14	041201029001	交通组织维护	50502.29								
15	041201030001	协管	50502.29								
合计					2546.06						-

其他项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	5050.23			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		5050.23			-

暂列金额明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			5050.23			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	5050.23			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	58098.58	9	5228.87
合计					5228.87

鑫点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-过路管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	242481.3
1.1	A.1 土方工程	6570.54
1.2	B.5 交通管理设施	235910.76
2	措施项目	7686
2.1	其中：安全生产	2896.64
3	其他项目	24248.13
3.1	其中：暂列金额	24248.13
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	24697.39
合　计		257237.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 土方工程					6570.54	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度：2米以内 3.运输：弃土，运距投标人自行考虑	m3	228.98	8.9	2037.92	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：素土	m3	194.2	19.93	3870.41	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：多余土方 2.运输：运距投标人自行考虑	m3	34.78	19.04	662.21	
		B.5 交通管理设施					235910.76	
4	040205003001	标志牌	1.类型：指路牌标志 2.材质、规格尺寸：400cm*200cm 3.板面反光膜等级：胡家路上的合杆,曙光路上的独立设置 正反两面,反面交通标语	块	6	4928.41	29570.46	
5	040205002001	交通标志杆	1.类型：指路标志杆件 2.规格尺寸：400cm*200cm指路牌不含单独另计，此项仅独立杆件及基础 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，（含土方挖填） 4.曙光路上的独立设置	套	1	11221.96	11221.96	
6	040205003002	标志牌	1.类型：分道牌标志 2.材质、规格尺寸：400*225cm 3.板面反光膜等级：正反两面,反面交通标语	块	4	5131.86	20527.44	
7	040205002002	交通标志杆	1.类型：组合禁令标志 2.规格尺寸：版面尺寸3*Φ80cm，合杆不包含	套	2	881.9	1763.8	
8	040205007001	标线	1.材料品种：路面标线涂料（包含车道分界线、边缘线、车道分界线、人行横道线、分隔线等） 2.类型：详见图纸设计	m2	210.85	37.76	7961.7	
9	040205008001	标记	1.材料品种：热熔反光导向箭头 2.详见图纸设计	个	11	300.97	3310.67	
10	040205003003	标志牌	1.类型：路名牌，合杆不包含 2.材质、规格尺寸：135*40cm 3.详见图纸设计	块	2	700.81	1401.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：240厚MU15混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑、1:2水泥砂浆内粉 2.规格尺寸：手孔井，内空450*450*800 3.盖板材质、规格：采用复合材料井盖，尺寸为500*500mm。 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：碎石垫层，C30基础	座	5	1136.92	5684.6	
12	040804001001	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：Φ114*2根 3.100mm厚碎石垫层+100mm厚C20混凝土基础 4.450*450mmC25混凝土包封 5.清单量同计价量	m	30	187.54	5626.2	
13	040205003004	标志牌	1.类型：标志板，抱箍合杆 2.材质、规格尺寸：Φ800*2mm 3.板面反光膜等级：详见图纸设计 4.合杆费用不包含	块	4	268.41	1073.64	
14	040205013001	隔离护栏	1.类型：分隔护栏(1.2m高)	m	10	173.35	1733.5	
15	040205014001	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数：400LED机动车信号灯灯头（满屏+箭头） 2.其他详见设计图纸 3.合杆费用不包含	套	1	2320.11	2320.11	
16	040205014002	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数：倒计时	套	1	1620.11	1620.11	
17	040205014003	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数：300LED人行信号灯灯头，其他详见设计图纸 2.不包含合杆费用	套	4	1420.11	5680.44	
18	040205019001	监控摄像机	1.规格、型号：900万像素电警抓拍相机 2.不包含合杆费用	台	2	8236.65	16473.3	
19	040205019002	监控摄像机	1.规格、型号：人脸抓拍相机 2.不包含合杆费用	台	1	8236.65	8236.65	
20	040205014004	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数：爆闪灯(环保型) 2.不包含合杆费用	套	2	1218.22	2436.44	
21	040205019003	监控摄像机	1.规格、型号：交通枪球一体机 2.不包含合杆费用	台	1	4219.46	4219.46	
22	040205019004	监控摄像机	1.规格、型号：400万像素监控球机 2.不包含合杆费用	台	3	3055.69	9167.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040205015001	设备控制机箱	1.类型：信号控制系统箱不锈钢,箱体尺寸1100*600*450,含空气开关、插座（含信号主机，报警系统，信号灯故障预警，系统接入费用） 2.垫层、基础材料品种、厚度：100厚碎石垫层，C25钢筋砼 3.集中协调式信号控制机联网至交警大队	台	1	27874.78	27874.78	
24	040803001001	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-5*6	m	300	37	11100	
25	040803001002	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-3*4	m	300	19.81	5943	
26	040804002001	配线	1.规格：RVV-3*2.5mm2	m	500	12.44	6220	
27	040804002002	配线	1.规格：RVV-4x1.5mm2	m	10	10.26	102.6	
28	030502005001	光缆	1.名称：室外铠装4芯单模光纤	m	500	3.9	1950	
30	030501004001	存储设备	1.名称：前端存储 2.规格：4*6T	台	1	12337.68	12337.68	
31	030501019002	运维终端	1.名称：运维终端 2.类别：数据采集:电压、电流,精度1%%%;温度、湿度,精度±0.1℃。状态检测:箱门、防雷、网络、视频、市电、补光灯、风扇、 加热器、用电监控等功能。 3.规格：含2块企业级硬盘ST4000NM0033	台	1	12604.03	12604.03	
32	040801007001	杆上控制箱	1.型号：抱杆机箱（含电源、空开、插座及接地） 2.抱杆安装	套	1	1013.69	1013.69	
33	030501002001	输出设备	1.名称：光纤收发器	台	1	391.95	391.95	
34	030501015001	交换机	1.名称：24口千兆交换机	台	1	2976.96	2976.96	
36	040803001003	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-5*10	m	5	69.82	349.1	
37	030502003001	双绞线缆	1.名称：超五类网线 2.规格：4对 3.敷设方式：管内穿线	m	5	3.56	17.8	
38	040205024001	光纤通信线路	1.系统类别：远程光纤通信线路租用（专用裸光纤）包含运维，调试费用 2.租用年限：3年	项	1	13000	13000	
合计							242481.3	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度：2米以内 3.运输：弃土，运距投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.91
1.1	普工	工日	0.020751	-	-	140	2.91
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.27
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.002503	-	-	1578.36	3.95
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.00025	-	-	1271.24	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.18
5	管理费	-	-	-	-	-	1.32
6	利润	-	-	-	-	-	0.4
综合单价							8.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.98
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	27.76	1.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.25
5	管理费	-	-	-	-	-	5.13
6	利润	-	-	-	-	-	1.55
综合单价							19.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：多余土方 2.运输：运距投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普工	工日	0.002	-	-	140	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.54
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.003046	-	-	1578.36	4.81
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000912	-	-	1271.24	1.16
3.3	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.008765	-	-	1402.58	12.29
3.4	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	716.14	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.87
5	管理费	-	-	-	-	-	0.13
6	利润	-	-	-	-	-	0.04
综合单价							19.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205003001	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.类型：指路牌标志 2.材质、规格尺寸：400cm*200cm 3.板面反光膜等级：胡家路上的合杆,曙光路上的独立设置 正反两面,反面交通标语						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	724.63
1.1	普工	工日	0.817	-	-	140	114.38
1.2	一般技工	工日	2.441	-	-	250	610.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3749.16
2.1	反光膜	m2	8	-	-	60	480
2.2	粘结剂	kg	4	-	-	9.25	37
2.3	标志板 400*200	个	1	-	-	2800	2800
2.4	高强螺栓	套	24.48	-	-	6.08	148.84
2.5	U型抱箍	套	24.48	-	-	11.38	278.58
2.6	其他材料费	元	4.74	-	-	1	4.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.27
3.1	汽车式起重机提升质量20t	台班	0.018	-	-	1404.09	25.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4499.06
5	管理费	-	-	-	-	-	329.7
6	利润	-	-	-	-	-	99.65
综合单价							4928.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205002001	项目名称	交通标志杆			计量单位	套
项目特征	1.类型：指路标志杆件 2.规格尺寸：400cm*200cm指路牌不含单独另计，此项仅独立杆件及基础 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，（含土方挖填） 4.曙光路上的独立设置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1162.73
1.1	普工	工日	2.400282	-	-	140	336.04
1.2	一般技工	工日	2.880095	-	-	250	720.02
1.3	高级技工	工日	0.313731	-	-	340	106.67
2	材料费	-	-	-	-	-	8574.3
2.1	水	m3	0.865334	-	-	4.57	3.95
2.2	电	kW·h	2.324771	-	-	0.8	1.86
2.3	土工布	m2	0.667126	-	-	2	1.33
2.4	C25预拌混凝土	m3	5.26816	-	-	375	1975.56
2.5	圆钉	kg	0.41472	-	-	7.23	3
2.6	板枋材	m3	0.05184	-	-	1730.06	89.69
2.7	脱模剂	kg	1.728	-	-	2.64	4.56
2.8	模板嵌缝料	kg	0.864	-	-	3.34	2.89
2.9	组合钢模板	kg	11.00736	-	-	4.6	50.63
2.10	钢模板连接件	kg	22.48128	-	-	7.482	168.2
2.11	钢支撑	kg	4.33728	-	-	4.08	17.7
2.12	螺纹钢	kg	78.392	-	-	3.034	237.84
2.13	镀锌铁丝	kg	0.511269	-	-	8.86	4.53
2.14	低碳钢焊条	kg	0.212614	-	-	6.89	1.46
2.15	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内	个	1	-	-	420	420
2.16	电焊条	kg	0.6	-	-	6.89	4.13
2.17	氧气	m3	0.15	-	-	3.97	0.6
2.18	乙炔气	kg	0.082	-	-	14.24	1.17
2.19	指路标志杆件	套	1	-	-	5500	5500
2.20	其他材料费	元	85.2	-	-	1	85.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	796.01
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.032239	-	-	1578.36	50.88
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.009653	-	-	1271.24	12.27
3.3	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.402116	-	-	27.76	11.16

3.4	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.183082	-	-	414.11	75.82
3.5	载重汽车 装载质量8t	台班	0.076032	-	-	746.94	56.79
3.6	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.124192	-	-	1105.88	137.34
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.007724	-	-	39.28	0.3
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.024397	-	-	21.45	0.52
3.9	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.025238	-	-	98.05	2.47
3.10	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.002524	-	-	17.47	0.04
3.11	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.2	-	-	63.81	12.76
3.12	载重汽车 装载质量4t	台班	0.33	-	-	636.01	209.88
3.13	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.33	-	-	684.09	225.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10533.04
5	管理费	-	-	-	-	-	529.05
6	利润	-	-	-	-	-	159.87
综合单价							11221.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205003002	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.类型：分道牌标志 2.材质、规格尺寸：400*225cm 3.板面反光膜等级：正反两面,反面交通标语						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	811.6
1.1	普工	工日	0.915	-	-	140	128.1
1.2	一般技工	工日	2.734	-	-	250	683.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3814.11
2.1	反光膜	m2	9	-	-	60	540
2.2	粘结剂	kg	4.5	-	-	9.25	41.63
2.3	标志板 400*225	个	1	-	-	2800	2800
2.4	高强螺栓	套	24.48	-	-	6.08	148.84
2.5	U型抱箍	套	24.48	-	-	11.38	278.58
2.6	其他材料费	元	5.06	-	-	1	5.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.27
3.1	汽车式起重机提升质量20t	台班	0.018	-	-	1404.09	25.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4650.98
5	管理费	-	-	-	-	-	369.27
6	利润	-	-	-	-	-	111.61
综合单价							5131.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205002002	项目名称	交通标志杆			计量单位	套
项目特征	1.类型：组合禁令标志 2.规格尺寸：版面尺寸3*φ80cm，合杆不包含						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	105.59
1.1	普工	工日	0.118853	-	-	140	16.64
1.2	一般技工	工日	0.355805	-	-	250	88.95
2	材料费	-	-	-	-	-	713.75
2.1	反光膜	m2	0.7536	-	-	60	45.22
2.2	粘结剂	kg	0.3768	-	-	9.25	3.49
2.3	标志板 φ800*2mm	个	3	-	-	150	450
2.4	高强螺栓	套	12.24	-	-	6.08	74.42
2.5	U型抱箍	套	12.24	-	-	11.38	139.29
2.6	其他材料费	元	1.33	-	-	1	1.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	819.34
5	管理费	-	-	-	-	-	48.03
6	利润	-	-	-	-	-	14.53
综合单价							881.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205007001	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：路面标线涂料（包含车道分界线、边缘线、车道分界线、人行横道线、分隔线等） 2.类型：详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.45
1.1	普工	工日	0.00163	-	-	140	0.23
1.2	一般技工	工日	0.00487	-	-	250	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	26.04
2.1	热熔标线涂料	kg	4.5	-	-	4.88	21.96
2.2	反光材料(玻璃珠)	kg	0.4	-	-	3.45	1.38
2.3	底漆	kg	0.23856	-	-	10.77	2.57
2.4	其他材料费	元	0.13	-	-	1	0.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.41
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.00625	-	-	636.01	3.98
3.2	手推式热熔划线车	台班	0.00625	-	-	367.84	2.3
3.3	热熔釜熔解车	台班	0.00625	-	-	501.58	3.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.9
5	管理费	-	-	-	-	-	0.66
6	利润	-	-	-	-	-	0.2
综合单价							37.76

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205008001	项目名称	标记			计量单位	个
项目特征	1.材料品种：热熔反光导向箭头 2.详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	77.46
1.1	普工	工日	0.08705	-	-	140	12.19
1.2	一般技工	工日	0.2611	-	-	250	65.28
2	材料费	-	-	-	-	-	130.19
2.1	热熔标线涂料	kg	22.5	-	-	4.88	109.8
2.2	反光材料(玻璃珠)	kg	2	-	-	3.45	6.9
2.3	底漆	kg	1.1928	-	-	10.77	12.85
2.4	其他材料费	元	0.64	-	-	1	0.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	47.42
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.03085	-	-	636.01	19.62
3.2	手推式热熔划线车	台班	0.0335	-	-	367.84	12.32
3.3	热熔釜熔解车	台班	0.03085	-	-	501.58	15.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	255.07
5	管理费	-	-	-	-	-	35.25
6	利润	-	-	-	-	-	10.65
综合单价							300.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205003003	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.类型：路名牌，合杆不包含 2.材质、规格尺寸：135*40cm 3.详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.87
1.1	普工	工日	0.033	-	-	140	4.62
1.2	一般技工	工日	0.097	-	-	250	24.25
2	材料费	-	-	-	-	-	629.56
2.1	标志板 1370*420*2mm	个	1	-	-	200	200
2.2	高强螺栓	套	24.48	-	-	6.08	148.84
2.3	U型抱箍	套	24.48	-	-	11.38	278.58
2.4	其他材料费	元	2.14	-	-	1	2.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.27
3.1	汽车式起重机 提升质量20t	台班	0.018	-	-	1404.09	25.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	683.7
5	管理费	-	-	-	-	-	13.14
6	利润	-	-	-	-	-	3.97
综合单价							700.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井			计量单位	座
项目特征	1.材料品种：240厚MU15混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑、1:2水泥砂浆内粉 2.规格尺寸：手孔井，内空450*450*800 3.盖板材质、规格：采用复合材料井盖，尺寸为500*500mm。 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：碎石垫层，C30基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	315.29
1.1	普工	工日	0.688142	-	-	140	96.34
1.2	一般技工	工日	0.875813	-	-	250	218.95
2	材料费	-	-	-	-	-	616.73
2.1	碎石	t	0.347995	-	-	77.72	27.05
2.2	水	m3	0.210447	-	-	4.57	0.96
2.3	电	kW·h	0.133704	-	-	0.8	0.11
2.4	C15预拌混凝土	m3	0.17671	-	-	350	61.85
2.5	标准砖	百块	4.993464	-	-	50.22	250.77
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.286467	-	-	15.86	4.54
2.7	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.237889	-	-	519	123.46
2.8	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.04348	-	-	573	24.91
2.9	复合材料井盖	套	1.01	-	-	118.82	120.01
2.10	其他材料费	元	3.07	-	-	1	3.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.09
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.010286	-	-	357.98	3.68
3.2	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.036704	-	-	392.79	14.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	950.11
5	管理费	-	-	-	-	-	143.46
6	利润	-	-	-	-	-	43.35
综合单价							1136.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040804001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质：镀锌钢管 2.规格：Φ114*2根 3.100mm厚碎石垫层+100mm厚C20混凝土基础 4.450*450mmC25混凝土包封 5.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.14
1.1	普工	工日	0.049324	-	-	140	6.91
1.2	一般技工	工日	0.056942	-	-	250	14.24
2	材料费	-	-	-	-	-	153.09
2.1	镀锌钢管	m	2.04	-	-	49.45	100.88
2.2	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	-	-	1.72	0.03
2.3	碎石	t	0.089505	-	-	77.72	6.96
2.4	水	m3	0.020409	-	-	4.57	0.09
2.5	电	kW·h	0.074425	-	-	0.8	0.06
2.6	C20预拌混凝土	m3	0.0303	-	-	368	11.15
2.7	塑料薄膜	m2	0.195606	-	-	6.18	1.21
2.8	C30预拌混凝土	m3	0.068064	-	-	384	26.14
2.9	圆钉	kg	0.083764	-	-	7.23	0.61
2.10	脱模剂	kg	0.04	-	-	2.64	0.11
2.11	复合木模板	m2	0.084	-	-	43.3	3.64
2.12	板枋材	m3	0.000576	-	-	1730.06	1
2.13	零星卡具	kg	0.023744	-	-	4.35	0.1
2.14	钢支撑	kg	0.076488	-	-	4.08	0.31
2.15	其他材料费	元	0.8	-	-	1	0.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79
3.1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.00504	-	-	27.76	0.14
3.2	载重汽车 装载质量8t	台班	0.000392	-	-	746.94	0.29
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000284	-	-	1105.88	0.31
3.4	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000876	-	-	27.83	0.02
3.5	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班	0.000876	-	-	24.15	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	175.02
5	管理费	-	-	-	-	-	9.61
6	利润	-	-	-	-	-	2.91

综合单价	187.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205003004	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.类型：标志板，抱箍合杆 2.材质、规格尺寸：Φ800*2mm 3.板面反光膜等级：详见图纸设计 4.合杆费用不包含						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.27
1.1	普工	工日	0.027309	-	-	140	3.82
1.2	一般技工	工日	0.081801	-	-	250	20.45
2	材料费	-	-	-	-	-	229.76
2.1	反光膜	m2	0.1256	-	-	60	7.54
2.2	粘结剂	kg	0.0628	-	-	9.25	0.58
2.3	标志板 Φ800*2mm	个	1	-	-	150	150
2.4	高强螺栓	套	4.08	-	-	6.08	24.81
2.5	U型抱箍	套	4.08	-	-	11.38	46.43
2.6	其他材料费	元	0.4	-	-	1	0.4
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	254.03
5	管理费	-	-	-	-	-	11.04
6	利润	-	-	-	-	-	3.34
综合单价							268.41

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205013001	项目名称	隔离护栏			计量单位	m
项目特征	1.类型：分隔护栏(1.2m高)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.9
1.1	普工	工日	0.00663	-	-	140	0.93
1.2	一般技工	工日	0.0199	-	-	250	4.98
2	材料费	-	-	-	-	-	160.25
2.1	固定式分隔栏	m	1	-	-	160	160
2.2	膨胀螺栓	套	0.408	-	-	0.62	0.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.7
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0056	-	-	660.44	3.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	169.85
5	管理费	-	-	-	-	-	2.69
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							173.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205014001	项目名称	信号灯			计量单位	套
项目特征	1.信号灯规格、型号、组数：400LED机动车信号灯灯头（满屏+箭头） 2.其他详见设计图纸 3.合杆费用不包含						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.15
1.1	普工	工日	0.035	-	-	140	4.9
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	250	26.25
2	材料费	-	-	-	-	-	2200
2.1	400LED机动车信号灯灯头（满屏+箭头）	套	1	-	-	2200	2200
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.51
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.059	-	-	636.01	37.52
3.2	平台作业升降车 提升高度20m	台班	0.059	-	-	559.17	32.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2301.66
5	管理费	-	-	-	-	-	14.17
6	利润	-	-	-	-	-	4.28
综合单价							2320.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205014002	项目名称	信号灯			计量单位	套
项目特征	1.信号灯规格、型号、组数：倒计时						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.15
1.1	普工	工日	0.035	-	-	140	4.9
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	250	26.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1500
2.1	倒计时	套	1	-	-	1500	1500
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.51
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.059	-	-	636.01	37.52
3.2	平台作业升降车 提升高度20m	台班	0.059	-	-	559.17	32.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1601.66
5	管理费	-	-	-	-	-	14.17
6	利润	-	-	-	-	-	4.28
综合单价							1620.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205014003	项目名称	信号灯			计量单位	套
项目特征	1.信号灯规格、型号、组数：300LED人行信号灯灯头，其他详见设计图纸 2.不包含合杆费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.15
1.1	普工	工日	0.035	-	-	140	4.9
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	250	26.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1300
2.1	300LED人行信号灯灯头	套	1	-	-	1300	1300
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.51
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.059	-	-	636.01	37.52
3.2	平台作业升降车 提升高度20m	台班	0.059	-	-	559.17	32.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1401.66
5	管理费	-	-	-	-	-	14.17
6	利润	-	-	-	-	-	4.28
综合单价							1420.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205019001	项目名称	监控摄像机			计量单位	台
项目特征	1.规格、型号：900万像素电警抓拍相机 2.不包含合杆费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	121.77
1.1	普工	工日	0.168	-	-	140	23.52
1.2	一般技工	工日	0.393	-	-	250	98.25
2	材料费	-	-	-	-	-	8041.98
2.1	900万像素电警抓拍相机	台	1	-	-	8000	8000
2.2	多功能上光清洁剂	盒	0.181	-	-	20.99	3.8
2.3	脱脂棉	kg	0.031	-	-	1	0.03
2.4	摄像机支架	个	1	-	-	31.57	31.57
2.5	棉纱头	kg	0.729	-	-	6.28	4.58
2.6	其他材料费	元	2	-	-	1	2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.75
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.75	0.29
3.2	彩色监视器	台班	0.1	-	-	4.62	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8164.5
5	管理费	-	-	-	-	-	55.4
6	利润	-	-	-	-	-	16.75
综合单价							8236.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205019002	项目名称	监控摄像机			计量单位	台
项目特征	1.规格、型号：人脸抓拍相机 2.不包含合杆费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	121.77
1.1	普工	工日	0.168	-	-	140	23.52
1.2	一般技工	工日	0.393	-	-	250	98.25
2	材料费	-	-	-	-	-	8041.98
2.1	人脸抓拍相机	台	1	-	-	8000	8000
2.2	多功能上光清洁剂	盒	0.181	-	-	20.99	3.8
2.3	脱脂棉	kg	0.031	-	-	1	0.03
2.4	摄像机支架	个	1	-	-	31.57	31.57
2.5	棉纱头	kg	0.729	-	-	6.28	4.58
2.6	其他材料费	元	2	-	-	1	2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.75
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.75	0.29
3.2	彩色监视器	台班	0.1	-	-	4.62	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8164.5
5	管理费	-	-	-	-	-	55.4
6	利润	-	-	-	-	-	16.75
综合单价							8236.65

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205014004	项目名称	信号灯			计量单位	套
项目特征	1.信号灯规格、型号、组数：爆闪灯(环保型) 2.不包含合杆费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.23
1.1	普工	工日	0.036	-	-	140	5.04
1.2	一般技工	工日	0.063	-	-	250	15.75
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	340	5.44
2	材料费	-	-	-	-	-	1172.88
2.1	红外一体环保补光灯	套	1.01	-	-	1153.48	1165.01
2.2	薄钢板	kg	0.99	-	-	3.736	3.7
2.3	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	6.89	0.69
2.4	绝缘电线	m	0.916	-	-	2.31	2.12
2.5	铜接线端子	个	1.015	-	-	1.2	1.22
2.6	其他材料费	元	0.14	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.57
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.056	-	-	63.81	3.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1202.68
5	管理费	-	-	-	-	-	11.93
6	利润	-	-	-	-	-	3.61
综合单价							1218.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205019003	项目名称	监控摄像机			计量单位	台
项目特征	1.规格、型号：交通枪球一体机 2.不包含合杆费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	133.65
1.1	普工	工日	0.185	-	-	140	25.9
1.2	一般技工	工日	0.431	-	-	250	107.75
2	材料费	-	-	-	-	-	4004.02
2.1	交通枪球一体机	台	1	-	-	4000	4000
2.2	多功能上光清洁剂	盒	0.181	-	-	20.99	3.8
2.3	脱脂棉	kg	0.031	-	-	1	0.03
2.4	其他材料费	元	0.19	-	-	1	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.6
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.75	0.29
3.2	彩色监视器	台班	0.5	-	-	4.62	2.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4140.27
5	管理费	-	-	-	-	-	60.81
6	利润	-	-	-	-	-	18.38
综合单价							4219.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205019004	项目名称	监控摄像机			计量单位	台
项目特征	1.规格、型号：400万像素监控球机 2.不包含合杆费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	133.65
1.1	普工	工日	0.185	-	-	140	25.9
1.2	一般技工	工日	0.431	-	-	250	107.75
2	材料费	-	-	-	-	-	2840.25
2.1	400万像素监控球机	台	1	-	-	2836.23	2836.23
2.2	多功能上光清洁剂	盒	0.181	-	-	20.99	3.8
2.3	脱脂棉	kg	0.031	-	-	1	0.03
2.4	其他材料费	元	0.19	-	-	1	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.6
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.75	0.29
3.2	彩色监视器	台班	0.5	-	-	4.62	2.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2976.5
5	管理费	-	-	-	-	-	60.81
6	利润	-	-	-	-	-	18.38
综合单价							3055.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205015001	项目名称	设备控制机箱			计量单位	台
项目特征	1.类型：信号控制系统箱不锈钢,箱体尺寸1100*600*450,含空气开关、插座（含信号主机，报警系统，信号灯故障预警，系统接入费用） 2.垫层、基础材料品种、厚度：100厚碎石垫层，C25钢筋砼 3.集中协调式信号控制机联网至交警大队						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	612.24
1.1	普工	工日	0.778514	-	-	140	108.99
1.2	一般技工	工日	2.012977	-	-	250	503.24
2	材料费	-	-	-	-	-	26824.69
2.1	信号控制系统箱	只	1	-	-	26618.69	26618.69
2.2	碎石	t	0.083538	-	-	77.72	6.49
2.3	塑料薄膜	m2	0.451597	-	-	6.18	2.79
2.4	水	m3	0.332905	-	-	4.57	1.52
2.5	电	kW·h	0.112304	-	-	0.8	0.09
2.6	C30预拌混凝土	m3	0.38178	-	-	384	146.6
2.7	圆钉	kg	0.43407	-	-	7.23	3.14
2.8	镀锌铁丝	kg	0.556892	-	-	8.86	4.93
2.9	脱模剂	kg	0.234	-	-	2.64	0.62
2.10	复合木模板	m2	0.4914	-	-	43.3	21.28
2.11	零星卡具	kg	0.826722	-	-	4.35	3.6
2.12	木模板	m3	0.002808	-	-	1730.06	4.86
2.13	钢支撑	kg	0.654732	-	-	4.08	2.67
2.14	螺纹钢	kg	2.184275	-	-	3.034	6.63
2.15	低碳钢焊条	kg	0.005924	-	-	6.89	0.04
2.16	其他材料费	元	0.74	-	-	1	0.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	75.09
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.111	-	-	636.01	70.6
3.2	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.004704	-	-	27.76	0.13
3.3	载重汽车 装载质量8t	台班	0.00351	-	-	746.94	2.62
3.4	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001474	-	-	1105.88	1.63
3.5	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.000608	-	-	27.83	0.02
3.6	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.000215	-	-	39.28	0.01
3.7	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.00068	-	-	21.45	0.01

3.8	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.000703	-	-	98.05	0.07
3.9	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm× 45cm	台班	0.00007	-	-	17.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27512.02
5	管理费	-	-	-	-	-	278.58
6	利润	-	-	-	-	-	84.18
综合单价							27874.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040803001001	项目名称	电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-5*6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.1
1.1	普工	工日	0.0039	-	-	140	0.55
1.2	一般技工	工日	0.0079	-	-	250	1.98
1.3	高级技工	工日	0.0017	-	-	340	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	31.13
2.1	YJV-5*6	m	1.01	-	-	30.16	30.46
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0011	-	-	7.12	0.01
2.3	钢丝绳	kg	0.0045	-	-	6.57	0.03
2.4	黄铜线	kg	0.0006	-	-	8.34	0.01
2.5	塑料带	卷	0.0011	-	-	17.62	0.02
2.6	棉布	kg	0.0006	-	-	7.89	
2.7	热缩端帽	个	0.004	-	-	0.6	
2.8	汽油	kg	0.0113	-	-	9.13	0.1
2.9	油脂	kg	0.0227	-	-	8.06	0.18
2.10	硬酯酸	kg	0.0006	-	-	5.95	
2.11	自粘性塑料带	卷	0.017	-	-	17.62	0.3
2.12	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.93
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	660.44	0.33
3.2	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.0005	-	-	1207.89	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.16
5	管理费	-	-	-	-	-	1.41
6	利润	-	-	-	-	-	0.43
综合单价							37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040803001002	项目名称	电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-3*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.1
1.1	普工	工日	0.0039	-	-	140	0.55
1.2	一般技工	工日	0.0079	-	-	250	1.98
1.3	高级技工	工日	0.0017	-	-	340	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	13.94
2.1	YJV-3*4	m	1.01	-	-	13.14	13.27
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0011	-	-	7.12	0.01
2.3	钢丝绳	kg	0.0045	-	-	6.57	0.03
2.4	黄铜线	kg	0.0006	-	-	8.34	0.01
2.5	塑料带	卷	0.0011	-	-	17.62	0.02
2.6	棉布	kg	0.0006	-	-	7.89	
2.7	热缩端帽	个	0.004	-	-	0.6	
2.8	汽油	kg	0.0113	-	-	9.13	0.1
2.9	油脂	kg	0.0227	-	-	8.06	0.18
2.10	硬酯酸	kg	0.0006	-	-	5.95	
2.11	自粘性塑料带	卷	0.017	-	-	17.62	0.3
2.12	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.93
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0005	-	-	660.44	0.33
3.2	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.0005	-	-	1207.89	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.97
5	管理费	-	-	-	-	-	1.41
6	利润	-	-	-	-	-	0.43
综合单价							19.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040804002001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.规格：RVV-3*2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1
1.1	普工	工日	0.0017	-	-	140	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0025	-	-	250	0.63
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	10.84
2.1	铜芯多股绝缘导线	m	1.08	-	-	9.86	10.65
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	8.87	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	75	0.08
2.4	汽油	kg	0.007	-	-	9.13	0.06
2.5	塑料胶布带	卷	0.016	-	-	1.8	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.84
5	管理费	-	-	-	-	-	0.46
6	利润	-	-	-	-	-	0.14
综合单价							12.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040804002002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.规格：RVV-4x1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1
1.1	普工	工日	0.0017	-	-	140	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0025	-	-	250	0.63
1.3	高级技工	工日	0.0004	-	-	340	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	8.66
2.1	RVV-4x1.5mm2	m	1.08	-	-	7.84	8.47
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	7.88	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	75	0.08
2.4	汽油	kg	0.007	-	-	9.13	0.06
2.5	塑料胶布带	卷	0.016	-	-	1.8	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.66
5	管理费	-	-	-	-	-	0.46
6	利润	-	-	-	-	-	0.14
综合单价							10.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	030502005001	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：室外铠装4芯单模光纤						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.89
1.1	普工	工日	0.001	-	-	140	0.14
1.2	一般技工	工日	0.003	-	-	250	0.75
2	材料费	-	-	-	-	-	2.47
2.1	光纤	m	1.02	-	-	2.4	2.45
2.2	棉纱头	kg	0.003	-	-	6.28	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.32	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.38
5	管理费	-	-	-	-	-	0.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.12
综合单价							3.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	030501004001	项目名称	存储设备			计量单位	台
项目特征	1.名称：前端存储 2.规格：4*6T						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	179.22
1.1	普工	工日	0.248	-	-	140	34.72
1.2	一般技工	工日	0.578	-	-	250	144.5
2	材料费	-	-	-	-	-	12020.82
2.1	前端存储	台	1	-	-	11978.41	11978.41
2.2	绝缘电线	m	2.04	-	-	3.44	7.02
2.3	铜接线端子	个	2.04	-	-	1.72	3.51
2.4	白绸	m2	2	-	-	12.8	25.6
2.5	光盘	张	2	-	-	2.13	4.26
2.6	其他材料费	元	2.02	-	-	1	2.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.45
3.1	笔记本电脑	台班	1.2	-	-	9.74	11.69
3.2	手动液压叉车	台班	0.5	-	-	39.52	19.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12231.49
5	管理费	-	-	-	-	-	81.55
6	利润	-	-	-	-	-	24.64
综合单价							12337.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	030501019002	项目名称	运维终端			计量单位	台
项目特征	1.名称：运维终端 2.类别：数据采集:电压、电流,精度1%%%;温度、湿度,精度±0.1℃。 状态检测:箱门、防雷、网络、视频、市电、补光灯、风扇、 加热器、用电监控等功能。 3.规格：含2块企业级硬盘ST4000NM0033						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	107.61
1.1	普工	工日	0.149	-	-	140	20.86
1.2	一般技工	工日	0.347	-	-	250	86.75
2	材料费	-	-	-	-	-	12432.02
2.1	运维终端（含企业级硬盘2块）	台	1	-	-	12420.96	12420.96
2.2	绝缘电线	m	2.04	-	-	3.44	7.02
2.3	铜接线端子	个	2.04	-	-	1.72	3.51
2.4	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	钳形接地电阻测试仪	台班	0.05	-	-	12.73	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12540.27
5	管理费	-	-	-	-	-	48.96
6	利润	-	-	-	-	-	14.8
综合单价							12604.03

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040801007001	项目名称	杆上控制箱			计量单位	套
项目特征	1.型号：抱杆机箱（含电源、空开、插座及接地） 2.抱杆安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	539.89
1.1	普工	工日	0.576	-	-	140	80.64
1.2	一般技工	工日	1.429	-	-	250	357.25
1.3	高级技工	工日	0.3	-	-	340	102
2	材料费	-	-	-	-	-	153.9
2.1	六角螺栓带螺母	套	4.1	-	-	6.13	25.13
2.2	电焊条	kg	0.1	-	-	6.89	0.69
2.3	镀锌铁丝	kg	0.123	-	-	7.12	0.88
2.4	凡士林	kg	0.02	-	-	4.15	0.08
2.5	镀锌V型横箍	副	2.02	-	-	7.1	14.34
2.6	镀锌抱铁	个	2.02	-	-	6	12.12
2.7	镀锌支架支撑	副	2.02	-	-	25	50.5
2.8	镀锌横担	根	2.074	-	-	20.99	43.53
2.9	开关箱固定压板	副	1	-	-	6	6
2.10	其他材料费	元	0.63	-	-	1	0.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电焊条烘干箱容积55cm×45cm×55cm	台班	0.001	-	-	22.41	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	693.81
5	管理费	-	-	-	-	-	245.65
6	利润	-	-	-	-	-	74.23
综合单价							1013.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	030501002001	项目名称	输出设备			计量单位	台
项目特征	1.名称：光纤收发器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36
1.1	普工	工日	0.05	-	-	140	7
1.2	一般技工	工日	0.116	-	-	250	29
2	材料费	-	-	-	-	-	333.65
2.1	光纤收发器	个	1	-	-	317.33	317.33
2.2	多功能上光清洁剂	盒	0.02	-	-	20.99	0.42
2.3	脱脂棉	kg	0.005	-	-	1	0.01
2.4	其他材料费	元	15.89	-	-	1	15.89
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	笔记本电脑	台班	0.1	-	-	9.74	0.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	370.62
5	管理费	-	-	-	-	-	16.38
6	利润	-	-	-	-	-	4.95
综合单价							391.95

福信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	030501015001	项目名称	交换机			计量单位	台
项目特征	1.名称：24口千兆交换机						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	286.44
1.1	普工	工日	0.396	-	-	140	55.44
1.2	一般技工	工日	0.924	-	-	250	231
2	材料费	-	-	-	-	-	2511.06
2.1	绝缘电线	m	2.04	-	-	3.44	7.02
2.2	24口千兆交换机	台	1	-	-	2500	2500
2.3	铜接线端子	个	2.04	-	-	1.72	3.51
2.4	其他材料费	元	0.53	-	-	1	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.74
3.1	笔记本电脑	台班	1	-	-	9.74	9.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2807.24
5	管理费	-	-	-	-	-	130.33
6	利润	-	-	-	-	-	39.39
综合单价							2976.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040803001003	项目名称	电缆			计量单位	m
项目特征	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-5*10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.00791	-	-	140	1.11
1.2	一般技工	工日	0.02407	-	-	250	6.02
1.3	高级技工	工日	0.00395	-	-	340	1.34
2	材料费	-	-	-	-	-	56.18
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	54.26	54.8
2.2	封铅	kg	0.0102	-	-	8.58	0.09
2.3	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.16	0.02
2.4	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	套	0.306	-	-	1.36	0.42
2.5	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	2.87	0.05
2.6	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	7.12	0.02
2.7	合金钢钻头	根	0.0016	-	-	12.89	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	15.86	0.02
2.9	汽油	kg	0.0075	-	-	9.13	0.07
2.10	硬酯酸	kg	0.0005	-	-	5.95	
2.11	镀锌电缆卡子	个	0.234	-	-	1.59	0.37
2.12	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	3.78	0.27
2.13	标志牌	个	0.06	-	-	0.19	0.01
2.14	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.00009	-	-	660.44	0.06
3.2	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.00009	-	-	1105.88	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.81
5	管理费	-	-	-	-	-	3.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.16
综合单价							69.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.名称：超五类网线 2.规格：4对 3.敷设方式：管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.89
1.1	普工	工日	0.001	-	-	140	0.14
1.2	一般技工	工日	0.003	-	-	250	0.75
2	材料费	-	-	-	-	-	2.12
2.1	超五类网线	m	1.05	-	-	1.98	2.08
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	6.28	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.001	-	-	5.75	0.01
3.2	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.32	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.04
5	管理费	-	-	-	-	-	0.4
6	利润	-	-	-	-	-	0.12
综合单价							3.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205024001	项目名称	光纤通信线路			计量单位	项
项目特征	1.系统类别：远程光纤通信线路租用（专用裸光纤）包含运维，调试费用 2.租用年限：3年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	13000
2.1	远程光纤通信线路租用	项	1	-	-	13000	13000
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13000
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							13000

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 土方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度：2米以内 3.运输：弃土，运距投标人自行考虑	m3	2.91		4.27	1.32	0.4	8.9
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：素土	m3	11.27		1.98	5.13	1.55	19.93
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：多余土方 2.运输：运距投标人自行考虑	m3	0.28	0.05	18.54	0.13	0.04	19.04
		B.5 交通管理设施								
4	040205003001	标志牌	1.类型：指路牌标志 2.材质、规格尺寸：400cm*200cm 3.板面反光膜等级：胡家路上的合杆,曙光路上的独立设置 正反两面,反面交通标语	块	724.63	3749.16	25.27	329.7	99.65	4928.41
5	040205002001	交通标志杆	1.类型：指路标志杆件 2.规格尺寸：400cm*200cm指路牌不含单独另计，此项仅独立杆件及基础 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见图纸设计，（含土方挖填） 4.曙光路上的独立设置	套	1162.73	8574.3	796.01	529.05	159.87	11221.96
6	040205003002	标志牌	1.类型：分道牌标志 2.材质、规格尺寸：400*225cm 3.板面反光膜等级：正反两面,反面交通标语	块	811.6	3814.11	25.27	369.27	111.61	5131.86
7	040205002002	交通标志杆	1.类型：组合禁令标志 2.规格尺寸：版面尺寸3*Φ80cm，合杆不包含	套	105.59	713.75		48.03	14.53	881.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040205007001	标线	1.材料品种：路面标线涂料（包含车道分界线、边缘线、车道分界线、人行横道线、分隔线等） 2.类型：详见图纸设计	m2	1.45	26.04	9.41	0.66	0.2	37.76
9	040205008001	标记	1.材料品种：热熔反光导向箭头 2.详见图纸设计	个	77.46	130.19	47.42	35.25	10.65	300.97
10	040205003003	标志牌	1.类型：路名牌，合杆不包含 2.材质、规格尺寸：135*40cm 3.详见图纸设计	块	28.87	629.56	25.27	13.14	3.97	700.81
11	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：240厚MU15混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑、1:2水泥砂浆内粉 2.规格尺寸：手孔井，内空450*450*800 3.盖板材质、规格：采用复合材料井盖，尺寸为500*500mm。 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：碎石垫层，C30基础	座	315.29	616.73	18.09	143.46	43.35	1136.92
12	040804001001	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：Φ114*2根 3.100mm厚碎石垫层+100mm厚C20混凝土基础 4.450*450mmC25混凝土包封 5.清单量同计价量	m	21.14	153.09	0.79	9.61	2.91	187.54
13	040205003004	标志牌	1.类型：标志板，抱箍合杆 2.材质、规格尺寸：Φ800*2mm 3.板面反光膜等级：详见图纸设计 4.合杆费用不包含	块	24.27	229.76		11.04	3.34	268.41
14	040205013001	隔离护栏	1.类型：分隔护栏(1.2m高)	m	5.9	160.25	3.7	2.69	0.81	173.35
15	040205014001	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数：400LED机动车信号灯灯头（满屏+箭头） 2.其他详见设计图纸 3.合杆费用不包含	套	31.15	2200	70.51	14.17	4.28	2320.11
16	040205014002	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数：倒计时	套	31.15	1500	70.51	14.17	4.28	1620.11
17	040205014003	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数：300LED人行信号灯灯头，其他详见设计图纸 2.不包含合杆费用	套	31.15	1300	70.51	14.17	4.28	1420.11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	040205019001	监控摄像机	1.规格、型号：900万像素电警抓拍相机 2.不包含合杆费用	台	121.77	8041.98	0.75	55.4	16.75	8236.65
19	040205019002	监控摄像机	1.规格、型号：人脸抓拍相机 2.不包含合杆费用	台	121.77	8041.98	0.75	55.4	16.75	8236.65
20	040205014004	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数：爆闪灯(环保型) 2.不包含合杆费用	套	26.23	1172.88	3.57	11.93	3.61	1218.22
21	040205019003	监控摄像机	1.规格、型号：交通枪球一体机 2.不包含合杆费用	台	133.65	4004.02	2.6	60.81	18.38	4219.46
22	040205019004	监控摄像机	1.规格、型号：400万像素监控球机 2.不包含合杆费用	台	133.65	2840.25	2.6	60.81	18.38	3055.69
23	040205015001	设备控制机箱	1.类型：信号控制系统箱不锈钢,箱体尺寸1100*600*450,含空气开关、插座（含信号主机，报警系统，信号灯故障预警，系统接入费用） 2.垫层、基础材料品种、厚度：100厚碎石垫层，C25钢筋砼 3.集中协调式信号控制机联网至交警大队	台	612.24	26824.69	75.09	278.58	84.18	27874.78
24	040803001001	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-5*6	m	3.1	31.13	0.93	1.41	0.43	37
25	040803001002	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-3*4	m	3.1	13.94	0.93	1.41	0.43	19.81
26	040804002001	配线	1.规格：RVV-3*2.5mm2	m	1	10.84		0.46	0.14	12.44
27	040804002002	配线	1.规格：RVV-4x1.5mm2	m	1	8.66		0.46	0.14	10.26
28	030502005001	光缆	1.名称：室外铠装4芯单模光纤	m	0.89	2.47	0.02	0.4	0.12	3.9
30	030501004001	存储设备	1.名称：前端存储 2.规格：4*6T	台	179.22	12020.82	31.45	81.55	24.64	12337.68
31	030501019002	运维终端	1.名称：运维终端 2.类别：数据采集:电压、电流,精度1%%%;温度、湿度,精度±0.1℃。状态检测:箱门、防雷、网络、视频、市电、补光灯、风扇、加热器、用电监控等功能。 3.规格：含2块企业级硬盘ST4000NM0033	台	107.61	12432.02	0.64	48.96	14.8	12604.03
32	040801007001	杆上控制箱	1.型号：抱杆机箱（含电源、空开、插座及接地） 2.抱杆安装	套	539.89	153.9	0.02	245.65	74.23	1013.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	030501002001	输出设备	1.名称：光纤收发器	台	36	333.65	0.97	16.38	4.95	391.95
34	030501015001	交换机	1.名称：24口千兆交换机	台	286.44	2511.06	9.74	130.33	39.39	2976.96
36	040803001003	电缆	1.型号：电力电缆 2.规格：YJV-5*10	m	8.47	56.18	0.16	3.85	1.16	69.82
37	030502003001	双绞线缆	1.名称：超五类网线 2.规格：4对 3.敷设方式：管内穿线	m	0.89	2.12	0.03	0.4	0.12	3.56
38	040205024001	光纤通信线路	1.系统类别：远程光纤通信线路租用（专用裸光纤）包含运维，调试费用 2.租用年限：3年	项		13000				13000

材料暂估单价及调整表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		2896.64	
2	041201017001	文明施工		1600.77	
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施		2515.5	
5	041201020001	冬雨季施工增加		304.91	
6	041201021001	夜间施工增加		304.91	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		15.25	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		48.02	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
合计				7686	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	152454.55	1.9	2896.64						
2	041201017001	文明施工	152454.55	1.05	1600.77						
3	041201018001	环境保护	152454.55								
4	041201016001	临时设施	152454.55	1.65	2515.5						
5	041201020001	冬雨季施工增加	152454.55	0.2	304.91						
6	041201021001	夜间施工增加	152454.55	0.2	304.91						
7	041201022001	特殊地区施工	152454.55								
8	041201023001	二次搬运	152454.55								
9	041201024001	已完工程及设备保护	152454.55	0.01	15.25						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	152454.55								
11	041201026001	按质论价	152454.55								
12	041201027001	建筑工人实名制	152454.55	0.0315	48.02						
13	041201028001	特殊施工降效	152454.55								
14	041201029001	交通组织维护	152454.55								
15	041201030001	协管	152454.55								
合计					7686						-

其他项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	24248.13			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		24248.13			-

暂列金额明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			24248.13			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	24248.13			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	274415.43	9	24697.39
合计					24697.39

发包人提供材料一览表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-交安工程　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	915521.22
1.1	管网工程	872659.26
1.2	土石方工程	42861.96
2	措施项目	46155.99
2.1	其中：安全生产	17394.9
3	其他项目	91552.12
3.1	其中：暂列金额	91552.12
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	94790.64
合　计		987297.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					872659.26	
		E.1 管道铺设					589248.18	
1	040501003001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：80厚C20砼垫层、150厚C25砼底板 2.材质及规格：12*Φ200涂塑钢管+2*Φ100涂塑钢管 3.包封材料品种、尺寸：1380*910mm C25商品砼 4.C25砼预制管枕，每间隔2m布置一道 5.清单量同计价量	m	70	2914.91	204043.7	
2	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：80厚C20砼垫层、150厚C25砼底板 2.材质及规格：12*Φ200MPP管+2*Φ100MPP管 3.包封材料品种、尺寸：1380*910mm C25商品砼 4.C25砼预制管枕，每间隔2m布置一道 5.清单量同计价量	m	152	2534.24	385204.48	
		E.4 管道附属构筑物					240300.44	
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：双K3电缆井，平均井深1.25米 2.垫层、基础材质及厚度：素土夯实、C20砼底板200厚、20厚1：2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：240砖墙，M10水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求：内外壁粉20厚1：2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5.混凝土强度等级：压顶、过梁采用C30砼 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：预制C30钢纤维盖板	座	2	4076.46	8152.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040504002001	现浇混凝土井	1.种类：直线井1.6m*1.9m*6.0m 2.垫层、基础材质及厚度：垫层C20砼，厚100mm；基础C30P6砼，厚250mm 3.混凝土强度等级：C30P6砼 4.盖板材质、规格：Φ700连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（D400），检查井口设置牢固可靠、高强度、耐腐蚀并具有一定承重能力（≥300kg）的聚乙烯防坠网 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：集水坑用铸铁篦子 6.踏步材质、规格：拉环H、爬梯详见设计 7.防渗、防水、防腐要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平 8.高分子复合材料电缆支架	座	4	29698.24	118792.96	
5	040504002002	现浇混凝土井	1.种类：三通井1.6m*1.9m*6.0m 2.垫层、基础材质及厚度：垫层C20砼，厚100mm；基础C30P6砼，厚250mm 3.混凝土强度等级：C30P6砼 4.盖板材质、规格：Φ700连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（D400），检查井口设置牢固可靠、高强度、耐腐蚀并具有一定承重能力（≥300kg）的聚乙烯防坠网 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：集水坑用铸铁篦子 6.踏步材质、规格：拉环H、爬梯详见设计 7.防渗、防水、防腐要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平 8.高分子复合材料电缆支架	座	2	35528.13	71056.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504002003	现浇混凝土井	1.种类：四通井 1.6m*1.9m*6.0m 2.垫层、基础材质及厚度：垫层C20砼，厚100mm；基础C30P6砼，厚250mm 3.混凝土强度等级：C30P6砼 4.盖板材质、规格：Φ700连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（D400），检查井口设置牢固可靠、高强度、耐腐蚀并具有一定承重能力（≥300kg）的聚乙烯防坠网 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：集水坑用铸铁篦子 6.踏步材质、规格：拉环H、爬梯详见设计 7.防渗、防水、防腐要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平 8.高分子复合材料电缆支架	座	1	42298.3	42298.3	
		附件安装					43110.64	
7	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400Φ8 2.普通排管底板采用D8@200双向筋	t	0.728	5335.98	3884.59	
8	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400Φ10-12 2.位于机动车下的电缆保护管排管顶层及底板双向筋	t	1.327	4999.47	6634.3	
9	040205003001	标志牌	1.类型：管道标识牌	块	8	15.27	122.16	
10	040806001001	接地极	1.材质：镀锌角钢，接地极 2.规格：∠50*5 L=2500mm	根	36	61.92	2229.12	
11	040806002001	接地母线	1.材质：镀锌扁钢，接地母线 2.规格：60*-5扁钢	m	361	20.87	7534.07	
12	04B001	敷设警示带	1.敷设警示带	m	222	1.2	266.4	
13	040403006001	管道封堵器	1.材料：管道封堵器 2.规格：DN200	个	204	100	20400	
14	040403006002	管道封堵器	1.材料：管道封堵器 2.规格：DN100	个	34	60	2040	
		土石方工程					42861.96	
15	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价	m3	1603.39	9.62	15424.61	
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：素土	m3	886.94	17.76	15752.05	
17	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：投标人自行考虑 2.运距投标人自行考虑	m3	716.45	16.31	11685.3	
合计							915521.22	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040501003001	项目名称	钢管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：80厚C20砼垫层、150厚C25砼底板 2.材质及规格：12*Φ200涂塑钢管 +2*Φ100涂塑钢管 3.包封材料品种、尺寸：1380*910mm C25商品砼 4.C25砼预制管枕，每间隔2m布置一道 5.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	135.92
1.1	普工	工日	0.322347	-	-	140	45.13
1.2	一般技工	工日	0.363167	-	-	250	90.79
2	材料费	-	-	-	-	-	2728
2.1	Φ200涂塑钢管	m	12.24	-	-	170	2080.8
2.2	Φ100涂塑钢管	m	2.04	-	-	60	122.4
2.3	圆钢	kg	1.1555	-	-	3.462	4
2.4	聚氯乙烯胶泥	kg	0.135	-	-	1.72	0.23
2.5	水	m3	0.204025	-	-	4.57	0.93
2.6	电	kW·h	0.869109	-	-	0.8	0.7
2.7	C20预拌混凝土	m3	0.119584	-	-	368	44.01
2.8	圆钉	kg	0.475517	-	-	7.23	3.44
2.9	镀锌铁丝	kg	0.000288	-	-	8.86	
2.10	脱模剂	kg	0.228	-	-	2.64	0.6
2.11	木模板	m3	0.001562	-	-	1730.06	2.7
2.12	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.000019	-	-	573	0.01
2.13	塑料薄膜	m2	2.957401	-	-	6.18	18.28
2.14	C25预拌混凝土	m3	1.029069	-	-	375	385.9
2.15	复合木模板	m2	0.4452	-	-	43.3	19.28
2.16	板枋材	m3	0.003053	-	-	1730.06	5.28
2.17	零星卡具	kg	0.125843	-	-	4.35	0.55
2.18	钢支撑	kg	0.405386	-	-	4.08	1.65
2.19	预制混凝土管枕安装 管枕	个	1.5	-	-	20	30
2.20	其他材料费	元	7.24	-	-	1	7.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.56
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.002204	-	-	746.94	1.65
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.00487	-	-	27.83	0.14
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001505	-	-	1105.88	1.66

3.4	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班	0.004643	-	-	24.15	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2867.48
5	管理费	-	-	-	-	-	33.13
6	利润	-	-	-	-	-	14.3
综合单价							2914.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.垫层、基础材质及厚度：80厚C20砼垫层、150厚C25砼底板 2.材质及规格：12*Φ200MPP管+2*Φ100MPP管 3.包封材料品种、尺寸：1380*910mm C25商品砼 4.C25砼预制管枕，每间隔2m布置一道 5.清单量同计价量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	135.62
1.1	普工	工日	0.321374	-	-	140	44.99
1.2	一般技工	工日	0.362518	-	-	250	90.63
2	材料费	-	-	-	-	-	2347.73
2.1	Φ200MPP管	m	12.24	-	-	140	1713.6
2.2	Φ100MPP管	m	2.04	-	-	50	102
2.3	圆钢	kg	1.1555	-	-	3.462	4
2.4	聚氯乙烯胶泥	kg	0.135	-	-	1.72	0.23
2.5	水	m3	0.202941	-	-	4.57	0.93
2.6	电	kW·h	0.864057	-	-	0.8	0.69
2.7	C20预拌混凝土	m3	0.119584	-	-	368	44.01
2.8	圆钉	kg	0.475517	-	-	7.23	3.44
2.9	镀锌铁丝	kg	0.000288	-	-	8.86	
2.10	脱模剂	kg	0.228	-	-	2.64	0.6
2.11	木模板	m3	0.001562	-	-	1730.06	2.7
2.12	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.000019	-	-	573	0.01
2.13	塑料薄膜	m2	2.938215	-	-	6.18	18.16
2.14	C25预拌混凝土	m3	1.022393	-	-	375	383.4
2.15	复合木模板	m2	0.4452	-	-	43.3	19.28
2.16	板枋材	m3	0.003053	-	-	1730.06	5.28
2.17	零星卡具	kg	0.125843	-	-	4.35	0.55
2.18	钢支撑	kg	0.405386	-	-	4.08	1.65
2.19	预制混凝土管枕安装 管枕	个	2	-	-	20	40
2.20	其他材料费	元	7.2	-	-	1	7.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.56
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.002204	-	-	746.94	1.65
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.00487	-	-	27.83	0.14
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001505	-	-	1105.88	1.66

3.4	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班	0.004643	-	-	24.15	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2486.91
5	管理费	-	-	-	-	-	33.06
6	利润	-	-	-	-	-	14.27
综合单价							2534.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：双K3电缆井，平均井深1.25米 2.垫层、基础材质及厚度：素土夯实、C20砼底板200厚、20厚1：2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：240砖墙，M10水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求：内外壁粉20厚1：2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5.混凝土强度等级：压顶、过梁采用C30砼 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：预制C30钢纤维盖板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1247.74
1.1	普工	工日	2.58295	-	-	140	361.61
1.2	一般技工	工日	3.54453	-	-	250	886.13
2	材料费	-	-	-	-	-	2323.3
2.1	水	m3	1.056297	-	-	4.57	4.83
2.2	电	kW·h	0.997213	-	-	0.8	0.8
2.3	C20预拌混凝土	m3	0.9494	-	-	368	349.38
2.4	圆钉	kg	1.346826	-	-	7.23	9.74
2.5	镀锌铁丝	kg	0.644074	-	-	8.86	5.71
2.6	脱模剂	kg	0.5484	-	-	2.64	1.45
2.7	木模板	m3	0.017607	-	-	1730.06	30.46
2.8	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.00021	-	-	573	0.12
2.9	标准砖	百块	9.15432	-	-	50.22	459.73
2.10	煤焦沥青漆	kg	0.525168	-	-	15.86	8.33
2.11	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.440848	-	-	519	228.8
2.12	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.30436	-	-	573	174.4
2.13	塑料薄膜	m2	5.116112	-	-	6.18	31.62
2.14	C30预拌混凝土	m3	0.399637	-	-	384	153.46
2.15	镀锌铁丝	kg	1.897476	-	-	7.12	13.51
2.16	复合木模板	m2	0.78372	-	-	43.3	33.94
2.17	板枋材	m3	0.000412	-	-	1730.06	0.71
2.18	木支撑	m3	0.003205	-	-	1730.06	5.54
2.19	铁件	kg	0.090446	-	-	4.78	0.43
2.20	钢支撑	kg	0.363845	-	-	4.08	1.48
2.21	零星卡具	kg	0.47916	-	-	4.35	2.08
2.22	螺纹钢	kg	23.80374	-	-	3.243	77.2
2.23	螺纹钢	kg	63.204575	-	-	3.034	191.76
2.24	低碳钢焊条	kg	0.171423	-	-	6.89	1.18
2.25	K3井盖、座	套	2.02	-	-	260	525.2
2.26	其他材料费	元	11.44	-	-	1	11.44

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.58
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.006916	-	-	746.94	5.17
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.003173	-	-	27.83	0.09
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.027204	-	-	357.98	9.74
3.4	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.099736	-	-	392.79	39.18
3.5	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.002855	-	-	1105.88	3.16
3.6	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.006301	-	-	37.45	0.24
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.009332	-	-	39.28	0.37
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.028841	-	-	21.45	0.62
3.9	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.020349	-	-	98.05	2
3.10	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.002035	-	-	17.47	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3631.62
5	管理费	-	-	-	-	-	310.73
6	利润	-	-	-	-	-	134.11
综合单价							4076.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1.种类：直线井1.6m*1.9m*6.0m 2.垫层、基础材质及厚度：垫层C20砼，厚100mm；基础C30P6砼，厚250mm 3.混凝土强度等级：C30P6砼 4.盖板材质、规格：Φ700连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（D400），检查井口设置牢固可靠、高强度、耐腐蚀并具有一定承重能力（≥300kg）的聚乙烯防坠网 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：集水坑用铸铁篦子 6.踏步材质、规格：拉环H、爬梯详见设计 7.防渗、防水、防腐要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平 8.高分子复合材料电缆支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7983.8
1.1	普工	工日	14.3067	-	-	140	2002.94
1.2	一般技工	工日	23.923317	-	-	250	5980.83
2	材料费	-	-	-	-	-	18640.51
2.1	水	m3	11.3176	-	-	4.57	51.72
2.2	电	kW·h	11.299895	-	-	0.8	9.04
2.3	C20预拌混凝土	m3	1.79881	-	-	368	661.96
2.4	圆钉	kg	6.078097	-	-	7.23	43.94
2.5	镀锌铁丝	kg	13.52808	-	-	8.86	119.86
2.6	脱模剂	kg	9.97545	-	-	2.64	26.34
2.7	木模板	m3	0.336766	-	-	1730.06	582.63
2.8	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.000779	-	-	573	0.45
2.9	塑料薄膜	m2	60.061317	-	-	6.18	371.18
2.10	C30预拌混凝土	m3	6.577524	-	-	384	2525.77
2.11	混凝土垫块	m3	0.007535	-	-	200	1.51
2.12	木支撑	m3	0.018645	-	-	1730.06	32.26
2.13	C25预拌防水混凝土P6	m3	8.164335	-	-	399	3257.57
2.14	零星卡具	kg	10.04842	-	-	4.35	43.71
2.15	复合木模板	m2	17.224095	-	-	43.3	745.8
2.16	钢支撑	kg	31.72162	-	-	4.08	129.42
2.17	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.627851	-	-	573	359.76
2.18	镀锌铁丝	kg	0.192685	-	-	7.12	1.37
2.19	螺纹钢	kg	2048.578325	-	-	3.034	6215.39
2.20	低碳钢焊条	kg	6.080427	-	-	6.89	41.89
2.21	中厚钢板	kg	12.112654	-	-	3.736	45.25
2.22	螺纹钢	kg	4.373514	-	-	3.243	14.18
2.23	型钢	kg	2.501722	-	-	4.004	10.02
2.24	氧气	m3	0.190779	-	-	3.97	0.76

2.25	乙炔气	kg	0.073378	-	-	14.24	1.04
2.26	电缆支架（高分子复合材料）	个	25	-	-	57.6687	1441.72
2.27	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.128991	-	-	534	68.88
2.28	螺纹钢	kg	14.5044	-	-	3.243	47.04
2.29	煤焦沥青漆	kg	1.4145	-	-	15.86	22.43
2.30	连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（检查井盖下方加设防坠落井箅,防坠落井篦与井盖座配套,材质为球墨铸铁,防坠落井箅需牢固可靠,承重能力不小于300kg）	套	2.02	-	-	739.22	1493.22
2.31	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.0852	-	-	519	44.22
2.32	500*500铸铁井箅	套	1.01	-	-	150	151.5
2.33	其他材料费	元	78.68	-	-	1	78.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	268.26
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.080114	-	-	746.94	59.84
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.070464	-	-	27.83	1.96
3.3	木工压刨床 刨削宽度(双面600mm)	台班	0.039543	-	-	54.16	2.14
3.4	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.056425	-	-	1105.88	62.4
3.5	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.030998	-	-	357.98	11.1
3.6	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.090683	-	-	392.79	35.62
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.204831	-	-	39.28	8.05
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.643146	-	-	21.45	13.8
3.9	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.733514	-	-	98.05	71.92
3.10	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.073352	-	-	17.47	1.28
3.11	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.003839	-	-	37.45	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26892.57
5	管理费	-	-	-	-	-	1959.85
6	利润	-	-	-	-	-	845.82
综合单价							29698.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040504002002	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1.种类：三通井1.6m*1.9m*6.0m 2.垫层、基础材质及厚度：垫层C20砼，厚100mm；基础C30P6砼，厚250mm 3.混凝土强度等级：C30P6砼 4.盖板材质、规格：Φ700连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（D400），检查井口设置牢固可靠、高强度、耐腐蚀并具有一定承重能力（≥300kg）的聚乙烯防坠网 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：集水坑用铸铁篦子 6.踏步材质、规格：拉环H、爬梯详见设计 7.防渗、防水、防腐要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平 8.高分子复合材料电缆支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9340.28
1.1	普工	工日	16.663874	-	-	140	2332.94
1.2	一般技工	工日	28.029299	-	-	250	7007.32
2	材料费	-	-	-	-	-	22588.51
2.1	水	m3	14.171554	-	-	4.57	64.76
2.2	电	kW·h	14.222255	-	-	0.8	11.38
2.3	C20预拌混凝土	m3	2.64519	-	-	368	973.43
2.4	圆钉	kg	7.165171	-	-	7.23	51.8
2.5	镀锌铁丝	kg	16.364387	-	-	8.86	144.99
2.6	脱模剂	kg	11.27143	-	-	2.64	29.76
2.7	木模板	m3	0.379479	-	-	1730.06	656.52
2.8	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.000982	-	-	573	0.56
2.9	塑料薄膜	m2	80.496819	-	-	6.18	497.47
2.10	C30预拌混凝土	m3	8.845681	-	-	384	3396.74
2.11	混凝土垫块	m3	0.008357	-	-	200	1.67
2.12	木支撑	m3	0.020679	-	-	1730.06	35.78
2.13	C25预拌防水混凝土P6	m3	8.683728	-	-	399	3464.81
2.14	零星卡具	kg	11.494514	-	-	4.35	50
2.15	复合木模板	m2	19.639053	-	-	43.3	850.37
2.16	钢支撑	kg	36.463398	-	-	4.08	148.77
2.17	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.665027	-	-	573	381.06
2.18	镀锌铁丝	kg	0.244596	-	-	7.12	1.74
2.19	螺纹钢	kg	2482.323475	-	-	3.034	7531.37
2.20	低碳钢焊条	kg	7.518969	-	-	6.89	51.81
2.21	中厚钢板	kg	18.168981	-	-	3.736	67.88
2.22	螺纹钢	kg	6.560271	-	-	3.243	21.27
2.23	型钢	kg	3.752583	-	-	4.004	15.03
2.24	氧气	m3	0.286168	-	-	3.97	1.14

2.25	乙炔气	kg	0.110067	-	-	14.24	1.57
2.26	电缆支架（高分子复合材料）	个	25	-	-	57.6687	1441.72
2.27	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.128991	-	-	534	68.88
2.28	螺纹钢	kg	14.5044	-	-	3.243	47.04
2.29	煤焦沥青漆	kg	1.9065	-	-	15.86	30.24
2.30	连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（检查井盖下方加设防坠落井箅,防坠落井篦与井盖座配套,材质为球墨铸铁,防坠落井箅需牢固可靠,承重能力不小于300kg）	套	3.03	-	-	739.22	2239.84
2.31	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.1136	-	-	519	58.96
2.32	500*500铸铁井箅	套	1.01	-	-	150	151.5
2.33	其他材料费	元	98.65	-	-	1	98.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	316.16
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.098397	-	-	746.94	73.5
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.078597	-	-	27.83	2.19
3.3	木工压刨床 刨削宽度(双面600mm)	台班	0.042411	-	-	54.16	2.3
3.4	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.064208	-	-	1105.88	71.01
3.5	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.033549	-	-	357.98	12.01
3.6	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.096053	-	-	392.79	37.73
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.248111	-	-	39.28	9.75
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.778136	-	-	21.45	16.69
3.9	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.910145	-	-	98.05	89.24
3.10	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.091015	-	-	17.47	1.59
3.11	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.003839	-	-	37.45	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32244.95
5	管理费	-	-	-	-	-	2293.4
6	利润	-	-	-	-	-	989.78
综合单价							35528.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040504002003	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	1.种类：四通井1.6m*1.9m*6.0m 2.垫层、基础材质及厚度：垫层C20砼，厚100mm；基础C30P6砼，厚250mm 3.混凝土强度等级：C30P6砼 4.盖板材质、规格：Φ700连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（D400），检查井口设置牢固可靠、高强度、耐腐蚀并具有一定承重能力（≥300kg）的聚乙烯防坠网 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：集水坑用铸铁篦子 6.踏步材质、规格：拉环H、爬梯详见设计 7.防渗、防水、防腐要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平 8.高分子复合材料电缆支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11080.93
1.1	普工	工日	19.922763	-	-	140	2789.19
1.2	一般技工	工日	33.166926	-	-	250	8291.73
2	材料费	-	-	-	-	-	26923.02
2.1	水	m3	18.45972	-	-	4.57	84.36
2.2	电	kW·h	17.91039	-	-	0.8	14.33
2.3	C20预拌混凝土	m3	3.16837	-	-	368	1165.96
2.4	圆钉	kg	9.397212	-	-	7.23	67.94
2.5	镀锌铁丝	kg	18.385709	-	-	8.86	162.9
2.6	脱模剂	kg	13.52145	-	-	2.64	35.7
2.7	木模板	m3	0.45822	-	-	1730.06	792.75
2.8	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.001295	-	-	573	0.74
2.9	塑料薄膜	m2	110.585511	-	-	6.18	683.42
2.10	C30预拌混凝土	m3	11.922949	-	-	384	4578.41
2.11	混凝土垫块	m3	0.009864	-	-	200	1.97
2.12	木支撑	m3	0.024408	-	-	1730.06	42.23
2.13	C25预拌防水混凝土P6	m3	9.877295	-	-	399	3941.04
2.14	零星卡具	kg	14.178146	-	-	4.35	61.67
2.15	复合木模板	m2	24.028095	-	-	43.3	1040.42
2.16	钢支撑	kg	45.519412	-	-	4.08	185.72
2.17	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.908732	-	-	573	520.7
2.18	镀锌铁丝	kg	0.376023	-	-	7.12	2.68
2.19	螺纹钢	kg	2789.823475	-	-	3.034	8464.32
2.20	低碳钢焊条	kg	8.223894	-	-	6.89	56.66
2.21	中厚钢板	kg	15.186918	-	-	3.736	56.74
2.22	螺纹钢	kg	5.483538	-	-	3.243	17.78
2.23	型钢	kg	3.136674	-	-	4.004	12.56
2.24	氧气	m3	0.2392	-	-	3.97	0.95

2.25	乙炔气	kg	0.092002	-	-	14.24	1.31
2.26	电缆支架（高分子复合材料）	个	25	-	-	57.6687	1441.72
2.27	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.128991	-	-	534	68.88
2.28	螺纹钢	kg	14.5044	-	-	3.243	47.04
2.29	煤焦沥青漆	kg	2.3985	-	-	15.86	38.04
2.30	连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（检查井盖下方加设防坠落井箅,防坠落井篦与井盖座配套,材质为球墨铸铁,防坠落井箅需牢固可靠,承重能力不小于300kg）	套	4.04	-	-	739.22	2986.45
2.31	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.142	-	-	519	73.7
2.32	500*500铸铁井箅	套	1.01	-	-	150	151.5
2.33	其他材料费	元	122.43	-	-	1	122.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	393.16
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.141466	-	-	746.94	105.67
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.092561	-	-	27.83	2.58
3.3	木工压刨床 刨削宽度(双面600mm)	台班	0.047669	-	-	54.16	2.58
3.4	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.078164	-	-	1105.88	86.44
3.5	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.043605	-	-	357.98	15.61
3.6	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.131252	-	-	392.79	51.55
3.7	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.278145	-	-	39.28	10.93
3.8	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.873836	-	-	21.45	18.74
3.9	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.990933	-	-	98.05	97.16
3.10	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.099094	-	-	17.47	1.73
3.11	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.003839	-	-	37.45	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	38397.11
5	管理费	-	-	-	-	-	2725.09
6	利润	-	-	-	-	-	1176.1
综合单价							42298.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400Φ8 2.普通排管底板采用D8@200双向筋						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1433.34
1.1	普工	工日	1.906	-	-	140	266.84
1.2	一般技工	工日	4.666	-	-	250	1166.5
2	材料费	-	-	-	-	-	3383.47
2.1	螺纹钢	kg	1020	-	-	3.232	3296.64
2.2	镀锌铁丝	kg	9.8	-	-	8.86	86.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.76
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.27	-	-	37.45	10.11
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.133	-	-	39.28	5.22
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.393	-	-	21.45	8.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4840.57
5	管理费	-	-	-	-	-	346.06
6	利润	-	-	-	-	-	149.35
综合单价							5335.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：HRB400Φ10-12 2.位于机动车下的电缆保护管排管顶层及底板双向筋						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1234.49
1.1	普工	工日	1.641	-	-	140	229.74
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	250	1004.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3286.63
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.13	3208.25
2.2	镀锌铁丝	kg	6.685	-	-	8.86	59.23
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	6.89	19.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.75
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	39.28	3.97
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	21.45	6.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	98.05	32.36
3.4	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	17.47	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4564.87
5	管理费	-	-	-	-	-	303.58
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
综合单价							4999.47

福昌网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040205003001	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.类型：管道标识牌						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.11
1.1	普工	工日	0.00496	-	-	140	0.69
1.2	一般技工	工日	0.01007	-	-	240	2.42
2	材料费	-	-	-	-	-	11.1
2.1	管道标识牌	个	1.01	-	-	10	10.1
2.2	水泥钉	十个	0.416	-	-	2.4	1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.21
5	管理费	-	-	-	-	-	0.74
6	利润	-	-	-	-	-	0.32
综合单价							15.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040806001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1.材质：镀锌角钢，接地极 2.规格：∠50*5 L=2500mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.95
1.1	普工	工日	0.03	-	-	140	4.2
1.2	一般技工	工日	0.119	-	-	250	29.75
2	材料费	-	-	-	-	-	3.14
2.1	扁钢镀锌	kg	0.26	-	-	5.7	1.48
2.2	电焊条	kg	0.15	-	-	6.89	1.03
2.3	钢锯条	根	1	-	-	0.43	0.43
2.4	沥青漆	kg	0.02	-	-	10.03	0.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.91
3.1	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.15	-	-	63.81	9.57
3.2	电焊条烘干箱容积55cm×45cm×55cm	台班	0.015	-	-	22.41	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.42
6	利润	-	-	-	-	-	4.5
综合单价							61.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.材质：镀锌扁钢，接地母线 2.规格：60*-5扁钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.29
1.1	普工	工日	0.009688	-	-	140	1.36
1.2	一般技工	工日	0.02372	-	-	250	5.93
2	材料费	-	-	-	-	-	9.8
2.1	中厚钢板镀锌	kg	1.584915	-	-	3.736	5.92
2.2	螺纹钢镀锌	kg	0.572265	-	-	3.243	1.86
2.3	型钢	kg	0.327345	-	-	4.004	1.31
2.4	低碳钢焊条	kg	0.068601	-	-	6.89	0.47
2.5	氧气	m3	0.024963	-	-	3.97	0.1
2.6	乙炔气	kg	0.009601	-	-	14.24	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.000141	-	-	39.28	0.01
3.2	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.009679	-	-	98.05	0.95
3.3	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.000968	-	-	17.47	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.06
5	管理费	-	-	-	-	-	1.96
6	利润	-	-	-	-	-	0.85
综合单价							20.87

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	04B001	项目名称	敷设警示带			计量单位	m
项目特征	1.敷设警示带						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.2
2.1	敷设警示带	m	1	-	-	1.2	1.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.2
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							1.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040403006001	项目名称	管道封堵器			计量单位	个
项目特征	1.材料：管道封堵器 2.规格：DN200						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	100
2.1	管道封堵器 DN200	个	1	-	-	100	100
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							100

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040403006002	项目名称	管道封堵器			计量单位	个
项目特征	1.材料：管道封堵器 2.规格：DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	60
2.1	管道封堵器 DN100	个	1	-	-	60	60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							60

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.91
1.1	普工	工日	0.020751	-	-	140	2.91
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.27
3.1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.002503	-	-	1578.36	3.95
3.2	履带式推土机功率75kW	台班	0.00025	-	-	1271.24	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.18
5	管理费	-	-	-	-	-	1.71
6	利润	-	-	-	-	-	0.73
综合单价							9.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.27
1.1	普工	工日	0.08048	-	-	140	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.98
3.1	夯实机(电动)夯击能量250N·m	台班	0.0715	-	-	27.76	1.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.25
5	管理费	-	-	-	-	-	3.15
6	利润	-	-	-	-	-	1.36
综合单价							17.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：投标人自行考虑 2.运距投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	普工	工日		-	-	140	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.57	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.13
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.002068	-	-	1578.36	3.26
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.00062	-	-	1271.24	0.79
3.3	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	-0.002635	-	-	1578.36	-4.16
3.4	履带式推土机 功率75kW	台班	-0.000263	-	-	1271.24	-0.33
3.5	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.008765	-	-	1402.58	12.29
3.6	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	716.14	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.18
5	管理费	-	-	-	-	-	2.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.24
综合单价							16.31

鑫信网上招投标系统

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		管网工程								
		E.1 管道铺设								
1	040501003001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度：80厚C20砼垫层、150厚C25砼底板 2.材质及规格：12*Φ200涂塑钢管 +2*Φ100涂塑钢管 3.包封材料品种、尺寸：1380*910mm C25商品砼 4.C25砼预制管枕，每间隔2m布置一道 5.清单量同计价量	m	135.92	2728	3.56	33.13	14.3	2914.91
2	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：80厚C20砼垫层、150厚C25砼底板 2.材质及规格：12*Φ200MPP管 +2*Φ100MPP管 3.包封材料品种、尺寸：1380*910mm C25商品砼 4.C25砼预制管枕，每间隔2m布置一道 5.清单量同计价量	m	135.62	2347.73	3.56	33.06	14.27	2534.24
		E.4 管道附属构筑物								
3	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：双K3电缆井，平均井深1.25米 2.垫层、基础材质及厚度：素土夯实、C20砼底板200厚、20厚1：2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：240砖墙，M10水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求：内外壁粉20厚1：2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5.混凝土强度等级：压顶、过梁采用C30砼 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：预制C30钢纤维盖板	座	1247.74	2323.3	60.58	310.73	134.11	4076.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	040504002001	现浇混凝土井	1.种类：直线井1.6m*1.9m*6.0m 2.垫层、基础材质及厚度：垫层C20砼，厚100mm；基础C30P6砼，厚250mm 3.混凝土强度等级：C30P6砼 4.盖板材质、规格：Φ700连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（D400），检查井口设置牢固可靠、高强度、耐腐蚀并具有一定承重能力（≥300kg）的聚乙烯防坠网 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：集水坑用铸铁篦子 6.踏步材质、规格：拉环H、爬梯详见设计 7.防渗、防水、防腐要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平 8.高分子复合材料电缆支架	座	7983.8	18640.51	268.26	1959.85	845.82	29698.24
5	040504002002	现浇混凝土井	1.种类：三通井1.6m*1.9m*6.0m 2.垫层、基础材质及厚度：垫层C20砼，厚100mm；基础C30P6砼，厚250mm 3.混凝土强度等级：C30P6砼 4.盖板材质、规格：Φ700连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（D400），检查井口设置牢固可靠、高强度、耐腐蚀并具有一定承重能力（≥300kg）的聚乙烯防坠网 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：集水坑用铸铁篦子 6.踏步材质、规格：拉环H、爬梯详见设计 7.防渗、防水、防腐要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平 8.高分子复合材料电缆支架	座	9340.28	22588.51	316.16	2293.4	989.78	35528.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040504002003	现浇混凝土井	1.种类：四通井1.6m*1.9m*6.0m 2.垫层、基础材质及厚度：垫层C20砼，厚100mm；基础C30P6砼，厚250mm 3.混凝土强度等级：C30P6砼 4.盖板材质、规格：Φ700连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖（D400），检查井口设置牢固可靠、高强度、耐腐蚀并具有一定承重能力（≥300kg）的聚乙烯防坠网 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：集水坑用铸铁篦子 6.踏步材质、规格：拉环H、爬梯详见设计 7.防渗、防水、防腐要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平 8.高分子复合材料电缆支架	座	11080.93	26923.02	393.16	2725.09	1176.1	42298.3
		附件安装								
7	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400Φ8 2.普通排管底板采用D8@200双向筋	t	1433.34	3383.47	23.76	346.06	149.35	5335.98
8	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400Φ10-12 2.位于机动车下的电缆保护管排管顶层及底板双向筋	t	1234.49	3286.63	43.75	303.58	131.02	4999.47
9	040205003001	标志牌	1.类型：管道标识牌	块	3.11	11.1		0.74	0.32	15.27
10	040806001001	接地极	1.材质：镀锌角钢，接地极 2.规格：∠50*5 L=2500mm	根	33.95	3.14	9.91	10.42	4.5	61.92
11	040806002001	接地母线	1.材质：镀锌扁钢，接地母线 2.规格：60*-5扁钢	m	7.29	9.8	0.97	1.96	0.85	20.87
12	04B001	敷设警示带	1.敷设警示带	m		1.2				1.2
13	040403006001	管道封堵器	1.材料：管道封堵器 2.规格：DN200	个		100				100
14	040403006002	管道封堵器	1.材料：管道封堵器 2.规格：DN100	个		60				60
		土石方工程								
15	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价	m3	2.91		4.27	1.71	0.73	9.62
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合图纸设计要求 2.材料品种、规格：素土	m3	11.27		1.98	3.15	1.36	17.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：投标人自行考虑 2.运距投标人自行考虑	m3		0.05	12.13	2.89	1.24	16.31

材料暂估单价及调整表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		17394.9	
2	041201017001	文明施工		9612.97	
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施		15106.1	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1831.04	
6	041201021001	夜间施工增加		1831.04	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		91.55	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		288.39	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				46155.99	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	915521.22	1.9	17394.9						
2	041201017001	文明施工	915521.22	1.05	9612.97						
3	041201018001	环境保护	915521.22								
4	041201016001	临时设施	915521.22	1.65	15106.1						
5	041201020001	冬雨季施工增加	915521.22	0.2	1831.04						
6	041201021001	夜间施工增加	915521.22	0.2	1831.04						
7	041201022001	特殊地区施工	915521.22								
8	041201023001	二次搬运	915521.22								
9	041201024001	已完工程及设备保护	915521.22	0.01	91.55						
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	915521.22								
11	041201026001	按质论价	915521.22								
12	041201027001	建筑工人实名制	915521.22	0.0315	288.39						
13	041201028001	特殊施工降效	915521.22								
14	041201029001	交通组织维护	915521.22								
15	041201030001	协管	915521.22								
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					46155.99						-

其他项目清单计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	91552.12			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		91552.12			-

暂列金额明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			91552.12			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-	91552.12			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

新点网上招投标系统

增值税计价表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1053229.33	9	94790.64
合计					94790.64

发包人提供材料一览表

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：胡家路二期(曙光路-韩万河西路)-供电管道　　标段：胡家路(曙光路-规划韩万河西路)建设工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	