

中国供销启东农产品国际物流港 X1

#(营销中心)，B1#(综合办公楼) 工程

招标控制价

招 标 人： 启东中合农产品市场建设开发有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏建威建设管理有限公司

(单位盖章)

2016年04月10日

中国供销启东农产品国际物流港 X1

#(营销中心), B1#(综合办公楼) 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 15793552.44

(大写): 壹仟伍佰柒拾玖万叁仟伍佰伍拾贰

元肆角肆分

启东中合农产品市场建
招 标 人: 设开发有限公司
(单位盖章)

江苏建威建设管理有限
造价咨询人: 公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 严瑞文
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 余湘乐
(签字或盖章)

编 制 人: 尹雪兰
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 关志一
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2016年04月10日

复核时间: 2016年04月10日

中国供销启东农产品国际物流港
X1#(营销中心), B1#(综合办公楼) 工程


招标工程量清单

招 标 人:

启东中合农产品市场建设开
发有限公司
(单位盖章)

造价咨询人:

江苏建威建设管理有限公司
(单位资质专用章)




法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2016年04月10日

复 核 时 间:

2016年04月10日

建设项目招标控制价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港 X1#(营销中心)，B1#(综合办公楼)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	中国供销启东农产品国际物流港 X1#(营销中心)，B1#(综合办公楼)	15793552. 44	1972317. 28	418489. 32	595168. 35
合计		15793552. 44	1972317. 28	418489. 32	595168. 35

单项工程招标控制价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港 X1#(营销中心)，B1#(综合办公楼)

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程	3233169.5	453218.48	95271.92	129485.66
2	中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程	740494.83		9529.65	18689.42
3	中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程	9905195.32	1519098.8	289046.99	398668.15
4	中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程	1914692.79		24640.76	48325.12
合计		15793552.44	1972317.28	418489.32	595168.35

单位工程招标控制价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2310599.43	186218.48
1.1	人工费	465096.59	
1.2	材料费	1602153.03	186218.48
1.3	施工机具使用费	51997.74	
1.4	企业管理费	129294.33	
1.5	利润	62057.88	
2	措施项目费	1011214.7	
2.1	单价措施项目费	865131.09	
2.2	总价措施项目费	146083.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	95271.92	
3	其他项目费	275010	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	267000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费	8010	
4	规费	129485.66	
5	税金	127178.95	
6	下浮	-620319.24	
7	工程造价	3233169.5	186218.48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：施工单位自行考虑 3、取土运距：施工单位自行考虑	m2	970.78	1.02	990.2	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：3m以内 3、弃土运距：施工方自行考虑 4、基础类型：桩承台 5、清单工程量同定额工程量	m3	522.68	7	3658.76	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m以内 3、弃土运距：施工单位自行考虑 4、清单工程量同定额工程量	m3	18.48	29.21	539.8	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方来源、运距：施工单位自行考虑	m3	432.81	33.1	14326.01	
5	010103001002	房心回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方来源、运距：施工单位自行考虑	m3	463.96	30.19	14006.95	
		分部小计					33521.72	
		地基处理与边坡支护工程						
6	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：PHC-500(110)AB-C80-13, 13, 13	根	3	51.81	155.43	
7	010301002001	桩顶灌芯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、高度：2.5m	m3	8	583.48	4667.84	
		分部小计					4823.27	
		砌筑工程						
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚砼空心小型砌块 2、墙体类型：直行外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	116.95	430.83	50385.57	
9	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚加气混凝土砌块 2、墙体类型：直行内墙 3、砂浆强度等级：Mb5混合砂浆	m3	233.73	457.87	107017.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：100厚加气块 2、墙体类型：直行内墙 3、砂浆强度等级：Mb5混合砂浆	m3	8.75	482.61	4222.84	
		分部小计					161626.37	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：100厚	m3	7.7	457.34	3521.52	
12	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、桩承台基础	m3	88.77	474.22	42096.51	
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	57.81	487.78	28198.56	
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m以内 4、高度：超过3.6m，在5m以内	m3	105.02	535.13	56199.35	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、高度：超过3.6m，在5m以内	m3	579.57	514.76	298339.45	
16	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	101.6	113.81	11563.1	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	29.51	635.38	18750.06	
18	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	32.95	549.13	18093.83	
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	2	62.96	125.92	
20	010507007001	其他构件	1、部位：屋面排烟井，电缆桥架冷媒井，屋面检修孔等小型构件 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.96	591.85	568.18	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢Φ6~Φ8	t	2.227	3979.69	8862.77	
22	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6~Φ8	t	37.913	3979.69	150881.99	
23	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10~Φ12	t	13.766	3877.69	53380.28	
24	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14~Φ25	t	61.992	3327.27	206264.12	
25	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加筋	t	1.61	5128.22	8256.43	
26	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：屋面冷轧带肋	t	1.323	5471.26	7238.48	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头		个	8645	7.46	64491.7	
28	010516003001	机械连接		个	895	9.37	8386.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：8厚钢板 2、规格：M-1 3、部位：滑动支座预埋件	t	0.09	11302.83	1017.25	
30	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：桩顶与承台连接钢筋	t	0.189	3902.55	737.58	
31	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：桩顶与承台连接埋件	t	0.075	11302.83	847.71	
		分部小计					987820.94	
		门窗工程						
32	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1521 2、门框或扇外围尺寸：1500*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图	樘	8	1471.53	11772.24	10791.65
33	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1221 2、门框或扇外围尺寸：1200*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图	樘	1	1177.21	1177.21	1079.16
34	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙0721 2、门框或扇外围尺寸：700*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图	樘	6	621.38	3728.28	3385.12
35	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1021 2、镶嵌玻璃品种、厚度：详见施工图	樘	19	717.49	13632.31	12089.7
36	010802004001	钢木门	1、门代号及洞口尺寸：M1521 2、门框或扇外围尺寸：1500*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图	m2	15.75	523.47	8244.65	7635.6
37	010802001002	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC4040 2、门框或扇外围尺寸：4000*4000mm 3、门框、扇材质：详见施工图 4、玻璃品种、厚度：详见施工图	m2	16	323.42	5174.72	3686.4
38	010802001003	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC2537 2、门框或扇外围尺寸：2500*3700mm 3、门框、扇材质：详见施工图 4、玻璃品种、厚度：详见施工图	m2	9.25	323.42	2991.64	2131.2
39	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：外窗 2、框、扇材质：塑钢 3、玻璃品种、厚度：详见施工图	m2	688.54	304.22	209467.64	145419.65
		分部小计					256188.69	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010902001001	屋面卷材防水	1、40厚C20细石砼保护层，配Φ6@200*200，钢筋网片绑扎或点焊 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材 4、20厚WP15预拌砂浆找平层 5、75厚岩棉板保温 6、最薄处30厚LC5.0轻集料砼2%找坡层	m2	944.86	261.43	247014.75	
41	010902001003	屋面卷材防水	1、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材 2、部位：砼雨棚及钢结构雨棚顶面防水	m2	36.45	50	1822.5	
		分部小计					248837.25	
		楼地面装饰工程						
42	011102001001	石材楼地面	1、20厚磨光大理石板，水泥浆擦缝(二次装修) 2、20厚WP15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉(二次装修) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)(二次装修) 4、80厚C15砼垫层 5、素土夯实 6、部位：一层大厅	m2	778.29	38.8	30197.65	
43	011102003001	块料楼地面	1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌(二次装修) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层(二次装修) 3、20厚WP15预拌砂浆找平层 4、聚合物水泥浆一道 5、80厚C15砼垫层 6、素土夯实 7、部位：一层办公、楼梯间	m2	96.18	60.45	5814.08	
44	011102003002	块料楼地面	1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌(二次装修) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层(二次装修) 3、20厚WP15预拌砂浆找平层 4、聚合物水泥浆一道 5、部位：二层、三层办公及内走道和楼梯平台	m2	1719.38	21.67	37258.96	
45	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚WP20预拌砂浆，表面撒适量水泥粉抹光平整 2、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、80厚C15砼垫层 4、素土夯实 5、部位：一层弱电间及强电间	m2	23.96	63.96	1532.48	
46	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚WP20预拌砂浆，表面撒适量水泥粉抹光平整 2、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位：二层和三层强电间	m2	18.13	25.1	455.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011102003003	块料楼地面	1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌(二次装修) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层(二次装修) 3、1.5厚聚氨酯防水涂料防水(四周上翻300mm)，凝固前表面撒细砂 3、最薄处20厚WP15预拌砂浆抹平 4、聚合物水泥浆一道 5、80厚C15砼垫层 6、素土夯实 7、部位：一层卫生间	m ²	26.97	125.63	3388.24	
48	011102003004	块料楼地面	1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌(二次装修) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层(二次装修) 3、1.5厚聚氨酯防水涂料防水(四周上翻300mm)，凝固前表面撒细砂 3、最薄处20厚WP15预拌砂浆抹平 4、聚合物水泥浆一道 5、部位：二层和三层卫生间	m ²	53.92	91.41	4928.83	
49	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：150mm 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、部位：强电间及弱电间	m	75.46	7.62	575.01	
50	011106002001	块料楼梯面层	1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌(二次装修) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层(二次装修) 3、20厚WP15预拌砂浆找平层 4、聚合物水泥浆一道	m ²	77.3	21.67	1675.09	
51	010507001001	散水	1、50厚C20 细石砼面层，撒1：1水泥沙子压实赶光 2、150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层10cm 3、素土夯实，向外坡5% 4、详见：施工图	m ²	66.12	101.7	6724.4	
52	010507001002	台阶	1、30厚花岗岩铺面，背面及四周满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口加厚 2.撒水泥面(撒适量清水) 3.20厚干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道 5.80厚C15混凝土，台阶向外坡1% 6、300厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层10cm 7、素土夯实，向外坡5%	m ²	13.77	474.64	6535.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011102001002	石材楼地面	1、30厚花岗岩铺面，背面及四周满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口加厚 2、撒水泥面（撒适量清水） 3、20厚干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、80厚C15混凝土，台阶向外坡1% 6、300厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层10cm 7、素土夯实，向外坡5% 8、部位：台阶平台	m2	28.9	284.02	8208.18	
54	010507001003	坡道	1、100厚毛面花岗岩面层，水泥砂浆灌缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3：7灰土分两步夯实），宽出面层300mm 5、素土夯实 6、详见：12J003 12A/A8	m2	5.81	545.81	3171.16	
		分部小计					110464.93	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011204001001	内墙石材墙面	1、稀水泥浆擦缝（二次装修） 2、10厚天然石板面层，正面背面及四周边满涂防污剂（二次装修） 3、6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 4、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、部位：大厅	m2	377.75	27.84	10516.56	
56	011204003001	内墙块料墙面	1、白水泥擦缝（二次装修） 2、5厚墙面砖（贴前墙面砖充分湿润）（二次装修） 3、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实（二次装修） 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5、9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 6、素水泥浆一道扫毛（内掺建筑胶） 7、部位：卫生间	m2	337.83	64.27	21712.33	
57	011201001002	墙面一般抹灰	1、5厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道 4、部位：办公区，弱电间及强电间	m2	1960.7	27.21	53350.65	
58	011201001003	墙面一般抹灰	1、5厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、部位：楼梯间及人流通道	m2	1222.83	28.91	35352.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网 2、部位：楼梯间及人流通道	m2	1222.83	13.8	16875.05	
60	010607006001	网格布	1、外墙不同墙体材料交界处，网格布为10mmx10mm，网格布直径不小于0.5mm 2、搭接宽度每边不小于300mm 3、具体做法：详见施工图	m2	254.4	5.78	1470.43	
61	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：矩形砼柱 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 4、刷素水泥浆一道	m2	51.69	34.85	1801.4	
62	011205001001	石材柱面	1、稀水泥浆擦缝（二次装修） 2、10厚天然石板面层，正面背面及四周边满涂防污剂（二次装修） 3、6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 4、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、部位：大厅内柱	m2	67.2	35.05	2355.36	
63	011001003001	保温隔热墙面	1、10抗裂砂浆+耐碱涂覆中碱网布（首层增加一道） 2、40厚水泥基无机保温砂浆（I型）保温层（基本构造详表3） 3、10厚聚合物界面砂浆 4、20厚WP15预拌砂浆找平 5、部位：外墙面	m2	1463.47	158.01	231242.89	
64	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：雨蓬	m2	2	120.67	241.34	
		分部小计					374918.03	
		天棚工程						
65	011301001001	天棚抹灰	1、5厚1：0.5：3水泥石膏砂浆打底 2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	2520.48	18.85	47511.05	
		分部小计					47511.05	
		油漆、涂料、裱糊工程						
66	011406001001	外墙抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：二道柔性耐水腻子 3、油漆品种、刷漆遍数：二道外墙乳胶漆	m2	1317.49	29.73	39168.98	
		分部小计					39168.98	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、详见：06J403-1 23/B11 2、高度：1100mm 3、部位：楼梯	m	18.17	220	3997.4	
68	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、详见：06J403-1 77/H2 2、高度：900mm 3、护窗栏杆	m	216.4	180	38952	
69	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、详见：12J926 H1 2、高度：900mm 3、坡道栏杆	m	8.04	220	1768.8	
70	010606008001	钢梯	1、详见：施工图	个	1	1000	1000	
		分部小计					45718.2	
		分部分项合计					2310599.43	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：檐高17.4m	m2	2915.08	61.93	180530.9	
2	011701006001	浇捣脚手架		m2	2915.08	4.78	13934.08	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	29922.63	29922.63	
4	011703001001	垂直运输		天	1	168002.12	168002.12	
5	011702001001	基础		m2	7.7	74.66	574.88	
6	011702001002	基础		m2	156.24	64.37	10057.17	
7	011702005001	基础梁		m2	144.53	60.01	8673.25	
8	011702002001	矩形柱		m2	840.16	77.52	65129.2	
9	011702014001	有梁板		m2	4677.13	69.84	326650.76	
10	011702024001	楼梯		m2	101.6	169.21	17191.74	
11	011702003001	构造柱		m2	327.56	79.29	25972.23	
12	011702008001	圈梁		m2	274.47	60.02	16473.69	
13	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	2	119.55	239.1	
14	011702025001	其他现浇构件		m2	17.28	79.87	1380.15	
15	011702029001	散水		m2	13.77	28.99	399.19	
		单价措施合计					865131.09	
合 计							3175730.52	186218.48

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			95271.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	3	95271.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.6	50811.69			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					146083.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	267000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	267000		
3	计日工			
4	总承包服务费	8010		
合计		275010		

暂列金额明细表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	09010103~1	木质门（含五金配件及锁等）	m2	40.299		300	12089.7					
2	09010103~2	钢木门（含五金配件及锁等）	m2	15.908		480	7635.6					
3	09010234~2	丙级钢质防火门（含五金配件等）	m2	8.908		380	3385.12					
4	09010234~4	乙级钢质防火门（含五金配件等）	m2	27.997		424	11870.81					
5	09113508~1	塑料型材双层玻璃门联窗	m2	24.24		240	5817.6					
6	09113508~2	塑料型材窗	m2	660.998		220	145419.65					
合计							186218.48					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	营销中心桩基础工程		267000			
合计			267000			

计日工表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	267000		项目价值	3	8010
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						8010

规费、税金项目计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	129485.66		129485.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	3596824.13	3	107904.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	3596824.13	0.5	17984.12
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	3596824.13	0.1	3596.82
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额	3726309.79	3.413	127178.95
合计					256664.61

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 土建工程(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	676481.47	
1.1	人工费	135441.11	
1.2	材料费	462388.33	
1.3	施工机具使用费	6704.96	
1.4	企业管理费	52882.41	
1.5	利润	19064.69	
2	措施项目费	20884.95	
2.1	单价措施项目费	4208.06	
2.2	总价措施项目费	16676.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9529.65	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18689.42	
5	税金	24438.99	
6	工程造价	740494.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017005	配电箱	1、名称：配电柜1AN 2、规格：600x1800x400 3、基础形式、材质、规格：落地安装在10#槽钢上	台	1	8461.45	8461.45	
2	030404017006	配电箱	1、名称：配电柜2AN 2、规格：600x1800x400 3、基础形式、材质、规格：落地安装在10#槽钢上	台	1	8376.45	8376.45	
3	030404017007	配电箱	1、名称：配电柜3AN 2、规格：600x1800x400 3、基础形式、材质、规格：落地安装在10#槽钢上	台	1	8144.45	8144.45	
4	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜4AN 2、规格：600x1800x400 3、基础形式、材质、规格：落地安装在10#槽钢上	台	1	8394.45	8394.45	
5	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱ALE1	台	1	4493.95	4493.95	
6	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱ALE2~3	台	2	4151.95	8303.9	
7	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱YXAL	台	1	4108.95	4108.95	
8	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱XSAL	台	1	3933.95	3933.95	
9	030404017035	配电箱	1、名称：配电箱ZJAL	台	1	3933.95	3933.95	
10	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱3BGAL-1~3, 5~7	台	6	506.91	3041.46	
11	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱3BGAL-4	台	1	506.91	506.91	
12	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱3BGAL-8, 9, 3HYAL-1	台	3	506.91	1520.73	
13	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱3HYAL-2	台	1	506.91	506.91	
14	030404017036	配电箱	1、名称：配电箱3AW-1 2、规格：660x800x180	台	1	3871.95	3871.95	
15	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱3AW-2 2、规格：660x800x180	台	1	3871.95	3871.95	
16	030404017037	配电箱	1、名称：配电箱2BGAL	台	1	2473.95	2473.95	
17	030404017038	配电箱	1、名称：配电箱AL1	台	1	1106.95	1106.95	
18	030404017039	配电箱	1、名称：配电箱AL2	台	1	1106.95	1106.95	
19	030404017040	配电箱	1、名称：配电箱AL3	台	1	1536.95	1536.95	
20	030404017041	配电箱	1、名称：配电箱RDAT	台	1	676.95	676.95	
21	030404017042	配电箱	1、名称：配电箱AP3	台	1	9549.68	9549.68	
22	030404017043	配电箱	1、名称：配电箱APE3	台	1	9029.68	9029.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030412001007	普通灯具	1、名称：座灯头 2、安装形式：吸顶安装	套	321	12.39	3977.19	
24	030412001005	普通灯具	1、名称：带蓄电池双头应急灯 2、规格：2x11W	套	27	85.91	2319.57	
25	030412004001	装饰灯	1、名称：疏散指示灯(自带应急电池) 2、规格：LED-1x3W 3、安装形式：壁式安装	套	22	76.67	1686.74	
26	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯(带蓄电池) 2、规格：LED-1x3W 3、安装形式：壁式安装	套	11	76.67	843.37	
27	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	1	12.41	12.41	
28	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	43	13.46	578.78	
29	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	5	14.52	72.6	
30	030404034005	照明开关	1、名称：声光控延时暗开关(带消防接口) 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	6	16.49	98.94	
31	030404034006	照明开关	1、名称：IP54单联单控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	3	12.41	37.23	
32	030404034007	照明开关	1、名称：IP54双联单控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	2	13.46	26.92	
33	030404034008	照明开关	1、名称：IP54三联单控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	4	14.52	58.08	
34	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二、三极暗插座 2、规格：250V 10A	个	67	15.27	1023.09	
35	030404035003	插座	1、名称：IP54二、三眼插座 2、规格：250V 10A	个	12	15.27	183.24	
36	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖混暗配	m	3104	13.59	42183.36	
37	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖混暗配	m	992.5	18.17	18033.73	
38	030411001003	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖混暗配	m	21.4	20.81	445.33	
39	030411001004	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖混暗配	m	172.1	29.06	5001.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001005	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖混暗配	m	50	33.65	1682.5	
41	030411001008	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：砖混暗配	m	8.3	47.11	391.01	
42	030411001009	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：砖混暗配	m	35.3	75.32	2658.8	
43	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZB-BYJ-2.5	m	14974	2.87	42975.38	
44	030411004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZB-BYJ-4	m	111	3.49	387.39	
45	030411004037	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZBN-BYJ-2.5	m	4778	2.87	13712.86	
46	030408001014	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*25+16	m	10.7	87.45	935.72	
47	030408001013	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*35+16	m	13.6	112.72	1532.99	
48	030408001011	电力电缆	1、规格：ZB-YFD-YJY-4*70+35	m	16.6	242.21	4020.69	
49	030408001002	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*16+E16	m	205	59.59	12215.95	
50	030408001001	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*10+E10	m	415	40.95	16994.25	
51	030408001003	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*6+6	m	20.4	26.19	534.28	
52	030408001023	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*185+1*95	m	26.2	552.98	14488.08	
53	030408001024	电力电缆	1、规格：BTWY-5*10	m	70	40.95	2866.5	
54	030408001025	电力电缆	1、规格：ZBN-YJY-5*6	m	28.1	26.19	735.94	
55	030408001026	电力电缆	1、规格：YJV22-4*25+1*16	m	30	112.72	3381.6	
56	030408001027	电力电缆	1、规格：ZBN-YJY-4*2.5	m	96	10.58	1015.68	
57	030408001028	电力电缆	1、规格：ZBN-KYJ-4*1.5	m	59.7	7.55	450.74	
58	030408001029	电力电缆	1、规格：ZBN-YJY-4*16	m	14.2	46.71	663.28	
59	030408001030	电力电缆	1、规格：ZBN-YHS-5*1.5	m	7.2	9.06	65.23	
60	030408002001	控制电缆	1、规格：ZBN-kvv-4*1.5	m	9.8	10	98	
61	030411003002	桥架	1、规格：桥架200*100	m	239	96.91	23161.49	
62	030411003001	桥架	1、规格：桥架300*100	m	13.2	121.03	1597.6	
63	030411003003	桥架	1、规格：桥架100*100	m	13.2	76.3	1007.16	
64	030411003011	桥架	1、规格：防水桥架200*100	m	31.1	96.91	3013.9	
65	030411003006	桥架	1、规格：防水桥架100*100	m	8	79.82	638.56	
66	030408006001	电力电缆头	1、规格： 电缆头制作安装1kV以下截面16mm2以下	个	46	43.13	1983.98	
67	030408006003	电力电缆头	1、规格： 电缆头制作安装1kV以下截面35mm2以下	个	2	149.79	299.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030408006002	电力电缆头	1、规格： 电缆头制作安装1kV以下截面120mm ² 以下	个	2	252.33	504.66	
69	030408006004	电力电缆头	1、规格： 电缆头制作安装1kV以下截面240mm ² 以下	个	2	358.83	717.66	
70	030413001001	铁构件	1、材质：角钢、圆钢，除锈后，防锈漆二遍	kg	227.43	16.42	3734.4	
71	030411006005	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	208	7.32	1522.56	
72	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	381	7.31	2785.11	
		分部小计					336307.86	
		避雷						
73	030409005001	避雷网	1、规格：25x4热镀锌扁钢 2、安装形式：沿支架敷设	m	295	35.31	10416.45	
74	030409003001	避雷引下线	1、规格：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内主筋通长焊接作为引下线 2、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 3、铁质接线盒及面板盖板	m	177	19.81	3506.37	
75	030409004004	接地环	1、规格：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	356	6.82	2427.92	
76	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB	台(块)	1	327.72	327.72	
77	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB	台(块)	2	31.44	62.88	
78	030409002001	接地母线	1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室内	m	456	21.39	9753.84	
79	030411001027	配管	1、规格：PVC管PC32 2、配置形式：砖混暗配	m	5	13.46	67.3	
80	030411004007	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-35	m	6	23.28	139.68	
81	030414011001	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	1	743.48	743.48	
		分部小计					27445.64	
		火警						
82	030411001028	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖混暗配	m	1547	13.59	21023.73	
83	030411001029	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖混暗配	m	5.7	18.17	103.57	
84	030411004010	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m	826	3.1	2560.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030411004009	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZBN-RVS-2*1.5	m	361	4.41	1592.01	
86	030411004038	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZBN-BYJ-1.5	m	1701	3.04	5171.04	
87	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器	个	97	155.65	15098.05	
88	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	12	165.71	1988.52	
89	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	7	196.4	1374.8	
90	030904009001	楼层显示器	1、总线制：楼层显示器	台	3	2751.23	8253.69	
91	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮	个	9	183.71	1653.39	
92	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播	个	11	96.2	1058.2	
93	030904014001	电话主机	1、规格、线制：电话分机	台	2	171.82	343.64	
94	030411005001	接线箱	1、名称：接线端子箱	个	4	311.94	1247.76	
95	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个 (台)	7	185.11	1295.77	
96	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 HJ-1750	个 (台)	14	248.11	3473.54	
97	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 HJ-1825	个 (台)	41	248.11	10172.51	
98	030905003001	火灾事故广播、消防通信置调试	1、名称：消防通信	个 (部)	22	16.69	367.18	
99	030411006009	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	185	7.31	1352.35	
100	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：256点以下	系统	1	9500.31	9500.31	
		分部小计					87630.66	
		弱电						
101	030411001030	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖混暗配	m	677	13.59	9200.43	
102	030411001031	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖混暗配	m	114	18.17	2071.38	
103	030411001032	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖混暗配	m	10.7	29.06	310.94	
104	030411004031	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：SYWV-75-5	m	842.8	3.86	3253.21	
105	030411004032	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：SYWV-75-9	m	33.8	8.81	297.78	
106	030411004033	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：SYWV-75-7	m	24	6.41	153.84	
107	030411004015	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：SYWV-75-5	m	341	3.51	1196.91	
108	030411004028	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：WH-6	m	107	4.51	482.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411004029	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：TP-50	m	107	19.84	2122.88	
110	030411004030	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：TP-30	m	77.4	13.41	1037.93	
111	030411004011	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：4P cat5e UTP	m	155.4	2.91	452.21	
112	030411004012	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：HBV-2*0.5	m	155.4	2.27	352.76	
113	030411004017	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZD-RVV-2*4.0	m	211	6.12	1291.32	
114	030411004018	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVV-4*1.0	m	100.3	4.19	420.26	
115	030411004039	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：ZD-RVV-2*4.0	m	981	6.28	6160.68	
116	030502004001	电视插座	1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	2	11.5	23	
117	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称：VH柜	个	1	328.24	328.24	
118	030502001004	机柜、机架	1、名称：弱电机房机柜	台	1	2176.99	2176.99	
119	030502001002	机柜、机架	1、名称：楼层配线设备柜	台	3	676.99	2030.97	
120	030502003004	分线接线箱（盒）	1、名称：有线电视分接器件箱	个	3	328.24	984.72	
121	030502003003	分线接线箱（盒）	1、名称：综合配线箱	个	12	328.24	3938.88	
122	030502004002	电视、电话插座	1、名称：双孔电话/信息插座	个	4	16.19	64.76	
123	030502012001	模块	1、名称：报警防区模块	个(块)	4	964.57	3858.28	
124	030507016001	停车场管理设备	1、名称：报警键盘	台(套)	4	478.82	1915.28	
125	030507001001	入侵探测设备	1、名称：报警按钮	套	4	88.43	353.72	
126	030507001002	入侵探测设备	1、名称：红外探测仪	套	2	801.81	1603.62	
127	030507008001	监控摄像设备	1、名称：固定型彩色摄像机	台	22	718.08	15797.76	
128	030507008002	监控摄像设备	1、名称：全球带云台彩色摄像机	台	2	858.08	1716.16	
129	030502001003	机柜、机架	1、名称：安防设备柜	台	1	1906.99	1906.99	
130	030411003010	桥架	1、规格：桥架250*100	m	202	108.46	21908.92	
131	030411003007	桥架	1、规格：桥架150*100	m	13.2	96.91	1279.21	
132	030413001002	铁构件	1、材质：角钢、圆钢，除锈后，防锈漆二遍	kg	220.54	16.42	3621.27	
133	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	34	7.31	248.54	
		分部小计					92562.41	
		消火栓						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按施工图及规范 5、管道标识设计要求：按施工图及规范	m	123	89.09	10958.07	
135	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：丝口连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按施工图及规范 5、管道标识设计要求：按施工图及规范	m	38.4	70.17	2694.53	
136	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按施工图及规范 5、管道标识设计要求：按施工图及规范	m	5.2	59.66	310.23	
137	031003003001	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：蝶阀DN100	个	12	561.81	6741.72	
138	031003003002	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：闸阀DN100	个	3	1126.81	3380.43	
139	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	104.56	104.56	
140	031003001030	螺纹阀门	1、规格、压力等级：自动排气阀DN25	个	1	95.46	95.46	
141	031003003003	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：流量开关	个	1	581.81	581.81	
142	031003003004	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：止回阀DN100	个	1	1004.81	1004.81	
143	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：闸阀DN50	个	4	204.22	816.88	
144	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：止回阀DN50	个	2	218.62	437.24	
145	030109001001	离心式泵	1、名称：消火栓系统稳压泵 2、型号：XBD2.4/1-LDW3.6/3 3、规格：稳压泵流量=1L/s，扬程24m。	台	2	2650.24	5300.48	
146	031006004001	气压罐	1、型号、规格：立式隔膜式气压罐SQL800x0.6	台	1	7804.96	7804.96	
147	031003010001	软接头（软管）	1、规格：软接DN50	个 (组)	2	184.37	368.74	
148	031002001001	管道支架	1、做法：详见施工图 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸及规范	Kg	119.16	13.42	1599.13	
149	031201003001	金属结构刷油	1、做法：详见施工图	kg	119.2	1.31	156.15	
150	031006015001	水箱	1、型号、规格：PES非焊接保温水箱，有效容积18立方米，LxBxH=5000X3000X2000	台	1	36881.78	36881.78	
151	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：防止旋流器DN50	个	2	203.47	406.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	031003003005	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：防止旋流器DN100	个	1	741.81	741.81	
153	031006008001	水处理器	1、型号、规格：PTBW02-WSB1-X23d水处理器	台	1	1130.24	1130.24	
154	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管DN150	个	12	72.78	873.36	
155	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：SNW65-III-H型减压稳压消火栓 2、附件材质、规格：箱体为钢-不锈钢，内有SN65消火栓一只，QZ19/D19直流水枪一支，DN65@25m的锦纶衬胶水带一套，自救卷盘一套。水带采用挂式。	套	12	874.96	10499.52	
156	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：试验栓	套	1	515.78	515.78	
		分部小计					93404.63	
		生活给水						
157	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN100 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图	m	0.8	177.26	141.81	
158	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图	m	41.2	97.15	4002.58	
159	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图	m	9.8	60.38	591.72	
160	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管，DE40 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图及设计规范	m	1.5	40.07	60.11	
161	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管，DE32 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图及设计规范	m	21.6	32.03	691.85	
162	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管，DE25 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图及设计规范	m	22.2	25.99	576.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管，DE20 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图及设计规范	m	18.9	21.8	412.02	
164	031003013002	水表	1、型号、规格：水表DN40	组(个)	1	549.96	549.96	
165	031003013001	水表	1、型号、规格：水表DN50	组(个)	1	650.07	650.07	
166	031003001024	螺纹阀门	1、规格、压力等级：液压水位控制阀DN50	个	1	203.47	203.47	
167	031003001026	螺纹阀门	1、规格、压力等级：过滤器DN50	个	1	137.82	137.82	
168	031003001027	螺纹阀门	1、规格、压力等级：软接DN50	个	1	132.77	132.77	
169	031003001025	螺纹阀门	1、规格、压力等级：蝶阀DN50	个	2	132.77	265.54	
170	031003001020	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	8	52.92	423.36	
171	031003001022	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	8	96.42	771.36	
172	031003001019	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32	个	4	67.01	268.04	
173	031003001015	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN40	个	2	124.9	249.8	
174	031003001023	螺纹阀门	1、规格、压力等级：浮球阀DN50	个	1	216.7	216.7	
175	010101007006	管沟土方	1、回填要求：按规范	m3	3.6	63.17	227.41	
176	030815001001	管架制作安装	1、刷油要求：除锈后刷防锈漆二道	kg	10	14.73	147.3	
177	031004014001	给、排水附（配件）	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	3	8.42	25.26	
178	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管DN80	个	3	37.8	113.4	
179	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管DN65	个	3	37.8	113.4	
		分部小计					10972.73	
		排水						
180	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PVC-U排水管DE110 3、连接形式：承插粘接 4、阻水圈设计要求：按施工图说明	m	47.3	60.34	2854.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PVC-U排水管DE75 3、连接形式：承插粘接 4、阻水圈设计要求：按施工图说明	m	9.6	44.36	425.86	
182	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PVC-U排水管DE160 3、连接形式：承插粘接 4、阻火圈设计要求：按施工图说明	m	36.9	121.88	4497.37	
183	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PVC-U排水管DE50 3、连接形式：承插粘接 4、阻火圈设计要求：按施工图说明	m	69.5	28.25	1963.38	
184	031004008007	地漏	1、规格、类型：DN50	只	9	26.75	240.75	
185	010101007009	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：1.5m以下 3、回填要求：夯填	m3	6	63.17	379.02	
		分部小计					10360.46	
		雨水						
186	031001006018	塑料管	1、材质、规格：雨水UPVC管DE110 2、连接形式：承插粘接 3、阻火圈设计要求：按施工图说明	m	100.2	39.65	3972.93	
187	031004008012	雨水斗	1、规格、类型：DN100	只	6	42.53	255.18	
		分部小计					4228.11	
		暖通						
188	030108001001	离心式通风机	1、名称：排烟风机 2、型号：HTFC-III(B)-NO.15（户外型） 3、规格：风量：8660m³/h, 转速800rpm, 功率：3kw	台	1	6923.8	6923.8	
189	030108006001	其他风机	1、名称：管道式排气扇 2、规格：风量：660m³/h, 功率：0.09kw, 静压125PA	台	6	194.51	1167.06	
190	030702001002	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：4000mm以下 4、板材厚度：1mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：按施工图 6、接口形式：咬口法兰连接	m2	8.88	147.73	1311.84	
191	030702001001	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：2000mm以下 4、板材厚度：0.6mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：按施工图 6、接口形式：咬口法兰连接	m2	19.54	139.7	2729.74	
192	031002002001	设备支架	1、材质：角铁、通丝支架，除锈，刷防锈漆二遍	Kg	20	11.36	227.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030703019001	柔性接口	1、材质：帆布软接	m2	0.96	353.42	339.28	
194	030703001001	碳钢阀门	1、规格：280℃防烟防火阀800*400	个	1	515.66	515.66	
195	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：800*200	个	3	118.13	354.39	
		分部小计					13568.97	
		分部分项合计					676481.47	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4208.06	4208.06	
		单价措施合计					4208.06	
合 计							680689.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			9529.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.4	9529.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.05	7147.24			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					16676.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	18689.42		18689.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	697366.42	2.2	15342.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	697366.42	0.38	2649.99
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	697366.42	0.1	697.37
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额	716055.84	3.413	24438.99
合计					43128.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-营销中心 安装工程(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7261530.35	552098.8
1.1	人工费	1541899.97	
1.2	材料费	5001428.78	552098.8
1.3	施工机具使用费	107722.64	
1.4	企业管理费	412455.59	
1.5	利润	198023.43	
2	措施项目费	2816574.74	
2.1	单价措施项目费	2373369.35	
2.2	总价措施项目费	443205.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	289046.99	
3	其他项目费	996010	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	967000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费	29010	
4	规费	398668.15	
5	税金	391566.09	
6	下浮	-1959154.01	
7	工程造价	9905195.32	552098.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：施工单位自行考虑 3、取土运距：施工单位自行考虑	m2	2307.52	1	2307.52	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：3m以内 3、弃土运距：施工方自行考虑 4、基础类型：桩承台 5、清单工程量同定额工程量	m3	1319.31	7	9235.17	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m以内 3、弃土运距：施工单位自行考虑 4、清单工程量同定额工程量	m3	28.35	29.21	828.1	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方来源、运距：施工单位自行考虑	m3	1060.94	33.1	35117.11	
5	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、房心回填土	m3	1022.36	30.19	30865.05	
		分部小计					78352.95	
		地基处理与边坡支护工程						
6	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：PHC-500(110)AB-C80-13, 13, 14	根	3	51.81	155.43	
7	010301002001	桩顶灌芯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、高度：2.5m	m3	20	583.48	11669.6	
		分部小计					11825.03	
		砌筑工程						
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚砼空心小型砌块 2、墙体类型：直行外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	376.27	430.83	162108.4	
9	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚加气混凝土砌块 2、墙体类型：直行内墙 3、砂浆强度等级：Mb5混合砂浆	m3	1338.74	457.87	612968.88	
10	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：100厚加气块 2、墙体类型：直行内墙 3、砂浆强度等级：Mb5混合砂浆	m3	0.45	482.61	217.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：标准红砖，240*115*53mm 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m2	4.56	219.16	999.37	
		分部小计					776293.82	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：100厚	m3	26.82	457.34	12265.86	
13	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、桩承台基础	m3	226.71	474.22	107510.42	
14	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	130.11	487.78	63465.06	
15	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	6	470.59	2823.54	
16	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m以内 4、高度：在3.6m以内	m3	4.13	535.13	2210.09	
17	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6m以内 4、高度：超过3.6m，在5m以内	m3	1.44	535.13	770.59	
18	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m以内 4、高度：在3.6m以内	m3	15.61	535.13	8353.38	
19	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5m以内 4、高度：超过3.6m，在5m以内	m3	262.02	535.13	140214.76	
20	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：3.6m以内 4、高度：在3.6m以内	m3	1.58	535.13	845.51	
21	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：3.6m以内 4、高度：超过3.6m，在5m以内	m3	40.43	535.13	21635.31	
22	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、高度：在3.6m以内	m3	26.9	514.76	13847.04	
23	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、高度：超过3.6m，在5m以内	m3	1737.91	514.76	894606.55	
24	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	243.84	113.81	27751.43	
25	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	165.69	635.38	105276.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	134.35	549.13	73775.62	
27	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	13.65	62.96	859.4	
28	010507007001	其他构件	1、部位：屋面排烟井 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.25	591.85	147.96	
29	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：雨棚	m3	0.64	519.45	332.45	
30	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.92	599.39	4147.78	
31	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	13.98	510.47	7136.37	
32	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.47	1138.57	535.13	
33	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	12.42	575.31	7145.35	
34	010505006001	栏板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.8	598.06	3468.75	
35	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢Φ6~Φ8	t	14.909	3979.69	59333.2	
36	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6~Φ8	t	120.855	3979.69	480965.43	
37	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10~Φ12	t	64.298	3877.69	249327.71	
38	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14~Φ25	t	168.376	3327.27	560232.41	
39	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加筋	t	11.01	5128.22	56461.7	
40	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：屋面冷轧带肋	t	2.961	5471.26	16200.4	
41	010516004001	钢筋电渣压力焊接头		个	2777	7.46	20716.42	
42	010516003001	机械连接		个	2513	9.37	23546.81	
43	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：8厚钢板 2、规格：M-1 3、部位：滑动支座预埋件	t	0.13	11302.83	1469.37	
44	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：桩顶与承台连接钢筋	t	0.472	3902.55	1842	
45	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：桩顶与承台连接埋件	t	0.188	11302.83	2124.93	
		分部小计					2971344.84	
		门窗工程						
46	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1521 2、门框或扇外围尺寸：1500*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图	樘	12	1471.53	17658.36	16187.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1221 2、门框或扇外围尺寸：1200*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图	樘	5	1177.21	5886.05	5395.82
48	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙0820 2、门框或扇外围尺寸：800*2000mm 3、门框、扇材质：详见施工图	樘	12	676.34	8116.08	7368.96
49	010802004001	钢木门	1、门代号及洞口尺寸：M1221 2、门框或扇外围尺寸：1200*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图	m2	231.84	523.47	121361.28	112396.03
50	010802004002	钢木门	1、门代号及洞口尺寸：M0921 2、门框或扇外围尺寸：900*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图	m2	7.56	523.47	3957.43	3665.09
51	010802004003	钢木门	1、门代号及洞口尺寸：M1021 2、门框或扇外围尺寸：1000*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图	m2	63	523.47	32978.61	30542.4
52	010802004004	钢木门	1、门代号及洞口尺寸：M1521 2、门框或扇外围尺寸：1500*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图	m2	9.45	523.47	4946.79	4581.36
53	010802001002	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC740405 2、门框或扇外围尺寸：7400*4050mm 3、门框、扇材质：详见施工图 4、玻璃品种、厚度：详见施工图	m2	29.97	323.42	9692.9	6905.09
54	010802001004	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC690405 2、门框或扇外围尺寸：6900*4050mm 3、门框、扇材质：详见施工图 4、玻璃品种、厚度：详见施工图	m2	27.95	323.42	9039.59	6439.68
55	010802001005	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC600405 2、门框或扇外围尺寸：6000*4050mm 3、门框、扇材质：详见施工图 4、玻璃品种、厚度：详见施工图	m2	24.3	323.42	7859.11	5598.72
56	010802001006	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC530405 2、门框或扇外围尺寸：5300*4050mm 3、门框、扇材质：详见施工图 4、玻璃品种、厚度：详见施工图	m2	21.47	323.42	6943.83	4946.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010802001007	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC1530 2、门框或扇外围尺寸：1500*3000mm 3、门框、扇材质：详见施工图 4、玻璃品种、厚度：详见施工图	m2	13.5	323.42	4366.17	3110.4
58	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：外窗 2、框、扇材质：塑钢 3、玻璃品种、厚度：详见施工图	m2	1334.07	304.22	405850.78	281755.58
59	010802001008	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：BLM1521 2、门框或扇外围尺寸：1500*2100mm 3、门框、扇材质：详见施工图 4、玻璃品种、厚度：详见施工图	m2	6.3	301.82	1901.47	1330.56
60	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1230，BYC1240，BYC0506 2、框、扇材质：铝合金	m2	290.52	290.75	84468.69	61874.95
		分部小计					725027.14	
		屋面及防水工程						
61	010902001001	屋面卷材防水	1、40厚C20细石砼保护层，配Φ6@200*200，钢筋网片绑扎或点焊 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材 4、20厚WP15预拌砂浆找平层 5、75厚岩棉板保温 6、最薄处30厚LC5.0轻集料砼2%找坡层	m2	2153.64	279.19	601274.75	
62	010902001002	屋面卷材防水	1、20厚1：2.5水泥砂浆面层 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材 4、20厚WP15预拌砂浆找平层 5、75厚岩棉板保温 6、最薄处30厚LC5.0轻集料砼2%找坡层	m2	124.1	287.69	35702.33	
63	010902001003	屋面卷材防水	1、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材 2、部位：砼雨棚及钢结构雨棚顶面防水	m2	105.13	50	5256.5	
		分部小计					642233.58	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011102001001	石材楼地面	1、20厚磨光大理石板，水泥浆擦缝(二次装修) 2、20厚WP15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉(二次装修) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)(二次装修) 4、80厚C15砼垫层 5、素土夯实 6、部位：展览大厅地面	m2	1031.57	38.99	40220.91	
65	011102003001	块料楼地面	1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌(二次装修) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层(二次装修) 3、20厚WP15预拌砂浆找平层 4、聚合物水泥浆一道 5、80厚C15砼垫层 6、素土夯实 7、部位：办公区域，内走道，楼梯间地面	m2	945.58	60.47	57179.22	
66	011102003002	块料楼地面	1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌(二次装修) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层(二次装修) 3、20厚WP15预拌砂浆找平层 4、聚合物水泥浆一道 5、部位：办公区域及内走道和楼梯平台楼面	m2	6173.86	21.67	133787.55	
67	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚WP20预拌砂浆，表面撒适量水泥粉抹光平整 2、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、80厚C15砼垫层 4、素土夯实 5、部位：弱电机房，配电间，百叶窗内间地面	m2	42.13	63.9	2692.11	
68	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚WP20预拌砂浆，表面撒适量水泥粉抹光平整 2、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位：弱电机房，配电间，百叶窗内间楼面	m2	112.01	25.1	2811.45	
69	011102003003	块料楼地面	1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌(二次装修) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层(二次装修) 3、1.5厚聚氨酯防水涂料防水(四周上翻300mm)，凝固前表面撒细砂 3、最薄处20厚WP15预拌砂浆抹平 4、聚合物水泥浆一道 5、80厚C15砼垫层 6、素土夯实 7、部位：卫生间地面	m2	74.88	128.27	9604.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011102003004	块料楼地面	1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌(二次装修) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层(二次装修) 3、1.5厚聚氨酯防水涂料防水(四周上翻300mm)，凝固前表面撒细砂 3、最薄处20厚WP15预拌砂浆抹平 4、聚合物水泥浆一道 5、部位：卫生间楼面	m2	225.72	85.52	19303.57	
71	011104004001	防静电活动地板	1、200高防静电活动地板(二次装修) 2、20厚1:3水泥砂浆 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、80厚C15混凝土垫层 5、部位：消防控制室	m2	30.15	58.53	1764.68	
72	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：150mm 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、部位：弱电机房，配电间，强弱电间	m	227.6	7.62	1734.31	
73	011106002001	块料楼梯面层	1、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌(二次装修) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层(二次装修) 3、20厚WP15预拌砂浆找平层 4、聚合物水泥浆一道	m2	176.5	21.67	3824.76	
74	010507001001	散水	1、50厚C20 细石砼面层，撒1:1水泥沙子压实赶光 2、150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层10cm 3、素土夯实，向外坡5% 4、详见：施工图	m2	133.78	102.91	13767.3	
75	010507001002	台阶	1、30厚花岗岩铺面，背面及四周满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口加厚 2、撒水泥面(撒适量清水) 3、20厚干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、80厚C15混凝土，台阶向外坡1% 6、300厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层10cm 7、素土夯实，向外坡5%	m2	36.54	457.01	16699.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011102001002	石材楼地面	1、30厚花岗岩铺面，背面及四周满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口加厚 2、撒水泥面（撒适量清水） 3、20厚干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、80厚C15混凝土，台阶向外坡1% 6、300厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层10cm 7、素土夯实，向外坡5% 8、部位：台阶平台	m2	54.01	284.02	15339.92	
77	010507001003	坡道	1、100厚毛面花岗岩面层，水泥砂浆灌缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3：7灰土分两步夯实），宽出面层300mm 5、素土夯实 6、详见：12J003 12A/A8	m2	33.13	324.89	10763.61	
78	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、做法同计价表 2、部位：出屋面砖台阶	m2	4.56	51.13	233.15	
		分部小计					329726.55	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
79	011204001001	内墙石材墙面	1、稀水泥浆擦缝（二次装修） 2、10厚天然石板面层，正面背面及四周边满涂防污剂（二次装修） 3、6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 4、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 5、部位：展览厅	m2	496.99	27.84	13836.2	
80	011204003001	内墙块料墙面	1、白水泥擦缝（二次装修） 2、5厚墙面砖（贴前墙面砖充分湿润）（二次装修） 3、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实（二次装修） 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5、9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 6、素水泥浆一道扫毛（内掺建筑胶） 7、部位：卫生间	m2	1352.51	64.27	86925.82	
81	011201001002	墙面一般抹灰	1、5厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道 4、部位：办公区域，设备用房等房间	m2	10915.38	27.21	297007.49	
82	011201001003	墙面一般抹灰	1、5厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、部位：楼梯间及人流通道	m2	6021.08	28.91	174069.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网 2、部位：楼梯间及人流通道	m2	6021.08	13.8	83090.9	
84	010607006001	网格布	1、外墙不同墙体材料交界处，网格布为10mmx10mm，网格布直径不小于0.5mm 2、搭接宽度每边不小于300mm 3、具体做法：详见施工图	m2	608.4	5.78	3516.55	
85	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：矩形砼柱 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 4、刷素水泥浆一道 5、独立柱	m2	87.06	34.85	3034.04	
86	011205001001	石材柱面	1、稀水泥浆擦缝（二次装修） 2、10厚天然石板面层，正面背面及四周边满涂防污剂（二次装修） 3、6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 4、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、部位：大厅内柱	m2	116.64	35.05	4088.23	
87	011001003001	保温隔热墙面	1、10抗裂砂浆+耐碱涂覆中碱网布（首层增加一道） 2、40厚水泥基无机保温砂浆（I型）保温层（基本构造详表3） 3、10厚聚合物界面砂浆 4、20厚WP15预拌砂浆找平 5、部位：外墙面	m2	4481.73	157.5	705872.48	
88	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：雨蓬	m2	13.65	120.67	1647.15	
89	011201001004	墙面一般抹灰	1、15厚1:3水泥砂浆 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、部位：电梯井壁，管道井等无法二次抹灰等部位	m2	1977.33	27.83	55029.09	
		分部小计					1428117.37	
		天棚工程						
90	011301001001	天棚抹灰	1、5厚1：0.5：3水泥石膏砂浆打底 2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	8124.23	18.85	153141.74	
		分部小计					153141.74	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011406001001	外墙抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：二道柔性耐水腻子 3、油漆品种、刷漆遍数：二道外墙乳胶漆	m2	3914.71	29.73	116384.33	
		分部小计					116384.33	
		其他装饰工程						
92	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、详见：06J403-1 23/B11 2、高度：1100mm 3、部位：楼梯栏杆	m	72.47	220	15943.4	
93	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、详见：06J403-1 77/H2 2、高度：900mm 3、护窗栏杆	m	19	180	3420	
94	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、详见：12J926 H1 2、高度：900mm 3、部位：坡道栏杆	m	44.18	220	9719.6	
		分部小计					29083	
		分部分项合计					7261530.35	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：檐高17.4m	m2	9333.84	61.93	578044.71	
2	011701006001	浇捣脚手架		m2	9230.08	4.78	44119.78	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	29922.63	29922.63	
4	011703001001	垂直运输		天	1	196908.62	196908.62	
5	011702001001	基础		m2	26.82	74.66	2002.38	
6	011702001002	基础		m2	399.01	64.37	25684.27	
7	011702005001	基础梁		m2	325.28	60.01	19520.05	
8	011702001003	基础		m2	3.12	53.8	167.86	
9	011702002001	矩形柱		m2	188.72	65.05	12276.24	
10	011702002002	矩形柱		m2	2340.15	77.51	181385.03	
11	011702014001	有梁板		m2	217.08	59.27	12866.33	
12	011702014002	有梁板		m2	14024.93	69.84	979501.11	
13	011702024001	楼梯		m2	243.84	169.21	41260.17	
14	011702003001	构造柱		m2	1839.16	79.29	145827	
15	011702008001	圈梁		m2	1119.14	60.02	67170.78	
16	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	13.65	119.55	1631.86	
17	011702025001	其他现浇构件		m2	4.5	79.87	359.42	
18	011702006001	矩形梁		m2	5.56	72.11	400.93	
19	011702011001	直形墙		m2	102.21	50.54	5165.69	
20	011702016001	平板		m2	168.6	52.77	8897.02	
21	011702028001	扶手		m2	137.86	65.57	9039.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702021001	栏板		m2	145	70.06	10158.7	
23	011702029001	散水		m2	36.54	28.99	1059.29	
		单价措施合计					2373369.35	
合计							9634899.7	552098.8

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			289046.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	3	289046.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.6	154158.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					443205.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	967000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	967000		
3	计日工			
4	总承包服务费	29010		
合计		996010		

暂列金额明细表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	09010103~2	钢木门（含五金配件及锁等）	m2	314.968		480	151184.88					
2	09010234~2	丙级钢质防火门（含五金配件等）	m2	19.392		380	7368.96					
3	09113508~1	塑料型材双层玻璃门联窗	m2	112.502		240	27000.58					
4	09113508~2	塑料型材窗	m2	1280.707		220	281755.58					
5	09271119~1	铝合金百叶窗(含五金等)	m2	269.022		230	61874.95					
6	09010234~4	乙级钢质防火门（含五金配件等）	m2	50.904		424	21583.3					
7	09113505~1	塑料型材双层玻璃门（含五金等）	m2	6.048		220	1330.56					
合计							552098.81					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	综合楼桩基础工程		667000			
2	综合楼电梯工程		300000			
合计			967000			

计日工表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	967000		项目价值	3	29010
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						29010

规费、税金项目计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	398668.15		398668.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	11074115.09	3	332223.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	11074115.09	0.5	55370.58
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	11074115.09	0.1	11074.12
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额	11472783.24	3.413	391566.09
合计					790234.24

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 土建工程(003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1745027.32	
1.1	人工费	335604.09	
1.2	材料费	1216667.65	
1.3	施工机具使用费	14581.79	
1.4	企业管理费	131023.56	
1.5	利润	47150.26	
2	措施项目费	58148.62	
2.1	单价措施项目费	15027.29	
2.2	总价措施项目费	43121.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24640.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48325.12	
5	税金	63191.73	
6	工程造价	1914692.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜4AN 2、规格：600x1800x400 3、基础形式、材质、规格：落地安装在10#槽钢上	台	1	8394.45	8394.45	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电柜5AN 2、规格：600x1800x400 3、基础形式、材质、规格：落地安装在10#槽钢上	台	1	8354.45	8354.45	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱XFAT	台	1	4108.95	4108.95	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱WYB	台	1	3933.95	3933.95	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电柜1AN 2、规格：600x1800x400 3、基础形式、材质、规格：落地安装在10#槽钢上	台	1	8461.45	8461.45	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电柜2AN 2、规格：600x1800x400 3、基础形式、材质、规格：落地安装在10#槽钢上	台	1	8376.45	8376.45	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电柜3AN 2、规格：600x1800x400 3、基础形式、材质、规格：落地安装在10#槽钢上	台	1	8144.45	8144.45	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱1AW2-2 2、规格：660x800x180	台	1	3871.95	3871.95	
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱1AW2-1 2、规格：700x1600x300	台	1	4549.68	4549.68	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱1AW1 2、规格：660x800x180	台	1	3681.95	3681.95	
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱1AW3-2 2、规格：660x800x180	台	1	2506.95	2506.95	
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱1AW3-1 2、规格：700x1600x300	台	1	5237.68	5237.68	
13	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱1AW4-2 2、规格：660x800x180	台	1	2506.95	2506.95	
14	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱1AW4-1 2、规格：700x1600x300	台	1	5084.68	5084.68	
15	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱2AW2 2、规格：700x1600x300	台	1	5231.68	5231.68	
16	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱2AW1 2、规格：660x800x180	台	1	2506.95	2506.95	
17	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱2AW4 2、规格：700x1600x300	台	1	5138.68	5138.68	
18	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱2AW3 2、规格：700x1600x300	台	1	4567.68	4567.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱 1~4BGAL-1	台	4	2631.95	10527.8	
20	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱1BGAL-5, 6/2~4BGAL-6~9, 24	台	17	506.91	8617.47	
21	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱1BGAL-2~4, 7~11/2~4BGAL-2~5, 11, 12, 18~23	台	44	506.91	22304.04	
22	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 2~4BGAL-13~17	台	15	506.91	7603.65	
23	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 2~4BGAL-10	台	3	506.91	1520.73	
24	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱ZLAL	台	1	2473.95	2473.95	
25	030404017025	配电箱	1、名称：配电箱AP1	台	1	5651.95	5651.95	
26	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱RDAT	台	1	3026.91	3026.91	
27	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱1AL2~4	台	3	2966.95	8900.85	
28	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱1AL1	台	1	2474.95	2474.95	
29	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱2AL2~4	台	3	2106.95	6320.85	
30	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱2AL1	台	1	2106.95	2106.95	
31	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱ALE1	台	1	4493.95	4493.95	
32	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱ALE2~4	台	3	4151.95	12455.85	
33	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱1DTAT	台	1	4553.95	4553.95	
34	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱2DTAT	台	1	4553.95	4553.95	
35	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	16	12.41	198.56	
36	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	35	13.46	471.1	
37	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	58	14.52	842.16	
38	030404034009	照明开关	1、名称：四联单控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	30	16.2	486	
39	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	3	12.53	37.59	
40	030404034005	照明开关	1、名称：声光控延时暗开关(带消防接口) 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	14	16.49	230.86	
41	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二、三极暗插座 2、规格：250V 10A	个	367	15.27	5604.09	
42	030404035002	插座	1、名称：安全型单相三极暗插座 2、规格：250V, 16A	个	2	14.05	28.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404034006	照明开关	1、名称：IP54单联单控暗开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	16	12.41	198.56	
44	030404034007	照明开关	1、名称：IP54双联单控暗开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	8	13.46	107.68	
45	030404034008	照明开关	1、名称：IP54三联单控暗开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	8	14.52	116.16	
46	030404035003	插座	1、名称：IP54二、三眼插座 2、规格：250V 10A	个	40	15.27	610.8	
47	030412004001	装饰灯	1、名称：疏散指示灯(自带应急电池) 2、规格：LED-1x3W 3、安装形式：壁式安装	套	70	76.67	5366.9	
48	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯(带蓄电池) 2、规格：LED-1x3W 3、安装形式：壁式安装	套	35	76.67	2683.45	
49	030412001005	普通灯具	1、名称：带蓄电池双头应急灯 2、规格：2x11W	套	82	85.91	7044.62	
50	030412001006	普通灯具	1、名称：座灯头 2、安装形式：吸顶安装	套	989	12.39	12253.71	
51	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖混暗配	m	5303	13.59	72067.77	
52	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖混暗配	m	2982	18.17	54182.94	
53	030411001003	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖混暗配	m	39.2	20.81	815.75	
54	030411001004	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖混暗配	m	145.8	29.06	4236.95	
55	030411001005	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖混暗配	m	40.4	33.65	1359.46	
56	030411001006	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	16	37.94	607.04	
57	030411001007	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：砖混暗配	m	19.8	47.11	932.78	
58	030411001008	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：砖混暗配	m	11.8	47.11	555.9	
59	030411001009	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：砖混暗配	m	35.3	75.32	2658.8	
60	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZB-BYJ-2.5	m	18128	2.87	52027.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030411004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZB-BYJ-4	m	527	3.49	1839.23	
62	030408001001	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*10+E10	m	2357	40.95	96519.15	
63	030408001002	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*16+E16	m	124.1	59.59	7395.12	
64	030408001003	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*6+6	m	65.3	26.19	1710.21	
65	030408001004	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*50+25	m	90.5	162.95	14746.98	
66	030408001005	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*25+16	m	8.8	87.45	769.56	
67	030408001006	电力电缆	1、规格：ZBN-YJY-4*6+6	m	53.7	26.19	1406.4	
68	030408001007	电力电缆	1、规格：BTTWY-5*16	m	64.4	59.59	3837.6	
69	030408001008	电力电缆	1、规格：BTTWY-YFD-4*6+6	m	4.4	26.19	115.24	
70	030408001009	电力电缆	1、规格：ZBN-YJY-3*2.5	m	69.5	9.4	653.3	
71	030411004003	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZBN-BYJ-2.5	m	14163	3.22	45604.86	
72	030408001010	电力电缆	1、规格：ZBN-KYJ-4*2.5	m	3.9	11.24	43.84	
73	030408001011	电力电缆	1、规格：ZB-YFD-YJY-4*70+35	m	171	242.21	41417.91	
74	030408001012	电力电缆	1、规格：ZB-YFD-YJY-4*150+70	m	23.3	514.23	11981.56	
75	030408001013	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*35+16	m	25	112.72	2818	
76	030408001014	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*25+16	m	123.9	87.45	10835.06	
77	030408001015	电力电缆	1、规格：ZB-YJY-4*95+50	m	20	302.9	6058	
78	030408001016	电力电缆	1、规格：ZB-YFD-YJY-4*95+35	m	26.7	343.14	9161.84	
79	030408001017	电力电缆	1、规格：ZB-YFD-YJY-4*10+10	m	116.5	70.34	8194.61	
80	030408001018	电力电缆	1、规格：ZB-YFD-YJY-4*95+50	m	30.2	343.14	10362.83	
81	030408001019	电力电缆	1、规格：ZB-YFD-YJY-4*50+25	m	30.2	199.19	6015.54	
82	030408001020	电力电缆	1、规格：BTTWY-YFD-4*10+10	m	57.9	70.34	4072.69	
83	030408001021	电力电缆	1、规格：BTTWY-YFD-4*6+6	m	65	26.58	1727.7	
84	030408001022	电力电缆	1、规格：ZBN-KYJ-4*2.5	m	32.6	11.58	377.51	
85	030411004004	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：ZB-BYJ-2.5	m	3826	2.51	9603.26	
86	030411004006	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：ZBN-BYJ-2.5	m	107	2.82	301.74	
87	030411004005	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：ZB-BYJ-4	m	1460	3.62	5285.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030411003001	桥架	1、规格：桥架300*150	m	127.8	154.65	19764.27	
89	030411003002	桥架	1、规格：桥架200*100	m	77.1	96.91	7471.76	
90	030411003003	桥架	1、规格：桥架100*100	m	14.7	76.3	1121.61	
91	030411003004	桥架	1、规格：桥架400*150	m	13.3	198.87	2644.97	
92	030411003005	桥架	1、规格：桥架300*150	m	13.3	154.65	2056.85	
93	030411003006	桥架	1、规格：防水桥架100*100	m	35.8	79.82	2857.56	
94	030408006001	电力电缆头	1、规格： 电缆头制作安装1kV以下截面16mm2以下	个	85	43.13	3666.05	
95	030408006003	电力电缆头	1、规格： 电缆头制作安装1kV以下截面35mm2以下	个	6	149.79	898.74	
96	030408006002	电力电缆头	1、规格： 电缆头制作安装1kV以下截面120mm2以下	个	15	252.33	3784.95	
97	030413001001	铁构件	1、材质：角钢、圆钢，除锈后，防锈漆二遍	kg	368	16.42	6042.56	
98	030411006005	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	551	7.32	4033.32	
99	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	1206	7.31	8815.86	
		分部小计					793985.31	
		避雷						
100	030409005001	避雷网	1、规格：25x4热镀锌扁钢 2、安装形式：沿支架敷设	m	497.6	35.31	17570.26	
101	030409003001	避雷引下线	1、规格：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内主筋通长焊接作为引下线 2、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 3、铁质接线盒及面板盖板	m	321	19.24	6176.04	
102	030409004004	接地环	1、规格：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	485	6.82	3307.7	
103	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB	台(块)	1	327.72	327.72	
104	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB	台(块)	16	31.44	503.04	
105	030409002001	接地母线	1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室内	m	471	21.39	10074.69	
106	030411001027	配管	1、规格：PVC管PC32 2、配置形式：砖混暗配	m	52	13.46	699.92	
107	030411001026	配管	1、规格：PVC管PC40 2、配置形式：砖混暗配	m	6	15.73	94.38	
108	030411004007	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-25	m	6	17.14	102.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-50	m	52	31.99	1663.48	
110	030414011001	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	1	743.48	743.48	
		分部小计					41263.55	
		弱电						
111	030411001028	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖混暗配	m	3601	13.59	48937.59	
112	030411001032	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	1242	19.38	24069.96	
113	030411001029	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖混暗配	m	609	18.17	11065.53	
114	030411001030	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖混暗配	m	23.5	20.81	489.04	
115	030411001031	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖混暗配	m	4.8	29.06	139.49	
116	030411004009	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZBN-RVS-2*1.5	m	1771	4.52	8004.92	
117	030411004010	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m	4908	2.82	13840.56	
118	030411004011	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：4P cat5e UTP	m	127	2.91	369.57	
119	030411004012	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：HBV-2*0.5	m	127	2.27	288.29	
120	030411004013	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：多模光缆：MMF-6	m	584	6.54	3819.36	
121	030411004014	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：HYV-5*2*0.5	m	584	8.47	4946.48	
122	030411004015	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：SYWV-75-5	m	5	3.51	17.55	
123	030411004016	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：SYV-75-5	m	641	3.51	2249.91	
124	030411004017	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZD-RVV-2*4.0	m	741	6.12	4534.92	
125	030411004018	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVV-4*1.0	m	99.6	4.19	417.32	
126	030411004019	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZDN-RYJYSP-2x1.0	m	915	3.14	2873.1	
127	030411004020	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZD-RYJYSP-2x1.0	m	560	2.93	1640.8	
128	030411004021	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZBN-RVS-2*1.5	m	266	4.52	1202.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030411004022	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZBN-BYJ-1.5	m	939	2.11	1981.29	
130	030411004023	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	177	2.82	499.14	
131	030411004024	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：4P cat5e UTP	m	488	3.06	1493.28	
132	030411004025	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：HBV-2*0.5	m	488	2.85	1390.8	
133	030411004026	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：多模光缆 ：MMF-6	m	3497	6.54	22870.38	
134	030411004027	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：HYV-5*2*0.5	m	3497	8.47	29619.59	
135	030411004028	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：WH-6	m	814	4.51	3671.14	
136	030411004029	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：TP-50	m	535	19.84	10614.4	
137	030411004030	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：TP-30	m	279	13.41	3741.39	
138	030411004031	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：SYWV-75-5	m	8	3.86	30.88	
139	030411004032	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：SYWV-75-9	m	102	8.81	898.62	
140	030411004033	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：SYWV-75-7	m	85	6.41	544.85	
141	030411004034	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：SYV-75-5	m	7042	3.86	27182.12	
142	030411004035	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：ZD-RVV-2*4.0	m	7750	6.28	48670	
143	030411004036	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：RVV-4*1.0	m	708	4.56	3228.48	
144	030502004001	电视插座	1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装	个	1	11.5	11.5	
145	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：VP箱	个	4	328.24	1312.96	
146	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称：VH柜	个	1	328.24	328.24	
147	030502010001	配线架	1、名称：总配线架	个 (块)	4	751.73	3006.92	
148	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架	个 (块)	1	711.73	711.73	
149	030502010003	配线架	1、名称：综合布线楼层 配线架	个 (块)	4	661.73	2646.92	
150	030502001001	机柜、机架	1、名称：总配线设备柜	台	1	2406.99	2406.99	
151	030502001002	机柜、机架	1、名称：楼层配线设备 柜	台	4	676.99	2707.96	
152	030502010004	配线架	1、名称：光纤互连装置	个 (块)	4	351.73	1406.92	
153	030501012001	交换机	1、名称：24端口网络交 换机	台 (套)	4	1175.14	4700.56	
154	030502003003	分线接线箱（盒）	1、名称：综合配线箱	个	83	328.24	27243.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030502004002	电视、电话插座	1、名称：双孔电话/信息插座	个	12	16.19	194.28	
156	030502012001	模块	1、名称：报警防区模块	个(块)	9	964.57	8681.13	
157	030507016001	停车场管理设备	1、名称：报警键盘	台(套)	5	478.82	2394.1	
158	030507001001	入侵探测设备	1、名称：报警按钮	套	9	88.43	795.87	
159	030507001002	入侵探测设备	1、名称：被动红外/微波双技术探测器	套	5	801.81	4009.05	
160	030507003001	入侵报警中心显示设备	1、名称：声光报警器	套	4	115.76	463.04	
161	030507008001	监控摄像设备	1、名称：固定型彩色摄像机	台	68	718.08	48829.44	
162	030507008002	监控摄像设备	1、名称：全球带云彩摄像机	台	3	858.08	2574.24	
163	030507008003	监控摄像设备	1、名称：球形彩色摄像机	台	3	1338.08	4014.24	
164	030502001003	机柜、机架	1、名称：安防设备柜	台	1	1906.99	1906.99	
165	030411003007	桥架	1、规格：桥架200*100	m	16.2	96.91	1569.94	
166	030411003008	桥架	1、规格：桥架100*100	m	86	76.3	6561.8	
167	030411003009	桥架	1、规格：桥架400*100	m	101.8	194.85	19835.73	
168	030411003010	桥架	1、规格：桥架250*100	m	474.3	108.46	51442.58	
169	030413001002	铁构件	1、材质：角钢、圆钢，除锈后，防锈漆二遍	kg	570	16.42	9359.4	
170	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	229	7.32	1676.28	
171	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	447	7.31	3267.57	
172	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器	个	252	155.65	39223.8	
173	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮	个	25	183.71	4592.75	
174	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	15	196.4	2946	
175	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播	个	33	96.2	3174.6	
176	030904014001	电话主机	1、规格、线制：电话分机	台	5	171.82	859.1	
177	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	37	165.71	6131.27	
178	030411005001	接线箱	1、名称：接线端子箱	个	4	311.94	1247.76	
179	030904009001	楼层显示器	1、总线制：楼层显示器	台	5	2751.23	13756.15	
180	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、规格、线制：火灾报警主机	台	1	30786.51	30786.51	
181	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个(台)	18	185.11	3331.98	
182	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 HJ-1750	个(台)	2	248.11	496.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块HJ-1825	个 (台)	50	248.11	12405.5	
184	030905003001	火灾事故广播、消防通信置调试	1、名称：消防通信	个 (部)	63	16.69	1051.47	
185	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以下	系统	1	14899.88	14899.88	
		分部小计					634306.36	
		消火栓						
186	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按施工图及规范 5、管道标识设计要求：按施工图及规范	m	404.2	89.09	36010.18	
187	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3、连接形式：丝口连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按施工图及规范 5、管道标识设计要求：按施工图及规范	m	3.5	70.17	245.6	
188	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按施工图及规范 5、管道标识设计要求：按施工图及规范	m	26	59.66	1551.16	
189	031003003001	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：蝶阀DN100	个	26	561.81	14607.06	
190	031003003002	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：闸阀DN100	个	3	1126.81	3380.43	
191	031003003003	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：流量开关	个	1	581.81	581.81	
192	031003003004	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：止回阀DN100	个	1	1004.81	1004.81	
193	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：闸阀DN50	个	4	204.22	816.88	
194	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：止回阀DN50	个	2	218.62	437.24	
195	030109001001	离心式泵	1、名称：消火栓系统稳压泵 2、型号：XBD2.4/1-LDW3.6/3 3、规格：稳压泵流量=1L/s，扬程24m。	台	2	2650.24	5300.48	
196	031006004001	气压罐	1、型号、规格：立式隔膜式气压罐SQL800x0.6	台	1	7804.96	7804.96	
197	031003010001	软接头（软管）	1、规格：软接DN50	个 (组)	2	184.37	368.74	
198	031002001001	管道支架	1、做法：详见施工图 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸及规范	Kg	447	13.42	5998.74	
199	031201003001	金属结构刷油	1、做法：详见施工图	kg	447	1.31	585.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	031006015001	水箱	1、型号、规格：PES非焊接保温水箱，有效容积18立方米，LxBxH=5000X3000X2000	台	1	36881.78	36881.78	
201	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表	台	5	104.56	522.8	
202	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：防止旋流器DN50	个	2	203.47	406.94	
203	031003003005	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：防止旋流器DN100	个	1	741.81	741.81	
204	031006008001	水处理器	1、型号、规格：PTBW02-WSB1-X23d水处理器	台	1	1130.24	1130.24	
205	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管DN150	个	27	72.78	1965.06	
206	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：SNW65-III-H型减压稳压消火栓 2、附件材质、规格：箱体为钢-不锈钢，内有SN65消火栓一只，QZ19/D19直流水枪一支，DN65@25m的锦纶衬胶水带一套，自救卷盘一套。水带采用挂式。	套	36	874.96	31498.56	
207	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：试验栓	套	1	515.78	515.78	
		分部小计					152356.63	
		生活给水						
208	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图	m	29.2	82.21	2400.53	
209	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图	m	41.4	97.15	4022.01	
210	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管，DE50 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图及设计规范	m	12	48.4	580.8	
211	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管，DE40 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图及设计规范	m	8	40.07	320.56	
212	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管，DE32 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图及设计规范	m	72	32.03	2306.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管，DE25 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图及设计规范	m	58	25.99	1507.42	
214	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管，DE20 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按施工图及设计规范	m	57	21.8	1242.6	
215	031003001020	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	8	52.92	423.36	
216	031003001022	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	8	96.42	771.36	
217	031003001019	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32	个	4	67.01	268.04	
218	031003001015	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN40	个	2	124.9	249.8	
219	031003013001	水表	1、型号、规格：水表DN50	组(个)	5	650.07	3250.35	
220	031003001023	螺纹阀门	1、规格、压力等级：浮球阀DN50	个	1	216.7	216.7	
221	031003001024	螺纹阀门	1、规格、压力等级：液压水位控制阀DN50	个	1	203.47	203.47	
222	031003001025	螺纹阀门	1、规格、压力等级：蝶阀DN50	个	1	132.77	132.77	
223	031003001026	螺纹阀门	1、规格、压力等级：过滤器DN50	个	1	137.82	137.82	
224	031003001027	螺纹阀门	1、规格、压力等级：软接DN50	个	1	132.77	132.77	
225	010101007006	管沟土方	1、回填要求：按规范	m3	3.6	63.17	227.41	
226	030815001001	管架制作安装	1、刷油要求：除锈后刷防锈漆二道	kg	10	14.73	147.3	
227	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	8	8.42	67.36	
228	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管DN80	个	4	37.8	151.2	
229	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管DN65	个	4	37.8	151.2	
		分部小计					18910.99	
		排水						
230	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PVC-U排水管DE110 3、连接形式：承插粘接 4、阻水圈设计要求：按施工图说明	m	171	60.34	10318.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PVC-U排水管DE160 3、连接形式：承插粘接 4、阻火圈设计要求：按施工图说明	m	135.6	106.55	14448.18	
232	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PVC-U排水管DE50 3、连接形式：承插粘接 4、阻火圈设计要求：按施工图说明	m	137.1	28.25	3873.08	
233	031004008007	地漏	1、规格、类型：DN50	只	28	26.75	749	
234	010101007009	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：1.5m以下 3、回填要求：夯填	m3	41.1	63.17	2596.29	
		分部小计					31984.69	
		雨水						
235	031001006018	塑料管	1、材质、规格：雨水UPVC管DE110 2、连接形式：承插粘接 3、阻火圈设计要求：按施工图说明	m	332	39.65	13163.8	
236	031004008012	雨水斗	1、规格、类型：DN100	只	16	42.53	680.48	
		分部小计					13844.28	
		通风						
237	030108003001	轴流通风机	1、名称：管道风机 2、规格：风量：800m³/h, 功率：0.2kw, 静压150PA 3、减振底座形式、数量：减震器	台	19	1719.69	32674.11	
238	030108006001	其他风机	1、名称：嵌墙式自动铝 板排气扇 2、规格：风量：800m³/h, 功率：0.15kw, 静压150PA	台	2	194.51	389.02	
239	030702001001	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：2000mm以下 4、板材厚度：0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：按施工图 6、接口形式：咬口法兰连接	m2	65.94	139.94	9227.64	
240	031002002001	设备支架	1、材质：角铁、通丝支架，除锈，刷防锈漆二遍	Kg	380	11.36	4316.8	
241	030703019001	柔性接口	1、材质：帆布软接	m2	6.84	353.42	2417.39	
242	030703001001	碳钢阀门	1、规格：70℃防烟防火 阀250*200	个	12	154.52	1854.24	
243	030703001002	碳钢阀门	1、规格：70℃防烟防火 阀250*160	个	7	149.52	1046.64	
244	030703001004	碳钢阀门	1、规格：止回阀250*200	个	4	140.83	563.32	
245	030703001003	碳钢阀门	1、规格：止回阀250*160	个	7	133.83	936.81	
246	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层格栅风口 2、规格：250*200	个	38	73.75	2802.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：400*200	个	8	118.13	945.04	
248	030704001001	通风工程检测、调试	1、说明：通风工程检测、调试	系统	1	1202	1202	
		分部小计					58375.51	
		分部分项合计					1745027.32	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	15027.29	15027.29	
		单价措施合计					15027.29	
合 计							1760054.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			24640.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.4	24640.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.05	18480.57			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					43121.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	48325.12		48325.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1803175.94	2.2	39669.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1803175.94	0.38	6852.07
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1803175.94	0.1	1803.18
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额	1851501.06	3.413	63191.73
合计					111516.85

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 中国供销启东农产品国际物流港-综合楼 安装工程(004)

[illegible]