

泰兴市根思初级中学校园景观绿化 工程

招 标 控 制 价


招标控制价 (小写): 1385166.13

(大写): 壹佰叁拾捌万伍仟壹佰陆拾陆圆壹角叁分

招 标 人: 泰兴市根思初级中学



造价咨询人: 江苏海信项目管理有限公司



法定代表人或其授权人: 陈 肆 (签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 姚 晓 (签字或盖章)



编 制 人: 李波、王清 (造价人员签字盖专用章)



复 核 人: 樊桂林 (造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 2016 年 05 月 26 日

复 核 时 间: 2016 年 05 月 26 日

泰兴市根思初级中学校园景观绿化工程 预算编制说明

一、编制范围：

江苏华电工程设计院有限公司设计的关于“泰兴市根思初级中学校园景观绿化”工程施工图。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范；
- 2、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2007年《江苏省仿古建筑与园林工程》《江苏省施工机械台班2007年单价表》及相关的规定；
- 3、苏建函价〔2016〕117号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》人工工资指导价；
- 4、本预算按照苏建价〔2016〕154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知，采用一般计税方法；
- 5、国家（省级）标准图集及相关工程设计规范、施工验收规范等相关资料；
- 6、江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额交底资料（2014年）；
- 7、工程质量标准：合格。

三、材料价格按《泰州工程造价管理》2016年第4期指导价，无指导价的材料价格参照同期市场询价列入；

四、项目费用组成说明：

- 1、工程类别、措施费及规费部分：

按江苏省建设工程费用定额及泰州市相关文件规定执行；

- 2、工程排污费暂未计取，最终结算时按实际的缴纳费用进行结算；

五、其他说明：

- 1、土方开挖按设计要求的标高计算，如现场标高和设计不一致，结算时按实际情况进行调整；
- 2、应甲方要求设计中的沥青路取消；
- 3、慈孝竹按1墩/m²计算；
- 4、养护期的按两年(成活率养护期、缺陷责任期Ⅱ级养护各一年)计算。

江苏海信项目管理有限公司

2016年5月17日

建设项目招标控制价表

工程名称:

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	泰兴市根思初级中学校园景观绿化	1385166.13		11961.46	45947.89
	合计	1385166.13		11961.46	45947.89

单项工程招标控制价表

工程名称:

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	泰兴市根思初级中学校园景观	753114.91		6419.34	25153.16
2	根思初级中学校园绿化	595799.96		5078.43	19899.02
3	泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉(安装工程)	36251.26		463.69	895.71
合计		1385166.13		11961.46	45947.89

单位工程招标控制价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园景观(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	628603.61	
1.1	人工费	156455.12	
1.2	材料费	411271.2	
1.3	施工机具使用费	9236.47	
1.4	企业管理费	29728.46	
1.5	利润	21912.37	
2	措施项目费	24725.13	
2.1	单价措施项目费	13330.79	
2.2	总价措施项目费	11394.34	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6419.34	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	25153.16	
5	税金	74633.01	
6	工程造价	753114.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园景观(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园路、园桥工程						
1	050201001063	园路 (600*300*30厚火烧面芝麻灰花岗岩)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*300*30厚火烧面芝麻灰花岗岩 6、详见SX-02/2	m2	146.94	230.33	33844.69	
2	050201001064	园路 (300*300*50厚荔枝面芝麻黑花岗岩)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、300*300*50厚荔枝面芝麻黑花岗岩 6、详见SX-02/2	m2	38.05	225.87	8594.35	
3	050201001065	园路 (1000*500*150厚米黄色毛石荒料条石)	1、1000*500*150厚米黄色毛石荒料条石(上表面磨平、嵌入土中无基础)	m2	55.02	321.69	17699.38	
4	050201013003	汀步	1、整理路床 2、150厚C15素砼垫层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、50厚600圆形芝麻白(上表面异形加工) 5、详见SX-2/6	m2	9.59	157.23	1507.84	
5	050201001001	园路(停车位 240*120*60厚深灰色烧结砖)	1、整理路床 2、300厚级配碎石垫层 3、290厚C20素砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆粘结层 5、240*120*60厚深灰色烧结砖 6、详见SX-03/3	m2	111.9	272.51	30493.87	
6	050201001042	园路(停车位 150厚植草砖)	1、整理路床 2、300厚级配碎石垫层 3、200厚二灰碎石垫层 4、30厚砂垫层 5、150厚植草砖 6、回填种植土 7、详见SX-03/3	m2	314.35	182.83	57472.61	
7	050307016026	大艺术树池	1、整理路床 2、100厚碎石垫层 3、C20素砼现浇树池边 4、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5、12厚边长小于10cm白色瓷砖碎拼	个	2	1634.91	3269.82	
8	050307016027	小艺术树池	1、整理路床 2、100厚碎石垫层 3、C20素砼现浇树池边 4、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5、12厚边长小于10cm白色瓷砖碎拼	个	1	1067.03	1067.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050201001066	园路 (300*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、50厚粗砂垫层 4、300*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩 5、详见SX-02/4	m2	25.91	193.27	5007.63	
10	050201001067	园路(50厚300-500青灰色毛石)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、50厚粗砂垫层 4、50厚300-500青灰色毛石 5、详见SX-02/4	m2	72.92	124.12	9050.83	
11	050201001068	园路 (600*300*30厚火烧面芝麻灰花岗岩)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*300*30厚火烧面芝麻灰花岗岩 6、详见SX-02/2	m2	210.01	230.33	48371.6	
12	050201001069	园路 (300*300*50厚荔枝面芝麻黑花岗岩)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、300*300*50厚荔枝面芝麻黑花岗岩 6、详见SX-02/2	m2	64.78	225.87	14631.86	
13	050201001070	园路 (600*600*30厚荔枝面黄锈石)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*600*30厚荔枝面黄锈石 6、详见SX-02/2	m2	376.2	269.69	101457.38	
14	050201001071	园路 (600*600*50厚荔枝面芝麻黑花岗岩)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*600*50厚荔枝面芝麻黑花岗岩 6、详见SX-02/2	m2	239.6	225.87	54118.45	
15	050201001072	园路 (400*400*30厚荔枝面芝麻白)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、400*400*30厚荔枝面芝麻白 6、详见SX-02/2	m2	140.97	204.96	28893.21	
16	050201001073	园路 (400*200*30厚荔枝面芝麻灰)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、400*200*30厚荔枝面芝麻灰 6、详见SX-02/2	m2	120.32	230.33	27713.31	
17	050201001074	园路 (200*200*30厚荔枝面芝麻灰)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、200*200*30厚荔枝面芝麻灰 6、详见SX-02/2	m2	30.28	230.33	6974.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050201001075	园路 (600*300*50厚荔枝面芝麻黑花岗岩)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*300*50厚荔枝面芝麻黑花岗岩 6、详见SX-02/2	m2	42.06	225.87	9500.09	
19	050201001076	园路 (800*800*30厚荔枝面黄锈石)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、800*800*30厚荔枝面黄锈石 6、详见SX-02/2	m2	325.3	269.69	87730.16	
20	050307016028	树池二	1、土方开挖,回填 2、100厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、MU10砼砖砌花池, M7.5水泥砂浆 5、350*600*80厚光面中国黑花岗岩压顶、20厚1:2水泥砂浆粘结 6、370*300*30厚中国黑光面花岗岩面层、200*100*20厚烧面芝麻灰花岗岩面层、20厚1:2水泥砂浆粘结 7、详见SX-04/5	个	1	7749.61	7749.61	
21	050201001077	园路 铺装四 (600*300*50厚光面中国黑花岗岩)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*300*50厚光面中国黑花岗岩 6、详见SX-01/4	m2	12.51	346.58	4335.72	
22	050201001078	园路 铺装四 (1200*500*80厚烧面芝麻灰花岗岩)	1、整理路床 2、200厚碎石垫层 3、50厚粗砂垫层 4、1200*500*80厚烧面芝麻灰花岗岩 5、详见SX-02/5	m2	70.9	126.56	8973.1	
23	050201001079	园路 (600*300*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、150厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*300*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩 6、详见SX-02/3	m2	42.94	256.82	11027.85	
24	050201001080	园路 (240*120*60厚青砖立铺)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、240*120*60厚青砖立铺 6、详见SX-02/3	m2	142.18	203.53	28937.9	
25	050201001081	园路 (240*120*60厚青砖平铺)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、240*120*60厚青砖平铺 6、详见SX-02/3	m2	106.58	130.44	13902.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	010902008001	伸缩缝	1、伸缩缝内填沥青玛蹄脂	m	494.38	12.7	6278.63		
		分部小计					628603.61		
		分部分项合计					628603.61		
1	050402001001	现浇混凝土垫层	1、垫层模板	m2	116.83	67.74	7914.06		
2	050402003001	现浇混凝土路牙、树池围牙	1、树池围牙	m2	26.02	79.71	2074.05		
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3342.68	3342.68		
		单价措施合计					13330.79		
合计								641934.4	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园景观(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			6419.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1	6419.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	320.97			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.125	802.42			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	320.97			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.55	3530.64			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					11394.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园景观(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园景观(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园景观(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园景观(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园景观(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园景观(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	25153.16		25153.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	653328.74	3.3	21559.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	653328.74	0.55	3593.31
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	653328.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	678481.9	11	74633.01
合计					99786.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园景观(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：根思初级中学校园绿化(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	500525.63	
1.1	人工费	136923.55	
1.2	材料费	293822.18	
1.3	施工机具使用费	17784.98	
1.4	企业管理费	32873.79	
1.5	利润	19121.13	
2	措施项目费	16332.07	
2.1	单价措施项目费	7317.86	
2.2	总价措施项目费	9014.21	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5078.43	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	19899.02	
5	税金	59043.24	
6	工程造价	595799.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：根思初级中学校园绿化(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001020	栽植乔木 香樟	1、栽植香樟(Φ10.1-11) 2、全冠 3、养护期两年	株	91	372.01	33852.91	
2	050102001021	栽植乔木 榉树	1、栽植榉树(Φ15-18) 2、树形优美 3、养护期两年	株	3	3302.22	9906.66	
3	050102001022	栽植乔木 栎树	1、栽植栎树(Φ12.1-14) 2、树形优美 3、养护期两年	株	5	816.24	4081.2	
4	050102001023	栽植乔木 银杏	1、栽植银杏(Φ12.1-15) 2、实生,树形优美 3、养护期两年	株	19	606.24	11518.56	
5	050102001024	栽植乔木 红枫	1、栽植红枫(D9.1-10) 2、树形优美 3、养护期两年	株	1	892.85	892.85	
6	050102001025	栽植乔木 白玉兰	1、栽植白玉兰(Φ10.1-11) 2、树形优美 3、养护期两年	株	20	606.24	12124.8	
7	050102002010	栽植灌木 蜡梅	1、栽植蜡梅(H251-300) 2、树形优美,10分枝/丛 3、养护期两年	株	3	239.85	719.55	
8	050102002011	栽植灌木 桂花	1、栽植桂花(P251-300) 2、树形饱满 3、养护期两年	株	26	643.93	16742.18	
9	050102001026	栽植乔木 樱花	1、栽植樱花(D9.1-10) 2、重瓣 3、养护期两年	株	34	399.35	13577.9	
10	050102001027	栽植乔木 紫薇	1、栽植紫薇(D7.1-8) 2、树形优美 3、养护期两年	株	23	264.22	6077.06	
11	050102001028	栽植乔木 垂丝海棠	1、栽植垂丝海棠(D7.1-8) 2、树形优美 3、养护期两年	株	20	379.72	7594.4	
12	050102002012	栽植灌木 山茶	1、栽植山茶(P91-110) 2、重瓣 3、养护期两年	株	12	121.75	1461	
13	050102002013	栽植灌木 小叶女贞球	1、栽植小叶女贞球(P101-120) 2、球形饱满,不脱脚,规格为修剪后规格 3、养护期两年	株	29	96.18	2789.22	
14	050102002014	栽植灌木 瓜子球	1、栽植瓜子球(P151-200) 2、球形饱满,不脱脚,规格为修剪后规格 3、养护期两年	株	8	341.65	2733.2	
15	050102002015	栽植灌木 火棘球	1、栽植火棘球(P121-150) 2、球形饱满,不脱脚,规格为修剪后规格 3、养护期两年	株	11	141.33	1554.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102003001	栽植竹类 慈孝竹	1、栽植慈孝竹 2、每墩10支以上 3、养护期两年	m2	882	54.34	47927.88	
17	050102005003	栽植绿篱 法冬篱	1、栽植法冬(H160) 2、双排种植,株距30cm 3、养护期两年	m	200	97.73	19546	
18	050102007016	栽植色带 金叶女贞	1、栽植金叶女贞(P31-40,H41-50),16株/m2 2、枝叶饱满,小毛球 3、养护期两年	m2	640	50.18	32115.2	
19	050102007017	栽植色带 大叶黄杨	1、栽植大叶黄杨(P31-40,H41-50),16株/m2 2、枝叶饱满,小毛球 3、养护期两年	m2	929	73.03	67844.87	
20	050102007018	栽植色带 红叶石楠	1、栽植红叶石楠(P31-40,H41-50),16株/m2 2、枝叶饱满,小毛球 3、养护期两年	m2	161	58.34	9392.74	
21	050102007019	栽植色带 桃叶珊瑚	1、栽植桃叶珊瑚(P31-40,H41-50),16株/m2 2、枝叶饱满,小毛球 3、养护期两年	m2	28	74.66	2090.48	
22	050102007020	栽植色带 六道木	1、栽植六道木(P31-40,H41-50),16株/m2 2、枝叶饱满,小毛球 3、养护期两年	m2	311	71.4	22205.4	
23	050102007021	栽植色带 红花继木	1、栽植红花继木(P31-40,H41-50),16株/m2 2、枝叶饱满,小毛球 3、养护期两年	m2	114	69.77	7953.78	
24	050102007022	栽植色带 龟甲冬青	1、栽植龟甲冬青(P31-40,H41-50),16株/m2 2、枝叶饱满,小毛球 3、养护期两年	m2	239	55.08	13164.12	
25	050102007023	栽植色带 黄馨	1、栽植黄馨(H50-80),9株/m2 2、5-6分枝 3、养护期两年	m2	30	30.76	922.8	
26	050102007024	栽植色带 毛鹃	1、栽植毛鹃(P25-30),25株/m2 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m2	13	48.5	630.5	
27	050102007025	栽植色带 地柏	1、栽植地柏(P40-50),9株/m2 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m2	85	54.63	4643.55	
28	050102007026	栽植色带 南天竹	1、栽植南天竹(P31-40,H41-50),16株/m2 2、枝叶饱满,小毛球 3、养护期两年	m2	97	48.55	4709.35	
29	050102007027	栽植色带 金叶女贞	1、栽植金叶女贞(P25-30,H31-40),25株/m2 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m2	648	39.57	25641.36	
30	050102007028	栽植色带 金焰绣线菊	1、栽植金焰绣线菊(P31-40,H41-50),16株/m2 2、枝叶饱满,小毛球 3、养护期两年	m2	125	43.65	5456.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	050102007029	栽植色带 茶梅	1、栽植茶梅(P21-30),36株/m2 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m2	25	57.21	1430.25	
32	050102008006	栽植花卉 美女樱	1、栽植美女樱(H20),36株/m2 2、养护期两年	m2	18	39.73	715.14	
33	050102008008	栽植花卉 葱兰	1、栽植葱兰,49丛/m2 2、养护期两年	m2	46	26.69	1227.74	
34	050102012004	铺种草皮 麦冬	1、栽植麦冬,25丛/m2 2、养护期两年	m2	171	20.97	3585.87	
35	050102012006	铺种草皮 天堂草	1、天堂草满铺,冬补播黑麦草 2、养护期两年	m2	5073	18.51	93901.23	
36	050101010002	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	9795	1	9795	
		分部分项合计					500525.63	
1	050403002001	草绳绕树干 胸径在 10cm以内	1、胸径(干径):2.1-10cm 2、草绳所绕树干高度:1.2M	株	1	5.57	5.57	
2	050403002002	草绳绕树干 胸径在 15cm以内	1、胸径(干径):10.1-15cm 2、草绳所绕树干高度:1.5M	株	135	9.47	1278.45	
3	050403002003	草绳绕树干 胸径在 20cm以内	1、胸径(干径):15.1-20cm 2、草绳所绕树干高度:1.8M	株	3	16.73	50.19	
4	050403001001	树木支撑架 短单桩	1、树棍桩 短单桩	株	77	5.28	406.56	
5	050403001002	树木支撑架 扁担桩	1、树棍桩 扁担桩	株	1	13.34	13.34	
6	050403001003	树木支撑架 三角桩	1、树棍桩 三角桩	株	138	14.79	2041.02	
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3522.73	3522.73	
		单价措施合计					7317.86	
合计							507843.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：根思初级中学校园绿化(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			5078.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1	5078.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	253.92			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.125	634.8			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	253.92			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.55	2793.14			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					9014.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：根思初级中学校园绿化(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：根思初级中学校园绿化(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：根思初级中学校园绿化(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：根思初级中学校园绿化(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：根思初级中学校园绿化(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：根思初级中学校园绿化(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	19899.02		19899.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	516857.7	3.3	17056.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	516857.7	0.55	2842.72
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	516857.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	536756.72	11	59043.24
合计					78942.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：根思初级中学校园绿化(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉（安装工程）(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	30912.98	
1.1	人工费	9866.51	
1.2	材料费	15424.93	
1.3	施工机具使用费	290.06	
1.4	企业管理费	3944.71	
1.5	利润	1381.8	
2	措施项目费	850.1	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	850.1	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	463.69	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	895.71	
5	税金	3592.47	
6	工程造价	36251.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉（安装工程）（003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		给水安装工程							
1	031001006001	塑料管	1. PPR给水管热熔连接 DN25, 含管件	m	269.4	15.36	4137.98		
2	031001006002	塑料管	1. PPR给水管热熔连接 DN32, 含管件	m	173.6	24.8	4305.28		
3	031001006003	塑料管	1. PPR给水管热熔连接 DN40, 含管件	m	53.6	35.23	1888.33		
4	031001006004	塑料管	1. PPR给水管热熔连接 DN50, 含管件	m	4	54.29	217.16		
5	031004014001	给、排水附（配）件	1. P-33型塑料快速取水阀，设置于VB-6RND圆形塑料阀箱内	个	15	108.35	1625.25		
6	031003013001	水表	1. 水表 DN40	组	2	342.14	684.28		
7	031003013002	水表	1. 水表 DN50	组	1	445.7	445.7		
8	010101007001	管沟土方	1. 人工挖填土方，二类干土，夯填	m ³	140.17	68.51	9603.05		
9	040504001001	砌筑井	1. 水表井, 详见05S502, 1850*800	座	3	2668.65	8005.95		
		分部小计					30912.98		
		分部分项合计					30912.98		
		单价措施合计							
合计								30912.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉（安装工程）（003）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			463.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.5	463.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	15.46			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.075	23.18			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.025	7.73			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.1	340.04			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					850.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉（安装工程）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉（安装工程）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉（安装工程）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉（安装工程）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉（安装工程）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉（安装工程）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	895.71		895.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	31763.08	2.4	762.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	31763.08	0.42	133.4
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	31763.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	32658.79	11	3592.47
合计					4488.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泰兴市根思初级中学校园绿化灌溉（安装工程）(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

