中国东海新水晶城二期工程3#馆室内装饰装修工程

招标控制价

招　标　人：江苏东海水晶产业投资发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏宏业工程项目管理咨询有限公司

（单位盖章）

2016年05月30日

中国东海新水晶城二期工程3#馆室内装饰装修工程

招　标　控　制　价

招标控制价(小写)：111207490.2

(大写)：壹亿壹仟壹佰贰拾万柒仟肆佰玖拾元贰角

招　标　人：江苏东海水晶产业投资发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏宏业工程项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：李明
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：季念华
(签字或盖章)

编　制　人：高勤萍
(造价人员签字盖专用章)

复　核　人：季念华
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2016年05月30日

复核时间:2016年05月30日

中国东海新水晶城二期工程
3#馆室内装饰装修 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)： 111207490.2

(大写)： 壹亿壹仟壹佰贰拾万零柒仟肆佰玖拾元贰角整

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2016年5月30日 复核时间： 2016年5月30日

建设项目招标控制价表

工程名称：中国东海新水晶城二期工程3#馆室内装饰装修

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	中国东海新水晶城二期工程3#馆室内装饰装修	111207490.2	4931737.85	1444384.38	2842458.51
2	招标代理费				
合计		111207490.2	4931737.85	1444384.38	2842458.51

慧信网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：中国东海新水晶城二期工程3#馆室内装饰装修

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	3#馆室内装饰	94858115.69	3994435.7	1229632.14	2424569.22
2	3#馆地下室室内装饰	9737113.96		134011.75	248880.2
3	3#馆电气、给排水安装	6612260.55	937302.15	80740.49	169009.09
合计		111207490.2	4931737.85	1444384.38	2842458.51

单位工程招标控制价表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	70839490.6	3994435.7
1.1	人工费	14902481.03	
1.2	材料费	48329222.76	
1.3	施工机具使用费	589717.98	
1.4	企业管理费	5468709.98	
1.5	利润	1549241.08	
2	措施项目	5397702.06	
2.1	单价措施项目费	1491811.74	
2.2	总价措施项目费	3905890.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1229632.14	
3	其他项目	6796000	
3.1	其中：暂列金额	5000000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费	1796000	
4	规费	2424569.22	
5	税金	9400353.81	
6	工程造价	94858115.69	3994435.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下室中庭						
1	011102001001	地下室中庭石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚米黄石材；.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	424.5	792.49	336412.01	
2	010606012001	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	2.018	6433.42	12982.64	
3	011302001001	地下室吊顶天棚龙骨（圆弧形）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 中庭不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨，主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	187.43	120.16	22521.59	
4	011302001002	纸面石膏板吊顶（圆弧形）	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	187.43	93.68	17558.44	
5	011304001001	中庭LED回光灯槽-展开面490mm	1.灯带型式、尺寸 中庭边曲线型回光灯槽，展开面宽490mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类板缝贴的确良布2层4. 成品U型铝制收口条25*25mm6. 详细做法请参阅图纸	m	64.76	102.58	6643.08	
6	011304001002	LED回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯槽，展开面宽350mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	13.29	76.44	1015.89	
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	223.81	36.47	8162.35	
8	011304002001	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	21	4.07	85.47	
9	011206001001	中庭栏杆下米黄石材盖板干挂	1.部位 中庭栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材(需要抽槽倒角，详细做法见图纸)5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	31.08	739.05	22969.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003001	墙面墙砖干挂	1.墙体类型 内墙2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 深色墙砖1200*600mm5.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	165	516.35	85197.75	
11	011204003002	E01立面墙面墙砖干挂（弧面）	1.墙体类型 内墙2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 深色墙砖1200*600mm5.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	40.32	531.53	21431.29	
12	011205002001	独立柱柱面墙砖干挂	1.柱截面类型、尺寸 矩形柱2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 深色墙砖1200*600mm5.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	28.79	833.51	23996.75	
13	011204001001	消火栓暗门（墙砖）	1. 暗门尺寸0.8*2.0m2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色1200*600墙砖，门侧边倒角5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 门轴、成品隐形拉手7. 12mm防水纸面石膏板包钢骨架；消火栓周边轻钢龙骨+12mm防水纸面石膏板；满批腻子刷白色乳胶漆8. 应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法9.图纸做法与此清单项目特征描述不符，应以此特征描述为准10.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	樘	3	1838.25	5514.75	
14	011208001001	中庭侧面铝板装饰（圆弧形）	1.龙骨材料种类、规格、中距 热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨 竖向间距1000mm 2.面层材料品种、规格、颜色 2.5mm厚珍珠白色铝板（图案冲边长为2mm的六边形孔，具体做法请参阅图纸）3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	136	516.82	70287.52	
15	011208001002	中庭电动扶梯侧面包不锈钢板	1.龙骨材料种类 铝合金龙骨，不锈钢挂件2.安装方式 干挂3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚印花香槟金磨砂不锈钢板（花纹镜面处理）4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	36.79	480.55	17679.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011208001003	中庭电动扶梯底部包不锈钢板	1.龙骨材料种类 铝合金龙骨，不锈钢挂件2.安装方式 干挂3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚香槟金磨砂不锈钢板4.详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	66.31	438.58	29082.24	
17	011503001001	中庭栏杆扶手	1.扶手材料种类、规格 仿木纹铝扶手2.栏杆材料种类、规格 定制钢质栏杆，高950mm3.栏板材料种类、规格、颜色 8+8钢化夹胶超白玻，高1150mm4.固定配件种类 预埋件、膨胀螺栓与建筑结构链接，钢质连接件连接玻璃栏板和扶手5. 请参照1#、2#馆相同部位栏杆，具体尺寸、材质等详见样品。	m	65.6	1303	85476.8	
		分部小计					767017.67	
		一层中庭主通道						
18	011102001002	中庭石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚米黄石材.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	4255.63	792.49	3372544.22	
19	010606012002	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	32.071	6433.4	206325.57	
20	011302001003	中庭吊顶天棚龙骨（圆弧形）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 中庭不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	2644.56	120.16	317770.33	
21	011302001004	中庭纸面石膏板吊顶（圆弧形）	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	2531.24	93.68	237126.56	
22	011304001003	中庭吊顶凹槽造型	1.灯带型式、尺寸 中庭天棚曲线型U型槽造型，宽250mm，高50mm(展开面宽350mm)2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类板缝贴的确良布2层4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	454.54	86.32	39235.89	
23	011304001004	中庭LED回光灯槽-展开面290mm	1.部位 中庭侧面铝板收口处2.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯带，展开面宽290mm3.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板4.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层5. 详细做法请参阅图纸	m	450.6	54.62	24611.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011304001005	中庭LED回光灯槽-展开面350mm	1.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯槽，展开面宽350mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	51.87	76.71	3978.95	
25	011304001006	中庭LED回光灯槽-展开面620mm	1.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯槽，展开面宽620mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	425.68	90.84	38668.77	
26	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	3098.57	36.47	113004.85	
27	011304002002	中庭白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，1200*200mm	个	103	182.48	18795.44	
28	011304002003	侧壁球形出风口	1. 中庭侧面铝板上制作圆形风口孔	个	78	17.96	1400.88	
29	011304002004	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	240	4.07	976.8	
30	011206001002	栏杆下米黄石材盖板干挂	1.部位 中庭栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材(需要抽槽倒角，详细做法见图纸)5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	216.29	739.04	159846.96	
31	011208001004	中庭侧面铝板装饰（圆弧形）	1.龙骨材料种类、规格、中距 热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨2.面层材料品种、规格、颜色 2.5mm厚珍珠白色铝板（图案冲边长为2mm的六边形孔，具体做法请参阅图纸）3.详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	946.26	517.03	489244.81	
32	011204001002	中庭墙、柱面石材干挂	1.安装方式 干挂2.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢；横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件3.面层材料品种、规格、颜色 20mm厚深色石材4.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂5.详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	1112.26	745.54	829234.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011204001003	消火栓暗门（石材）	1. 暗门尺寸 0.8*2.0m2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 20mm厚深色石材，门侧边倒角5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6.门轴、成品隐形拉手7.12mm防水纸面石膏板包钢骨架；消火栓周边轻钢龙骨+12mm防水纸面石膏板；满批腻子刷白色乳胶漆8. 应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法9.图纸做法与此清单项目特征描述不符，应以此特征描述为准10.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	樘	28	1720.34	48169.52	
34	011208001005	中庭白色铝板包圆柱-直径1500mm	1.龙骨材料种类、规格、中距 竖向8#热镀锌槽钢，横向热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨2.面层材料品种、规格、颜色 3mm厚白色铝板，镂空图案雕刻（详细做法请参阅图纸）	m2	109.04	624.2	68062.77	
35	011208001006	中庭白色铝板包圆柱-直径1100mm	1.龙骨材料种类、规格、中距 热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨2.面层材料品种、规格、颜色 3mm厚白色铝板，镂空图案雕刻（详细做法请参阅图纸）	m2	96.71	572.16	55333.59	
36	011105006001	中庭圆柱下磨砂不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度 50mm2.基层材料种类、规格 5#热镀锌角钢，镀锌膨胀螺栓3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚磨砂不锈钢4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	43.96	55.26	2429.23	
37	011208001007	中庭电动扶梯侧面包不锈钢板	1.龙骨材料种类 铝合金龙骨，不锈钢挂件2.安装方式 干挂3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚印花香槟金磨砂不锈钢板（花纹镜面处理）4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	110.38	480.55	53043.11	
38	011208001008	中庭电动扶梯底部包不锈钢板	1.龙骨材料种类 铝合金龙骨，不锈钢挂件2.安装方式 干挂3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚香槟金磨砂不锈钢板4.详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	198.92	438.58	87242.33	
39	011210003001	外商铺玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色 15mm厚C类安全防火玻璃2.嵌缝、塞口材料品种 缓冲胶垫，玻璃胶3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	898.76	324.41	291566.73	240539.63
40	010805005001	外商铺玻璃地弹门	1.门代号及洞口尺寸 无框玻璃地弹门2.门框或扇外围尺寸 2400*1500mm双开玻璃门3.玻璃品种、厚度 15mm厚C类安全防火玻璃4.五金配件 1200mm长成品拉丝不锈钢拉手，地弹簧，门夹共86套；门锁43套。	m2	154.8	878.02	135917.5	41429.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010606013001	公共部分商铺玻璃隔墙钢骨架	1.钢材品种、规格 4#热镀锌方管（包括斜撑）间距1000mm ，不锈钢U型槽用于固定玻璃2. 详细做法及其他要求请参阅图纸	t	27.201	6081.15	165413.36	
42	011208001009	玻璃隔断钢骨架外安装水泥纤维板	1.隔离层材料种类 防火岩棉2.面层材料品种、规格、颜色 水泥纤维板（封至结构顶防火2H）	m2	1995.38	65.07	129839.38	
43	011503001002	中庭栏杆扶手	1.扶手材料种类、规格 仿木纹铝扶手2.栏杆材料种类、规格 定制钢质栏杆，高950mm3.栏板材料种类、规格、颜色 8+8钢化夹胶超白玻，高1150mm4.固定配件种类 预埋件、膨胀螺栓与建筑结构链接，钢质连接件连接玻璃栏板和扶手5. 请参照1#、2#馆相同部位栏杆，具体尺寸、材质等详见样品。	m	455.95	1303	594102.85	
		分部小计					7483886.49	
		一层内走道						
44	011102003001	内商铺走道浅米黄地砖地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm厚1：3干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10厚素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 800*800浅米黄地砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	3055.28	180.42	551233.62	
45	011102003002	内商铺走道深米黄地砖地面走边	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm厚1：3干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10厚素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 800*800深米黄地砖，走边宽150mm，报价应含地砖工厂切割加工费4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	233.5	275.77	64392.3	
46	010606012003	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	39.205	6433.4	252221.45	
47	011302001005	内商铺走道吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	3288.78	89.32	293753.83	
48	011302001006	内商铺走道纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	3083.38	93.68	288851.04	
49	011304001007	内商铺走道平顶凹槽造型	1.灯带型式、尺寸 走道天棚U型槽造型，宽400mm，高50mm(展开面宽500mm)2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	513.5	83.18	42712.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011304001008	内商铺走道LED回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯槽，展开面宽350mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	1720.2	63.17	108665.03	
51	011407002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	3942.2	36.47	143772.03	
52	011304002005	内商铺走道白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，1200*200mm	个	198	182.48	36131.04	
53	011304002006	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	672	4.07	2735.04	
54	011204003003	内商铺走道墙、柱面墙砖干挂	1.墙体类型 内墙2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色墙砖1200*6005.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	1953.02	445.97	870988.33	
55	011204001004	消火栓暗门（墙砖）	1. 暗门尺寸0.8*2.0m2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色1200*600墙砖，门侧边倒角5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 门轴、成品隐形拉手7. 12mm防水纸面石膏板包钢骨架；消火栓周边轻钢龙骨+12mm防水纸面石膏板；满批腻子刷白色乳胶漆8. 应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法9.图纸做法与此清单项目特征描述不符，应以此特征描述为准10.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	樘	53	764.34	40510.02	
56	011210003002	内商铺玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色15mm厚C类安全防火玻璃2.嵌缝、塞口材料品种 缓冲胶垫，玻璃胶3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	3186.67	324.4	1033755.75	852864.43
57	010805005002	内商铺玻璃地弹门	1.门代号及洞口尺寸 无框玻璃地弹门2.门框或扇外围尺寸 2400*1500mm双开玻璃门3.玻璃品种、厚度 15mm厚C类安全防火玻璃4.五金配件 1200mm长成品拉丝不锈钢拉手，地弹簧，门夹共374套；门锁187套。	m2	673.2	878.02	591083.06	180171.88
58	010606013002	内商铺玻璃隔墙钢骨架	1.钢材品种、规格 4#热镀锌方管（包括斜撑）间距1000mm,不锈钢U型槽用于固定玻璃2. 详细做法及其他要求请参阅图纸	t	99.754	6081.15	606619.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011208001010	玻璃隔断钢骨架外安装水泥纤维板	1.隔离层材料种类 防火岩棉2.面层材料品种、规格、颜色 水泥纤维板（封至结构顶防火2H）	m2	7538.81	65.07	490550.37	
		分部小计					5417974.88	
		一层防风室						
60	011102001003	防风室石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	65.13	755.09	49179.01	
61	011104001001	防风室地毯地面	1.面层材料品种 标准嵌装金属毯（防风室防尘地毯）2.压线条种类 拉丝不锈钢3. 详细做法及要求参见图纸	m2	87.82	1204	105735.28	
62	010606012004	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	1.823	6433.46	11728.2	
63	011302001007	防风室吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=15002.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	152.95	89.32	13661.49	
64	011302001008	防风室吊顶天棚铝板	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.龙骨材料种类、规格 20*40mm热镀锌方管，铝板专用连接件3.面层材料品种、规格 1mm厚白色铝板4.嵌缝材料种类 专用密封胶5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	178.97	264.24	47291.03	
65	011302001009	防风室纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	3.11	93.68	291.34	
66	011407002004	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	3.11	36.47	113.42	
67	011304002007	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	30	4.07	122.1	
68	011204001005	防风室墙面石材干挂	1.部位 防风室墙面2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢；横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 20mm深色石材5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	124.42	724.25	90111.19	
		分部小计					318233.06	
		一层电梯厅						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011102001004	电梯厅地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	12.86	755.09	9710.46	
70	011102001005	电梯厅石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25mm米黄石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	240.6	792.49	190673.09	
71	010606012005	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	3.423	6433.43	22021.63	
72	011302001010	电梯厅吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=15002.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	240.6	89.32	21490.39	
73	011302001011	电梯厅纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	240.6	93.68	22539.41	
74	011304001009	电梯厅LED回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯槽，展开面宽430mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	203.17	67.36	13685.53	
75	010810002001	电梯厅暗窗帘盒	1.窗帘盒规格 暗窗帘盒，宽200，高200 2.双层9.5mm厚纸面石膏板3.板缝贴的确良布两层	m	18.4	60.6	1115.04	
76	011407002005	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	335.32	36.47	12229.12	
77	011304002008	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	21	4.07	85.47	
78	011206001003	电梯厅栏杆下米黄石材盖板	1.部位 栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材，倒角、抽槽，具体做法参阅图纸5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	2.3	748.77	1722.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011204001006	电梯厅墙、柱面石材干挂	1.安装方式 干挂2.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件3.面层材料品种、规格、颜色 20mm厚胜安娜石材4.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	376.86	750.65	282889.96	
80	011207001001	电梯厅门头磨砂仿铜不锈钢墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距 30*30*1.2mm钢方管2.基层材料种类、规格 木基层3.面层材料品种、规格、颜色 磨砂仿铜不锈钢4. 木基层防火涂料三度5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	46.98	429.94	20198.58	
81	010808004001	电梯厅磨砂仿铜不锈钢门套	1.部位 电梯门套2.门套展开宽度 315mm3.骨架材料种类 40*20*1.2mm钢方管4.基层材料种类 木基层5.面层材料品种、规格 磨砂仿铜不锈钢6.防护材料种类 木基层防火涂料三度	m2	31.75	557.36	17696.18	
82	011105006002	电梯厅磨砂仿铜不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度 50mm2.基层材料种类、规格 30*30*1.2mm钢方管3.面层材料品种、规格、颜色 L型50*40磨砂仿铜不锈钢	m	117.77	34.98	4119.59	
83	011502001001	电梯厅墙面磨砂仿铜不锈钢装饰线	1.基层类型 30*30*1.2mm钢方管2.线条材料品种、规格、颜色 U型50*40磨砂仿铜不锈钢	m	117.77	47.58	5603.5	
84	011503001003	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	1.扶手材料种类、规格 120*50mm实木扶手2.栏杆材料种类、规格 900mm高磨砂仿铜不锈钢；立柱 30*60mm；6道不锈钢绳 Φ103.固定配件种类 镀锌钢板；膨胀螺栓4. 请参照1#、2#馆相同部位栏杆，具体尺寸、材质等详见样品。	m	8.2	1303	10684.6	
		分部小计					636464.72	
		一层公共卫生间及清洁间						
85	010904003001	卫生间、清洁间地面砂浆防水	1.防水层做法 聚合物水泥砂浆2.反边高度 300mm	m2	370.42	64.5	23892.09	
86	010904002001	卫生间、清洁间地面涂膜防水	1.防水膜品种 聚氨酯防水2.涂膜厚度、遍数 1.5mm厚3.反边高度 300mm	m2	370.42	39.92	14787.17	
87	010401012001	卫生间包管道	1.零星砌砖名称、部位 卫生间管道2.砖品种、规格、强度等级 轻质加气砼砌块3.砂浆强度等级、配合比 混合M5.0	m3	5.83	518.63	3023.61	
88	011201001001	包管道墙面抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比 12mm 1:3水泥砂浆2.面层厚度、砂浆配合比 7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	33.5	34.41	1152.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010401012002	砖砌台阶	1.零星砌砖名称、部位 卫生间蹲坑地台台阶2.砖品种、规格、强度等级 砼实心砖3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆 4.台阶规格 共2踏，每踏150mm高	m2	18.73	195.02	3652.72	
90	010404001001	碎砖垫层	1.部位 卫生间蹲坑地台 2.垫层材料种类、配合比、厚度 250mm厚碎砖垫层	m3	14.78	158.31	2339.82	
91	011101003001	细石混凝土找平层	1.部位 卫生间地台2.面层厚度、混凝土强度等级 20mm厚C20细石混凝土	m2	49.28	13.98	688.93	
92	011102001006	卫生间、清洁间地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	4.3	755.09	3246.89	
93	011102003003	卫生间及清洁间块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 300*600米黄防滑地砖 4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	279.17	161.54	45097.12	
94	010606012006	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	3.762	6433.38	24202.38	
95	011302001012	卫生间、清洁间吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式，吊杆规格、高度 不上人型简单天棚吊顶,Φ8吊筋1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格 60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	264.39	89.32	23615.31	
96	011302001013	卫生间、清洁间吊顶天棚纸面石膏板	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 单层12mm防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	264.39	55.58	14694.8	
97	011304001010	卫生间小便斗上方回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯带，展开面宽 580mm2.面层材料品种、规格 12mm厚防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	15.25	55.55	847.14	
98	010810002002	卫生间吊顶凹槽造型	1. 蹲位上吊顶出风口凹槽造型，宽150，高1002.细木工板基层3. 12mm厚防水纸面石膏板4. 板缝贴的确良布两层5. 成品L型15*15mm收边条6. 详细做法请参阅图纸	m	52.98	44.18	2340.66	
99	011407002006	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板 2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色防水乳胶漆3遍	m2	286.48	36.47	10447.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011304002009	白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，150mm宽	m	52.98	142.92	7571.9	
101	011304002010	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	122	4.07	496.54	
102	011204003004	卫生间、清洁间块料墙面	1.墙体类型 内墙2.安装方式 粘贴3.面层材料品种、规格、颜色 300*600米黄墙砖，横向3*3V型缝	m2	810.69	242.32	196446.4	
103	011210005001	卫生间防火板隔断	1.隔断材料品种 木纹防火板隔断2.配件品种、规格 与结构楼板面有效固定，配套锁具、铰链等3.详细做法参见图纸。	m2	288.24	258	74365.92	
104	011210005002	小便斗防火板隔断	1.隔断材料品种 木纹防火板隔断，20mm厚，每块的尺寸为1150*350mm（详细做法请参与图纸）	块	14	103.85	1453.9	
105	011204001007	小便斗大西洋灰石材背景墙	1.部位 小便斗背景墙 2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢，出墙150mm，横向间距350mm竖向间距1000mm；膨胀螺栓固定 4.面层材料品种、规格、颜色 20mm大西洋灰石材	m2	22.88	849.96	19447.08	
106	011207001002	艺术玻璃饰面	1.基层材料种类、规格 木基层板安装在墙面上 2.面层材料品种、规格、颜色 6mm厚艺术玻璃3.木基层防火涂料三度4.压条材料种类、规格 L型成品拉丝不锈钢10*10mm压条收边	m2	28.21	316.69	8933.82	
107	011505001001	卫生间洗漱台（含茶水间操作台）	1.材料品种、规格、颜色 20mm厚石英石台面，台面宽600mm，挂边高280mm2.骨架、配件品种、规格 5#热镀锌角钢，膨胀螺栓3. 含挡水条、台面开洞等所有内容及工序4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	16.24	571.39	9279.37	
108	011505010001	卫生间镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格 6mm厚银镜2.基层材料种类 出墙200mm，木基层板3.防护材料种类 银镜周围包1.5mm厚拉丝不锈钢4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	35.98	246.49	8868.71	
109	010801002001	木质门带套-09A	1.门代号及洞口尺寸 09A，单扇成品木饰面复合门带门套（平开）；外框尺寸1000*2100mm；门扇尺寸920*2060mm2. 含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 卫生间门，下部300高为1.5mm厚拉丝不锈钢百页；详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	5	2150	10750	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010801002002	木质门带套-11A	1.门代号及洞口尺寸11A，双扇成品木饰面复合门带门套（平开）；外框尺寸1500*2100mm；门扇尺寸710*2060mm*2扇2.含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 下部300高为1.5mm厚拉丝不锈钢百页；详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	3	3870	11610	
111	010801002003	木质门带套-04A	1.门代号及洞口尺寸04A，单扇推拉门；外框尺寸1000*2100mm；表面氟碳喷涂2. 含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	1	2150	2150	
112	011503005001	残疾人卫生间台盆扶手	1. 残疾人卫生间台盆扶手2. 符合相关质量要求3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	套	3	153.75	461.25	
113	011503005002	残疾人卫生间坐便器扶手	1. 残疾人卫生间坐便器扶手2. 符合相关质量要求3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	套	3	234.55	703.65	
114	031004008001	成品尿布台	1. 残疾人卫生间成品尿布台	个	3	153.75	461.25	
115	031004008002	成品抽纸盒	1. 卫生间成品抽纸盒	个	56	67.9	3802.4	
116	031004008003	垃圾桶	1. 卫生间垃圾桶	个	56	50	2800	
		分部小计					533631.5	
		一层储藏室及其他物业用房						
117	011102003004	一层储藏室、空调机房块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 600*600经济砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	435.12	170.29	74096.58	
118	011105003001	一层储藏室、空调机房块料踢脚线	1.踢脚线高度 100mm2.粘贴层厚度、材料种类 水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色 成品地砖踢脚线	m	294.69	27.07	7977.26	
119	011407001001	一层储藏室、空调机房顶面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面2.喷刷涂料部位 储藏室顶面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色乳胶漆3遍	m2	435.12	36.1	15707.83	
120	011407001002	一层储藏室、空调机房墙面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面2.喷刷涂料部位 储藏室墙面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色乳胶漆3遍	m2	1968.47	33.67	66278.38	
		分部小计					164060.05	
		一层新增隔墙						
121	010503004001	混凝土止水坎	1. 卫生间新砌墙体下止水坎，宽200mm,高200mm2.混凝土种类 非泵送商品砼3.混凝土强度等级 C20	m3	2.58	1099.03	2835.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	010402001001	卫生间新增墙体	1.砌块品种、规格、强度等级 加气砼砌块2.墙体类型 200mm厚填充墙3.砂浆强度等级 混合M5.0	m3	81.36	388.79	31631.95	
123	010402001002	其他部位新增墙体-200厚	1.砌块品种、规格、强度等级 加气砼砌块2.墙体类型 200mm厚填充墙3.砂浆强度等级 混合M5.0	m3	23.04	391.32	9016.01	
124	010402001003	其他部位新增墙体-100厚	1.砌块品种、规格、强度等级 加气砼砌块2.墙体类型 100mm厚填充墙3.砂浆强度等级 混合M5.0	m3	2.71	427.32	1158.04	
125	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型 内墙2. 界面剂一道3.底层厚度、砂浆配合比 12mm 1:3水泥砂浆4.面层厚度、砂浆配合比 7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	1098.24	38.86	42677.61	
126	011210002001	轻钢龙骨水泥纤维板隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格 100系列轻钢龙骨2.隔板材料品种、规格、颜色 双面单层12mm厚水泥纤维板3.嵌缝、塞口材料品种 内填防火岩棉，耐火极限1h	m2	5858.85	192.61	1128473.1	
127	011208001011	隔墙与玻璃隔断及幕墙接口处铝板包边收口	1.基层材料种类、规格 木基层安装在轻钢龙骨上2.面层材料品种、规格、颜色 1mm厚铝板3. 木基层刷防火涂料三度4. 展开面宽暂按200mm计算5.应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法6.图纸做法与此清单项目特征描述不符时，应以此特征描述为准7.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	m	452	31.45	14215.4	
		分部小计					1230007.61	
		二层中庭主通道						
128	011102003005	中庭地砖地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm厚1：3干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10厚素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 800*800浅米黄地砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	2948.34	258.28	761497.26	
129	010606012007	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	35.146	6433.41	226108.63	
130	011302001014	中庭吊顶天棚龙骨（圆弧形）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	2948.34	120.16	354272.53	
131	011302001015	中庭纸面石膏板吊顶（圆弧形）	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	2721.73	93.68	254971.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011304001011	中庭平顶凹槽造型	1.灯带型式、尺寸 中庭天棚曲线型U型槽造型，宽250mm，高50mm(展开面宽350mm)2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	566.53	86.32	48902.87	
133	011304001012	中庭LED回光灯槽-展开面290mm	1.部位 中庭侧面铝板收口处2.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯带，展开面宽290mm3.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板4.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层5. 详细做法请参阅图纸	m	498.85	54.62	27247.19	
134	011304001013	中庭LED回光灯槽-展开面350mm	1.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯槽，展开面宽350mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	51.87	76.71	3978.95	
135	011304001014	中庭LED回光灯槽-展开面620mm	1.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯槽，展开面宽620mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	441.41	90.84	40097.68	
136	011407002007	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	3356.5	36.47	122411.56	
137	011304002011	中庭白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，1200*200mm	个	125	182.48	22810	
138	011304002012	侧壁球形出风口	1. 中庭侧面铝板上制作圆形风口孔	个	77	17.96	1382.92	
139	011304002013	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	293	4.07	1192.51	
140	011206001004	中庭临幕墙边米黄石材盖板干挂	1.部位 中庭临幕墙边栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材(需要抽槽倒角，详细做法见图纸)5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	6.58	739.1	4863.28	
141	011206001005	中庭栏杆下米黄石材盖板干挂	1.部位 中庭栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材(需要抽槽倒角，详细做法见图纸)5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	239.45	739.04	176963.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011208001012	中庭侧面铝板装饰（圆弧形）	1.龙骨材料种类、规格、中距 热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨 竖向间距1000mm 2.面层材料品种、规格、颜色 2.5mm厚珍珠白色铝板（图案冲边长为2mm的六边形孔，具体做法请参阅图纸）	m2	1047.59	517.03	541635.46	
143	011204001008	中庭墙、柱面墙砖干挂	1.墙体类型 内墙2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色墙砖1200*6005.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	914.51	483.84	442476.52	
144	011204001009	消火栓暗门（墙砖）	1. 暗门尺寸0.8*2.0m2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色1200*600墙砖，门侧边倒角5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 门轴、成品隐形拉手7. 12mm防水纸面石膏板包钢骨架；消火栓周边轻钢龙骨+12mm防水纸面石膏板；满批腻子刷白色乳胶漆8. 应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法9.图纸做法与此清单项目特征描述不符，应以此特征描述为准10.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	樘	32	1298.7	41558.4	
145	011208001013	中庭白色铝板包圆柱-直径1500mm	1.龙骨材料种类、规格、中距 竖向8#热镀锌槽钢，横向热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨2.面层材料品种、规格、颜色 3mm厚白色铝板，镂空图案雕刻（详细做法请参阅图纸）	m2	94.91	630.53	59843.6	
146	011208001014	中庭白色铝板包圆柱-直径1100mm	1.龙骨材料种类、规格、中距 热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨2.面层材料品种、规格、颜色 3mm厚白色铝板，镂空图案雕刻（详细做法请参阅图纸）	m2	70.46	587.14	41369.88	
147	011208001015	中庭电动扶梯侧面包不锈钢板	1.龙骨材料种类 铝合金龙骨，不锈钢挂件2.安装方式 干挂3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚印花香槟金磨砂不锈钢板（花纹镜面处理）4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	110.38	480.55	53043.11	
148	011208001016	中庭电动扶梯底部包不锈钢板	1.龙骨材料种类 铝合金龙骨，不锈钢挂件2.安装方式 干挂3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚香槟金磨砂不锈钢板4.详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	198.92	438.58	87242.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011210003003	外商铺玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色 12mm厚C类安全防火玻璃 2.嵌缝、塞口材料品种 缓冲胶垫，玻璃胶3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	838.25	291.72	244534.29	196949.35
150	010805005003	外商铺玻璃地弹门	1.门代号及洞口尺寸 无框玻璃地弹门2.门框或扇外围尺寸 2400*1500mm双开玻璃门3.玻璃品种、厚度 12mm厚C类安全防火玻璃4.五金配件 1200mm长成品拉丝不锈钢拉手，地弹簧，门夹共92套；门锁46套。	m2	165.6	845.34	139988.3	38908.22
151	010606013003	公共部分商铺玻璃隔墙钢骨架	1.钢材品种、规格 4#热镀锌方管（包括斜撑）间距1000mm,不锈钢U型槽用于固定玻璃2. 详细做法及其他要求请参阅图纸	t	34.211	6081.15	208042.22	
152	011208001017	门头钢骨架外安装水泥纤维板	1.隔离层材料种类 防火岩棉2.面层材料品种、规格、颜色 水泥纤维板（封至结构顶防火2H）	m2	2509.63	65.07	163301.62	
153	011503001004	中庭栏杆扶手	1.扶手材料种类、规格 仿木纹铝扶手2.栏杆材料种类、规格 定制钢质栏杆，高950mm3.栏板材料种类、规格、颜色 8+8钢化夹胶超白玻，高1150mm4.固定配件种类 预埋件、膨胀螺栓与建筑结构链接，钢质连接件连接玻璃栏板和扶手5. 请参照1#、2#馆相同部位栏杆，具体尺寸、材质等详见样品。	m	451.25	1303	587978.75	
		分部小计					4657714.66	
		二层内走道						
154	011102003006	内商铺走道浅米黄地砖地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm厚1：3干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10厚素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 800*800浅米黄地砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	5165.95	180.42	932040.7	
155	010606012008	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	61.582	6433.4	396181.64	
156	011302001016	内商铺走道吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	5165.95	89.32	461422.65	
157	011302001017	内商铺走道纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	5622.84	93.68	526747.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011304001015	内商铺平顶凹槽造型	1.灯带型式、尺寸 走道天棚U型槽造型，宽400mm，高50mm(展开面宽500mm)2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	1142.23	83.18	95010.69	
159	011304001016	内商铺LED回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯槽，展开面宽350mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	2851.43	63.17	180124.83	
160	011407002008	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	7191.96	36.47	262290.78	
161	011304002014	内走道白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，1200*200mm	个	349	182.48	63685.52	
162	011304002015	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	1238	4.07	5038.66	
163	011204001010	内走道墙、柱面墙砖干挂	1.墙体类型 内墙2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色墙砖1200*6005.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	2824.12	308.41	870986.85	
164	011204001011	消火栓暗门（墙砖）	1. 暗门尺寸0.8*2.0m2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色1200*600墙砖，门侧边倒角5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 门轴、成品隐形拉手7. 12mm防水纸面石膏板包钢骨架；消火栓周边轻钢龙骨+12mm防水纸面石膏板；满批腻子刷白色乳胶漆8. 应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法9.图纸做法与此清单项目特征描述不符，应以此特征描述为准10.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	樘	79	512.78	40509.62	
165	011210003004	内商铺玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色12mm厚C类安全防火玻璃2.嵌缝、塞口材料品种 缓冲胶垫，玻璃胶3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	5754.91	291.72	1678822.35	1352133.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	010805005004	内商铺玻璃地弹门	1.门代号及洞口尺寸 无框玻璃地弹门2.门框或扇外围尺寸 2400*1500mm双开玻璃门3.玻璃品种、厚度 12mm厚C类安全防火玻璃4.五金配件 1200mm长成品拉丝不锈钢拉手，地弹簧，门夹共636套；门锁318套。	m2	1144.8	845.34	967745.23	268974.19
167	010606013004	内商铺玻璃隔墙钢骨架	1.钢材品种、规格 4#热镀锌方管（包括斜撑）间距1000mm,不锈钢U型槽用于固定玻璃2. 详细做法及其他要求请参阅图纸	t	178.315	6081.15	1084360.26	
168	011208001018	门头钢骨架外安装水泥纤维板	1.隔离层材料种类 防火岩棉2.面层材料品种、规格、颜色 水泥纤维板（封至结构顶防火2H）	m2	13476	65.07	876883.32	
		分部小计					8441850.75	
		二层防风室						
169	011102001007	二层防风室石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	21.6	755.09	16309.94	
170	011104001002	二层防风室地毯地面	1.面层材料品种 标准嵌装金属毯（防风室防尘地毯）2.压线条种类 拉丝不锈钢3. 详细做法及要求参见图纸	m2	32.56	1204	39202.24	
171	010606012009	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	0.562	6433.61	3615.69	
172	011302001018	二层防风室吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	54.16	89.32	4837.57	
173	011302001019	防风室吊顶天棚铝板	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.龙骨材料种类、规格 20*40mm热镀锌方管，铝板专用连接件3.面层材料品种、规格 1mm厚白色铝板4.嵌缝材料种类 专用密封胶5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	66.76	213.16	14230.56	
174	011304002016	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	12	4.07	48.84	
		分部小计					78244.84	
		二层电梯厅						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011102001008	电梯厅地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	13.6	755.09	10269.22	
176	011102001009	电梯厅石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25mm米黄石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	147.34	792.49	116765.48	
177	010606012010	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	1.756	6433.49	11297.21	
178	011302001020	电梯厅吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=15002.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格 60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	240.6	89.32	21490.39	
179	011302001021	电梯厅纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	147.34	93.68	13802.81	
180	011304001017	电梯厅LED回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯槽，展开面宽430mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	152.6	67.36	10279.14	
181	010810002003	电梯厅暗窗帘盒	1.窗帘盒规格 暗窗帘盒，宽200，高2002. 细木工板基层3. 双层9.5mm厚纸面石膏板4. 板缝贴的确良布两层	m	12.5	60.6	757.5	
182	011407002009	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	224.06	36.47	8171.47	
183	011304002017	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	25	4.07	101.75	
184	011206001006	电梯厅栏杆下米黄石材盖板	1.部位 栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材，倒角、抽槽，具体做法参阅图纸5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	3.5	748.69	2620.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011204001012	电梯厅墙、柱面石材干挂(钢骨架含量、石材厚度)	1.安装方式 干挂2.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件3.面层材料品种、规格、颜色 20mm厚胜安娜石材4.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	316.35	750.65	237468.13	
186	011207001003	电梯厅门头包磨砂仿铜不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距 30*30*1.2mm钢方管2.基层材料种类、规格 木基层3.面层材料品种、规格、颜色 磨砂仿铜不锈钢4. 木基层防火涂料三度5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	49.74	429.94	21385.22	
187	010808004002	电梯厅磨砂仿铜不锈钢门套	1.部位 电梯门套2.门套展开宽度 315mm3.骨架材料种类 40*20*1.2mm钢方管4.基层材料种类 木基层5.面层材料品种、规格 磨砂仿铜不锈钢6.防护材料种类 木基层防火涂料三度	m2	33.08	557.25	18433.83	
188	011105006003	电梯厅磨砂仿铜不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度 50mm2.基层材料种类、规格 30*30*1.2mm钢方管3.面层材料品种、规格、颜色 L型50*40磨砂仿铜不锈钢	m	98.86	34.98	3458.12	
189	011502001002	电梯厅墙面磨砂仿铜不锈钢装饰线	1.基层类型 30*30*1.2mm钢方管2.线条材料品种、规格、颜色 U型50*40磨砂仿铜不锈钢	m	98.86	47.58	4703.76	
190	011503001005	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	1.扶手材料种类、规格 120*50mm实木扶手2.栏杆材料种类、规格 900mm高磨砂仿铜不锈钢；立柱 30*60mm；6道不锈钢绳 Φ103.固定配件种类 镀锌钢板；膨胀螺栓4. 请参照1#、2#馆相同部位栏杆，具体尺寸、材质等详见样品。	m	12.5	1303	16287.5	
		分部小计					497291.95	
		二层公共卫生间及清洁间						
191	010904003002	卫生间、清洁间地面砂浆防水	1.防水层做法 聚合物水泥砂浆2.反边高度 300mm	m2	439.24	64.49	28326.59	
192	010904002002	卫生间、清洁间地面涂膜防水	1.防水膜品种 聚氨酯防水2.涂膜厚度、遍数 1.5mm厚3.反边高度 300mm	m2	439.24	39.92	17534.46	
193	010401012003	卫生间包管道	1.零星砌砖名称、部位 卫生间管道2.砖品种、规格、强度等级 轻质加气砼砌块3.砂浆强度等级、配合比 混合M5.0	m3	7.29	518.63	3780.81	
194	011201001003	包管道墙面抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比 12mm 1:3水泥砂浆2.面层厚度、砂浆配合比 7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	41.42	34.41	1425.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	010401012004	砖砌台阶	1.零星砌砖名称、部位 卫生间蹲坑地台台阶2.砖品种、规格、强度等级 砼实心砖3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆 4.台阶规格 共2踏，每踏150mm高	m2	22.53	195.02	4393.8	
196	010404001002	碎砖垫层	1.部位 卫生间蹲坑地台 2.垫层材料种类、配合比、厚度 250mm厚碎砖垫层	m3	17.78	158.31	2814.75	
197	011101003002	细石混凝土楼地面	1.部位 卫生间地台2.面层厚度、混凝土强度等级 20mm厚C20细石混凝土	m2	59.28	13.98	828.73	
198	011102001010	卫生间、清洁间地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	5.48	755.09	4137.89	
199	011102003007	卫生间及清洁间块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 300*600米黄防滑地砖 4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	331.4	161.54	53534.36	
200	010606012011	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	3.739	6433.36	24054.33	
201	011302001022	卫生间、清洁间吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式，吊杆规格、高度 不上人型简单天棚吊顶,Φ8吊筋1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格 60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	313.62	89.32	28012.54	
202	011302001023	二层卫生间、清洁间吊顶天棚纸面石膏板	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 单层12mm防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	313.62	46.85	14693.1	
203	011304001018	二层卫生间小便斗上方回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯带，展开面宽 580mm2.面层材料品种、规格 12mm厚防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	22.98	55.55	1276.54	
204	010810002004	二层卫生间吊顶回风口凹槽	1. 蹲位上吊顶出风口凹槽造型，宽150，高1002.细木工板基层3. 12mm厚防水纸面石膏板4. 板缝贴的确良布两层5.成品L型15*15mm收边条6. 详细做法请参阅图纸	m	61.28	44.18	2707.35	
205	011407002010	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板 2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色防水乳胶漆3遍	m2	342.27	36.47	12482.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	011304002018	白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，150mm宽	m	61.28	142.92	8758.14	
207	011304002019	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	147	4.07	598.29	
208	011204003005	卫生间、清洁间块料墙面	1.墙体类型 内墙2.安装方式 粘贴3.面层材料品种、规格、颜色 300*600米黄墙砖，横向3*3V型缝	m2	943.53	242.32	228636.19	
209	011210005003	卫生间防火板隔断	1.隔断材料品种 木纹防火板隔断2.配件品种、规格 与结构楼板面有效固定，配套锁具、铰链等3.详细做法参见图纸。	m2	341.64	258	88143.12	
210	011210005004	小便斗防火板隔断	1.隔断材料品种 木纹防火板隔断，20mm厚，每块的尺寸为1150*350mm（详细做法请参与图纸）	块	22	103.85	2284.7	
211	011204001013	小便斗大西洋灰背景墙	1.部位 小便斗背景墙 2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢，出墙150mm，横向间距350mm竖向间距1000mm；膨胀螺栓固定 4.面层材料品种、规格、颜色 20mm大西洋灰石材	m2	34.47	849.95	29297.78	
212	011207001004	艺术玻璃饰面	1.基层材料种类、规格 木基层板安装在墙面上 2.面层材料品种、规格、颜色 6mm厚艺术玻璃3.木基层防火涂料三度4.压条材料种类、规格 L型成品拉丝不锈钢10*10mm压条收边	m2	42.51	316.69	13462.49	
213	011505001002	二层卫生间洗漱台（含茶水间操作台）	1.材料品种、规格、颜色 20mm厚石英石台面，台面宽600mm，挂边高280mm2.骨架、配件品种、规格 5#热镀锌角钢，膨胀螺栓3. 含挡水条、台面开洞等所有内容及工序4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	20.53	571.39	11730.64	
214	011505010002	二层卫生间镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格 6mm厚银镜2.基层材料种类 出墙200mm，木基层板3.防护材料种类 银镜周围包1.5mm厚拉丝不锈钢4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	42.22	246.49	10406.81	
215	010801002004	木质门带套-09A	1.门代号及洞口尺寸 09A，单扇成品木饰面复合门带门套（平开）；外框尺寸1000*2100mm；门扇尺寸920*2060mm2. 含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 卫生间门，下部300高为1.5mm厚拉丝不锈钢百页；详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	6	2150	12900	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	010801002005	木质门带套-11A	1.门代号及洞口尺寸11A，双扇成品木饰面复合门带门套（平开）；外框尺寸1500*2100mm；门扇尺寸710*2060mm*2扇2.含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 下部300高为1.5mm厚拉丝不锈钢百页；详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	4	3870	15480	
217	010801002006	木质门带套-04A	1.门代号及洞口尺寸04A，单扇推拉门；外框尺寸1000*2100mm；表面氟碳喷涂2. 含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	1	2150	2150	
218	011503005003	残疾人卫生间台盆扶手	1. 残疾人卫生间台盆扶手2. 符合相关质量要求3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	套	2	153.75	307.5	
219	011503005004	残疾人卫生间坐便器扶手	1. 残疾人卫生间坐便器扶手2. 符合相关质量要求3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	套	2	234.55	469.1	
220	031004008004	成品尿布台	1. 残疾人卫生间成品尿布台	个	2	153.75	307.5	
221	031004008005	成品抽纸盒	1. 卫生间成品抽纸盒	个	65	67.9	4413.5	
222	031004008006	垃圾桶	1. 卫生间垃圾桶	个	66	50	3300	
		分部小计					632648.86	
		二层储藏室及其他物业用房						
223	011102003008	二层储藏室、空调机房块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 600*600经济砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	550.54	170.29	93751.46	
224	011105003002	二层储藏室、空调机房块料踢脚线	1.踢脚线高度 100mm2.粘贴层厚度、材料种类 水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色 成品地砖踢脚线	m	375.72	27.07	10170.74	
225	011407001003	二层储藏室、空调机房顶面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面2.喷刷涂料部位 储藏室顶面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色乳胶漆3遍	m2	550.54	36.1	19874.49	
226	011407001004	二层储藏室、空调机房墙面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面2.喷刷涂料部位 储藏室墙面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色乳胶漆3遍	m2	1966.49	33.67	66211.72	
		分部小计					190008.41	
		二层新增隔墙						
227	010503004002	混凝土止水坎	1. 卫生间新砌墙体下止水坎，宽200mm,高200mm2.混凝土种类 非泵送商品砼3.混凝土强度等级 C20	m3	2.25	1099.06	2472.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	010402001004	卫生间新增墙体	1.砌块品种、规格、强度等级 加气砼砌块2.墙体类型 200mm厚填充墙3.砂浆强度等级 混合M5.0	m3	64.4	388.79	25038.08	
229	010402001005	其他部位新增墙体-200厚	1.砌块品种、规格、强度等级 加气砼砌块2.墙体类型 200mm厚填充墙3.砂浆强度等级 混合M5.0	m3	37.69	391.32	14748.85	
230	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型 内墙2. 界面剂一道3.底层厚度、砂浆配合比 12mm 1:3水泥砂浆4.面层厚度、砂浆配合比 7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	1020.87	38.86	39671.01	
231	011210002002	轻钢龙骨水泥纤维板隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格 100系列轻钢龙骨2.隔板材料品种、规格、颜色 双面单层12mm厚水泥纤维板3.嵌缝、塞口材料品种 内填防火岩棉，耐火极限1h	m2	9975.24	192.61	1921330.98	
232	011208001019	隔墙与玻璃隔断及幕墙接口处铝板包边收口	1.基层材料种类、规格 木基层安装在轻钢龙骨上2.面层材料品种、规格、颜色 1mm厚铝板3. 木基层刷防火涂料三度4. 展开面宽暂按200mm计算5.应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法6.图纸做法与此清单项目特征描述不符时，应以此特征描述为准7.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	m	604	31.45	18995.8	
		分部小计					2022257.61	
		三层中庭主通道						
233	011102003009	中庭地砖地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm厚1：3干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10厚素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 800*800浅米黄地砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	2755.92	258.28	711799.02	
234	010606012012	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	32.853	6433.4	211356.49	
235	011302001024	三层中庭吊顶天棚龙骨（圆弧形）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	2755.92	120.16	331151.35	
236	011302001025	中庭纸面石膏板吊顶（圆弧形）	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	2532.35	93.68	237230.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	011304001019	中庭平顶凹槽造型	1.灯带型式、尺寸 中庭天棚曲线型U型槽造型，宽250mm，高50mm(展开面宽350mm)2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	558.93	86.32	48246.84	
238	011304001020	中庭LED回光灯槽-展开面290mm	1.部位 中庭侧面铝板收口处2.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯带，展开面宽290mm3.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板4.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层5. 详细做法请参阅图纸	m	460.69	54.62	25162.89	
239	011304001021	三层中庭LED回光灯槽-展开面620mm	1.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯槽，展开面宽620mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	441.4	90.84	40096.78	
240	011407002011	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	3135.25	36.47	114342.57	
241	011304002020	中庭白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，1200*200mm	个	128	182.48	23357.44	
242	011304002021	侧壁球形出风口	1. 中庭侧面铝板上制作圆形风口孔	个	77	17.96	1382.92	
243	011304002022	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	301	4.07	1225.07	
244	011206001007	中庭临幕墙边米黄石材盖板干挂	1.部位 中庭临幕墙边栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材(需要抽槽倒角，详细做法见图纸)5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	14.16	739.06	10465.09	
245	011206001008	中庭栏杆下米黄石材盖板干挂	1.部位 中庭栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材(需要抽槽倒角，详细做法见图纸)5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	221.13	739.04	163423.92	
246	011208001020	中庭侧面铝板装饰（圆弧形）	1.龙骨材料种类、规格、中距 热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨 竖向间距1000mm 2.面层材料品种、规格、颜色 2.5mm厚珍珠白色铝板（图案冲边长为2mm的六边形孔，具体做法请参阅图纸）	m2	967.45	517.03	500200.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	011204001014	中庭墙、柱面墙砖干挂	1.墙体类型 内墙2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色墙砖1200*6005.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	966.95	483.83	467839.42	
248	011204001015	消火栓暗门（墙砖）	1. 暗门尺寸0.8*2.0m2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色1200*600墙砖，门侧边倒角5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 门轴、成品隐形拉手7. 12mm防水纸面石膏板包钢骨架；消火栓周边轻钢龙骨+12mm防水纸面石膏板；满批腻子刷白色乳胶漆8. 应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法9.图纸做法与此清单项目特征描述不符时，应以此特征描述为准10.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	樘	32	1298.7	41558.4	
249	011208001021	中庭白色铝板包圆柱-直径1500mm	1.龙骨材料种类、规格、中距 竖向8#热镀锌槽钢，横向热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨2.面层材料品种、规格、颜色 3mm厚白色铝板，镂空图案雕刻（详细做法请参阅图纸）	m2	94.91	630.53	59843.6	
250	011208001022	中庭白色铝板包圆柱-直径1100mm	1.龙骨材料种类、规格、中距 热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨2.面层材料品种、规格、颜色 3mm厚白色铝板，镂空图案雕刻（详细做法请参阅图纸）	m2	70.46	587.14	41369.88	
251	011208001023	中庭电动扶梯侧面包不锈钢板	1.龙骨材料种类 铝合金龙骨，不锈钢挂件2.安装方式 干挂3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚印花香槟金磨砂不锈钢板（花纹镜面处理）4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	110.38	480.55	53043.11	
252	011208001024	中庭电动扶梯底部包不锈钢板	1.龙骨材料种类 铝合金龙骨，不锈钢挂件2.安装方式 干挂3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚香槟金磨砂不锈钢板4.详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	198.92	438.58	87242.33	
253	011210003005	外商铺玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色12mm厚C类安全防火玻璃2.嵌缝、塞口材料品种 缓冲胶垫，玻璃胶3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	796.85	291.72	232457.08	187222.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	010805005005	三层外商铺玻璃地弹门	1.门代号及洞口尺寸 无框玻璃地弹门2.门框或扇外围尺寸 2400*1500mm双开玻璃门3.玻璃品种、厚度 12mm厚C类安全防火玻璃4.五金配件 1200mm长成品拉丝不锈钢拉手，地弹簧，门夹共92套；门锁46套。	m2	165.6	845.34	139988.3	38908.22
255	010606013005	三层公共部分商铺玻璃隔墙钢骨架	1.钢材品种、规格 4#热镀锌方管（包括斜撑）间距1000mm,不锈钢U型槽用于固定玻璃2. 详细做法及其他要求请参阅图纸	t	32.8	6081.15	199461.72	
256	011208001025	门头钢骨架外安装水泥纤维板	1.隔离层材料种类 防火岩棉2.面层材料品种、规格、颜色 水泥纤维板（封至结构顶防火2H）	m2	2406.13	65.07	156566.88	
257	011503001006	中庭栏杆扶手	1.扶手材料种类、规格 仿木纹铝扶手2.栏杆材料种类、规格 定制钢质栏杆，高950mm3.栏板材料种类、规格、颜色 8+8钢化夹胶超白玻，高1150mm4.固定配件种类 预埋件、膨胀螺栓与建筑结构链接，钢质连接件连接玻璃栏板和扶手5. 请参照1#、2#馆相同部位栏杆，具体尺寸、材质等详见样品。	m	460.69	1303	600279.07	
		分部小计					4499091.39	
		三层水晶交易区						
258	011102003010	水晶交易区浅米黄地砖地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm厚1：3干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10厚素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 800*800浅米黄地砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	8337.56	180.42	1504262.58	
259	010606012013	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	99.39	6433.4	639415.63	
260	011302001026	水晶交易区吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	8337.56	89.32	744710.86	
261	011302001027	水晶交易区纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	6704.52	93.68	628079.43	
262	011304001022	三层水晶交易区平顶凹槽造型	1.灯带型式、尺寸 走道天棚U型槽造型，宽800mm，高50mm(展开面宽900mm)2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4.详细做法及其他要求请参阅图纸	m	2041.3	104.24	212785.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	011304001023	三层水晶交易区LED回光灯槽（展开面宽度）	1.灯带型式、尺寸 回光灯槽，展开面宽350mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	717.5	63.17	45324.48	
264	011407002012	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	8792.82	36.47	320674.15	
265	011304002023	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	2115	4.07	8608.05	
266	011204001016	三层水晶交易区墙、柱面墙砖干挂	1.墙体类型 内墙2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色墙砖1200*6005.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	1726.1	447.8	772947.58	
267	011205002002	独立柱柱面墙砖干挂（1000*1000）	1.柱截面类型、尺寸 矩形柱2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 深色墙砖1200*600mm5.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	153.6	715.71	109933.06	
268	011205002003	独立柱柱面墙砖干挂（800*800）	1.柱截面类型、尺寸 矩形柱2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 深色墙砖1200*600mm5.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	737.28	663.98	489539.17	
269	011204001017	消火栓暗门（墙砖）	1. 暗门尺寸0.8*2.0m2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色1200*600墙砖，门侧边倒角5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 门轴、成品隐形拉手7. 12mm防水纸面石膏板包钢骨架；消火栓周边轻钢龙骨+12mm防水纸面石膏板；满批腻子刷白色乳胶漆8. 应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法9.图纸做法与此清单项目特征描述不符时，应以此特征描述为准10.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	樘	59	1241.03	73220.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	011210003006	三层内商铺玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色 12mm厚C类安全防火玻璃 2.嵌缝、塞口材料品种 缓冲胶垫，玻璃胶3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	1272.42	291.72	371190.36	298958.9
271	010805005006	三层内商铺玻璃地弹门	1.门代号及洞口尺寸 无框玻璃地弹门2.门框或扇外围尺寸 2400*1500mm双开玻璃门3.玻璃品种、厚度 12mm厚C类安全防火玻璃4.五金配件 1200mm长成品拉丝不锈钢拉手，地弹簧，门夹共132套；门锁66套。	m2	237.6	845.34	200852.78	55824.83
272	010606013006	三层内商铺玻璃隔墙钢骨架	1.钢材品种、规格 4#热镀锌方管（包括斜撑）间距1000mm,不锈钢U型槽用于固定玻璃2. 详细做法及其他要求请参阅图纸	t	39.025	6081.15	237316.88	
273	011208001026	门头钢骨架外安装水泥纤维板	1.隔离层材料种类 防火岩棉2.面层材料品种、规格、颜色 水泥纤维板（封至结构顶防火2H）	m2	2949.25	65.07	191907.7	
		分部小计					6550768.59	
		三层防风室						
274	011102001011	三层防风室石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	11.12	755.09	8396.6	
275	011104001003	三层防风室地毯地面	1.面层材料品种 标准嵌装金属毯（防风室防尘地毯）2.压线条种类 拉丝不锈钢3. 详细做法及要求参见图纸	m2	11.84	1204	14255.36	
276	010606012014	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	0.238	6433.95	1531.28	
277	011302001028	三层防风室吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=15002.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格 60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	22.96	89.32	2050.79	
278	011302001029	防风室吊顶天棚铝板	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.龙骨材料种类、规格 20*40mm热镀锌方管，铝板专用连接件3.面层材料品种、规格 1mm厚白色铝板4.嵌缝材料种类 专用密封胶5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	28.62	213.03	6096.92	
279	011304002024	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	6	4.07	24.42	
		分部小计					32355.37	
		三层电梯厅						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	011102001012	电梯厅地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	13.6	755.09	10269.22	
281	011102001013	电梯厅石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25mm米黄石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	147.34	792.49	116765.48	
282	010606012015	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	1.756	6433.49	11297.21	
283	011302001030	电梯厅吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=15002.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	240.6	89.32	21490.39	
284	011302001031	电梯厅纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	147.34	93.68	13802.81	
285	011304001024	电梯厅LED回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯槽，展开面宽430mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	152.6	67.36	10279.14	
286	010810002005	电梯厅暗窗帘盒	1.窗帘盒规格 暗窗帘盒，宽200，高2002. 细木工板基层3. 双层9.5mm厚纸面石膏板4. 板缝贴的确良布两层	m	12.5	60.6	757.5	
287	011407002013	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	224.06	36.47	8171.47	
288	011304002025	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	25	4.07	101.75	
289	011206001009	电梯厅栏杆下石材盖板	1.部位 栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材，倒角、抽槽，具体做法参阅图纸5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	3.5	748.69	2620.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	011204001018	电梯厅墙、柱面石材干挂(钢骨架含量、石材厚度)	1.安装方式 干挂2.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件3.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚胜安娜石材4.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	316.35	750.65	237468.13	
291	011207001005	电梯厅门头包磨砂仿铜不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距 30*30*1.2mm钢方管2.基层材料种类、规格 木基层3.面层材料品种、规格、颜色 磨砂仿铜不锈钢4. 木基层防火涂料三度5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	49.74	429.94	21385.22	
292	010808004003	电梯厅磨砂仿铜不锈钢门套	1.部位 电梯门套2.门套展开宽度 315mm3.骨架材料种类 40*20*1.2mm钢方管4.基层材料种类 木基层5.面层材料品种、规格 磨砂仿铜不锈钢6.防护材料种类 木基层防火涂料三度	m2	33.08	557.25	18433.83	
293	011105006004	电梯厅磨砂仿铜不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度 50mm2.基层材料种类、规格 30*30*1.2mm钢方管3.面层材料品种、规格、颜色 L型50*40磨砂仿铜不锈钢	m	98.86	34.98	3458.12	
294	011502001003	电梯厅墙面磨砂仿铜不锈钢装饰线	1.基层类型 30*30*1.2mm钢方管2.线条材料品种、规格、颜色 U型50*40磨砂仿铜不锈钢	m	98.86	47.58	4703.76	
295	011503001007	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	1.扶手材料种类、规格 120*50mm实木扶手2.栏杆材料种类、规格 900mm高磨砂仿铜不锈钢；立柱 30*60mm；6道不锈钢绳 Φ103.固定配件种类 镀锌钢板；膨胀螺栓4. 请参照1#、2#馆相同部位栏杆，具体尺寸、材质等详见样品。	m	12.5	1303	16287.5	
		分部小计					497291.95	
		三层公共卫生间及清洁间						
296	010904003003	三层卫生间、清洁间地面砂浆防水	1.防水层做法 聚合物水泥砂浆2.反边高度 300mm	m2	348.78	64.5	22496.31	
297	010904002003	三层卫生间、清洁间地面涂膜防水	1.防水膜品种 聚氨酯防水2.涂膜厚度、遍数 1.5mm厚3.反边高度 300mm	m2	348.78	39.92	13923.3	
298	010401012005	卫生间包管道	1.零星砌砖名称、部位 卫生间管道2.砖品种、规格、强度等级 轻质加气砼砌块3.砂浆强度等级、配合比 混合M5.0	m3	7.09	518.63	3677.09	
299	011201001005	包管道墙面抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比 12mm 1:3水泥砂浆2.面层厚度、砂浆配合比 7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	39.77	34.41	1368.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	010401012006	砖砌台阶	1.零星砌砖名称、部位 卫生间蹲坑地台台阶2.砖品种、规格、强度等级 砼实心砖3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆 4.台阶规格 共2踏，每踏150mm高	m2	18.19	195.02	3547.41	
301	010404001003	碎砖垫层	1.部位 卫生间蹲坑地台 2.垫层材料种类、配合比、厚度 250mm厚碎砖垫层	m3	14.36	158.31	2273.33	
302	011101003003	细石混凝土楼地面	1.部位 卫生间地台2.面层厚度、混凝土强度等级 20mm厚C20细石混凝土	m2	47.88	13.98	669.36	
303	011102001014	三层卫生间、清洁间地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	4.18	755.09	3156.28	
304	011102003011	三层卫生间及清洁间块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 300*600米黄防滑地砖 4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	266.27	161.54	43013.26	
305	010606012016	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	3.003	6433.4	19319.5	
306	011302001032	三层卫生间、清洁间吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式，吊杆规格、高度 不上人型简单天棚吊顶,Φ8吊筋1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格 60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	251.91	89.32	22500.6	
307	011302001033	三层卫生间、清洁间吊顶天棚纸面石膏板	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 单层12mm防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	251.91	55.58	14001.16	
308	011304001025	三层卫生间小便斗上方回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯带，展开面宽 580mm2.面层材料品种、规格 12mm厚防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	17.28	55.55	959.9	
309	010810002006	三层卫生间吊顶回风口凹槽	1. 蹲位上吊顶出风口凹槽造型，宽150，高1002.细木工板基层3. 12mm厚防水纸面石膏板4. 板缝贴的确良布两层5. 成品L型15*15mm收边条6. 详细做法请参阅图纸	m	49.88	44.18	2203.7	
310	011407002014	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板 2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色防水乳胶漆3遍	m2	274.4	36.47	10007.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
311	011304002026	白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，150mm宽	m	49.88	1429.22	71289.49	
312	011304002027	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	115	4.07	468.05	
313	011204003006	卫生间、清洁间块料墙面	1.墙体类型 内墙2.安装方式 粘贴3.面层材料品种、规格、颜色 300*600米黄墙砖，横向3*3V型缝	m2	737.55	242.32	178723.12	
314	011210005005	卫生间防火板隔断	1.隔断材料品种 木纹防火板隔断2.配件品种、规格 与结构楼板面有效固定，配套锁具、铰链等3.详细做法参见图纸。	m2	276.84	258	71424.72	
315	011210005006	小便斗防火板隔断	1.隔断材料品种 木纹防火板隔断，20mm厚，每块的尺寸为1150*350mm（详细做法请参与图纸）	块	17	103.85	1765.45	
316	011204001019	小便斗大西洋灰背景墙	1.部位 小便斗背景墙 2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢，出墙150mm，横向间距350mm竖向间距1000mm；膨胀螺栓固定 4.面层材料品种、规格、颜色 20mm大西洋灰石材	m2	25.92	849.96	22030.96	
317	011207001006	艺术玻璃饰面	1.基层材料种类、规格 木基层板安装在墙面上 2.面层材料品种、规格、颜色 6mm厚艺术玻璃3.木基层防火涂料三度4.压条材料种类、规格 L型成品拉丝不锈钢10*10mm压条收边	m2	31.97	316.68	10124.26	
318	011505001003	三层卫生间洗漱台（含茶水间操作台）	1.材料品种、规格、颜色 20mm厚石英石台面，台面宽600mm，挂边高280mm2.骨架、配件品种、规格 5#热镀锌角钢，膨胀螺栓3. 含挡水条、台面开洞等所有内容及工序4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	15.84	571.39	9050.82	
319	011505010003	三层卫生间镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格 6mm厚银镜2.基层材料种类 出墙200mm，木基层板3.防护材料种类 银镜周围包1.5mm厚拉丝不锈钢4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	35.1	246.49	8651.8	
320	010801002007	木质门带套-09A	1.门代号及洞口尺寸 09A，单扇成品木饰面复合门带门套（平开）；外框尺寸1000*2100mm；门扇尺寸920*2060mm2. 含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 卫生间门，下部300高为1.5mm厚拉丝不锈钢百页；详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	6	2150	12900	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
321	010801002008	木质门带套-11A	1.门代号及洞口尺寸11A，双扇成品木饰面复合门带门套（平开）；外框尺寸1500*2100mm；门扇尺寸710*2060mm*2扇2.含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 下部300高为1.5mm厚拉丝不锈钢百页；详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	2	3870	7740	
322	010801002009	木质门带套-04A	1.门代号及洞口尺寸04A，单扇推拉门；外框尺寸1000*2100mm；表面氟碳喷涂2. 含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	1	2150	2150	
323	011503005005	残疾人卫生间台盆扶手	1. 残疾人卫生间台盆扶手2. 符合相关质量要求3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	套	2	153.75	307.5	
324	011503005006	残疾人卫生间坐便器扶手	1. 残疾人卫生间坐便器扶手2. 符合相关质量要求3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	套	2	234.55	469.1	
325	031004008007	成品尿布台	1. 残疾人卫生间成品尿布台	个	2	153.75	307.5	
326	031004008008	成品抽纸盒	1. 卫生间成品抽纸盒	个	53	67.9	3598.7	
327	031004008009	垃圾桶	1. 卫生间垃圾桶	个	53	50	2650	
		分部小计					566768.53	
		三层储藏室及其他物业用房						
328	011102003012	三层储藏室、空调机房块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 600*600经济砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	322.08	170.29	54847	
329	011105003003	三层储藏室、空调机房块料踢脚线	1.踢脚线高度 100mm2.粘贴层厚度、材料种类 水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色 成品地砖踢脚线	m	196.8	27.07	5327.38	
330	011407001005	三层储藏室、空调机房顶面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面2.喷刷涂料部位 储藏室顶面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色乳胶漆3遍	m2	322.08	36.1	11627.09	
331	011407001006	三层储藏室、空调机房墙面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面2.喷刷涂料部位 储藏室墙面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色乳胶漆3遍	m2	1130.54	33.67	38065.28	
		分部小计					109866.75	
		三层新增隔墙						
332	010503004003	混凝土止水坎	1. 卫生间新砌墙体下止水坎，宽200mm,高200mm2.混凝土种类 非泵送商品砼3.混凝土强度等级 C20	m3	1.73	1099.05	1901.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
333	010402001006	卫生间新增墙体	1.砌块品种、规格、强度等级 加气砼砌块2.墙体类型 200mm厚填充墙3.砂浆强度等级 混合M5.0	m3	52.65	388.79	20469.79	
334	010402001007	其他部位新增墙体-200厚	1.砌块品种、规格、强度等级 加气砼砌块2.墙体类型 200mm厚填充墙3.砂浆强度等级 混合M5.0	m3	40.77	391.32	15954.12	
335	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型 内墙2. 界面剂一道3.底层厚度、砂浆配合比 12mm 1:3水泥砂浆4.面层厚度、砂浆配合比 7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	934.22	38.86	36303.79	
336	011210002003	轻钢龙骨水泥纤维板隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格 100系列轻钢龙骨2.隔板材料品种、规格、颜色 双面单层12mm厚水泥纤维板3.嵌缝、塞口材料品种 内填防火岩棉，耐火极限1h	m2	1989.9	192.61	383274.64	
337	011208001027	隔墙与幕墙接口处铝板包边收口	1.基层材料种类、规格 木基层安装在轻钢龙骨上2.面层材料品种、规格、颜色 1mm厚铝板3. 木基层刷防火涂料三度4. 展开面宽暂按200mm计算5.应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法6.图纸做法与此清单项目特征描述不符时，应以此特征描述为准7.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	m	60	31.45	1887	
		分部小计					459790.7	
		四层中庭主通道						
338	011102003013	中庭地砖地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm厚1：3干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10厚素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 800*800浅米黄地砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	3281.38	258.28	847514.83	
339	010606012017	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	39.117	6397.65	250256.88	
340	011302001034	中庭吊顶天棚龙骨（圆弧形）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	3266.42	120.16	392493.03	
341	011302001035	四层中庭纸面石膏板吊顶（圆弧形）	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	3036.18	93.68	284429.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
342	011304001026	四层中庭平顶凹槽造型	1.灯带型式、尺寸 中庭天棚曲线型U型槽造型，宽250mm，高50mm(展开面宽350mm)2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	575.59	86.32	49684.93	
343	011304001027	中庭LED回光灯槽-展开面290mm	1.部位 中庭侧面铝板收口处2.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯带，展开面宽290mm3.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板4.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层5.详细做法请参阅图纸	m	452.01	54.62	24688.79	
344	011304001028	四层中庭LED回光灯槽-展开面620mm	1.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯槽，展开面宽620mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4.详细做法请参阅图纸	m	440.41	90.84	40006.84	
345	011407002015	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	3641.77	36.47	132815.35	
346	011304002028	中庭白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，1200*200mm	个	147	182.48	26824.56	
347	011304002029	侧壁球形出风口	1. 中庭侧面铝板上制作圆形风口孔	个	77	17.96	1382.92	
348	011304002030	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	306	4.07	1245.42	
349	011206001010	中庭临幕墙边米黄石材盖板干挂	1.部位 中庭临幕墙边栏杆下2.安装方式 干挂 3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材(需要抽槽倒角，详细做法见图纸)5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	14.16	739.06	10465.09	
350	011206001011	中庭栏杆下米黄石材盖板干挂	1.部位 中庭栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材(需要抽槽倒角，详细做法见图纸)5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	217.44	739.04	160696.86	
351	011208001028	中庭侧面铝板装饰（圆弧形）	1.龙骨材料种类、规格、中距 热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨 竖向间距1000mm 2.面层材料品种、规格、颜色 2.5mm厚珍珠白色铝板（图案冲边长为2mm的六边形孔，具体做法请参阅图纸）	m2	949.22	517.03	490775.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	011208001029	中庭女儿墙部分铝板装饰（弧形）	1.龙骨材料种类、规格、中距 热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨2.面层材料品种、规格、颜色 2.5mm厚珍珠白色铝板（图案冲边长为2mm的六边形孔，具体做法请参阅图纸）	m2	1356.03	527.98	715956.72	
353	011204001020	中庭墙、柱面墙砖干挂	1.墙体类型 内墙2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色墙砖1200*6005.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	844.2	483.84	408457.73	
354	011204001021	消火栓暗门（墙砖）	1. 暗门尺寸0.8*2.0m2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色1200*600墙砖，门侧边倒角5.缝宽、嵌缝材料种类嵌缝剂6. 门轴、成品隐形拉手7. 12mm防水纸面石膏板包钢骨架；消火栓周边轻钢龙骨+12mm防水纸面石膏板；满批腻子刷白色乳胶漆8. 应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法9.图纸做法与此清单项目特征描述不符时，应以此特征描述为准10.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	樘	32	1298.7	41558.4	
355	011208001030	中庭白色铝板包圆柱-直径1500mm	1.龙骨材料种类、规格、中距 竖向8#热镀锌槽钢，横向热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨2.面层材料品种、规格、颜色 3mm厚白色铝板，镂空图案雕刻（详细做法请参阅图纸）	m2	94.91	630.53	59843.6	
356	011208001031	中庭白色铝板包圆柱-直径1100mm	1.龙骨材料种类、规格、中距 热镀锌5#角钢，铝板专用龙骨2.面层材料品种、规格、颜色 3mm厚白色铝板，镂空图案雕刻（详细做法请参阅图纸）	m2	70.46	587.14	41369.88	
357	011208001032	中庭电动扶梯侧面包不锈钢板	1.龙骨材料种类 铝合金龙骨，不锈钢挂件2.安装方式 干挂3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚印花香槟金磨砂不锈钢板（花纹镜面处理）4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	110.38	480.55	53043.11	
358	011208001033	中庭电动扶梯底部包不锈钢板	1.龙骨材料种类 铝合金龙骨，不锈钢挂件2.安装方式 干挂3.面层材料品种、规格、颜色 1.5mm厚香槟金磨砂不锈钢板4.详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	198.92	438.58	87242.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
359	011210003007	外商铺玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色 12mm厚C类安全防火玻璃 2.嵌缝、塞口材料品种 缓冲胶垫，玻璃胶3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	801.28	291.72	233749.4	188263.14
360	010805005007	外商铺玻璃地弹门	1.门代号及洞口尺寸 无框玻璃地弹门2.门框或扇外围尺寸 2400*1500mm双开玻璃门3.玻璃品种、厚度 12mm厚C类安全防火玻璃4.五金配件 1200mm长成品拉丝不锈钢拉手，地弹簧，门夹共106套；门锁53套。	m2	190.8	845.34	161290.87	44829.03
361	010606013007	公共部分商铺玻璃隔墙钢骨架	1.钢材品种、规格 4#热镀锌方管（包括斜撑）间距1000mm,不锈钢U型槽用于固定玻璃2. 详细做法及其他要求请参阅图纸	t	33.81	6081.15	205603.68	
362	011208001034	门头钢骨架外安装水泥纤维板	1.隔离层材料种类 防火岩棉2.面层材料品种、规格、颜色 水泥纤维板（封至结构顶防火2H）	m2	2480.19	65.07	161385.96	
363	011503001008	中庭栏杆扶手	1.扶手材料种类、规格 仿木纹铝扶手2.栏杆材料种类、规格 定制钢质栏杆，高950mm3.栏板材料种类、规格、颜色 8+8钢化夹胶超白玻，高1150mm4.固定配件种类 预埋件、膨胀螺栓与建筑结构链接，钢质连接件连接玻璃栏板和扶手5. 请参照1#、2#馆相同部位栏杆，具体尺寸、材质等详见样品。	m	453	1303	590259	
		分部小计					5473040.74	
		四层水晶交易区						
364	011103004001	深色地胶地面	1.粘结层厚度、材料种类 自流平2.面层材料品种、规格、颜色 深色地胶地面3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	608.96	181.61	110593.23	
365	011103004002	浅色地胶地面	1.粘结层厚度、材料种类 自流平2.面层材料品种、规格、颜色 深色地胶地面3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	1497.35	181.61	271933.73	
366	010606012018	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	24.952	6433.4	160526.2	
367	011302001036	水晶交易区吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	2092.66	89.32	186916.39	
368	011302001037	四层水晶交易区纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	596.08	93.68	55840.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
369	011302001038	四层水晶交易区白深灰色铝挂板吊顶	1.面层材料品种、规格 深灰色铝挂板吊顶，暂定综合价300元/m2(不含龙骨)。2. 详细施工方案请咨询设计师和甲方。	m2	1401.43	350	490500.5	
370	011304001029	四层水晶交易区平顶凹槽造型	1.灯带型式、尺寸 走道天棚U型槽造型，宽400mm，高50mm(展开面宽500mm)2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	185.05	83.18	15392.46	
371	011304001030	四层水晶交易区柱子周围LED回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 曲线型回光灯槽，展开面宽620mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4.详细做法请参阅图纸	m	55.61	77.3	4298.65	
372	011407002016	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	723.08	36.47	26370.73	
373	011304002031	四层内商铺白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，1200*200mm	个	45	182.48	8211.6	
374	011304002032	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	180	4.07	732.6	
375	011204001022	四层水晶交易区墙砖干挂	1.墙体类型 内墙2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色墙砖1200*6005.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	669.69	447.8	299887.18	
376	011205002004	独立柱面墙砖干挂	1.柱截面类型、尺寸 矩形柱2.安装方式 干挂 3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢，横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 深色墙砖1200*600mm5.缝宽、嵌缝材料种类 填缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	335.24	666.57	223460.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
377	011204001023	消火栓暗门（墙砖）	1. 暗门尺寸 0.8*2.0m2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 米黄色 1200*600墙砖，门侧边倒角5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 门轴、成品隐形拉手7. 12mm防水纸面石膏板包钢骨架；消火栓周边轻钢龙骨+12mm防水纸面石膏板；满批腻子刷白色乳胶漆8. 应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法9.图纸做法与此清单项目特征描述不符时，应以此特征描述为准10.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	樘	10	764.34	7643.4	
378	011210003008	四层水晶交易区玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色 12mm厚C类安全防火玻璃 2.嵌缝、塞口材料品种 缓冲胶垫，玻璃胶3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	25.2	291.72	7351.34	5920.82
379	010805005008	四层水晶交易区玻璃地弹门	1.门代号及洞口尺寸 无框玻璃地弹门2.门框或扇外围尺寸 2400*1500mm双开玻璃门3.玻璃品种、厚度 12mm厚C类安全防火玻璃4.五金配件 1200mm长成品拉丝不锈钢拉手，地弹簧，门夹共6套；门锁3套。	m2	10.8	845.34	9129.67	2537.49
380	010606013008	四层公共部分商铺玻璃隔墙钢骨架	1.钢材品种、规格 4#热镀锌方管（包括斜撑）间距1000mm,不锈钢U型槽用于固定玻璃2. 详细做法及其他要求请参阅图纸	t	1.227	6081.15	7461.57	
381	011208001035	门头钢骨架外安装水泥纤维板	1.隔离层材料种类 防火岩棉2.面层材料品种、规格、颜色 水泥纤维板（封至结构顶防火2H）	m2	90	65.07	5856.3	
		分部小计					1892107.25	
		四层防风室						
382	011102001015	四层防风室石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	17.11	755.09	12919.59	
383	011104001004	四层防风室地毯地面	1.面层材料品种 标准嵌装金属毯（防风室防尘地毯）2.压线条种类 拉丝不锈钢3. 详细做法及要求参见图纸	m2	17.48	1204	21045.92	
384	010606012019	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	0.359	6433.54	2309.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
385	011302001039	四层防风室吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=15002.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	34.59	89.32	3089.58	
386	011302001040	防风室吊顶天棚铝板	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.龙骨材料种类、规格 20*40mm热镀锌方管，铝板专用连接件3.面层材料品种、规格 1mm厚白色铝板4.嵌缝材料种类 专用密封胶5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	43.53	30.86	1343.34	
387	011302001041	四层防风室纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	0.65	93.68	60.89	
388	011407002017	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	0.65	36.48	23.71	
389	011304002033	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	10	4.07	40.7	
390	011204001024	防风室墙面石材干挂	1.部位 防风室墙面2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 竖向8#热镀锌槽钢；横向5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件4.面层材料品种、规格、颜色 20mm深色石材5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	23.4	724.26	16947.68	
		分部小计					57781.05	
		四层电梯厅						
391	011102001016	电梯厅地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	13.6	755.09	10269.22	
392	011102001017	电梯厅石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25mm米黄石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	147.34	792.49	116765.48	
393	010606012020	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	1.756	6433.49	11297.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
394	011302001042	电梯厅吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=15002.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	240.6	89.32	21490.39	
395	011302001043	电梯厅纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	147.34	93.68	13802.81	
396	011304001031	电梯厅LED回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯槽，展开面宽430mm2.面层材料品种、规格 双层9.5mm厚纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	152.6	67.36	10279.14	
397	010810002007	电梯厅暗窗帘盒	1.窗帘盒规格 暗窗帘盒，宽200，高2002. 细木工板基层3. 双层9.5mm厚纸面石膏板4.板缝贴的确良布两层	m	12.5	60.6	757.5	
398	011407002018	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 米白色乳胶漆3遍	m2	224.06	36.47	8171.47	
399	011304002034	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	25	4.07	101.75	
400	011206001012	电梯厅栏杆下石材盖板	1.部位 栏杆下2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 30*30*1.2mm热镀锌钢方管4.面层材料品种、规格、颜色 25mm厚米黄石材，倒角、抽槽，具体做法参阅图纸5.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	3.5	748.69	2620.42	
401	011204001025	电梯厅墙、柱面石材干挂(钢骨架含量、石材厚度)	1.安装方式 干挂2.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件3.面层材料品种、规格、颜色 20mm厚胜安娜石材4.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	316.35	750.65	237468.13	
402	011207001007	电梯厅门头包磨砂仿铜不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距 30*30*1.2mm钢方管2.基层材料种类、规格 木基层3.面层材料品种、规格、颜色 磨砂仿铜不锈钢4. 木基层防火涂料三度5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	49.74	429.94	21385.22	
403	010808004004	电梯厅磨砂仿铜不锈钢门套	1.部位 电梯门套2.门套展开宽度 315mm3.骨架材料种类 40*20*1.2mm钢方管4.基层材料种类 木基层5.面层材料品种、规格 磨砂仿铜不锈钢6.防护材料种类 木基层防火涂料三度	m2	33.08	557.25	18433.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
404	011105006005	电梯厅磨砂仿铜不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度 50mm2.基层材料种类、规格 30*30*1.2mm钢方管3.面层材料品种、规格、颜色 L型50*40磨砂仿铜不锈钢	m	98.86	34.98	3458.12	
405	011502001004	电梯厅墙面磨砂仿铜不锈钢装饰线	1.基层类型 30*30*1.2mm钢方管2.线条材料品种、规格、颜色 U型50*40磨砂仿铜不锈钢	m	98.86	47.58	4703.76	
406	011503001009	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	1.扶手材料种类、规格 120*50mm实木扶手2.栏杆材料种类、规格 900mm高磨砂仿铜不锈钢；立柱 30*60mm；6道不锈钢绳Φ103.固定配件种类 镀锌钢板；膨胀螺栓4. 请参照1#、2#馆相同部位栏杆，具体尺寸、材质等详见样品。	m	12.5	1303	16287.5	
		分部小计					497291.95	
		四层公共卫生间及清洁间						
407	010904003004	四层卫生间、清洁间地面砂浆防水	1.防水层做法 聚合物水泥砂浆2.反边高度 300mm	m2	241.41	64.5	15570.95	
408	010904002004	四层卫生间、清洁间地面涂膜防水	1.防水膜品种 聚氨酯防水2.涂膜厚度、遍数 1.5mm厚3.反边高度 300mm	m2	241.41	39.92	9637.09	
409	010401012007	卫生间包管道	1.零星砌砖名称、部位 卫生间管道2.砖品种、规格、强度等级 轻质加气砼砌块3.砂浆强度等级、配合比 混合M5.0	m3	5.05	518.63	2619.08	
410	011201001007	包管道墙面抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比 12mm 1:3水泥砂浆2.面层厚度、砂浆配合比 7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	27.72	34.41	953.85	
411	010401012008	砖砌台阶	1.零星砌砖名称、部位 卫生间蹲坑地台台阶2.砖品种、规格、强度等级 砼实心砖3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆 4.台阶规格 共2踏，每踏150mm高	m2	14.39	195.02	2806.34	
412	010404001004	碎砖垫层	1.部位 卫生间蹲坑地台 2.垫层材料种类、配合比、厚度 250mm厚碎砖垫层	m3	11.36	158.31	1798.4	
413	011101003004	细石混凝土楼地面	1.部位 卫生间地台2.面层厚度、混凝土强度等级 20mm厚C20细石混凝土	m2	37.88	13.98	529.56	
414	011102001018	四层卫生间、清洁间地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	2.4	755.09	1812.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
415	011102003014	四层卫生间及清洁间块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 300*600米黄防滑地砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	185.01	161.54	29886.52	
416	010606012021	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	2.07	6433.41	13317.16	
417	011302001044	四层卫生间、清洁间吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式，吊杆规格、高度 不上人型简单天棚吊顶,Φ8吊筋1500mm2.龙骨材料种类、规格 轻钢龙骨 主龙骨规格 60×25×1.2mm，副龙骨规格50×20×0.6mm	m2	173.65	89.32	15510.42	
418	011302001045	四层卫生间、清洁间吊顶天棚纸面石膏板	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 单层12mm防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	313.62	55.58	17431	
419	011304001032	四层卫生间小便斗上方回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯带，展开面宽580mm2.面层材料品种、规格 12mm厚防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	15.18	55.55	843.25	
420	010810002008	四层卫生间吊顶回风口凹槽	1. 蹲位上吊顶出风口凹槽造型，宽150，高1002.细木工板基层3. 12mm厚防水纸面石膏板4. 板缝贴的确良布两层5. 成品L型15*15mm收边条6. 详细做法请参阅图纸	m	37.88	44.18	1673.54	
421	011407002019	天棚喷刷涂料	1.基层类型 纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色防水乳胶漆3遍	m2	191.92	36.47	6999.32	
422	011304002035	白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，150mm宽	m	37.88	1429.22	54138.85	
423	011304002036	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	86	4.07	350.02	
424	011204003007	卫生间、清洁间块料墙面	1.墙体类型 内墙2.安装方式 粘贴3.面层材料品种、规格、颜色 300*600米黄墙砖，横向3*3V型缝	m2	498.48	242.32	120791.67	
425	011210005007	卫生间防火板隔断	1.隔断材料品种 木纹防火板隔断2.配件品种、规格 与结构楼板面有效固定，配套锁具、铰链等3.详细做法参见图纸。	m2	216.24	258	55789.92	
426	011210005008	小便斗防火板隔断	1.隔断材料品种 木纹防火板隔断，20mm厚，每块的尺寸为1150*350mm（详细做法请参与图纸）	块	15	103.85	1557.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
427	011204001026	小便斗大西洋灰背景墙	1.部位 小便斗背景墙 2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢，出墙150mm，横向间距350mm竖向间距1000mm；膨胀螺栓固定 4.面层材料品种、规格、颜色 20mm大西洋灰石材	m2	22.77	849.97	19353.82	
428	011207001008	艺术玻璃饰面	1.基层材料种类、规格 木基层板安装在墙面上 2.面层材料品种、规格、颜色 6mm厚艺术玻璃3.木基层防火涂料三度4.压条材料种类、规格 L型成品拉丝不锈钢10*10mm压条收边	m2	28.08	316.69	8892.66	
429	011505001004	四层卫生间洗漱台（含茶水间操作台）	1.材料品种、规格、颜色 20mm厚石英石台面，台面宽600mm，挂边高280mm2.骨架、配件品种、规格 5#热镀锌角钢，膨胀螺栓3. 含挡水条、台面开洞等所有内容及工序4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	12.14	571.39	6936.67	
430	011505010004	四层卫生间镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格 6mm厚银镜2.基层材料种类 出墙200mm，木基层板3.防护材料种类 银镜周围包1.5mm厚拉丝不锈钢4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	26.91	246.49	6633.05	
431	010801002010	木质门带套-09A	1.门代号及洞口尺寸 09A，单扇成品木饰面复合门带门套（平开）；外框尺寸1000*2100mm；门扇尺寸920*2060mm2. 含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 卫生间门，下部300高为1.5mm厚拉丝不锈钢百页；详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	2	2150	4300	
432	010801002011	木质门带套-11A	1.门代号及洞口尺寸 11A，双扇成品木饰面复合门带门套（平开）；外框尺寸1500*2100mm；门扇尺寸710*2060mm*2扇2.含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 下部300高为1.5mm厚拉丝不锈钢百页；详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	1	3870	3870	
433	010801002012	木质门带套-04A	1.门代号及洞口尺寸 04A，单扇推拉门；外框尺寸1000*2100mm；表面氟碳喷涂2. 含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	1	2150	2150	
434	011503005007	残疾人卫生间台盆扶手	1. 残疾人卫生间台盆扶手2. 符合相关质量要求3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	套	1	153.75	153.75	
435	011503005008	残疾人卫生间坐便器扶手	1. 残疾人卫生间坐便器扶手2. 符合相关质量要求3. 详细做法及其他要求请参阅图纸	套	1	234.55	234.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
436	031004008010	成品尿布台	1. 残疾人卫生间成品尿布台	个	1	153.75	153.75	
437	031004008011	成品抽纸盒	1. 卫生间成品抽纸盒	个	40	67.9	2716	
438	031004008012	垃圾桶	1. 卫生间垃圾桶	个	40	50	2000	
		分部小计					411411.16	
		四层储藏室及其他物业用房						
439	011102003015	四层储藏室、空调机房块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 600*600经济砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	309.87	170.29	52767.76	
440	011105003004	四层储藏室、空调机房块料踢脚线	1.踢脚线高度 100mm2.粘贴层厚度、材料种类 水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色 成品地砖踢脚线	m	198.9	27.07	5384.22	
441	011407001007	四层储藏室、空调机房顶面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面2.喷刷涂料部位 储藏室顶面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色乳胶漆3遍	m2	309.87	36.1	11186.31	
442	011407001008	四层储藏室、空调机房墙面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面2.喷刷涂料部位 储藏室墙面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色乳胶漆3遍	m2	1142.18	33.67	38457.2	
		分部小计					107795.49	
		四层新增隔墙						
443	010503004004	混凝土止水坎	1. 卫生间新砌墙体下止水坎，宽200mm,高200mm2.混凝土种类 非泵送商品砼3.混凝土强度等级 C20	m3	2.42	1099.06	2659.73	
444	010402001008	卫生间新增墙体	1.砌块品种、规格、强度等级 加气砼砌块2.墙体类型 200mm厚填充墙3.砂浆强度等级 混合M5.0	m3	69.91	388.79	27180.31	
445	010402001009	其他部位新增墙体-200厚	1.砌块品种、规格、强度等级 加气砼砌块2.墙体类型 200mm厚填充墙3.砂浆强度等级 混合M5.0	m3	160.42	391.32	62775.55	
446	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型 内墙2. 界面剂一道3.底层厚度、砂浆配合比 12mm 1:3水泥砂浆4.面层厚度、砂浆配合比 7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	2303.38	38.86	89509.35	
447	011210002004	轻钢龙骨水泥纤维板隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格 100系列轻钢龙骨2.隔板材料品种、规格、颜色 双面单层12mm厚水泥纤维板3.嵌缝、塞口材料品种 内填防火岩棉，耐火极限1h	m2	763.29	192.61	147017.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
448	011208001036	隔墙与幕墙接口处铝板包边收口	1.基层材料种类、规格 木基层安装在轻钢龙骨上 2.面层材料品种、规格、颜色 1mm厚铝板3. 木基层刷防火涂料三度4. 展开面宽暂按200mm计算5. 应甲方要求，以上描述是参照1#、2#馆相同部位的实际做法6.图纸做法与此清单项目特征描述不符时，应以此特征描述为准 7.若实际施工时发生变更，以甲方要求为准。	m	60	31.45	1887	
		分部小计					331029.23	
		楼梯间及前室						
449	011102001019	楼梯间及前室地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	105.06	661.52	69499.29	
450	011102001020	楼梯间及前室石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 10厚素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 20厚国产白麻4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	4094.45	197.85	810086.93	
451	011105002001	楼梯间及前室石材踢脚线	1.踢脚线高度 100mm2.面层材料品种、规格、颜色 国产白麻	m	3799.74	34.87	132496.93	
452	011106001001	楼梯间石材楼梯面	1.找平层厚度、砂浆配合比 干硬性水泥砂浆2.粘结层厚度、材料种类 素水泥浆3.面层材料品种、规格、颜色 20mm厚国产白麻4.防滑条材料种类、规格 每块踏步板抽槽2道，倒角磨边一道5. 详细做法及要求参见图纸	m2	13340.52	248.65	3317120.3	
453	011407001009	楼梯间墙面乳胶漆	1.基层类型 装饰抹灰面 2.喷刷涂料部位 楼梯间墙面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 乳胶漆3遍	m2	29314.52	33.67	987019.89	
454	011407001010	楼梯间顶面乳胶漆	1.基层类型 装饰抹灰面 2.喷刷涂料部位 楼梯间顶面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 乳胶漆3遍	m2	6112.8	36.1	220672.08	
455	011407001011	楼梯间墙面外墙乳胶漆	1.基层类型 装饰抹灰面 2.喷刷涂料部位 地下室楼梯间墙面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 喷刷外墙涂料3遍（根据甲方要求），图纸与此清单项目特征描述不符时，以此清单项目特征描述为准。	m2	7354.38	42.07	309398.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
456	011407001012	楼梯间顶面外墙乳胶漆	1.基层类型 装饰抹灰面2.喷刷涂料部位 地下室楼梯间顶面3.刮腻子要求满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 喷刷外墙涂料3遍（根据甲方要求），图纸与此清单项目特征描述不符时，以此清单项目特征描述为准。	m2	1528.2	43.79	66919.88	
457	011301001001	楼梯间抹灰	1.部位 楼梯底面和踏步侧面2.基层类型 现浇混凝土3.抹灰材料种类 水泥砂浆；踏步侧面抹灰平齐石材踏步板4.砂浆配合比 1：0.3：3	m2	7641	26.8	204778.8	
458	011503001010	楼梯靠墙扶手	1.部位 楼梯间靠墙扶手2. 距地面950mm3.扶手材料种类、规格 60拉丝不锈钢圆管4. 20拉丝不锈钢圆管连接固定在墙面上5.固定配件种类 不锈钢法兰盖6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	1669.92	190	317284.8	
459	011503001011	楼梯扶手栏杆	1.部位 楼梯间栏杆扶手2. 高1050mm3.扶手材料种类、规格 60拉丝不锈钢圆管扶手4.栏杆材料种类、规格 50拉丝不锈钢圆管立柱5.栏板材料种类、规格、颜色 20/40拉丝不锈钢圆管6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	465.3	250	116325	
460	011503001012	楼梯间幕墙边护窗栏杆	1.部位 临幕墙边护窗栏杆2. 高1050mm3.扶手材料种类、规格 60拉丝不锈钢圆管扶手4.栏杆材料种类、规格 50拉丝不锈钢圆管立柱5.栏板材料种类、规格、颜色 20/40拉丝不锈钢圆管6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	421.14	250	105285	
		分部小计					6656887.67	
		其他工程						
461	011101001001	商铺水泥砂浆楼地面	1.部位 商铺楼地面2.找平层厚度、砂浆配合比30mm厚1：2水泥砂浆	m2	29067.07	28.42	826086.13	
462	011304002037	检修口	1. 检修口制作安装2.检修口材料品种、规格 白色烤漆铝检修口450*450mm	个	3359	81.13	272515.67	
463	011102001021	临幕墙店铺及卫生间栏杆下盖板或窗台板	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比 10厚素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 深色石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.部位 临幕墙店铺及卫生间栏杆下盖板或窗台板 暂按500mm宽计算6.参考1#、2#馆相同部位做法；详细做法及要求以甲方要求为准。	m	906.03	197.85	179258.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
464	011208001037	窗口吊顶铝板封边	1.龙骨材料种类、规格、中距 60系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格 木基层3.面层材料品种、规格、颜色 2mm铝板安装在木基层上4. 木基层防火涂料三度5. 展开宽度暂按照500mm计算6.参考1#、2#馆相同部位做法；详细做法及要求以甲方要求为准。	m	886.03	120.8	107032.42	
465	011503001013	商铺内临幕墙边护窗栏杆	1.部位 商铺内临幕墙边护窗栏杆2. 高1050mm3.扶手材料种类、规格 60拉丝不锈钢圆管扶手4.栏杆材料种类、规格 50拉丝不锈钢圆管立柱5.栏板材料种类、规格、颜色 20/40拉丝不锈钢圆管6. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m	886.03	250	221507.5	
466	011501001001	水晶交易区柜台	1. 水晶交易区成品柜台（不含柜台上方灯箱）。具体样式、尺寸、材质详见图纸及甲方提供的样品。	m	1297.32	2080	2698425.6	
467	011501001002	水晶交易区柜台（角柜）	1. 水晶交易区成品柜台角柜（不含柜台上方灯箱）。具体样式、尺寸、材质详见图纸及甲方提供的样品。	m	654	2640	1726560	
468	011501001003	水晶交易区柜台上灯箱	1. 水晶交易区成品柜台上方灯箱，包含所需要的管、线安装。具体样式、尺寸、材质详见图纸及甲方提供的样品。	m	1951.32	558	1088836.56	
469	011102001022	石材面开孔（疏散指示地灯孔）	1. 石材面上开圆形地面疏散指示灯孔2.参考1#、2#馆相同部位做法	个	788	13.79	10866.52	
470	011102003016	磁砖面开孔（疏散指示地灯孔）	1. 地砖上开圆形地面疏散指示灯孔2.参考1#、2#馆相同部位做法	个	1039	4.71	4893.69	
471	011208001038	中庭女儿墙外铝板干挂(含自动天窗室外设备)	1.龙骨材料种类、规格 热镀锌5#角钢2.面层材料品种、规格、颜色 铝板干挂（结构胶密缝）	m2	2886.39	374.24	1080202.59	
		分部小计					8216184.72	
		三号馆地下室停车场标识						
472	011507002001	3.02-卫生间挂墙标识	1.标识尺寸 宽160mm*厚30mm.未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 5mm厚铝板切割面板，烤白色哑光漆；面板表面雕刻1mm深凹槽，5mm厚亚克力雕刻图案，喷漆粘贴于凹槽内；文字内容丝网印刷。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	4	600	2400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
473	011507002002	3.03-卫生间门牌	1.标识尺寸 卫生间标识，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 5mm亚克力雕刻立体字喷漆。3.其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	2	900	1800	
474	011507002003	3.04-设备间门牌	1.标识尺寸 长220mm*高50mm*厚8mm，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 喷漆85%深灰色于烤哑光白色漆铝板表面；表面蚀刻文字，填漆白色；丝印70%深灰色条纹。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	13	150	1950	
475	011507002004	3.05-店铺编号	1.标识尺寸 高50mm，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 5mm亚克力切割立体字，喷漆90%深灰色哑光漆，粘贴于墙面。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	90	200	18000	
476	011507002005	4.01-电梯厅楼层号	1.标识尺寸 高200mm，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 1.2mm厚不锈钢焊接成型立体字，完成厚度15mm.3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	6	250	1500	
477	011507002006	4.02-消防楼梯楼层号	1.标识尺寸 楼层号高300mm，场馆编号及消防通道编号高100mm，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 5mm亚克力雕刻立体字喷漆，粘贴于现场墙面。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	25	800	20000	
478	011507002007	4.03-电梯编号	1.标识尺寸 高45mm*厚3mm，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 3mm厚不锈钢切割立体字，烤漆90%深灰色，粘贴安装。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	6	400	2400	
479	011507002008	4.05-电梯呼叫面板提示标识	1.标识尺寸 根据电梯呼叫面板实际尺寸，详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 1.5mm厚不锈钢（表面肌理与电梯呼叫面板接近）切割面板，文字内容蚀刻填深灰色漆。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	6	100	600	
480	011507002009	4.06-防火门常关标识	1.标识尺寸 高150mm*宽80mm，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 切割1.5mm竖拉丝不锈钢板，蚀刻填90%深灰色油漆。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	144	130	18720	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
481	011507002010	5.05-卷帘门提示标识	1.标识尺寸 高180mm*宽120mm*厚2mm，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 2mm厚透明亚克力电脑切割成型，背面丝印图文后烤白色漆覆盖，背胶粘贴于防火卷帘侧墙上。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	62	90	5580	
482	011507002011	6.01-车库入口标识	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 铝板镂空字，内衬透光亚克力板，夜晚发光；铝板围边，四面烤白色哑光漆。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	4	30000	120000	
483	011507002012	6.02-墙面彩色分区	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 5mm厚白色雪弗板切割文字粘贴牢固于现场彩色乳胶漆墙面上。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	组	6	1500	9000	
484	011507002013	6.03-柱子编号	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 5mm厚白色雪弗板切割文字粘贴牢固于现场彩色乳胶漆墙面上。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	167	350	58450	
485	011507002014	6.04-车位编号及车位画线	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 在地面涂黄色专用漆	件	432	400	172800	
486	011507002015	4.07-消火栓标识	1.标识尺寸 长300mm*高50mm，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 5mm厚铝板切割成型并倒1mm圆角烤白漆处理。文字部分雕刻填85%深灰色漆，红色部分雕刻填消防标准红。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	套	230	200	46000	
487	011507002016	6.05-吊顶车行导向标识	1.标识尺寸 长2700mm*高350mm*厚150mm，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 1.5mm厚铝板焊制灯箱，内部满喷白色漆，外部烤黑色漆，面做活门处理，上方固定活页，上翻方式开启；面采用5mm厚进口透光亚克力面板，贴3M牌不透光即时贴，文字和图案部分镂空切割；内装白色T5灯管，箱体两侧留散热孔。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	29	5500	159500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
488	011507002017	6.06-墙面标识	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 5mm厚白色雪弗板切割文字粘贴牢固于现场彩色乳胶漆墙面上。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	组	6	3000	18000	
489	011507002018	6.07-人行道标识	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 停车场专用地坪漆涂于地面，后喷绘图文内容；地面颜色跟随区域的变化而变化。	平米	1280	300	384000	
490	011507002019	6.08-斑马线	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 在地面涂白色专用漆	平米	472.5	350	165375	
491	011507002020	6.09-地面行车符号标识	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 在地面涂白色专用漆；符合相关规范并满足使用要求。	件	64	300	19200	
492	011507002021	6.10-车库反光防护角	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 成品车库反光防护角，天然橡胶制品。	件	668	120	80160	
493	011507002022	6.11-车位挡车器	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 成品车库车位挡车器，天然橡胶制品。	套	432	150	64800	
494	011507002023	6.12-减速带	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 成品车库减速带安装，天然橡胶制品。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	米	66	300	19800	
495	011507002024	6.13-行车道轮廓标	1.标识尺寸 尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 成品车库轮廓标安装，反光优质塑料骨材。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	192	50	9600	
496	011507002025	6.14-安全凸镜	1.标识尺寸 直径800mm，未说明尺寸及详细内容请参阅图纸及实际情况。2.材料种类、工艺 成品车库反光凸镜安装。3. 其他详细做法及要求请参阅图纸。	件	13	700	9100	
		分部小计					1408735	
		分部分项合计					70839490.6	3994435.7
1	011701006001	满堂脚手架	1.搭设高度 天棚面层高度3.6米以内，吊筋与楼层的连接点＞3.6m	项	1	615502.98	615502.98	
2	011701002001	中庭脚手架	1.部位 中庭2.高度 檐高22.2米	项	1	254004.96	254004.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011703001001	垂直运输	1.地下室部分的面积 约430m22.建筑物檐口高度、层数 檐高22.2米，地下1层+地上4层	项	1	622303.8	622303.8	
		单价措施合计					1491811.74	
合计							72331302.34	3994435.7

综合单价分析表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

项目编码	011102001001	项目名称	地下室中庭石材地面	计量单位	m2	工程量	424.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5727.13	22.17	236.92	67.12	64.9	572.71	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	682.81	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													792.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	米黄石材25mm	m2	1.1	490	539		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	682.81	--	

项目编码	010606012001	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	2.018

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178

17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.305253	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.96		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.64	3628.81	210.57	681.38	193.01
14.5733工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.995	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.746	12.86	99.61		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3628.82	--	

项目编码	011302001001	项目名称	地下室吊顶天棚龙骨（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	187.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12规4换	装配式U型轻钢龙骨 面层规格400×600mm 复杂(圆弧形、拱形的天棚龙骨)	10m2	0.1	471.53	449.62	6.12	168.61	47.77	47.15	44.96	0.61	16.86	4.78
综合人工工日		小计							47.15	50.32	0.91	16.97	4.81
0.3996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.32	--	

项目编码	011302001002	项目名称	纸面石膏板吊顶（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	187.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.53	--	

项目编码	011304001001	项目名称	中庭LED回光灯槽-展开面490mm	计量单位	m	工程量	64.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65注换	回光灯槽(曲线形回光灯槽)	10m	0.1	279.66	78.42	5.33	100.6	28.5	27.97	7.84	0.53	10.06	2.85
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.048999	158.12	160.26		55.82	15.81	7.75	7.85		2.74	0.77
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
18-16换	金属装饰条 凹槽线	100m	0.01	358.72	1303.47	20	133.69	37.86	3.59	13.03	0.2	1.34	0.38
综合人工工日		小计							44.26	37.21	0.73	15.88	4.5
0.3751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.065	13	13.85		
	自攻螺钉M4×15	十个	5.479	0.26	1.42		
	其它材料费	元	0.888	1	0.89		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	成品铝制收口条25*25mm	m	1.05	12	12.6		
	万能胶	kg	0.012	17.15	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.21	--	

项目编码	011304001002	项目名称	LED回光灯槽	计量单位	m	工程量	13.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65注换	回光灯槽(曲线形回光灯槽)	10m	0.1	279.66	57.09	5.33	100.6	28.5	27.97	5.71	0.53	10.06	2.85
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.034989	158.13	160.26		55.83	15.81	5.53	5.61		1.95	0.55
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							38.45	19.79	0.53	13.76	3.9
0.3259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.761	13	9.89		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.864	0.26	1		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.79	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	223.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002001	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	21.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		

细	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011206001001	项目名称	中庭栏杆下米黄石材盖板干挂	计量单位	m2	工程量	31.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.002272	1569.41	3494.9	210.62	628.33	178.05	3.57	7.94	0.48	1.43	0.4
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.05	5265.57	13.3	482.67	136.74	135.41	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							138.97	534.5	1.81	49.69	14.08
1.1777工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													739.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.002	3087.18	7.41		
	电焊条J422	kg	0.041	4.97	0.2		
	氧气	m3	0.034	2.83	0.1		
	乙炔气	m3	0.007	14.05	0.1		
	防锈漆	kg	0.011	12.86	0.14		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	5.031	1	5.03		
	米黄石材25mm	m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	534.5	--	

项目编码	011204003001	项目名称	墙面墙砖干挂	计量单位	m2	工程量	165.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0221	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	34.68	77.24	4.65	13.89	3.93

14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	822.46	2609.5	10.35	293.98	83.28	82.25	260.95	1.04	29.4	8.33
综合人工工日		小计							116.93	338.19	5.69	43.28	12.26
0.9909工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.023	3087.18	71.62		
	电焊条J422	kg	0.398	4.97	1.98		
	氧气	m3	0.332	2.83	0.94		
	乙炔气	m3	0.066	14.05	0.93		
	防锈漆	kg	0.103	12.86	1.32		
	油漆溶剂油	kg	0.011	12.01	0.13		
	其它材料费	元	1.303	1	1.3		
	深色墙砖（中庭）1200×600	m2	1.07	204.95	219.3		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	338.19	--	

项目编码	011204003002	项目名称	E01立面墙面墙砖干挂（弧面）	计量单位	m2	工程量	40.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.022143	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	34.75	77.39	4.66	13.91	3.94
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	925.12	2609.5	10.35	330.22	93.55	92.51	260.95	1.04	33.02	9.36
综合人工工日		小计							127.26	338.34	5.7	46.94	13.3
1.0785工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.023	3087.18	71.62		
	电焊条J422	kg	0.399	4.97	1.98		
	氧气	m3	0.332	2.83	0.94		
	乙炔气	m3	0.066	14.05	0.93		

	防锈漆	kg	0.103	12.86	1.32		
	油漆溶剂油	kg	0.011	12.01	0.13		
	其它材料费	元	1.303	1	1.3		
	深色墙砖（中庭）1200×600	m2	1.07	204.95	219.3		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	338.33	--	

项目编码	011205002001	项目名称	独立柱柱面墙砖干挂	计量单位	m2	工程量	28.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.021247	1569.4	3494.85	210.58	628.33	178	33.35	74.26	4.47	13.35	3.78
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	925.12	5683.75	10.35	330.22	93.55	92.51	568.38	1.04	33.02	9.36
综合人工工日		小计							125.86	642.63	5.51	46.37	13.14
1.0666工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													833.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.022	3087.18	68.84		
	电焊条J422	kg	0.382	4.97	1.9		
	氧气	m3	0.319	2.83	0.9		
	乙炔气	m3	0.064	14.05	0.89		
	防锈漆	kg	0.099	12.86	1.27		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其它材料费	元	1.291	1	1.29		
	深色墙砖（中庭）1200×600	m2	2.57	204.95	526.72		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	642.63	--	

项目编码	011204001001	项目名称	消火栓暗门（墙砖）	计量单位	樘	工程量	3.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0747	1569.39	3494.87	210.58	628.34	178	117.23	261.07	15.73	46.94	13.3
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.16	925.13	5683.75	10.35	330.23	93.54	148.02	909.4	1.66	52.84	14.97
14-215换	12mm防水纸面石膏板墙面	10m2	0.272	143.96	214.56		50.82	14.4	39.16	58.36		13.82	3.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.272	49.56	84.78		17.49	4.96	13.48	23.06		4.76	1.35
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.272	193.41	83.71		68.27	19.34	52.61	22.77		18.57	5.26
综合人工工日		小计							370.5	1274.66	17.39	136.92	38.79
3.1397工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1838.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.078	3087.18	242.03		
	电焊条J422	kg	1.345	4.97	6.68		
	氧气	m3	1.121	2.83	3.17		
	乙炔气	m3	0.224	14.05	3.15		
	防锈漆	kg	0.347	12.86	4.47		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	3.689	1	3.69		
	深色墙砖（中庭）1200×600	m2	4.112	204.95	842.75		
	不锈钢连接件	套	4.8	3.86	18.53		
	合金钢切割锯片	片	0.043	68.6	2.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	10	1.63	16.3		
	硅酮密封胶	L	0.352	68.6	24.15		
	环氧树脂胶	L	0.064	47.17	3.02		
	水	m3	0.023	4.27	0.1		
	12mm防水纸面石膏板	m2	2.992	18	53.86		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	9.384	0.48	4.5		
	的确良布	m	5.549	4	22.2		
	密封油膏	kg	0.038	5.57	0.21		
	内墙乳胶漆	kg	1.088	17.2	18.71		

	羧甲基纤维素	kg	0.087	2.14	0.19		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.299	4.29	1.28		
	大白粉	kg	2.978	0.73	2.17		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1274.65	--	

项目编码	011208001001	项目名称	中庭侧面铝板装饰（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	136.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.010265	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	16.11	35.87	2.16	6.45	1.83
14-161换	中庭铝板 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3103.39	148.93	349.98	99.15	84.25	310.34	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							100.36	346.21	17.05	41.45	11.74
0.8505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.011	3087.18	33.34		
	电焊条J422	kg	0.185	4.97	0.92		
	氧气	m3	0.154	2.83	0.44		
	乙炔气	m3	0.031	14.05	0.43		
	防锈漆	kg	0.048	12.86	0.61		
	油漆溶剂油	kg	0.005	12.01	0.06		
	其它材料费	元	0.701	1	0.7		
	珍珠白色铝板（图案冲六边形孔）2.5mm	m2	1.02	258	263.16		
	铝板专用龙骨	kg	1.44	18.44	26.55		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	346.22	--	

项目编码	011208001002	项目名称	中庭电动扶梯侧面包不锈钢板	计量单位	m2	工程量	36.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161换	印花香槟金磨砂不锈钢 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3364.96	148.93	349.98	99.15	84.25	336.5	14.89	35	9.92

综合人工工日	小计			84.25	336.5	14.89	35	9.92
0.714工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								480.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	印花香槟金磨砂不锈钢（花纹镜面处理）2mm	m2	1.02	275	280.5			
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62			
	镀锌连接铁件	kg	2.036	7.03	14.31			
	铝合金型材	kg	1	18.44	18.44			
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7			
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28			
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08			
	其它材料费	元	0.56	1	0.56			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	336.5		--	

项目编码	011208001003	项目名称	中庭电动扶梯底部包不锈钢板	计量单位	m2	工程量	66.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161换	香槟金磨砂不锈钢 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	2945.2	148.93	349.98	99.15	84.25	294.52	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							84.25	294.52	14.89	35	9.92
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													438.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香槟金磨砂不锈钢2mm			m2	1.02	223	227.46						
	带母不锈钢螺栓M12×45			套	1.329	1.97	2.62						
	镀锌连接铁件			kg	2.036	7.03	14.31						
	铝合金型材			kg	1.6	18.44	29.5						
	硅酮密封胶			L	0.229	68.6	15.7						
	泡沫条			m	2.544	1.29	3.28						
	自攻螺钉M5×25～30			十个	2.25	0.48	1.08						
	其它材料费			元	0.56	1	0.56						
	其他材料费					--	0.01					--	
	材料费小计					--	294.53					--	

项目编码	011503001001	项目名称	中庭栏杆扶手	计量单位	m	工程量	65.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	中庭栏杆扶手	m	1		1303					1303			
综合人工工日		小计								1303			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1303
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中庭栏杆扶手			m	1	1303	1303						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1303				--		

项目编码	011102001002	项目名称	中庭石材地面	计量单位	m2	工程量	4255.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴 多色简单图案	10m2	0.1	649	5727.13	22.17	236.92	67.12	64.9	572.71	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	682.81	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													792.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	米黄石材25mm	m2	1.1	490	539		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	682.81	--	

项目编码	010606012002	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	32.071

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.304995	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.95		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.64	3628.8	210.57	681.38	193.01
14.5732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.995	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.745	12.86	99.6		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3628.8	--	

项目编码	011302001003	项目名称	中庭吊顶天棚龙骨（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	2644.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12规4换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂(圆弧形、拱形的天棚龙骨)	10m2	0.1	471.53	449.62	6.12	168.61	47.77	47.15	44.96	0.61	16.86	4.78
综合人工工日		小计							47.15	50.32	0.91	16.97	4.81

0.3996工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							120.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.32	--	

项目编码	011302001004	项目名称	中庭纸面石膏板吊顶（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	2531.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.53	--	

项目编码	011304001003	项目名称	中庭吊顶凹槽造型	计量单位	m	工程量	454.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64注换	平顶灯带(曲线形平顶灯带)	10m	0.1	228.34	225.34	8.78	83.7	23.71	22.83	22.53	0.88	8.37	2.37
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.035	158.12	160.26		55.82	15.81	5.53	5.61		1.95	0.55
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							33.32	36.62	0.88	12.07	3.42
0.2824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.012	1372.08	16.46		
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.768	13	9.98		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.899	0.26	1.27		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36.63	--	

项目编码	011304001004	项目名称	中庭LED回光灯槽-展开面290mm	计量单位	m	工程量	450.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-66换	暗窗帘盒 细木工板、9.5mm纸面石膏板	100m	0.01	1327.5	829.1	3.77	469.94	133.13	13.28	8.29	0.04	4.7	1.33
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.028999	158.12	160.26		55.82	15.81	4.59	4.65		1.62	0.46
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							22.82	21.42	0.04	8.07	2.29
0.1934工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	1.1		
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.676	13	8.79		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.926	0.26	0.76		
	其它材料费	元	2.477	1	2.48		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.4	--	

项目编码	011304001005	项目名称	中庭LED回光灯槽-展开面350mm	计量单位	m	工程量	51.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65注换	回光灯槽(曲线形回光灯槽)	10m	0.1	279.66	59.78	5.33	100.6	28.5	27.97	5.98	0.53	10.06	2.85
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.034989	158.12	160.26		55.82	15.81	5.53	5.61		1.95	0.55
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							38.45	20.06	0.53	13.76	3.9
0.3259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.761	13	9.89		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.899	0.26	1.27		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	20.07	--	

项目编码	011304001006	项目名称	中庭LED回光灯槽-展开面620mm	计量单位	m	工程量	425.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65注换	回光灯槽(曲线形回光灯槽)	10m	0.1	279.66	95.72	5.33	100.6	28.5	27.97	9.57	0.53	10.06	2.85
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.062	158.12	160.26		55.82	15.81	9.8	9.94		3.46	0.98
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							42.73	27.99	0.53	15.27	4.33
0.3621工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.348	13	17.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.017	0.26	1.56		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	27.98	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3098.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		

	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002002	项目名称	中庭白色烤漆风口	计量单位	个	工程量	103.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	检修孔 1200×200	10个	0.1	505.04	1091		178.28	50.5	50.5	109.1		17.83	5.05
综合人工工日		小计							50.5	109.1		17.83	5.05
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口	m2	0.25	430	107.5		
	其它材料费	元	1.6	1	1.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.1	--	

项目编码	011304002003	项目名称	侧壁球形出风口	计量单位	个	工程量	78.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	球形出风口	10个	0.1	80.24	62.98		28.32	8.02	8.02	6.3		2.83	0.8
综合人工工日		小计							8.02	6.3		2.83	0.8
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	5.16	4.13		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.31	--	

项目编码	011304002004	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	240.00

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	5.16	1.03				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.15			--	

项目编码	011206001002	项目名称	栏杆下米黄石材盖板干挂	计量单位	m2	工程量	216.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.002271	1569.4	3494.85	210.57	628.34	177.99	3.56	7.94	0.48	1.43	0.4
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.05	5265.57	13.3	482.67	136.74	135.41	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							138.97	534.49	1.81	49.69	14.08
1.1777工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													739.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢					t	0.002	3087.18	7.41				
	电焊条J422					kg	0.041	4.97	0.2				
	氧气					m3	0.034	2.83	0.1				
	乙炔气					m3	0.007	14.05	0.1				
	防锈漆					kg	0.011	12.86	0.14				
	油漆溶剂油					kg	0.001	12.01	0.01				
	其它材料费					元	5.031	1	5.03				
	米黄石材25mm					m2	1.02	490	499.8				
	石材用硅酮密封胶					L	0.22	72.89	16.04				
	合金钢切割锯片					片	0.026	68.6	1.78				
	干挂云石胶(AB胶)					kg	0.024	9.86	0.24				
	泡沫条					m	2.868	1.29	3.7				
	其他材料费							--	-0.05			--	
	材料费小计							--	534.49			--	

项目编码	011208001004	项目名称	中庭侧面铝板装饰（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	946.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0103	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	16.16	36	2.17	6.47	1.83
14-161换	中庭铝板 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3103.39	148.93	349.98	99.15	84.25	310.34	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							100.42	346.34	17.06	41.47	11.75
0.851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.011	3087.18	33.34		
	电焊条J422	kg	0.185	4.97	0.92		
	氧气	m3	0.155	2.83	0.44		
	乙炔气	m3	0.031	14.05	0.43		
	防锈漆	kg	0.048	12.86	0.62		
	油漆溶剂油	kg	0.005	12.01	0.06		
	其它材料费	元	0.701	1	0.7		
	珍珠白色铝板（图案冲六边形孔）2.5mm	m2	1.02	258	263.16		
	铝板专用龙骨	kg	1.44	18.44	26.55		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	346.33	--	

项目编码	011204001002	项目名称	中庭墙、柱面石材干挂	计量单位	m2	工程量	1112.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0189	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	29.66	66.05	3.98	11.88	3.36
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	4794.24	23.3	367.28	104.05	101.72	479.42	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							131.38	545.48	6.31	48.6	13.77
1.1134工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									745.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.02	3087.18	61.13		
	电焊条J422	kg	0.34	4.97	1.69		
	氧气	m3	0.284	2.83	0.8		
	乙炔气	m3	0.057	14.05	0.8		
	防锈漆	kg	0.088	12.86	1.13		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.11		
	其它材料费	元	5.259	1	5.26		
	深色石材20mm	m2	1.02	421	429.42		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	545.48	--	

项目编码	011204001003	项目名称	消火栓暗门（石材）	计量单位	樘	工程量	28.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0747	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	117.23	261.07	15.73	46.94	13.3
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.16	1017.16	4794.24	23.3	367.28	104.05	162.75	767.08	3.73	58.76	16.65
14-215换	12mm防水纸面石膏板墙面	10m2	0.272	143.96	214.56		50.82	14.4	39.16	58.36		13.82	3.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.272	49.56	84.78		17.49	4.96	13.48	23.06		4.76	1.35
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.272	193.41	83.71		68.27	19.34	52.61	22.77		18.57	5.26
综合人工工日		小计							385.22	1132.33	19.46	142.85	40.47
3.2646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1720.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.078	3087.18	242.03		
	电焊条J422	kg	1.345	4.97	6.68		

	氧气	m3	1.121	2.83	3.17		
	乙炔气	m3	0.224	14.05	3.15		
	防锈漆	kg	0.347	12.86	4.47		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	10.089	1	10.09		
	深色石材20mm	m2	1.632	421	687.07		
	不锈钢连接件	套	7.2	3.86	27.79		
	合金钢切割锯片	片	0.042	68.6	2.85		
	镀锌连接铁件	kg	4.16	7.03	29.24		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	7.2	1.63	11.74		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.038	9.86	0.38		
	12mm防水纸面石膏板	m2	2.992	18	53.86		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	9.384	0.48	4.5		
	的确良布	m	5.549	4	22.2		
	密封油膏	kg	0.038	5.57	0.21		
	内墙乳胶漆	kg	1.088	17.2	18.71		
	羧甲基纤维素	kg	0.087	2.14	0.19		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.299	4.29	1.28		
	大白粉	kg	2.978	0.73	2.17		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1132.33	--	

项目编码	011208001005	项目名称	中庭白色铝板包圆柱-直径1500mm	计量单位	m2	工程量	109.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.01879	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	29.49	65.67	3.96	11.81	3.34
14-161换	白色铝板包柱铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3658.72	148.93	349.98	99.15	84.25	365.87	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							113.74	431.54	18.85	46.8	13.26
0.9639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													624.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.02	3087.18	60.82		
	电焊条J422	kg	0.338	4.97	1.68		
	氧气	m3	0.282	2.83	0.8		
	乙炔气	m3	0.056	14.05	0.79		
	防锈漆	kg	0.087	12.86	1.12		

	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.11		
	其它材料费	元	0.817	1	0.82		
	白色铝板（图案镂空雕刻）3mm	m2	1.02	275	280.5		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.329	1.96	2.6		
	铝合金型材	kg	3.154	18.44	58.16		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	431.55	--	

项目编码	011208001006	项目名称	中庭白色铝板包圆柱-直径1100mm	计量单位	m2	工程量	96.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.010233	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	16.06	35.76	2.15	6.43	1.82
14-161换	白色铝板包柱铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3658.72	148.93	349.98	99.15	84.25	365.87	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							100.31	401.63	17.05	41.43	11.74
0.8501工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													572.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.011	3087.18	33.03		
	电焊条J422	kg	0.184	4.97	0.92		
	氧气	m3	0.154	2.83	0.43		
	乙炔气	m3	0.031	14.05	0.43		
	防锈漆	kg	0.048	12.86	0.61		
	油漆溶剂油	kg	0.005	12.01	0.06		
	其它材料费	元	0.7	1	0.7		
	白色铝板（图案镂空雕刻）3mm	m2	1.02	275	280.5		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.329	1.96	2.6		
	铝合金型材	kg	3.154	18.44	58.16		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		

	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	401.63	--	

项目编码	011105006001	项目名称	中庭圆柱下磨砂不锈钢踢脚线	计量单位	m	工程量	43.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.005127	1569.39	3494.85	210.56	628.35	177.99	8.05	17.92	1.08	3.22	0.91
13-129换	成品不锈钢镜面磨砂不锈钢踢脚线	10m	0.1	76.7	126	2.29	27.88	7.9	7.67	12.6	0.23	2.79	0.79
综合人工工日		小计							15.72	30.52	1.31	6.01	1.7
0.1332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.005	3087.18	16.67		
	电焊条J422	kg	0.092	4.97	0.46		
	氧气	m3	0.077	2.83	0.22		
	乙炔气	m3	0.015	14.05	0.22		
	防锈漆	kg	0.024	12.86	0.31		
	油漆溶剂油	kg	0.003	12.01	0.03		
	其它材料费	元	0.07	1	0.07		
	磨砂不锈钢踢脚线δ1.5mm	m2	0.053	240	12.6		
	其他材料费			--	-0.05	--	
	材料费小计			--	30.52	--	

项目编码	011208001007	项目名称	中庭电动扶梯侧面包不锈钢板	计量单位	m2	工程量	110.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161换	印花香槟金磨砂不锈钢 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3364.96	148.93	349.98	99.15	84.25	336.5	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							84.25	336.5	14.89	35	9.92
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480.55

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	印花香槟金磨砂不锈钢（花纹镜面处理）2mm	m2	1.02	275	280.5		

细	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	镀锌连接铁件	kg	2.036	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	1	18.44	18.44		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其它材料费	元	0.56	1	0.56		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	336.49	--	

项目编码	011208001008	项目名称	中庭电动扶梯底部包不锈钢板	计量单位	m2	工程量	198.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161换	香槟金磨砂不锈钢 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	2945.2	148.93	349.98	99.15	84.25	294.52	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							84.25	294.52	14.89	35	9.92
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													438.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香槟金磨砂不锈钢2mm	m2	1.02	223	227.46		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	镀锌连接铁件	kg	2.036	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	1.6	18.44	29.5		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其它材料费	元	0.56	1	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	294.53	--	

项目编码	011210003001	项目名称	外商铺玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	898.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52换	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	372.88	2691.79	7.2	134.17	38.01	37.29	269.18	0.72	13.42	3.8
综合人工工日		小计							37.29	269.18	0.72	13.42	3.8
0.316工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							324.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm厚C类安全防火玻璃15mm	m2	1.03			259.84	267.64
	玻璃胶	L	0.045	34.3	1.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.55	--	267.63

项目编码	010805005001	项目名称	外商铺玻璃地弹门	计量单位	m2	工程量	154.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50换	无框钢化玻璃开启门扇制安	10m2	0.1	1465.56	3405.13	7.2	519.88	147.28	146.56	340.51	0.72	51.99	14.73
16-308	地弹簧安装	只	0.555556	35.4	265.16	0.19	12.56	3.56	19.67	147.31	0.11	6.98	1.98
16-319换	成品拉丝不锈钢拉手安装	副	0.555556	16.52	192.55	1	6.18	1.75	9.18	106.97	0.56	3.43	0.97
16-312换	无框玻璃门锁安装	把	0.277778	20.06	65.76		7.08	2.01	5.57	18.27		1.97	0.56
综合人工工日		小计							180.97	613.06	1.38	64.37	18.24
1.5337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													878.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm厚C类安全防火玻璃15mm	m2	1.03			259.84	267.64
	门夹(下夹、顶夹)	m	0.929	56.6	52.58		
	橡胶垫条	m	0.956	8.58	8.2		
	玻璃胶	L	0.227	34.3	7.79		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.25	0.26	0.07		
	普通木成材	m3	0.002	1372.08	2.74		
	其它材料费	元	4.611	1	4.61		
	地弹簧	个	0.561	258	144.76		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.111	0.69	0.77		
	成品拉丝不锈钢拉手	套	0.561	188.66	105.86		
	无框玻璃门锁	把	0.281	64.32	18.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	345.42	--	267.64

项目编码	010606013001	项目名称	公共部分商铺玻璃隔墙钢骨架	计量单位	t	工程量	27.201

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
综合人工工日		小计							1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6081.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌型钢			t	1.05	3087.18	3241.54						
	电焊条J422			kg	18	4.97	89.46						
	氧气			m3	15	2.83	42.45						
	乙炔气			m3	3	14.05	42.15						
	防锈漆			kg	4.65	12.86	59.8						
	油漆溶剂油			kg	0.48	12.01	5.76						
	其它材料费			元	13.69	1	13.69						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3494.85		--				

项目编码	011208001009	项目名称	玻璃隔断钢骨架外安装水泥纤维板	计量单位	m2	工程量	1995.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.1	121.54	332.61		42.9	12.15	12.15	33.26		4.29	1.22
14-216换	岩棉	10m2	0.1	43.07	78.91		15.2	4.31	4.31	7.89		1.52	0.43
综合人工工日		小计							16.46	41.15		5.81	1.65
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥纤维板			m2	1.05	30.1	31.61						
	自攻螺钉M5×25～30			十个	3.45	0.48	1.66						
	岩棉			m2	0.525	15.01	7.88						
	铁钉70mm			kg	0.003	3.6	0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	41.15		--				

项目编码	011503001002	项目名称	中庭栏杆扶手	计量单位	m	工程量	455.95

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	中庭栏杆扶手	m	1		1303					1303			
综合人工工日		小计								1303			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1303
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中庭栏杆扶手			m	1	1303	1303							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	1303				--			

项目编码	011102003001	项目名称	内商铺走道浅米黄地砖地面	计量单位	m2	工程量	3055.28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82换	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	382.32	1235.64	8.98	138.13	39.13	38.23	123.56	0.9	13.81	3.91
综合人工工日		小计							38.23	123.56	0.9	13.81	3.91
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	浅米黄地砖（内商铺）800*800			m2	1.02	110.62	112.83							
	水泥32.5级			kg	20.581	0.25	5.15							
	白水泥			kg	0.1	0.62	0.06							
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17							
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28							
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06							
	水			m3	0.033	4.27	0.14							
	其它材料费			元	0.5	1	0.5							
	中砂			t	0.065	67.39	4.37							
	其他材料费					--	0.01				--			
	材料费小计					--	123.57				--			

项目编码	011102003002	项目名称	内商铺走道深米黄地砖地面走边	计量单位	m2	工程量	233.50

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82换	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	382.32	2189.14	8.98	138.13	39.13	38.23	218.91	0.9	13.81	3.91
综合人工工日		小计							38.23	218.91	0.9	13.81	3.91
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													275.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	深米黄地砖（内商铺）800*800				m2	1.02	204.1	208.18					
	水泥32.5级				kg	20.581	0.25	5.15					
	白水泥				kg	0.1	0.62	0.06					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.033	4.27	0.14					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	中砂				t	0.065	67.39	4.37					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	218.92			--		

项目编码	010606012003	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	39.205

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.304999	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.95		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.64	3628.8	210.57	681.38	193.01
14.5732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌5#角钢				t	1.05	3087.18	3241.54					
	电焊条J422				kg	18	4.97	89.46					
	氧气				m3	15	2.83	42.45					
	乙炔气				m3	3	14.05	42.15					
	防锈漆				kg	4.65	12.86	59.8					
	油漆溶剂油				kg	2.443	12.01	29.34					
	其它材料费				元	18.995	1	19					

	红丹防锈漆	kg	7.745	12.86	99.6		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3628.8	--	

项目编码	011302001005	项目名称	内商铺走道吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	3288.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.539	1	0.54		
普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001006	项目名称	内商铺走道纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	3083.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.53	--	

项目编码	011304001007	项目名称	内商铺走道平顶凹槽造型	计量单位	m	工程量	513.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	平顶灯带	10m	0.1	152.22	246.06	8.78	56.83	16.1	15.22	24.61	0.88	5.68	1.61
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.05	158.12	160.26		55.82	15.81	7.91	8.01		2.79	0.79
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							28.08	41.1	0.88	10.22	2.9
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.18

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	普通木成材	m3	0.012	1372.08	16.46		
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.1	13	14.3		
	自攻螺钉M4×15	十个	5.52	0.26	1.44		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	011304001008	项目名称	内商铺走道LED回光灯槽	计量单位	m	工程量	1720.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	59.78	5.33	67.69	19.18	18.64	5.98	0.53	6.77	1.92
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.035	158.12	160.26		55.82	15.81	5.53	5.61		1.95	0.55
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							29.13	20.07	0.53	10.47	2.97
0.2469工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.761	13	9.89		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.899	0.26	1.27		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.07	--	

项目编码	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3942.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93

综合人工工日	小计			19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								36.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88			
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47			
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8			
	其它材料费	元	0.152	1	0.15			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	8.37		--	

项目编码	011304002005	项目名称	内商铺走道白色烤漆风口	计量单位	个	工程量	198.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	检修孔 1200×200	10个	0.1	505.04	1091		178.28	50.5	50.5	109.1		17.83	5.05
综合人工工日		小计							50.5	109.1		17.83	5.05
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口	m2	0.25	430	107.5			
	其它材料费	元	1.6	1	1.6			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	109.1		--	

项目编码	011304002006	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	672.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03			
	其它材料费	元	0.12	1	0.12			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1.15	--	

项目编码	011204003003	项目名称	内商铺走道墙、柱面墙砖干挂	计量单位	m2	工程量	1953.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0189	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	29.66	66.05	3.98	11.88	3.36
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	783.52	2156.88	10.35	280.24	79.39	78.35	215.69	1.04	28.02	7.94
综合人工工日		小计							108.01	281.74	5.01	39.9	11.3
0.9154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									445.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.02	3087.18	61.13		
	电焊条J422	kg	0.34	4.97	1.69		
	氧气	m3	0.284	2.83	0.8		
	乙炔气	m3	0.057	14.05	0.8		
	防锈漆	kg	0.088	12.86	1.13		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.11		
	其它材料费	元	1.259	1	1.26		
	米黄色墙砖（内商铺）1200×600	m2	1.025	169.79	174.03		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	281.75	--	

项目编码	011204001004	项目名称	消火栓暗门（墙砖）	计量单位	樘	工程量	53.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0747	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	117.23	261.07	15.73	46.94	13.3
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.016	783.51	2156.88	10.35	280.24	79.39	12.54	34.51	0.17	4.48	1.27

14-215换	12mm防水纸面石膏板墙面	10m2	0.272	143.96	214.56		50.82	14.4	39.16	58.36		13.82	3.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.272	49.56	84.78		17.49	4.96	13.48	23.06		4.76	1.35
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.272	193.41	83.71		68.27	19.34	52.61	22.77		18.57	5.26
综合人工工日		小计							235.02	399.76	15.9	88.57	25.09
1.9916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													764.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.078	3087.18	242.03		
	电焊条J422	kg	1.345	4.97	6.68		
	氧气	m3	1.121	2.83	3.17		
	乙炔气	m3	0.224	14.05	3.15		
	防锈漆	kg	0.347	12.86	4.47		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	2.249	1	2.25		
	米黄色墙砖（内商铺）1200×600	m2	0.164	169.79	27.85		
	不锈钢连接件	套	0.48	3.86	1.85		
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	1	1.63	1.63		
	硅酮密封胶	L	0.035	68.6	2.41		
	环氧树脂胶	L	0.006	47.17	0.3		
	水	m3	0.002	4.27	0.01		
	12mm防水纸面石膏板	m2	2.992	18	53.86		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	9.384	0.48	4.5		
	的确良布	m	5.549	4	22.2		
	密封油膏	kg	0.038	5.57	0.21		
	内墙乳胶漆	kg	1.088	17.2	18.71		
	羧甲基纤维素	kg	0.087	2.14	0.19		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.299	4.29	1.28		
	大白粉	kg	2.978	0.73	2.17		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	399.76	--	

项目编码	011210003002	项目名称	内商铺玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	3186.67

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52换	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	372.88	2691.79	7.2	134.17	38.01	37.29	269.18	0.72	13.42	3.8
综合人工工日		小计							37.29	269.18	0.72	13.42	3.8
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													324.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm厚C类安全防火玻璃15mm						m2	1.03				259.84	267.64
	玻璃胶						L	0.045	34.3	1.54			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1.53		--	267.64

项目编码	010805005002	项目名称	内商铺玻璃地弹门	计量单位	m2	工程量	673.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50换	无框钢化玻璃开启门扇制安	10m2	0.1	1465.56	3405.13	7.2	519.88	147.28	146.56	340.51	0.72	51.99	14.73
16-308	地弹簧安装	只	0.555556	35.4	265.16	0.19	12.56	3.56	19.67	147.31	0.11	6.98	1.98
16-319换	成品拉丝不锈钢拉手安装	副	0.555556	16.52	192.55	1	6.18	1.75	9.18	106.97	0.56	3.43	0.97
16-312换	无框玻璃门锁安装	把	0.277778	20.06	65.76		7.08	2.01	5.57	18.27		1.97	0.56
综合人工工日		小计							180.97	613.06	1.38	64.37	18.24
1.5337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													878.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm厚C类安全防火玻璃15mm						m2	1.03				259.84	267.64
	门夹(下夹、顶夹)						m	0.929	56.6	52.58			
	橡胶垫条						m	0.956	8.58	8.2			
	玻璃胶						L	0.227	34.3	7.79			
	自攻螺钉M4×15						十个	0.25	0.26	0.07			
	普通木成材						m3	0.002	1372.08	2.74			
	其它材料费						元	4.611	1	4.61			
	地弹簧						个	0.561	258	144.76			
	膨胀螺栓M10×110						套	1.111	0.69	0.77			
	成品拉丝不锈钢拉手						套	0.561	188.66	105.86			
	无框玻璃门锁						把	0.281	64.32	18.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	345.43		--	267.63

项目编码	010606013002	项目名称	内商铺玻璃隔墙钢骨架	计量单位	t	工程量	99.754

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
综合人工工日		小计							1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6081.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	其它材料费	元	13.69	1	13.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3494.85	--	

项目编码	011208001010	项目名称	玻璃隔断钢骨架外安装水泥纤维板	计量单位	m2	工程量	7538.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.1	121.54	332.61		42.9	12.15	12.15	33.26		4.29	1.22
14-216换	岩棉	10m2	0.1	43.07	78.91		15.2	4.31	4.31	7.89		1.52	0.43
综合人工工日		小计							16.46	41.15		5.81	1.65
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥纤维板	m2	1.05	30.1	31.61		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	岩棉	m2	0.525	15.01	7.88		
	铁钉70mm	kg	0.003	3.6	0.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	41.15	--	

项目编码	011102001003	项目名称	防风室石材地面	计量单位	m2	工程量	65.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.13	22.17	236.92	67.12	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	拿铁啡石材25mm	m2	1.1	456	501.6		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.443	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011104001001	项目名称	防风室地毯地面	计量单位	m2	工程量	87.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	防风室地毯地面	m2	1		1204					1204			
综合人工工日		小计								1204			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1204
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防风室地毯地面	m2	1	1204	1204		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1204	--	

项目编码	010606012004	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	1.823

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.305869	28.32	25.25		10	2.83	150.26	133.97		53.06	15.02
综合人工工日		小计							1719.66	3628.82	210.57	681.39	193.02
14.5732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	热镀锌5#角钢			t	1.05	3087.18	3241.54						
	电焊条J422			kg	18	4.97	89.46						
	氧气			m3	15	2.83	42.45						
	乙炔气			m3	3	14.05	42.15						
	防锈漆			kg	4.65	12.86	59.8						
	油漆溶剂油			kg	2.443	12.01	29.34						
	其它材料费			元	18.996	1	19						
	红丹防锈漆			kg	7.747	12.86	99.62						
	砂纸			张	5.412	0.94	5.09						
	白布			m2	0.106	3.43	0.36						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	3628.82		--				

项目编码	011302001007	项目名称	防风室吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	152.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03

15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001008	项目名称	防风室吊顶天棚铝板	计量单位	m2	工程量	178.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.010186	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	15.99	35.6	2.14	6.4	1.81
15-46换	铝板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	1793.26		55.82	15.81	15.81	179.33		5.58	1.58
综合人工工日		小计							31.8	214.92	2.14	11.98	3.39
0.2695工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													264.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	0.011	3087.18	33.03		
	电焊条J422	kg	0.183	4.97	0.91		
	氧气	m3	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	m3	0.031	14.05	0.43		
	防锈漆	kg	0.047	12.86	0.61		
	油漆溶剂油	kg	0.005	12.01	0.06		
	其它材料费	元	0.139	1	0.14		
	防风室天棚铝板1mm	m2	1.15	155	178.25		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	214.93	--	

项目编码	011302001009	项目名称	防风室纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	3.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.14	160.26		55.82	15.82	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.14	160.26		55.82	15.82	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.55	84.79		17.49	4.95	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.53	--	

项目编码	011407002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.7		68.26	19.32	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002007	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	30.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011204001005	项目名称	防风室墙面石材干挂	计量单位	m2	工程量	124.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0154	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	24.17	53.82	3.24	9.68	2.74
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	4794.24	23.3	367.28	104.05	101.72	479.42	2.33	36.73	10.41

综合人工工日	小计			125.88	533.24	5.57	46.4	13.15
1.0668工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								724.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.016	3087.18	50.01			
	电焊条J422	kg	0.277	4.97	1.38			
	氧气	m3	0.231	2.83	0.65			
	乙炔气	m3	0.046	14.05	0.65			
	防锈漆	kg	0.072	12.86	0.92			
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.09			
	其它材料费	元	5.211	1	5.21			
	深色石材20mm	m2	1.02	421	429.42			
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37			
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78			
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28			
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34			
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24			
	其他材料费			--	-0.1		--	
	材料费小计			--	533.24		--	

项目编码	011102001004	项目名称	电梯厅地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	12.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.13	22.17	236.92	67.12	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.072	4.27	0.31						
	拿铁啡石材25mm			m2	1.1	456	501.6						

	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.441	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011102001005	项目名称	电梯厅石材地面	计量单位	m2	工程量	240.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5727.13	22.17	236.92	67.12	64.9	572.71	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	682.81	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													792.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	米黄石材25mm	m2	1.1	490	539		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		

	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	682.81	--	

项目编码	010606012005	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	3.423

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.305434	28.32	25.25		10	2.83	150.25	133.96		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.65	3628.81	210.57	681.38	193.01
14.5732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.995	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.746	12.86	99.61		
	砂纸	张	5.412	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3628.82	--	

项目编码	011302001010	项目名称	电梯厅吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	240.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65

综合人工工日	小计			26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								89.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05			
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费	元	0.539	1	0.54			
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96			
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16			
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51			
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72			
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03			
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44			
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66			
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17			
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29			
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28			
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	50.33		--	

项目编码	011302001011	项目名称	电梯厅纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	240.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.53	--	

项目编码	011304001009	项目名称	电梯厅LED回光灯槽	计量单位	m	工程量	203.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	70.43	5.33	67.69	19.18	18.64	7.04	0.53	6.77	1.92
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.042998	158.12	160.26		55.82	15.81	6.8	6.89		2.4	0.68
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							30.4	22.41	0.53	10.92	3.09
0.2576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.935	13	12.15		
	自攻螺钉M4×15	十个	5.23	0.26	1.36		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.42	--	

项目编码	010810002001	项目名称	电梯厅暗窗帘盒	计量单位	m	工程量	18.40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 9.5mm纸面石膏板	100m	0.01	1327.5	998.04	3.75	469.95	133.15	13.28	9.98	0.04	4.7	1.33

15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.04	158.13	160.26		55.82	15.82	6.33	6.41		2.23	0.63
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							24.56	24.87	0.04	8.68	2.46
0.2081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	1.1		
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.933	13	12.12		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.381	0.26	0.88		
	其它材料费	元	2.477	1	2.48		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	24.86	--	

项目编码	011407002005	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	335.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002008	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	21.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011206001003	项目名称	电梯厅栏杆下米黄石材盖板	计量单位	m2	工程量	2.30

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.00387	1569.66	3494.38	210.11	628.09	177.53	6.07	13.52	0.81	2.43	0.69
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.04	5265.57	13.3	482.65	136.74	135.4	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							141.48	540.08	2.14	50.7	14.36
1.1991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									748.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.004	3087.18	12.35		
	电焊条J422	kg	0.07	4.97	0.35		
	氧气	m3	0.058	2.83	0.16		
	乙炔气	m3	0.012	14.05	0.16		
	防锈漆	kg	0.018	12.86	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.002	12.01	0.02		
	其它材料费	元	5.053	1	5.05		
	米黄石材25mm	m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		

	其他材料费	--	0.2	--	
	材料费小计	--	540.09	--	

项目编码	011204001006	项目名称	电梯厅墙、柱面石材干挂	计量单位	m2	工程量	376.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0132	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	20.72	46.13	2.78	8.29	2.35
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	5192.04	23.3	367.28	104.05	101.72	519.2	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							122.43	565.34	5.11	45.02	12.75
1.0376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									750.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.014	3087.18	42.91		
	电焊条J422	kg	0.238	4.97	1.18		
	氧气	m3	0.198	2.83	0.56		
	乙炔气	m3	0.04	14.05	0.56		
	防锈漆	kg	0.061	12.86	0.79		
	油漆溶剂油	kg	0.006	12.01	0.08		
	其它材料费	元	5.181	1	5.18		
	胜安娜石材20mm	m2	1.02	460	469.2		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	-0.12	--	
	材料费小计			--	565.34	--	

项目编码	011207001001	项目名称	电梯厅门头磨砂仿铜不锈钢墙面	计量单位	m2	工程量	46.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.003887	1569.39	3494.85	210.57	628.31	177.98	6.1	13.58	0.82	2.44	0.69
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	140.42	543.62	0.24	49.65	14.07	14.04	54.36	0.02	4.97	1.41

17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-199换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	189.98	2715.94		67.06	19	19	271.59		6.71	1.9
综合人工工日		小计							58.14	344.25	0.84	20.82	5.9
0.4927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													429.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.004	3087.18	12.66		
	电焊条J422	kg	0.07	4.97	0.35		
	氧气	m3	0.058	2.83	0.16		
	乙炔气	m3	0.012	14.05	0.16		
	防锈漆	kg	0.018	12.86	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.027	12.01	0.32		
	其它材料费	元	0.162	1	0.16		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	1.02	260	265.2		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	344.24	--	

项目编码	010808004001	项目名称	电梯厅磨砂仿铜不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	31.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.022246	1569.4	3494.85	210.58	628.33	178	34.91	77.75	4.68	13.98	3.96
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	140.42	543.62	0.24	49.65	14.07	14.04	54.36	0.02	4.97	1.41
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.1	298.54	2715.94		105.38	29.85	29.85	271.59		10.54	2.99
综合人工工日		小计							97.81	408.41	4.71	36.19	10.25

0.8289工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							557.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.023	3087.18	72.24		
	电焊条J422	kg	0.4	4.97	1.99		
	氧气	m3	0.334	2.83	0.94		
	乙炔气	m3	0.067	14.05	0.94		
	防锈漆	kg	0.103	12.86	1.33		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	0.414	1	0.41		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	1.02	260	265.2		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	-0.14	--	
	材料费小计			--	408.4	--	

项目编码	011105006002	项目名称	电梯厅磨砂仿铜不锈钢踢脚线	计量单位	m	工程量	117.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.00109	1569.39	3494.86	210.59	628.35	178.04	1.71	3.81	0.23	0.68	0.19
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.009	298.54	2715.94		105.38	29.85	2.69	24.44		0.95	0.27
综合人工工日		小计							4.4	28.25	0.23	1.63	0.46
0.0373工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													34.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	热镀锌型钢	t	0.001	3087.18	3.4								
	电焊条J422	kg	0.02	4.97	0.1								
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05								
	乙炔气	m3	0.003	14.05	0.05								
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.07								
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01								

	其它材料费	元	0.015	1	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	0.092	260	23.87		
	万能胶	kg	0.013	17.15	0.22		
	玻璃胶	L	0.011	34.3	0.36		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	011502001001	项目名称	电梯厅墙面磨砂仿铜不锈钢装饰线	计量单位	m	工程量	117.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.00109	1569.39	3494.86	210.59	628.35	178.04	1.71	3.81	0.23	0.68	0.19
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.013	298.54	2715.94		105.38	29.85	3.88	35.31		1.37	0.39
综合人工工日		小计							5.59	39.12	0.23	2.05	0.58
0.0474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.001	3087.18	3.4		
	电焊条J422	kg	0.02	4.97	0.1		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	m3	0.003	14.05	0.05		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	0.015	1	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	0.133	260	34.48		
	万能胶	kg	0.018	17.15	0.31		
	玻璃胶	L	0.015	34.3	0.52		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	39.12	--	

项目编码	011503001003	项目名称	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	计量单位	m	工程量	8.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	m	1		1303					1303			
综合人工工日		小计								1303			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1303
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	m	1	1303	1303		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1303	--	

项目编码	010904003001	项目名称	卫生间、清洁间地面砂浆防水	计量单位	m2	工程量	370.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121换	平面抹防水砂浆	10m2	0.1	97.94	502.65		34.57	9.79	9.79	50.27		3.46	0.98
综合人工工日		小计							9.79	50.27		3.46	0.98
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物砂浆	kg	46.977	1.07	50.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.27	--	

项目编码	010904002001	项目名称	卫生间、清洁间地面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	370.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116换	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	82.6	279.15		29.16	8.26	8.26	27.92		2.92	0.83
综合人工工日		小计							8.26	27.92		2.92	0.83
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.031	10.3	10.62		
	聚氨酯乙料	kg	1.597	10.3	16.45		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.91	--	

项目编码	010401012001	项目名称	卫生间包管道	计量单位	m3	工程量	5.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-51	墙面砌贴1/2标准砖(M5混合砂浆)	m3	1	158.12	278.48	7.16	58.34	16.53	158.12	278.48	7.16	58.34	16.53
综合人工工日		小计							158.12	278.48	7.16	58.34	16.53
1.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													518.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.58	40.8	227.66		
	水	m3	0.252	4.27	1.08		
	水泥32.5级	kg	57.166	0.25	14.29		
	中砂	t	0.456	67.39	30.7		
	石灰膏	m3	0.023	209.83	4.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	278.48	--	

项目编码	011201001001	项目名称	包管道墙面抹灰	计量单位	m2	工程量	33.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9说4	砖墙内墙抹水泥砂浆(窗间墙单独抹灰或镶贴块料面层)	10m2	0.1	198.12	48.22	5.53	71.89	20.37	19.81	4.82	0.55	7.19	2.04
综合人工工日		小计							19.81	4.82	0.55	7.19	2.04
0.1679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	4.27	0.06		
	水泥32.5级	kg	9.567	0.25	2.39		
	中砂	t	0.035	67.39	2.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	010401012002	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m2	工程量	18.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55换	砖台阶(M5混合砂浆)	10m2	0.1	582.92	1068.21	24.12	214.29	60.7	58.29	106.82	2.41	21.43	6.07
综合人工工日		小计							58.29	106.82	2.41	21.43	6.07
0.494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													195.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	砼实心砖240×115×53				百块	2.2	40.8	89.76					
	水				m3	0.052	4.27	0.22					
	水泥32.5级				kg	19.351	0.25	4.84					
	中砂				t	0.154	67.39	10.39					
	石灰膏				m3	0.008	209.83	1.62					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	106.82			--		

项目编码	010404001001	项目名称	碎砖垫层	计量单位	m3	工程量	14.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-102	基础垫层碎砖干铺	m3	1	67.26	58.94	1.13	24.14	6.84	67.26	58.94	1.13	24.14	6.84
综合人工工日		小计							67.26	58.94	1.13	24.14	6.84
0.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	炉渣				m3	0.065	43.72	2.84					
	碎砖				t	1.65	34	56.1					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	58.94			--		

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土找平层	计量单位	m2	工程量	49.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-4	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-37.76	-47.46	-2.19	-14.1	-4	-3.78	-4.75	-0.22	-1.41	-0.4

综合人工工日	小计			6.14	4.72	0.24	2.25	0.64
0.052工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								13.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.032	4.27	0.14			
	水泥32.5级	kg	8.08	0.25	2.02			
	中砂	t	0.014	67.39	0.95			
	碎石5～16mm	t	0.024	66.06	1.61			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	4.71		--	

项目编码	011102001006	项目名称	卫生间、清洁间地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	4.30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.67	4.58	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.72	-1.09	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.14	22.16	236.93	67.12	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.57	26.65	7.55
0.6179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.072	4.27	0.31						
	拿铁啡石材25mm			m2	1.1	456	501.6						
	干粉型粘结剂			kg	6	4.29	25.74						
	白水泥			kg	0.3	0.62	0.19						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	合金钢切割锯片			片	0.03	68.6	2.06						
	其它材料费			元	1	1	1						
	石材地面结晶处理			m2	1	103	103						
	水泥32.5级			kg	20.441	0.25	5.11						
	中砂			t	0.054	67.39	3.63						

	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	645.4	--	

项目编码	011102003003	项目名称	卫生间及清洁间块料地面	计量单位	m2	工程量	279.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1034.63	9.1	141.09	39.97	39.06	103.46	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	103.46	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖300*600	m2	1.02	90.9	92.72		
	水泥32.5级	kg	20.582	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.46	--	

项目编码	010606012006	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	3.762

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.304678	28.32	25.25		10	2.83	150.23	133.94		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.63	3628.79	210.57	681.38	193.01
14.5731工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.38

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.995	1	18.99		
	红丹防锈漆	kg	7.745	12.86	99.6		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3628.79	--	

项目编码	011302001012	项目名称	卫生间、清洁间吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	264.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		

	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001013	项目名称	卫生间、清洁间吊顶天棚纸面石膏板	计量单位	m2	工程量	264.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45换	12mm防水纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	132.16	206.97		46.65	13.22	13.22	20.7		4.67	1.32
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							18.17	29.18		6.41	1.82
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板	m2	1.1	18	19.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.18	--	

项目编码	011304001010	项目名称	卫生间小便斗上方回光灯槽	计量单位	m	工程量	15.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	120.1	5.33	67.69	19.18	18.64	12.01	0.53	6.77	1.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							23.6	20.49	0.53	8.52	2.41

0.2工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							55.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板	m2	0.594	18	10.69		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.49	--	

项目编码	010810002002	项目名称	卫生间吊顶凹槽造型	计量单位	m	工程量	52.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、12mm防水纸面石膏板	100m	0.01	1327.5	915.33	3.78	469.93	133.13	13.28	9.15	0.04	4.7	1.33
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							18.23	17.63	0.04	6.45	1.83
0.1545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	1.1		
	12mm防水纸面石膏板	m2	0.295	18	5.32		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.477	1	2.48		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.63	--	

项目编码	011407002006	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	286.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002009	项目名称	白色烤漆风口	计量单位	m	工程量	52.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	白色烤漆风口	m	0.1	505.04	695.4		178.28	50.5	50.5	69.54		17.83	5.05
综合人工工日		小计							50.5	69.54		17.83	5.05
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口	m2	0.158	430	67.94		
	其它材料费	元	1.6	1	1.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.54	--	

项目编码	011304002010	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	122.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011204003004	项目名称	卫生间、清洁间块料墙面	计量单位	m2	工程量	810.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	569.94	977.25	6.72	203.56	57.67	56.99	97.73	0.67	20.36	5.77
18-34	墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.600023	64.9	3.93	2.14	23.67	6.7	38.94	2.36	1.28	14.2	4.02
综合人工工日		小计							95.94	100.08	1.96	34.56	9.79
0.813工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													242.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米黄墙砖300×600	m2	1.025	90.9	93.17		
	白水泥	kg	0.15	0.62	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.016	4.27	0.07		
	抛光轮	个	0.15	3.86	0.58		
	金钢轮	个	0.028	64.32	1.78		
	水泥32.5级	kg	8.695	0.25	2.17		
	中砂	t	0.031	67.39	2.1		
	石灰膏	m3		209.83	0.04		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.07	--	

项目编码	011210005001	项目名称	卫生间防火板隔断	计量单位	m2	工程量	288.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	卫生间防火板隔断	m2	1		258					258			
综合人工工日		小计								258			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							258
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间防火板隔断	m2	1	258	258		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258	--	

项目编码	011210005002	项目名称	小便斗防火板隔断	计量单位	块	工程量	14.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	小便斗防火板隔断	m2	0.4025		258					103.85			
综合人工工日		小计								103.85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	小便斗防火板隔断			m2	0.403	258	103.85						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	103.85				--		

项目编码	011204001007	项目名称	小便斗大西洋灰石材背景墙	计量单位	m2	工程量	22.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.030201	1569.41	3494.85	210.56	628.34	178	47.4	105.55	6.36	18.98	5.38
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	5151.24	23.3	367.28	104.05	101.72	515.12	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							149.11	620.67	8.69	55.7	15.78
1.2637工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													849.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌型钢			t	0.032	3087.18	97.86						
	电焊条J422			kg	0.544	4.97	2.7						
	氧气			m3	0.453	2.83	1.28						
	乙炔气			m3	0.091	14.05	1.27						
	防锈漆			kg	0.14	12.86	1.81						
	油漆溶剂油			kg	0.015	12.01	0.17						

	其它材料费	元	5.414	1	5.41		
	大西洋灰石材20mm	m2	1.02	456	465.12		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	620.68	--	

项目编码	011207001002	项目名称	艺术玻璃饰面	计量单位	m2	工程量	28.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	227.74	635.64	6.51	82.69	23.43	22.77	63.56	0.65	8.27	2.34
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	303.26	1326.53		107.05	30.33	30.33	132.65		10.71	3.03
18-15换	金属装饰条 阴阳角线	100m	0.010812	358.72	379.93	20	133.7	37.87	3.88	4.11	0.22	1.45	0.41
综合人工工日		小计							75.98	205.03	0.87	27.13	7.69
0.6439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													316.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.006	1586.47	9.2		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	其它材料费	元	0.353	1	0.35		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	艺术玻璃6mm	m2	1.18	103	121.54		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	拉丝不锈钢角线10*10	m	1.135	3.26	3.7		
	万能胶	kg	0.01	17.15	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	205.02	--	

项目编码	011505001001	项目名称	卫生间洗漱台（含茶水间操作台）	计量单位	m2	工程量	16.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1327.5	3531.67	174.38	530.16	150.19	132.75	353.17	17.44	53.02	15.02
综合人工工日		小计							132.75	353.17	17.44	53.02	15.02
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									571.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英石20mm	m2	1.05	258	270.9		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.09	72.31		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其它材料费	元	1	1	1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	353.16	--	

项目编码	011505010001	项目名称	卫生间镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	35.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40换	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	696.2	1444.5	6.1	247.91	70.23	69.62	144.45	0.61	24.79	7.02
综合人工工日		小计							69.62	144.45	0.61	24.79	7.02
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									246.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.007	1372.08	9.74		
	银镜6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.45	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套-09A	计量单位	樘	工程量	5.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-09A	樘	1		2150					2150			
综合人工工日		小计								2150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-09A	樘	1	2150	2150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2150	--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套-11A	计量单位	樘	工程量	3.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-11A	樘	1		3870					3870			
综合人工工日		小计								3870			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3870

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-11A	樘	1	3870	3870		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3870	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套-04A	计量单位	樘	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-04A	樘	1		2150					2150			
综合人工工日		小计								2150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2150

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-04A	樘	1	2150	2150		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2150	--	

项目编码	011503005001	项目名称	残疾人卫生间台盆扶手	计量单位	套	工程量	3.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42换	残疾人卫生间台盆扶手	10套	0.1	218.3	1214.5	4	78.47	22.23	21.83	121.45	0.4	7.85	2.22
综合人工工日		小计							21.83	121.45	0.4	7.85	2.22
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人卫生间台盆扶手	副	1.01	120	121.2		
	其它材料费	元	0.25	1	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.45	--	

项目编码	011503005002	项目名称	残疾人卫生间坐便器扶手	计量单位	套	工程量	3.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42换	残疾人卫生间坐便器扶手	10套	0.1	218.3	2022.5	4	78.47	22.23	21.83	202.25	0.4	7.85	2.22
综合人工工日		小计							21.83	202.25	0.4	7.85	2.22
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									234.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人卫生间坐便器扶手	副	1.01	200	202		
	其它材料费	元	0.25	1	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.25	--	

项目编码	031004008001	项目名称	成品尿布台	计量单位	个	工程量	3.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	成品尿布台	10个	0.1	218.3	1214.5	4	78.47	22.23	21.83	121.45	0.4	7.85	2.22

综合人工工日	小计			21.83	121.45	0.4	7.85	2.22
0.185工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								153.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品尿布台	个	1.01	120	121.2			
	其它材料费	元	0.25	1	0.25			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	121.45		--	

项目编码	031004008002	项目名称	成品抽纸盒		计量单位	个	工程量	56.00
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	成品抽纸盒	10个	0.1	218.3	356	4	78.47	22.23

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	21.83	35.6	0.4	7.85	2.22

综合人工工日	小计			21.83	35.6	0.4	7.85	2.22
0.185工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								67.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品抽纸盒	个	1.01	35	35.35			
	其它材料费	元	0.25	1	0.25			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	35.6		--	

项目编码	031004008003	项目名称	垃圾桶		计量单位	个	工程量	56.00
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	垃圾桶	10个	0.1		500			

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换		50			

综合人工工日	小计				50			
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾桶	个	1	50	50			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	50		--	

项目编码	011102003004	项目名称	一层储藏室、空调机房块料地面	计量单位	m2	工程量	435.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1122.15	9.1	141.09	39.97	39.06	112.22	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	112.22	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	经济砖600*600	m2	1.02	99.48	101.47		
	水泥32.5级	kg	20.581	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.21	--	

项目编码	011105003001	项目名称	一层储藏室、空调机房块料踢脚线	计量单位	m	工程量	294.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-71换	成品块料踢脚线干粉型粘结剂粘贴	10m	0.1	112.1	106.37	1	39.92	11.31	11.21	10.64	0.1	3.99	1.13
综合人工工日		小计							11.21	10.64	0.1	3.99	1.13
0.095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品块料踢脚线100mm	m2	0.162	42.88	6.95		
	干粉型粘结剂	kg	0.675	4.29	2.9		
	水泥32.5级	kg	1.264	0.25	0.32		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.27	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	中砂	t	0.005	67.39	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.64	--	

项目编码	011407001001	项目名称	一层储藏室、空调机房顶面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	435.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	柱、梁及天棚面在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.32	93.19		65.06	18.43	18.43	9.32		6.51	1.84
综合人工工日		小计							18.43	9.32		6.51	1.84
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	17.2	7.96		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.32	--	

项目编码	011407001002	项目名称	一层储藏室、空调机房墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1968.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.56	93.19		59.15	16.76	16.76	9.32		5.92	1.68
综合人工工日		小计							16.76	9.32		5.92	1.68
0.142工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							33.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	17.2	7.96		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9.31	--	

项目编码	010503004001	项目名称	混凝土止水坎	计量单位	m3	工程量	2.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	圈梁(C20非泵送预拌砼)	m3	1	138.06	301.26	1.19	49.16	13.93	138.06	301.26	1.19	49.16	13.93
21-42说8	现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.832984	352.82	186.95	10.48	128.24	36.33	293.89	155.73	8.73	106.82	30.26
综合人工工日		小计							431.95	456.99	9.92	155.98	44.19
3.6605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1099.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	(C20非泵送预拌砼)	m3	1.02	286.58	292.31								
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52								
	水	m3	1.74	4.27	7.43								
	复合木模板18mm	m2	1.833	32.59	59.72								
	卡具	kg	0.483	4.18	2.02								
	钢管支撑	kg	1.408	3.59	5.05								
	周转木材	m3	0.045	1586.47	71.39								
	铁钉	kg	0.98	3.6	3.53								
	镀锌铁丝22#	kg	0.033	4.72	0.16								
	回库修理、保养费	元	0.891	1	0.89								
	其它材料费	元	7.997	1	8								
	塑料卡子	个	24.99	0.2	5								
	其他材料费			--	-0.03	--							
	材料费小计			--	456.99	--							

项目编码	010402001001	项目名称	卫生间新增墙体	计量单位	m3	工程量	81.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间，底有砼坎台)	m3	1	125.08	203.94	2.14	44.91	12.72	125.08	203.94	2.14	44.91	12.72
综合人工工日		小计							125.08	203.94	2.14	44.91	12.72
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													388.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	191.23	184.92		
	水	m3	0.126	4.27	0.54		
	水泥32.5级	kg	17.17	0.25	4.29		
	中砂	t	0.137	67.39	9.22		
	石灰膏	m3	0.007	209.83	1.43		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	203.94	--	

项目编码	010402001002	项目名称	其他部位新增墙体-200厚	计量单位	m3	工程量	23.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间，底无砼坎台)	m3	1	125.08	206.1	2.39	45	12.75	125.08	206.1	2.39	45	12.75
综合人工工日		小计							125.08	206.1	2.39	45	12.75
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													391.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	191.23	174.98		
	水	m3	0.129	4.27	0.55		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.25	4.8		
	中砂	t	0.153	67.39	10.31		
	石灰膏	m3	0.008	209.83	1.59		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	206.1	--	

项目编码	010402001003	项目名称	其他部位新增墙体-100厚	计量单位	m3	工程量	2.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙100厚(用于无水房间，底无砼坎台)	m3	1	149.86	206.1	2.39	53.74	15.23	149.86	206.1	2.39	53.74	15.23
综合人工工日		小计							149.86	206.1	2.39	53.74	15.23
1.2701工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													427.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	191.23	174.98		
	水	m3	0.129	4.27	0.55		
	水泥32.5级	kg	19.194	0.25	4.8		
	中砂	t	0.153	67.39	10.31		
	石灰膏	m3	0.008	209.83	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	206.1	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1098.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1	30.68	16.81		10.83	3.07	3.07	1.68		1.08	0.31
14-11	混凝土墙内墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	186.44	48.44	5.4	67.72	19.18	18.64	4.84	0.54	6.77	1.92
综合人工工日		小计							21.71	6.53	0.54	7.86	2.23
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.019	4.27	0.08		
	水泥32.5级	kg	9.888	0.25	2.47		
	中砂	t	0.034	67.39	2.29		

	901胶	kg	0.008	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	011210002001	项目名称	轻钢龙骨水泥纤维板隔墙	计量单位	m2	工程量	5858.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180换	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	107.38	458.82	6.8	40.31	11.42	10.74	45.88	0.68	4.03	1.14
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.2	121.54	332.61		42.9	12.15	24.31	66.52		8.58	2.43
14-216换	防火岩棉	10m2	0.1	86.14	157.83		30.41	8.61	8.61	15.78		3.04	0.86
综合人工工日		小计							43.66	128.19	0.68	15.65	4.43
0.37工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													192.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨100×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥纤维板	m2	2.1	30.1	63.21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	防火岩棉	m2	1.05	15.01	15.76		
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.19	--	

项目编码	011208001011	项目名称	隔墙与玻璃隔断及幕墙接口处铝板包边收口	计量单位	m	工程量	452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-128换	铝板包边收口	10m	0.1	76.7	198.53	3.1	28.17	7.98	7.67	19.85	0.31	2.82	0.8
综合人工工日		小计							7.67	19.85	0.31	2.82	0.8
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							31.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08	0.27		
	细木工板δ12mm	m2	0.105	27.44	2.88		
	铝板1mm	m2	0.105	155	16.28		
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费	元	0.134	1	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.85	--	

项目编码	011102003005	项目名称	中庭地砖地面	计量单位	m2	工程量	2948.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82换	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	382.32	2014.21	8.98	138.13	39.13	38.23	201.42	0.9	13.81	3.91
综合人工工日		小计							38.23	201.42	0.9	13.81	3.91
0.324工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							258.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅米黄地砖（中庭）800*800	m2	1.02	186.95	190.69		
	水泥32.5级	kg	20.581	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	201.43	--	

项目编码	010606012007	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	35.146

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.305099	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.95		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.64	3628.8	210.57	681.38	193.01
14.5732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌5#角钢				t	1.05	3087.18	3241.54					
	电焊条J422				kg	18	4.97	89.46					
	氧气				m3	15	2.83	42.45					
	乙炔气				m3	3	14.05	42.15					
	防锈漆				kg	4.65	12.86	59.8					
	油漆溶剂油				kg	2.443	12.01	29.34					
	其它材料费				元	18.995	1	19					
	红丹防锈漆				kg	7.745	12.86	99.61					
	砂纸				张	5.411	0.94	5.09					
	白布				m2	0.106	3.43	0.36					
	其他材料费						--	0.02			--		
	材料费小计						--	3628.81			--		

项目编码	011302001014	项目名称	中庭吊顶天棚龙骨（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	2948.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12规4换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂(圆弧形、拱形的天棚龙骨)	10m2	0.1	471.53	449.62	6.12	168.61	47.77	47.15	44.96	0.61	16.86	4.78
综合人工工日		小计							47.15	50.32	0.91	16.97	4.81
0.3996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌丝杆				kg	0.786	5.15	4.05					
	胀头、胀管				套	1.326	0.43	0.57					
	双螺母双垫片Φ8				副	1.326	0.51	0.68					

	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.32	--	

项目编码	011302001015	项目名称	中庭纸面石膏板吊顶（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	2721.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	40.53	--	

项目编码	011304001011	项目名称	中庭平顶凹槽造型	计量单位	m	工程量	566.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64注换	平顶灯带(曲线形平顶灯带)	10m	0.1	228.34	225.34	8.78	83.7	23.71	22.83	22.53	0.88	8.37	2.37
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.035	158.12	160.26		55.82	15.81	5.53	5.61		1.95	0.55
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							33.32	36.62	0.88	12.07	3.42
0.2824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.012	1372.08	16.46		
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.768	13	9.98		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.899	0.26	1.27		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36.63	--	

项目编码	011304001012	项目名称	中庭LED回光灯槽-展开面290mm	计量单位	m	工程量	498.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、9.5mm纸面石膏板	100m	0.01	1327.5	829.1	3.77	469.94	133.13	13.28	8.29	0.04	4.7	1.33
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.028999	158.12	160.26		55.82	15.81	4.59	4.65		1.62	0.46
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							22.82	21.42	0.04	8.07	2.29
0.1934工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							54.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	1.1		
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.676	13	8.79		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.926	0.26	0.76		
	其它材料费	元	2.477	1	2.48		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.4	--	

项目编码	011304001013	项目名称	中庭LED回光灯槽-展开面350mm	计量单位	m	工程量	51.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65注换	回光灯槽(曲线形回光灯槽)	10m	0.1	279.66	59.78	5.33	100.6	28.5	27.97	5.98	0.53	10.06	2.85
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.034989	158.12	160.26		55.82	15.81	5.53	5.61		1.95	0.55
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							38.45	20.06	0.53	13.76	3.9
0.3259工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							76.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.761	13	9.89		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.899	0.26	1.27		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.07	--	

项目编码	011304001014	项目名称	中庭LED回光灯槽-展开面620mm	计量单位	m	工程量	441.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-65注换	回光灯槽(曲线形回光灯槽)	10m	0.1	279.66	95.72	5.33	100.6	28.5	27.97	9.57	0.53	10.06	2.85
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.062	158.12	160.26		55.82	15.81	9.8	9.94		3.46	0.98
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							42.73	27.99	0.53	15.27	4.33
0.3621工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.348	13	17.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.017	0.26	1.56		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	27.98	--	

项目编码	011407002007	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3356.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002011	项目名称	中庭白色烤漆风口	计量单位	个	工程量	125.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	检修孔 1200×200	10个	0.1	505.04	1091		178.28	50.5	50.5	109.1		17.83	5.05
综合人工工日		小计							50.5	109.1		17.83	5.05
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口					m2	0.25		430	107.5			
	其它材料费					元	1.6		1	1.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	109.1		--	

项目编码	011304002012	项目名称	侧壁球形出风口			计量单位	个	工程量	77.00
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	球形出风口	10个	0.1	80.24	62.98		28.32	8.02	8.02	6.3		2.83	0.8
综合人工工日		小计							8.02	6.3		2.83	0.8
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.8		5.16	4.13			
	其它材料费					元	2.17		1	2.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.31		--	

项目编码	011304002013	项目名称	筒灯孔			计量单位	个	工程量	293.00
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2		5.16	1.03			

细	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011206001004	项目名称	中庭临幕墙边米黄石材盖板干挂	计量单位	m2	工程量	6.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.00228	1569.33	3494.67	210.67	628	178	3.58	7.97	0.48	1.43	0.41
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.04	5265.58	13.3	482.67	136.73	135.4	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							138.98	534.53	1.81	49.7	14.08
1.1778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													739.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.002	3087.18	7.41		
	电焊条J422	kg	0.041	4.97	0.2		
	氧气	m3	0.034	2.83	0.1		
	乙炔气	m3	0.007	14.05	0.1		
	防锈漆	kg	0.011	12.86	0.14		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	5.031	1	5.03		
	米黄石材25mm	m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	534.53	--	

项目编码	011206001005	项目名称	中庭栏杆下米黄石材盖板干挂	计量单位	m2	工程量	239.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.002271	1569.39	3494.85	210.58	628.32	178	3.56	7.94	0.48	1.43	0.4

14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.05	5265.57	13.3	482.67	136.74	135.41	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							138.97	534.49	1.81	49.69	14.08
1.1777工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													739.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.002	3087.18	7.41		
	电焊条J422	kg	0.041	4.97	0.2		
	氧气	m3	0.034	2.83	0.1		
	乙炔气	m3	0.007	14.05	0.1		
	防锈漆	kg	0.011	12.86	0.14		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	5.031	1	5.03		
	米黄石材25mm	m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	-0.05	--	
	材料费小计			--	534.49	--	

项目编码	011208001012	项目名称	中庭侧面铝板装饰（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	1047.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0103	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	16.16	36	2.17	6.47	1.83
14-161换	中庭铝板 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3103.39	148.93	349.98	99.15	84.25	310.34	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							100.42	346.34	17.06	41.47	11.75
0.851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.011	3087.18	33.34		
	电焊条J422	kg	0.185	4.97	0.92		
	氧气	m3	0.155	2.83	0.44		
	乙炔气	m3	0.031	14.05	0.43		

	防锈漆	kg	0.048	12.86	0.62		
	油漆溶剂油	kg	0.005	12.01	0.06		
	其它材料费	元	0.701	1	0.7		
	珍珠白色铝板（图案冲六边形孔）2.5mm	m2	1.02	258	263.16		
	铝板专用龙骨	kg	1.44	18.44	26.55		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	346.33	--	

项目编码	011204001008	项目名称	中庭墙、柱面墙砖干挂	计量单位	m2	工程量	914.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0192	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	30.13	67.1	4.04	12.06	3.42
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	783.52	2517.27	10.35	280.24	79.39	78.35	251.73	1.04	28.02	7.94
综合人工工日		小计							108.48	318.83	5.08	40.09	11.36
0.9194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.02	3087.18	62.36		
	电焊条J422	kg	0.346	4.97	1.72		
	氧气	m3	0.288	2.83	0.82		
	乙炔气	m3	0.058	14.05	0.81		
	防锈漆	kg	0.089	12.86	1.15		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.11		
	其它材料费	元	1.263	1	1.26		
	米黄色墙砖（中庭）1200×600	m2	1.025	204.95	210.07		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	-0.12	--	
	材料费小计			--	318.83	--	

项目编码	011204001009	项目名称	消火栓暗门（墙砖）	计量单位	樘	工程量	32.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0747	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	117.23	261.07	15.73	46.94	13.3
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.16	783.52	2517.27	10.35	280.24	79.39	125.36	402.76	1.66	44.84	12.7
14-215换	12mm防水纸面石膏板墙面	10m2	0.272	143.96	214.56		50.82	14.4	39.16	58.36		13.82	3.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.272	49.56	84.78		17.49	4.96	13.48	23.06		4.76	1.35
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.272	193.41	83.71		68.27	19.34	52.61	22.77		18.57	5.26
综合人工工日		小计							347.84	768.02	17.39	128.92	36.53
2.9478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1298.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.078	3087.18	242.03		
	电焊条J422	kg	1.345	4.97	6.68		
	氧气	m3	1.121	2.83	3.17		
	乙炔气	m3	0.224	14.05	3.15		
	防锈漆	kg	0.347	12.86	4.47		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	3.689	1	3.69		
	米黄色墙砖（中庭）1200×600	m2	1.64	204.95	336.12		
	不锈钢连接件	套	4.8	3.86	18.53		
	合金钢切割锯片	片	0.043	68.6	2.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	10	1.63	16.3		
	硅酮密封胶	L	0.352	68.6	24.15		
	环氧树脂胶	L	0.064	47.17	3.02		
	水	m3	0.023	4.27	0.1		
	12mm防水纸面石膏板	m2	2.992	18	53.86		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	9.384	0.48	4.5		
	的确良布	m	5.549	4	22.2		
	密封油膏	kg	0.038	5.57	0.21		
	内墙乳胶漆	kg	1.088	17.2	18.71		
	羧甲基纤维素	kg	0.087	2.14	0.19		

	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.299	4.29	1.28		
	大白粉	kg	2.978	0.73	2.17		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	768.02	--	

项目编码	011208001013	项目名称	中庭白色铝板包圆柱-直径1500mm	计量单位	m2	工程量	94.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.019832	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	31.12	69.31	4.18	12.46	3.53
14-161换	白色铝板包柱铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3658.72	148.93	349.98	99.15	84.25	365.87	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							115.38	435.18	19.07	47.46	13.45
0.9778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													630.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.021	3087.18	64.21		
	电焊条J422	kg	0.357	4.97	1.77		
	氧气	m3	0.298	2.83	0.84		
	乙炔气	m3	0.06	14.05	0.84		
	防锈漆	kg	0.092	12.86	1.19		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
	其它材料费	元	0.832	1	0.83		
	白色铝板（图案镂空雕刻）3mm	m2	1.02	275	280.5		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.329	1.96	2.6		
	铝合金型材	kg	3.154	18.44	58.16		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	435.17	--	

项目编码	011208001014	项目名称	中庭白色铝板包圆柱-直径1100mm	计量单位	m2	工程量	70.46

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.012697	1569.41	3494.85	210.57	628.33	178	19.93	44.37	2.67	7.98	2.26
14-161换	白色铝板包柱铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3658.72	148.93	349.98	99.15	84.25	365.87	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							104.18	410.25	17.57	42.98	12.18
0.8829工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													587.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢				t		0.013		3087.18	41.06			
	电焊条J422				kg		0.229		4.97	1.14			
	氧气				m3		0.19		2.83	0.54			
	乙炔气				m3		0.038		14.05	0.54			
	防锈漆				kg		0.059		12.86	0.76			
	油漆溶剂油				kg		0.006		12.01	0.07			
	其它材料费				元		0.734		1	0.73			
	白色铝板（图案镂空雕刻）3mm				m2		1.02		275	280.5			
	带母不锈钢螺栓M12×45				套		1.329		1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110				套		1.329		1.96	2.6			
	铝合金型材				kg		3.154		18.44	58.16			
	硅酮密封胶				L		0.229		68.6	15.7			
	泡沫条				m		2.544		1.29	3.28			
	岩棉				m2		0.091		15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25～30				十个		2.25		0.48	1.08			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	410.24		--	

项目编码	011208001015	项目名称	中庭电动扶梯侧面包不锈钢板	计量单位	m2	工程量	110.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161换	印花香槟金磨砂不锈钢 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3364.96	148.93	349.98	99.15	84.25	336.5	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							84.25	336.5	14.89	35	9.92
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	印花香槟金磨砂不锈钢（花纹镜面处理）2mm				m2		1.02		275	280.5			
	带母不锈钢螺栓M12×45				套		1.329		1.97	2.62			

	镀锌连接铁件	kg	2.036	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	1	18.44	18.44		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其它材料费	元	0.56	1	0.56		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	336.49	--	

项目编码	011208001016	项目名称	中庭电动扶梯底部包不锈钢板	计量单位	m2	工程量	198.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161换	香槟金磨砂不锈钢 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	2945.2	148.93	349.98	99.15	84.25	294.52	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							84.25	294.52	14.89	35	9.92
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													438.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香槟金磨砂不锈钢2mm	m2	1.02	223	227.46		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	镀锌连接铁件	kg	2.036	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	1.6	18.44	29.5		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其它材料费	元	0.56	1	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	294.53	--	

项目编码	011210003003	项目名称	外商铺玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	838.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52换	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	372.88	2364.97	7.2	134.17	38.01	37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
综合人工工日		小计							37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													291.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95
	玻璃胶	L	0.045	34.3	1.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.54	--	234.95

项目编码	010805005003	项目名称	外商铺玻璃地弹门	计量单位	m2	工程量	165.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50换	无框钢化玻璃开启门扇制安	10m2	0.1	1465.56	3078.31	7.2	519.88	147.28	146.56	307.83	0.72	51.99	14.73
16-308	地弹簧安装	只	0.555556	35.4	265.16	0.19	12.56	3.56	19.67	147.31	0.11	6.98	1.98
16-319换	成品拉丝不锈钢拉手安装	副	0.555556	16.52	192.55	1	6.18	1.75	9.18	106.97	0.56	3.43	0.97
16-312换	无框玻璃门锁安装	把	0.277778	20.06	65.76		7.08	2.01	5.57	18.27		1.97	0.56
综合人工工日		小计							180.97	580.38	1.38	64.37	18.24
1.5337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													845.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95
	门夹(下夹、顶夹)	m	0.929	56.6	52.58		
	橡胶垫条	m	0.956	8.58	8.2		
	玻璃胶	L	0.227	34.3	7.79		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.25	0.26	0.07		
	普通木成材	m3	0.002	1372.08	2.74		
	其它材料费	元	4.611	1	4.61		
	地弹簧	个	0.561	258	144.76		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.111	0.69	0.77		
	成品拉丝不锈钢拉手	套	0.561	188.66	105.86		
	无框玻璃门锁	把	0.281	64.32	18.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	345.43	--	234.95

项目编码	010606013003	项目名称	公共部分商铺玻璃隔墙钢骨架	计量单位	t	工程量	34.211

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
综合人工工日		小计							1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6081.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢				t		1.05		3087.18	3241.54			
	电焊条J422				kg		18		4.97	89.46			
	氧气				m3		15		2.83	42.45			
	乙炔气				m3		3		14.05	42.15			
	防锈漆				kg		4.65		12.86	59.8			
	油漆溶剂油				kg		0.48		12.01	5.76			
	其它材料费				元		13.69		1	13.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3494.85		--	

项目编码	011208001017	项目名称	门头钢骨架外安装水泥纤维板	计量单位	m2	工程量	2509.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.1	121.54	332.61		42.9	12.15	12.15	33.26		4.29	1.22
14-216换	岩棉	10m2	0.1	43.07	78.91		15.2	4.31	4.31	7.89		1.52	0.43
综合人工工日		小计							16.46	41.15		5.81	1.65
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥纤维板				m2		1.05		30.1	31.61			
	自攻螺钉M5×25～30				十个		3.45		0.48	1.66			
	岩棉				m2		0.525		15.01	7.88			
	铁钉70mm				kg		0.003		3.6	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.15		--	

项目编码	011503001004	项目名称	中庭栏杆扶手	计量单位	m	工程量	451.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	中庭栏杆扶手	m	1		1303					1303			
综合人工工日		小计								1303			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1303
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中庭栏杆扶手			m	1	1303	1303						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	1303				--		

项目编码	011102003006	项目名称	内商铺走道浅米黄地砖地面	计量单位	m2	工程量	5165.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82换	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	382.32	1235.64	8.98	138.13	39.13	38.23	123.56	0.9	13.81	3.91
综合人工工日		小计							38.23	123.56	0.9	13.81	3.91
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	浅米黄地砖（内商铺）800*800			m2	1.02	110.62	112.83						
	水泥32.5级			kg	20.581	0.25	5.15						
	白水泥			kg	0.1	0.62	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.003	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.033	4.27	0.14						
	其它材料费			元	0.5	1	0.5						
	中砂			t	0.065	67.39	4.37						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	123.57				--		

项目编码	010606012008	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	61.582

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.305036	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.95		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.64	3628.8	210.57	681.38	193.01
14.5732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.995	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.745	12.86	99.61		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3628.8	--	

项目编码	011302001016	项目名称	内商铺走道吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	5165.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		

	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001017	项目名称	内商铺走道纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	5622.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.53	--	

项目编码	011304001015	项目名称	内商铺平顶凹槽造型	计量单位	m	工程量	1142.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	平顶灯带	10m	0.1	152.22	246.06	8.78	56.83	16.1	15.22	24.61	0.88	5.68	1.61
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.05	158.12	160.26		55.82	15.81	7.91	8.01		2.79	0.79
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							28.08	41.1	0.88	10.22	2.9
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.012	1372.08	16.46		
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.1	13	14.3		
	自攻螺钉M4×15	十个	5.52	0.26	1.44		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	011304001016	项目名称	内商铺LED回光灯槽	计量单位	m	工程量	2851.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	59.78	5.33	67.69	19.18	18.64	5.98	0.53	6.77	1.92
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.035	158.12	160.26		55.82	15.81	5.53	5.61		1.95	0.55
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							29.13	20.07	0.53	10.47	2.97
0.2469工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.17

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.761	13	9.89		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.899	0.26	1.27		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.07	--	

项目编码	011407002008	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	7191.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002014	项目名称	内走道白色烤漆风口	计量单位	个	工程量	349.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	检修孔 1200×200	10个	0.1	505.04	1091		178.28	50.5	50.5	109.1		17.83	5.05
综合人工工日		小计							50.5	109.1		17.83	5.05
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口	m2	0.25	430	107.5		
	其它材料费	元	1.6	1	1.6		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	109.1	--	

项目编码	011304002015	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	1238.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011204001010	项目名称	内走道墙、柱面墙砖干挂	计量单位	m2	工程量	2824.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.013007	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	20.51	45.68	2.75	8.21	2.33
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.069155	783.52	2156.88	10.35	280.24	79.39	54.18	149.16	0.72	19.38	5.49
综合人工工日		小计							74.7	194.84	3.47	27.59	7.82
0.633工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													308.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.014	3087.18	42.29		
	电焊条J422	kg	0.235	4.97	1.17		
	氧气	m3	0.196	2.83	0.55		
	乙炔气	m3	0.039	14.05	0.55		
	防锈漆	kg	0.061	12.86	0.78		
	油漆溶剂油	kg	0.006	12.01	0.08		
	其它材料费	元	0.871	1	0.87		
	米黄色墙砖（内商铺）1200×600	m2	0.709	169.79	120.35		
	不锈钢连接件	套	2.075	3.86	8.01		
	合金钢切割锯片	片	0.019	68.6	1.28		

	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.322	1.63	7.05		
	硅酮密封胶	L	0.152	68.6	10.43		
	环氧树脂胶	L	0.028	47.17	1.31		
	水	m3	0.01	4.27	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	194.83	--	

项目编码	011204001011	项目名称	消火栓暗门（墙砖）	计量单位	樘	工程量	79.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.050115	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	78.65	175.14	10.55	31.49	8.92
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.010734	783.51	2156.88	10.35	280.24	79.39	8.41	23.15	0.11	3.01	0.85
14-215换	12mm防水纸面石膏板墙面	10m2	0.182481	143.96	214.56		50.82	14.4	26.27	39.15		9.27	2.63
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.182481	49.56	84.78		17.49	4.96	9.04	15.47		3.19	0.91
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.182481	193.41	83.71		68.27	19.34	35.29	15.28		12.46	3.53
综合人工工日		小计							157.67	268.2	10.66	59.42	16.83
1.3362工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													512.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.053	3087.18	162.39		
	电焊条J422	kg	0.902	4.97	4.48		
	氧气	m3	0.752	2.83	2.13		
	乙炔气	m3	0.15	14.05	2.11		
	防锈漆	kg	0.233	12.86	3		
	油漆溶剂油	kg	0.024	12.01	0.29		
	其它材料费	元	1.509	1	1.51		
	米黄色墙砖（内商铺）1200×600	m2	0.11	169.79	18.68		
	不锈钢连接件	套	0.322	3.86	1.24		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.2		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	0.671	1.63	1.09		
	硅酮密封胶	L	0.024	68.6	1.62		
	环氧树脂胶	L	0.004	47.17	0.2		
	水	m3	0.002	4.27	0.01		

	12mm防水纸面石膏板	m2	2.007	18	36.13		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.296	0.48	3.02		
	的确良布	m	3.723	4	14.89		
	密封油膏	kg	0.026	5.57	0.14		
	内墙乳胶漆	kg	0.73	17.2	12.55		
	羧甲基纤维素	kg	0.058	2.14	0.12		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.201	4.29	0.86		
	大白粉	kg	1.998	0.73	1.46		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	268.2	--	

项目编码	011210003004	项目名称	内商铺玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	5754.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52换	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	372.88	2364.97	7.2	134.17	38.01	37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
综合人工工日		小计							37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													291.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95
	玻璃胶	L	0.045	34.3	1.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.54	--	234.95

项目编码	010805005004	项目名称	内商铺玻璃地弹门	计量单位	m2	工程量	1144.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50换	无框钢化玻璃开启门扇制安	10m2	0.1	1465.56	3078.31	7.2	519.88	147.28	146.56	307.83	0.72	51.99	14.73
16-308	地弹簧安装	只	0.555556	35.4	265.16	0.19	12.56	3.56	19.67	147.31	0.11	6.98	1.98
16-319换	成品拉丝不锈钢拉手安装	副	0.555556	16.52	192.55	1	6.18	1.75	9.18	106.97	0.56	3.43	0.97
16-312换	无框玻璃门锁安装	把	0.277778	20.06	65.76		7.08	2.01	5.57	18.27		1.97	0.56
综合人工工日		小计							180.97	580.38	1.38	64.37	18.24
1.5337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													845.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95
	门夹(下夹、顶夹)	m	0.929	56.6	52.58		
	橡胶垫条	m	0.956	8.58	8.2		
	玻璃胶	L	0.227	34.3	7.79		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.25	0.26	0.07		
	普通木成材	m3	0.002	1372.08	2.74		
	其它材料费	元	4.611	1	4.61		
	地弹簧	个	0.561	258	144.76		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.111	0.69	0.77		
	成品拉丝不锈钢拉手	套	0.561	188.66	105.86		
	无框玻璃门锁	把	0.281	64.32	18.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	345.43	--	234.95

项目编码	010606013004	项目名称	内商铺玻璃隔墙钢骨架	计量单位	t	工程量	178.315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
综合人工工日		小计							1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6081.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	其它材料费	元	13.69	1	13.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3494.85	--	

项目编码	011208001018	项目名称	门头钢骨架外安装水泥纤维板	计量单位	m2	工程量	13476.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.1	121.54	332.61		42.9	12.15	12.15	33.26		4.29	1.22
14-216换	岩棉	10m2	0.1	43.07	78.91		15.2	4.31	4.31	7.89		1.52	0.43
综合人工工日		小计							16.46	41.15		5.81	1.65
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥纤维板				m2	1.05	30.1	31.61					
	自攻螺钉M5×25～30				十个	3.45	0.48	1.66					
	岩棉				m2	0.525	15.01	7.88					
	铁钉70mm				kg	0.003	3.6	0.01					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	41.15			--		

项目编码	011102001007	项目名称	二层防风室石材地面	计量单位	m2	工程量	21.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.13	22.17	236.92	67.12	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.072	4.27	0.31					
	拿铁啡石材25mm				m2	1.1	456	501.6					
	干粉型粘结剂				kg	6	4.29	25.74					
	白水泥				kg	0.3	0.62	0.19					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	合金钢切割锯片				片	0.03	68.6	2.06					

	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011104001002	项目名称	二层防风室地毯地面	计量单位	m2	工程量	32.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	防风室地毯地面	m2	1		1204					1204			
综合人工工日		小计								1204			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1204

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防风室地毯地面	m2	1	1204	1204		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1204	--	

项目编码	010606012009	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.562

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.86	210.57	628.33	178.01	1569.4	3494.86	210.57	628.33	178.01
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.308007	28.32	25.25		10	2.83	150.32	134.03		53.08	15.02
综合人工工日		小计							1719.72	3628.89	210.57	681.41	193.03
14.5747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		

	油漆溶剂油	kg	2.444	12.01	29.35		
	其它材料费	元	18.998	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.75	12.86	99.66		
	砂纸	张	5.414	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3628.89	--	

项目编码	011302001018	项目名称	二层防风室吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	54.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.539	1	0.54		
普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	50.33	--	

项目编码	011302001019	项目名称	防风室吊顶天棚铝板	计量单位	m2	工程量	66.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.001786	1569.38	3494.88	210.57	628.36	178.02	2.8	6.24	0.38	1.12	0.32
15-46换	铝板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	1793.26		55.82	15.81	15.81	179.33		5.58	1.58
综合人工工日		小计							18.61	185.57	0.38	6.7	1.9
0.1577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	0.002	3087.18	5.87		
	电焊条J422	kg	0.032	4.97	0.16		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	m3	0.005	14.05	0.08		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.11		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	0.024	1	0.02		
	防风室天棚铝板1mm	m2	1.15	155	178.25		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
	其他材料费			--	-0.08	--	
	材料费小计			--	185.57	--	

项目编码	011304002016	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	12.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1.15	--	

项目编码	011102001008	项目名称	电梯厅地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	13.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.13	22.17	236.92	67.12	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									755.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	拿铁啡石材25mm	m2	1.1	456	501.6		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.441	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011102001009	项目名称	电梯厅石材地面	计量单位	m2	工程量	147.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴 多色简单图案	10m2	0.1	649	5727.13	22.17	236.92	67.12	64.9	572.71	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	682.81	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													792.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	米黄石材25mm	m2	1.1	490	539		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	682.81	--	

项目编码	010606012010	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	1.756

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.306264	28.32	25.25		10	2.83	150.27	133.98		53.06	15.02
综合人工工日		小计							1719.67	3628.83	210.57	681.39	193.02
14.5735工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.49

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.996	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.747	12.86	99.63		
	砂纸	张	5.412	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3628.82	--	

项目编码	011302001020	项目名称	电梯厅吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	240.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		

	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001021	项目名称	电梯厅纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	147.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.53	--	

项目编码	011304001017	项目名称	电梯厅LED回光灯槽	计量单位	m	工程量	152.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	70.43	5.33	67.69	19.18	18.64	7.04	0.53	6.77	1.92
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.043	158.12	160.26		55.82	15.81	6.8	6.89		2.4	0.68

17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							30.4	22.41	0.53	10.92	3.09
0.2576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板						m2	0.935	13	12.15			
	自攻螺钉M4×15						十个	5.23	0.26	1.36			
	其它材料费						元	0.662	1	0.66			
	的确良布						m	2.04	4	8.16			
	密封油膏						kg	0.014	5.57	0.08			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	22.42		--	

项目编码	010810002003	项目名称	电梯厅暗窗帘盒	计量单位	m	工程量	12.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、9.5mm纸面石膏板	100m	0.01	1327.52	998	3.76	469.92	133.12	13.28	9.98	0.04	4.7	1.33
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.04	158.12	160.26		55.82	15.82	6.32	6.41		2.23	0.63
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							24.56	24.87	0.04	8.68	2.46
0.2081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.001	1372.08	1.1			
	9.5mm纸面石膏板						m2	0.933	13	12.12			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.381	0.26	0.88			
	其它材料费						元	2.477	1	2.48			
	的确良布						m	2.04	4	8.16			
	密封油膏						kg	0.014	5.57	0.08			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	24.86		--	

项目编码	011407002009	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	224.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002017	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	25.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011206001006	项目名称	电梯厅栏杆下米黄石材盖板	计量单位	m2	工程量	3.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.003857	1569.63	3494.81	210.37	628.15	177.78	6.05	13.48	0.81	2.42	0.69
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.06	5265.57	13.31	482.66	136.74	135.41	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							141.46	540.04	2.14	50.69	14.36
1.1989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													748.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.004	3087.18	12.66		
	电焊条J422	kg	0.069	4.97	0.34		
	氧气	m3	0.058	2.83	0.16		
	乙炔气	m3	0.012	14.05	0.16		
	防锈漆	kg	0.018	12.86	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.002	12.01	0.02		
	其它材料费	元	5.053	1	5.05		
	米黄石材25mm	m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	-0.15	--	
	材料费小计			--	540.04	--	

项目编码	011204001012	项目名称	电梯厅墙、柱面石材干挂(钢骨架含量、石材厚度)	计量单位	m2	工程量	316.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0132	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	20.72	46.13	2.78	8.29	2.35
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	5192.04	23.3	367.28	104.05	101.72	519.2	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							122.43	565.34	5.11	45.02	12.75
1.0376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													750.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.014	3087.18	42.91		
	电焊条J422	kg	0.238	4.97	1.18		

	氧气	m3	0.198	2.83	0.56		
	乙炔气	m3	0.04	14.05	0.56		
	防锈漆	kg	0.061	12.86	0.79		
	油漆溶剂油	kg	0.006	12.01	0.08		
	其它材料费	元	5.181	1	5.18		
	胜安娜石材20mm	m2	1.02	460	469.2		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	-0.12	--	
	材料费小计			--	565.34	--	

项目编码	011207001003	项目名称	电梯厅门头包磨砂仿铜不锈钢	计量单位	m2	工程量	49.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.003886	1569.43	3494.83	210.55	628.35	178.01	6.1	13.58	0.82	2.44	0.69
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	140.42	543.62	0.24	49.65	14.07	14.04	54.36	0.02	4.97	1.41
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-199换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	189.98	2715.94		67.06	19	19	271.59		6.71	1.9
综合人工工日		小计							58.14	344.24	0.84	20.82	5.9
0.4927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													429.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.004	3087.18	12.66		
	电焊条J422	kg	0.07	4.97	0.35		
	氧气	m3	0.058	2.83	0.16		
	乙炔气	m3	0.012	14.05	0.16		
	防锈漆	kg	0.018	12.86	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.027	12.01	0.32		
	其它材料费	元	0.162	1	0.16		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		

	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	1.02	260	265.2		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	344.24	--	

项目编码	010808004002	项目名称	电梯厅磨砂仿铜不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	33.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.022228	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	34.88	77.68	4.68	13.97	3.96
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	140.42	543.62	0.24	49.65	14.07	14.04	54.36	0.02	4.97	1.41
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.1	298.54	2715.94		105.38	29.85	29.85	271.59		10.54	2.99
综合人工工日		小计							97.78	408.35	4.7	36.18	10.25
0.8286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													557.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.023	3087.18	71.93		
	电焊条J422	kg	0.4	4.97	1.99		
	氧气	m3	0.333	2.83	0.94		
	乙炔气	m3	0.067	14.05	0.94		
	防锈漆	kg	0.103	12.86	1.33		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	0.413	1	0.41		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	1.02	260	265.2		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		

	其他材料费	--	0.12	--	
	材料费小计	--	408.34	--	

项目编码	011105006003	项目名称	电梯厅磨砂仿铜不锈钢踢脚线	计量单位	m	工程量	98.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.00109	1569.39	3494.81	210.58	628.29	178.01	1.71	3.81	0.23	0.68	0.19
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.009	298.54	2715.94		105.38	29.85	2.69	24.44		0.95	0.27
综合人工工日		小计							4.4	28.25	0.23	1.63	0.46
0.0373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.001	3087.18	3.4		
	电焊条J422	kg	0.02	4.97	0.1		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	m3	0.003	14.05	0.05		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	0.015	1	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	0.092	260	23.87		
	万能胶	kg	0.013	17.15	0.22		
	玻璃胶	L	0.011	34.3	0.36		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	011502001002	项目名称	电梯厅墙面磨砂仿铜不锈钢装饰线	计量单位	m	工程量	98.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.00109	1569.39	3494.81	210.58	628.29	178.01	1.71	3.81	0.23	0.68	0.19
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.013	298.54	2715.94		105.38	29.85	3.88	35.31		1.37	0.39
综合人工工日		小计							5.59	39.12	0.23	2.05	0.58
0.0474工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							47.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.001	3087.18	3.4		
	电焊条J422	kg	0.02	4.97	0.1		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	m3	0.003	14.05	0.05		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	0.015	1	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	0.133	260	34.48		
	万能胶	kg	0.018	17.15	0.31		
	玻璃胶	L	0.015	34.3	0.52		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	39.12	--	

项目编码	011503001005	项目名称	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	计量单位	m	工程量	12.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	m	1		1303					1303			
综合人工工日		小计								1303			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1303

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	m	1	1303	1303		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1303	--	

项目编码	010904003002	项目名称	卫生间、清洁间地面砂浆防水	计量单位	m2	工程量	439.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121换	平面抹防水砂浆	10m2	0.1	97.94	502.65		34.57	9.79	9.79	50.27		3.46	0.98
综合人工工日		小计							9.79	50.27		3.46	0.98
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物砂浆	kg	46.977	1.07	50.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	50.26	--	

项目编码	010904002002	项目名称	卫生间、清洁间地面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	439.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116换	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	82.6	279.15		29.16	8.26	8.26	27.92		2.92	0.83
综合人工工日		小计							8.26	27.92		2.92	0.83
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.031	10.3	10.62		
	聚氨酯乙料	kg	1.597	10.3	16.45		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.91	--	

项目编码	010401012003	项目名称	卫生间包管道	计量单位	m3	工程量	7.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-51	墙面砌贴1/2标准砖(M5混合砂浆)	m3	1	158.12	278.48	7.16	58.34	16.53	158.12	278.48	7.16	58.34	16.53
综合人工工日		小计							158.12	278.48	7.16	58.34	16.53
1.3401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													518.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.58	40.8	227.66		
	水	m3	0.252	4.27	1.08		
	水泥32.5级	kg	57.167	0.25	14.29		
	中砂	t	0.456	67.39	30.7		
	石灰膏	m3	0.023	209.83	4.74		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	278.48	--	

项目编码	011201001003	项目名称	包管道墙面抹灰	计量单位	m2	工程量	41.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9说4	砖墙内墙抹水泥砂浆(窗间墙单独抹灰或镶贴块料面层)	10m2	0.1	198.12	48.22	5.53	71.89	20.37	19.81	4.82	0.55	7.19	2.04
综合人工工日		小计							19.81	4.82	0.55	7.19	2.04
0.1679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	4.27	0.06		
	水泥32.5级	kg	9.566	0.25	2.39		
	中砂	t	0.035	67.39	2.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	010401012004	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m2	工程量	22.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55换	砖台阶(M5混合砂浆)	10m2	0.1	582.92	1068.21	24.12	214.29	60.7	58.29	106.82	2.41	21.43	6.07
综合人工工日		小计							58.29	106.82	2.41	21.43	6.07
0.494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													195.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖240×115×53	百块	2.2	40.8	89.76		
	水	m3	0.052	4.27	0.22		
	水泥32.5级	kg	19.352	0.25	4.84		
	中砂	t	0.154	67.39	10.39		
	石灰膏	m3	0.008	209.83	1.62		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	106.82	--	

项目编码	010404001002	项目名称	碎砖垫层	计量单位	m3	工程量	17.78

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-102	基础垫层碎砖干铺	m3	1	67.26	58.94	1.13	24.14	6.84	67.26	58.94	1.13	24.14	6.84	
综合人工工日		小计							67.26	58.94	1.13	24.14	6.84	
0.57工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													158.31	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	炉渣					m3	0.065		43.72	2.84				
	碎砖					t	1.65		34	56.1				
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--	58.94			--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	59.28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-18	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04	
13-19*-4	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-37.76	-47.46	-2.19	-14.1	-4	-3.78	-4.75	-0.22	-1.41	-0.4	
综合人工工日		小计							6.14	4.72	0.24	2.25	0.64	
0.052工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													13.98	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.032		4.27	0.14				
	水泥32.5级					kg	8.08		0.25	2.02				
	中砂					t	0.014		67.39	0.95				
	碎石5～16mm					t	0.024		66.06	1.61				
	其他材料费								--	-0.01			--	
	材料费小计								--	4.71			--	

项目编码	011102001010	项目名称	卫生间、清洁间地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	5.48

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.67	4.56	36.61	10.36	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.89	-23.72	-1.09	-7.04	-2.01	-1.89	-2.37	-0.11	-0.7	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴 多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.14	22.17	236.92	67.12	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.56	26.65	7.55
0.6181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	拿铁啡石材25mm	m2	1.1	456	501.6		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.443	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011102003007	项目名称	卫生间及清洁间块料地面	计量单位	m2	工程量	331.40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1034.63	9.1	141.09	39.97	39.06	103.46	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	103.46	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.54

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖300*600	m2	1.02	90.9	92.72		

细	水泥32.5级	kg	20.581	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.46	--	

项目编码	010606012011	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	3.739

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.3044	28.32	25.25		10	2.83	150.22	133.94		53.04	15.01
综合人工工日		小计							1719.62	3628.79	210.57	681.37	193.01
14.5731工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.994	1	18.99		
	红丹防锈漆	kg	7.745	12.86	99.59		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3628.79	--	

项目编码	011302001022	项目名称	卫生间、清洁间吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	313.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001023	项目名称	二层卫生间、清洁间吊顶天棚纸面石膏板	计量单位	m2	工程量	313.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45换	12mm防水纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.084303	132.16	206.97		46.65	13.22	11.14	17.45		3.93	1.11

17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.084303	49.56	84.78		17.49	4.96	4.18	7.15		1.47	0.42
综合人工工日		小计							15.32	24.6		5.41	1.53
0.1298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板						m2	0.927	18	16.69			
	自攻螺钉M4×15						十个	2.908	0.26	0.76			
	的确良布						m	1.72	4	6.88			
	密封油膏						kg	0.012	5.57	0.07			
	其它材料费						元	0.202	1	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24.59		--	

项目编码	011304001018	项目名称	二层卫生间小便斗上方回光灯槽	计量单位	m	工程量	22.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	120.1	5.33	67.69	19.18	18.64	12.01	0.53	6.77	1.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							23.6	20.49	0.53	8.52	2.41
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板						m2	0.594	18	10.69			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9			
	其它材料费						元	0.662	1	0.66			
	的确良布						m	2.04	4	8.16			
	密封油膏						kg	0.014	5.57	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20.49		--	

项目编码	010810002004	项目名称	二层卫生间吊顶回风口凹槽	计量单位	m	工程量	61.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-66换	暗窗帘盒 细木工板、12mm防水纸面石膏板	100m	0.01	1327.5	915.32	3.77	469.94	133.13	13.28	9.15	0.04	4.7	1.33
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							18.23	17.63	0.04	6.45	1.83
0.1545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	1.1		
	12mm防水纸面石膏板	m2	0.295	18	5.32		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.477	1	2.48		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	17.63	--	

项目编码	011407002010	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	342.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002018	项目名称	白色烤漆风口	计量单位	m	工程量	61.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	白色烤漆风口	m	0.1	505.04	695.4		178.28	50.5	50.5	69.54		17.83	5.05
综合人工工日		小计							50.5	69.54		17.83	5.05
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口						m2	0.158	430	67.94			
	其它材料费						元	1.6	1	1.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	69.54		--	

项目编码	011304002019	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	147.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	0.2	5.16	1.03			
	其它材料费						元	0.12	1	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.15		--	

项目编码	011204003005	项目名称	卫生间、清洁间块料墙面	计量单位	m2	工程量	943.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	569.94	977.25	6.72	203.56	57.67	56.99	97.73	0.67	20.36	5.77
18-34	墙地砖45° 倒角磨边抛光	10m	0.600023	64.9	3.93	2.14	23.67	6.7	38.94	2.36	1.28	14.2	4.02
综合人工工日		小计							95.94	100.08	1.96	34.56	9.79
0.813工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													242.32
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	米黄墙砖300×600	m2	1.025	90.9	93.17		
	白水泥	kg	0.15	0.62	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.016	4.27	0.07		
	抛光轮	个	0.15	3.86	0.58		
	金钢轮	个	0.028	64.32	1.78		
	水泥32.5级	kg	8.695	0.25	2.17		
	中砂	t	0.031	67.39	2.1		
	石灰膏	m3		209.83	0.04		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.07	--	

项目编码	011210005003	项目名称	卫生间防火板隔断	计量单位	m2	工程量	341.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	卫生间防火板隔断	m2	1		258					258			
综合人工工日		小计								258			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													258

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间防火板隔断	m2	1	258	258		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258	--	

项目编码	011210005004	项目名称	小便斗防火板隔断	计量单位	块	工程量	22.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	小便斗防火板隔断	m2	0.4025		258					103.85			
综合人工工日		小计								103.85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便斗防火板隔断	m2	0.403	258	103.85		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	103.85	--	

项目编码	011204001013	项目名称	小便斗大西洋灰背景墙	计量单位	m2	工程量	34.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0302	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	47.4	105.54	6.36	18.98	5.38
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	5151.24	23.3	367.28	104.05	101.72	515.12	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							149.11	620.67	8.69	55.7	15.78
1.2636工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									849.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.032	3087.18	97.86		
	电焊条J422	kg	0.544	4.97	2.7		
	氧气	m3	0.453	2.83	1.28		
	乙炔气	m3	0.091	14.05	1.27		
	防锈漆	kg	0.14	12.86	1.81		
	油漆溶剂油	kg	0.015	12.01	0.17		
	其它材料费	元	5.413	1	5.41		
	大西洋灰石材20mm	m2	1.02	456	465.12		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	620.67	--	

项目编码	011207001004	项目名称	艺术玻璃饰面	计量单位	m2	工程量	42.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	227.74	635.64	6.51	82.69	23.43	22.77	63.56	0.65	8.27	2.34
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35

14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	303.26	1326.53		107.05	30.33	30.33	132.65		10.71	3.03
18-15换	金属装饰条 阴阳角线	100m	0.010812	358.72	379.94	20	133.68	37.88	3.88	4.11	0.22	1.45	0.41
综合人工工日		小计							75.98	205.03	0.87	27.13	7.69
0.6439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													316.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.006	1586.47	9.2		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	其它材料费	元	0.353	1	0.35		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	艺术玻璃6mm	m2	1.18	103	121.54		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	拉丝不锈钢角线10*10	m	1.135	3.26	3.7		
	万能胶	kg	0.01	17.15	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	205.02	--	

项目编码	011505001002	项目名称	二层卫生间洗漱台（含茶水间操作台）	计量单位	m2	工程量	20.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1327.5	3531.67	174.38	530.16	150.19	132.75	353.17	17.44	53.02	15.02
综合人工工日		小计							132.75	353.17	17.44	53.02	15.02
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													571.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英石20mm	m2	1.05	258	270.9		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.09	72.31		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其它材料费	元	1	1	1		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	353.16	--	

项目编码	011505010002	项目名称	二层卫生间镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	42.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40换	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	696.2	1444.5	6.1	247.91	70.23	69.62	144.45	0.61	24.79	7.02
综合人工工日		小计							69.62	144.45	0.61	24.79	7.02
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													246.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.007	1372.08	9.74		
	银镜6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.45	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套-09A	计量单位	樘	工程量	6.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-09A	樘	1		2150					2150			
综合人工工日		小计								2150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-09A	樘	1	2150	2150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2150	--	

项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套-11A	计量单位	樘	工程量	4.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	木质门带套-11A	樘	1		3870					3870			
综合人工工日		小计								3870			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3870
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-11A						樘	1	3870	3870			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3870		--	

项目编码	010801002006	项目名称	木质门带套-04A	计量单位	樘	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-04A	樘	1		2150					2150			
综合人工工日		小计								2150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-04A						樘	1	2150	2150			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2150		--	

项目编码	011503005003	项目名称	残疾人卫生间台盆扶手	计量单位	套	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42换	残疾人卫生间台盆扶手	10套	0.1	218.3	1214.5	4	78.45	22.25	21.83	121.45	0.4	7.85	2.23
综合人工工日		小计							21.83	121.45	0.4	7.85	2.23
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人卫生间台盆扶手						副	1.01	120	121.2			
	其它材料费						元	0.25	1	0.25			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	121.44		--	

项目编码	011503005004	项目名称	残疾人卫生间坐便器扶手	计量单位	套	工程量	2.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42换	残疾人卫生间坐便器扶手	10套	0.1	218.3	2022.5	4	78.45	22.25	21.83	202.25	0.4	7.85	2.23
综合人工工日		小计							21.83	202.25	0.4	7.85	2.23
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人卫生间坐便器扶手					副	1.01		200	202			
	其它材料费					元	0.25		1	0.25			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	202.24		--	

项目编码	031004008004	项目名称	成品尿布台		计量单位	个	工程量	2.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	成品尿布台	10个	0.1	218.3	1214.5	4	78.45	22.25	21.83	121.45	0.4	7.85	2.23
综合人工工日		小计							21.83	121.45	0.4	7.85	2.23
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品尿布台					个	1.01		120	121.2			
	其它材料费					元	0.25		1	0.25			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	121.44		--	

项目编码	031004008005	项目名称	成品抽纸盒		计量单位	个	工程量	65.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	成品抽纸盒	10个	0.1	218.3	356	4	78.47	22.23	21.83	35.6	0.4	7.85	2.22
综合人工工日		小计							21.83	35.6	0.4	7.85	2.22
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.9
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	成品抽纸盒	个	1.01	35	35.35		
	其它材料费	元	0.25	1	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.6	--	

项目编码	031004008006	项目名称	垃圾桶	计量单位	个	工程量	66.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	垃圾桶	10个	0.1		500					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾桶	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011102003008	项目名称	二层储藏室、空调机房块料地面	计量单位	m2	工程量	550.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1122.15	9.1	141.09	39.97	39.06	112.22	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	112.22	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	经济砖600*600	m2	1.02	99.48	101.47		
	水泥32.5级	kg	20.581	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	112.21	--	

项目编码	011105003002	项目名称	二层储藏室、空调机房块料踢脚线	计量单位	m	工程量	375.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-71换	成品块料踢脚线 干粉型粘结剂粘贴	10m	0.1	112.1	106.37	1	39.92	11.31	11.21	10.64	0.1	3.99	1.13
综合人工工日		小计							11.21	10.64	0.1	3.99	1.13
0.095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品块料踢脚线100mm	m2	0.162	42.88	6.95		
	干粉型粘结剂	kg	0.675	4.29	2.9		
	水泥32.5级	kg	1.264	0.25	0.32		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.27	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	中砂	t	0.005	67.39	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.64	--	

项目编码	011407001003	项目名称	二层储藏室、空调机房顶面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	550.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	柱、梁及天棚面在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.32	93.19		65.06	18.43	18.43	9.32		6.51	1.84
综合人工工日		小计							18.43	9.32		6.51	1.84
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.1

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	内墙乳胶漆	kg	0.463	17.2	7.96		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.32	--	

项目编码	011407001004	项目名称	二层储藏室、空调机房墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1966.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.56	93.19		59.15	16.76	16.76	9.32		5.92	1.68
综合人工工日		小计							16.76	9.32		5.92	1.68
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	17.2	7.96		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9.31	--	

项目编码	010503004002	项目名称	混凝土止水坎	计量单位	m3	工程量	2.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	圈梁(C20非泵送预拌砼)	m3	1	138.06	301.26	1.19	49.16	13.93	138.06	301.26	1.19	49.16	13.93

21-42说8	现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.833022	352.82	186.95	10.48	128.24	36.33	293.91	155.73	8.73	106.83	30.26
综合人工工日		小计							431.97	456.99	9.92	155.99	44.19
3.6609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1099.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C20非泵送预拌砼)	m3	1.02	286.58	292.31		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.27	7.43		
	复合木模板18mm	m2	1.833	32.59	59.73		
	卡具	kg	0.483	4.18	2.02		
	钢管支撑	kg	1.408	3.59	5.05		
	周转木材	m3	0.045	1586.47	71.39		
	铁钉	kg	0.98	3.6	3.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033	4.72	0.16		
	回库修理、保养费	元	0.891	1	0.89		
	其它材料费	元	7.997	1	8		
	塑料卡子	个	24.991	0.2	5		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	456.99	--	

项目编码	010402001004	项目名称	卫生间新增墙体	计量单位	m3	工程量	64.40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间，底有砼坎台)	m3	1	125.08	203.94	2.14	44.91	12.72	125.08	203.94	2.14	44.91	12.72
综合人工工日		小计							125.08	203.94	2.14	44.91	12.72
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													388.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	191.23	184.92		
	水	m3	0.126	4.27	0.54		
	水泥32.5级	kg	17.17	0.25	4.29		
	中砂	t	0.137	67.39	9.22		

	石灰膏	m3	0.007	209.83	1.43		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	203.94	--	

项目编码	010402001005	项目名称	其他部位新增墙体-200厚	计量单位	m3	工程量	37.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间，底无砼坎台)	m3	1	125.08	206.1	2.39	45	12.75	125.08	206.1	2.39	45	12.75
综合人工工日		小计							125.08	206.1	2.39	45	12.75
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													391.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	191.23	174.98		
	水	m3	0.129	4.27	0.55		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.25	4.8		
	中砂	t	0.153	67.39	10.31		
	石灰膏	m3	0.008	209.83	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	206.1	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1020.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1	30.68	16.81		10.83	3.07	3.07	1.68		1.08	0.31
14-11	混凝土墙内墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	186.44	48.44	5.4	67.72	19.18	18.64	4.84	0.54	6.77	1.92
综合人工工日		小计							21.71	6.53	0.54	7.86	2.23
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.019	4.27	0.08		
	水泥32.5级	kg	9.888	0.25	2.47		

	中砂	t	0.034	67.39	2.29		
	901胶	kg	0.008	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	011210002002	项目名称	轻钢龙骨水泥纤维板隔墙	计量单位	m2	工程量	9975.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180换	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	107.38	458.82	6.8	40.31	11.42	10.74	45.88	0.68	4.03	1.14
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.2	121.54	332.61		42.9	12.15	24.31	66.52		8.58	2.43
14-216换	防火岩棉	10m2	0.1	86.14	157.83		30.41	8.61	8.61	15.78		3.04	0.86
综合人工工日		小计							43.66	128.19	0.68	15.65	4.43
0.37工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													192.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨100×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥纤维板	m2	2.1	30.1	63.21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	防火岩棉	m2	1.05	15.01	15.76		
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.19	--	

项目编码	011208001019	项目名称	隔墙与玻璃隔断及幕墙接口处铝板包边收口	计量单位	m	工程量	604

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-128换	铝板包边收口	10m	0.1	76.7	198.53	3.1	28.17	7.98	7.67	19.85	0.31	2.82	0.8
综合人工工日		小计							7.67	19.85	0.31	2.82	0.8

0.065工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							31.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08	0.27		
	细木工板δ12mm	m2	0.105	27.44	2.88		
	铝板1mm	m2	0.105	155	16.28		
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费	元	0.134	1	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.85	--	

项目编码	011102003009	项目名称	中庭地砖地面	计量单位	m2	工程量	2755.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82换	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	382.32	2014.21	8.98	138.13	39.13	38.23	201.42	0.9	13.81	3.91
综合人工工日		小计							38.23	201.42	0.9	13.81	3.91
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													258.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅米黄地砖（中庭）800*800	m2	1.02	186.95	190.69		
	水泥32.5级	kg	20.581	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	201.43	--	

项目编码	010606012012	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	32.853

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.304977	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.95		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.64	3628.8	210.57	681.38	193.01
14.5732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.995	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.745	12.86	99.6		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3628.8	--	

项目编码	011302001024	项目名称	三层中庭吊顶天棚龙骨（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	2755.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12规4换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂(圆弧形、拱形的天棚龙骨)	10m2	0.1	471.53	449.62	6.12	168.61	47.77	47.15	44.96	0.61	16.86	4.78
综合人工工日		小计							47.15	50.32	0.91	16.97	4.81
0.3996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		

	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.32	--	

项目编码	011302001025	项目名称	中庭纸面石膏板吊顶（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	2532.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		

	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.53	--	

项目编码	011304001019	项目名称	中庭平顶凹槽造型	计量单位	m	工程量	558.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64注换	平顶灯带(曲线形平顶灯带)	10m	0.1	228.34	225.34	8.78	83.7	23.71	22.83	22.53	0.88	8.37	2.37
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.035	158.12	160.26		55.82	15.81	5.53	5.61		1.95	0.55
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							33.32	36.62	0.88	12.07	3.42
0.2824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.012	1372.08	16.46		
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.768	13	9.98		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.899	0.26	1.27		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36.63	--	

项目编码	011304001020	项目名称	中庭LED回光灯槽-展开面290mm	计量单位	m	工程量	460.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、9.5mm纸面石膏板	100m	0.01	1327.5	829.1	3.77	469.94	133.13	13.28	8.29	0.04	4.7	1.33
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.028999	158.12	160.26		55.82	15.81	4.59	4.65		1.62	0.46
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							22.82	21.42	0.04	8.07	2.29

0.1934工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							54.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	1.1		
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.676	13	8.79		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.926	0.26	0.76		
	其它材料费	元	2.477	1	2.48		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.4	--	

项目编码	011304001021	项目名称	三层中庭LED回光灯槽-展开面620mm	计量单位	m	工程量	441.40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65注换	回光灯槽(曲线形回光灯槽)	10m	0.1	279.66	95.72	5.33	100.6	28.5	27.97	9.57	0.53	10.06	2.85
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.062	158.12	160.26		55.82	15.81	9.8	9.94		3.46	0.98
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							42.73	27.99	0.53	15.27	4.33
0.3621工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													90.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.348	13	17.52								
	自攻螺钉M4×15	十个	6.017	0.26	1.56								
	其它材料费	元	0.662	1	0.66								
	的确良布	m	2.04	4	8.16								
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08								
	其他材料费			--	-0.01	--							
	材料费小计			--	27.98	--							

项目编码	011407002011	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3135.25

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002020	项目名称	中庭白色烤漆风口	计量单位	个	工程量	128.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	检修孔 1200×200	10个	0.1	505.04	1091		178.28	50.5	50.5	109.1		17.83	5.05
综合人工工日		小计							50.5	109.1		17.83	5.05
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口	m2	0.25	430	107.5		
	其它材料费	元	1.6	1	1.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	109.1	--	

项目编码	011304002021	项目名称	侧壁球形出风口	计量单位	个	工程量	77.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	球形出风口	10个	0.1	80.24	62.98		28.32	8.02	8.02	6.3		2.83	0.8
综合人工工日		小计							8.02	6.3		2.83	0.8
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	5.16	4.13		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.31	--	

项目编码	011304002022	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	301.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011206001007	项目名称	中庭临幕墙边米黄石材盖板干挂	计量单位	m2	工程量	14.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.002274	1569.25	3494.72	210.56	628.26	177.95	3.57	7.95	0.48	1.43	0.4
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.05	5265.57	13.3	482.67	136.74	135.41	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							138.97	534.5	1.81	49.7	14.08
1.1778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													739.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.002	3087.18	7.41		
	电焊条J422	kg	0.041	4.97	0.2		
	氧气	m3	0.034	2.83	0.1		
	乙炔气	m3	0.007	14.05	0.1		

	防锈漆	kg	0.011	12.86	0.14		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	5.031	1	5.03		
	米黄石材25mm	m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	534.5	--	

项目编码	011206001008	项目名称	中庭栏杆下米黄石材盖板干挂	计量单位	m2	工程量	221.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.002271	1569.39	3494.84	210.57	628.34	178	3.56	7.94	0.48	1.43	0.4
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.05	5265.57	13.3	482.67	136.74	135.41	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							138.97	534.49	1.81	49.69	14.08
1.1777工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													739.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.002	3087.18	7.41		
	电焊条J422	kg	0.041	4.97	0.2		
	氧气	m3	0.034	2.83	0.1		
	乙炔气	m3	0.007	14.05	0.1		
	防锈漆	kg	0.011	12.86	0.14		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	5.031	1	5.03		
	米黄石材25mm	m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	-0.05	--	
	材料费小计			--	534.49	--	

项目编码	011208001020	项目名称	中庭侧面铝板装饰（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	967.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0103	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	16.16	36	2.17	6.47	1.83
14-161换	中庭铝板 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3103.39	148.93	349.98	99.15	84.25	310.34	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							100.42	346.34	17.06	41.47	11.75
0.851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.011	3087.18	33.34		
	电焊条J422	kg	0.185	4.97	0.92		
	氧气	m3	0.155	2.83	0.44		
	乙炔气	m3	0.031	14.05	0.43		
	防锈漆	kg	0.048	12.86	0.62		
	油漆溶剂油	kg	0.005	12.01	0.06		
	其它材料费	元	0.701	1	0.7		
	珍珠白色铝板（图案冲六边形孔）2.5mm	m2	1.02	258	263.16		
	铝板专用龙骨	kg	1.44	18.44	26.55		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	346.33	--	

项目编码	011204001014	项目名称	中庭墙、柱面墙砖干挂	计量单位	m2	工程量	966.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0192	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	30.13	67.1	4.04	12.06	3.42
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	783.52	2517.27	10.35	280.24	79.39	78.35	251.73	1.04	28.02	7.94
综合人工工日		小计							108.48	318.83	5.08	40.09	11.36
0.9194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									483.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.02	3087.18	62.36		
	电焊条J422	kg	0.346	4.97	1.72		
	氧气	m3	0.288	2.83	0.82		
	乙炔气	m3	0.058	14.05	0.81		
	防锈漆	kg	0.089	12.86	1.15		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.11		
	其它材料费	元	1.263	1	1.26		
	米黄色墙砖（中庭）1200×600	m2	1.025	204.95	210.07		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	-0.13	--	
	材料费小计			--	318.82	--	

项目编码	011204001015	项目名称	消火栓暗门（墙砖）	计量单位	樘	工程量	32.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0747	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	117.23	261.07	15.73	46.94	13.3
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.16	783.52	2517.27	10.35	280.24	79.39	125.36	402.76	1.66	44.84	12.7
14-215换	12mm防水纸面石膏板墙面	10m2	0.272	143.96	214.56		50.82	14.4	39.16	58.36		13.82	3.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.272	49.56	84.78		17.49	4.96	13.48	23.06		4.76	1.35
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.272	193.41	83.71		68.27	19.34	52.61	22.77		18.57	5.26
综合人工工日		小计							347.84	768.02	17.39	128.92	36.53
2.9478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1298.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.078	3087.18	242.03		
	电焊条J422	kg	1.345	4.97	6.68		

	氧气	m3	1.121	2.83	3.17		
	乙炔气	m3	0.224	14.05	3.15		
	防锈漆	kg	0.347	12.86	4.47		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	3.689	1	3.69		
	米黄色墙砖（中庭）1200×600	m2	1.64	204.95	336.12		
	不锈钢连接件	套	4.8	3.86	18.53		
	合金钢切割锯片	片	0.043	68.6	2.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	10	1.63	16.3		
	硅酮密封胶	L	0.352	68.6	24.15		
	环氧树脂胶	L	0.064	47.17	3.02		
	水	m3	0.023	4.27	0.1		
	12mm防水纸面石膏板	m2	2.992	18	53.86		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	9.384	0.48	4.5		
	的确良布	m	5.549	4	22.2		
	密封油膏	kg	0.038	5.57	0.21		
	内墙乳胶漆	kg	1.088	17.2	18.71		
	羧甲基纤维素	kg	0.087	2.14	0.19		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.299	4.29	1.28		
	大白粉	kg	2.978	0.73	2.17		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	768.02	--	

项目编码	011208001021	项目名称	中庭白色铝板包圆柱-直径1500mm	计量单位	m2	工程量	94.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.019832	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	31.12	69.31	4.18	12.46	3.53
14-161换	白色铝板包柱铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3658.72	148.93	349.98	99.15	84.25	365.87	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							115.38	435.18	19.07	47.46	13.45
0.9778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													630.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.021	3087.18	64.21		
	电焊条J422	kg	0.357	4.97	1.77		
	氧气	m3	0.298	2.83	0.84		
	乙炔气	m3	0.06	14.05	0.84		

	防锈漆	kg	0.092	12.86	1.19		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
	其它材料费	元	0.832	1	0.83		
	白色铝板（图案镂空雕刻）3mm	m2	1.02	275	280.5		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.329	1.96	2.6		
	铝合金型材	kg	3.154	18.44	58.16		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	435.17	--	

项目编码	011208001022	项目名称	中庭白色铝板包圆柱-直径1100mm	计量单位	m2	工程量	70.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.012697	1569.41	3494.85	210.57	628.33	178	19.93	44.37	2.67	7.98	2.26
14-161换	白色铝板包柱铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3658.72	148.93	349.98	99.15	84.25	365.87	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							104.18	410.25	17.57	42.98	12.18
0.8829工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													587.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.013	3087.18	41.06		
	电焊条J422	kg	0.229	4.97	1.14		
	氧气	m3	0.19	2.83	0.54		
	乙炔气	m3	0.038	14.05	0.54		
	防锈漆	kg	0.059	12.86	0.76		
	油漆溶剂油	kg	0.006	12.01	0.07		
	其它材料费	元	0.734	1	0.73		
	白色铝板（图案镂空雕刻）3mm	m2	1.02	275	280.5		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.329	1.96	2.6		
	铝合金型材	kg	3.154	18.44	58.16		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		

	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	410.24	--	

项目编码	011208001023	项目名称	中庭电动扶梯侧面包不锈钢板	计量单位	m2	工程量	110.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161换	印花香槟金磨砂不锈钢 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3364.96	148.93	349.98	99.15	84.25	336.5	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							84.25	336.5	14.89	35	9.92
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	印花香槟金磨砂不锈钢（花纹镜面处理）2mm	m2	1.02	275	280.5		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	镀锌连接铁件	kg	2.036	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	1	18.44	18.44		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其它材料费	元	0.56	1	0.56		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	336.49	--	

项目编码	011208001024	项目名称	中庭电动扶梯底部包不锈钢板	计量单位	m2	工程量	198.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161换	香槟金磨砂不锈钢 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	2945.2	148.93	349.98	99.15	84.25	294.52	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							84.25	294.52	14.89	35	9.92
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													438.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香槟金磨砂不锈钢2mm	m2	1.02	223	227.46		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		

	镀锌连接铁件	kg	2.036	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	1.6	18.44	29.5		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其它材料费	元	0.56	1	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	294.53	--	

项目编码	011210003005	项目名称	外商铺玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	796.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52换	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	372.88	2364.97	7.2	134.17	38.01	37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
综合人工工日		小计							37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													291.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95
	玻璃胶	L	0.045	34.3	1.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.54	--	234.95

项目编码	010805005005	项目名称	三层外商铺玻璃地弹门	计量单位	m2	工程量	165.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50换	无框钢化玻璃开启门扇制安	10m2	0.1	1465.56	3078.31	7.2	519.88	147.28	146.56	307.83	0.72	51.99	14.73
16-308	地弹簧安装	只	0.555556	35.4	265.16	0.19	12.56	3.56	19.67	147.31	0.11	6.98	1.98
16-319换	成品拉丝不锈钢拉手安装	副	0.555556	16.52	192.55	1	6.18	1.75	9.18	106.97	0.56	3.43	0.97
16-312换	无框玻璃门锁安装	把	0.277778	20.06	65.76		7.08	2.01	5.57	18.27		1.97	0.56
综合人工工日		小计							180.97	580.38	1.38	64.37	18.24
1.5337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													845.34

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95

细	门夹(下夹、顶夹)	m	0.929	56.6	52.58		
	橡胶垫条	m	0.956	8.58	8.2		
	玻璃胶	L	0.227	34.3	7.79		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.25	0.26	0.07		
	普通木成材	m3	0.002	1372.08	2.74		
	其它材料费	元	4.611	1	4.61		
	地弹簧	个	0.561	258	144.76		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.111	0.69	0.77		
	成品拉丝不锈钢拉手	套	0.561	188.66	105.86		
	无框玻璃门锁	把	0.281	64.32	18.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	345.43	--	234.95

项目编码	010606013005	项目名称	三层公共部分商铺玻璃隔墙钢骨架	计量单位	t	工程量	32.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
综合人工工日		小计							1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6081.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	其它材料费	元	13.69	1	13.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3494.85	--	

项目编码	011208001025	项目名称	门头钢骨架外安装水泥纤维板	计量单位	m2	工程量	2406.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-217换	水泥纤维板	10m2	0.1	121.54	332.61		42.9	12.15	12.15	33.26		4.29	1.22
14-216换	岩棉	10m2	0.1	43.07	78.91		15.2	4.31	4.31	7.89		1.52	0.43
综合人工工日		小计							16.46	41.15		5.81	1.65
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥纤维板	m2	1.05	30.1	31.61		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	岩棉	m2	0.525	15.01	7.88		
	铁钉70mm	kg	0.003	3.6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.15	--	

项目编码	011503001006	项目名称	中庭栏杆扶手	计量单位	m	工程量	460.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	中庭栏杆扶手	m	1		1303					1303			
综合人工工日		小计								1303			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1303

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中庭栏杆扶手	m	1	1303	1303		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1303	--	

项目编码	011102003010	项目名称	水晶交易区浅米黄地砖地面	计量单位	m2	工程量	8337.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82换	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	382.32	1235.64	8.98	138.13	39.13	38.23	123.56	0.9	13.81	3.91
综合人工工日		小计							38.23	123.56	0.9	13.81	3.91
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.42

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	浅米黄地砖（内商铺）800*800	m2	1.02	110.62	112.83		
	水泥32.5级	kg	20.581	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	123.57	--	

项目编码	010606012013	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	99.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.305034	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.95		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.64	3628.8	210.57	681.38	193.01
14.5732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6433.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.995	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.745	12.86	99.6		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3628.8	--	

项目编码	011302001026	项目名称	水晶交易区吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	8337.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001027	项目名称	水晶交易区纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	6704.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58

15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板						m2	2.3	13	29.9			
	自攻螺钉M4×15						十个	8.28	0.26	2.15			
	的确良布						m	2.04	4	8.16			
	密封油膏						kg	0.014	5.57	0.08			
	其它材料费						元	0.24	1	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.53		--	

项目编码	011304001022	项目名称	三层水晶交易区平顶凹槽造型	计量单位	m	工程量	2041.30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	平顶灯带	10m	0.1	152.22	300.69	8.78	56.83	16.1	15.22	30.07	0.88	5.68	1.61
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.09	158.12	160.26		55.82	15.81	14.23	14.42		5.02	1.42
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							34.41	52.97	0.88	12.46	3.53
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.012	1372.08	16.46			
	9.5mm纸面石膏板						m2	1.98	13	25.74			
	自攻螺钉M4×15						十个	7.176	0.26	1.87			
	其它材料费						元	0.662	1	0.66			
	的确良布						m	2.04	4	8.16			
	密封油膏						kg	0.014	5.57	0.08			
	其他材料费								--	-0.01		--	

	材料费小计	--	52.96	--	

项目编码	011304001023	项目名称	三层水晶交易区LED回光灯槽（展开面宽度）	计量单位	m	工程量	717.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	59.78	5.33	67.69	19.18	18.64	5.98	0.53	6.77	1.92
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.035	158.12	160.26		55.82	15.81	5.53	5.61		1.95	0.55
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							29.13	20.07	0.53	10.47	2.97
0.2469工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.761	13	9.89		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.899	0.26	1.27		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.07	--	

项目编码	011407002012	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	8792.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		

	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002023	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	2115.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011204001016	项目名称	三层水晶交易区墙、柱面墙砖干挂	计量单位	m2	工程量	1726.10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0192	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	30.13	67.1	4.04	12.06	3.42
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	783.52	2156.88	10.35	280.24	79.39	78.35	215.69	1.04	28.02	7.94
综合人工工日		小计							108.48	282.79	5.08	40.09	11.36
0.9194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													447.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.02	3087.18	62.36		
	电焊条J422	kg	0.346	4.97	1.72		
	氧气	m3	0.288	2.83	0.82		
	乙炔气	m3	0.058	14.05	0.81		
	防锈漆	kg	0.089	12.86	1.15		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.11		
	其它材料费	元	1.263	1	1.26		

	米黄色墙砖（内商铺）1200×600	m2	1.025	169.79	174.03		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	-0.12	--	
	材料费小计			--	282.79	--	

项目编码	011205002002	项目名称	独立柱柱面墙砖干挂（1000*1000）	计量单位	m2	工程量	153.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.01675	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	26.29	58.54	3.53	10.52	2.98
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	924.55	4780.13	10.35	330.02	93.49	92.46	478.01	1.04	33	9.35
综合人工工日		小计							118.74	536.55	4.56	43.53	12.33
1.0063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									715.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.018	3087.18	54.33		
	电焊条J422	kg	0.302	4.97	1.5		
	氧气	m3	0.251	2.83	0.71		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.71		
	防锈漆	kg	0.078	12.86	1		
	油漆溶剂油	kg	0.008	12.01	0.1		
	其它材料费	元	1.229	1	1.23		
	深色墙砖（内商铺）1200×600	m2	2.57	169.79	436.36		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	536.55	--	

项目编码	011205002003	项目名称	独立柱柱面墙砖干挂（800*800）	计量单位	m2	工程量	737.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.008242	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	12.93	28.8	1.74	5.18	1.47
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	924.55	4780.13	10.35	330.02	93.49	92.46	478.01	1.04	33	9.35
综合人工工日		小计							105.39	506.82	2.77	38.18	10.82
0.8931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													663.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.009	3087.18	26.86		
	电焊条J422	kg	0.148	4.97	0.74		
	氧气	m3	0.124	2.83	0.35		
	乙炔气	m3	0.025	14.05	0.35		
	防锈漆	kg	0.038	12.86	0.49		
	油漆溶剂油	kg	0.004	12.01	0.05		
	其它材料费	元	1.113	1	1.11		
	深色墙砖（内商铺）1200×600	m2	2.57	169.79	436.36		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	-0.14	--	
	材料费小计			--	506.82	--	

项目编码	011204001017	项目名称	消火栓暗门（墙砖）	计量单位	樘	工程量	59.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0747	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	117.23	261.07	15.73	46.94	13.3
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.16	783.52	2156.88	10.35	280.24	79.39	125.36	345.1	1.66	44.84	12.7
14-215换	12mm防水纸面石膏板墙面	10m2	0.272	143.96	214.56		50.82	14.4	39.16	58.36		13.82	3.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.272	49.56	84.78		17.49	4.96	13.48	23.06		4.76	1.35

17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.272	193.41	83.71		68.27	19.34	52.61	22.77		18.57	5.26
综合人工工日		小计							347.84	710.36	17.39	128.92	36.53
2.9478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1241.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.078	3087.18	242.03		
	电焊条J422	kg	1.345	4.97	6.68		
	氧气	m3	1.121	2.83	3.17		
	乙炔气	m3	0.224	14.05	3.15		
	防锈漆	kg	0.347	12.86	4.47		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	3.689	1	3.69		
	米黄色墙砖（内商铺）1200×600	m2	1.64	169.79	278.46		
	不锈钢连接件	套	4.8	3.86	18.53		
	合金钢切割锯片	片	0.043	68.6	2.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	10	1.63	16.3		
	硅酮密封胶	L	0.352	68.6	24.15		
	环氧树脂胶	L	0.064	47.17	3.02		
	水	m3	0.023	4.27	0.1		
	12mm防水纸面石膏板	m2	2.992	18	53.86		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	9.384	0.48	4.5		
	的确良布	m	5.549	4	22.2		
	密封油膏	kg	0.038	5.57	0.21		
	内墙乳胶漆	kg	1.088	17.2	18.71		
	羧甲基纤维素	kg	0.087	2.14	0.19		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.299	4.29	1.28		
	大白粉	kg	2.978	0.73	2.17		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	710.35	--	

项目编码	011210003006	项目名称	三层内商铺玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	1272.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52换	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	372.88	2364.97	7.2	134.17	38.01	37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
综合人工工日		小计							37.29	236.5	0.72	13.42	3.8

0.316工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							291.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95
	玻璃胶	L	0.045	34.3	1.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.54	--	234.95

项目编码	010805005006	项目名称	三层内商铺玻璃地弹门	计量单位	m2	工程量	237.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50换	无框钢化玻璃开启门扇制安	10m2	0.1	1465.56	3078.31	7.2	519.88	147.28	146.56	307.83	0.72	51.99	14.73
16-308	地弹簧安装	只	0.555556	35.4	265.16	0.19	12.56	3.56	19.67	147.31	0.11	6.98	1.98
16-319换	成品拉丝不锈钢拉手安装	副	0.555556	16.52	192.55	1	6.18	1.75	9.18	106.97	0.56	3.43	0.97
16-312换	无框玻璃门锁安装	把	0.277778	20.06	65.76		7.08	2.01	5.57	18.27		1.97	0.56
综合人工工日		小计							180.97	580.38	1.38	64.37	18.24
1.5337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													845.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm			m2	1.03				228.11	234.95			
	门夹(下夹、顶夹)			m	0.929	56.6	52.58						
	橡胶垫条			m	0.956	8.58	8.2						
	玻璃胶			L	0.227	34.3	7.79						
	自攻螺钉M4×15			十个	0.25	0.26	0.07						
	普通木成材			m3	0.002	1372.08	2.74						
	其它材料费			元	4.611	1	4.61						
	地弹簧			个	0.561	258	144.76						
	膨胀螺栓M10×110			套	1.111	0.69	0.77						
	成品拉丝不锈钢拉手			套	0.561	188.66	105.86						
	无框玻璃门锁			把	0.281	64.32	18.05						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	345.43		--	234.95			

项目编码	010606013006	项目名称	三层内商铺玻璃隔墙钢骨架	计量单位	t	工程量	39.025

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
综合人工工日		小计							1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6081.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌型钢			t	1.05	3087.18	3241.54						
	电焊条J422			kg	18	4.97	89.46						
	氧气			m3	15	2.83	42.45						
	乙炔气			m3	3	14.05	42.15						
	防锈漆			kg	4.65	12.86	59.8						
	油漆溶剂油			kg	0.48	12.01	5.76						
	其它材料费			元	13.69	1	13.69						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3494.85		--				

项目编码	011208001026	项目名称	门头钢骨架外安装水泥纤维板	计量单位	m2	工程量	2949.25

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.1	121.54	332.61		42.9	12.15	12.15	33.26		4.29	1.22
14-216换	岩棉	10m2	0.1	43.07	78.91		15.2	4.31	4.31	7.89		1.52	0.43
综合人工工日		小计							16.46	41.15		5.81	1.65
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥纤维板			m2	1.05	30.1	31.61						
	自攻螺钉M5×25～30			十个	3.45	0.48	1.66						
	岩棉			m2	0.525	15.01	7.88						
	铁钉70mm			kg	0.003	3.6	0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	41.15		--				

项目编码	011102001011	项目名称	三层防风室石材地面	计量单位	m2	工程量	11.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.13	22.17	236.92	67.12	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	拿铁啡石材25mm	m2	1.1	456	501.6		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.441	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011104001003	项目名称	三层防风室地毯地面	计量单位	m2	工程量	11.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	防风室地毯地面	m2	1		1204					1204			
综合人工工日		小计								1204			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1204

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防风室地毯地面	m2	1	1204	1204		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1204	--	

项目编码	010606012014	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.238

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.41	3494.83	210.59	628.32	177.98	1569.41	3494.83	210.59	628.32	177.98
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.313445	28.32	25.25		10	2.83	150.48	134.16		53.13	15.04
综合人工工日		小计							1719.89	3628.99	210.59	681.45	193.02
14.5756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.446	12.01	29.37		
	其它材料费	元	19.003	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.758	12.86	99.76		
	砂纸	张	5.42	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3628.99	--	

项目编码	011302001028	项目名称	三层防风室吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	22.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65

综合人工工日	小计			26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								89.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05			
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费	元	0.539	1	0.54			
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96			
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16			
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51			
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72			
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03			
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44			
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66			
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17			
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29			
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28			
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	50.33		--	

项目编码	011302001029	项目名称	防风室吊顶天棚铝板	计量单位	m2	工程量	28.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.001765	1569.31	3494.85	210.5	628.32	178.02	2.77	6.17	0.37	1.11	0.31
15-46换	铝板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	1793.26		55.82	15.81	15.81	179.33		5.58	1.58
综合人工工日		小计							18.58	185.49	0.37	6.69	1.9
0.1575工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌5#角钢			t	0.002	3087.18	5.87						

	电焊条J422	kg	0.032	4.97	0.16		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.07		
	乙炔气	m3	0.005	14.05	0.07		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.11		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	0.024	1	0.02		
	防风室天棚铝板1mm	m2	1.15	155	178.25		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
	其他材料费			--	-0.15	--	
	材料费小计			--	185.49	--	

项目编码	011304002024	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	6.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.07	11.52		7.08	2.02	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011102001012	项目名称	电梯厅地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	13.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.13	22.17	236.92	67.12	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							755.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	拿铁啡石材25mm	m2	1.1	456	501.6		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.441	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011102001013	项目名称	电梯厅石材地面	计量单位	m2	工程量	147.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴 多色简单图案	10m2	0.1	649	5727.13	22.17	236.92	67.12	64.9	572.71	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	682.81	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													792.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.072	4.27	0.31						
	米黄石材25mm			m2	1.1	490	539						
	干粉型粘结剂			kg	6	4.29	25.74						
	白水泥			kg	0.3	0.62	0.19						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						

	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	682.81	--	

项目编码	010606012015	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	1.756

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.306264	28.32	25.25		10	2.83	150.27	133.98		53.06	15.02
综合人工工日		小计							1719.67	3628.83	210.57	681.39	193.02
14.5735工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.996	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.747	12.86	99.63		
	砂纸	张	5.412	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3628.82	--	

项目编码	011302001030	项目名称	电梯厅吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	240.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001031	项目名称	电梯厅纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	147.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58

17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板						m2	2.3	13	29.9			
	自攻螺钉M4×15						十个	8.28	0.26	2.15			
	的确良布						m	2.04	4	8.16			
	密封油膏						kg	0.014	5.57	0.08			
	其它材料费						元	0.24	1	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.53		--	

项目编码	011304001024	项目名称	电梯厅LED回光灯槽	计量单位	m	工程量	152.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	70.43	5.33	67.69	19.18	18.64	7.04	0.53	6.77	1.92
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.043	158.12	160.26		55.82	15.81	6.8	6.89		2.4	0.68
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							30.4	22.41	0.53	10.92	3.09
0.2576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板						m2	0.935	13	12.15			
	自攻螺钉M4×15						十个	5.23	0.26	1.36			
	其它材料费						元	0.662	1	0.66			
	的确良布						m	2.04	4	8.16			
	密封油膏						kg	0.014	5.57	0.08			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	22.42		--	

项目编码	010810002005	项目名称	电梯厅暗窗帘盒	计量单位	m	工程量	12.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、9.5mm纸面石膏板	100m	0.01	1327.52	998	3.76	469.92	133.12	13.28	9.98	0.04	4.7	1.33
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.04	158.12	160.26		55.82	15.82	6.32	6.41		2.23	0.63
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							24.56	24.87	0.04	8.68	2.46
0.2081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.001	1372.08	1.1					
	9.5mm纸面石膏板				m2	0.933	13	12.12					
	自攻螺钉M4×15				十个	3.381	0.26	0.88					
	其它材料费				元	2.477	1	2.48					
	的确良布				m	2.04	4	8.16					
	密封油膏				kg	0.014	5.57	0.08					
	其他材料费						--	0.05			--		
	材料费小计						--	24.86			--		

项目编码	011407002013	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	224.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内墙乳胶漆				kg	0.4	17.2	6.88					
	羧甲基纤维素				kg	0.032	2.14	0.07					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.11	4.29	0.47					
	大白粉				kg	1.095	0.73	0.8					
	其它材料费				元	0.152	1	0.15					
	其他材料费						--				--		

	材料费小计	--	8.37	--	

项目编码	011304002025	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	25.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011206001009	项目名称	电梯厅栏杆下石材盖板	计量单位	m2	工程量	3.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.003857	1569.63	3494.81	210.37	628.15	177.78	6.05	13.48	0.81	2.42	0.69
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.06	5265.57	13.31	482.66	136.74	135.41	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							141.46	540.04	2.14	50.69	14.36
1.1989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									748.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.004	3087.18	12.66		
	电焊条J422	kg	0.069	4.97	0.34		
	氧气	m3	0.058	2.83	0.16		
	乙炔气	m3	0.012	14.05	0.16		
	防锈漆	kg	0.018	12.86	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.002	12.01	0.02		
	其它材料费	元	5.053	1	5.05		
	米黄石材25mm	m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		

	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	-0.15	--	
	材料费小计			--	540.04	--	

项目编码	011204001018	项目名称	电梯厅墙、柱面石材干挂(钢骨架含量、石材厚度)	计量单位	m2	工程量	316.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0132	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	20.72	46.13	2.78	8.29	2.35
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	5192.04	23.3	367.28	104.05	101.72	519.2	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							122.43	565.34	5.11	45.02	12.75
1.0376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													750.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.014	3087.18	42.91		
	电焊条J422	kg	0.238	4.97	1.18		
	氧气	m3	0.198	2.83	0.56		
	乙炔气	m3	0.04	14.05	0.56		
	防锈漆	kg	0.061	12.86	0.79		
	油漆溶剂油	kg	0.006	12.01	0.08		
	其它材料费	元	5.181	1	5.18		
	胜安娜石材20mm	m2	1.02	460	469.2		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	-0.12	--	
	材料费小计			--	565.34	--	

项目编码	011207001005	项目名称	电梯厅门头包磨砂仿铜不锈钢	计量单位	m2	工程量	49.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.003886	1569.43	3494.83	210.55	628.35	178.01	6.1	13.58	0.82	2.44	0.69
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	140.42	543.62	0.24	49.65	14.07	14.04	54.36	0.02	4.97	1.41
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-199换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	189.98	2715.94		67.06	19	19	271.59		6.71	1.9
综合人工工日		小计							58.14	344.24	0.84	20.82	5.9
0.4927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													429.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.004	3087.18	12.66		
	电焊条J422	kg	0.07	4.97	0.35		
	氧气	m3	0.058	2.83	0.16		
	乙炔气	m3	0.012	14.05	0.16		
	防锈漆	kg	0.018	12.86	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.027	12.01	0.32		
	其它材料费	元	0.162	1	0.16		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	1.02	260	265.2		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	344.24	--	

项目编码	010808004003	项目名称	电梯厅磨砂仿铜不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	33.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.022228	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	34.88	77.68	4.68	13.97	3.96
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	140.42	543.62	0.24	49.65	14.07	14.04	54.36	0.02	4.97	1.41
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35

14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.1	298.54	2715.94		105.38	29.85	29.85	271.59		10.54	2.99
综合人工工日		小计							97.78	408.35	4.7	36.18	10.25
0.8286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													557.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.023	3087.18	71.93		
	电焊条J422	kg	0.4	4.97	1.99		
	氧气	m3	0.333	2.83	0.94		
	乙炔气	m3	0.067	14.05	0.94		
	防锈漆	kg	0.103	12.86	1.33		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	0.413	1	0.41		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	1.02	260	265.2		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	408.34	--	

项目编码	011105006004	项目名称	电梯厅磨砂仿铜不锈钢踢脚线	计量单位	m	工程量	98.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.00109	1569.39	3494.81	210.58	628.29	178.01	1.71	3.81	0.23	0.68	0.19
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.009	298.54	2715.94		105.38	29.85	2.69	24.44		0.95	0.27
综合人工工日		小计							4.4	28.25	0.23	1.63	0.46
0.0373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.001	3087.18	3.4		
	电焊条J422	kg	0.02	4.97	0.1		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		

	乙炔气	m3	0.003	14.05	0.05		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	0.015	1	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	0.092	260	23.87		
	万能胶	kg	0.013	17.15	0.22		
	玻璃胶	L	0.011	34.3	0.36		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	011502001003	项目名称	电梯厅墙面磨砂仿铜不锈钢装饰线	计量单位	m	工程量	98.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.00109	1569.39	3494.81	210.58	628.29	178.01	1.71	3.81	0.23	0.68	0.19
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.013	298.54	2715.94		105.38	29.85	3.88	35.31		1.37	0.39
综合人工工日		小计							5.59	39.12	0.23	2.05	0.58
0.0474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.001	3087.18	3.4		
	电焊条J422	kg	0.02	4.97	0.1		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	m3	0.003	14.05	0.05		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	0.015	1	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	0.133	260	34.48		
	万能胶	kg	0.018	17.15	0.31		
	玻璃胶	L	0.015	34.3	0.52		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	39.12	--	

项目编码	011503001007	项目名称	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	计量单位	m	工程量	12.50

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	m	1		1303					1303			
综合人工工日		小计								1303			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1303
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆						m	1	1303	1303			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1303		--	

项目编码	010904003003	项目名称	三层卫生间、清洁间地面砂浆防水	计量单位	m2	工程量	348.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121换	平面抹防水砂浆	10m2	0.1	97.94	502.65		34.57	9.79	9.79	50.27		3.46	0.98
综合人工工日		小计							9.79	50.27		3.46	0.98
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物砂浆						kg	46.977	1.07	50.27			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50.27		--	

项目编码	010904002003	项目名称	三层卫生间、清洁间地面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	348.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116换	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	82.6	279.15		29.16	8.26	8.26	27.92		2.92	0.83
综合人工工日		小计							8.26	27.92		2.92	0.83
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	1.031	10.3	10.62			
	聚氨酯乙料						kg	1.597	10.3	16.45			
	无纺布						m2	0.245	0.77	0.19			

	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.91	--	

项目编码	010401012005	项目名称	卫生间包管道	计量单位	m3	工程量	7.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-51	墙面砌贴1/2标准砖(M5混合砂浆)	m3	1	158.12	278.48	7.16	58.34	16.53	158.12	278.48	7.16	58.34	16.53
综合人工工日		小计							158.12	278.48	7.16	58.34	16.53
1.3401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													518.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.58	40.8	227.66		
	水	m3	0.252	4.27	1.08		
	水泥32.5级	kg	57.167	0.25	14.29		
	中砂	t	0.456	67.39	30.7		
	石灰膏	m3	0.023	209.83	4.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	278.48	--	

项目编码	011201001005	项目名称	包管道墙面抹灰	计量单位	m2	工程量	39.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9说4	砖墙内墙抹水泥砂浆(窗间墙单独抹灰或镶贴块料面层)	10m2	0.1	198.12	48.22	5.53	71.89	20.37	19.81	4.82	0.55	7.19	2.04
综合人工工日		小计							19.81	4.82	0.55	7.19	2.04
0.1679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	4.27	0.06		
	水泥32.5级	kg	9.567	0.25	2.39		
	中砂	t	0.035	67.39	2.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	010401012006	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m2	工程量	18.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55换	砖台阶(M5混合砂浆)	10m2	0.1	582.92	1068.21	24.12	214.29	60.7	58.29	106.82	2.41	21.43	6.07
综合人工工日		小计							58.29	106.82	2.41	21.43	6.07
0.494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													195.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖240×115×53	百块	2.2	40.8	89.76		
	水	m3	0.052	4.27	0.22		
	水泥32.5级	kg	19.352	0.25	4.84		
	中砂	t	0.154	67.39	10.39		
	石灰膏	m3	0.008	209.83	1.62		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	106.82	--	

项目编码	010404001003	项目名称	碎砖垫层	计量单位	m3	工程量	14.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-102	基础垫层碎砖干铺	m3	1	67.26	58.94	1.13	24.14	6.84	67.26	58.94	1.13	24.14	6.84
综合人工工日		小计							67.26	58.94	1.13	24.14	6.84
0.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	炉渣	m3	0.065	43.72	2.84		
	碎砖	t	1.65	34	56.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.94	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	47.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-4	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-37.76	-47.46	-2.19	-14.1	-4	-3.78	-4.75	-0.22	-1.41	-0.4
综合人工工日		小计							6.14	4.72	0.24	2.25	0.64
0.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.032	4.27	0.14		
	水泥32.5级	kg	8.08	0.25	2.02		
	中砂	t	0.014	67.39	0.95		
	碎石5～16mm	t	0.024	66.06	1.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.71	--	

项目编码	011102001014	项目名称	三层卫生间、清洁间地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	4.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.11	94.69	4.57	36.6	10.36	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.06	-2.01	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴 多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.13	22.18	236.91	67.13	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.57	26.65	7.55
0.6179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	拿铁啡石材25mm	m2	1.1	456	501.6		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		

	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.445	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011102003011	项目名称	三层卫生间及清洁间块料地面	计量单位	m2	工程量	266.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1034.63	9.1	141.09	39.97	39.06	103.46	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	103.46	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖300*600	m2	1.02	90.9	92.72		
	水泥32.5级	kg	20.582	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.46	--	

项目编码	010606012016	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	3.003

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.304962	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.95		53.05	15.01

综合人工工日	小计	1719.64	3628.8	210.57	681.38	193.01
14.5731工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						6433.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.995	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.745	12.86	99.6		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3628.8	--	

项目编码	011302001032	项目名称	三层卫生间、清洁间吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	251.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		

	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001033	项目名称	三层卫生间、清洁间吊顶天棚纸面石膏板	计量单位	m2	工程量	251.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45换	12mm防水纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	132.16	206.97		46.65	13.22	13.22	20.7		4.67	1.32
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							18.17	29.18		6.41	1.82
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板	m2	1.1	18	19.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.18	--	

项目编码	011304001025	项目名称	三层卫生间小便斗上方回光灯槽	计量单位	m	工程量	17.28

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	120.1	5.33	67.69	19.18	18.64	12.01	0.53	6.77	1.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							23.6	20.49	0.53	8.52	2.41
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板				m2		0.594		18	10.69			
	自攻螺钉M4×15				十个		3.45		0.26	0.9			
	其它材料费				元		0.662		1	0.66			
	的确良布				m		2.04		4	8.16			
	密封油膏				kg		0.014		5.57	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20.49		--	

项目编码	010810002006	项目名称	三层卫生间吊顶回风口凹槽	计量单位	m	工程量	49.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、12mm防水纸面石膏板	100m	0.01	1327.51	915.34	3.77	469.95	133.14	13.28	9.15	0.04	4.7	1.33
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							18.23	17.63	0.04	6.45	1.83
0.1545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材				m3		0.001		1372.08	1.1			
	12mm防水纸面石膏板				m2		0.295		18	5.32			
	自攻螺钉M4×15				十个		1.725		0.26	0.45			
	其它材料费				元		2.477		1	2.48			
	的确良布				m		2.04		4	8.16			
	密封油膏				kg		0.014		5.57	0.08			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	17.63		--	

项目编码	011407002014	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	274.40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002026	项目名称	白色烤漆风口	计量单位	m	工程量	49.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	白色烤漆风口	m	1	505.04	695.4		178.28	50.5	505.04	695.4		178.28	50.5
综合人工工日		小计							505.04	695.4		178.28	50.5
4.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1429.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口	m2	1.58	430	679.4		
	其它材料费	元	16	1	16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	695.4	--	

项目编码	011304002027	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	115.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2

综合人工工日	小计		2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011204003006	项目名称	卫生间、清洁间块料墙面	计量单位	m2	工程量	737.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	569.94	977.25	6.72	203.56	57.67	56.99	97.73	0.67	20.36	5.77
18-34	墙地砖45° 倒角磨边抛光	10m	0.600023	64.9	3.93	2.14	23.67	6.7	38.94	2.36	1.28	14.2	4.02
综合人工工日		小计							95.94	100.08	1.96	34.56	9.79
0.813工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													242.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米黄墙砖300×600	m2	1.025	90.9	93.17		
	白水泥	kg	0.15	0.62	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.016	4.27	0.07		
	抛光轮	个	0.15	3.86	0.58		
	金钢轮	个	0.028	64.32	1.78		
	水泥32.5级	kg	8.695	0.25	2.17		
	中砂	t	0.031	67.39	2.1		
	石灰膏	m3		209.83	0.04		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.07	--	

项目编码	011210005005	项目名称	卫生间防火板隔断	计量单位	m2	工程量	276.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	卫生间防火板隔断	m2	1		258					258			
综合人工工日		小计								258			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													258
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间防火板隔断						m2	1	258	258			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	258		--	

项目编码	011210005006	项目名称	小便斗防火板隔断	计量单位	块	工程量	17.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	小便斗防火板隔断	m2	0.4025		258					103.85			
综合人工工日		小计								103.85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便斗防火板隔断						m2	0.403	258	103.85			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	103.85		--	

项目编码	011204001019	项目名称	小便斗大西洋灰背景墙	计量单位	m2	工程量	25.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.030201	1569.4	3494.85	210.56	628.33	178	47.4	105.55	6.36	18.98	5.38
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	5151.24	23.3	367.28	104.05	101.72	515.12	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							149.11	620.67	8.69	55.7	15.78
1.2637工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													849.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢						t	0.032	3087.18	97.86			
	电焊条J422						kg	0.544	4.97	2.7			
	氧气						m3	0.453	2.83	1.28			

	乙炔气	m3	0.091	14.05	1.27		
	防锈漆	kg	0.14	12.86	1.81		
	油漆溶剂油	kg	0.015	12.01	0.17		
	其它材料费	元	5.413	1	5.41		
	大西洋灰石材20mm	m2	1.02	456	465.12		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	620.68	--	

项目编码	011207001006	项目名称	艺术玻璃饰面	计量单位	m2	工程量	31.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	227.74	635.64	6.51	82.69	23.43	22.77	63.56	0.65	8.27	2.34
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	303.26	1326.53		107.05	30.33	30.33	132.65		10.71	3.03
18-15换	金属装饰条 阴阳角线	100m	0.01081	358.71	379.95	19.99	133.68	37.88	3.88	4.11	0.22	1.45	0.41
综合人工工日		小计							75.98	205.03	0.87	27.13	7.69
0.6439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													316.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.006	1586.47	9.2		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	其它材料费	元	0.353	1	0.35		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	艺术玻璃6mm	m2	1.18	103	121.54		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	拉丝不锈钢角线10*10	m	1.135	3.26	3.7		

	万能胶	kg	0.01	17.15	0.16		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	205.01	--	

项目编码	011505001003	项目名称	三层卫生间洗漱台（含茶水间操作台）	计量单位	m2	工程量	15.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1327.5	3531.67	174.38	530.16	150.19	132.75	353.17	17.44	53.02	15.02
综合人工工日		小计							132.75	353.17	17.44	53.02	15.02
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													571.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英石20mm	m2	1.05	258	270.9		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.09	72.31		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其它材料费	元	1	1	1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	353.16	--	

项目编码	011505010003	项目名称	三层卫生间镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	35.10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40换	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	696.2	1444.5	6.1	247.91	70.23	69.62	144.45	0.61	24.79	7.02
综合人工工日		小计							69.62	144.45	0.61	24.79	7.02
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													246.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.007	1372.08	9.74		
	银镜6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	144.45	--	

项目编码	010801002007	项目名称	木质门带套-09A	计量单位	樘	工程量	6.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-09A	樘	1		2150					2150			
综合人工工日		小计								2150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-09A	樘	1	2150	2150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2150	--	

项目编码	010801002008	项目名称	木质门带套-11A	计量单位	樘	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-11A	樘	1		3870					3870			
综合人工工日		小计								3870			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3870

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-11A	樘	1	3870	3870		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3870	--	

项目编码	010801002009	项目名称	木质门带套-04A	计量单位	樘	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-04A	樘	1		2150					2150			
综合人工工日		小计								2150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-04A	樘	1	2150	2150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2150	--	

项目编码	011503005005	项目名称	残疾人卫生间台盆扶手	计量单位	套	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42换	残疾人卫生间台盆扶手	10套	0.1	218.3	1214.5	4	78.45	22.25	21.83	121.45	0.4	7.85	2.23
综合人工工日		小计							21.83	121.45	0.4	7.85	2.23
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人卫生间台盆扶手	副	1.01	120	121.2		
	其它材料费	元	0.25	1	0.25		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	121.44	--	

项目编码	011503005006	项目名称	残疾人卫生间坐便器扶手	计量单位	套	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42换	残疾人卫生间坐便器扶手	10套	0.1	218.3	2022.5	4	78.45	22.25	21.83	202.25	0.4	7.85	2.23
综合人工工日		小计							21.83	202.25	0.4	7.85	2.23
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									234.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人卫生间坐便器扶手	副	1.01	200	202		
	其它材料费	元	0.25	1	0.25		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	202.24	--	

项目编码	031004008007	项目名称	成品尿布台	计量单位	个	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	成品尿布台	10个	0.1	218.3	1214.5	4	78.45	22.25	21.83	121.45	0.4	7.85	2.23
综合人工工日		小计							21.83	121.45	0.4	7.85	2.23
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									153.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品尿布台					个	1.01	120	121.2				
	其它材料费					元	0.25	1	0.25				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	121.44			--	

项目编码	031004008008	项目名称	成品抽纸盒	计量单位	个	工程量	53.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	成品抽纸盒	10个	0.1	218.3	356	4	78.47	22.23	21.83	35.6	0.4	7.85	2.22
综合人工工日		小计							21.83	35.6	0.4	7.85	2.22
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品抽纸盒					个	1.01	35	35.35				
	其它材料费					元	0.25	1	0.25				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	35.6			--	

项目编码	031004008009	项目名称	垃圾桶	计量单位	个	工程量	53.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	垃圾桶	10个	0.1		500					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾桶					个	1	50	50				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	50	--	

项目编码	011102003012	项目名称	三层储藏室、空调机房块料地面	计量单位	m2	工程量	322.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1122.15	9.1	141.09	39.97	39.06	112.22	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	112.22	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	经济砖600*600	m2	1.02	99.48	101.47		
	水泥32.5级	kg	20.581	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.21	--	

项目编码	011105003003	项目名称	三层储藏室、空调机房块料踢脚线	计量单位	m	工程量	196.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-71换	成品块料踢脚线干粉型粘结剂粘贴	10m	0.1	112.1	106.37	1	39.92	11.31	11.21	10.64	0.1	3.99	1.13
综合人工工日		小计							11.21	10.64	0.1	3.99	1.13
0.095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品块料踢脚线100mm	m2	0.162	42.88	6.95		
	干粉型粘结剂	kg	0.675	4.29	2.9		
	水泥32.5级	kg	1.264	0.25	0.32		

	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.27	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	中砂	t	0.005	67.39	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.64	--	

项目编码	011407001005	项目名称	三层储藏室、空调机房顶面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	322.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	柱、梁及天棚面在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.32	93.19		65.06	18.43	18.43	9.32		6.51	1.84
综合人工工日		小计							18.43	9.32		6.51	1.84
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	17.2	7.96		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.32	--	

项目编码	011407001006	项目名称	三层储藏室、空调机房墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1130.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.56	93.19		59.15	16.76	16.76	9.32		5.92	1.68

综合人工工日	小计			16.76	9.32		5.92	1.68
0.142工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								33.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	17.2	7.96			
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32			
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07			
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37			
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27			
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16			
	其它材料费	元	0.152	1	0.15			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	9.32		--	

项目编码	010503004003	项目名称	混凝土止水坎		计量单位	m3	工程量	1.73
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	圈梁(C20非泵送预拌砼)	m3	1	138.06	301.26	1.19	49.16	13.93
21-42说8	现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.833006	352.82	186.95	10.48	128.24	36.33
综合人工工日	小计			431.96	456.99	9.92	155.98	44.19
3.6607工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1099.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C20非泵送预拌砼)	m3	1.02	286.58	292.31			
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52			
	水	m3	1.74	4.27	7.43			
	复合木模板18mm	m2	1.833	32.59	59.72			
	卡具	kg	0.483	4.18	2.02			
	钢管支撑	kg	1.408	3.59	5.05			
	周转木材	m3	0.045	1586.47	71.39			
	铁钉	kg	0.98	3.6	3.53			
	镀锌铁丝22#	kg	0.033	4.72	0.16			
	回库修理、保养费	元	0.891	1	0.89			
	其它材料费	元	7.997	1	8			
	塑料卡子	个	24.99	0.2	5			

	其他材料费	--	-0.04	--	
	材料费小计	--	456.98	--	

项目编码	010402001006	项目名称	卫生间新增墙体	计量单位	m3	工程量	52.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间，底有砼坎台)	m3	1	125.08	203.94	2.14	44.91	12.72	125.08	203.94	2.14	44.91	12.72
综合人工工日		小计							125.08	203.94	2.14	44.91	12.72
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													388.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	191.23	184.92		
	水	m3	0.126	4.27	0.54		
	水泥32.5级	kg	17.17	0.25	4.29		
	中砂	t	0.137	67.39	9.23		
	石灰膏	m3	0.007	209.83	1.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	203.94	--	

项目编码	010402001007	项目名称	其他部位新增墙体-200厚	计量单位	m3	工程量	40.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间，底无砼坎台)	m3	1	125.08	206.1	2.39	45	12.75	125.08	206.1	2.39	45	12.75
综合人工工日		小计							125.08	206.1	2.39	45	12.75
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													391.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	191.23	174.98		
	水	m3	0.129	4.27	0.55		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.25	4.8		

	中砂	t	0.153	67.39	10.31		
	石灰膏	m3	0.008	209.83	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	206.1	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	934.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1	30.68	16.81		10.83	3.07	3.07	1.68		1.08	0.31
14-11	混凝土墙内墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	186.44	48.44	5.4	67.72	19.18	18.64	4.84	0.54	6.77	1.92
综合人工工日		小计							21.71	6.53	0.54	7.86	2.23
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.019	4.27	0.08		
	水泥32.5级	kg	9.888	0.25	2.47		
	中砂	t	0.034	67.39	2.29		
	901胶	kg	0.008	2.14	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6.52	--	

项目编码	011210002003	项目名称	轻钢龙骨水泥纤维板隔墙	计量单位	m2	工程量	1989.90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180换	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	107.38	458.82	6.8	40.31	11.42	10.74	45.88	0.68	4.03	1.14
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.2	121.54	332.61		42.9	12.15	24.31	66.52		8.58	2.43
14-216换	防火岩棉	10m2	0.1	86.14	157.83		30.41	8.61	8.61	15.78		3.04	0.86
综合人工工日		小计							43.66	128.19	0.68	15.65	4.43
0.37工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													192.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		

	U型轻钢龙骨100×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥纤维板	m2	2.1	30.1	63.21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	防火岩棉	m2	1.05	15.01	15.76		
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.19	--	

项目编码	011208001027	项目名称	隔墙与幕墙接口处铝板包边收口	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-128换	铝板包边收口	10m	0.1	76.7	198.53	3.1	28.17	7.98	7.67	19.85	0.31	2.82	0.8
综合人工工日		小计							7.67	19.85	0.31	2.82	0.8
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08	0.27		
	细木工板δ12mm	m2	0.105	27.44	2.88		
	铝板1mm	m2	0.105	155	16.28		
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费	元	0.134	1	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.85	--	

项目编码	011102003013	项目名称	中庭地砖地面	计量单位	m2	工程量	3281.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82换	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	382.32	2014.21	8.98	138.13	39.13	38.23	201.42	0.9	13.81	3.91

综合人工工日	小计			38.23	201.42	0.9	13.81	3.91
0.324工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								258.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅米黄地砖（中庭）800*800	m2	1.02	186.95	190.69			
	水泥32.5级	kg	20.581	0.25	5.15			
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06			
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.17			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.033	4.27	0.14			
	其它材料费	元	0.5	1	0.5			
	中砂	t	0.065	67.39	4.37			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	201.43		--	

项目编码	010606012017	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	39.117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	4.766547	28.32	25.25		10	2.83	134.99	120.36		47.67	13.49
综合人工工日		小计							1704.39	3615.21	210.57	676	191.49
14.444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6397.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.244	12.01	26.95		
	其它材料费	元	18.457	1	18.46		
	红丹防锈漆	kg	6.959	12.86	89.5		
	砂纸	张	4.862	0.94	4.57		
	白布	m2	0.095	3.43	0.33		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	3615.2	--	

项目编码	011302001034	项目名称	中庭吊顶天棚龙骨（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	3266.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12规4换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂(圆弧形、拱形的天棚龙骨)	10m2	0.1	471.53	449.62	6.12	168.61	47.77	47.15	44.96	0.61	16.86	4.78
综合人工工日		小计							47.15	50.32	0.91	16.97	4.81
0.3996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.539	1	0.54		
普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	50.32	--	

项目编码	011302001035	项目名称	四层中庭纸面石膏板吊顶（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	3036.18

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板					m2	2.3	13	29.9				
	自攻螺钉M4×15					十个	8.28	0.26	2.15				
	的确良布					m	2.04	4	8.16				
	密封油膏					kg	0.014	5.57	0.08				
	其它材料费					元	0.24	1	0.24				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	40.53			--	

项目编码	011304001026	项目名称	四层中庭平顶凹槽造型	计量单位	m	工程量	575.59

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64注换	平顶灯带(曲线形平顶灯带)	10m	0.1	228.34	225.34	8.78	83.7	23.71	22.83	22.53	0.88	8.37	2.37
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.035	158.12	160.26		55.82	15.81	5.53	5.61		1.95	0.55
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							33.32	36.62	0.88	12.07	3.42
0.2824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材					m3	0.012	1372.08	16.46				
	9.5mm纸面石膏板					m2	0.768	13	9.98				
	自攻螺钉M4×15					十个	4.899	0.26	1.27				

	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36.63	--	

项目编码	011304001027	项目名称	中庭LED回光灯槽-展开面290mm	计量单位	m	工程量	452.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、9.5mm纸面石膏板	100m	0.01	1327.5	829.1	3.77	469.94	133.13	13.28	8.29	0.04	4.7	1.33
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.028999	158.12	160.26		55.82	15.81	4.59	4.65		1.62	0.46
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							22.82	21.42	0.04	8.07	2.29
0.1934工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	1.1		
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.676	13	8.79		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.926	0.26	0.76		
	其它材料费	元	2.477	1	2.48		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.4	--	

项目编码	011304001028	项目名称	四层中庭LED回光灯槽-展开面620mm	计量单位	m	工程量	440.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65注换	回光灯槽(曲线形回光灯槽)	10m	0.1	279.66	95.72	5.33	100.6	28.5	27.97	9.57	0.53	10.06	2.85
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.062	158.12	160.26		55.82	15.81	9.8	9.94		3.46	0.98

17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							42.73	27.99	0.53	15.27	4.33
0.3621工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.348	13	17.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.017	0.26	1.56		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	27.98	--	

项目编码	011407002015	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3641.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002028	项目名称	中庭白色烤漆风口	计量单位	个	工程量	147.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	检修孔 1200×200	10个	0.1	505.04	1091		178.28	50.5	50.5	109.1		17.83	5.05

综合人工工日	小计			50.5	109.1		17.83	5.05
0.428工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								182.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口	m2	0.25	430	107.5			
	其它材料费	元	1.6	1	1.6			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	109.1		--	

项目编码	011304002029	项目名称	侧壁球形出风口	计量单位	个	工程量	77.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	球形出风口	10个	0.1	80.24	62.98		28.32	8.02	8.02	6.3		2.83	0.8
综合人工工日		小计							8.02	6.3		2.83	0.8
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	5.16	4.13		
	其它材料费	元	2.17	1	2.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.31	--	

项目编码	011304002030	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	306.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011206001010	项目名称	中庭临幕墙边米黄石材盖板干挂	计量单位	m2	工程量	14.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.002274	1569.25	3494.72	210.56	628.26	177.95	3.57	7.95	0.48	1.43	0.4
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.05	5265.57	13.3	482.67	136.74	135.41	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							138.97	534.5	1.81	49.7	14.08
1.1778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									739.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.002	3087.18	7.41		
	电焊条J422	kg	0.041	4.97	0.2		
	氧气	m3	0.034	2.83	0.1		
	乙炔气	m3	0.007	14.05	0.1		
	防锈漆	kg	0.011	12.86	0.14		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	5.031	1	5.03		
	米黄石材25mm	m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	534.5	--	

项目编码	011206001011	项目名称	中庭栏杆下米黄石材盖板干挂	计量单位	m2	工程量	217.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.002271	1569.4	3494.86	210.57	628.33	178.01	3.56	7.94	0.48	1.43	0.4
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.05	5265.57	13.3	482.67	136.74	135.41	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							138.97	534.49	1.81	49.69	14.08
1.1777工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								739.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢		t	0.002	3087.18	7.41		
	电焊条J422		kg	0.041	4.97	0.2		
	氧气		m3	0.034	2.83	0.1		
	乙炔气		m3	0.007	14.05	0.1		
	防锈漆		kg	0.011	12.86	0.14		
	油漆溶剂油		kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费		元	5.031	1	5.03		
	米黄石材25mm		m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶		L	0.22	72.89	16.04		
	合金钢切割锯片		片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)		kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条		m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费				--	-0.05	--	
	材料费小计				--	534.49	--	

项目编码	011208001028	项目名称	中庭侧面铝板装饰（圆弧形）	计量单位	m2	工程量	949.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0103	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	16.16	36	2.17	6.47	1.83
14-161换	中庭铝板 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3103.39	148.93	349.98	99.15	84.25	310.34	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							100.42	346.34	17.06	41.47	11.75
0.851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													517.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.011	3087.18	33.34		
	电焊条J422	kg	0.185	4.97	0.92		
	氧气	m3	0.155	2.83	0.44		
	乙炔气	m3	0.031	14.05	0.43		
	防锈漆	kg	0.048	12.86	0.62		
	油漆溶剂油	kg	0.005	12.01	0.06		
	其它材料费	元	0.701	1	0.7		
	珍珠白色铝板（图案冲六边形孔）2.5mm	m2	1.02	258	263.16		
	铝板专用龙骨	kg	1.44	18.44	26.55		

	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	346.33	--	

项目编码	011208001029	项目名称	中庭女儿墙部分铝板装饰（弧形）	计量单位	m2	工程量	1356.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0121	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	18.99	42.29	2.55	7.6	2.15
14-161换	中庭铝板 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3103.39	148.93	349.98	99.15	84.25	310.34	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							103.24	352.63	17.44	42.6	12.07
0.8749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													527.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.013	3087.18	39.21		
	电焊条J422	kg	0.218	4.97	1.08		
	氧气	m3	0.182	2.83	0.51		
	乙炔气	m3	0.036	14.05	0.51		
	防锈漆	kg	0.056	12.86	0.72		
	油漆溶剂油	kg	0.006	12.01	0.07		
	其它材料费	元	0.726	1	0.73		
	珍珠白色铝板（图案冲六边形孔）2.5mm	m2	1.02	258	263.16		
	铝板专用龙骨	kg	1.44	18.44	26.55		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	352.63	--	

项目编码	011204001020	项目名称	中庭墙、柱面墙砖干挂	计量单位	m2	工程量	844.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0192	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	30.13	67.1	4.04	12.06	3.42

14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	783.52	2517.27	10.35	280.24	79.39	78.35	251.73	1.04	28.02	7.94
综合人工工日		小计							108.48	318.83	5.08	40.09	11.36
0.9194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.02	3087.18	62.36		
	电焊条J422	kg	0.346	4.97	1.72		
	氧气	m3	0.288	2.83	0.82		
	乙炔气	m3	0.058	14.05	0.81		
	防锈漆	kg	0.089	12.86	1.15		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.11		
	其它材料费	元	1.263	1	1.26		
	米黄色墙砖（中庭）1200×600	m2	1.025	204.95	210.07		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	-0.12	--	
	材料费小计			--	318.83	--	

项目编码	011204001021	项目名称	消火栓暗门（墙砖）	计量单位	樘	工程量	32.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0747	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	117.23	261.07	15.73	46.94	13.3
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.16	783.52	2517.27	10.35	280.24	79.39	125.36	402.76	1.66	44.84	12.7
14-215换	12mm防水纸面石膏板墙面	10m2	0.272	143.96	214.56		50.82	14.4	39.16	58.36		13.82	3.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.272	49.56	84.78		17.49	4.96	13.48	23.06		4.76	1.35
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.272	193.41	83.71		68.27	19.34	52.61	22.77		18.57	5.26
综合人工工日		小计							347.84	768.02	17.39	128.92	36.53
2.9478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1298.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.078	3087.18	242.03		
	电焊条J422	kg	1.345	4.97	6.68		
	氧气	m3	1.121	2.83	3.17		
	乙炔气	m3	0.224	14.05	3.15		
	防锈漆	kg	0.347	12.86	4.47		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	3.689	1	3.69		
	米黄色墙砖（中庭）1200×600	m2	1.64	204.95	336.12		
	不锈钢连接件	套	4.8	3.86	18.53		
	合金钢切割锯片	片	0.043	68.6	2.95		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	10	1.63	16.3		
	硅酮密封胶	L	0.352	68.6	24.15		
	环氧树脂胶	L	0.064	47.17	3.02		
	水	m3	0.023	4.27	0.1		
	12mm防水纸面石膏板	m2	2.992	18	53.86		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	9.384	0.48	4.5		
	的确良布	m	5.549	4	22.2		
	密封油膏	kg	0.038	5.57	0.21		
	内墙乳胶漆	kg	1.088	17.2	18.71		
	羧甲基纤维素	kg	0.087	2.14	0.19		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.299	4.29	1.28		
	大白粉	kg	2.978	0.73	2.17		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	768.02	--	

项目编码	011208001030	项目名称	中庭白色铝板包圆柱-直径1500mm	计量单位	m2	工程量	94.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.019832	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	31.12	69.31	4.18	12.46	3.53
14-161换	白色铝板包柱铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3658.72	148.93	349.98	99.15	84.25	365.87	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							115.38	435.18	19.07	47.46	13.45
0.9778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													630.53

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	热镀锌型钢	t	0.021	3087.18	64.21		
	电焊条J422	kg	0.357	4.97	1.77		
	氧气	m3	0.298	2.83	0.84		
	乙炔气	m3	0.06	14.05	0.84		
	防锈漆	kg	0.092	12.86	1.19		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.11		
	其它材料费	元	0.832	1	0.83		
	白色铝板（图案镂空雕刻）3mm	m2	1.02	275	280.5		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.329	1.96	2.6		
	铝合金型材	kg	3.154	18.44	58.16		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	435.17	--	

项目编码	011208001031	项目名称	中庭白色铝板包圆柱-直径1100mm	计量单位	m2	工程量	70.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.012697	1569.41	3494.85	210.57	628.33	178	19.93	44.37	2.67	7.98	2.26
14-161换	白色铝板包柱铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3658.72	148.93	349.98	99.15	84.25	365.87	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							104.18	410.25	17.57	42.98	12.18
0.8829工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													587.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.013	3087.18	41.06		
	电焊条J422	kg	0.229	4.97	1.14		
	氧气	m3	0.19	2.83	0.54		
	乙炔气	m3	0.038	14.05	0.54		
	防锈漆	kg	0.059	12.86	0.76		
	油漆溶剂油	kg	0.006	12.01	0.07		
	其它材料费	元	0.734	1	0.73		
	白色铝板（图案镂空雕刻）3mm	m2	1.02	275	280.5		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		

	不锈钢螺栓M12×110	套	1.329	1.96	2.6		
	铝合金型材	kg	3.154	18.44	58.16		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	410.24	--	

项目编码	011208001032	项目名称	中庭电动扶梯侧面包不锈钢板	计量单位	m2	工程量	110.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161换	印花香槟金磨砂不锈钢 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	3364.96	148.93	349.98	99.15	84.25	336.5	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							84.25	336.5	14.89	35	9.92
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	印花香槟金磨砂不锈钢（花纹镜面处理）2mm	m2	1.02	275	280.5		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	镀锌连接铁件	kg	2.036	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	1	18.44	18.44		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其它材料费	元	0.56	1	0.56		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	336.49	--	

项目编码	011208001033	项目名称	中庭电动扶梯底部包不锈钢板	计量单位	m2	工程量	198.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161换	香槟金磨砂不锈钢 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	2945.2	148.93	349.98	99.15	84.25	294.52	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							84.25	294.52	14.89	35	9.92
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													438.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香槟金磨砂不锈钢2mm	m2	1.02	223	227.46		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.329	1.97	2.62		
	镀锌连接铁件	kg	2.036	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	1.6	18.44	29.5		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其它材料费	元	0.56	1	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	294.53	--	

项目编码	011210003007	项目名称	外商铺玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	801.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52换	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	372.88	2364.97	7.2	134.17	38.01	37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
综合人工工日		小计							37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									291.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95
	玻璃胶	L	0.045	34.3	1.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.54	--	234.95

项目编码	010805005007	项目名称	外商铺玻璃地弹门	计量单位	m2	工程量	190.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50换	无框钢化玻璃开启门扇制安	10m2	0.1	1465.56	3078.31	7.2	519.88	147.28	146.56	307.83	0.72	51.99	14.73
16-308	地弹簧安装	只	0.555556	35.4	265.16	0.19	12.56	3.56	19.67	147.31	0.11	6.98	1.98
16-319换	成品拉丝不锈钢拉手安装	副	0.555556	16.52	192.55	1	6.18	1.75	9.18	106.97	0.56	3.43	0.97
16-312换	无框玻璃门锁安装	把	0.277778	20.06	65.76		7.08	2.01	5.57	18.27		1.97	0.56
综合人工工日		小计							180.97	580.38	1.38	64.37	18.24
1.5337工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							845.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95
	门夹(下夹、顶夹)	m	0.929	56.6	52.58		
	橡胶垫条	m	0.956	8.58	8.2		
	玻璃胶	L	0.227	34.3	7.79		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.25	0.26	0.07		
	普通木成材	m3	0.002	1372.08	2.74		
	其它材料费	元	4.611	1	4.61		
	地弹簧	个	0.561	258	144.76		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.111	0.69	0.77		
	成品拉丝不锈钢拉手	套	0.561	188.66	105.86		
	无框玻璃门锁	把	0.281	64.32	18.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	345.43	--	234.95

项目编码	010606013007	项目名称	公共部分商铺玻璃隔墙钢骨架	计量单位	t	工程量	33.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
综合人工工日		小计							1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
13.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							6081.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	其它材料费	元	13.69	1	13.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3494.85	--	

项目编码	011208001034	项目名称	门头钢骨架外安装水泥纤维板	计量单位	m2	工程量	2480.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.1	121.54	332.61		42.9	12.15	12.15	33.26		4.29	1.22
14-216换	岩棉	10m2	0.1	43.07	78.91		15.2	4.31	4.31	7.89		1.52	0.43
综合人工工日		小计							16.46	41.15		5.81	1.65
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥纤维板	m2	1.05	30.1	31.61		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	岩棉	m2	0.525	15.01	7.88		
	铁钉70mm	kg	0.003	3.6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.15	--	

项目编码	011503001008	项目名称	中庭栏杆扶手	计量单位	m	工程量	453.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	中庭栏杆扶手	m	1		1303					1303			
综合人工工日		小计								1303			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1303

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中庭栏杆扶手	m	1	1303	1303		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1303	--	

项目编码	011103004001	项目名称	深色地胶地面	计量单位	m2	工程量	608.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-41	水泥基自流平砂浆地面	10m2	0.1	146.32	311.8	1.15	52.06	14.75	14.63	31.18	0.12	5.21	1.48
独立费	地面地胶	m2	1		129					129			

综合人工工日	小计			14.63	160.18	0.12	5.21	1.48
0.124工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								181.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自流平复合砂浆	kg	4	7.77	31.08			
	其它材料费	元	0.1	1	0.1			
	地面地胶	m2	1	129	129			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	160.18		--	

项目编码	011103004002	项目名称	浅色地胶地面	计量单位	m2	工程量	1497.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-41	水泥基自流平砂浆地面	10m2	0.1	146.32	311.8	1.15	52.06	14.75	14.63	31.18	0.12	5.21	1.48
独立费	地面地胶	m2	1		129					129			
综合人工工日		小计							14.63	160.18	0.12	5.21	1.48
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													181.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自流平复合砂浆	kg	4	7.77	31.08			
	其它材料费	元	0.1	1	0.1			
	地面地胶	m2	1	129	129			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	160.18		--	

项目编码	010606012018	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	24.952

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.304929	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.95		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.64	3628.8	210.57	681.38	193.01
14.5732工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.4
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.995	1	18.99		
	红丹防锈漆	kg	7.745	12.86	99.6		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3628.8	--	

项目编码	011302001036	项目名称	水晶交易区吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	2092.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		

	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001037	项目名称	四层水晶交易区纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	596.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.53	--	

项目编码	011302001038	项目名称	四层水晶交易区白深灰色铝挂板吊顶	计量单位	m2	工程量	1401.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	四层水晶交易区白深灰色铝挂板吊顶	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四层水晶交易区白深灰色铝挂板吊顶	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011304001029	项目名称	四层水晶交易区平顶凹槽造型	计量单位	m	工程量	185.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	平顶灯带	10m	0.1	152.22	246.06	8.78	56.83	16.1	15.22	24.61	0.88	5.68	1.61
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.05	158.12	160.26		55.82	15.81	7.91	8.01		2.79	0.79
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							28.08	41.1	0.88	10.22	2.9

0.238工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							83.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.012	1372.08	16.46		
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.1	13	14.3		
	自攻螺钉M4×15	十个	5.52	0.26	1.44		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.1	--	

项目编码	011304001030	项目名称	四层水晶交易区柱子周围LED回光灯槽	计量单位	m	工程量	55.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	95.72	5.33	67.69	19.18	18.64	9.57	0.53	6.77	1.92

15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.062	158.12	160.26		55.82	15.81	9.8	9.94		3.46	0.98
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							33.4	27.99	0.53	11.98	3.39
0.2831工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.348	13	17.52		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.017	0.26	1.56		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28	--	

项目编码	011407002016	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	723.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002031	项目名称	四层内商铺白色烤漆风口	计量单位	个	工程量	45.00

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	检修孔 1200×200	10个	0.1	505.04	1091		178.28	50.5	50.5	109.1		17.83	5.05
综合人工工日		小计							50.5	109.1		17.83	5.05
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口					m2	0.25	430	107.5				
	其它材料费					元	1.6	1	1.6				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	109.1			--	

项目编码	011304002032	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	180.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2	5.16	1.03				
	其它材料费					元	0.12	1	0.12				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.15			--	

项目编码	011204001022	项目名称	四层水晶交易区墙砖干挂	计量单位	m2	工程量	669.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0192	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	30.13	67.1	4.04	12.06	3.42
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	783.52	2156.88	10.35	280.24	79.39	78.35	215.69	1.04	28.02	7.94
综合人工工日		小计							108.48	282.79	5.08	40.09	11.36
0.9194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													447.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢					t	0.02	3087.18	62.36				

	电焊条J422	kg	0.346	4.97	1.72		
	氧气	m3	0.288	2.83	0.82		
	乙炔气	m3	0.058	14.05	0.81		
	防锈漆	kg	0.089	12.86	1.15		
	油漆溶剂油	kg	0.009	12.01	0.11		
	其它材料费	元	1.263	1	1.26		
	米黄色墙砖（内商铺）1200×600	m2	1.025	169.79	174.03		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		
	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	-0.12	--	
	材料费小计			--	282.79	--	

项目编码	011205002004	项目名称	独立柱面墙砖干挂	计量单位	m2	工程量	335.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.008669	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	13.61	30.3	1.83	5.45	1.54
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.1	924.55	4780.13	10.35	330.02	93.49	92.46	478.01	1.04	33	9.35
综合人工工日		小计							106.06	508.31	2.86	38.45	10.89
0.8988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													666.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.009	3087.18	28.09		
	电焊条J422	kg	0.156	4.97	0.78		
	氧气	m3	0.13	2.83	0.37		
	乙炔气	m3	0.026	14.05	0.37		
	防锈漆	kg	0.04	12.86	0.52		
	油漆溶剂油	kg	0.004	12.01	0.05		
	其它材料费	元	1.119	1	1.12		
	深色墙砖（内商铺）1200×600	m2	2.57	169.79	436.36		
	不锈钢连接件	套	3	3.86	11.58		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	6.25	1.63	10.19		
	硅酮密封胶	L	0.22	68.6	15.09		

	环氧树脂胶	L	0.04	47.17	1.89		
	水	m3	0.014	4.27	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	508.31	--	

项目编码	011204001023	项目名称	消火栓暗门（墙砖）	计量单位	樘	工程量	10.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0747	1569.4	3494.85	210.58	628.33	178.01	117.23	261.07	15.73	46.94	13.3
14-96换	大规格面砖 型钢龙骨干挂	10m2	0.016	783.5	2156.88	10.38	280.25	79.38	12.54	34.51	0.17	4.48	1.27
14-215换	12mm防水纸面石膏板墙面	10m2	0.272	143.96	214.56		50.82	14.4	39.16	58.36		13.82	3.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.272	49.56	84.78		17.49	4.96	13.48	23.06		4.76	1.35
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.272	193.41	83.71		68.27	19.34	52.61	22.77		18.57	5.26
综合人工工日		小计							235.02	399.76	15.9	88.57	25.09
1.9916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													764.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.078	3087.18	242.03		
	电焊条J422	kg	1.345	4.97	6.68		
	氧气	m3	1.121	2.83	3.17		
	乙炔气	m3	0.224	14.05	3.15		
	防锈漆	kg	0.347	12.86	4.47		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	2.249	1	2.25		
	米黄色墙砖（内商铺）1200×600	m2	0.164	169.79	27.85		
	不锈钢连接件	套	0.48	3.86	1.85		
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	1	1.63	1.63		
	硅酮密封胶	L	0.035	68.6	2.41		
	环氧树脂胶	L	0.006	47.17	0.3		
	水	m3	0.002	4.27	0.01		
	12mm防水纸面石膏板	m2	2.992	18	53.86		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	9.384	0.48	4.5		

	的确良布	m	5.549	4	22.2		
	密封油膏	kg	0.038	5.57	0.21		
	内墙乳胶漆	kg	1.088	17.2	18.71		
	羧甲基纤维素	kg	0.087	2.14	0.19		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.299	4.29	1.28		
	大白粉	kg	2.978	0.73	2.17		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	399.76	--	

项目编码	011210003008	项目名称	四层水晶交易区玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	25.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-52换	固定门、窗制安钢化玻璃	10m2	0.1	372.88	2364.97	7.2	134.17	38.01	37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
综合人工工日		小计							37.29	236.5	0.72	13.42	3.8
0.316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													291.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95
	玻璃胶	L	0.045	34.3	1.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.54	--	234.95

项目编码	010805005008	项目名称	四层水晶交易区玻璃地弹门	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-50换	无框钢化玻璃开启门扇制安	10m2	0.1	1465.56	3078.31	7.2	519.88	147.28	146.56	307.83	0.72	51.99	14.73
16-308	地弹簧安装	只	0.555556	35.4	265.16	0.19	12.56	3.56	19.67	147.31	0.11	6.98	1.98
16-319换	成品拉丝不锈钢拉手安装	副	0.555556	16.52	192.55	1	6.18	1.75	9.18	106.97	0.56	3.43	0.97
16-312换	无框玻璃门锁安装	把	0.277778	20.06	65.76		7.08	2.01	5.57	18.27		1.97	0.56
综合人工工日		小计							180.97	580.38	1.38	64.37	18.24
1.5337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													845.34

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	12mm厚C类安全防火玻璃12mm	m2	1.03			228.11	234.95
	门夹(下夹、顶夹)	m	0.929	56.6	52.58		
	橡胶垫条	m	0.956	8.58	8.2		
	玻璃胶	L	0.227	34.3	7.79		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.25	0.26	0.07		
	普通木成材	m3	0.002	1372.08	2.74		
	其它材料费	元	4.611	1	4.61		
	地弹簧	个	0.561	258	144.76		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.111	0.69	0.77		
	成品拉丝不锈钢拉手	套	0.561	188.66	105.86		
	无框玻璃门锁	把	0.281	64.32	18.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	345.43	--	234.95

项目编码	010606013008	项目名称	四层公共部分商铺玻璃隔墙钢骨架	计量单位	t	工程量	1.227

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
综合人工工日		小计							1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
13.2999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6081.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	其它材料费	元	13.69	1	13.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3494.85	--	

项目编码	011208001035	项目名称	门头钢骨架外安装水泥纤维板	计量单位	m2	工程量	90.00

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.1	121.54	332.61		42.9	12.15	12.15	33.26		4.29	1.22
14-216换	岩棉	10m2	0.1	43.07	78.91		15.2	4.31	4.31	7.89		1.52	0.43
综合人工工日		小计							16.46	41.15		5.81	1.65
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥纤维板					m2	1.05	30.1	31.61				
	自攻螺钉M5×25～30					十个	3.45	0.48	1.66				
	岩棉					m2	0.525	15.01	7.88				
	铁钉70mm					kg	0.003	3.6	0.01				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	41.15			--	

项目编码	011102001015	项目名称	四层防风室石材地面	计量单位	m2	工程量	17.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.13	22.17	236.92	67.12	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.072	4.27	0.31				
	拿铁啡石材25mm					m2	1.1	456	501.6				
	干粉型粘结剂					kg	6	4.29	25.74				
	白水泥					kg	0.3	0.62	0.19				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	合金钢切割锯片					片	0.03	68.6	2.06				
	其它材料费					元	1	1	1				

	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.441	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011104001004	项目名称	四层防风室地毯地面	计量单位	m2	工程量	17.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	防风室地毯地面	m2	1		1204					1204			
综合人工工日		小计								1204			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1204

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防风室地毯地面	m2	1	1204	1204		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1204	--	

项目编码	010606012019	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.359

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.39	3494.85	210.56	628.33	177.99	1569.39	3494.85	210.56	628.33	177.99
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.306964	28.32	25.25		10	2.83	150.29	134		53.07	15.02
综合人工工日		小计							1719.68	3628.85	210.56	681.4	193.01
14.5738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.85		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.444	12.01	29.35		

	其它材料费	元	18.997	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.748	12.86	99.64		
	砂纸	张	5.413	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	-0.26	--	
	材料费小计			--	3628.89	--	

项目编码	011302001039	项目名称	四层防风室吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	34.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	50.33	--	

项目编码	011302001040	项目名称	防风室吊顶天棚铝板	计量单位	m2	工程量	43.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.001748	1569.38	3494.88	210.51	628.38	178.06	2.74	6.11	0.37	1.1	0.31
15-46换	铝板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.01	158.12	1793.27		55.82	15.81	1.58	17.93		0.56	0.16
综合人工工日		小计							4.32	24.04	0.37	1.66	0.47
0.0366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	0.002	3087.18	5.56		
	电焊条J422	kg	0.032	4.97	0.16		
	氧气	m3	0.026	2.83	0.07		
	乙炔气	m3	0.005	14.05	0.07		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	0.024	1	0.02		
	防风室天棚铝板1mm	m2	0.115	155	17.83		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.414	0.26	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	24.04	--	

项目编码	011302001041	项目名称	四层防风室纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	0.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.15	160.31		55.85	15.85	15.82	16.03		5.59	1.59
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.15	160.31		55.85	15.85	15.82	16.03		5.59	1.59
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.54	84.77		17.54	4.92	4.95	8.48		1.75	0.49
综合人工工日		小计							36.58	40.54		12.92	3.66

0.3108工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	40.52	--	

项目编码	011407002017	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	0.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.38	83.69		68.31	19.38	19.34	8.37		6.83	1.94
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.94
0.1646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002033	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	10.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011204001024	项目名称	防风室墙面石材干挂	计量单位	m2	工程量	23.40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.015402	1569.4	3494.84	210.57	628.33	178	24.17	53.83	3.24	9.68	2.74
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	4794.24	23.3	367.28	104.05	101.72	479.42	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							125.89	533.25	5.57	46.41	13.15
1.0668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													724.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.016	3087.18	50.01		
	电焊条J422	kg	0.277	4.97	1.38		
	氧气	m3	0.231	2.83	0.65		
	乙炔气	m3	0.046	14.05	0.65		
	防锈漆	kg	0.072	12.86	0.92		
	油漆溶剂油	kg	0.007	12.01	0.09		
	其它材料费	元	5.211	1	5.21		
	深色石材20mm	m2	1.02	421	429.42		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	-0.1	--	
	材料费小计			--	533.24	--	

项目编码	011102001016	项目名称	电梯厅地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	13.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.13	22.17	236.92	67.12	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	645.41	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	拿铁啡石材25mm	m2	1.1	456	501.6		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.441	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011102001017	项目名称	电梯厅石材地面	计量单位	m2	工程量	147.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5727.13	22.17	236.92	67.12	64.9	572.71	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	682.81	2.56	26.65	7.55

0.618工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		792.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	米黄石材25mm	m2	1.1	490	539		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	682.81	--	

项目编码	010606012020	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	1.756

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.306264	28.32	25.25		10	2.83	150.27	133.98		53.06	15.02
综合人工工日		小计							1719.67	3628.83	210.57	681.39	193.02

14.5735工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		6433.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢	t	1.05	3087.18	3241.54		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.996	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.747	12.86	99.63		
	砂纸	张	5.412	0.94	5.09		

	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3628.82	--	

项目编码	011302001042	项目名称	电梯厅吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	240.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
其它材料费	元	0.539	1	0.54		
普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001043	项目名称	电梯厅纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	147.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	160.26		55.82	15.81	15.81	16.03		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							36.58	40.53		12.91	3.66
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.3	13	29.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.53	--	

项目编码	011304001031	项目名称	电梯厅LED回光灯槽	计量单位	m	工程量	152.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	70.43	5.33	67.69	19.18	18.64	7.04	0.53	6.77	1.92
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.043	158.12	160.26		55.82	15.81	6.8	6.89		2.4	0.68
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							30.4	22.41	0.53	10.92	3.09
0.2576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.935	13	12.15		
	自攻螺钉M4×15	十个	5.23	0.26	1.36		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		

	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	22.42	--	

项目编码	010810002007	项目名称	电梯厅暗窗帘盒	计量单位	m	工程量	12.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、9.5mm纸面石膏板	100m	0.01	1327.52	998	3.76	469.92	133.12	13.28	9.98	0.04	4.7	1.33
15-46换	9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.04	158.12	160.26		55.82	15.82	6.32	6.41		2.23	0.63
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							24.56	24.87	0.04	8.68	2.46
0.2081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	1.1		
	9.5mm纸面石膏板	m2	0.933	13	12.12		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.381	0.26	0.88		
	其它材料费	元	2.477	1	2.48		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	24.86	--	

项目编码	011407002018	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	224.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002034	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	25.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011206001012	项目名称	电梯厅栏杆下石材盖板	计量单位	m2	工程量	3.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.003857	1569.63	3494.81	210.37	628.15	177.78	6.05	13.48	0.81	2.42	0.69
14-142说2.8换	钢骨架上干挂石材 零星(大理石、花岗岩板上钻孔成槽由供应商完成)	10m2	0.1	1354.06	5265.57	13.31	482.66	136.74	135.41	526.56	1.33	48.27	13.67
综合人工工日		小计							141.46	540.04	2.14	50.69	14.36
1.1989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													748.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.004	3087.18	12.66		
	电焊条J422	kg	0.069	4.97	0.34		

	氧气	m3	0.058	2.83	0.16		
	乙炔气	m3	0.012	14.05	0.16		
	防锈漆	kg	0.018	12.86	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.002	12.01	0.02		
	其它材料费	元	5.053	1	5.05		
	米黄石材25mm	m2	1.02	490	499.8		
	石材用硅酮密封胶	L	0.22	72.89	16.04		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	泡沫条	m	2.868	1.29	3.7		
	其他材料费			--	-0.15	--	
	材料费小计			--	540.04	--	

项目编码	011204001025	项目名称	电梯厅墙、柱面石材干挂(钢骨架含量、石材厚度)	计量单位	m2	工程量	316.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0132	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	20.72	46.13	2.78	8.29	2.35
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	5192.04	23.3	367.28	104.05	101.72	519.2	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							122.43	565.34	5.11	45.02	12.75
1.0376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													750.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.014	3087.18	42.91		
	电焊条J422	kg	0.238	4.97	1.18		
	氧气	m3	0.198	2.83	0.56		
	乙炔气	m3	0.04	14.05	0.56		
	防锈漆	kg	0.061	12.86	0.79		
	油漆溶剂油	kg	0.006	12.01	0.08		
	其它材料费	元	5.181	1	5.18		
	胜安娜石材20mm	m2	1.02	460	469.2		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	-0.12	--	

	材料费小计	--	565.34	--	

项目编码	011207001007	项目名称	电梯厅门头包磨砂仿铜不锈钢	计量单位	m2	工程量	49.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.003886	1569.43	3494.83	210.55	628.35	178.01	6.1	13.58	0.82	2.44	0.69
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	140.42	543.62	0.24	49.65	14.07	14.04	54.36	0.02	4.97	1.41
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-199换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	189.98	2715.94		67.06	19	19	271.59		6.71	1.9
综合人工工日		小计							58.14	344.24	0.84	20.82	5.9
0.4927工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													429.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.004	3087.18	12.66		
	电焊条J422	kg	0.07	4.97	0.35		
	氧气	m3	0.058	2.83	0.16		
	乙炔气	m3	0.012	14.05	0.16		
	防锈漆	kg	0.018	12.86	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.027	12.01	0.32		
	其它材料费	元	0.162	1	0.16		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	1.02	260	265.2		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	-0.06	--	
	材料费小计			--	344.24	--	

项目编码	010808004004	项目名称	电梯厅磨砂仿铜不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	33.08

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.022228	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	34.88	77.68	4.68	13.97	3.96
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	140.42	543.62	0.24	49.65	14.07	14.04	54.36	0.02	4.97	1.41
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.1	298.54	2715.94		105.38	29.85	29.85	271.59		10.54	2.99
综合人工工日		小计							97.78	408.35	4.7	36.18	10.25
0.8286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													557.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.023	3087.18	71.93		
	电焊条J422	kg	0.4	4.97	1.99		
	氧气	m3	0.333	2.83	0.94		
	乙炔气	m3	0.067	14.05	0.94		
	防锈漆	kg	0.103	12.86	1.33		
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43		
	其它材料费	元	0.413	1	0.41		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	1.02	260	265.2		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	408.34	--	

项目编码	011105006005	项目名称	电梯厅磨砂仿铜不锈钢踢脚线	计量单位	m	工程量	98.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.00109	1569.39	3494.81	210.58	628.29	178.01	1.71	3.81	0.23	0.68	0.19
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.009	298.54	2715.94		105.38	29.85	2.69	24.44		0.95	0.27
综合人工工日		小计							4.4	28.25	0.23	1.63	0.46

0.0373工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							34.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.001	3087.18	3.4		
	电焊条J422	kg	0.02	4.97	0.1		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	m3	0.003	14.05	0.05		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	0.015	1	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	0.092	260	23.87		
	万能胶	kg	0.013	17.15	0.22		
	玻璃胶	L	0.011	34.3	0.36		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	011502001004	项目名称	电梯厅墙面磨砂仿铜不锈钢装饰线	计量单位	m	工程量	98.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.00109	1569.39	3494.81	210.58	628.29	178.01	1.71	3.81	0.23	0.68	0.19
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.013	298.54	2715.94		105.38	29.85	3.88	35.31		1.37	0.39
综合人工工日		小计							5.59	39.12	0.23	2.05	0.58
0.0474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	热镀锌型钢			t	0.001	3087.18	3.4						
	电焊条J422			kg	0.02	4.97	0.1						
	氧气			m3	0.016	2.83	0.05						
	乙炔气			m3	0.003	14.05	0.05						
	防锈漆			kg	0.005	12.86	0.07						
	油漆溶剂油			kg	0.001	12.01	0.01						
	其它材料费			元	0.015	1	0.01						
	磨砂仿铜不锈钢镜面板			m2	0.133	260	34.48						
	万能胶			kg	0.018	17.15	0.31						
	玻璃胶			L	0.015	34.3	0.52						

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	39.12	--	

项目编码	011503001009	项目名称	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	计量单位	m	工程量	12.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	m	1		1303					1303			
综合人工工日		小计								1303			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1303

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯磨砂仿铜不锈钢栏杆	m	1	1303	1303		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1303	--	

项目编码	010904003004	项目名称	四层卫生间、清洁间地面砂浆防水	计量单位	m2	工程量	241.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121换	平面抹防水砂浆	10m2	0.1	97.94	502.65		34.57	9.79	9.79	50.27		3.46	0.98
综合人工工日		小计							9.79	50.27		3.46	0.98
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物砂浆	kg	46.977	1.07	50.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.27	--	

项目编码	010904002004	项目名称	四层卫生间、清洁间地面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	241.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116换	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂2.0mm	10m2	0.1	82.6	279.15		29.16	8.26	8.26	27.92		2.92	0.83
综合人工工日		小计							8.26	27.92		2.92	0.83

0.07工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							39.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.031	10.3	10.62		
	聚氨酯乙料	kg	1.597	10.3	16.45		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.91	--	

项目编码	010401012007	项目名称	卫生间包管道	计量单位	m3	工程量	5.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-51	墙面砌贴1/2标准砖(M5混合砂浆)	m3	1	158.12	278.48	7.16	58.34	16.53	158.12	278.48	7.16	58.34	16.53
综合人工工日		小计							158.12	278.48	7.16	58.34	16.53
1.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													518.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.58	40.8	227.66		
	水	m3	0.252	4.27	1.08		
	水泥32.5级	kg	57.168	0.25	14.29		
	中砂	t	0.456	67.39	30.7		
	石灰膏	m3	0.023	209.83	4.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	278.48	--	

项目编码	011201001007	项目名称	包管道墙面抹灰	计量单位	m2	工程量	27.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9说4	砖墙内墙抹水泥砂浆(窗间墙单独抹灰或镶贴块料面层)	10m2	0.1	198.12	48.22	5.53	71.89	20.37	19.81	4.82	0.55	7.19	2.04
综合人工工日		小计							19.81	4.82	0.55	7.19	2.04
0.1679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	4.27	0.06		
	水泥32.5级	kg	9.567	0.25	2.39		
	中砂	t	0.035	67.39	2.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	010401012008	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m2	工程量	14.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55换	砖台阶(M5混合砂浆)	10m2	0.1	582.92	1068.21	24.12	214.29	60.7	58.29	106.82	2.41	21.43	6.07
综合人工工日		小计							58.29	106.82	2.41	21.43	6.07
0.494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													195.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖240×115×53	百块	2.2	40.8	89.76		
	水	m3	0.052	4.27	0.22		
	水泥32.5级	kg	19.352	0.25	4.84		
	中砂	t	0.154	67.39	10.39		
	石灰膏	m3	0.008	209.83	1.62		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	106.82	--	

项目编码	010404001004	项目名称	碎砖垫层	计量单位	m3	工程量	11.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-102	基础垫层碎砖干铺	m3	1	67.26	58.94	1.13	24.14	6.84	67.26	58.94	1.13	24.14	6.84
综合人工工日		小计							67.26	58.94	1.13	24.14	6.84
0.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	炉渣	m3	0.065	43.72	2.84		
	碎砖	t	1.65	34	56.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.94	--	

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	37.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-4	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-37.76	-47.46	-2.19	-14.1	-4	-3.78	-4.75	-0.22	-1.41	-0.4
综合人工工日		小计							6.14	4.72	0.24	2.25	0.64
0.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.032	4.27	0.14		
	水泥32.5级	kg	8.08	0.25	2.02		
	中砂	t	0.014	67.39	0.95		
	碎石5～16mm	t	0.024	66.06	1.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.71	--	

项目编码	011102001018	项目名称	四层卫生间、清洁间地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	2.40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.13	94.67	4.58	36.58	10.38	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.75	-1.08	-7.04	-2	-1.89	-2.38	-0.11	-0.7	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴 多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.13	22.17	236.92	67.13	64.9	535.31	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.93	645.41	2.57	26.65	7.55
0.6179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	拿铁啡石材25mm	m2	1.1	456	501.6		

	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.449	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	645.39	--	

项目编码	011102003014	项目名称	四层卫生间及清洁间块料地面	计量单位	m2	工程量	185.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1034.63	9.1	141.09	39.97	39.06	103.46	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	103.46	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖300*600	m2	1.02	90.9	92.72		
	水泥32.5级	kg	20.581	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.46	--	

项目编码	010606012021	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	2.07

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.305121	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.95		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.64	3628.8	210.57	681.38	193.01
14.5734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6433.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢				t		1.05		3087.18	3241.54			
	电焊条J422				kg		18		4.97	89.46			
	氧气				m3		15		2.83	42.45			
	乙炔气				m3		3		14.05	42.15			
	防锈漆				kg		4.65		12.86	59.8			
	油漆溶剂油				kg		2.443		12.01	29.34			
	其它材料费				元		18.995		1	19			
	红丹防锈漆				kg		7.746		12.86	99.61			
	砂纸				张		5.411		0.94	5.09			
	白布				m2		0.106		3.43	0.36			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3628.81		--	

项目编码	011302001044	项目名称	四层卫生间、清洁间吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	173.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆				kg		0.786		5.15	4.05			
	胀头、胀管				套		1.326		0.43	0.57			
	双螺母双垫片Φ8				副		1.326		0.51	0.68			
	其它材料费				元		0.539		1	0.54			

	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001045	项目名称	四层卫生间、清洁间吊顶天棚纸面石膏板	计量单位	m2	工程量	313.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45换	12mm防水纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	132.16	206.97		46.65	13.22	13.22	20.7		4.67	1.32
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							18.17	29.18		6.41	1.82
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板	m2	1.1	18	19.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.18	--	

项目编码	011304001032	项目名称	四层卫生间小便斗上方回光灯槽	计量单位	m	工程量	15.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	120.1	5.33	67.69	19.18	18.64	12.01	0.53	6.77	1.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							23.6	20.49	0.53	8.52	2.41
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板	m2	0.594	18	10.69		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.49	--	

项目编码	010810002008	项目名称	四层卫生间吊顶回风口凹槽	计量单位	m	工程量	37.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、12mm防水纸面石膏板	100m	0.01	1327.51	915.34	3.78	469.93	133.13	13.28	9.15	0.04	4.7	1.33
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	84.78		17.49	4.96	4.96	8.48		1.75	0.5
综合人工工日		小计							18.23	17.63	0.04	6.45	1.83
0.1545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	1.1		
	12mm防水纸面石膏板	m2	0.295	18	5.32		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.477	1	2.48		
	的确良布	m	2.04	4	8.16		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	17.63	--	

项目编码	011407002019	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	191.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	83.71		68.27	19.34	19.34	8.37		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	8.37		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	17.2	6.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	011304002035	项目名称	白色烤漆风口	计量单位	m	工程量	37.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	白色烤漆风口	m	1	505.04	695.4		178.28	50.5	505.04	695.4		178.28	50.5
综合人工工日		小计							505.04	695.4		178.28	50.5
4.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1429.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口	m2	1.58	430	679.4		
	其它材料费	元	16	1	16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	695.4	--	

项目编码	011304002036	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	86.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	0.2		5.16	1.03			
	其它材料费					元	0.12		1	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.15		--	

项目编码	011204003007	项目名称	卫生间、清洁间块料墙面	计量单位	m2	工程量	498.48

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	569.94	977.25	6.72	203.56	57.67	56.99	97.73	0.67	20.36	5.77
18-34	墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.600023	64.9	3.93	2.14	23.67	6.7	38.94	2.36	1.28	14.2	4.02
综合人工工日		小计							95.94	100.08	1.96	34.56	9.79
0.813工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													242.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米黄墙砖300×600					m2	1.025		90.9	93.17			
	白水泥					kg	0.15		0.62	0.09			
	棉纱头					kg	0.01		5.57	0.06			
	水					m3	0.016		4.27	0.07			
	抛光轮					个	0.15		3.86	0.58			
	金钢轮					个	0.028		64.32	1.78			
	水泥32.5级					kg	8.695		0.25	2.17			
	中砂					t	0.031		67.39	2.1			
	石灰膏					m3			209.83	0.04			
	901胶					kg	0.004		2.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	100.07		--	

项目编码	011210005007	项目名称	卫生间防火板隔断	计量单位	m2	工程量	216.24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	卫生间防火板隔断	m2	1		258					258			
综合人工工日		小计								258			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													258
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	卫生间防火板隔断					m2	1	258	258					
	其他材料费							--				--		
	材料费小计							--	258			--		

项目编码	011210005008	项目名称	小便斗防火板隔断	计量单位	块	工程量	15.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	小便斗防火板隔断	m2	0.4025		258					103.85			
综合人工工日		小计								103.85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	小便斗防火板隔断					m2	0.403	258	103.85					
	其他材料费							--	0.01			--		
	材料费小计							--	103.85			--		

项目编码	011204001026	项目名称	小便斗大西洋灰背景墙	计量单位	m2	工程量	22.77

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.030202	1569.41	3494.85	210.57	628.33	178	47.4	105.55	6.36	18.98	5.38
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	5151.24	23.3	367.28	104.05	101.72	515.12	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							149.12	620.68	8.69	55.7	15.78
1.2637工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													849.97
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	热镀锌型钢	t	0.032	3087.18	97.86		
	电焊条J422	kg	0.544	4.97	2.7		
	氧气	m3	0.453	2.83	1.28		
	乙炔气	m3	0.091	14.05	1.27		
	防锈漆	kg	0.14	12.86	1.81		
	油漆溶剂油	kg	0.015	12.01	0.17		
	其它材料费	元	5.414	1	5.41		
	大西洋灰石材20mm	m2	1.02	456	465.12		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	620.68	--	

项目编码	011207001008	项目名称	艺术玻璃饰面	计量单位	m2	工程量	28.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	227.74	635.64	6.51	82.69	23.43	22.77	63.56	0.65	8.27	2.34
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	303.26	1326.53		107.05	30.33	30.33	132.65		10.71	3.03
18-15换	金属装饰条 阴阳角线	100m	0.010812	358.73	379.94	19.99	133.7	37.88	3.88	4.11	0.22	1.45	0.41
综合人工工日		小计							75.98	205.03	0.87	27.13	7.69
0.6439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													316.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.006	1586.47	9.2		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	其它材料费	元	0.353	1	0.35		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		

	艺术玻璃6mm	m2	1.18	103	121.54		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	拉丝不锈钢角线10*10	m	1.135	3.26	3.7		
	万能胶	kg	0.01	17.15	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	205.02	--	

项目编码	011505001004	项目名称	四层卫生间洗漱台（含茶水间操作台）	计量单位	m2	工程量	12.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1327.5	3531.67	174.38	530.16	150.19	132.75	353.17	17.44	53.02	15.02
综合人工工日		小计							132.75	353.17	17.44	53.02	15.02
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													571.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英石20mm	m2	1.05	258	270.9		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		
	角钢	kg	23.4	3.09	72.31		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其它材料费	元	1	1	1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	353.16	--	

项目编码	011505010004	项目名称	四层卫生间镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	26.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40换	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	696.2	1444.5	6.1	247.91	70.23	69.62	144.45	0.61	24.79	7.02
综合人工工日		小计							69.62	144.45	0.61	24.79	7.02
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													246.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.007	1372.08	9.74		

	银镜6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.45	--	

项目编码	010801002010	项目名称	木质门带套-09A	计量单位	樘	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-09A	樘	1		2150					2150			
综合人工工日		小计								2150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-09A	樘	1	2150	2150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2150	--	

项目编码	010801002011	项目名称	木质门带套-11A	计量单位	樘	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-11A	樘	1		3870					3870			
综合人工工日		小计								3870			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3870

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-11A	樘	1	3870	3870		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3870	--	

项目编码	010801002012	项目名称	木质门带套-04A	计量单位	樘	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-04A	樘	1		2150					2150			
综合人工工日		小计								2150			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-04A	樘	1	2150	2150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2150	--	

项目编码	011503005007	项目名称	残疾人卫生间台盆扶手	计量单位	套	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42换	残疾人卫生间台盆扶手	10套	0.1	218.3	1214.5	4	78.5	22.2	21.83	121.45	0.4	7.85	2.22
综合人工工日		小计							21.83	121.45	0.4	7.85	2.22
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人卫生间台盆扶手	副	1.01	120	121.2		
	其它材料费	元	0.25	1	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.45	--	

项目编码	011503005008	项目名称	残疾人卫生间坐便器扶手	计量单位	套	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-42换	残疾人卫生间坐便器扶手	10套	0.1	218.3	2022.5	4	78.5	22.2	21.83	202.25	0.4	7.85	2.22
综合人工工日		小计							21.83	202.25	0.4	7.85	2.22
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													234.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人卫生间坐便器扶手	副	1.01	200	202		
	其它材料费	元	0.25	1	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.25	--	

项目编码	031004008010	项目名称	成品尿布台	计量单位	个	工程量	1.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	成品尿布台	10个	0.1	218.3	1214.5	4	78.5	22.2	21.83	121.45	0.4	7.85	2.22
综合人工工日		小计							21.83	121.45	0.4	7.85	2.22
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品尿布台					个	1.01		120	121.2			
	其它材料费					元	0.25		1	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	121.45		--	

项目编码	031004008011	项目名称	成品抽纸盒	计量单位	个	工程量	40.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	成品抽纸盒	10个	0.1	218.3	356	4	78.47	22.23	21.83	35.6	0.4	7.85	2.22
综合人工工日		小计							21.83	35.6	0.4	7.85	2.22
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品抽纸盒					个	1.01		35	35.35			
	其它材料费					元	0.25		1	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35.6		--	

项目编码	031004008012	项目名称	垃圾桶	计量单位	个	工程量	40.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	垃圾桶	10个	0.1		500					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	垃圾桶	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011102003015	项目名称	四层储藏室、空调机房块料地面	计量单位	m2	工程量	309.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1122.15	9.1	141.09	39.97	39.06	112.22	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	112.22	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	经济砖600*600	m2	1.02	99.48	101.47		
	水泥32.5级	kg	20.582	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.27	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.21	--	

项目编码	011105003004	项目名称	四层储藏室、空调机房块料踢脚线	计量单位	m	工程量	198.90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-71换	成品块料踢脚线干粉型粘结剂粘贴	10m	0.1	112.1	106.37	1	39.92	11.31	11.21	10.64	0.1	3.99	1.13
综合人工工日		小计							11.21	10.64	0.1	3.99	1.13
0.095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.07

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品块料踢脚线100mm	m2	0.162	42.88	6.95		

细	干粉型粘结剂	kg	0.675	4.29	2.9		
	水泥32.5级	kg	1.264	0.25	0.32		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.27	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	中砂	t	0.005	67.39	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.64	--	

项目编码	011407001007	项目名称	四层储藏室、空调机房顶面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	309.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	柱、梁及天棚面在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.32	93.19		65.06	18.43	18.43	9.32		6.51	1.84
综合人工工日		小计							18.43	9.32		6.51	1.84
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	17.2	7.96		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.32	--	

项目编码	011407001008	项目名称	四层储藏室、空调机房墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1142.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.56	93.19		59.15	16.76	16.76	9.32		5.92	1.68
综合人工工日		小计							16.76	9.32		5.92	1.68
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.463	17.2	7.96			
	901胶						kg	0.15	2.14	0.32			
	羧甲基纤维素						kg	0.035	2.14	0.07			
	大白粉						kg	0.513	0.73	0.37			
	滑石粉						kg	0.513	0.53	0.27			
	白水泥						kg	0.26	0.62	0.16			
	其它材料费						元	0.152	1	0.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.32		--	

项目编码	010503004004	项目名称	混凝土止水坎	计量单位	m3	工程量	2.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	圈梁(C20非泵送预拌砼)	m3	1	138.06	301.26	1.19	49.16	13.93	138.06	301.26	1.19	49.16	13.93
21-42说8	现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)	10m2	0.833017	352.82	186.95	10.48	128.24	36.33	293.91	155.73	8.73	106.83	30.26
综合人工工日		小计							431.97	456.99	9.92	155.99	44.19
3.6607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1099.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C20非泵送预拌砼)						m3	1.02	286.58	292.31			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.27	7.43			
	复合木模板18mm						m2	1.833	32.59	59.72			
	卡具						kg	0.483	4.18	2.02			
	钢管支撑						kg	1.408	3.59	5.05			
	周转木材						m3	0.045	1586.47	71.39			
	铁钉						kg	0.98	3.6	3.53			
	镀锌铁丝22#						kg	0.033	4.72	0.16			

	回库修理、保养费	元	0.891	1	0.89		
	其它材料费	元	7.997	1	8		
	塑料卡子	个	24.991	0.2	5		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	456.99	--	

项目编码	010402001008	项目名称	卫生间新增墙体	计量单位	m3	工程量	69.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间，底有砼坎台)	m3	1	125.08	203.94	2.14	44.91	12.72	125.08	203.94	2.14	44.91	12.72
综合人工工日		小计							125.08	203.94	2.14	44.91	12.72
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													388.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	191.23	184.92		
	水	m3	0.126	4.27	0.54		
	水泥32.5级	kg	17.17	0.25	4.29		
	中砂	t	0.137	67.39	9.23		
	石灰膏	m3	0.007	209.83	1.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	203.94	--	

项目编码	010402001009	项目名称	其他部位新增墙体-200厚	计量单位	m3	工程量	160.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间，底无砼坎台)	m3	1	125.08	206.1	2.39	45	12.75	125.08	206.1	2.39	45	12.75
综合人工工日		小计							125.08	206.1	2.39	45	12.75
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													391.32

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		

细	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	191.23	174.98		
	水	m3	0.129	4.27	0.55		
	水泥32.5级	kg	19.19	0.25	4.8		
	中砂	t	0.153	67.39	10.3		
	石灰膏	m3	0.008	209.83	1.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	206.1	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2303.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1	30.68	16.81		10.83	3.07	3.07	1.68		1.08	0.31
14-11	混凝土墙内墙抹水泥砂浆	10m2	0.1	186.44	48.44	5.4	67.72	19.18	18.64	4.84	0.54	6.77	1.92
综合人工工日		小计							21.71	6.53	0.54	7.86	2.23
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.019	4.27	0.08		
	水泥32.5级	kg	9.888	0.25	2.47		
	中砂	t	0.034	67.39	2.29		
	901胶	kg	0.008	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	011210002004	项目名称	轻钢龙骨水泥纤维板隔墙	计量单位	m2	工程量	763.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180换	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	107.38	458.82	6.8	40.31	11.42	10.74	45.88	0.68	4.03	1.14
14-217换	水泥纤维板	10m2	0.2	121.54	332.61		42.9	12.15	24.31	66.52		8.58	2.43
14-216换	防火岩棉	10m2	0.1	86.14	157.83		30.41	8.61	8.61	15.78		3.04	0.86
综合人工工日		小计							43.66	128.19	0.68	15.65	4.43
0.37工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													192.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	U型轻钢龙骨100×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	水泥纤维板	m2	2.1	30.1	63.21		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	防火岩棉	m2	1.05	15.01	15.76		
	铁钉70mm	kg	0.006	3.6	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.19	--	

项目编码	011208001036	项目名称	隔墙与幕墙接口处铝板包边收口	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-128换	铝板包边收口	10m	0.1	76.7	198.53	3.1	28.17	7.98	7.67	19.85	0.31	2.82	0.8
综合人工工日		小计							7.67	19.85	0.31	2.82	0.8
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1372.08	0.27		
	细木工板δ12mm	m2	0.105	27.44	2.88		
	铝板1mm	m2	0.105	155	16.28		
	万能胶	kg	0.003	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.6	0.04		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其它材料费	元	0.134	1	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.85	--	

项目编码	011102001019	项目名称	楼梯间及前室地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	105.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.68	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.73	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56说6换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案(有两条(或以上)镶边者)	10m2	0.1	713.9	5353.13	22.17	259.83	73.61	71.39	535.31	2.22	25.98	7.36
综合人工工日		小计							79.41	542.41	2.56	28.94	8.2
0.673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													661.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.27	0.31		
	拿铁啡石材25mm	m2	1.1	456	501.6		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	542.41	--	

项目编码	011102001020	项目名称	楼梯间及前室石材地面	计量单位	m2	工程量	4094.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	448.4	1312.58	9.88	161.77	45.83	44.84	131.26	0.99	16.18	4.58
综合人工工日		小计							44.84	131.26	0.99	16.18	4.58
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													197.85

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	国产白麻20mm	m2	1.02	120	122.4		

细	水泥32.5级	kg	16.992	0.25	4.25		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031	4.27	0.13		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.049	67.39	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.26	--	

项目编码	011105002001	项目名称	楼梯间及前室石材踢脚线	计量单位	m	工程量	3799.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-51换	石材块料面板 干粉型石材专用粘结剂贴踢脚线	10m	0.1	80.24	230.73	0.93	28.65	8.12	8.02	23.07	0.09	2.87	0.81
综合人工工日		小计							8.02	23.07	0.09	2.87	0.81
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	国产白麻	m2	0.153	120	18.36		
	石材专用粘结剂	kg	1.05	4.29	4.5		
	白水泥	kg	0.04	0.62	0.02		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	合金钢切割锯片	片	0.001	68.6	0.04		
	水	m3	0.004	4.27	0.02		
	其它材料费	元	0.075	1	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	23.08	--	

项目编码	011106001001	项目名称	楼梯间石材楼梯面	计量单位	m2	工程量	13340.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-45换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆贴楼梯	10m2	0.1	765.82	1353.66	13.86	275.23	77.97	76.58	135.37	1.39	27.52	7.8
综合人工工日		小计							76.58	135.37	1.39	27.52	7.8

0.649工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							248.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	国产白麻20mm	m2	1.05	120	126		
	水泥32.5级	kg	16.992	0.25	4.25		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.012	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031	4.27	0.13		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.049	67.39	3.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	135.36	--	

项目编码	011407001009	项目名称	楼梯间墙面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	29314.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.56	93.19		59.15	16.76	16.76	9.32		5.92	1.68
综合人工工日		小计							16.76	9.32		5.92	1.68
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内墙乳胶漆			kg	0.463	17.2	7.96						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.53	0.27						
	白水泥			kg	0.26	0.62	0.16						
	其它材料费			元	0.152	1	0.15						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	9.31				--		

项目编码	011407001010	项目名称	楼梯间顶面乳胶漆	计量单位	m2	工程量	6112.8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.32	93.19		65.06	18.43	18.43	9.32		6.51	1.84
综合人工工日		小计							18.43	9.32		6.51	1.84
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆				kg		0.463		17.2	7.96			
	901胶				kg		0.15		2.14	0.32			
	羧甲基纤维素				kg		0.035		2.14	0.07			
	大白粉				kg		0.513		0.73	0.37			
	滑石粉				kg		0.513		0.53	0.27			
	白水泥				kg		0.26		0.62	0.16			
	其它材料费				元		0.152		1	0.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.32		--	

项目编码	011407001011	项目名称	楼梯间墙面外墙乳胶漆	计量单位	m2	工程量	7354.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面2遍	10m2	0.1	80.24	10.61		28.32	8.02	8.02	1.06		2.83	0.8
17-169	901胶白水泥满批腻子 抹灰面增减批白水泥腻子1遍	10m2	0.1	37.76	2.85		13.33	3.78	3.78	0.29		1.33	0.38
17-230换	内墙 防霉涂料 抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	114.46	69.48		40.4	11.45	11.45	6.95		4.04	1.15
综合人工工日		小计							23.25	8.29		8.21	2.33
0.197工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉				kg		0.083		0.73	0.06			
	白水泥				kg		0.688		0.62	0.43			
	901胶				kg		0.332		2.14	0.71			
	石膏粉325目				kg		0.083		0.36	0.03			
	其它材料费				元		0.117		1	0.12			
	外墙乳胶漆				kg		0.45		15.44	6.95			

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	8.28	--	

项目编码	011407001012	项目名称	楼梯间顶面外墙乳胶漆	计量单位	m2	工程量	1528.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面2遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.1	88.26	10.61		31.16	8.83	8.83	1.06		3.12	0.88
17-169注2	901胶白水泥满批腻子 抹灰面增减批白水泥腻子1遍(柱、梁、天棚面上批腻子)	10m2	0.1	41.54	2.85		14.66	4.15	4.15	0.29		1.47	0.42
17-230换	内墙 防霉涂料 抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	114.46	69.48		40.4	11.45	11.45	6.95		4.04	1.15
综合人工工日		小计							24.43	8.29		8.62	2.44
0.207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	0.62	0.43		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	其它材料费	元	0.117	1	0.12		
	外墙乳胶漆	kg	0.45	15.44	6.95		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.3	--	

项目编码	011301001001	项目名称	楼梯间抹灰	计量单位	m2	工程量	7641.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	160.48	30.07	3.27	57.8	16.38	16.05	3.01	0.33	5.78	1.64
综合人工工日		小计							16.05	3.01	0.33	5.78	1.64
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.8

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014	4.27	0.06		

细	水泥32.5级	kg	5.455	0.25	1.36		
	中砂	t	0.019	67.39	1.3		
	石灰膏	m3	0.001	209.83	0.25		
	901胶	kg	0.008	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3	--	

项目编码	011503001010	项目名称	楼梯靠墙扶手	计量单位	m	工程量	1669.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	楼梯靠墙扶手	m	1		190					190			
综合人工工日		小计								190			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯靠墙扶手	m	1	190	190		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	190	--	

项目编码	011503001011	项目名称	楼梯扶手栏杆	计量单位	m	工程量	465.30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	楼梯扶手栏杆	m	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯扶手栏杆	m	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011503001012	项目名称	楼梯间幕墙边护窗栏杆	计量单位	m	工程量	421.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	楼梯间幕墙边护窗栏杆	m	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯间幕墙边护窗栏杆						m	1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码	011101001001	项目名称	商铺水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	29067.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆楼地面 厚20mm	10m2	0.1	106.2	49.94	5.03	39.26	11.12	10.62	4.99	0.5	3.93	1.11
13-23*2	水泥砂浆楼地面 厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	30.68	24.4	2.51	11.72	3.32	3.07	2.44	0.25	1.17	0.33
综合人工工日		小计							13.69	7.43	0.75	5.1	1.44
0.116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.047	4.27	0.2		
	水泥32.5级	kg	16.933	0.25	4.23		
	中砂	t	0.045	67.39	3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.44	--	

项目编码	011304002037	项目名称	检修口	计量单位	个	工程量	3359.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61换	成品检修孔	10个	0.1	212.4	485.21	12	79.21	22.44	21.24	48.52	1.2	7.92	2.24
综合人工工日		小计							21.24	48.52	1.2	7.92	2.24
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.13

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.16	11.38		

细	铝检修口(成品)450×450	个	1.01	34.3	34.64		
	其它材料费	元	2.5	1	2.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	48.53	--	

项目编码	011102001021	项目名称	临幕墙店铺及卫生间栏杆下盖板或窗台板	计量单位	m	工程量	906.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44换	石材块料面板 干硬性水泥砂浆贴楼地面	10m2	0.1	448.4	1312.58	9.88	161.77	45.83	44.84	131.26	0.99	16.18	4.58
综合人工工日		小计							44.84	131.26	0.99	16.18	4.58
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													197.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深色石材（临幕墙店铺内）	m2	1.02	120	122.4		
	水泥32.5级	kg	16.992	0.25	4.25		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031	4.27	0.13		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.049	67.39	3.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.26	--	

项目编码	011208001037	项目名称	窗口吊顶铝板封边	计量单位	m	工程量	886.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1327.5	10145.62	3.77	469.94	133.13	13.28	101.46	0.04	4.7	1.33
综合人工工日		小计							13.28	101.46	0.04	4.7	1.33
0.1125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.8

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	1.1		
	细木工板δ18mm	m2	0.473	51.6	24.38		
	白色铝板1mm	m2	0.473	155	73.24		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	其它材料费	元	2.237	1	2.24		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	101.45	--	

项目编码	011503001013	项目名称	商铺内临幕墙边护窗栏杆	计量单位	m	工程量	886.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	商铺内临幕墙边护窗栏杆	m	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商铺内临幕墙边护窗栏杆	m	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011501001001	项目名称	水晶交易区柜台	计量单位	m	工程量	1297.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	水晶交易区柜台	m	1		2080					2080			
综合人工工日		小计								2080			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2080

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水晶交易区柜台	m	1	2080	2080		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2080	--	

项目编码	011501001002	项目名称	水晶交易区柜台（角柜）	计量单位	m	工程量	654.00

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	水晶交易区柜台（角柜）	m	1		2640					2640			
综合人工工日		小计								2640			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2640
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水晶交易区柜台（角柜）						m	1	2640	2640			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2640		--	

项目编码	011501001003	项目名称	水晶交易区柜台上灯箱	计量单位	m	工程量	1951.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	水晶交易区柜台上灯箱	m	1		558					558			
综合人工工日		小计								558			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													558
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水晶交易区柜台上灯箱						m	1	558	558			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	558		--	

项目编码	011102001022	项目名称	石材面开孔（疏散指示地灯孔）	计量单位	个	工程量	788.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-36注	石材面开孔(每个石材洞>0.015m2)	10个	0.1	92.04	2.68	1.03	32.85	9.31	9.2	0.27	0.1	3.29	0.93
综合人工工日		小计							9.2	0.27	0.1	3.29	0.93
0.078工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片						片	0.004	68.6	0.27			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.27		--	

项目编码	011102003016	项目名称	磁砖面开孔（疏散指示地灯孔）	计量单位	个	工程量	1039.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-37	瓷砖面开孔	10个	0.1	30.68	1.37	0.79	11.11	3.15	3.07	0.14	0.08	1.11	0.32
综合人工工日		小计							3.07	0.14	0.08	1.11	0.32
0.026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.002	68.6	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	011208001038	项目名称	中庭女儿墙外铝板干挂(含自动天窗室外设备)	计量单位	m2	工程量	2886.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.008288	1569.4	3494.85	210.57	628.33	178	13.01	28.97	1.75	5.21	1.48
14-161换	中庭铝板 铝龙骨	10m2	0.1	842.52	1797.79	148.93	349.98	99.15	84.25	179.78	14.89	35	9.92
综合人工工日		小计							97.26	208.74	16.64	40.21	11.39
0.8242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													374.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.009	3087.18	26.86		
	电焊条J422	kg	0.149	4.97	0.74		
	氧气	m3	0.124	2.83	0.35		
	乙炔气	m3	0.025	14.05	0.35		
	防锈漆	kg	0.039	12.86	0.5		
	油漆溶剂油	kg	0.004	12.01	0.05		
	其它材料费	元	0.674	1	0.67		
	铝板	m2	1.02	130	132.6		
	铝板专用龙骨	kg	1.44	18.44	26.55		
	硅酮密封胶	L	0.229	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.544	1.29	3.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	208.74	--	

项目编码	011507002001	项目名称	3.02-卫生间挂墙标识	计量单位	件	工程量	4.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	3.02-卫生间挂墙标识	件	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3.02-卫生间挂墙标识	件	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	011507002002	项目名称	3.03-卫生间门牌	计量单位	件	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	3.03-卫生间门牌	件	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3.03-卫生间门牌	件	1	900	900		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	011507002003	项目名称	3.04-设备间门牌	计量单位	件	工程量	13.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	3.04-设备间门牌	件	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3.04-设备间门牌	件	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	011507002004	项目名称	3.05-店铺编号	计量单位	件	工程量	90.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	3.05-店铺编号	件	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	3.05-店铺编号			件	1	200	200						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	200			--			

项目编码	011507002005	项目名称	4.01-电梯厅楼层号	计量单位	件	工程量	6.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	4.01-电梯厅楼层号	件	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	4.01-电梯厅楼层号			件	1	250	250						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	250			--			

项目编码	011507002006	项目名称	4.02-消防楼梯楼层号	计量单位	件	工程量	25.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	4.02-消防楼梯楼层号	件	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.02-消防楼梯楼层号						件	1	800	800			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	800		--	

项目编码	011507002007	项目名称	4.03-电梯编号	计量单位	件	工程量	6.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	4.03-电梯编号	件	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.03-电梯编号						件	1	400	400			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	400		--	

项目编码	011507002008	项目名称	4.05-电梯呼叫面板提示标识	计量单位	件	工程量	6.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	4.05-电梯呼叫面板提示标识	件	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.05-电梯呼叫面板提示标识						件	1	100	100			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	100		--	

项目编码	011507002009	项目名称	4.06-防火门常关标识	计量单位	件	工程量	144.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	4.06-防火门常关标识	件	1		130					130			
综合人工工日		小计								130			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.06-防火门常关标识					件	1	130	130				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	130			--	

项目编码	011507002010	项目名称	5.05-卷帘门提示标识	计量单位	件	工程量	62.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	5.05-卷帘门提示标识	件	1		90					90			
综合人工工日		小计								90			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5.05-卷帘门提示标识					件	1	90	90				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	90			--	

项目编码	011507002011	项目名称	6.01-车库入口标识	计量单位	件	工程量	4.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.01-车库入口标识	件	1		30000					30000			
综合人工工日		小计								30000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.01-车库入口标识					件	1	30000	30000				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	30000	--	

项目编码	011507002012	项目名称	6.02-墙面彩色分区	计量单位	组	工程量	6.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.02-墙面彩色分区	组	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.02-墙面彩色分区	组	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	011507002013	项目名称	6.03-柱子编号	计量单位	件	工程量	167.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.03-柱子编号	件	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.03-柱子编号	件	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011507002014	项目名称	6.04-车位编号及车位画线	计量单位	件	工程量	432.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.04-车位编号及车位画线	件	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.04-车位编号及车位画线	件	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011507002015	项目名称	4.07-消火栓标识	计量单位	套	工程量	230.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	4.07-消火栓标识	套	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.07-消火栓标识	套	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011507002016	项目名称	6.05-吊顶车行导向标识	计量单位	件	工程量	29.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.05-吊顶车行导向标识	件	1		5500					5500			
综合人工工日		小计								5500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.05-吊顶车行导向标识	件	1	5500	5500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5500	--	

项目编码	011507002017	项目名称	6.06-墙面标识	计量单位	组	工程量	6.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.06-墙面标识	组	1		3000					3000			

综合人工工日	小计		3000			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						3000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.06-墙面标识	组	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	011507002018	项目名称	6.07-人行道标识	计量单位	平米	工程量	1280.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.07-人行道标识	平米	1		300					300			

综合人工工日	小计		300			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.07-人行道标识	平米	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011507002019	项目名称	6.08-斑马线	计量单位	平米	工程量	472.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.08-斑马线	平米	1		350					350			

综合人工工日	小计		350			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.08-斑马线	平米	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011507002020	项目名称	6.09-地面行车符号标识	计量单位	件	工程量	64.00

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.09-地面行车符号标识	件	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.09-地面行车符号标识						件	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	011507002021	项目名称	6.10-车库反光防护角	计量单位	件	工程量	668.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.10-车库反光防护角	件	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.10-车库反光防护角						件	1	120	120			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120		--	

项目编码	011507002022	项目名称	6.11-车位挡车器	计量单位	套	工程量	432.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.11-车位挡车器	套	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.11-车位挡车器						套	1	150	150			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	150		--	

项目编码	011507002023	项目名称	6.12-减速带	计量单位	米	工程量	66.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.12-减速带	米	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.12-减速带	米	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011507002024	项目名称	6.13-行车道轮廓标	计量单位	件	工程量	192.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.13-行车道轮廓标	件	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.13-行车道轮廓标	件	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011507002025	项目名称	6.14-安全凸镜	计量单位	件	工程量	13.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	6.14-安全凸镜	件	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6.14-安全凸镜	件	1	700	700		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	700	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21说1.10	基本层满堂脚手架(8m以内)(天棚面层高<3.6m，吊筋与楼层的连结点高>3.6m)	10m2	4403.6845	89.21	20.1	6.29	17.48	6.69	392852.69	88514.06	27699.18	76976.41	29460.65
综合人工工日		小计							392852.69	88514.06	27699.18	76976.41	29460.65
3329.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									615502.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	4650.291	3.68	17113.07		
	底座	个	52.844	4.12	217.72		
	脚手架扣件	个	660.553	4.89	3230.1		
	周转木材	m3	15.853	1586.47	25150.78		
	镀锌铁丝8#	kg	871.93	4.2	3662.1		
	其它材料费	元	39131.141	1	39131.14		
	其他材料费			--	9.13	--	
	材料费小计			--	88514.05	--	

项目编码	011701002001	项目名称	中庭脚手架	计量单位	项	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-14	外墙镶(挂)贴双排外脚手架20m内	10m2	1201.594	107.38	63.7	10.49	21.57	8.25	129027.16	76541.54	12604.72	25918.38	9913.15
综合人工工日		小计							129027.16	76541.54	12604.72	25918.38	9913.15
1093.451工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									254004.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	4710.249	3.68	17333.71		
	底座	个	12.016	4.12	49.51		

	脚手架扣件	个	793.052	4.89	3878.02		
	周转木材	m3	6.008	1586.47	9531.51		
	镀锌铁丝8#	kg	2210.933	4.2	9285.92		
	其它材料费	元	36456.362	1	36456.36		
	其他材料费			--	6.51	--	
	材料费小计			--	76541.55	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-31	单独装饰工程垂直运输卷扬机运输高度20～30m，7～10层	10工日	13380			32.01	11.3	3.2			428293.8	151194	42816
综合人工工日		小计									428293.8	151194	42816
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													622303.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			1229632.14			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.7	1229632.14			
		增加费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	0.1	72331.3			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707005001	冬雨季施工						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	0.1	72331.3			
7	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.3	940306.93			
8	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	2.2	1591288.65			
9	011707010001	工程按质论价						
10	011707011001	住宅分户验收						
合计					3905890.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5000000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费	1796000		明细详见表-12-5
合计		6796000		

暂列金额明细表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		5000000	
合计			5000000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	06050109	15mm厚C类安全防火玻璃 15mm	m2	5060.833		259.84	1315006.82					
2	06050108	12mm厚C类安全防火玻璃 12mm	m2	11746.233		228.11	2679433.28					
合计							3994440.1					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费（按工程造价的2%计取）	89800000	详细内容见招标文件有关条款说明	项目价值	2	1796000
合计						1796000

规费、税金项目计价表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2424569.22		2424569.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	83033192.66	2.4	1992796.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	83033192.66	0.42	348739.41
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	83033192.66	0.1	83033.19
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	85457761.88	11	9400353.81
合计					11824923.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#馆室内装饰(1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	7530256.09	
1.1	人工费	2514791.58	
1.2	材料费	3821888.14	
1.3	施工机具使用费	37297	
1.4	企业管理费	900873.45	
1.5	利润	255223.49	
2	措施项目	794238.45	
2.1	单价措施项目费	352787.99	
2.2	总价措施项目费	441450.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	134011.75	
3	其他项目	198800	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费	198800	
4	规费	248880.2	
5	税金	964939.22	
6	工程造价	9737113.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下室电梯厅13、14、15						
1	011102001001	电梯厅地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	9.75	755.1	7362.23	
2	011102001002	电梯厅石材地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25mm米黄石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	89.12	792.5	70627.6	
3	010606012001	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	1.268	5946.02	7539.55	
4	011302001001	电梯厅吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 不上人型复杂吊顶；Φ8吊筋H=15002.龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨 主龙骨为60系列龙骨，副龙骨为50系列龙骨	m2	89.12	89.32	7960.2	
5	011302001002	电梯厅纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 12mm厚防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	89.12	61.02	5438.1	
6	011304001001	电梯厅LED回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯槽，展开面宽400mm2.面层材料品种、规格 12mm厚防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	25.24	52.83	1333.43	
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型 防水纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色防霉涂料3遍	m2	99.22	33.71	3344.71	
8	011304002001	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	22	4.07	89.54	
9	011204001001	电梯厅墙、柱面石材干挂(钢骨架含量、石材厚度)	1.安装方式 干挂2.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢；不锈钢干挂件3.面层材料品种、规格、颜色 20mm厚胜安娜石材4.缝宽、嵌缝材料种类 嵌缝剂5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	242.28	744.22	180309.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011207001001	电梯厅门头包磨砂仿铜不锈钢	1.龙骨材料种类、规格、中距 30*30*1.2mm钢方管2.基层材料种类、规格 木基层3.面层材料品种、规格、颜色 磨砂仿铜不锈钢4. 木基层防火涂料三度5. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	28.31	360.34	10201.23	
11	010808004001	电梯厅磨砂仿铜不锈钢门套	1.部位 电梯门套2.门套展开宽度 315mm3.骨架材料种类 40*20*1.2mm钢方管4.基层材料种类 木基层5.面层材料品种、规格 磨砂仿铜不锈钢6.防护材料种类 木基层防火涂料三度	m2	15.88	483.58	7679.25	
12	011406001001	电梯厅墙面白色防霉乳胶漆	1.基层类型 一般抹灰面2.刮腻子遍数 满批3遍3.油漆品种、刷漆遍数 防霉乳胶漆3遍4.部位 地下室电梯厅墙面	m2	31.36	32.85	1030.18	
13	011105006001	电梯厅磨砂仿铜不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度 50mm2.基层材料种类、规格 30*30*1.2mm钢方管3.面层材料品种、规格、颜色 L型50*40磨砂仿铜不锈钢	m	67.3	28.79	1937.57	
14	011502001001	电梯厅墙面磨砂仿铜不锈钢装饰线	1.基层类型 30*30*1.2mm钢方管2.线条材料品种、规格、颜色 U型50*40磨砂仿铜不锈钢	m	67.3	38.87	2615.95	
		分部小计					307469.16	
		地下室公共卫生间						
15	010904003001	卫生间、清洁间地面砂浆防水	1.防水层做法 聚合物水泥砂浆2.反边高度 300mm	m2	78.15	64.49	5039.89	
16	010904002001	卫生间、清洁间地面涂膜防水	1.防水膜品种 聚氨酯防水2.涂膜厚度、遍数 1.5mm厚3.反边高度 300mm	m2	78.15	39.92	3119.75	
17	010401012001	卫生间包管道	1.零星砌砖名称、部位 卫生间管道2.砖品种、规格、强度等级 轻质加气砼砌块3.砂浆强度等级、配合比 混合M5.0	m3	0.73	518.66	378.62	
18	011201001001	包管道墙面抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比 12mm 1:3水泥砂浆2.面层厚度、砂浆配合比 7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	3.63	34.42	124.94	
19	010401012002	砖砌台阶	1.零星砌砖名称、部位 卫生间蹲坑地台台阶2.砖品种、规格、强度等级 砼实心砖3.砂浆强度等级、配合比 M5混合砂浆4.台阶规格 共2踏，每踏150mm高	m2	4.94	195.03	963.45	
20	010404001001	碎砖垫层	1.部位 卫生间蹲坑地台2.垫层材料种类、配合比、厚度 250mm厚碎砖垫层	m3	3.9	158.31	617.41	
21	011101003001	细石混凝土楼地面	1.部位 卫生间地台2.面层厚度、混凝土强度等级 20mm厚C20细石混凝土	m2	13	13.99	181.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011102001003	卫生间、清洁间地面石材门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比 30厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比 石材专用粘结剂3.面层材料品种、规格、颜色 25厚拿铁啡石材4.嵌缝材料种类 填缝剂5.酸洗、打蜡要求 地面需做结晶处理	m2	0.4	755.13	302.05	
23	011102003001	卫生间及清洁间块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 300*600米黄防滑地砖 4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	64.61	161.64	10443.56	
24	010606012002	吊顶转换层	1. 吊顶空间超过1.5m做钢骨架转换层2. Φ10镀锌膨胀螺栓，5号热镀锌角钢3. 间距1000*1000mm	t	0.864	5945.93	5137.28	
25	011302001003	卫生间、清洁间吊顶天棚龙骨	1.吊顶形式，吊杆规格、高度 不上人型简单天棚吊顶,Φ8吊筋1500mm2.龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨 主龙骨为60系列龙骨，副龙骨为50系列龙骨	m2	60.71	89.32	5422.62	
26	011302001004	卫生间、清洁间吊顶天棚纸面石膏板	1.吊顶形式 不上人型复杂吊顶2.面层材料品种、规格 单层12mm防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层	m2	60.71	56.17	3410.08	
27	011304001002	卫生间平顶凹槽造型	1.灯带型式、尺寸 天棚U型槽造型，宽200mm，高150mm(展开面宽500mm)2.面层材料品种、规格 12mm厚防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4.详细做法及其他要求请参阅图纸	m	8.52	68.79	586.09	
28	010810002001	卫生间吊顶回风口凹槽	1. 蹲位上吊顶出风口凹槽造型，宽150，高1002.细木工板基层3. 12mm厚防水纸面石膏板4. 板缝贴的确良布两层5.成品L型15*15mm收边条6. 详细做法请参阅图纸	m	13	44.77	582.01	
29	011304001003	卫生间小便斗上方回光灯槽	1.灯带型式、尺寸 回光灯带，展开面宽580mm2.面层材料品种、规格 12mm厚防水纸面石膏板3.嵌缝材料种类 板缝贴的确良布2层4. 详细做法请参阅图纸	m	6.5	56.14	364.91	
30	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型 防水纸面石膏板2.喷刷涂料部位 天棚吊顶3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色防水乳胶漆3遍	m2	71.99	33.71	2426.78	
31	011304002002	白色烤漆风口	1. 风口制作安装2.风口材料品种、规格 白色烤漆铝风口，150mm宽	m	13	1429.22	18579.86	
32	011304002003	筒灯孔	1. 天棚面开筒灯孔	个	30	4.07	122.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011204003001	卫生间、清洁间块料墙面	1.墙体类型 内墙2.安装方式 粘贴3.面层材料品种、规格、颜色 300*600米黄墙砖，横向3*3V型缝	m2	187.31	242.43	45409.56	
34	011210005001	卫生间防火板隔断	1.隔断材料品种 木纹防火板隔断2.配件品种、规格 与结构楼板面有效固定，配套锁具、铰链等3.详细做法参见图纸。	m2	276.84	258	71424.72	
35	011210005002	小便斗防火板隔断	1.隔断材料品种 木纹防火板隔断，20mm厚，每块的尺寸为1150*350mm（详细做法请参与图纸）	块	17	103.85	1765.45	
36	011204001002	小便斗大西洋灰石材背景墙	1.部位 小便斗背景墙 2.安装方式 干挂3.骨架种类、规格 5#热镀锌角钢，出墙150mm，横向间距350mm竖向间距1000mm；膨胀螺栓固定 4.面层材料品种、规格、颜色 20mm大西洋灰石材	m2	9.75	835.26	8143.79	
37	011207001002	艺术玻璃饰面	1.基层材料种类、规格 木基层板安装在墙面上 2.面层材料品种、规格、颜色 6mm厚艺术玻璃3.木基层防火涂料三度4.压条材料种类、规格 L型成品拉丝不锈钢10*10mm压条收边	m2	14.63	314.89	4606.84	
38	011505001001	卫生间洗漱台（含茶水间操作台）	1.材料品种、规格、颜色 20mm厚石英石台面，台面宽600mm，挂边高280mm2.骨架、配件品种、规格 5#热镀锌角钢，膨胀螺栓3. 含挡水条、台面开洞等所有内容及工序4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	4.14	578.64	2395.57	
39	011505010001	卫生间镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格 6mm厚银镜2.基层材料种类 出墙200mm，木基层板3.防护材料种类 银镜周围包1.5mm厚拉丝不锈钢4. 详细做法及其他要求请参阅图纸	m2	33.35	246.49	8220.44	
40	010801002001	木质门带套-09A	1.门代号及洞口尺寸 09A，单扇成品木饰面复合门带门套（平开）；外框尺寸1000*2100mm；门扇尺寸920*2060mm2. 含门套、铰链、门吸、执手锁等配套五金3. 卫生间门，下部300高为1.5mm厚拉丝不锈钢百页；详细做法及其他要求请参阅图纸	樘	2	2150	4300	
41	031004008001	成品抽纸盒	1. 卫生间成品抽纸盒	个	13	67.9	882.7	
42	031004008002	垃圾桶	1. 卫生间垃圾桶	个	13	50	650	
		分部小计					205602.34	
		垃圾房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011102003002	块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 600*600经济砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	296.69	168.83	50090.17	
44	011407001001	顶面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面 2.喷刷涂料部位 顶面 3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色防霉乳胶漆3遍	m2	296.69	35.29	10470.19	
45	011204003002	块料墙面	1.墙体类型 内墙2.安装方式 粘贴3.面层材料品种、规格、颜色 300*600经济砖	m2	694.92	201.51	140033.33	
		分部小计					200593.69	
		地下室机房、物业用房及商铺						
46	011102003003	块料地面	1.找平层厚度、砂浆配合比 40mm干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 10mm素水泥膏3.面层材料品种、规格、颜色 600*600经济砖4.嵌缝材料种类 填缝剂	m2	11564.8	168.83	1952485.18	
47	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度 100mm2.粘贴层厚度、材料种类 水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色 成品地砖踢脚线	m	3425.54	27.09	92797.88	
48	011407001002	顶面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面 2.喷刷涂料部位 顶面 3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色防霉乳胶漆3遍	m2	13634.21	35.29	481151.27	
49	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型 一般抹灰面 2.喷刷涂料部位 储藏室墙面3.刮腻子要求 满批腻子3遍4.涂料品种、喷刷遍数 白色防霉乳胶漆3遍	m2	18796.02	32.85	617449.26	
		分部小计					3143883.59	
		地下室停车库						
50	011101003002	细石混凝土地面	1. 原地下室地面机械凿毛2.找平层厚度、砂浆配合比 50mm厚C20细石混凝土（含金刚砂）	m2	17557.79	35.82	628920.04	
51	011002002001	环氧地坪	1.部位 车库地坪2. 原细石混凝土地面打磨吸尘；1遍底涂；2遍中涂；1遍面涂（自流平）。	m2	17557.79	109.58	1923982.63	
52	011406001002	室内墙面、柱面油漆	1.基层类型 一般抹灰面 2.刮腻子遍数 3遍满批 3.油漆品种、刷漆遍数 喷刷外墙涂料3遍（根据甲方要求），图纸与此清单项目特征描述不符时，以此清单项目特征描述为准。4.部位 室内墙面、柱面	m2	12397.2	32.85	407248.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011406001003	天棚外墙乳胶漆	1.刮腻子遍数 3遍满批 2.油漆品种、刷漆遍数 喷刷外墙涂料3遍（根据甲方要求），图纸与此清单项目特征描述不符时，以此清单项目特征描述为准。3.部位 结构顶棚	m2	20191.46	35.29	712556.62	
		分部小计					3672707.31	
		分部分项合计					7530256.09	
1	011701006001	满堂脚手架	1.搭设高度 5m内	项	1	352787.99	352787.99	
		单价措施合计					352787.99	
合计							7883044.08	

综合单价分析表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

项目编码	011102001001	项目名称	电梯厅地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	9.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.74	4.57	36.61	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.74	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649.01	5353.17	22.17	236.92	67.12	64.9	535.32	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.93	645.42	2.56	26.65	7.55
0.6181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.4	0.32		
	拿铁啡石材25mm	m2	1.1	456	501.6		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	645.41	--	

项目编码	011102001002	项目名称	电梯厅石材地面	计量单位	m2	工程量	89.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.74	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度 35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-18.88	-23.74	-1.1	-7.05	-2	-1.89	-2.37	-0.11	-0.71	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴 多色简单图案	10m2	0.1	649	5727.17	22.17	236.92	67.12	64.9	572.72	2.22	23.69	6.71
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.92	682.82	2.56	26.65	7.55
0.618工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													792.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.072	4.4	0.32		
	米黄石材25mm	m2	1.1	490	539		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.3	0.62	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		
	中砂	t	0.054	67.39	3.63		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	682.82	--	

项目编码	010606012001	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	1.268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3007.46	210.57	628.33	178	1569.4	3007.46	210.57	628.33	178
17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.305047	28.32	25.25		10	2.83	150.24	133.95		53.05	15.01
综合人工工日		小计							1719.64	3141.41	210.57	681.38	193.01
14.5733工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5946.02

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	热镀锌5#角钢	t	1.05	2623	2754.15		
	电焊条J422	kg	18	4.97	89.46		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	12.86	59.8		
	油漆溶剂油	kg	2.443	12.01	29.34		
	其它材料费	元	18.995	1	19		
	红丹防锈漆	kg	7.745	12.86	99.6		
	砂纸	张	5.411	0.94	5.09		
	白布	m2	0.106	3.43	0.36		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3141.42	--	

项目编码	011302001001	项目名称	电梯厅吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	89.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.786	5.15	4.05		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	其它材料费	元	0.539	1	0.54		
	普通木成材	m3	0.001	1372.08	0.96		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		

	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001002	项目名称	电梯厅纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	89.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-46换	12mm防水纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	158.12	217.76		55.82	15.81	15.81	21.78		5.58	1.58
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	90.7		17.49	4.96	4.96	9.07		1.75	0.5
综合人工工日		小计							20.77	30.85		7.33	2.08
0.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板	m2	1.15	18	20.7		
	自攻螺钉M4×15	十个	4.14	0.26	1.08		
	的确良布	m	2.04	4.29	8.75		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	30.84	--	

项目编码	011304001001	项目名称	电梯厅LED回光灯槽	计量单位	m	工程量	25.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.44	86.92	5.33	67.69	19.18	18.64	8.69	0.53	6.77	1.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	90.7		17.49	4.96	4.96	9.07		1.75	0.5
综合人工工日		小计							23.6	17.76	0.53	8.52	2.41
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板	m2	0.41	18	7.37		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4.29	8.75		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.77	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	99.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	56.07		68.27	19.34	19.34	5.61		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	5.61		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	10.29	4.12		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.61	--	

项目编码	011304002001	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	22.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		

细	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011204001001	项目名称	电梯厅墙、柱面石材干挂(钢骨架含量、石材厚度)	计量单位	m2	工程量	242.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.0132	1569.4	3007.46	210.57	628.33	178	20.72	39.7	2.78	8.29	2.35
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	5192.04	23.3	367.28	104.05	101.72	519.2	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							122.43	558.9	5.11	45.02	12.75
1.0376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									744.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.014	2623	36.46		
	电焊条J422	kg	0.238	4.97	1.18		
	氧气	m3	0.198	2.83	0.56		
	乙炔气	m3	0.04	14.05	0.56		
	防锈漆	kg	0.061	12.86	0.79		
	油漆溶剂油	kg	0.006	12.01	0.08		
	其它材料费	元	5.181	1	5.18		
	胜安娜石材20mm	m2	1.02	460	469.2		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	-0.1	--	
	材料费小计			--	558.91	--	

项目编码	011207001001	项目名称	电梯厅门头包磨砂仿铜不锈钢	计量单位	m2	工程量	28.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.003024	1569.39	3007.48	210.51	628.39	178.04	4.75	9.09	0.64	1.9	0.54

14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	140.42	543.62	0.24	49.65	14.07	14.04	54.36	0.02	4.97	1.41
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-199换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	189.98	2087.11		67.06	19	19	208.71		6.71	1.9
综合人工工日		小计							56.78	276.87	0.66	20.28	5.75
0.4812工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													360.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.003	2623	8.39		
	电焊条J422	kg	0.054	4.97	0.27		
	氧气	m3	0.045	2.83	0.13		
	乙炔气	m3	0.009	14.05	0.13		
	防锈漆	kg	0.014	12.86	0.18		
	油漆溶剂油	kg	0.027	12.01	0.32		
	其它材料费	元	0.15	1	0.15		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	1.02	198.35	202.32		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--	-0.07	--	
	材料费小计			--	276.87	--	

项目编码	010808004001	项目名称	电梯厅磨砂仿铜不锈钢门套	计量单位	m2	工程量	15.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.022236	1569.41	3007.45	210.56	628.32	177.99	34.9	66.87	4.68	13.97	3.96
14-185	墙面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	140.42	543.62	0.24	49.65	14.07	14.04	54.36	0.02	4.97	1.41
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.1	298.54	2087.11		105.38	29.85	29.85	208.71		10.54	2.99

综合人工工日	小计			97.79	334.65	4.71	36.18	10.25
0.8287工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								483.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.023	2623	61.38			
	电焊条J422	kg	0.4	4.97	1.99			
	氧气	m3	0.334	2.83	0.94			
	乙炔气	m3	0.067	14.05	0.94			
	防锈漆	kg	0.103	12.86	1.33			
	油漆溶剂油	kg	0.036	12.01	0.43			
	其它材料费	元	0.413	1	0.41			
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18			
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35			
	白布	m2	0.002	3.43	0.01			
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	1.02	198.35	202.32			
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4			
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99			
	其他材料费			--	-0.14		--	
	材料费小计			--	334.65		--	

项目编码	011406001001	项目名称	电梯厅墙面白色防霉乳胶漆	计量单位	m2	工程量	31.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176换	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷防霉乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.56	85.04		59.15	16.76	16.76	8.5		5.92	1.68
综合人工工日		小计							16.76	8.5		5.92	1.68
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内墙防霉涂料			kg	0.463	15.44	7.15						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.53	0.27						
	白水泥			kg	0.26	0.62	0.16						
	其它材料费			元	0.152	1	0.15						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	8.5	--	

项目编码	011105006001	项目名称	电梯厅磨砂仿铜不锈钢踢脚线	计量单位	m	工程量	67.30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.001091	1569.35	3007.49	210.63	628.34	178.07	1.71	3.28	0.23	0.69	0.19
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.009	298.55	2087.11		105.38	29.85	2.69	18.78		0.95	0.27
综合人工工日		小计							4.4	22.07	0.23	1.63	0.46
0.0373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.79

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌型钢	t	0.001	2623	2.89		
电焊条J422	kg	0.02	4.97	0.1		
氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
乙炔气	m3	0.003	14.05	0.05		
防锈漆	kg	0.005	12.86	0.07		
油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
其它材料费	元	0.015	1	0.01		
磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	0.092	198.35	18.21		
万能胶	kg	0.013	17.15	0.22		
玻璃胶	L	0.011	34.3	0.36		
其他材料费			--	0.12	--	
材料费小计			--	22.07	--	

项目编码	011502001001	项目名称	电梯厅墙面磨砂仿铜不锈钢装饰线	计量单位	m	工程量	67.30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.001091	1569.35	3007.49	210.63	628.34	178.07	1.71	3.28	0.23	0.69	0.19
14-202换	磨砂仿铜不锈钢镜面板 柱帽、柱脚及其它	10m2	0.013	298.54	2087.11		105.38	29.85	3.88	27.13		1.37	0.39
综合人工工日		小计							5.59	30.41	0.23	2.06	0.58
0.0474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.001	2623	2.89		
	电焊条J422	kg	0.02	4.97	0.1		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	m3	0.003	14.05	0.05		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.001	12.01	0.01		
	其它材料费	元	0.015	1	0.01		
	磨砂仿铜不锈钢镜面板	m2	0.133	198.35	26.3		
	万能胶	kg	0.018	17.15	0.31		
	玻璃胶	L	0.015	34.3	0.52		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	30.41	--	

项目编码	010904003001	项目名称	卫生间、清洁间地面砂浆防水	计量单位	m2	工程量	78.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121换	平面抹防水砂浆	10m2	0.1	97.94	502.65		34.57	9.79	9.79	50.27		3.46	0.98
综合人工工日		小计							9.79	50.27		3.46	0.98
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物砂浆	kg	46.977	1.07	50.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	50.26	--	

项目编码	010904002001	项目名称	卫生间、清洁间地面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	78.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116换	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	82.6	279.15		29.16	8.26	8.26	27.92		2.92	0.83
综合人工工日		小计							8.26	27.92		2.92	0.83
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.031	10.3	10.62		
	聚氨酯乙料	kg	1.597	10.3	16.45		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.91	--	

项目编码	010401012001	项目名称	卫生间包管道	计量单位	m3	工程量	0.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-51	墙面砌贴1/2标准砖(M5混合砂浆)	m3	1	158.12	278.51	7.16	58.34	16.53	158.12	278.51	7.16	58.34	16.53
综合人工工日		小计							158.12	278.51	7.16	58.34	16.53
1.3397工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													518.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.58	40.8	227.66		
	水	m3	0.252	4.4	1.11		
	水泥32.5级	kg	57.169	0.25	14.29		
	中砂	t	0.456	67.39	30.7		
	石灰膏	m3	0.023	209.83	4.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	278.51	--	

项目编码	011201001001	项目名称	包管道墙面抹灰	计量单位	m2	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9说4	砖墙内墙抹水泥砂浆(窗间墙单独抹灰或镶贴块料面层)	10m2	0.1	198.13	48.24	5.54	71.9	20.36	19.81	4.82	0.55	7.19	2.04
综合人工工日		小计							19.81	4.82	0.55	7.19	2.04
0.1678工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.42

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.015	4.4	0.07		

细	水泥32.5级	kg	9.575	0.25	2.39		
	中砂	t	0.035	67.39	2.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.83	--	

项目编码	010401012002	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m2	工程量	4.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55换	砖台阶(M5混合砂浆)	10m2	0.1	582.91	1068.28	24.13	214.29	60.71	58.29	106.83	2.41	21.43	6.07
综合人工工日		小计							58.29	106.83	2.41	21.43	6.07
0.4939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													195.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼实心砖240×115×53	百块	2.2	40.8	89.76		
	水	m3	0.052	4.4	0.23		
	水泥32.5级	kg	19.354	0.25	4.84		
	中砂	t	0.154	67.39	10.4		
	石灰膏	m3	0.008	209.83	1.62		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	106.83	--	

项目编码	010404001001	项目名称	碎砖垫层	计量单位	m3	工程量	3.90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-102	基础垫层碎砖干铺	m3	1	67.26	58.94	1.13	24.14	6.84	67.26	58.94	1.13	24.14	6.84
综合人工工日		小计							67.26	58.94	1.13	24.14	6.84
0.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	炉渣	m3	0.065	43.72	2.84		
	碎砖	t	1.65	34	56.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.94	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	13.00

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.74	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*-4	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-37.76	-47.48	-2.19	-14.1	-4	-3.78	-4.75	-0.22	-1.41	-0.4
综合人工工日		小计							6.14	4.73	0.24	2.25	0.64
0.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.032	4.4	0.14				
	水泥32.5级					kg	8.08	0.25	2.02				
	中砂					t	0.014	67.39	0.95				
	碎石5～16mm					t	0.024	66.06	1.61				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	4.72			--	

项目编码	011102001003	项目名称	卫生间、清洁间地面石材门槛石	计量单位	m2	工程量	0.40

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99	94.75	4.5	36.5	10.25	9.9	9.48	0.45	3.65	1.03
13-19*-2	找平层 (C20砼 16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	-19	-23.75	-1	-7	-2	-1.9	-2.38	-0.1	-0.7	-0.2
13-56换	石材块料面板 干粉粘结剂拼贴多色简单图案	10m2	0.1	649	5353.25	22.25	237	67	64.9	535.33	2.23	23.7	6.7
独立费	石材地面结晶处理	m2	1		103					103			
综合人工工日		小计							72.9	645.43	2.58	26.65	7.53
0.6175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													755.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.072	4.4	0.32				
	拿铁啡石材25mm					m2	1.1	456	501.6				
	干粉型粘结剂					kg	6	4.29	25.74				
	白水泥					kg	0.3	0.62	0.19				

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.03	68.6	2.06		
	其它材料费	元	1	1	1		
	石材地面结晶处理	m2	1	103	103		
	水泥32.5级	kg	20.483	0.25	5.12		
	中砂	t	0.054	67.39	3.64		
	碎石5～16mm	t	0.037	66.06	2.44		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	645.47	--	

项目编码	011102003001	项目名称	卫生间及清洁间块料地面	计量单位	m2	工程量	64.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1035.7	9.1	141.09	39.97	39.06	103.57	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	103.57	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									161.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防滑地砖300*600	m2	1.02	91	92.82		
	水泥32.5级	kg	20.581	0.25	5.15		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.033	4.4	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.065	67.39	4.37		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	103.56	--	

项目编码	010606012002	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.864

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	1	1569.4	3007.47	210.57	628.33	178	1569.4	3007.47	210.57	628.33	178

17-135	红丹防锈漆第1遍 金属面	10m2	5.303704	28.32	25.25		10	2.83	150.2	133.92		53.04	15.01
综合人工工日		小计							1719.6	3141.39	210.57	681.37	193.01
14.5729工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5945.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌5#角钢						t	1.05	2623	2754.15			
	电焊条J422						kg	18	4.97	89.46			
	氧气						m3	15	2.83	42.45			
	乙炔气						m3	3	14.05	42.15			
	防锈漆						kg	4.65	12.86	59.8			
	油漆溶剂油						kg	2.442	12.01	29.33			
	其它材料费						元	18.994	1	18.99			
	红丹防锈漆						kg	7.743	12.86	99.58			
	砂纸						张	5.41	0.94	5.09			
	白布						m2	0.106	3.43	0.36			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	3141.39		--	

项目编码	011302001003	项目名称	卫生间、清洁间吊顶天棚龙骨	计量单位	m2	工程量	60.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39换	全丝杆天棚吊筋 H=1050mmΦ8	10m2	0.1		53.59	3.02	1.07	0.3		5.36	0.3	0.11	0.03
15-12换	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400×600mm 复杂	10m2	0.1	261.96	449.62	3.4	93.67	26.54	26.2	44.96	0.34	9.37	2.65
综合人工工日		小计							26.2	50.32	0.64	9.47	2.68
0.222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆						kg	0.786	5.15	4.05			
	胀头、胀管						套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	其它材料费						元	0.539	1	0.54			
	普通木成材						m3	0.001	1372.08	0.96			
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5						m	0.34	2.23	0.76			

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.162	5.16	11.16		
	轻钢龙骨(大)60×27×1.5	m	1.937	9.03	17.49		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.3	0.34	0.44		
	小龙骨平面连接件	只	1.3	0.51	0.66		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.8	0.43	2.49		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60	只	2	0.64	1.28		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.33	--	

项目编码	011302001004	项目名称	卫生间、清洁间吊顶天棚纸面石膏板	计量单位	m2	工程量	60.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-45换	12mm防水纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	132.16	206.97		46.65	13.22	13.22	20.7		4.67	1.32
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	90.7		17.49	4.96	4.96	9.07		1.75	0.5
综合人工工日		小计							18.17	29.77		6.41	1.82
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板	m2	1.1	18	19.8		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	的确良布	m	2.04	4.29	8.75		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其它材料费	元	0.24	1	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.77	--	

项目编码	011304001002	项目名称	卫生间平顶凹槽造型	计量单位	m	工程量	8.52

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-64换	平顶灯带	10m	0.1	152.22	291.24	8.78	56.83	16.1	15.22	29.12	0.88	5.68	1.61
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.57	90.7		17.49	4.96	4.96	9.07		1.75	0.5
综合人工工日		小计							20.18	38.19	0.88	7.43	2.11
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材					m3	0.012	1372.08	16.46				
	12mm防水纸面石膏板					m2	0.63	18	11.34				
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9				
	其它材料费					元	0.662	1	0.66				
	的确良布					m	2.04	4.29	8.75				
	密封油膏					kg	0.014	5.57	0.08				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	38.19			--	

项目编码	010810002001	项目名称	卫生间吊顶回风口凹槽	计量单位	m	工程量	13.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66换	暗窗帘盒 细木工板、12mm防水纸面石膏板	100m	0.01	1327.54	915.31	3.77	469.92	133.15	13.28	9.15	0.04	4.7	1.33
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.56	90.7		17.49	4.96	4.96	9.07		1.75	0.5
综合人工工日		小计							18.23	18.22	0.04	6.45	1.83
0.1545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材					m3	0.001	1372.08	1.1				
	12mm防水纸面石膏板					m2	0.295	18	5.32				
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45				
	其它材料费					元	2.477	1	2.48				
	的确良布					m	2.04	4.29	8.75				
	密封油膏					kg	0.014	5.57	0.08				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	18.22			--	

项目编码	011304001003	项目名称	卫生间小便斗上方回光灯槽	计量单位	m	工程量	6.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65换	回光灯槽	10m	0.1	186.45	120.11	5.32	67.69	19.18	18.65	12.01	0.53	6.77	1.92
17-175*2换	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	49.55	90.71		17.49	4.95	4.96	9.07		1.75	0.5
综合人工工日		小计							23.6	21.08	0.53	8.52	2.41
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12mm防水纸面石膏板	m2	0.594	18	10.69		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其它材料费	元	0.662	1	0.66		
	的确良布	m	2.04	4.29	8.75		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.08	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	71.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-182注2	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	193.41	56.07		68.27	19.34	19.34	5.61		6.83	1.93
综合人工工日		小计							19.34	5.61		6.83	1.93
0.1639工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.4	10.29	4.12		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	5.61	--	

项目编码	011304002002	项目名称	白色烤漆风口	计量单位	m	工程量	13.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-60换	白色烤漆风口	m	1	505.04	695.4		178.28	50.5	505.04	695.4		178.28	50.5
综合人工工日		小计							505.04	695.4		178.28	50.5
4.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1429.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色烤漆风口	m2	1.58	430	679.4		
	其它材料费	元	16	1	16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	695.4	--	

项目编码	011304002003	项目名称	筒灯孔	计量单位	个	工程量	30.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	筒灯孔	10个	0.1	20.06	11.52		7.08	2.01	2.01	1.15		0.71	0.2
综合人工工日		小计							2.01	1.15		0.71	0.2
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.16	1.03		
	其它材料费	元	0.12	1	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.15	--	

项目编码	011204003001	项目名称	卫生间、清洁间块料墙面	计量单位	m2	工程量	187.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82换	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	569.94	978.3	6.72	203.56	57.67	56.99	97.83	0.67	20.36	5.77
18-34	墙地砖45°倒角磨边抛光	10m	0.600022	64.9	3.93	2.14	23.67	6.7	38.94	2.36	1.28	14.2	4.02

综合人工工日	小计			95.94	100.19	1.96	34.56	9.79
0.813工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								242.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	米黄墙砖300×600	m2	1.025	91	93.28			
	白水泥	kg	0.15	0.62	0.09			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.016	4.4	0.07			
	抛光轮	个	0.15	3.86	0.58			
	金钢轮	个	0.028	64.32	1.78			
	水泥32.5级	kg	8.695	0.25	2.17			
	中砂	t	0.031	67.39	2.1			
	石灰膏	m3		209.83	0.04			
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	100.18		--	

项目编码	011210005001	项目名称	卫生间防火板隔断	计量单位	m2	工程量	276.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	卫生间防火板隔断	m2	1		258					258			
综合人工工日		小计								258			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													258
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间防火板隔断			m2	1	258	258						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	258					--	

项目编码	011210005002	项目名称	小便斗防火板隔断	计量单位	块	工程量	17.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	小便斗防火板隔断	m2	0.4025		258					103.85			
综合人工工日		小计								103.85			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							103.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便斗防火板隔断	m2	0.403	258	103.85		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	103.85	--	

项目编码	011204001002	项目名称	小便斗大西洋灰石材背景墙	计量单位	m2	工程量	9.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61换	龙骨钢骨架制作	t	0.030205	1569.41	3007.47	210.56	628.32	178	47.4	90.84	6.36	18.98	5.38
14-136换	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1017.16	5151.24	23.3	367.28	104.05	101.72	515.12	2.33	36.73	10.41
综合人工工日		小计							149.12	605.96	8.69	55.71	15.78
1.2637工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													835.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌型钢	t	0.032	2623	83.15		
	电焊条J422	kg	0.544	4.97	2.7		
	氧气	m3	0.453	2.83	1.28		
	乙炔气	m3	0.091	14.05	1.27		
	防锈漆	kg	0.141	12.86	1.81		
	油漆溶剂油	kg	0.015	12.01	0.17		
	其它材料费	元	5.414	1	5.41		
	大西洋灰石材20mm	m2	1.02	456	465.12		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	605.96	--	

项目编码	011207001002	项目名称	艺术玻璃饰面	计量单位	m2	工程量	14.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-184	墙面细木工板基层钉在木楔上	10m2	0.1	227.74	635.64	6.51	82.69	23.43	22.77	63.56	0.65	8.27	2.34
17-92	刷防火涂料2遍 其它木材面	10m2	0.1	154.58	32.07		54.57	15.46	15.46	3.21		5.46	1.55
17-93	每增加防火涂料1遍 其它木材面	10m2	0.1	35.4	14.99		12.5	3.54	3.54	1.5		1.25	0.35
14-211换	玻璃粘贴在夹板基层上 墙面	10m2	0.1	303.26	1326.53		107.05	30.33	30.33	132.65		10.71	3.03
18-15换	金属装饰条 阴阳角线	100m	0.008886	358.69	379.92	20	133.69	37.85	3.19	3.38	0.18	1.19	0.34
综合人工工日		小计							75.29	204.3	0.83	26.87	7.61
0.638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													314.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.006	1586.47	9.2		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
	其它材料费	元	0.309	1	0.31		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	艺术玻璃6mm	m2	1.18	103	121.54		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	拉丝不锈钢角线10*10	m	0.933	3.26	3.04		
	万能胶	kg	0.008	17.15	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	204.29	--	

项目编码	011505001001	项目名称	卫生间洗漱台（含茶水间操作台）	计量单位	m2	工程量	4.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44换	石材洗漱台	10m2	0.1	1327.51	3604.2	174.37	530.17	150.19	132.75	360.42	17.44	53.02	15.02
综合人工工日		小计							132.75	360.42	17.44	53.02	15.02
1.1251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													578.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英石20mm	m2	1.05	258	270.9		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	4.97	3.14		

	角钢	kg	23.4	3.4	79.56		
	防锈漆	kg	0.098	12.86	1.26		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其它材料费	元	1	1	1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	360.41	--	

项目编码	011505010001	项目名称	卫生间镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	33.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40换	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	696.2	1444.5	6.1	247.91	70.23	69.62	144.45	0.61	24.79	7.02
综合人工工日		小计							69.62	144.45	0.61	24.79	7.02
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													246.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.007	1372.08	9.74		
	银镜6mm	m2	1.05	72.89	76.53		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	51.6	54.18		
	玻璃胶	L	0.116	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.45	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套-09A	计量单位	樘	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	木质门带套-09A	樘	1		2150					2150			
综合人工工日		小计								2150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套-09A	樘	1	2150	2150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2150	--	

项目编码	031004008001	项目名称	成品抽纸盒	计量单位	个	工程量	13.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	成品抽纸盒	10个	0.1	218.3	356	4	78.47	22.23	21.83	35.6	0.4	7.85	2.22
综合人工工日		小计							21.83	35.6	0.4	7.85	2.22
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品抽纸盒	个	1.01	35	35.35		
	其它材料费	元	0.25	1	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.6	--	

项目编码	031004008002	项目名称	垃圾桶	计量单位	个	工程量	13.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43换	垃圾桶	10个	0.1		500					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾桶	个	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	296.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1107.6	9.1	141.09	39.97	39.06	110.76	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	110.76	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	经济砖600*600	m2	1.02	100	102		
	水泥32.5级	kg	16.992	0.25	4.25		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031	4.4	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.049	67.39	3.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	110.75	--	

项目编码	011407001001	项目名称	顶面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	296.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4换	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.32	85.04		65.06	18.43	18.43	8.5		6.51	1.84
综合人工工日		小计							18.43	8.5		6.51	1.84
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙防霉涂料	kg	0.463	15.44	7.15		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	694.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-84换	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	706.82	978.3	6.72	251.88	71.35	70.68	97.83	0.67	25.19	7.14
综合人工工日		小计							70.68	97.83	0.67	25.19	7.14
0.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面经济砖300×600	m2	1.025	91	93.28		
	白水泥	kg	0.15	0.62	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.016	4.4	0.07		
	水泥32.5级	kg	8.695	0.25	2.17		
	中砂	t	0.031	67.39	2.1		
	石灰膏	m3		209.83	0.04		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	97.84	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料地面	计量单位	m2	工程量	11564.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81换	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	390.58	1107.6	9.1	141.09	39.97	39.06	110.76	0.91	14.11	4
综合人工工日		小计							39.06	110.76	0.91	14.11	4
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									168.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	经济砖600*600	m2	1.02	100	102		
	水泥32.5级	kg	16.992	0.25	4.25		
	白水泥	kg	0.1	0.62	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.003	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.031	4.4	0.14		
	其它材料费	元	0.5	1	0.5		
	中砂	t	0.049	67.39	3.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	110.75	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	3425.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-71换	缸砖成品块料踢脚线 干粉型粘结剂粘贴	10m	0.1	112.1	106.57	1	39.92	11.31	11.21	10.66	0.1	3.99	1.13
综合人工工日		小计							11.21	10.66	0.1	3.99	1.13
0.095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品块料踢脚线100mm	m2	0.162	43	6.97		
	干粉型粘结剂	kg	0.675	4.29	2.9		
	水泥32.5级	kg	1.264	0.25	0.32		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.001	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	水	m3	0.005	4.4	0.02		
	其它材料费	元	0.054	1	0.05		
	中砂	t	0.005	67.39	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.66	--	

项目编码	011407001002	项目名称	顶面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	13634.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4换	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.32	85.04		65.06	18.43	18.43	8.5		6.51	1.84
综合人工工日		小计							18.43	8.5		6.51	1.84
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙防霉涂料	kg	0.463	15.44	7.15		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		

	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.51	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	18796.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176换	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.56	85.04		59.15	16.76	16.76	8.5		5.92	1.68
综合人工工日		小计							16.76	8.5		5.92	1.68
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙防霉涂料	kg	0.463	15.44	7.15		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27		
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16		
	其它材料费	元	0.152	1	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.49	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土地面	计量单位	m2	工程量	17557.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	原混凝土地面凿毛	m2	1		6					6			
13-18	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚40mm	10m2	0.1	99.12	94.74	4.57	36.6	10.37	9.91	9.47	0.46	3.66	1.04
13-19*2	找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚度每增(减)5mm	10m2	0.1	18.88	23.74	1.1	7.05	2	1.89	2.37	0.11	0.71	0.2
综合人工工日		小计							11.8	17.85	0.57	4.37	1.24
0.1工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							35.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原混凝土地面凿毛	m2	1	6	6		
	水	m3	0.057	4.4	0.25		
	水泥32.5级	kg	20.442	0.25	5.11		
	中砂	t	0.036	67.39	2.41		
	碎石5～16mm	t	0.062	66.06	4.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.85	--	

项目编码	011002002001	项目名称	环氧地坪	计量单位	m2	工程量	17557.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	原地面打磨吸尘	m2	1		5					5			
13-41	水泥基自流平砂浆地面	10m2	0.1	146.32	311.8	1.15	52.06	14.75	14.63	31.18	0.12	5.21	1.48
13-42	环氧树脂自流平地面	10m2	0.1	146.32	298.09	6.2	53.84	15.25	14.63	29.81	0.62	5.38	1.53
综合人工工日		小计							29.26	65.99	0.74	10.59	3
0.248工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	原地面打磨吸尘			m2	1	5	5						
	自流平复合砂浆			kg	4	7.77	31.08						
	其它材料费			元	0.3	1	0.3						
	封闭层环氧底漆			kg	0.082	30	2.47						
	环氧树脂面漆			kg	0.471	33	15.53						
	环氧树脂色漆			kg	0.294	39	11.47						
	石英粉			kg	0.423	0.34	0.14						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	65.99				--		

项目编码	011406001002	项目名称	室内墙面、柱面油漆	计量单位	m2	工程量	12397.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176换	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷防霉乳胶漆3遍	10m2	0.1	167.56	85.04		59.15	16.76	16.76	8.5		5.92	1.68

综合人工工日	小计			16.76	8.5		5.92	1.68
0.142工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								32.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙防霉涂料	kg	0.463	15.44	7.15			
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32			
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07			
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37			
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27			
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16			
	其它材料费	元	0.152	1	0.15			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	8.49		--	

项目编码	011406001003	项目名称	天棚外墙乳胶漆	计量单位	m2	工程量	20191.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176注4换	内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	10m2	0.1	184.32	85.04		65.06	18.43	18.43	8.5		6.51	1.84
综合人工工日		小计							18.43	8.5		6.51	1.84
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙防霉涂料	kg	0.463	15.44	7.15			
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32			
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07			
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37			
	滑石粉	kg	0.513	0.53	0.27			
	白水泥	kg	0.26	0.62	0.16			
	其它材料费	元	0.152	1	0.15			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	8.51		--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20说1.10	基本层满堂脚手架(5m以内)(天棚面层高＜3.6m，吊筋与楼层的连结点高>3.6m)	10m2	3170.843	70.8	16.24	5.03	13.88	5.31	224495.68	51494.49	15949.34	44011.3	16837.18
综合人工工日		小计							224495.68	51494.49	15949.34	44011.3	16837.18
1902.506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													352787.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	脚手钢管			kg	2682.533	3.68	9871.72						
	底座			个	19.025	4.12	78.38						
	脚手架扣件			个	380.501	4.89	1860.65						
	周转木材			m3	9.513	1586.47	15091.3						
	镀锌铁丝8#			kg	494.652	4.2	2077.54						
	其它材料费			元	22525.669	1	22525.67						
	其他材料费					--	-10.77		--				
	材料费小计					--	51494.49		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			134011.75			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.7	134011.75			
		增加费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	0.1	7883.04			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	0.2	15766.09			
4	011707005001	冬雨季施工						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	0.1	7883.04			
7	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.3	102479.57			
8	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	2.2	173426.97			
9	011707010001	工程按质论价						
10	011707011001	住宅分户验收						
合计					441450.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费	198800		明细详见表-12-5
合计		198800		

暂列金额明细表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费（按工程造价的2%计取）	9940000	详细内容见招标文件有关条款说明	项目价值	2	198800
合计						198800

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	248880.2		248880.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8523294.54	2.4	204559.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8523294.54	0.42	35797.84
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8523294.54	0.1	8523.29
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	8772174.74	11	964939.22
合计					1213819.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#馆地下室室内装饰(2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5382699.33	937302.15
1.1	人工费	1096994.09	
1.2	材料费	3892007.84	
1.3	施工机具使用费	21193.41	
1.4	企业管理费	274248.54	
1.5	利润	98715.97	
2	措施项目	285283.07	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	285283.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	80740.49	
3	其他项目	120000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费	120000	
4	规费	169009.09	
5	税金	655269.06	
6	工程造价	6612260.55	937302.15

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		3#馆电气安装						
1	030404017001	配电箱1ALgg2	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
2	030404017002	配电箱1ALgg3	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
3	030404017003	配电箱1ALgg4-1	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置5、投标人根据实际情况自行考虑	台	1	10587.89	10587.89	
4	030404017004	配电箱1ALgg4-2	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
5	030404017005	配电箱2ALgg5，2ALgg7	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	2	10604.22	21208.44	
6	030404017006	配电箱2ALgg6	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
7	030404017007	配电箱2ALgg8	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
8	030404017008	配电箱2ALgg9	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
9	030404017009	配电箱1ALggz-1	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
10	030404017010	配电箱1ALggz-2	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
11	030404017011	配电箱2ALggz-1	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
12	030404017012	配电箱2ALggz-2	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
13	030404017013	配电箱1ALzs4-1	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	5819.87	5819.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱1ALzs4-2，1ALzs2，1ALzs3，2ALzs5~82、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	7	5829.66	40807.62	
15	030404017015	配电箱2ALzs9	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	5819.87	5819.87	
16	030404017016	配电箱1ALzsz-1~2，2ALzsz-1~2	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	4	5874.22	23496.88	
17	030404017017	配电箱3ALgg11	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
18	030404017018	配电箱3ALgg13	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
19	030404017019	配电箱3ALgg12	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
20	030404017020	配电箱3ALgg14	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
21	030404017021	配电箱3~4ALggz-1	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	2	10604.22	21208.44	
22	030404017022	配电箱4ALgg16	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	1	10587.89	10587.89	
23	030404017023	配电箱3~4ALggz-2	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	2	10604.22	21208.44	
24	030404017024	配电箱3ALzs11，4ALzs16	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	2	5846	11692	
25	030404017025	配电箱3~4ALzsz-1~2	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	4	5836.2	23344.8	
26	030404017026	配电箱3ALzs12~14	1、名称：配电箱2、安装方式：距地1.5m明装3、端子接线4、按设计图纸及规范要求配置	台	3	5836.2	17508.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404017027	商铺配电箱	1、名称：PZ30系列品牌配电箱2、安装方式：距地1.5m嵌入式安装3、端子接线4、配置品牌微型断路器63/3P 40A 1只，CSTM8-63/2P 16A 2只；CSTM8-63/2P 16A（含漏保）2只；CSTM8-63/2P 20A （含漏保）2只，按要求配置品牌可替代产品5、按规范要求箱内组件配置齐全	台	760	898.13	682578.8	
28	030404035001	单相安全型二，三极暗插座	1、名称：单相安全型二，三极暗插座2、规格、型号：250V，10A3、安装方式：距地0.3m安装	个	1093	36.85	40277.05	
29	030404035002	电视插座	1、名称：电视插座2、规格、型号：250V，10A3、安装方式：距地0.3m安装	个	13	25.63	333.19	
30	030404035003	单相安全型二，三极地插座	1、名称：单相安全型二，三极地插座2、规格、型号：250V，10A3、安装方式：装饰定	个	73	172.65	12603.45	
31	030404034001	一位单控开关	1、名称：一位单控开关2、规格、型号：250V，10A3、安装方式：距地1.3m安装	个	777	19.62	15244.74	
32	030404034002	两位单控开关	1、名称：两位单控开关2、规格、型号：250V，10A3、安装方式：距地1.3m安装	个	31	23.15	717.65	
33	030404034003	三位单控开关	1、名称：三位单控开关2、规格、型号：250V，10A3、安装方式：距地1.3m安装	个	27	30.77	830.79	
34	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒2、铁质	个	6070	5.22	31685.4	
35	030411006002	开关盒	1、名称：开关盒2、铁质	个	2214	5.24	11601.36	
36	030404031001	干手器	1、名称：干手器2、规格、型号：250V 1500W3、安装方式：距地1.2m安装	个	32	332.02	10624.64	
37	030412002001	金卤灯	1、名称：LED金卤灯2、规格、型号：35W3、安装方式：装饰吊顶	套	1276	193.95	247480.2	
38	030411004001	LED灯带	1、名称：LED灯带2、规格、型号：10W/m3、安装方式：装饰吊顶	m	9169.8	70.98	650872.4	
39	030412004001	LED防水筒灯	1、名称：LED防水筒灯2、规格、型号：7W3、安装方式：装饰吊顶	套	441	131.67	58066.47	
40	030412004002	LED嵌入式筒灯	1、名称：LED嵌入式筒灯2、规格、型号：7W3、安装方式：装饰吊顶	套	2566	126.62	324906.92	
41	030412001001	商铺节能灯头	1.名称 白炽灯2.型号 60W	套	760	47.43	36046.8	
42	030412001002	吸顶灯	1、名称：吸顶灯2、规格、型号：32W3、安装方式：吸顶	套	25	70.18	1754.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030412005001	1200*200格栅灯	1、名称：1200*200格栅灯2、规格、型号：T5 1x28W3、安装方式：装饰吊顶	套	100	152.58	15258	
44	030412004003	顶面暗藏灯具	1、名称：LED防水筒灯2、规格、型号：7W3、安装方式：装饰吊顶	套	902	94.34	85094.68	
45	030411003001	金属桥架100*100	1、型号、规格：100*1002、材质：钢制3、类型：槽式桥架4、支架：支架制作、安装、除锈5、桥架跨接连接	m	320.5	68.48	21947.84	
46	030411003002	金属桥架150*100	1、型号、规格：150*1002、材质：钢制3、类型：槽式桥架4、支架：支架制作、安装、除锈5、桥架跨接连接	m	2483.1	78.53	194997.84	
47	030411003003	金属桥架200*100	1、型号、规格：150*1002、材质：钢制3、类型：槽式桥架4、支架：支架制作、安装、除锈5、桥架跨接连接	m	76.2	86.57	6596.63	
48	031201003001	桥架及配管支架	1.桥架支架，明配管用吊筋2.按规范刷油	kg	6612	16.42	108569.04	
49	030411001001	配管JDG20	1、名称：电气配管JDG202、材质：JDG3、规格：JDG204、配置形式及部位：吊顶内敷设	m	32340.44	8.18	264544.8	
50	030411001002	配管JDG20	1、名称：电气配管JDG202、材质：JDG3、规格：JDG204、配置形式及部位：砖、墙混凝土结构暗配	m	6840.12	7.12	48701.65	
51	030411001003	配管JDG25	1、名称：电气配管JDG252、材质：JDG3、规格：JDG254、配置形式及部位：吊顶内暗敷设	m	9969.68	10.35	103186.19	
52	030411004002	配线WDZBYJ-2.5mm2	1、配线形式：管内穿线2、导线型号、材质、规格：WDZBYJ-2.5mm23、敷设部位或线制：吊顶内暗敷设	m	133960.62	3.17	424655.17	
53	030411004003	配线WDZBYJ-2.5	1.名称 配线2.配线形式 线槽配线3.型号 WDZBYJ-2.54.规格 2.5mm25.材质 铜	m	72772.4	2.78	202307.27	
54	030411004004	配线WDZBYJ-4mm2	1、配线形式：管内穿线2、导线型号、材质、规格：WDZBYJ-4mm23、敷设部位或线制：吊顶内暗敷设	m	27325.04	3.47	94817.89	
55	030408005001	面板	1.种类：面板	个	300	8.04	2412	
56	030413002001	开槽（JDG20）	1.名称：配管开槽2.规格：Φ20mm	m	3000	21.75	65250	
57	030413002002	开槽（JDG25）	1.名称：配管开槽2.规格：Φ25mm	m	3000	28.97	86910	
		分部小计					4212394.56	
		3#馆给排水安装						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031001003001	不锈钢管DN65	1.安装部位 室内2.介质给水,食品级304不锈钢 3.规格、压力等级 DN65*1.5mm,给水管最高工作压力：0.25MPa。生活给水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0MPa（热水管不得小雨1.5MPa);水压试验要求详见GB50242-2002。4.连接形式 卡压连接5.压力试验及吹、洗设计要求 气压试验，冲洗消毒。6.含距楼地面3.6m以上部分。	m	52.3	237.08	12399.28	
59	031001003002	不锈钢管DN50	1.安装部位 室内2.介质给水,食品级304不锈钢 3.规格、压力等级 DN50*1.5mm,给水管最高工作压力：0.25MPa。生活给水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0MPa（热水管不得小雨1.5MPa);水压试验要求详见GB50242-2002。4.连接形式 卡压连接5.压力试验及吹、洗设计要求 气压试验，冲洗消毒。6.含距楼地面3.6m以上部分。	m	181.2	92.86	16826.23	
60	031001003003	不锈钢管DN40	1.安装部位 室内2.介质给水,食品级304不锈钢 3.规格、压力等级 DN40*1.2mm,给水管最高工作压力：0.25MPa。生活给水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0MPa（热水管不得小雨1.5MPa);水压试验要求详见GB50242-2002。4.连接形式 卡压连接5.压力试验及吹、洗设计要求 气压试验，冲洗消毒。6.含距楼地面3.6m以上部分。	m	159.7	58.07	9273.78	
61	031001003004	不锈钢管DN32	1.安装部位 室内2.介质给水,食品级304不锈钢 3.规格、压力等级 DN32*1.2mm,给水管最高工作压力：0.25MPa。生活给水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0MPa（热水管不得小雨1.5MPa);水压试验要求详见GB50242-2002。4.连接形式 卡压连接5.压力试验及吹、洗设计要求 气压试验，冲洗消毒。6.含距楼地面3.6m以上部分。7. 暗敷管道选用外衬塑不锈钢管	m	19.6	75.43	1478.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031001003005	不锈钢管DN25	1.安装部位 室内2.介质给水,食品级304不锈钢3.规格、压力等级DN25*1.0mm,给水管最高工作压力：0.25MPa。生活给水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0MPa（热水管不得小雨1.5MPa);水压试验要求详见GB50242-2002。4.连接形式 卡压连接5.压力试验及吹、洗设计要求 气压试验，冲洗消毒。6.含距楼地面3.6m以上部分。7. 暗敷管道选用外衬塑不锈钢管	m	918.5	46.13	42370.41	
63	031001003006	不锈钢管DN20	1.安装部位 室内2.介质给水,食品级304不锈钢3.规格、压力等级DN20*1.0mm,给水管最高工作压力：0.25MPa。生活给水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0MPa（热水管不得小雨1.5MPa);水压试验要求详见GB50242-2002。4.连接形式 卡压连接5.压力试验及吹、洗设计要求 气压试验，冲洗消毒。6.含距楼地面3.6m以上部分。7. 暗敷管道选用外衬塑不锈钢管	m	103.2	62.98	6499.54	
64	031001003007	不锈钢管DN15	1.安装部位 室内2.介质给水,食品级304不锈钢3.规格、压力等级DN15*0.8mm,给水管最高工作压力：0.25MPa。生活给水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0MPa（热水管不得小雨1.5MPa);水压试验要求详见GB50242-2002。4.连接形式 卡压连接5.压力试验及吹、洗设计要求 气压试验，冲洗消毒。6.含距楼地面3.6m以上部分。7. 暗敷管道选用外衬塑不锈钢管	m	773.2	40.86	31592.95	
65	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种 吊顶内明装冷水管采用1cm橡塑保温套管防结露。2.绝热厚度 1cm/3cm	m3	0.19	2627.58	499.24	
66	031001006001	塑料管DN150	1.安装部位 室内2.介质排水3.材质、规格UOVC管，DN1504.连接形式 粘结5.压力试验及吹、洗设计要求 排水管应做通球试验和灌水试验，注水高度应不低于底层地面，30min内不渗不漏为合格。通球率因为百分百。	m	90.3	73.81	6665.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031001006002	塑料管DN100	1.安装部位 室内2.介质 排水3.材质、规格 UOVC管，DN1004.连接形式 粘结5.压力试验及吹、洗设计要求 排水管应做通球试验和灌水试验，注水高度应不低于底层地面，30min内不渗不漏为合格。通球率因为百分百。	m	377.9	48.76	18426.4	
68	031001006003	塑料管DN75	1.安装部位 室内2.介质 排水3.材质、规格 UOVC管，DN754.连接形式 粘结5.压力试验及吹、洗设计要求 排水管应做通球试验和灌水试验，注水高度应不低于底层地面，30min内不渗不漏为合格。通球率因为百分百。	m	156.5	38.81	6073.77	
69	031001006004	塑料管DN50	1.安装部位 室内2.介质 排水3.材质、规格 UOVC管，DN504.连接形式 粘结5.压力试验及吹、洗设计要求 排水管应做通球试验和灌水试验，注水高度应不低于底层地面，30min内不渗不漏为合格。通球率因为百分百。	m	429.3	26.52	11385.04	
70	031003013001	水表DN65	1.安装部位（室内外）室内2.型号、规格 DN65，球墨铸铁。3.连接形式 法兰连接4. 含距楼地面3.6m以上部分。5.远程智能抄表，通讯协议应符合M-BUS协议或相关标准协议。	组	16	539.84	8637.44	
71	031004014001	地漏DN50	1.材质 防臭地漏，304不锈钢。2.型号、规格 DN50	个	63	28.85	1817.55	
72	031004014002	地面扫除口DN100	1.材质 地面扫除口2.型号、规格 DN100	个	52	22.86	1188.72	
73	031003001001	闸阀DN65	1.类型 闸阀2.材质 不锈钢3.规格、压力等级 DN65,1.6MPa4.连接形式 螺纹连接5. 含距楼地面3.6m以上部分。	个	23	263.12	6051.76	
74	031003001002	闸阀DN50	1.类型 闸阀2.材质 不锈钢3.规格、压力等级 DN65,1.6MPa4.连接形式 螺纹连接5. 含距楼地面3.6m以上部分。	个	22	158.03	3476.66	
75	031003001003	截止阀DN40	1.类型 截止阀2.材质 不锈钢3.规格、压力等级 DN40,1.6MPa4.连接形式 螺纹连接5. 含距楼地面3.6m以上部分。	个	3	97.57	292.71	
76	031003001004	截止阀DN25	1.类型 截止阀2.材质 不锈钢3.规格、压力等级 DN25,1.6MPa4.连接形式 螺纹连接5. 含距楼地面3.6m以上部分。	个	3	61.33	183.99	
77	031003001005	截止阀DN20	1.类型 截止阀2.材质 不锈钢3.规格、压力等级 DN20,1.6MPa4.连接形式 螺纹连接5. 含距楼地面3.6m以上部分。	个	8	51.39	411.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031004007001	自动感应式冲洗小便器	1.材质 自动感应式冲洗小便器2. 节水型3.感应器、角阀、下水等全部配套组件	套	82	4372.03	358506.46	351595.5
79	031004006001	残疾人坐便器	1.材质 残疾人坐便器2.节水型3.含角阀及软管等全部配套组件	套	8	3500.14	28001.12	27441.6
80	031004003001	残疾人洗脸盆	1.材质 残疾人洗脸盆2.节水型3.含角阀及软管、感应龙头等配套组件	套	8	2624.51	20996.08	20581.2
81	031004006002	蹲便器	1.材质 蹲便器感应自闭冲洗2. 节水型3.感应器、角阀等全部配套组件	套	192	1837.43	352786.56	329299.2
82	031004003002	洗脸盆	1.材质 洗脸盆2. 节水型3.含角阀及软管、感应龙头等配套组件	套	79	2624.51	207336.29	203239.35
83	031004004001	盥洗池	1.材质 盥洗池2. 节水型3.含龙头，角阀、下水等全部配套附件	套	5	1076.24	5381.2	5145.3
84	031002001001	管道支架	1.管道支架2.按设计及规范要求制安	kg	850	12.52	10642	
85	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈2.防腐要求红丹防锈漆两道3.详见图纸要求	kg	850	1.3	1105	
		分部小计					1170304.77	
		分部分项合计					5382699.33	937302.15
		单价措施合计						
合计							5382699.33	937302.15

综合单价分析表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱1ALgg2	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱1ALgg2	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费							10320				
清单项目综合单价									10587.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱1ALgg2	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱1ALgg3	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱1ALgg3	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12

综合人工工日	小计			172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日	未计价材料费							10320
清单项目综合单价								10587.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78			
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57			
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64			
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75			
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95			
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	配电箱1ALgg3	台	1	10320	10320			
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	10352.32		--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱1ALgg4-1	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱1ALgg4-1	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日	小计								172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日	未计价材料费												10320
清单项目综合单价													10587.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布			kg	0.13	6	0.78						
	铁砂布2#			张	1.3	0.86	1.12						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.15	3.77	0.57						
	无光调和漆			kg	0.05	12.86	0.64						
	钢垫板			kg	0.2	3.77	0.75						

	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱1ALgg4-1	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱1ALgg4-2	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱1ALgg4-2	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10587.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱1ALgg4-2	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱2ALgg5，2ALgg7	计量单位	台	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱2ALgg5，2ALgg7	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	13.6	14.44		3.4	1.22	8.16	8.66		2.04	0.73
综合人工工日		小计							179.36	39.53	4.34	44.84	16.14
2.242工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10604.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱2ALgg5，2ALgg7	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10359.54	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱2ALgg6	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱2ALgg6	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10587.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱2ALgg6	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱2ALgg8	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱2ALgg8	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10587.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		

	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱2ALgg8	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱2ALgg9	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱2ALgg9	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10587.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱2ALgg9	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱1ALggz-1	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱1ALggz-1	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10587.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱1ALggz-1	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱1ALggz-2	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-270	配电箱1ALggz-2	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10587.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱1ALggz-2	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱2ALggz-1	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱2ALggz-1	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10587.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		

	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱2ALggz-1	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱2ALggz-2	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱2ALggz-2	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10587.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱2ALggz-2	台	1	10320	10320		

	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱1ALzs4-1	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1ALzs4-1	台	1	140.8	37.93		35.2	12.67	140.8	37.93		35.2	12.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							142.16	39.37		35.54	12.79
1.777工日		未计价材料费											5590
清单项目综合单价													5819.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.11	6	0.66		
	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱1ALzs4-1	台	1	5590	5590		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5629.38	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7.00

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱1ALzs4-2，1ALzs2，1ALzs3，2ALzs5~8	台	1	140.8	37.93		35.2	12.67	140.8	37.93		35.2	12.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	13.6	14.44		3.4	1.22	5.44	5.78		1.36	0.49
综合人工工日		小计							146.24	43.71		36.56	13.16
1.828工日		未计价材料费											5590
清单项目综合单价													5829.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱1ALzs4-2，1ALzs2，1ALzs3，2ALzs5~8	台	1	5590	5590		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5633.7	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱2ALzs9	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱2ALzs9	台	1	140.8	37.93		35.2	12.67	140.8	37.93		35.2	12.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							142.16	39.37		35.54	12.79
1.777工日		未计价材料费											5590
清单项目综合单价													5819.87

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.11	6	0.66		

细	铁砂布2#	张	1.1	0.86	0.95		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱2ALzs9	台	1	5590	5590		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5629.38	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱1ALzsz-1~2，2ALzsz-1~2	计量单位	台	工程量	4.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱1ALzsz-1~2，2ALzsz-1~2	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	13.6	14.44		3.4	1.22	8.16	8.66		2.04	0.73
综合人工工日		小计							179.36	39.53	4.34	44.84	16.14
2.242工日		未计价材料费											5590
清单项目综合单价													5874.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱1ALzsz-1~2，2ALzsz-1~2	台	1	5590	5590		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5629.54	--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱3ALgg11	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱3ALgg11	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10587.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱3ALgg11	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱3ALgg13	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱3ALgg13	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费							10320				
清单项目综合单价									10587.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱3ALgg13	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱3ALgg12	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱3ALgg12	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费							10320				

清单项目综合单价							10587.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱3ALgg12	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱3ALgg14	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱3ALgg14	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320

清单项目综合单价							10587.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		

	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱3ALgg14	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱3~4ALggz-1	计量单位	台	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱 3~4ALggz-1	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	13.6	14.44		3.4	1.22	8.16	8.66		2.04	0.73
综合人工工日		小计							179.36	39.53	4.34	44.84	16.14
2.242工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10604.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱3~4ALggz-1	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	10359.54	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱4ALgg16	计量单位	台	工程量	1.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱4ALgg16	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.1	13.6	14.4		3.4	1.2	1.36	1.44		0.34	0.12
综合人工工日		小计							172.56	32.31	4.34	43.14	15.53
2.157工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10587.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱4ALgg16	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10352.32	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱3~4ALggz-2	计量单位	台	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	配电箱3~4ALggz-2	台	1	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41	171.2	30.87	4.34	42.8	15.41

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	13.6	14.44		3.4	1.22	8.16	8.66		2.04	0.73
综合人工工日		小计							179.36	39.53	4.34	44.84	16.14
2.242工日		未计价材料费											10320
清单项目综合单价													10604.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱3~4ALggz-2	台	1	10320	10320		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10359.54	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱3ALzs11，4ALzs16	计量单位	台	工程量	2.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱3ALzs11，4ALzs16	台	1	140.8	37.93		35.2	12.67	140.8	37.93		35.2	12.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	13.6	14.44		3.4	1.22	12.24	13		3.06	1.1
综合人工工日		小计							153.04	50.93		38.26	13.77
1.913工日		未计价材料费											5590
清单项目综合单价													5846

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱3ALzs11，4ALzs16	台	1	5590	5590		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5640.93	--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱3~4ALzsz-1~2	计量单位	台	工程量	4.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱 3~4ALzsz-1~2	台	1	140.8	37.93		35.2	12.67	140.8	37.93		35.2	12.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	13.6	14.44		3.4	1.22	8.16	8.66		2.04	0.73
综合人工工日		小计							148.96	46.59		37.24	13.4
1.862工日		未计价材料费											5590
清单项目综合单价													5836.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	配电箱3~4ALzsz-1~2	台	1	5590	5590		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5636.6	--	

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱3ALzs12~14	计量单位	台	工程量	3.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	配电箱3ALzs12~14	台	1	140.8	37.93		35.2	12.67	140.8	37.93		35.2	12.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	13.6	14.44		3.4	1.22	8.16	8.66		2.04	0.73
综合人工工日		小计							148.96	46.59		37.24	13.4
1.862工日		未计价材料费											5590
清单项目综合单价													5836.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	配电箱3ALzs12~14	台	1	5590	5590		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5636.6	--	

项目编码	030404017027	项目名称	商铺配电箱	计量单位	台	工程量	760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	商铺配电箱	台	1	140.8	37.93		35.2	12.67	140.8	37.93		35.2	12.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	13.6	14.44		3.4	1.22	4.08	4.33		1.02	0.37
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	18.4	14.44		4.6	1.66	5.52	4.33		1.38	0.5
综合人工工日		小计							150.4	46.59		37.6	13.53
1.88工日		未计价材料费											650
清单项目综合单价													898.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	商铺配电箱	台	1	650	650		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	696.6	--	

项目编码	030404035001	项目名称	单相安全型二，三极暗插座	计量单位	个	工程量	1093

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相安全型二，三极暗插座	10套	0.1	67.2	13.27		16.8	6.05	6.72	1.33		1.68	0.61
综合人工工日		小计							6.72	1.33		1.68	0.61
0.084工日		未计价材料费											26.52
清单项目综合单价													36.85

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	单相安全型二，三极暗插座15A	套	1.02	26	26.52		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其它材料费	元	0.029	1	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	27.84	--	

项目编码	030404035002	项目名称	电视插座	计量单位	个	工程量	13.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	电视插座	10套	0.1	67.2	13.27		16.8	6.05	6.72	1.33		1.68	0.61
综合人工工日		小计							6.72	1.33		1.68	0.61
0.084工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													25.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电视插座	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其它材料费	元	0.029	1	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16.62	--	

项目编码	030404035003	项目名称	单相安全型二，三极地插座	计量单位	个	工程量	73.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	单相安全型二，三极地插座	10套	0.1	140.8	7.78		35.2	12.67	14.08	0.78		3.52	1.27
综合人工工日		小计							14.08	0.78		3.52	1.27
0.176工日		未计价材料费											153
清单项目综合单价													172.65

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相安全型二，三极地插座	套	1.02	150	153		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其它材料费	元	0.05	1	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153.78	--	

项目编码	030404034001	项目名称	一位单控开关	计量单位	个	工程量	777

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	一位单控开关	10套	0.1	52	4.08		13	4.68	5.2	0.41		1.3	0.47
综合人工工日		小计							5.2	0.41		1.3	0.47
0.065工日		未计价材料费											12.24
清单项目综合单价													19.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一位单控开关	只	1.02	12	12.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其它材料费	元	0.013	1	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.65	--	

项目编码	030404034002	项目名称	两位单控开关	计量单位	个	工程量	31.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	两位单控开关	10套	0.1	54.4	5.61		13.6	4.9	5.44	0.56		1.36	0.49
综合人工工日		小计							5.44	0.56		1.36	0.49
0.068工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													23.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两位单控开关	只	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其它材料费	元	0.018	1	0.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	15.86	--	

项目编码	030404034003	项目名称	三位单控开关	计量单位	个	工程量	27.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	三位单控开关	10套	0.1	56.8	7.15		14.2	5.11	5.68	0.72		1.42	0.51
综合人工工日		小计							5.68	0.72		1.42	0.51
0.071工日		未计价材料费											22.44
清单项目综合单价													30.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三位单控开关	只	1.02	22	22.44		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其它材料费	元	0.023	1	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	23.16	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6070

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	27.2	5.53		6.8	2.45	2.72	0.55		0.68	0.25
综合人工工日		小计							2.72	0.55		0.68	0.25
0.034工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													5.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装接线盒	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其它材料费	元	0.063	1	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.57	--	

项目编码	030411006002	项目名称	开关盒	计量单位	个	工程量	2214

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	29.6	2.56		7.4	2.66	2.96	0.26		0.74	0.27
综合人工工日		小计							2.96	0.26		0.74	0.27
0.037工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													5.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	暗装开关盒				只	1.02	1	1.02					
	塑料护口(钢管用)dn15				个	1.03	0.1	0.1					
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个	1.03	0.12	0.12					
	其它材料费				元	0.029	1	0.03					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	1.27			--		

项目编码	030404031001	项目名称	干手器	计量单位	个	工程量	32.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-403	干手器	台	1	20	5.22		5	1.8	20	5.22		5	1.8
综合人工工日		小计							20	5.22		5	1.8
0.25工日		未计价材料费											300
清单项目综合单价													332.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自攻螺钉M4×50				十个	4.2	0.26	1.09					
	塑料膨胀管Φ8×50				十个	4	0.86	3.44					
	冲击钻头Φ6～8				根	0.11	1.72	0.19					
	其它材料费				元	0.5	1	0.5					
	干手器				台	1	300	300					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	305.22			--		

项目编码	030412002001	项目名称	金卤灯	计量单位	套	工程量	1276.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1580	金卤灯	10套	0.1	189.6	69.41		47.4	17.06	18.96	6.94		4.74	1.71
综合人工工日		小计							18.96	6.94		4.74	1.71
0.237工日		未计价材料费											161.6

清单项目综合单价							
							193.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金卤灯	套	1.01	160	161.6		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	精制沉头螺栓M10×53	套	4.08	0.53	2.16		
	其它材料费	元	0.189	1	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	168.54	--	

项目编码	030411004001	项目名称	LED灯带	计量单位	m	工程量	9169.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1705	LED灯带	10m	0.1	249.6	52.17		62.4	22.46	24.96	5.22		6.24	2.25
综合人工工日		小计							24.96	5.22		6.24	2.25
0.312工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													70.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带	10W/m	0.808	40	32.32		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.158	1.65	3.56		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.812	1.29	1.05		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.336	0.86	0.29		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.333	0.25	0.08		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.082	1.72	0.14		
	其它材料费	元	0.096	1	0.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	37.53	--	

项目编码	030412004001	项目名称	LED防水筒灯	计量单位	套	工程量	441.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1754	LED防水筒灯	10套	0.1	178.4	118.11		44.6	16.06	17.84	11.81		4.46	1.61
综合人工工日		小计							17.84	11.81		4.46	1.61
0.223工日		未计价材料费											95.95
清单项目综合单价													131.67

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED防水筒灯	套	1.01	95	95.95		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其它材料费	元	0.37	1	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	107.76	--	

项目编码	030412004002	项目名称	LED嵌入式筒灯	计量单位	套	工程量	2566.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1754	LED嵌入式筒灯	10套	0.1	178.4	118.11		44.6	16.06	17.84	11.81		4.46	1.61
综合人工工日		小计							17.84	11.81		4.46	1.61
0.223工日		未计价材料费											90.9
清单项目综合单价													126.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED嵌入式筒灯	套	1.01	90	90.9		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其它材料费	元	0.37	1	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.71	--	

项目编码	030412001001	项目名称	商铺节能灯头	计量单位	套	工程量	760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1568	节能座灯头安装	10套	0.1	84.8	7.16		21.2	7.63	8.48	0.72		2.12	0.76
综合人工工日		小计							8.48	0.72		2.12	0.76
0.106工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													47.43

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商铺节能灯头	套	1.01	35	35.35		

细	塑料圆台	个	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.312	0.25	0.08		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.103	0.86	0.09		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.082	2.57	0.21		
	其它材料费	元	0.042	1	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.07	--	

项目编码	030412001002	项目名称	吸顶灯	计量单位	套	工程量	25.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯安装Φ350mm	10套	0.1	132	19.92		33	11.88	13.2	1.99		3.3	1.19
综合人工工日		小计							13.2	1.99		3.3	1.19
0.165工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价									70.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯Φ＜350mm	套	1.01	50	50.5		
	圆木台375～425	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其它材料费	元	0.502	1	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.49	--	

项目编码	030412005001	项目名称	1200*200格栅灯	计量单位	套	工程量	100.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	1200*200格栅灯	10套	0.1	167.2	89.76		41.8	15.05	16.72	8.98		4.18	1.51
综合人工工日		小计							16.72	8.98		4.18	1.51
0.209工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价									152.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1200*200格栅灯	套	1.01	120	121.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其它材料费	元	0.05	1	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	130.17	--	

项目编码	030412004003	项目名称	顶面暗藏灯具	计量单位	套	工程量	902.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	顶面暗藏灯具	10套	0.1	132.8	78.65		33.2	11.95	13.28	7.87		3.32	1.2
综合人工工日		小计							13.28	7.87		3.32	1.2
0.166工日		未计价材料费											68.68
清单项目综合单价													94.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	顶面暗藏灯具	套	1.01	68	68.68		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其它材料费	元	0.05	1	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.54	--	

项目编码	030411003001	项目名称	金属桥架100*100	计量单位	m	工程量	320.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	194.4	64.77	7.78	48.6	17.5	19.44	6.48	0.78	4.86	1.75
综合人工工日		小计							19.44	6.48	0.78	4.86	1.75
0.243工日		未计价材料费											35.18
清单项目综合单价													68.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制槽式桥架金属桥架100*100	m	1.005	35	35.18		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		

	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其它材料费	元	0.264	1	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.65	--	

项目编码	030411003002	项目名称	金属桥架150*100	计量单位	m	工程量	2483.10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	194.4	64.77	7.78	48.6	17.5	19.44	6.48	0.78	4.86	1.75
综合人工工日		小计							19.44	6.48	0.78	4.86	1.75
0.243工日		未计价材料费							45.23				
清单项目综合单价									78.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制槽式桥架金属桥架150*100	m	1.005	45	45.23		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其它材料费	元	0.264	1	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.7	--	

项目编码	030411003003	项目名称	金属桥架200*100	计量单位	m	工程量	76.20

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	194.4	64.77	7.78	48.6	17.5	19.44	6.48	0.78	4.86	1.75
综合人工工日		小计							19.44	6.48	0.78	4.86	1.75
0.243工日		未计价材料费											53.27
清单项目综合单价													86.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢制槽式桥架金属桥架200*100				m	1.005	53	53.27					
	汽油				kg	0.01	9.12	0.09					
	砂轮片Φ100				片	0.001	1.29						
	砂轮片Φ400				片	0.001	11.58	0.01					
	酚醛防锈漆				kg	0.012	12.86	0.15					
	棉纱头				kg	0.005	5.57	0.03					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m	0.225	7.62	1.71					
	铜接线端子DT-16mm2				个	1.05	3.33	3.5					
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套	1.05	0.58	0.61					
	电				kW·h	0.14	0.76	0.11					
	其它材料费				元	0.264	1	0.26					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	59.74			--		

项目编码	031201003001	项目名称	桥架及配管支架	计量单位	kg	工程量	6612.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件制作	100kg	0.01	476	97.43	38.04	119	42.84	4.76	0.97	0.38	1.19	0.43
4-1812	一般铁构件安装	100kg	0.01	309.6	15.69	23.91	77.4	27.86	3.1	0.16	0.24	0.77	0.28
11-117	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16	2.74	7.38	4	1.44	0.16	0.03	0.07	0.04	0.01
11-118	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.2	2.37	7.38	3.8	1.37	0.15	0.02	0.07	0.04	0.01
综合人工工日		小计							8.17	1.18	0.77	2.04	0.74
0.1021工日		未计价材料费											3.53
清单项目综合单价													16.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢Φ10～14				kg	0.08	3.1	0.25					
	角钢				kg	0.75	3.1	2.33					
	扁钢-30×4～50×5				kg	0.22	3.1	0.68					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.023	3.77	0.09					

	破布	kg	0.003	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.495	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.004	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.015	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.022	0.21			
	松香水	kg	0.004	4.72	0.02		
	清油	kg	0.004	13.72	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	13	0.27		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.7	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管JDG20	计量单位	m	工程量	32340.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	配管JDG20	100m	0.01	348.8	68.62		87.2	31.39	3.49	0.69		0.87	0.31
综合人工工日		小计							3.49	0.69		0.87	0.31
0.0436工日		未计价材料费											2.82
清单项目综合单价													8.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配管JDG20DN20	m	1.03	2.74	2.82		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.175	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.155	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.298	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.262	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其它材料费	元	0.016	1	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.51	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管JDG20	计量单位	m	工程量	6840.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	252.8	91.47		63.2	22.75	2.53	0.91		0.63	0.23
综合人工工日		小计							2.53	0.91		0.63	0.23
0.0316工日		未计价材料费											2.82
清单项目综合单价													7.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN20						m	1.03	2.74	2.82			
	紧定式直管接头Φ20						个	0.175	1.54	0.27			
	紧定式锁母Φ20						个	0.185	0.9	0.17			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.003	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片Φ114×1.8						片	0.007	17.15	0.11			
	其它材料费						元	0.006	1	0.01			
	水泥32.5级						kg	0.455	0.27	0.12			
	中砂						t	0.003	67.39	0.2			
	水						m3	0.001	4.57				
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.73		--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管JDG25	计量单位	m	工程量	9969.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	368.8	142.9		92.2	33.19	3.69	1.43		0.92	0.33
综合人工工日		小计							3.69	1.43		0.92	0.33
0.0461工日		未计价材料费											3.98
清单项目综合单价													10.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG)DN25						m	1.03	3.86	3.98			
	紧定式直管接头Φ25						个	0.153	2.06	0.32			
	紧定式锁母Φ25						个	0.155	1.29	0.2			
	锯条						根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.003	5.15	0.02			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片Φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14			
	其它材料费						元	0.006	1	0.01			
	水泥32.5级						kg	1.037	0.27	0.28			

	中砂	t	0.007	67.39	0.44		
	水	m3	0.001	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线WDZBYJ-2.5mm2	计量单位	m	工程量	133960.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿照明线路铜芯2.5mm2	100m单线	0.01	61.6	15.4		15.4	5.54	0.62	0.15		0.15	0.06
综合人工工日		小计							0.62	0.15		0.15	0.06
0.0077工日		未计价材料费											2.19
清单项目综合单价													3.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线截面＜2.5mm2	m	1.16	1.89	2.19		
	钢丝Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.003	3.14	0.01		
	其它材料费	元	0.005	1	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线WDZBYJ-2.5	计量单位	m	工程量	72772.40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线2.5mm2	100m单线	0.01	61.6	2.75		15.4	5.54	0.62	0.03		0.15	0.06
综合人工工日		小计							0.62	0.03		0.15	0.06
0.0077工日		未计价材料费											1.93
清单项目综合单价													2.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线截面2.5mm2	m	1.02	1.89	1.93		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		

	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.01		
	其它材料费	元	0.001	1			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.95	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线WDZBYJ-4mm2	计量单位	m	工程量	27325.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿照明线路铜芯4mm2	100m单线	0.01	43.2	15.47		10.8	3.89	0.43	0.15		0.11	0.04
综合人工工日		小计							0.43	0.15		0.11	0.04
0.0054工日		未计价材料费											2.74
清单项目综合单价													3.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线截面＜4mm2	m	1.1	2.49	2.74		
	钢丝Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其它材料费	元	0.005	1	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.89	--	

项目编码	030408005001	项目名称	面板	计量单位	个	工程量	300.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	面板(盖板)安装	10套	0.1	52	0.52		13	4.68	5.2	0.05		1.3	0.47
综合人工工日		小计							5.2	0.05		1.3	0.47
0.065工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													8.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒面板	个	1.02	1	1.02		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.07	--	

项目编码	030413002001	项目名称	开槽（JDG20）	计量单位	m	工程量	3000.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1550	动力配管混凝土地面刨沟Φ20mm	10m	0.1	156.8	7.42		39.2	14.11	15.68	0.74		3.92	1.41
综合人工工日		小计							15.68	0.74		3.92	1.41
0.196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.85	0.27	0.23		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	碎石5～32mm	m3	0.003	90.34	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.74	--	

项目编码	030413002002	项目名称	开槽（JDG25）	计量单位	m	工程量	3000.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1551	动力配管混凝土地面刨沟Φ32mm	10m	0.1	204.8	15.24		51.2	18.43	20.48	1.52		5.12	1.84
综合人工工日		小计							20.48	1.52		5.12	1.84
0.256工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	1.85	0.27	0.5		
	黄砂	m3	0.004	120.46	0.48		
	碎石5～32mm	m3	0.006	90.34	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.53	--	

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管DN65	计量单位	m	工程量	52.30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-203	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN65	10m	0.1	191.2	162.31	35.97	47.8	17.21	19.12	16.23	3.6	4.78	1.72

8-2475	管道系统水冲洗吹扫DN100	100m	0.01	170.4	59.17	20.8	42.6	15.33	1.7	0.59	0.21	0.43	0.15
8-2428	低中压管道液压试验DN100	100m	0.01	283.19	44.23	20.36	70.8	25.49	2.83	0.44	0.2	0.71	0.25
综合人工工日		小计							23.66	17.27	4.01	5.91	2.13
0.2957工日		未计价材料费							184.11				
清单项目综合单价									237.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN65	m	1.02	180.09	183.69		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN65	个	0.425	36.59	15.55		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.27	0.04		
	黄砂	m3		120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	水	m3	0.111	3.77	0.42		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.006	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	其它材料费	元	0.759	1	0.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.37	--	

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管DN50	计量单位	m	工程量	181.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN50	10m	0.1	188	129.94	36.78	47	16.92	18.8	12.99	3.68	4.7	1.69
8-2428	低中压管道液压试验DN100	100m	0.01	283.2	44.23	20.36	70.8	25.49	2.83	0.44	0.2	0.71	0.25
8-2474	管道系统水冲洗吹扫DN50	100m	0.01	155.2	46.99	18.63	38.8	13.97	1.55	0.47	0.19	0.39	0.14
综合人工工日		小计							23.18	13.91	4.07	5.8	2.09
0.2898工日		未计价材料费							43.82				
清单项目综合单价									92.86				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN50	m	1.02	42.88	43.74		

细	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50	个	0.651	19.07	12.41		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.27	0.01		
	黄砂	m3		120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.024	4.57	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.031	3.57	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.02		
	其它材料费	元	0.715	1	0.71		
	水	m3	0.022	3.77	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.72	--	

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管DN40	计量单位	m	工程量	159.70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN40	10m	0.1	183.2	85.03	37.68	45.8	16.49	18.32	8.5	3.77	4.58	1.65
8-2474	管道系统水冲洗吹扫DN50	100m	0.01	155.2	46.99	18.63	38.8	13.97	1.55	0.47	0.19	0.39	0.14
8-2428	低中压管道液压试验DN100	100m	0.01	283.2	44.23	20.36	70.8	25.49	2.83	0.44	0.2	0.71	0.25
综合人工工日		小计							22.7	9.42	4.16	5.68	2.04
0.2838工日		未计价材料费											14.08
清单项目综合单价													58.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN40	m	1.02	13.72	13.99		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40	个	0.716	11.22	8.03		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	水泥32.5级	kg	0.069	0.27	0.02		
	黄砂	m3		120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	5.15	0.01		

	破布	kg	0.022	6	0.13		
	水	m3	0.021	4.57	0.1		
	水	m3	0.022	3.77	0.08		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.031	3.57	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.02		
	其它材料费	元	0.715	1	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.49	--	

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管DN32	计量单位	m	工程量	19.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN32	10m	0.1	153.6	81.1	44.94	38.4	13.82	15.36	8.11	4.49	3.84	1.38
8-2474	管道系统水冲洗吹扫DN50	100m	0.01	155.2	47.01	18.62	38.78	13.98	1.55	0.47	0.19	0.39	0.14
8-2428	低中压管道液压试验DN100	100m	0.01	283.21	44.23	20.36	70.82	25.51	2.83	0.44	0.2	0.71	0.26
综合人工工日		小计							19.74	9.02	4.88	4.94	1.78
0.2468工日		未计价材料费											35.07
清单项目综合单价													75.43

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
不锈钢管DN32	m	1.02	34.3	34.99		
室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32	个	0.803	9.07	7.28		
管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
水泥32.5级	kg	0.45	0.27	0.12		
黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	5.15	0.08		
破布	kg	0.01	6	0.06		
水	m3	0.017	4.57	0.08		
水	m3	0.022	3.77	0.08		
钢板δ12～20 Q235	kg	0.031	3.57	0.11		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
乙炔气	kg	0.002	15.44	0.02		
其它材料费	元	0.715	1	0.71		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	44.09	--	

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管DN25	计量单位	m	工程量	918.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN25	10m	0.1	153.6	67.95	44.94	38.4	13.82	15.36	6.8	4.49	3.84	1.38
8-2474	管道系统水冲洗吹扫DN50	100m	0.01	155.2	46.99	18.63	38.8	13.97	1.55	0.47	0.19	0.39	0.14
8-2428	低中压管道液压试验DN100	100m	0.01	283.2	44.23	20.36	70.8	25.49	2.83	0.44	0.2	0.71	0.25
综合人工工日		小计							19.74	7.71	4.88	4.94	1.78
0.2468工日		未计价材料费											7.08
清单项目综合单价													46.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN25	m	1.02	6.86	7		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25	个	0.978	6.08	5.95		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.27	0.11		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	5.15	0.23		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	水	m3	0.022	3.77	0.08		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.031	3.57	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.02		
	其它材料费	元	0.715	1	0.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.79	--	

项目编码	031001003006	项目名称	不锈钢管DN20	计量单位	m	工程量	103.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-198	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN20	10m	0.1	128	51.95	53.89	32	11.52	12.8	5.2	5.39	3.2	1.15
8-2474	管道系统水冲洗吹扫DN50	100m	0.01	155.2	46.99	18.63	38.8	13.97	1.55	0.47	0.19	0.39	0.14
8-2428	低中压管道液压试验DN100	100m	0.01	283.2	44.23	20.36	70.8	25.49	2.83	0.44	0.2	0.71	0.25
综合人工工日		小计							17.18	6.11	5.78	4.3	1.55
0.2148工日		未计价材料费											28.07
清单项目综合单价													62.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN20	m	1.02	27.44	27.99		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.27	0.1		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	5.15	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.014	4.57	0.06		
	水	m3	0.022	3.77	0.08		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.031	3.57	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.02		
	其它材料费	元	0.715	1	0.71		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	34.17	--	

项目编码	031001003007	项目名称	不锈钢管DN15	计量单位	m	工程量	773.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	室内给排水、采暖不锈钢管(卡压连接)DN15	10m	0.1	128	58.08	53.89	32	11.52	12.8	5.81	5.39	3.2	1.15
8-2474	管道系统水冲洗吹扫DN50	100m	0.01	155.2	46.99	18.63	38.8	13.97	1.55	0.47	0.19	0.39	0.14
8-2428	低中压管道液压试验DN100	100m	0.01	283.2	44.23	20.36	70.8	25.49	2.83	0.44	0.2	0.71	0.25
综合人工工日		小计							17.18	6.72	5.78	4.3	1.55
0.2148工日		未计价材料费											5.33
清单项目综合单价													40.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管DN15	m	1.02	5.15	5.25		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15	个	1.637	3.2	5.24		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	5.15	0.07		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.013	4.57	0.06		
	水	m3	0.022	3.77	0.08		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.031	3.57	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.02		
	其它材料费	元	0.715	1	0.71		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.05	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管(板)粘贴管道 Φ＜57mm厚度15mm	m3	1	359.21	286.86		89.79	32.32	359.21	286.86		89.79	32.32
综合人工工日		小计							359.21	286.86		89.79	32.32
4.4895工日		未计价材料费											1859.4
清单项目综合单价													2627.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1500	1545		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	8	314.4		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2146.26	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管DN150	计量单位	m	工程量	90.30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN160	10m	0.1	248.8	32.37	1.11	62.2	22.39	24.88	3.24	0.11	6.22	2.24
综合人工工日		小计							24.88	3.24	0.11	6.22	2.24
0.311工日		未计价材料费											37.12
清单项目综合单价													73.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160			m		0.947			31.3	29.64			
	承插塑料排水管件dn160			个		0.698			10.72	7.48			
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg		0.025			10.72	0.27			
	丙酮			kg		0.037			5.15	0.19			
	钢锯条			根		0.352			0.21	0.07			
	透气帽(铅丝球)DN150			个		0.03			5.11	0.15			
	铁砂布2#			张		0.09			0.86	0.08			
	棉纱头			kg		0.029			5.57	0.16			
	膨胀螺栓M18×200			套		0.3			3.43	1.03			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套		0.58			0.33	0.19			
	扁钢＜-59			kg		0.113			3.64	0.41			
	水			m3		0.047			4.57	0.21			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.002			3.77	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.008			5.15	0.04			
	电			kW·h		0.286			0.76	0.22			
	其它材料费			元		0.2			1	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.36		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管DN100	计量单位	m	工程量	377.90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110	10m	0.1	176	34.67	1.11	44	15.84	17.6	3.47	0.11	4.4	1.58
综合人工工日		小计							17.6	3.47	0.11	4.4	1.58
0.22工日		未计价材料费											21.6
清单项目综合单价													48.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110			m		0.852			13.89	11.83			
	承插塑料排水管件dn110			个		1.138			8.58	9.76			

	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其它材料费	元	0.2	1	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.07	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管DN75	计量单位	m	工程量	156.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN75	10m	0.1	158.4	25.65	1.11	39.6	14.26	15.84	2.57	0.11	3.96	1.43
综合人工工日		小计							15.84	2.57	0.11	3.96	1.43
0.198工日		未计价材料费											14.91
清单项目综合单价													38.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.26	8.92		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	5.57	5.99		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其它材料费	元	0.15	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.47	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管DN50	计量单位	m	工程量	429.30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50	10m	0.1	116	20.2	1.11	29	10.44	11.6	2.02	0.11	2.9	1.04
综合人工工日		小计							11.6	2.02	0.11	2.9	1.04
0.145工日		未计价材料费											8.85
清单项目综合单价													26.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	5.15	4.98		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	4.29	3.87		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其它材料费	元	0.15	1	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.87	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表DN65	计量单位	组	工程量	16.00

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	水表	个	1	33.6	83.64	16.71	8.4	3.02	33.6	83.64	16.71	8.4	3.02
综合人工工日		小计							33.6	83.64	16.71	8.4	3.02
0.42工日		未计价材料费							394.47				
清单项目综合单价									539.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN65					个	1	394.47	394.47				
	平焊法兰1.6MPa DN65					片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6					kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气					kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气					m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆					kg	0.09	8.58	0.77				
	清油					kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸					张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	478.11			--	

项目编码	031004014001	项目名称	地漏DN50	计量单位	个	工程量	63.00
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装DN50	10个	0.1	121.6	22.62		30.4	10.94	12.16	2.26		3.04	1.09
综合人工工日		小计							12.16	2.26		3.04	1.09
0.152工日		未计价材料费							10.29				
清单项目综合单价									28.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50					个	1	10.29	10.29				
	焊接钢管DN50					m	0.1	20.14	2.01				
	水泥32.5级					kg	0.6	0.27	0.16				
	厚漆					kg	0.01	8.58	0.09				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	12.56			--	

项目编码	031004014002	项目名称	地面扫除口DN100	计量单位	个	工程量	52.00
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装 DN100	10个	0.1	73.6	1.35		18.4	6.62	7.36	0.14		1.84	0.66
综合人工工日		小计							7.36	0.14		1.84	0.66
0.092工日		未计价材料费											12.86
清单项目综合单价													22.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100				个		1		12.86	12.86			
	水泥32.5级				kg		0.5		0.27	0.14			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13		--	

项目编码	031003001001	项目名称	闸阀DN65	计量单位	个	工程量	23.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	闸阀	个	1	28	30.72		7	2.52	28	30.72		7	2.52
综合人工工日		小计							28	30.72		7	2.52
0.35工日		未计价材料费											194.88
清单项目综合单价													263.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65				个		1.01		192.95	194.88			
	镀锌活接头DN65				个		1.01		29.27	29.56			
	厚漆				kg		0.024		8.58	0.21			
	机油				kg		0.02		7.72	0.15			
	线麻				kg		0.003		10.29	0.03			
	橡胶板δ1～15				kg		0.016		7.72	0.12			
	棉纱头				kg		0.037		5.57	0.21			
	砂纸				张		0.37		0.94	0.35			
	钢锯条				根		0.42		0.21	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	225.6		--	

项目编码	031003001002	项目名称	闸阀DN50	计量单位	个	工程量	22.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-423	螺纹阀门安装 DN50	个	1	19.2	19.7		4.8	1.73	19.2	19.7		4.8	1.73
综合人工工日		小计							19.2	19.7		4.8	1.73
0.24工日		未计价材料费											112.6
清单项目综合单价													158.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN50						个	1.01	111.48	112.59			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15						kg	0.01	7.72	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	132.3		--	

项目编码	031003001003	项目名称	截止阀DN40	计量单位	个	工程量	3.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	截止阀	个	1	19.2	12.95		4.8	1.73	19.2	12.95		4.8	1.73
综合人工工日		小计							19.2	12.95		4.8	1.73
0.24工日		未计价材料费											58.89
清单项目综合单价													97.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40						个	1.01	58.31	58.89			
	镀锌活接头DN40						个	1.01	12.07	12.19			
	厚漆						kg	0.017	8.58	0.15			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15						kg	0.008	7.72	0.06			
	棉纱头						kg	0.024	5.57	0.13			
	砂纸						张	0.24	0.94	0.23			
	钢锯条						根	0.23	0.21	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	71.84		--	

项目编码	031003001004	项目名称	截止阀DN25	计量单位	个	工程量	3.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	截止阀	个	1	8.8	7.97		2.2	0.79	8.8	7.97		2.2	0.79
综合人工工日		小计							8.8	7.97		2.2	0.79
0.11工日		未计价材料费											41.57
清单项目综合单价													61.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	41.16	41.57		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.54	--	

项目编码	031003001005	项目名称	截止阀DN20	计量单位	个	工程量	8.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	截止阀	个	1	8	5.16		2	0.72	8	5.16		2	0.72
综合人工工日		小计							8	5.16		2	0.72
0.1工日		未计价材料费											35.51
清单项目综合单价													51.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	35.16	35.51		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	40.67	--	

项目编码	031004007001	项目名称	自动感应式冲洗小便器	计量单位	套	工程量	82.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-712	立式自动感应式冲洗小便器安装(自动冲洗)一联	10套	0.1	364.8	354.01		91.2	32.83	36.48	35.4		9.12	3.28
综合人工工日		小计							36.48	35.4		9.12	3.28
0.456工日		未计价材料费											4287.75
清单项目综合单价													4372.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动感应式冲洗小便器含全套配件	套	1			4287.75	4287.75
	水箱进水嘴DN15	个	1.01	22.63	22.86		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.312	0.69	0.22		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.312	0.76	0.24		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	铅板δ2.6～3	kg	0.04	16.29	0.65		
	厚漆	kg	0.062	8.58	0.53		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.4	--	4287.75

项目编码	031004006001	项目名称	残疾人坐便器	计量单位	套	工程量	8.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器连体水箱坐便安装	10套	0.1	461.6	80.88		115.4	41.54	46.16	8.09		11.54	4.15
综合人工工日		小计							46.16	8.09		11.54	4.15
0.577工日		未计价材料费											3430.2
清单项目综合单价													3500.14

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	残疾人坐便器含全套配件	套	1			3430.2	3430.2
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.09	--	3430.2

项目编码	031004003001	项目名称	残疾人洗脸盆	计量单位	套	工程量	8.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-670	残疾人洗脸盆安装(钢管组成，普通冷水嘴)	10套	0.1	320.8	88.76		80.2	28.88	32.08	8.88		8.02	2.89
综合人工工日		小计							32.08	8.88		8.02	2.89
0.401工日		未计价材料费							2572.65				
清单项目综合单价									2624.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾人洗脸盆含全套配件	套	1			2572.65	2572.65
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.87	--	2572.65

项目编码	031004006002	项目名称	蹲便器	计量单位	套	工程量	192.00

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-702	感应式暗装式蹲便器安装	10套	0.1	685.6	304.59		171.4	61.7	68.56	30.46		17.14	6.17
综合人工工日		小计							68.56	30.46		17.14	6.17
0.857工日		未计价材料费											1715.1
清单项目综合单价													1837.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲便器感应自闭冲洗含全套配件					套	1					1715.1	1715.1
	大便器密封圈					个	1.1	12.43	13.67				
	油灰					kg	0.5	1.29	0.65				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.02	7.72	0.15				
	橡胶板δ1～15					kg	0.02	7.72	0.15				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	标准砖240×115×53					百块	0.16	40.8	6.53				
	线麻					kg	0.01	10.29	0.1				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	焊锡丝					kg	0.03	42.88	1.29				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.01	51.45	0.51				
	电力复合脂					kg	0.01	17.15	0.17				
	异型塑料管dn2.5～5					m	0.15	1.17	0.18				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	30.46			--	1715.1

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	套	工程量	79.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-670	洗脸盆安装(钢管组成，普通冷水嘴)	10套	0.1	320.8	88.76		80.2	28.87	32.08	8.88		8.02	2.89
综合人工工日		小计							32.08	8.88		8.02	2.89
0.401工日		未计价材料费											2572.65
清单项目综合单价													2624.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆含全套配件					只	1					2572.65	2572.65
	橡胶板δ1～15					kg	0.015	7.72	0.12				
	厚漆					kg	0.036	8.58	0.31				
	机油					kg	0.02	7.72	0.15				
	油灰					kg	0.1	1.29	0.13				

	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.87	--	2572.65

项目编码	031004004001	项目名称	盥洗池	计量单位	套	工程量	5.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆安装(单嘴)	10套	0.1	294.4	77.26		73.6	26.5	29.44	7.73		7.36	2.65
综合人工工日		小计							29.44	7.73		7.36	2.65
0.368工日		未计价材料费							1029.06				
清单项目综合单价									1076.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盥洗池含全套配件	套	1			1029.06	1029.06
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.73	--	1029.06

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	850.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	191.2	63.06	175.68	47.8	17.21	1.91	0.63	1.76	0.48	0.17
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	264	22.36	52.38	66	23.76	2.64	0.22	0.52	0.66	0.24
综合人工工日		小计							4.55	0.85	2.28	1.14	0.41
0.0569工日		未计价材料费							3.29				

清单项目综合单价								12.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.1	3.29		
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.03	3.77	0.11		
	氧气		m3	0.014	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.005	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400		片	0.008	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.164	0.27	0.04		
	黄砂		m3		120.46	0.04		
	棉纱头		kg	0.013	5.57	0.07		
	破布		kg		6			
	水		m3		4.57			
	清油		kg		13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.003	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.003	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3		90.34	0.03		
	普通木成材		m3		1372.08	0.14		
	厚漆		kg		8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3		片	0.001	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.007	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.014	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.006	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.14	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	850.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	23.2	2.07	7.38	5.8	2.09	0.23	0.02	0.07	0.06	0.02
11-117	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16	2.74	7.38	4	1.44	0.16	0.03	0.07	0.04	0.01
11-118	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.2	2.37	7.38	3.8	1.37	0.15	0.02	0.07	0.04	0.01
综合人工工日		小计							0.54	0.07	0.22	0.14	0.05
0.0068工日		未计价材料费											0.27
清单项目综合单价													1.3
材料	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)						暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	钢丝刷子	把	0.002	1.54			
	铁砂布2#	张	0.011	0.86	0.01		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	13	0.27		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.35	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			80740.49			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.5	80740.49			
		增加费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费					
2	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	0.1	5382.7			
3	031302003001	非夜间施工照明						
4	031302005001	冬雨季施工						
5	031302006001	已完工程及设备保护						
6	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.6	86123.19			
7	031302009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	2.1	113036.69			
8	031302010001	工程按质论价						
9	031302011001	住宅分户验收						
合计					285283.07			

辅信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费	120000		明细详见表-12-5
合计		120000		

暂列金额明细表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	18170111	自动感应式冲洗小便器 含全套配件	套	82		4287.75	351595.5					
2	18150322	残疾人坐便器 含全套配件	套	8		3430.2	27441.6					
3	18090101	残疾人洗脸盆 含全套配件	套	8		2572.65	20581.2					
4	18150101	蹲便器感应自闭冲洗 含全套配件	套	192		1715.1	329299.2					
5	18090301	洗脸盆 含全套配件	只	79		2572.65	203239.35					
6	18130101	盥洗池 含全套配件	套	5		1029.06	5145.3					
合计							937302.15					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费（按工程造价的2%计取）	6000000	详细内容见招标文件有关条款说明	项目价值	2	120000
合计						120000

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	169009.09		169009.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5787982.4	2.4	138911.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5787982.4	0.42	24309.53
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5787982.4	0.1	5787.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	5956991.49	11	655269.06
合计					824278.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#馆电气、给排水安装(3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注