锡山区污水处理厂一二期总氮升级改造工程工程

招标控制价

招　标　人：无锡市锡山区污水处理厂

（单位盖章）

造价咨询人：无锡建恒建方工程咨询有限公司

（单位盖章）

2016年05月25日

锡山区污水处理厂一二期总氮升级改造工程工程

招　标　控　制　价

招标控制价(小写)：20000000.00

(大写)：贰仟万元

招 标 人：无锡市锡山区污水处理厂 (单位盖章)

造价咨询人：无锡建圆建方工程咨询有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：邓炜 (签字或盖章)

法定代表人或其授权人：顾恒元 (签字或盖章)

编 制 人：赵阳 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：宫友菊 (造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2016年05月25日

复核时间:2016年05月25日

建设项目招标控制价表

工程名称：锡山区污水处理厂一二期总氮升级改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程	20000000	41000	178548.5	305115.72
合计		20000000	41000	178548.5	305115.72

单项工程招标控制价表

工程名称：锡山区污水处理厂一二期总氮升级改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	P-SBR1池改造	217319.83		3681.17	6015.65
2	P-SBR2池改造	217319.83		3681.17	6015.65
3	二沉池	1519986.33		25787.39	42074.85
4	污泥回流泵房	252593.2		4291.31	6992.05
5	污泥回流泵房-池顶以上部分	60056.83		1543.63	1945.56
6	提升调节池	579760.14		9877.4	16048.38
7	反硝化生物滤池	1464926.57		24768.86	40550.73
8	反硝化生物滤池-池顶以上部分	275221.71		6630.05	8915.88
9	接触消毒池	1016490.9		17214.87	28137.55
10	反冲洗机房	354012.09		8507.21	11468.32
11	出水 反冲洗水池	400262.67		6768.78	11079.7
12	出水 反冲洗水池-池顶以上部分	37166.13		955.27	1204.01
13	现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统	179546.04		3045.96	4970.03
14	锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基	527241.02		7460.79	7203.93
15	锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）	9088110.29		17920.01	46151.8
16	锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）	3809986.42	41000	36414.63	66341.63
合计		20000000	41000	178548.5	305115.72

锡信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	162294.21	
1.1	人工费	47808.86	
1.2	材料费	91924.07	
1.3	施工机具使用费	2816.41	
1.4	企业管理费	14682.35	
1.5	利润	5062.52	
2	措施项目费	11473.77	
2.1	单价措施项目费	5031.72	
2.2	总价措施项目费	6442.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3681.17	
3	其他项目费	16000	
3.1	其中：暂列金额	16000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6015.65	
5	税金	21536.2	
6	工程造价	217319.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水处理工程						
1	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 400mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	16.65	763.82	12717.6	
2	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	28.81	869.15	25040.21	
3	040601007004	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、圆、弧形池壁 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	49.33	959.01	47307.96	
4	040601008001	现浇混凝土池柱	1、矩形池柱 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池柱模板	m3	0.86	821	706.06	
5	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、池肋形顶板 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池顶板模板	m3	5.99	625.74	3748.18	
6	040601011001	现浇混凝土板	1、名称、规格：悬空板 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、悬空板模板	m3	4.12	601.05	2476.33	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	0.332	2503.47	831.15	
8	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	0.382	2503.47	956.33	
9	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	11.566	1913.33	22129.57	
10	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ20mm内	个	124	5.28	654.72	
11	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒 2、规格：Φ20mm内	个	30	5.18	155.4	
12	080206007001	植筋	1、规格：Φ12 2、植入深度：详见设计图纸，满足相关规范要求	根	410	7.07	2898.7	
13	080206007002	植筋	1、规格：Φ14 2、植入深度：详见设计图纸，满足相关规范要求	根	18	8.69	156.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	080206007004	植筋	1、规格：Φ16 2、植入深度：详见设计图纸，满足相关规范要求	根	120	13.8	1656	
15	080206007003	植筋	1、规格：Φ18 2、植入深度：详见设计图纸，满足相关规范要求	根	52	16.73	869.96	
16	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、走道栏杆 高：1.2米 2、材质：SS304不锈钢 3、规格：Φ60*3主横杆，-40*3次横杆，Φ60*3.5立柱 4、具体要求做法详见02J401-LG1-12	m	29.1	221.44	6443.9	
17	040402016001	沟道盖板	1、材质：复合（树脂）钢盖板 2、规格尺寸：详设计图纸，厚：6CM 3、强度等级：外加标准荷载值2KN/m 4、具体要求做法参考现有水池及设计图纸	m2	0.84	191.91	161.2	
18	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压灰砂砖 2、墙体类型：新增内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	63.44	319.3	20256.39	
		分部小计					149166.08	
		拆除工程						
19	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：钢筋砼墙面 2、洞尺寸：Φ700mm 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	个	1	369.06	369.06	
20	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：钢筋砼墙面 2、洞尺寸：Φ800mm 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	个	2	442.87	885.74	
21	011615001003	开孔（打洞）	1、部位：钢筋砼墙面 2、洞尺寸：Φ1000mm 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	个	1	590.5	590.5	
22	011615001004	开孔（打洞）	1、部位：钢筋砼墙面 2、洞尺寸：3000*2000mm 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	个	1	1476.24	1476.24	
23	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除钢筋砼墙 2、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	m3	5.85	667.51	3904.93	
24	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式：池顶走道平板 2、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	m3	0.63	615.08	387.5	
		分部小计					7613.97	
		楼地面装饰工程						
25	011101001001	水泥砂浆楼地面	水池走道顶板： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆面层；	m2	20.37	12.94	263.59	
		分部小计					263.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
26	011201001001	墙面一般抹灰	水池内墙： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、8厚1：2.5水泥砂浆粉面；	m2	325.92	16.11	5250.57	
		分部小计					5250.57	
		分部分项合计					162294.21	
1	041101001001	墙面脚手架	1、内墙抹灰脚手架 2、搭设高度：6.0米内	m2	325.92	8.35	2721.43	
2	041101001002	墙面脚手架	1、砌墙脚手架 2、搭设高度：6.0米内	m2	162.96	9.2	1499.23	
3	041101001003	砼浇捣脚手架	1、砼浇捣脚手架 2、搭设高度：8.0米内	m2	193.57	4.19	811.06	
		单价措施合计					5031.72	
合计							167325.93	

综合单价分析表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	16.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1168	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	990.37	2962.54		287.21	99.04	99.04	296.25		28.72	9.9
6-1538备注1+[6-1541]*1.8	矩形池壁 木模 5.4m	100m2	0.072198	1677.05	2048.05	136.79	526.01	181.38	121.08	147.87	9.88	37.98	13.1
综合人工工日		小计							220.12	444.12	9.88	66.7	23
2.7175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													763.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56		
	电	kW·h	0.376	0.86	0.32		
	水	m3	0.694	4.86	3.37		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.325	3.6	1.17		
	圆钉	kg	0.969	4.29	4.16		
	铁件	kg	0.727	1.89	1.37		
	脱模剂	kg	0.533	17.15	9.14		
	模板木材	m3	0.033	1886.61	62.54		
	木支撑	m3	0.036	1886.61	67.52		
	零星卡具	kg	0.23	4.18	0.96		
	嵌缝料	kg	0.533	1.89	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	444.12	--	

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	28.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1090.62	2967.13		316.28	109.06	109.06	296.71		31.63	10.91

6-1538备注1	矩形池壁 木模	100m2	0.010909	1518.64	1916.45	131.98	478.68	165.06	16.57	20.91	1.44	5.22	1.8
6-1538备注1+[6-1541]*2.1	矩形池壁 木模 5.7m	100m2	0.080989	1703.46	2069.99	137.59	533.9	184.11	137.96	167.65	11.14	43.24	14.91
综合人工工日		小计							263.59	485.27	12.58	80.09	27.62
3.2542工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													869.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56		
	电	kW·h	0.376	0.86	0.32		
	水	m3	0.789	4.86	3.83		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.414	3.6	1.49		
	圆钉	kg	1.241	4.29	5.33		
	铁件	kg	0.926	1.89	1.75		
	脱模剂	kg	0.678	17.15	11.63		
	模板木材	m3	0.042	1886.61	79.6		
	木支撑	m3	0.046	1886.61	86.25		
	零星卡具	kg	0.293	4.18	1.22		
	嵌缝料	kg	0.678	1.89	1.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	485.27	--	

项目编码	040601007004	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	49.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1170	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1118.56	2964.72		324.38	111.86	111.86	296.47		32.44	11.19
6-1539备注1+[6-1541]*2.1	园形池壁 木模 5.7m	100m2	0.081599	2484.83	2576.4	132.05	758.9	261.69	202.76	210.23	10.78	61.93	21.35
综合人工工日		小计							314.62	506.7	10.78	94.36	32.54
3.8841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													959.01

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56		
	电	kW·h	0.376	0.86	0.32		
	水	m3	0.739	4.86	3.59		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.647	3.6	2.33		
	圆钉	kg	1.254	4.29	5.38		
	脱模剂	kg	0.602	17.15	10.33		
	模板木材	m3	0.049	1886.61	92.27		
	木支撑	m3	0.041	1886.61	77.35		
	零星卡具	kg	5.129	4.18	21.44		
	嵌缝料	kg	0.602	1.89	1.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	506.7	--	

项目编码	040601008001	项目名称	现浇混凝土池柱	计量单位	m3	工程量	0.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1178	C30现浇钢筋混凝土池 矩(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1044.99	2979.66		303.05	104.5	104.5	297.97		30.31	10.45
6-1550备注1+[6-1553]*1.2	矩形柱 复合木模4.8m	100m2	0.093023	1915.45	1265.37	95.8	583.26	201.13	178.18	117.71	8.91	54.26	18.71
综合人工工日		小计							282.68	415.67	8.91	84.56	29.16
3.4899工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													821

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56		
	电	kW·h	0.602	0.86	0.52		
	水	m3	1.007	4.86	4.89		
	圆钉	kg	0.552	4.29	2.37		
	铁件	kg	0.784	1.89	1.48		
	草板纸80#	张	2.06	0.26	0.54		
	模板木材	m3	0.004	1886.61	8.29		
	复合木模板面板	m2	1.442	34.3	49.46		
	零星卡具	kg	4.154	4.18	17.36		
	脱模剂	kg	0.687	17.15	11.78		
	钢支撑	kg	3.155	2.14	6.75		

	钢模板	kg	0.71	3.86	2.74		
	木支撑	m3	0.009	1886.61	16.94		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	415.68	--	

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板	计量单位	m3	工程量	5.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1184	C30现浇钢筋混凝土池 肋形盖(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	627.69	3040.54		182.03	62.77	62.77	304.05		18.2	6.28
6-1545备注1	肋形池盖 复合木模	100m2	0.071102	1628.15	880.15	110.77	504.29	173.89	115.76	62.58	7.88	35.86	12.36
综合人工工日		小计							178.53	366.63	7.88	54.06	18.64
2.2041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													625.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度130-150(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56		
	草袋子	只	4.567	0.86	3.93		
	电	kW·h	0.602	0.86	0.52		
	水	m3	1.451	4.86	7.05		
	圆钉	kg	1.113	4.29	4.77		
	复合木模板面板	m2	1.102	34.3	37.8		
	脱模剂	kg	0.525	17.15	9		
	钢支撑	kg	3.136	2.14	6.71		
	零星卡具	kg	1.027	4.18	4.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	366.63	--	

项目编码	040601011001	项目名称	现浇混凝土板	计量单位	m3	工程量	4.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1191	C30现浇钢筋混凝土池 悬空板(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	808.62	3044.01		234.5	80.86	80.86	304.4		23.45	8.09
6-1563备注1+[6-1566]*1.2	悬空板 复合木模4.8m	100m2	0.04051	2076.36	1511.04	108.91	633.73	218.53	84.11	61.21	4.41	25.67	8.85

综合人工工日	小计			164.98	365.61	4.41	49.12	16.94
2.0367工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								601.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56			
	草袋子	只	6.094	0.86	5.24			
	电	kW·h	0.602	0.86	0.52			
	水	m3	1.252	4.86	6.09			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.005	3.6	0.02			
	圆钉	kg	1.058	4.29	4.54			
	模板木材	m3	0.005	1886.61	10.27			
	复合木模板面板	m2	0.628	34.3	21.54			
	零星卡具	kg	0.78	4.18	3.26			
	脱模剂	kg	0.299	17.15	5.13			
	钢支撑	kg	1.039	2.14	2.22			
	木支撑	m3	0.008	1886.61	14.22			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.05	0.21	0.01			
	中(粗)砂	t		72.86	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	365.61		--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.332

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93	792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93
综合人工工日		小计							792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93
9.7779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2503.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.572	3.6	27.26		
	钢筋 HPB300Φ10以内	t	0.753	1757.98	1323.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1350.81	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.382

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93	792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93
综合人工工日		小计							792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93
9.7779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2503.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.572	3.6	27.26		
	钢筋 HRB400Φ10以内	t	0.753	1757.98	1323.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1350.81	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.566

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	374.57	1311.83	58.17	125.49	43.27	374.57	1311.83	58.17	125.49	43.27
综合人工工日		小计							374.57	1311.83	58.17	125.49	43.27
4.6243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1913.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.258	3.6	8.13		
	钢筋 HRB400Φ20以内	t	0.768	1672.22	1283.67		
	电焊条	kg	5.846	3.34	19.53		
	水	m3	0.103	4.86	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.83	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-281	钢筋接头 电渣压力焊接	每10个接头	0.1	7.17	9.58	23.9	9.01	3.11	0.72	0.96	2.39	0.9	0.31
综合人工工日		小计							0.72	0.96	2.39	0.9	0.31
0.0089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条						kg	-0.117	3.34	-0.39			
	焊剂						kg	0.321	3.43	1.1			
	石棉板						m2	0.015	5.15	0.08			
	钢筋(综合)						t		1757.98	0.13			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	0.96		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-282	钢筋接头 锥螺纹、墩粗直螺纹、冷压套管接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	7.35	50.32	-6.3	0.3	0.11	0.74	5.03	-0.63	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.74	5.03	-0.63	0.03	0.01
0.0091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内套管接头						个	0.753	7.24	5.45			
	电焊条						kg	-0.125	3.34	-0.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.03		--	

项目编码	080206007001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径 Φ12mm以内	10根	0.1	41.25	11.2	1.54	12.41	4.28	4.13	1.12	0.15	1.24	0.43
综合人工工日		小计							4.13	1.12	0.15	1.24	0.43
0.0509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶	ml	12.849	0.05	0.64		
	电锤钻头φ16	根	0.018	7.29	0.13		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	1.12	--	

项目编码	080206007002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-43	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ14mm以内	10根	0.1	49.62	13.9	2.91	15.23	5.25	4.96	1.39	0.29	1.52	0.53
综合人工工日		小计							4.96	1.39	0.29	1.52	0.53
0.0613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶	ml	17.133	0.05	0.86		
	电锤钻头φ18	根	0.022	8.58	0.19		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	1.39	--	

项目编码	080206007004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ16mm以内	10根	0.1	72.94	27.83	6.43	23.02	7.94	7.29	2.78	0.64	2.3	0.79
综合人工工日		小计							7.29	2.78	0.64	2.3	0.79
0.0901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶	ml	34.877	0.05	1.74		
	电锤钻头φ22	根	0.037	18.87	0.7		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	2.78	--	

项目编码	080206007003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	52

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-45	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ18mm以内	10根	0.1	86.09	37.24	7.48	27.14	9.36	8.61	3.72	0.75	2.71	0.94
综合人工工日		小计							8.61	3.72	0.75	2.71	0.94
0.1063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶					ml	51.799		0.05	2.59			
	电锤钻头φ25					根	0.037		21.44	0.79			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	3.72		--	

项目编码	040601016001	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	29.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	金属扶梯、栏杆	m	1		221.44					221.44			
综合人工工日		小计								221.44			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属扶梯、栏杆					m	0.738		300	221.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	221.44		--	

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	0.84

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	复合钢盖板	m2	1		191.91					191.91			
综合人工工日		小计								191.91			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													191.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	191.91		--	
	材料费小计								--	191.91		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	63.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	M5 1砖内墙 标准砖	m3	1	78.92	203.8	4.17	24.1	8.31	78.92	203.8	4.17	24.1	8.31
综合人工工日		小计							78.92	203.8	4.17	24.1	8.31
0.9743工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													319.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	3.927	43.71	171.64		
	水泥32.5级	kg	35.26	0.21	7.4		
	水	m3	0.13	4.86	0.63		
	中砂	t	0.279	72.86	20.35		
	石灰膏	m3	0.014	209.83	2.91		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	203.8	--	

项目编码	011615001001	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	开孔（打洞） φ700mm	个	1		369.06					369.06			
综合人工工日		小计								369.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													369.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开孔（打洞） φ700mm	个	0.738	500	369.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	369.06	--	

项目编码	011615001002	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	开孔（打洞） φ800mm	个	1		442.87					442.87			

综合人工工日	小计		442.87			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						442.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开孔（打洞） φ800mm	个	0.738	600	442.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	442.87	--	

项目编码	011615001003	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	开孔（打洞） φ1000mm	个	1		590.5					590.5			
综合人工工日		小计								590.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	590.5	--	
	材料费小计			--	590.5	--	

项目编码	011615001004	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	开孔（打洞） 3000*2000mm	个	1		1476.24					1476.24			
综合人工工日		小计								1476.24			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1476.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1476.24	--	
	材料费小计			--	1476.24	--	

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	5.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-40	钢筋混凝土墙 250mm外	m3	1	460.37		1	133.8	46.14	460.37		1	133.8	46.14
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000991	387.42		5996.08	1851.22	638.35	0.38		5.94	1.83	0.63
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000991		43.05	12614.36	3658.16	1261.44		0.04	12.5	3.63	1.25
综合人工工日		小计							460.75	0.04	19.44	139.26	48.02
5.6882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													667.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.009	4.86	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	041001008002	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-24	混凝土板	m3	1	422.1		2.29	123.07	42.44	422.1		2.29	123.07	42.44
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000952	387.42		5996.08	1851.22	638.35	0.37		5.71	1.76	0.61
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000952		43.05	12614.36	3658.16	1261.44		0.04	12.01	3.48	1.2
综合人工工日		小计							422.47	0.04	20.01	128.31	44.25
5.2157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													615.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008	4.86	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.48					1.48			
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	53.81	34.92	3.55	16.63	5.74	5.38	3.49	0.36	1.66	0.57
综合人工工日		小计							5.38	4.97	0.36	1.66	0.57

0.0664工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							12.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道	m2	0.738	2	1.48		
	水	m3	0.033	4.86	0.16		
	水泥32.5级	kg	8.305	0.21	1.74		
	中砂	t	0.022	72.86	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	325.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	87.29	34.25	3.91	26.45	9.12	8.73	3.43	0.39	2.65	0.91
综合人工工日		小计							8.73	3.43	0.39	2.65	0.91

0.1078工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							16.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	7.061	0.21	1.48		
	中砂	t	0.026	72.86	1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.43	--	

项目编码	041101001001	项目名称	墙面脚手架	计量单位	m2	工程量	325.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25	抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	39.46	20.21	6.03	13.19	4.55	3.95	2.02	0.6	1.32	0.46
综合人工工日		小计							3.95	2.02	0.6	1.32	0.46

0.0487工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							8.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.176	2.14	0.38		
	周转木材	m3		1586.47	0.35		

	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.03	4.89	0.15		
	镀锌铁丝8#	kg	0.137	3.6	0.49		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	2.02	--	

项目编码	041101001002	项目名称	墙面脚手架	计量单位	m2	工程量	162.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	40.06	31	3.77	12.71	4.38	4.01	3.1	0.38	1.27	0.44
综合人工工日		小计							4.01	3.1	0.38	1.27	0.44
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1586.47	0.82		
	脚手钢管	kg	0.293	2.14	0.63		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.047	4.89	0.23		
	镀锌铁丝8#	kg	0.108	3.6	0.39		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	3.1	--	

项目编码	041101001003	项目名称	砼浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	193.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	22.6	7.3	2.26	7.21	2.49	2.26	0.73	0.23	0.72	0.25
综合人工工日		小计							2.26	0.73	0.23	0.72	0.25
0.0279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.039	2.14	0.08		
	底座	个		4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		

	周转木材	m3		1586.47	0.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.007	3.6	0.03		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	0.73	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3681.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	2.2	3681.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	2760.88			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					6442.05			

福昌网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		16000		

暂列金额明细表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	16000	
合计			16000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	6015.65		6015.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	189767.98	2.7	5123.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	189767.98	0.47	891.91
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	189767.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	195783.63	11	21536.2
合计					27551.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：P-SBR1池改造(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	162294.21	
1.1	人工费	47808.86	
1.2	材料费	91924.07	
1.3	施工机具使用费	2816.41	
1.4	企业管理费	14682.35	
1.5	利润	5062.52	
2	措施项目费	11473.77	
2.1	单价措施项目费	5031.72	
2.2	总价措施项目费	6442.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3681.17	
3	其他项目费	16000	
3.1	其中：暂列金额	16000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6015.65	
5	税金	21536.2	
6	工程造价	217319.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水处理工程						
1	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 400mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	16.65	763.82	12717.6	
2	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	28.81	869.15	25040.21	
3	040601007004	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、圆、弧形池壁 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	49.33	959.01	47307.96	
4	040601008001	现浇混凝土池柱	1、矩形池柱 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池柱模板	m3	0.86	821	706.06	
5	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、池肋形顶板 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池顶板模板	m3	5.99	625.74	3748.18	
6	040601011001	现浇混凝土板	1、名称、规格：悬空板 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、悬空板模板	m3	4.12	601.05	2476.33	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	0.332	2503.47	831.15	
8	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	0.382	2503.47	956.33	
9	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	11.566	1913.33	22129.57	
10	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ20mm内	个	124	5.28	654.72	
11	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒 2、规格：Φ20mm内	个	30	5.18	155.4	
12	080206007001	植筋	1、规格：Φ12 2、植入深度：详见设计图纸，满足相关规范要求	根	410	7.07	2898.7	
13	080206007002	植筋	1、规格：Φ14 2、植入深度：详见设计图纸，满足相关规范要求	根	18	8.69	156.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	080206007004	植筋	1、规格：Φ16 2、植入深度：详见设计图纸，满足相关规范要求	根	120	13.8	1656	
15	080206007003	植筋	1、规格：Φ18 2、植入深度：详见设计图纸，满足相关规范要求	根	52	16.73	869.96	
16	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、走道栏杆 高：1.2米 2、材质：SS304不锈钢 3、规格：Φ60*3主横杆，-40*3次横杆，Φ60*3.5立柱 4、具体要求做法详见02J401-LG1-12	m	29.1	221.44	6443.9	
17	040402016001	沟道盖板	1、材质：复合（树脂）钢盖板 2、规格尺寸：详设计图纸，厚：6CM 3、强度等级：外加标准荷载值2KN/m 4、具体要求做法参考现有水池及设计图纸	m2	0.84	191.91	161.2	
18	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压灰砂砖 2、墙体类型：新增内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	63.44	319.3	20256.39	
		分部小计					149166.08	
		拆除工程						
19	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：钢筋砼墙面 2、洞尺寸：Φ700mm 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	个	1	369.06	369.06	
20	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：钢筋砼墙面 2、洞尺寸：Φ800mm 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	个	2	442.87	885.74	
21	011615001003	开孔（打洞）	1、部位：钢筋砼墙面 2、洞尺寸：Φ1000mm 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	个	1	590.5	590.5	
22	011615001004	开孔（打洞）	1、部位：钢筋砼墙面 2、洞尺寸：3000*2000mm 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	个	1	1476.24	1476.24	
23	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除钢筋砼墙 2、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	m3	5.85	667.51	3904.93	
24	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式：池顶走道平板 2、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑	m3	0.63	615.08	387.5	
		分部小计					7613.97	
		楼地面装饰工程						
25	011101001001	水泥砂浆楼地面	水池走道顶板： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆面层；	m2	20.37	12.94	263.59	
		分部小计					263.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
26	011201001001	墙面一般抹灰	水池内墙： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、8厚1：2.5水泥砂浆粉面；	m2	325.92	16.11	5250.57	
		分部小计					5250.57	
		分部分项合计					162294.21	
1	041101001001	墙面脚手架	1、内墙抹灰脚手架 2、搭设高度：6.0米内	m2	325.92	8.35	2721.43	
2	041101001002	墙面脚手架	1、砌墙脚手架 2、搭设高度：6.0米内	m2	162.96	9.2	1499.23	
3	041101001003	砼浇捣脚手架	1、砼浇捣脚手架 2、搭设高度：8.0米内	m2	193.57	4.19	811.06	
		单价措施合计					5031.72	
合计							167325.93	

综合单价分析表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	16.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1168	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	990.37	2962.54		287.21	99.04	99.04	296.25		28.72	9.9
6-1538备注1+[6-1541]*1.8	矩形池壁 木模 5.4m	100m2	0.072198	1677.05	2048.05	136.79	526.01	181.38	121.08	147.87	9.88	37.98	13.1
综合人工工日		小计							220.12	444.12	9.88	66.7	23
2.7175工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													763.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56		
	电	kW·h	0.376	0.86	0.32		
	水	m3	0.694	4.86	3.37		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.325	3.6	1.17		
	圆钉	kg	0.969	4.29	4.16		
	铁件	kg	0.727	1.89	1.37		
	脱模剂	kg	0.533	17.15	9.14		
	模板木材	m3	0.033	1886.61	62.54		
	木支撑	m3	0.036	1886.61	67.52		
	零星卡具	kg	0.23	4.18	0.96		
	嵌缝料	kg	0.533	1.89	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	444.12	--	

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	28.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1090.62	2967.13		316.28	109.06	109.06	296.71		31.63	10.91

6-1538备注1	矩形池壁 木模	100m2	0.010909	1518.64	1916.45	131.98	478.68	165.06	16.57	20.91	1.44	5.22	1.8
6-1538备注1+[6-1541]*2.1	矩形池壁 木模 5.7m	100m2	0.080989	1703.46	2069.99	137.59	533.9	184.11	137.96	167.65	11.14	43.24	14.91
综合人工工日		小计							263.59	485.27	12.58	80.09	27.62
3.2542工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													869.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56		
	电	kW·h	0.376	0.86	0.32		
	水	m3	0.789	4.86	3.83		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.414	3.6	1.49		
	圆钉	kg	1.241	4.29	5.33		
	铁件	kg	0.926	1.89	1.75		
	脱模剂	kg	0.678	17.15	11.63		
	模板木材	m3	0.042	1886.61	79.6		
	木支撑	m3	0.046	1886.61	86.25		
	零星卡具	kg	0.293	4.18	1.22		
	嵌缝料	kg	0.678	1.89	1.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	485.27	--	

项目编码	040601007004	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	49.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1170	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1118.56	2964.72		324.38	111.86	111.86	296.47		32.44	11.19
6-1539备注1+[6-1541]*2.1	园形池壁 木模 5.7m	100m2	0.081599	2484.83	2576.4	132.05	758.9	261.69	202.76	210.23	10.78	61.93	21.35
综合人工工日		小计							314.62	506.7	10.78	94.36	32.54
3.8841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													959.01

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56		
	电	kW·h	0.376	0.86	0.32		
	水	m3	0.739	4.86	3.59		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.647	3.6	2.33		
	圆钉	kg	1.254	4.29	5.38		
	脱模剂	kg	0.602	17.15	10.33		
	模板木材	m3	0.049	1886.61	92.27		
	木支撑	m3	0.041	1886.61	77.35		
	零星卡具	kg	5.129	4.18	21.44		
	嵌缝料	kg	0.602	1.89	1.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	506.7	--	

项目编码	040601008001	项目名称	现浇混凝土池柱	计量单位	m3	工程量	0.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1178	C30现浇钢筋混凝土池 矩(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1044.99	2979.66		303.05	104.5	104.5	297.97		30.31	10.45
6-1550备注1+[6-1553]*1.2	矩形柱 复合木模4.8m	100m2	0.093023	1915.45	1265.37	95.8	583.26	201.13	178.18	117.71	8.91	54.26	18.71
综合人工工日		小计							282.68	415.67	8.91	84.56	29.16
3.4899工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													821

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56		
	电	kW·h	0.602	0.86	0.52		
	水	m3	1.007	4.86	4.89		
	圆钉	kg	0.552	4.29	2.37		
	铁件	kg	0.784	1.89	1.48		
	草板纸80#	张	2.06	0.26	0.54		
	模板木材	m3	0.004	1886.61	8.29		
	复合木模板面板	m2	1.442	34.3	49.46		
	零星卡具	kg	4.154	4.18	17.36		
	脱模剂	kg	0.687	17.15	11.78		
	钢支撑	kg	3.155	2.14	6.75		

	钢模板	kg	0.71	3.86	2.74		
	木支撑	m3	0.009	1886.61	16.94		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	415.68	--	

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板	计量单位	m3	工程量	5.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1184	C30现浇钢筋混凝土池 肋形盖(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	627.69	3040.54		182.03	62.77	62.77	304.05		18.2	6.28
6-1545备注1	肋形池盖 复合木模	100m2	0.071102	1628.15	880.15	110.77	504.29	173.89	115.76	62.58	7.88	35.86	12.36
综合人工工日		小计							178.53	366.63	7.88	54.06	18.64
2.2041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													625.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度130-150(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56		
	草袋子	只	4.567	0.86	3.93		
	电	kW·h	0.602	0.86	0.52		
	水	m3	1.451	4.86	7.05		
	圆钉	kg	1.113	4.29	4.77		
	复合木模板面板	m2	1.102	34.3	37.8		
	脱模剂	kg	0.525	17.15	9		
	钢支撑	kg	3.136	2.14	6.71		
	零星卡具	kg	1.027	4.18	4.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	366.63	--	

项目编码	040601011001	项目名称	现浇混凝土板	计量单位	m3	工程量	4.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1191	C30现浇钢筋混凝土池 悬空板(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	808.62	3044.01		234.5	80.86	80.86	304.4		23.45	8.09
6-1563备注1+[6-1566]*1.2	悬空板 复合木模4.8m	100m2	0.04051	2076.36	1511.04	108.91	633.73	218.53	84.11	61.21	4.41	25.67	8.85

综合人工工日	小计			164.98	365.61	4.41	49.12	16.94
2.0367工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								601.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.753	388.58	292.56			
	草袋子	只	6.094	0.86	5.24			
	电	kW·h	0.602	0.86	0.52			
	水	m3	1.252	4.86	6.09			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.005	3.6	0.02			
	圆钉	kg	1.058	4.29	4.54			
	模板木材	m3	0.005	1886.61	10.27			
	复合木模板面板	m2	0.628	34.3	21.54			
	零星卡具	kg	0.78	4.18	3.26			
	脱模剂	kg	0.299	17.15	5.13			
	钢支撑	kg	1.039	2.14	2.22			
	木支撑	m3	0.008	1886.61	14.22			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.05	0.21	0.01			
	中(粗)砂	t		72.86	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	365.61		--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.332

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93	792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93
综合人工工日		小计							792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93
9.7779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2503.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.572	3.6	27.26		
	钢筋 HPB300Φ10以内	t	0.753	1757.98	1323.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1350.81	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.382

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93	792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93
综合人工工日		小计							792.01	1350.81	37.24	240.48	82.93
9.7779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2503.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.572	3.6	27.26		
	钢筋 HRB400Φ10以内	t	0.753	1757.98	1323.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1350.81	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.566

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	374.57	1311.83	58.17	125.49	43.27	374.57	1311.83	58.17	125.49	43.27
综合人工工日		小计							374.57	1311.83	58.17	125.49	43.27
4.6243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1913.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.258	3.6	8.13		
	钢筋 HRB400Φ20以内	t	0.768	1672.22	1283.67		
	电焊条	kg	5.846	3.34	19.53		
	水	m3	0.103	4.86	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.83	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-281	钢筋接头 电渣压力焊接	每10个接头	0.1	7.17	9.58	23.9	9.01	3.11	0.72	0.96	2.39	0.9	0.31
综合人工工日		小计							0.72	0.96	2.39	0.9	0.31
0.0089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条						kg	-0.117	3.34	-0.39			
	焊剂						kg	0.321	3.43	1.1			
	石棉板						m2	0.015	5.15	0.08			
	钢筋(综合)						t		1757.98	0.13			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	0.96		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-282	钢筋接头 锥螺纹、墩粗直螺纹、冷压套管接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	7.35	50.32	-6.3	0.3	0.11	0.74	5.03	-0.63	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.74	5.03	-0.63	0.03	0.01
0.0091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内套管接头						个	0.753	7.24	5.45			
	电焊条						kg	-0.125	3.34	-0.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.03		--	

项目编码	080206007001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径 Φ12mm以内	10根	0.1	41.25	11.2	1.54	12.41	4.28	4.13	1.12	0.15	1.24	0.43
综合人工工日		小计							4.13	1.12	0.15	1.24	0.43
0.0509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶	ml	12.849	0.05	0.64		
	电锤钻头φ16	根	0.018	7.29	0.13		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	1.12	--	

项目编码	080206007002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-43	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ14mm以内	10根	0.1	49.62	13.9	2.91	15.23	5.25	4.96	1.39	0.29	1.52	0.53
综合人工工日		小计							4.96	1.39	0.29	1.52	0.53
0.0613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶	ml	17.133	0.05	0.86		
	电锤钻头φ18	根	0.022	8.58	0.19		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	1.39	--	

项目编码	080206007004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ16mm以内	10根	0.1	72.94	27.83	6.43	23.02	7.94	7.29	2.78	0.64	2.3	0.79
综合人工工日		小计							7.29	2.78	0.64	2.3	0.79
0.0901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶	ml	34.877	0.05	1.74		
	电锤钻头φ22	根	0.037	18.87	0.7		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	2.78	--	

项目编码	080206007003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	52

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-45	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ18mm以内	10根	0.1	86.09	37.24	7.48	27.14	9.36	8.61	3.72	0.75	2.71	0.94
综合人工工日		小计							8.61	3.72	0.75	2.71	0.94
0.1063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶					ml	51.799		0.05	2.59			
	电锤钻头φ25					根	0.037		21.44	0.79			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	3.72		--	

项目编码	040601016001	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	29.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	金属扶梯、栏杆	m	1		221.44					221.44			
综合人工工日		小计								221.44			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属扶梯、栏杆					m	0.738		300	221.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	221.44		--	

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	0.84

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	复合钢盖板	m2	1		191.91					191.91			
综合人工工日		小计								191.91			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													191.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	191.91		--	
	材料费小计								--	191.91		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	63.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	M5 1砖内墙 标准砖	m3	1	78.92	203.8	4.17	24.1	8.31	78.92	203.8	4.17	24.1	8.31
综合人工工日		小计							78.92	203.8	4.17	24.1	8.31
0.9743工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													319.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	3.927	43.71	171.64		
	水泥32.5级	kg	35.26	0.21	7.4		
	水	m3	0.13	4.86	0.63		
	中砂	t	0.279	72.86	20.35		
	石灰膏	m3	0.014	209.83	2.91		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	203.8	--	

项目编码	011615001001	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	开孔（打洞） φ700mm	个	1		369.06					369.06			
综合人工工日		小计								369.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													369.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开孔（打洞） φ700mm	个	0.738	500	369.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	369.06	--	

项目编码	011615001002	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	开孔（打洞） φ800mm	个	1		442.87					442.87			

综合人工工日	小计		442.87			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						442.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开孔（打洞） φ800mm	个	0.738	600	442.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	442.87	--	

项目编码	011615001003	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	开孔（打洞） φ1000mm	个	1		590.5					590.5			
综合人工工日		小计								590.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	590.5	--	
	材料费小计			--	590.5	--	

项目编码	011615001004	项目名称	开孔（打洞）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	开孔（打洞） 3000*2000mm	个	1		1476.24					1476.24			
综合人工工日		小计								1476.24			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1476.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1476.24	--	
	材料费小计			--	1476.24	--	

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	5.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-40	钢筋混凝土墙 250mm外	m3	1	460.37		1	133.8	46.14	460.37		1	133.8	46.14
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000991	387.42		5996.08	1851.22	638.35	0.38		5.94	1.83	0.63
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000991		43.05	12614.36	3658.16	1261.44		0.04	12.5	3.63	1.25
综合人工工日		小计							460.75	0.04	19.44	139.26	48.02
5.6882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													667.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.009	4.86	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	041001008002	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-24	混凝土板	m3	1	422.1		2.29	123.07	42.44	422.1		2.29	123.07	42.44
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000952	387.42		5996.08	1851.22	638.35	0.37		5.71	1.76	0.61
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000952		43.05	12614.36	3658.16	1261.44		0.04	12.01	3.48	1.2
综合人工工日		小计							422.47	0.04	20.01	128.31	44.25
5.2157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													615.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008	4.86	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.48					1.48			
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	53.81	34.92	3.55	16.63	5.74	5.38	3.49	0.36	1.66	0.57
综合人工工日		小计							5.38	4.97	0.36	1.66	0.57

0.0664工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							12.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道	m2	0.738	2	1.48		
	水	m3	0.033	4.86	0.16		
	水泥32.5级	kg	8.305	0.21	1.74		
	中砂	t	0.022	72.86	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	325.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	87.29	34.25	3.91	26.45	9.12	8.73	3.43	0.39	2.65	0.91
综合人工工日		小计							8.73	3.43	0.39	2.65	0.91

0.1078工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							16.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	7.061	0.21	1.48		
	中砂	t	0.026	72.86	1.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.43	--	

项目编码	041101001001	项目名称	墙面脚手架	计量单位	m2	工程量	325.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25	抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	39.46	20.21	6.03	13.19	4.55	3.95	2.02	0.6	1.32	0.46
综合人工工日		小计							3.95	2.02	0.6	1.32	0.46

0.0487工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							8.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.176	2.14	0.38		
	周转木材	m3		1586.47	0.35		

	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.03	4.89	0.15		
	镀锌铁丝8#	kg	0.137	3.6	0.49		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	2.02	--	

项目编码	041101001002	项目名称	墙面脚手架	计量单位	m2	工程量	162.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	40.06	31	3.77	12.71	4.38	4.01	3.1	0.38	1.27	0.44
综合人工工日		小计							4.01	3.1	0.38	1.27	0.44
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1586.47	0.82		
	脚手钢管	kg	0.293	2.14	0.63		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.047	4.89	0.23		
	镀锌铁丝8#	kg	0.108	3.6	0.39		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	3.1	--	

项目编码	041101001003	项目名称	砼浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	193.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	22.6	7.3	2.26	7.21	2.49	2.26	0.73	0.23	0.72	0.25
综合人工工日		小计							2.26	0.73	0.23	0.72	0.25
0.0279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.039	2.14	0.08		
	底座	个		4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		

	周转木材	m3		1586.47	0.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.007	3.6	0.03		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	0.73	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3681.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	2.2	3681.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	2760.88			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					6442.05			

福昌网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		16000		

暂列金额明细表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	16000	
合计			16000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	6015.65		6015.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	189767.98	2.7	5123.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	189767.98	0.47	891.91
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	189767.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	195783.63	11	21536.2
合计					27551.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：P-SBR2池改造(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：二沉池(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1158030.54	
1.1	人工费	246222.34	
1.2	材料费	722576.06	
1.3	施工机具使用费	67025.46	
1.4	企业管理费	90883.7	
1.5	利润	31322.95	
2	措施项目费	59251.66	
2.1	单价措施项目费	14123.72	
2.2	总价措施项目费	45127.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25787.39	
3	其他项目费	110000	
3.1	其中：暂列金额	110000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42074.85	
5	税金	150629.28	
6	工程造价	1519986.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二沉池(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、机械挖基础土方，挖不到地方人工修边坡 3、挖土深度：3M内 4、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	4004.86	16.59	66440.63	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土回填(分层夯实) 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	479.33	21.41	10262.46	
		分部小计					76703.09	
		水处理工程						
3	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼 2、垫层模板	m3	142.51	354.51	50521.22	
4	040601006001	现浇混凝土池底	1、平池底 500mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	704.21	403.36	284050.15	
5	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 400mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	261.45	745.66	194952.81	
6	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 200mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	2.65	907.09	2403.79	
7	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、池壁挑檐 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、挑檐模板	m3	88.47	1141.7	101006.2	
8	040601011001	现浇混凝土板	1、名称、规格：悬空板 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、悬空板模板	m3	23.8	545.47	12982.19	
9	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、条形基础模板	m3	0.14	380.44	53.26	
10	010503004001	圈梁	1、地圈梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20 4、地圈梁模板	m3	0.09	664.31	59.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	0.741	2455.53	1819.55	
12	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	10.389	2455.53	25510.5	
13	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	107.806	1876.68	202317.36	
14	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ20mm内	个	1276	5.17	6596.92	
15	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒 2、规格：Φ20mm内	个	3344	5.08	16987.52	
16	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：304不锈钢 2、材料规格：预埋铁件制作、安装	t	0.034	10848.66	368.85	
17	040601016002	金属扶梯、栏杆	1、走道栏杆 高：1.2米 2、材质：SS304不锈钢 3、规格：Φ60*3主横杆，-40*3次横杆，Φ60*3.5立柱 4、具体要求做法详见02J401-LG1-12	m	256.85	217.19	55785.25	
18	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：3*300mm钢板止水带 2、沉降缝部位：外池壁	m	126.86	39.8	5049.03	
19	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：二沉池	m3	6468.4	5.7	36869.88	
		分部小计					997334.27	
		桩基工程						
20	040301011001	截桩头	1、桩类型：AZHh-30-6AG 2、桩头截面、高度：桩见江苏省标准设计图集《预制钢筋混凝土方桩》（苏G/T25-2013） 3、混凝土强度等级：C30 4、投标方自行考虑垃圾外运	根	157	21.83	3427.31	
		分部小计					3427.31	
		砌筑工程						
21	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压灰砂砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	0.67	297.98	199.65	
		分部小计					199.65	
		金属结构工程						
22	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B 2、钢梯形式：踏步式 3、油漆品种：防锈底漆两道、面漆两道 4、具体要求做法参照图集02J401中T4C12做法	t	0.856	7817.81	6692.05	
		分部小计					6692.05	
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011002001001	防腐混凝土面层	外壁地面以下部分：涂环氧沥青防腐涂料一底一面，厚度≥120um	m2	353.02	20.48	7229.85	
		分部小计					7229.85	
		楼地面装饰工程						
24	011101001001	水泥砂浆楼地面	水池顶板： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆面层；	m2	154.84	12.7	1966.47	
25	011101003001	细石混凝土楼地面	水池内底板找坡： 1、C20细石砼找坡； 2、平均厚度：100mm；	m2	1256	35.78	44939.68	
		分部小计					46906.15	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
26	011201001001	墙面一般抹灰	涂料外墙： 1、刷界面处理剂一道； 2、12厚1：3水泥砂浆打底； 3、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	387.28	21.66	8388.48	
		分部小计					8388.48	
		天棚工程						
27	011301001001	天棚抹灰	室外天棚： 1、素刷水泥浆一道扫毛(内掺建筑胶)； 2、5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平；	m2	104.23	13.51	1408.15	
		分部小计					1408.15	
		油漆、涂料、裱糊工程						
28	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，颜色参考原有建筑；	m2	387.28	19.58	7582.94	
29	011407002001	天棚喷刷涂料	室外矩形柱、梁及天棚面： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，(颜色参考原有建筑)；	m2	104.23	20.71	2158.6	
		分部小计					9741.54	
		分部分项合计					1158030.54	
1	041101001001	砼浇捣脚手架	1、砼浇捣脚手架 2、搭设高度：8.0米内	m2	1306.74	4.11	5370.7	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3内	台·次	1	2959.8	2959.8	
3	041107002001	排水、降水	1、基坑降、排水	项	1	5793.22	5793.22	
		单价措施合计					14123.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							1172154.26	

综合单价分析表

工程名称：二沉池(003)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4004.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.00095	285		3553.72	1113.23	383.87	0.27		3.38	1.06	0.36
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.0005	2327.08			674.85	232.71	1.16			0.34	0.12
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		42.22	7088.89	2055.78	708.89		0.04	7.09	2.06	0.71
综合人工工日		小计							1.43	0.04	10.46	3.45	1.19
0.0177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	479.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	285		3553.72	1113.23	383.87	0.29		3.55	1.11	0.38
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		42.22	3749.36	1087.31	374.94		0.04	3.75	1.09	0.37
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	655.5		123.46	225.9	77.9	6.56		1.23	2.26	0.78
综合人工工日		小计							6.84	0.04	8.54	4.46	1.54
0.0844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	142.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	620.67	2371.75	203.47	239	82.41	62.07	237.18	20.35	23.9	8.24
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.000921	583.67	2161.55	26.6	176.98	61.03	0.54	1.99	0.02	0.16	0.06
综合人工工日		小计							62.6	239.17	20.37	24.06	8.3
0.7729工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													354.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.735	320.58	235.58		
	水	m3	0.304	4.86	1.48		
	电	kW·h	0.142	0.86	0.12		
	镀锌铁丝18～22#	kg		3.6			
	圆钉	kg	0.013	4.29	0.06		
	模板木材	m3	0.001	1886.61	1.82		
	脱模剂	kg	0.007	17.15	0.11		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.004	0.21			
	中(粗)砂	t		72.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	239.17	--	

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	704.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	730.68	2948.09		211.9	73.07	73.07	294.81		21.19	7.31
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0014	2254.68	1721.48	93.12	680.86	234.78	3.16	2.41	0.13	0.95	0.33
综合人工工日		小计							76.22	297.22	0.13	22.14	7.64
0.9411工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													403.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.738	388.58	286.95		
	草袋子	只	3.586	0.86	3.08		
	电	kW·h	0.227	0.86	0.2		

	水	m3	0.942	4.86	4.58		
	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.029	4.29	0.12		
	嵌缝料	kg	0.01	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1886.61	1.45		
	木支撑	m3		1886.61	0.65		
	脱模剂	kg	0.01	17.15	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	297.22	--	

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	261.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1168	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	971.4	2905.79		281.71	97.14	97.14	290.58		28.17	9.71
6-1538备注1+[6-1541]*1.55	矩形池壁 木模 5.15m	100m2	0.0722	1623.35	1990.88	133.51	509.49	175.69	117.21	143.74	9.64	36.79	12.68
综合人工工日		小计							214.35	434.32	9.64	64.96	22.4
2.6463工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													745.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.738	388.58	286.95		
	电	kW·h	0.369	0.86	0.32		
	水	m3	0.681	4.86	3.31		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.319	3.6	1.15		
	圆钉	kg	0.919	4.29	3.94		
	铁件	kg	0.713	1.89	1.35		
	脱模剂	kg	0.523	17.15	8.96		
	模板木材	m3	0.033	1886.61	61.34		
	木支撑	m3	0.034	1886.61	65.07		
	零星卡具	kg	0.226	4.18	0.94		
	嵌缝料	kg	0.523	1.89	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	434.32	--	

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	2.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1126.73	2915.62		326.75	112.67	112.67	291.56		32.68	11.27
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.115396	1379.21	1879.73	129.45	437.51	150.87	159.16	216.91	14.94	50.49	17.41
综合人工工日		小计							271.83	508.48	14.94	83.16	28.68
3.3559工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													907.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.738	388.58	286.95		
	电	kW·h	0.369	0.86	0.32		
	水	m3	0.883	4.86	4.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.509	3.6	1.83		
	圆钉	kg	1.155	4.29	4.95		
	铁件	kg	1.14	1.89	2.15		
	脱模剂	kg	0.835	17.15	14.33		
	模板木材	m3	0.052	1886.61	98.04		
	木支撑	m3	0.049	1886.61	92.52		
	零星卡具	kg	0.361	4.18	1.51		
	嵌缝料	kg	0.835	1.89	1.58		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	508.47	--	

项目编码	040601007003	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	88.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1172	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	819.02	2954.68		237.52	81.9	81.9	295.47		23.75	8.19
6-1582	小型构件 木模	100m2	0.1139	2162.62	3424.15		627.16	216.26	246.32	390.01		71.43	24.63
综合人工工日		小计							328.22	685.48		95.19	32.82
4.0521工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1141.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.738	388.58	286.95		
	草袋子	只	1.086	0.86	0.93		
	电	kW·h	0.591	0.86	0.51		
	水	m3	1.456	4.86	7.08		
	圆钉	kg	6.274	4.29	26.92		
	嵌缝料	kg	0.825	1.89	1.56		
	模板木材	m3	0.143	1886.61	269.61		
	木支撑	m3	0.041	1886.61	77.79		
	脱模剂	kg	0.825	17.15	14.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	685.48	--	

项目编码	040601011001	项目名称	现浇混凝土板	计量单位	m3	工程量	23.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1191	C30现浇钢筋混凝土池 悬空板(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	793.13	2985.7		230.01	79.31	79.31	298.57		23	7.93
6-1563	悬空板 复合木模	100m2	0.0405	1551.85	1089.95	91.7	476.63	164.36	62.85	44.14	3.71	19.3	6.66
综合人工工日		小计							142.16	342.71	3.71	42.3	14.59
1.7551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													545.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.738	388.58	286.95		
	草袋子	只	5.978	0.86	5.14		
	电	kW·h	0.591	0.86	0.51		
	水	m3	1.228	4.86	5.97		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.005	3.6	0.02		
	圆钉	kg	0.585	4.29	2.51		
	模板木材	m3	0.005	1886.61	10.07		
	复合木模板面板	m2	0.616	34.3	21.12		
	零星卡具	kg	0.765	4.18	3.2		
	脱模剂	kg	0.293	17.15	5.03		
	钢支撑	kg	1.019	2.14	2.18		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.049	0.21	0.01		
	中(粗)砂	t		72.86	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	342.71	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件 C15条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	26.98	227.19	16.01	12.47	4.3	26.98	227.19	16.01	12.47	4.3
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.25	155.4	149.09	6.37	46.91	16.18	38.85	37.27	1.59	11.73	4.05
综合人工工日		小计							65.83	264.46	17.6	24.2	8.35
0.8126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									380.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.738	301.15	222.39		
	塑料薄膜	m2	1.252	0.69	0.86		
	水	m3	0.811	4.86	3.94		
	复合木模板18mm	m2	0.398	34.3	13.66		
	周转木材	m3	0.012	1586.47	18.95		
	卡具	kg	0.025	4.18	0.11		
	钢管支撑	kg	0.27	2.14	0.58		
	铁钉	kg	0.602	4.29	2.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.025	3.6	0.09		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	264.46	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C20圈梁	m3	1	68.61	243.96	0.94	20.17	6.96	68.61	243.96	0.94	20.17	6.96
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.833333	175.34	133.89	7.76	53.1	18.31	146.12	111.57	6.47	44.25	15.26
综合人工工日		小计							214.73	355.53	7.41	64.42	22.22
2.651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									664.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.738	320.58	236.74		
	塑料薄膜	m2	1.593	0.69	1.1		
	水	m3	1.26	4.86	6.12		
	复合木模板18mm	m2	1.327	34.3	45.53		
	卡具	kg	0.35	4.18	1.46		
	钢管支撑	kg	1.02	2.14	2.18		
	周转木材	m3	0.033	1586.47	51.69		
	铁钉	kg	0.71	4.29	3.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	3.6	0.09		
	其他材料费			--	7.59	--	
	材料费小计			--	355.53	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.741

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	776.84	1324.94	36.53	235.88	81.34	776.84	1324.94	36.53	235.88	81.34
综合人工工日		小计							776.84	1324.94	36.53	235.88	81.34
9.5906工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2455.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.427	3.6	26.74		
	钢筋 HPB300Φ10以内	t	0.738	1757.98	1298.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1324.94	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.389

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	776.84	1324.94	36.53	235.88	81.34	776.84	1324.94	36.53	235.88	81.34
综合人工工日		小计							776.84	1324.94	36.53	235.88	81.34
9.5906工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2455.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.427	3.6	26.74		
	钢筋 HRB400Φ10以内	t	0.738	1757.98	1298.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1324.94	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	107.806

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	367.39	1286.69	57.06	123.09	42.45	367.39	1286.69	57.06	123.09	42.45
综合人工工日		小计							367.39	1286.69	57.06	123.09	42.45
4.5357工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1876.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.215	3.6	7.97		
	钢筋 HRB400Φ20以内	t	0.753	1672.22	1259.08		
	电焊条	kg	5.734	3.34	19.15		
	水	m3	0.101	4.86	0.49		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1286.69	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-281	钢筋接头 电渣压力焊接	每10个接头	0.1	7.04	9.4	23.44	8.84	3.05	0.7	0.94	2.34	0.88	0.31
综合人工工日		小计							0.7	0.94	2.34	0.88	0.31
0.0087工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	-0.115	3.34	-0.38		
	焊剂	kg	0.315	3.43	1.08		
	石棉板	m2	0.014	5.15	0.07		

	钢筋(综合)	t		1757.98	0.13		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.94	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	3344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-282	钢筋接头 锥螺纹、墩粗直螺纹、冷压套管接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	7.21	49.35	-6.18	0.3	0.1	0.72	4.94	-0.62	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.72	4.94	-0.62	0.03	0.01
0.0089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内套管接头	个	0.738	7.24	5.35		
	电焊条	kg	-0.123	3.34	-0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.94	--	

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.034

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	1163.76	8869.02	260.44	413.02	142.42	1163.76	8869.02	260.44	413.02	142.42
综合人工工日		小计							1163.76	8869.02	260.44	413.02	142.42
14.3674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10848.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢板	kg	731.22	12.01	8781.96		
	电焊条	kg	26.065	3.34	87.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8869.02	--	

项目编码	040601016002	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	256.85

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	金属扶梯、栏杆	m	1		217.19					217.19			
综合人工工日		小计								217.19			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	217.19		--	
	材料费小计								--	217.19		--	

项目编码	040601029001	项目名称	沉降（施工）缝	计量单位	m	工程量	126.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	169.48	152.09	7.39	51.29	17.69	16.95	15.21	0.74	5.13	1.77
综合人工工日		小计							16.95	15.21	0.74	5.13	1.77
0.2092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.008	1800.85	14.86		
	电焊条J422	kg	0.104	3.34	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.21	--	

项目编码	040601030001	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	m3	工程量	6468.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1288	井、池渗漏试验井(容量)10000m3以内	1000m3	0.001	804.1	3741.63	609.4	409.92	141.35	0.8	3.74	0.61	0.41	0.14
综合人工工日		小计							0.8	3.74	0.61	0.41	0.14
0.0099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg		3.6			
	塑料软管dn20	m	0.001	5.45	0.01		
	水	m3	0.76	4.86	3.69		

	标尺(木)	m3		1629.34			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.74	--	

项目编码	040301011001	项目名称	截桩头	计量单位	根	工程量	157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-595	凿除桩顶钢筋混凝土 打入桩	10m3	0.0054	2084.15	20.5	634.6	788.44	271.88	11.25	0.11	3.43	4.26	1.47
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	5.4E-05	380		5881.21	1815.75	626.12	0.02		0.32	0.1	0.03
1-463	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	5.4E-05		42.22	11200.47	3248.14	1120.05			0.6	0.18	0.06
综合人工工日		小计							11.27	0.11	4.35	4.53	1.56
0.1392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风镐凿子	根	0.023	4.72	0.11		
	水	m3		4.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	0.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	1	70.37	194.35	4.18	21.62	7.46	70.37	194.35	4.18	21.62	7.46
综合人工工日		小计							70.37	194.35	4.18	21.62	7.46
0.8688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													297.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压灰砂砖240×115×53	百块	3.779	43.71	165.19		
	水	m3	0.128	4.86	0.62		
	水泥32.5级	kg	38.019	0.21	7.98		
	中砂	t	0.282	72.86	20.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	194.35	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.856

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1069.05	1528.48	494.05	453.3	156.31	1069.05	1528.48	494.05	453.3	156.31
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	6.6	5.23	28.96	10.31	3.56	6.6	5.23	28.96	10.31	3.56
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1069.05	1528.48	494.05	453.3	156.31	1069.05	1528.48	494.05	453.3	156.31
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.8	13.99	15.65		4.06	1.4	53.16	59.47		15.43	5.32
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.8	14.6	10.94		4.23	1.46	55.48	41.57		16.07	5.55
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.8	13.99	9.16		4.06	1.4	53.16	34.81		15.43	5.32
综合人工工日		小计							2306.5	3198.04	1017.06	963.84	332.37
28.4091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7817.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.52	1800.85	2737.94		
	电焊条J422	kg	36.185	3.34	120.86		
	氧气	m3	8.919	3.43	30.59		
	乙炔气	m3	3.881	10.29	39.93		
	防锈漆	kg	7.414	12.86	95.34		
	油漆溶剂油	kg	2.253	12.01	27.06		
	周转木材	m3	0.003	1586.47	4.59		
	钢丝绳	kg	0.014	5.75	0.08		
	镀锌铁丝8#	kg	0.152	3.6	0.55		
	红丹防锈漆	kg	3.521	12.86	45.29		
	白布	m2	0.11	3.43	0.38		
	调和漆	kg	5.392	11.15	60.12		
	砂纸	张	2.806	0.94	2.64		
	其他材料费			--	32.68	--	
	材料费小计			--	3198.04	--	

项目编码	011002001001	项目名称	防腐混凝土面层	计量单位	m2	工程量	353.02

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-187+[11-188]*1	耐酸防腐涂料 沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆二遍	10m2	0.1	61.58	44.74	53.62	33.41	11.52	6.16	4.47	5.36	3.34	1.15
综合人工工日		小计							6.16	4.47	5.36	3.34	1.15
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆				kg		0.203		12.86	2.61			
	石油沥青30#				kg		0.159		2.83	0.45			
	汽油				kg		0.174		6.43	1.12			
	木柴				kg		0.319		0.94	0.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.47		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	154.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.45					1.45			
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	52.78	34.26	3.48	16.32	5.63	5.28	3.43	0.35	1.63	0.56
综合人工工日		小计							5.28	4.88	0.35	1.63	0.56
0.0652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道				m2		0.724		2	1.45			
	水				m3		0.032		4.86	0.16			
	水泥32.5级				kg		8.146		0.21	1.71			
	中砂				t		0.021		72.86	1.56			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.88		--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*12	C20找平层 细石混凝土 厚100mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	84.45	238.49	1.26	24.86	8.57	8.45	23.85	0.13	2.49	0.86

综合人工工日	小计			8.45	23.85	0.13	2.49	0.86
0.1043工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								35.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.074	320.58	23.58			
	水	m3	0.055	4.86	0.27			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	23.85		--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	387.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	15.25	12.19		4.42	1.53	1.53	1.22		0.44	0.15
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	104.38	32.66	3.92	31.41	10.83	10.44	3.27	0.39	3.14	1.08
综合人工工日		小计							11.96	4.49	0.39	3.58	1.24
0.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	0.934	1.29	1.2		
	水	m3	0.013	4.86	0.06		
	普通木成材	m3		1757.98	0.25		
	水泥32.5级	kg	6.159	0.21	1.29		
	中砂	t	0.023	72.86	1.67		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.49	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	104.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	79.75	21.01	2.26	23.78	8.2	7.98	2.1	0.23	2.38	0.82
综合人工工日		小计							7.98	2.1	0.23	2.38	0.82
0.0985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	3.949	0.21	0.83		
	石灰膏	m3	0.001	209.83	0.19		
	中砂	t	0.014	72.86	1.02		
	901胶	kg	0.006	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.1	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	387.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	35.27	4.15		10.23	3.53	3.53	0.42		1.02	0.35
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	36.49	91.81		10.58	3.65	3.65	9.18		1.06	0.37
综合人工工日		小计							7.18	9.6		2.08	0.72
0.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉	kg	0.869	0.43	0.37		
	高渗透性表面底漆	kg	0.087	13.72	1.19		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.434	13.72	5.96		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.145	13.72	1.99		
	白水泥	kg		0.6			
	901胶	kg		2.14			
	砂纸	张		0.94			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	104.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	39.83	4.15		11.55	3.98	3.98	0.42		1.16	0.4

17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	40.14	91.81		11.64	4.01	4.01	9.18		1.16	0.4
综合人工工日		小计							8	9.6		2.32	0.8
0.0952工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉						kg	0.869	0.43	0.37			
	高渗透性表面底漆						kg	0.087	13.72	1.19			
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)						kg	0.434	13.72	5.96			
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)						kg	0.145	13.72	1.99			
	白水泥						kg		0.6				
	901胶						kg		2.14				
	砂纸						张		0.94				
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	9.6		--	

项目编码	041101001001	项目名称	砼浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	1306.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	22.17	7.17	2.22	7.07	2.44	2.22	0.72	0.22	0.71	0.24
综合人工工日		小计							2.22	0.72	0.22	0.71	0.24
0.0274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.038	2.14	0.08			
	底座						个		4.12				
	脚手架扣件						个	0.005	4.89	0.03			
	周转木材						m3		1586.47	0.21			
	镀锌铁丝8#						kg	0.007	3.6	0.03			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	0.72		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	703.71	679.64	1576.45			703.71	679.64	1576.45		
综合人工工日		小计							703.71	679.64	1576.45		
8.6878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2959.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青枕木				m3		0.058		1181.27	68.42			
	镀锌铁丝8～12#				kg		3.62		3.6	13.03			
	草袋子				只		7.24		0.86	6.23			
	其他材料费								--	591.97		--	
	材料费小计								--	679.64		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-838	基坑排水 基坑(工期1个月) 3000m2以内	座	1	2295.09	37.05	1846.04	1200.93	414.11	2295.09	37.05	1846.04	1200.93	414.11
综合人工工日		小计							2295.09	37.05	1846.04	1200.93	414.11
28.3344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5793.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	37.05		--	
	材料费小计								--	37.05		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二沉池(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			25787.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	2.2	25787.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	19340.55			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					45127.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二沉池(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	110000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		110000		

暂列金额明细表

工程名称：二沉池(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	110000	
合计			110000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二沉池(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二沉池(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：二沉池(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：二沉池(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：二沉池(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	42074.85		42074.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1327282.2	2.7	35836.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1327282.2	0.47	6238.23
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1327282.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	1369357.05	11	150629.28
合计					192704.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二沉池(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：二沉池(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	189947.09	
1.1	人工费	46257.97	
1.2	材料费	106004.62	
1.3	施工机具使用费	14124.18	
1.4	企业管理费	17513.42	
1.5	利润	6046.87	
2	措施项目费	12622.3	
2.1	单价措施项目费	5112.51	
2.2	总价措施项目费	7509.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4291.31	
3	其他项目费	18000	
3.1	其中：暂列金额	18000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6992.05	
5	税金	25031.76	
6	工程造价	252593.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、机械挖基础土方，挖不到地方人工修边坡 3、挖土深度：4M内 4、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	664.53	16.75	11130.88	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土回填(分层夯实) 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	341.35	21.64	7386.81	
		分部小计					18517.69	
		水处理工程						
3	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼 2、垫层模板	m3	12.24	369.42	4521.7	
4	040601006001	现浇混凝土池底	1、平池底 450mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	34.87	407.63	14214.06	
5	040601006002	现浇混凝土池底	1、平池底 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	11.81	407.26	4809.74	
6	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 400mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	85.37	777.11	66341.88	
7	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 250mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	6.83	813	5552.79	
8	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、池肋形顶板 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池顶板模板	m3	14.45	641.31	9266.93	
9	040601015001	混凝土楼梯	1、结构形式：直形楼梯 2、底板厚度：130mm 3、混凝土强度等级：C30商品砼 4、楼梯模板	m3	2.4	554.87	1331.69	
10	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	0.448	2479.36	1110.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	2.098	2479.36	5201.7	
12	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	15.637	1894.91	29630.71	
13	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ20mm内	个	312	5.23	1631.76	
14	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒 2、规格：Φ20mm内	个	64	5.12	327.68	
15	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、走道栏杆 高：1.2米 2、材质：SS304不锈钢 3、规格：Φ60*3主横杆，-40*3次横杆，Φ60*3.5立柱 4、具体要求做法详见02J401-LG1-12	m	33.2	219.3	7280.76	
16	040601016002	金属扶梯、栏杆	1、楼梯栏杆 高：0.9米 2、材质：304不锈钢 3、规格：Φ60*3主横杆，-40*3次横杆，Φ60*3.5立柱	m	3.13	204.68	640.65	
17	040601017001	其他现浇混凝土构件	1、构件名称、规格：设备基础支座 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.52	432.73	1090.48	
18	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：3*300mm钢板止水带 2、沉降缝部位：外池壁	m	40.1	40.19	1611.62	
19	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：污泥回流泵房	m3	362.34	8.46	3065.4	
20	040402016002	沟道盖板	1、材质：复合（树脂）钢盖板 2、规格尺寸：详设计图纸，厚：6CM 3、强度等级：外加标准荷载值2KN/m 4、具体要求做法参考现有水池及设计图纸	m2	15	190.06	2850.9	
		分部小计					160481.2	
		保温、隔热、防腐工程						
21	011002001001	防腐混凝土面层	外壁地面以下部分：涂环氧沥青防腐涂料一底一面，厚度≥120um	m2	164.11	20.68	3393.79	
		分部小计					3393.79	
		楼地面装饰工程						
22	011101001001	水泥砂浆楼地面	水池顶板： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆面层；	m2	79.05	12.82	1013.42	
23	011101003001	细石混凝土楼地面	水池内底板找坡： 1、C20细石砼找坡； 2、平均厚度：150mm；	m2	24.15	54.6	1318.59	
24	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	水泥砂浆楼梯面： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆楼梯面层；	m2	9.23	60.76	560.81	
		分部小计					2892.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011201001001	墙面一般抹灰	涂料外墙： 1、刷界面处理剂一道； 2、12厚1：3水泥砂浆打底； 3、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	112.1	21.87	2451.63	
		分部小计					2451.63	
		油漆、涂料、裱糊工程						
26	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，颜色参考原有建筑；	m2	111.84	19.76	2209.96	
		分部小计					2209.96	
		分部分项合计					189947.09	
1	041101001001	砼浇捣脚手架	1、砼浇捣脚手架 2、搭设高度：8.0米内	m2	59.89	4.15	248.54	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3内	台·次	1	1494.27	1494.27	
3	041107002001	排水、降水	1、基坑降、排水	项	1	3369.7	3369.7	
		单价措施合计					5112.51	
合计							195059.6	

综合单价分析表

工程名称：污泥回流泵房(004)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	664.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.00095	287.77		3588.22	1124.04	387.6	0.27		3.41	1.07	0.37
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.0005	2349.67			681.4	234.97	1.17			0.34	0.12
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		42.63	7157.71	2075.74	715.77		0.04	7.16	2.08	0.72
综合人工工日		小计							1.45	0.04	10.57	3.48	1.2
0.0179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	341.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	287.77		3588.22	1124.04	387.6	0.29		3.59	1.12	0.39
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		42.63	3785.76	1097.87	378.58		0.04	3.79	1.1	0.38
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	661.87		124.65	228.09	78.65	6.62		1.25	2.28	0.79
综合人工工日		小计							6.91	0.04	8.62	4.5	1.55
0.0853工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	12.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	626.7	2394.77	205.44	241.32	83.21	62.67	239.48	20.54	24.13	8.32
6-1519备注1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0046	636.48	2182.52	26.85	192.37	66.33	2.93	10.04	0.12	0.88	0.31
综合人工工日		小计							65.6	249.52	20.67	25.02	8.63
0.8098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									369.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.742	320.58	237.86		
	水	m3	0.307	4.86	1.49		
	电	kW·h	0.143	0.86	0.12		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001	3.6			
	圆钉	kg	0.066	4.29	0.28		
	模板木材	m3	0.005	1886.61	9.17		
	脱模剂	kg	0.034	17.15	0.58		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.022	0.21			
	中(粗)砂	t		72.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	249.52	--	

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	34.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	737.78	2976.68		213.96	73.78	73.78	297.67		21.4	7.38
6-1535备注1	平池底 木模	100m2	0.001399	2458.7	1738.19	94.03	740.29	255.27	3.44	2.43	0.13	1.04	0.36
综合人工工日		小计							77.22	300.1	0.13	22.43	7.74
0.9533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									407.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.746	388.58	289.74		
	草袋子	只	3.62	0.86	3.11		

	电	kW·h	0.23	0.86	0.2		
	水	m3	0.951	4.86	4.62		
	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.029	4.29	0.12		
	嵌缝料	kg	0.01	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1886.61	1.46		
	木支撑	m3		1886.61	0.65		
	脱模剂	kg	0.01	17.15	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.1	--	

项目编码	040601006002	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	11.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	737.78	2976.68		213.96	73.78	73.78	297.67		21.4	7.38
6-1535	平池底 木模	100m2	0.001397	2276.57	1738.19	94.03	687.47	237.06	3.18	2.43	0.13	0.96	0.33
综合人工工日		小计							76.96	300.1	0.13	22.36	7.71
0.9501工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													407.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.746	388.58	289.74		
	草袋子	只	3.62	0.86	3.11		
	电	kW·h	0.23	0.86	0.2		
	水	m3	0.951	4.86	4.62		
	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.029	4.29	0.12		
	嵌缝料	kg	0.01	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1886.61	1.46		
	木支撑	m3		1886.61	0.65		
	脱模剂	kg	0.01	17.15	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300.1	--	

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	85.37

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1168	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	980.83	2933.99		284.44	98.08	98.08	293.4		28.44	9.81
6-1538备注1+[6-1541]*3.25	矩形池壁 木模 6.85m	100m2	0.0722	1787.28	2133.32	139.31	558.71	192.66	129.04	154.03	10.06	40.34	13.91
综合人工工日		小计							227.12	447.42	10.06	68.78	23.72
2.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													777.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.746	388.58	289.74		
	电	kW·h	0.373	0.86	0.32		
	水	m3	0.688	4.86	3.34		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.322	3.6	1.16		
	圆钉	kg	1.145	4.29	4.91		
	铁件	kg	0.72	1.89	1.36		
	脱模剂	kg	0.528	17.15	9.05		
	模板木材	m3	0.033	1886.61	61.93		
	木支撑	m3	0.039	1886.61	73.66		
	零星卡具	kg	0.228	4.18	0.95		
	嵌缝料	kg	0.528	1.89	1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	447.43	--	

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	6.83

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1080.12	2938.54		313.23	108.01	108.01	293.85		31.32	10.8
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.091903	1392.6	1898	130.71	441.76	152.33	127.98	174.43	12.01	40.6	14
综合人工工日		小计							236	468.29	12.01	71.92	24.8
2.9136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													813

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.746	388.58	289.74		
	电	kW·h	0.373	0.86	0.32		
	水	m3	0.781	4.86	3.8		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.41	3.6	1.47		
	圆钉	kg	0.929	4.29	3.98		
	铁件	kg	0.917	1.89	1.73		
	脱模剂	kg	0.672	17.15	11.52		
	模板木材	m3	0.042	1886.61	78.84		
	木支撑	m3	0.039	1886.61	74.4		
	零星卡具	kg	0.29	4.18	1.21		
	嵌缝料	kg	0.672	1.89	1.27		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	468.28	--	

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板	计量单位	m3	工程量	14.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1184	C30现浇钢筋混凝土池 肋形盖(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	777.05	3011.24		225.34	77.71	77.71	301.12		22.53	7.77
6-1545备注1	肋形池盖 复合木模	100m2	0.0711	1612.46	871.67	109.71	499.43	172.22	114.65	61.98	7.8	35.51	12.24
综合人工工日		小计							192.35	363.1	7.8	58.04	20.02
2.3747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													641.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.746	388.58	289.74		
	草袋子	只	4.523	0.86	3.89		
	电	kW·h	0.597	0.86	0.51		
	水	m3	1.437	4.86	6.98		
	圆钉	kg	1.102	4.29	4.73		
	复合木模板面板	m2	1.091	34.3	37.44		
	脱模剂	kg	0.52	17.15	8.91		
	钢支撑	kg	3.105	2.14	6.65		
	零星卡具	kg	1.017	4.18	4.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	363.1	--	

项目编码	040601015001	项目名称	混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-326	C30矩形实体连续板 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	914.23	2925.93	289.48	349.08	120.37	91.42	292.59	28.95	34.91	12.04
3-327	矩形实体连续板模板	10m2	0.320917	117.24	81.78	36.81	44.67	15.41	37.62	26.24	11.81	14.34	4.95
综合人工工日		小计							129.05	318.84	40.76	49.24	16.98
1.5932工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													554.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.742	388.58	288.32		
	草袋子	只	1.345	0.86	1.16		
	水	m3	0.476	4.86	2.31		
	电	kW·h	0.939	0.86	0.81		
	普通成材	m3	0.006	1757.98	11.14		
	钢管支撑	kg	1.089	2.14	2.33		
	零星卡具	kg	0.558	4.18	2.33		
	圆钉	kg	0.038	4.29	0.16		
	组合钢模板	kg	1.384	4.29	5.94		
	脱模剂	kg	0.235	17.15	4.02		
	模板嵌缝料	kg	0.117	2.76	0.32		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	318.83	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	784.38	1337.8	36.88	238.17	82.13	784.38	1337.8	36.88	238.17	82.13
综合人工工日		小计							784.38	1337.8	36.88	238.17	82.13
9.6837工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2479.36

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.499	3.6	27		

细	钢筋　HPB300Φ10以内	t	0.746	1757.98	1310.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1337.8	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.098

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	784.38	1337.8	36.88	238.17	82.13	784.38	1337.8	36.88	238.17	82.13
综合人工工日		小计							784.38	1337.8	36.88	238.17	82.13
9.6837工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2479.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.499	3.6	27		
	钢筋　HRB400Φ10以内	t	0.746	1757.98	1310.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1337.8	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	15.637

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	370.96	1299.19	57.61	124.29	42.86	370.96	1299.19	57.61	124.29	42.86
综合人工工日		小计							370.96	1299.19	57.61	124.29	42.86
4.5798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1894.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.236	3.6	8.05		
	钢筋 HRB400Φ20以内	t	0.76	1672.22	1271.3		
	电焊条	kg	5.79	3.34	19.34		
	水	m3	0.102	4.86	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1299.19	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-281	钢筋接头 电渣压力焊接	每10个接头	0.1	7.11	9.5	23.67	8.93	3.08	0.71	0.95	2.37	0.89	0.31
综合人工工日		小计							0.71	0.95	2.37	0.89	0.31
0.0088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	-0.116	3.34	-0.39		
	焊剂	kg	0.318	3.43	1.09		
	石棉板	m2	0.015	5.15	0.08		
	钢筋(综合)	t		1757.98	0.13		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.95	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-282	钢筋接头 锥螺纹、墩粗直螺纹、冷压套管接头 φ25以内	每10个接头	0.1	7.28	49.83	-6.25	0.3	0.1	0.73	4.98	-0.63	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.73	4.98	-0.63	0.03	0.01
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内套管接头	个	0.746	7.24	5.4		
	电焊条	kg	-0.124	3.34	-0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.98	--	

项目编码	040601016001	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	33.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	金属扶梯、栏杆	m	1		219.3					219.3			
综合人工工日		小计								219.3			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							219.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	219.3	--	
	材料费小计			--	219.3	--	

项目编码	040601016002	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	3.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	304不锈钢楼梯栏杆	m	1		204.68					204.68			
综合人工工日		小计								204.68			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	304不锈钢楼梯栏杆			m	0.731	280	204.68						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	204.68				--		

项目编码	040601017001	项目名称	其他现浇混凝土构件	计量单位	m3	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1215	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	613.17	2429.01		177.82	61.32	61.32	242.9		17.78	6.13
6-1527	设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	100m2	0.032103	1490.42	1092.86	67.46	451.79	155.79	47.85	35.08	2.17	14.5	5
综合人工工日		小计							109.16	277.99	2.17	32.29	11.13
1.3477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													432.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径16砼32.5级坍落度55-70 非泵送(商品砼)(非泵送)			m3	0.746	320.58	239.03						
	草袋子			只	0.404	0.86	0.35						
	电			kW·h	0.228	0.86	0.2						
	水			m3	0.684	4.86	3.32						
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.544	3.6	1.96						
	圆钉			kg	0.435	4.29	1.87						

	模板木材	m3	0.003	1886.61	5.31		
	复合木模板面板	m2	0.493	34.3	16.9		
	零星卡具	kg	0.829	4.18	3.47		
	脱模剂	kg	0.235	17.15	4.02		
	钢支撑	kg	0.724	2.14	1.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	277.98	--	

项目编码	040601029001	项目名称	沉降（施工）缝	计量单位	m	工程量	40.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	171.12	153.56	7.47	51.79	17.86	17.11	15.36	0.75	5.18	1.79
综合人工工日		小计							17.11	15.36	0.75	5.18	1.79
0.2113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.008	1800.85	15.01		
	电焊条J422	kg	0.105	3.34	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.36	--	

项目编码	040601030001	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	m3	工程量	362.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1286	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.01	318.03	387.34	12.05	95.72	33.01	3.18	3.87	0.12	0.96	0.33
综合人工工日		小计							3.18	3.87	0.12	0.96	0.33
0.0393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.004	3.6	0.01		
	塑料软管dn20	m	0.015	5.45	0.08		
	水	m3	0.768	4.86	3.73		
	标尺(木)	m3		1629.34	0.01		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	3.87	--	

项目编码	040402016002	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	复合钢盖板	m2	1		190.06					190.06			
综合人工工日		小计								190.06			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	190.06	--	
	材料费小计			--	190.06	--	

项目编码	011002001001	项目名称	防腐混凝土面层	计量单位	m2	工程量	164.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-187+[11-188]*1	耐酸防腐涂料 沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆二遍	10m2	0.1	62.17	45.17	54.14	33.73	11.63	6.22	4.52	5.41	3.37	1.16
综合人工工日		小计							6.22	4.52	5.41	3.37	1.16
0.0768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.205	12.86	2.63		
	石油沥青30#	kg	0.161	2.83	0.46		
	汽油	kg	0.175	6.43	1.13		
	木柴	kg	0.322	0.94	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.52	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	79.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.46					1.46			

13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	53.29	34.59	3.52	16.47	5.68	5.33	3.46	0.35	1.65	0.57
综合人工工日		小计							5.33	4.92	0.35	1.65	0.57
0.0658工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道	m2	0.731	2	1.46		
	水	m3	0.032	4.86	0.16		
	水泥32.5级	kg	8.225	0.21	1.73		
	中砂	t	0.022	72.86	1.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	24.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*22	C20找平层 细石混凝土 厚150mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	130.86	361.38	1.9	38.5	13.28	13.09	36.14	0.19	3.85	1.33
综合人工工日		小计							13.09	36.14	0.19	3.85	1.33
0.1616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.112	320.58	35.76		
	水	m3	0.077	4.86	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.14	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	9.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.46					1.46			
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	374.81	62.85	6.59	110.61	38.14	37.48	6.29	0.66	11.06	3.81
综合人工工日		小计							37.48	7.75	0.66	11.06	3.81
0.4627工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道	m2	0.731	2	1.46		
	水	m3	0.049	4.86	0.24		
	水泥32.5级	kg	14.817	0.21	3.11		
	中砂	t	0.04	72.86	2.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.75	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	112.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	15.4	12.3		4.47	1.54	1.54	1.23		0.45	0.15
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	105.4	32.97	3.96	31.71	10.94	10.54	3.3	0.4	3.17	1.09
综合人工工日		小计							12.08	4.53	0.4	3.62	1.25
0.1491工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	0.943	1.29	1.22		
	水	m3	0.013	4.86	0.07		
	普通木成材	m3		1757.98	0.26		
	水泥32.5级	kg	6.219	0.21	1.31		
	中砂	t	0.023	72.86	1.68		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.53	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	111.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	35.61	4.2		10.33	3.56	3.56	0.42		1.03	0.36
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	36.84	92.71		10.68	3.68	3.68	9.27		1.07	0.37
综合人工工日		小计							7.25	9.69		2.1	0.72

0.0863工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							19.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉	kg	0.877	0.43	0.38		
	高渗透性表面底漆	kg	0.088	13.72	1.2		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.439	13.72	6.02		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.146	13.72	2.01		
	白水泥	kg		0.6			
	901胶	kg		2.14			
	砂纸	张		0.94			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.69	--	

项目编码	041101001001	项目名称	砼浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	59.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	22.38	7.28	2.24	7.14	2.46	2.24	0.73	0.22	0.71	0.25
综合人工工日		小计							2.24	0.73	0.22	0.71	0.25
0.0276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	脚手钢管			kg	0.039	2.14	0.08						
	底座			个		4.12							
	脚手架扣件			个	0.005	4.89	0.03						
	周转木材			m3		1586.47	0.21						
	镀锌铁丝8#			kg	0.007	3.6	0.03						
	其他材料费					--	0.38			--			
	材料费小计					--	0.73			--			

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	710.54	686.24	1591.75			355.27	343.12	795.88		

综合人工工日	小计			355.27	343.12	795.88		
4.3861工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1494.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青枕木	m3	0.029	1181.27	34.54			
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.828	3.6	6.58			
	草袋子	只	3.655	0.86	3.14			
	其他材料费			--	298.86		--	
	材料费小计			--	343.12		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-836	基坑排水 基坑(工期1个月)500m2以内	座	1	1633.83	18.01	777.46	699.27	241.13	1633.83	18.01	777.46	699.27	241.13
综合人工工日		小计							1633.83	18.01	777.46	699.27	241.13
20.1707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3369.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18.01	--	
	材料费小计			--	18.01	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4291.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	2.2	4291.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	3218.48			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					7509.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		18000		

暂列金额明细表

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	18000	
合计			18000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：污泥回流泵房(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	6992.05		6992.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	220569.39	2.7	5955.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	220569.39	0.47	1036.68
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	220569.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	227561.44	11	25031.76
合计					32023.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污泥回流泵房(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	34434.22	
1.1	人工费	9737.1	
1.2	材料费	20022.1	
1.3	施工机具使用费	706.26	
1.4	企业管理费	2716.46	
1.5	利润	1252.31	
2	措施项目费	17725.47	
2.1	单价措施项目费	15360.23	
2.2	总价措施项目费	2365.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1543.63	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1945.56	
5	税金	5951.58	
6	工程造价	60056.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、截面周长：1.6米内 4、支撑高度：5.0米内	m3	4.75	383.99	1823.95	
2	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、支撑高度：5.0米内	m3	12.49	362.41	4526.5	
3	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、天沟、挑檐底板 2、板厚：100mm 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C30	m2	17.82	37.02	659.7	
4	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、天沟、挑檐侧板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	2.67	420.7	1123.27	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HPB300　Φ12mm以内	t	0.7	2471.76	1730.23	
6	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400　Φ12mm以内	t	0.841	2471.76	2078.75	
7	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400　Φ25mm以内	t	1.379	1936.57	2670.53	
8	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格 ：Φ25mm以内	个	48	5.7	273.6	
		分部小计					14886.53	
		屋面及防水工程						
9	010902003003	屋面刚性层	平屋面： 1、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层； 2、20厚1：3水泥砂浆找平层； 3、双层3厚APP改性沥青防水卷材； 4、10厚低强度等级砂浆隔离层； 5、40厚C20细石混凝土保护层，配A4@150双向钢筋(设分隔缝)；	m2	70.49	111.49	7858.93	
10	010902003002	屋面刚性层	天沟内： 1、轻集料素砼找坡，最薄处30厚； 2、1:3水泥砂浆20厚找平； 3、3厚APP改性沥青防水卷材附加层； 4、3厚APP改性沥青防水卷材；	m2	13.86	139.4	1932.08	
		分部小计					9791.01	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011202001001	柱、梁面一般抹灰	室外矩形柱、梁面： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	46.56	24.6	1145.38	
12	011203001002	零星项目一般抹灰	室外天沟、挑檐： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	45.54	54.01	2459.62	
		分部小计					3605	
		天棚工程						
13	011301001001	天棚抹灰	室外天棚： 1、素刷水泥浆一道扫毛(内掺建筑胶)； 2、5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平；	m2	108.89	15.22	1657.31	
		分部小计					1657.31	
		油漆、涂料、裱糊工程						
14	011407002001	天棚喷刷涂料	室外矩形柱、梁及天棚面： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，(颜色参考原有建筑)；	m2	197.99	22.7	4494.37	
		分部小计					4494.37	
		分部分项合计					34434.22	
1	011701006001	满堂脚手架	1、砼浇捣脚手架 2、搭设高度：5.0米内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	34.68	3.65	126.58	
2	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度：8.0米内	m2	63.32	66.71	4224.08	
3	011702014001	有梁板	1、有梁板 2、板厚：200mm内 3、支撑高度：8.0米内	m2	100.79	59.4	5986.93	
4	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：天沟、挑檐底板 2、板厚度：100mm	m2	17.82	67.5	1202.85	
5	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟、挑檐侧板	m2	69.87	54.67	3819.79	
		单价措施合计					15360.23	
合计							49794.45	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	4.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	51.28	294.62	13.48	16.84	7.77	51.28	294.62	13.48	16.84	7.77
综合人工工日		小计							51.28	294.62	13.48	16.84	7.77
0.5762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.751	378.86	284.36		
	塑料薄膜	m2	0.212	0.69	0.15		
	水	m3	0.955	4.86	4.64		
	水泥32.5级	kg	13.091	0.21	2.75		
	中砂	t	0.034	72.86	2.51		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	294.62	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	12.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	29.69	303.29	13.15	11.14	5.14	29.69	303.29	13.15	11.14	5.14
综合人工工日		小计							29.69	303.29	13.15	11.14	5.14
0.3336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													362.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.773	378.86	292.97		
	塑料薄膜	m2	3.813	0.69	2.63		
	水	m3	1.539	4.86	7.48		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	303.29	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m2	工程量	17.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	49.26	274.78	19.84	17.97	8.29	4.93	27.48	1.98	1.8	0.83
综合人工工日		小计							4.93	27.48	1.98	1.8	0.83
0.0553工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.07	378.86	26.4						
	塑料薄膜			m2	0.417	0.69	0.29						
	水			m3	0.159	4.86	0.77						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	27.48		--				

项目编码	010505007002	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	2.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	62.08	305.94	21.08	21.62	9.98	62.08	305.94	21.08	21.62	9.98
综合人工工日		小计							62.08	305.94	21.08	21.62	9.98
0.6975工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									420.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.773	378.86	292.97						
	塑料薄膜			m2	5.246	0.69	3.62						
	水			m3	1.88	4.86	9.14						
	其他材料费					--	0.21		--				
	材料费小计					--	305.94		--				

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	728.73	1383.01	60.22	205.13	94.67	728.73	1383.01	60.22	205.13	94.67
综合人工工日		小计							728.73	1383.01	60.22	205.13	94.67
8.1879工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2471.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 Φ12内	t	0.773	1757.98	1359.45		
	镀锌铁丝22#	kg	5.193	3.6	18.7		
	电焊条J422	kg	1.41	3.34	4.71		
	水	m3	0.03	4.86	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1383.01	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.841

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	728.73	1383.01	60.22	205.13	94.67	728.73	1383.01	60.22	205.13	94.67
综合人工工日		小计							728.73	1383.01	60.22	205.13	94.67
8.1879工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2471.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ12内	t	0.773	1757.98	1359.45		
	镀锌铁丝22#	kg	5.193	3.6	18.7		
	电焊条J422	kg	1.41	3.34	4.71		
	水	m3	0.03	4.86	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1383.01	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.379

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	431.16	1256.95	61.32	128.04	59.1	431.16	1256.95	61.32	128.04	59.1
综合人工工日		小计							431.16	1256.95	61.32	128.04	59.1
4.8445工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1936.57
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢筋HRB400　Φ25内	t	0.773	1586.47	1226.83		
	镀锌铁丝22#	kg	1.478	3.6	5.32		
	电焊条J422	kg	7.293	3.34	24.36		
	水	m3	0.091	4.86	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1256.95	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	20.92	7.46	14.96	9.33	4.31	2.09	0.75	1.5	0.93	0.43
综合人工工日		小计							2.09	0.75	1.5	0.93	0.43
0.0235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t		1757.98	0.13		
	焊剂	kg	0.237	3.43	0.81		
	石棉板	m2	0.015	5.15	0.08		
	电焊条J422	kg	-0.114	3.34	-0.38		
	水	m3	-0.002	4.86	-0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	70.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	屋面、楼地面保温隔热 水泥珍珠岩块	m3	0.083	37.79	278.26		9.83	4.53	3.14	23.1		0.82	0.38
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	45.21	31.54	3.95	12.78	5.9	4.52	3.15	0.4	1.28	0.59
10-41	卷材屋面 APP改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	56.68	427.75		14.74	6.8	5.67	42.78		1.47	0.68
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm	10m2	0.1	18.89	15.14	0.59	5.06	2.34	1.89	1.51	0.06	0.51	0.23

13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	56.68	69.68	3.6	15.67	7.23	5.67	6.97	0.36	1.57	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001319	1186.88	1358.78	39.55	318.87	147.17	1.57	1.79	0.05	0.42	0.19
综合人工工日		小计							22.45	79.3	0.87	6.06	2.8
0.2522工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻集料混凝土	m3	0.067	343.02	23.1		
	水	m3	0.051	4.86	0.25		
	APP改性沥青防水卷材 δ3mm	m2	1.782	22.3	39.73		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.269	6.86	1.85		
	APP封口油膏	kg	0.083	6.69	0.56		
	钢压条	kg	0.02	4.29	0.08		
	钢钉	kg	0.002	4.29	0.01		
	石油液化气	kg	0.079	5.83	0.46		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001	1715.1	1.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012	3.6	0.04		
	水泥32.5级	kg	18.622	0.21	3.91		
	中砂	t	0.059	72.86	4.28		
	石灰膏	m3	0.003	209.83	0.58		
	碎石5～16mm	t	0.037	69.94	2.61		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	79.3	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	13.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	屋面、楼地面保温隔热 水泥珍珠岩块	m3	0.05	37.79	278.26		9.83	4.53	1.89	13.91		0.49	0.23
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	45.21	31.54	3.95	12.78	5.9	4.52	3.15	0.4	1.28	0.59
10-40	卷材屋面 APP改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.385714	40.48	236.97		10.52	4.86	15.61	91.4		4.06	1.87
综合人工工日		小计							22.02	108.47	0.4	5.83	2.69
0.2475工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.4

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	轻集料混凝土	m3	0.041	343.02	13.91		
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	APP改性沥青防水卷材δ3mm	m2	3.655	22.3	81.51		
	APP及SBS基层处理剂	kg	1.038	6.86	7.12		
	APP封口油膏	kg	0.181	6.69	1.21		
	钢压条	kg	0.07	4.29	0.3		
	钢钉	kg	0.009	4.29	0.04		
	石油液化气	kg	0.152	5.83	0.89		
	水泥32.5级	kg	6.248	0.21	1.31		
	中砂	t	0.025	72.86	1.8		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	108.46	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	46.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面	10m2	0.1	147.77	35.86	4.44	39.57	18.27	14.78	3.59	0.44	3.96	1.83
综合人工工日		小计							14.78	3.59	0.44	3.96	1.83
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.06		
	水泥32.5级	kg	7.402	0.21	1.55		
	中砂	t	0.027	72.86	1.98		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	45.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-16	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手	10m2	0.1	364.36	30.68	4.74	95.97	44.29	36.44	3.07	0.47	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.44	3.07	0.47	9.6	4.43
0.4094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	6.52	0.21	1.37		
	中砂	t	0.022	72.86	1.63		
	901胶	kg	0.006	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.07	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	108.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	91.77	22	2.57	24.53	11.32	9.18	2.2	0.26	2.45	1.13
综合人工工日		小计							9.18	2.2	0.26	2.45	1.13
0.1031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	4.136	0.21	0.87		
	石灰膏	m3	0.001	209.83	0.2		
	中砂	t	0.015	72.86	1.07		
	901胶	kg	0.006	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.2	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	197.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	45.69	4.34		11.88	5.48	4.57	0.43		1.19	0.55
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	46.03	96.12		11.97	5.52	4.6	9.61		1.2	0.55
综合人工工日		小计							9.17	10.05		2.39	1.1
0.0997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.7

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	外墙抗裂腻子粉	kg	0.91	0.43	0.39		
	高渗透性表面底漆	kg	0.091	13.72	1.25		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.455	13.72	6.24		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.152	13.72	2.08		
	白水泥	kg		0.6			
	901胶	kg		2.14			
	砂纸	张		0.94			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.04	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	34.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	20.24	5.94	1.91	5.76	2.66	2.02	0.59	0.19	0.58	0.27
综合人工工日		小计							2.02	0.59	0.19	0.58	0.27
0.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.032	2.14	0.07		
	底座	个		4.12			
	脚手架扣件	个	0.005	4.89	0.02		
	周转木材	m3		1543.59	0.18		
	镀锌铁丝8#	kg	0.006	3.6	0.02		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	63.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.099997	375.7	134.61	10.21	100.34	46.31	37.57	13.46	1.02	10.03	4.63
综合人工工日		小计							37.57	13.46	1.02	10.03	4.63
0.4221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.71				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.72		
	周转木材	m3	0.003	1543.59	4.8		
	卡具	kg	0.154	4.18	0.65		
	钢管支撑	kg	0.311	2.14	0.67		
	铁钉	kg	0.154	4.2	0.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	13.46	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	100.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.100004	315.24	139.82	13.83	85.56	39.49	31.53	13.98	1.38	8.56	3.95
综合人工工日		小计							31.53	13.98	1.38	8.56	3.95
0.3542工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.72		
	卡具	kg	0.158	4.18	0.66		
	钢管支撑	kg	0.605	2.14	1.29		
	周转木材	m3	0.003	1543.59	4.21		
	铁钉	kg	0.146	4.2	0.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	塑料卡	个	2.275	0.17	0.39		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	13.98	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	17.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	372.46	138.18	16.5	101.13	46.68	37.25	13.82	1.65	10.11	4.67
综合人工工日		小计							37.25	13.82	1.65	10.11	4.67
0.4185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.2	34.3	6.87		
	卡具	kg	0.105	4.18	0.44		
	钢管支撑	kg	0.351	2.14	0.75		
	周转木材	m3	0.002	1543.59	3.16		
	铁钉	kg	0.227	4.2	0.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	塑料卡	个	2.274	0.17	0.39		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	13.82	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	69.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.100006	248.31	191.11	9.38	67	30.92	24.83	19.11	0.94	6.7	3.09
综合人工工日		小计							24.83	19.11	0.94	6.7	3.09
0.279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.011	1543.59	17.09		
	铁钉	kg	0.264	4.2	1.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	19.11	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1543.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	3.1	1543.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	821.61			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					2365.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	1945.56		1945.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	52159.69	3.2	1669.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	52159.69	0.53	276.45
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	52159.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	54105.25	11	5951.58
合计					7897.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污泥回流泵房-池顶以上部分(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：提升调节池(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	442621.83	
1.1	人工费	100085.26	
1.2	材料费	261004.01	
1.3	施工机具使用费	30575.43	
1.4	企业管理费	37892.31	
1.5	利润	13064.81	
2	措施项目费	23636.22	
2.1	单价措施项目费	6350.77	
2.2	总价措施项目费	17285.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9877.4	
3	其他项目费	40000	
3.1	其中：暂列金额	40000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16048.38	
5	税金	57453.71	
6	工程造价	579760.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：提升调节池(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、机械挖基础土方，挖不到地方人工修边坡 3、挖土深度：5M内 4、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	1788.17	16.99	30381.01	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土回填(分层夯实) 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	415.8	21.91	9110.18	
		分部小计					39491.19	
		水处理工程						
3	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼 2、垫层模板	m3	41.06	376.8	15471.41	
4	040601006001	现浇混凝土池底	1、平池底 450mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	186.2	422.11	78596.88	
5	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形外池壁 350mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	142.85	770.33	110041.64	
6	040601008001	现浇混凝土池柱	1、矩形池柱 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池柱模板	m3	3.84	833.31	3199.91	
7	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、池肋形顶板 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池顶板模板	m3	60.04	658.71	39548.95	
8	040601015001	混凝土楼梯	1、结构形式：直形楼梯 2、底板厚度：130mm 3、混凝土强度等级：C30商品砼 4、楼梯模板	m3	1.23	571.45	702.88	
9	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	1.226	2515.04	3083.44	
10	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	4.573	2515.04	11501.28	
11	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	35.413	1922.17	68069.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：φ20以内	个	40	5.3	212	
13	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒 2、规格：φ20mm内	个	628	5.21	3271.88	
14	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、走道栏杆 高：1.2米 2、材质：SS304不锈钢 3、规格：φ60*3主横杆，-40*3次横杆，φ60*3.5立柱 4、具体要求做法详见02J401-LG1-12	m	82	222.46	18241.72	
15	040601016002	金属扶梯、栏杆	1、楼梯栏杆 高：0.9米 2、材质：304不锈钢 3、规格：φ60*3主横杆，-40*3次横杆，φ60*3.5立柱	m	2.77	207.63	575.14	
16	040601017001	其他现浇混凝土构件	1、构件名称、规格：设备基础支座 2、混凝土强度等级：C20	m3	4.37	447.99	1957.72	
17	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：3*300mm钢板止水带 2、沉降缝部位：外池壁	m	90.5	40.76	3688.78	
18	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：提升调节池	m3	1467.4	5.08	7454.39	
19	040402016001	沟道盖板	1、材质：复合（树脂）钢盖板 2、规格尺寸：详设计图纸，厚：6CM 3、强度等级：外加标准荷载值2KN/m 4、具体要求做法参考现有水池及设计图纸	m2	15.84	192.8	3053.95	
20	040301011001	截桩头	1、桩类型：AZHh-30-6AG 2、桩头截面、高度：桩见江苏省标准设计图集《预制钢筋混凝土方桩》（苏G/T25-2013） 3、混凝土强度等级：C30 4、投标方自行考虑垃圾外运	根	78	22.35	1743.3	
		分部小计					370415.08	
		保温、隔热、防腐工程						
21	011002001001	防腐混凝土面层	外壁地面以下部分：涂环氧沥青防腐涂料一底一面，厚度≥120um	m2	329.93	20.98	6921.93	
		分部小计					6921.93	
		楼地面装饰工程						
22	011101001001	水泥砂浆楼地面	水池顶板： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆面层；	m2	351.57	13.01	4573.93	
23	011101003001	细石混凝土楼地面	水池内底板找坡： 1、C20细石砼找坡； 2、平均厚度：125mm；	m2	272.8	47.26	12892.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	水泥砂浆楼梯面： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆楼梯面层；	m2	4.76	61.64	293.41	
		分部小计					17759.87	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011201001001	墙面一般抹灰	涂料外墙： 1、刷界面处理剂一道； 2、12厚1：3水泥砂浆打底； 3、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	182.57	22.39	4087.74	
		分部小计					4087.74	
		油漆、涂料、裱糊工程						
26	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，颜色参考原有建筑；	m2	182.18	21.66	3946.02	
		分部小计					3946.02	
		分部分项合计					442621.83	
1	041101001001	砼浇捣脚手架		m2	335.79	4.22	1417.03	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3内	台·次	1	1515.79	1515.79	
3	041107002001	排水、降水	1、基坑降、排水	项	1	3417.95	3417.95	
		单价措施合计					6350.77	
合计							448972.6	

综合单价分析表

工程名称：提升调节池(006)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1788.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.00095	291.91		3639.89	1140.22	393.18	0.28		3.46	1.08	0.37
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.0005	2383.5			691.22	238.35	1.19			0.35	0.12
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		43.25	7260.77	2105.62	726.08		0.04	7.26	2.11	0.73
综合人工工日		小计							1.47	0.04	10.72	3.53	1.22
0.0181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	415.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	291.91		3639.89	1140.22	393.18	0.29		3.64	1.14	0.39
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		43.25	3840.26	1113.68	384.03		0.04	3.84	1.11	0.38
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	671.4		126.45	231.38	79.79	6.71		1.26	2.31	0.8
综合人工工日		小计							7.01	0.04	8.74	4.57	1.58
0.0865工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	41.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	635.72	2500.16	208.39	244.79	84.41	63.57	250.02	20.84	24.48	8.44
6-1519备注1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.002998	645.65	2213.94	27.24	195.14	67.29	1.94	6.64	0.08	0.59	0.2
综合人工工日		小计							65.51	256.65	20.92	25.06	8.64
0.8087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									376.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.753	330	248.38		
	水	m3	0.311	4.86	1.51		
	电	kW·h	0.145	0.86	0.12		
	镀锌铁丝18～22#	kg		3.6			
	圆钉	kg	0.044	4.29	0.19		
	模板木材	m3	0.003	1886.61	6.06		
	脱模剂	kg	0.022	17.15	0.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.015	0.21			
	中(粗)砂	t		72.86			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	256.66	--	

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	186.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	748.4	3105.93		217.04	74.84	74.84	310.59		21.7	7.48
6-1535备注1	平池底 木模	100m2	0.0014	2494.1	1763.22	95.39	750.95	258.95	3.49	2.47	0.13	1.05	0.36
综合人工工日		小计							78.33	313.06	0.13	22.76	7.85
0.9671工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									422.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.756	400	302.55		
	草袋子	只	3.672	0.86	3.16		

	电	kW·h	0.233	0.86	0.2		
	水	m3	0.965	4.86	4.69		
	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.029	4.29	0.13		
	嵌缝料	kg	0.01	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1886.61	1.48		
	木支撑	m3		1886.61	0.66		
	脱模剂	kg	0.01	17.15	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.06	--	

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	142.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1168	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	994.95	3062.62		288.54	99.5	99.5	306.26		28.85	9.95
6-1538备注1	矩形池壁 木模	100m2	0.002664	1525.66	1925.33	132.59	480.89	165.83	4.06	5.13	0.35	1.28	0.44
6-1538备注1+[6-1541]*1.2	矩形池壁 木模 4.8m	100m2	0.05124	1631.76	2013.47	135.82	512.6	176.76	83.61	103.17	6.96	26.27	9.06
6-1538备注1+[6-1541]*2.2	矩形池壁 木模 5.8m	100m2	0.018296	1720.17	2086.93	138.5	539.01	185.87	31.47	38.18	2.53	9.86	3.4
综合人工工日		小计							218.64	452.74	9.85	66.26	22.85
2.6992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													770.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.756	400	302.55		
	电	kW·h	0.378	0.86	0.33		
	水	m3	0.698	4.86	3.39		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.326	3.6	1.18		
	圆钉	kg	0.923	4.29	3.96		
	铁件	kg	0.731	1.89	1.38		
	脱模剂	kg	0.535	17.15	9.18		

	模板木材	m3	0.033	1886.61	62.83		
	木支撑	m3	0.035	1886.61	65.98		
	零星卡具	kg	0.231	4.18	0.97		
	嵌缝料	kg	0.535	1.89	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	452.74	--	

项目编码	040601008001	项目名称	现浇混凝土池柱	计量单位	m3	工程量	3.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1178	C30现浇钢筋混凝土池 矩(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1049.83	3079.82		304.45	104.98	104.98	307.98		30.45	10.5
6-1550备注1+[6-1553]*1.2	矩形柱 复合木模4.8m	100m2	0.092995	1924.3	1271.24	96.25	585.96	202.06	178.95	118.22	8.95	54.49	18.79
综合人工工日		小计							283.93	426.2	8.95	84.94	29.29
3.5054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													833.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.756	400	302.55		
	电	kW·h	0.605	0.86	0.52		
	水	m3	1.011	4.86	4.92		
	圆钉	kg	0.554	4.29	2.38		
	铁件	kg	0.788	1.89	1.49		
	草板纸80#	张	2.069	0.26	0.54		
	模板木材	m3	0.004	1886.61	8.33		
	复合木模板面板	m2	1.448	34.3	49.67		
	零星卡具	kg	4.172	4.18	17.44		
	脱模剂	kg	0.69	17.15	11.83		
	钢支撑	kg	3.169	2.14	6.78		
	钢模板	kg	0.713	3.86	2.75		
	木支撑	m3	0.009	1886.61	17.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	426.2	--	

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板	计量单位	m3	工程量	60.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1184	C30现浇钢筋混凝土池 肋形盖(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	788.24	3140.97		228.59	78.82	78.82	314.1		22.86	7.88
6-1545	肋形池盖 复合木模	100m2	0.002783	1514.52	884.22	111.29	471.48	162.58	4.21	2.46	0.31	1.31	0.45
6-1545备注1	肋形池盖 复合木模	100m2	0.068318	1635.68	884.22	111.29	506.62	174.7	111.75	60.41	7.6	34.61	11.94
综合人工工日		小计							194.79	376.97	7.91	58.78	20.27
2.4047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													658.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.756	400	302.55		
	草袋子	只	4.589	0.86	3.95		
	电	kW·h	0.605	0.86	0.52		
	水	m3	1.458	4.86	7.09		
	圆钉	kg	1.118	4.29	4.8		
	复合木模板面板	m2	1.107	34.3	37.98		
	脱模剂	kg	0.527	17.15	9.04		
	钢支撑	kg	3.15	2.14	6.74		
	零星卡具	kg	1.032	4.18	4.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	376.97	--	

项目编码	040601015001	项目名称	混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	1.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-326	C30矩形实体连续板 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	927.39	3054.01	293.65	354.1	122.1	92.74	305.4	29.37	35.41	12.21
3-327	矩形实体连续板 模板	10m2	0.320894	118.93	82.96	37.34	45.32	15.63	38.16	26.62	11.98	14.54	5.02
综合人工工日		小计							130.9	332.02	41.35	49.95	17.23
1.616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													571.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.753	400	301.06		
	草袋子	只	1.364	0.86	1.17		

	水	m3	0.483	4.86	2.35		
	电	kW·h	0.952	0.86	0.82		
	普通成材	m3	0.006	1757.98	11.3		
	钢管支撑	kg	1.104	2.14	2.36		
	零星卡具	kg	0.566	4.18	2.37		
	圆钉	kg	0.038	4.29	0.16		
	组合钢模板	kg	1.404	4.29	6.02		
	脱模剂	kg	0.238	17.15	4.08		
	模板嵌缝料	kg	0.119	2.76	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	332.02	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.226

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	795.67	1357.06	37.41	241.59	83.31	795.67	1357.06	37.41	241.59	83.31
综合人工工日		小计							795.67	1357.06	37.41	241.59	83.31
9.8231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2515.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.607	3.6	27.39		
	钢筋 HPB300Φ10以内	t	0.756	1757.98	1329.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1357.06	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.573

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	795.67	1357.06	37.41	241.59	83.31	795.67	1357.06	37.41	241.59	83.31
综合人工工日		小计							795.67	1357.06	37.41	241.59	83.31
9.8231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2515.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.607	3.6	27.39		
	钢筋　HRB400Φ10以内	t	0.756	1757.98	1329.67		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1357.06	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	35.413

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	376.3	1317.9	58.43	126.07	43.47	376.3	1317.9	58.43	126.07	43.47
综合人工工日		小计							376.3	1317.9	58.43	126.07	43.47
4.6457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1922.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.268	3.6	8.17		
	钢筋 HRB400Φ20以内	t	0.771	1672.22	1289.61		
	电焊条	kg	5.873	3.34	19.62		
	水	m3	0.104	4.86	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1317.9	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-281	钢筋接头 电渣压力焊接	每10个接头	0.1	7.21	9.61	24.01	9.05	3.12	0.72	0.96	2.4	0.91	0.31
综合人工工日		小计							0.72	0.96	2.4	0.91	0.31
0.0089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	-0.118	3.34	-0.39		
	焊剂	kg	0.323	3.43	1.11		
	石棉板	m2	0.015	5.15	0.08		
	钢筋(综合)	t		1757.98	0.13		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	0.96	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	628

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-282	钢筋接头 锥螺纹、墩粗直螺纹、冷压套管接头 φ25以内	每10个接头	0.1	7.39	50.55	-6.34	0.3	0.11	0.74	5.06	-0.63	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.74	5.06	-0.63	0.03	0.01
0.0091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内套管接头	个	0.756	7.24	5.48		
	电焊条	kg	-0.126	3.34	-0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.06	--	

项目编码	040601016001	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	金属扶梯、栏杆	m	1		222.46					222.46			
综合人工工日		小计								222.46			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	222.46	--	
	材料费小计			--	222.46	--	

项目编码	040601016002	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	2.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	304不锈钢楼梯栏杆	m	1		207.63					207.63			
综合人工工日		小计								207.63			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							207.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢楼梯栏杆	m	0.742	280	207.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	207.63	--	

项目编码	040601017001	项目名称	其他现浇混凝土构件	计量单位	m3	工程量	4.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1214	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	810.7	2536.92		235.1	81.07	81.07	253.69		23.51	8.11
6-1527	设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	100m2	0.024691	1511.88	1108.6	68.43	458.29	158.03	37.33	27.37	1.69	11.32	3.9
综合人工工日		小计							118.4	281.06	1.69	34.83	12.01
1.4618工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							447.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.756	330	249.6		
	草袋子	只	0.487	0.86	0.42		
	电	kW·h	0.231	0.86	0.2		
	水	m3	0.715	4.86	3.47		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.425	3.6	1.53		
	圆钉	kg	0.34	4.29	1.46		
	模板木材	m3	0.002	1886.61	4.14		
	复合木模板面板	m2	0.384	34.3	13.19		
	零星卡具	kg	0.647	4.18	2.7		
	脱模剂	kg	0.183	17.15	3.14		
	钢支撑	kg	0.565	2.14	1.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	281.06	--	

项目编码	040601029001	项目名称	沉降（施工）缝	计量单位	m	工程量	90.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	173.59	155.77	7.56	52.53	18.12	17.36	15.58	0.76	5.25	1.81

综合人工工日	小计			17.36	15.58	0.76	5.25	1.81
0.2143工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								40.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.008	1800.85	15.22			
	电焊条J422	kg	0.106	3.34	0.35			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	15.58		--	

项目编码	040601030001	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	m3	工程量	1467.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1287	井、池渗漏试验 井(容量) 5000m3以内	1000m3	0.001	585.75	3832.35	312.09	260.37	89.78	0.59	3.83	0.31	0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.59	3.83	0.31	0.26	0.09
0.0072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg		3.6			
	塑料软管dn20	m	0.001	5.45	0.01		
	水	m3	0.779	4.86	3.78		
	标尺(木)	m3		1629.34			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	15.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	复合钢盖板	m2	1		192.8					192.8			
综合人工工日		小计								192.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													192.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	192.8	--	
	材料费小计			--	192.8	--	

项目编码	040301011001	项目名称	截桩头	计量单位	根	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-595	凿除桩顶钢筋混凝土 打入桩	10m3	0.0054	2134.68	21	649.99	807.55	278.47	11.53	0.11	3.51	4.36	1.5
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	5.4E-05	389.22		6023.81	1859.78	641.3	0.02		0.33	0.1	0.03
1-463	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	5.4E-05		43.25	11472.04	3326.89	1147.2			0.62	0.18	0.06
综合人工工日		小计							11.55	0.12	4.45	4.64	1.6
0.1426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风镐凿子	根	0.024	4.72	0.11		
	水	m3		4.86			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	011002001001	项目名称	防腐混凝土面层	计量单位	m2	工程量	329.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-187+[11-188]*1	耐酸防腐涂料 沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆 二遍	10m2	0.1	63.07	45.83	54.92	34.22	11.8	6.31	4.58	5.49	3.42	1.18
综合人工工日		小计							6.31	4.58	5.49	3.42	1.18
0.0779工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.208	12.86	2.67		
	石油沥青30#	kg	0.163	2.83	0.46		
	汽油	kg	0.178	6.43	1.14		
	木柴	kg	0.326	0.94	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.58	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	351.57

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.48					1.48				
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	54.06	35.09	3.57	16.71	5.76	5.41	3.51	0.36	1.67	0.58	
综合人工工日		小计							5.41	4.99	0.36	1.67	0.58	
0.0667工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													13.01	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	刷素水泥浆一道					m2	0.742	2	1.48					
	水					m3	0.033	4.86	0.16					
	水泥32.5级					kg	8.343	0.21	1.75					
	中砂					t	0.022	72.86	1.6					
	其他材料费							--				--		
	材料费小计							--	4.99			--		

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	272.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-18+[13-19]*17	C20找平层 细石混凝土 厚125mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	112.32	314.3	1.61	33.04	11.39	11.23	31.43	0.16	3.3	1.14	
综合人工工日		小计							11.23	31.43	0.16	3.3	1.14	
0.1387工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													47.26	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.094	330	31.1					
	水					m3	0.067	4.86	0.33					
	其他材料费							--				--		
	材料费小计							--	31.43			--		

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	4.76

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.48					1.48				

13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	380.21	63.77	6.69	112.2	38.69	38.02	6.38	0.67	11.22	3.87
综合人工工日		小计							38.02	7.86	0.67	11.22	3.87
0.4694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道						m2	0.742	2	1.48			
	水						m3	0.05	4.86	0.24			
	水泥32.5级						kg	15.031	0.21	3.16			
	中砂						t	0.041	72.86	2.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.86		--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	182.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	15.62	14.49		4.53	1.56	1.56	1.45		0.45	0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	106.91	33.45	4.01	32.17	11.09	10.69	3.35	0.4	3.22	1.11
综合人工工日		小计							12.25	4.79	0.4	3.67	1.27
0.1513工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	0.957	1.5	1.43			
	水						m3	0.014	4.86	0.07			
	普通木成材						m3		1757.98	0.26			
	水泥32.5级						kg	6.308	0.21	1.32			
	中砂						t	0.023	72.86	1.71			
	901胶						kg		2.14				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.8		--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	182.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	36.13	4.88		10.48	3.61	3.61	0.49		1.05	0.36
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	37.37	109.59		10.84	3.74	3.74	10.96		1.08	0.37
综合人工工日		小计							7.35	11.45		2.13	0.74
0.0875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉	kg	0.89	0.5	0.44		
	高渗透性表面底漆	kg	0.089	16	1.42		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.445	16	7.12		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.148	16	2.37		
	白水泥	kg		0.6			
	901胶	kg		2.14			
	砂纸	张		0.94			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.45	--	

项目编码	041101001001	项目名称	砼浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	335.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	22.7	7.46	2.27	7.24	2.5	2.27	0.75	0.23	0.72	0.25
综合人工工日		小计							2.27	0.75	0.23	0.72	0.25
0.028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.039	2.5	0.1		
	底座	个		4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		
	周转木材	m3		1586.47	0.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.007	3.6	0.03		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	720.77	696.12	1614.67			360.39	348.06	807.34			
综合人工工日		小计							360.39	348.06	807.34			
4.4492工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													1515.79	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	沥青枕木						m3	0.03	1181.27	35.04				
	镀锌铁丝8～12#						kg	1.854	3.6	6.67				
	草袋子						只	3.708	0.86	3.19				
	其他材料费								--	303.16		--		
	材料费小计								--	348.06		--		

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-836	基坑排水 基坑(工期1个月) 500m2以内	座	1	1657.35	18.01	788.65	709.34	244.6	1657.35	18.01	788.65	709.34	244.6	
综合人工工日		小计							1657.35	18.01	788.65	709.34	244.6	
20.4612工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													3417.95	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	18.01		--		
	材料费小计								--	18.01		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：提升调节池(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9877.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	2.2	9877.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	7408.05			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					17285.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：提升调节池(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		40000		

暂列金额明细表

工程名称：提升调节池(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	40000	
合计			40000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：提升调节池(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：提升调节池(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：提升调节池(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：提升调节池(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：提升调节池(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	16048.38		16048.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	506258.05	2.7	13668.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	506258.05	0.47	2379.41
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	506258.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	522306.43	11	57453.71
合计					73502.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：提升调节池(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：提升调节池(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1116713.37	
1.1	人工费	265360.51	
1.2	材料费	662911.96	
1.3	施工机具使用费	61112.36	
1.4	企业管理费	94677.11	
1.5	利润	32651.4	
2	措施项目费	52489.57	
2.1	单价措施项目费	9144.06	
2.2	总价措施项目费	43345.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24768.86	
3	其他项目费	110000	
3.1	其中：暂列金额	110000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40550.73	
5	税金	145172.9	
6	工程造价	1464926.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、机械挖基础土方，挖不到地方人工修边坡 3、挖土深度：5M内 4、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	3325.03	17.1	56858.01	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土回填(分层夯实) 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	229.54	22.09	5070.54	
		分部小计					61928.55	
		水处理工程						
3	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼 2、垫层模板	m3	76.48	373.47	28562.99	
4	040601006001	现浇混凝土池底	1、平池底 450mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	410.93	422.97	173811.06	
5	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 400mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	509.31	787.67	401168.21	
6	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	21.46	840.12	18028.98	
7	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、池壁挑檐 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、挑檐模板	m3	29.32	1213.22	35571.61	
8	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、池肋形顶板 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池顶板模板	m3	65.72	644.44	42352.6	
9	040601015001	混凝土楼梯	1、结构形式：直形楼梯 2、底板厚度：130mm 3、混凝土强度等级：C30商品砼 4、楼梯模板	m3	4.54	574.94	2610.23	
10	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	1.642	2532.78	4158.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	4.288	2532.78	10860.56	
12	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	95.885	1935.72	185606.51	
13	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：304不锈钢 2、材料规格：预埋铁件制作、安装	t	0.077	11190.02	861.63	
14	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ20mm内	个	2108	5.34	11256.72	
15	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒 2、规格：Φ20mm内	个	2020	5.23	10564.6	
16	040601016003	金属扶梯、栏杆	1、走道栏杆 高：1.2米 2、材质：SS304不锈钢 3、规格：Φ60*3主横杆，-40*3次横杆，Φ60*3.5立柱 4、具体要求做法详见02J401-LG1-12	m	184.72	224.03	41382.82	
17	040601016004	金属扶梯、栏杆	1、楼梯栏杆 高：0.9米 2、材质：304不锈钢 3、规格：Φ60*3主横杆，-40*3次横杆，Φ60*3.5立柱	m	10.8	209.09	2258.17	
18	040601017001	其他现浇混凝土构件	1、构件名称、规格：设备基础支座 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.27	444.07	563.97	
19	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：3*300mm钢板止水带 2、沉降缝部位：外池壁	m	117.04	41.04	4803.32	
20	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：反硝化生物滤池	m3	2822.11	5.11	14420.98	
21	040402016003	沟道盖板	1、材质：复合（树脂）钢盖板 2、规格尺寸：详设计图纸，厚：6CM 3、强度等级：外加标准荷载值2KN/m 4、具体要求做法参考现有水池及设计图纸	m2	15.07	194.16	2925.99	
22	040402016002	沟道盖板	1、材质：钢化玻璃盖板 2、强度等级：外加标准荷载值2KN/m 3、具体要求做法详见设计图纸	m	12	224.03	2688.36	
		分部小计					994458.13	
		管网工程						
23	040504001001	砌筑井	1、砖砌阀门井 深：1.7米 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU20蒸压灰砂砖 4、勾缝、抹面要求：内外壁：1：2水泥砂浆抹面	座	1	2427.59	2427.59	
		分部小计					2427.59	
		桩基工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040301011001	截桩头	1、桩类型：AZHh-30-6AG 2、桩头截面、高度：桩见江苏省标准设计图集《预制钢筋混凝土方桩》（苏G/T25-2013） 3、混凝土强度等级：C30 4、投标方自行考虑垃圾外运	根	275	22.49	6184.75	
		分部小计					6184.75	
		保温、隔热、防腐工程						
25	011002001001	防腐混凝土面层	外壁地面以下部分：涂环氧沥青防腐涂料一底一面，厚度≥120um	m2	424.7	20.6	8748.82	
		分部小计					8748.82	
		金属结构工程						
26	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B 2、钢梯形式：踏步式 3、油漆品种：防锈底漆两道、面漆两道 4、具体要求做法参照图集02J401中T4C12做法	t	0.745	8061.8	6006.04	
		分部小计					6006.04	
		楼地面装饰工程						
27	011101001001	水泥砂浆楼地面	水池顶板： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆面层；	m2	344.9	13.08	4511.29	
28	011101001002	环氧砂浆楼地面	室内环氧砂浆地面： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2砂浆找平层； 3、5厚环氧砂浆面层；	m2	103.5	69.3	7172.55	
29	011101003001	细石混凝土楼地面	水池内底板找坡： 1、C20细石砼找坡； 2、平均厚度：100mm；	m2	102.96	37.65	3876.44	
30	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	水泥砂浆楼梯面： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆楼梯面层；	m2	15.02	62.07	932.29	
		分部小计					16492.57	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011201001001	墙面一般抹灰	涂料外墙： 1、刷界面处理剂一道； 2、12厚1：3水泥砂浆打底； 3、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	481.34	22.35	10757.95	
		分部小计					10757.95	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，颜色参考原有建筑；	m2	480.88	20.19	9708.97	
		分部小计					9708.97	
		分部分项合计					1116713.37	
1	041101001001	砼浇捣脚手架	1、砼浇捣脚手架 2、搭设高度：8.0米内	m2	714.46	4.23	3022.17	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3内	台·次	1	1526.47	1526.47	
3	041107002001	排水、降水	1、基坑降、排水	项	1	4595.42	4595.42	
		单价措施合计					9144.06	
合计							1125857.43	

综合单价分析表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	3325.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.00095	293.97		3665.56	1148.26	395.95	0.28		3.48	1.09	0.38
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.0005	2400.31			696.09	240.03	1.2			0.35	0.12
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		43.55	7311.97	2120.47	731.2		0.04	7.31	2.12	0.73
综合人工工日		小计							1.48	0.04	10.79	3.56	1.23
0.0182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	229.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	293.97		3665.56	1148.26	395.95	0.29		3.67	1.15	0.4
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		43.55	3867.34	1121.53	386.73		0.04	3.87	1.12	0.39
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	676.13		127.34	233.01	80.35	6.76		1.27	2.33	0.8
综合人工工日		小计							7.06	0.04	8.81	4.6	1.59
0.0871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	76.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	680.22	2446.38	209.87	258.13	89.01	68.02	244.64	20.99	25.81	8.9
6-1519备注1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.00161	650.2	2229.57	27.43	196.51	67.76	1.05	3.59	0.04	0.32	0.11
综合人工工日		小计							69.07	248.23	21.03	26.13	9.01
0.8527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.758	320.58	242.99		
	水	m3	0.314	4.86	1.52		
	电	kW·h	0.146	0.86	0.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg		3.6			
	圆钉	kg	0.024	4.29	0.1		
	模板木材	m3	0.002	1886.61	3.28		
	脱模剂	kg	0.012	17.15	0.21		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.008	0.21			
	中(粗)砂	t		72.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.23	--	

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	410.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	800.78	3040.85		232.23	80.08	80.08	304.09		23.22	8.01
6-1535备注1	平池底 木模	100m2	0.0014	2511.68	1775.65	96.06	756.24	260.77	3.52	2.49	0.13	1.06	0.37
综合人工工日		小计							83.59	306.57	0.13	24.28	8.37
1.032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													422.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.762	388.58	295.98		
	草袋子	只	3.698	0.86	3.18		

	电	kW·h	0.234	0.86	0.2		
	水	m3	0.972	4.86	4.72		
	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.03	4.29	0.13		
	嵌缝料	kg	0.01	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1886.61	1.49		
	木支撑	m3		1886.61	0.67		
	脱模剂	kg	0.01	17.15	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	306.58	--	

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	509.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1168	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1064.59	2997.22		308.73	106.46	106.46	299.72		30.87	10.65
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.00199	1422.61	1938.88	133.52	451.28	155.61	2.83	3.86	0.27	0.9	0.31
6-1538备注1+[6-1541]*1.71	矩形池壁 木模 5.31m	100m2	0.023062	1688.67	2065.37	138.14	529.77	182.68	38.94	47.63	3.19	12.22	4.21
6-1538备注1+[6-1541]*1.9	矩形池壁 木模 5.5m	100m2	0.00356	1705.59	2079.42	138.66	534.83	184.43	6.07	7.4	0.49	1.9	0.66
6-1538备注1+[6-1541]*2.3	矩形池壁 木模 5.9m	100m2	0.008133	1741.21	2109.01	139.74	545.48	188.1	14.16	17.15	1.14	4.44	1.53
6-1538备注1+[6-1541]*2.5	矩形池壁 木模 6.1m	100m2	0.027659	1759.01	2123.8	140.28	550.79	189.93	48.65	58.74	3.88	15.23	5.25
6-1538备注1+[6-1541]*3.1	矩形池壁 木模 6.7m	100m2	0.00312	1812.44	2168.18	141.91	566.76	195.44	5.65	6.76	0.44	1.77	0.61

6-1538备注1+[6-1541]*4.0	矩形池壁 木模 7.6m	100m2	0.004677	1892.57	2234.75	144.34	590.7	203.69	8.85	10.45	0.68	2.76	0.95
综合人工工日		小计							231.63	451.73	10.08	70.09	24.17
2.8596工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													787.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.762	388.58	295.98		
	电	kW·h	0.381	0.86	0.33		
	水	m3	0.703	4.86	3.41		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.329	3.6	1.18		
	圆钉	kg	1.039	4.29	4.46		
	铁件	kg	0.736	1.89	1.39		
	脱模剂	kg	0.539	17.15	9.25		
	模板木材	m3	0.034	1886.61	63.27		
	木支撑	m3	0.037	1886.61	70.46		
	零星卡具	kg	0.233	4.18	0.97		
	嵌缝料	kg	0.539	1.89	1.02		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	451.71	--	

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	21.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1172.36	3001.87		339.98	117.24	117.24	300.19		34	11.72
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.091901	1422.61	1938.88	133.52	451.28	155.61	130.74	178.19	12.27	41.47	14.3
综合人工工日		小计							247.98	478.37	12.27	75.47	26.02
3.0615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													840.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.762	388.58	295.98		
	电	kW·h	0.381	0.86	0.33		
	水	m3	0.798	4.86	3.88		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.418	3.6	1.51		

	圆钉	kg	0.949	4.29	4.07		
	铁件	kg	0.936	1.89	1.77		
	脱模剂	kg	0.686	17.15	11.77		
	模板木材	m3	0.043	1886.61	80.53		
	木支撑	m3	0.04	1886.61	76		
	零星卡具	kg	0.296	4.18	1.24		
	嵌缝料	kg	0.686	1.89	1.3		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	478.38	--	

项目编码	040601007003	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	29.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1172	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	897.6	3047.65		260.3	89.76	89.76	304.77		26.03	8.98
6-1582备注1	小型构件 木模	100m2	0.113898	2409.12	3531.9		698.64	240.91	274.39	402.28		79.57	27.44
综合人工工日		小计							364.15	707.04		105.6	36.42
4.4957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1213.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.762	388.58	295.98		
	草袋子	只	1.12	0.86	0.96		
	电	kW·h	0.609	0.86	0.52		
	水	m3	1.502	4.86	7.3		
	圆钉	kg	6.472	4.29	27.76		
	嵌缝料	kg	0.851	1.89	1.61		
	模板木材	m3	0.147	1886.61	278.09		
	木支撑	m3	0.043	1886.61	80.23		
	脱模剂	kg	0.851	17.15	14.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	707.05	--	

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板	计量单位	m3	工程量	65.72

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1184	C30现浇钢筋混凝土池 肋形盖(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	716.89	3076.13		207.9	71.69	71.69	307.61		20.79	7.17
6-1545备注1	肋形池盖 复合木模	100m2	0.0711	1647.21	890.45	112.07	510.19	175.93	117.12	63.31	7.97	36.27	12.51
综合人工工日		小计							188.81	370.92	7.97	57.06	19.68
2.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													644.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度130-150 (商品砼)(泵送)P6抗渗					m3	0.762	388.58	295.98				
	草袋子					只	4.621	0.86	3.97				
	电					kW·h	0.609	0.86	0.52				
	水					m3	1.468	4.86	7.14				
	圆钉					kg	1.126	4.29	4.83				
	复合木模板面板					m2	1.115	34.3	38.24				
	脱模剂					kg	0.531	17.15	9.11				
	钢支撑					kg	3.172	2.14	6.79				
	零星卡具					kg	1.039	4.18	4.34				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	370.92			--	

项目编码	040601015001	项目名称	混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	4.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-326	C30矩形实体连续板 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	992.3	2989	295.72	373.53	128.8	99.23	298.9	29.57	37.35	12.88
3-327	矩形实体连续板模板	10m2	0.320903	119.77	83.54	37.6	45.64	15.74	38.43	26.81	12.07	14.65	5.05
综合人工工日		小计							137.66	325.71	41.64	52	17.93
1.6996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													574.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)					m3	0.758	388.58	294.53				
	草袋子					只	1.374	0.86	1.18				
	水					m3	0.486	4.86	2.36				
	电					kW·h	0.959	0.86	0.82				
	普通成材					m3	0.006	1757.98	11.37				
	钢管支撑					kg	1.112	2.14	2.38				

	零星卡具	kg	0.57	4.18	2.38		
	圆钉	kg	0.038	4.29	0.16		
	组合钢模板	kg	1.414	4.29	6.07		
	脱模剂	kg	0.24	17.15	4.11		
	模板嵌缝料	kg	0.12	2.76	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	325.71	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.642

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	801.28	1366.63	37.67	243.3	83.9	801.28	1366.63	37.67	243.3	83.9
综合人工工日		小计							801.28	1366.63	37.67	243.3	83.9
9.8924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2532.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.661	3.6	27.58		
	钢筋 HPB300Φ10以内	t	0.762	1757.98	1339.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1366.63	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	801.28	1366.63	37.67	243.3	83.9	801.28	1366.63	37.67	243.3	83.9
综合人工工日		小计							801.28	1366.63	37.67	243.3	83.9
9.8924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2532.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.661	3.6	27.58		
	钢筋 HRB400Φ10以内	t	0.762	1757.98	1339.05		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1366.63	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	95.885

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	378.96	1327.18	58.84	126.96	43.78	378.96	1327.18	58.84	126.96	43.78
综合人工工日		小计							378.96	1327.18	58.84	126.96	43.78
4.6785工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1935.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.284	3.6	8.22		
	钢筋 HRB400φ20以内	t	0.777	1672.22	1298.7		
	电焊条	kg	5.914	3.34	19.75		
	水	m3	0.105	4.86	0.51		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1327.18	--	

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.077

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	1200.38	9148.1	268.63	426.01	146.9	1200.38	9148.1	268.63	426.01	146.9
综合人工工日		小计							1200.38	9148.1	268.63	426.01	146.9
14.8195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11190.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢板	kg	754.23	12.01	9058.3		
	电焊条	kg	26.886	3.34	89.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9148.1	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	2108

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-281	钢筋接头 电渣压力焊接	每10个接头	0.1	7.26	9.68	24.18	9.12	3.14	0.73	0.97	2.42	0.91	0.31
综合人工工日		小计							0.73	0.97	2.42	0.91	0.31
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条					kg	-0.119	3.34	-0.4				
	焊剂					kg	0.325	3.43	1.11				
	石棉板					m2	0.015	5.15	0.08				
	钢筋(综合)					t		1757.98	0.13				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	0.97			--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	2020

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-282	钢筋接头 锥螺纹、墩粗直螺纹、冷压套管接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	7.44	50.91	-6.37	0.31	0.11	0.74	5.09	-0.64	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.74	5.09	-0.64	0.03	0.01
0.0092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内套管接头					个	0.762	7.24	5.51				
	电焊条					kg	-0.127	3.34	-0.42				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	5.09			--	

项目编码	040601016003	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	184.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	金属扶梯、栏杆	m	1		224.03					224.03			
综合人工工日		小计								224.03			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	224.03	--	
	材料费小计			--	224.03	--	

项目编码	040601016004	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	304不锈钢楼梯栏杆	m	1		209.09					209.09			
综合人工工日		小计								209.09			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													209.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢楼梯栏杆	m	0.747	280	209.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.09	--	

项目编码	040601017001	项目名称	其他现浇混凝土构件	计量单位	m3	工程量	1.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1214	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	816.41	2483.05		236.76	81.64	81.64	248.31		23.68	8.16
6-1527	设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	100m2	0.024724	1522.54	1116.4	68.91	461.52	159.15	37.64	27.6	1.7	11.41	3.93
综合人工工日		小计							119.28	275.91	1.7	35.09	12.1
1.4726工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													444.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.762	320.58	244.19		
	草袋子	只	0.491	0.86	0.42		
	电	kW·h	0.233	0.86	0.2		
	水	m3	0.72	4.86	3.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.428	3.6	1.54		
	圆钉	kg	0.342	4.29	1.47		
	模板木材	m3	0.002	1886.61	4.18		

	复合木模板面板	m2	0.388	34.3	13.3		
	零星卡具	kg	0.652	4.18	2.73		
	脱模剂	kg	0.185	17.15	3.17		
	钢支撑	kg	0.57	2.14	1.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	275.91	--	

项目编码	040601029001	项目名称	沉降（施工）缝	计量单位	m	工程量	117.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	174.81	156.88	7.58	52.89	18.24	17.48	15.69	0.76	5.29	1.82
综合人工工日		小计							17.48	15.69	0.76	5.29	1.82
0.2158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.009	1800.85	15.33		
	电焊条J422	kg	0.107	3.34	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.69	--	

项目编码	040601030001	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	m3	工程量	2822.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1287	井、池渗漏试验 井(容量) 5000m3以内	1000m3	0.001	589.88	3859.38	314.29	262.21	90.42	0.59	3.86	0.31	0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.59	3.86	0.31	0.26	0.09
0.0073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg		3.6			
	塑料软管dn20	m	0.001	5.45	0.01		
	水	m3	0.784	4.86	3.81		
	标尺(木)	m3		1629.34			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.86	--	

项目编码	040402016003	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	15.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	复合钢盖板	m2	1		194.16					194.16			
综合人工工日		小计								194.16			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	194.16	--	
	材料费小计			--	194.16	--	

项目编码	040402016002	项目名称	沟道盖板	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	钢化玻璃盖板	m	1		224.03					224.03			
综合人工工日		小计								224.03			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	224.03	--	
	材料费小计			--	224.03	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C20非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1716	939.6	2528.85	82.64	296.45	102.22	161.24	433.95	14.18	50.87	17.54
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.3223	946.45	2422.47	38.28	285.57	98.47	305.04	780.76	12.34	92.04	31.74
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1275	1154.95	372.75	36.22	345.44	119.12	147.26	47.53	4.62	44.04	15.19
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1577	923.96	372.75	36.22	278.45	96.02	145.71	58.78	5.71	43.91	15.14
综合人工工日		小计							759.24	1321.02	36.85	230.87	79.61

9.3734工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2427.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.307	320.58	419.02		
	电	kW·h	0.523	0.86	0.45		
	水	m3	1.808	4.86	8.79		
	机砖	百块	13.115	43.72	573.38		
	沥青漆	kg	0.752	10.29	7.74		
	铸铁爬梯	kg	20.419	4.5	91.89		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	380.591	0.21	79.92		
	中(粗)砂	t	1.564	72.86	113.93		
	其他材料费			--	25.9	--	
	材料费小计			--	1321.02	--	

项目编码	040301011001	项目名称	截桩头	计量单位	根	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-595	凿除桩顶钢筋混凝土 打入桩	10m3	0.0054	2149.74	21.15	654.57	813.25	280.43	11.61	0.11	3.53	4.39	1.51
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	5.4E-05	391.96		6066.28	1872.89	645.82	0.02		0.33	0.1	0.03
1-463	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	5.4E-05		43.55	11552.92	3350.35	1155.29			0.62	0.18	0.06
综合人工工日		小计							11.63	0.12	4.49	4.67	1.61

0.1436工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							22.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风镐凿子	根	0.024	4.72	0.11		
	水	m3		4.86			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	011002001001	项目名称	防腐混凝土面层	计量单位	m2	工程量	424.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-187+[11-188]*1	耐酸防腐涂料 沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆 二遍	10m2	0.1	63.51	40.78	55.3	34.45	11.88	6.35	4.08	5.53	3.45	1.19
综合人工工日		小计							6.35	4.08	5.53	3.45	1.19
0.0784工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.209	10.29	2.15		
	石油沥青30#	kg	0.164	2.83	0.46		
	汽油	kg	0.179	6.43	1.15		
	木柴	kg	0.329	0.94	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.08	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.745

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式 制作	t	1	1102.69	1576.34	509.14	467.43	161.18	1102.69	1576.34	509.14	467.43	161.18
8-33	Ⅱ类金属构件 运输距离在10km以内	t	1	6.82	5.39	29.87	10.64	3.67	6.82	5.39	29.87	10.64	3.67
7-38	钢梯子 踏步式 制作	t	1	1102.69	1576.34	509.14	467.43	161.18	1102.69	1576.34	509.14	467.43	161.18
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	3.8	14.43	16.13		4.18	1.44	54.83	61.29		15.88	5.47
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	3.8	15.05	11.27		4.36	1.51	57.19	42.83		16.57	5.74
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	3.8	14.43	9.44		4.18	1.44	54.83	35.87		15.88	5.47
综合人工工日		小计							2379.06	3298.06	1048.15	993.84	342.71
29.3032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8061.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.568	1800.85	2824.09		
	电焊条J422	kg	37.323	3.34	124.66		
	氧气	m3	9.2	3.43	31.56		
	乙炔气	m3	4.003	10.29	41.19		
	防锈漆	kg	7.647	12.86	98.34		
	油漆溶剂油	kg	2.324	12.01	27.91		

	周转木材	m3	0.003	1586.47	4.74		
	钢丝绳	kg	0.015	5.75	0.09		
	镀锌铁丝8#	kg	0.157	3.6	0.56		
	红丹防锈漆	kg	3.632	12.86	46.71		
	白布	m2	0.114	3.43	0.39		
	调和漆	kg	5.562	11.15	62.02		
	砂纸	张	2.894	0.94	2.72		
	其他材料费			--	33.09	--	
	材料费小计			--	3298.06	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	344.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.49					1.49			
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	54.44	35.34	3.59	16.83	5.8	5.44	3.53	0.36	1.68	0.58
综合人工工日		小计							5.44	5.02	0.36	1.68	0.58
0.0672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道	m2	0.747	2	1.49		
	水	m3	0.033	4.86	0.16		
	水泥32.5级	kg	8.402	0.21	1.76		
	中砂	t	0.022	72.86	1.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.02	--	

项目编码	011101001002	项目名称	环氧砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	103.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.49					1.49			
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	40.53	34.18	3.59	12.79	4.41	4.05	3.42	0.36	1.28	0.44
11-72	环氧砂浆 厚5mm	10m2	0.1	228.64	264.77		66.31	22.86	22.86	26.48		6.63	2.29
综合人工工日		小计							26.92	31.39	0.36	7.91	2.73
0.3323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道	m2	0.747	2	1.49		
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.402	0.21	1.76		
	中(粗)砂	t	0.022	72.86	1.61		
	环氧树脂E42	kg	1.546	10.29	15.91		
	丙酮	kg	0.518	5.15	2.67		
	乙二胺	kg	0.654	8.58	5.61		
	石英粉	kg	2.583	0.34	0.88		
	石英砂	t	0.005	174.86	0.89		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	31.39	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	102.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*12	C20找平层 细石混凝土 厚100mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	92.55	245.99	1.3	27.22	9.39	9.26	24.6	0.13	2.72	0.94
综合人工工日		小计							9.26	24.6	0.13	2.72	0.94
0.1143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.076	320.58	24.32		
	水	m3	0.057	4.86	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.6	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	15.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.49					1.49			
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	382.89	64.2	6.73	112.99	38.96	38.29	6.42	0.67	11.3	3.9
综合人工工日		小计							38.29	7.91	0.67	11.3	3.9
0.4727工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道	m2	0.747	2	1.49		
	水	m3	0.05	4.86	0.24		
	水泥32.5级	kg	15.137	0.21	3.18		
	中砂	t	0.041	72.86	3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	481.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	15.73	12.58		4.56	1.57	1.57	1.26		0.46	0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	107.67	33.68	4.04	32.4	11.17	10.77	3.37	0.4	3.24	1.12
综合人工工日		小计							12.34	4.63	0.4	3.7	1.27
0.1523工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	0.963	1.29	1.24		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	普通木成材	m3		1757.98	0.26		
	水泥32.5级	kg	6.353	0.21	1.33		
	中砂	t	0.024	72.86	1.72		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.63	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	480.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	36.38	4.28		10.55	3.64	3.64	0.43		1.06	0.36
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	37.64	94.68		10.92	3.76	3.76	9.47		1.09	0.38
综合人工工日		小计							7.4	9.9		2.15	0.74

0.0881工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							20.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉	kg	0.896	0.43	0.39		
	高渗透性表面底漆	kg	0.09	13.72	1.23		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.448	13.72	6.15		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.149	13.72	2.05		
	白水泥	kg		0.6			
	901胶	kg		2.14			
	砂纸	张		0.94			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.9	--	

项目编码	041101001001	项目名称	砼浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	714.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	22.86	7.31	2.29	7.29	2.52	2.29	0.73	0.23	0.73	0.25
综合人工工日		小计							2.29	0.73	0.23	0.73	0.25
0.0282工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	脚手钢管			kg	0.039	2.14	0.08						
	底座			个		4.12							
	脚手架扣件			个	0.006	4.89	0.03						
	周转木材			m3		1586.47	0.21						
	镀锌铁丝8#			kg	0.007	3.6	0.03						
	其他材料费					--	0.38			--			
	材料费小计					--	0.73			--			

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	725.85	701.01	1626.05			362.93	350.51	813.03		

综合人工工日	小计			362.93	350.51	813.03		
4.4806工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1526.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青枕木	m3	0.03	1181.27	35.29			
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.867	3.6	6.72			
	草袋子	只	3.734	0.86	3.21			
	其他材料费			--	305.29		--	
	材料费小计			--	350.51		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-837	基坑排水 基坑(工期1个月)1000m2以内	座	1	2018.17	25	1269.9	953.54	328.81	2018.17	25	1269.9	953.54	328.81
综合人工工日		小计							2018.17	25	1269.9	953.54	328.81
24.9157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4595.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24768.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	2.2	24768.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	18576.65			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					43345.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	110000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		110000		

暂列金额明细表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	110000	
合计			110000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	40550.73		40550.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1279202.94	2.7	34538.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1279202.94	0.47	6012.25
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1279202.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	1319753.67	11	145172.9
合计					185723.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：反硝化生物滤池(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	152163.98	
1.1	人工费	42145.17	
1.2	材料费	89622.16	
1.3	施工机具使用费	3175.04	
1.4	企业管理费	11777.84	
1.5	利润	5443.75	
2	措施项目费	71867.63	
2.1	单价措施项目费	61708.68	
2.2	总价措施项目费	10158.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6630.05	
3	其他项目费	15000	
3.1	其中：暂列金额	15000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8915.88	
5	税金	27274.22	
6	工程造价	275221.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、截面周长：1.6米内 4、支撑高度：5.0米内	m3	14.83	389.33	5773.76	
2	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、支撑高度：5.0米内	m3	75.77	367.45	27841.69	
3	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、天沟、挑檐底板 2、板厚：100mm 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C30	m2	39.18	37.52	1470.03	
4	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、天沟、挑檐侧板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	5.01	426.56	2137.07	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300　Φ12mm以内	t	2.934	2506.27	7353.4	
6	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400　Φ12mm以内	t	4.871	2506.27	12208.04	
7	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400　Φ25mm以内	t	5.991	1963.61	11763.99	
8	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：直螺纹套筒 2、规格：Φ25mm以内	个	24	7.25	174	
9	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ25mm以内	个	160	5.78	924.8	
		分部小计					69646.78	
		屋面及防水工程						
10	010902003003	屋面刚性层	平屋面： 1、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层； 2、20厚1：3水泥砂浆找平层； 3、双层3厚APP改性沥青防水卷材； 4、10厚低强度等级砂浆隔离层； 5、40厚C20细石混凝土保护层，配A4@150双向钢筋(设分隔缝)；	m2	439.74	86.86	38195.82	
11	010902003002	屋面刚性层	天沟内： 1、轻集料素砼找坡，最薄处30厚； 2、1:3水泥砂浆20厚找平； 3、3厚APP改性沥青防水卷材附加层； 4、3厚APP改性沥青防水卷材；	m2	39.18	119.2	4670.26	
		分部小计					42866.08	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011202001001	柱、梁面一般抹灰	室外矩形柱、梁面： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	143.95	24.93	3588.67	
13	011203001002	零星项目一般抹灰	室外天沟、挑檐： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	113.18	54.76	6197.74	
		分部小计					9786.41	
		天棚工程						
14	011301001001	天棚抹灰	室外天棚： 1、素刷水泥浆一道扫毛(内掺建筑胶)； 2、5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平；	m2	622.61	15.44	9613.1	
		分部小计					9613.1	
		油漆、涂料、裱糊工程						
15	011407002001	天棚喷刷涂料	室外矩形柱、梁及天棚面： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，(颜色参考原有建筑)；	m2	879.74	23.02	20251.61	
		分部小计					20251.61	
		分部分项合计					152163.98	
1	011701006001	满堂脚手架	1、砼浇捣脚手架 2、搭设高度：5.0米内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	383.32	3.69	1414.45	
2	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度：8.0米内	m2	197.68	67.77	13396.77	
3	011702014001	有梁板	1、有梁板 2、板厚：200mm内 3、支撑高度：8.0米内	m2	611.46	60.32	36883.27	
4	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：天沟、挑檐底板 2、板厚度：100mm	m2	39.18	68.5	2683.83	
5	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟、挑檐侧板	m2	131.11	55.91	7330.36	
		单价措施合计					61708.68	
合计							213872.66	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	14.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	52	298.72	13.66	17.07	7.88	52	298.72	13.66	17.07	7.88
综合人工工日		小计							52	298.72	13.66	17.07	7.88
0.5842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													389.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.761	378.86	288.33		
	塑料薄膜	m2	0.215	0.69	0.15		
	水	m3	0.968	4.86	4.7		
	水泥32.5级	kg	13.273	0.21	2.79		
	中砂	t	0.035	72.86	2.54		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	298.72	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	75.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	30.1	307.52	13.33	11.29	5.21	30.1	307.52	13.33	11.29	5.21
综合人工工日		小计							30.1	307.52	13.33	11.29	5.21
0.3382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													367.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.784	378.86	297.06		
	塑料薄膜	m2	3.867	0.69	2.67		
	水	m3	1.561	4.86	7.58		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	307.52	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m2	工程量	39.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	49.94	278.62	20.12	18.22	8.41	4.99	27.86	2.01	1.82	0.84
综合人工工日		小计							4.99	27.86	2.01	1.82	0.84
0.0561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.071	378.86	26.76						
	塑料薄膜			m2	0.423	0.69	0.29						
	水			m3	0.161	4.86	0.78						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	27.86		--				

项目编码	010505007002	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	5.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	62.94	310.21	21.37	21.92	10.12	62.94	310.21	21.37	21.92	10.12
综合人工工日		小计							62.94	310.21	21.37	21.92	10.12
0.7072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									426.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.784	378.86	297.06						
	塑料薄膜			m2	5.32	0.69	3.67						
	水			m3	1.906	4.86	9.27						
	其他材料费					--	0.21		--				
	材料费小计					--	310.21		--				

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.934

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	738.9	1402.32	61.06	207.99	96	738.9	1402.32	61.06	207.99	96
综合人工工日		小计							738.9	1402.32	61.06	207.99	96
8.3022工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2506.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 Φ12内	t	0.784	1757.98	1378.43		
	镀锌铁丝22#	kg	5.266	3.6	18.96		
	电焊条J422	kg	1.43	3.34	4.78		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1402.32	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.871

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	738.9	1402.32	61.06	207.99	96	738.9	1402.32	61.06	207.99	96
综合人工工日		小计							738.9	1402.32	61.06	207.99	96
8.3022工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2506.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ12内	t	0.784	1757.98	1378.43		
	镀锌铁丝22#	kg	5.266	3.6	18.96		
	电焊条J422	kg	1.43	3.34	4.78		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1402.32	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.991

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	437.18	1274.5	62.18	129.83	59.92	437.18	1274.5	62.18	129.83	59.92
综合人工工日		小计							437.18	1274.5	62.18	129.83	59.92
4.9121工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1963.61
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢筋HRB400　Φ25内	t	0.784	1586.47	1243.95		
	镀锌铁丝22#	kg	1.499	3.6	5.4		
	电焊条J422	kg	7.395	3.34	24.7		
	水	m3	0.092	4.86	0.45		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1274.5	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	38.31	19.29	0.28	10.03	4.63	3.83	1.93	0.03	1	0.46
综合人工工日		小计							3.83	1.93	0.03	1	0.46
0.0431工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	0.784	3	2.35		
	电焊条J422	kg	-0.125	3.34	-0.42		
	水	m3	-0.002	4.86	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.93	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	21.21	7.54	15.16	9.46	4.36	2.12	0.75	1.52	0.95	0.44
综合人工工日		小计							2.12	0.75	1.52	0.95	0.44
0.0238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t		1757.98	0.14		
	焊剂	kg	0.241	3.43	0.83		
	石棉板	m2	0.015	5.15	0.08		
	电焊条J422	kg	-0.116	3.34	-0.39		
	水	m3	-0.002	4.86	-0.01		

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	0.75	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	439.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	屋面、楼地面保温隔热 水泥珍珠岩块	m3	0.004809	38.31	282.15		9.96	4.6	0.18	1.36		0.05	0.02
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	45.84	31.98	4.01	12.96	5.98	4.58	3.2	0.4	1.3	0.6
10-41	卷材屋面 APP改性沥青防水卷材热熔满铺法 双层	10m2	0.1	57.47	433.71		14.94	6.9	5.75	43.37		1.49	0.69
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm	10m2	0.1	19.16	15.35	0.6	5.14	2.37	1.92	1.54	0.06	0.51	0.24
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	57.47	70.65	3.65	15.89	7.33	5.75	7.07	0.37	1.59	0.73
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	1203.44	1377.73	40.1	323.32	149.22	1.59	1.82	0.05	0.43	0.2
综合人工工日		小计							19.77	58.34	0.88	5.37	2.48
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.86

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
轻集料混凝土	m3	0.004	343.02	1.36		
水	m3	0.051	4.86	0.25		
APP改性沥青防水卷材 δ 3mm	m2	1.806	22.3	40.28		
APP及SBS基层处理剂	kg	0.273	6.86	1.87		
APP封口油膏	kg	0.085	6.69	0.57		
钢压条	kg	0.02	4.29	0.09		
钢钉	kg	0.002	4.29	0.01		
石油液化气	kg	0.08	5.83	0.47		
冷轧带肋钢筋	t	0.001	1715.1	1.78		
镀锌铁丝22#	kg	0.012	3.6	0.04		
水泥32.5级	kg	18.882	0.21	3.97		
中砂	t	0.06	72.86	4.34		
石灰膏	m3	0.003	209.83	0.59		
碎石5～16mm	t	0.038	69.94	2.65		
其他材料费			--	0.1	--	
材料费小计			--	58.36	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	39.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	屋面、楼地面保温隔热 水泥珍珠岩块	m3	0.05	38.31	282.15		9.96	4.6	1.92	14.11		0.5	0.23
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	45.84	31.98	4.01	12.96	5.98	4.58	3.2	0.4	1.3	0.6
10-40	卷材屋面 APP改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.311077	41.05	240.27		10.67	4.93	12.77	74.74		3.32	1.53
综合人工工日		小计							19.27	92.05	0.4	5.11	2.36
0.2165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻集料混凝土	m3	0.041	343.02	14.11		
	水	m3	0.009	4.86	0.05		
	APP改性沥青防水卷材 δ3mm	m2	2.989	22.3	66.66		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.849	6.86	5.82		
	APP封口油膏	kg	0.148	6.69	0.99		
	钢压条	kg	0.057	4.29	0.25		
	钢钉	kg	0.007	4.29	0.03		
	石油液化气	kg	0.124	5.83	0.72		
	水泥32.5级	kg	6.336	0.21	1.33		
	中砂	t	0.025	72.86	1.82		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	92.05	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	143.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面	10m2	0.1	149.83	36.36	4.51	40.13	18.52	14.98	3.64	0.45	4.01	1.85
综合人工工日		小计							14.98	3.64	0.45	4.01	1.85
0.1684工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.93

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.012	4.86	0.06		
	水泥32.5级	kg	7.505	0.21	1.58		
	中砂	t	0.027	72.86	2		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	113.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-16	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手	10m2	0.1	369.45	31.11	4.81	97.31	44.91	36.95	3.11	0.48	9.73	4.49
综合人工工日		小计							36.95	3.11	0.48	9.73	4.49
0.4151工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	6.611	0.21	1.39		
	中砂	t	0.023	72.86	1.66		
	901胶	kg	0.006	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.11	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	622.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	93.05	22.32	2.6	24.87	11.48	9.31	2.23	0.26	2.49	1.15
综合人工工日		小计							9.31	2.23	0.26	2.49	1.15
0.1046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	4.194	0.21	0.88		
	石灰膏	m3	0.001	209.83	0.2		
	中砂	t	0.015	72.86	1.08		
	901胶	kg	0.006	2.14	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.23	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	879.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	46.32	4.4		12.04	5.56	4.63	0.44		1.2	0.56
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	46.68	97.46		12.14	5.6	4.67	9.75		1.21	0.56
综合人工工日		小计							9.3	10.19		2.42	1.12
0.1011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉	kg	0.922	0.43	0.4		
	高渗透性表面底漆	kg	0.092	13.72	1.27		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.461	13.72	6.33		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.154	13.72	2.11		
	白水泥	kg		0.6			
	901胶	kg		2.14			
	砂纸	张		0.94			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	383.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	20.52	6.04	1.94	5.84	2.7	2.05	0.6	0.19	0.58	0.27
综合人工工日		小计							2.05	0.6	0.19	0.58	0.27
0.0231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.033	2.14	0.07		
	底座	个		4.12			
	脚手架扣件	个	0.005	4.89	0.02		

	周转木材	m3		1586.47	0.18		
	镀锌铁丝8#	kg	0.006	3.6	0.02		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	0.6	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	197.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.100002	380.94	137.7	10.36	101.74	46.96	38.09	13.77	1.04	10.17	4.7
综合人工工日		小计							38.09	13.77	1.04	10.17	4.7
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.169	34.3	5.8		
	周转木材	m3	0.003	1586.47	5		
	卡具	kg	0.156	4.18	0.65		
	钢管支撑	kg	0.316	2.14	0.68		
	铁钉	kg	0.156	4.2	0.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	13.77	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	611.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.100001	319.64	142.79	14.02	86.75	40.04	31.96	14.28	1.4	8.68	4
综合人工工日		小计							31.96	14.28	1.4	8.68	4
0.3592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.169	34.3	5.8		
	卡具	kg	0.16	4.18	0.67		
	钢管支撑	kg	0.614	2.14	1.31		

	周转木材	m3	0.003	1586.47	4.39		
	铁钉	kg	0.148	4.2	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	塑料卡	个	2.306	0.17	0.39		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	14.28	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	39.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	377.66	140.84	16.72	102.54	47.33	37.77	14.08	1.67	10.25	4.73
综合人工工日		小计							37.77	14.08	1.67	10.25	4.73
0.4243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.203	34.3	6.96		
	卡具	kg	0.107	4.18	0.45		
	钢管支撑	kg	0.356	2.14	0.76		
	周转木材	m3	0.002	1586.47	3.29		
	铁钉	kg	0.231	4.2	0.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	塑料卡	个	2.306	0.17	0.39		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	14.08	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	131.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.100002	251.77	198.46	9.5	67.93	31.35	25.18	19.85	0.95	6.79	3.14
综合人工工日		小计							25.18	19.85	0.95	6.79	3.14
0.2829工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.91

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	周转木材	m3	0.011	1586.47	17.81		
	铁钉	kg	0.268	4.2	1.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	19.85	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6630.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	3.1	6630.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	3528.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					10158.95			

福昌网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		15000		

暂列金额明细表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	15000	
合计			15000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	8915.88		8915.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	239031.61	3.2	7649.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	239031.61	0.53	1266.87
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	239031.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	247947.49	11	27274.22
合计					36190.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：反硝化生物滤池-池顶以上部分(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：接触消毒池(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	774106.55	
1.1	人工费	182865.47	
1.2	材料费	427287.36	
1.3	施工机具使用费	66601.04	
1.4	企业管理费	72390.71	
1.5	利润	24961.95	
2	措施项目费	38513.47	
2.1	单价措施项目费	8387.45	
2.2	总价措施项目费	30126.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17214.87	
3	其他项目费	75000	
3.1	其中：暂列金额	75000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28137.55	
5	税金	100733.33	
6	工程造价	1016490.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接触消毒池(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、机械挖基础土方，挖不到地方人工修边坡 3、挖土深度：4M内 4、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	3659.73	17.07	62471.59	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土回填(分层夯实) 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	946.75	22.03	20856.9	
		分部小计					83328.49	
		水处理工程						
3	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼 2、垫层模板	m3	74.46	366.59	27296.29	
4	040601006001	现浇混凝土池底	1、平池底 450mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	330.06	415.33	137083.82	
5	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 400mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	170.89	752.96	128673.33	
6	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	112.42	878	98704.76	
7	040601009001	现浇混凝土池梁	1、矩形池梁 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池梁模板	m3	1.49	822.95	1226.2	
8	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、池肋形顶板 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池顶板模板	m3	107.23	653.16	70038.35	
9	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	1.752	2526.27	4426.03	
10	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	10.045	2526.27	25376.38	
11	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	69.202	1930.74	133611.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ20mm内	个	2354	5.32	12523.28	
13	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒 2、规格：Φ20mm内	个	1334	5.22	6963.48	
14	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：304不锈钢 2、材料规格：预埋铁件制作、安装	t	0.017	11161.26	189.74	
15	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：3*300mm钢板止水带 2、沉降缝部位：外池壁	m	105.4	40.95	4316.13	
16	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：接触消毒池	m3	2460.56	5.1	12548.86	
17	040402016002	沟道盖板	1、材质：复合（树脂）钢盖板 2、规格尺寸：详设计图纸，厚：6CM 3、强度等级：外加标准荷载值2KN/m 4、具体要求做法参考现有水池及设计图纸	m2	8.4	193.66	1626.74	
18	040301011001	截桩头	1、桩类型：AZHh-30-6AG 2、桩头截面、高度：桩见江苏省标准设计图集《预制钢筋混凝土方桩》（苏G/T25-2013） 3、混凝土强度等级：C30 4、投标方自行考虑垃圾外运	根	126	22.45	2828.7	
		分部小计					667433.16	
		保温、隔热、防腐工程						
19	011002001001	防腐混凝土面层	外壁地面以下部分：涂环氧沥青防腐涂料一底一面，厚度≥120um	m2	417.62	21.09	8807.61	
		分部小计					8807.61	
		楼地面装饰工程						
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	水池顶板： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆面层；	m2	668.94	13.07	8743.05	
		分部小计					8743.05	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011201001001	墙面一般抹灰	涂料外墙： 1、刷界面处理剂一道； 2、12厚1：3水泥砂浆打底； 3、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	136.56	22.3	3045.29	
		分部小计					3045.29	
		油漆、涂料、裱糊工程						
22	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，颜色参考原有建筑；	m2	136.56	20.13	2748.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2748.95	
		分部分项合计					774106.55	
1	041101001001	砼浇捣脚手架		m2	678.96	3.36	2281.31	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3内	台·次	1	1522.56	1522.56	
3	041107002001	排水、降水	1、基坑降、排水	项	1	4583.58	4583.58	
		单价措施合计					8387.45	
合计							782494	

综合单价分析表

工程名称：接触消毒池(009)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	3659.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.00095	293.21		3656.13	1145.31	394.93	0.28		3.47	1.09	0.38
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.0005	2394.14			694.3	239.41	1.2			0.35	0.12
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		43.44	7293.17	2115.02	729.32		0.04	7.29	2.12	0.73
综合人工工日		小计							1.48	0.04	10.77	3.55	1.22
0.0182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	946.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	293.21		3656.13	1145.31	394.93	0.29		3.66	1.15	0.39
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		43.44	3857.4	1118.65	385.74		0.04	3.86	1.12	0.39
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	674.39		127.01	232.41	80.14	6.74		1.27	2.32	0.8
综合人工工日		小计							7.04	0.04	8.78	4.59	1.58
0.0869工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	74.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	638.56	2440.1	209.32	245.89	84.79	63.86	244.01	20.93	24.59	8.48
6-1519备注1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.001491	648.53	2223.82	27.36	196.01	67.59	0.97	3.32	0.04	0.29	0.1
综合人工工日		小计							64.82	247.33	20.97	24.88	8.58
0.8002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									366.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.756	320.58	242.36		
	水	m3	0.313	4.86	1.52		
	电	kW·h	0.146	0.86	0.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg		3.6			
	圆钉	kg	0.022	4.29	0.09		
	模板木材	m3	0.002	1886.61	3.03		
	脱模剂	kg	0.011	17.15	0.19		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.007	0.21			
	中(粗)砂	t		72.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	247.33	--	

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	330.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	751.74	3033.03		218	75.17	75.17	303.3		21.8	7.52
6-1535备注1	平池底 木模	100m2	0.0014	2505.23	1771.08	95.81	754.3	260.1	3.51	2.48	0.13	1.06	0.36
综合人工工日		小计							78.68	305.78	0.13	22.86	7.88
0.9714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									415.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.76	388.58	295.22		
	草袋子	只	3.689	0.86	3.17		

	电	kW·h	0.234	0.86	0.2		
	水	m3	0.969	4.86	4.71		
	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.03	4.29	0.13		
	嵌缝料	kg	0.01	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1886.61	1.49		
	木支撑	m3		1886.61	0.67		
	脱模剂	kg	0.01	17.15	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	305.78	--	

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	170.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1168	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	999.39	2989.53		289.82	99.94	99.94	298.95		28.98	9.99
6-1538备注 1+[6-1541]*0.4	矩形池壁 木模 4.0m	100m2	0.063953	1567.99	1963.42	134.26	493.65	170.23	100.28	125.57	8.59	31.57	10.89
6-1538备注 1+[6-1541]*1.9	矩形池壁 木模 5.5m	100m2	0.008247	1701.21	2074.09	138.3	533.46	183.95	14.03	17.11	1.14	4.4	1.52
综合人工工日		小计							214.25	441.62	9.73	64.95	22.4
2.645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													752.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.76	388.58	295.22		
	电	kW·h	0.38	0.86	0.33		
	水	m3	0.701	4.86	3.41		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.328	3.6	1.18		
	圆钉	kg	0.818	4.29	3.51		
	铁件	kg	0.734	1.89	1.39		
	脱模剂	kg	0.538	17.15	9.22		
	模板木材	m3	0.033	1886.61	63.11		
	木支撑	m3	0.033	1886.61	62.28		

	零星卡具	kg	0.232	4.18	0.97		
	嵌缝料	kg	0.538	1.89	1.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	441.63	--	

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	112.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1100.56	2994.16		319.16	110.06	110.06	299.42		31.92	11.01
6-1538备注 1+[6-1541]*1.9	矩形池壁 木模 5.5m	100m2	0.0919	1701.21	2074.09	138.3	533.46	183.95	156.34	190.61	12.71	49.02	16.91
综合人工工日		小计							266.4	490.02	12.71	80.94	27.91
3.2888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									878				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.76	388.58	295.22		
	电	kW·h	0.38	0.86	0.33		
	水	m3	0.796	4.86	3.87		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.417	3.6	1.5		
	圆钉	kg	1.261	4.29	5.41		
	铁件	kg	0.934	1.89	1.77		
	脱模剂	kg	0.685	17.15	11.74		
	模板木材	m3	0.043	1886.61	80.33		
	木支撑	m3	0.046	1886.61	87.34		
	零星卡具	kg	0.296	4.18	1.24		
	嵌缝料	kg	0.685	1.89	1.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	490.03	--	

项目编码	040601009001	项目名称	现浇混凝土池梁	计量单位	m3	工程量	1.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1181	C30现浇钢筋混凝土池 单梁(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1002.96	3023.07		290.86	100.3	100.3	302.31		29.09	10.03
6-1555备注1	连续梁、单梁复合木模	100m2	0.086779	2188.75	1187.25	117.53	668.82	230.63	189.94	103.03	10.2	58.04	20.01
综合人工工日		小计							290.23	405.34	10.2	87.13	30.04
3.5831工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													822.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.76	388.58	295.22		
	草袋子	只	1.054	0.86	0.91		
	电	kW·h	0.608	0.86	0.52		
	水	m3	1.164	4.86	5.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.012	3.6	0.04		
	圆钉	kg	2.342	4.29	10.05		
	铁件	kg	0.268	1.89	0.51		
	模板木材	m3	0.001	1886.61	2.07		
	复合木模板面板	m2	1.357	34.3	46.56		
	零星卡具	kg	2.362	4.18	9.88		
	尼龙帽	个	2.392	0.74	1.77		
	脱模剂	kg	0.646	17.15	11.09		
	钢支撑	kg	5.188	2.14	11.1		
	卡具及零星扣件	kg	2.343	4.18	9.79		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.432	0.21	0.09		
	中(粗)砂	t	0.001	72.86	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.34	--	

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板	计量单位	m3	工程量	107.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1184	C30现浇钢筋混凝土池 肋形盖(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	791.75	3068.24		229.61	79.18	79.18	306.82		22.96	7.92
6-1545	肋形池盖 复合木模	100m2	0.001678	1521.28	888.16	111.77	473.58	163.31	2.55	1.49	0.19	0.79	0.27
6-1545备注1	肋形池盖 复合木模	100m2	0.069423	1642.98	888.16	111.77	508.88	175.48	114.06	61.66	7.76	35.33	12.18
综合人工工日		小计							195.79	369.97	7.95	59.08	20.37
2.4172工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							653.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.76	388.58	295.22		
	草袋子	只	4.609	0.86	3.96		
	电	kW·h	0.608	0.86	0.52		
	水	m3	1.464	4.86	7.12		
	圆钉	kg	1.123	4.29	4.82		
	复合木模板面板	m2	1.112	34.3	38.15		
	脱模剂	kg	0.53	17.15	9.08		
	钢支撑	kg	3.164	2.14	6.77		
	零星卡具	kg	1.036	4.18	4.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	369.97	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.752

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	799.22	1363.12	37.58	242.67	83.68	799.22	1363.12	37.58	242.67	83.68
综合人工工日		小计							799.22	1363.12	37.58	242.67	83.68
9.8669工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2526.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.641	3.6	27.51		
	钢筋 HPB300Φ10以内	t	0.76	1757.98	1335.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1363.12	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.045

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	799.22	1363.12	37.58	242.67	83.68	799.22	1363.12	37.58	242.67	83.68
综合人工工日		小计							799.22	1363.12	37.58	242.67	83.68
9.8669工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2526.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.641	3.6	27.51		
	钢筋 HRB400Φ10以内	t	0.76	1757.98	1335.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1363.12	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	69.202

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	377.98	1323.77	58.69	126.63	43.67	377.98	1323.77	58.69	126.63	43.67
综合人工工日		小计							377.98	1323.77	58.69	126.63	43.67
4.6664工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1930.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.278	3.6	8.2		
	钢筋 HRB400Φ20以内	t	0.775	1672.22	1295.36		
	电焊条	kg	5.899	3.34	19.7		
	水	m3	0.104	4.86	0.51		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1323.77	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	2354

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-281	钢筋接头 电渣压力焊接	每10个接头	0.1	7.24	9.65	24.12	9.09	3.14	0.72	0.97	2.41	0.91	0.31
综合人工工日		小计							0.72	0.97	2.41	0.91	0.31
0.0089工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	-0.118	3.34	-0.4		
	焊剂	kg	0.324	3.43	1.11		
	石棉板	m2	0.015	5.15	0.08		

	钢筋(综合)	t		1757.98	0.13		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.97	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	1334

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-282	钢筋接头 锥螺纹、墩粗直螺纹、冷压套管接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	7.42	50.78	-6.36	0.31	0.11	0.74	5.08	-0.64	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.74	5.08	-0.64	0.03	0.01
0.0092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内套管接头	个	0.76	7.24	5.5		
	电焊条	kg	-0.127	3.34	-0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.08	--	

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.017

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	1197.29	9124.59	267.94	424.92	146.52	1197.29	9124.59	267.94	424.92	146.52
综合人工工日		小计							1197.29	9124.59	267.94	424.92	146.52
14.7814工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11161.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢板	kg	752.292	12.01	9035.02		
	电焊条	kg	26.817	3.34	89.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9124.59	--	

项目编码	040601029001	项目名称	沉降（施工）缝	计量单位	m	工程量	105.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	174.36	156.47	7.57	52.76	18.19	17.44	15.65	0.76	5.28	1.82
综合人工工日		小计							17.44	15.65	0.76	5.28	1.82
0.2153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢			t	0.008	1800.85	15.29						
	电焊条J422			kg	0.107	3.34	0.36						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	15.65		--				

项目编码	040601030001	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	m3	工程量	2460.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1287	井、池渗漏试验 井(容量) 5000m3以内	1000m3	0.001	588.36	3849.44	313.48	261.53	90.18	0.59	3.85	0.31	0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.59	3.85	0.31	0.26	0.09
0.0073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌铁丝8～12#			kg		3.6							
	塑料软管dn20			m	0.001	5.45	0.01						
	水			m3	0.782	4.86	3.8						
	标尺(木)			m3		1629.34							
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	3.85		--				

项目编码	040402016002	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	复合钢盖板	m2	1		193.66					193.66			
综合人工工日		小计								193.66			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	193.66	--	
	材料费小计			--	193.66	--	

项目编码	040301011001	项目名称	截桩头	计量单位	根	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-595	凿除桩顶钢筋混凝土 打入桩	10m3	0.0054	2144.21	21.09	652.89	811.16	279.71	11.58	0.11	3.53	4.38	1.51
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	5.4E-05	390.95		6050.69	1868.08	644.16	0.02		0.33	0.1	0.03
1-463	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	5.4E-05		43.44	11523.23	3341.74	1152.32			0.62	0.18	0.06
综合人工工日		小计							11.6	0.12	4.47	4.66	1.61
0.1432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风镐凿子	根	0.024	4.72	0.11		
	水	m3		4.86			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	011002001001	项目名称	防腐混凝土面层	计量单位	m2	工程量	417.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-187+[11-188]*1	耐酸防腐涂料 沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆 二遍	10m2	0.1	63.35	46.03	55.16	34.37	11.85	6.34	4.6	5.52	3.44	1.19
综合人工工日		小计							6.34	4.6	5.52	3.44	1.19
0.0782工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.209	12.86	2.68		
	石油沥青30#	kg	0.164	2.83	0.46		
	汽油	kg	0.179	6.43	1.15		
	木柴	kg	0.328	0.94	0.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	4.6	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	668.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.49					1.49			
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	54.3	35.25	3.58	16.79	5.79	5.43	3.53	0.36	1.68	0.58
综合人工工日		小计							5.43	5.02	0.36	1.68	0.58
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道	m2	0.745	2	1.49		
	水	m3	0.033	4.86	0.16		
	水泥32.5级	kg	8.381	0.21	1.76		
	中砂	t	0.022	72.86	1.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.02	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	136.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	15.69	12.53		4.55	1.57	1.57	1.25		0.46	0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	107.39	33.8	4.03	32.31	11.14	10.74	3.38	0.4	3.23	1.11
综合人工工日		小计							12.31	4.63	0.4	3.69	1.27
0.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	0.961	1.29	1.24		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	普通木成材	m3		1886.61	0.28		
	水泥32.5级	kg	6.336	0.21	1.33		
	中砂	t	0.024	72.86	1.72		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	4.63	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	136.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	36.29	4.26		10.52	3.63	3.63	0.43		1.05	0.36
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	37.54	94.44		10.89	3.75	3.75	9.44		1.09	0.38
综合人工工日		小计							7.38	9.87		2.14	0.74
0.0879工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉	kg	0.894	0.43	0.38		
	高渗透性表面底漆	kg	0.089	13.72	1.23		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.447	13.72	6.13		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.149	13.72	2.04		
	白水泥	kg		0.6			
	901胶	kg		2.14			
	砂纸	张		0.94			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	9.87	--	

项目编码	041101001001	项目名称	砼浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	678.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	18.1	5.89	1.82	5.78	1.99	1.81	0.59	0.18	0.58	0.2
综合人工工日		小计							1.81	0.59	0.18	0.58	0.2
0.0224工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.032	2.14	0.07		
	底座	个		4.12			
	脚手架扣件	个	0.004	4.89	0.02		
	周转木材	m3		1586.47	0.18		

	镀锌铁丝8#	kg	0.006	3.6	0.02		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	723.99	699.23	1621.88			362	349.62	810.94		
综合人工工日		小计							362	349.62	810.94		
4.4691工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1522.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青枕木	m3	0.03	1181.27	35.19		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.862	3.6	6.7		
	草袋子	只	3.724	0.86	3.2		
	其他材料费			--	304.52	--	
	材料费小计			--	349.62	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-837	基坑排水 基坑(工期1个月) 1000m2以内	座	1	2012.99	24.91	1266.63	951.09	327.96	2012.99	24.91	1266.63	951.09	327.96
综合人工工日		小计							2012.99	24.91	1266.63	951.09	327.96
24.8517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4583.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.91	--	
	材料费小计			--	24.91	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：接触消毒池(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			17214.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	2.2	17214.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	12911.15			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					30126.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：接触消毒池(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	75000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		75000		

暂列金额明细表

工程名称：接触消毒池(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	75000	
合计			75000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：接触消毒池(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：接触消毒池(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：接触消毒池(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：接触消毒池(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：接触消毒池(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	28137.55		28137.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	887620.02	2.7	23965.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	887620.02	0.47	4171.81
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	887620.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	915757.57	11	100733.33
合计					128870.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：接触消毒池(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：接触消毒池(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	204080.76	
1.1	人工费	52092.65	
1.2	材料费	118940.43	
1.3	施工机具使用费	9650.66	
1.4	企业管理费	16003.69	
1.5	利润	7393.33	
2	措施项目费	83380.73	
2.1	单价措施项目费	70345.49	
2.2	总价措施项目费	13035.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8507.21	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中：暂列金额	20000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11468.32	
5	税金	35082.28	
6	工程造价	354012.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	人工平整场地	m2	120.89	9.43	1139.99	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地勘报告 2、机械挖基础土方，人工修边坡 3、挖土深度：3米内 4、弃土运距：施工单位自行考虑	m3	375.58	18.18	6828.04	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实系数不小于0.94 2、基坑回填土(分层夯填) 3、运输距离：施工单位自行考虑	m3	284.11	18.98	5392.41	
		分部小计					13360.44	
		桩基工程						
4	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：AZHh-30-6AG 2、桩头截面、高度：桩见江苏省标准设计图集《预制钢筋混凝土方桩》（苏G/T25-2013） 3、混凝土强度等级：C30 4、投标方自行考虑垃圾外运	根	16	21.48	343.68	
		分部小计					343.68	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压灰砂砖 2、基础类型：直形砖基础 3、砂浆强度等级：MS10水泥砂浆	m3	13.16	322.81	4248.18	
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压灰砂砖 2、墙体类型：电缆井墙240厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	8.29	338.23	2803.93	
7	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU5.0砼小型空心砌块 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	36.97	268.26	9917.57	
8	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU5.0砼小型空心砌块 2、墙体类型：内墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	7.52	268.26	2017.32	
		分部小计					18987	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	3.4	304.76	1036.18	
10	010501001002	垫层	碎石干铺垫层	m3	11.64	147.02	1711.31	
11	010501004001	满堂基础	1、电缆沟底满堂基础 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20	m3	7.68	301.71	2317.13	
12	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.18	335.79	1739.39	
13	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	4.5	317.96	1430.82	
14	010502001001	矩形柱	1、矩形(基础)柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、截面周长：1.6米内 5、支撑高度：3.6米内	m3	1.76	383.49	674.94	
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、截面周长：1.6米内 4、支撑高度：5.0米内	m3	5.12	383.49	1963.47	
16	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、截面周长：1.6米内 4、支撑高度：8.0米内	m3	3.65	383.49	1399.74	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.56	448.26	1147.55	
18	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.73	344.41	1973.47	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、支撑高度：5.0米内	m3	5.07	369.06	1871.13	
20	010503004001	圈梁	1、电缆沟顶、地圈梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	5.32	376.54	2003.19	
21	010503004002	圈梁	1、窗台梁、腰梁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.62	376.54	609.99	
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.85	412.73	350.82	
23	010505001001	有梁板	1、有梁(斜)板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、板厚：200mm内 5、支撑高度：12.0米内	m3	22.14	370.76	8208.63	
24	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、天沟、挑檐底板 2、板厚：120mm 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C30	m2	24.6	36.96	909.22	
25	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、天沟、挑檐侧板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	2.21	420.19	928.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507001001	散水、坡道	室外散水(宽600)： 1、素土夯实，向外坡3%-5%； 2、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆； 3、60厚C20混凝土； 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5、20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光；	m2	25.68	47.5	1219.8	
27	010507001002	散水、坡道	入口坡道： 1、素土夯实； 2、300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆； 3、150厚C20混凝土； 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5、30厚1：2水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓磋；	m2	7.68	87.88	674.92	
28	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m2	8.19	62.05	508.19	
29	010507007001	其他构件	1、构件的类型：砼线条 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.47	419.77	197.29	
30	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300　Φ12mm以内	t	2.054	2468.58	5070.46	
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400　Φ12mm以内	t	3.109	2468.58	7674.82	
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400　Φ25mm以内	t	4.862	1934.1	9403.59	
33	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.073	3389.82	247.46	
34	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ25mm以内	个	128	5.69	728.32	
		分部小计					56000.45	
		金属结构工程						
35	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：预埋铁件制作、安装 2、钢材品种、规格：Q235B 3、刷红丹防锈漆二道	t	0.482	8125.37	3916.43	
36	010606013002	零星钢构件	电缆沟钢盖板，板厚：60mm，具体要求做法详见设计图纸	m2	20.27	340.73	6906.6	
37	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、砖墙与砼柱、梁、板交界处铺贴钢丝网	m2	86.78	11.51	998.84	
		分部小计					11821.87	
		门窗工程						
38	010801004001	木质防火门	1、钢质丙级防火门，含五金配件、门锁等； 2、具体要求做法详见设计图纸；	m2	6.42	302.87	1944.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：M1824平开门 2、门框、扇材质：304双面不锈钢，壁厚不小于1.2mm 3、含五金配件、门锁等，具体要求做法详见设计图纸	m2	4.32	416.44	1799.02	
40	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：80系列断热铝合金推拉窗 2、框、扇材质：型材壁厚不小于1.4mm 3、玻璃品种、厚度：5+6A+5中空玻璃（含部分规范要求的钢化玻璃综合报价） 4、具体做法要求详见设计图纸	m2	27.54	287.73	7924.08	
		分部小计					11667.53	
		屋面及防水工程						
41	010901001001	瓦屋面	瓦屋面： 1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层； 2、20厚1：3水泥砂浆找平层； 3、3厚APP改性沥青防水卷材，双层； 4、10厚低强度等级砂浆隔离层； 5、40厚C20细石混凝土保护层，内配双向A4@150钢筋网片绑扎或点焊(设分隔缝)； 6、水泥砂浆粉挂瓦条30*25(h),中距按瓦材规格； 7、铺贴水泥平瓦、脊瓦，(颜色样式参考原建筑)；	m2	130.2	134.75	17544.45	
42	010901001002	瓦屋面	雨篷坡屋面： 1、20厚1：2.5水泥砂浆找平，粉处挂瓦条； 2、2厚聚氨酯防水涂料三度； 3、20厚1：2.5水泥砂浆加5%，107胶结合层； 4、灰黑色水泥瓦，用主瓦快牙顶固定；	m2	8.17	86.56	707.2	
43	010902003002	屋面刚性层	天沟内： 1、轻集料素砼找坡，最薄处30厚； 2、1:3水泥砂浆20厚找平； 3、3厚APP改性沥青防水卷材附加层； 4、3厚APP改性沥青防水卷材；	m2	19.68	111.97	2203.57	
		分部小计					20455.22	
		保温、隔热、防腐工程						
44	011001001001	保温隔热屋面	坡屋面：40厚挤塑聚苯板(B1级)	m2	130.2	24.76	3223.75	
		分部小计					3223.75	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011101001001	环氧地面	无溶剂环氧涂料地面(鼓风机房)： 1、素土夯实； 2、60厚C15混凝土垫层； 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、40厚C25细石混凝土，随打随抹光； 5、无溶剂环氧底料一道； 6、0.5-1厚无溶剂环氧腻子，强度达标后表面进行修补打磨； 7、1-1.5厚无溶剂环氧面漆；	m2	52.86	63.35	3348.68	
46	011102003001	块料楼地面	地砖地面（控制室）： 1、素土夯实； 2、100厚碎石或碎砖夯实； 3、60厚C15混凝土； 4、刷素水泥浆一道； 5、20厚1：2干硬性水泥砂浆粘接层； 6、撒素水泥面(洒适量清水)； 7、8-10厚地砖，干水泥擦缝；	m2	22.41	112.38	2518.44	
47	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚线(高100)： 1、刷界面处理剂一道； 2、12厚1：3水泥砂浆打底； 3、5厚1：1水泥细砂结合层； 4、8厚地砖素水泥浆擦缝；	m	20.68	11.23	232.24	
		分部小计					6099.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001001	墙面一般抹灰	涂料外墙： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面； 3、20宽10深PVC成品线条嵌分隔缝，位置见立面；	m2	282.36	23.96	6765.35	
49	011201001003	墙面一般抹灰	内墙(控制室)： 1、12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底； 2、5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面；	m2	124.23	16.04	1992.65	
50	011202001001	柱、梁面一般抹灰	室内矩形柱、梁面： 1、12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底； 2、5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面；	m2	19.96	23.81	475.25	
51	011203001001	零星项目一般抹灰	砼线条： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	25.62	68.55	1756.25	
52	011203001002	零星项目一般抹灰	室外天沟、挑檐： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	50.18	53.92	2705.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011207001001	墙面装饰板	穿孔石膏板吸声墙面(控制室)： 1、8-10厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆分层抹平； 2、高分子防水涂膜防水层； 3、50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓于墙面固定，中距按板材； 4、40厚岩棉毡，用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内； 5、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面； 6、铺贴12厚穿孔石膏饰面板面层，用自功螺钉固定；	m2	228.85	136.52	31242.6	
		分部小计					44937.81	
		天棚工程						
54	011301001001	天棚抹灰	所有天棚： 1、素刷水泥浆一道扫毛(内掺建筑胶)； 2、5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平；	m2	142.52	15.21	2167.73	
		分部小计					2167.73	
		油漆、涂料、裱糊工程						
55	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙涂料： 1、满批901胶白水泥腻子两遍； 2、喷刷白色内墙乳胶漆二度；	m2	375.25	14.14	5306.04	
56	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙涂料： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，(颜色详见立面)；	m2	352.9	21.38	7545	
57	011407002001	天棚喷刷涂料	乳胶漆顶棚： 1、板底满铺901胶白水泥腻子两遍； 2、喷刷白色乳胶漆二度；	m2	142.52	15.19	2164.88	
		分部小计					15015.92	
		分部分项合计					204080.76	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：12米内	m2	121	56.43	6828.03	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：12米内	m2	121	208.42	25218.82	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3反铲	台次	1	2106.59	2106.59	
4	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	3.4	53.66	182.44	
5	011702001002	基础	1、基础类型：筏板基础(无梁式)	m2	3.99	37.7	150.42	
6	011702001003	基础	1、基础类型：桩承台基础	m2	9.12	45.84	418.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702001004	基础	1、基础类型：设备基础	m2	15.75	41.05	646.54	
8	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度：3.6米内	m2	23.46	47.04	1103.56	
9	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度：5.0米内	m2	68.25	56.83	3878.65	
10	011702002003	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度：8.0米内	m2	48.66	66.62	3241.73	
11	011702003001	构造柱		m2	28.42	57.36	1630.17	
12	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：矩形基础梁(无底模)	m2	14.33	42.72	612.18	
13	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：5.0米内	m2	44.01	61.51	2707.06	
14	011702008002	圈梁		m2	57.82	42.73	2470.65	
15	011702009001	过梁		m2	10.2	56.19	573.14	
16	011702014001	有梁板	1、有梁(斜)板 2、板厚：200mm内 3、支撑高度：12.0米内	m2	178.67	73	13042.91	
17	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：天沟、挑檐底板 2、板厚度：120mm	m2	24.6	67.41	1658.29	
18	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟、挑檐侧板	m2	57.84	54.61	3158.64	
19	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：复式雨篷 2、板厚度：120mm	m2	8.19	87.62	717.61	
		单价措施合计					70345.49	
合计							274426.25	

综合单价分析表

工程名称：反冲洗机房(010)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	120.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2	0.190661	35.82			9.31	4.3	6.83			1.78	0.82
综合人工工日		小计							6.83			1.78	0.82
0.0823工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	375.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.00095	188.54		1948.37	555.6	256.43	0.18		1.85	0.53	0.24
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.05	31.42			8.17	3.77	1.57			0.41	0.19
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		31.65	9548.26	2482.55	1145.79		0.03	9.55	2.48	1.15
综合人工工日		小计							1.75	0.03	11.4	3.42	1.58
0.0211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.007	4.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	284.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	188.54		1948.37	555.6	256.43	0.19		1.95	0.56	0.26
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车 机械回填	1000m3	0.0007	188.54		1518.03	443.71	204.79	0.13		1.06	0.31	0.14
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填 人工回填	m3	0.3	17.6		0.86	4.8	2.22	5.28		0.26	1.44	0.67
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		31.65	4857.51	1262.95	582.9		0.03	4.86	1.26	0.58
综合人工工日		小计							5.6	0.03	8.13	3.57	1.65
0.0675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.007	4.86	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-93	人工凿预留桩头 预制桩	10根	0.1	175.97	1.72		12.32	8.8	17.6	0.17		1.23	0.88
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	5.6E-05	502.76		5823.2	1644.75	759.12	0.03		0.33	0.09	0.04
1-338	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距5km以内	1000m3	5.6E-05		31.65	14215.04	3695.91	1705.8			0.8	0.21	0.1
综合人工工日		小计							17.63	0.17	1.12	1.53	1.02
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		4.86			
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	0.17	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	13.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形	m3	1	80.87	204.68	4.73	22.26	10.27	80.87	204.68	4.73	22.26	10.27

综合人工工日	小计			80.87	204.68	4.73	22.26	10.27
0.9086工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								322.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压灰砂砖240×115×53	百块	3.952	43.72	172.8		
	水	m3	0.134	4.86	0.65		
	水泥32.5级	kg	46.359	0.21	9.74		
	中砂	t	0.295	72.86	21.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	204.68	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	8.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	M5 1砖内墙 标准砖	m3	1	88.95	209.08	4.64	24.33	11.23	88.95	209.08	4.64	24.33	11.23
综合人工工日		小计							88.95	209.08	4.64	24.33	11.23
0.9995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													338.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压灰砂砖240×115×53	百块	4.028	43.72	176.11		
	水泥32.5级	kg	36.17	0.21	7.6		
	水	m3	0.134	4.86	0.65		
	中砂	t	0.286	72.86	20.87		
	石灰膏	m3	0.014	209.83	2.99		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	209.08	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	36.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M5砖块墙、多孔砖墙 普通混凝土小型空心砌块	m3	1	78.84	156.88	1.87	20.98	9.69	78.84	156.88	1.87	20.98	9.69
综合人工工日		小计							78.84	156.88	1.87	20.98	9.69
0.8859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.212	43.72	9.27		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.575	197.24	113.5		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.078	197.24	15.38		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.028	197.24	5.53		
	水	m3	0.075	4.86	0.36		
	水泥32.5级	kg	14.683	0.21	3.08		
	中砂	t	0.117	72.86	8.53		
	石灰膏	m3	0.006	209.83	1.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	156.88	--	

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	7.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M5砖块墙、多孔砖墙 普通混凝土小型空心砌块	m3	1	78.84	156.88	1.87	20.98	9.69	78.84	156.88	1.87	20.98	9.69
综合人工工日		小计							78.84	156.88	1.87	20.98	9.69
0.8859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.212	43.72	9.27		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.575	197.24	113.5		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.078	197.24	15.38		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.028	197.24	5.53		
	水	m3	0.075	4.86	0.36		
	水泥32.5级	kg	14.683	0.21	3.08		
	中砂	t	0.117	72.86	8.53		
	石灰膏	m3	0.006	209.83	1.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	156.88	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	32.35	248.54	8.39	10.59	4.89	32.35	248.54	8.39	10.59	4.89

综合人工工日	小计			32.35	248.54	8.39	10.59	4.89
0.3634工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								304.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	0.769	320.58	246.38			
	水	m3	0.401	4.86	1.95			
	其他材料费			--	0.21		--	
	材料费小计			--	248.54		--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	11.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	37.71	93.73	0.91	10.04	4.63	37.71	93.73	0.91	10.04	4.63
综合人工工日		小计							37.71	93.73	0.91	10.04	4.63
0.4543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.249	69.94	87.38		
	碎石5～16mm	t	0.091	69.94	6.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.73	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	7.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C20现浇C20现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	16.17	268.13	8.16	6.33	2.92	16.17	268.13	8.16	6.33	2.92
综合人工工日		小计							16.17	268.13	8.16	6.33	2.92
0.1817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.772	340.01	262.6		
	塑料薄膜	m2	1.416	0.69	0.98		
	水	m3	0.893	4.86	4.34		
	其他材料费			--	0.22	--	

	材料费小计	--	268.13	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	5.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	20.22	296.62	8.16	7.38	3.41	20.22	296.62	8.16	7.38	3.41
综合人工工日		小计							20.22	296.62	8.16	7.38	3.41
0.2272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.772	378.86	292.6		
	塑料薄膜	m2	0.613	0.69	0.42		
	水	m3	0.697	4.86	3.39		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	296.62	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C20设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	31	250.7	17.74	12.67	5.85	31	250.7	17.74	12.67	5.85
综合人工工日		小计							31	250.7	17.74	12.67	5.85
0.3483工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									317.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.772	320.58	247.59		
	塑料薄膜	m2	0.295	0.69	0.2		
	水	m3	0.598	4.86	2.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250.7	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	51.22	294.23	13.46	16.82	7.76	51.22	294.23	13.46	16.82	7.76
综合人工工日		小计							51.22	294.23	13.46	16.82	7.76
0.5755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3		0.75	378.86	283.99				
	塑料薄膜				m2		0.212	0.69	0.15				
	水				m3		0.954	4.86	4.63				
	水泥32.5级				kg		13.074	0.21	2.75				
	中砂				t		0.034	72.86	2.5				
	其他材料费							--	0.21			--	
	材料费小计							--	294.23			--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	5.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	51.22	294.23	13.46	16.82	7.76	51.22	294.23	13.46	16.82	7.76
综合人工工日		小计							51.22	294.23	13.46	16.82	7.76
0.5755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3		0.75	378.86	283.99				
	塑料薄膜				m2		0.212	0.69	0.15				
	水				m3		0.954	4.86	4.63				
	水泥32.5级				kg		13.074	0.21	2.75				
	中砂				t		0.034	72.86	2.5				
	其他材料费							--	0.21			--	
	材料费小计							--	294.23			--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	51.22	294.23	13.46	16.82	7.76	51.22	294.23	13.46	16.82	7.76
综合人工工日		小计							51.22	294.23	13.46	16.82	7.76

0.5755工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							383.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.75	378.86	283.99		
	塑料薄膜	m2	0.212	0.69	0.15		
	水	m3	0.954	4.86	4.63		
	水泥32.5级	kg	13.074	0.21	2.75		
	中砂	t	0.034	72.86	2.5		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	294.23	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱	m3	1	134.1	261.05	1.56	35.27	16.28	134.1	261.05	1.56	35.27	16.28
综合人工工日		小计							134.1	261.05	1.56	35.27	16.28
1.5068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													448.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.75	335.15	251.23		
	塑料薄膜	m2	0.174	0.69	0.12		
	水	m3	0.916	4.86	4.45		
	水泥32.5级	kg	13.074	0.21	2.75		
	中砂	t	0.034	72.86	2.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	261.05	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	5.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	20.22	298.73	12.88	8.61	3.97	20.22	298.73	12.88	8.61	3.97
综合人工工日		小计							20.22	298.73	12.88	8.61	3.97
0.2272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													344.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.772	378.86	292.6		
	塑料薄膜	m2	0.795	0.69	0.55		
	水	m3	1.105	4.86	5.37		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	298.73	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	5.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	37.74	299.21	12.88	13.16	6.07	37.74	299.21	12.88	13.16	6.07
综合人工工日		小计							37.74	299.21	12.88	13.16	6.07
0.424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													369.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.772	378.86	292.6		
	塑料薄膜	m2	0.962	0.69	0.66		
	水	m3	1.181	4.86	5.74		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	299.21	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	5.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	78.84	266.39	0.98	20.75	9.58	78.84	266.39	0.98	20.75	9.58
综合人工工日		小计							78.84	266.39	0.98	20.75	9.58
0.8859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.772	335.15	258.84		
	塑料薄膜	m2	1.666	0.69	1.15		
	水	m3	1.317	4.86	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	266.39	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	78.84	266.39	0.98	20.75	9.58	78.84	266.39	0.98	20.75	9.58
综合人工工日		小计							78.84	266.39	0.98	20.75	9.58
0.8859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									376.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.772	335.15	258.84		
	塑料薄膜	m2	1.666	0.69	1.15		
	水	m3	1.317	4.86	6.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	266.39	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	104.45	267.24	0.98	27.41	12.65	104.45	267.24	0.98	27.41	12.65
综合人工工日		小计							104.45	267.24	0.98	27.41	12.65
1.1736工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									412.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.772	335.15	258.84		
	塑料薄膜	m2	1.666	0.69	1.15		
	水	m3	1.492	4.86	7.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	267.24	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	22.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-207备注6备注8	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	36.04	302.91	13.13	12.78	5.9	36.04	302.91	13.13	12.78	5.9
综合人工工日		小计							36.04	302.91	13.13	12.78	5.9
0.4049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													370.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.772	378.86	292.6		
	塑料薄膜	m2	3.809	0.69	2.63		
	水	m3	1.537	4.86	7.47		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	302.91	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m2	工程量	24.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	49.19	274.43	19.82	17.94	8.28	4.92	27.44	1.98	1.79	0.83
综合人工工日		小计							4.92	27.44	1.98	1.79	0.83
0.0553工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.07	378.86	26.36		
	塑料薄膜	m2	0.416	0.69	0.29		
	水	m3	0.159	4.86	0.77		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	27.44	--	

项目编码	010505007002	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	2.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	62	305.56	21.06	21.6	9.97	62	305.56	21.06	21.6	9.97
综合人工工日		小计							62	305.56	21.06	21.6	9.97
0.6966工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													420.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.772	378.86	292.6		
	塑料薄膜	m2	5.24	0.69	3.62		
	水	m3	1.878	4.86	9.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	305.56	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	25.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水	10m2水平投影面积	0.1	157.01	246.95	8.23	42.96	19.83	15.7	24.7	0.82	4.3	1.98
综合人工工日		小计							15.7	24.7	0.82	4.3	1.98
0.1764工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.072	69.94	5.06		
	碎石5～40mm	t	0.126	69.94	8.84		
	水	m3	0.076	4.86	0.37		
	水泥32.5级	kg	28.832	0.21	6.05		
	中砂	t	0.06	72.86	4.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.7	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	7.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-164	C15大门混凝土斜坡	10m2水平投影面积	0.1	179.25	315.81	9.37	49.04	22.63	17.93	31.58	0.94	4.9	2.26
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上	10m2水平投影面积	0.1	173.19	56.3	5.42	46.44	21.43	17.32	5.63	0.54	4.64	2.14
综合人工工日		小计							35.24	37.21	1.48	9.55	4.41
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.88

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	碎石5～16mm	t	0.017	69.94	1.22		
	碎石5～40mm	t	0.19	69.94	13.29		
	草袋	m2	0.371	1.29	0.48		
	水	m3	0.124	4.86	0.6		
	周转木材	m3		1543.59	0.35		
	水泥32.5级	kg	39.438	0.21	8.28		
	中砂	t	0.107	72.86	7.76		
	碎石5～20mm	t	0.075	69.94	5.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.21	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	8.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	59.98	331.56	23.36	21.67	10	6	33.16	2.34	2.17	1
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.044567	52.56	288.51	21.03	19.13	8.83	2.34	12.86	0.94	0.85	0.39
综合人工工日		小计							8.34	46.01	3.27	3.02	1.39
0.0937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.118	378.86	44.86		
	塑料薄膜	m2	0.416	0.69	0.29		
	水	m3	0.171	4.86	0.83		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	46.02	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	64.69	301.43	21.06	22.3	10.29	64.69	301.43	21.06	22.3	10.29
综合人工工日		小计							64.69	301.43	21.06	22.3	10.29
0.7269工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							419.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.772	378.86	292.6		
	塑料薄膜	m2	2.839	0.69	1.96		
	水	m3	1.37	4.86	6.66		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	301.43	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.054

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	727.79	1381.24	60.14	204.86	94.55	727.79	1381.24	60.14	204.86	94.55
综合人工工日		小计							727.79	1381.24	60.14	204.86	94.55
8.1775工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2468.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 Φ12内	t	0.772	1757.98	1357.72		
	镀锌铁丝22#	kg	5.187	3.6	18.67		
	电焊条J422	kg	1.408	3.34	4.7		
	水	m3	0.03	4.86	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1381.24	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.109

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	727.79	1381.24	60.14	204.86	94.55	727.79	1381.24	60.14	204.86	94.55
综合人工工日		小计							727.79	1381.24	60.14	204.86	94.55
8.1775工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2468.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ12内	t	0.772	1757.98	1357.72		

	镀锌铁丝22#	kg	5.187	3.6	18.67		
	电焊条J422	kg	1.408	3.34	4.7		
	水	m3	0.03	4.86	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1381.24	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.862

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	430.61	1255.35	61.24	127.88	59.02	430.61	1255.35	61.24	127.88	59.02
综合人工工日		小计							430.61	1255.35	61.24	127.88	59.02
4.8383工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1934.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ25内	t	0.772	1586.47	1225.26		
	镀锌铁丝22#	kg	1.476	3.6	5.32		
	电焊条J422	kg	7.284	3.34	24.33		
	水	m3	0.091	4.86	0.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1255.35	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.073

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	1427.96	1357.72	44.58	382.86	176.7	1427.96	1357.72	44.58	382.86	176.7
综合人工工日		小计							1427.96	1357.72	44.58	382.86	176.7
16.0445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3389.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.772	1757.98	1357.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1357.72	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	20.89	7.45	14.94	9.32	4.3	2.09	0.75	1.49	0.93	0.43
综合人工工日		小计							2.09	0.75	1.49	0.93	0.43
0.0235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t		1757.98	0.13		
	焊剂	kg	0.237	3.43	0.81		
	石棉板	m2	0.015	5.15	0.08		
	电焊条J422	kg	-0.114	3.34	-0.38		
	水	m3	-0.002	4.86	-0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.482

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	1886.87	1808.51	578.92	641.11	295.89	1886.87	1808.51	578.92	641.11	295.89
5-28	铁件安装	t	1	1587.67	109.09	296.23	489.81	226.07	1587.67	109.09	296.23	489.81	226.07
17-136备注1	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	5.015975	17.62	16.6		4.58	2.11	88.38	83.27		22.97	10.58
综合人工工日		小计							3562.92	2000.87	875.15	1153.89	532.54
40.0009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8125.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.803	1800.85	1446.05		
	电焊条J422	kg	50.201	3.34	167.67		
	氧气	m3	33.266	3.43	114.1		
	乙炔气	m3	14.454	10.29	148.73		
	防锈漆	kg	1.851	12.86	23.8		

	油漆溶剂油	kg	1.445	12.01	17.35		
	红丹防锈漆	kg	4.959	12.86	63.77		
	白布	m2	0.038	3.43	0.13		
	其他材料费			--	19.27	--	
	材料费小计			--	2000.87	--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	m2	工程量	20.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	电缆沟盖板	m2	1		340.73					340.73			
综合人工工日		小计								340.73			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													340.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆沟盖板	m2	0.757	450	340.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	340.73	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	86.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	43.8	50.69	2.87	12.13	5.6	4.38	5.07	0.29	1.21	0.56
综合人工工日		小计							4.38	5.07	0.29	1.21	0.56
0.0492工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	0.833	5.15	4.29		
	塑料胀管螺钉	套	3.71	0.09	0.33		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.06	0.18	0.19		
	合金钢钻头一字型	根	0.037	6.86	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.07	--	

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	6.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	钢质丙防火门	m2	1		302.87					302.87			
综合人工工日		小计								302.87			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													302.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质丙防火门					m2	0.757	400	302.87				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	302.87			--	

项目编码	010802004001	项目名称	防盗门	计量单位	m2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	304双面不锈钢平开门	m2	1		416.44					416.44			
综合人工工日		小计								416.44			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													416.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304双面不锈钢平开门					m2	0.757	550	416.44				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	416.44			--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	27.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	普通铝合金推拉窗 中空玻璃 5+6A+5	m2	1		287.73					287.73			
综合人工工日		小计								287.73			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													287.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金推拉窗 中空玻璃 5+6A+5					m2	0.757	380	287.73				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	287.73			--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	130.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	屋面、楼地面保温隔热 水泥珍珠岩块	m3	0.03	37.74	277.91		9.81	4.53	1.13	8.34		0.29	0.14
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	45.15	31.5	3.94	12.76	5.89	4.52	3.15	0.39	1.28	0.59
10-41	卷材屋面 APP改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	56.61	427.2		14.72	6.79	5.66	42.72		1.47	0.68
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm	10m2	0.1	18.87	15.12	0.59	5.06	2.34	1.89	1.51	0.06	0.51	0.23
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	56.61	69.59	3.6	15.65	7.23	5.66	6.96	0.36	1.57	0.72
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00132	1185.36	1357.04	39.5	318.46	146.98	1.56	1.79	0.05	0.42	0.19
10-4	瓦屋面 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距315mm	10m2	0.1	41.78	3.73	0.39	10.96	5.06	4.18	0.37	0.04	1.1	0.51
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦	10m2	0.1	50.54	232.88	0.39	13.24	6.11	5.05	23.29	0.04	1.32	0.61
10-8	瓦屋面 水泥彩瓦 脊瓦	10m	0.022873	40.43	134.41	1.87	11	5.08	0.92	3.07	0.04	0.25	0.12
综合人工工日		小计							30.58	91.2	0.99	8.21	3.79
0.3435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻集料混凝土	m3	0.024	343.02	8.34		
	水	m3	0.053	4.86	0.26		
	APP改性沥青防水卷材 δ 3mm	m2	1.779	22.3	39.68		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.269	6.86	1.84		
	APP封口油膏	kg	0.083	6.69	0.56		
	钢压条	kg	0.02	4.29	0.08		
	钢钉	kg	0.002	4.29	0.01		
	石油液化气	kg	0.079	5.83	0.46		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001	1715.1	1.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012	3.6	0.04		
	水泥彩瓦420×332	百块	0.076	300.14	22.73		
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.26		
	水泥脊瓦432×228	百块	0.005	385.9	2.01		
	圆脊封T-D	块	0.004	17.49	0.07		

	双向圆脊L-D	块	0.004	58.29	0.24		
	三向圆脊M-D	块	0.004	48.57	0.2		
	氧化铁红	kg	0.003	5.57	0.02		
	圆脊斜封S-D	块	0.008	19.43	0.16		
	水泥32.5级	kg	20.906	0.21	4.39		
	中砂	t	0.066	72.86	4.83		
	石灰膏	m3	0.003	209.83	0.58		
	碎石5～16mm	t	0.037	69.94	2.61		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	91.2	--	

项目编码	010901001002	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	8.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97	涂膜屋面 聚氨酯防水层 2mm厚	10m2	0.1	86.26	381.42		22.43	10.35	8.63	38.14		2.24	1.04
10-4	瓦屋面 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距315mm	10m2	0.1	41.78	3.73	0.39	10.96	5.06	4.18	0.37	0.04	1.1	0.51
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦	10m2	0.1	50.54	232.88	0.39	13.24	6.11	5.05	23.29	0.04	1.32	0.61
综合人工工日		小计							17.86	61.8	0.08	4.66	2.15
0.2006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.04	12.86	13.38		
	无纺布	m2	0.186	0.77	0.14		
	聚氨酯乙料	kg	1.612	12.86	20.73		
	二甲苯	kg	0.098	5.06	0.5		
	水	m3	0.006	4.86	0.03		
	水泥彩瓦420×332	百块	0.076	300.14	22.73		
	合金钢切割锯片	片	0.004	68.6	0.26		
	水泥32.5级	kg	8.979	0.21	1.89		
	中砂	t	0.03	72.86	2.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.8	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	19.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	屋面、楼地面保温隔热 水泥珍珠岩块	m3	0.05	37.74	277.91		9.81	4.53	1.89	13.9		0.49	0.23
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	45.15	31.5	3.94	12.76	5.89	4.52	3.15	0.39	1.28	0.59
10-40	卷材屋面 APP改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层	10m2	0.29248	40.43	236.68		10.51	4.85	11.82	69.22		3.07	1.42
综合人工工日		小计							18.23	86.27	0.39	4.84	2.23
0.2048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	轻集料混凝土			m3	0.041	343.02	13.9						
	水			m3	0.009	4.86	0.04						
	APP改性沥青防水卷材 δ 3mm			m2	2.768	22.3	61.73						
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.786	6.86	5.39						
	APP封口油膏			kg	0.137	6.69	0.92						
	钢压条			kg	0.053	4.29	0.23						
	钢钉			kg	0.007	4.29	0.03						
	石油液化气			kg	0.115	5.83	0.67						
	水泥32.5级			kg	6.24	0.21	1.31						
	中砂			t	0.025	72.86	1.8						
	其他材料费					--	0.25		--				
	材料费小计					--	86.27		--				

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	130.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚45mm)	10m2	0.1	53.91	173.24		14.02	6.47	5.39	17.32		1.4	0.65
综合人工工日		小计							5.39	17.32		1.4	0.65
0.0606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.035	497.38	17.32						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	17.32		--				

项目编码	011101001001	项目名称	环氧地面	计量单位	m2	工程量	52.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	6.28		0.78	1.84	0.85	0.63		0.08	0.18	0.09
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	47.85	233.91	0.84	12.66	5.84	2.87	14.03	0.05	0.76	0.35
13-18	C25细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	56.61	72.33	3.6	15.65	7.23	5.66	7.23	0.36	1.57	0.72
D00004	无溶剂环氧地坪	m2	1		28.77					28.77			
综合人工工日		小计							9.16	50.04	0.49	2.51	1.16
0.1035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.046	301.15	13.89		
	水	m3	0.067	4.86	0.33		
	水泥32.5级	kg	14.377	0.21	3.02		
	中砂	t	0.021	72.86	1.52		
	碎石5～16mm	t	0.036	69.94	2.52		
	其他材料费			--	28.76	--	
	材料费小计			--	50.03	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	22.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	6.28		0.78	1.84	0.85	0.63		0.08	0.18	0.09
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	35.72	93.73	0.76	9.48	4.38	3.57	9.37	0.08	0.95	0.44
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	47.85	233.91	0.84	12.66	5.84	2.87	14.03	0.05	0.76	0.35
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	230.57	461.15	7.15	61.81	28.53	23.06	46.12	0.72	6.18	2.85
综合人工工日		小计							30.13	69.52	0.92	8.07	3.73
0.3306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.38

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.009	69.94	0.64		

细	碎石5～40mm	t	0.125	69.94	8.74		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.046	301.15	13.89		
	水	m3	0.054	4.86	0.26		
	同质地砖	m2	0.772	51.45	39.74		
	水泥32.5级	kg	12.866	0.21	2.7		
	白水泥	kg	0.076	0.6	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.002	68.6	0.14		
	锯(木)屑	m3	0.005	47.17	0.21		
	棉纱头	kg	0.008	5.57	0.04		
	中砂	t	0.037	72.86	2.69		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	69.52	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	20.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.01	17.52	8.55		4.56	2.1	0.18	0.09		0.05	0.02
13-95*0.667	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆	10m	0.1	45.53	45.32	0.59	11.99	5.53	4.55	4.53	0.06	1.2	0.55
综合人工工日		小计							4.73	4.62	0.06	1.24	0.57
0.0515工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	0.098	0.86	0.08		
	水	m3	0.003	4.86	0.01		
	同质地砖	m2	0.077	51.45	3.98		
	白水泥	kg	0.01	0.6	0.01		
	合金钢切割锯片	片		68.6	0.01		
	锯(木)屑	m3		47.17	0.02		
	棉纱头	kg	0.001	5.57			
	水泥32.5级	kg	1.15	0.21	0.24		
	中砂	t	0.003	72.86	0.22		
	901胶	kg	0.002	2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	282.36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	111.86	32.21	4.54	30.26	13.97	11.19	3.22	0.45	3.03	1.4
14-76	外墙抹灰面分格缝内嵌缝 玻璃条	10m2	0.1	31	3.91		8.06	3.72	3.1	0.39		0.81	0.37
综合人工工日		小计							14.29	3.61	0.45	3.83	1.77
0.1605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3		1757.98	0.27		
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	平板玻璃3mm	m2	0.018	20.58	0.37		
	水泥32.5级	kg	6.094	0.21	1.28		
	中砂	t	0.023	72.86	1.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	124.23

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	91.65	27.85	4.34	24.96	11.52	9.17	2.79	0.43	2.5	1.15
综合人工工日		小计							9.17	2.79	0.43	2.5	1.15
0.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	水泥32.5级	kg	3.512	0.21	0.74		
	中砂	t	0.021	72.86	1.57		
	石灰膏	m3	0.002	209.83	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.79	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	19.96

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-47	抹混合砂浆 矩形混凝土柱、梁面	10m2	0.1	141.52	36.68	4.44	37.95	17.52	14.15	3.67	0.44	3.8	1.75
综合人工工日		小计							14.15	3.67	0.44	3.8	1.75
0.159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		0.016		4.86	0.08			
	水泥32.5级				kg		5.556		0.21	1.17			
	中砂				t		0.027		72.86	1.98			
	石灰膏				m3		0.002		209.83	0.43			
	901胶				kg		0.006		2.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.67		--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	25.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-19	抹水泥砂浆 混凝土装饰线条	10m2	0.1	470.37	30.74	4.14	123.37	56.94	47.04	3.07	0.41	12.34	5.69
综合人工工日		小计							47.04	3.07	0.41	12.34	5.69
0.5285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3		0.011		4.86	0.05			
	水泥32.5级				kg		6.53		0.21	1.37			
	中砂				t		0.022		72.86	1.64			
	901胶				kg		0.006		2.14	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.07		--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	50.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-16	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手	10m2	0.1	363.9	30.64	4.73	95.84	44.24	36.39	3.06	0.47	9.58	4.42
综合人工工日		小计							36.39	3.06	0.47	9.58	4.42

0.4089工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							53.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	6.511	0.21	1.37		
	中砂	t	0.022	72.86	1.63		
	901胶	kg	0.006	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.06	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	228.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-48	混合砂浆刮糙(毛坯)砖墙	10m2	0.1	98.39	16.85	3.35	26.45	12.21	9.84	1.69	0.34	2.65	1.22
D00005	高分子防水涂膜防水层	m2	1		22.72					22.72			
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	57.82	297.94	4.97	16.33	7.53	5.78	29.79	0.5	1.63	0.75
14-220	墙、柱梁面各种面层 岩棉吸音板 墙面、墙裙	10m2	0.1	79.41	285.24		20.65	9.53	7.94	28.52		2.07	0.95
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	84.99	84		22.1	10.2	8.5	8.4		2.21	1.02
综合人工工日		小计							32.06	91.12	0.83	8.55	3.95
0.3522工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01	4.86	0.05		
	高分子防水涂膜防水层	m2	0.757	30	22.72		
	U型轻钢龙骨50×20	m	2.859	6.86	19.61		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.893	0.51	0.97		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.354	5.15	6.97		
	边龙骨30×20	m	0.193	5.57	1.08		
	射钉	百个	0.011	18.01	0.2		
	型钢	kg	0.245	1.8	0.44		
	橡皮垫圈	百个	0.019	25.73	0.49		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.136	0.26	0.04		
	岩棉吸音板 40厚50×50穿孔	m2	0.795	34.3	27.27		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	5.224	0.48	2.51		
	纸面石膏板12mm厚	m2	0.833	8.58	7.15		

	水泥32.5级	kg	1.429	0.21	0.3		
	石灰膏	m3	0.002	209.83	0.5		
	中砂	t	0.011	72.86	0.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	91.12	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	142.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	91.65	21.97	2.56	24.49	11.31	9.17	2.2	0.26	2.45	1.13
综合人工工日		小计							9.17	2.2	0.26	2.45	1.13
0.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	4.131	0.21	0.87		
	石灰膏	m3	0.001	209.83	0.2		
	中砂	t	0.015	72.86	1.07		
	901胶	kg	0.006	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.2	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	375.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	10m2	0.1	76.28	36.07		19.83	9.15	7.63	3.61		1.98	0.92
综合人工工日		小计							7.63	3.61		1.98	0.92
0.0829工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.26	10.29	2.67		
	901胶	kg	0.251	2.14	0.54		
	石膏粉325目	kg	0.044	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.044	0.73	0.03		

	白水泥	kg	0.365	0.6	0.22		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	352.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	40.4	4.33		10.5	4.85	4.04	0.43		1.05	0.49
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	41.8	96.01		10.87	5.02	4.18	9.6		1.09	0.5
综合人工工日		小计							8.22	10.03		2.14	0.99
0.0893工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉	kg	0.909	0.43	0.39		
	高渗透性表面底漆	kg	0.091	13.72	1.25		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.454	13.72	6.23		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.151	13.72	2.08		
	白水泥	kg		0.6			
	901胶	kg		2.14			
	砂纸	张		0.94			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	142.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	10m2	0.1	83.91	36.07		21.82	10.07	8.39	3.61		2.18	1.01
综合人工工日		小计							8.39	3.61		2.18	1.01
0.0912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.19

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.26	10.29	2.67		

细	901胶	kg	0.251	2.14	0.54		
	石膏粉325目	kg	0.044	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.044	0.73	0.03		
	白水泥	kg	0.365	0.6	0.22		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-3	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	26.28	16.14	2.92	7.59	3.5	26.28	16.14	2.92	7.59	3.5
综合人工工日		小计							26.28	16.14	2.92	7.59	3.5
0.2953工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1543.59	3.51		
	脚手钢管	kg	1.522	2.14	3.26		
	底座	个	0.008	4.12	0.03		
	脚手架扣件	个	0.25	4.89	1.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.5	3.6	1.8		
	其他材料费			--	6.32	--	
	材料费小计			--	16.14	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注3	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	0.661157			228.44	59.39	27.41			151.03	39.27	18.12
综合人工工日		小计									151.03	39.27	18.12
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													208.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	808.66	780.2	1679	646.79	298.52	404.33	390.1	839.5	323.4	149.26
综合人工工日		小计							404.33	390.1	839.5	323.4	149.26
4.5431工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2106.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青木枕	m3	0.03	1757.98	53.24		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	1.893	3.6	6.81		
	草袋子	只	3.786	0.86	3.26		
	其他材料费			--	326.79	--	
	材料费小计			--	390.1	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	270.9	153.43	6.77	72.19	33.32	27.09	15.34	0.68	7.22	3.33
综合人工工日		小计							27.09	15.34	0.68	7.22	3.33
0.3044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	周转木材	m3	0.005	1543.59	7.71		
	卡具	kg	0.011	4.18	0.04		
	钢管支撑	kg	0.113	2.14	0.24		
	铁钉	kg	0.252	4.2	1.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	3.6	0.04		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	15.34	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	3.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1001	159.71	143.13	9.51	44	20.31	15.99	14.33	0.95	4.4	2.03
综合人工工日		小计							15.99	14.33	0.95	4.4	2.03
0.1796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.72		
	周转木材	m3	0.004	1543.59	6.55		
	卡具	kg	0.022	4.18	0.09		
	钢管支撑	kg	0.117	2.14	0.25		
	铁钉	kg	0.26	4.2	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023	3.6	0.08		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	14.33	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	9.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.099967	216.99	145.77	9.68	58.93	27.2	21.69	14.57	0.97	5.89	2.72
综合人工工日		小计							21.69	14.57	0.97	5.89	2.72
0.2437工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	周转木材	m3	0.004	1543.59	6.54		
	卡具	kg	0.02	4.18	0.08		
	钢管支撑	kg	0.192	2.14	0.41		
	铁钉	kg	0.259	4.2	1.09		
	镀锌铁丝8#	kg	0.045	3.6	0.16		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	3.6	0.03		
	其他材料费			--	0.55	--	

	材料费小计	--	14.57	--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	15.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	173.86	157.61	9.38	47.64	21.99	17.39	15.76	0.94	4.76	2.2
综合人工工日		小计							17.39	15.76	0.94	4.76	2.2
0.1954工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	周转木材	m3	0.003	1543.59	5.26		
	卡具	kg	0.063	4.18	0.26		
	钢管支撑	kg	0.129	2.14	0.28		
	铁钉	kg	0.262	4.2	1.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.234	5.66	1.32		
	塑料管dn20	m	0.348	3.11	1.08		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	15.76	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	23.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.100004	234.51	132.74	10.2	63.62	29.37	23.45	13.27	1.02	6.36	2.94
综合人工工日		小计							23.45	13.27	1.02	6.36	2.94
0.2635工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	周转木材	m3	0.003	1543.59	4.79		
	卡具	kg	0.134	4.18	0.56		
	钢管支撑	kg	0.27	2.14	0.58		

	铁钉	kg	0.154	4.2	0.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	13.27	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	68.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	304.86	133.54	10.2	81.92	37.81	30.49	13.35	1.02	8.19	3.78
综合人工工日		小计							30.49	13.35	1.02	8.19	3.78
0.3425工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	周转木材	m3	0.003	1543.59	4.79		
	卡具	kg	0.143	4.18	0.6		
	钢管支撑	kg	0.289	2.14	0.62		
	铁钉	kg	0.154	4.2	0.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	13.35	--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	48.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.09999	375.22	134.45	10.2	100.21	46.25	37.52	13.44	1.02	10.02	4.62
综合人工工日		小计							37.52	13.44	1.02	10.02	4.62
0.4215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	周转木材	m3	0.003	1543.59	4.79		
	卡具	kg	0.154	4.18	0.64		

	钢管支撑	kg	0.311	2.14	0.67		
	铁钉	kg	0.154	4.2	0.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	13.44	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	28.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099986	296.51	154.82	6.99	78.91	36.42	29.65	15.48	0.7	7.89	3.64
综合人工工日		小计							29.65	15.48	0.7	7.89	3.64
0.3331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.005	1543.59	7.71		
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	铁钉	kg	0.195	4.2	0.82		
	卡具	kg	0.032	4.18	0.13		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	钢管支撑	kg	0.077	2.14	0.17		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	15.48	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	14.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.099965	201.49	137.98	8.25	54.53	25.17	20.14	13.79	0.82	5.45	2.52
综合人工工日		小计							20.14	13.79	0.82	5.45	2.52
0.2263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	卡具	kg	0.044	4.18	0.18		
	钢管支撑	kg	0.128	2.14	0.27		

	周转木材	m3	0.004	1543.59	6.31		
	铁钉	kg	0.089	4.2	0.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	13.79	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	44.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注2	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.099995	315.38	160.61	13.99	85.64	39.52	31.54	16.06	1.4	8.56	3.95
综合人工工日		小计							31.54	16.06	1.4	8.56	3.95
0.3543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	卡具	kg	0.134	4.18	0.56		
	钢管支撑	kg	0.529	2.14	1.13		
	周转木材	m3	0.004	1543.59	6.78		
	铁钉	kg	0.205	4.2	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	16.06	--	

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	57.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.076645	201.49	137.98	8.25	54.53	25.17	15.44	10.58	0.63	4.18	1.93
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.02334	201.49	137.98	8.25	54.53	25.17	4.7	3.22	0.19	1.27	0.59
综合人工工日		小计							20.15	13.8	0.82	5.45	2.52
0.2263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.73

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	卡具	kg	0.044	4.18	0.18		
	钢管支撑	kg	0.128	2.14	0.27		
	周转木材	m3	0.004	1543.59	6.31		
	铁钉	kg	0.089	4.2	0.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	13.8	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	10.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	287.75	151.41	9.67	77.33	35.69	28.78	15.14	0.97	7.73	3.57
综合人工工日		小计							28.78	15.14	0.97	7.73	3.57
0.3233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	卡具	kg	0.056	4.18	0.23		
	钢管支撑	kg	0.111	2.14	0.24		
	周转木材	m3	0.005	1543.59	7.25		
	铁钉	kg	0.194	4.2	0.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	15.14	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	178.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5备注7	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	409.29	146.12	13.82	110.01	50.77	40.93	14.61	1.38	11	5.08
综合人工工日		小计							40.93	14.61	1.38	11	5.08
0.4599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.167	34.3	5.71		
	卡具	kg	0.158	4.18	0.66		
	钢管支撑	kg	0.906	2.14	1.94		
	周转木材	m3	0.003	1543.59	4.21		
	铁钉	kg	0.146	4.2	0.61		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	塑料卡	个	2.272	0.17	0.39		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	14.61	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	24.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	371.98	138.02	16.47	101	46.61	37.2	13.8	1.65	10.1	4.66
综合人工工日		小计							37.2	13.8	1.65	10.1	4.66
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.2	34.3	6.86		
	卡具	kg	0.105	4.18	0.44		
	钢管支撑	kg	0.351	2.14	0.75		
	周转木材	m3	0.002	1543.59	3.16		
	铁钉	kg	0.227	4.2	0.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	塑料卡	个	2.272	0.17	0.39		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	13.8	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	57.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.099993	247.99	190.88	9.36	66.91	30.88	24.8	19.09	0.94	6.69	3.09

综合人工工日	小计	24.8	19.09	0.94	6.69	3.09
0.2786工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						54.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.011	1543.59	17.06		
	铁钉	kg	0.263	4.2	1.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	19.09	--	

项目编码	011702023002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	8.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	446.78	227.46	23.29	122.22	56.41	44.68	22.75	2.33	12.22	5.64
综合人工工日		小计							44.68	22.75	2.33	12.22	5.64
0.502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.283	34.3	9.71		
	卡具	kg	0.149	4.18	0.62		
	钢管支撑	kg	0.497	2.14	1.06		
	周转木材	m3	0.005	1543.59	7.83		
	铁钉	kg	0.32	4.2	1.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	3.6	0.01		
	塑料卡	个	2.272	0.17	0.39		
	其他材料费			--	1.78	--	
	材料费小计			--	22.75	--	

福昌网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			8507.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	3.1	8507.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	4528.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					13035.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	20000	
合计			20000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：反冲洗机房(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	11468.32		11468.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	307461.49	3.2	9838.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	307461.49	0.53	1629.55
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	307461.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	318929.81	11	35082.28
合计					46550.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：反冲洗机房(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	302189.57	
1.1	人工费	71483.19	
1.2	材料费	158273.74	
1.3	施工机具使用费	32061.59	
1.4	企业管理费	30036.33	
1.5	利润	10334.68	
2	措施项目费	17327.73	
2.1	单价措施项目费	5482.36	
2.2	总价措施项目费	11845.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6768.78	
3	其他项目费	30000	
3.1	其中：暂列金额	30000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11079.7	
5	税金	39665.67	
6	工程造价	400262.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、机械挖基础土方，挖不到地方人工修边坡 3、挖土深度：5M内 4、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	1546.97	17.38	26886.34	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土回填(分层夯实) 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	907.1	22.47	20382.54	
		分部小计					47268.88	
		水处理工程						
3	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼 2、垫层模板	m3	14.26	382.5	5454.45	
4	040601006001	现浇混凝土池底	1、平池底 500mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	61.23	423.5	25930.91	
5	040601006002	现浇混凝土池底	1、平池底 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	4.3	423.1	1819.33	
6	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 400mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	122.91	816.97	100413.78	
7	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 250mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	3.59	844.6	3032.11	
8	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形池壁 200mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	14.57	1037.11	15110.69	
9	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、池肋形顶板 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、池顶板模板	m3	17.19	664.93	11430.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040601015001	混凝土楼梯	1、结构形式：直形楼梯 2、底板厚度：140mm 3、混凝土强度等级：C30商品砼 4、楼梯模板	m3	1.46	577.3	842.86	
11	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	0.443	2575.82	1141.09	
12	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	1.547	2575.82	3984.79	
13	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	22.196	1968.66	43696.38	
14	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：Φ20mm内	个	418	5.43	2269.74	
15	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒 2、规格：Φ20mm内	个	80	5.33	426.4	
16	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、走道栏杆 高：1.2米 2、材质：SS304不锈钢 3、规格：Φ60*3主横杆，-40*3次横杆，Φ60*3.5立柱 4、具体要求做法详见02J401-LG1-12	m	41.4	227.84	9432.58	
17	040601016003	金属扶梯、栏杆	1、楼梯栏杆 高：0.9米 2、材质：304不锈钢 3、规格：Φ60*3主横杆，-40*3次横杆，Φ60*3.5立柱	m	3.76	212.65	799.56	
18	040601017001	其他现浇混凝土构件	1、构件名称、规格：设备基础支座 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.86	451.47	839.73	
19	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：3*300mm钢板止水带 2、沉降缝部位：外池壁	m	46.9	41.74	1957.61	
20	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：出水 反冲洗水池	m3	2481.48	5.2	12903.7	
21	040402016001	沟道盖板	1、材质：复合（树脂）钢盖板 2、规格尺寸：详设计图纸，厚：6CM 3、强度等级：外加标准荷载值2KN/m 4、具体要求做法参考现有水池及设计图纸	m2	7.84	197.46	1548.09	
		分部小计					243033.95	
		保温、隔热、防腐工程						
22	011002001001	防腐混凝土面层	外壁地面以下部分：涂环氧沥青防腐涂料一底一面，厚度≥120um	m2	275.15	21.48	5910.22	
		分部小计					5910.22	
		楼地面装饰工程						
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	水池顶板： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆面层；	m2	111.24	13.32	1481.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	水泥砂浆楼梯面： 1、刷素水泥浆结合层一道； 2、20厚1：2水泥砂浆楼梯面层；	m2	5.44	63.13	343.43	
		分部小计					1825.15	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011201001001	墙面一般抹灰	涂料外墙： 1、刷界面处理剂一道； 2、12厚1：3水泥砂浆打底； 3、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	95.99	22.75	2183.77	
		分部小计					2183.77	
		油漆、涂料、裱糊工程						
26	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，颜色参考原有建筑；	m2	95.84	20.53	1967.6	
		分部小计					1967.6	
		分部分项合计					302189.57	
1	041101001001	砼浇捣脚手架	1、砼浇捣脚手架 2、搭设高度：8.0米内	m2	99.96	4.3	429.83	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3内	台·次	1	1552.42	1552.42	
3	041107002001	排水、降水	1、基坑降、排水	项	1	3500.11	3500.11	
		单价措施合计					5482.36	
合计							307671.93	

综合单价分析表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1546.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.00095	298.97		3727.84	1167.77	402.68	0.28		3.54	1.11	0.38
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.0005	2441.09			707.92	244.11	1.22			0.35	0.12
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		44.29	7436.21	2156.5	743.62		0.04	7.44	2.16	0.74
综合人工工日		小计							1.5	0.04	10.98	3.62	1.25
0.0186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	907.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	298.97		3727.84	1167.77	402.68	0.3		3.73	1.17	0.4
1-308	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		44.29	3933.05	1140.58	393.31		0.04	3.93	1.14	0.39
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	687.62		129.51	236.97	81.71	6.88		1.3	2.37	0.82
综合人工工日		小计							7.18	0.04	8.96	4.68	1.61
0.0886工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	14.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	651.08	2487.95	213.43	250.71	86.45	65.11	248.8	21.34	25.07	8.65
6-1519备注1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.004194	661.25	2267.45	27.9	199.85	68.92	2.77	9.51	0.12	0.84	0.29
综合人工工日		小计							67.88	258.3	21.46	25.91	8.93
0.838工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													382.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.771	320.58	247.12		
	水	m3	0.319	4.86	1.55		
	电	kW·h	0.149	0.86	0.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001	3.6			
	圆钉	kg	0.063	4.29	0.27		
	模板木材	m3	0.005	1886.61	8.68		
	脱模剂	kg	0.032	17.15	0.55		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.021	0.21			
	中(粗)砂	t		72.86			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258.31	--	

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	61.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	766.48	3092.52		222.28	76.65	76.65	309.25		22.23	7.67
6-1535备注1	平池底 木模	100m2	0.0014	2554.36	1805.83	97.7	769.1	265.21	3.58	2.53	0.14	1.08	0.37
综合人工工日		小计							80.22	311.78	0.14	23.3	8.04
0.9904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													423.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.775	388.58	301.01		
	草袋子	只	3.761	0.86	3.23		

	电	kW·h	0.238	0.86	0.21		
	水	m3	0.988	4.86	4.8		
	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.03	4.29	0.13		
	嵌缝料	kg	0.011	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1886.61	1.52		
	木支撑	m3		1886.61	0.68		
	脱模剂	kg	0.011	17.15	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	311.78	--	

项目编码	040601006002	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	766.48	3092.52		222.28	76.65	76.65	309.25		22.23	7.67
6-1535	平池底 木模	100m2	0.001395	2365.15	1805.83	97.7	714.23	246.29	3.3	2.52	0.14	1	0.34
综合人工工日		小计							79.95	311.77	0.14	23.22	8.01
0.987工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													423.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.775	388.58	301.01		
	草袋子	只	3.761	0.86	3.23		
	电	kW·h	0.238	0.86	0.21		
	水	m3	0.988	4.86	4.8		
	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.03	4.29	0.13		
	嵌缝料	kg	0.011	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1886.61	1.51		
	木支撑	m3		1886.61	0.68		
	脱模剂	kg	0.011	17.15	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	311.77	--	

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	122.91

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1168	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1018.99	3048.15		295.51	101.9	101.9	304.82		29.55	10.19
6-1538备注1+[6-1541]*3.9	矩形池壁 木模 7.5m	100m2	0.0722	1915.68	2265.22	146.51	598.04	206.22	138.31	163.55	10.58	43.18	14.89
综合人工工日		小计							240.21	468.36	10.58	72.73	25.08
2.9656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													816.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.775	388.58	301.01		
	电	kW·h	0.387	0.86	0.33		
	水	m3	0.714	4.86	3.47		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.334	3.6	1.2		
	圆钉	kg	1.275	4.29	5.47		
	铁件	kg	0.748	1.89	1.41		
	脱模剂	kg	0.548	17.15	9.4		
	模板木材	m3	0.034	1886.61	64.34		
	木支撑	m3	0.042	1886.61	79.68		
	零星卡具	kg	0.237	4.18	0.99		
	嵌缝料	kg	0.548	1.89	1.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	468.37	--	

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	3.59

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1122.14	3052.88		325.42	112.21	112.21	305.29		32.54	11.22
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.091894	1446.79	1971.84	135.79	458.95	158.26	132.95	181.2	12.48	42.17	14.54
综合人工工日		小计							245.17	486.49	12.48	74.72	25.76
3.0268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													844.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.775	388.58	301.01		
	电	kW·h	0.387	0.86	0.33		
	水	m3	0.812	4.86	3.95		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.426	3.6	1.53		
	圆钉	kg	0.965	4.29	4.14		
	铁件	kg	0.952	1.89	1.8		
	脱模剂	kg	0.698	17.15	11.97		
	模板木材	m3	0.043	1886.61	81.9		
	木支撑	m3	0.041	1886.61	77.29		
	零星卡具	kg	0.301	4.18	1.26		
	嵌缝料	kg	0.698	1.89	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	486.49	--	

项目编码	040601007003	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	14.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1181.94	3058.46		342.76	118.19	118.19	305.85		34.28	11.82
6-1538备注 1+[6-1541]*1.2	矩形池壁 木模 4.8m	100m2	0.045621	1671.19	2062.11	139.09	524.98	181.03	76.24	94.08	6.35	23.95	8.26
6-1538备注 1+[6-1541]*3.9	矩形池壁 木模 7.5m	100m2	0.0698	1915.68	2265.22	146.51	598.04	206.22	133.68	158.07	10.22	41.73	14.39
综合人工工日		小计							328.11	557.99	16.57	99.96	34.47
4.0508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1037.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.775	388.58	301.01		
	电	kW·h	0.387	0.86	0.33		
	水	m3	0.927	4.86	4.5		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.534	3.6	1.92		
	圆钉	kg	1.812	4.29	7.77		

	铁件	kg	1.196	1.89	2.26		
	脱模剂	kg	0.876	17.15	15.03		
	模板木材	m3	0.055	1886.61	102.84		
	木支撑	m3	0.063	1886.61	119.07		
	零星卡具	kg	0.379	4.18	1.58		
	嵌缝料	kg	0.876	1.89	1.66		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	558	--	

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板	计量单位	m3	工程量	17.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1184	C30现浇钢筋混凝土池 肋形盖(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	807.28	3128.41		234.11	80.73	80.73	312.84		23.41	8.07
6-1545	肋形池盖 复合木模	100m2	0.007778	1551.12	905.59	113.97	482.88	166.51	12.06	7.04	0.89	3.76	1.3
6-1545备注1	肋形池盖 复合木模	100m2	0.063322	1675.21	905.59	113.97	518.86	178.92	106.08	57.34	7.22	32.86	11.33
综合人工工日		小计							198.87	377.23	8.1	60.02	20.7
2.4551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													664.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.775	388.58	301.01		
	草袋子	只	4.699	0.86	4.04		
	电	kW·h	0.62	0.86	0.53		
	水	m3	1.493	4.86	7.26		
	圆钉	kg	1.145	4.29	4.91		
	复合木模板面板	m2	1.134	34.3	38.89		
	脱模剂	kg	0.54	17.15	9.26		
	钢支撑	kg	3.226	2.14	6.9		
	零星卡具	kg	1.057	4.18	4.42		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	377.22	--	

项目编码	040601015001	项目名称	混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	1.46

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-326	C30矩形实体连续板 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	949.8	3039.78	300.75	362.66	125.06	94.98	303.98	30.08	36.27	12.51
3-327	矩形实体连续板模板	10m2	0.32089	121.8	87.59	38.23	46.41	16	39.08	28.11	12.27	14.89	5.13
综合人工工日		小计							134.06	332.08	42.34	51.16	17.64
1.6551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													577.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)			m3		0.771			388.58	299.53			
	草袋子			只		1.397			0.86	1.2			
	水			m3		0.494			4.86	2.4			
	电			kW·h		0.975			0.86	0.84			
	普通成材			m3		0.007			1886.61	12.41			
	钢管支撑			kg		1.131			2.14	2.42			
	零星卡具			kg		0.58			4.18	2.42			
	圆钉			kg		0.039			4.29	0.17			
	组合钢模板			kg		1.438			4.29	6.17			
	脱模剂			kg		0.244			17.15	4.18			
	模板嵌缝料			kg		0.122			2.76	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	332.09		--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.443

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	814.9	1389.85	38.32	247.43	85.32	814.9	1389.85	38.32	247.43	85.32
综合人工工日		小计							814.9	1389.85	38.32	247.43	85.32
10.0605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2575.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#			kg		7.791			3.6	28.05			
	钢筋 HPB300Φ10以内			t		0.775			1757.98	1361.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1389.85		--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.547

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	814.9	1389.85	38.32	247.43	85.32	814.9	1389.85	38.32	247.43	85.32
综合人工工日		小计							814.9	1389.85	38.32	247.43	85.32
10.0605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2575.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.791	3.6	28.05		
	钢筋 HRB400Φ10以内	t	0.775	1757.98	1361.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1389.85	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	22.196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	385.4	1349.74	59.86	129.13	44.53	385.4	1349.74	59.86	129.13	44.53
综合人工工日		小计							385.4	1349.74	59.86	129.13	44.53
4.758工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1968.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.323	3.6	8.36		
	钢筋 HRB400Φ20以内	t	0.79	1672.22	1320.77		
	电焊条	kg	6.015	3.34	20.09		
	水	m3	0.106	4.86	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1349.74	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	418

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-281	钢筋接头 电渣压力焊接	每10个接头	0.1	7.38	9.84	24.59	9.27	3.2	0.74	0.98	2.46	0.93	0.32
综合人工工日		小计							0.74	0.98	2.46	0.93	0.32
0.0091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条				kg	-0.121	3.34	-0.4					
	焊剂				kg	0.33	3.43	1.13					
	石棉板				m2	0.015	5.15	0.08					
	钢筋(综合)				t		1757.98	0.13					
	其他材料费						--	0.04			--		
	材料费小计						--	0.98			--		

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-282	钢筋接头 锥螺纹、墩粗直螺纹、冷压套管接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	7.57	51.77	-6.48	0.32	0.11	0.76	5.18	-0.65	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.76	5.18	-0.65	0.03	0.01
0.0093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内套管接头				个	0.775	7.24	5.61					
	电焊条				kg	-0.129	3.34	-0.43					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	5.18			--		

项目编码	040601016001	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	金属扶梯、栏杆	m	1		227.84					227.84			
综合人工工日		小计								227.84			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	227.84	--	
	材料费小计			--	227.84	--	

项目编码	040601016003	项目名称	金属扶梯、栏杆	计量单位	m	工程量	3.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	304不锈钢楼梯栏杆	m	1		212.65					212.65			
综合人工工日		小计								212.65			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													212.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢楼梯栏杆	m	0.759	280	212.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212.65	--	

项目编码	040601017001	项目名称	其他现浇混凝土构件	计量单位	m3	工程量	1.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1214	C20现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	830.29	2525.25		240.78	83.03	83.03	252.53		24.08	8.3
6-1527	设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	100m2	0.024677	1548.41	1135.38	70.08	469.36	161.85	38.21	28.02	1.73	11.58	3.99
综合人工工日		小计							121.24	280.54	1.73	35.66	12.3
1.4967工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													451.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.775	320.58	248.33		
	草袋子	只	0.499	0.86	0.43		
	电	kW·h	0.237	0.86	0.2		
	水	m3	0.732	4.86	3.56		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.435	3.6	1.56		
	圆钉	kg	0.348	4.29	1.49		
	模板木材	m3	0.002	1886.61	4.24		

	复合木模板面板	m2	0.394	34.3	13.5		
	零星卡具	kg	0.662	4.18	2.77		
	脱模剂	kg	0.187	17.15	3.21		
	钢支撑	kg	0.579	2.14	1.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	280.55	--	

项目编码	040601029001	项目名称	沉降（施工）缝	计量单位	m	工程量	46.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	177.78	159.54	7.71	53.79	18.55	17.78	15.95	0.77	5.38	1.86
综合人工工日		小计							17.78	15.95	0.77	5.38	1.86
0.2195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.009	1800.85	15.59		
	电焊条J422	kg	0.109	3.34	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.95	--	

项目编码	040601030001	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	m3	工程量	2481.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1287	井、池渗漏试验 井(容量) 5000m3以内	1000m3	0.001	599.9	3924.95	319.63	266.66	91.95	0.6	3.92	0.32	0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.6	3.92	0.32	0.27	0.09
0.0074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg		3.6			
	塑料软管dn20	m	0.002	5.45	0.01		
	水	m3	0.797	4.86	3.88		
	标尺(木)	m3		1629.34			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.92	--	

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	7.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	复合钢盖板	m2	1		197.46					197.46			
综合人工工日		小计								197.46			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													197.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	197.46	--	
	材料费小计			--	197.46	--	

项目编码	011002001001	项目名称	防腐混凝土面层	计量单位	m2	工程量	275.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-187+[11-188]*1	耐酸防腐涂料 沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆 二遍	10m2	0.1	64.59	46.94	56.24	35.04	12.08	6.46	4.69	5.62	3.5	1.21
综合人工工日		小计							6.46	4.69	5.62	3.5	1.21
0.0797工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.213	12.86	2.73		
	石油沥青30#	kg	0.167	2.83	0.47		
	汽油	kg	0.182	6.43	1.17		
	木柴	kg	0.334	0.94	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.69	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	111.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.52					1.52			
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	55.36	35.93	3.65	17.11	5.9	5.54	3.59	0.37	1.71	0.59
综合人工工日		小计							5.54	5.11	0.37	1.71	0.59

0.0684工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							13.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道	m2	0.759	2	1.52		
	水	m3	0.033	4.86	0.16		
	水泥32.5级	kg	8.545	0.21	1.79		
	中砂	t	0.022	72.86	1.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.11	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	5.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	刷素水泥浆一道	m2	1		1.52					1.52			
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	389.39	65.3	6.85	114.91	39.62	38.94	6.53	0.69	11.49	3.96
综合人工工日		小计							38.94	8.05	0.69	11.49	3.96
0.4807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刷素水泥浆一道	m2	0.759	2	1.52		
	水	m3	0.051	4.86	0.25		
	水泥32.5级	kg	15.394	0.21	3.23		
	中砂	t	0.042	72.86	3.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.05	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	95.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	15.99	12.79		4.64	1.6	1.6	1.28		0.46	0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	109.5	34.46	4.11	32.95	11.36	10.95	3.45	0.41	3.3	1.14
综合人工工日		小计							12.55	4.73	0.41	3.76	1.3
0.155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	0.98	1.29	1.26		
	水	m3	0.014	4.86	0.07		
	普通木成材	m3		1886.61	0.29		
	水泥32.5级	kg	6.46	0.21	1.36		
	中砂	t	0.024	72.86	1.75		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	95.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	37	4.35		10.73	3.7	3.7	0.44		1.07	0.37
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	38.28	96.29		11.1	3.83	3.83	9.63		1.11	0.38
综合人工工日		小计							7.53	10.06		2.18	0.75
0.0897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙抗裂腻子粉	kg	0.911	0.43	0.39		
	高渗透性表面底漆	kg	0.091	13.72	1.25		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.456	13.72	6.25		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.152	13.72	2.08		
	白水泥	kg		0.6			
	901胶	kg		2.14			
	砂纸	张		0.94			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.07	--	

项目编码	041101001001	项目名称	砼浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	99.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	23.25	7.41	2.33	7.42	2.56	2.33	0.74	0.23	0.74	0.26

综合人工工日	小计			2.33	0.74	0.23	0.74	0.26
0.0287工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.04	2.14	0.09			
	底座	个		4.12				
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03			
	周转木材	m3		1586.47	0.22			
	镀锌铁丝8#	kg	0.008	3.6	0.03			
	其他材料费			--	0.38		--	
	材料费小计			--	0.74		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	738.19	712.93	1653.69			369.1	356.47	826.85		
综合人工工日		小计							369.1	356.47	826.85		
4.5567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1552.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青枕木	m3	0.03	1181.27	35.88			
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.899	3.6	6.84			
	草袋子	只	3.797	0.86	3.27			
	其他材料费			--	310.48		--	
	材料费小计			--	356.47		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-836	基坑排水 基坑(工期1个月) 500m2以内	座	1	1697.4	18.01	807.71	726.48	250.51	1697.4	18.01	807.71	726.48	250.51
综合人工工日		小计							1697.4	18.01	807.71	726.48	250.51
20.9556工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3500.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18.01	--	
	材料费小计			--	18.01	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6768.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	2.2	6768.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	5076.59			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					11845.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		30000		

暂列金额明细表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	30000	
合计			30000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	11079.7		11079.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	349517.3	2.7	9436.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	349517.3	0.47	1642.73
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	349517.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	360597	11	39665.67
合计					50745.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：出水 反冲洗水池(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	21152.9	
1.1	人工费	6296.64	
1.2	材料费	11806.75	
1.3	施工机具使用费	475.38	
1.4	企业管理费	1760.29	
1.5	利润	813.89	
2	措施项目费	11126.09	
2.1	单价措施项目费	9662.37	
2.2	总价措施项目费	1463.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	955.27	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1204.01	
5	税金	3683.13	
6	工程造价	37166.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、截面周长：1.6米内 4、支撑高度：8.0米内	m3	3.52	388.93	1369.03	
2	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、支撑高度：8.0米内	m3	6.1	367.09	2239.25	
3	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、天沟、挑檐底板 2、板厚：100mm 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C30	m2	11.79	37.49	442.01	
4	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、天沟、挑檐侧板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.77	426.13	754.25	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HPB300 Φ12mm以内	t	0.585	2503.63	1464.62	
6	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400 Φ12mm以内	t	0.364	2503.63	911.32	
7	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 ：HRB400 Φ25mm以内	t	1.211	1961.55	2375.44	
8	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格 ：Φ25mm以内	个	48	5.78	277.44	
		分部小计					9833.36	
		屋面及防水工程						
9	010902003003	屋面刚性层	平屋面： 1、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层； 2、20厚1：3水泥砂浆找平层； 3、双层3厚APP改性沥青防水卷材； 4、10厚低强度等级砂浆隔离层； 5、40厚C20细石混凝土保护层，配A4@150双向钢筋(设分隔缝)；	m2	31.76	112.27	3565.7	
10	010902003002	屋面刚性层	天沟内： 1、轻集料素砼找坡，最薄处30厚； 2、1:3水泥砂浆20厚找平； 3、3厚APP改性沥青防水卷材附加层； 4、3厚APP改性沥青防水卷材；	m2	9.2	132.27	1216.88	
		分部小计					4782.58	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011202001001	柱、梁面一般抹灰	室外矩形柱、梁面： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	34.51	24.91	859.64	
12	011203001002	零星项目一般抹灰	室外天沟、挑檐： 1、12厚1：3水泥砂浆打底； 2、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面；	m2	36.68	54.71	2006.76	
		分部小计					2866.4	
		天棚工程						
13	011301001001	天棚抹灰	室外天棚： 1、素刷水泥浆一道扫毛(内掺建筑胶)； 2、5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平；	m2	52.92	15.42	816.03	
		分部小计					816.03	
		油漆、涂料、裱糊工程						
14	011407002001	天棚喷刷涂料	室外矩形柱、梁及天棚面： 1、满批柔性耐水腻子二遍； 2、外墙高弹性外墙涂料二遍，(颜色参考原有建筑)；	m2	124.11	23	2854.53	
		分部小计					2854.53	
		分部分项合计					21152.9	
1	011701006001	满堂脚手架	1、砼浇捣脚手架 2、搭设高度：8.0米内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	34.68	4.64	160.92	
2	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度：8.0米内	m2	46.92	67.56	3169.92	
3	011702014001	有梁板	1、有梁板 2、板厚：200mm内 3、支撑高度：8.0米内	m2	49.23	60.15	2961.18	
4	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：天沟、挑檐底板 2、板厚度：100mm	m2	11.79	68.35	805.85	
5	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟、挑檐侧板	m2	10	256.45	2564.5	
		单价措施合计					9662.37	
合计							30815.27	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	51.94	298.42	13.65	17.05	7.87	51.94	298.42	13.65	17.05	7.87
综合人工工日		小计							51.94	298.42	13.65	17.05	7.87
0.5836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									388.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.76	378.86	288.03		
	塑料薄膜	m2	0.215	0.69	0.15		
	水	m3	0.967	4.86	4.7		
	水泥32.5级	kg	13.26	0.21	2.78		
	中砂	t	0.035	72.86	2.54		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	298.42	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	6.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	30.07	307.21	13.32	11.28	5.21	30.07	307.21	13.32	11.28	5.21
综合人工工日		小计							30.07	307.21	13.32	11.28	5.21
0.3379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									367.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.783	378.86	296.75		
	塑料薄膜	m2	3.863	0.69	2.67		
	水	m3	1.559	4.86	7.58		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	307.21	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m2	工程量	11.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	49.89	278.32	20.1	18.2	8.4	4.99	27.83	2.01	1.82	0.84
综合人工工日		小计							4.99	27.83	2.01	1.82	0.84
0.0561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.071	378.86	26.74						
	塑料薄膜			m2	0.422	0.69	0.29						
	水			m3	0.161	4.86	0.78						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	27.83		--				

项目编码	010505007002	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	1.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	62.88	309.89	21.35	21.9	10.11	62.88	309.89	21.35	21.9	10.11
综合人工工日		小计							62.88	309.89	21.35	21.9	10.11
0.7065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									426.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.783	378.86	296.75						
	塑料薄膜			m2	5.314	0.69	3.67						
	水			m3	1.904	4.86	9.26						
	其他材料费					--	0.21		--				
	材料费小计					--	309.89		--				

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.585

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	738.13	1400.85	60.99	207.77	95.89	738.13	1400.85	60.99	207.77	95.89
综合人工工日		小计							738.13	1400.85	60.99	207.77	95.89
8.2935工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2503.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 Φ12内	t	0.783	1757.98	1376.99		
	镀锌铁丝22#	kg	5.26	3.6	18.94		
	电焊条J422	kg	1.428	3.34	4.77		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1400.85	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	738.13	1400.85	60.99	207.77	95.89	738.13	1400.85	60.99	207.77	95.89
综合人工工日		小计							738.13	1400.85	60.99	207.77	95.89
8.2935工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2503.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ12内	t	0.783	1757.98	1376.99		
	镀锌铁丝22#	kg	5.26	3.6	18.94		
	电焊条J422	kg	1.428	3.34	4.77		
	水	m3	0.031	4.86	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1400.85	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.211

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	436.72	1273.16	62.11	129.7	59.86	436.72	1273.16	62.11	129.7	59.86
综合人工工日		小计							436.72	1273.16	62.11	129.7	59.86
4.907工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1961.55
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢筋HRB400　Φ25内	t	0.783	1586.47	1242.65		
	镀锌铁丝22#	kg	1.497	3.6	5.39		
	电焊条J422	kg	7.387	3.34	24.67		
	水	m3	0.092	4.86	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1273.16	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	21.19	7.54	15.16	9.45	4.36	2.12	0.75	1.52	0.95	0.44
综合人工工日		小计							2.12	0.75	1.52	0.95	0.44
0.0238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t		1757.98	0.14		
	焊剂	kg	0.24	3.43	0.82		
	石棉板	m2	0.015	5.15	0.08		
	电焊条J422	kg	-0.116	3.34	-0.39		
	水	m3	-0.002	4.86	-0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	31.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	屋面、楼地面保温隔热 水泥珍珠岩块	m3	0.081001	38.27	281.85		9.95	4.59	3.1	22.83		0.81	0.37
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	45.79	31.95	4	12.95	5.97	4.58	3.2	0.4	1.3	0.6
10-41	卷材屋面 APP改性沥青防水卷材热熔满铺法 双层	10m2	0.1	57.41	433.26		14.93	6.89	5.74	43.33		1.49	0.69
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm	10m2	0.1	19.14	15.33	0.6	5.13	2.37	1.91	1.53	0.06	0.51	0.24

13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	57.41	70.58	3.65	15.88	7.33	5.74	7.06	0.37	1.59	0.73
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.001319	1202.19	1376.3	40.06	322.99	149.07	1.59	1.82	0.05	0.43	0.2
综合人工工日		小计							22.66	79.76	0.88	6.12	2.82
0.2546工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻集料混凝土	m3	0.067	343.02	22.83		
	水	m3	0.051	4.86	0.25		
	APP改性沥青防水卷材 δ 3mm	m2	1.805	22.3	40.24		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.273	6.86	1.87		
	APP封口油膏	kg	0.084	6.69	0.57		
	钢压条	kg	0.02	4.29	0.09		
	钢钉	kg	0.002	4.29	0.01		
	石油液化气	kg	0.08	5.83	0.47		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001	1715.1	1.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012	3.6	0.04		
	水泥32.5级	kg	18.863	0.21	3.96		
	中砂	t	0.06	72.86	4.34		
	石灰膏	m3	0.003	209.83	0.59		
	碎石5～16mm	t	0.038	69.94	2.65		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	79.77	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-3	屋面、楼地面保温隔热 水泥珍珠岩块	m3	0.05	38.27	281.85		9.95	4.59	1.91	14.09		0.5	0.23
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	45.79	31.95	4	12.95	5.97	4.58	3.2	0.4	1.3	0.6
10-40	卷材屋面 APP改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.355543	41.01	240.03		10.66	4.92	14.58	85.34		3.79	1.75
综合人工工日		小计							21.07	102.63	0.4	5.58	2.58
0.2368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.27

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	轻集料混凝土	m3	0.041	343.02	14.09		
	水	m3	0.009	4.86	0.05		
	APP改性沥青防水卷材δ3mm	m2	3.413	22.3	76.11		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.969	6.86	6.65		
	APP封口油膏	kg	0.169	6.69	1.13		
	钢压条	kg	0.066	4.29	0.28		
	钢钉	kg	0.008	4.29	0.04		
	石油液化气	kg	0.142	5.83	0.83		
	水泥32.5级	kg	6.329	0.21	1.33		
	中砂	t	0.025	72.86	1.82		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	102.63	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	34.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面	10m2	0.1	149.68	36.32	4.5	40.09	18.5	14.97	3.63	0.45	4.01	1.85
综合人工工日		小计							14.97	3.63	0.45	4.01	1.85
0.1682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.86	0.06		
	水泥32.5级	kg	7.497	0.21	1.57		
	中砂	t	0.027	72.86	2		
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.63	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	36.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-16	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手	10m2	0.1	369.06	31.07	4.8	97.2	44.86	36.91	3.11	0.48	9.72	4.49
综合人工工日		小计							36.91	3.11	0.48	9.72	4.49
0.4147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	6.604	0.21	1.39		
	中砂	t	0.023	72.86	1.65		
	901胶	kg	0.006	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.11	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	52.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇	10m2	0.1	92.95	22.29	2.6	24.84	11.47	9.3	2.23	0.26	2.48	1.15
综合人工工日		小计							9.3	2.23	0.26	2.48	1.15
0.1044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011	4.86	0.05		
	水泥32.5级	kg	4.189	0.21	0.88		
	石灰膏	m3	0.001	209.83	0.2		
	中砂	t	0.015	72.86	1.08		
	901胶	kg	0.006	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.23	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	124.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-195-[17-196]*1	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	46.27	4.39		12.03	5.55	4.63	0.44		1.2	0.56
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	46.63	97.36		12.12	5.6	4.66	9.74		1.21	0.56
综合人工工日		小计							9.29	10.18		2.42	1.12
0.101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	外墙抗裂腻子粉	kg	0.922	0.43	0.4		
	高渗透性表面底漆	kg	0.092	13.72	1.26		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.461	13.72	6.32		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.154	13.72	2.11		
	白水泥	kg		0.6			
	901胶	kg		2.14			
	砂纸	张		0.94			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.18	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	34.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	25.83	7.38	2.42	7.35	3.39	2.58	0.74	0.24	0.74	0.34
综合人工工日		小计							2.58	0.74	0.24	0.74	0.34
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.041	2.14	0.09		
	底座	个		4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	4.89	0.03		
	周转木材	m3		1543.59	0.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.008	3.6	0.03		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	0.74	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	46.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.100004	380.54	136.22	10.34	101.63	46.91	38.06	13.62	1.03	10.16	4.69
综合人工工日		小计							38.06	13.62	1.03	10.16	4.69
0.4276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.56

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.169	34.3	5.79		
	周转木材	m3	0.003	1543.59	4.86		
	卡具	kg	0.156	4.18	0.65		
	钢管支撑	kg	0.315	2.14	0.67		
	铁钉	kg	0.156	4.2	0.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	13.62	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	49.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.099994	319.31	141.47	14.01	86.66	40	31.93	14.15	1.4	8.67	4
综合人工工日		小计							31.93	14.15	1.4	8.67	4
0.3587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.169	34.3	5.79		
	卡具	kg	0.16	4.18	0.67		
	钢管支撑	kg	0.613	2.14	1.31		
	周转木材	m3	0.003	1543.59	4.27		
	铁钉	kg	0.148	4.2	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	塑料卡	个	2.304	0.17	0.39		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	14.15	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	11.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	377.26	139.81	16.72	102.43	47.28	37.73	13.98	1.67	10.24	4.73
综合人工工日		小计							37.73	13.98	1.67	10.24	4.73
0.4239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.203	34.3	6.95		
	卡具	kg	0.107	4.18	0.45		
	钢管支撑	kg	0.356	2.14	0.76		
	周转木材	m3	0.002	1543.59	3.2		
	铁钉	kg	0.23	4.2	0.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	3.6	0.01		
	塑料卡	个	2.304	0.17	0.39		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	13.98	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.46321	251.51	193.45	9.5	67.86	31.32	116.5	89.61	4.4	31.43	14.51
综合人工工日		小计							116.5	89.61	4.4	31.43	14.51
1.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									256.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.052	1543.59	80.16		
	铁钉	kg	1.238	4.2	5.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	3.6	0.04		
	其他材料费			--	4.21	--	
	材料费小计			--	89.61	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			955.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	3.1	955.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	508.45			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					1463.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	1204.01		1204.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	32278.99	3.2	1032.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	32278.99	0.53	171.08
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	32278.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	33483	11	3683.13
合计					4887.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：出水 反冲洗水池-池顶以上部分(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	133296.83	
1.1	人工费	32858.69	
1.2	材料费	64617.52	
1.3	施工机具使用费	16552.4	
1.4	企业管理费	14332.81	
1.5	利润	4935.5	
2	措施项目费	10486.33	
2.1	单价措施项目费	5155.9	
2.2	总价措施项目费	5330.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3045.96	
3	其他项目费	13000	
3.1	其中：暂列金额	13000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4970.03	
5	税金	17792.85	
6	工程造价	179546.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、机械挖基础土方，挖不到地方人工修边坡 3、挖土深度：2M内 4、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	111.33	18.77	2089.66	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土回填(分层夯实) 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	39.85	22.26	887.06	
		分部小计					2976.72	
		水处理工程						
3	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼 2、垫层模板	m3	5.08	383.7	1949.2	
4	040601006001	现浇混凝土池底	1、平池底 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	14.39	422.06	6073.44	
5	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形外池壁 250mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	8.51	824.78	7018.88	
6	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	0.03	2571.23	77.14	
7	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	2.569	1965.11	5048.37	
8	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：304不锈钢 2、材料规格：预埋铁件制作、安装	t	0.161	11359.84	1828.93	
9	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：3*300mm钢板止水带 2、沉降缝部位：外池壁	m	24.3	41.67	1012.58	
10	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：现有加药系统改造	m3	47.5	8.78	417.05	
		分部小计					23425.59	
		保温、隔热、防腐工程						
11	011002001001	防腐混凝土面层	外壁地面以下部分：涂环氧沥青防腐涂料一底一面，厚度≥120um	m2	57.76	21.46	1239.53	
		分部小计					1239.53	
		土石方工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、机械挖基础土方，挖不到地方人工修边坡 3、挖土深度：5M内 4、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	536.5	18.77	10070.11	
13	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土回填(分层夯实) 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	359.82	27.28	9815.89	
		分部小计					19886	
		水处理工程						
14	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼 2、垫层模板	m3	4.45	387.68	1725.18	
15	040601006002	现浇混凝土池底	1、平池底 350mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	14.5	422.44	6125.38	
16	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形外池壁 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	42.19	863.42	36427.69	
17	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	0.051	2571.23	131.13	
18	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	7.571	1965.11	14877.85	
19	040601029002	沉降（施工）缝	1、材料品种：3*300mm钢板止水带 2、沉降缝部位：外池壁	m	26.2	41.67	1091.75	
20	040601030002	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：次氯酸钠投加系统	m3	118.83	8.78	1043.33	
		分部小计					61422.31	
		保温、隔热、防腐工程						
21	011002001002	防腐混凝土面层	外壁地面以下部分：涂环氧沥青防腐涂料一底一面，厚度≥120um	m2	150.7	21.46	3234.02	
		分部小计					3234.02	
		土石方工程						
22	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、机械挖基础土方，挖不到地方人工修边坡 3、挖土深度：2M内 4、弃土运距：投标单位自行考虑	m3	89.91	18.77	1687.61	
23	040103001003	回填方	1、密实度要求：夯实系数不小于0.94 2、填方材料品种：素土回填(分层夯实) 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	41.64	27.27	1135.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2823.13	
		水处理工程						
24	040303001003	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼 2、垫层模板	m3	3.14	388.45	1219.73	
25	040601006003	现浇混凝土池底	1、平池底 300mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、砼池底模板	m3	8.73	422.06	3684.58	
26	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、直形外池壁 250mm厚 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、防水、抗渗要求：P6抗渗 4、内外侧模板	m3	8.08	824.79	6664.3	
27	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300级 2、钢筋规格：Φ10以内	t	0.023	2571.23	59.14	
28	040901001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级 2、钢筋规格：Φ20以内	t	1.959	1965.11	3849.65	
29	040901009002	预埋铁件	1、材料种类：304不锈钢 2、材料规格：预埋铁件制作、安装	t	0.081	11359.84	920.15	
30	040601029003	沉降（施工）缝	1、材料品种：3*300mm钢板止水带 2、沉降缝部位：外池壁	m	19	41.67	791.73	
31	040601030003	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：碳源投加系统系统	m3	30.6	8.78	268.67	
		分部小计					17457.95	
		保温、隔热、防腐工程						
32	011002001003	防腐混凝土面层	外壁地面以下部分：涂环氧沥青防腐涂料一底一面，厚度≥120um	m2	38.75	21.46	831.58	
		分部小计					831.58	
		分部分项合计					133296.83	
1	041101001001	砼浇捣脚手架	1、砼浇捣脚手架 2、搭设高度：5.0米内	m2	32.86	3.42	112.38	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3内	台·次	1	1549.64	1549.64	
3	041107002001	排水、降水	1、基坑降、排水	项	1	3493.88	3493.88	
		单价措施合计					5155.9	
合计							138452.73	

综合单价分析表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	111.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	298.43		3721.17	1165.68	401.96	0.27		3.35	1.05	0.36
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	2436.73			706.65	243.67	2.44			0.71	0.24
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		44.21	7422.92	2152.65	742.29		0.04	7.42	2.15	0.74
综合人工工日		小计							2.71	0.04	10.77	3.91	1.35
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	39.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001001	298.43		3721.17	1165.68	401.96	0.3		3.72	1.17	0.4
1-308	推土机推碴 履带式推土机 90kW以内推距20m以内	1000m3	0.001001	460.92		3378.05	1113.3	383.9	0.46		3.38	1.11	0.38
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	686.39		129.27	236.54	81.57	6.86		1.29	2.37	0.82
综合人工工日		小计							7.62		8.4	4.65	1.6
0.0945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	5.08

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	649.92	2483.5	213.05	250.26	86.3	64.99	248.35	21.31	25.03	8.63
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.005453	611.17	1934.61	27.85	185.32	63.9	3.33	10.55	0.15	1.01	0.35
综合人工工日		小计							68.32	258.9	21.46	26.04	8.98
0.8435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.769	320.58	246.68		
	水	m3	0.318	4.86	1.55		
	电	kW·h	0.149	0.86	0.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001	3.6			
	圆钉	kg	0.082	4.29	0.35		
	模板木材	m3	0.006	1586.47	9.48		
	脱模剂	kg	0.041	17.15	0.71		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.028	0.21	0.01		
	中(粗)砂	t		72.86	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258.9	--	

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	14.39

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	765.11	3086.99		221.88	76.51	76.51	308.7		22.19	7.65
6-1535	平池底 木模	100m2	0.001397	2360.92	1597.54	97.51	712.94	245.84	3.3	2.23	0.14	1	0.34
综合人工工日		小计							79.81	310.93	0.14	23.18	7.99
0.9853工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													422.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.773	388.58	300.47		
	草袋子	只	3.754	0.86	3.23		
	电	kW·h	0.238	0.86	0.2		
	水	m3	0.986	4.86	4.79		

	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.03	4.29	0.13		
	嵌缝料	kg	0.011	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1586.47	1.27		
	木支撑	m3		1758	0.63		
	脱模剂	kg	0.011	17.15	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	310.93	--	

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	8.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1120.14	3047.43		324.84	112.01	112.01	304.74		32.48	11.2
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.091904	1444.2	1768.63	135.55	458.13	157.98	132.73	162.54	12.46	42.1	14.52
综合人工工日		小计							244.74	467.29	12.46	74.59	25.72
3.0215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													824.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.773	388.58	300.47		
	电	kW·h	0.387	0.86	0.33		
	水	m3	0.81	4.86	3.94		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.425	3.6	1.53		
	圆钉	kg	0.963	4.29	4.13		
	铁件	kg	0.951	1.8	1.71		
	脱模剂	kg	0.697	17.15	11.95		
	模板木材	m3	0.043	1586.47	68.75		
	木支撑	m3	0.041	1758	71.9		
	零星卡具	kg	0.301	4.18	1.26		
	嵌缝料	kg	0.697	1.89	1.32		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	467.28	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	813.44	1387.39	38.24	246.99	85.17	813.44	1387.39	38.24	246.99	85.17
综合人工工日		小计							813.44	1387.39	38.24	246.99	85.17
10.0425工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2571.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌铁丝18～22#			kg	7.777	3.6	28						
	钢筋 HPB300 ф10以内			t	0.773	1758	1359.39						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	1387.39		--				

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.569

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	384.71	1347.34	59.73	128.89	44.44	384.71	1347.34	59.73	128.89	44.44
综合人工工日		小计							384.71	1347.34	59.73	128.89	44.44
4.7495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1965.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌铁丝18～22#			kg	2.319	3.6	8.35						
	钢筋 HRB400 ф20以内			t	0.788	1672.24	1318.42						
	电焊条			kg	6.004	3.34	20.05						
	水			m3	0.106	4.86	0.52						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1347.34		--				

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	1218.6	9286.92	272.71	432.48	149.13	1218.6	9286.92	272.71	432.48	149.13
综合人工工日		小计							1218.6	9286.92	272.71	432.48	149.13

15.0444工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11359.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢板	kg	765.676	12.01	9195.76		
	电焊条	kg	27.294	3.34	91.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9286.92	--	

项目编码	040601029001	项目名称	沉降（施工）缝	计量单位	m	工程量	24.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	177.46	159.25	7.7	53.7	18.52	17.75	15.93	0.77	5.37	1.85
综合人工工日		小计							17.75	15.93	0.77	5.37	1.85
0.2191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.009	1800.85	15.56		
	电焊条J422	kg	0.108	3.34	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.93	--	

项目编码	040601030001	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	m3	工程量	47.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1286	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.01	329.81	401.7	12.5	99.27	34.23	3.3	4.02	0.13	0.99	0.34
综合人工工日		小计							3.3	4.02	0.13	0.99	0.34
0.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.004	3.6	0.01		
	塑料软管dn20	m	0.015	5.45	0.08		
	水	m3	0.796	4.86	3.87		
	标尺(木)	m3		1629.36	0.01		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	4.02	--	

项目编码	011002001001	项目名称	防腐混凝土面层	计量单位	m2	工程量	57.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-187+[11-188]*1	耐酸防腐涂料 沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆二遍	10m2	0.1	64.47	46.85	56.14	34.98	12.06	6.45	4.69	5.61	3.5	1.21
综合人工工日		小计							6.45	4.69	5.61	3.5	1.21
0.0796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.212	12.86	2.73		
	石油沥青30#	kg	0.167	2.83	0.47		
	汽油	kg	0.182	6.43	1.17		
	木柴	kg	0.334	0.94	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.69	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	536.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	298.43		3721.17	1165.68	401.96	0.27		3.35	1.05	0.36
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	2436.73			706.65	243.67	2.44			0.71	0.24
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		44.21	7422.92	2152.65	742.29		0.04	7.42	2.15	0.74
综合人工工日		小计							2.71	0.04	10.77	3.91	1.35
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	359.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	298.43		3721.17	1165.68	401.96	0.3		3.72	1.17	0.4
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		44.21	7422.92	2152.65	742.29		0.04	7.42	2.15	0.74
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	686.39		129.27	236.54	81.57	6.86		1.29	2.37	0.82
综合人工工日		小计							7.16	0.04	12.44	5.68	1.96
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	4.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	649.92	2483.5	213.05	250.26	86.3	64.99	248.35	21.31	25.03	8.63
6-1519备注1	混凝土基础垫层木模	100m2	0.006697	660.06	1934.61	27.85	199.49	68.79	4.42	12.96	0.19	1.34	0.46
综合人工工日		小计							69.41	261.31	21.49	26.36	9.09
0.857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													387.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.769	320.58	246.68		
	水	m3	0.318	4.86	1.55		
	电	kW·h	0.149	0.86	0.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001	3.6			
	圆钉	kg	0.1	4.29	0.43		
	模板木材	m3	0.007	1586.47	11.64		
	脱模剂	kg	0.051	17.15	0.87		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.034	0.21	0.01		
	中(粗)砂	t		72.86	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	261.31	--	

项目编码	040601006002	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	765.11	3086.99		221.88	76.51	76.51	308.7		22.19	7.65
6-1535备注1	平池底 木模	100m2	0.0014	2549.8	1597.54	97.51	767.72	264.73	3.57	2.24	0.14	1.07	0.37
综合人工工日		小计							80.08	310.94	0.14	23.26	8.02
0.9887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									422.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.773	388.58	300.47		
	草袋子	只	3.754	0.86	3.23		
	电	kW·h	0.238	0.86	0.2		
	水	m3	0.986	4.86	4.79		
	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.03	4.29	0.13		
	嵌缝料	kg	0.011	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1586.47	1.27		
	木支撑	m3		1758	0.63		
	脱模剂	kg	0.011	17.15	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	310.94	--	

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	42.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1120.14	3047.43		324.84	112.01	112.01	304.74		32.48	11.2
6-1538备注1+[6-1541]*1.3	矩形池壁 木模 4.9m	100m2	0.091901	1677.25	1860.29	139.12	526.75	181.64	154.14	170.96	12.79	48.41	16.69

综合人工工日	小计			266.15	475.71	12.79	80.89	27.89
3.2859工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								863.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.773	388.58	300.47			
	电	kW·h	0.387	0.86	0.33			
	水	m3	0.81	4.86	3.94			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.425	3.6	1.53			
	圆钉	kg	1.182	4.29	5.07			
	铁件	kg	0.951	1.8	1.71			
	脱模剂	kg	0.697	17.15	11.95			
	模板木材	m3	0.043	1586.47	68.75			
	木支撑	m3	0.045	1758	79.38			
	零星卡具	kg	0.301	4.18	1.26			
	嵌缝料	kg	0.697	1.89	1.32			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	475.7		--	

项目编码	040901001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.051

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	813.44	1387.39	38.24	246.99	85.17	813.44	1387.39	38.24	246.99	85.17
综合人工工日		小计							813.44	1387.39	38.24	246.99	85.17
10.0425工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2571.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#			kg	7.777	3.6	28						
	钢筋 HPB300Φ10以内			t	0.773	1758	1359.39						
	其他材料费					--	0.01					--	
	材料费小计					--	1387.39					--	

项目编码	040901001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.571

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	384.71	1347.34	59.73	128.89	44.44	384.71	1347.34	59.73	128.89	44.44
综合人工工日		小计							384.71	1347.34	59.73	128.89	44.44
4.7495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1965.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.319	3.6	8.35		
	钢筋 HRB400 ф20以内	t	0.788	1672.24	1318.42		
	电焊条	kg	6.004	3.34	20.05		
	水	m3	0.106	4.86	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1347.34	--	

项目编码	040601029002	项目名称	沉降（施工）缝	计量单位	m	工程量	26.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	177.46	159.25	7.7	53.7	18.52	17.75	15.93	0.77	5.37	1.85
综合人工工日		小计							17.75	15.93	0.77	5.37	1.85
0.2191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.009	1800.85	15.56		
	电焊条J422	kg	0.108	3.34	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.93	--	

项目编码	040601030002	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	m3	工程量	118.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1286	井、池渗漏试验井(容量)500m3以内	100m3	0.01	329.81	401.7	12.5	99.27	34.23	3.3	4.02	0.13	0.99	0.34
综合人工工日		小计							3.3	4.02	0.13	0.99	0.34
0.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.004	3.6	0.01		
	塑料软管dn20	m	0.015	5.45	0.08		
	水	m3	0.796	4.86	3.87		
	标尺(木)	m3		1629.36	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	011002001002	项目名称	防腐混凝土面层	计量单位	m2	工程量	150.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-187+[11-188]*1	耐酸防腐涂料 沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆二遍	10m2	0.1	64.47	46.85	56.14	34.98	12.06	6.45	4.69	5.61	3.5	1.21
综合人工工日		小计							6.45	4.69	5.61	3.5	1.21
0.0796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.212	12.86	2.73		
	石油沥青30#	kg	0.167	2.83	0.47		
	汽油	kg	0.182	6.43	1.17		
	木柴	kg	0.334	0.94	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.69	--	

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	89.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	298.43		3721.17	1165.68	401.96	0.27		3.35	1.05	0.36
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	2436.73			706.65	243.67	2.44			0.71	0.24
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		44.21	7422.92	2152.65	742.29		0.04	7.42	2.15	0.74
综合人工工日		小计							2.71	0.04	10.77	3.91	1.35
0.0334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	41.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.000999	298.43		3721.17	1165.68	401.96	0.3		3.72	1.16	0.4
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.000999		44.21	7422.92	2152.65	742.29		0.04	7.42	2.15	0.74
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	686.39		129.27	236.54	81.57	6.86		1.29	2.37	0.82
综合人工工日		小计							7.16	0.04	12.43	5.68	1.96
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.009	4.86	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	040303001003	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	3.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	649.92	2483.5	213.05	250.26	86.3	64.99	248.35	21.31	25.03	8.63
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.007134	611.17	1934.61	27.85	185.32	63.9	4.36	13.8	0.2	1.32	0.46
综合人工工日		小计							69.35	262.15	21.5	26.35	9.09
0.8562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													388.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	0.769	320.58	246.68		
	水	m3	0.318	4.86	1.55		
	电	kW·h	0.149	0.86	0.13		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001	3.6			

	圆钉	kg	0.107	4.29	0.46		
	模板木材	m3	0.008	1586.47	12.4		
	脱模剂	kg	0.054	17.15	0.93		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.036	0.21	0.01		
	中(粗)砂	t		72.86	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	262.15	--	

项目编码	040601006003	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	8.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	765.11	3086.99		221.88	76.51	76.51	308.7		22.19	7.65
6-1535	平池底 木模	100m2	0.001397	2360.92	1597.54	97.51	712.94	245.84	3.3	2.23	0.14	1	0.34
综合人工工日		小计							79.81	310.93	0.14	23.18	7.99
0.9853工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									422.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.773	388.58	300.47		
	草袋子	只	3.754	0.86	3.23		
	电	kW·h	0.238	0.86	0.2		
	水	m3	0.986	4.86	4.79		
	混凝土垫块	m3					
	圆钉	kg	0.03	4.29	0.13		
	嵌缝料	kg	0.011	1.89	0.02		
	模板木材	m3	0.001	1586.47	1.27		
	木支撑	m3		1758	0.63		
	脱模剂	kg	0.011	17.15	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	310.93	--	

项目编码	040601007003	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	8.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1167	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1120.14	3047.43		324.84	112.01	112.01	304.74		32.48	11.2
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.091906	1444.2	1768.63	135.55	458.13	157.98	132.73	162.55	12.46	42.1	14.52
综合人工工日		小计							244.74	467.29	12.46	74.59	25.72
3.0215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													824.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)P6抗渗	m3	0.773	388.58	300.47		
	电	kW·h	0.387	0.86	0.33		
	水	m3	0.81	4.86	3.94		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.425	3.6	1.53		
	圆钉	kg	0.963	4.29	4.13		
	铁件	kg	0.951	1.8	1.71		
	脱模剂	kg	0.697	17.15	11.95		
	模板木材	m3	0.043	1586.47	68.75		
	木支撑	m3	0.041	1758	71.9		
	零星卡具	kg	0.301	4.18	1.26		
	嵌缝料	kg	0.697	1.89	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	467.29	--	

项目编码	040901001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.023

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	813.44	1387.39	38.24	246.99	85.17	813.44	1387.39	38.24	246.99	85.17
综合人工工日		小计							813.44	1387.39	38.24	246.99	85.17
10.0425工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2571.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	7.777	3.6	28		
	钢筋 HPB300Φ10以内	t	0.773	1758	1359.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1387.39	--	

项目编码	040901001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.959

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	384.71	1347.34	59.73	128.89	44.44	384.71	1347.34	59.73	128.89	44.44
综合人工工日		小计							384.71	1347.34	59.73	128.89	44.44
4.7495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1965.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.319	3.6	8.35		
	钢筋 HRB400Φ20以内	t	0.788	1672.24	1318.42		
	电焊条	kg	6.004	3.34	20.05		
	水	m3	0.106	4.86	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1347.34	--	

项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.081

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	1218.6	9286.92	272.71	432.48	149.13	1218.6	9286.92	272.71	432.48	149.13
综合人工工日		小计							1218.6	9286.92	272.71	432.48	149.13
15.0444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11359.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢板	kg	765.676	12.01	9195.76		
	电焊条	kg	27.294	3.34	91.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9286.92	--	

项目编码	040601029003	项目名称	沉降（施工）缝	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	177.46	159.25	7.7	53.7	18.52	17.75	15.93	0.77	5.37	1.85
综合人工工日		小计							17.75	15.93	0.77	5.37	1.85
0.2191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	0.009	1800.85	15.56			
	电焊条J422						kg	0.108	3.34	0.36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.93		--	

项目编码	040601030003	项目名称	井、池渗漏试验	计量单位	m3	工程量	30.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1286	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.01	329.81	401.7	12.5	99.27	34.23	3.3	4.02	0.13	0.99	0.34
综合人工工日		小计							3.3	4.02	0.13	0.99	0.34
0.0407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#						kg	0.004	3.6	0.01			
	塑料软管dn20						m	0.015	5.45	0.08			
	水						m3	0.796	4.86	3.87			
	标尺(木)						m3		1629.36	0.01			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	4.02		--	

项目编码	011002001003	项目名称	防腐混凝土面层	计量单位	m2	工程量	38.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-187+[11-188]*1	耐酸防腐涂料 沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆二遍	10m2	0.1	64.47	46.85	56.14	34.98	12.06	6.45	4.69	5.61	3.5	1.21
综合人工工日		小计							6.45	4.69	5.61	3.5	1.21
0.0796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.212	12.86	2.73		
	石油沥青30#	kg	0.167	2.83	0.47		
	汽油	kg	0.182	6.43	1.17		
	木柴	kg	0.334	0.94	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.69	--	

项目编码	041101001001	项目名称	砼浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	32.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	18.42	6.02	1.86	5.88	2.03	1.84	0.6	0.19	0.59	0.2
综合人工工日		小计							1.84	0.6	0.19	0.59	0.2
0.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.032	2.14	0.07		
	底座	个		4.12			
	脚手架扣件	个	0.005	4.89	0.02		
	周转木材	m3		1586.47	0.18		
	镀锌铁丝8#	kg	0.006	4.2	0.02		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	0.6	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	736.87	711.66	1650.73			368.44	355.83	825.37		
综合人工工日		小计							368.44	355.83	825.37		
4.5486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1549.64

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	沥青枕木	m3	0.03	1181.27	35.82		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.895	3.6	6.82		
	草袋子	只	3.79	0.86	3.26		
	其他材料费			--	309.93	--	
	材料费小计			--	355.83	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-836	基坑排水 基坑(工期1个月) 500m2以内	座	1	1694.37	18.01	806.26	725.18	250.06	1694.37	18.01	806.26	725.18	250.06
综合人工工日		小计							1694.37	18.01	806.26	725.18	250.06
20.9181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3493.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18.01	--	
	材料费小计			--	18.01	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3045.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	2.2	3045.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	2284.47			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					5330.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		13000		

暂列金额明细表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	13000	
合计			13000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4970.03		4970.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	156783.16	2.7	4233.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	156783.16	0.47	736.88
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	156783.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	161753.19	11	17792.85
合计					22762.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：现有加药系统改造、次氯酸钠投加、碳源投加系统(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	393700.38	
1.1	人工费	16608.3	
1.2	材料费	315596.58	
1.3	施工机具使用费	49044.87	
1.4	企业管理费	7864.32	
1.5	利润	4586.31	
2	措施项目费	35087.6	
2.1	单价措施项目费	20787.76	
2.2	总价措施项目费	14299.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7460.79	
3	其他项目费	39000	
3.1	其中：暂列金额	39000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7203.93	
5	税金	52249.11	
6	工程造价	527241.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、桩截面：AZHh-30-6AG 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C30 5、具体要求详见设计图纸，场外运输自行考虑。桩制作参照图集(苏G/T25-2013)	m	468	97.77	45756.36	
		分部小计					45756.36	
		桩基工程						
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、桩截面：AZHh-30-6AG 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C30 5、具体要求详见设计图纸，场外运输自行考虑。桩制作参照图集(苏G/T25-2013)	m	588	95.46	56130.48	
3	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、桩截面：AZHh-30-7AG 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C30 5、具体要求详见设计图纸，场外运输自行考虑。桩制作参照图集(苏G/T25-2013)	m	1239	96.02	118968.78	
		分部小计					175099.26	
		桩基工程						
4	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、桩截面：AZHh-30-6AG 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C30 5、具体要求详见设计图纸，场外运输自行考虑。桩制作参照图集(苏G/T25-2013)	m	756	97.71	73868.76	
		分部小计					73868.76	
		桩基工程						
5	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、桩截面：AZHh-30-6AG 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C30 5、具体要求详见设计图纸，场外运输自行考虑。桩制作参照图集(苏G/T25-2013)	m	96	98.42	9448.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					9448.32	
		桩基工程						
6	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、桩截面：AZHh-30-6AG 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C30 5、具体要求详见设计图纸，场外运输自行考虑。桩制作参照图集(苏G/T25-2013)	m	942	95.04	89527.68	
		分部小计					89527.68	
		分部分项合计					393700.38	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：静力压桩机 2、机械设备规格型号：90KW以内	台次	2	7278.02	14556.04	
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：起重机(型号由投标单位根据现场情况自行考虑)	台次	2	3115.86	6231.72	
		单价措施合计					20787.76	
合计							414488.14	

综合单价分析表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在12m以内	m3	0.09	30.15	14.16	96.05	15.14	8.83	2.71	1.27	8.64	1.36	0.79
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.055962	30.02	12.65	74.35	12.52	7.31	1.68	0.71	4.16	0.7	0.41
D00001	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	1		75.34					75.34			
综合人工工日		小计							4.39	77.32	12.81	2.06	1.2
0.0529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001	1757.98	1.07		
	送桩器摊销	kg	0.032	5.32	0.17		
	周转木材	m3		1586.47	0.66		
	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	0.753	100	75.34		
	钢丝绳	kg	0.001	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01	3.6	0.04		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.009	3.57	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	77.32	--	

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	588

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在12m以内	m3	0.09	30.15	14.16	96.05	15.14	8.83	2.71	1.27	8.64	1.36	0.79
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.039078	30.02	12.65	74.35	12.52	7.31	1.17	0.49	2.91	0.49	0.29
D00001	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	1		75.34					75.34			
综合人工工日		小计							3.89	77.11	11.55	1.85	1.08

0.0468工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							95.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001	1757.98	1.07		
	送桩器摊销	kg	0.023	5.32	0.12		
	周转木材	m3		1586.47	0.5		
	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	0.753	100	75.34		
	钢丝绳	kg	0.001	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01	3.6	0.04		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.009	3.57	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	77.1	--	

项目编码	010301001003	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1239

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在12m以内	m3	0.09	30.15	14.16	96.05	15.14	8.83	2.71	1.27	8.64	1.36	0.79
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.043119	30.02	12.65	74.35	12.52	7.31	1.29	0.55	3.21	0.54	0.32
D00001	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	1		75.34					75.34			
综合人工工日		小计							4.01	77.16	11.85	1.9	1.11

0.0483工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							96.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001	1757.98	1.07		
	送桩器摊销	kg	0.025	5.32	0.13		
	周转木材	m3		1586.47	0.54		
	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	0.753	100	75.34		
	钢丝绳	kg	0.001	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01	3.6	0.04		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.009	3.57	0.03		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	77.16	--	

项目编码	010301001004	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	756

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在12m以内	m3	0.09	30.15	14.16	96.05	15.14	8.83	2.71	1.27	8.64	1.36	0.79
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.0555	30.02	12.65	74.35	12.52	7.31	1.67	0.7	4.13	0.69	0.41
D00001	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	1		75.34					75.34			
综合人工工日		小计							4.38	77.32	12.77	2.06	1.2
0.0528工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001	1757.98	1.07		
	送桩器摊销	kg	0.032	5.32	0.17		
	周转木材	m3		1586.47	0.66		
	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	0.753	100	75.34		
	钢丝绳	kg	0.001	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01	3.6	0.04		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.009	3.57	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	77.31	--	

项目编码	010301001005	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在12m以内	m3	0.09	30.15	14.16	96.05	15.14	8.83	2.71	1.27	8.64	1.36	0.79
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在12m以内	m3	0.06075	30.02	12.65	74.35	12.52	7.31	1.82	0.77	4.52	0.76	0.44
D00001	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	1		75.34					75.34			

综合人工工日	小计			4.54	77.38	13.16	2.12	1.24
0.0547工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								98.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81				
	普通木成材	m3	0.001	1757.98	1.07			
	送桩器摊销	kg	0.035	5.32	0.19			
	周转木材	m3		1586.47	0.71			
	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	0.753	100	75.34			
	钢丝绳	kg	0.001	5.75	0.01			
	镀锌铁丝8#	kg	0.01	3.6	0.04			
	钢支架、平台及连接件	kg	0.009	3.57	0.03			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	77.38		--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	942

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-13	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在12m以内	m3	0.09	30.15	14.16	96.05	15.14	8.83	2.71	1.27	8.64	1.36	0.79
3-17	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在12m以内	m3	0.036	30.02	12.65	74.35	12.52	7.31	1.08	0.46	2.68	0.45	0.26
D00001	预制钢筋混凝土方桩 300*300	m	1		75.34					75.34			
综合人工工日		小计							3.79	77.07	11.32	1.81	1.06
0.0457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C35			m3		1114.81							
	普通木成材			m3	0.001	1757.98	1.07						
	送桩器摊销			kg	0.021	5.32	0.11						
	周转木材			m3		1586.47	0.47						
	预制钢筋混凝土方桩 300*300			m	0.753	100	75.34						
	钢丝绳			kg	0.001	5.75	0.01						
	镀锌铁丝8#			kg	0.01	3.6	0.04						

	钢支架、平台及连接件	kg	0.009	3.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.07	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-26	静力压桩机 900kN 场外运输费用	次	0.5	1609.33	2020.61	6340.49			804.67	1010.31	3170.25		
25-27	静力压桩机 900kN 组装拆卸费	次	0.5	1609.33	697.75	2278.48			804.67	348.88	1139.24		
综合人工工日		小计							1609.33	1359.18	4309.49		
18.0824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7278.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#～12#	kg	1.884	3.6	6.78		
	草袋子	只	7.534	0.86	6.48		
	液压油	kg	33.904	10.29	348.88		
	其他材料费			--	997.05	--	
	材料费小计			--	1359.19	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	0.5	1005.83	728.9	1903.3			502.92	364.45	951.65		
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	0.5	838.19	595.92	1159.56			419.1	297.96	579.78		
综合人工工日		小计							922.01	662.41	1531.43		
10.3598工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3115.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	662.41	--	
	材料费小计			--	662.41	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7460.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.8	7460.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	6839.05			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					14299.84			

锡信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		39000		

暂列金额明细表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	39000	
合计			39000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	7203.93		7203.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	467787.98	1.3	6081.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	467787.98	0.24	1122.69
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	467787.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	474991.91	11	52249.11
合计					59453.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：锡山区污水处理厂一期、二期工程总氮升级改造工程-桩基(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7356875.67	
1.1	人工费	212475.88	
1.2	材料费	6997564.6	
1.3	施工机具使用费	44086.2	
1.4	企业管理费	76538.93	
1.5	利润	26210.08	
2	措施项目费	44459.28	
2.1	单价措施项目费	6827.26	
2.2	总价措施项目费	37632.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17920.01	
3	其他项目费	740000	
3.1	其中：暂列金额	740000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46151.8	
5	税金	900623.54	
6	工程造价	9088110.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1.P-SBR池改造						
1	030109001001	离心式泵	1、名称：混合液回流泵 2、规格：Q=1250m3/h，H=0.5m，N=5.5kW 3、参数：成品	台	2	31553.8	63107.6	
2	030109001002	离心式泵	1、名称：混合液回流泵（现有设备利用） 2、规格：Q=1250m3/h，H=0.5m，N=5.5kW	台	2	480.61	961.22	
3	040602018002	推进器	1、类型：潜水推流器 2、规格、型号：N=4.0kW 3、参数：成品 4、含固定起吊支架	台	4	61389.19	245556.76	
4	040602017001	搅拌机	1、类型：潜水搅拌机（现有设备利用） 2、规格、型号：N=5.5kW	台	4	1335.82	5343.28	
5	040602033001	堰门	1、类型：进水堰门 2、形式：双向止水 3、规格、型号：1200×500,N=0.37kW 4、参数：成品	台	4	12682.51	50730.04	
		分部小计					365698.9	
		2.二沉池						
6	040602009001	刮吸泥机	1、类型：中心传动单管吸泥机 2、规格、型号：直径40.0m，N=1.5kW 3、参数：配套工作桥等成品	台	1	86186.07	86186.07	
		分部小计					86186.07	
		3.污泥回流泵房						
7	030109001004	离心式泵	1、名称：潜水排污泵1 2、规格：Q=315m3/h，H=7.0m，N=15.0kW 3、参数：成品	台	5	14675.05	73375.25	
8	030109001005	离心式泵	1、名称：潜水排污泵2 2、规格：Q=80m3/h，H=10.0m，N=5.5kW 3、参数：成品	台	2	6048.92	12097.84	
9	030104007001	电动葫芦	1、名称：电动葫芦 2、型号：起重量1.0t，N=4.5kW 3、参数：成品	台	1	23106.56	23106.56	
		分部小计					108579.65	
		4.提升调节池						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030109001006	离心式泵	1、名称：潜污泵 2、规格：Q=1400m3/h，H=7.0m，N=37.0kW 3、参数：成品	台	3	27825.02	83475.06	
		分部小计					83475.06	
		5.反硝化生物滤池系统						
11	040602020001	滤池成套设备	1、类型：反硝化滤池成套系统设备 2、材质：进口设备 3、参数：含设备、电气、自控、仪表等全部必须设备，以出水满足设计指标为要求。	套	4	927601.92	3710407.68	
12	040602017004	搅拌机	1、类型：混合搅拌机 2、规格、型号：N＝3kW 3、参数：成品	台	1	49107.75	49107.75	
13	030109001013	离心式泵	1、名称：潜污泵 2、规格：Q=215m3/h，H=10.0m，N=15.0kW 3、参数：成品	台	2	14675.05	29350.1	
14	030109001014	离心式泵	1、名称：潜污泵 2、规格：Q=7m3/h，H=7.0m，N=1.1kW 3、参数：成品	台	1	2457.08	2457.08	
15	030104007002	电动葫芦	1、名称：电动葫芦 2、型号：起重量1.0t，N=2*0.8kW 3、参数：成品	台	1	20260.25	20260.25	
16	040502005001	阀门	1、种类：电动闸门 2、材质及规格：500*500,N=0.37KW 3、参数：含一体式启闭机	个	4	10615.12	42460.48	
17	040601025001	滤料铺设	1、滤料品种：承托层砾石 2、滤料规格：粗石英砂19.1*12.7	m3	55	171.63	9439.65	
18	040601025002	滤料铺设	1、滤料品种：承托层砾石 2、滤料规格：粗石英砂12.7*6.4	m3	55	171.63	9439.65	
19	040601025003	滤料铺设	1、滤料品种：承托层砾石 2、滤料规格：粗石英砂6.4*3.2	m3	28	171.63	4805.64	
20	040601025004	滤料铺设	1、滤料品种：石英砂滤料 2、滤料规格：有效粒径1.7~3.35mm,均匀系数≤1.4	m3	673	280.31	188648.63	
21	040502005002	阀门	1、种类：气动蝶阀 2、材质及规格：DN600 3、参数：成品	个	4	11183.62	44734.48	
22	040502005003	阀门	1、种类：气动蝶阀 2、材质及规格：DN450 3、参数：成品	个	12	9312.4	111748.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040502005004	阀门	1、种类：手动蝶阀 2、材质及规格：DN600 3、参数：成品	个	4	7052.31	28209.24	
24	040502005005	阀门	1、种类：手动蝶阀 2、材质及规格：DN450 3、参数：成品	个	12	5622.82	67473.84	
25	040502005006	阀门	1、种类：手动蝶阀 2、材质及规格：DN200 3、参数：成品	个	5	680.49	3402.45	
26	040502005007	阀门	1、种类：手动闸阀 2、材质及规格：DN200 3、参数：成品	个	2	767.98	1535.96	
27	040502005008	阀门	1、种类：手动闸阀 2、材质及规格：DN250 3、参数：成品	个	2	940.72	1881.44	
28	031003009001	补偿器	1、类型：阀门伸缩接头 2、规格、压力等级：DN600 3、参数：成品	个	4	1992.73	7970.92	
29	031003009002	补偿器	1、类型：阀门伸缩接头 2、规格、压力等级：DN450 3、参数：成品	个	12	1805.36	21664.32	
30	031003009003	补偿器	1、类型：阀门伸缩接头 2、规格、压力等级：DN250 3、参数：成品	个	2	842.9	1685.8	
31	031003009004	补偿器	1、类型：阀门伸缩接头 2、规格、压力等级：DN200 3、参数：成品	个	4	551.19	2204.76	
32	040502005009	阀门	1、种类：止回阀 2、材质及规格：DN250 3、参数：成品	个	2	660.81	1321.62	
33	040501002003	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D1020*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	3	643.04	1929.12	
34	040501002004	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D920*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	20	583.9	11678	
35	040501002012	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D630*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	60	391.5	23490	
36	040501002007	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D480*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	118	291.48	34394.64	
37	040501002008	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D273*8 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	14	120.3	1684.2	
38	040501002020	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D219*6 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	22	72.58	1596.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031202009001	明露管道防腐蚀	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	391.06	27.89	10906.66	
40	031202009003	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	370.52	34.89	12927.44	
41	040502002006	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头DN600 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	3	1166.01	3498.03	
42	040502002013	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头DN450 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	10	817.16	8171.6	
43	040502002008	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头DN250 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	328.13	656.26	
44	040502002025	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头DN200 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	144.94	579.76	
45	040502002014	钢管管件制作、安装	1、种类：等径三通DN600*600 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	3	896.55	2689.65	
46	040502002026	钢管管件制作、安装	1、种类：等径三通DN450*450 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	12	651.75	7821	
47	040502002027	钢管管件制作、安装	1、种类：等径三通DN250*250 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	297.28	594.56	
48	040502002028	钢管管件制作、安装	1、种类：等径三通DN200*200 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	194.87	779.48	
49	040502002029	钢管管件制作、安装	1、种类：异径三通DN900*450 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	1321.49	5285.96	
50	040502002030	钢管管件制作、安装	1、种类：异径三通DN450*200 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	666.04	2664.16	
51	040502002031	钢管管件制作、安装	1、种类：异径管DN450*250 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	561.42	2245.68	
52	040502002032	钢管管件制作、安装	1、种类：异径管DN250*150 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	194.05	388.1	
53	030817008001	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN1000	台	1	1580.32	1580.32	
54	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN900	台	1	1431.58	1431.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030817008005	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN600	台	1	921.85	921.85	
56	030817008006	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN450	台	10	721.69	7216.9	
57	030817008003	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN250	台	3	329.55	988.65	
58	030817008004	套管制作安装	1、类型：刚性防水翼环 2、材质：Q235A 3、规格：DN600	台	4	671.62	2686.48	
59	040502006008	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN600,PN1.0MPa	副	4	732.46	2929.84	
60	040502006005	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN450,PN1.0MPa	副	12	542.03	6504.36	
61	040502006006	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN250,PN1.0MPa	副	2	266.77	533.54	
62	040502006007	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN200,PN1.0MPa	副	4	200.36	801.44	
63	040502007001	盲堵板制作、安装	1、名称：管堵 2、材质及规格 ：DN900,Q235A	个	1	1140.48	1140.48	
64	040502007003	盲堵板制作、安装	1、名称：管堵 2、材质及规格 ：DN450,Q235A	个	1	485.69	485.69	
65	040602039001	堰板	1、名称：不锈钢堰板 2、规格：L=18300 ，δ=3 3、材质：SUS304	个	8	3850.83	30806.64	
66	040502002046	钢管管件制作、安装	1、种类：滤池配气管 2、材质：滤池厂家提供	组	4	74.72	298.88	
67	030404017218	配电箱	1、名称：配电箱 05-AA1 2、规格：防水型 3、安装方式：挂墙安装,距地1.2m	台	1	1387.64	1387.64	
68	030404017219	配电箱	1、名称：控制箱 2、规格：（厂家配供） 3、安装方式：距地1.2m安装	台	6	122.95	737.7	
69	030412007001	一般路灯	1、名称：池上栏杆灯,防水型 2、规格：2*70W LED光源 3、灯杆规格：灯杆高4.0米	套	6	1431.05	8586.3	
70	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、规格：T5,1*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	6	39.41	236.46	
71	030412002001	工厂灯	1、名称：挑杆灯（防水防尘） 2、规格：60W　LED灯 3、安装形式：3.5米处壁装	套	3	361.77	1085.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030411003029	桥架	1、名称：铝合金电缆桥架 2、型号：中间设隔板 3、规格：B*H=200*100	m	60	70.96	4257.6	
73	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	72	11.23	808.56	
74	030411001055	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	50	18.92	946	
75	030411001053	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	200	14.7	2940	
76	030411001054	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	12	14.68	176.16	
77	030408001059	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	10	24.77	247.7	
78	030408001057	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	140	11.7	1638	
79	030408002001	控制电缆	1、名称：气动阀门信号线 2、规格：KVV-10*1.0 3、敷设方式、部位：管内	m	50	7.67	383.5	
80	030408007009	控制电缆头	1、规格：5*10	个	2	60.14	120.28	
81	030408007010	控制电缆头	1、规格：5*4	个	10	60.14	601.4	
82	030408007011	控制电缆头	1、规格：10*1.0	个	8	80.91	647.28	
83	030411004024	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-4²	m	120	2.04	244.8	
84	030409008002	等电位端子箱	1、名称：等电位联结端子箱 2、规格：TD22-R-I(450*150*90)	台(块)	1	192.47	192.47	
85	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线安装 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	39	13.24	516.36	
86	030409004001	均压环	1、名称：接地体 2、规格：利用基础下层钢筋	m	221.2	4.72	1044.06	
87	040807003002	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试	系统(组)	1	518.33	518.33	
88	030108004001	鼓风机	1、名称：罗茨鼓风机 2、规格：Q=70m3/h，H=7.0m，N=110kW 3、参数：成品	台	3	100738.51	302215.53	
89	030104003001	梁式起重机	1、名称：电动单梁悬挂起重机 2、规格：Gn=5t,Sn=5.0m,N=2*0.4KW 3、参数：成品	台	1	58870.97	58870.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030104007003	电动葫芦	1、名称：电动葫芦 2、型号：CD5-7D 3、规格：N=7.5+0.8KW,与起重机配套 4、参数：成品	台	1	1686.1	1686.1	
91	040502005010	阀门	1、种类：电动蝶阀（法兰式） 2、材质及规格：DN450,PN1.0MPa 3、参数：成品	个	1	5504.04	5504.04	
92	040502005011	阀门	1、种类：电动蝶阀（法兰式） 2、材质及规格：DN300,PN1.0MPa 3、参数：成品	个	3	4197.76	12593.28	
93	030701001001	空气压缩机	1、名称：空压机 2、规格：Q=1.0m3/min，P=0.8MPa，N=7.5kW 3、参数：成品	台	2	12183.4	24366.8	
94	030701001002	冷干机	1、名称：冷干机 2、规格：Q=1.0m3/min，N=7.5kW 3、参数：成品	台	1	15444.5	15444.5	
95	030302002005	整体容器安装	1、名称：储气罐 2、构造形式：含与空压机、冷干机配套的阀门、法兰、仪表、管路等全部附件 3、规格：V=1.0m3 4、参数：成品	台	2	8601.56	17203.12	
96	040501002021	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D480*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	8.5	291.46	2477.41	
97	040501002022	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D325*8 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	6	159.72	958.32	
98	031202009004	明露管道防腐蚀	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	18.93	27.89	527.96	
99	031202009005	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	17.66	34.89	616.16	
100	040502002048	钢管管件制作、安装	1、种类：异径三通DN450*300 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	3	666.49	1999.47	
101	040502002036	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN300 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	1	391.68	391.68	
102	030817008010	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN300	台	1	638.73	638.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	031003009005	补偿器	1、类型：柔性接头 2、规格、压力等级：DN300 3、参数：成品	个	3	410.06	1230.18	
104	040502007004	盲堵板制作、安装	1、名称：法兰盲板 2、材质及规格：DN450,Q235A	个	1	485.69	485.69	
105	040502006009	法兰	1、名称：法兰片 2、规格：DN300,PN1.0MPa	副	6	312.9	1877.4	
106	030404017220	配电箱	1、名称：配电柜 07-AP1 2、规格：非标定制800*600*2200 3、安装方式：落地式	台	1	5847.69	5847.69	
107	030404017222	配电箱	1、名称：配电柜 07-AP2 2、规格：非标定制800*600*2200 3、安装方式：落地式	台	1	4450.52	4450.52	
108	030404017223	配电箱	1、名称：鼓风机配电控制柜 2、规格：（厂家配供） 3、安装方式：落地式	台	3	359.11	1077.33	
109	030404017227	配电箱	1、名称：鼓风机LCP控制柜1#LCP、2#LCP、3#LCP 2、规格：（厂家配供） 3、安装方式：落地式	台	3	359.11	1077.33	
110	030404017226	配电箱	1、名称：空压机、冷干机控制箱07-AN1、2、3 2、规格：（厂家配供） 3、安装方式：落地式	台	3	359.11	1077.33	
111	030404017221	配电箱	1、名称：起重机、电动葫芦控制箱07-AC1 2、规格：（厂家配供） 3、安装方式：距地1.5m安装	台	1	122.95	122.95	
112	030404017224	配电箱	1、名称：电动蝶阀控制箱07-AC2 2、规格：（厂家配供） 3、安装方式：距地1.5m安装	台	1	122.95	122.95	
113	030404017228	配电箱	1、名称：照明配电箱07-AP 2、规格：JX4003型 3、安装方式：距地1.5m安装	台	1	480.29	480.29	
114	030404018001	插座箱	1、名称：检修插座箱 2、型号：PZ30(R)型 3、安装方式：嵌墙0.5米安装	台	5	215.18	1075.9	
115	030412005002	荧光灯	1、名称：单管荧光灯（应急灯） 2、规格：HYZ128DZ-T-H,带蓄电池（≥90分钟） 3、安装形式：吊装	套	3	60.13	180.39	
116	030412005003	荧光灯	1、名称：双管荧光灯（应急灯） 2、规格：HYZ228DZ-T-H,带蓄电池（≥90分钟） 3、安装形式：吊装	套	3	98.4	295.2	
117	030404034001	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：A86K21-10	个	2	10.81	21.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030411001059	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：RC150 3、配置形式：暗配	m	23.6	75.78	1788.41	
119	030411001057	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：RC32 3、配置形式：暗配	m	41.4	16.29	674.41	
120	030411001056	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	38.6	11.71	452.01	
121	030411001060	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	13.3	8.7	115.71	
122	030411001061	配管	1、材质：阻燃塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配	m	15.6	5.15	80.34	
123	030408001062	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3*150+2*95 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	30	245.79	7373.7	
124	030408001060	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3*35+2*25 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	145	61.63	8936.35	
125	030408001061	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	20	11.7	234	
126	030408006001	电力电缆头	1、规格：3*150+2*95	个	6	244.23	1465.38	
127	030408006002	电力电缆头	1、规格：3*35+2*25	个	10	92.62	926.2	
128	030408007013	控制电缆头	1、规格：5*4	个	2	60.14	120.28	
129	030411004025	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-6²	m	47.8	2.72	130.02	
130	030411004026	配线	1、配线形式：管内穿照明线 2、型号：BV-2.5²	m	46.8	1.68	78.62	
131	030411004027	配线	1、配线形式：管内穿照明线 2、型号：NH-BV-2.5²	m	154.4	1.78	274.83	
132	030409008003	等电位端子箱	1、名称：等电位联结端子箱 2、规格：TD22-R-I(450*150*90)	台(块)	1	192.47	192.47	
133	030501003001	控制设备	1、名称：新增PLC分站 2、类别：由反硝化滤池厂家统一配供 3、规格：2200*1200*600(高*宽*深)含空开、中间继电器、端子、配线、照明等，近远期端子总数：DI=160，DO=96，AI=24，需设置一个柜体。	台	1	124.5	124.5	
134	030414007001	不间断电源	1、名称：UPS不间断电源 2、类型：由反硝化滤池厂家统一配供 3、规格：在线型，1KVA，可供电时间30分钟	系统	1	1195.45	1195.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030504005001	基础应用软件	1、名称：软件编程 2、类别：由反硝化滤池厂家统一配供 3、内容：PLC/触摸屏	套	1	50.24	50.24	
136	030505009001	光端设备安装、调试	1、名称：工业以太网光端机 2、类别：由反硝化滤池厂家统一配供 3、容量：多模光口*4，网口*4	台	1	758.85	758.85	
137	030501001001	输入设备	1、名称：触摸屏 2、类别：由反硝化滤池厂家统一配供 3、规格：12.0“TFT，彩色、含组态软件及编程	台	1	34.69	34.69	
		分部小计					5069757.46	
		6.接触消毒池						
138	030109001007	离心式泵	1、名称：混流泵 2、规格：Q=2700m3/h，H=2.0m，N=22.0kW 3、参数：成品	台	3	64336.24	193008.72	
139	040602031001	闸门	1、类型：控制闸门 2、规格、型号：BXH=1500X1500，N=0.37kW 3、参数：成品	台	1	19509.88	19509.88	
		分部小计					212518.6	
		7.次氯酸钠加药系统						
140	030109001008	离心式泵	1、名称：次氯酸钠加药泵 2、规格：Q=1000L/h，H=35.0m，N=0.37 kW 3、参数：成品	台	3	10114.24	30342.72	
141	030302002001	整体容器安装	1、名称：次氯酸钠储罐 2、规格：V=10.0m3 3、参数：成品	台	4	9223.03	36892.12	
		分部小计					67234.84	
		8.碳源投加系统						
142	030109001009	离心式泵	1、名称：碳源加药泵 2、规格：Q=1000L/h，H=35.0m，N=0.37 kW 3、参数：成品	台	3	10114.24	30342.72	
143	030302002002	整体容器安装	1、名称：碳源储罐 2、规格：V=20.0m3 3、参数：成品	台	1	17584.01	17584.01	
		分部小计					47926.73	
		9.一、二期旋流沉砂池改造						
144	040602017003	搅拌机	1、类型：沉砂搅拌装置 2、规格、型号：D=2.45m，N＝1.1kW 3、参数：成品	台	2	27149.24	54298.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	040602006002	吸砂机	1、类型：提砂泵 2、规格、型号：Q＝10～20L/s，N＝1.5kW 3、参数：成品	台	2	19167.29	38334.58	
146	040602017002	搅拌机	1、类型：沉砂搅拌装置 2、规格、型号：D=3.65m，N＝1.5kW 3、参数：成品	台	2	31772.76	63545.52	
147	040602006001	吸砂机	1、类型：提砂泵 2、规格、型号：Q＝15～30L/s，N＝3.7kW 3、参数：成品	台	2	28523.03	57046.06	
		分部小计					213224.64	
		10.一、二期加药设备改造						
148	030109001010	离心式泵	1、名称：碳源加药泵 2、规格：Q=1000L/h，H=35.0m，N=0.37 kW 3、参数：成品	台	3	10114.24	30342.72	
149	030302002003	整体容器安装	1、名称：碳源储罐 2、规格：V=10.0m3 3、参数：成品	台	1	9223.03	9223.03	
150	030109001011	离心式泵	1、名称：除磷加药泵 2、规格：Q=500L/h，H=35.0m，N=0.37 kW 3、参数：成品	台	3	10114.24	30342.72	
151	030302002004	整体容器安装	1、名称：PAC 储罐 2、规格：V=10.0m3 3、参数：成品	台	1	9223.03	9223.03	
		分部小计					79131.5	
		11.自控、仪表等						
152	030601005001	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程：0~5m 3、参数：成品	台	4	8282.32	33129.28	
153	030601005002	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程：0~8m 3、参数：成品	台	6	8595.54	51573.24	
154	030601005003	物位检测仪表	1、名称：浮球液位计 2、规格：超高、超低液位报警，与潜污泵联动 3、参数：成品	台	1	419.32	419.32	
155	030605001004	过程分析仪表	1、名称：硝态氮检测仪 2、量程：0.1~25mg/L 3、参数：成品	套	2	118968.47	237936.94	
156	030605001002	过程分析仪表	1、名称：DO检测仪 2、量程：0~20mg/L 3、参数：成品	套	5	20727.86	103639.3	
157	030605001003	过程分析仪表	1、名称：MLSS检测仪 2、量程：0~20g/L 3、参数：成品	套	5	25183.6	125918	
158	030605001001	过程分析仪表	1、名称：ORP检测仪 2、量程：-500~500mV 3、参数：成品	套	3	7920.57	23761.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030605001005	过程分析仪表	1、名称：PH检测仪 2、量程：0~14PH 3、参数：成品	套	2	4638.39	9276.78	
160	030601004001	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、量程：DN800 3、参数：成品	台	1	47075.49	47075.49	
161	030601004002	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、量程：DN1200 3、参数：成品	台	1	60555.04	60555.04	
		分部小计					693285.1	
		12.设备						
162	040602014001	布气管	1、名称：橡胶曝气管 2、材质：EPDM三元乙丙进口橡胶 3、位置：池底1.0m以上,至法兰连接处,含法兰	m	4300	60.35	259505	
163	040602031002	闸门	1、类型：阀门 2、规格、型号：DN700 3、参数：成品	台	4	11057.47	44229.88	
164	030109001012	离心式泵	1、名称：污泥回流泵 2、规格：Q=210m3/h，H=7.0m，N=7.5kW 3、参数：成品	台	4	6530.56	26122.24	
		分部小计					329857.12	
		分部分项合计					7356875.67	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6827.26	6827.26	
		单价措施合计					6827.26	
合计							7363702.93	

综合单价分析表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.5t以内	台	1	289.93	31128.68	29.71	73.52	31.96	289.93	31128.68	29.71	73.52	31.96
综合人工工日		小计							289.93	31128.68	29.71	73.52	31.96
3.5794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31553.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合液回流泵	台	0.725	42877.97	31073.19		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.365	4.29	5.85		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.37	5.15	7.06		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.201	3.57	0.72		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.085	3.73	0.32		
	木板材	m3	0.004	1543.59	6.22		
	汽油	kg	0.137	9.12	1.25		
	煤油	kg	0.529	4.29	2.27		
	机油	kg	0.407	7.72	3.14		
	黄油(钙基脂)	kg	0.136	6.86	0.93		
	氧气	m3	0.137	2.83	0.39		
	乙炔气	kg	0.046	15.44	0.71		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.235	9.86	2.32		
	水泥32.5级	kg	34.082	0.27	9.2		
	黄砂	m3	0.059	120.46	7.12		
	碎石	m3	0.064	73.72	4.75		
	棉纱头	kg	0.096	5.57	0.53		
	破布	kg	0.106	6	0.64		
	其他材料费			--	2.08	--	
	材料费小计			--	31128.68	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	289.93	55.49	29.71	73.52	31.96	289.93	55.49	29.71	73.52	31.96
综合人工工日		小计							289.93	55.49	29.71	73.52	31.96
3.5794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	平垫铁Q235 1#			kg	1.365	4.29	5.85						
	斜垫铁Q235 1#			kg	1.37	5.15	7.06						
	钢板 δ1.6～1.9 Q235			kg	0.201	3.57	0.72						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.085	3.73	0.32						
	木板材			m3	0.004	1543.59	6.22						
	汽油			kg	0.137	9.12	1.25						
	煤油			kg	0.529	4.29	2.27						
	机油			kg	0.407	7.72	3.14						
	黄油(钙基脂)			kg	0.136	6.86	0.93						
	氧气			m3	0.137	2.83	0.39						
	乙炔气			kg	0.046	15.44	0.71						
	油浸石棉盘根 Φ6～10 250℃			kg	0.235	9.86	2.32						
	水泥32.5级			kg	34.082	0.27	9.2						
	黄砂			m3	0.059	120.46	7.12						
	碎石			m3	0.064	73.72	4.75						
	棉纱头			kg	0.096	5.57	0.53						
	破布			kg	0.106	6	0.64						
	其他材料费					--	2.08		--				
	材料费小计					--	55.49		--				

项目编码	040602018002	项目名称	推进器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	289.93	60964.07	29.71	73.52	31.96	289.93	60964.07	29.71	73.52	31.96
综合人工工日		小计							289.93	60964.07	29.71	73.52	31.96
3.5794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61389.19
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细							
	潜水推进器4.0KW	台	0.725	84040.82	60908.58		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.365	4.29	5.85		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.37	5.15	7.06		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.201	3.57	0.72		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.085	3.73	0.32		
	木板材	m3	0.004	1543.59	6.22		
	汽油	kg	0.137	9.12	1.25		
	煤油	kg	0.529	4.29	2.27		
	机油	kg	0.407	7.72	3.14		
	黄油(钙基脂)	kg	0.136	6.86	0.93		
	氧气	m3	0.137	2.83	0.39		
	乙炔气	kg	0.046	15.44	0.71		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.235	9.86	2.32		
	水泥32.5级	kg	34.082	0.27	9.2		
	黄砂	m3	0.059	120.46	7.12		
	碎石	m3	0.064	73.72	4.75		
	棉纱头	kg	0.096	5.57	0.53		
	破布	kg	0.106	6	0.64		
	其他材料费			--	2.07	--	
	材料费小计			--	60964.07	--	

项目编码	040602017001	项目名称	搅拌机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1325	立式搅拌机1t以内	台	1	685.13	62.3	218.42	280.9	89.07	685.13	62.3	218.42	280.9	89.07
综合人工工日		小计							685.13	62.3	218.42	280.9	89.07
8.4583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1335.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3～10	kg	1.88	4.16	7.82		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.007	5.15	5.19		
	普通成材	m3	0.007	1372.08	9.21		
	木枕200×200×2000	根	0.013	180	2.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	5.373	0.27	1.45		
	中(粗)砂	t	0.009	67.39	0.59		
	碎石10	t	0.013	75.89	1.02		

	棉纱线	kg	0.336	5.57	1.87		
	电焊条	kg	0.269	4.97	1.34		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	2.686	5	13.43		
	氧气	m3	0.201	2.83	0.57		
	乙炔气	kg	0.067	15.44	1.04		
	破布	kg	0.336	6	2.01		
	黄油	kg	0.672	6.86	4.61		
	机油5～7#	kg	0.336	10.72	3.6		
	煤油	kg	1.007	4.29	4.32		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	62.3	--	

项目编码	040602033001	项目名称	堰门	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1457	钢制调节堰门 宽度2000mm以内	座	1	533.47	10668.03	99.99	234.73	74.69	533.47	10668.03	99.99	234.73	74.69
6-1473	启闭机械 手电两用	台	1	584.06	85.06	87.09	239.46	75.93	584.06	85.06	87.09	239.46	75.93
综合人工工日		小计							1117.53	10753.09	187.08	474.19	150.62
13.7966工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12682.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进水堰门0.37KW	座	0.725	14578.51	10564.89		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.015	5.15	10.38		
	普通成材	m3	0.019	1372.08	26.72		
	木枕200×200×2000	根	0.034	180	6.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.446	0.27	4.17		
	中(粗)砂	t	0.035	67.39	2.35		
	碎石10	t	0.05	75.89	3.82		
	棉纱线	kg	0.974	5.57	5.42		
	电焊条	kg	1.618	4.97	8.04		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	2.686	5	13.43		
	斜垫铁0～3#钢 1#	kg	5.373	5.15	27.67		
	破布	kg	0.974	6	5.84		
	黄油	kg	1.88	6.86	12.9		
	机油5～7#	kg	0.336	10.72	3.6		
	煤油	kg	1.142	4.29	4.9		

	钢板δ1～3	kg	0.537	4.16	2.23		
	钢板δ3～10	kg	9.865	4.16	41.04		
	氧气	m3	0.517	2.83	1.46		
	乙炔气	kg	0.173	15.44	2.66		
	其他材料费			--	5.51	--	
	材料费小计			--	10753.09	--	

项目编码	040602009001	项目名称	刮吸泥机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1386	垂架式中心传动刮、吸泥机 刮泥机池径 Φ40m以内	台	1	9584.97	65158.81	6266.4	3929.84	1246.05	9584.97	65158.81	6266.4	3929.84	1246.05
综合人工工日		小计							9584.97	65158.81	6266.4	3929.84	1246.05
118.3329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86186.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中心传动单管吸泥机1.5KW	台	0.726	88071.35	63922.19		
	钢板δ1～3	kg	2.686	4.16	11.17		
	钢板δ3～10	kg	22.793	4.16	94.82		
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.216	5.15	11.41		
	紫铜皮δ3	kg	0.101	65	6.55		
	无缝钢管Φ50	m	2.787	20.6	57.41		
	普通成材	m3	0.235	1372.08	322.5		
	木枕250×200×2500	根	1.645	214.39	352.74		
	棉纱线	kg	5.373	5.57	29.92		
	电焊条	kg	20.147	4.97	100.13		
	氧气	m3	1.759	2.83	4.98		
	乙炔气	kg	0.586	15.44	9.05		
	破布	kg	4.029	6	24.18		
	黄油	kg	10.557	6.86	72.42		
	机油5～7#	kg	2.35	10.72	25.2		
	煤油	kg	8.059	4.29	34.57		
	汽油	kg	3.635	9.12	33.15		
	其他材料费			--	46.41	--	
	材料费小计			--	65158.81	--	

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-792	潜水排污泵 15KW	台	1	454.21	13996.21	56.2	117.39	51.04	454.21	13996.21	56.2	117.39	51.04
综合人工工日		小计							454.21	13996.21	56.2	117.39	51.04
5.6076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14675.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水排污泵 15KW	台	0.725	19200.75	13914.57		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.047	4.29	8.78		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.055	5.15	10.58		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.269	3.57	0.96		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.537	5.15	2.77		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.127	3.73	0.47		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.33		
	汽油	kg	0.205	9.12	1.87		
	煤油	kg	0.635	4.29	2.72		
	机油	kg	0.577	7.72	4.45		
	黄油(钙基脂)	kg	0.373	6.86	2.56		
	氧气	m3	0.137	2.83	0.39		
	乙炔气	kg	0.046	15.44	0.71		
	厚漆	kg	0.201	8.58	1.73		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.235	9.86	2.32		
	水泥32.5级	kg	44.404	0.27	11.99		
	黄砂	m3	0.078	120.46	9.38		
	碎石	m3	0.085	73.72	6.29		
	棉纱头	kg	0.111	5.57	0.62		
	破布	kg	0.106	6	0.64		
	其他材料费			--	3.08	--	
	材料费小计			--	13996.21	--	

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.5t以内	台	1	289.93	5623.8	29.71	73.52	31.96	289.93	5623.8	29.71	73.52	31.96
综合人工工日		小计							289.93	5623.8	29.71	73.52	31.96
3.5794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6048.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水排污泵 5.5KW	台	0.725	7683.73	5568.31		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.365	4.29	5.85		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.37	5.15	7.06		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.201	3.57	0.72		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.085	3.73	0.32		
	木板材	m3	0.004	1543.59	6.22		
	汽油	kg	0.137	9.12	1.25		
	煤油	kg	0.529	4.29	2.27		
	机油	kg	0.407	7.72	3.14		
	黄油(钙基脂)	kg	0.136	6.86	0.93		
	氧气	m3	0.137	2.83	0.39		
	乙炔气	kg	0.046	15.44	0.71		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.235	9.86	2.32		
	水泥32.5级	kg	34.082	0.27	9.2		
	黄砂	m3	0.059	120.46	7.12		
	碎石	m3	0.064	73.72	4.75		
	棉纱头	kg	0.096	5.57	0.53		
	破布	kg	0.106	6	0.64		
	其他材料费			--	2.07	--	
	材料费小计			--	5623.8	--	

项目编码	030104007001	项目名称	电动葫芦	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-380	电动葫芦 起重量2t以内	台	1	258.93	22762.19		59.55	25.89	258.93	22762.19		59.55	25.89
综合人工工日		小计							258.93	22762.19		59.55	25.89
3.1966工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23106.56

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	电动葫芦 4.5KW	台	0.725	31369.52	22733.15		
	木板材	m3	0.001	1543.59	2.07		
	汽油	kg	0.403	9.12	3.67		
	煤油	kg	1.061	4.29	4.55		
	机油	kg	0.571	7.72	4.41		
	黄油(钙基脂)	kg	0.974	6.86	6.68		
	棉纱头	kg	0.034	5.57	0.19		
	破布	kg	1.115	6	6.69		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	22762.19	--	

项目编码	030109001006	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.5t以内	台	1	289.93	27399.9	29.71	73.52	31.96	289.93	27399.9	29.71	73.52	31.96
综合人工工日		小计							289.93	27399.9	29.71	73.52	31.96
3.5794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27825.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 37KW	台	0.725	37732.61	27344.41		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.365	4.29	5.85		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.37	5.15	7.06		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.201	3.57	0.72		
	电焊条J422 φ4	kg	0.085	3.73	0.32		
	木板材	m3	0.004	1543.59	6.22		
	汽油	kg	0.137	9.12	1.25		
	煤油	kg	0.529	4.29	2.27		
	机油	kg	0.407	7.72	3.14		
	黄油(钙基脂)	kg	0.136	6.86	0.93		
	氧气	m3	0.137	2.83	0.39		
	乙炔气	kg	0.046	15.44	0.71		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.235	9.86	2.32		
	水泥32.5级	kg	34.082	0.27	9.2		
	黄砂	m3	0.059	120.46	7.12		

	碎石	m3	0.064	73.72	4.75		
	棉纱头	kg	0.096	5.57	0.53		
	破布	kg	0.106	6	0.64		
	其他材料费			--	2.08	--	
	材料费小计			--	27399.9	--	

项目编码	040602020001	项目名称	滤池成套设备	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	滤池成套设备	套	1		927601.92					927601.92			
综合人工工日		小计								927601.92			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													927601.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	927601.92	--	
	材料费小计			--	927601.92	--	

项目编码	040602017004	项目名称	搅拌机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1325	立式搅拌机1t以内	台	1	685.13	47834.23	218.42	280.9	89.07	685.13	47834.23	218.42	280.9	89.07
综合人工工日		小计							685.13	47834.23	218.42	280.9	89.07
8.4583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49107.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合搅拌机3KW	台	0.725	65920.59	47771.93		
	钢板δ3～10	kg	1.88	4.16	7.82		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.007	5.15	5.19		
	普通成材	m3	0.007	1372.08	9.21		
	木枕200×200×2000	根	0.013	180	2.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	5.373	0.27	1.45		
	中(粗)砂	t	0.009	67.39	0.59		
	碎石10	t	0.013	75.89	1.02		

	棉纱线	kg	0.336	5.57	1.87		
	电焊条	kg	0.269	4.97	1.34		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	2.686	5	13.43		
	氧气	m3	0.201	2.83	0.57		
	乙炔气	kg	0.067	15.44	1.04		
	破布	kg	0.336	6	2.01		
	黄油	kg	0.672	6.86	4.61		
	机油5～7#	kg	0.336	10.72	3.6		
	煤油	kg	1.007	4.29	4.32		
	其他材料费			--	1.82	--	
	材料费小计			--	47834.23	--	

项目编码	030109001013	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-792	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量1t以内	台	1	454.21	13996.21	56.2	117.39	51.04	454.21	13996.21	56.2	117.39	51.04
综合人工工日		小计							454.21	13996.21	56.2	117.39	51.04
5.6076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14675.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 15KW	台	0.725	19200.75	13914.57		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.047	4.29	8.78		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.055	5.15	10.58		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.269	3.57	0.96		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.537	5.15	2.77		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.127	3.73	0.47		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.33		
	汽油	kg	0.205	9.12	1.87		
	煤油	kg	0.635	4.29	2.72		
	机油	kg	0.577	7.72	4.45		
	黄油(钙基脂)	kg	0.373	6.86	2.56		
	氧气	m3	0.137	2.83	0.39		
	乙炔气	kg	0.046	15.44	0.71		
	厚漆	kg	0.201	8.58	1.73		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.235	9.86	2.32		
	水泥32.5级	kg	44.404	0.27	11.99		

	黄砂	m3	0.078	120.46	9.38		
	碎石	m3	0.085	73.72	6.29		
	棉纱头	kg	0.111	5.57	0.62		
	破布	kg	0.106	6	0.64		
	其他材料费			--	3.08	--	
	材料费小计			--	13996.21	--	

项目编码	030109001014	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-792	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量1t以内	台	1	454.21	1778.24	56.2	117.39	51.04	454.21	1778.24	56.2	117.39	51.04
综合人工工日		小计							454.21	1778.24	56.2	117.39	51.04
5.6076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2457.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 1.1KW	台	0.725	2341.14	1696.6		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.047	4.29	8.78		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.055	5.15	10.58		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.269	3.57	0.96		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.537	5.15	2.77		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.127	3.73	0.47		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.33		
	汽油	kg	0.205	9.12	1.87		
	煤油	kg	0.635	4.29	2.72		
	机油	kg	0.577	7.72	4.45		
	黄油(钙基脂)	kg	0.373	6.86	2.56		
	氧气	m3	0.137	2.83	0.39		
	乙炔气	kg	0.046	15.44	0.71		
	厚漆	kg	0.201	8.58	1.73		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.235	9.86	2.32		
	水泥32.5级	kg	44.404	0.27	11.99		
	黄砂	m3	0.078	120.46	9.38		
	碎石	m3	0.085	73.72	6.29		
	棉纱头	kg	0.111	5.57	0.62		
	破布	kg	0.106	6	0.64		
	其他材料费			--	3.08	--	

	材料费小计	--	1778.24	--	

项目编码	030104007002	项目名称	电动葫芦	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-380	电动葫芦 起重量2t以内	台	1	258.93	19915.88		59.55	25.89	258.93	19915.88		59.55	25.89
综合人工工日		小计							258.93	19915.88		59.55	25.89
3.1966工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20260.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动葫芦2*0.8KW	台	0.725	27441.9	19886.84		
	木板材	m3	0.001	1543.59	2.07		
	汽油	kg	0.403	9.12	3.67		
	煤油	kg	1.061	4.29	4.55		
	机油	kg	0.571	7.72	4.41		
	黄油(钙基脂)	kg	0.974	6.86	6.68		
	棉纱头	kg	0.034	5.57	0.19		
	破布	kg	1.115	6	6.69		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	19915.88	--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-675	低压齿轮、电动传动阀门安装 公称直径500mm以内	个	1	109.66	9329.38	45.26	44.96	14.26	109.66	9329.38	45.26	44.96	14.26
6-1473	启闭机械 手电两用	台	1	584.06	85.06	87.09	239.46	75.93	584.06	85.06	87.09	239.46	75.93
综合人工工日		小计							693.72	9414.44	132.35	284.42	90.19
8.5645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10615.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动闸门 0.37KW500*500	个	0.725	12863.25	9321.86		

	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.557	5.57	3.1		
	铅油	kg	0.222	14.58	3.23		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	破布	kg	0.853	6	5.12		
	机油5～7#	kg	0.302	10.72	3.24		
	钢板 δ1～3	kg	0.537	4.16	2.23		
	钢板 δ3～10	kg	9.865	4.16	41.04		
	普通成材	m3	0.003	1372.08	3.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.044	0.27	1.63		
	碎石10	t	0.02	75.89	1.53		
	中(粗)砂	t	0.017	67.39	1.18		
	棉纱线	kg	0.806	5.57	4.49		
	电焊条	kg	0.47	4.97	2.34		
	氧气	m3	0.517	2.83	1.46		
	乙炔气	kg	0.173	15.44	2.66		
	黄油	kg	1.209	6.86	8.29		
	煤油	kg	1.007	4.29	4.32		
	其他材料费			--	2.47	--	
	材料费小计			--	9414.44	--	

项目编码	040601025001	项目名称	滤料铺设	计量单位	m3	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1250	滤料铺设 碎石	10m3	0.1	556.31	768.83	110.95	213.52	66.73	55.63	76.88	11.1	21.35	6.67
综合人工工日		小计							55.63	76.88	11.1	21.35	6.67
0.6868工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～20	t	1.027	73.72	75.75		
	其他材料费			--	1.13	--	
	材料费小计			--	76.88	--	

项目编码	040601025002	项目名称	滤料铺设	计量单位	m3	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1250	滤料铺设 碎石	10m3	0.1	556.31	768.83	110.95	213.52	66.73	55.63	76.88	11.1	21.35	6.67

综合人工工日	小计			55.63	76.88	11.1	21.35	6.67
0.6868工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								171.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～20	t	1.027	73.72	75.75			
	其他材料费			--	1.13		--	
	材料费小计			--	76.88		--	

项目编码	040601025003	项目名称	滤料铺设	计量单位	m3	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1250	滤料铺设 碎石	10m3	0.1	556.31	768.83	110.95	213.52	66.73	55.63	76.88	11.1	21.35	6.67
综合人工工日		小计							55.63	76.88	11.1	21.35	6.67
0.6868工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～20	t	1.027	73.72	75.75		
	其他材料费			--	1.13	--	
	材料费小计			--	76.88	--	

项目编码	040601025004	项目名称	滤料铺设	计量单位	m3	工程量	673

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1248	滤料铺设 石英砂	10m3	0.1	651.24	1720.8	110.95	243.9	76.22	65.12	172.08	11.1	24.39	7.62
综合人工工日		小计							65.12	172.08	11.1	24.39	7.62
0.804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英砂	t	0.981	174.86	171.56		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	172.08	--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-676	低压齿轮、电动传动阀门安装 公称直径 600mm以内	个	1	135.61	4.92	67.44	55.6	17.63	135.61	4.92	67.44	55.6	17.63
6-1474	启闭机械 气动	台	1	625.24	80.64	86.62	256.35	81.28	625.24	80.64	86.62	256.35	81.28
综合人工工日		小计							760.85	85.56	154.06	311.95	98.91
9.3932工日		未计价材料费							9772.29				
清单项目综合单价									11183.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阀门	个	0.725	13484.8	9772.29		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.564	5.57	3.14		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	破布	kg	0.853	6	5.12		
	机油5～7#	kg	0.309	10.72	3.31		
	黑铅粉	kg	0.121	4.29	0.52		
	钢板δ1～3	kg	0.537	4.16	2.23		
	钢板δ3～10	kg	9.113	4.16	37.91		
	普通成材	m3	0.003	1372.08	3.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.044	0.27	1.63		
	碎石10	t	0.02	75.89	1.53		
	中(粗)砂	t	0.017	67.39	1.18		
	棉纱线	kg	0.806	5.57	4.49		
	电焊条	kg	0.443	4.97	2.2		
	氧气	m3	0.504	2.83	1.43		
	乙炔气	kg	0.168	15.44	2.59		
	黄油	kg	1.075	6.86	7.37		
	煤油	kg	1.007	4.29	4.32		
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	9857.85	--	

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-675	低压齿轮、电动传动阀门安装 公称直径 500mm以内	个	1	109.66	7.52	45.26	44.96	14.26	109.66	7.52	45.26	44.96	14.26
6-1474	启闭机械 气动	台	1	625.24	80.64	86.62	256.35	81.28	625.24	80.64	86.62	256.35	81.28
综合人工工日		小计							734.9	88.16	131.88	301.31	95.54

9.0729工日	未计价材料费				7960.61		
清单项目综合单价					9312.4		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阀门	个	0.725	10984.87	7960.61		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.557	5.57	3.1		
	铅油	kg	0.222	14.58	3.23		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	破布	kg	0.853	6	5.12		
	机油5～7#	kg	0.302	10.72	3.24		
	钢板 δ1～3	kg	0.537	4.16	2.23		
	钢板 δ3～10	kg	9.113	4.16	37.91		
	普通成材	m3	0.003	1372.08	3.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.044	0.27	1.63		
	碎石10	t	0.02	75.89	1.53		
	中(粗)砂	t	0.017	67.39	1.18		
	棉纱线	kg	0.806	5.57	4.49		
	电焊条	kg	0.443	4.97	2.2		
	氧气	m3	0.504	2.83	1.43		
	乙炔气	kg	0.168	15.44	2.59		
	黄油	kg	1.075	6.86	7.37		
	煤油	kg	1.007	4.29	4.32		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	8048.77	--	

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-660	焊接法兰阀门安装 公称直径600mm以内	个	1	99.11	10.93	91.43	40.64	12.88	99.11	10.93	91.43	40.64	12.88
综合人工工日		小计							99.11	10.93	91.43	40.64	12.88
1.2236工日		未计价材料费							6797.32				
清单项目综合单价									7052.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰阀门			个	0.725	9379.64	6797.32						
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6			kg	0.564	19.38	10.93						
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	6808.25	--	

项目编码	040502005005	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-658	焊接法兰阀门安装 公称直径450mm以内	个	1	75.18	10.54	58.45	30.82	9.77	75.18	10.54	58.45	30.82	9.77
综合人工工日		小计							75.18	10.54	58.45	30.82	9.77
0.9281工日		未计价材料费							5438.06				
清单项目综合单价									5622.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门	个	0.725	7503.99	5438.06		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.544	19.38	10.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5448.6	--	

项目编码	040502005006	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	32.31	4.29		13.25	4.2	32.31	4.29		13.25	4.2
综合人工工日		小计							32.31	4.29		13.25	4.2
0.3989工日		未计价材料费							626.44				
清单项目综合单价									680.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门	个	0.725	864.42	626.44		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.222	19.38	4.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	630.73	--	

项目编码	040502005007	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-653	焊接法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	32.31	4.29		13.25	4.2	32.31	4.29		13.25	4.2
综合人工工日		小计							32.31	4.29		13.25	4.2
0.3989工日		未计价材料费											713.93
清单项目综合单价													767.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门						个	0.725	985.16	713.93			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6						kg	0.222	19.38	4.29			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	718.22		--	

项目编码	040502005008	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-654	焊接法兰阀门安装 公称直径250mm以内	个	1	48.25	4.82		19.78	6.27	48.25	4.82		19.78	6.27
综合人工工日		小计							48.25	4.82		19.78	6.27
0.5957工日		未计价材料费											861.6
清单项目综合单价													940.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门						个	0.725	1188.92	861.6			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6						kg	0.248	19.38	4.82			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	866.42		--	

项目编码	031003009001	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-555	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径500mm以内	个	1	252.4	685.96	85.87	77.8	33.83	252.4	685.96	85.87	77.8	33.83
综合人工工日		小计							252.4	685.96	85.87	77.8	33.83
3.1161工日		未计价材料费											856.87
清单项目综合单价													1992.73
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	法兰套筒伸缩器	个	0.725	1182.39	856.87		
	平焊法兰1.6MPa DN500	片	1.343	419.2	563.04		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M30×130～160	套	27.668	2.79	77.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	7.77	3.77	29.29		
	氧气	m3	0.322	2.83	0.91		
	乙炔气	kg	0.107	15.44	1.66		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	1.115	5.57	6.21		
	厚漆	kg	0.47	8.58	4.03		
	清油	kg	0.067	13.72	0.92		
	棉纱头	kg	0.134	5.57	0.75		
	机油	kg	0.067	7.72	0.52		
	铁砂布2#	张	1.343	0.86	1.16		
	钢锯条	根	1.343	0.21	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1542.83	--	

项目编码	031003009002	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-555	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径500mm以内	个	1	252.4	685.96	85.87	77.8	33.83	252.4	685.96	85.87	77.8	33.83
综合人工工日		小计							252.4	685.96	85.87	77.8	33.83
3.1161工日		未计价材料费							669.5				
清单项目综合单价									1805.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒伸缩器	个	0.725	923.84	669.5		
	平焊法兰1.6MPa DN500	片	1.343	419.2	563.04		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M30×130～160	套	27.668	2.79	77.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	7.77	3.77	29.29		
	氧气	m3	0.322	2.83	0.91		
	乙炔气	kg	0.107	15.44	1.66		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	1.115	5.57	6.21		
	厚漆	kg	0.47	8.58	4.03		
	清油	kg	0.067	13.72	0.92		
	棉纱头	kg	0.134	5.57	0.75		
	机油	kg	0.067	7.72	0.52		
	铁砂布2#	张	1.343	0.86	1.16		

	钢锯条	根	1.343	0.21	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1355.46	--	

项目编码	031003009003	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-553	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径300mm以内	个	1	151.22	277.63	58.06	48.13	20.93	151.22	277.63	58.06	48.13	20.93
综合人工工日		小计							151.22	277.63	58.06	48.13	20.93
1.8669工日		未计价材料费											286.93
清单项目综合单价													842.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒伸缩器	个	0.725	395.93	286.93		
	平焊法兰1.6MPa DN300	片	1.343	162.83	218.7		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M22×90～120	套	16.601	2.06	34.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3.888	3.77	14.66		
	氧气	m3	0.195	2.83	0.55		
	乙炔气	kg	0.067	15.44	1.04		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.537	5.57	2.99		
	厚漆	kg	0.336	8.58	2.88		
	清油	kg	0.054	13.72	0.74		
	棉纱头	kg	0.081	5.57	0.45		
	机油	kg	0.067	7.72	0.52		
	铁砂布2#	张	0.806	0.86	0.69		
	钢锯条	根	1.007	0.21	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	564.56	--	

项目编码	031003009004	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-552	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径200mm以内	个	1	100.09	172.21	32.2	30.43	13.23	100.09	172.21	32.2	30.43	13.23
综合人工工日		小计							100.09	172.21	32.2	30.43	13.23
1.2357工日		未计价材料费											203.03

清单项目综合单价							551.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒伸缩器	个	0.725	280.16	203.03		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	1.343	93.28	125.29		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.601	2.02	33.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.578	3.77	5.95		
	氧气	m3	0.114	2.83	0.32		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.443	5.57	2.47		
	厚漆	kg	0.201	8.58	1.73		
	清油	kg	0.054	13.72	0.74		
	棉纱头	kg	0.067	5.57	0.37		
	机油	kg	0.06	7.72	0.47		
	铁砂布2#	张	0.672	0.86	0.58		
	钢锯条	根	0.672	0.21	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	375.24	--	

项目编码	040502005009	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-654	焊接法兰阀门安装 公称直径250mm以内	个	1	48.25	4.82		19.78	6.27	48.25	4.82		19.78	6.27
综合人工工日		小计							48.25	4.82		19.78	6.27
0.5957工日		未计价材料费							581.69				
清单项目综合单价									660.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰阀门			个	0.725	802.68	581.69						
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6			kg	0.248	19.38	4.82						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	586.51				--		

项目编码	040501002003	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-71	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1020×10以内)	10m	0.1	463.46	61.29	202.54	190.02	60.25	46.35	6.13	20.25	19	6.03
5-166	管道试压 公称直径1000mm以内	100m	0.01	490.66	404.19	44.75	201.17	63.79	4.91	4.04	0.45	2.01	0.64
5-184	管道消毒冲洗 公称直径1000mm以内	100m	0.01	238.15	1442.14		97.64	30.96	2.38	14.42		0.98	0.31
综合人工工日		小计							53.63	24.59	20.7	21.99	6.97
0.6622工日		未计价材料费							515.14				
清单项目综合单价									643.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管D1020*10	m	0.731	704.85	515.14		
	氧气	m3	0.31	2.83	0.88		
	乙炔气	kg	0.104	15.44	1.61		
	电焊条	kg	0.693	4.97	3.45		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.044	3.26	0.14		
	棉纱线	kg	0.016	5.57	0.09		
	螺栓综合	套	0.026	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.012	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.075	0.76	0.06		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板 δ10～20	kg	0.07	4.16	0.29		
	热镀锌钢管DN50	m	0.014	24.11	0.33		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.025	19.01	0.47		
	带帽带垫螺栓	kg	0.014	6.5	0.09		
	水	m3	3.669	4.57	16.77		
	漂白粉	kg	0.089	3.43	0.3		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	539.73	--	

项目编码	040501002004	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-69	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(920×10以内)	10m	0.1	417.88	54.91	195.6	171.33	54.32	41.79	5.49	19.56	17.13	5.43
5-166	管道试压 公称直径1000mm以内	100m	0.01	490.66	404.19	44.75	201.17	63.79	4.91	4.04	0.45	2.01	0.64

5-184	管道消毒冲洗 公称直径 1000mm以内	100m	0.01	238.15	1442.14		97.64	30.96	2.38	14.42		0.98	0.31
综合人工工日		小计							49.08	23.95	20.01	20.12	6.38
0.6059工日		未计价材料费											464.36
清单项目综合单价													583.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管D920*10						m	0.731	635.06	464.36			
	氧气						m3	0.272	2.83	0.77			
	乙炔气						kg	0.094	15.44	1.45			
	电焊条						kg	0.626	4.97	3.11			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.039	3.26	0.13			
	棉纱线						kg	0.012	5.57	0.07			
	螺栓综合						套	0.026	0.21	0.01			
	角钢						kg	0.012	3.4	0.04			
	电						kW·h	0.062	0.76	0.05			
	法兰阀门DN50						个		129.49	0.01			
	平焊法兰DN50						片		27.54				
	钢板 δ10～20						kg	0.07	4.16	0.29			
	热镀锌钢管DN50						m	0.014	24.11	0.33			
	石棉橡胶板 δ1～6						kg	0.025	19.01	0.47			
	带帽带垫螺栓						kg	0.014	6.5	0.09			
	水						m3	3.669	4.57	16.77			
	漂白粉						kg	0.089	3.43	0.3			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	488.31		--	

项目编码	040501002012	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (630×10以内)	10m	0.1	281.39	49.08	117.34	115.37	36.58	28.14	4.91	11.73	11.54	3.66
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	302.17	193.72	16.38	123.89	39.28	3.02	1.94	0.16	1.24	0.39
5-182	管道消毒冲洗 公称直径 600mm以内	100m	0.01	173.53	526.54		71.15	22.56	1.74	5.27		0.71	0.23
综合人工工日		小计							32.9	12.11	11.9	13.49	4.28
0.4061工日		未计价材料费											316.82
清单项目综合单价													391.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管D630*10	m	0.732	432.64	316.82		
	氧气	m3	0.2	2.83	0.57		
	乙炔气	kg	0.067	15.44	1.03		
	电焊条	kg	0.423	4.97	2.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.025	3.26	0.08		
	棉纱线	kg	0.008	5.57	0.05		
	角钢	kg	0.01	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.046	0.76	0.03		
	螺栓综合	套	5.189	0.21	1.09		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板 δ4.5～10	kg	0.047	4.16	0.19		
	热镀锌钢管DN50	m	0.014	24.11	0.33		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.014	19.01	0.27		
	带帽带垫螺栓	kg	0.01	6.5	0.07		
	水	m3	1.337	4.57	6.11		
	漂白粉	kg	0.032	3.43	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	328.94	--	

项目编码	040501002007	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (478×10以内)	10m	0.1	185.55	27.03	83.82	76.08	24.12	18.56	2.7	8.38	7.61	2.41
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	253.71	139.64	13.79	104.02	32.98	2.54	1.4	0.14	1.04	0.33
5-181	管道消毒冲洗 公称直径 500mm以内	100m	0.01	147.8	363.61		60.6	19.21	1.48	3.64		0.61	0.19
综合人工工日		小计							22.57	7.74	8.52	9.25	2.93
0.2786工日		未计价材料费											240.45
清单项目综合单价													291.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管D480*10	m	0.733	328.02	240.45		
	氧气	m3	0.155	2.83	0.44		
	乙炔气	kg	0.052	15.44	0.8		
	电焊条	kg	0.276	4.97	1.37		

	尼龙砂轮片 ф100×16×3	片	0.017	3.26	0.06		
	棉纱线	kg	0.006	5.57	0.04		
	角钢	kg	0.01	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.032	0.76	0.02		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板 δ4.5～10	kg	0.04	4.16	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.007	24.11	0.17		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.014	19.01	0.27		
	带帽带垫螺栓	kg	0.007	6.5	0.05		
	水	m3	0.924	4.57	4.22		
	漂白粉	kg	0.022	3.43	0.08		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	248.19	--	

项目编码	040501002008	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-43	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (273×8以内)	10m	0.1	92.04	13.71	15.04	37.74	11.97	9.2	1.37	1.5	3.77	1.2
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	162.05	69.23	10.87	66.44	21.07	1.62	0.69	0.11	0.66	0.21
5-179	管道消毒冲洗 公称直径 300mm以内	100m	0.01	117.99	131.64		48.38	15.34	1.18	1.32		0.48	0.15
综合人工工日		小计							12	3.38	1.61	4.92	1.56
0.1482工日		未计价材料费											96.84
清单项目综合单价													120.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管D273*8	m	0.734	131.85	96.84		
	氧气	m3	0.092	2.83	0.26		
	乙炔气	kg	0.031	15.44	0.47		
	电焊条	kg	0.116	4.97	0.58		
	尼龙砂轮片 ф100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	棉纱线	kg	0.004	5.57	0.02		
	角钢	kg	0.01	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.017	0.76	0.01		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			

	钢板δ4.5～10	kg	0.026	4.16	0.11		
	热镀锌钢管DN50	m	0.007	24.11	0.17		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.006	19.01	0.11		
	带帽带垫螺栓	kg	0.003	6.5	0.02		
	水	m3	0.334	4.57	1.53		
	漂白粉	kg	0.008	3.43	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	100.22	--	

项目编码	040501002020	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	10m	0.1	75.94	8.71	10.36	31.14	9.87	7.59	0.87	1.04	3.11	0.99
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	136.86	51.19	10.06	56.11	17.79	1.37	0.51	0.1	0.56	0.18
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	99.76	68.74		40.9	12.97	1	0.69		0.41	0.13
综合人工工日		小计							9.96	2.07	1.14	4.08	1.29
0.123工日		未计价材料费											54.03
清单项目综合单价													72.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管D219*6	m	0.735	73.53	54.03		
	氧气	m3	0.066	2.83	0.19		
	乙炔气	kg	0.022	15.44	0.34		
	电焊条	kg	0.06	4.97	0.3		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.005	3.26	0.02		
	棉纱线	kg	0.003	5.57	0.02		
	角钢	kg	0.01	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.012	0.76	0.01		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.017	4.16	0.07		
	热镀锌钢管DN50	m	0.007	24.11	0.17		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.006	19.01	0.11		
	带帽带垫螺栓	kg	0.002	6.5	0.01		
	水	m3	0.171	4.57	0.78		
	漂白粉	kg	0.004	3.43	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	56.1	--	

项目编码	031202009001	项目名称	明露管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	391.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	18.49	6.11		4.25	1.85	1.85	0.61		0.43	0.19
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.2	22.3	7.49		5.13	2.23	4.46	1.5		1.03	0.45
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	28.29	45.93		6.51	2.83	2.83	4.59		0.65	0.28
综合人工工日		小计							9.14	6.7		2.1	0.91
0.1128工日		未计价材料费							9.02				
清单项目综合单价									27.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.181	13.46	2.44		
	煤油	kg	0.012	4.29	0.05		
	环氧固化剂	kg	0.101	25.73	2.59		
	稀释剂	kg	0.039	12.01	0.47		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.406	16.21	6.58		
	玻璃布δ0.2	m2	0.88	3.6	3.17		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	15.72	--	

项目编码	031202009003	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	370.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	18.49	6.11		4.25	1.85	1.85	0.61		0.43	0.19
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	22.3	7.49		5.13	2.23	6.69	2.25		1.54	0.67
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	28.29	45.93		6.51	2.83	2.83	4.59		0.65	0.28
综合人工工日		小计							11.37	7.45		2.62	1.14
0.1403工日		未计价材料费							12.31				
清单项目综合单价									34.89				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.181	13.46	2.44		

细	煤油	kg	0.016	4.29	0.07		
	环氧固化剂	kg	0.118	25.73	3.04		
	稀释剂	kg	0.052	12.01	0.63		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.609	16.21	9.87		
	玻璃布δ0.2	m2	0.88	3.6	3.17		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	040502002006	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-304	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	242.55	110.15	117.3	99.45	31.53	242.55	110.15	117.3	99.45	31.53
7-361	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	115.32	49.83	55.41	47.28	14.99	115.32	49.83	55.41	47.28	14.99
综合人工工日		小计							357.87	159.98	172.71	146.73	46.52
4.4182工日		未计价材料费											282.2
清单项目综合单价													1166.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管630	m	0.652	432.67	282.2		
	氧气	m3	9.178	2.83	25.97		
	乙炔气	kg	3.059	15.44	47.23		
	电焊条	kg	15.952	4.97	79.28		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.954	3.26	3.11		
	棉纱线	kg	0.161	5.57	0.9		
	角钢	kg	0.407	3.4	1.38		
	电	kW·h	1.762	0.76	1.34		
	螺栓综合	套	0.967	0.21	0.2		
	弯头(异径管)	个	0.725				
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	442.18	--	

项目编码	040502002013	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-298	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(478×10以内)	个	1	182.39	78.68	74.12	74.78	23.71	182.39	78.68	74.12	74.78	23.71
7-355	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(478×10以内)	个	1	86.33	35.3	37.07	35.4	11.22	86.33	35.3	37.07	35.4	11.22
综合人工工日		小计							268.72	113.98	111.19	110.18	34.93
3.3176工日		未计价材料费							178.16				
清单项目综合单价									817.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管450	m	0.551	323.47	178.16		
	氧气	m3	7.082	2.83	20.04		
	乙炔气	kg	2.361	15.44	36.45		
	电焊条	kg	10.458	4.97	51.97		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.663	3.26	2.16		
	棉纱线	kg	0.121	5.57	0.67		
	角钢	kg	0.403	3.4	1.37		
	电	kW·h	1.23	0.76	0.93		
	弯头(异径管)	个	0.725				
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	292.14	--	

项目编码	040502002008	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-286	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(273×8以内)	个	1	72.29	30.93	28.81	29.64	9.4	72.29	30.93	28.81	29.64	9.4
7-343	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(273×8以内)	个	1	44.99	17.92	19.21	18.45	5.85	44.99	17.92	19.21	18.45	5.85
综合人工工日		小计							117.28	48.85	48.02	48.09	15.25
1.4479工日		未计价材料费							50.64				
清单项目综合单价									328.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管273	m	0.384	131.85	50.64		
	氧气	m3	3.508	2.83	9.93		
	乙炔气	kg	1.168	15.44	18.03		
	电焊条	kg	3.638	4.97	18.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.246	3.26	0.8		

	棉纱线	kg	0.057	5.57	0.32		
	角钢	kg	0.336	3.4	1.14		
	电	kW·h	0.531	0.76	0.4		
	弯头(异径管)	个	0.725				
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	99.49	--	

项目编码	040502002025	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-339	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	个	1	32.47	11.45	13.27	13.31	4.22	32.47	11.45	13.27	13.31	4.22
综合人工工日		小计							32.47	11.45	13.27	13.31	4.22
0.4009工日		未计价材料费							70.22				
清单项目综合单价									144.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)	个	0.725	96.9	70.22		
	氧气	m3	0.861	2.83	2.44		
	乙炔气	kg	0.287	15.44	4.43		
	电焊条	kg	0.74	4.97	3.68		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.068	3.26	0.22		
	棉纱线	kg	0.019	5.57	0.1		
	角钢	kg	0.134	3.4	0.46		
	电	kW·h	0.156	0.76	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.67	--	

项目编码	040502002014	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-442	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	171.13	73.08	93.83	70.16	22.25	171.13	73.08	93.83	70.16	22.25
综合人工工日		小计							171.13	73.08	93.83	70.16	22.25
2.1127工日		未计价材料费							466.1				
清单项目综合单价									896.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN600*600	个	0.725	643.17	466.1		
	氧气	m3	3.758	2.83	10.64		
	乙炔气	kg	1.252	15.44	19.34		
	电焊条	kg	7.976	4.97	39.64		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.477	3.26	1.55		
	棉纱线	kg	0.081	5.57	0.45		
	角钢	kg	0.203	3.4	0.69		
	电	kW·h	0.881	0.76	0.67		
	螺栓综合	套	0.484	0.21	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	539.18	--	

项目编码	040502002026	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-436	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(478×10以内)	个	1	128.05	51.68	61.06	52.5	16.65	128.05	51.68	61.06	52.5	16.65
综合人工工日		小计							128.05	51.68	61.06	52.5	16.65
1.5809工日		未计价材料费							341.81				
清单项目综合单价									651.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN450*450	个	0.725	471.66	341.81		
	氧气	m3	2.898	2.83	8.2		
	乙炔气	kg	0.966	15.44	14.92		
	电焊条	kg	5.229	4.97	25.99		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.331	3.26	1.08		
	棉纱线	kg	0.06	5.57	0.34		
	角钢	kg	0.201	3.4	0.68		
	电	kW·h	0.615	0.76	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	393.49	--	

项目编码	040502002027	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-424	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(273×8以内)	个	1	66.53	26.18	28.81	27.28	8.65	66.53	26.18	28.81	27.28	8.65
综合人工工日		小计							66.53	26.18	28.81	27.28	8.65
0.8213工日		未计价材料费							139.83				
清单项目综合单价									297.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN250*250	个	0.725	192.95	139.83		
	氧气	m3	1.722	2.83	4.87		
	乙炔气	kg	0.574	15.44	8.87		
	电焊条	kg	2.183	4.97	10.85		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.148	3.26	0.48		
	棉纱线	kg	0.034	5.57	0.19		
	角钢	kg	0.201	3.4	0.68		
	电	kW·h	0.318	0.76	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	166.01	--	

项目编码	040502002028	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-420	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	个	1	48.3	16.62	19.97	19.8	6.28	48.3	16.62	19.97	19.8	6.28
综合人工工日		小计							48.3	16.62	19.97	19.8	6.28
0.5963工日		未计价材料费							83.9				
清单项目综合单价									194.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN200*200	个	0.725	115.77	83.9		
	氧气	m3	1.222	2.83	3.46		
	乙炔气	kg	0.408	15.44	6.29		
	电焊条	kg	1.11	4.97	5.52		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.103	3.26	0.33		
	棉纱线	kg	0.028	5.57	0.16		
	角钢	kg	0.201	3.4	0.68		
	电	kW·h	0.235	0.76	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.52	--	

项目编码	040502002029	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-450	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(920×10以内)	个	1	246.74	105.62	139.85	101.16	32.08	246.74	105.62	139.85	101.16	32.08
综合人工工日		小计							246.74	105.62	139.85	101.16	32.08
3.0462工日		未计价材料费							696.04				
清单项目综合单价									1321.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN900*450	个	0.725	960.47	696.04		
	氧气	m3	5.274	2.83	14.93		
	乙炔气	kg	1.759	15.44	27.16		
	电焊条	kg	11.785	4.97	58.57		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.756	3.26	2.47		
	棉纱线	kg	0.117	5.57	0.65		
	螺栓综合	套	0.484	0.21	0.1		
	角钢	kg	0.222	3.4	0.75		
	电	kW·h	1.297	0.76	0.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	801.66	--	

项目编码	040502002030	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-436	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(478×10以内)	个	1	128.05	51.68	61.06	52.5	16.65	128.05	51.68	61.06	52.5	16.65
综合人工工日		小计							128.05	51.68	61.06	52.5	16.65
1.5809工日		未计价材料费							356.1				
清单项目综合单价									666.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN450*200	个	0.725	491.38	356.1		
	氧气	m3	2.898	2.83	8.2		
	乙炔气	kg	0.966	15.44	14.92		
	电焊条	kg	5.229	4.97	25.99		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.331	3.26	1.08		
	棉纱线	kg	0.06	5.57	0.34		

	角钢	kg	0.201	3.4	0.68		
	电	kW·h	0.615	0.76	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	407.78	--	

项目编码	040502002031	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-355	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(478×10以内)	个	1	86.33	35.3	37.07	35.4	11.22	86.33	35.3	37.07	35.4	11.22
综合人工工日		小计							86.33	35.3	37.07	35.4	11.22
1.0658工日		未计价材料费											356.1
清单项目综合单价													561.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN450*250	个	0.725	491.38	356.1		
	氧气	m3	2.04	2.83	5.77		
	乙炔气	kg	0.68	15.44	10.49		
	电焊条	kg	3.486	4.97	17.33		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.221	3.26	0.72		
	棉纱线	kg	0.04	5.57	0.22		
	角钢	kg	0.134	3.4	0.46		
	电	kW·h	0.41	0.76	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	391.4	--	

项目编码	040502002032	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-343	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(273×8以内)	个	1	44.99	17.92	19.21	18.45	5.85	44.99	17.92	19.21	18.45	5.85
综合人工工日		小计							44.99	17.92	19.21	18.45	5.85
0.5554工日		未计价材料费											87.63
清单项目综合单价													194.05

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN250*150	个	0.725	120.92	87.63		

细	氧气	m3	1.209	2.83	3.42		
	乙炔气	kg	0.402	15.44	6.2		
	电焊条	kg	1.455	4.97	7.23		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.099	3.26	0.32		
	棉纱线	kg	0.023	5.57	0.13		
	角钢	kg	0.134	3.4	0.46		
	电	kW·h	0.212	0.76	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.55	--	

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2961	刚性防水套管制作 公称直径1000mm以内	个	1	352.49	566.33	134.19	111.94	48.67	352.49	566.33	134.19	111.94	48.67
8-2970	刚性防水套管安装 公称直径1000mm以内	个	1	97.91	104.66		22.52	9.79	97.91	104.66		22.52	9.79
综合人工工日		小计							450.4	670.99	134.19	134.46	58.46
5.5605工日		未计价材料费											131.82
清单项目综合单价													1580.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	51.293	2.57	131.82		
	钢板 δ10～15 Q235	kg	93.079	2.83	263.41		
	扁钢<-59	kg	4.835	3.64	17.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	13.163	3.77	49.62		
	氧气	m3	3.707	2.83	10.49		
	乙炔气	kg	1.31	15.44	20.22		
	焦炭	kg	134.313	1.27	170.58		
	木柴	kg	9.587	0.94	9.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.438	3.26	1.43		
	水泥32.5级	kg	34.841	0.27	9.41		
	石棉绒	kg	14.936	2.4	35.85		
	油浸麻丝	kg	7.072	8.4	59.4		
	其他材料费			--	23.97	--	
	材料费小计			--	802.81	--	

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2960	刚性防水套管制作 公称直径900mm以内	个	1	323.66	480.72	125.06	103.21	44.87	323.66	480.72	125.06	103.21	44.87	
8-2970	刚性防水套管安装 公称直径1000mm以内	个	1	97.91	104.66		22.52	9.79	97.91	104.66		22.52	9.79	
综合人工工日		小计							421.57	585.38	125.06	125.73	54.66	
5.2046工日		未计价材料费											119.18	
清单项目综合单价													1431.58	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管			kg	46.373				2.57	119.18				
	钢板δ10～15 Q235			kg	78.365				2.83	221.77				
	扁钢＜-59			kg	4.298				3.64	15.64				
	电焊条J422 Φ3.2			kg	11.82				3.77	44.56				
	氧气			m3	3.338				2.83	9.45				
	乙炔气			kg	1.115				15.44	17.21				
	焦炭			kg	114.166				1.27	144.99				
	木柴			kg	6.716				0.94	6.31				
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.388				3.26	1.27				
	水泥32.5级			kg	34.841				0.27	9.41				
	石棉绒			kg	14.936				2.4	35.85				
	油浸麻丝			kg	7.072				8.4	59.4				
	其他材料费								--	19.52		--		
	材料费小计								--	704.56		--		

项目编码	030817008005	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2957	刚性防水套管制作 公称直径600mm以内	个	1	194.2	313.41	75.13	61.95	26.93	194.2	313.41	75.13	61.95	26.93	
8-2968	刚性防水套管安装 公称直径600mm以内	个	1	77.24	64.16		17.77	7.72	77.24	64.16		17.77	7.72	
综合人工工日		小计							271.44	377.57	75.13	79.72	34.65	
3.3511工日		未计价材料费											83.34	
清单项目综合单价													921.85	
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	焊接钢管	kg	32.43	2.57	83.34		
	钢板δ10～15 Q235	kg	53.43	2.83	151.21		
	扁钢＜-59	kg	3.224	3.64	11.73		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	5.91	3.77	22.28		
	氧气	m3	2.277	2.83	6.44		
	乙炔气	kg	0.759	15.44	11.72		
	焦炭	kg	73.872	1.27	93.82		
	木柴	kg	5.373	0.94	5.05		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.262	3.26	0.85		
	水泥32.5级	kg	21.289	0.27	5.75		
	石棉绒	kg	9.106	2.4	21.86		
	油浸麻丝	kg	4.352	8.4	36.55		
	其他材料费			--	10.31	--	
	材料费小计			--	460.91	--	

项目编码	030817008006	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2955	刚性防水套管制作 公称直径450mm以内	个	1	156.66	222.16	52.47	48.1	20.91	156.66	222.16	52.47	48.1	20.91
8-2967	刚性防水套管安装 公称直径500mm以内	个	1	77.24	54.05		17.77	7.72	77.24	54.05		17.77	7.72
综合人工工日		小计							233.9	276.21	52.47	65.87	28.63
2.8877工日		未计价材料费											64.61
清单项目综合单价													721.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	25.139	2.57	64.61		
	钢板δ10～15 Q235	kg	35.606	2.83	100.77		
	扁钢＜-59	kg	2.552	3.64	9.29		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	3.761	3.77	14.18		
	氧气	m3	2.122	2.83	6.01		
	乙炔气	kg	0.705	15.44	10.89		
	焦炭	kg	53.725	1.27	68.23		
	木柴	kg	4.029	0.94	3.79		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.201	3.26	0.66		
	水泥32.5级	kg	17.931	0.27	4.84		
	石棉绒	kg	7.669	2.4	18.41		
	油浸麻丝	kg	3.667	8.4	30.8		

	其他材料费	--	8.36	--	
	材料费小计	--	340.82	--	

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2951	刚性防水套管制作 公称直径250mm以内	个	1	82.14	60.74	19.26	23.32	10.14	82.14	60.74	19.26	23.32	10.14
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	45.69	38.24		10.51	4.57	45.69	38.24		10.51	4.57
综合人工工日		小计							127.83	98.98	19.26	33.83	14.71
1.5782工日		未计价材料费											34.94
清单项目综合单价													329.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	13.595	2.57	34.94		
	钢板δ10～15 Q235	kg	10.483	2.83	29.67		
	扁钢＜-59	kg	1.612	3.64	5.87		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.88	3.77	7.09		
	氧气	m3	1.726	2.83	4.88		
	乙炔气	kg	0.578	15.44	8.92		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.116	3.26	0.38		
	水泥32.5级	kg	12.693	0.27	3.43		
	石棉绒	kg	5.433	2.4	13.04		
	油浸麻丝	kg	2.592	8.4	21.77		
	其他材料费			--	3.94	--	
	材料费小计			--	133.92	--	

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2957	刚性防水套管制作 公称直径600mm以内	个	1	194.2	313.41	75.13	61.95	26.93	194.2	313.41	75.13	61.95	26.93
综合人工工日		小计							194.2	313.41	75.13	61.95	26.93
2.3975工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													671.62

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	焊接钢管	kg	32.43				
	钢板δ10～15 Q235	kg	53.43	2.83	151.21		
	扁钢＜-59	kg	3.224	3.64	11.73		
	电焊条J422 φ3.2	kg	5.91	3.77	22.28		
	氧气	m3	2.277	2.83	6.44		
	乙炔气	kg	0.759	15.44	11.72		
	焦炭	kg	73.872	1.27	93.82		
	木柴	kg	5.373	0.94	5.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.262	3.26	0.85		
	其他材料费			--	10.31	--	
	材料费小计			--	313.41	--	

项目编码	040502006008	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-605	法兰安装 平焊 安装 公称直径600mm以内	副	1	113.04	44.12	50.64	46.35	14.7	113.04	44.12	50.64	46.35	14.7
综合人工工日		小计							113.04	44.12	50.64	46.35	14.7
1.3955工日		未计价材料费							463.61				
清单项目综合单价									732.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰	片	1.449	319.87	463.61		
	氧气	m3	0.657	2.83	1.86		
	乙炔气	kg	0.22	15.44	3.39		
	电焊条	kg	4.714	4.97	23.43		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.351	3.26	1.15		
	角钢	kg	0.136	3.4	0.46		
	棉纱线	kg	0.054	5.57	0.3		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.564	19.38	10.93		
	清油	kg	0.121	13.72	1.66		
	黑铅粉	kg	0.04	4.29	0.17		
	破布	kg	0.047	6	0.28		
	螺栓综合	套	0.322	0.21	0.07		
	电	kW·h	0.549	0.76	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	507.73	--	

项目编码	040502006005	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-603	法兰安装 平焊 安装 公称直径 450mm以内	副	1	93.78	38.84	45.56	38.45	12.19	93.78	38.84	45.56	38.45	12.19
综合人工工日		小计							93.78	38.84	45.56	38.45	12.19
1.1578工日		未计价材料费							313.21				
清单项目综合单价									542.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	平焊法兰			片	1.449	216.1	313.21						
	氧气			m3	0.528	2.83	1.49						
	乙炔气			kg	0.176	15.44	2.72						
	电焊条			kg	3.71	4.97	18.44						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.271	3.26	0.88						
	角钢			kg	0.134	3.4	0.46						
	棉纱线			kg	0.04	5.57	0.22						
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6			kg	0.544	19.38	10.54						
	铅油			kg	0.201	14.58	2.94						
	清油			kg	0.04	13.72	0.55						
	破布			kg	0.04	6	0.24						
	电			kW·h	0.477	0.76	0.36						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	352.05		--				

项目编码	040502006006	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-599	法兰安装 平焊 安装 公称直径 250mm以内	副	1	51.79	19.33	27.25	21.23	6.73	51.79	19.33	27.25	21.23	6.73
综合人工工日		小计							51.79	19.33	27.25	21.23	6.73
0.6393工日		未计价材料费							140.44				
清单项目综合单价									266.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	平焊法兰			片	1.449	96.9	140.44						
	氧气			m3	0.369	2.83	1.05						
	乙炔气			kg	0.124	15.44	1.91						
	电焊条			kg	1.584	4.97	7.87						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.121	3.26	0.39						

	角钢	kg	0.134	3.4	0.46		
	棉纱线	kg	0.023	5.57	0.13		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.248	19.38	4.82		
	铅油	kg	0.134	14.58	1.96		
	清油	kg	0.027	13.72	0.37		
	破布	kg	0.027	6	0.16		
	电	kW·h	0.275	0.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	159.77	--	

项目编码	040502006007	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-598	法兰安装 平焊 安装 公称直径200mm以内	副	1	38.57	13.53	19.3	15.81	5.01	38.57	13.53	19.3	15.81	5.01
综合人工工日		小计							38.57	13.53	19.3	15.81	5.01
0.4761工日		未计价材料费											108.14
清单项目综合单价													200.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰	片	1.449	74.61	108.14		
	氧气	m3	0.301	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	电焊条	kg	0.766	4.97	3.8		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.083	3.26	0.27		
	角钢	kg	0.134	3.4	0.46		
	棉纱线	kg	0.019	5.57	0.1		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.222	19.38	4.29		
	铅油	kg	0.114	14.58	1.66		
	清油	kg	0.02	13.72	0.28		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	电	kW·h	0.204	0.76	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	121.67	--	

项目编码	040502007001	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-563	盲(堵)板安装 公称直径 1000mm以内	个	1	145.02	35.1	89.68	59.46	18.85	145.02	35.1	89.68	59.46	18.85
综合人工工日		小计							145.02	35.1	89.68	59.46	18.85
1.7904工日		未计价材料费							792.37				
清单项目综合单价									1140.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰	片	0.725	508.53	368.53		
	盲堵板	个	0.725	584.86	423.84		
	电焊条	kg	4.06	4.97	20.18		
	氧气	m3	0.565	2.83	1.6		
	乙炔气	kg	0.189	15.44	2.91		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.647	3.26	2.11		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.88	5.57	4.9		
	清油	kg	0.047	13.72	0.64		
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	机油15#	kg	0.201	9.5	1.91		
	电	kW·h	0.38	0.76	0.29		
	黑铅粉	kg	0.047	4.29	0.2		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	827.47	--	

项目编码	040502007003	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-560	盲(堵)板安装 公称直径 500mm以内	个	1	71.26	22.42	23.53	29.22	9.26	71.26	22.42	23.53	29.22	9.26
综合人工工日		小计							71.26	22.42	23.53	29.22	9.26
0.8797工日		未计价材料费							330				
清单项目综合单价									485.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰	片	0.725	216.1	156.61		
	盲堵板	个	0.725	239.26	173.39		
	电焊条	kg	2.01	4.97	9.99		
	氧气	m3	0.344	2.83	0.97		
	乙炔气	kg	0.115	15.44	1.77		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.334	3.26	1.09		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.557	5.57	3.1		
	铅油	kg	0.222	14.58	3.23		

	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	破布	kg	0.047	6	0.28		
	机油15#	kg	0.134	9.5	1.28		
	电	kW·h	0.212	0.76	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	352.42	--	

项目编码	040602039001	项目名称	堰板	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1490	齿型不锈钢堰板制作(厚度4mm以内)	10m2	0.1	950.42	16.27	233.09	389.67	123.55	95.04	1.63	23.31	38.97	12.36
6-1493	金属齿型堰板安装(厚度4mm以内)	10m2	0.1	599.83	721.53	124.54	245.93	77.98	59.98	72.15	12.45	24.59	7.8
D00013	不锈钢堰板	个	1		3502.55					3502.55			
综合人工工日		小计							155.03	3576.33	35.76	63.56	20.15
1.9139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3850.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ4～8	kg	23.813				
	不锈钢电焊条	kg	0.02	53.17	1.06		
	硝酸	kg	0.03	4.29	0.13		
	氢氟酸45%	kg	0.06	7.2	0.44		
	钢板δ3～10	kg	9.788	4.16	40.72		
	氯丁橡胶δ3～4	kg	2.397	5.5	13.19		
	带母带垫螺栓M10×40～150	套	7.333	0.36	2.64		
	防锈漆	kg	0.163	12.86	2.09		
	调和漆	kg	0.116	11.15	1.29		
	电焊条	kg	0.655	4.97	3.25		
	氧气	m3	0.118	2.83	0.33		
	乙炔气	kg	0.039	15.44	0.61		
	砂轮片φ200	片	0.148	11.15	1.65		
	汽油	kg	0.054	9.12	0.49		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.307	0.27	3.32		
	中(粗)砂	t	0.032	67.39	2.18		
	水	m3	0.007	4.57	0.03		
	其他材料费			--	3502.91	--	

	材料费小计	--	3576.33	--	

项目编码	040502002046	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-339	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	个	1	32.47	11.45	13.27	13.31	4.22	32.47	11.45	13.27	13.31	4.22
综合人工工日		小计							32.47	11.45	13.27	13.31	4.22
0.4009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)	个	0.725				
	氧气	m3	0.861	2.83	2.44		
	乙炔气	kg	0.287	15.44	4.43		
	电焊条	kg	0.74	4.97	3.68		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.068	3.26	0.22		
	棉纱线	kg	0.019	5.57	0.1		
	角钢	kg	0.134	3.4	0.46		
	电	kW·h	0.156	0.76	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.45	--	

项目编码	030404017218	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	95.74	25.46		22.02	9.57	95.74	25.46		22.02	9.57
综合人工工日		小计							95.74	25.46		22.02	9.57
1.182工日		未计价材料费											1234.85
清单项目综合单价													1387.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	0.725	1703.97	1234.85		
	破布	kg	0.067	6	0.4		
	铁砂布2#	张	0.672	0.86	0.58		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		

	钢垫板	kg	0.101	3.77	0.38		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.363	2.43	3.31		
	酚醛磁漆	kg	0.007	12.86	0.09		
	裸铜线10mm2	kg	0.154	56.42	8.71		
	塑料软管	kg	0.121	15.78	1.91		
	焊锡丝	kg	0.054	42.88	2.3		
	电力复合脂	kg	0.275	17.15	4.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.101	12.43	1.25		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.41	1.1	1.55		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1260.31	--	

项目编码	030404017219	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	75.07	23.1		17.27	7.51	75.07	23.1		17.27	7.51
综合人工工日		小计							75.07	23.1		17.27	7.51
0.9268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									122.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.725				
	破布	kg	0.067	6	0.4		
	铁砂布2#	张	0.537	0.86	0.46		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢垫板	kg	0.101	3.77	0.38		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.363	2.43	3.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.134	56.42	7.58		
	塑料软管	kg	0.101	15.78	1.59		
	焊锡丝	kg	0.047	42.88	2.02		
	电力复合脂	kg	0.275	17.15	4.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.067	12.43	0.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.41	1.1	1.55		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	23.1	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	池上栏杆灯,防水型	10套	0.1	559.2	50.05	252.26	186.64	81.15	55.92	5.01	25.23	18.66	8.12
综合人工工日		小计							55.92	5.01	25.23	18.66	8.12
0.6904工日		未计价材料费							1318.11				
清单项目综合单价									1431.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	池上栏杆灯,防水型					套	0.732		1800.85	1318.11			
	地脚螺栓M12×160以下					套	2.74		1.72	4.71			
	瓷接头双路					个	0.692		0.24	0.17			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	1323.12		--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	90.3	10.39		20.77	9.03	9.03	1.04		2.08	0.9
综合人工工日		小计							9.03	1.04		2.08	0.9
0.1115工日		未计价材料费							26.36				
清单项目综合单价									39.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具					套	0.732		36.02	26.36			
	圆木台63～138×22					块	1.522						
	伞形螺栓M6～8×150					套	1.37		0.34	0.47			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.479		0.97	0.46			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	27.4		--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1588	安全灯 弯杆式	10套	0.1	174.61	77.56		40.16	17.46	17.46	7.76		4.02	1.75
综合人工工日		小计							17.46	7.76		4.02	1.75
0.2156工日		未计价材料费							330.78				

清单项目综合单价							361.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挑杆灯（防水防尘）	套	0.732	451.93	330.78		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	1.572	2.25	3.54		
	地脚螺栓M6～8×100	套	1.37	0.69	0.95		
	扁钢＜-59	kg	0.615	3.64	2.24		
	扁钢＞-60	kg	0.181	3.64	0.66		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.137	0.13	0.02		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	338.54	--	

项目编码	030411003029	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	132.18	43.82	5.31	58.16	18.51	13.22	4.38	0.53	5.82	1.85
综合人工工日		小计							13.22	4.38	0.53	5.82	1.85
0.1632工日		未计价材料费											45.16
清单项目综合单价													70.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架	m	0.728	62	45.16		
	盖板	m	0.728				
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.151	7.62	1.15		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.705	3.33	2.35		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.705	0.58	0.41		
	电	kW·h	0.094	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	49.54	--	

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	323.66	65.43	25.9	142.41	45.31	3.24	0.65	0.26	1.42	0.45
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	210.52	10.53	16.05	92.63	29.47	2.11	0.11	0.16	0.93	0.29
综合人工工日		小计							5.34	0.76	0.42	2.35	0.75
0.066工日		未计价材料费											1.61
清单项目综合单价													11.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.058	2.03	0.12		
	角钢	kg	0.544	2.2	1.2		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.159	1.88	0.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.015	3.77	0.06		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.024	0.86	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.333	1.1	0.37		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	无光调和漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01	12.86	0.13		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	松香水	kg	0.002	4.72	0.01		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.37	--	

项目编码	030411001055	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	730	163.01	21.23	172.78	75.12	7.3	1.63	0.21	1.73	0.75
综合人工工日		小计							7.3	1.63	0.21	1.73	0.75
0.0901工日		未计价材料费											7.3
清单项目综合单价													18.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC40	m	0.746	9.78	7.3		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.111	2.1	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.104	0.37	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.104	0.72	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.019	3.42	0.06		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.013	12.86	0.17		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.004	6	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	1.036	0.27	0.28		
	中砂	t	0.007	78.68	0.52		
	水	m3	0.001	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.93	--	

项目编码	030411001053	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	454.76	118.96	15.52	200.09	63.67	4.55	1.19	0.16	2	0.64
综合人工工日		小计							4.55	1.19	0.16	2	0.64
0.0561工日		未计价材料费							6.16				
清单项目综合单价									14.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	m	0.746	8.25	6.16		
	镀锌电线管接头Φ32×6	个	0.111	1.79	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.104	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.104	0.54	0.06		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.006	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	锯条	根	0.013	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011	12.86	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.004	6	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.005	17.15	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.697	0.27	0.19		
	中砂	t	0.004	78.68	0.35		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	7.35	--	

项目编码	030411001054	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	602.72	168.62	15.52	142.2	61.82	6.03	1.69	0.16	1.42	0.62
综合人工工日		小计							6.03	1.69	0.16	1.42	0.62
0.0744工日		未计价材料费							4.76				
清单项目综合单价									14.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	m	0.746	6.38	4.76		
	镀锌电线管接头Φ25×6	个	0.111	1.23	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.104	0.24	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.104	0.25	0.03		
	镀锌管卡DN25	个	0.574	1.39	0.8		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.116	0.27	0.03		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.006	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	锯条	根	0.013	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.117	0.86	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.008	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.004	6	0.02		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	6.45	--	

项目编码	030408001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	222.48	30.08	7.56	52.91	23	2.22	0.3	0.08	0.53	0.23

综合人工工日	小计			2.22	0.3	0.08	0.53	0.23
0.0275工日	未计价材料费							21.41
清单项目综合单价								24.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5*10	m	0.725	29.55	21.41			
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.016	5.15	0.08			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.027	1.46	0.04			
	标志牌	个	0.046	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆	kg	0.003	15.44	0.05			
	硬酯酸一级	kg		10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.053	0.69	0.04			
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	21.71		--	

项目编码	030408001057	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	134.9	29.31	7.56	32.77	14.25	1.35	0.29	0.08	0.33	0.14
综合人工工日	小计								1.35	0.29	0.08	0.33	0.14
0.0167工日	未计价材料费												9.51
清单项目综合单价													11.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)							暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	m	0.725	13.12	9.51								
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.016	5.15	0.08								
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.027	1.46	0.04								
	标志牌	个	0.046	0.16	0.01								
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01								
	沥青绝缘漆	kg	0.003	15.44	0.05								
	硬酯酸一级	kg		10.29									
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.053	0.69	0.04								
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01								
	其他材料费			--								--	

	材料费小计	--	9.8	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	192.02	49.29	4.89	45.29	19.69	1.92	0.49	0.05	0.45	0.2
综合人工工日		小计							1.92	0.49	0.05	0.45	0.2
0.0237工日		未计价材料费											4.56
清单项目综合单价													7.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一般电缆 电缆14芯以下	m	0.725	6.29	4.56		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷		5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.157	1.46	0.23		
	钢锯条	根	0.007	0.21			
	标志牌	个	0.04	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.205	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.05	--	

项目编码	030408007009	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	21.76	25.76		9.57	3.05	21.76	25.76		9.57	3.05
综合人工工日		小计							21.76	25.76		9.57	3.05
0.2686工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.134	6	0.81		
	汽油	kg	0.067	9.12	0.61		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.094	58.91	5.54		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.685	3.33	2.28		
	端子号牌	个	3.358	0.59	1.98		

	塑料软管	kg	0.027	15.78	0.42		
	塑料带20mm×40m	kg	0.013	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.067	42.88	2.88		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.013	51.45	0.69		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.134	12.43	1.67		
	尼龙扎带L=100～150	根	6.716	0.14	0.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.082	1.1	2.29		
	套管KT2型	个	0.705	4.29	3.03		
	固定卡子1.5×32	个	0.692	2.7	1.87		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	25.76	--	

项目编码	030408007010	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	21.76	25.76		9.57	3.05	21.76	25.76		9.57	3.05
综合人工工日		小计							21.76	25.76		9.57	3.05
0.2686工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.134	6	0.81		
	汽油	kg	0.067	9.12	0.61		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.094	58.91	5.54		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.685	3.33	2.28		
	端子号牌	个	3.358	0.59	1.98		
	塑料软管	kg	0.027	15.78	0.42		
	塑料带20mm×40m	kg	0.013	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.067	42.88	2.88		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.013	51.45	0.69		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.134	12.43	1.67		
	尼龙扎带L=100～150	根	6.716	0.14	0.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.082	1.1	2.29		
	套管KT2型	个	0.705	4.29	3.03		
	固定卡子1.5×32	个	0.692	2.7	1.87		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	25.76	--	

项目编码	030408007011	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头14芯以下	个	1	34.81	34.61		8.01	3.48	34.81	34.61		8.01	3.48
综合人工工日		小计							34.81	34.61		8.01	3.48
0.4298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.201	6	1.21		
	汽油	kg	0.101	9.12	0.92		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.094	58.91	5.54		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.685	3.33	2.28		
	端子号牌	个	8.059	0.59	4.75		
	塑料软管	kg	0.128	15.78	2.01		
	塑料带20mm×40m	kg	0.034	2.14	0.07		
	焊锡丝	kg	0.101	42.88	4.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.04		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.269	12.43	3.34		
	尼龙扎带L=100～150	根	6.716	0.14	0.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.082	1.1	2.29		
	套管KT2型	个	0.705	4.29	3.03		
	固定卡子1.5×32	个	0.692	2.7	1.87		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	34.61	--	

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	31.01	9.94		13.64	4.34	0.31	0.1		0.14	0.04
综合人工工日		小计							0.31	0.1		0.14	0.04
0.0038工日		未计价材料费											1.45
清单项目综合单价													2.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4	m	0.761	1.9	1.45		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6			

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.004	9.12	0.04		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.03		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.005	1.8	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.55	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	76.7	27.11	3.78	33.75	10.74	76.7	27.11	3.78	33.75	10.74
综合人工工日		小计							76.7	27.11	3.78	33.75	10.74
0.9469工日		未计价材料费											40.39
清单项目综合单价													192.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	0.725	55.74	40.39		
	钢锯条	根	0.672	0.21	0.14		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.007	11.51	11.59		
	破布	kg	0.134	6	0.81		
	铁砂布2#	张	0.336	0.86	0.29		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.275	0.34	0.09		
	角钢	kg	1.343	3.4	4.57		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.007	4.55	4.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.753	1.1	3.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.336	3.77	1.27		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	67.5	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	63.1	11.5	3.22	15.25	6.63	6.31	1.15	0.32	1.53	0.66
综合人工工日		小计							6.31	1.15	0.32	1.53	0.66
0.0779工日		未计价材料费											3.27

清单项目综合单价							13.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内接地母线敷设	m	0.725	4.51	3.27		
	棉纱头	kg	0.001	5.57			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	无光调和漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	钢锯条	根	0.067	0.21	0.01		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.048	4.55	0.22		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.067	2.32	0.16		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.067	7.55	0.51		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.42	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	221.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	26.11	0.81	5.07	11.49	3.66	2.61	0.08	0.51	1.15	0.37
综合人工工日		小计							2.61	0.08	0.51	1.15	0.37
0.0322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4			kg	0.022	3.73		0.08					
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--		0.08			--		

项目编码	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	270.77	3.69	86.82	119.14	37.91	270.77	3.69	86.82	119.14	37.91
综合人工工日		小计							270.77	3.69	86.82	119.14	37.91
3.2235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													518.33
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--		3.69			--		

细	材料费小计	--	3.69	--	

项目编码	030108004001	项目名称	鼓风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-417	弹簧减震器安装 外形直径或边长400mm以内	个	4	25.57	4.3	0.55	6.01	2.61	102.28	17.2	2.2	24.04	10.44
1-704	罗茨鼓风机 110KW	台	1	1151.03	98371.87	77.36	282.53	122.84	1151.03	98371.87	77.36	282.53	122.84
综合人工工日		小计							1253.31	98389.07	79.56	306.57	133.28
15.4727工日		未计价材料费											576.72
清单项目综合单价													100738.51

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
减震器	台	2.899	198.95	576.71		
膨胀螺栓M16×200	套	5.534	2.74	15.16		
机油	kg	1.383	7.72	10.68		
汽油	kg	0.739	9.12	6.74		
罗茨鼓风机 110KW	台	0.725	135494.38	98191.29		
平垫铁Q235 1#	kg	4.094	4.29	17.56		
斜垫铁Q235 1#	kg	4.11	5.15	21.17		
钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.537	3.57	1.92		
镀锌铁丝8#～12#	kg	0.94	5.15	4.84		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.388	3.77	1.46		
木板材	m3	0.01	1543.59	15.55		
煤油	kg	4.09	4.29	17.55		
黄油(钙基脂)	kg	0.678	6.86	4.65		
氧气	m3	0.685	2.83	1.94		
乙炔气	kg	0.228	15.44	3.53		
厚漆	kg	0.269	8.58	2.3		
石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.672	5.57	3.74		
石棉编绳Φ11～25烧失量24%	kg	0.537	9.86	5.3		
水泥32.5级	kg	72.059	0.27	19.46		
黄砂	m3	0.122	120.46	14.64		
碎石	m3	0.13	73.72	9.6		
棉纱头	kg	0.369	5.57	2.06		
破布	kg	1.41	6	8.46		
草袋	m2	0.672	1.29	0.87		

	水	m3	0.134	4.57	0.61		
	其他材料费			--	8.01	--	
	材料费小计			--	98965.79	--	

项目编码	030104003001	项目名称	梁式起重机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-361	电动单梁悬挂起重机 2*0.4KW	台	1	1740.69	56103.77	339.91	478.54	208.06	1740.69	56103.77	339.91	478.54	208.06
综合人工工日		小计							1740.69	56103.77	339.91	478.54	208.06
21.4901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58870.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动单梁悬挂起重机 2*0.4KW	台	0.725	77180.34	55931.74		
	木板材	m3	0.013	1543.59	19.7		
	木枕	m3	0.093	1071.94	99.34		
	汽油	kg	0.685	9.12	6.25		
	煤油	kg	2.891	4.29	12.4		
	机油	kg	1.017	7.72	7.85		
	黄油(钙基脂)	kg	2.035	6.86	13.96		
	棉纱头	kg	0.369	5.57	2.06		
	破布	kg	0.917	6	5.5		
	其他材料费			--	4.97	--	
	材料费小计			--	56103.77	--	

项目编码	030104007003	项目名称	电动葫芦	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	电动葫芦 起重量10t以内	台	1	941.06	36.96	298.89	285.19	124	941.06	36.96	298.89	285.19	124
综合人工工日		小计							941.06	36.96	298.89	285.19	124
11.6181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1686.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.15		

	汽油	kg	0.5	9.12	4.56		
	煤油	kg	1.171	4.29	5.02		
	机油	kg	0.604	7.72	4.66		
	黄油(钙基脂)	kg	1.017	6.86	6.98		
	棉纱头	kg	0.377	5.57	2.1		
	破布	kg	1.41	6	8.46		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	36.96	--	

项目编码	040502005010	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-675	低压齿轮、电动传动阀门安装 公称直径500mm以内	个	1	109.66	7.52	45.26	44.96	14.26	109.66	7.52	45.26	44.96	14.26
6-1473	启闭机械 手电两用	台		584.06	85.06	87.09	239.46	75.93					
综合人工工日		小计							109.66	7.52	45.26	44.96	14.26
1.3539工日		未计价材料费							5282.38				
清单项目综合单价									5504.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动蝶阀 DN450	个	0.725	7289.17	5282.38		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.557	5.57	3.1		
	铅油	kg	0.222	14.58	3.23		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	破布	kg	0.047	6	0.28		
	机油5～7#	kg	0.034	10.72	0.36		
	钢板 δ1～3	kg		4.16			
	钢板 δ3～10	kg		4.16			
	普通成材	m3		1372.08			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg		0.27			
	碎石10	t		75.89			
	中(粗)砂	t		67.39			
	棉纱线	kg		5.57			
	电焊条	kg		4.97			
	氧气	m3		2.83			
	乙炔气	kg		15.44			
	黄油	kg		6.86			

	煤油	kg		4.29			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5289.9	--	

项目编码	040502005011	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-673	低压齿轮、电动传动阀门安装 公称直径300mm以内	个	1	58.26	4.97	13.88	23.89	7.57	58.26	4.97	13.88	23.89	7.57
6-1473	启闭机械 手电两用	台		584.06	85.06	87.09	239.46	75.93					
综合人工工日		小计							58.26	4.97	13.88	23.89	7.57
0.7192工日		未计价材料费							4089.19				
清单项目综合单价									4197.76				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
电动蝶阀 DN300	个	0.725	5642.68	4089.19		
石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.269	5.57	1.5		
铅油	kg	0.168	14.58	2.45		
清油	kg	0.034	13.72	0.46		
破布	kg	0.034	6	0.2		
机油5～7#	kg	0.034	10.72	0.36		
钢板 δ1～3	kg		4.16			
钢板 δ3～10	kg		4.16			
普通成材	m3		1372.08			
复合硅酸盐水泥32.5级	kg		0.27			
碎石10	t		75.89			
中(粗)砂	t		67.39			
棉纱线	kg		5.57			
电焊条	kg		4.97			
氧气	m3		2.83			
乙炔气	kg		15.44			
黄油	kg		6.86			
煤油	kg		4.29			
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	4094.16	--	

项目编码	030701001001	项目名称	空气压缩机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-3	空气加热器(冷却器)安装 400kg以下	台	1	107.71	57.57	18.95	29.13	12.67	107.71	57.57	18.95	29.13	12.67
D00017	空气压缩机 7.5KW	台	1		11957.37					11957.37			
综合人工工日		小计							107.71	12014.94	18.95	29.13	12.67
1.3297工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12183.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.403	3.57	1.44		
	等边角钢∟60×5	kg	6.454	3.4	21.94		
	扁钢＜-59	kg	0.759	3.64	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	41.637	0.64	26.65		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.067	3.73	0.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.813	5.57	4.53		
	空气压缩机 7.5KW	台	0.725	16500	11957.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12014.94	--	

项目编码	030701001002	项目名称	冷干机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-3	空气加热器(冷却器)安装 400kg以下	台	1	107.71	57.57	18.95	29.13	12.67	107.71	57.57	18.95	29.13	12.67
D00018	冷干机7.5KW	台	1		15218.47					15218.47			
综合人工工日		小计							107.71	15276.04	18.95	29.13	12.67
1.3297工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15444.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气加热器(冷却器)	台	0.725				
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.403	3.57	1.44		
	等边角钢∟60×5	kg	6.454	3.4	21.94		
	扁钢＜-59	kg	0.759	3.64	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	41.637	0.64	26.65		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.067	3.73	0.25		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.813	5.57	4.53		
	其他材料费			--	15218.47	--	
	材料费小计			--	15276.04	--	

项目编码	030302002005	项目名称	整体容器安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-708	碳钢、不锈钢容器(一般中低压)基础高10m以内设备重量2t以内	台	1	485.7	7588.79	275.78	175.14	76.15	485.7	7588.79	275.78	175.14	76.15
综合人工工日		小计							485.7	7588.79	275.78	175.14	76.15
5.7822工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8601.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	储气罐 1.0m3	台	0.725	10290.71	7457.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.148	3.77	4.33		
	氧气	m3	0.222	2.83	0.63		
	乙炔气	kg	0.074	15.44	1.14		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.269	3.6	0.97		
	木枕	m3	0.04	1071.94	43.19		
	平垫铁Q235 4#～8#	kg	5.775	4.29	24.78		
	斜垫铁	kg	8.744	5.15	45.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.672	5.15	3.46		
	二硫化钼	kg	0.054	15.01	0.81		
	黄油(钙基脂)	kg	0.121	6.86	0.83		
	其他材料费			--	6.07	--	
	材料费小计			--	7588.79	--	

项目编码	040501002021	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(478×10以内)	10m	0.1	185.55	27.03	83.82	76.08	24.12	18.56	2.7	8.38	7.61	2.41
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	253.71	139.64	13.79	104.02	32.98	2.54	1.4	0.14	1.04	0.33

5-181	管道消毒冲洗 公称直径 500mm以内	100m	0.01	147.8	363.61		60.6	19.21	1.48	3.64		0.61	0.19
综合人工工日		小计							22.57	7.74	8.52	9.25	2.93
0.2786工日		未计价材料费											240.43
清单项目综合单价													291.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管D480*10	m	0.733	328	240.43		
	氧气	m3	0.155	2.83	0.44		
	乙炔气	kg	0.052	15.44	0.8		
	电焊条	kg	0.276	4.97	1.37		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.017	3.26	0.06		
	棉纱线	kg	0.006	5.57	0.04		
	角钢	kg	0.01	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.032	0.76	0.02		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板 δ4.5～10	kg	0.04	4.16	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.007	24.11	0.17		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.014	19.01	0.27		
	带帽带垫螺栓	kg	0.007	6.5	0.05		
	水	m3	0.924	4.57	4.22		
	漂白粉	kg	0.022	3.43	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	248.17	--	

项目编码	040501002022	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-46	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (325×8以内)	10m	0.1	108.63	15.69	40.75	44.54	14.12	10.86	1.57	4.08	4.45	1.41
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	253.71	139.64	13.79	104.02	32.98	2.54	1.4	0.14	1.04	0.33
5-181	管道消毒冲洗 公称直径 500mm以内	100m	0.01	147.8	363.61		60.6	19.21	1.48	3.64		0.61	0.19
综合人工工日		小计							14.88	6.6	4.21	6.1	1.93
0.1836工日		未计价材料费											125.98
清单项目综合单价													159.72

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	钢管D325*8	m	0.734	171.61	125.98		
	氧气	m3	0.103	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.53		
	电焊条	kg	0.14	4.97	0.69		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.009	3.26	0.03		
	棉纱线	kg	0.004	5.57	0.02		
	角钢	kg	0.01	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.02	0.76	0.02		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板 δ4.5～10	kg	0.04	4.16	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.007	24.11	0.17		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.014	19.01	0.27		
	带帽带垫螺栓	kg	0.007	6.5	0.05		
	水	m3	0.924	4.57	4.22		
	漂白粉	kg	0.022	3.43	0.08		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	132.59	--	

项目编码	031202009004	项目名称	明露管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	18.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	18.49	6.11		4.25	1.85	1.85	0.61		0.43	0.19
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.2	22.3	7.49		5.13	2.23	4.46	1.5		1.03	0.45
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	28.29	45.93		6.51	2.83	2.83	4.59		0.65	0.28
综合人工工日		小计							9.14	6.7		2.1	0.91
0.1128工日		未计价材料费											9.02
清单项目综合单价													27.89

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	环氧煤沥青底漆	kg	0.181	13.46	2.44		
	煤油	kg	0.012	4.29	0.05		
	环氧固化剂	kg	0.101	25.73	2.59		
	稀释剂	kg	0.039	12.01	0.47		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.406	16.21	6.58		
	玻璃布 δ0.2	m2	0.88	3.6	3.17		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	15.72	--	

项目编码	031202009005	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	17.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	18.49	6.11		4.25	1.85	1.85	0.61		0.43	0.19
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	22.3	7.49		5.13	2.23	6.69	2.25		1.54	0.67
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	28.29	45.93		6.51	2.83	2.83	4.59		0.65	0.28
综合人工工日		小计							11.37	7.45		2.62	1.14
0.1403工日		未计价材料费											12.31
清单项目综合单价													34.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.181	13.46	2.44		
	煤油	kg	0.016	4.29	0.07		
	环氧固化剂	kg	0.118	25.73	3.04		
	稀释剂	kg	0.052	12.01	0.63		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.609	16.21	9.87		
	玻璃布δ0.2	m2	0.88	3.6	3.17		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	040502002048	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-436	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(478×10以内)	个	1	128.05	51.68	61.06	52.5	16.65	128.05	51.68	61.06	52.5	16.65
综合人工工日		小计							128.05	51.68	61.06	52.5	16.65
1.5809工日		未计价材料费											356.55
清单项目综合单价													666.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三通DN450*300	个	0.725	492	356.55		
	氧气	m3	2.898	2.83	8.2		
	乙炔气	kg	0.966	15.44	14.92		
	电焊条	kg	5.229	4.97	25.99		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.331	3.26	1.08		

	棉纱线	kg	0.06	5.57	0.34		
	角钢	kg	0.201	3.4	0.68		
	电	kW·h	0.615	0.76	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.23	--	

项目编码	040502002036	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-289	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(325×8以内)	个	1	87.74	34.94	34.5	35.97	11.41	87.74	34.94	34.5	35.97	11.41
7-345	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(325×8以内)	个	1	52.71	18.11	21.93	21.61	6.85	52.71	18.11	21.93	21.61	6.85
综合人工工日		小计							140.45	53.05	56.43	57.58	18.26
1.7339工日		未计价材料费											65.91
清单项目综合单价													391.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管D325*8	m	0.384	171.61	65.91		
	氧气	m3	3.724	2.83	10.54		
	乙炔气	kg	1.242	15.44	19.17		
	电焊条	kg	4.068	4.97	20.22		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.287	3.26	0.93		
	棉纱线	kg	0.071	5.57	0.39		
	角钢	kg	0.336	3.4	1.14		
	电	kW·h	0.634	0.76	0.48		
	弯头(异径管)	个	0.725				
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	118.96	--	

项目编码	030817008010	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2926	柔性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	169.17	249.59	51.11	50.66	22.03	169.17	249.59	51.11	50.66	22.03
8-2939	柔性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	27.74	1.32		6.38	2.77	27.74	1.32		6.38	2.77

综合人工工日	小计			196.91	250.91	51.11	57.04	24.8
2.4311工日	未计价材料费							57.96
清单项目综合单价								638.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	22.552	2.57	57.96			
	钢板δ10～20 Q235	kg	45.398	3.57	162.07			
	橡皮Φ20mm	只	1.343	0.47	0.63			
	双头带母螺栓	kg	2.337	6.54	15.28			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.178	3.77	23.29			
	氧气	m3	4.325	2.83	12.24			
	乙炔气	kg	1.444	15.44	22.29			
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.282	14.02	3.95			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.205	3.26	0.67			
	黄油(钙基脂)	kg	0.107	6.86	0.74			
	机油6～7#	kg	0.054	10.72	0.58			
	其他材料费			--	9.16		--	
	材料费小计			--	308.87		--	

项目编码	031003009005	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-578	可曲挠橡胶接头安装 公称直径300mm以内	个	1	26.65	244.27	8.29	8.04	3.49	26.65	244.27	8.29	8.04	3.49
综合人工工日		小计							26.65	244.27	8.29	8.04	3.49
0.3291工日		未计价材料费											119.32
清单项目综合单价													410.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN300	个	0.725	164.65	119.32		
	平焊法兰1.6MPa DN300	片	1.343	162.83	218.7		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	1.659	2.57	4.26		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.418	3.77	9.11		
	氧气	m3	0.175	2.83	0.49		
	乙炔气	kg	0.06	15.44	0.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.537	5.57	2.99		
	其他材料费			--	7.77	--	
	材料费小计			--	363.59	--	

项目编码	040502007004	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-560	盲(堵)板安装 公称直径 500mm以内	个	1	71.26	22.42	23.53	29.22	9.26	71.26	22.42	23.53	29.22	9.26
综合人工工日		小计							71.26	22.42	23.53	29.22	9.26
0.8797工日		未计价材料费											330
清单项目综合单价													485.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰	片	0.725	216.1	156.61		
	盲堵板	个	0.725	239.26	173.39		
	电焊条	kg	2.01	4.97	9.99		
	氧气	m3	0.344	2.83	0.97		
	乙炔气	kg	0.115	15.44	1.77		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.334	3.26	1.09		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.557	5.57	3.1		
	铅油	kg	0.222	14.58	3.23		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	破布	kg	0.047	6	0.28		
	机油15#	kg	0.134	9.5	1.28		
	电	kW·h	0.212	0.76	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	352.42	--	

项目编码	040502006009	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-600	法兰安装 平焊 安装 公称直径 300mm以内	副	1	64.95	22.48	33.79	26.63	8.44	64.95	22.48	33.79	26.63	8.44
综合人工工日		小计							64.95	22.48	33.79	26.63	8.44
0.8018工日		未计价材料费											156.61
清单项目综合单价													312.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰	片	1.449	108.05	156.61		
	氧气	m3	0.383	2.83	1.08		
	乙炔气	kg	0.128	15.44	1.97		
	电焊条	kg	1.964	4.97	9.76		

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.144	3.26	0.47		
	角钢	kg	0.134	3.4	0.46		
	棉纱线	kg	0.028	5.57	0.16		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.269	19.38	5.21		
	铅油	kg	0.168	14.58	2.45		
	清油	kg	0.034	13.72	0.46		
	破布	kg	0.034	6	0.2		
	电	kW·h	0.342	0.76	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	179.09	--	

项目编码	030404017220	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	151.22	21.56	41.24	44.27	19.25	151.22	21.56	41.24	44.27	19.25
4-456	槽钢安装	10m	0.28	85.95	22.17	7.53	21.5	9.35	24.07	6.21	2.11	6.02	2.62
综合人工工日		小计							175.29	27.77	43.35	50.29	21.87
2.164工日		未计价材料费							5529.12				
清单项目综合单价									5847.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套配电箱安装 落地式	台	0.725	7573.71	5488.58		
	破布	kg	0.067	6	0.4		
	铁砂布2#	张	0.672	0.86	0.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.225	3.77	0.85		
	无光调和漆	kg	0.052	12.86	0.67		
	钢垫板	kg	0.201	3.77	0.76		
	酚醛磁漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	塑料软管	kg	0.201	15.78	3.18		
	焊锡丝	kg	0.101	42.88	4.32		
	电力复合脂	kg	0.034	17.15	0.58		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.134	12.43	1.67		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.007	4.55	4.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.097	1.1	4.51		
	槽钢安装	m	2.029	19.98	40.54		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.773	3.42	2.64		
	钢锯条	根	0.752	0.21	0.16		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.188	3.57	0.67		

	镀锌扁钢-40×4	kg	0.446	4.55	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5556.89	--	

项目编码	030404017222	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	151.22	21.56	41.24	44.27	19.25	151.22	21.56	41.24	44.27	19.25
4-456	槽钢安装	10m	0.28	85.95	22.17	7.53	21.5	9.35	24.07	6.21	2.11	6.02	2.62
综合人工工日		小计							175.29	27.77	43.35	50.29	21.87
2.164工日		未计价材料费											4131.95
清单项目综合单价													4450.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套配电箱安装 落地式	台	0.725	5645.74	4091.41		
	破布	kg	0.067	6	0.4		
	铁砂布2#	张	0.672	0.86	0.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.225	3.77	0.85		
	无光调和漆	kg	0.052	12.86	0.67		
	钢垫板	kg	0.201	3.77	0.76		
	酚醛磁漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	塑料软管	kg	0.201	15.78	3.18		
	焊锡丝	kg	0.101	42.88	4.32		
	电力复合脂	kg	0.034	17.15	0.58		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.134	12.43	1.67		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.007	4.55	4.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.097	1.1	4.51		
	槽钢安装	m	2.029	19.98	40.54		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.773	3.42	2.64		
	钢锯条	根	0.752	0.21	0.16		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.188	3.57	0.67		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.446	4.55	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4159.72	--	

项目编码	030404017223	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	151.22	21.56	41.24	44.27	19.25	151.22	21.56	41.24	44.27	19.25
4-456	槽钢安装	10m	0.28	85.95	22.17	7.53	21.5	9.35	24.07	6.21	2.11	6.02	2.62
综合人工工日		小计							175.29	27.77	43.35	50.29	21.87
2.164工日		未计价材料费											40.54
清单项目综合单价													359.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.067	6	0.4		
	铁砂布2#	张	0.672	0.86	0.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.225	3.77	0.85		
	无光调和漆	kg	0.052	12.86	0.67		
	钢垫板	kg	0.201	3.77	0.76		
	酚醛磁漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	塑料软管	kg	0.201	15.78	3.18		
	焊锡丝	kg	0.101	42.88	4.32		
	电力复合脂	kg	0.034	17.15	0.58		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.134	12.43	1.67		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.007	4.55	4.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.097	1.1	4.51		
	槽钢安装	m	2.029	19.98	40.54		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.773	3.42	2.64		
	钢锯条	根	0.752	0.21	0.16		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.188	3.57	0.67		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.446	4.55	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.31	--	

项目编码	030404017227	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	151.22	21.56	41.24	44.27	19.25	151.22	21.56	41.24	44.27	19.25
4-456	槽钢安装	10m	0.28	85.95	22.17	7.53	21.5	9.35	24.07	6.21	2.11	6.02	2.62
综合人工工日		小计							175.29	27.77	43.35	50.29	21.87
2.164工日		未计价材料费											40.54
清单项目综合单价													359.11

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.067	6	0.4		

细	铁砂布2#	张	0.672	0.86	0.58		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.225	3.77	0.85		
	无光调和漆	kg	0.052	12.86	0.67		
	钢垫板	kg	0.201	3.77	0.76		
	酚醛磁漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	塑料软管	kg	0.201	15.78	3.18		
	焊锡丝	kg	0.101	42.88	4.32		
	电力复合脂	kg	0.034	17.15	0.58		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.134	12.43	1.67		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.007	4.55	4.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.097	1.1	4.51		
	槽钢安装	m	2.029	19.98	40.54		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.773	3.42	2.64		
	钢锯条	根	0.752	0.21	0.16		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.188	3.57	0.67		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.446	4.55	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.31	--	

项目编码	030404017226	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	151.22	21.56	41.24	44.27	19.25	151.22	21.56	41.24	44.27	19.25
4-456	槽钢安装	10m	0.28	85.95	22.17	7.53	21.5	9.35	24.07	6.21	2.11	6.02	2.62
综合人工工日		小计							175.29	27.77	43.35	50.29	21.87
2.164工日		未计价材料费											40.54
清单项目综合单价													359.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.067	6	0.4		
	铁砂布2#	张	0.672	0.86	0.58		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.225	3.77	0.85		
	无光调和漆	kg	0.052	12.86	0.67		
	钢垫板	kg	0.201	3.77	0.76		
	酚醛磁漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	塑料软管	kg	0.201	15.78	3.18		
	焊锡丝	kg	0.101	42.88	4.32		
	电力复合脂	kg	0.034	17.15	0.58		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.134	12.43	1.67		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.007	4.55	4.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.097	1.1	4.51		
	槽钢安装	m	2.029	19.98	40.54		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.773	3.42	2.64		
	钢锯条	根	0.752	0.21	0.16		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.188	3.57	0.67		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.446	4.55	2.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.31	--	

项目编码	030404017221	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	75.07	23.1		17.27	7.51	75.07	23.1		17.27	7.51
综合人工工日		小计							75.07	23.1		17.27	7.51
0.9268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.067	6	0.4		
	铁砂布2#	张	0.537	0.86	0.46		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢垫板	kg	0.101	3.77	0.38		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.363	2.43	3.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.134	56.42	7.58		
	塑料软管	kg	0.101	15.78	1.59		
	焊锡丝	kg	0.047	42.88	2.02		
	电力复合脂	kg	0.275	17.15	4.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.067	12.43	0.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.41	1.1	1.55		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	23.1	--	

项目编码	030404017224	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	75.07	23.1		17.27	7.51	75.07	23.1		17.27	7.51
综合人工工日		小计							75.07	23.1		17.27	7.51
0.9268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.067	6	0.4		
	铁砂布2#	张	0.537	0.86	0.46		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢垫板	kg	0.101	3.77	0.38		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.363	2.43	3.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.134	56.42	7.58		
	塑料软管	kg	0.101	15.78	1.59		
	焊锡丝	kg	0.047	42.88	2.02		
	电力复合脂	kg	0.275	17.15	4.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.067	12.43	0.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.41	1.1	1.55		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	23.1	--	

项目编码	030404017228	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	75.07	23.1		17.27	7.51	75.07	23.1		17.27	7.51
综合人工工日		小计							75.07	23.1		17.27	7.51
0.9268工日		未计价材料费											357.34
清单项目综合单价													480.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.725	493.1	357.34		
	破布	kg	0.067	6	0.4		
	铁砂布2#	张	0.537	0.86	0.46		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢垫板	kg	0.101	3.77	0.38		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.363	2.43	3.31		
	裸铜线10mm2	kg	0.134	56.42	7.58		
	塑料软管	kg	0.101	15.78	1.59		
	焊锡丝	kg	0.047	42.88	2.02		

	电力复合脂	kg	0.275	17.15	4.72		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.067	12.43	0.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.41	1.1	1.55		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	380.44	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	21.76	10.37		5	2.18	21.76	10.37		5	2.18
综合人工工日		小计							21.76	10.37		5	2.18
0.2686工日		未计价材料费											175.87
清单项目综合单价													215.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座箱安装	套	0.725	242.69	175.87		
	裸铜线6mm2	kg	0.114	56.42	6.44		
	铜接线端子DT-6mm2	个	1.363	1.72	2.34		
	其他材料费			--	1.58	--	
	材料费小计			--	186.24	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	90.3	10.39		20.77	9.03	9.03	1.04		2.08	0.9
综合人工工日		小计							9.03	1.04		2.08	0.9
0.1115工日		未计价材料费											47.08
清单项目综合单价													60.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具	套	0.732	64.32	47.08		
	圆木台63～138×22	块	1.522				
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.37	0.34	0.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.479	0.97	0.46		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	48.12	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	113.69	10.39		26.15	11.37	11.37	1.04		2.62	1.14
综合人工工日		小计							11.37	1.04		2.62	1.14
0.1404工日		未计价材料费											82.23
清单项目综合单价													98.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具	套	0.732	112.34	82.23		
	圆木台63～138×22	块	1.522				
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.37	0.34	0.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.479	0.97	0.46		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	83.27	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	36.99	3.79		8.51	3.7	3.7	0.38		0.85	0.37
综合人工工日		小计							3.7	0.38		0.85	0.37
0.0457工日		未计价材料费											5.51
清单项目综合单价													10.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明开关	只	0.739	7.46	5.51		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.308	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.14	0.25	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007	4.72	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.89	--	

项目编码	030411001059	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	2082.85	313.69	96.63	501.28	217.95	20.83	3.14	0.97	5.01	2.18
综合人工工日		小计							20.83	3.14	0.97	5.01	2.18
0.2571工日		未计价材料费											43.65
清单项目综合单价													75.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	m	0.746	58.48	43.65		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.055	14.11	0.78		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.029	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.049	12.86	0.64		
	溶剂汽油	kg	0.012	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.012	6	0.07		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.009	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.495	0.27	0.4		
	中砂	t	0.01	78.68	0.75		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	46.79	--	

项目编码	030411001057	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	454.76	118.96	15.52	200.09	63.67	4.55	1.19	0.16	2	0.64
综合人工工日		小计							4.55	1.19	0.16	2	0.64
0.0561工日		未计价材料费											7.75
清单项目综合单价													16.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	m	0.746	10.38	7.75		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.111	1.79	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.104	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.104	0.54	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.006	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		

	锯条	根	0.013	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011	12.86	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.004	6	0.02		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.005	17.15	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.697	0.27	0.19		
	中砂	t	0.004	78.68	0.35		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.94	--	

项目编码	030411001056	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	38.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	427.56	105.25	15.52	101.91	44.31	4.28	1.05	0.16	1.02	0.44
综合人工工日		小计							4.28	1.05	0.16	1.02	0.44
0.0528工日		未计价材料费							4.76				
清单项目综合单价									11.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC25	m	0.746	6.38	4.76		
	镀锌电线管接头 Φ25×6	个	0.111	1.23	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.104	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.104	0.24	0.02		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.006	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	锯条	根	0.013	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.009	12.86	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.003	6	0.02		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.005	17.15	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.697	0.27	0.19		
	中砂	t	0.004	78.68	0.35		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.81	--	

项目编码	030411001060	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	352.49	59.73	10.14	83.4	36.26	3.52	0.6	0.1	0.83	0.36
综合人工工日		小计							3.52	0.6	0.1	0.83	0.36
0.0435工日		未计价材料费							3.29				
清单项目综合单价									8.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC20	m	0.746	4.41	3.29		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.111	0.83	0.09		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.104	0.1	0.01		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.104	0.13	0.01		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.005	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.005	3.77	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.006	12.86	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.004	17.15	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.306	0.27	0.08		
	中砂	t	0.002	78.68	0.15		
	水	m3		4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.89	--	

项目编码	030411001061	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1264	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	283.41	35.68		65.18	28.34	2.83	0.36		0.65	0.28
综合人工工日		小计							2.83	0.36		0.65	0.28
0.035工日		未计价材料费							1.03				
清单项目综合单价									5.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管	m	0.768	1.34	1.03		
	套接管	个	0.123				
	胶合剂	kg		8.56			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	4.72	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	锯条	根	0.007	0.19			
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.004	17.15	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.323	0.27	0.09		
	中砂	t	0.002	78.68	0.16		
	水	m3		4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.39	--	

项目编码	030408001062	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	966.09	314.66	222.58	273.39	118.87	9.66	3.15	2.23	2.73	1.19
综合人工工日		小计							9.66	3.15	2.23	2.73	1.19
0.1193工日		未计价材料费											226.83
清单项目综合单价													245.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	m	0.725	313.01	226.83		
	破布	kg	0.007	6	0.04		
	汽油	kg	0.009	9.12	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.052	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.187	9.3	1.74		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.018	8.58	0.15		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.374	1.1	0.41		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.054	9.86	0.53		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	229.98	--	

项目编码	030408001060	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	380.23	142.17	6.93	89.05	38.72	3.8	1.42	0.07	0.89	0.39
综合人工工日		小计							3.8	1.42	0.07	0.89	0.39
0.0469工日		未计价材料费							55.06				
清单项目综合单价									61.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	m	0.725	75.98	55.06		
	破布	kg	0.004	6	0.03		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.204	1.46	0.3		
	标志牌	个	0.052	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.009	8.58	0.08		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.01		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.267	0.86	0.23		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.141	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.062	8.45	0.52		
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.001	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	56.48	--	

项目编码	030408001061	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	134.9	29.31	7.56	32.77	14.25	1.35	0.29	0.08	0.33	0.14
综合人工工日		小计							1.35	0.29	0.08	0.33	0.14
0.0167工日		未计价材料费							9.51				
清单项目综合单价									11.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	m	0.725	13.12	9.51		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.016	5.15	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.027	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.046	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.003	15.44	0.05		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.053	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.8	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-833备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包中间头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	113.58	78.69		26.12	11.36	113.58	78.69		26.12	11.36
综合人工工日		小计							113.58	78.69		26.12	11.36
1.4022工日		未计价材料费											14.48
清单项目综合单价													244.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包中间头 1kV以下截面240mm2以下	个	0.725	19.98	14.48		
	破布	kg	0.645	6	3.87		
	汽油	kg	0.645	9.12	5.88		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.282	58.91	16.62		
	塑料带20mm×40m	kg	0.903	2.14	1.93		
	焊锡丝	kg	0.161	42.88	6.91		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.032	51.45	1.66		
	电力复合脂	kg	0.064	17.15	1.11		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.015	12.43	25.04		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.572	8.58	4.91		
	铝压接管185mm2	个	3.03	2.57	7.79		
	其他材料费			--	2.98	--	
	材料费小计			--	93.17	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	27.42	51.68		6.31	2.74	27.42	51.68		6.31	2.74
综合人工工日		小计							27.42	51.68		6.31	2.74
0.3385工日		未计价材料费											4.47
清单项目综合单价													92.62

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	0.725	6.17	4.47		
破布	kg	0.242	6	1.45		
汽油	kg	0.242	9.12	2.2		
镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.161	58.91	9.49		
固定卡子3×80	个	1.66	2.49	4.13		
铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.03	2.14	6.48		
铜接线端子DT-25mm2	个	0.822	4.23	3.48		
塑料带20mm×40m	kg	0.113	2.14	0.24		
塑料手套	副	1.692	3.43	5.8		
焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.73		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
电力复合脂	kg	0.024	17.15	0.41		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.484	12.43	6.01		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	7.253	1.1	7.98		
其他材料费			--	1.84	--	
材料费小计			--	56.15	--	

项目编码	030408007013	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	21.76	25.76		9.57	3.05	21.76	25.76		9.57	3.05
综合人工工日		小计							21.76	25.76		9.57	3.05
0.2686工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.134	6	0.81		
	汽油	kg	0.067	9.12	0.61		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.094	58.91	5.54		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.685	3.33	2.28		
	端子号牌	个	3.358	0.59	1.98		
	塑料软管	kg	0.027	15.78	0.42		
	塑料带20mm×40m	kg	0.013	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.067	42.88	2.88		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.013	51.45	0.69		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.134	12.43	1.67		
	尼龙扎带L=100～150	根	6.716	0.14	0.94		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.082	1.1	2.29		
	套管KT2型	个	0.705	4.29	3.03		
	固定卡子1.5×32	个	0.692	2.7	1.87		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	25.76	--	

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	47.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	33.18	10.08		7.63	3.32	0.33	0.1		0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.33	0.1		0.08	0.03
0.0041工日		未计价材料费							2.18				
清单项目综合单价									2.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-6	m	0.761	2.87	2.18		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.004	9.12	0.04		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.03		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.006	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.28	--	

项目编码	030411004026	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	41.89	10.41		9.63	4.19	0.42	0.1		0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.42	0.1		0.1	0.04
0.0052工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													1.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5	m	0.841	1.21	1.02		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6			
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.12	--	

项目编码	030411004027	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	154.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	41.89	10.41		9.63	4.19	0.42	0.1		0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.42	0.1		0.1	0.04
0.0052工日		未计价材料费											1.12
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线NHBV-2.5	m	0.841	1.33	1.12		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6			
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45			
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1.22	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	76.7	27.11	3.78	33.75	10.74	76.7	27.11	3.78	33.75	10.74
综合人工工日		小计							76.7	27.11	3.78	33.75	10.74
0.9469工日		未计价材料费											40.39
清单项目综合单价													192.47

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
总等电位联结端子箱	个	0.725	55.74	40.39		
钢锯条	根	0.672	0.21	0.14		
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.007	11.51	11.59		
破布	kg	0.134	6	0.81		
铁砂布2#	张	0.336	0.86	0.29		
镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.275	0.34	0.09		
角钢	kg	1.343	3.4	4.57		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.007	4.55	4.58		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.753	1.1	3.03		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.336	3.77	1.27		
其他材料费			--	0.74	--	
材料费小计			--	67.5	--	

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	85.75	9.94	0.39	19.81	8.61	85.75	9.94	0.39	19.81	8.61
综合人工工日		小计							85.75	9.94	0.39	19.81	8.61
1.0208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.5

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
软盘3.5″	片	4.029	2.14	8.62		
多功能上光清洁剂	盒	0.067	17.15	1.15		
脱脂棉	kg	0.013	12.86	0.17		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	9.94	--	

项目编码	030414007001	项目名称	不间断电源	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-730	供电系统安装、调试 不间断电源柜安装	套	1	332.83	10.73	70.99	92.88	40.38	332.83	10.73	70.99	92.88	40.38
6-732	供电系统安装、调试 不间断电源调试 1kV·A	套	1	381.91	11.26	96.57	110.05	47.85	381.91	11.26	96.57	110.05	47.85
综合人工工日		小计							714.74	21.99	167.56	202.93	88.23
8.5087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1195.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制螺栓M12×20～100	套	4.029	0.39	1.57		
	垫铁	kg	0.336	4.29	1.44		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.537	7.62	4.09		
	膨胀螺栓M10	套	2.015	0.69	1.39		
	棉纱头	kg	0.201	5.57	1.12		
	酒精	kg	0.201	9	1.81		
	白布	m	0.134	3.43	0.46		
	其他材料费			--	10.1	--	
	材料费小计			--	21.99	--	

项目编码	030504005001	项目名称	基础应用软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-5	输入设备安装 微机 应用软件	台	1	34.41	4.48		7.91	3.44	34.41	4.48		7.91	3.44
综合人工工日		小计							34.41	4.48		7.91	3.44
0.4097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软盘3.5″	片	2.015	2.14	4.31		
	脱脂棉	kg	0.013	12.86	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.48	--	

项目编码	030505009001	项目名称	光端设备安装、调试	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-375	光端设备安装、调试	套	1	85.75		484.81	131.23	57.06	85.75		484.81	131.23	57.06
综合人工工日		小计							85.75		484.81	131.23	57.06
1.0208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									758.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	25.95	0.17		5.97	2.6	25.95	0.17		5.97	2.6
综合人工工日		小计							25.95	0.17		5.97	2.6
0.3089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.013	12.86	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.17	--	

项目编码	030109001007	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-792	混流泵	台	1	454.21	63657.4	56.2	117.39	51.04	454.21	63657.4	56.2	117.39	51.04
综合人工工日		小计							454.21	63657.4	56.2	117.39	51.04
5.6076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64336.24				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	混流泵 22KW	台	0.725	87728.33	63575.76		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.047	4.29	8.78		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.055	5.15	10.58		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.269	3.57	0.96		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.537	5.15	2.77		
	电焊条J422 φ4	kg	0.127	3.73	0.47		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.33		
	汽油	kg	0.205	9.12	1.87		
	煤油	kg	0.635	4.29	2.72		
	机油	kg	0.577	7.72	4.45		
	黄油(钙基脂)	kg	0.373	6.86	2.56		
	氧气	m3	0.137	2.83	0.39		
	乙炔气	kg	0.046	15.44	0.71		
	厚漆	kg	0.201	8.58	1.73		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.235	9.86	2.32		
	水泥32.5级	kg	44.404	0.27	11.99		
	黄砂	m3	0.078	120.46	9.38		
	碎石	m3	0.085	73.72	6.29		
	棉纱头	kg	0.111	5.57	0.62		
	破布	kg	0.106	6	0.64		
	其他材料费			--	3.09	--	
	材料费小计			--	63657.4	--	

项目编码	040602031001	项目名称	闸门	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1437	铸铁方闸门 长×宽(1600×1600mm以内)	座	1	1233.61	465.33	130.03	505.78	160.37	1233.61	465.33	130.03	505.78	160.37
6-1473	启闭机械 手电两用	台	1	584.06	85.06	87.09	239.46	75.93	584.06	85.06	87.09	239.46	75.93
D00020	控制闸门 0.37KW	台	1		15943.16					15943.16			
综合人工工日		小计							1817.67	16493.55	217.12	745.24	236.3
22.4403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19509.88

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.343	5.15	6.92		

细	普通成材	m3	0.028	1372.08	38.7		
	木枕250×200×2000	根	0.269	63.54	17.07		
	硅酸盐膨胀水泥	kg	200.798	0.98	196.78		
	中(粗)砂	t	0.454	67.39	30.59		
	碎石10	t	0.625	75.89	47.4		
	棉纱线	kg	1.075	5.57	5.98		
	电焊条	kg	0.792	4.97	3.94		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	6.716	5	33.58		
	斜垫铁0～3#钢 1#	kg	13.431	5.15	69.17		
	破布	kg	1.075	6	6.45		
	黄油	kg	2.216	6.86	15.2		
	机油5～7#	kg	0.537	10.72	5.76		
	煤油	kg	1.813	4.29	7.78		
	钢板δ1～3	kg	0.537	4.16	2.23		
	钢板δ3～10	kg	9.865	4.16	41.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.044	0.27	1.63		
	氧气	m3	0.517	2.83	1.46		
	乙炔气	kg	0.173	15.44	2.66		
	控制闸门 0.37KW	台	0.725	22000	15943.16		
	其他材料费			--	16.04	--	
	材料费小计			--	16493.55	--	

项目编码	030109001008	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42	154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42
综合人工工日		小计							154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42
1.9072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10114.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	次氯酸钠加药泵0.37KW	台	0.725	13566.59	9831.56		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.209	4.29	5.19		
	斜垫铁Q235 1#	kg	0.806	5.15	4.15		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.134	3.57	0.48		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.067	3.73	0.25		

	木板材	m3	0.002	1543.59	3.11		
	汽油	kg	0.107	9.12	0.98		
	煤油	kg	0.376	4.29	1.61		
	机油	kg	0.275	7.72	2.13		
	黄油(钙基脂)	kg	0.101	6.86	0.69		
	氧气	m3	0.089	2.83	0.25		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.47		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.168	9.86	1.66		
	水泥32.5级	kg	25.855	0.27	6.98		
	黄砂	m3	0.037	120.46	4.45		
	碎石	m3	0.042	73.72	3.07		
	棉纱头	kg	0.067	5.57	0.37		
	破布	kg	0.081	6	0.48		
	其他材料费			--	1.37	--	
	材料费小计			--	9869.25	--	

项目编码	030302002001	项目名称	整体容器安装	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-708	碳钢、不锈钢容器(一般中低压)基础高10m以内设备重量2t以内	台	1	485.7	8210.26	275.78	175.14	76.15	485.7	8210.26	275.78	175.14	76.15
综合人工工日		小计							485.7	8210.26	275.78	175.14	76.15
5.7822工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9223.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	次氯酸钠储罐 10m3	台	0.725	11148.27	8079.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.148	3.77	4.33		
	氧气	m3	0.222	2.83	0.63		
	乙炔气	kg	0.074	15.44	1.14		
	尼龙砂轮片Φ150	片	0.269	3.6	0.97		
	木枕	m3	0.04	1071.94	43.19		
	平垫铁Q235 4#～8#	kg	5.775	4.29	24.78		
	斜垫铁	kg	8.744	5.15	45.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.672	5.15	3.46		
	二硫化钼	kg	0.054	15.01	0.81		
	黄油(钙基脂)	kg	0.121	6.86	0.83		

	其他材料费	--	6.07	--	
	材料费小计	--	8210.26	--	

项目编码	030109001009	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42	154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42
综合人工工日		小计							154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42
1.9072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10114.24				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
碳源加药泵 0.37KW	台	0.725	13566.59	9831.56		
平垫铁Q235 1#	kg	1.209	4.29	5.19		
斜垫铁Q235 1#	kg	0.806	5.15	4.15		
钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.134	3.57	0.48		
电焊条J422 Φ4	kg	0.067	3.73	0.25		
木板材	m3	0.002	1543.59	3.11		
汽油	kg	0.107	9.12	0.98		
煤油	kg	0.376	4.29	1.61		
机油	kg	0.275	7.72	2.13		
黄油(钙基脂)	kg	0.101	6.86	0.69		
氧气	m3	0.089	2.83	0.25		
乙炔气	kg	0.03	15.44	0.47		
油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.168	9.86	1.66		
水泥32.5级	kg	25.855	0.27	6.98		
黄砂	m3	0.037	120.46	4.45		
碎石	m3	0.042	73.72	3.07		
棉纱头	kg	0.067	5.57	0.37		
破布	kg	0.081	6	0.48		
其他材料费			--	1.37	--	
材料费小计			--	9869.25	--	

项目编码	030302002002	项目名称	整体容器安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-709	碳钢、不锈钢容器(一般中低压)基础高10m以内设备重量5t以内	台	1	955.61	15752.35	421.58	316.75	137.72	955.61	15752.35	421.58	316.75	137.72
综合人工工日		小计							955.61	15752.35	421.58	316.75	137.72
11.3763工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17584.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳源储罐 20m3			台		0.725			21438.98	15536.59			
	电焊条J422 φ3.2			kg		1.444			3.77	5.44			
	氧气			m3		0.316			2.83	0.89			
	乙炔气			kg		0.107			15.44	1.66			
	尼龙砂轮片 φ150			片		0.336			3.6	1.21			
	木枕			m3		0.074			1071.94	79.19			
	平垫铁Q235 4#～8#			kg		9.167			4.29	39.33			
	斜垫铁			kg		14.103			5.15	72.63			
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.672			5.15	3.46			
	二硫化钼			kg		0.067			15.01	1.01			
	黄油(钙基脂)			kg		0.168			6.86	1.15			
	其他材料费								--	9.79	--		
	材料费小计								--	15752.35	--		

项目编码	040602017003	项目名称	搅拌机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1325	立式搅拌机1t以内	台	1	685.13	62.3	218.42	280.9	89.07	685.13	62.3	218.42	280.9	89.07
D00021	沉砂搅拌装置1.1KW	台	1		25813.42					25813.42			
综合人工工日		小计							685.13	25875.72	218.42	280.9	89.07
8.4583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27149.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式搅拌机1t以内			台		0.725							
	钢板 δ3～10			kg		1.88			4.16	7.82			
	镀锌铁丝8～12#			kg		1.007			5.15	5.19			
	普通成材			m3		0.007			1372.08	9.21			

	木枕200×200×2000	根	0.013	180	2.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	5.373	0.27	1.45		
	中(粗)砂	t	0.009	67.39	0.59		
	碎石10	t	0.013	75.89	1.02		
	棉纱线	kg	0.336	5.57	1.87		
	电焊条	kg	0.269	4.97	1.34		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	2.686	5	13.43		
	氧气	m3	0.201	2.83	0.57		
	乙炔气	kg	0.067	15.44	1.04		
	破布	kg	0.336	6	2.01		
	黄油	kg	0.672	6.86	4.61		
	机油5～7#	kg	0.336	10.72	3.6		
	煤油	kg	1.007	4.29	4.32		
	沉砂搅拌装置1.1KW	台	0.725	35620	25813.42		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	25875.72	--	

项目编码	040602006002	项目名称	吸砂机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1307	螺旋泵 泵体直径φ600mm以内	台	1	1147.17	210.68	601.84	470.34	149.13	1147.17	210.68	601.84	470.34	149.13
D00022	提砂泵1.5KW	台	1		16588.13					16588.13			
综合人工工日		小计							1147.17	16798.81	601.84	470.34	149.13
14.1626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19167.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋泵 泵体直径φ600mm以内	台	0.725				
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.015	5.15	10.38		
	普通成材	m3	0.02	1372.08	27.64		
	木枕250×200×2500	根	0.134	214.39	28.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.088	0.27	3.26		
	中(粗)砂	t	0.027	67.39	1.81		
	碎石10	t	0.034	75.89	2.55		
	棉纱线	kg	0.134	5.57	0.75		
	电焊条	kg	1.222	4.97	6.07		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	5.373	5	26.86		

	斜垫铁0～3#钢 1#	kg	10.745	5.15	55.34		
	破布	kg	0.537	6	3.22		
	黄油	kg	2.028	6.86	13.91		
	机油5～7#	kg	0.766	10.72	8.21		
	煤油	kg	2.243	4.29	9.62		
	汽油	kg	0.672	9.12	6.12		
	提砂泵1.5KW	台	0.725	22890	16588.13		
	其他材料费			--	6.13	--	
	材料费小计			--	16798.81	--	

项目编码	040602017002	项目名称	搅拌机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1325	立式搅拌机1t以内	台	1	685.13	62.3	218.42	280.9	89.07	685.13	62.3	218.42	280.9	89.07
D00023	沉砂搅拌装置1.5KW	台	1		30436.94					30436.94			
综合人工工日		小计							685.13	30499.24	218.42	280.9	89.07
8.4583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31772.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式搅拌机1t以内	台	0.725				
	钢板δ3～10	kg	1.88	4.16	7.82		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.007	5.15	5.19		
	普通成材	m3	0.007	1372.08	9.21		
	木枕200×200×2000	根	0.013	180	2.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	5.373	0.27	1.45		
	中(粗)砂	t	0.009	67.39	0.59		
	碎石10	t	0.013	75.89	1.02		
	棉纱线	kg	0.336	5.57	1.87		
	电焊条	kg	0.269	4.97	1.34		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	2.686	5	13.43		
	氧气	m3	0.201	2.83	0.57		
	乙炔气	kg	0.067	15.44	1.04		
	破布	kg	0.336	6	2.01		
	黄油	kg	0.672	6.86	4.61		
	机油5～7#	kg	0.336	10.72	3.6		
	煤油	kg	1.007	4.29	4.32		

	沉砂搅拌装置1.5KW	台	0.725	42000	30436.94		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	30499.24	--	

项目编码	040602006001	项目名称	吸砂机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1307	螺旋泵 泵体直径φ600mm以内	台	1	1147.17	210.68	601.84	470.34	149.13	1147.17	210.68	601.84	470.34	149.13
D00024	提砂泵3.7KW	台	1		25943.87					25943.87			
综合人工工日		小计							1147.17	26154.55	601.84	470.34	149.13
14.1626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28523.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺旋泵 泵体直径φ600mm以内	台	0.725				
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.015	5.15	10.38		
	普通成材	m3	0.02	1372.08	27.64		
	木枕250×200×2500	根	0.134	214.39	28.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.088	0.27	3.26		
	中(粗)砂	t	0.027	67.39	1.81		
	碎石10	t	0.034	75.89	2.55		
	棉纱线	kg	0.134	5.57	0.75		
	电焊条	kg	1.222	4.97	6.07		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	5.373	5	26.86		
	斜垫铁0～3#钢 1#	kg	10.745	5.15	55.34		
	破布	kg	0.537	6	3.22		
	黄油	kg	2.028	6.86	13.91		
	机油5～7#	kg	0.766	10.72	8.21		
	煤油	kg	2.243	4.29	9.62		
	汽油	kg	0.672	9.12	6.12		
	提砂泵3.7KW	台	0.725	35800	25943.87		
	其他材料费			--	6.13	--	
	材料费小计			--	26154.55	--	

项目编码	030109001010	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42	154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42
综合人工工日		小计							154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42
1.9072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10114.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳源加药泵0.37KW	台	0.725	13566.59	9831.56		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.209	4.29	5.19		
	斜垫铁Q235 1#	kg	0.806	5.15	4.15		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.134	3.57	0.48		
	电焊条J422 φ4	kg	0.067	3.73	0.25		
	木板材	m3	0.002	1543.59	3.11		
	汽油	kg	0.107	9.12	0.98		
	煤油	kg	0.376	4.29	1.61		
	机油	kg	0.275	7.72	2.13		
	黄油(钙基脂)	kg	0.101	6.86	0.69		
	氧气	m3	0.089	2.83	0.25		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.47		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.168	9.86	1.66		
	水泥32.5级	kg	25.855	0.27	6.98		
	黄砂	m3	0.037	120.46	4.45		
	碎石	m3	0.042	73.72	3.07		
	棉纱头	kg	0.067	5.57	0.37		
	破布	kg	0.081	6	0.48		
	其他材料费			--	1.37	--	
	材料费小计			--	9869.25	--	

项目编码	030302002003	项目名称	整体容器安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-708	碳钢、不锈钢容器(一般中低压)基础高10m以内 设备重量2t以内	台	1	485.7	8210.26	275.78	175.14	76.15	485.7	8210.26	275.78	175.14	76.15
综合人工工日		小计							485.7	8210.26	275.78	175.14	76.15
5.7822工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							9223.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳源储罐 10m3	台	0.725	11148.27	8079.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.148	3.77	4.33		
	氧气	m3	0.222	2.83	0.63		
	乙炔气	kg	0.074	15.44	1.14		
	尼龙砂轮片φ150	片	0.269	3.6	0.97		
	木枕	m3	0.04	1071.94	43.19		
	平垫铁Q235 4#～8#	kg	5.775	4.29	24.78		
	斜垫铁	kg	8.744	5.15	45.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.672	5.15	3.46		
	二硫化钼	kg	0.054	15.01	0.81		
	黄油(钙基脂)	kg	0.121	6.86	0.83		
	其他材料费			--	6.07	--	
	材料费小计			--	8210.26	--	

项目编码	030109001011	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42	154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42
综合人工工日		小计							154.49	9869.25	29.71	42.37	18.42
1.9072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10114.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	除磷加药泵0.37KW			台	0.725	13566.59	9831.56						
	平垫铁Q235 1#			kg	1.209	4.29	5.19						
	斜垫铁Q235 1#			kg	0.806	5.15	4.15						
	钢板δ1.6～1.9 Q235			kg	0.134	3.57	0.48						
	电焊条J422 φ4			kg	0.067	3.73	0.25						
	木板材			m3	0.002	1543.59	3.11						
	汽油			kg	0.107	9.12	0.98						
	煤油			kg	0.376	4.29	1.61						
	机油			kg	0.275	7.72	2.13						
	黄油(钙基脂)			kg	0.101	6.86	0.69						

	氧气	m3	0.089	2.83	0.25		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.47		
	油浸石棉盘根 Φ6～10 250℃	kg	0.168	9.86	1.66		
	水泥32.5级	kg	25.855	0.27	6.98		
	黄砂	m3	0.037	120.46	4.45		
	碎石	m3	0.042	73.72	3.07		
	棉纱头	kg	0.067	5.57	0.37		
	破布	kg	0.081	6	0.48		
	其他材料费			--	1.37	--	
	材料费小计			--	9869.25	--	

项目编码	030302002004	项目名称	整体容器安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-708	碳钢、不锈钢容器(一般中低压)基础高10m以内设备重量2t以内	台	1	485.7	8210.26	275.78	175.14	76.15	485.7	8210.26	275.78	175.14	76.15
综合人工工日		小计							485.7	8210.26	275.78	175.14	76.15
5.7822工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9223.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PAC 储罐10m3	台	0.725	11148.27	8079.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.148	3.77	4.33		
	氧气	m3	0.222	2.83	0.63		
	乙炔气	kg	0.074	15.44	1.14		
	尼龙砂轮片 Φ150	片	0.269	3.6	0.97		
	木枕	m3	0.04	1071.94	43.19		
	平垫铁Q235 4#～8#	kg	5.775	4.29	24.78		
	斜垫铁	kg	8.744	5.15	45.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.672	5.15	3.46		
	二硫化钼	kg	0.054	15.01	0.81		
	黄油(钙基脂)	kg	0.121	6.86	0.83		
	其他材料费			--	6.07	--	
	材料费小计			--	8210.26	--	

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-121	物位检测仪表 超声波物位计物位开关	台	1	225.08	7965.77	12.93	54.74	23.8	225.08	7965.77	12.93	54.74	23.8
综合人工工日		小计							225.08	7965.77	12.93	54.74	23.8
2.6795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8282.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	物位检测仪表 超声波物位计物位开关			台	0.725	10959.61	7942.31						
	精制螺栓M12×20～100			套	2.686	0.39	1.05						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.672	7.62	5.12						
	白布			m	0.134	3.43	0.46						
	石棉橡胶板 δ1～6			kg	0.537	19.01	10.21						
	位号牌			个	0.672	0.51	0.34						
	其他材料费					--	6.28		--				
	材料费小计					--	7965.77		--				

项目编码	030601005002	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-121	物位检测仪表 超声波物位计物位开关	台	1	225.08	8278.99	12.93	54.74	23.8	225.08	8278.99	12.93	54.74	23.8
综合人工工日		小计							225.08	8278.99	12.93	54.74	23.8
2.6795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8595.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	物位检测仪表 超声波物位计物位开关			台	0.725	11391.82	8255.53						
	精制螺栓M12×20～100			套	2.686	0.39	1.05						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.672	7.62	5.12						
	白布			m	0.134	3.43	0.46						
	石棉橡胶板 δ1～6			kg	0.537	19.01	10.21						
	位号牌			个	0.672	0.51	0.34						
	其他材料费					--	6.28		--				
	材料费小计					--	8278.99		--				

项目编码	030601005003	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1772	浮球液位控制器安装	个	1	99.85	11.53	30.13	29.9	13	99.85	11.53	30.13	29.9	13
综合人工工日		小计							99.85	11.53	30.13	29.9	13
1.1887工日		未计价材料费							234.91				
清单项目综合单价									419.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮球液位控制器	个	0.725	324.15	234.91		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.015	3.77	7.6		
	氧气	m3	0.242	2.83	0.68		
	乙炔气	kg	0.081	15.44	1.24		
	尼龙砂轮片Φ150	片	0.336	3.6	1.21		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	246.44	--	

项目编码	030605001004	项目名称	过程分析仪表	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-341	过程分析仪表 热学式分析仪 热导式	套	1	1035.71	26.07	124.27	266.8	116	1035.71	26.07	124.27	266.8	116
D00025	硝态氮检测仪	套	1		117399.62					117399.62			
综合人工工日		小计							1035.71	117425.69	124.27	266.8	116
12.3299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118968.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	0.725				
	仪表接头	套	1.449				
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.007	15.44	0.1		
	碳钢气焊条	kg	0.013	12.86	0.17		
	白布	m	0.336	3.43	1.15		
	位号牌	个	0.672	0.51	0.34		
	电	kW·h	0.336	0.76	0.26		
	硝态氮检测仪	套	0.725	162000	117399.62		

	其他材料费	--	23.99	--	
	材料费小计	--	117425.69	--	

项目编码	030605001002	项目名称	过程分析仪表	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	过程分析仪表 电化学式分析仪 电导式液体分析	套	1	603.04	15.59	101.44	162.03	70.45	603.04	15.59	101.44	162.03	70.45
D00026	DO检测仪	套	1		19775.31					19775.31			
综合人工工日		小计							603.04	19790.9	101.44	162.03	70.45
7.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20727.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	0.725				
	仪表接头	套	0.725				
	白布	m	0.336	3.43	1.15		
	位号牌	个	0.672	0.51	0.34		
	电	kW·h	0.201	0.76	0.15		
	DO检测仪	套	0.725	27288	19775.31		
	其他材料费			--	13.94	--	
	材料费小计			--	19790.9	--	

项目编码	030605001003	项目名称	过程分析仪表	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-336	过程分析仪表 电化学式分析仪 电磁浓度计	套	1	390.93	10.84	72.73	106.64	46.37	390.93	10.84	72.73	106.64	46.37
D00027	MLSS检测仪	套	1		24556.09					24556.09			
综合人工工日		小计							390.93	24566.93	72.73	106.64	46.37
4.6539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25183.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	0.725				
	仪表接头	套	1.449				

	白布	m	0.336	3.43	1.15		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.007	15.44	0.1		
	碳钢气焊条	kg	0.013	12.86	0.17		
	位号牌	个	0.672	0.51	0.34		
	MLSS检测仪	套	0.725	33885	24556.09		
	其他材料费			--	9.02	--	
	材料费小计			--	24566.93	--	

项目编码	030605001001	项目名称	过程分析仪表	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	过程分析仪表 水质分析 ORP	套	1	886.79	21.53	35.64	212.16	92.24	886.79	21.53	35.64	212.16	92.24
D00028	ORP检测仪	套	1		6672.21					6672.21			
综合人工工日		小计							886.79	6693.74	35.64	212.16	92.24
10.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7920.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仪表接头	套	0.725				
	白布	m	0.201	3.43	0.69		
	位号牌	个	0.672	0.51	0.34		
	ORP检测仪	套	0.725	9207	6672.21		
	其他材料费			--	20.49	--	
	材料费小计			--	6693.74	--	

项目编码	030605001005	项目名称	过程分析仪表	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-338	过程分析仪表 电化学式分析仪 沉入式PH分析仪	套	1	685.4	17.61	42.68	167.46	72.81	685.4	17.61	42.68	167.46	72.81
D00029	PH检测仪	套	1		3652.43					3652.43			
综合人工工日		小计							685.4	3670.04	42.68	167.46	72.81
8.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4638.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过程分析仪表 电化学式分析仪 沉入式PH分析仪	套	0.725				
	白布	m	0.336	3.43	1.15		
	位号牌	个	0.672	0.51	0.34		
	电	kW·h	0.336	0.76	0.26		
	PH检测仪	套	0.725	5040	3652.43		
	其他材料费			--	15.86	--	
	材料费小计			--	3670.04	--	

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70	差压、流量仪表 电磁流量计	台	1	236.36	46747.11	10.54	56.79	24.69	236.36	46747.11	10.54	56.79	24.69
综合人工工日		小计							236.36	46747.11	10.54	56.79	24.69
2.8139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47075.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	差压、流量仪表 电磁流量计	台	0.725	64445.59	46703.01		
	棉纱头	kg	0.034	5.57	0.19		
	白布	m	0.067	3.43	0.23		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	1.612	19.01	30.64		
	汽油	kg	0.067	9.12	0.61		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.672	7.62	5.12		
	位号牌	个	0.672	0.51	0.34		
	其他材料费			--	6.97	--	
	材料费小计			--	46747.11	--	

项目编码	030601004002	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70	差压、流量仪表 电磁流量计	台	1	236.36	60226.66	10.54	56.79	24.69	236.36	60226.66	10.54	56.79	24.69
综合人工工日		小计							236.36	60226.66	10.54	56.79	24.69
2.8139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60555.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	差压、流量仪表 电磁流量计	台	0.725	83046.05	60182.56		
	棉纱头	kg	0.034	5.57	0.19		
	白布	m	0.067	3.43	0.23		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	1.612	19.01	30.64		
	汽油	kg	0.067	9.12	0.61		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.672	7.62	5.12		
	位号牌	个	0.672	0.51	0.34		
	其他材料费			--	6.97	--	
	材料费小计			--	60226.66	--	

项目编码	040602014001	项目名称	布气管	计量单位	m	工程量	4300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1337	布气管安装 塑料管 DN100	10m	0.1	66.85	46.8		27.41	8.69	6.69	4.68		2.74	0.87
综合人工工日		小计							6.69	4.68		2.74	0.87
0.0825工日		未计价材料费							45.37				
清单项目综合单价									60.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布气管安装 塑料管 DN100	m	0.725	62.6	45.37		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.081	5.15	0.42		
	普通成材	m3	0.001	1372.08	0.92		
	木枕200×200×2000	根	0.001	180	0.12		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.024	19.01	0.45		
	带母带垫螺栓M16×45	套	1.343	0.68	0.91		
	铅油	kg	0.04	14.58	0.59		
	棉纱线	kg	0.034	5.57	0.19		
	机油5～7#	kg	0.013	10.72	0.14		
	破布	kg	0.034	6	0.2		
	塑料焊条 φ3.2	kg	0.054	10.5	0.56		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	50.05	--	

项目编码	040602031002	项目名称	闸门	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1421	铸铁圆闸门 直径φ800mm以内	座	1	550	10118.86	91.61	225.5	71.5	550	10118.86	91.61	225.5	71.5
6-1473	启闭机械 手电两用	台		584.06	85.06	87.09	239.46	75.93					
综合人工工日		小计							550	10118.86	91.61	225.5	71.5
6.7902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11057.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁圆闸门 φ700	座	0.725	13720.95	9943.42		
	钢板δ3～10	kg	10.02	4.16	41.68		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.343	5.15	6.92		
	普通成材	m3	0.005	1372.08	7.37		
	木枕250×200×2000	根	0.067	63.54	4.27		
	硅酸盐膨胀水泥	kg	26.863	0.98	26.33		
	中(粗)砂	t	0.052	67.39	3.53		
	碎石10	t	0.071	75.89	5.35		
	棉纱线	kg	0.168	5.57	0.94		
	电焊条	kg	0.161	4.97	0.8		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	4.029	5	20.15		
	斜垫铁0～3#钢 1#	kg	8.059	5.15	41.5		
	氧气	m3	0.571	2.83	1.62		
	乙炔气	kg	0.19	15.44	2.93		
	破布	kg	0.168	6	1.01		
	黄油	kg	0.403	6.86	2.76		
	机油5～7#	kg	0.134	10.72	1.44		
	煤油	kg	0.403	4.29	1.73		
	钢板δ1～3	kg		4.16			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg		0.27			
	其他材料费			--	5.12	--	
	材料费小计			--	10118.86	--	

项目编码	030109001012	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.5t以内	台	1	289.93	6105.44	29.71	73.52	31.96	289.93	6105.44	29.71	73.52	31.96

综合人工工日	小计			289.93	6105.44	29.71	73.52	31.96
3.5794工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6530.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污泥回流泵 7.5KW	台	0.725	8348.34	6049.95			
	平垫铁Q235 1#	kg	1.365	4.29	5.85			
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.37	5.15	7.06			
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.201	3.57	0.72			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.085	3.73	0.32			
	木板材	m3	0.004	1543.59	6.22			
	汽油	kg	0.137	9.12	1.25			
	煤油	kg	0.529	4.29	2.27			
	机油	kg	0.407	7.72	3.14			
	黄油(钙基脂)	kg	0.136	6.86	0.93			
	氧气	m3	0.137	2.83	0.39			
	乙炔气	kg	0.046	15.44	0.71			
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.235	9.86	2.32			
	水泥32.5级	kg	34.082	0.27	9.2			
	黄砂	m3	0.059	120.46	7.12			
	碎石	m3	0.064	73.72	4.75			
	棉纱头	kg	0.096	5.57	0.53			
	破布	kg	0.106	6	0.64			
	其他材料费			--	2.08		--	
	材料费小计			--	6105.44		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
FY-1	脚手架搭拆费 起重机主钩起重量5~30t	元	4	461.28	382.28	28.42	112.63	48.97	1845.12	1529.12	113.68	450.52	195.88
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	43.06	192.3		9.9	4.31	43.06	192.3		9.9	4.31
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	109.59	489.57		25.21	10.96	109.59	489.57		25.21	10.96

8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	56.88	254.1		13.08	5.69	56.88	254.1		13.08	5.69
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	42.03	187.83		9.67	4.2	42.03	187.83		9.67	4.2
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29.36	131.18		6.75	2.94	29.36	131.18		6.75	2.94
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.63	7.27		0.37	0.16	1.63	7.27		0.37	0.16
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	82.95	370.59		19.08	8.3	82.95	370.59		19.08	8.3
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.56	6.95		0.36	0.16	1.56	6.95		0.36	0.16
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	97.47	435.31		22.42	9.75	97.47	435.31		22.42	9.75
综合人工工日		小计							2309.65	3604.22	113.68	557.36	242.35
22.7796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6827.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	3604.22			--	
	材料费小计							--	3604.22			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			17920.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.5	17920.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	19712.01			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					37632.02			

锡信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	740000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		740000		

暂列金额明细表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	740000	
合计			740000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	46151.8		46151.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1972299.23	2	39445.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1972299.23	0.34	6705.82
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1972299.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	8187486.75	11	900623.54
合计					946775.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造工程（安装）(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2945377.66	
1.1	人工费	343455.32	
1.2	材料费	2375502.01	
1.3	施工机具使用费	70139.48	
1.4	企业管理费	115367.67	
1.5	利润	40913.29	
2	措施项目费	89700.91	
2.1	单价措施项目费	13230.19	
2.2	总价措施项目费	76470.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36414.63	
3	其他项目费	331000	
3.1	其中：暂列金额	290000	
3.2	其中：专业工程暂估	41000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	66341.63	
5	税金	377566.22	
6	工程造价	3809986.42	

锡信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1.工艺、空气、污泥管线工程						
1	040501002001	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管 D1420*12 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	99	1133.53	112219.47	
2	040501002002	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管 D1220*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	45	829.99	37349.55	
3	040501002003	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管 D1020*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	542	675.24	365980.08	
4	040501002004	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管 D920*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	68	613.35	41707.8	
5	040501002005	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管 D820*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	95	541.04	51398.8	
6	040501002006	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管 D720*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	7	477.98	3345.86	
7	040501002007	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管 D530*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	70	342.05	23943.5	
8	040501002008	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管 D273*8 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	127	126.32	16042.64	
9	031202009001	明露管道防腐蚀	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	2802.23	28.9	80984.45	
10	031202009002	埋地管道防腐蚀	1、内容：四油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	229.72	35.81	8226.27	
11	031202009003	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	2962.43	35.81	106084.62	
12	040501004001	塑料管	1、名称：实壁PE管DN150 2、材质：PE100,1.0MPa以上 3、连接形式：热熔连接	m	34	76.67	2606.78	
13	040502002001	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头 DN1400 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	5	4208.76	21043.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040502002002	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头 DN1200 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	3	3175.64	9526.92	
15	040502002003	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头 DN1000 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	8	2462.03	19696.24	
16	040502002004	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN900 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	6	2176.22	13057.32	
17	040502002005	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN800 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	1907.77	7631.08	
18	040502002006	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN700 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	1480.91	2961.82	
19	040502002007	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN500 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	1007.91	2015.82	
20	040502002013	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN450 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	876.69	1753.38	
21	040502002008	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN250 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	5	357.23	1786.15	
22	040502002009	钢管管件制作、安装	1、种类：45° 弯头 DN1000 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	1413.22	5652.88	
23	040502002010	钢管管件制作、安装	1、种类：45° 弯头DN800 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	1105	4420	
24	040502002011	钢管管件制作、安装	1、种类：45° 弯头DN500 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	642.42	2569.68	
25	040502002012	钢管管件制作、安装	1、种类：120° 弯头 DN700 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	1	989.5	989.5	
26	040502002014	钢管管件制作、安装	1、种类：等径三通 DN1200*1200 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	1	1893.62	1893.62	
27	040502002015	钢管管件制作、安装	1、种类：异径三通 DN1000*700 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	1336.91	2673.82	
28	040502002016	钢管管件制作、安装	1、种类：异径管 DN1200*800 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	1256.12	2512.24	
29	040502002017	钢管管件制作、安装	1、种类：偏心异径管 DN1400*1200 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	1661.93	3323.86	
30	040502002018	钢管管件制作、安装	1、种类：偏心异径管 DN900*800 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	937.06	1874.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040502011001	补偿器	1、名称：阀门伸缩器 2、规格：DN1200 3、部位：流量计使用	个	4	9052.65	36210.6	
32	040502011002	补偿器	1、名称：阀门伸缩器 2、规格：DN800 3、部位：流量计使用	个	4	5217.78	20871.12	
33	040502006001	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN1200,PN1.0MPa	副	1	1880.64	1880.64	
34	040502006002	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN800,PN1.0MPa	副	1	1054.13	1054.13	
35	040503002001	混凝土支墩	1、名称：C15混凝土支墩	m3	10.8	477.5	5157	
36	040504006001	砌体出水口	1、名称：总排口DN1400 2、砌筑材料品种、规格 ：砌块石	座	1	8318.66	8318.66	
37	040504001003	砌筑井	1、名称：流量计井 2、规格、强度等级 ：2800*2500,钢砼	座	1	3056.89	3056.89	
38	040504001004	砌筑井	1、名称：流量计井 2、规格、强度等级 ：2500*2000,钢砼	座	1	2619.01	2619.01	
		分部小计					1034440.12	
		2.给水、中水管线工程						
39	040501002009	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D920*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	70	613.35	42934.5	
40	040501002010	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D820*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	6	541.04	3246.24	
41	031202009004	明露管道防腐蚀	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	15.449	28.9	446.47	
42	031202009005	埋地管道防腐蚀	1、内容：四油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	202.216	35.81	7241.35	
43	031202009006	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	212.892	35.81	7623.66	
44	040501004002	塑料管	1、名称：实壁PE管DN25 2、材质 ：PE100,1.0MPa以上 3、连接形式：热熔连接	m	113	7.93	896.09	
45	040502002022	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头DN900 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	2176.22	4352.44	
46	040502002023	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头DN800 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	1907.77	3815.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	040502002024	钢管管件制作、安装	1、种类：45°弯头DN900 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	2176.22	4352.44	
48	040502005001	阀门	1、名称：闸阀 2、材质及规格：DN900	个	1	29268.17	29268.17	
49	040502005002	阀门	1、名称：暗杆式闸阀 2、材质及规格：DN25	个	1	25.55	25.55	
50	040502011003	补偿器	1、名称：阀门伸缩器 2、规格：DN900	个	1	6061.49	6061.49	
51	040502006004	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN900,PN1.0MPa	副	1	1258.96	1258.96	
52	040502007001	盲堵板制作、安装	1、名称：管堵 2、材质及规格 ：DN800,Q235A	个	1	927.86	927.86	
53	040504001005	砌筑井	1、名称：阀门井 2、规格、强度等级 ：DN900,砖砌筑	座	1	2094.58	2094.58	
54	040504001006	砌筑井	1、名称：阀门井 2、规格、强度等级 ：DN25,砖砌筑	座	1	331.13	331.13	
		分部小计					114876.47	
		3.雨水管线工程						
55	040501003001	铸铁管	1、名称：球磨管DN500 2、接口方式：橡胶圈柔性接口	m	38	361.95	13754.1	
56	040501003002	铸铁管	1、名称：球磨管DN400 2、接口方式：橡胶圈柔性接口	m	50	244.05	12202.5	
57	040501003003	铸铁管	1、名称：球磨管DN300 2、接口方式：橡胶圈柔性接口	m	195	167.38	32639.1	
58	040501004003	塑料管	1、名称：U-PVC双壁波纹管 2、材质及规格 ：DN225,胶圈接口	m	41.3	49.59	2048.07	
59	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：开挖管沟土方、三类土 2、挖土深度：-1.0米内	m3	343.148	6.97	2391.74	
60	040103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方来源、运距：原沟槽开挖土方	m3	300.766	11.46	3446.78	
61	040501007001	沟、管内管道垫层	1、材质及规格：管道360°砂石基础	m3	13.227	148.47	1963.77	
62	040504009001	雨水口	1、名称：单篦式雨水口 2、规格：350*460单篦钢格板防盗井篦,钢筋混凝土井座	座	7	369.55	2586.85	
63	040504001002	砌筑井	1、名称：圆形砖砌雨水检查井Φ1000 2、盖板材质、规格：重型铸铁防盗井盖、井座	座	5	1282.76	6413.8	
64	040504001001	砌筑井	1、名称：圆形砖砌雨水检查井Φ1500 2、盖板材质、规格：重型铸铁防盗井盖、井座	座	1	1816.61	1816.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					79263.32	
		4.P-SBR池改造						
65	030109001013	离心式泵（拆除）	1、名称：消化液回流泵拆除 2、内容：原有水泵拆除	台	2	211.69	423.38	
66	04B001	管道（拆除）	1、名称：出水分配管拆除 2、内容：原有管道拆除	项	1	368.65	368.65	
67	040602017004	搅拌机（拆除）	1、名称：潜水搅拌机拆除 2、内容：原有潜水搅拌机拆除	台	4	579.19	2316.76	
68	040602015001	滗水器（拆除）	1、名称：撇水器拆除 2、内容：原有撇水器拆除	套	2	579.19	1158.38	
69	030109001014	离心式泵（拆除）	1、名称：污泥回流泵拆除 2、内容：原有水泵拆除	台	2	331.62	663.24	
70	04B002	污泥回流设备（拆除）	1、名称：污泥回流系统设备拆除 2、内容：原有系统设备拆除	项	1	737.3	737.3	
71	04B003	管道（拆除）	1、名称：出水管拆除 2、内容：原有管道拆除	套	3	368.65	1105.95	
72	04B004	剩余污泥设备（拆除）	1、名称：剩余污泥系统设备拆除 2、内容：原有系统设备拆除	项	2	737.3	1474.6	
73	040602017005	搅拌机（拆除）	1、名称：环流搅拌机拆除 2、内容：原有环流搅拌机拆除	台	2	579.19	1158.38	
74	040602033002	堰门（拆除）	1、名称：进水堰门拆除 2、内容：原有进水堰门拆除	台	1	462.69	462.69	
75	040502005003	阀门	1、种类：手动对夹式蝶阀 2、材质及规格：DN150	个	34	306.33	10415.22	
76	040501002011	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D820*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	3	541.04	1623.12	
77	040501002012	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D630*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	20	410.94	8218.8	
78	040501002013	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D530*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	3	342.05	1026.15	
79	031202009007	管道外防腐	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	52.281	28.9	1510.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031202009009	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	49.926	35.81	1787.85	
81	030404017217	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：02-AP1、02-AP2 3、规格：（厂家配供） 4、安装方式：落地式	台	4	374.85	1499.4	
82	030404017211	配电箱	1、名称：设备控制箱 2、规格：（厂家配供） 3、安装方式：支架安装,距地1.3m	台	20	167.74	3354.8	
83	030413001001	铁构件	1、名称：配电箱支架制作安装 2、材质：型钢	kg	200	12.23	2446	
84	030408001056	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3*35+2*25 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	300	65.4	19620	
85	030408001047	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	1000	12.61	12610	
86	030408006019	电力电缆头	1、规格：3*35+2*25	个	8	104.26	834.08	
87	030408007008	控制电缆头	1、规格：5*4	个	40	65.97	2638.8	
		分部小计					77454.47	
		5.二沉池						
88	040501002014	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D1220*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	4	829.99	3319.96	
89	040501002017	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D820*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	5	541.04	2705.2	
90	040501002018	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D720*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	21	477.98	10037.58	
91	040501002020	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D219*6 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	3	76.47	229.41	
92	040501002021	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D159*6 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	3	61.34	184.02	
93	031202009010	管道外防腐	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	31.758	28.9	917.81	
94	031202009012	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	30.929	35.81	1107.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	031202009013	预埋管防腐	1、内容：二底一嵌二布三油 2、刷缠管道：D720*10污泥回流钢管 3、分层内容：a.管内壁除锈后抹水泥砂浆1-2mm,b.管外壁除锈后刷一层J52-5型底漆,接着用腻子将焊缝嵌平再上一层底漆,然后上一层面漆,一层玻璃布,一层面漆,一层玻璃布,最后再上一层面漆,包皮涂层厚度≥0.5mm	m	21	151.84	3188.64	
96	040502002025	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN200 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	1	136.87	136.87	
97	040502002026	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN150 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	1	105.4	105.4	
98	040502002027	钢管管件制作、安装	1、种类：45° 弯头DN1200 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	3175.64	6351.28	
99	040502002035	钢管管件制作、安装	1、种类：45° 弯头DN800 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	1105	2210	
100	040502004001	转换件	1、名称：钢塑组合法兰 2、材质及规格：DN700	个	1	540.66	540.66	
101	030817008001	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN1200	台	1	2072.87	2072.87	
102	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN800	台	1	1339.2	1339.2	
103	030817008003	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN150	台	1	219.5	219.5	
104	030817008004	套管制作安装	1、类型：刚性防水翼环 2、材质：Q235A 3、规格：DN700	台	1	841.05	841.05	
105	030817008005	套管制作安装	1、类型：刚性防水翼环 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	1	196.2	196.2	
106	040602041001	斜管	1、名称：配水孔管 2、斜管规格：D108*4 3、材质：SS304	个	111	88.15	9784.65	
107	040602041002	斜管	1、名称：配水孔管 2、斜管规格：D158*4 3、材质：SS304	个	2	131.32	262.64	
108	040602039001	堰板	1、名称：浮渣挡板 2、规格：L=3000(2970)H=300，δ=3 3、材质：SS304	个	38	974.95	37048.1	
109	04B005	浮渣挡板连接板	1、名称：浮渣挡板连接板1、3 2、规格：δ=6,SS304	个	76	49.03	3726.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	04B006	浮渣挡板连接板	1、名称：浮渣挡板连接板2、4 2、规格：δ=6,SS304	个	38	49.03	1863.14	
111	040602039002	堰板	1、名称：出水三角堰板1 2、规格：L=3000,H=250,δ=4 3、材质：SS304	个	38	1337.79	50836.02	
112	040602039003	堰板	1、名称：出水三角堰板2 2、规格：L=1200,H=250,δ=4 3、材质：SS304	个	1	801.29	801.29	
113	04B007	三角堰板连接件	1、名称：三角堰板连接件 1 2、规格：δ=4,SS304	个	146	3.5	511	
114	04B008	三角堰板连接件	1、名称：三角堰板连接件 2 2、规格：δ=4,SS304	个	39	8.41	327.99	
115	040602039004	堰板	1、名称：挡水裙板 1 2、规格：L=3000,H=600,δ=3 3、材质：SS304	个	40	2334.78	93391.2	
116	040602039005	堰板	1、名称：挡水裙板 2 2、规格：L=1890,H=600,δ=3 3、材质：SS304	个	1	1694.95	1694.95	
117	04B009	三角堰板连接件	1、名称：挡水裙板固定件 2、规格：δ=6,SS304	个	122	54.63	6664.86	
118	040602039006	堰板	1、名称：折流挡板 2、规格：250*360 ，δ=3 3、材质：SS304	个	113	608.81	68795.53	
119	04B010	折流挡板连接件	1、名称：折流挡板连接件 2、规格：δ=4,SS304	个	113	42.03	4749.39	
120	030404017218	配电箱	1、名称：设备控制箱02-AC1 2、规格：（厂家配供） 3、安装方式：支架/立柱安装,距地1.2m	台	1	167.74	167.74	
121	030404017219	配电箱	1、名称：照明开关箱 2、规格：非标定制,箱内设单极开关1只 3、安装方式：支架安装,距地1.4m	台	1	264.03	264.03	
122	030413001002	铁构件	1、名称：配电箱支架制作安装 2、材质：型钢	kg	20	12.23	244.6	
123	030412007001	一般路灯	1、名称：池上栏杆灯,防水型 2、规格：2*70W LED光源 3、灯杆规格：灯杆高4.0米	套	1	1101.47	1101.47	
124	030411001053	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：RC32 3、配置形式：暗配	m	15.2	17.48	265.7	
125	030411001054	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：RC32 3、配置形式：明配	m	30.3	19.89	602.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030408001057	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	30.3	12.27	371.78	
127	030408001058	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	15.2	1.85	28.12	
128	030408007009	控制电缆头	1、规格：5*4	个	2	65.97	131.94	
129	030408007010	控制电缆头	1、规格：3*4	个	2	65.97	131.94	
130	030409008002	等电位端子箱	1、名称：等电位联结端子箱 2、规格：TD22-R-I(450*150*90)	台(块)	1	208.86	208.86	
131	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线安装 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	17.6	14.34	252.38	
132	030409004001	均压环	1、名称：接地体 2、规格：利用基础下层钢筋	m	145	5.18	751.1	
133	040807003002	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试	系统(组)	1	568.92	568.92	
		分部小计					321251.51	
		6.污泥回流泵房						
134	040501002022	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D720*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	1.4	477.98	669.17	
135	040501002023	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D530*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	12	342.05	4104.6	
136	040501002024	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D325*8 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	25	152.91	3822.75	
137	040501002025	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D159*4.5 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	10	51.37	513.7	
138	031202009014	明露管道防腐蚀	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	50.476	28.9	1458.74	
139	031202009015	埋地管道防腐蚀	1、内容：四油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	3.165	35.8	113.31	
140	031202009016	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	52.14	35.81	1867.12	
141	040502002036	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN300 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	5	421.11	2105.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	040502002037	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头DN150 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	105.4	210.8	
143	040502002038	钢管管件制作、安装	1、种类：偏心异径管DN300*200 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	5	252.78	1263.9	
144	040502002040	钢管管件制作、安装	1、种类：偏心异径管DN150*100 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	100.63	201.26	
145	040502002039	钢管管件制作、安装	1、种类：异径三通DN500*300 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	5	788.93	3944.65	
146	040502002041	钢管管件制作、安装	1、种类：等径三通DN150 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	149.72	299.44	
147	040502004002	转换件	1、名称：钢塑组合法兰 2、材质及规格：DN700	个	1	540.66	540.66	
148	040502004003	转换件	1、名称：钢塑组合法兰 2、材质及规格：DN500	个	2	442.01	884.02	
149	040502004004	转换件	1、名称：钢塑组合法兰 2、材质及规格：DN150	个	1	146.44	146.44	
150	030817008007	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN700	台	1	1154.77	1154.77	
151	030817008009	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN500	台	2	851.64	1703.28	
152	030817008010	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN300	台	5	424.35	2121.75	
153	030817008008	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN150	台	3	219.5	658.5	
154	040502005004	阀门	1、名称：闸阀 2、材质及规格：DN500	个	2	7009.47	14018.94	
155	040502005005	阀门	1、名称：闸阀 2、材质及规格：DN300	个	5	1590.75	7953.75	
156	040502005006	阀门	1、名称：闸阀 2、材质及规格：DN150	个	3	519.45	1558.35	
157	040502005007	阀门	1、名称：止回阀 2、材质及规格：DN300	个	5	1254.52	6272.6	
158	040502005008	阀门	1、名称：止回阀 2、材质及规格：DN150	个	3	464.86	1394.58	
159	040502011004	补偿器	1、名称：阀门伸缩器 2、规格：DN300	个	5	1415.17	7075.85	
160	040502011005	补偿器	1、名称：阀门伸缩器 2、规格：DN150	个	3	575.63	1726.89	
161	040502006005	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN500,PN1.0MPa	副	2	611.78	1223.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	040502006006	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN300,PN1.0MPa	副	2.5	317.94	794.85	
163	040502006007	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN150,PN1.0MPa	副	1	123.69	123.69	
164	040502007002	盲堵板制作、安装	1、名称：管堵 2、材质及规格 ：DN150,Q235A	个	1	97.92	97.92	
165	030815001001	管架制作安装	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：型钢	kg	223.7	8.93	1997.64	
166	040602001001	盖板	1、材质：钢盖板 2、规格：1500*1010mm	套	1	501.29	501.29	
167	040602001002	盖板	1、材质：钢盖板 2、规格：1500*700mm	套	4	346.29	1385.16	
168	040602001003	盖板	1、材质：钢盖板 2、规格：1200*800mm	套	5	316.62	1583.1	
169	040602001004	盖板	1、材质：钢盖板 2、规格：1000*800mm	套	2	263.84	527.68	
170	040602001005	盖板	1、材质：钢盖板 2、规格：1000*600mm	套	2	197.86	395.72	
171	040602001006	盖板	1、材质：钢盖板 2、规格：800*600mm	套	2	158.29	316.58	
172	030404017220	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：03-AP1 3、规格：800*1000*2200 4、安装方式：落地式	台	1	5992.83	5992.83	
173	030404017221	配电箱	1、名称：设备控制箱03-AC1~8 2、规格：（厂家配供） 3、安装方式：距地1.2m	台	8	167.74	1341.92	
174	030404017222	配电箱	1、名称：照明开关箱 2、规格：非标定制,箱内设单极开关1只 3、安装方式：支架安装,距地1.4m	台	1	264.03	264.03	
175	030413001003	铁构件	1、名称：配电箱支架制作安装 2、材质：型钢	kg	10	12.23	122.3	
176	030411003029	桥架	1、名称：铝合金电缆桥架 2、型号：中间设隔板 3、规格：B*H=200*100	m	10	75.19	751.9	
177	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	12	12.23	146.76	
178	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：T5,2*28W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	63.22	126.44	
179	030411001055	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	16	15.76	252.16	
180	030411001056	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC125 3、配置形式：埋地敷设	m	2.6	63.56	165.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030411001057	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：埋地敷设	m	9.2	14.57	134.04	
182	030411001058	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：埋地敷设	m	2.2	9.38	20.64	
183	030408001060	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3*120+2*70 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	250	214.34	53585	
184	030408001061	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	70	37.95	2656.5	
185	030408001059	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	262	12.27	3214.74	
186	030408006020	电力电缆头	1、规格：3*120+2*70	个	2	162.64	325.28	
187	030408007002	控制电缆头	1、规格：5*16	个	4	65.97	263.88	
188	030408007011	控制电缆头	1、规格：5*4	个	12	65.97	791.64	
189	030411004024	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-4²	m	48	2.15	103.2	
190	030409008003	等电位端子箱	1、名称：等电位联结端子箱 2、规格：TD22-R-I(450*150*90)	台(块)	1	208.86	208.86	
191	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线安装 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	9	14.34	129.06	
192	030409004002	均压环	1、名称：接地体 2、规格：利用基础下层钢筋	m	40.6	5.18	210.31	
193	040807003003	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试	系统(组)	1	568.92	568.92	
		分部小计					148108.23	
		7.提升调节池						
194	040501002026	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D1020*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	3	675.24	2025.72	
195	040501002027	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D920*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	9	613.35	5520.15	
196	040501002029	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D630*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	14.5	418.86	6073.47	
197	031202009017	明露管道防腐蚀	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	64.29	28.9	1857.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	031202009019	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	62.17	26.64	1656.21	
199	040502002042	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头DN600 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	3	1263.3	3789.9	
200	040502002043	钢管管件制作、安装	1、种类：偏心异径管DN600*350 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	3	636.05	1908.15	
201	040502002045	钢管管件制作、安装	1、种类：异径三通DN900*600 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	3	1403.41	4210.23	
202	040502002046	钢管管件制作、安装	1、种类：成品通气管Φ200 2、材质：成品安装	个	3	243.33	729.99	
203	040502005009	阀门	1、名称：闸阀 2、材质及规格：DN600	个	3	10167.44	30502.32	
204	040502005010	阀门	1、名称：止回阀 2、材质及规格：DN600	个	3	4820.4	14461.2	
205	040502011006	补偿器	1、名称：阀门伸缩器 2、规格：DN600	个	3	3119.65	9358.95	
206	040502006008	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN600,PN1.0MPa	副	3	728.33	2184.99	
207	030817008011	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN600	台	3	1006.68	3020.04	
208	040602001007	盖板	1、材质：复合钢盖板 2、规格：5200*1700mm	套	1	2167.68	2167.68	
209	040602001008	盖板	1、材质：复合钢盖板 2、规格：1000*1000mm	套	3	245.21	735.63	
210	040602001009	盖板	1、材质：复合钢盖板 2、规格：2500*800mm	套	3	490.43	1471.29	
211	030404017223	配电箱	1、名称：水泵控制柜 2、型号：04-AC1、04-AC2、04-AC3 3、规格：（厂家配供） 4、安装方式：落地式	台	3	374.85	1124.55	
212	030411001059	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配	m	25.2	43.93	1107.04	
213	030408001062	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3*35+2*25 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	67.5	64.39	4346.33	
214	030408006021	电力电缆头	1、规格：3*35+2*25	个	6	96.74	580.44	
215	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线安装 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	11	14.34	157.74	
216	030409004003	均压环	1、名称：接地体 2、规格：利用基础下层钢筋	m	139	5.18	720.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	040807003004	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试	系统(组)	1	568.92	568.92	
		分部小计					100278.94	
		8.接触消毒池						
218	040501002030	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D1420*12 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	1.5	1133.53	1700.3	
219	040501002032	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D1020*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	1.5	675.24	1012.86	
220	040501002033	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D630*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	3	418.21	1254.63	
221	031202009020	明露管道防腐蚀	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	17.43	28.9	503.73	
222	031202009021	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	17.05	26.64	454.21	
223	040502002047	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头DN600 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	882.4	3529.6	
224	040502002048	钢管管件制作、安装	1、种类：成品通气管Φ200 2、材质：成品安装	个	2	243.33	486.66	
225	030817008012	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN1400	台	1	2418.31	2418.31	
226	030817008013	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN1000	台	2	1727.37	3454.74	
227	030817008014	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN600	台	2	1006.68	2013.36	
228	030404017224	配电箱	1、名称：水泵控制柜 2、型号：06-AC1 3、规格：（厂家配供） 4、安装方式：落地式	台	1	374.85	374.85	
229	030411001060	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗配	m	3.5	51.28	179.48	
230	030411001061	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	4.1	23.33	95.65	
231	030411001062	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	8	14.57	116.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	030408001063	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3*50+2*25 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	15.4	85.17	1311.62	
233	030408001064	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	19.9	12.61	250.94	
234	030408006022	电力电缆头	1、规格：3*50+2*25	个	2	162.64	325.28	
235	030408007012	控制电缆头	1、规格：5*4	个	2	65.97	131.94	
236	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线安装 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	6	14.34	86.04	
237	030409004004	均压环	1、名称：接地体 2、规格：利用基础下层钢筋	m	196	5.18	1015.28	
238	040807003005	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试	系统(组)	1	568.92	568.92	
		分部小计					21284.96	
		9.出水/反冲洗水池						
239	030109001015	离心式泵	1、名称：潜污泵 2、规格：Q=1350m3/h，H=10.0m，N=55kW	台	2	31960.91	63921.82	
240	030104007002	电动葫芦	1、名称：电动葫芦 2、型号：起重量2.0t，N=4.5kW	台	1	29818.9	29818.9	
241	040501002034	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D1420*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	3	1110.48	3331.44	
242	040501002037	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D920*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	1.5	613.35	920.03	
243	040501002038	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D820*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	1.5	541.04	811.56	
244	040501002040	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D530*10 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	12	342.05	4104.6	
245	031202009022	明露管道防腐蚀	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	19.97	28.9	577.13	
246	031202009023	埋地管道防腐蚀	1、内容：四油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	21.57	35.81	772.42	
247	031202009024	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	40.04	35.81	1433.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
248	040502002049	钢管管件制作、安装	1、种类：90°弯头DN500 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	1007.91	2015.82	
249	040502002050	钢管管件制作、安装	1、种类：偏心异径管DN500*350 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	521.78	1043.56	
250	040502002051	钢管管件制作、安装	1、种类：等径三通DN500 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	2	788.93	1577.86	
251	040502005011	阀门	1、名称：闸阀 2、材质及规格：DN500	个	2	7009.47	14018.94	
252	040502005012	阀门	1、名称：止回阀 2、材质及规格：DN500	个	2	3913.2	7826.4	
253	040502011007	补偿器	1、名称：阀门伸缩器 2、规格：DN500	个	2	2693.04	5386.08	
254	040502006010	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN500,PN1.0MPa	副	1	611.78	611.78	
255	040502007003	盲堵板制作、安装	1、名称：管堵 2、材质及规格 ：DN500,Q235A	个	1	525.2	525.2	
256	030817008016	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN1400	台	2	2418.31	4836.62	
257	030817008017	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN900	台	1	1563.83	1563.83	
258	030817008019	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN800	台	1	1339.2	1339.2	
259	030817008018	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管（A型） 2、材质：Q235A 3、规格：DN500	台	4	851.64	3406.56	
260	030815001002	管架制作安装	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：型钢	kg	72.8	8.93	650.1	
261	040602001010	盖板	1、材质：钢盖板 2、规格：1800*700mm	套	2	415.54	831.08	
262	040602001011	盖板	1、材质：钢盖板 2、规格：1400*900mm	套	2	415.54	831.08	
263	040602001012	盖板	1、材质：钢盖板 2、规格：1800*700mm	套	3	211.06	633.18	
264	030404017225	配电箱	1、名称：水泵控制柜 2、型号：08-AC1 3、规格：（厂家配供） 4、安装方式：落地式	台	1	374.85	374.85	
265	030404017226	配电箱	1、名称：设备控制箱 2、型号：08-AC1、08-AC2、08-AC3 3、规格：（厂家配供） 4、安装方式：支架安装,距地1.3m	台	3	167.74	503.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030413001005	铁构件	1、名称：配电箱支架制作安装 2、材质：型钢	kg	30	12.23	366.9	
267	030411001063	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗配	m	5.4	51.28	276.91	
268	030411001064	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	7.2	23.33	167.98	
269	030411001065	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	8.4	14.57	122.39	
270	030408001067	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3*70+2*35 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	15	124.34	1865.1	
271	030408001065	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-3*50+2*25 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	30	85.17	2555.1	
272	030408001066	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	75	12.61	945.75	
273	030408006024	电力电缆头	1、规格：3*70+2*35	个	2	162.64	325.28	
274	030408006023	电力电缆头	1、规格：3*50+2*25	个	2	162.64	325.28	
275	030408007013	控制电缆头	1、规格：5*4	个	6	65.97	395.82	
276	030409002005	接地母线	1、名称：接地母线安装 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	15.6	14.34	223.7	
277	030409004005	均压环	1、名称：接地体 2、规格：利用基础下层钢筋	m	45.8	5.18	237.24	
278	040807003006	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试	系统(组)	1	568.92	568.92	
		分部小计					162043.46	
		10.次氯酸钠投加系统						
279	030404017227	配电箱	1、名称：水泵控制箱 2、型号：11-AP 3、规格：（厂家配供） 4、安装方式：挂墙1.2m	台	1	167.74	167.74	
280	030411001068	配管	1、材质：镀锌焊接钢管 2、规格：RC32 3、配置形式：暗配	m	4.9	16.29	79.82	
281	030408001070	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	29.6	12.61	373.26	
282	030408007014	控制电缆头	1、规格：5*4	个	2	65.97	131.94	
283	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线安装 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	4	14.34	57.36	
284	030409004006	均压环	1、名称：接地体 2、规格：利用基础下层钢筋	m	25.16	5.18	130.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	040807003007	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试	系统(组)	1	568.92	568.92	
		分部小计					1509.37	
		11.碳源投加系统						
286	030404017228	配电箱	1、名称：水泵控制箱 2、型号：12-AP 3、规格：（厂家配供） 4、安装方式：挂墙1.2m	台	1	167.74	167.74	
287	030411001069	配管	1、材质：镀锌焊接钢管 2、规格：RC32 3、配置形式：暗配	m	14	16.29	228.06	
288	030408001071	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	15	12.61	189.15	
289	030408007015	控制电缆头	1、规格：5*4	个	2	65.97	131.94	
290	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线安装 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	4	14.34	57.36	
291	030409004007	均压环	1、名称：接地体 2、规格：利用基础下层钢筋	m	18.9	5.18	97.9	
292	040807003008	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试	系统(组)	1	568.92	568.92	
		分部小计					1441.07	
		12.旋流沉沙池改造						
293	040501002041	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D219*6 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	36	76.47	2752.92	
294	040501002042	钢管	1、名称：螺旋焊接钢管D159*4.5 2、材质：Q235A 3、接口方式：焊接	m	48	51.37	2465.76	
295	031202009025	管道外防腐	1、内容：三油一布 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为氯磺化聚乙烯漆,干膜厚度≥0.4mm	m2	48.72	28.9	1408.01	
296	031202009026	管道内防腐	1、内容：一底三面 2、分层内容：底漆采用环氧脂带绣漆,面漆为环氧煤沥青漆,干膜厚度≥0.3mm	m2	45.22	35.81	1619.33	
297	040502002052	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN200 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	8	137.35	1098.8	
298	040502002053	钢管管件制作、安装	1、种类：90° 弯头DN150 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	16	105.4	1686.4	
299	040502002054	钢管管件制作、安装	1、种类：异径三通DN200*150 2、材质：Q235A 3、接口形式：焊接	个	4	204.83	819.32	
300	040502005013	阀门	1、名称：手动闸阀 2、材质及规格：DN150	个	12	519.45	6233.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
301	040502005016	阀门	1、名称：电动闸阀 2、材质及规格：DN150	个	8	959.06	7672.48	
302	040502005015	阀门	1、名称：止回阀 2、材质及规格：DN150	个	4	464.86	1859.44	
303	040502006012	法兰	1、名称：法兰片 2、规格 ：DN150,PN1.0MPa	副	12	123.69	1484.28	
304	030404017229	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：13-AA1 3、规格：非标定制 4、安装方式：支架安装,距地1.2m	台	1	2543.42	2543.42	
305	030404017230	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：13-AA2 3、规格：非标定制 4、安装方式：支架安装,距地1.2m	台	1	2543.42	2543.42	
306	030413001006	铁构件	1、名称：配电箱支架制作安装 2、材质：型钢	kg	20	12.23	244.6	
		分部小计					34431.58	
		13.现有加药系统改造						
307	030404017231	配电箱	1、名称：水泵控制箱 2、型号：14-AP1、14-AP2 3、规格：（厂家配供） 4、安装方式：挂墙1.2m	台	2	167.74	335.48	
308	030411001070	配管	1、材质：镀锌焊接钢管 2、规格：RC32 3、配置形式：暗配	m	19	16.29	309.51	
309	030408001072	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内	m	28	12.61	353.08	
310	030408007016	控制电缆头	1、规格：5*4	个	4	65.97	263.88	
311	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线安装 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	6	14.34	86.04	
312	030409004008	均压环	1、名称：接地体 2、规格：利用基础下层钢筋	m	25.9	5.18	134.16	
313	040807003009	接地装置调试	1、名称：接地电阻调试	系统(组)	1	568.92	568.92	
		分部小计					2051.07	
		14.厂区室外照明工程						
314	040805001003	单挑路灯	1、名称：7米单挑路灯 2、光源：1*150W 高压钠灯 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25 砼基础，400*400*1400mm	套	6	1768.91	10613.46	
315	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22- 5*10 3、敷设方式、部位：埋地管内敷设	m	180	32.45	5841	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	040806001001	接地极	1、名称：热镀锌角钢接地极 2、规格：∠50*50*5*2500mm	根(块)	6	83.27	499.62	
317	040806002001	接地母线	1、名称：接地连接体 2、规格：-40*4热镀锌扁钢	m	6	29.2	175.2	
318	040804001002	配管	1、名称：电缆保护钢管 2、规格：SC 100 3、配置形式：埋地敷设	m	578.6	51.28	29670.61	
319	040804001003	配管	1、名称：过路保护镀锌钢管 2、规格：Φ 50 3、配置形式：埋地敷设	m	20	30.24	604.8	
320	040804001001	配管	1、名称：聚氯乙烯硬性塑料管 2、规格：VG 50 3、配置形式：埋地敷设	m	6	10.85	65.1	
321	030413005001	人孔井砌筑	1、名称：接线手孔井 2、规格：1000*1000*1100mm 3、类型：MU15蒸压灰沙砖,M10水泥砂浆,100厚C15砼垫层	个	1	943.49	943.49	
322	040101003001	挖基础土方	1、土壤类别：挖路灯基础土方，三类土 2、挖土深度：-2.0M内	m3	1.344	40.79	54.82	
323	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖电缆管沟槽土方，三类土 2、挖土深度：-1.0M内	m3	30.156	3.72	112.18	
324	040103001001	回填方	1、密实度要求：沟槽土方回填	m3	27.3	10.45	285.29	
325	040807002001	供电系统调试	1、名称：路灯送配电系统调试	系统	1	1239.11	1239.11	
326	040807003001	接地装置调试	1、名称：路灯接地电阻测试	系统(组)	1	111.8	111.8	
		分部小计					50216.48	
		15.自控系统						
327	030501001001	输入设备	1、名称：服务器组态软件 2、规格：无限点,不少于5个客户端	套	1	46501.56	46501.56	
328	030501001002	输入设备	1、名称：组态软件及编程 2、规格：无限点	套	1	29077.55	29077.55	
329	030501001003	输入设备	1、名称：数据库软件 2、规格：含正版光盘及授权号	套	1	11640.38	11640.38	
330	030501001004	输入设备	1、名称：应用软件 2、规格：全厂控制系统软件编程,画面组态,数据库开发等系统升级	台	1	116194.15	116194.15	
331	030502007001	光缆	1、名称：自控线缆 2、规格：四芯多模光纤	m	1000	2.77	2770	
332	030502007002	光缆	1、名称：通讯线缆 2、规格：485通讯线/四芯单模光纤	m	200	2.61	522	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
333	030502005001	双绞线缆	1、名称：通讯线缆 2、规格：超六类网络线	m	200	2.8	560	
334	030408002001	控制电缆	1、名称：自控线缆 2、型号：KVV-0.45/0.75KV-10*1.0	m	1589	8.15	12950.35	
335	030408002002	控制电缆	1、名称：自控线缆 2、型号：KVV-0.45/0.75KV-8*1.0	m	3012	7.09	21355.08	
336	030408002003	控制电缆	1、名称：自控线缆 2、型号：KVV-0.45/0.75KV-4*1.0	m	84	4.99	419.16	
337	030408002004	控制电缆	1、名称：自控线缆 2、型号：DJYPV-0.3/0.5KV-3*2*1.0	m	1076	5.81	6251.56	
338	030408002005	控制电缆	1、名称：自控线缆 2、型号：DJYPV-0.3/0.5KV-2*2*1.0	m	1017	4.99	5074.83	
339	030408002006	控制电缆	1、名称：自控线缆 2、型号：YJV-0.6/1KV-3*2.5	m	1017	7.07	7190.19	
340	030408007017	控制电缆头	1、规格：10*1.0	个	64	65.97	4222.08	
341	030408007018	控制电缆头	1、规格：8*1.0	个	86	65.97	5673.42	
342	030408007019	控制电缆头	1、规格：4*1.0	个	4	65.97	263.88	
343	030408007020	控制电缆头	1、规格：3*2*1.0	个	48	65.97	3166.56	
344	030408007021	控制电缆头	1、规格：2*2*1.0	个	52	65.97	3430.44	
345	030408007022	控制电缆头	1、规格：3*2.5	个	52	65.97	3430.44	
346	030411001071	配管	1、材质：镀锌焊接钢管 2、规格：RC32 3、配置形式：暗配	m	31	16.29	504.99	
347	030411001072	配管	1、材质：镀锌焊接钢管 2、规格：RC25 3、配置形式：暗配	m	1264	13.91	17582.24	
		分部小计					298780.86	
		16.变电所改造工程						
348	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜安装 2、型号：GCS型 3、规格：次总柜AA101	台	1	19529.07	19529.07	
349	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜安装 2、型号：GCS型 3、规格：次总柜AA201	台	1	19232.33	19232.33	
350	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜安装 2、型号：GCJ型 3、规格：电容补偿柜AA102	台	1	41136.15	41136.15	
351	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜安装 2、型号：GCJ型 3、规格：电容补偿柜AA202	台	1	41136.15	41136.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜安装 2、型号：GCJ型 3、规格：电容补偿柜AA203	台	1	41136.15	41136.15	
353	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜安装 2、型号：GCS型 3、规格：联络柜AA108	台	1	13082.77	13082.77	
354	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜安装 2、型号：GCS型 3、规格：出线柜AA204	台	1	20667.81	20667.81	
355	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜安装 2、型号：GCS型 3、规格：出线柜AA205	台	1	21522.59	21522.59	
356	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜安装 2、型号：GCS型 3、规格：出线柜AA206	台	1	18532.6	18532.6	
357	030408001073	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-8.7/15KV-3*120 3、敷设方式、部位：管沟或桥架内	m	30	154.49	4634.7	
358	030408006025	电力电缆头	1、规格：3*120 2、电压等级（kV）：8.7/15KV	个	2	435.89	871.78	
359	030408001074	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-1KV-3*240+2*120 3、敷设方式、部位：管沟或桥架内	m	220	408.87	89951.4	
360	030408001075	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-1KV-3*150+2*70 3、敷设方式、部位：管沟或桥架内	m	200	256.31	51262	
361	030408001076	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-1KV-3*120+2*70 3、敷设方式、部位：管沟或桥架内	m	440	214.34	94309.6	
362	030408006026	电力电缆头	1、规格：3*240+2*120 2、电压等级（kV）：1KV	个	2	322.23	644.46	
363	030408006027	电力电缆头	1、规格：3*150*2*70 2、电压等级（kV）：1KV	个	4	307.09	1228.36	
364	030408006028	电力电缆头	1、规格：3*120*2*70 2、电压等级（kV）：1KV	个	4	195.2	780.8	
365	030403003003	带形母线	1、名称：水平母排 2、规格：125*10mm	m	48	312.23	14987.04	
366	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线安装 2、材质：-40x4热镀锌扁钢	m	39.8	14.34	570.73	
367	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	513.73	513.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
368	030414008001	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1 KV	段	2	360.87	721.74	
369	030414010001	电容器	1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1KV	组	3	308.29	924.87	
370	040807003010	接地装置调试	1、名称：接地网电阻测试	系统(组)	1	568.92	568.92	
		分部小计					497945.75	
		分部分项合计					2945377.66	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3448.88	3448.88	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	9781.31	9781.31	
		单价措施合计					13230.19	
合计							2958607.85	

综合单价分析表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-78	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1420×12以内)	10m	0.1	834.49	148.65	414.4	342.14	108.48	83.45	14.87	41.44	34.21	10.85
5-168	管道试压 公称直径1400mm以内	100m	0.01	721.44	804.35	64.53	295.79	93.79	7.21	8.04	0.65	2.96	0.94
5-186	管道消毒冲洗 公称直径1400mm以内	100m	0.01	373.8	2934.85		153.26	48.59	3.74	29.35		1.53	0.49
综合人工工日		小计							94.4	52.26	42.09	38.7	12.27
1.1654工日		未计价材料费											893.8
清单项目综合单价													1133.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1420	m	0.758	1179.11	893.8		
	氧气	m3	0.698	2.83	1.98		
	乙炔气	kg	0.233	15.44	3.59		
	电焊条	kg	1.773	4.97	8.81		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.092	3.26	0.3		
	棉纱线	kg	0.027	5.57	0.15		
	螺栓综合	套	0.037	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.023	3.4	0.08		
	电	kW·h	0.163	0.76	0.12		
	法兰阀门DN80	个		153.93	0.01		
	平焊法兰DN80	片		38.32	0.01		
	钢板 δ10～20	kg	0.108	4.16	0.45		
	热镀锌钢管DN80	m	0.015	39.07	0.59		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.045	19.01	0.85		
	带帽带垫螺栓	kg	0.019	6.5	0.13		
	水	m3	7.559	4.57	34.55		
	漂白粉	kg	0.147	3.43	0.51		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	946.06	--	

项目编码	040501002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1220×10以内)	10m	0.1	677	106.68	300.16	277.57	88.01	67.7	10.67	30.02	27.76	8.8
5-167	管道试压 公称直径1200mm以内	100m	0.01	621.46	624.09	56.75	254.8	80.79	6.21	6.24	0.57	2.55	0.81
5-185	管道消毒冲洗 公称直径1200mm以内	100m	0.01	319.27	2332.55		130.9	41.51	3.19	23.33		1.31	0.42
综合人工工日		小计							77.11	40.23	30.58	31.61	10.02
0.9519工日		未计价材料费											640.41
清单项目综合单价													829.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1220	m	0.758	844.41	640.41		
	氧气	m3	0.534	2.83	1.51		
	乙炔气	kg	0.178	15.44	2.75		
	电焊条	kg	1.208	4.97	6		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.077	3.26	0.25		
	棉纱线	kg	0.024	5.57	0.13		
	螺栓综合	套	0.037	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.023	3.4	0.08		
	电	kW·h	0.135	0.76	0.1		
	法兰阀门DN80	个		153.93	0.01		
	平焊法兰DN80	片		38.32	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.093	4.16	0.39		
	热镀锌钢管DN80	m	0.015	39.07	0.59		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.036	19.01	0.69		
	带帽带垫螺栓	kg	0.017	6.5	0.11		
	水	m3	5.916	4.57	27.03		
	漂白粉	kg	0.14	3.43	0.48		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	680.65	--	

项目编码	040501002003	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	542

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-71	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1020×10以内)	10m	0.1	508.83	67.29	222.38	208.62	66.15	50.88	6.73	22.24	20.86	6.62

5-166	管道试压 公称直径1000mm以内	100m	0.01	538.69	443.75	49.12	220.86	70.03	5.39	4.44	0.49	2.21	0.7
5-184	管道消毒冲洗 公称直径1000mm以内	100m	0.01	261.46	1583.32		107.2	33.99	2.61	15.83		1.07	0.34
综合人工工日		小计							58.88	27	22.73	24.14	7.66
0.727工日		未计价材料费							534.83				
清单项目综合单价									675.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1020	m	0.759	704.85	534.83		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	乙炔气	kg	0.114	15.44	1.76		
	电焊条	kg	0.761	4.97	3.78		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.048	3.26	0.16		
	棉纱线	kg	0.017	5.57	0.1		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.082	0.76	0.06		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板 δ10～20	kg	0.077	4.16	0.32		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.015	6.5	0.1		
	水	m3	4.028	4.57	18.41		
	漂白粉	kg	0.097	3.43	0.33		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	561.83	--	

项目编码	040501002004	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-69	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(920×10以内)	10m	0.1	458.78	60.29	214.76	188.1	59.64	45.88	6.03	21.48	18.81	5.96
5-166	管道试压 公称直径1000mm以内	100m	0.01	538.69	443.75	49.12	220.86	70.03	5.39	4.44	0.49	2.21	0.7
5-184	管道消毒冲洗 公称直径1000mm以内	100m	0.01	261.46	1583.32		107.2	33.99	2.61	15.83		1.07	0.34
综合人工工日		小计							53.88	26.3	21.97	22.09	7
0.6652工日		未计价材料费							482.11				

清单项目综合单价								613.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管920	m	0.759	635.06	482.11			
	氧气	m3	0.299	2.83	0.85			
	乙炔气	kg	0.103	15.44	1.6			
	电焊条	kg	0.687	4.97	3.42			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.043	3.26	0.14			
	棉纱线	kg	0.013	5.57	0.07			
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01			
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04			
	电	kW·h	0.068	0.76	0.05			
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01			
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01			
	钢板 δ10～20	kg	0.077	4.16	0.32			
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36			
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52			
	带帽带垫螺栓	kg	0.015	6.5	0.1			
	水	m3	4.028	4.57	18.41			
	漂白粉	kg	0.097	3.43	0.33			
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	508.41		--	

项目编码	040501002005	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(820×10以内)	10m	0.1	408.97	54.26	192.31	167.68	53.17	40.9	5.43	19.23	16.77	5.32
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01	458.54	327.44	18.86	188	59.61	4.59	3.27	0.19	1.88	0.6
5-183	管道消毒冲洗 公称直径800mm以内	100m	0.01	218.76	1015.35		89.69	28.44	2.19	10.15		0.9	0.28
综合人工工日		小计							47.67	18.85	19.42	19.54	6.2
0.5885工日		未计价材料费											429.34
清单项目综合单价													541.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板卷管820			m	0.76	565.27	429.34						
	氧气			m3	0.278	2.83	0.79						
	乙炔气			kg	0.093	15.44	1.43						

	电焊条	kg	0.61	4.97	3.03		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.13		
	棉纱线	kg	0.012	5.57	0.07		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.066	0.76	0.05		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.065	4.16	0.27		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.013	6.5	0.08		
	水	m3	2.583	4.57	11.8		
	漂白粉	kg	0.062	3.43	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	448.19	--	

项目编码	040501002006	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-64	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(720×10以内)	10m	0.1	360.42	47.51	171.46	147.77	46.85	36.04	4.75	17.15	14.78	4.69
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01	458.54	327.44	18.86	188	59.61	4.59	3.27	0.19	1.88	0.6
5-183	管道消毒冲洗 公称直径800mm以内	100m	0.01	218.76	1015.35		89.69	28.44	2.19	10.15		0.9	0.28
综合人工工日		小计							42.82	18.18	17.33	17.55	5.57
0.5286工日		未计价材料费											376.52
清单项目综合单价													477.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管720	m	0.76	495.48	376.52		
	氧气	m3	0.247	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.082	15.44	1.27		
	电焊条	kg	0.532	4.97	2.64		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.031	3.26	0.1		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		

	电	kW·h	0.058	0.76	0.04		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.065	4.16	0.27		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.013	6.5	0.08		
	水	m3	2.583	4.57	11.8		
	漂白粉	kg	0.062	3.43	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	394.69	--	

项目编码	040501002007	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(529×10以内)	10m	0.1	260.09	32.53	102.53	106.64	33.81	26.01	3.25	10.25	10.66	3.38
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	278.54	153.3	15.14	114.2	36.21	2.79	1.53	0.15	1.14	0.36
5-181	管道消毒冲洗 公称直径500mm以内	100m	0.01	162.26	399.21		66.53	21.09	1.62	3.99		0.67	0.21
综合人工工日		小计							30.42	8.78	10.4	12.47	3.95
0.3755工日		未计价材料费							276.04				
清单项目综合单价									342.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管530	m	0.761	362.89	276.04		
	氧气	m3	0.182	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	电焊条	kg	0.338	4.97	1.68		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.022	3.26	0.07		
	棉纱线	kg	0.008	5.57	0.04		
	角钢	kg	0.012	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.04	0.76	0.03		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.044	4.16	0.18		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.015	19.01	0.29		

	带帽带垫螺栓	kg	0.008	6.5	0.05		
	水	m3	1.014	4.57	4.64		
	漂白粉	kg	0.024	3.43	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	284.81	--	

项目编码	040501002008	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-43	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(273×8以内)	10m	0.1	101.05	15.04	16.51	41.43	13.14	10.11	1.5	1.65	4.14	1.31
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	177.91	75.99	11.93	72.94	23.13	1.78	0.76	0.12	0.73	0.23
5-179	管道消毒冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	129.54	144.53		53.11	16.84	1.3	1.45		0.53	0.17
综合人工工日		小计							13.18	3.71	1.77	5.4	1.71
0.1628工日		未计价材料费											100.54
清单项目综合单价													126.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管273	m	0.763	131.85	100.54		
	氧气	m3	0.101	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	电焊条	kg	0.127	4.97	0.63		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	棉纱线	kg	0.004	5.57	0.02		
	角钢	kg	0.012	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.018	0.76	0.01		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板 δ4.5～10	kg	0.029	4.16	0.12		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.007	19.01	0.13		
	带帽带垫螺栓	kg	0.003	6.5	0.02		
	水	m3	0.367	4.57	1.68		
	漂白粉	kg	0.009	3.43	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	104.25	--	

项目编码	031202009001	项目名称	明露管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	2802.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.2	24.49	8.18		5.63	2.45	4.9	1.64		1.13	0.49
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							10.04	7.34		2.31	1
0.1239工日		未计价材料费											8.2
清单项目综合单价													28.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.013	4.29	0.06		
	环氧固化剂	kg	0.111	25.73	2.85		
	稀释剂	kg	0.043	12.01	0.51		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.421	13.46	5.67		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	15.55	--	

项目编码	031202009002	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	229.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08		
	环氧固化剂	kg	0.13	25.73	3.34		
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.69		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.632	13.46	8.51		

	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	031202009003	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	2962.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08		
	环氧固化剂	kg	0.13	25.73	3.34		
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.69		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.632	13.46	8.51		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.01	233.69	5.12	107.32	95.81	30.38	2.34	0.05	1.07	0.96	0.3
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	150.26	56.18	11.05	61.61	19.53	1.5	0.56	0.11	0.62	0.2
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	109.53	75.47		44.91	14.24	1.1	0.75		0.45	0.14
综合人工工日		小计							4.93	1.37	1.18	2.02	0.64
0.061工日		未计价材料费											66.52
清单项目综合单价													76.67

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	塑料管PE150	m	0.752	88.41	66.52		
	清洁棉布	kg	0.001	6	0.01		
	三氯乙烯	kg		6.31			
	电	kW·h	0.054	0.76	0.04		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.018	4.16	0.08		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.007	19.01	0.13		
	带帽带垫螺栓	kg	0.002	6.5	0.01		
	电焊条	kg	0.002	4.97	0.01		
	水	m3	0.188	4.57	0.86		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.01		
	漂白粉	kg	0.004	3.43	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.88	--	

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1420×12以内)	个	1	619.07	316.58	345.38	253.82	80.48	619.07	316.58	345.38	253.82	80.48
7-378	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1420×12以内)	个	1	297.53	145.5	171.08	121.99	38.68	297.53	145.5	171.08	121.99	38.68
综合人工工日		小计							916.6	462.08	516.46	375.81	119.16
11.3161工日		未计价材料费											1818.65
清单项目综合单价													4208.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1420	m	1.542	1179.11	1818.65		
	氧气	m3	24.01	2.83	67.95		
	乙炔气	kg	8.003	15.44	123.57		
	电焊条	kg	50.725	4.97	252.1		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	2.667	3.26	8.69		
	棉纱线	kg	0.394	5.57	2.19		
	螺栓综合	套	1.062	0.21	0.22		
	角钢	kg	0.65	3.4	2.21		

	电	kW·h	4.694	0.76	3.57		
	其他材料费			--	1.57	--	
	材料费小计			--	2280.73	--	

项目编码	040502002002	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1220×10以内)	个	1	512.59	229.42	265.38	210.16	66.64	512.59	229.42	265.38	210.16	66.64
7-374	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1220×10以内)	个	1	246.35	104.54	136.88	101	32.03	246.35	104.54	136.88	101	32.03
综合人工工日		小计							758.94	333.96	402.26	311.16	98.67
9.3697工日		未计价材料费							1270.65				
清单项目综合单价									3175.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1220	m	1.505	844.41	1270.65		
	氧气	m3	18.491	2.83	52.33		
	乙炔气	kg	6.164	15.44	95.17		
	电焊条	kg	34.378	4.97	170.86		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	2.21	3.26	7.2		
	棉纱线	kg	0.341	5.57	1.9		
	螺栓综合	套	1.062	0.21	0.22		
	角钢	kg	0.65	3.4	2.21		
	电	kW·h	3.877	0.76	2.95		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	1604.61	--	

项目编码	040502002003	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-314	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1020×10以内)	个	1	419.9	190.26	214.78	172.16	54.59	419.9	190.26	214.78	172.16	54.59
7-371	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1020×10以内)	个	1	201.32	87.21	111.56	82.54	26.17	201.32	87.21	111.56	82.54	26.17

综合人工工日	小计			621.22	277.47	326.34	254.7	80.76
7.6694工日	未计价材料费							901.54
清单项目综合单价								2462.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1020	m	1.279	704.85	901.54			
	氧气	m3	15.222	2.83	43.08			
	乙炔气	kg	5.11	15.44	78.89			
	电焊条	kg	28.711	4.97	142.69			
	尼龙砂轮片 ф100×16×3	片	1.844	3.26	6.01			
	棉纱线	kg	0.283	5.57	1.58			
	螺栓综合	套	1.062	0.21	0.22			
	角钢	kg	0.487	3.4	1.65			
	电	kW·h	3.159	0.76	2.4			
	弯头(异径管)	个	0.752					
	其他材料费			--	0.94		--	
	材料费小计			--	1179.01		--	

项目编码	040502002004	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×10以内)	个	1	380.49	172.1	194.42	156	49.46	380.49	172.1	194.42	156	49.46
7-369	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(920×10以内)	个	1	182.45	78.8	99.48	74.8	23.72	182.45	78.8	99.48	74.8	23.72
综合人工工日	小计								562.94	250.9	293.9	230.8	73.18
6.9499工日	未计价材料费												764.5
清单项目综合单价													2176.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管920	m	1.204	635.06	764.5		
	氧气	m3	13.86	2.83	39.22		
	乙炔气	kg	4.62	15.44	71.33		
	电焊条	kg	25.878	4.97	128.61		
	尼龙砂轮片 ф100×16×3	片	1.661	3.26	5.42		
	棉纱线	kg	0.257	5.57	1.43		
	螺栓综合	套	1.062	0.21	0.22		
	角钢	kg	0.487	3.4	1.65		
	电	kW·h	2.849	0.76	2.17		

	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	1015.4	--	

项目编码	040502002005	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(820×10以内)	个	1	341.97	153.89	178.62	140.21	44.46	341.97	153.89	178.62	140.21	44.46
7-366	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(820×10以内)	个	1	163.7	70.46	88.11	67.12	21.28	163.7	70.46	88.11	67.12	21.28
综合人工工日		小计							505.67	224.35	266.73	207.33	65.74
6.2427工日		未计价材料费							637.95				
清单项目综合单价									1907.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管820	m	1.129	565.27	637.95		
	氧气	m3	12.432	2.83	35.18		
	乙炔气	kg	4.145	15.44	64		
	电焊条	kg	23.041	4.97	114.52		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.478	3.26	4.82		
	棉纱线	kg	0.23	5.57	1.28		
	螺栓综合	套	1.062	0.21	0.22		
	角钢	kg	0.487	3.4	1.65		
	电	kW·h	2.527	0.76	1.92		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	862.3	--	

项目编码	040502002006	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-307	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(720×10以内)	个	1	303.21	135.44	151.2	124.32	39.42	303.21	135.44	151.2	124.32	39.42
7-364	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(720×10以内)	个	1	144.77	61.8	69.78	59.36	18.82	144.77	61.8	69.78	59.36	18.82

综合人工工日	小计			447.98	197.24	220.98	183.68	58.24
5.5305工日	未计价材料费							372.79
清单项目综合单价								1480.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管720	m	0.752	495.48	372.79			
	氧气	m3	11.076	2.83	31.34			
	乙炔气	kg	3.692	15.44	57.01			
	电焊条	kg	20.044	4.97	99.62			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.2	3.26	3.91			
	棉纱线	kg	0.199	5.57	1.11			
	螺栓综合	套	1.062	0.21	0.22			
	角钢	kg	0.487	3.4	1.65			
	电	kW·h	2.229	0.76	1.69			
	弯头(异径管)	个	0.752					
	其他材料费			--	0.67		--	
	材料费小计			--	570.03		--	

项目编码	040502002007	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-301	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(529×10以内)	个	1	220.97	94.39	95.12	90.6	28.73	220.97	94.39	95.12	90.6	28.73
7-358	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(529×10以内)	个	1	104.57	42.45	45.27	42.87	13.59	104.57	42.45	45.27	42.87	13.59
综合人工工日		小计							325.54	136.84	140.39	133.47	42.32
4.019工日		未计价材料费											229.35
清单项目综合单价													1007.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管530	m	0.632	362.89	229.35			
	氧气	m3	8.335	2.83	23.59			
	乙炔气	kg	2.778	15.44	42.89			
	电焊条	kg	12.81	4.97	63.67			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.842	3.26	2.74			
	棉纱线	kg	0.146	5.57	0.81			
	角钢	kg	0.442	3.4	1.5			
	电	kW·h	1.545	0.76	1.17			
	弯头(异径管)	个	0.752					

	其他材料费	--	0.46	--	
	材料费小计	--	366.19	--	

项目编码	040502002013	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-298	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(478×10以内)	个	1	200.25	86.38	81.36	82.1	26.03	200.25	86.38	81.36	82.1	26.03
7-355	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(478×10以内)	个	1	94.78	38.76	40.69	38.86	12.32	94.78	38.76	40.69	38.86	12.32
综合人工工日		小计							295.03	125.14	122.05	120.96	38.35
3.6423工日		未计价材料费											175.16
清单项目综合单价													876.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管450	m	0.572	306.32	175.16		
	氧气	m3	7.776	2.83	22		
	乙炔气	kg	2.592	15.44	40.01		
	电焊条	kg	11.481	4.97	57.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.728	3.26	2.37		
	棉纱线	kg	0.133	5.57	0.74		
	角钢	kg	0.442	3.4	1.5		
	电	kW·h	1.35	0.76	1.03		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	300.3	--	

项目编码	040502002008	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-286	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(273×8以内)	个	1	79.37	33.97	31.63	32.54	10.32	79.37	33.97	31.63	32.54	10.32
7-343	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(273×8以内)	个	1	49.39	19.68	21.08	20.25	6.42	49.39	19.68	21.08	20.25	6.42
综合人工工日		小计							128.76	53.65	52.71	52.79	16.74
1.5896工日		未计价材料费											52.58

清单项目综合单价							357.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管273	m	0.399	131.85	52.58		
	氧气	m3	3.852	2.83	10.9		
	乙炔气	kg	1.282	15.44	19.8		
	电焊条	kg	3.994	4.97	19.85		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.271	3.26	0.88		
	棉纱线	kg	0.063	5.57	0.35		
	角钢	kg	0.369	3.4	1.25		
	电	kW·h	0.582	0.76	0.44		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	106.23	--	

项目编码	040502002009	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-263	焊接弯头制作(45°、60°)管外径×壁厚(1020×10以内)	个	1	214.4	97.6	110.73	87.9	27.87	214.4	97.6	110.73	87.9	27.87
7-371	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1020×10以内)	个	1	201.32	87.21	111.56	82.54	26.17	201.32	87.21	111.56	82.54	26.17
综合人工工日		小计							415.72	184.81	222.29	170.44	54.04
5.1323工日		未计价材料费											365.92
清单项目综合单价													1413.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板卷管(45° 弯头用)1020			m	0.519	704.85	365.92						
	钢板卷管(60° 弯头用)			m	0.662								
	氧气			m3	10.149	2.83	28.72						
	乙炔气			kg	3.406	15.44	52.58						
	电焊条			kg	19.14	4.97	95.13						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	1.23	3.26	4.01						
	棉纱线			kg	0.189	5.57	1.05						
	螺栓综合			套	0.708	0.21	0.15						
	角钢			kg	0.324	3.4	1.1						
	电			kW·h	2.106	0.76	1.6						
	弯头(异径管)			个	0.752								
	其他材料费					--	0.46				--		

	材料费小计	--	550.73	--	

项目编码	040502002010	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-258	焊接弯头制作(45°、60°)管外径×壁厚(820×10以内)	个	1	174.45	78.95	87.3	71.52	22.68	174.45	78.95	87.3	71.52	22.68
7-366	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(820×10以内)	个	1	163.7	70.46	88.11	67.12	21.28	163.7	70.46	88.11	67.12	21.28
综合人工工日		小计							338.15	149.41	175.41	138.64	43.96
4.1746工日		未计价材料费											259.43
清单项目综合单价													1105

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管(45° 弯头用)820	m	0.459	565.27	259.43		
	钢板卷管(60° 弯头用)	m	0.594				
	氧气	m3	8.288	2.83	23.46		
	乙炔气	kg	2.761	15.44	42.63		
	电焊条	kg	15.361	4.97	76.34		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.985	3.26	3.21		
	棉纱线	kg	0.153	5.57	0.85		
	螺栓综合	套	0.708	0.21	0.15		
	角钢	kg	0.324	3.4	1.1		
	电	kW·h	1.694	0.76	1.29		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	408.84	--	

项目编码	040502002011	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-250	焊接弯头制作(45°、60°)管外径×壁厚(529×10以内)	个	1	113.05	48.7	45.27	46.35	14.7	113.05	48.7	45.27	46.35	14.7
7-358	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(529×10以内)	个	1	104.57	42.45	45.27	42.87	13.59	104.57	42.45	45.27	42.87	13.59
综合人工工日		小计							217.62	91.15	90.54	89.22	28.29

2.6867工日	未计价材料费							125.6
清单项目综合单价								642.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管(45° 弯头用)530	m	0.346	362.89	125.6			
	钢板卷管(60° 弯头用)	m	0.444					
	氧气	m3	5.557	2.83	15.73			
	乙炔气	kg	1.851	15.44	28.59			
	电焊条	kg	8.539	4.97	42.44			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.562	3.26	1.83			
	棉纱线	kg	0.097	5.57	0.54			
	角钢	kg	0.295	3.4	1			
	电	kW·h	1.031	0.76	0.78			
	弯头(异径管)	个	0.752					
	其他材料费			--	0.24		--	
	材料费小计			--	216.75		--	

项目编码	040502002012	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-256	焊接弯头制作(45°、60°)管外径×壁厚(720×10以内)	个	1	154.8	69.57	69.78	63.47	20.12	154.8	69.57	69.78	63.47	20.12
7-364	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(720×10以内)	个	1	144.77	61.8	69.78	59.36	18.82	144.77	61.8	69.78	59.36	18.82
综合人工工日		小计							299.57	131.37	139.56	122.83	38.94
3.6983工日		未计价材料费											257.23
清单项目综合单价													989.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管(60° 弯头用)720	m	0.519	495.48	257.23		
	氧气	m3	7.384	2.83	20.9		
	乙炔气	kg	2.46	15.44	37.99		
	电焊条	kg	13.363	4.97	66.41		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.8	3.26	2.61		
	棉纱线	kg	0.133	5.57	0.74		
	螺栓综合	套	0.708	0.21	0.15		
	角钢	kg	0.324	3.4	1.1		
	电	kW·h	1.486	0.76	1.13		
	弯头(异径管)	个	0.752				

	其他材料费	--	0.35	--	
	材料费小计	--	388.6	--	

项目编码	040502002014	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-455	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(1220×10以内)	个	1	365.97	153.63	223.4	150.05	47.58	365.97	153.63	223.4	150.05	47.58
综合人工工日		小计							365.97	153.63	223.4	150.05	47.58
4.5182工日		未计价材料费							952.99				
清单项目综合单价									1893.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)1220	个	0.752	1266.62	952.99		
	氧气	m3	7.642	2.83	21.63		
	乙炔气	kg	2.547	15.44	39.33		
	电焊条	kg	17.189	4.97	85.43		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.104	3.26	3.6		
	棉纱线	kg	0.17	5.57	0.95		
	螺栓综合	套	0.531	0.21	0.11		
	角钢	kg	0.325	3.4	1.11		
	电	kW·h	1.938	0.76	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1106.62	--	

项目编码	040502002015	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-445	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(720×10以内)	个	1	214.94	90.85	119.57	88.13	27.94	214.94	90.85	119.57	88.13	27.94
综合人工工日		小计							214.94	90.85	119.57	88.13	27.94
2.6536工日		未计价材料费							795.48				
清单项目综合单价									1336.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)1000	个	0.752	1057.28	795.48		

	氧气	m3	4.606	2.83	13.03		
	乙炔气	kg	1.536	15.44	23.71		
	电焊条	kg	10.022	4.97	49.81		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.6	3.26	1.96		
	棉纱线	kg	0.1	5.57	0.55		
	螺栓综合	套	0.531	0.21	0.11		
	角钢	kg	0.243	3.4	0.83		
	电	kW·h	1.114	0.76	0.85		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	886.33	--	

项目编码	040502002016	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-374	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1220×10以内)	个	1	246.35	104.54	136.88	101	32.03	246.35	104.54	136.88	101	32.03
综合人工工日		小计							246.35	104.54	136.88	101	32.03
3.0414工日		未计价材料费							635.32				
清单项目综合单价									1256.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)1220	个	0.752	844.41	635.32		
	氧气	m3	5.362	2.83	15.18		
	乙炔气	kg	1.787	15.44	27.59		
	电焊条	kg	11.459	4.97	56.95		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.737	3.26	2.4		
	棉纱线	kg	0.114	5.57	0.63		
	螺栓综合	套	0.354	0.21	0.07		
	角钢	kg	0.217	3.4	0.74		
	电	kW·h	1.292	0.76	0.98		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	739.86	--	

项目编码	040502002017	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-378	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (1420×12以内)	个	1	297.53	145.5	171.08	121.99	38.68	297.53	145.5	171.08	121.99	38.68
综合人工工日		小计							297.53	145.5	171.08	121.99	38.68
3.6732工日		未计价材料费							887.15				
清单项目综合单价									1661.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)1420	个	0.752	1179.11	887.15		
	氧气	m3	7.001	2.83	19.81		
	乙炔气	kg	2.334	15.44	36.04		
	电焊条	kg	16.906	4.97	84.02		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.889	3.26	2.9		
	棉纱线	kg	0.131	5.57	0.73		
	螺栓综合	套	0.354	0.21	0.07		
	角钢	kg	0.217	3.4	0.74		
	电	kW·h	1.565	0.76	1.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1032.65	--	

项目编码	040502002018	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-369	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (920×10以内)	个	1	182.45	78.8	99.48	74.8	23.72	182.45	78.8	99.48	74.8	23.72
综合人工工日		小计							182.45	78.8	99.48	74.8	23.72
2.2525工日		未计价材料费							477.81				
清单项目综合单价									937.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)920	个	0.752	635.06	477.81		
	氧气	m3	4.05	2.83	11.46		
	乙炔气	kg	1.35	15.44	20.84		
	电焊条	kg	8.626	4.97	42.87		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.554	3.26	1.81		
	棉纱线	kg	0.086	5.57	0.48		
	螺栓综合	套	0.354	0.21	0.07		
	角钢	kg	0.162	3.4	0.55		
	电	kW·h	0.95	0.76	0.72		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	556.61	--	

项目编码	040502011001	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-860	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径1000mm以内	个	1	492.88	83.68	155.7	202.08	64.07	492.88	83.68	155.7	202.08	64.07
综合人工工日		小计							492.88	83.68	155.7	202.08	64.07
6.085工日		未计价材料费							8054.24				
清单项目综合单价									9052.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒补偿器	个	0.752	10704.91	8054.24		
	电焊条	kg	9.57	4.97	47.56		
	氧气	m3	2.76	2.83	7.81		
	乙炔气	kg	0.932	15.44	14.39		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	1.593	3.26	5.19		
	角钢	kg	0.162	3.4	0.55		
	棉纱线	kg	0.17	5.57	0.94		
	机油45#	kg	0.103	9	0.93		
	铁砂布2#	张	2.581	0.86	2.22		
	钢锯条	根	2.212	0.21	0.46		
	电	kW·h	1.119	0.76	0.85		
	六角带帽螺栓	kg	0.354	7.85	2.78		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8137.92	--	

项目编码	040502011002	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-859	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径800mm以内	个	1	423.01	68.55	124.59	173.43	54.99	423.01	68.55	124.59	173.43	54.99
综合人工工日		小计							423.01	68.55	124.59	173.43	54.99
5.2223工日		未计价材料费							4373.21				
清单项目综合单价									5217.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	法兰套筒补偿器	个	0.752	5812.45	4373.21		
	电焊条	kg	7.68	4.97	38.17		
	氧气	m3	2.275	2.83	6.44		
	乙炔气	kg	0.758	15.44	11.7		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	1.276	3.26	4.16		
	角钢	kg	0.162	3.4	0.55		
	棉纱线	kg	0.147	5.57	0.82		
	机油45#	kg	0.103	9	0.93		
	铁砂布2#	张	2.212	0.86	1.9		
	钢锯条	根	1.843	0.21	0.39		
	电	kW·h	0.936	0.76	0.71		
	六角带帽螺栓	kg	0.354	7.85	2.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4441.76	--	

项目编码	040502006001	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-610	法兰安装 平焊 安装 公称直径1200mm以内	副	1	268.21	102.53	122.39	109.97	34.87	268.21	102.53	122.39	109.97	34.87
综合人工工日		小计							268.21	102.53	122.39	109.97	34.87
3.3112工日		未计价材料费											1242.67
清单项目综合单价													1880.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1200	片	1.505	825.82	1242.67		
	氧气	m3	1.313	2.83	3.72		
	乙炔气	kg	0.437	15.44	6.75		
	电焊条	kg	12.567	4.97	62.46		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.876	3.26	2.86		
	角钢	kg	0.217	3.4	0.74		
	棉纱线	kg	0.114	5.57	0.63		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	1.076	19.38	20.86		
	清油	kg	0.206	13.72	2.83		
	黑铅粉	kg	0.059	4.29	0.25		
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	螺栓综合	套	0.354	0.21	0.07		
	电	kW·h	1.211	0.76	0.92		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	1345.2	--	

项目编码	040502006002	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-607	法兰安装 平焊 安装 公称直径800mm以内	副	1	178.63	67.03	79.06	73.24	23.22	178.63	67.03	79.06	73.24	23.22
综合人工工日		小计							178.63	67.03	79.06	73.24	23.22
2.2053工日		未计价材料费							632.95				
清单项目综合单价									1054.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰	片	1.505	420.63	632.95		
	氧气	m3	0.915	2.83	2.59		
	乙炔气	kg	0.305	15.44	4.7		
	电焊条	kg	7.439	4.97	36.97		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.585	3.26	1.91		
	角钢	kg	0.162	3.4	0.55		
	棉纱线	kg	0.077	5.57	0.43		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.855	19.38	16.58		
	清油	kg	0.147	13.72	2.02		
	黑铅粉	kg	0.052	4.29	0.22		
	破布	kg	0.059	6	0.35		
	螺栓综合	套	0.354	0.21	0.07		
	电	kW·h	0.843	0.76	0.64		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	699.98	--	

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C15管道支墩(档墩) 每处1m3以内	10m3	0.1	1746.8	1853.84	231.08	716.19	227.08	174.68	185.38	23.11	71.62	22.71
综合人工工日		小计							174.68	185.38	23.11	71.62	22.71
2.1565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									477.5				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	草袋子	只	1.242	0.86	1.07		
	电	kW·h	0.602	0.76	0.46		
	水	m3	0.826	4.57	3.78		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	219.598	0.27	59.29		
	中(粗)砂	t	0.649	80.63	52.33		
	碎石5～20	t	0.905	75.68	68.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	185.38	--	

项目编码	040504006001	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-433	M7.5石砌八字式 H×L1(2.12×3.83m以内) 管径1500mm以内	处	1	2822.8	4157.97	305.54	719.52	312.83	2822.8	4157.97	305.54	719.52	312.83
综合人工工日		小计							2822.8	4157.97	305.54	719.52	312.83
34.8494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8318.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石	t	29.382	49	1439.69		
	草袋子	只	25.956	0.86	22.32		
	电	kW·h	4.53	0.76	3.44		
	水	m3	9.735	4.57	44.49		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	3553.264	0.27	959.38		
	中(粗)砂	t	13.185	80.63	1063.12		
	碎石5～40	t	7.189	75.68	544.07		
	其他材料费			--	81.45	--	
	材料费小计			--	4157.97	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-453	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸3.5×2m 净高 1.9m	座	1	1437.86	2246.46	70.48	589.52	186.92	1437.86	2246.46	70.48	589.52	186.92

5-454*-5	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸3.5×2m 净高 每增0.2m	座	1	-456.57	-771.24		-187.19	-59.35	-456.57	-771.24		-187.19	-59.35
综合人工工日		小计							981.29	1475.22	70.48	402.33	127.57
12.1146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3056.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	12.984	43	558.31		
	沥青漆	kg	0.384	10.29	3.95		
	草袋子	只	10.221	0.86	8.79		
	电	kW·h	0.914	0.76	0.69		
	水	m3	4.02	4.57	18.37		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.416	55.33	23.01		
	铸铁井盖φ600 轻型	套	0.737	214.39	158.07		
	铸铁爬梯	kg	0.605	5.25	3.18		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	948.569	0.27	256.11		
	中(粗)砂	t	2.671	80.63	215.4		
	碎石5～16	t	0.708	75.68	53.6		
	碎石5～40	t	2.322	75.68	175.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1475.22	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-451	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸3.0×1.75m 净高 1.9m	座	1	1194.31	1900.56	58.43	489.67	155.26	1194.31	1900.56	58.43	489.67	155.26
5-452*-5	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸3.0×1.75m 净高 每增0.2m	座	1	-378.63	-596.13		-155.24	-49.22	-378.63	-596.13		-155.24	-49.22
综合人工工日		小计							815.68	1304.43	58.43	334.43	106.04
10.0701工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2619.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	11.937	43	513.29		
	沥青漆	kg	0.384	10.29	3.95		
	草袋子	只	8.39	0.86	7.22		

	电	kW·h	0.767	0.76	0.58		
	水	m3	3.317	4.57	15.16		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.416	55.33	23.01		
	铸铁井盖φ600 轻型	套	0.737	214.39	158.07		
	铸铁爬梯	kg	0.605	5.25	3.18		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	785.301	0.27	212.03		
	中(粗)砂	t	2.205	80.63	177.77		
	碎石5～16	t	0.597	75.68	45.19		
	碎石5～40	t	1.916	75.68	144.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1304.43	--	

项目编码	040501002009	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-69	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(920×10以内)	10m	0.1	458.78	60.29	214.76	188.1	59.64	45.88	6.03	21.48	18.81	5.96
5-166	管道试压 公称直径1000mm以内	100m	0.01	538.69	443.75	49.12	220.86	70.03	5.39	4.44	0.49	2.21	0.7
5-184	管道消毒冲洗 公称直径1000mm以内	100m	0.01	261.46	1583.32		107.2	33.99	2.61	15.83		1.07	0.34
综合人工工日		小计							53.88	26.3	21.97	22.09	7
0.6652工日		未计价材料费											482.11
清单项目综合单价													613.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管920	m	0.759	635.06	482.11		
	氧气	m3	0.299	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.103	15.44	1.6		
	电焊条	kg	0.687	4.97	3.42		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.043	3.26	0.14		
	棉纱线	kg	0.013	5.57	0.07		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.068	0.76	0.05		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.077	4.16	0.32		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		

	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.015	6.5	0.1		
	水	m3	4.028	4.57	18.41		
	漂白粉	kg	0.097	3.43	0.33		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	508.41	--	

项目编码	040501002010	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(820×10以内)	10m	0.1	408.97	54.26	192.31	167.68	53.17	40.9	5.43	19.23	16.77	5.32
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01	458.54	327.44	18.86	188	59.61	4.59	3.27	0.19	1.88	0.6
5-183	管道消毒冲洗 公称直径800mm以内	100m	0.01	218.76	1015.35		89.69	28.44	2.19	10.15		0.9	0.28
综合人工工日		小计							47.67	18.85	19.42	19.54	6.2
0.5885工日		未计价材料费							429.34				
清单项目综合单价									541.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管820	m	0.76	565.27	429.34		
	氧气	m3	0.278	2.83	0.79		
	乙炔气	kg	0.093	15.44	1.43		
	电焊条	kg	0.61	4.97	3.03		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.13		
	棉纱线	kg	0.012	5.57	0.07		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.066	0.76	0.05		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.065	4.16	0.27		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.013	6.5	0.08		
	水	m3	2.583	4.57	11.8		
	漂白粉	kg	0.062	3.43	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	448.19	--	

项目编码	031202009004	项目名称	明露管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	15.4488

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.100001	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.200003	24.49	8.18		5.63	2.45	4.9	1.64		1.13	0.49
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.100001	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							10.04	7.34		2.31	1
0.1239工日		未计价材料费											8.2
清单项目综合单价													28.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.013	4.29	0.06		
	环氧固化剂	kg	0.111	25.73	2.85		
	稀释剂	kg	0.043	12.01	0.51		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.421	13.46	5.67		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	15.55	--	

项目编码	031202009005	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	202.216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.099999	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.099999	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08		

	环氧固化剂	kg	0.13	25.73	3.34		
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.69		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.632	13.46	8.51		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	031202009006	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	212.892

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08		
	环氧固化剂	kg	0.13	25.73	3.34		
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.69		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.632	13.46	8.51		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-147	塑料管安装 管外径40mm以内	100m	0.01	47.84	1.36	26.47	19.61	6.22	0.48	0.01	0.26	0.2	0.06
5-159	管道试压 公称直径100mm以内	100m	0.01	97.29	36.8	8.73	39.89	12.65	0.97	0.37	0.09	0.4	0.13
5-177	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	82.48	27.31		33.82	10.72	0.82	0.27		0.34	0.11
综合人工工日		小计							2.28	0.65	0.35	0.93	0.3

0.0281工日	未计价材料费	3.42
清单项目综合单价		7.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE25	m	0.767	4.46	3.42		
	清洁棉布	kg	0.001	6			
	三氯乙烯	kg		6.31			
	电	kW·h	0.013	0.76	0.01		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.006	4.16	0.03		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.004	19.01	0.08		
	带帽带垫螺栓	kg	0.001	6.5	0.01		
	电焊条	kg	0.002	4.97	0.01		
	水	m3	0.065	4.57	0.3		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.01		
	漂白粉	kg	0.001	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.07	--	

项目编码	040502002022	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(920×10以内)	个	1	380.49	172.1	194.42	156	49.46	380.49	172.1	194.42	156	49.46
7-369	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(920×10以内)	个	1	182.45	78.8	99.48	74.8	23.72	182.45	78.8	99.48	74.8	23.72
综合人工工日		小计							562.94	250.9	293.9	230.8	73.18
6.9499工日		未计价材料费											764.5
清单项目综合单价													2176.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管920	m	1.204	635.06	764.5		
	氧气	m3	13.86	2.83	39.22		
	乙炔气	kg	4.62	15.44	71.33		
	电焊条	kg	25.878	4.97	128.61		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.661	3.26	5.42		

	棉纱线	kg	0.257	5.57	1.43		
	螺栓综合	套	1.062	0.21	0.22		
	角钢	kg	0.487	3.4	1.65		
	电	kW·h	2.849	0.76	2.17		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	1015.4	--	

项目编码	040502002023	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(820×10以内)	个	1	341.97	153.89	178.62	140.21	44.46	341.97	153.89	178.62	140.21	44.46
7-366	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(820×10以内)	个	1	163.7	70.46	88.11	67.12	21.28	163.7	70.46	88.11	67.12	21.28
综合人工工日		小计							505.67	224.35	266.73	207.33	65.74
6.2427工日		未计价材料费											637.95
清单项目综合单价													1907.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管820	m	1.129	565.27	637.95		
	氧气	m3	12.432	2.83	35.18		
	乙炔气	kg	4.145	15.44	64		
	电焊条	kg	23.041	4.97	114.52		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.478	3.26	4.82		
	棉纱线	kg	0.23	5.57	1.28		
	螺栓综合	套	1.062	0.21	0.22		
	角钢	kg	0.487	3.4	1.65		
	电	kW·h	2.527	0.76	1.92		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	862.3	--	

项目编码	040502002024	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-312	焊接弯头制作 (90°) 管外径×壁厚 (920×10以内)	个	1	380.49	172.1	194.42	156	49.46	380.49	172.1	194.42	156	49.46
7-369	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (920×10以内)	个	1	182.45	78.8	99.48	74.8	23.72	182.45	78.8	99.48	74.8	23.72
综合人工工日		小计							562.94	250.9	293.9	230.8	73.18
6.9499工日		未计价材料费											764.5
清单项目综合单价													2176.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管920				m		1.204		635.06	764.5			
	氧气				m3		13.86		2.83	39.22			
	乙炔气				kg		4.62		15.44	71.33			
	电焊条				kg		25.878		4.97	128.61			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片		1.661		3.26	5.42			
	棉纱线				kg		0.257		5.57	1.43			
	螺栓综合				套		1.062		0.21	0.22			
	角钢				kg		0.487		3.4	1.65			
	电				kW·h		2.849		0.76	2.17			
	弯头(异径管)				个		0.752						
	其他材料费								--	0.85		--	
	材料费小计								--	1015.4		--	

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-663	焊接法兰阀门安装 公称直径900mm以内	个	1	148.35	18.58	217.51	60.82	19.29	148.35	18.58	217.51	60.82	19.29
综合人工工日		小计							148.35	18.58	217.51	60.82	19.29
1.8315工日		未计价材料费											28803.62
清单项目综合单价													29268.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门				个		0.752		38282.99	28803.62			
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6				kg		0.958		19.38	18.58			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28822.2		--	

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-647	焊接法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	8.06	1		3.3	1.05	8.06	1		3.3	1.05	
综合人工工日		小计							8.06	1		3.3	1.05	
0.0995工日		未计价材料费											12.14	
清单项目综合单价													25.55	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰阀门25				个	0.752	16.13		12.14					
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6				kg	0.052	19.38		1					
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--		13.14			--		

项目编码	040502011003	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-860	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径1000mm以内	个	1	492.88	83.68	155.7	202.08	64.07	492.88	83.68	155.7	202.08	64.07	
综合人工工日		小计							492.88	83.68	155.7	202.08	64.07	
6.085工日		未计价材料费											5063.08	
清单项目综合单价													6061.49	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰套筒补偿器				个	0.752	6729.35		5063.08					
	电焊条				kg	9.57	4.97		47.56					
	氧气				m3	2.76	2.83		7.81					
	乙炔气				kg	0.932	15.44		14.39					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	1.593	3.26		5.19					
	角钢				kg	0.162	3.4		0.55					
	棉纱线				kg	0.17	5.57		0.94					
	机油45#				kg	0.103	9		0.93					
	铁砂布2#				张	2.581	0.86		2.22					
	钢锯条				根	2.212	0.21		0.46					
	电				kW·h	1.119	0.76		0.85					
	六角带帽螺栓				kg	0.354	7.85		2.78					
	其他材料费						--		-0.01			--		
	材料费小计						--		5146.76			--		

项目编码	040502006004	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-608	法兰安装 平焊 安装 公称直径900mm以内	副	1	203.95	74.6	88.67	83.62	26.51	203.95	74.6	88.67	83.62	26.51
综合人工工日		小计							203.95	74.6	88.67	83.62	26.51
2.5179工日		未计价材料费							781.61				
清单项目综合单价									1258.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰	片	1.505	519.42	781.61		
	氧气	m3	0.997	2.83	2.82		
	乙炔气	kg	0.333	15.44	5.13		
	电焊条	kg	8.342	4.97	41.46		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.658	3.26	2.15		
	角钢	kg	0.162	3.4	0.55		
	棉纱线	kg	0.086	5.57	0.48		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.958	19.38	18.58		
	清油	kg	0.147	13.72	2.02		
	黑铅粉	kg	0.052	4.29	0.22		
	破布	kg	0.066	6	0.4		
	螺栓综合	套	0.354	0.21	0.07		
	电	kW·h	0.949	0.76	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	856.21	--	

项目编码	040502007001	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-562	盲(堵)板安装 公称直径800mm以内	个	1	123.62	31.76	36.77	50.68	16.07	123.62	31.76	36.77	50.68	16.07
综合人工工日		小计							123.62	31.76	36.77	50.68	16.07
1.5262工日		未计价材料费							668.96				
清单项目综合单价									927.86				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盲堵板	个	0.752	468.48	352.48		

细	平焊法兰	片	0.752	420.63	316.48		
	电焊条	kg	3.583	4.97	17.81		
	氧气	m3	0.507	2.83	1.44		
	乙炔气	kg	0.169	15.44	2.61		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.57	3.26	1.86		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.855	5.57	4.76		
	清油	kg	0.052	13.72	0.71		
	破布	kg	0.059	6	0.35		
	机油15#	kg	0.184	9.5	1.75		
	电	kW·h	0.335	0.76	0.25		
	黑铅粉	kg	0.052	4.29	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700.72	--	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-449	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸2.5×1.5m 净高 1.9m	座	1	987.26	1638.57	41.71	404.78	128.34	987.26	1638.57	41.71	404.78	128.34
5-450*-5	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸2.5×1.5m 净高 每增0.2m	座	1	-338.92	-584.14		-138.96	-44.06	-338.92	-584.14		-138.96	-44.06
综合人工工日		小计							648.34	1054.43	41.71	265.82	84.28
8.0042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2094.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	9.659	43	415.32		
	沥青漆	kg	0.384	10.29	3.95		
	草袋子	只	6.326	0.86	5.44		
	电	kW·h	0.531	0.76	0.4		
	水	m3	2.529	4.57	11.56		
	钢筋混凝土管 φ300	m	0.416	55.33	23.01		
	铸铁井盖 φ600 轻型	套	0.737	214.39	158.07		
	铸铁爬梯	kg	0.605	5.25	3.18		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	581.716	0.27	157.06		
	中(粗)砂	t	1.737	80.63	140.03		
	碎石5～16	t	0.345	75.68	26.14		

	碎石5～40	t	1.457	75.68	110.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1054.43	--	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-459	M7.5消火栓井 浅型	座	1	56.02	244.86		22.97	7.28	56.02	244.86		22.97	7.28
综合人工工日		小计							56.02	244.86		22.97	7.28
0.6916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													331.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.305	43	56.12		
	沥青漆	kg	0.363	10.29	3.73		
	铸铁井盖φ600 轻型	套	0.737	214.39	158.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	33.228	0.27	8.97		
	中(粗)砂	t	0.171	80.63	13.83		
	碎石5～40	t	0.053	75.68	3.98		
	水	m3	0.034	4.57	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.86	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-50备注2	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1	318.79	70.29	98.73	130.7	41.44	31.88	7.03	9.87	13.07	4.14
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	278.54	153.3	15.14	114.2	36.21	2.79	1.53	0.15	1.14	0.36
综合人工工日		小计							34.66	8.56	10.02	14.21	4.51
0.428工日		未计价材料费											289.99
清单项目综合单价													361.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管DN500	m	0.76	381.61	289.99		
	橡胶圈DN500	个	0.152	42.88	6.51		
	氧气	m3	0.051	2.83	0.14		

	乙炔气	kg	0.017	15.44	0.26		
	润滑油	kg	0.016	9	0.15		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.044	4.16	0.18		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.015	19.01	0.29		
	带帽带垫螺栓	kg	0.008	6.5	0.05		
	电焊条	kg	0.004	4.97	0.02		
	水	m3	0.159	4.57	0.73		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	298.55	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-49	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径400mm以内	10m	0.1	127.98	56.2	42.12	52.47	16.64	12.8	5.62	4.21	5.25	1.66
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	278.54	153.3	15.14	114.2	36.21	2.79	1.53	0.15	1.14	0.36
综合人工工日		小计							15.58	7.15	4.36	6.39	2.03
0.1924工日		未计价材料费											208.54
清单项目综合单价													244.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管DN400	m	0.76	274.42	208.53		
	橡胶圈DN400	个	0.152	34.3	5.21		
	氧气	m3	0.041	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.21		
	润滑油	kg	0.013	9	0.12		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.044	4.16	0.18		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.015	19.01	0.29		
	带帽带垫螺栓	kg	0.008	6.5	0.05		
	电焊条	kg	0.004	4.97	0.02		
	水	m3	0.159	4.57	0.73		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	215.69	--	

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-48	承插铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	88.63	41.68	34.88	36.34	11.52	8.86	4.17	3.49	3.63	1.15
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	278.54	153.3	15.14	114.2	36.21	2.79	1.53	0.15	1.14	0.36
综合人工工日		小计							11.65	5.7	3.64	4.78	1.51
0.1438工日		未计价材料费											140.11
清单项目综合单价													167.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁管DN300	m	0.76	184.37	140.1		
	橡胶圈DN300	个	0.152	25.73	3.91		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	润滑油	kg	0.012	9	0.1		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.044	4.16	0.18		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.015	19.01	0.29		
	带帽带垫螺栓	kg	0.008	6.5	0.05		
	电焊条	kg	0.004	4.97	0.02		
	水	m3	0.159	4.57	0.73		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	145.81	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	41.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-101	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	137.96	47.35	0.09	56.56	17.93	13.8	4.74	0.01	5.66	1.79
综合人工工日		小计							13.8	4.74	0.01	5.66	1.79
0.1703工日		未计价材料费											23.59
清单项目综合单价													49.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管UPVC225	m	0.76	31.04	23.59		
	橡胶圈DN250	个	0.152	30	4.56		
	砂布	张	0.081	1.03	0.08		
	润滑油	kg	0.01	9	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.33	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	343.148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000899	290.25		2524.87	119	37.73	0.26		2.27	0.11	0.03
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001002	2787.32			1142.8	362.35	2.79			1.15	0.36
综合人工工日		小计							3.05		2.27	1.25	0.4
0.0377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	300.7658

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	667.57		117.43	273.7	86.78	6.68		1.17	2.74	0.87
综合人工工日		小计							6.68		1.17	2.74	0.87
0.0824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501007001	项目名称	沟、管内管道垫层	计量单位	m3	工程量	13.2267

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.100002	252.38	1084.2	11.77	103.48	32.81	25.24	108.42	1.18	10.35	3.28
综合人工工日		小计							25.24	108.42	1.18	10.35	3.28
0.3116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂				t	1.318	80.63	106.3					
	其他材料费						--	2.12			--		
	材料费小计						--	108.42			--		

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.0025	1091.41	1845.92	196.06	296.12	128.75	2.73	4.61	0.49	0.74	0.32
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0304	934.46	2454.23	43.75	224.99	97.82	28.41	74.61	1.33	6.84	2.97
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	257.04	2123.24		59.12	25.7	25.7	212.32		5.91	2.57
综合人工工日		小计							56.84	291.55	1.82	13.49	5.87
0.7017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													369.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电				kW·h	0.008	0.76	0.01					
	水				m3	0.068	4.57	0.31					
	机砖				百块	1.221	43	52.52					
	沥青漆				kg	0.387	10.29	3.99					
	铸铁爬梯				kg	1.902	5.25	9.98					
	铸铁雨水井箅				套	0.745	267.56	199.25					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	28.015	0.27	7.56					
	中(粗)砂				t	0.129	80.63	10.43					
	碎石5～40				t	0.024	75.68	1.78					
	其他材料费						--	5.71			--		
	材料费小计						--	291.54			--		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-457*0.6	M7.5收口雨水检查井 井径1000 适用管径200~600 井深2.0m以内	座	1	270.93	902.9	14.68	65.69	28.56	270.93	902.9	14.68	65.69	28.56
综合人工工日		小计							270.93	902.9	14.68	65.69	28.56
3.3448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1282.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	6.255	43	268.98		
	沥青漆	kg	0.595	10.29	6.12		
	电	kW·h	0.052	0.76	0.04		
	水	m3	0.413	4.57	1.89		
	铸铁井盖井座	套	0.737	578.85	426.79		
	铸铁爬梯	kg	10.246	5.25	53.79		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	153.794	0.27	41.52		
	中(粗)砂	t	0.827	80.63	66.72		
	碎石5～40	t	0.164	75.68	12.43		
	防水剂	kg	1.614	4.29	6.92		
	其他材料费			--	17.7	--	
	材料费小计			--	902.9	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-458*0.8	M7.5收口雨水检查井 井径1250 适用管径600~800 井深3.0m以内	座	1	444.42	1190.4	26.42	108.29	47.08	444.42	1190.4	26.42	108.29	47.08
综合人工工日		小计							444.42	1190.4	26.42	108.29	47.08
5.4867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1816.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	9.874	43	424.58		
	沥青漆	kg	0.886	10.29	9.12		
	电	kW·h	0.127	0.76	0.1		
	水	m3	0.78	4.57	3.56		
	铸铁井盖井座	套	0.737	578.85	426.79		

	铸铁爬梯	kg	13.661	5.25	71.72		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	277.044	0.27	74.8		
	中(粗)砂	t	1.416	80.63	114.13		
	碎石5～40	t	0.4	75.68	30.28		
	防水剂	kg	2.793	4.29	11.98		
	其他材料费			--	23.33	--	
	材料费小计			--	1190.4	--	

项目编码	030109001013	项目名称	离心式泵（拆除）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆除	台	1	159.16			36.61	15.92	159.16			36.61	15.92
综合人工工日		小计							159.16			36.61	15.92
1.9649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	0.752				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	04B001	项目名称	管道（拆除）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	管道拆除	项	1		368.65					368.65			
综合人工工日		小计								368.65			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													368.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道拆除	项	0.737	500	368.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	368.65	--	

项目编码	040602017004	项目名称	搅拌机（拆除）	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1325	立式搅拌机拆除	台	1	376.1			154.2	48.89	376.1			154.2	48.89
综合人工工日		小计							376.1			154.2	48.89
4.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									579.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040602015001	项目名称	滠水器（拆除）	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1325	撇水器拆除	台	1	376.1			154.2	48.89	376.1			154.2	48.89
综合人工工日		小计							376.1			154.2	48.89
4.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									579.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030109001014	项目名称	离心式泵（拆除）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-792	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆除	台	1	249.34			57.35	24.93	249.34			57.35	24.93
综合人工工日		小计							249.34			57.35	24.93
3.0782工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									331.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	04B002	项目名称	污泥回流设备（拆除）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	污泥回流系统设备拆除	项	1		737.3					737.3			
综合人工工日		小计								737.3			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													737.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	737.3		--	
	材料费小计								--	737.3		--	

项目编码	04B003	项目名称	管道（拆除）	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	管道拆除	套	1		368.65					368.65			
综合人工工日		小计								368.65			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													368.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道拆除					套	0.737		500	368.65			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	368.65		--	

项目编码	04B004	项目名称	剩余污泥设备（拆除）	计量单位	项	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	剩余污泥设备系统	项	1		737.3					737.3			
综合人工工日		小计								737.3			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													737.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	737.3		--	
	材料费小计								--	737.3		--	

项目编码	040602017005	项目名称	搅拌机（拆除）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1325	环流搅拌机拆除	台	1	376.1			154.2	48.89	376.1			154.2	48.89	
综合人工工日		小计							376.1			154.2	48.89	
4.6432工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									579.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	040602033002	项目名称	堰门（拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1457	钢制调节堰门拆除	座	1	292.84			128.85	41	292.84			128.85	41	
综合人工工日		小计							292.84			128.85	41	
3.6154工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									462.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢制调节堰门 宽度2000mm以内					座	0.752							
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	26.64	4		10.92	3.46	26.64	4		10.92	3.46	
综合人工工日		小计							26.64	4		10.92	3.46	
0.3288工日		未计价材料费											261.31	
清单项目综合单价									306.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	蝶阀DN150DN150					个	0.752		347.31	261.31				
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6					kg	0.206		19.38	4				
	其他材料费								--			--		

	材料费小计	--	265.31	--	

项目编码	040501002011	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (820×10以内)	10m	0.1	408.97	54.26	192.31	167.68	53.17	40.9	5.43	19.23	16.77	5.32
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01	458.54	327.44	18.86	188	59.61	4.59	3.27	0.19	1.88	0.6
5-183	管道消毒冲洗 公称直径 800mm以内	100m	0.01	218.76	1015.35		89.69	28.44	2.19	10.15		0.9	0.28
综合人工工日		小计							47.67	18.85	19.42	19.54	6.2
0.5885工日		未计价材料费							429.34				
清单项目综合单价									541.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管820	m	0.76	565.27	429.34		
	氧气	m3	0.278	2.83	0.79		
	乙炔气	kg	0.093	15.44	1.43		
	电焊条	kg	0.61	4.97	3.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.13		
	棉纱线	kg	0.012	5.57	0.07		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.066	0.76	0.05		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板 δ10～20	kg	0.065	4.16	0.27		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.013	6.5	0.08		
	水	m3	2.583	4.57	11.8		
	漂白粉	kg	0.062	3.43	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	448.19	--	

项目编码	040501002012	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(630×10以内)	10m	0.1	308.94	53.86	128.82	126.67	40.16	30.89	5.39	12.88	12.67	4.02
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	331.75	212.68	17.98	136.02	43.13	3.32	2.13	0.18	1.36	0.43
5-182	管道消毒冲洗 公称直径600mm以内	100m	0.01	190.51	578.08		78.11	24.77	1.91	5.78		0.78	0.25
综合人工工日		小计							36.12	13.29	13.06	14.81	4.7
0.4459工日		未计价材料费											328.95
清单项目综合单价													410.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管630	m	0.76	432.67	328.95		
	氧气	m3	0.22	2.83	0.62		
	乙炔气	kg	0.073	15.44	1.13		
	电焊条	kg	0.464	4.97	2.31		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.027	3.26	0.09		
	棉纱线	kg	0.009	5.57	0.05		
	角钢	kg	0.012	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.05	0.76	0.04		
	螺栓综合	套	5.696	0.21	1.2		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板 δ4.5～10	kg	0.051	4.16	0.21		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.015	19.01	0.29		
	带帽带垫螺栓	kg	0.012	6.5	0.07		
	水	m3	1.468	4.57	6.71		
	漂白粉	kg	0.035	3.43	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	342.25	--	

项目编码	040501002013	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(529×10以内)	10m	0.1	260.09	32.53	102.53	106.64	33.81	26.01	3.25	10.25	10.66	3.38
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	278.54	153.3	15.14	114.2	36.21	2.79	1.53	0.15	1.14	0.36

5-181	管道消毒冲洗公称直径500mm以内	100m	0.01	162.26	399.21		66.53	21.09	1.62	3.99		0.67	0.21
综合人工工日		小计							30.42	8.78	10.4	12.47	3.95
0.3755工日		未计价材料费							276.04				
清单项目综合单价									342.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管530	m	0.761	362.89	276.04		
	氧气	m3	0.182	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	电焊条	kg	0.338	4.97	1.68		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.022	3.26	0.07		
	棉纱线	kg	0.008	5.57	0.04		
	角钢	kg	0.012	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.04	0.76	0.03		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板 δ4.5～10	kg	0.044	4.16	0.18		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.015	19.01	0.29		
	带帽带垫螺栓	kg	0.008	6.5	0.05		
	水	m3	1.014	4.57	4.64		
	漂白粉	kg	0.024	3.43	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	284.81	--	

项目编码	031202009007	项目名称	管道外防腐	计量单位	m2	工程量	52.281

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.099998	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.2	24.49	8.18		5.63	2.45	4.9	1.64		1.13	0.49
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.099998	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							10.03	7.34		2.31	1
0.1239工日		未计价材料费							8.2				
清单项目综合单价									28.9				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		

细	煤油	kg	0.013	4.29	0.06		
	环氧固化剂	kg	0.111	25.73	2.85		
	稀释剂	kg	0.043	12.01	0.51		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.421	13.46	5.67		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	15.55	--	

项目编码	031202009009	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	49.926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08		
	环氧固化剂	kg	0.13	25.73	3.34		
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.69		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.632	13.46	8.51		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	030404017217	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	166.03	23.65	45.28	73.05	23.24	166.03	23.65	45.28	73.05	23.24
4-456	槽钢安装	10m	0.24	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	22.65	5.84	1.98	9.96	3.17
综合人工工日		小计							188.68	29.49	47.26	83.01	26.41
2.3293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													374.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套配电箱安装 落地式	台	0.752				
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.227	3.77	0.86		
	无光调和漆	kg	0.055	12.86	0.7		
	钢垫板	kg	0.221	3.77	0.83		
	酚醛磁漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	塑料软管	kg	0.221	15.78	3.49		
	焊锡丝	kg	0.111	42.88	4.74		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.106	4.55	5.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.727	3.42	2.49		
	钢锯条	根	0.708	0.21	0.15		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.177	3.57	0.63		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.419	4.55	1.91		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	29.49	--	

项目编码	030404017211	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	105.11	27.94		24.18	10.51	105.11	27.94		24.18	10.51
综合人工工日		小计							105.11	27.94		24.18	10.51
1.2977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	无光调和漆	kg	0.022	12.86	0.28		
	钢垫板	kg	0.111	3.77	0.42		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.497	2.43	3.64		
	酚醛磁漆	kg	0.007	12.86	0.09		
	裸铜线10mm2	kg	0.17	56.42	9.57		
	塑料软管	kg	0.133	15.78	2.09		

	焊锡丝	kg	0.059	42.88	2.53		
	电力复合脂	kg	0.302	17.15	5.18		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.111	12.43	1.37		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.548	1.1	1.7		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	27.94	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	355.34	71.83	28.44	156.35	49.75	3.55	0.72	0.28	1.56	0.5
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	231.12	11.58	17.63	101.69	32.36	2.31	0.12	0.18	1.02	0.32
综合人工工日		小计							5.86	0.83	0.46	2.58	0.82
0.0724工日		未计价材料费											1.67
清单项目综合单价													12.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.06	2.02	0.12		
	角钢	kg	0.564	2.2	1.24		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.166	1.88	0.31		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.027	0.86	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.365	1.1	0.4		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	无光调和漆	kg	0.008	12.86	0.11		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011	12.86	0.14		
	钢锯条	根	0.016	0.21			
	松香水	kg	0.003	4.72	0.01		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030408001056	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	417.45	155.9	7.6	183.68	58.44	4.17	1.56	0.08	1.84	0.58
综合人工工日		小计							4.17	1.56	0.08	1.84	0.58
0.0515工日		未计价材料费							57.17				
清单项目综合单价									65.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*35+2*25	m	0.752	75.98	57.17		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.224	1.46	0.33		
	标志牌	个	0.058	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.01	8.58	0.08		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.293	0.86	0.25		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.155	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.068	8.45	0.58		
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.002	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.73	--	

项目编码	030408001047	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	148.11	32.2	8.29	65.17	20.74	1.48	0.32	0.08	0.65	0.21
综合人工工日		小计							1.48	0.32	0.08	0.65	0.21
0.0183工日		未计价材料费							9.87				
清单项目综合单价									12.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5*4	m	0.752	13.12	9.87		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.017	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.03	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.051	0.16	0.01		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.059	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	030408006019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	30.1	56.71		13.24	4.21	30.1	56.71		13.24	4.21
综合人工工日		小计							30.1	56.71		13.24	4.21
0.3716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.265	6	1.59		
	汽油	kg	0.265	9.12	2.42		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.177	58.91	10.42		
	固定卡子3×80	个	1.823	2.49	4.54		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.327	2.14	7.12		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.902	4.23	3.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.124	2.14	0.27		
	塑料手套	副	1.858	3.43	6.37		
	焊锡丝	kg	0.044	42.88	1.9		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.009	51.45	0.46		
	电力复合脂	kg	0.027	17.15	0.46		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.531	12.43	6.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	7.963	1.1	8.76		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	56.71	--	

项目编码	030408007008	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	040501002014	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (1220×10以内)	10m	0.1	677	106.68	300.16	277.57	88.01	67.7	10.67	30.02	27.76	8.8
5-167	管道试压 公称直径1200mm以内	100m	0.01	621.46	624.09	56.75	254.8	80.79	6.21	6.24	0.57	2.55	0.81
5-185	管道消毒冲洗 公称直径 1200mm以内	100m	0.01	319.27	2332.55		130.9	41.51	3.19	23.33		1.31	0.42
综合人工工日		小计							77.11	40.23	30.58	31.61	10.02
0.9519工日		未计价材料费											640.41
清单项目综合单价													829.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1220	m	0.758	844.41	640.41		
	氧气	m3	0.534	2.83	1.51		

	乙炔气	kg	0.178	15.44	2.75		
	电焊条	kg	1.208	4.97	6		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.077	3.26	0.25		
	棉纱线	kg	0.024	5.57	0.13		
	螺栓综合	套	0.037	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.023	3.4	0.08		
	电	kW·h	0.135	0.76	0.1		
	法兰阀门DN80	个		153.93	0.01		
	平焊法兰DN80	片		38.32	0.01		
	钢板 δ10～20	kg	0.093	4.16	0.39		
	热镀锌钢管DN80	m	0.015	39.07	0.59		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.036	19.01	0.69		
	带帽带垫螺栓	kg	0.017	6.5	0.11		
	水	m3	5.916	4.57	27.03		
	漂白粉	kg	0.14	3.43	0.48		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	680.65	--	

项目编码	040501002017	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (820×10以内)	10m	0.1	408.97	54.26	192.31	167.68	53.17	40.9	5.43	19.23	16.77	5.32
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01	458.54	327.44	18.86	188	59.61	4.59	3.27	0.19	1.88	0.6
5-183	管道消毒冲洗 公称直径 800mm以内	100m	0.01	218.76	1015.35		89.69	28.44	2.19	10.15		0.9	0.28
综合人工工日		小计							47.67	18.85	19.42	19.54	6.2
0.5885工日		未计价材料费											429.34
清单项目综合单价													541.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管820	m	0.76	565.27	429.34		
	氧气	m3	0.278	2.83	0.79		
	乙炔气	kg	0.093	15.44	1.43		
	电焊条	kg	0.61	4.97	3.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.13		
	棉纱线	kg	0.012	5.57	0.07		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		

	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.066	0.76	0.05		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.065	4.16	0.27		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.013	6.5	0.08		
	水	m3	2.583	4.57	11.8		
	漂白粉	kg	0.062	3.43	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	448.19	--	

项目编码	040501002018	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-64	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(720×10以内)	10m	0.1	360.42	47.51	171.46	147.77	46.85	36.04	4.75	17.15	14.78	4.69
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01	458.54	327.44	18.86	188	59.61	4.59	3.27	0.19	1.88	0.6
5-183	管道消毒冲洗 公称直径800mm以内	100m	0.01	218.76	1015.35		89.69	28.44	2.19	10.15		0.9	0.28
综合人工工日		小计							42.82	18.18	17.33	17.55	5.57
0.5286工日		未计价材料费							376.52				
清单项目综合单价									477.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管720	m	0.76	495.48	376.52		
	氧气	m3	0.247	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.082	15.44	1.27		
	电焊条	kg	0.532	4.97	2.64		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.031	3.26	0.1		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.058	0.76	0.04		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.065	4.16	0.27		

	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.013	6.5	0.08		
	水	m3	2.583	4.57	11.8		
	漂白粉	kg	0.062	3.43	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	394.69	--	

项目编码	040501002020	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	10m	0.1	83.37	9.56	11.37	34.18	10.84	8.34	0.96	1.14	3.42	1.08
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	150.26	56.18	11.05	61.61	19.53	1.5	0.56	0.11	0.62	0.2
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	109.53	75.47		44.91	14.24	1.1	0.75		0.45	0.14
综合人工工日		小计							10.93	2.27	1.25	4.48	1.42
0.135工日		未计价材料费							56.1				
清单项目综合单价									76.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管219*6	m	0.763	73.53	56.1		
	氧气	m3	0.072	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	电焊条	kg	0.066	4.97	0.33		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	棉纱线	kg	0.003	5.57	0.02		
	角钢	kg	0.012	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.013	0.76	0.01		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.018	4.16	0.08		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.007	19.01	0.13		
	带帽带垫螺栓	kg	0.002	6.5	0.01		
	水	m3	0.188	4.57	0.86		
	漂白粉	kg	0.004	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	58.37	--	

项目编码	040501002021	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-6	碳钢管安装 电弧焊 公称直径150mm以内	10m	0.1	82	7.62	14.52	33.62	10.66	8.2	0.76	1.45	3.36	1.07
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	150.26	56.18	11.05	61.61	19.53	1.5	0.56	0.11	0.62	0.2
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	109.53	75.47		44.91	14.24	1.1	0.75		0.45	0.14
综合人工工日		小计							10.8	2.08	1.56	4.43	1.4
0.1333工日		未计价材料费											41.07
清单项目综合单价													61.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管159*6	m	0.76	54.04	41.07		
	氧气	m3	0.043	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	电焊条	kg	0.042	4.97	0.21		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.004	3.26	0.01		
	棉纱线	kg	0.002	5.57	0.01		
	电	kW·h	0.016	0.76	0.01		
	破布	kg	0.029	6	0.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.006	5.15	0.03		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板 δ4.5～10	kg	0.018	4.16	0.08		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.007	19.01	0.13		
	带帽带垫螺栓	kg	0.002	6.5	0.01		
	水	m3	0.188	4.57	0.86		
	漂白粉	kg	0.004	3.43	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.14	--	

项目编码	031202009010	项目名称	管道外防腐	计量单位	m2	工程量	31.758

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.2	24.49	8.18		5.63	2.45	4.9	1.64		1.13	0.49
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							10.04	7.34		2.31	1
0.1239工日		未计价材料费											8.2
清单项目综合单价													28.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆					kg	0.188	13.46	2.53				
	煤油					kg	0.013	4.29	0.06				
	环氧固化剂					kg	0.111	25.73	2.85				
	稀释剂					kg	0.043	12.01	0.51				
	环氧煤沥青面漆					kg	0.421	13.46	5.67				
	玻璃布δ0.2					m2	0.966	3.6	3.48				
	其他材料费							--	0.45			--	
	材料费小计							--	15.55			--	

项目编码	031202009012	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	30.929

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													35.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆					kg	0.188	13.46	2.53				
	煤油					kg	0.018	4.29	0.08				
	环氧固化剂					kg	0.13	25.73	3.34				
	稀释剂					kg	0.058	12.01	0.69				
	环氧煤沥青面漆					kg	0.632	13.46	8.51				
	玻璃布δ0.2					m2	0.966	3.6	3.48				
	其他材料费							--	0.58			--	
	材料费小计							--	19.2			--	

项目编码	031202009013	项目名称	预埋管防腐	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1019	钢管防腐(三油二布) 管外径720mm以内	10m	0.1	206.94	783.26		84.85	26.9	20.69	78.33		8.49	2.69
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.452162	20.31	6.66		4.67	2.03	9.18	3.01		2.11	0.92
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.445881	23.89	1.8		5.49	2.39	10.65	0.8		2.45	1.07
综合人工工日		小计							40.53	82.14		13.04	4.67
0.5004工日		未计价材料费											11.45
清单项目综合单价													151.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃布	m2	4.056	3.6	14.6		
	石油沥青10#	kg	10.832	4.72	51.13		
	汽油	kg	0.871	9.12	7.94		
	木柴	kg	0.055	0.94	0.05		
	煤	kg	3.688	0.94	3.47		
	铁砂布2#	张	0.17	0.86	0.15		
	滑石粉	kg	1.87	0.53	0.99		
	环氧煤沥青底漆	kg	0.851	13.46	11.45		
	煤油	kg	0.02	4.29	0.09		
	环氧固化剂	kg	0.067	25.73	1.72		
	稀释剂	kg	0.06	12.01	0.72		
	钢丝刷子	把	0.016	1.54	0.03		
	砂轮片 φ200	片	0.016	11.15	0.18		
	电	kW·h	0.263	0.76	0.2		
	破布	kg	0.066	6	0.39		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	93.59	--	

项目编码	040502002025	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-339	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	个	1	35.65	12.56	14.57	14.62	4.63	35.65	12.56	14.57	14.62	4.63

综合人工工日	小计			35.65	12.56	14.57	14.62	4.63
0.4402工日	未计价材料费							54.84
清单项目综合单价								136.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)219*6	个	0.752	72.89	54.84			
	氧气	m3	0.945	2.83	2.67			
	乙炔气	kg	0.315	15.44	4.86			
	电焊条	kg	0.813	4.97	4.04			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.075	3.26	0.25			
	棉纱线	kg	0.021	5.57	0.11			
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5			
	电	kW·h	0.172	0.76	0.13			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	67.4		--	

项目编码	040502002026	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-337	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(159×5以内)	个	1	37.51	7.01	17.39	15.38	4.88	37.51	7.01	17.39	15.38	4.88
综合人工工日		小计							37.51	7.01	17.39	15.38	4.88
0.463工日		未计价材料费											23.23
清单项目综合单价													105.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)150			个	0.752	30.87	23.23						
	氧气			m3	0.534	2.83	1.51						
	乙炔气			kg	0.178	15.44	2.74						
	电焊条			kg	0.476	4.97	2.36						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.049	3.26	0.16						
	棉纱线			kg	0.015	5.57	0.09						
	电			kW·h	0.192	0.76	0.15						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	30.24					--	

项目编码	040502002027	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(1220×10以内)	个	1	512.59	229.42	265.38	210.16	66.64	512.59	229.42	265.38	210.16	66.64
7-374	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1220×10以内)	个	1	246.35	104.54	136.88	101	32.03	246.35	104.54	136.88	101	32.03
综合人工工日		小计							758.94	333.96	402.26	311.16	98.67
9.3697工日		未计价材料费											1270.65
清单项目综合单价													3175.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢板卷管1220			m	1.505	844.41	1270.65						
	氧气			m3	18.491	2.83	52.33						
	乙炔气			kg	6.164	15.44	95.17						
	电焊条			kg	34.378	4.97	170.86						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	2.21	3.26	7.2						
	棉纱线			kg	0.341	5.57	1.9						
	螺栓综合			套	1.062	0.21	0.22						
	角钢			kg	0.65	3.4	2.21						
	电			kW·h	3.877	0.76	2.95						
	弯头(异径管)			个	0.752								
	其他材料费					--	1.12		--				
	材料费小计					--	1604.61		--				

项目编码	040502002035	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-258	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(820×10以内)	个	1	174.45	78.95	87.3	71.52	22.68	174.45	78.95	87.3	71.52	22.68
7-366	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(820×10以内)	个	1	163.7	70.46	88.11	67.12	21.28	163.7	70.46	88.11	67.12	21.28
综合人工工日		小计							338.15	149.41	175.41	138.64	43.96
4.1746工日		未计价材料费											259.43
清单项目综合单价													1105
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢板卷管(45° 弯头用)820			m	0.459	565.27	259.43						
	钢板卷管(60° 弯头用)			m	0.594								
	氧气			m3	8.288	2.83	23.46						

	乙炔气	kg	2.761	15.44	42.63		
	电焊条	kg	15.361	4.97	76.34		
	尼龙砂轮片 ф100×16×3	片	0.985	3.26	3.21		
	棉纱线	kg	0.153	5.57	0.85		
	螺栓综合	套	0.708	0.21	0.15		
	角钢	kg	0.324	3.4	1.1		
	电	kW·h	1.694	0.76	1.29		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	408.84	--	

项目编码	040502004001	项目名称	转换件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-573	钢塑过渡接头(PE法兰)安装 管外径 426×400mm以内	个	1	75.37	27.68	53.66	30.9	9.8	75.37	27.68	53.66	30.9	9.8
综合人工工日		小计							75.37	27.68	53.66	30.9	9.8
0.9305工日		未计价材料费							343.25				
清单项目综合单价									540.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑过渡接头700	个	0.752	456.22	343.25		
	尼龙砂轮片 ф100×16×3	片	0.178	3.26	0.58		
	角钢	kg	0.111	3.4	0.38		
	电焊条	kg	2.555	4.97	12.7		
	清洁棉布	kg	0.082	6	0.49		
	三氯乙烯	kg	0.007	6.31	0.05		
	氧气	m3	1.472	2.83	4.16		
	乙炔气	kg	0.491	15.44	7.58		
	电	kW·h	2.295	0.76	1.74		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	370.93	--	

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2961*1.2	刚性防水套管制作 公称直径1000mm以内	个	1	464.39	746.38	176.81	147.48	64.12	464.39	746.38	176.81	147.48	64.12
8-2970*1.2	刚性防水套管安装 公称直径1000mm以内	个	1	129	137.88		29.67	12.9	129	137.88		29.67	12.9
综合人工工日		小计							593.39	884.26	176.81	177.15	77.02
7.3259工日		未计价材料费											164.24
清单项目综合单价													2072.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	63.905	2.57	164.24		
	钢板δ10～15 Q235	kg	122.628	2.83	347.04		
	扁钢＜-59	kg	6.37	3.64	23.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	17.341	3.77	65.38		
	氧气	m3	5.176	2.83	14.65		
	乙炔气	kg	1.725	15.44	26.64		
	焦炭	kg	176.953	1.27	224.73		
	木柴	kg	13.271	0.94	12.48		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.567	3.26	1.85		
	水泥32.5级	kg	45.902	0.27	12.39		
	石棉绒	kg	19.677	2.4	47.23		
	油浸麻丝	kg	9.317	8.4	78.26		
	其他材料费			--	30.44	--	
	材料费小计			--	1048.5	--	

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2959	刚性防水套管制作 公称直径800mm以内	个	1	296.82	463.24	116.23	95	41.31	296.82	463.24	116.23	95	41.31
8-2969	刚性防水套管安装 公称直径800mm以内	个	1	92.57	92.62		21.29	9.26	92.57	92.62		21.29	9.26
综合人工工日		小计							389.39	555.86	116.23	116.29	50.57
4.8072工日		未计价材料费											110.86
清单项目综合单价													1339.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	43.134	2.57	110.86		
	钢板δ10～15 Q235	kg	75.426	2.83	213.46		
	扁钢＜-59	kg	4.276	3.64	15.57		

	电焊条J422 φ3.2	kg	11.502	3.77	43.36		
	氧气	m3	3.038	2.83	8.6		
	乙炔气	kg	1.01	15.44	15.6		
	焦炭	kg	110.595	1.27	140.46		
	木柴	kg	7.373	0.94	6.93		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.38	3.26	1.24		
	水泥32.5级	kg	30.746	0.27	8.3		
	石棉绒	kg	13.146	2.4	31.55		
	油浸麻丝	kg	6.282	8.4	52.77		
	其他材料费			--	18.04	--	
	材料费小计			--	666.72	--	

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2949	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	57.93	37.08	15.36	16.86	7.33	57.93	37.08	15.36	16.86	7.33
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	33.44	22.18		7.69	3.34	33.44	22.18		7.69	3.34
综合人工工日		小计							91.37	59.26	15.36	24.55	10.67
1.1281工日		未计价材料费											18.29
清单项目综合单价													219.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	7.118	2.57	18.29		
	钢板 δ10～15 Q235	kg	6.075	2.83	17.19		
	扁钢＜-59	kg	1.18	3.64	4.29		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.73	3.77	2.75		
	氧气	m3	1.379	2.83	3.9		
	乙炔气	kg	0.457	15.44	7.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.074	3.26	0.24		
	水泥32.5级	kg	7.373	0.27	1.99		
	石棉绒	kg	3.148	2.4	7.56		
	油浸麻丝	kg	1.504	8.4	12.63		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	77.55	--	

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2958	刚性防水套管制作 公称直径700mm以内	个	1	242.47	399.88	89.24	76.29	33.17	242.47	399.88	89.24	76.29	33.17
综合人工工日		小计							242.47	399.88	89.24	76.29	33.17
2.9935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													841.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管				kg		2.57						
	钢板δ10～15 Q235				kg	68.451	2.83	193.72					
	扁钢＜-59				kg	4.055	3.64	14.76					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	7.373	3.77	27.8					
	氧气				m3	2.721	2.83	7.7					
	乙炔气				kg	0.907	15.44	14					
	焦炭				kg	95.849	1.27	121.73					
	木柴				kg	5.898	0.94	5.54					
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片	0.333	3.26	1.09					
	其他材料费						--	13.54			--		
	材料费小计						--	399.88			--		

项目编码	030817008005	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2950	刚性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	71.67	50.48	17.86	20.59	8.95	71.67	50.48	17.86	20.59	8.95
综合人工工日		小计							71.67	50.48	17.86	20.59	8.95
0.8848工日		未计价材料费											26.65
清单项目综合单价													196.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管				kg	10.368	2.57	26.65					
	钢板δ10～15 Q235				kg	8.988	2.83	25.44					
	扁钢＜-59				kg	1.475	3.64	5.37					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	1.327	3.77	5					
	氧气				m3	1.467	2.83	4.15					
	乙炔气				kg	0.487	15.44	7.51					
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片	0.102	3.26	0.33					
	其他材料费						--	2.68			--		

	材料费小计	--	77.13	--	

项目编码	040602041001	项目名称	斜管	计量单位	个	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1503	穿孔管钻孔 不锈钢(管径200mm以内)	100个	0.01	43.36	4.83	33.12	17.78	5.64	0.43	0.05	0.33	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.43	0.05	0.33	0.18	0.06
0.0054工日		未计价材料费											87.1
清单项目综合单价													88.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿孔管钻孔 不锈钢(管径200mm以内)	个	0.752	115.77	87.1		
	砂轮片 φ200	片	0.004	11.15	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.15	--	

项目编码	040602041002	项目名称	斜管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1503	穿孔管钻孔 不锈钢(管径200mm以内)	100个	0.01	43.36	4.83	33.12	17.78	5.64	0.43	0.05	0.33	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.43	0.05	0.33	0.18	0.06
0.0054工日		未计价材料费											130.27
清单项目综合单价													131.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿孔管钻孔 不锈钢(管径200mm以内)	个	0.752	173.14	130.27		
	砂轮片 φ200	片	0.004	11.15	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130.32	--	

项目编码	040602039001	项目名称	堰板	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1490	齿型不锈钢堰板制作(厚度4mm以内)	10m2	0.09	1043.45	17.86	255.91	427.81	135.65	93.91	1.61	23.03	38.5	12.21

6-1493	金属齿型堰板安装(厚度4mm以内)	10m2	0.09	658.55	796.88	136.73	270.01	85.61	59.27	71.72	12.31	24.3	7.7
D00004	浮渣挡板	个	1		630.39					630.39			
综合人工工日		小计							153.18	703.72	35.34	62.8	19.91
1.8911工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													974.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ4～8	kg	22.251				
	不锈钢电焊条	kg	0.02	53.17	1.05		
	硝酸	kg	0.03	4.29	0.13		
	氢氟酸45%	kg	0.06	7.2	0.43		
	钢板δ3～10	kg	9.672	4.16	40.23		
	氯丁橡胶δ3～4	kg	2.369	5.5	13.03		
	带母带垫螺栓M10×40～150	套	7.246	0.36	2.61		
	防锈漆	kg	0.161	12.86	2.07		
	调和漆	kg	0.114	11.15	1.27		
	电焊条	kg	0.647	4.97	3.21		
	氧气	m3	0.117	2.83	0.33		
	乙炔气	kg	0.039	15.44	0.6		
	砂轮片φ200	片	0.146	11.15	1.63		
	汽油	kg	0.053	9.12	0.49		
	浮渣挡板	个	0.737	855	630.39		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.16	0.27	3.28		
	中(粗)砂	t	0.032	80.63	2.58		
	水	m3	0.007	4.57	0.03		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	703.72	--	

项目编码	04B005	项目名称	浮渣挡板连接板	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	浮渣挡板连接板1、3	个	1		49.03					49.03			
综合人工工日		小计								49.03			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.03

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮渣挡板连接板1、3	个	0.737	66.5	49.03		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	49.03	--	

项目编码	04B006	项目名称	浮渣挡板连接板	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	浮渣挡板连接板2、4	个	1		49.03					49.03			
综合人工工日		小计								49.03			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮渣挡板连接板2、4	个	0.737	66.5	49.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.03	--	

项目编码	040602039002	项目名称	堰板	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1490	齿型不锈钢堰板制作(厚度4mm以内)	10m2	0.075	1043.45	17.86	255.91	427.81	135.65	78.26	1.34	19.19	32.09	10.17
6-1493	金属齿型堰板安装(厚度4mm以内)	10m2	0.075	658.55	796.88	136.73	270.01	85.61	49.39	59.77	10.25	20.25	6.42
D00004	出水三角堰板1	个	1		1050.66					1050.66			
综合人工工日		小计							127.65	1111.77	29.45	52.34	16.59
1.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1337.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ4～8	kg	18.543				
	不锈钢电焊条	kg	0.016	53.17	0.87		
	硝酸	kg	0.025	4.29	0.11		
	氢氟酸45%	kg	0.05	7.2	0.36		
	钢板δ3～10	kg	8.06	4.16	33.53		
	氯丁橡胶δ3～4	kg	1.974	5.5	10.86		
	带母带垫螺栓M10×40～150	套	6.039	0.36	2.17		
	防锈漆	kg	0.134	12.86	1.72		

	调和漆	kg	0.095	11.15	1.06		
	电焊条	kg	0.539	4.97	2.68		
	氧气	m3	0.097	2.83	0.28		
	乙炔气	kg	0.032	15.44	0.5		
	砂轮片φ200	片	0.122	11.15	1.36		
	汽油	kg	0.044	9.12	0.4		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	10.133	0.27	2.74		
	中(粗)砂	t	0.027	80.63	2.15		
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	其他材料费			--	1050.96	--	
	材料费小计			--	1111.77	--	

项目编码	040602039003	项目名称	堰板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1490	齿型不锈钢堰板制作(厚度4mm以内)	10m2	0.03	1043.45	17.86	255.91	427.81	135.65	31.3	0.54	7.68	12.83	4.07
6-1493	金属齿型堰板安装(厚度4mm以内)	10m2	0.03	658.55	796.88	136.73	270.01	85.61	19.76	23.91	4.1	8.1	2.57
D00004	出水三角堰板2	个	1		686.43					686.43			
综合人工工日		小计							51.06	710.87	11.78	20.93	6.64
0.6304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													801.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ4～8	kg	7.417				
	不锈钢电焊条	kg	0.007	53.17	0.35		
	硝酸	kg	0.01	4.29	0.04		
	氢氟酸45%	kg	0.02	7.2	0.14		
	钢板δ3～10	kg	3.224	4.16	13.41		
	氯丁橡胶δ3～4	kg	0.79	5.5	4.34		
	带母带垫螺栓M10×40～150	套	2.415	0.36	0.87		
	防锈漆	kg	0.054	12.86	0.69		
	调和漆	kg	0.038	11.15	0.42		
	电焊条	kg	0.216	4.97	1.07		
	氧气	m3	0.039	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.013	15.44	0.2		
	砂轮片φ200	片	0.049	11.15	0.54		
	汽油	kg	0.018	9.12	0.16		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	4.053	0.27	1.09		
	中(粗)砂	t	0.011	80.63	0.86		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	其他材料费			--	686.56	--	
	材料费小计			--	710.88	--	

项目编码	04B007	项目名称	三角堰板连接件	计量单位	个	工程量	146

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	三角堰板连接件1	个	1		3.5					3.5			
综合人工工日		小计								3.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.5	--	
	材料费小计			--	3.5	--	

项目编码	04B008	项目名称	三角堰板连接件	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	三角堰板连接件2	个	1		8.41					8.41			
综合人工工日		小计								8.41			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8.41	--	
	材料费小计			--	8.41	--	

项目编码	040602039004	项目名称	堰板	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1490	齿型不锈钢堰板制作(厚度4mm以内)	10m2	0.18	1043.45	17.86	255.91	427.81	135.65	187.82	3.21	46.06	77.01	24.42

6-1493	金属齿型堰板安装(厚度4mm以内)	10m2	0.18	658.55	796.88	136.73	270.01	85.61	118.54	143.44	24.61	48.6	15.41
D00004	挡水裙板 1	个	1		1645.66					1645.66			
综合人工工日		小计							306.36	1792.31	70.68	125.61	39.83
3.7822工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2334.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ4～8	kg	44.502				
	不锈钢电焊条	kg	0.039	53.17	2.1		
	硝酸	kg	0.06	4.29	0.26		
	氢氟酸45%	kg	0.119	7.2	0.86		
	钢板δ3～10	kg	19.343	4.16	80.47		
	氯丁橡胶δ3～4	kg	4.738	5.5	26.06		
	带母带垫螺栓M10×40～150	套	14.492	0.36	5.22		
	防锈漆	kg	0.321	12.86	4.13		
	调和漆	kg	0.228	11.15	2.55		
	电焊条	kg	1.293	4.97	6.43		
	氧气	m3	0.234	2.83	0.66		
	乙炔气	kg	0.078	15.44	1.2		
	砂轮片Φ200	片	0.293	11.15	3.26		
	汽油	kg	0.107	9.12	0.97		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	24.32	0.27	6.57		
	中(粗)砂	t	0.064	80.63	5.15		
	水	m3	0.013	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1646.37	--	
	材料费小计			--	1792.31	--	

项目编码	040602039005	项目名称	堰板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1490	齿型不锈钢堰板制作(厚度4mm以内)	10m2	0.1134	1043.45	17.86	255.91	427.81	135.65	118.33	2.03	29.02	48.51	15.38
6-1493	金属齿型堰板安装(厚度4mm以内)	10m2	0.1134	658.55	796.88	136.73	270.01	85.61	74.68	90.37	15.51	30.62	9.71
D00004	挡水裙板 2	个	1		1260.79					1260.79			
综合人工工日		小计							193.01	1353.18	44.53	79.13	25.09

2.3828工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1694.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ4～8		kg	28.036				
	不锈钢电焊条		kg	0.025	53.17	1.32		
	硝酸		kg	0.038	4.29	0.16		
	氢氟酸45%		kg	0.075	7.2	0.54		
	钢板δ3～10		kg	12.186	4.16	50.69		
	氯丁橡胶δ3～4		kg	2.985	5.5	16.42		
	带母带垫螺栓M10×40～150		套	9.13	0.36	3.29		
	防锈漆		kg	0.202	12.86	2.6		
	调和漆		kg	0.144	11.15	1.6		
	电焊条		kg	0.815	4.97	4.05		
	氧气		m3	0.147	2.83	0.42		
	乙炔气		kg	0.049	15.44	0.76		
	砂轮片φ200		片	0.184	11.15	2.06		
	汽油		kg	0.067	9.12	0.61		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	15.322	0.27	4.14		
	中(粗)砂		t	0.04	80.63	3.25		
	水		m3	0.008	4.57	0.04		
	其他材料费				--	1261.25	--	
	材料费小计				--	1353.19	--	

项目编码	04B009	项目名称	三角堰板连接件		计量单位	个	工程量	122
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	挡水裙板固定件	个	1		54.63			
综合人工工日	小计							
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	挡水裙板固定件	个	1		54.63			
综合人工工日	小计				54.63			
工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								54.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	54.63	--	
	材料费小计					--	54.63	--	

项目编码	040602039006	项目名称	堰板	计量单位	个	工程量	113
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1490	齿型不锈钢堰板制作(厚度4mm以内)	10m2	0.009	1043.45	17.86	255.91	427.81	135.65	9.39	0.16	2.3	3.85	1.22
6-1493	金属齿型堰板安装(厚度4mm以内)	10m2	0.009	658.55	796.88	136.73	270.01	85.61	5.93	7.17	1.23	2.43	0.77
D00004	折流挡板	个	1		574.36					574.36			
综合人工工日		小计							15.32	581.69	3.53	6.28	1.99
0.1891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													608.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ4～8	kg	2.225				
	不锈钢电焊条	kg	0.002	53.17	0.1		
	硝酸	kg	0.003	4.29	0.01		
	氢氟酸45%	kg	0.006	7.2	0.04		
	钢板δ3～10	kg	0.967	4.16	4.02		
	氯丁橡胶δ3～4	kg	0.237	5.5	1.3		
	带母带垫螺栓M10×40～150	套	0.725	0.36	0.26		
	防锈漆	kg	0.016	12.86	0.21		
	调和漆	kg	0.011	11.15	0.13		
	电焊条	kg	0.065	4.97	0.32		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	砂轮片φ200	片	0.015	11.15	0.16		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.216	0.27	0.33		
	中(粗)砂	t	0.003	80.63	0.26		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	574.39	--	
	材料费小计			--	581.69	--	

项目编码	04B010	项目名称	折流挡板连接件	计量单位	个	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	折流挡板连接件	个	1		42.03					42.03			
综合人工工日		小计								42.03			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.03

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细					
	其他材料费	--	42.03	--	
	材料费小计	--	42.03	--	

项目编码	030404017218	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	105.11	27.94		24.18	10.51	105.11	27.94		24.18	10.51
综合人工工日		小计							105.11	27.94		24.18	10.51
1.2977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	无光调和漆	kg	0.022	12.86	0.28		
	钢垫板	kg	0.111	3.77	0.42		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.497	2.43	3.64		
	酚醛磁漆	kg	0.007	12.86	0.09		
	裸铜线10mm2	kg	0.17	56.42	9.57		
	塑料软管	kg	0.133	15.78	2.09		
	焊锡丝	kg	0.059	42.88	2.53		
	电力复合脂	kg	0.302	17.15	5.18		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.111	12.43	1.37		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.548	1.1	1.7		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	27.94	--	

项目编码	030404017219	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	82.42	25.37		18.96	8.24	82.42	25.37		18.96	8.24
综合人工工日		小计							82.42	25.37		18.96	8.24
1.0175工日		未计价材料费											129.04
清单项目综合单价													264.03

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	0.752	171.51	129.04		
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.59	0.86	0.51		
	无光调和漆	kg	0.022	12.86	0.28		
	钢垫板	kg	0.111	3.77	0.42		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.497	2.43	3.64		
	裸铜线10mm2	kg	0.147	56.42	8.32		
	塑料软管	kg	0.111	15.78	1.75		
	焊锡丝	kg	0.052	42.88	2.21		
	电力复合脂	kg	0.302	17.15	5.18		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.548	1.1	1.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.41	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	355.34	71.83	28.44	156.35	49.75	3.55	0.72	0.28	1.56	0.5
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	231.12	11.58	17.63	101.69	32.36	2.31	0.12	0.18	1.02	0.32
综合人工工日		小计							5.86	0.83	0.46	2.58	0.82
0.0724工日		未计价材料费											1.67
清单项目综合单价													12.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.06	2.02	0.12		
	角钢	kg	0.564	2.2	1.24		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.166	1.88	0.31		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.027	0.86	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.365	1.1	0.4		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	无光调和漆	kg	0.008	12.86	0.11		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011	12.86	0.14		
	钢锯条	根	0.016	0.21			
	松香水	kg	0.003	4.72	0.01		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.51	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	613.94	54.9	276.96	204.91	89.09	61.39	5.49	27.7	20.49	8.91
综合人工工日		小计							61.39	5.49	27.7	20.49	8.91
0.758工日		未计价材料费											977.49
清单项目综合单价													1101.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2*70W LED光源	套	0.76	1286.32	977.49		
	地脚螺栓M12×160以下	套	3.008	1.72	5.17		
	瓷接头双路	个	0.759	0.24	0.18		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	982.98	--	

项目编码	030411001053	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	499.27	131.48	17.04	219.68	69.9	4.99	1.31	0.17	2.2	0.7
综合人工工日		小计							4.99	1.31	0.17	2.2	0.7
0.0616工日		未计价材料费											8.11
清单项目综合单价													17.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管32	m	0.775	10.47	8.11		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.122	1.79	0.22		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.114	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.114	0.54	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.015	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.012	12.86	0.15		

	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.765	0.27	0.21		
	中砂	t	0.005	80.63	0.39		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.42	--	

项目编码	030411001054	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	702.92	219.94	17.04	165.59	72	7.03	2.2	0.17	1.66	0.72
综合人工工日		小计							7.03	2.2	0.17	1.66	0.72
0.0868工日		未计价材料费											8.11
清单项目综合单价													19.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC32	m	0.775	10.47	8.11		
	镀锌电线管接头 φ32×6	个	0.122	1.79	0.22		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.114	0.54	0.06		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.114	0.25	0.03		
	镀锌管卡DN32	个	0.63	1.59	1		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.127	0.27	0.03		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.015	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.028	12.86	0.36		
	溶剂汽油	kg	0.007	7.89	0.05		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.08		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.129	0.86	0.11		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.008	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.004	6	0.02		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	10.31	--	

项目编码	030408001057	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	148.11	32.2	8.29	35.97	15.64	1.48	0.32	0.08	0.36	0.16
综合人工工日		小计							1.48	0.32	0.08	0.36	0.16
0.0183工日		未计价材料费											9.87
清单项目综合单价													12.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	m	0.752	13.12	9.87		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.017	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.03	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.051	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.059	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	030408001058	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	114.07	24.8	6.22	27.67	12.03	1.14	0.25	0.06	0.28	0.12
综合人工工日		小计							1.14	0.25	0.06	0.28	0.12
0.0141工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.013	5.15	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.023	1.46	0.03		

	标志牌	个	0.039	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.003	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.045	0.69	0.03		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.25	--	

项目编码	030408007009	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030408007010	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	破布			kg	0.147	6	0.88						
	汽油			kg	0.074	9.12	0.67						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.103	58.91	6.08						
	铜接线端子DT-16mm2			个	0.752	3.33	2.5						
	端子号牌			个	3.687	0.59	2.18						
	塑料软管			kg	0.029	15.78	0.47						
	塑料带20mm×40m			kg	0.015	2.14	0.03						
	焊锡丝			kg	0.074	42.88	3.16						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.015	51.45	0.76						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.147	12.43	1.83						
	尼龙扎带L=100～150			根	7.373	0.14	1.03						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.286	1.1	2.51						
	套管KT2型			个	0.774	4.29	3.32						
	固定卡子1.5×32			个	0.759	2.7	2.05						
	其他材料费					--	0.74		--				
	材料费小计					--	28.23		--				

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	84.21	29.72	4.15	37.05	11.79	84.21	29.72	4.15	37.05	11.79
综合人工工日		小计							84.21	29.72	4.15	37.05	11.79
1.0396工日		未计价材料费											41.94
清单项目综合单价													208.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	总等电位联结端子箱			个	0.752	55.74	41.94						
	钢锯条			根	0.737	0.21	0.15						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.106	11.51	12.73						
	破布			kg	0.147	6	0.88						
	铁砂布2#			张	0.369	0.86	0.32						

	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.302	0.34	0.1		
	角钢	kg	1.475	3.4	5.01		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.106	4.55	5.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.023	1.1	3.33		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.369	3.77	1.39		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	71.66	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	17.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	69.28	12.61	3.53	16.75	7.28	6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
综合人工工日		小计							6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
0.0855工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													14.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内接地母线敷设	m	0.752	4.51	3.39		
	棉纱头	kg	0.001	5.57			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.015	3.77	0.06		
	无光调和漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.074	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.052	4.55	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.074	2.32	0.17		
	钢管保护管φ40×400	根	0.074	7.55	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	28.67	0.89	5.57	12.61	4.01	2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
0.0354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.18

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	电焊条J422 Φ4	kg	0.024	3.73	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
综合人工工日		小计							297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
3.5391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													568.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	040501002022	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-64	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (720×10以内)	10m	0.1	360.42	47.51	171.46	147.77	46.85	36.04	4.75	17.15	14.78	4.69
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01	458.54	327.44	18.86	188	59.61	4.59	3.27	0.19	1.88	0.6
5-183	管道消毒冲洗 公称直径 800mm以内	100m	0.01	218.76	1015.35		89.69	28.44	2.19	10.15		0.9	0.28
综合人工工日		小计							42.82	18.18	17.33	17.55	5.57
0.5286工日		未计价材料费											376.52
清单项目综合单价													477.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管720	m	0.76	495.48	376.52		
	氧气	m3	0.247	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.082	15.44	1.27		
	电焊条	kg	0.532	4.97	2.64		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.031	3.26	0.1		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		

	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.058	0.76	0.04		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.065	4.16	0.27		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.013	6.5	0.08		
	水	m3	2.583	4.57	11.8		
	漂白粉	kg	0.062	3.43	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	394.69	--	

项目编码	040501002023	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(529×10以内)	10m	0.1	260.09	32.53	102.53	106.64	33.81	26.01	3.25	10.25	10.66	3.38
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	278.54	153.3	15.14	114.2	36.21	2.79	1.53	0.15	1.14	0.36
5-181	管道消毒冲洗 公称直径500mm以内	100m	0.01	162.26	399.21		66.53	21.09	1.62	3.99		0.67	0.21
综合人工工日		小计							30.42	8.78	10.4	12.47	3.95
0.3755工日		未计价材料费							276.04				
清单项目综合单价									342.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管530	m	0.761	362.89	276.04		
	氧气	m3	0.182	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	电焊条	kg	0.338	4.97	1.68		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.022	3.26	0.07		
	棉纱线	kg	0.008	5.57	0.04		
	角钢	kg	0.012	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.04	0.76	0.03		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.044	4.16	0.18		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		

	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.015	19.01	0.29		
	带帽带垫螺栓	kg	0.008	6.5	0.05		
	水	m3	1.014	4.57	4.64		
	漂白粉	kg	0.024	3.43	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	284.81	--	

项目编码	040501002024	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-46	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(325×8以内)	10m	0.1	119.26	17.22	44.72	48.9	15.5	11.93	1.72	4.47	4.89	1.55
5-161	管道试压 公称直径300mm以内	100m	0.01	177.91	75.99	11.93	72.94	23.13	1.78	0.76	0.12	0.73	0.23
5-179	管道消毒冲洗 公称直径300mm以内	100m	0.01	129.54	144.53		53.11	16.84	1.3	1.45		0.53	0.17
综合人工工日		小计							15	3.93	4.59	6.15	1.95
0.1852工日		未计价材料费											121.28
清单项目综合单价													152.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管325	m	0.762	159.12	121.28		
	氧气	m3	0.111	2.83	0.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	电焊条	kg	0.151	4.97	0.75		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.01	3.26	0.03		
	棉纱线	kg	0.005	5.57	0.03		
	角钢	kg	0.012	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.022	0.76	0.02		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.029	4.16	0.12		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.007	19.01	0.13		
	带帽带垫螺栓	kg	0.003	6.5	0.02		
	水	m3	0.367	4.57	1.68		
	漂白粉	kg	0.009	3.43	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	125.21	--	

项目编码	040501002025	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-6	碳钢管安装 电弧焊 公称直径150mm以内	10m	0.1	82	7.62	14.52	33.62	10.66	8.2	0.76	1.45	3.36	1.07
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	150.26	56.18	11.05	61.61	19.53	1.5	0.56	0.11	0.62	0.2
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	109.53	75.47		44.91	14.24	1.1	0.75		0.45	0.14
综合人工工日		小计							10.8	2.08	1.56	4.43	1.4
0.1333工日		未计价材料费											31.1
清单项目综合单价													51.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管159*4.5	m	0.76	40.93	31.1		
	氧气	m3	0.043	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	电焊条	kg	0.042	4.97	0.21		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.004	3.26	0.01		
	棉纱线	kg	0.002	5.57	0.01		
	电	kW·h	0.016	0.76	0.01		
	破布	kg	0.029	6	0.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.006	5.15	0.03		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板 δ4.5～10	kg	0.018	4.16	0.08		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.007	19.01	0.13		
	带帽带垫螺栓	kg	0.002	6.5	0.01		
	水	m3	0.188	4.57	0.86		
	漂白粉	kg	0.004	3.43	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.17	--	

项目编码	031202009014	项目名称	明露管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	50.4755

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.100001	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.2	24.49	8.18		5.63	2.45	4.9	1.64		1.13	0.49
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.100001	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							10.04	7.34		2.31	1
0.1239工日		未计价材料费											8.2
清单项目综合单价													28.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.013	4.29	0.06		
	环氧固化剂	kg	0.111	25.73	2.85		
	稀释剂	kg	0.043	12.01	0.51		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.421	13.46	5.67		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	15.55	--	

项目编码	031202009015	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	3.1651

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.099997	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.299991	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.73
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.099997	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													35.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08		
	环氧固化剂	kg	0.13	25.73	3.34		
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.69		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.632	13.46	8.51		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	031202009016	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	52.1397

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.100001	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.100001	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08		
	环氧固化剂	kg	0.13	25.73	3.34		
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.69		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.632	13.46	8.51		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	040502002036	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-289	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(325×8以内)	个	1	96.33	38.37	37.88	39.5	12.52	96.33	38.37	37.88	39.5	12.52
7-345	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(325×8以内)	个	1	57.87	19.87	24.07	23.73	7.52	57.87	19.87	24.07	23.73	7.52
综合人工工日		小计							154.2	58.24	61.95	63.23	20.04
1.9037工日		未计价材料费											63.45
清单项目综合单价													421.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管300	m	0.399	159.12	63.45		
	氧气	m3	4.089	2.83	11.57		
	乙炔气	kg	1.363	15.44	21.05		

	电焊条	kg	4.466	4.97	22.2		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.315	3.26	1.03		
	棉纱线	kg	0.077	5.57	0.43		
	角钢	kg	0.369	3.4	1.25		
	电	kW·h	0.696	0.76	0.53		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	121.69	--	

项目编码	040502002037	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-337	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (159×5以内)	个	1	37.51	7.01	17.39	15.38	4.88	37.51	7.01	17.39	15.38	4.88
综合人工工日		小计							37.51	7.01	17.39	15.38	4.88
0.463工日		未计价材料费											23.23
清单项目综合单价													105.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)150	个	0.752	30.87	23.23		
	氧气	m3	0.534	2.83	1.51		
	乙炔气	kg	0.178	15.44	2.74		
	电焊条	kg	0.476	4.97	2.36		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.049	3.26	0.16		
	棉纱线	kg	0.015	5.57	0.09		
	电	kW·h	0.192	0.76	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.24	--	

项目编码	040502002038	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-345	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (325×8以内)	个	1	57.87	19.87	24.07	23.73	7.52	57.87	19.87	24.07	23.73	7.52
综合人工工日		小计							57.87	19.87	24.07	23.73	7.52
0.7144工日		未计价材料费											119.72
清单项目综合单价													252.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)300	个	0.752	159.12	119.72		
	氧气	m3	1.331	2.83	3.77		
	乙炔气	kg	0.444	15.44	6.85		
	电焊条	kg	1.607	4.97	7.98		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.12	3.26	0.39		
	棉纱线	kg	0.031	5.57	0.17		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	电	kW·h	0.273	0.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	139.59	--	

项目编码	040502002040	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-337	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(159×5以内)	个	1	37.51	7.01	17.39	15.38	4.88	37.51	7.01	17.39	15.38	4.88
综合人工工日		小计							37.51	7.01	17.39	15.38	4.88
0.463工日		未计价材料费							18.46				
清单项目综合单价									100.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)	个	0.752	24.53	18.46		
	氧气	m3	0.534	2.83	1.51		
	乙炔气	kg	0.178	15.44	2.74		
	电焊条	kg	0.476	4.97	2.36		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.049	3.26	0.16		
	棉纱线	kg	0.015	5.57	0.09		
	电	kW·h	0.192	0.76	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.47	--	

项目编码	040502002039	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-439	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(529×10以内)	个	1	154.92	62.19	78.61	63.52	20.14	154.92	62.19	78.61	63.52	20.14
综合人工工日		小计							154.92	62.19	78.61	63.52	20.14
1.9126工日		未计价材料费							409.55				
清单项目综合单价									788.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)530	个	0.752	544.34	409.55		
	氧气	m3	3.414	2.83	9.66		
	乙炔气	kg	1.138	15.44	17.58		
	电焊条	kg	6.405	4.97	31.83		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.421	3.26	1.37		
	棉纱线	kg	0.073	5.57	0.41		
	角钢	kg	0.221	3.4	0.75		
	电	kW·h	0.773	0.76	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.74	--	

项目编码	040502002041	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-419	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×5以内)	个	1	51	15.69	21.42	20.91	6.63	51	15.69	21.42	20.91	6.63
综合人工工日		小计							51	15.69	21.42	20.91	6.63
0.6297工日		未计价材料费							34.07				
清单项目综合单价									149.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢三通150	个	0.752	45.28	34.07		
	氧气	m3	1.171	2.83	3.31		
	乙炔气	kg	0.39	15.44	6.02		
	电焊条	kg	0.985	4.97	4.9		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.107	3.26	0.35		
	棉纱线	kg	0.031	5.57	0.17		
	角钢	kg	0.221	3.4	0.75		
	电	kW·h	0.254	0.76	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.76	--	

项目编码	040502004002	项目名称	转换件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-573	钢塑过渡接头(PE法兰)安装 管外径 426×400mm以内	个	1	75.37	27.68	53.66	30.9	9.8	75.37	27.68	53.66	30.9	9.8
综合人工工日		小计							75.37	27.68	53.66	30.9	9.8
0.9305工日		未计价材料费							343.25				
清单项目综合单价									540.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑过渡接头700	个	0.752	456.22	343.25		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.178	3.26	0.58		
	角钢	kg	0.111	3.4	0.38		
	电焊条	kg	2.555	4.97	12.7		
	清洁棉布	kg	0.082	6	0.49		
	三氯乙烯	kg	0.007	6.31	0.05		
	氧气	m3	1.472	2.83	4.16		
	乙炔气	kg	0.491	15.44	7.58		
	电	kW·h	2.295	0.76	1.74		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	370.93	--	

项目编码	040502004003	项目名称	转换件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-573	钢塑过渡接头(PE法兰)安装 管外径 426×400mm以内	个	1	75.37	27.68	53.66	30.9	9.8	75.37	27.68	53.66	30.9	9.8
综合人工工日		小计							75.37	27.68	53.66	30.9	9.8
0.9305工日		未计价材料费							244.6				
清单项目综合单价									442.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑过渡接头500	个	0.752	325.1	244.6		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.178	3.26	0.58		
	角钢	kg	0.111	3.4	0.38		
	电焊条	kg	2.555	4.97	12.7		
	清洁棉布	kg	0.082	6	0.49		
	三氯乙烯	kg	0.007	6.31	0.05		

	氧气	m3	1.472	2.83	4.16		
	乙炔气	kg	0.491	15.44	7.58		
	电	kW·h	2.295	0.76	1.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	272.28	--	

项目编码	040502004004	项目名称	转换件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-569	钢塑过渡接头(PE法兰)安装 管外径 159×160mm以内	个	1	29.56	4.4	21.03	12.12	3.84	29.56	4.4	21.03	12.12	3.84
综合人工工日		小计							29.56	4.4	21.03	12.12	3.84
0.365工日		未计价材料费							75.49				
清单项目综合单价									146.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑过渡接头150	个	0.752	100.33	75.49		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.015	3.26	0.05		
	电焊条	kg	0.214	4.97	1.06		
	清洁棉布	kg	0.037	6	0.22		
	三氯乙烯	kg	0.007	6.31	0.05		
	氧气	m3	0.273	2.83	0.77		
	乙炔气	kg	0.088	15.44	1.37		
	电	kW·h	1.152	0.76	0.88		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	79.89	--	

项目编码	030817008007	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2958	刚性防水套管制作 公称直径 700mm以内	个	1	242.47	399.88	89.24	76.29	33.17	242.47	399.88	89.24	76.29	33.17
8-2969	刚性防水套管安装 公称直径 800mm以内	个	1	92.57	92.62		21.29	9.26	92.57	92.62		21.29	9.26
综合人工工日		小计							335.04	492.5	89.24	97.58	42.43
4.1363工日		未计价材料费							97.98				
清单项目综合单价									1154.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	38.123	2.57	97.98		
	钢板δ10～15 Q235	kg	68.451	2.83	193.72		
	扁钢＜-59	kg	4.055	3.64	14.76		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	7.373	3.77	27.8		
	氧气	m3	2.721	2.83	7.7		
	乙炔气	kg	0.907	15.44	14		
	焦炭	kg	95.849	1.27	121.73		
	木柴	kg	5.898	0.94	5.54		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	水泥32.5级	kg	30.746	0.27	8.3		
	石棉绒	kg	13.146	2.4	31.55		
	油浸麻丝	kg	6.282	8.4	52.77		
	其他材料费			--	13.55	--	
	材料费小计			--	590.48	--	

项目编码	030817008009	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2956	刚性防水套管制作 公称直径500mm以内	个	1	182.75	276.52	65.08	57	24.78	182.75	276.52	65.08	57	24.78
8-2967	刚性防水套管安装 公称直径500mm以内	个	1	84.8	59.35		19.5	8.48	84.8	59.35		19.5	8.48
综合人工工日		小计							267.55	335.87	65.08	76.5	33.26
3.3031工日		未计价材料费											73.38
清单项目综合单价													851.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	28.553	2.57	73.38		
	钢板δ10～15 Q235	kg	45.005	2.83	127.36		
	扁钢＜-59	kg	3.023	3.64	11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.601	3.77	17.34		
	氧气	m3	2.499	2.83	7.07		
	乙炔气	kg	0.833	15.44	12.86		
	焦炭	kg	66.357	1.27	84.27		
	木柴	kg	5.898	0.94	5.54		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.246	3.26	0.8		
	水泥32.5级	kg	19.686	0.27	5.32		
	石棉绒	kg	8.42	2.4	20.21		

	油浸麻丝	kg	4.026	8.4	33.82		
	其他材料费			--	10.26	--	
	材料费小计			--	409.25	--	

项目编码	030817008010	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2952	刚性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	106.3	99.12	24.74	30.14	13.1	106.3	99.12	24.74	30.14	13.1
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	50.17	41.99		11.54	5.02	50.17	41.99		11.54	5.02
综合人工工日		小计							156.47	141.11	24.74	41.68	18.12
1.9317工日		未计价材料费											42.23
清单项目综合单价													424.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	16.432	2.57	42.23		
	钢板δ10～15 Q235	kg	21.529	2.83	60.93		
	扁钢＜-59	kg	1.991	3.64	7.25		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.713	3.77	10.23		
	氧气	m3	1.939	2.83	5.49		
	乙炔气	kg	0.649	15.44	10.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.15	3.26	0.49		
	水泥32.5级	kg	13.935	0.27	3.76		
	石棉绒	kg	5.965	2.4	14.32		
	油浸麻丝	kg	2.846	8.4	23.91		
	其他材料费			--	4.73	--	
	材料费小计			--	183.34	--	

项目编码	030817008008	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2949	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	57.93	37.08	15.36	16.86	7.33	57.93	37.08	15.36	16.86	7.33
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	33.44	22.18		7.69	3.34	33.44	22.18		7.69	3.34
综合人工工日		小计							91.37	59.26	15.36	24.55	10.67
1.1281工日		未计价材料费											18.29

清单项目综合单价							
							219.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	7.118	2.57	18.29		
	钢板δ10～15 Q235	kg	6.075	2.83	17.19		
	扁钢＜-59	kg	1.18	3.64	4.29		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.73	3.77	2.75		
	氧气	m3	1.379	2.83	3.9		
	乙炔气	kg	0.457	15.44	7.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.074	3.26	0.24		
	水泥32.5级	kg	7.373	0.27	1.99		
	石棉绒	kg	3.148	2.4	7.56		
	油浸麻丝	kg	1.504	8.4	12.63		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	77.55	--	

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-659	焊接法兰阀门安装 公称直径500mm以内	个	1	89.64	11.86	82.28	36.75	11.65	89.64	11.86	82.28	36.75	11.65
综合人工工日		小计							89.64	11.86	82.28	36.75	11.65
1.1067工日		未计价材料费							6777.29				
清单项目综合单价									7009.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN500	个	0.752	9007.72	6777.29		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.612	19.38	11.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6789.15	--	

项目编码	040502005005	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-655	焊接法兰阀门安装 公称直径300mm以内	个	1	54.88	5.72	39.49	22.5	7.13	54.88	5.72	39.49	22.5	7.13
综合人工工日		小计							54.88	5.72	39.49	22.5	7.13
0.6776工日		未计价材料费							1461.03				

清单项目综合单价							1590.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN300	个	0.752	1941.86	1461.03		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.295	19.38	5.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1466.75	--	

项目编码	040502005006	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	26.64	4		10.92	3.46	26.64	4		10.92	3.46
综合人工工日		小计							26.64	4		10.92	3.46
0.3288工日		未计价材料费											474.43
清单项目综合单价													519.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN150	个	0.752	630.56	474.43		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.206	19.38	4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	478.43	--	

项目编码	040502005007	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-655	焊接法兰阀门安装 公称直径300mm以内	个	1	54.88	5.72	39.49	22.5	7.13	54.88	5.72	39.49	22.5	7.13
综合人工工日		小计							54.88	5.72	39.49	22.5	7.13
0.6776工日		未计价材料费											1124.8
清单项目综合单价													1254.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN300	个	0.752	1494.98	1124.8		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.295	19.38	5.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1130.52	--	

项目编码	040502005008	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	26.64	4		10.92	3.46	26.64	4		10.92	3.46
综合人工工日		小计							26.64	4		10.92	3.46
0.3288工日		未计价材料费											419.84
清单项目综合单价													464.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN150	个	0.752	558.01	419.84		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.206	19.38	4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	423.84	--	

项目编码	040502011004	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-855	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径300mm以内	个	1	136.52	20.84	48.25	55.97	17.75	136.52	20.84	48.25	55.97	17.75
综合人工工日		小计							136.52	20.84	48.25	55.97	17.75
1.6855工日		未计价材料费											1135.84
清单项目综合单价													1415.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒补偿器300	个	0.752	1509.65	1135.84		
	电焊条	kg	1.906	4.97	9.47		
	氧气	m3	0.944	2.83	2.67		
	乙炔气	kg	0.315	15.44	4.86		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.365	3.26	1.19		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	棉纱线	kg	0.031	5.57	0.17		
	机油45#	kg	0.074	9	0.66		
	铁砂布2#	张	0.885	0.86	0.76		
	钢锯条	根	1.106	0.21	0.23		
	电	kW·h	0.438	0.76	0.33		
	其他材料费			--	-0.02	--	

	材料费小计	--	1156.68	--	

项目编码	040502011005	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-853	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径150mm以内	个	1	73.1	7.79	25.56	29.97	9.5	73.1	7.79	25.56	29.97	9.5
综合人工工日		小计							73.1	7.79	25.56	29.97	9.5
0.9025工日		未计价材料费							429.71				
清单项目综合单价									575.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒补偿器150	个	0.752	571.13	429.71		
	电焊条	kg	0.587	4.97	2.92		
	氧气	m3	0.374	2.83	1.06		
	乙炔气	kg	0.125	15.44	1.92		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.132	3.26	0.43		
	棉纱线	kg	0.015	5.57	0.09		
	机油45#	kg	0.052	9	0.46		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	钢锯条	根	0.59	0.21	0.12		
	电	kW·h	0.21	0.76	0.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	437.5	--	

项目编码	040502006005	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-604	法兰安装 平焊安装 公称直径500mm以内	副	1	114.9	46.09	55.42	47.11	14.94	114.9	46.09	55.42	47.11	14.94
综合人工工日		小计							114.9	46.09	55.42	47.11	14.94
1.4186工日		未计价材料费							333.32				
清单项目综合单价									611.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰500	片	1.505	221.51	333.32		
	氧气	m3	0.617	2.83	1.75		
	乙炔气	kg	0.206	15.44	3.18		

	电焊条	kg	4.528	4.97	22.5		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.341	3.26	1.11		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	棉纱线	kg	0.049	5.57	0.27		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.612	19.38	11.86		
	铅油	kg	0.243	14.58	3.55		
	清油	kg	0.044	13.72	0.61		
	破布	kg	0.052	6	0.31		
	电	kW·h	0.595	0.76	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	379.41	--	

项目编码	040502006006	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-600	法兰安装 平焊 安装 公称直径 300mm以内	副	1	71.31	24.68	37.1	29.24	9.27	71.31	24.68	37.1	29.24	9.27
综合人工工日		小计							71.31	24.68	37.1	29.24	9.27
0.8803工日		未计价材料费											146.34
清单项目综合单价													317.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰300	片	1.505	97.25	146.34		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	kg	0.14	15.44	2.16		
	电焊条	kg	2.156	4.97	10.71		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.159	3.26	0.52		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	棉纱线	kg	0.031	5.57	0.17		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.295	19.38	5.72		
	铅油	kg	0.184	14.58	2.69		
	清油	kg	0.037	13.72	0.51		
	破布	kg	0.037	6	0.22		
	电	kW·h	0.376	0.76	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	171.02	--	

项目编码	040502006007	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-597	法兰安装 平焊安装 公称直径150mm以内	副	1	30.76	9.25	10.16	12.61	4	30.76	9.25	10.16	12.61	4
综合人工工日		小计							30.76	9.25	10.16	12.61	4
0.3797工日		未计价材料费											56.91
清单项目综合单价													123.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰150			片	1.505				37.82	56.91			
	氧气			m3	0.13				2.83	0.37			
	乙炔气			kg	0.043				15.44	0.66			
	电焊条			kg	0.38				4.97	1.89			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.063				3.26	0.21			
	棉纱线			kg	0.015				5.57	0.09			
	石棉橡胶板中压 δ0.8~6			kg	0.206				19.38	4			
	铅油			kg	0.103				14.58	1.5			
	清油			kg	0.022				13.72	0.3			
	破布			kg	0.022				6	0.13			
	电			kW·h	0.135				0.76	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	66.16		--	

项目编码	040502007002	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-556	盲(堵)板安装 公称直径150mm以内	个	1	15.95	5.64	4.42	6.54	2.07	15.95	5.64	4.42	6.54	2.07
综合人工工日		小计							15.95	5.64	4.42	6.54	2.07
0.1969工日		未计价材料费											63.3
清单项目综合单价													97.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰150			片	0.752				37.05	27.88			
	盲堵板150			个	0.752				47.08	35.42			
	电焊条			kg	0.182				4.97	0.91			
	氧气			m3	0.09				2.83	0.25			
	乙炔气			kg	0.03				15.44	0.47			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.06				3.26	0.2			
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6			kg	0.206				5.57	1.15			

	铅油	kg	0.103	14.58	1.5		
	清油	kg	0.022	13.72	0.3		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	机油15#	kg	0.074	9.5	0.7		
	电	kW·h	0.041	0.76	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.94	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	223.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	382.82	96.02	103.29	111.81	48.61	3.83	0.96	1.03	1.12	0.49
综合人工工日		小计							3.83	0.96	1.03	1.12	0.49
0.0473工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									8.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.798	1.88	1.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.024	3.77	0.09		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.006	15.44	0.09		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.076	0.27	0.02		
	螺栓	kg	0.034	10.29	0.35		
	螺母	kg	0.015	6.17	0.09		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040602001001	项目名称	盖板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0152	256.86	887.27		59.08	25.69	3.9	13.49		0.9	0.39
综合人工工日		小计							3.9	13.49		0.9	0.39
0.0482工日		未计价材料费							482.61				
清单项目综合单价									501.29				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺玻璃纤维格栅	m2	1.144	422	482.61		

细	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.233	8.58	10.58		
	石油沥青	kg	0.616	4.72	2.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	496.1	--	

项目编码	040602001002	项目名称	盖板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0105	256.86	887.27		59.08	25.69	2.7	9.32		0.62	0.27
综合人工工日		小计							2.7	9.32		0.62	0.27
0.0333工日		未计价材料费											333.38
清单项目综合单价													346.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺玻璃纤维格栅	m2	0.79	422	333.38		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	0.852	8.58	7.31		
	石油沥青	kg	0.426	4.72	2.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	342.7	--	

项目编码	040602001003	项目名称	盖板	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0096	256.86	887.27		59.08	25.69	2.47	8.52		0.57	0.25
综合人工工日		小计							2.47	8.52		0.57	0.25
0.0304工日		未计价材料费											304.81
清单项目综合单价													316.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺玻璃纤维格栅	m2	0.722	422	304.81		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	0.779	8.58	6.68		
	石油沥青	kg	0.389	4.72	1.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.33	--	

项目编码	040602001004	项目名称	盖板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.008	256.86	887.27		59.08	25.69	2.05	7.1		0.47	0.21
综合人工工日		小计							2.05	7.1		0.47	0.21
0.0254工日		未计价材料费											254.01
清单项目综合单价													263.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺玻璃纤维格栅						m2	0.602	422	254.01			
	玻璃纤维格栅G200-2X						m2	0.649	8.58	5.57			
	石油沥青						kg	0.324	4.72	1.53			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	261.11		--	

项目编码	040602001005	项目名称	盖板		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.006	256.86	887.27		59.08	25.69
综合人工工日		小计						
0.019工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.006	1.54	5.32		0.35	0.15
综合人工工日		小计		1.54	5.32		0.35	0.15
0.019工日		未计价材料费						190.5
清单项目综合单价								197.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺玻璃纤维格栅	m2	0.451	422	190.5		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	0.487	8.58	4.18		
	石油沥青	kg	0.243	4.72	1.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	195.82	--	

项目编码	040602001006	项目名称	盖板		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0048	256.86	887.27		59.08	25.69
综合人工工日		小计						
0.0152工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0048	1.23	4.26		0.28	0.12
综合人工工日		小计		1.23	4.26		0.28	0.12
0.0152工日		未计价材料费						152.4
清单项目综合单价								158.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺玻璃纤维格栅	m2	0.361	422	152.4		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	0.389	8.58	3.34		

	石油沥青	kg	0.195	4.72	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.66	--	

项目编码	030404017220	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	166.03	5619.81	45.28	73.05	23.24	166.03	5619.81	45.28	73.05	23.24
4-456	槽钢安装	10m	0.36	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	33.97	8.76	2.98	14.95	4.76
综合人工工日		小计							200	5628.57	48.26	88	28
2.4691工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5992.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套配电箱安装 落地式	台	0.752	7437.87	5596.16		
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.286	3.77	1.08		
	无光调和漆	kg	0.063	12.86	0.82		
	钢垫板	kg	0.221	3.77	0.83		
	酚醛磁漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	塑料软管	kg	0.221	15.78	3.49		
	焊锡丝	kg	0.111	42.88	4.74		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.106	4.55	5.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.091	3.42	3.73		
	钢锯条	根	1.062	0.21	0.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.265	3.57	0.95		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.629	4.55	2.86		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5628.57	--	

项目编码	030404017221	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	105.11	27.94		24.18	10.51	105.11	27.94		24.18	10.51
综合人工工日		小计							105.11	27.94		24.18	10.51
1.2977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	破布			kg	0.074	6	0.44						
	铁砂布2#			张	0.737	0.86	0.63						
	无光调和漆			kg	0.022	12.86	0.28						
	钢垫板			kg	0.111	3.77	0.42						
	铜接线端子DT-10mm2			个	1.497	2.43	3.64						
	酚醛磁漆			kg	0.007	12.86	0.09						
	裸铜线10mm2			kg	0.17	56.42	9.57						
	塑料软管			kg	0.133	15.78	2.09						
	焊锡丝			kg	0.059	42.88	2.53						
	电力复合脂			kg	0.302	17.15	5.18						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.111	12.43	1.37						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	1.548	1.1	1.7						
	其他材料费					--	-0.02		--				
	材料费小计					--	27.94		--				

项目编码	030404017222	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	82.42	25.37		18.96	8.24	82.42	25.37		18.96	8.24
综合人工工日		小计							82.42	25.37		18.96	8.24
1.0175工日		未计价材料费											129.04
清单项目综合单价													264.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m			台	0.752	171.51	129.04						
	破布			kg	0.074	6	0.44						
	铁砂布2#			张	0.59	0.86	0.51						
	无光调和漆			kg	0.022	12.86	0.28						
	钢垫板			kg	0.111	3.77	0.42						
	铜接线端子DT-10mm2			个	1.497	2.43	3.64						
	裸铜线10mm2			kg	0.147	56.42	8.32						

	塑料软管	kg	0.111	15.78	1.75		
	焊锡丝	kg	0.052	42.88	2.21		
	电力复合脂	kg	0.302	17.15	5.18		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.548	1.1	1.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.41	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	355.34	71.83	28.44	156.35	49.75	3.55	0.72	0.28	1.56	0.5
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	231.12	11.58	17.63	101.69	32.36	2.31	0.12	0.18	1.02	0.32
综合人工工日		小计							5.86	0.83	0.46	2.58	0.82
0.0724工日		未计价材料费											1.67
清单项目综合单价													12.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.06	2.02	0.12		
	角钢	kg	0.564	2.2	1.24		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.166	1.88	0.31		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.027	0.86	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.365	1.1	0.4		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	无光调和漆	kg	0.008	12.86	0.11		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011	12.86	0.14		
	钢锯条	根	0.016	0.21			
	松香水	kg	0.003	4.72	0.01		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030411003029	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	145.12	48.03	5.83	63.85	20.32	14.51	4.8	0.58	6.39	2.03
综合人工工日		小计							14.51	4.8	0.58	6.39	2.03
0.1792工日		未计价材料费											46.88
清单项目综合单价													75.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架						m	0.756	62	46.88			
	盖板						m	0.756					
	汽油						kg	0.007	9.12	0.07			
	砂轮片φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.009	12.86	0.11			
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.166	7.62	1.26			
	铜接线端子DT-16mm2						个	0.774	3.33	2.58			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	0.774	0.58	0.45			
	电						kW·h	0.103	0.76	0.08			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	51.68		--	

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	355.34	71.83	28.44	156.35	49.75	3.55	0.72	0.28	1.56	0.5
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	231.12	11.58	17.63	101.69	32.36	2.31	0.12	0.18	1.02	0.32
综合人工工日		小计							5.86	0.83	0.46	2.58	0.82
0.0724工日		未计价材料费											1.67
清单项目综合单价													12.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14						kg	0.06	2.02	0.12			
	角钢						kg	0.564	2.2	1.24			
	扁钢-30×4～50×5						kg	0.166	1.88	0.31			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.017	3.77	0.06			
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	铁砂布2#						张	0.027	0.86	0.02			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.365	1.1	0.4			
	溶剂汽油						kg	0.003	7.89	0.02			

	无光调和漆	kg	0.008	12.86	0.11		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011	12.86	0.14		
	钢锯条	根	0.016	0.21			
	松香水	kg	0.003	4.72	0.01		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	124.82	11.36		54.92	17.47	12.48	1.14		5.49	1.75
综合人工工日		小计							12.48	1.14		5.49	1.75
0.1541工日		未计价材料费											42.36
清单项目综合单价													63.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具T5,2*28W	套	0.76	55.74	42.36		
	圆木台63～138×22	块	1.58				
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.504	0.34	0.51		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.526	0.97	0.51		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	43.5	--	

项目编码	030411001055	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	499.27	131.48	17.04	219.68	69.9	4.99	1.31	0.17	2.2	0.7
综合人工工日		小计							4.99	1.31	0.17	2.2	0.7
0.0616工日		未计价材料费											6.39
清单项目综合单价													15.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC32	m	0.775	8.25	6.39		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.122	1.79	0.22		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.114	0.25	0.03		

	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.114	0.54	0.06		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.015	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.012	12.86	0.15		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.765	0.27	0.21		
	中砂	t	0.005	80.63	0.39		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.7	--	

项目编码	030411001056	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径125mm以内	100m	0.01	2157.14	316.38	94.63	517.91	225.18	21.57	3.16	0.95	5.18	2.25
综合人工工日		小计							21.57	3.16	0.95	5.18	2.25
0.2663工日		未计价材料费											30.45
清单项目综合单价													63.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC125	m	0.775	39.29	30.45		
	镀锌电线管接头 φ125×10	个	0.061	11.59	0.7		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.032	3.42	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.046	12.86	0.59		
	溶剂汽油	kg	0.012	7.89	0.09		
	沥青清漆	kg	0.012	6	0.07		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01	17.15	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.642	0.27	0.44		
	中砂	t	0.01	80.63	0.84		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	33.61	--	

项目编码	030411001057	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	499.27	131.48	17.04	118.75	51.63	4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
综合人工工日		小计							4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
0.0616工日		未计价材料费							6.39				
清单项目综合单价									14.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC32	m	0.775	8.25	6.39		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.122	1.79	0.22		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.114	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.114	0.54	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.015	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.012	12.86	0.15		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.765	0.27	0.21		
	中砂	t	0.005	80.63	0.39		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.7	--	

项目编码	030411001058	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	387	65.94	11.13	91.57	39.81	3.87	0.66	0.11	0.92	0.4
综合人工工日		小计							3.87	0.66	0.11	0.92	0.4
0.0478工日		未计价材料费							3.42				
清单项目综合单价									9.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC20	m	0.775	4.41	3.42		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.122	0.83	0.1		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.114	0.1	0.01		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.114	0.13	0.01		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.005	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.005	3.77	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.022	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.007	12.86	0.09		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.005	17.15	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.336	0.27	0.09		
	中砂	t	0.002	80.63	0.17		
	水	m3		4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.08	--	

项目编码	030408001060	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	752.49	253.4	48.37	184.2	80.09	7.52	2.53	0.48	1.84	0.8
综合人工工日		小计							7.52	2.53	0.48	1.84	0.8
0.0929工日		未计价材料费											201.17
清单项目综合单价													214.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*120+2*70	m	0.752	267.37	201.17		
	破布	kg	0.006	6	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.12	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.058	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.214	5.77	1.23		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.015	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.293	0.86	0.25		

	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.134	0.69	0.09		
	电缆吊挂3×50	套	0.064	8.45	0.54		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.001	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	203.7	--	

项目编码	030408001061	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	250.23	34.94	8.29	59.46	25.85	2.5	0.35	0.08	0.59	0.26
综合人工工日		小计							2.5	0.35	0.08	0.59	0.26
0.0309工日		未计价材料费											34.17
清单项目综合单价													37.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5*16	m	0.752	45.41	34.17		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.017	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.03	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.051	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.004	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.059	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.52	--	

项目编码	030408001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	148.11	32.2	8.29	35.97	15.64	1.48	0.32	0.08	0.36	0.16
综合人工工日		小计							1.48	0.32	0.08	0.36	0.16
0.0183工日		未计价材料费											9.87

清单项目综合单价								12.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YJV-5*4	m	0.752	13.12	9.87			
	汽油	kg	0.007	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.017	5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.03	1.46	0.04			
	标志牌	个	0.051	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06			
	硬酯酸一级	kg		10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.059	0.69	0.04			
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	10.19	--		

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	49.45	96.87		11.37	4.95	49.45	96.87		11.37	4.95
综合人工工日		小计							49.45	96.87		11.37	4.95
0.6105工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								162.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布	kg	0.442	6	2.65			
	汽油	kg	0.31	9.12	2.82			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.221	58.91	13.03			
	固定卡子3×80	个	1.823	2.49	4.54			
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.327	8.58	28.54			
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.902	4.23	3.82			
	塑料带20mm×40m	kg	0.398	2.14	0.85			
	塑料手套	副	1.858	3.43	6.37			
	焊锡丝	kg	0.088	42.88	3.79			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.018	51.45	0.91			
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.76			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.708	12.43	8.8			
	铝接线端子95mm2	个	3.327	2.57	8.55			

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.539	1.1	3.89		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.424	1.17	5.18		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	96.87	--	

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030408007011	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34

0.2949工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							65.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	34.04	10.89		14.98	4.77	0.34	0.11		0.15	0.05
综合人工工日		小计							0.34	0.11		0.15	0.05
0.0042工日		未计价材料费											1.5
清单项目综合单价													2.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	BV-4			m	0.79	1.9	1.5						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.001	6							
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.004	9.12	0.04						
	焊锡			kg	0.001	36.87	0.03						
	焊锡膏瓶装50g			kg		51.45							
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.006	1.8	0.01						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	1.61			--			

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	84.21	29.72	4.15	37.05	11.79	84.21	29.72	4.15	37.05	11.79
综合人工工日		小计							84.21	29.72	4.15	37.05	11.79
1.0396工日		未计价材料费											41.94
清单项目综合单价													208.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	0.752	55.74	41.94		
	钢锯条	根	0.737	0.21	0.15		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.106	11.51	12.73		
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	铁砂布2#	张	0.369	0.86	0.32		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.302	0.34	0.1		
	角钢	kg	1.475	3.4	5.01		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.106	4.55	5.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.023	1.1	3.33		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.369	3.77	1.39		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	71.66	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	69.28	12.61	3.53	16.75	7.28	6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
综合人工工日		小计							6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
0.0855工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													14.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内接地母线敷设	m	0.752	4.51	3.39		
	棉纱头	kg	0.001	5.57			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.015	3.77	0.06		
	无光调和漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.074	0.21	0.02		

	镀锌扁钢-60×6	kg	0.052	4.55	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.074	2.32	0.17		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.074	7.55	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030409004002	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	40.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	28.67	0.89	5.57	12.61	4.01	2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
0.0354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4	kg	0.024	3.73	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040807003003	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
综合人工工日		小计							297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
3.5391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									568.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	040501002026	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-71	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1020×10以内)	10m	0.1	508.83	67.29	222.38	208.62	66.15	50.88	6.73	22.24	20.86	6.62
5-166	管道试压 公称直径1000mm以内	100m	0.01	538.69	443.75	49.12	220.86	70.03	5.39	4.44	0.49	2.21	0.7
5-184	管道消毒冲洗 公称直径1000mm以内	100m	0.01	261.46	1583.32		107.2	33.99	2.61	15.83		1.07	0.34
综合人工工日		小计							58.88	27	22.73	24.14	7.66
0.727工日		未计价材料费							534.83				
清单项目综合单价									675.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1020	m	0.759	704.85	534.83		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	乙炔气	kg	0.114	15.44	1.76		
	电焊条	kg	0.761	4.97	3.78		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.048	3.26	0.16		
	棉纱线	kg	0.017	5.57	0.1		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.082	0.76	0.06		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板 δ10～20	kg	0.077	4.16	0.32		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.015	6.5	0.1		
	水	m3	4.028	4.57	18.41		
	漂白粉	kg	0.097	3.43	0.33		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	561.83	--	

项目编码	040501002027	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-69	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(920×10以内)	10m	0.1	458.78	60.29	214.76	188.1	59.64	45.88	6.03	21.48	18.81	5.96
5-166	管道试压 公称直径1000mm以内	100m	0.01	538.69	443.75	49.12	220.86	70.03	5.39	4.44	0.49	2.21	0.7

5-184	管道消毒冲洗 公称直径 1000mm以内	100m	0.01	261.46	1583.32		107.2	33.99	2.61	15.83		1.07	0.34
综合人工工日		小计							53.88	26.3	21.97	22.09	7
0.6652工日		未计价材料费											482.11
清单项目综合单价													613.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板卷管920				m	0.759	635.06	482.11					
	氧气				m3	0.299	2.83	0.85					
	乙炔气				kg	0.103	15.44	1.6					
	电焊条				kg	0.687	4.97	3.42					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.043	3.26	0.14					
	棉纱线				kg	0.013	5.57	0.07					
	螺栓综合				套	0.028	0.21	0.01					
	角钢				kg	0.013	3.4	0.04					
	电				kW·h	0.068	0.76	0.05					
	法兰阀门DN50				个		129.49	0.01					
	平焊法兰DN50				片		27.54	0.01					
	钢板 δ10～20				kg	0.077	4.16	0.32					
	热镀锌钢管DN50				m	0.015	24.11	0.36					
	石棉橡胶板 δ1～6				kg	0.027	19.01	0.52					
	带帽带垫螺栓				kg	0.015	6.5	0.1					
	水				m3	4.028	4.57	18.41					
	漂白粉				kg	0.097	3.43	0.33					
	其他材料费						--	0.06			--		
	材料费小计						--	508.41			--		

项目编码	040501002029	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-63	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (720×9以内)	10m	0.1	358.15	42.96	138.18	146.84	46.56	35.82	4.3	13.82	14.68	4.66
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	331.75	212.68	17.98	136.02	43.13	3.32	2.13	0.18	1.36	0.43
5-182	管道消毒冲洗 公称直径600mm以内	100m	0.01	190.51	578.08		78.11	24.77	1.91	5.78		0.78	0.25
综合人工工日		小计							41.04	12.2	14	16.83	5.34
0.5067工日		未计价材料费											329.44
清单项目综合单价													418.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管630	m	0.76	433.53	329.44		
	氧气	m3	0.227	2.83	0.64		
	乙炔气	kg	0.076	15.44	1.17		
	电焊条	kg	0.468	4.97	2.32		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.057	0.76	0.04		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板 δ4.5～10	kg	0.051	4.16	0.21		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.015	19.01	0.29		
	带帽带垫螺栓	kg	0.012	6.5	0.07		
	水	m3	1.468	4.57	6.71		
	漂白粉	kg	0.035	3.43	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	341.65	--	

项目编码	031202009017	项目名称	明露管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	64.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.2	24.49	8.18		5.63	2.45	4.9	1.64		1.13	0.49
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							10.04	7.34		2.31	1
0.1239工日		未计价材料费							8.2				
清单项目综合单价									28.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.013	4.29	0.06		
	环氧固化剂	kg	0.111	25.73	2.85		
	稀释剂	kg	0.043	12.01	0.51		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.421	13.46	5.67		

	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	15.55	--	

项目编码	031202009019	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	62.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
综合人工工日		小计							9.38	3.12		2.16	0.94
0.1158工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													26.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08		
	环氧固化剂	kg	0.072	25.73	1.86		
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.69		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.632	13.46	8.51		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	14.16	--	

项目编码	040502002042	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-304	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	266.3	120.93	128.78	109.18	34.62	266.3	120.93	128.78	109.18	34.62
7-361	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	126.61	54.7	60.83	51.91	16.46	126.61	54.7	60.83	51.91	16.46
综合人工工日		小计							392.91	175.63	189.61	161.09	51.08
4.8507工日		未计价材料费											292.98
清单项目综合单价													1263.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管630	m	0.677	432.67	292.98		
	氧气	m3	10.076	2.83	28.52		

	乙炔气	kg	3.358	15.44	51.85		
	电焊条	kg	17.514	4.97	87.04		
	尼龙砂轮片 ф100×16×3	片	1.048	3.26	3.42		
	棉纱线	kg	0.177	5.57	0.99		
	角钢	kg	0.447	3.4	1.52		
	电	kW·h	1.934	0.76	1.47		
	螺栓综合	套	1.062	0.21	0.22		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	468.61	--	

项目编码	040502002043	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-361	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (630×10以内)	个	1	126.61	54.7	60.83	51.91	16.46	126.61	54.7	60.83	51.91	16.46
综合人工工日		小计							126.61	54.7	60.83	51.91	16.46
1.5631工日		未计价材料费							325.54				
清单项目综合单价									636.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)530	个	0.752	432.67	325.54		
	氧气	m3	2.903	2.83	8.21		
	乙炔气	kg	0.967	15.44	14.94		
	电焊条	kg	5.838	4.97	29.01		
	尼龙砂轮片 ф100×16×3	片	0.349	3.26	1.14		
	棉纱线	kg	0.059	5.57	0.33		
	角钢	kg	0.149	3.4	0.51		
	电	kW·h	0.644	0.76	0.49		
	螺栓综合	套	0.354	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380.24	--	

项目编码	040502002045	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-450	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(920×10以内)	个	1	270.9	115.95	153.55	111.07	35.22	270.9	115.95	153.55	111.07	35.22
综合人工工日		小计							270.9	115.95	153.55	111.07	35.22
3.3444工日		未计价材料费							716.72				
清单项目综合单价									1403.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)920	个	0.752	952.59	716.72		
	氧气	m3	5.791	2.83	16.39		
	乙炔气	kg	1.931	15.44	29.81		
	电焊条	kg	12.939	4.97	64.31		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.83	3.26	2.71		
	棉纱线	kg	0.128	5.57	0.71		
	螺栓综合	套	0.531	0.21	0.11		
	角钢	kg	0.243	3.4	0.83		
	电	kW·h	1.424	0.76	1.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	832.67	--	

项目编码	040502002046	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-339	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	个	1	35.65	12.56	14.57	14.62	4.63	35.65	12.56	14.57	14.62	4.63
综合人工工日		小计							35.65	12.56	14.57	14.62	4.63
0.4402工日		未计价材料费							161.3				
清单项目综合单价									243.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)200	个	0.752	214.39	161.3		
	氧气	m3	0.945	2.83	2.67		
	乙炔气	kg	0.315	15.44	4.86		
	电焊条	kg	0.813	4.97	4.04		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.075	3.26	0.25		
	棉纱线	kg	0.021	5.57	0.11		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	电	kW·h	0.172	0.76	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	173.86	--	

项目编码	040502005009	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-660	焊接法兰阀门安装 公称直径600mm以内	个	1	108.81	12	100.38	44.61	14.15	108.81	12	100.38	44.61	14.15
综合人工工日		小计							108.81	12	100.38	44.61	14.15
1.3434工日		未计价材料费							9887.49				
清单项目综合单价									10167.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN600600	个	0.752	13141.5	9887.49		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.619	19.38	12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9899.49	--	

项目编码	040502005010	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-660	焊接法兰阀门安装 公称直径600mm以内	个	1	108.81	12	100.38	44.61	14.15	108.81	12	100.38	44.61	14.15
综合人工工日		小计							108.81	12	100.38	44.61	14.15
1.3434工日		未计价材料费							4540.45				
清单项目综合单价									4820.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN600	个	0.752	6034.73	4540.45		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.619	19.38	12		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4552.45	--	

项目编码	040502011006	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-858	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径600mm以内	个	1	285.95	54.1	99.17	117.24	37.17	285.95	54.1	99.17	117.24	37.17

综合人工工日	小计			285.95	54.1	99.17	117.24	37.17
3.5302工日	未计价材料费							2526.02
清单项目综合单价								3119.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒补偿器600	个	0.752	3357.34	2526.02			
	电焊条	kg	5.851	4.97	29.08			
	氧气	m3	1.857	2.83	5.26			
	乙炔气	kg	0.62	15.44	9.57			
	尼龙砂轮片 ф100×16×3	片	0.95	3.26	3.1			
	角钢	kg	0.149	3.4	0.51			
	棉纱线	kg	0.059	5.57	0.33			
	机油45#	kg	0.088	9	0.8			
	铁砂布2#	张	1.843	0.86	1.59			
	钢锯条	根	1.843	0.21	0.39			
	电	kW·h	0.902	0.76	0.69			
	六角带帽螺栓	kg	0.354	7.85	2.78			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	2580.12		--	

项目编码	040502006008	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-605	法兰安装 平焊 安装 公称直径600mm以内	副	1	124.1	48.43	55.6	50.88	16.13	124.1	48.43	55.6	50.88	16.13
综合人工工日		小计							124.1	48.43	55.6	50.88	16.13
1.5321工日		未计价材料费											433.19
清单项目综合单价													728.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰600			片	1.505	287.88	433.19						
	氧气			m3	0.722	2.83	2.04						
	乙炔气			kg	0.241	15.44	3.72						
	电焊条			kg	5.175	4.97	25.72						
	尼龙砂轮片 ф100×16×3			片	0.386	3.26	1.26						
	角钢			kg	0.149	3.4	0.51						
	棉纱线			kg	0.059	5.57	0.33						
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6			kg	0.619	19.38	12						
	清油			kg	0.133	13.72	1.82						

	黑铅粉	kg	0.044	4.29	0.19		
	破布	kg	0.052	6	0.31		
	螺栓综合	套	0.354	0.21	0.07		
	电	kW·h	0.603	0.76	0.46		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	481.62	--	

项目编码	030817008011	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2957	刚性防水套管制作 公称直径600mm以内	个	1	213.21	343.67	82.48	68.01	29.57	213.21	343.67	82.48	68.01	29.57
8-2968	刚性防水套管安装 公称直径600mm以内	个	1	84.8	70.43		19.5	8.48	84.8	70.43		19.5	8.48
综合人工工日		小计							298.01	414.1	82.48	87.51	38.05
3.6792工日		未计价材料费											86.53
清单项目综合单价													1006.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	33.669	2.57	86.53		
	钢板δ10～15 Q235	kg	58.66	2.83	166.01		
	扁钢＜-59	kg	3.539	3.64	12.88		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.488	3.77	24.46		
	氧气	m3	2.499	2.83	7.07		
	乙炔气	kg	0.833	15.44	12.86		
	焦炭	kg	81.103	1.27	103		
	木柴	kg	5.898	0.94	5.54		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.288	3.26	0.94		
	水泥32.5级	kg	23.373	0.27	6.31		
	石棉绒	kg	9.998	2.4	23.99		
	油浸麻丝	kg	4.778	8.4	40.13		
	其他材料费			--	10.89	--	
	材料费小计			--	500.63	--	

项目编码	040602001007	项目名称	盖板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0884	256.86	887.27		59.08	25.69	22.71	78.43		5.22	2.27

综合人工工日	小计			22.71	78.43		5.22	2.27
0.2803工日	未计价材料费							2059.05
清单项目综合单价								2167.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺玻璃纤维格栅	m2	6.651	309.58	2059.05			
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	7.17	8.58	61.51			
	石油沥青	kg	3.585	4.72	16.92			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2137.48		--	

项目编码	040602001008	项目名称	盖板	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	256.86	887.27		59.08	25.69	2.57	8.87		0.59	0.26
综合人工工日		小计							2.57	8.87		0.59	0.26
0.0317工日		未计价材料费											232.92
清单项目综合单价													245.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铺玻璃纤维格栅			m2	0.752	309.58	232.92						
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	0.811	8.58	6.96						
	石油沥青			kg	0.406	4.72	1.91						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	241.79				--		

项目编码	040602001009	项目名称	盖板	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.02	256.86	887.27		59.08	25.69	5.14	17.75		1.18	0.51
综合人工工日		小计							5.14	17.75		1.18	0.51
0.0634工日		未计价材料费											465.85
清单项目综合单价													490.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铺玻璃纤维格栅			m2	1.505	309.58	465.85						
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	1.622	8.58	13.92						
	石油沥青			kg	0.811	4.72	3.83						
	其他材料费					--	0.01				--		

	材料费小计	--	483.6	--	

项目编码	030404017223	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	166.03	23.65	45.28	73.05	23.24	166.03	23.65	45.28	73.05	23.24
4-456	槽钢安装	10m	0.24	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	22.65	5.84	1.98	9.96	3.17
综合人工工日		小计							188.68	29.49	47.26	83.01	26.41
2.3293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									374.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.227	3.77	0.86		
	无光调和漆	kg	0.055	12.86	0.7		
	钢垫板	kg	0.221	3.77	0.83		
	酚醛磁漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	塑料软管	kg	0.221	15.78	3.49		
	焊锡丝	kg	0.111	42.88	4.74		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.106	4.55	5.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.727	3.42	2.49		
	钢锯条	根	0.708	0.21	0.15		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.177	3.57	0.63		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.419	4.55	1.91		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	29.49	--	

项目编码	030411001059	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	1846.59	274.87	34.4	432.63	188.1	18.47	2.75	0.34	4.33	1.88
综合人工工日		小计							18.47	2.75	0.34	4.33	1.88

0.228工日	未计价材料费						16.16
清单项目综合单价							43.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC80	m	0.775	20.85	16.16		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.114	4.74	0.54		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.114	0.65	0.07		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.114	1.78	0.2		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.032	3.42	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.033	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.029	12.86	0.37		
	溶剂汽油	kg	0.007	7.89	0.06		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.009	17.15	0.15		
	水泥32.5级	kg	1.362	0.27	0.37		
	中砂	t	0.009	80.63	0.7		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	18.91	--	

项目编码	030408001062	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	67.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	417.45	155.9	7.6	97.76	42.51	4.17	1.56	0.08	0.98	0.43
综合人工工日		小计							4.17	1.56	0.08	0.98	0.43
0.0515工日		未计价材料费											57.17
清单项目综合单价													64.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YJV-3*35+2*25			m	0.752	75.98	57.17						
	破布			kg	0.005	6	0.03						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.07						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.003	5.15	0.02						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.224	1.46	0.33						
	标志牌			个	0.058	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.01	8.58	0.08						

	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.01		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.293	0.86	0.25		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.155	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.068	8.45	0.58		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.002	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.73	--	

项目编码	030408006021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	30.1	56.71		6.92	3.01	30.1	56.71		6.92	3.01
综合人工工日		小计							30.1	56.71		6.92	3.01
0.3716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.265	6	1.59		
	汽油	kg	0.265	9.12	2.42		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.177	58.91	10.42		
	固定卡子3×80	个	1.823	2.49	4.54		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.327	2.14	7.12		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.902	4.23	3.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.124	2.14	0.27		
	塑料手套	副	1.858	3.43	6.37		
	焊锡丝	kg	0.044	42.88	1.9		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.009	51.45	0.46		
	电力复合脂	kg	0.027	17.15	0.46		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.531	12.43	6.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	7.963	1.1	8.76		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	56.71	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	69.28	12.61	3.53	16.75	7.28	6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
综合人工工日		小计							6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
0.0855工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													14.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	户内接地母线敷设			m	0.752	4.51	3.39						
	棉纱头			kg	0.001	5.57							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.015	3.77	0.06						
	无光调和漆			kg	0.015	12.86	0.19						
	钢锯条			根	0.074	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.052	4.55	0.24						
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫			套	0.074	2.32	0.17						
	钢管保护管 φ40×400			根	0.074	7.55	0.56						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	4.65		--				

项目编码	030409004003	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	139

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	28.67	0.89	5.57	12.61	4.01	2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
0.0354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电焊条J422 φ4			kg	0.024	3.73	0.09						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.09		--				

项目编码	040807003004	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62

综合人工工日	小计			297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
3.5391工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								568.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.9		--	
	材料费小计			--	3.9		--	

项目编码	040501002030	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-78	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1420×12以内)	10m	0.1	834.49	148.65	414.4	342.14	108.48	83.45	14.87	41.44	34.21	10.85
5-168	管道试压 公称直径1400mm以内	100m	0.01	721.44	804.35	64.53	295.79	93.79	7.21	8.04	0.65	2.96	0.94
5-186	管道消毒冲洗 公称直径1400mm以内	100m	0.01	373.8	2934.85		153.26	48.59	3.74	29.35		1.53	0.49
综合人工工日		小计							94.4	52.26	42.09	38.7	12.27
1.1654工日		未计价材料费											893.8
清单项目综合单价													1133.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1420	m	0.758	1179.11	893.8		
	氧气	m3	0.698	2.83	1.98		
	乙炔气	kg	0.233	15.44	3.59		
	电焊条	kg	1.773	4.97	8.81		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.092	3.26	0.3		
	棉纱线	kg	0.027	5.57	0.15		
	螺栓综合	套	0.037	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.023	3.4	0.08		
	电	kW·h	0.163	0.76	0.12		
	法兰阀门DN80	个		153.93	0.01		
	平焊法兰DN80	片		38.32	0.01		
	钢板 δ10～20	kg	0.108	4.16	0.45		
	热镀锌钢管DN80	m	0.015	39.07	0.59		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.045	19.01	0.85		
	带帽带垫螺栓	kg	0.019	6.5	0.13		
	水	m3	7.559	4.57	34.55		
	漂白粉	kg	0.147	3.43	0.51		

	其他材料费	--	0.12	--	
	材料费小计	--	946.06	--	

项目编码	040501002032	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-71	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1020×10以内)	10m	0.1	508.83	67.29	222.38	208.62	66.15	50.88	6.73	22.24	20.86	6.62
5-166	管道试压 公称直径1000mm以内	100m	0.01	538.69	443.75	49.12	220.86	70.03	5.39	4.44	0.49	2.21	0.7
5-184	管道消毒冲洗 公称直径1000mm以内	100m	0.01	261.46	1583.32		107.2	33.99	2.61	15.83		1.07	0.34
综合人工工日		小计							58.88	27	22.73	24.14	7.66
0.727工日		未计价材料费							534.83				
清单项目综合单价									675.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1020	m	0.759	704.85	534.83		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	乙炔气	kg	0.114	15.44	1.76		
	电焊条	kg	0.761	4.97	3.78		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.048	3.26	0.16		
	棉纱线	kg	0.017	5.57	0.1		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.082	0.76	0.06		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.077	4.16	0.32		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.015	6.5	0.1		
	水	m3	4.028	4.57	18.41		
	漂白粉	kg	0.097	3.43	0.33		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	561.83	--	

项目编码	040501002033	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-63	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(720×9以内)	10m	0.1	358.15	42.96	138.18	146.84	46.56	35.82	4.3	13.82	14.68	4.66
5-164	管道试压 公称直径600mm以内	100m	0.01	331.75	212.68	17.98	136.02	43.13	3.32	2.13	0.18	1.36	0.43
5-182	管道消毒冲洗 公称直径600mm以内	100m	0.01	190.51	578.08		78.11	24.77	1.91	5.78		0.78	0.25
综合人工工日		小计							41.04	12.2	14	16.83	5.34
0.5067工日		未计价材料费											328.79
清单项目综合单价													418.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管630	m	0.76	432.67	328.79		
	氧气	m3	0.227	2.83	0.64		
	乙炔气	kg	0.076	15.44	1.17		
	电焊条	kg	0.468	4.97	2.32		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.057	0.76	0.04		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板 δ4.5～10	kg	0.051	4.16	0.21		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.015	19.01	0.29		
	带帽带垫螺栓	kg	0.012	6.5	0.07		
	水	m3	1.468	4.57	6.71		
	漂白粉	kg	0.035	3.43	0.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	341	--	

项目编码	031202009020	项目名称	明露管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	17.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.2	24.49	8.18		5.63	2.45	4.9	1.64		1.13	0.49

11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							10.04	7.34		2.31	1
0.1239工日		未计价材料费											8.2
清单项目综合单价													28.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆						kg	0.188	13.46	2.53			
	煤油						kg	0.013	4.29	0.06			
	环氧固化剂						kg	0.111	25.73	2.85			
	稀释剂						kg	0.043	12.01	0.51			
	环氧煤沥青面漆						kg	0.421	13.46	5.67			
	玻璃布δ0.2						m2	0.966	3.6	3.48			
	其他材料费								--	0.45		--	
	材料费小计								--	15.55		--	

项目编码	031202009021	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	17.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
综合人工工日		小计							9.38	3.12		2.16	0.94
0.1158工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													26.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆						kg	0.188	13.46	2.53			
	煤油						kg	0.018	4.29	0.08			
	环氧固化剂						kg	0.072	25.73	1.86			
	稀释剂						kg	0.058	12.01	0.69			
	环氧煤沥青面漆						kg	0.632	13.46	8.51			
	其他材料费								--	0.5		--	
	材料费小计								--	14.16		--	

项目编码	040502002047	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-253	焊接弯头制作(45°、60°)管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	136.11	62.3	60.83	55.81	17.69	136.11	62.3	60.83	55.81	17.69
7-361	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(630×10以内)	个	1	126.61	54.7	60.83	51.91	16.46	126.61	54.7	60.83	51.91	16.46
综合人工工日		小计							262.72	117	121.66	107.72	34.15
3.2434工日		未计价材料费											239.15
清单项目综合单价													882.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管(60° 弯头用)630	m	0.474	504.54	239.15		
	氧气	m3	6.718	2.83	19.01		
	乙炔气	kg	2.239	15.44	34.57		
	电焊条	kg	11.676	4.97	58.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.699	3.26	2.28		
	棉纱线	kg	0.118	5.57	0.66		
	角钢	kg	0.298	3.4	1.01		
	电	kW·h	1.289	0.76	0.98		
	螺栓综合	套	0.708	0.21	0.15		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	356.15	--	

项目编码	040502002048	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-339	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	个	1	35.65	12.56	14.57	14.62	4.63	35.65	12.56	14.57	14.62	4.63
综合人工工日		小计							35.65	12.56	14.57	14.62	4.63
0.4402工日		未计价材料费											161.3
清单项目综合单价													243.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)200	个	0.752	214.39	161.3		
	氧气	m3	0.945	2.83	2.67		
	乙炔气	kg	0.315	15.44	4.86		
	电焊条	kg	0.813	4.97	4.04		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.075	3.26	0.25		
	棉纱线	kg	0.021	5.57	0.11		

	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	电	kW·h	0.172	0.76	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	173.86	--	

项目编码	030817008012	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2961*1.4	刚性防水套管制作 公称直径1000mm以内	个	1	541.79	870.75	206.27	172.05	74.81	541.79	870.75	206.27	172.05	74.81
8-2970*1.4	刚性防水套管安装 公称直径1000mm以内	个	1	150.5	160.86		34.62	15.05	150.5	160.86		34.62	15.05
综合人工工日		小计							692.29	1031.61	206.27	206.67	89.86
8.5468工日		未计价材料费											191.61
清单项目综合单价													2418.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	74.556	2.57	191.61		
	钢板δ10～15 Q235	kg	143.066	2.83	404.88		
	扁钢＜-59	kg	7.432	3.64	27.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	20.232	3.77	76.27		
	氧气	m3	6.039	2.83	17.09		
	乙炔气	kg	2.013	15.44	31.08		
	焦炭	kg	206.445	1.27	262.18		
	木柴	kg	15.483	0.94	14.55		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.662	3.26	2.16		
	水泥32.5级	kg	53.552	0.27	14.46		
	石棉绒	kg	22.957	2.4	55.1		
	油浸麻丝	kg	10.869	8.4	91.3		
	其他材料费			--	35.49	--	
	材料费小计			--	1223.22	--	

项目编码	030817008013	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2961	刚性防水套管制作 公称直径1000mm以内	个	1	387	621.97	147.33	122.9	53.43	387	621.97	147.33	122.9	53.43
8-2970	刚性防水套管安装 公称直径1000mm以内	个	1	107.5	114.9		24.73	10.75	107.5	114.9		24.73	10.75
综合人工工日		小计							494.5	736.87	147.33	147.63	64.18
6.1048工日		未计价材料费											136.86
清单项目综合单价													1727.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管						kg	53.254	2.57	136.86			
	钢板δ10～15 Q235						kg	102.19	2.83	289.2			
	扁钢＜-59						kg	5.309	3.64	19.32			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	14.451	3.77	54.48			
	氧气						m3	4.313	2.83	12.21			
	乙炔气						kg	1.438	15.44	22.2			
	焦炭						kg	147.461	1.27	187.27			
	木柴						kg	11.06	0.94	10.4			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.473	3.26	1.54			
	水泥32.5级						kg	38.251	0.27	10.33			
	石棉绒						kg	16.398	2.4	39.35			
	油浸麻丝						kg	7.764	8.4	65.22			
	其他材料费								--	25.35		--	
	材料费小计								--	873.73		--	

项目编码	030817008014	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2957	刚性防水套管制作 公称直径600mm以内	个	1	213.21	343.67	82.48	68.01	29.57	213.21	343.67	82.48	68.01	29.57
8-2968	刚性防水套管安装 公称直径600mm以内	个	1	84.8	70.43		19.5	8.48	84.8	70.43		19.5	8.48
综合人工工日		小计							298.01	414.1	82.48	87.51	38.05
3.6792工日		未计价材料费											86.53
清单项目综合单价													1006.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管						kg	33.669	2.57	86.53			
	钢板δ10～15 Q235						kg	58.66	2.83	166.01			
	扁钢＜-59						kg	3.539	3.64	12.88			

	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.488	3.77	24.46		
	氧气	m3	2.499	2.83	7.07		
	乙炔气	kg	0.833	15.44	12.86		
	焦炭	kg	81.103	1.27	103		
	木柴	kg	5.898	0.94	5.54		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.288	3.26	0.94		
	水泥32.5级	kg	23.373	0.27	6.31		
	石棉绒	kg	9.998	2.4	23.99		
	油浸麻丝	kg	4.778	8.4	40.13		
	其他材料费			--	10.89	--	
	材料费小计			--	500.63	--	

项目编码	030404017224	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	166.03	23.65	45.28	73.05	23.24	166.03	23.65	45.28	73.05	23.24
4-456	槽钢安装	10m	0.24	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	22.65	5.84	1.98	9.96	3.17
综合人工工日		小计							188.68	29.49	47.26	83.01	26.41
2.3293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													374.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.227	3.77	0.86		
	无光调和漆	kg	0.055	12.86	0.7		
	钢垫板	kg	0.221	3.77	0.83		
	酚醛磁漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	塑料软管	kg	0.221	15.78	3.49		
	焊锡丝	kg	0.111	42.88	4.74		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.106	4.55	5.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.727	3.42	2.49		
	钢锯条	根	0.708	0.21	0.15		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.177	3.57	0.63		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.419	4.55	1.91		
	其他材料费			--	-0.02	--	

	材料费小计	--	29.49	--	

项目编码	030411001060	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	1960.66	371.85	34.4	458.86	199.51	19.61	3.72	0.34	4.59	2
综合人工工日		小计							19.61	3.72	0.34	4.59	2
0.2421工日		未计价材料费							21.02				
清单项目综合单价									51.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100	m	0.775	27.12	21.02		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.114	9.12	1.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.114	0.98	0.11		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.114	2	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.032	3.42	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.033	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.038	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.009	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.009	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01	17.15	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.642	0.27	0.44		
	中砂	t	0.01	80.63	0.84		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	24.74	--	

项目编码	030411001061	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	854.62	201.6	23.32	201.93	87.79	8.55	2.02	0.23	2.02	0.88
综合人工工日		小计							8.55	2.02	0.23	2.02	0.88
0.1055工日		未计价材料费							9.63				

清单项目综合单价								23.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50	m	0.775	12.42	9.62			
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.122	3.1	0.38			
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.114	0.37	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.114	0.93	0.11			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.02	3.42	0.07			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03			
	锯条	根	0.022	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.018	12.86	0.24			
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04			
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.007	17.15	0.12			
	水泥32.5级	kg	1.138	0.27	0.31			
	中砂	t	0.007	80.63	0.58			
	水	m3	0.001	4.57	0.01			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	11.65		--	

项目编码	030411001062	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	499.27	131.48	17.04	118.75	51.63	4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
综合人工工日		小计							4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
0.0616工日		未计价材料费											6.39
清单项目综合单价													14.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管SC32			m	0.775	8.25	6.39						
	镀锌电线管接头φ32×6			个	0.122	1.79	0.22						
	塑料护口(钢管用)dn32			个	0.114	0.25	0.03						
	镀锌锁紧螺母3×32			个	0.114	0.54	0.06						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.007	3.42	0.02						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.007	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.005	5.15	0.03						
	锯条			根	0.015	0.19							

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.012	12.86	0.15		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.765	0.27	0.21		
	中砂	t	0.005	80.63	0.39		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.7	--	

项目编码	030408001063	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	752.49	253.4	48.37	184.2	80.09	7.52	2.53	0.48	1.84	0.8
综合人工工日		小计							7.52	2.53	0.48	1.84	0.8
0.0929工日		未计价材料费							72				
清单项目综合单价									85.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*50+2*25	m	0.752	95.7	72		
	破布	kg	0.006	6	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.12	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.058	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.214	5.77	1.23		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.015	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.293	0.86	0.25		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.134	0.69	0.09		
	电缆吊挂3×50	套	0.064	8.45	0.54		
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.001	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	74.53	--	

项目编码	030408001064	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	148.11	32.2	8.29	65.17	20.74	1.48	0.32	0.08	0.65	0.21	
综合人工工日		小计							1.48	0.32	0.08	0.65	0.21	
0.0183工日		未计价材料费											9.87	
清单项目综合单价													12.61	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	YJV-5*4			m	0.752	13.12	9.87							
	汽油			kg	0.007	9.12	0.07							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.017	5.15	0.09							
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.03	1.46	0.04							
	标志牌			个	0.051	0.16	0.01							
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.001	8.58	0.01							
	沥青绝缘漆			kg	0.004	15.44	0.06							
	硬酯酸一级			kg		10.29								
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.059	0.69	0.04							
	橡胶垫δ2			m2	0.001	14.58	0.01							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	10.19		--					

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	49.45	96.87		11.37	4.95	49.45	96.87		11.37	4.95	
综合人工工日		小计							49.45	96.87		11.37	4.95	
0.6105工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													162.64	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	破布			kg	0.442	6	2.65							
	汽油			kg	0.31	9.12	2.82							
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.221	58.91	13.03							
	固定卡子3×80			个	1.823	2.49	4.54							
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2			个	3.327	8.58	28.54							

	铜接线端子DT-25mm2	个	0.902	4.23	3.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.398	2.14	0.85		
	塑料手套	副	1.858	3.43	6.37		
	焊锡丝	kg	0.088	42.88	3.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.018	51.45	0.91		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.708	12.43	8.8		
	铝接线端子95mm2	个	3.327	2.57	8.55		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.539	1.1	3.89		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.424	1.17	5.18		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	96.87	--	

项目编码	030408007012	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	69.28	12.61	3.53	16.75	7.28	6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
综合人工工日		小计							6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
0.0855工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													14.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内接地母线敷设	m	0.752	4.51	3.39		
	棉纱头	kg	0.001	5.57			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.015	3.77	0.06		
	无光调和漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.074	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.052	4.55	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.074	2.32	0.17		
	钢管保护管φ40×400	根	0.074	7.55	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030409004004	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	28.67	0.89	5.57	12.61	4.01	2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
0.0354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4	kg	0.024	3.73	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040807003005	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
综合人工工日		小计							297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
3.5391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													568.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	3.9		--				
	材料费小计					--	3.9		--				

项目编码	030109001015	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-793	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量1.5t以内	台	1	775.19	30804.46	94.32	199.99	86.95	775.19	30804.46	94.32	199.99	86.95
综合人工工日		小计							775.19	30804.46	94.32	199.99	86.95
9.5702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31960.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵 55KW	台	0.752	40804.39	30700.69		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.247	4.29	9.64		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.256	5.15	11.62		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.295	3.57	1.05		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.59	5.15	3.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.178	3.73	0.67		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.52		
	汽油	kg	0.301	9.12	2.74		
	煤油	kg	0.929	4.29	3.99		
	机油	kg	0.804	7.72	6.21		
	黄油(钙基脂)	kg	0.521	6.86	3.58		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	厚漆	kg	0.295	8.58	2.53		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.516	9.86	5.09		
	水泥32.5级	kg	61.473	0.27	16.6		

	黄砂	m3	0.108	80.63	8.68		
	碎石	m3	0.117	75.68	8.87		
	棉纱头	kg	0.154	5.57	0.86		
	破布	kg	0.178	6	1.07		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	30804.46	--	

项目编码	030104007002	项目名称	电动葫芦	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-380	电动葫芦 起重量2t以内	台	1	284.27	29440.82		65.38	28.43	284.27	29440.82		65.38	28.43
综合人工工日		小计							284.27	29440.82		65.38	28.43
3.5096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29818.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动葫芦 4.5KW	台	0.752	39087.56	29408.97		
	木板材	m3	0.001	1543.59	2.28		
	汽油	kg	0.442	9.12	4.03		
	煤油	kg	1.165	4.29	5		
	机油	kg	0.627	7.72	4.84		
	黄油(钙基脂)	kg	1.069	6.86	7.33		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	破布	kg	1.224	6	7.34		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	29440.82	--	

项目编码	040501002034	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-77	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(1420×10以内)	10m	0.1	825.35	123.16	375.17	338.39	107.3	82.54	12.32	37.52	33.84	10.73
5-168	管道试压 公称直径1400mm以内	100m	0.01	721.44	804.35	64.53	295.79	93.79	7.21	8.04	0.65	2.96	0.94
5-186	管道消毒冲洗 公称直径1400mm以内	100m	0.01	373.8	2934.85		153.26	48.59	3.74	29.35		1.53	0.49

综合人工工日	小计	93.49	49.71	38.16	38.33	12.15
1.1542工日	未计价材料费	878.62				
清单项目综合单价		1110.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管1420	m	0.758	1159.08	878.62		
	氧气	m3	0.611	2.83	1.73		
	乙炔气	kg	0.204	15.44	3.14		
	电焊条	kg	1.405	4.97	6.98		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.087	3.26	0.28		
	棉纱线	kg	0.027	5.57	0.15		
	螺栓综合	套	0.037	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.023	3.4	0.08		
	电	kW·h	0.156	0.76	0.12		
	法兰阀门DN80	个		153.93	0.01		
	平焊法兰DN80	片		38.32	0.01		
	钢板 δ10～20	kg	0.108	4.16	0.45		
	热镀锌钢管DN80	m	0.015	39.07	0.59		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.045	19.01	0.85		
	带帽带垫螺栓	kg	0.019	6.5	0.13		
	水	m3	7.559	4.57	34.55		
	漂白粉	kg	0.147	3.43	0.51		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	928.33	--	

项目编码	040501002037	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-69	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(920×10以内)	10m	0.1	458.78	60.29	214.76	188.1	59.64	45.88	6.03	21.48	18.81	5.96
5-166	管道试压 公称直径1000mm以内	100m	0.01	538.69	443.75	49.12	220.86	70.03	5.39	4.44	0.49	2.21	0.7
5-184	管道消毒冲洗 公称直径1000mm以内	100m	0.01	261.46	1583.32		107.2	33.99	2.61	15.83		1.07	0.34
综合人工工日		小计							53.88	26.3	21.97	22.09	7
0.6652工日		未计价材料费							482.11				
清单项目综合单价									613.35				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢板卷管920	m	0.759	635.06	482.11		
	氧气	m3	0.299	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.103	15.44	1.6		
	电焊条	kg	0.687	4.97	3.42		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.043	3.26	0.14		
	棉纱线	kg	0.013	5.57	0.07		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.068	0.76	0.05		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板 δ10～20	kg	0.077	4.16	0.32		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.015	6.5	0.1		
	水	m3	4.028	4.57	18.41		
	漂白粉	kg	0.097	3.43	0.33		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	508.41	--	

项目编码	040501002038	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚 (820×10以内)	10m	0.1	408.97	54.26	192.31	167.68	53.17	40.9	5.43	19.23	16.77	5.32
5-165	管道试压 公称直径800mm以内	100m	0.01	458.54	327.44	18.86	188	59.61	4.59	3.27	0.19	1.88	0.6
5-183	管道消毒冲洗 公称直径 800mm以内	100m	0.01	218.76	1015.35		89.69	28.44	2.19	10.15		0.9	0.28
综合人工工日		小计							47.67	18.85	19.42	19.54	6.2
0.5885工日		未计价材料费							429.34				
清单项目综合单价									541.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管820	m	0.76	565.27	429.34		
	氧气	m3	0.278	2.83	0.79		
	乙炔气	kg	0.093	15.44	1.43		
	电焊条	kg	0.61	4.97	3.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.13		

	棉纱线	kg	0.012	5.57	0.07		
	螺栓综合	套	0.028	0.21	0.01		
	角钢	kg	0.013	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.066	0.76	0.05		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54	0.01		
	钢板δ10～20	kg	0.065	4.16	0.27		
	热镀锌钢管DN50	m	0.015	24.11	0.36		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.027	19.01	0.52		
	带帽带垫螺栓	kg	0.013	6.5	0.08		
	水	m3	2.583	4.57	11.8		
	漂白粉	kg	0.062	3.43	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	448.19	--	

项目编码	040501002040	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(529×10以内)	10m	0.1	260.09	32.53	102.53	106.64	33.81	26.01	3.25	10.25	10.66	3.38
5-163	管道试压 公称直径500mm以内	100m	0.01	278.54	153.3	15.14	114.2	36.21	2.79	1.53	0.15	1.14	0.36
5-181	管道消毒冲洗 公称直径500mm以内	100m	0.01	162.26	399.21		66.53	21.09	1.62	3.99		0.67	0.21
综合人工工日		小计							30.42	8.78	10.4	12.47	3.95
0.3755工日		未计价材料费											276.04
清单项目综合单价													342.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管530	m	0.761	362.89	276.04		
	氧气	m3	0.182	2.83	0.51		
	乙炔气	kg	0.061	15.44	0.94		
	电焊条	kg	0.338	4.97	1.68		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.022	3.26	0.07		
	棉纱线	kg	0.008	5.57	0.04		
	角钢	kg	0.012	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.04	0.76	0.03		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			

	钢板δ4.5～10	kg	0.044	4.16	0.18		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.015	19.01	0.29		
	带帽带垫螺栓	kg	0.008	6.5	0.05		
	水	m3	1.014	4.57	4.64		
	漂白粉	kg	0.024	3.43	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	284.81	--	

项目编码	031202009022	项目名称	明露管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	19.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.2	24.49	8.18		5.63	2.45	4.9	1.64		1.13	0.49
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							10.04	7.34		2.31	1
0.1239工日		未计价材料费											8.2
清单项目综合单价													28.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.013	4.29	0.06		
	环氧固化剂	kg	0.111	25.73	2.85		
	稀释剂	kg	0.043	12.01	0.51		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.421	13.46	5.67		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	15.55	--	

项目编码	031202009023	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	21.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31

综合人工工日	小计			12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日	未计价材料费							11.04
清单项目综合单价								35.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53			
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08			
	环氧固化剂	kg	0.13	25.73	3.34			
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.69			
	环氧煤沥青面漆	kg	0.632	13.46	8.51			
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48			
	其他材料费			--	0.58		--	
	材料费小计			--	19.2		--	

项目编码	031202009024	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	40.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													35.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆			kg	0.188	13.46	2.53						
	煤油			kg	0.018	4.29	0.08						
	环氧固化剂			kg	0.13	25.73	3.34						
	稀释剂			kg	0.058	12.01	0.69						
	环氧煤沥青面漆			kg	0.632	13.46	8.51						
	玻璃布δ0.2			m2	0.966	3.6	3.48						
	其他材料费					--	0.58					--	
	材料费小计					--	19.2					--	

项目编码	040502002049	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-301	焊接弯头制作(90°) 管外径×壁厚(529×10以内)	个	1	220.97	94.39	95.12	90.6	28.73	220.97	94.39	95.12	90.6	28.73
7-358	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(529×10以内)	个	1	104.57	42.45	45.27	42.87	13.59	104.57	42.45	45.27	42.87	13.59
综合人工工日		小计							325.54	136.84	140.39	133.47	42.32
4.019工日		未计价材料费							229.35				
清单项目综合单价									1007.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管530	m	0.632	362.89	229.35		
	氧气	m3	8.335	2.83	23.59		
	乙炔气	kg	2.778	15.44	42.89		
	电焊条	kg	12.81	4.97	63.67		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.842	3.26	2.74		
	棉纱线	kg	0.146	5.57	0.81		
	角钢	kg	0.442	3.4	1.5		
	电	kW·h	1.545	0.76	1.17		
	弯头(异径管)	个	0.752				
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	366.19	--	

项目编码	040502002050	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-358	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(529×10以内)	个	1	104.57	42.45	45.27	42.87	13.59	104.57	42.45	45.27	42.87	13.59
综合人工工日		小计							104.57	42.45	45.27	42.87	13.59
1.291工日		未计价材料费							273.03				
清单项目综合单价									521.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)530	个	0.752	362.89	273.03		
	氧气	m3	2.401	2.83	6.8		
	乙炔气	kg	0.8	15.44	12.35		
	电焊条	kg	4.27	4.97	21.22		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.281	3.26	0.92		
	棉纱线	kg	0.049	5.57	0.27		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		

	电	kW·h	0.515	0.76	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	315.48	--	

项目编码	040502002051	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-439	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(529×10以内)	个	1	154.92	62.19	78.61	63.52	20.14	154.92	62.19	78.61	63.52	20.14
综合人工工日		小计							154.92	62.19	78.61	63.52	20.14
1.9126工日		未计价材料费							409.55				
清单项目综合单价									788.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)530	个	0.752	544.34	409.55		
	氧气	m3	3.414	2.83	9.66		
	乙炔气	kg	1.138	15.44	17.58		
	电焊条	kg	6.405	4.97	31.83		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.421	3.26	1.37		
	棉纱线	kg	0.073	5.57	0.41		
	角钢	kg	0.221	3.4	0.75		
	电	kW·h	0.773	0.76	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.74	--	

项目编码	040502005011	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-659	焊接法兰阀门安装 公称直径500mm以内	个	1	89.64	11.86	82.28	36.75	11.65	89.64	11.86	82.28	36.75	11.65
综合人工工日		小计							89.64	11.86	82.28	36.75	11.65
1.1067工日		未计价材料费							6777.29				
清单项目综合单价									7009.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN500	个	0.752	9007.72	6777.29		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.612	19.38	11.86		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6789.15	--	

项目编码	040502005012	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-659	焊接法兰阀门安装 公称直径500mm以内	个	1	89.64	11.86	82.28	36.75	11.65	89.64	11.86	82.28	36.75	11.65
综合人工工日		小计							89.64	11.86	82.28	36.75	11.65
1.1067工日		未计价材料费							3681.02				
清单项目综合单价									3913.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN500	个	0.752	4892.46	3681.02		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.612	19.38	11.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3692.88	--	

项目编码	040502011007	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-857	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径500mm以内	个	1	219.83	39.48	83.41	90.13	28.58	219.83	39.48	83.41	90.13	28.58
综合人工工日		小计							219.83	39.48	83.41	90.13	28.58
2.714工日		未计价材料费							2231.61				
清单项目综合单价									2693.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰套筒补偿器500	个	0.752	2966.04	2231.61		
	电焊条	kg	4.278	4.97	21.26		
	氧气	m3	1.509	2.83	4.27		
	乙炔气	kg	0.504	15.44	7.78		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.784	3.26	2.56		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	棉纱线	kg	0.049	5.57	0.27		
	机油45#	kg	0.074	9	0.66		
	铁砂布2#	张	1.475	0.86	1.27		

	钢锯条	根	1.475	0.21	0.31		
	电	kW·h	0.783	0.76	0.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2271.09	--	

项目编码	040502006010	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-604	法兰安装 平焊 安装 公称直径500mm以内	副	1	114.9	46.09	55.42	47.11	14.94	114.9	46.09	55.42	47.11	14.94
综合人工工日		小计							114.9	46.09	55.42	47.11	14.94
1.4186工日		未计价材料费											333.32
清单项目综合单价													611.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰500	片	1.505	221.51	333.32		
	氧气	m3	0.617	2.83	1.75		
	乙炔气	kg	0.206	15.44	3.18		
	电焊条	kg	4.528	4.97	22.5		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.341	3.26	1.11		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	棉纱线	kg	0.049	5.57	0.27		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.612	19.38	11.86		
	铅油	kg	0.243	14.58	3.55		
	清油	kg	0.044	13.72	0.61		
	破布	kg	0.052	6	0.31		
	电	kW·h	0.595	0.76	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	379.41	--	

项目编码	040502007003	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-560	盲(堵)板安装 公称直径500mm以内	个	1	78.24	24.65	25.84	32.08	10.17	78.24	24.65	25.84	32.08	10.17
综合人工工日		小计							78.24	24.65	25.84	32.08	10.17
0.9659工日		未计价材料费											354.22
清单项目综合单价													525.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰500	片	0.752	221.51	166.66		
	盲堵板500	个	0.752	249.29	187.56		
	电焊条	kg	2.207	4.97	10.97		
	氧气	m3	0.377	2.83	1.07		
	乙炔气	kg	0.126	15.44	1.95		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.367	3.26	1.2		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.612	5.57	3.41		
	铅油	kg	0.243	14.58	3.55		
	清油	kg	0.044	13.72	0.61		
	破布	kg	0.052	6	0.31		
	机油15#	kg	0.147	9.5	1.4		
	电	kW·h	0.233	0.76	0.18		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	378.87	--	

项目编码	030817008016	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2961*1.4	刚性防水套管制作 公称直径1000mm以内	个	1	541.79	870.75	206.27	172.05	74.81	541.79	870.75	206.27	172.05	74.81
8-2970*1.4	刚性防水套管安装 公称直径1000mm以内	个	1	150.5	160.86		34.62	15.05	150.5	160.86		34.62	15.05
综合人工工日		小计							692.29	1031.61	206.27	206.67	89.86
8.5468工日		未计价材料费											191.61
清单项目综合单价													2418.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	74.556	2.57	191.61		
	钢板 δ10～15 Q235	kg	143.066	2.83	404.88		
	扁钢＜-59	kg	7.432	3.64	27.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	20.232	3.77	76.27		
	氧气	m3	6.039	2.83	17.09		
	乙炔气	kg	2.013	15.44	31.08		
	焦炭	kg	206.445	1.27	262.18		
	木柴	kg	15.483	0.94	14.55		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.662	3.26	2.16		

	水泥32.5级	kg	53.552	0.27	14.46		
	石棉绒	kg	22.957	2.4	55.1		
	油浸麻丝	kg	10.869	8.4	91.3		
	其他材料费			--	35.49	--	
	材料费小计			--	1223.22	--	

项目编码	030817008017	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2960	刚性防水套管制作 公称直径900mm以内	个	1	355.34	526.99	137.31	113.31	49.27	355.34	526.99	137.31	113.31	49.27
8-2970	刚性防水套管安装 公称直径1000mm以内	个	1	107.5	114.9		24.73	10.75	107.5	114.9		24.73	10.75
综合人工工日		小计							462.84	641.89	137.31	138.04	60.02
5.7141工日		未计价材料费											123.73
清单项目综合单价													1563.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	48.145	2.57	123.73		
	钢板δ10～15 Q235	kg	86.036	2.83	243.48		
	扁钢＜-59	kg	4.719	3.64	17.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	12.977	3.77	48.92		
	氧气	m3	3.664	2.83	10.37		
	乙炔气	kg	1.224	15.44	18.9		
	焦炭	kg	125.342	1.27	159.18		
	木柴	kg	7.373	0.94	6.93		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.426	3.26	1.39		
	水泥32.5级	kg	38.251	0.27	10.33		
	石棉绒	kg	16.398	2.4	39.35		
	油浸麻丝	kg	7.764	8.4	65.22		
	其他材料费			--	20.64	--	
	材料费小计			--	765.62	--	

项目编码	030817008019	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2959	刚性防水套管制作 公称直径800mm以内	个	1	296.82	463.24	116.23	95	41.31	296.82	463.24	116.23	95	41.31
8-2969	刚性防水套管安装 公称直径800mm以内	个	1	92.57	92.62		21.29	9.26	92.57	92.62		21.29	9.26
综合人工工日		小计							389.39	555.86	116.23	116.29	50.57
4.8072工日		未计价材料费											110.86
清单项目综合单价													1339.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	43.134	2.57	110.86		
	钢板δ10～15 Q235	kg	75.426	2.83	213.46		
	扁钢＜-59	kg	4.276	3.64	15.57		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	11.502	3.77	43.36		
	氧气	m3	3.038	2.83	8.6		
	乙炔气	kg	1.01	15.44	15.6		
	焦炭	kg	110.595	1.27	140.46		
	木柴	kg	7.373	0.94	6.93		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.38	3.26	1.24		
	水泥32.5级	kg	30.746	0.27	8.3		
	石棉绒	kg	13.146	2.4	31.55		
	油浸麻丝	kg	6.282	8.4	52.77		
	其他材料费			--	18.04	--	
	材料费小计			--	666.72	--	

项目编码	030817008018	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2956	刚性防水套管制作 公称直径500mm以内	个	1	182.75	276.52	65.08	57	24.78	182.75	276.52	65.08	57	24.78
8-2967	刚性防水套管安装 公称直径500mm以内	个	1	84.8	59.35		19.5	8.48	84.8	59.35		19.5	8.48
综合人工工日		小计							267.55	335.87	65.08	76.5	33.26
3.3031工日		未计价材料费											73.38
清单项目综合单价													851.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管	kg	28.553	2.57	73.38		
	钢板δ10～15 Q235	kg	45.005	2.83	127.36		
	扁钢＜-59	kg	3.023	3.64	11		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.601	3.77	17.34		
	氧气	m3	2.499	2.83	7.07		
	乙炔气	kg	0.833	15.44	12.86		
	焦炭	kg	66.357	1.27	84.27		
	木柴	kg	5.898	0.94	5.54		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.246	3.26	0.8		
	水泥32.5级	kg	19.686	0.27	5.32		
	石棉绒	kg	8.42	2.4	20.21		
	油浸麻丝	kg	4.026	8.4	33.82		
	其他材料费			--	10.26	--	
	材料费小计			--	409.25	--	

项目编码	030815001002	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	72.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	382.82	96.02	103.29	111.81	48.61	3.83	0.96	1.03	1.12	0.49
综合人工工日		小计							3.83	0.96	1.03	1.12	0.49
0.0473工日		未计价材料费							1.5				
清单项目综合单价									8.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.798	1.88	1.5		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.024	3.77	0.09		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.006	15.44	0.09		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.076	0.27	0.02		
	螺栓	kg	0.034	10.29	0.35		
	螺母	kg	0.015	6.17	0.09		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	040602001010	项目名称	盖板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0126	256.86	887.27		59.08	25.69	3.24	11.18		0.74	0.32
综合人工工日		小计							3.24	11.18		0.74	0.32

0.04工日	未计价材料费						400.06
清单项目综合单价							415.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铺玻璃纤维格栅	m2	0.948	422	400.06		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.022	8.58	8.77		
	石油沥青	kg	0.511	4.72	2.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	411.24	--	

项目编码	040602001011	项目名称	盖板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0126	256.86	887.27		59.08	25.69	3.24	11.18		0.74	0.32
综合人工工日		小计							3.24	11.18		0.74	0.32
0.04工日	未计价材料费												400.06
清单项目综合单价													415.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铺玻璃纤维格栅	m2	0.948	422	400.06								
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.022	8.58	8.77								
	石油沥青	kg	0.511	4.72	2.41								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	411.24	--							

项目编码	040602001012	项目名称	盖板	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.0064	256.86	887.27		59.08	25.69	1.64	5.68		0.38	0.16
综合人工工日		小计							1.64	5.68		0.38	0.16
0.0203工日	未计价材料费												203.2
清单项目综合单价													211.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铺玻璃纤维格栅	m2	0.482	422	203.2								
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	0.519	8.58	4.45								
	石油沥青	kg	0.26	4.72	1.22								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	208.88	--							

项目编码	030404017225	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	166.03	23.65	45.28	73.05	23.24	166.03	23.65	45.28	73.05	23.24
4-456	槽钢安装	10m	0.24	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	22.65	5.84	1.98	9.96	3.17
综合人工工日		小计							188.68	29.49	47.26	83.01	26.41
2.3293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									374.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.227	3.77	0.86		
	无光调和漆	kg	0.055	12.86	0.7		
	钢垫板	kg	0.221	3.77	0.83		
	酚醛磁漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	塑料软管	kg	0.221	15.78	3.49		
	焊锡丝	kg	0.111	42.88	4.74		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.106	4.55	5.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.727	3.42	2.49		
	钢锯条	根	0.708	0.21	0.15		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.177	3.57	0.63		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.419	4.55	1.91		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	29.49	--	

项目编码	030404017226	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	105.11	27.94		24.18	10.51	105.11	27.94		24.18	10.51
综合人工工日		小计							105.11	27.94		24.18	10.51
1.2977工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							167.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	无光调和漆	kg	0.022	12.86	0.28		
	钢垫板	kg	0.111	3.77	0.42		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.497	2.43	3.64		
	酚醛磁漆	kg	0.007	12.86	0.09		
	裸铜线10mm2	kg	0.17	56.42	9.57		
	塑料软管	kg	0.133	15.78	2.09		
	焊锡丝	kg	0.059	42.88	2.53		
	电力复合脂	kg	0.302	17.15	5.18		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.111	12.43	1.37		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.548	1.1	1.7		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	27.94	--	

项目编码	030413001005	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	355.34	71.83	28.44	156.35	49.75	3.55	0.72	0.28	1.56	0.5
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	231.12	11.58	17.63	101.69	32.36	2.31	0.12	0.18	1.02	0.32
综合人工工日		小计							5.86	0.83	0.46	2.58	0.82
0.0724工日		未计价材料费											1.67
清单项目综合单价													12.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.06	2.02	0.12		
	角钢	kg	0.564	2.2	1.24		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.166	1.88	0.31		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.027	0.86	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.365	1.1	0.4		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	无光调和漆	kg	0.008	12.86	0.11		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011	12.86	0.14		
	钢锯条	根	0.016	0.21			

	松香水	kg	0.003	4.72	0.01		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030411001063	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	1960.66	371.85	34.4	458.86	199.51	19.61	3.72	0.34	4.59	2
综合人工工日		小计							19.61	3.72	0.34	4.59	2
0.2421工日		未计价材料费							21.02				
清单项目综合单价									51.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100	m	0.775	27.12	21.02		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.114	9.12	1.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.114	0.98	0.11		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.114	2	0.23		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.032	3.42	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.033	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.038	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.009	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.009	6	0.06		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01	17.15	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.642	0.27	0.44		
	中砂	t	0.01	80.63	0.84		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	24.74	--	

项目编码	030411001064	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	854.62	201.6	23.32	201.93	87.79	8.55	2.02	0.23	2.02	0.88
综合人工工日		小计							8.55	2.02	0.23	2.02	0.88
0.1055工日		未计价材料费											9.63
清单项目综合单价													23.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50	m	0.775	12.42	9.62		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.122	3.1	0.38		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.114	0.37	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.114	0.93	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.02	3.42	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.022	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.018	12.86	0.24		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.007	17.15	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.138	0.27	0.31		
	中砂	t	0.007	80.63	0.58		
	水	m3	0.001	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	11.65	--	

项目编码	030411001065	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	499.27	131.48	17.04	118.75	51.63	4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
综合人工工日		小计							4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
0.0616工日		未计价材料费											6.39
清单项目综合单价													14.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC32	m	0.775	8.25	6.39		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.122	1.79	0.22		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.114	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.114	0.54	0.06		

	圆钢φ5.5～9	kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.015	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.012	12.86	0.15		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.765	0.27	0.21		
	中砂	t	0.005	80.63	0.39		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.7	--	

项目编码	030408001067	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	752.49	253.4	48.37	184.2	80.09	7.52	2.53	0.48	1.84	0.8
综合人工工日		小计							7.52	2.53	0.48	1.84	0.8
0.0929工日		未计价材料费											111.17
清单项目综合单价													124.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*70+2*35	m	0.752	147.76	111.17		
	破布	kg	0.006	6	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.12	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.058	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.214	5.77	1.23		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.015	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.293	0.86	0.25		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.134	0.69	0.09		
	电缆吊挂3×50	套	0.064	8.45	0.54		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.001	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	

	材料费小计	--	113.7	--	

项目编码	030408001065	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	752.49	253.4	48.37	184.2	80.09	7.52	2.53	0.48	1.84	0.8
综合人工工日		小计							7.52	2.53	0.48	1.84	0.8
0.0929工日		未计价材料费							72				
清单项目综合单价									85.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*50+2*25	m	0.752	95.7	72		
	破布	kg	0.006	6	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.12	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.058	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.214	5.77	1.23		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.015	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.293	0.86	0.25		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.134	0.69	0.09		
	电缆吊挂3×50	套	0.064	8.45	0.54		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.001	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	74.53	--	

项目编码	030408001066	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	148.11	32.2	8.29	65.17	20.74	1.48	0.32	0.08	0.65	0.21
综合人工工日		小计							1.48	0.32	0.08	0.65	0.21
0.0183工日		未计价材料费							9.87				
清单项目综合单价									12.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5*4	m	0.752	13.12	9.87		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.017	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.03	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.051	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.059	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	030408006024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	49.45	96.87		11.37	4.95	49.45	96.87		11.37	4.95
综合人工工日		小计							49.45	96.87		11.37	4.95
0.6105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									162.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.442	6	2.65		
	汽油	kg	0.31	9.12	2.82		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.221	58.91	13.03		
	固定卡子3×80	个	1.823	2.49	4.54		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.327	8.58	28.54		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.902	4.23	3.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.398	2.14	0.85		
	塑料手套	副	1.858	3.43	6.37		
	焊锡丝	kg	0.088	42.88	3.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.018	51.45	0.91		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.708	12.43	8.8		
	铝接线端子95mm2	个	3.327	2.57	8.55		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.539	1.1	3.89		

	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.424	1.17	5.18		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	96.87	--	

项目编码	030408006023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	49.45	96.87		11.37	4.95	49.45	96.87		11.37	4.95
综合人工工日		小计							49.45	96.87		11.37	4.95
0.6105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									162.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.442	6	2.65		
	汽油	kg	0.31	9.12	2.82		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.221	58.91	13.03		
	固定卡子3×80	个	1.823	2.49	4.54		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.327	8.58	28.54		
	铜接线端子DT-25mm2	个	0.902	4.23	3.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.398	2.14	0.85		
	塑料手套	副	1.858	3.43	6.37		
	焊锡丝	kg	0.088	42.88	3.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.018	51.45	0.91		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.708	12.43	8.8		
	铝接线端子95mm2	个	3.327	2.57	8.55		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.539	1.1	3.89		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.424	1.17	5.18		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	96.87	--	

项目编码	030408007013	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34

综合人工工日	小计			23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								65.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88			
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08			
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5			
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18			
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47			
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03			
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83			
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51			
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32			
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05			
	其他材料费			--	0.74		--	
	材料费小计			--	28.23		--	

项目编码	030409002005	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	69.28	12.61	3.53	16.75	7.28	6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
综合人工工日		小计							6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
0.0855工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													14.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内接地母线敷设	m	0.752	4.51	3.39		
	棉纱头	kg	0.001	5.57			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.015	3.77	0.06		
	无光调和漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.074	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.052	4.55	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.074	2.32	0.17		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.074	7.55	0.56		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	4.65	--	

项目编码	030409004005	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	45.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	28.67	0.89	5.57	12.61	4.01	2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
0.0354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.024	3.73	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040807003006	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
综合人工工日		小计							297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
3.5391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									568.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	030404017227	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	105.11	27.94		24.18	10.51	105.11	27.94		24.18	10.51
综合人工工日		小计							105.11	27.94		24.18	10.51
1.2977工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							167.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	无光调和漆	kg	0.022	12.86	0.28		
	钢垫板	kg	0.111	3.77	0.42		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.497	2.43	3.64		
	酚醛磁漆	kg	0.007	12.86	0.09		
	裸铜线10mm2	kg	0.17	56.42	9.57		
	塑料软管	kg	0.133	15.78	2.09		
	焊锡丝	kg	0.059	42.88	2.53		
	电力复合脂	kg	0.302	17.15	5.18		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.111	12.43	1.37		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.548	1.1	1.7		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	27.94	--	

项目编码	030411001068	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	499.27	131.48	17.04	118.75	51.63	4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
综合人工工日		小计							4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
0.0616工日		未计价材料费											8.11
清单项目综合单价													16.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管RC32			m	0.775	10.47	8.11						
	镀锌电线管接头φ32×6			个	0.122	1.79	0.22						
	塑料护口(钢管用)dn32			个	0.114	0.25	0.03						
	镀锌锁紧螺母3×32			个	0.114	0.54	0.06						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.007	3.42	0.02						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.007	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.005	5.15	0.03						
	锯条			根	0.015	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.012	12.86	0.15						
	溶剂汽油			kg	0.003	7.89	0.02						
	沥青清漆			kg	0.005	6	0.03						

	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.765	0.27	0.21		
	中砂	t	0.005	80.63	0.39		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.42	--	

项目编码	030408001070	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	29.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	148.11	32.2	8.29	65.17	20.74	1.48	0.32	0.08	0.65	0.21
综合人工工日		小计							1.48	0.32	0.08	0.65	0.21
0.0183工日		未计价材料费							9.87				
清单项目综合单价									12.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5*4	m	0.752	13.12	9.87		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.017	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.03	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.051	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.059	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	030408007014	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								65.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布	kg	0.147	6	0.88			
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08			
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5			
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18			
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47			
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03			
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83			
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51			
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32			
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05			
	其他材料费			--	0.74	--		
	材料费小计			--	28.23	--		

项目编码	030409002006	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	69.28	12.61	3.53	16.75	7.28	6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
综合人工工日		小计							6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
0.0855工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													14.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内接地母线敷设	m	0.752	4.51	3.39		
	棉纱头	kg	0.001	5.57			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.015	3.77	0.06		
	无光调和漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.074	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.052	4.55	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.074	2.32	0.17		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.074	7.55	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030409004006	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	25.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	28.67	0.89	5.57	12.61	4.01	2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
0.0354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.024	3.73	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040807003007	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
综合人工工日		小计							297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
3.5391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													568.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	030404017228	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	105.11	27.94		24.18	10.51	105.11	27.94		24.18	10.51
综合人工工日		小计							105.11	27.94		24.18	10.51
1.2977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.74

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	无光调和漆	kg	0.022	12.86	0.28		
	钢垫板	kg	0.111	3.77	0.42		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.497	2.43	3.64		
	酚醛磁漆	kg	0.007	12.86	0.09		
	裸铜线10mm2	kg	0.17	56.42	9.57		
	塑料软管	kg	0.133	15.78	2.09		
	焊锡丝	kg	0.059	42.88	2.53		
	电力复合脂	kg	0.302	17.15	5.18		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.111	12.43	1.37		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.548	1.1	1.7		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	27.94	--	

项目编码	030411001069	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	499.27	131.48	17.04	118.75	51.63	4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
综合人工工日		小计							4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
0.0616工日		未计价材料费											8.11
清单项目综合单价													16.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管RC32	m	0.775	10.47	8.11		
	镀锌电线管接头Φ32×6	个	0.122	1.79	0.22		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.114	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.114	0.54	0.06		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.015	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.012	12.86	0.15		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.765	0.27	0.21		
	中砂	t	0.005	80.63	0.39		

	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.42	--	

项目编码	030408001071	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	148.11	32.2	8.29	65.17	20.74	1.48	0.32	0.08	0.65	0.21
综合人工工日		小计							1.48	0.32	0.08	0.65	0.21
0.0183工日		未计价材料费											9.87
清单项目综合单价													12.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5*4	m	0.752	13.12	9.87		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.017	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.03	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.051	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.059	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	030408007015	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		

细	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030409002007	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	69.28	12.61	3.53	16.75	7.28	6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
综合人工工日		小计							6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
0.0855工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													14.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内接地母线敷设	m	0.752	4.51	3.39		
	棉纱头	kg	0.001	5.57			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.015	3.77	0.06		
	无光调和漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.074	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.052	4.55	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.074	2.32	0.17		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.074	7.55	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030409004007	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	28.67	0.89	5.57	12.61	4.01	2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
0.0354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.024	3.73	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040807003008	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
综合人工工日		小计							297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
3.5391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													568.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	040501002041	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	碳素钢板卷管安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	10m	0.1	83.37	9.56	11.37	34.18	10.84	8.34	0.96	1.14	3.42	1.08
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	150.26	56.18	11.05	61.61	19.53	1.5	0.56	0.11	0.62	0.2
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	109.53	75.47		44.91	14.24	1.1	0.75		0.45	0.14
综合人工工日		小计							10.93	2.27	1.25	4.48	1.42
0.135工日		未计价材料费											56.1
清单项目综合单价													76.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板卷管219*6	m	0.763	73.53	56.1		
	氧气	m3	0.072	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	电焊条	kg	0.066	4.97	0.33		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	棉纱线	kg	0.003	5.57	0.02		
	角钢	kg	0.012	3.4	0.04		
	电	kW·h	0.013	0.76	0.01		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板 δ4.5～10	kg	0.018	4.16	0.08		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.007	19.01	0.13		
	带帽带垫螺栓	kg	0.002	6.5	0.01		
	水	m3	0.188	4.57	0.86		
	漂白粉	kg	0.004	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	58.37	--	

项目编码	040501002042	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-6	碳钢管安装 电弧焊 公称直径150mm以内	10m	0.1	82	7.62	14.52	33.62	10.66	8.2	0.76	1.45	3.36	1.07
5-160	管道试压 公称直径200mm以内	100m	0.01	150.26	56.18	11.05	61.61	19.53	1.5	0.56	0.11	0.62	0.2
5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	109.53	75.47		44.91	14.24	1.1	0.75		0.45	0.14
综合人工工日		小计							10.8	2.08	1.56	4.43	1.4
0.1333工日		未计价材料费											31.1
清单项目综合单价													51.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管159*4.5	m	0.76	40.93	31.1		
	氧气	m3	0.043	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	电焊条	kg	0.042	4.97	0.21		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.004	3.26	0.01		

	棉纱线	kg	0.002	5.57	0.01		
	电	kW·h	0.016	0.76	0.01		
	破布	kg	0.029	6	0.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.006	5.15	0.03		
	法兰阀门DN50	个		129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片		27.54			
	钢板δ4.5～10	kg	0.018	4.16	0.08		
	热镀锌钢管DN50	m	0.008	24.11	0.18		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.007	19.01	0.13		
	带帽带垫螺栓	kg	0.002	6.5	0.01		
	水	m3	0.188	4.57	0.86		
	漂白粉	kg	0.004	3.43	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.17	--	

项目编码	031202009025	项目名称	管道外防腐	计量单位	m2	工程量	48.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.2	24.49	8.18		5.63	2.45	4.9	1.64		1.13	0.49
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							10.04	7.34		2.31	1
0.1239工日		未计价材料费							8.2				
清单项目综合单价									28.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.013	4.29	0.06		
	环氧固化剂	kg	0.111	25.73	2.85		
	稀释剂	kg	0.043	12.01	0.51		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.421	13.46	5.67		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	15.55	--	

项目编码	031202009026	项目名称	管道内防腐	计量单位	m2	工程量	45.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	20.31	6.66		4.67	2.03	2.03	0.67		0.47	0.2
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.3	24.49	8.18		5.63	2.45	7.35	2.45		1.69	0.74
11-327	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	31.06	50.39		7.14	3.11	3.11	5.04		0.71	0.31
综合人工工日		小计							12.48	8.16		2.87	1.25
0.1541工日		未计价材料费											11.04
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.188	13.46	2.53		
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08		
	环氧固化剂	kg	0.13	25.73	3.34		
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.69		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.632	13.46	8.51		
	玻璃布δ0.2	m2	0.966	3.6	3.48		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	040502002052	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-339	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	个	1	35.65	12.56	14.57	14.62	4.63	35.65	12.56	14.57	14.62	4.63
综合人工工日		小计							35.65	12.56	14.57	14.62	4.63
0.4402工日		未计价材料费											55.32
清单项目综合单价													137.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)219*6	个	0.752	73.53	55.32		
	氧气	m3	0.945	2.83	2.67		
	乙炔气	kg	0.315	15.44	4.86		
	电焊条	kg	0.813	4.97	4.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.075	3.26	0.25		
	棉纱线	kg	0.021	5.57	0.11		
	角钢	kg	0.147	3.4	0.5		
	电	kW·h	0.172	0.76	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	67.88	--	

项目编码	040502002053	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-337	弯头、异径管安装 电弧焊 管外径×壁厚(159×5以内)	个	1	37.51	7.01	17.39	15.38	4.88	37.51	7.01	17.39	15.38	4.88
综合人工工日		小计							37.51	7.01	17.39	15.38	4.88
0.463工日		未计价材料费							23.23				
清单项目综合单价									105.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)150	个	0.752	30.87	23.23		
	氧气	m3	0.534	2.83	1.51		
	乙炔气	kg	0.178	15.44	2.74		
	电焊条	kg	0.476	4.97	2.36		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.049	3.26	0.16		
	棉纱线	kg	0.015	5.57	0.09		
	电	kW·h	0.192	0.76	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.24	--	

项目编码	040502002054	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-420	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚(219×6以内)	个	1	53.03	18.26	21.93	21.74	6.89	53.03	18.26	21.93	21.74	6.89
综合人工工日		小计							53.03	18.26	21.93	21.74	6.89
0.6547工日		未计价材料费							82.98				
清单项目综合单价									204.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头(异径管)219*6	个	0.752	110.29	82.98		
	氧气	m3	1.341	2.83	3.8		
	乙炔气	kg	0.448	15.44	6.91		
	电焊条	kg	1.219	4.97	6.06		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.113	3.26	0.37		
	棉纱线	kg	0.031	5.57	0.17		

	角钢	kg	0.221	3.4	0.75		
	电	kW·h	0.258	0.76	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	101.24	--	

项目编码	040502005013	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	26.64	4		10.92	3.46	26.64	4		10.92	3.46
综合人工工日		小计							26.64	4		10.92	3.46
0.3288工日		未计价材料费											474.43
清单项目综合单价													519.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN150	个	0.752	630.56	474.43		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.206	19.38	4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	478.43	--	

项目编码	040502005016	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-672	低压齿轮、电动传动阀门安装 公称直径250mm以内	个	1	60.74	4.65	11.32	24.9	7.9	60.74	4.65	11.32	24.9	7.9
综合人工工日		小计							60.74	4.65	11.32	24.9	7.9
0.7498工日		未计价材料费											849.55
清单项目综合单价													959.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动闸阀150	个	0.752	1129.14	849.55		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.273	5.57	1.52		
	铅油	kg	0.147	14.58	2.15		
	清油	kg	0.029	13.72	0.4		
	破布	kg	0.029	6	0.18		
	机油5～7#	kg	0.037	10.72	0.4		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	854.2	--	

项目编码	040502005015	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	26.64	4		10.92	3.46	26.64	4		10.92	3.46
综合人工工日		小计							26.64	4		10.92	3.46
0.3288工日		未计价材料费											419.84
清单项目综合单价													464.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN150	个	0.752	558.01	419.84		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.206	19.38	4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	423.84	--	

项目编码	040502006012	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-597	法兰安装 平焊安装 公称直径150mm以内	副	1	30.76	9.25	10.16	12.61	4	30.76	9.25	10.16	12.61	4
综合人工工日		小计							30.76	9.25	10.16	12.61	4
0.3797工日		未计价材料费											56.91
清单项目综合单价													123.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰150	片	1.505	37.82	56.91		
	氧气	m3	0.13	2.83	0.37		
	乙炔气	kg	0.043	15.44	0.66		
	电焊条	kg	0.38	4.97	1.89		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.063	3.26	0.21		
	棉纱线	kg	0.015	5.57	0.09		
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6	kg	0.206	19.38	4		
	铅油	kg	0.103	14.58	1.5		
	清油	kg	0.022	13.72	0.3		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	电	kW·h	0.135	0.76	0.1		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	66.16	--	

项目编码	030404017229	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	105.11	27.94		24.18	10.51	105.11	27.94		24.18	10.51
综合人工工日		小计							105.11	27.94		24.18	10.51
1.2977工日		未计价材料费							2375.68				
清单项目综合单价									2543.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	0.752	3157.53	2375.68		
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	无光调和漆	kg	0.022	12.86	0.28		
	钢垫板	kg	0.111	3.77	0.42		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.497	2.43	3.64		
	酚醛磁漆	kg	0.007	12.86	0.09		
	裸铜线10mm2	kg	0.17	56.42	9.57		
	塑料软管	kg	0.133	15.78	2.09		
	焊锡丝	kg	0.059	42.88	2.53		
	电力复合脂	kg	0.302	17.15	5.18		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.111	12.43	1.37		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.548	1.1	1.7		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2403.62	--	

项目编码	030404017230	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	105.11	27.94		24.18	10.51	105.11	27.94		24.18	10.51
综合人工工日		小计							105.11	27.94		24.18	10.51
1.2977工日		未计价材料费							2375.68				
清单项目综合单价									2543.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	0.752	3157.53	2375.68		
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	无光调和漆	kg	0.022	12.86	0.28		
	钢垫板	kg	0.111	3.77	0.42		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.497	2.43	3.64		
	酚醛磁漆	kg	0.007	12.86	0.09		
	裸铜线10mm2	kg	0.17	56.42	9.57		
	塑料软管	kg	0.133	15.78	2.09		
	焊锡丝	kg	0.059	42.88	2.53		
	电力复合脂	kg	0.302	17.15	5.18		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.111	12.43	1.37		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.548	1.1	1.7		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2403.62	--	

项目编码	030413001006	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	355.34	71.83	28.44	156.35	49.75	3.55	0.72	0.28	1.56	0.5
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	231.12	11.58	17.63	101.69	32.36	2.31	0.12	0.18	1.02	0.32
综合人工工日		小计							5.86	0.83	0.46	2.58	0.82
0.0724工日		未计价材料费											1.67
清单项目综合单价													12.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.06	2.02	0.12		
	角钢	kg	0.564	2.2	1.24		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.166	1.88	0.31		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.027	0.86	0.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.365	1.1	0.4		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	无光调和漆	kg	0.008	12.86	0.11		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.011	12.86	0.14		

	钢锯条	根	0.016	0.21			
	松香水	kg	0.003	4.72	0.01		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030404017231	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	105.11	27.94		24.18	10.51	105.11	27.94		24.18	10.51
综合人工工日		小计							105.11	27.94		24.18	10.51
1.2977工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									167.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.074	6	0.44		
	铁砂布2#	张	0.737	0.86	0.63		
	无光调和漆	kg	0.022	12.86	0.28		
	钢垫板	kg	0.111	3.77	0.42		
	铜接线端子DT-10mm2	个	1.497	2.43	3.64		
	酚醛磁漆	kg	0.007	12.86	0.09		
	裸铜线10mm2	kg	0.17	56.42	9.57		
	塑料软管	kg	0.133	15.78	2.09		
	焊锡丝	kg	0.059	42.88	2.53		
	电力复合脂	kg	0.302	17.15	5.18		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.111	12.43	1.37		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.548	1.1	1.7		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	27.94	--	

项目编码	030411001070	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	499.27	131.48	17.04	118.75	51.63	4.99	1.31	0.17	1.19	0.52
综合人工工日		小计							4.99	1.31	0.17	1.19	0.52

0.0616工日	未计价材料费	8.11
清单项目综合单价		16.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管RC32	m	0.775	10.47	8.11		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.122	1.79	0.22		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.114	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.114	0.54	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.015	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.012	12.86	0.15		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.765	0.27	0.21		
	中砂	t	0.005	80.63	0.39		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.42	--	

项目编码	030408001072	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	148.11	32.2	8.29	65.17	20.74	1.48	0.32	0.08	0.65	0.21
综合人工工日		小计							1.48	0.32	0.08	0.65	0.21
0.0183工日		未计价材料费											9.87
清单项目综合单价													12.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5*4	m	0.752	13.12	9.87		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.017	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.03	1.46	0.04		
	标志牌	个	0.051	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		

	硬酯酸一级	kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.059	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	030408007016	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030409002008	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	69.28	12.61	3.53	16.75	7.28	6.93	1.26	0.35	1.68	0.73

综合人工工日	小计			6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
0.0855工日	未计价材料费							3.39
清单项目综合单价								14.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内接地母线敷设	m	0.752	4.51	3.39			
	棉纱头	kg	0.001	5.57				
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.015	3.77	0.06			
	无光调和漆	kg	0.015	12.86	0.19			
	钢锯条	根	0.074	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.052	4.55	0.24			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.074	2.32	0.17			
	钢管保护管 φ40×400	根	0.074	7.55	0.56			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	4.65		--	

项目编码	030409004008	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	25.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	28.67	0.89	5.57	12.61	4.01	2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
综合人工工日		小计							2.87	0.09	0.56	1.26	0.4
0.0354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4	kg	0.024	3.73	0.09			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.09		--	

项目编码	040807003009	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
综合人工工日		小计							297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
3.5391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													568.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	040805001003	项目名称	单挑路灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-428	顶套式 单臂悬挑灯架顶套式成套型臂长3m以下	10套	0.1	420.44	67.36	216.55	180.79	54.66	42.04	6.74	21.66	18.08	5.47
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	28.67	14.13	23.89	12.33	3.73	28.67	14.13	23.89	12.33	3.73
8-528	照明器件安装 照明灯具 密封式	10套	0.1	65.69		173.24	28.25	8.54	6.57		17.32	2.83	0.85
8-199	路灯设施编号 路灯杆号编号	100个	0.01	199.47	38.69		85.77	25.93	1.99	0.39		0.86	0.26
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.224	99.73	322.3	26.04	42.88	12.96	22.34	72.2	5.83	9.61	2.9
8-213	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内	个	1	26.87	3.89	57.75	11.55	3.49	26.87	3.89	57.75	11.55	3.49
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	26.87		16.45	11.55	3.49	26.87		16.45	11.55	3.49
综合人工工日		小计							155.36	97.34	142.9	66.8	20.19
1.9181工日		未计价材料费											1286.31
清单项目综合单价													1768.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌油漆单臂悬挑灯架	套	0.76				
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	3.008	0.51	1.53		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	5.161	0.97	5.01		
	金属杆	根	0.755	1200	905.57		
	红丹防锈漆	kg	0.184	12.86	2.37		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.369	4.4	1.62		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.602	0.3	0.18		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.369	12.86	4.74		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	6.016	0.8	4.81		
	照明器	套	0.76	360.17	273.7		
	路灯号牌	个	0.76	5	3.8		
	漆刷1″～1.5″	把	0.044	1	0.04		
	溶剂汽油	kg	0.007	7.89	0.06		
	棉纱线	kg	0.002	5.57	0.01		

	黑板漆	kg	0.012	17.15	0.2		
	调和漆	kg	0.006	11.15	0.07		
	组合钢模板	kg	0.162	4.29	0.69		
	模板木材	m3	0.001	1586.47	1.31		
	钢筋Φ10以内	t	0.007	3990	26.36		
	圆钉	kg	0.017	4.97	0.08		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.021	5.15	0.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.03	5.15	0.15		
	电焊条	kg	0.454	4.97	2.26		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.062	265.84	16.38		
	中(粗)砂	t	0.099	80.63	7.99		
	碎石40	t	0.213	77.9	16.6		
	零星卡具	kg	0.013	4.18	0.06		
	钢支撑	kg	0.064	4.78	0.31		
	基础预埋件安装 法兰直径800mm以内	个	0.752	137.21	103.24		
	氧气	m3	0.111	2.83	0.31		
	乙炔气	m3	0.052	14.05	0.73		
	其他材料费			--	3.37	--	
	材料费小计			--	1383.66	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-239	铜芯电缆敷设 水平电缆(截面35mm2以内)	100m	0.01	419.84	136.39	6.91	180.53	54.58	4.2	1.36	0.07	1.81	0.55
综合人工工日		小计							4.2	1.36	0.07	1.81	0.55
0.0518工日		未计价材料费											24.46
清单项目综合单价													32.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV22- 5*10	m	0.752	32.51	24.46		
	破布	kg	0.004	6	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	标志牌塑料扁形	个	0.044	0.16	0.01		
	橡皮垫δ2	m2	0.001	32.59	0.02		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.008	8.58	0.06		
	沥青绝缘胶	kg	0.001	8.75	0.01		
	硬酯酸一级	kg		10.29			

	合金钢钻头φ8～10	根	0.001	6.86	0.01		
	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	0.052	10.25	0.54		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.173	1.46	0.25		
	精制带母镀锌螺栓M8×80	套	0.226	0.76	0.17		
	膨胀螺栓M10×80	套	0.119	1.44	0.17		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	25.82	--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	20.9	1.66	7.06	8.99	2.72	20.9	1.66	7.06	8.99	2.72
综合人工工日		小计							20.9	1.66	7.06	8.99	2.72
0.2581工日		未计价材料费											41.94
清单项目综合单价													83.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	0.752	55.74	41.94		
	电焊条	kg	0.111	4.97	0.55		
	钢锯条	根	0.737	0.21	0.15		
	扁钢-4×45	kg	0.192	4.25	0.81		
	沥青漆	kg	0.015	10.29	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	43.6	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	163.94	0.97	1.41	70.49	21.31	16.39	0.1	0.14	7.05	2.13
综合人工工日		小计							16.39	0.1	0.14	7.05	2.13
0.2024工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													29.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线敷设 接地母线敷设	m	0.752	4.51	3.39		
	电焊条	kg	0.015	4.97	0.07		
	钢锯条	根	0.074	0.21	0.02		

	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.49	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	578.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	1960.66	371.85	34.4	458.86	199.51	19.61	3.72	0.34	4.59	2
综合人工工日		小计							19.61	3.72	0.34	4.59	2
0.2421工日		未计价材料费											21.02
清单项目综合单价													51.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC100	m	0.775	27.12	21.02		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.114	9.12	1.04		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.114	0.98	0.11		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.114	2	0.23		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.032	3.42	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.033	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.038	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.009	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.009	6	0.06		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01	17.15	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.642	0.27	0.44		
	中砂	t	0.01	80.63	0.84		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	24.74	--	

项目编码	040804001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1015.27	151.1	34.65	436.57	131.99	10.15	1.51	0.35	4.37	1.32

综合人工工日	小计			10.15	1.51	0.35	4.37	1.32
0.1253工日	未计价材料费							12.54
清单项目综合单价								30.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	0.775	16.18	12.54			
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.248	0.4	0.1			
	裸铜绞线16mm2	m	0.147	4.1	0.6			
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.122	2.05	0.25			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.005	5.15	0.03			
	塑料护口(钢管用)dn40～50	个	0.114	0.43	0.05			
	锁紧螺母3×40～50	个	0.114	1.32	0.15			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.017	12.86	0.21			
	电焊条	kg	0.008	4.97	0.04			
	钢锯条	根	0.022	0.21				
	溶剂汽油	kg	0.004	7.89	0.03			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	14.05		--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-323	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	373.26	1.13		160.5	48.52	3.73	0.01		1.61	0.49
综合人工工日		小计							3.73	0.01		1.61	0.49
0.0461工日		未计价材料费											5.01
清单项目综合单价													10.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬聚氯乙烯管dn50			m	0.808				6.2	5.01			
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.002				5.15	0.01			
	钢锯条			根	0.007				0.21				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.02		--	

项目编码	030413005001	项目名称	人孔井砌筑	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-275	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	1	286.66	257.83	3.25	123.26	37.27	286.66	257.83	3.25	123.26	37.27
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	套	1	36.43	10.63		15.66	4.74	36.43	10.63		15.66	4.74
综合人工工日		小计							323.09	268.46	3.25	138.92	42.01
3.9889工日		未计价材料费							167.76				
清单项目综合单价									943.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.058	265.84	15.48		
	中(粗)砂	t	0.608	80.63	49.03		
	水	m3	0.651	4.57	2.98		
	机砖	百块	4.018	43	172.79		
	模板木材	m3	0.004	1586.47	5.85		
	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座	套	0.752	222.97	167.76		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	53.755	0.27	14.51		
	其他材料费			--	7.82	--	
	材料费小计			--	436.22	--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基础土方	计量单位	m3	工程量	1.344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.00997	3076.61			707.62	307.66	30.67			7.05	3.07
综合人工工日		小计							30.67			7.05	3.07
0.3787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	30.156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	3E-06	290.25		2524.87	647.48	281.51			0.01		

1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001001	2787.32			641.08	278.73	2.79			0.64	0.28
综合人工工日		小计							2.79		0.01	0.64	0.28
0.0344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	27.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	667.57		117.43	180.55	78.5	6.68		1.17	1.81	0.79
综合人工工日		小计							6.68		1.17	1.81	0.79
0.0824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040807002001	项目名称	供电系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-613	送配电设备系统调试 交流供电1kV以下	系统	1	794.3			341.55	103.26	794.3			341.55	103.26
综合人工工日		小计							794.3			341.55	103.26
9.8061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1239.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.6	119.44			51.36	15.53	71.66			30.82	9.32
综合人工工日		小计							71.66			30.82	9.32
0.8848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	输入设备安装 微机 系统软件	台	1	28.49	46463.67		6.55	2.85	28.49	46463.67		6.55	2.85
综合人工工日		小计							28.49	46463.67		6.55	2.85
0.3392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46501.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入设备安装 微机 系统软件					台	0.752		61744.28	46455.59			
	软盘3.5″					片	3.687		2.14	7.89			
	脱脂棉					kg	0.015		12.86	0.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	46463.67		--	

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	输入设备安装 微机 工具软件	台	1	28.49	29039.66		6.55	2.85	28.49	29039.66		6.55	2.85
综合人工工日		小计							28.49	29039.66		6.55	2.85
0.3392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29077.55				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	输入设备安装 微机 工具软件	台	0.752	38590.17	29034.74		
	软盘3.5″	片	2.212	2.14	4.73		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	29039.66	--	

项目编码	030501001003	项目名称	输入设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-4	输入设备安装 微机 网络软件	台	1	18.58	11615.67		4.27	1.86	18.58	11615.67		4.27	1.86
综合人工工日		小计							18.58	11615.67		4.27	1.86
0.2212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11640.38

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入设备安装 微机 网络软件	台	0.752	15436.07	11613.9		
	软盘3.5″	片	0.737	2.14	1.58		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11615.67	--	

项目编码	030501001004	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-5	输入设备安装 微机 应用软件	台	1	37.78	116143.9		8.69	3.78	37.78	116143.9		8.69	3.78
综合人工工日		小计							37.78	116143.9		8.69	3.78
0.4498工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116194.15

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入设备安装 微机 应用软件	台	0.752	154360.69	116138.98		
	软盘3.5″	片	2.212	2.14	4.73		
	脱脂棉	kg	0.015	12.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	116143.9	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	79.89			18.37	7.99	0.8			0.18	0.08
综合人工工日		小计							0.8			0.18	0.08
0.0095工日		未计价材料费							1.71				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆	m	0.767	2.23	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	030502007002	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	79.89			18.37	7.99	0.8			0.18	0.08
综合人工工日		小计							0.8			0.18	0.08
0.0095工日		未计价材料费							1.55				
清单项目综合单价									2.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆	m	0.767	2.02	1.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.55	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	55.74	0.76	0.22	12.87	5.6	0.56	0.01		0.13	0.06
综合人工工日		小计							0.56	0.01		0.13	0.06
0.0066工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									2.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆	m	0.767	2.66	2.04		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.001	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.05	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1589

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	210.82	54.07	5.37	49.72	21.62	2.11	0.54	0.05	0.5	0.22
综合人工工日		小计							2.11	0.54	0.05	0.5	0.22
0.026工日		未计价材料费											4.73
清单项目综合单价													8.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVV-0.45/0.75KV-10*1.0	m	0.752	6.29	4.73		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷		5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.173	1.46	0.25		
	钢锯条	根	0.007	0.21			
	标志牌	个	0.044	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.226	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.27	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	3012

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	210.82	54.07	5.37	49.72	21.62	2.11	0.54	0.05	0.5	0.22
综合人工工日		小计							2.11	0.54	0.05	0.5	0.22
0.026工日		未计价材料费											3.67
清单项目综合单价													7.09

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVV-8*1.0	m	0.752	4.88	3.67		

细	自粘性塑料带20mm×20m	卷		5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.173	1.46	0.25		
	钢锯条	根	0.007	0.21			
	标志牌	个	0.044	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.226	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.21	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	189.91	50.45		43.68	18.99	1.9	0.5		0.44	0.19
综合人工工日		小计							1.9	0.5		0.44	0.19
0.0234工日		未计价材料费											1.96
清单项目综合单价													4.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVV-4*1.0	m	0.752	2.6	1.96		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷		5.15			
	破布	kg	0.001	6	0.01		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.173	1.46	0.25		
	钢锯条	根	0.007	0.21			
	标志牌	个	0.044	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.226	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1076

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	189.91	50.45		43.68	18.99	1.9	0.5		0.44	0.19
综合人工工日		小计							1.9	0.5		0.44	0.19

0.0234工日	未计价材料费						2.78
清单项目综合单价							5.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一般电缆 电缆6芯以下	m	0.752	3.7	2.78		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷		5.15			
	破布	kg	0.001	6	0.01		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.173	1.46	0.25		
	钢锯条	根	0.007	0.21			
	标志牌	个	0.044	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.226	0.86	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.28	--	

项目编码	030408002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1017

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	189.91	50.45		43.68	18.99	1.9	0.5		0.44	0.19
综合人工工日		小计							1.9	0.5		0.44	0.19
0.0234工日		未计价材料费											1.96
清单项目综合单价													4.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一般电缆 电缆6芯以下			m	0.752	2.6	1.96						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷		5.15							
	破布			kg	0.001	6	0.01						
	汽油			kg	0.002	9.12	0.02						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.001	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.173	1.46	0.25						
	钢锯条			根	0.007	0.21							
	标志牌			个	0.044	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.226	0.86	0.19						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	2.46				--		

项目编码	030408002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1017

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	189.91	50.45		43.68	18.99	1.9	0.5		0.44	0.19
综合人工工日		小计							1.9	0.5		0.44	0.19
0.0234工日		未计价材料费											4.04
清单项目综合单价													7.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	YJV-3*2.5			m	0.752	5.37	4.04						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷		5.15							
	破布			kg	0.001	6	0.01						
	汽油			kg	0.002	9.12	0.02						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.001	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.173	1.46	0.25						
	钢锯条			根	0.007	0.21							
	标志牌			个	0.044	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.226	0.86	0.19						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	4.54		--				

项目编码	030408007017	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	破布			kg	0.147	6	0.88						
	汽油			kg	0.074	9.12	0.67						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.103	58.91	6.08						
	铜接线端子DT-16mm2			个	0.752	3.33	2.5						
	端子号牌			个	3.687	0.59	2.18						
	塑料软管			kg	0.029	15.78	0.47						
	塑料带20mm×40m			kg	0.015	2.14	0.03						
	焊锡丝			kg	0.074	42.88	3.16						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.015	51.45	0.76						

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030408007018	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030408007019	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030408007020	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		

	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030408007021	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.147	6	0.88		
	汽油	kg	0.074	9.12	0.67		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.103	58.91	6.08		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	端子号牌	个	3.687	0.59	2.18		
	塑料软管	kg	0.029	15.78	0.47		
	塑料带20mm×40m	kg	0.015	2.14	0.03		
	焊锡丝	kg	0.074	42.88	3.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.015	51.45	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.147	12.43	1.83		
	尼龙扎带L=100～150	根	7.373	0.14	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.286	1.1	2.51		
	套管KT2型	个	0.774	4.29	3.32		
	固定卡子1.5×32	个	0.759	2.7	2.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	28.23	--	

项目编码	030408007022	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	23.89	28.23		10.51	3.34	23.89	28.23		10.51	3.34	
综合人工工日		小计							23.89	28.23		10.51	3.34	
0.2949工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													65.97	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	破布			kg	0.147	6	0.88							
	汽油			kg	0.074	9.12	0.67							
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.103	58.91	6.08							
	铜接线端子DT-16mm2			个	0.752	3.33	2.5							
	端子号牌			个	3.687	0.59	2.18							
	塑料软管			kg	0.029	15.78	0.47							
	塑料带20mm×40m			kg	0.015	2.14	0.03							
	焊锡丝			kg	0.074	42.88	3.16							
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.015	51.45	0.76							
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.147	12.43	1.83							
	尼龙扎带L=100～150			根	7.373	0.14	1.03							
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.286	1.1	2.51							
	套管KT2型			个	0.774	4.29	3.32							
	固定卡子1.5×32			个	0.759	2.7	2.05							
	其他材料费					--	0.74		--					
	材料费小计					--	28.23		--					

项目编码	030411001071	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	31

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	499.27	131.48	17.04	118.75	51.63	4.99	1.31	0.17	1.19	0.52	
综合人工工日		小计							4.99	1.31	0.17	1.19	0.52	
0.0616工日		未计价材料费											8.11	
清单项目综合单价													16.29	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢管RC32			m	0.775	10.47	8.11							
	镀锌电线管接头Φ32×6			个	0.122	1.79	0.22							

	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.114	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.114	0.54	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.015	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.012	12.86	0.15		
	溶剂汽油	kg	0.003	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.765	0.27	0.21		
	中砂	t	0.005	80.63	0.39		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.42	--	

项目编码	030411001072	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	469.41	116.45	17.04	111.88	48.65	4.69	1.16	0.17	1.12	0.49
综合人工工日		小计							4.69	1.16	0.17	1.12	0.49
0.058工日		未计价材料费							6.28				
清单项目综合单价									13.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管RC25	m	0.775	8.1	6.28		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.122	1.23	0.15		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.114	0.25	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.114	0.24	0.03		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.007	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	锯条	根	0.015	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.009	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	沥青清漆	kg	0.004	6	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.006	17.15	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.765	0.27	0.21		

	中砂	t	0.005	80.63	0.39		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.44	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	203.65	19046.46	45.28	89.61	28.51	203.65	19046.46	45.28	89.61	28.51
4-456	槽钢安装	10m	0.36	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	33.97	8.76	2.98	14.95	4.76
4-457	角钢安装	10m		71.07	22.42	7.64	31.27	9.95					
4-405	盘柜配线 导线截面6mm2以内	10m		27.47	16.39		12.09	3.85					
4-415	有端子外部接线6	10个		20.31	26.85		8.94	2.84					
综合人工工日		小计							237.62	19055.22	48.26	104.56	33.27
2.9336工日		未计价材料费											50.14
清单项目综合单价													19529.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	0.752	25268.07	19011.37		
	棉纱头	kg	0.074	5.57	0.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.286	3.77	1.08		
	无光调和漆	kg	0.063	12.86	0.82		
	钢垫板	kg	0.147	3.77	0.56		
	塑料软管	kg	0.369	15.78	5.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.221	2.14	0.47		
	焊锡丝	kg	0.147	42.88	6.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.029	51.45	1.52		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
	胶木线夹	个	4.424	0.54	2.39		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.735	4.55	7.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	4.424	1.17	5.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	槽钢安装	m	2.709	18.51	50.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.091	3.42	3.73		
	钢锯条	根	1.062	0.21	0.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.265	3.57	0.95		

	角钢安装	m		10.98			
	铁砂布2#	张		0.86			
	汽油	kg		9.12			
	钢精扎头	包		7.37			
	黑胶布	卷		1.72			
	黄漆布带20mm×40m	卷		17.15			
	塑料软管dn8	m		2.27			
	尼龙扎带150	根		0.15			
	破布	kg		6			
	铜接线端子DT-6mm2	个		1.72			
	塑料软管dn6	m		1.89			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19105.36	--	

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	203.65	18749.72	45.28	89.61	28.51	203.65	18749.72	45.28	89.61	28.51
4-456	槽钢安装	10m	0.36	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	33.97	8.76	2.98	14.95	4.76
4-457	角钢安装	10m		71.07	22.42	7.64	31.27	9.95					
4-405	盘柜配线 导线截面6mm2以内	10m		27.47	16.39		12.09	3.85					
4-415	有端子外部接线6	10个		20.31	26.85		8.94	2.84					
综合人工工日		小计							237.62	18758.48	48.26	104.56	33.27
2.9336工日		未计价材料费											50.14
清单项目综合单价													19232.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	0.752	24873.68	18714.63		
	棉纱头	kg	0.074	5.57	0.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.286	3.77	1.08		
	无光调和漆	kg	0.063	12.86	0.82		
	钢垫板	kg	0.147	3.77	0.56		
	塑料软管	kg	0.369	15.78	5.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.221	2.14	0.47		
	焊锡丝	kg	0.147	42.88	6.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.029	51.45	1.52		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
	胶木线夹	个	4.424	0.54	2.39		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.735	4.55	7.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	4.424	1.17	5.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	槽钢安装	m	2.709	18.51	50.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.091	3.42	3.73		
	钢锯条	根	1.062	0.21	0.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.265	3.57	0.95		
	角钢安装	m		10.98			
	铁砂布2#	张		0.86			
	汽油	kg		9.12			
	钢精扎头	包		7.37			
	黑胶布	卷		1.72			
	黄漆布带20mm×40m	卷		17.15			
	塑料软管dn8	m		2.27			
	尼龙扎带150	根		0.15			
	破布	kg		6			
	铜接线端子DT-6mm2	个		1.72			
	塑料软管dn6	m		1.89			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18808.62	--	

项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	203.65	40653.54	45.28	89.61	28.51	203.65	40653.54	45.28	89.61	28.51
4-456	槽钢安装	10m	0.36	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	33.97	8.76	2.98	14.95	4.76
4-457	角钢安装	10m		71.07	22.42	7.64	31.27	9.95					
4-405	盘柜配线 导线截面6mm2以内	10m		27.47	16.39		12.09	3.85					
4-415	有端子外部接线6	10个		20.31	26.85		8.94	2.84					
综合人工工日		小计							237.62	40662.3	48.26	104.56	33.27
2.9336工日		未计价材料费											50.14
清单项目综合单价													41136.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	0.752	53986.11	40618.45		

	棉纱头	kg	0.074	5.57	0.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.286	3.77	1.08		
	无光调和漆	kg	0.063	12.86	0.82		
	钢垫板	kg	0.147	3.77	0.56		
	塑料软管	kg	0.369	15.78	5.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.221	2.14	0.47		
	焊锡丝	kg	0.147	42.88	6.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.029	51.45	1.52		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
	胶木线夹	个	4.424	0.54	2.39		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.735	4.55	7.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	4.424	1.17	5.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	槽钢安装	m	2.709	18.51	50.14		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.091	3.42	3.73		
	钢锯条	根	1.062	0.21	0.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.265	3.57	0.95		
	角钢安装	m		10.98			
	铁砂布2#	张		0.86			
	汽油	kg		9.12			
	钢精扎头	包		7.37			
	黑胶布	卷		1.72			
	黄漆布带20mm×40m	卷		17.15			
	塑料软管dn8	m		2.27			
	尼龙扎带150	根		0.15			
	破布	kg		6			
	铜接线端子DT-6mm2	个		1.72			
	塑料软管dn6	m		1.89			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40712.44	--	

项目编码	030404004008	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	203.65	40653.54	45.28	89.61	28.51	203.65	40653.54	45.28	89.61	28.51
4-456	槽钢安装	10m	0.36	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	33.97	8.76	2.98	14.95	4.76
4-457	角钢安装	10m		71.07	22.42	7.64	31.27	9.95					

4-405	盘柜配线 导线截面6mm2以内	10m		27.47	16.39		12.09	3.85					
4-415	有端子外部接线6	10个		20.31	26.85		8.94	2.84					
综合人工工日		小计							237.62	40662.3	48.26	104.56	33.27
2.9336工日		未计价材料费											50.14
清单项目综合单价													41136.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	0.752	53986.11	40618.45		
	棉纱头	kg	0.074	5.57	0.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.286	3.77	1.08		
	无光调和漆	kg	0.063	12.86	0.82		
	钢垫板	kg	0.147	3.77	0.56		
	塑料软管	kg	0.369	15.78	5.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.221	2.14	0.47		
	焊锡丝	kg	0.147	42.88	6.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.029	51.45	1.52		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
	胶木线夹	个	4.424	0.54	2.39		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.735	4.55	7.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	4.424	1.17	5.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	槽钢安装	m	2.709	18.51	50.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.091	3.42	3.73		
	钢锯条	根	1.062	0.21	0.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.265	3.57	0.95		
	角钢安装	m		10.98			
	铁砂布2#	张		0.86			
	汽油	kg		9.12			
	钢精扎头	包		7.37			
	黑胶布	卷		1.72			
	黄漆布带20mm×40m	卷		17.15			
	塑料软管dn8	m		2.27			
	尼龙扎带150	根		0.15			
	破布	kg		6			
	铜接线端子DT-6mm2	个		1.72			
	塑料软管dn6	m		1.89			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40712.44	--	

项目编码	030404004009	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	203.65	40653.54	45.28	89.61	28.51	203.65	40653.54	45.28	89.61	28.51
4-456	槽钢安装	10m	0.36	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	33.97	8.76	2.98	14.95	4.76
4-457	角钢安装	10m		71.07	22.42	7.64	31.27	9.95					
4-405	盘柜配线 导线截面6mm2以内	10m		27.47	16.39		12.09	3.85					
4-415	有端子外部接线6	10个		20.31	26.85		8.94	2.84					
综合人工工日		小计							237.62	40662.3	48.26	104.56	33.27
2.9336工日		未计价材料费											50.14
清单项目综合单价													41136.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	0.752	53986.11	40618.45		
	棉纱头	kg	0.074	5.57	0.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.286	3.77	1.08		
	无光调和漆	kg	0.063	12.86	0.82		
	钢垫板	kg	0.147	3.77	0.56		
	塑料软管	kg	0.369	15.78	5.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.221	2.14	0.47		
	焊锡丝	kg	0.147	42.88	6.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.029	51.45	1.52		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
	胶木线夹	个	4.424	0.54	2.39		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.735	4.55	7.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	4.424	1.17	5.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	槽钢安装	m	2.709	18.51	50.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.091	3.42	3.73		
	钢锯条	根	1.062	0.21	0.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.265	3.57	0.95		
	角钢安装	m		10.98			
	铁砂布2#	张		0.86			
	汽油	kg		9.12			
	钢精扎头	包		7.37			

	黑胶布	卷		1.72			
	黄漆布带20mm×40m	卷		17.15			
	塑料软管dn8	m		2.27			
	尼龙扎带150	根		0.15			
	破布	kg		6			
	铜接线端子DT-6mm2	个		1.72			
	塑料软管dn6	m		1.89			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40712.44	--	

项目编码	030404004006	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	203.65	12600.16	45.28	89.61	28.51	203.65	12600.16	45.28	89.61	28.51
4-456	槽钢安装	10m	0.36	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	33.97	8.76	2.98	14.95	4.76
4-457	角钢安装	10m		71.07	22.42	7.64	31.27	9.95					
4-405	盘柜配线 导线截面6mm2以内	10m		27.47	16.39		12.09	3.85					
4-415	有端子外部接线6	10个		20.31	26.85		8.94	2.84					
综合人工工日		小计							237.62	12608.92	48.26	104.56	33.27
2.9336工日		未计价材料费											50.14
清单项目综合单价													13082.77

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	0.752	16700.28	12565.07		
棉纱头	kg	0.074	5.57	0.41		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.286	3.77	1.08		
无光调和漆	kg	0.063	12.86	0.82		
钢垫板	kg	0.147	3.77	0.56		
塑料软管	kg	0.369	15.78	5.82		
塑料带20mm×40m	kg	0.221	2.14	0.47		
焊锡丝	kg	0.147	42.88	6.32		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.029	51.45	1.52		
电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
胶木线夹	个	4.424	0.54	2.39		
镀锌扁钢-40×4	kg	1.735	4.55	7.89		
异型塑料管dn2.5～5	m	4.424	1.17	5.18		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	槽钢安装	m	2.709	18.51	50.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.091	3.42	3.73		
	钢锯条	根	1.062	0.21	0.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.265	3.57	0.95		
	角钢安装	m		10.98			
	铁砂布2#	张		0.86			
	汽油	kg		9.12			
	钢精扎头	包		7.37			
	黑胶布	卷		1.72			
	黄漆布带20mm×40m	卷		17.15			
	塑料软管dn8	m		2.27			
	尼龙扎带150	根		0.15			
	破布	kg		6			
	铜接线端子DT-6mm2	个		1.72			
	塑料软管dn6	m		1.89			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12659.06	--	

项目编码	030404004007	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	203.65	20185.2	45.28	89.61	28.51	203.65	20185.2	45.28	89.61	28.51
4-456	槽钢安装	10m	0.36	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	33.97	8.76	2.98	14.95	4.76
4-457	角钢安装	10m		71.07	22.42	7.64	31.27	9.95					
4-405	盘柜配线 导线截面6mm2以内	10m		27.47	16.39		12.09	3.85					
4-415	有端子外部接线6	10个		20.31	26.85		8.94	2.84					
综合人工工日		小计							237.62	20193.96	48.26	104.56	33.27
2.9336工日		未计价材料费											50.14
清单项目综合单价													20667.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	0.752	26781.58	20150.11		
	棉纱头	kg	0.074	5.57	0.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.286	3.77	1.08		
	无光调和漆	kg	0.063	12.86	0.82		
	钢垫板	kg	0.147	3.77	0.56		

	塑料软管	kg	0.369	15.78	5.82		
	塑料带20mm×40m	kg	0.221	2.14	0.47		
	焊锡丝	kg	0.147	42.88	6.32		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.029	51.45	1.52		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
	胶木线夹	个	4.424	0.54	2.39		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.735	4.55	7.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	4.424	1.17	5.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
	槽钢安装	m	2.709	18.51	50.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.091	3.42	3.73		
	钢锯条	根	1.062	0.21	0.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.265	3.57	0.95		
	角钢安装	m		10.98			
	铁砂布2#	张		0.86			
	汽油	kg		9.12			
	钢精扎头	包		7.37			
	黑胶布	卷		1.72			
	黄漆布带20mm×40m	卷		17.15			
	塑料软管dn8	m		2.27			
	尼龙扎带150	根		0.15			
	破布	kg		6			
	铜接线端子DT-6mm2	个		1.72			
	塑料软管dn6	m		1.89			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20244.1	--	

项目编码	030404004010	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	203.65	21039.98	45.28	89.61	28.51	203.65	21039.98	45.28	89.61	28.51
4-456	槽钢安装	10m	0.36	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	33.97	8.76	2.98	14.95	4.76
4-457	角钢安装	10m		71.07	22.42	7.64	31.27	9.95					
4-405	盘柜配线 导线截面6mm2以内	10m		27.47	16.39		12.09	3.85					
4-415	有端子外部接线6	10个		20.31	26.85		8.94	2.84					
综合人工工日		小计							237.62	21048.74	48.26	104.56	33.27

2.9336工日	未计价材料费	50.14
清单项目综合单价		21522.59

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	0.752	27917.67	21004.89		
棉纱头	kg	0.074	5.57	0.41		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.286	3.77	1.08		
无光调和漆	kg	0.063	12.86	0.82		
钢垫板	kg	0.147	3.77	0.56		
塑料软管	kg	0.369	15.78	5.82		
塑料带20mm×40m	kg	0.221	2.14	0.47		
焊锡丝	kg	0.147	42.88	6.32		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.029	51.45	1.52		
电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
胶木线夹	个	4.424	0.54	2.39		
镀锌扁钢-40×4	kg	1.735	4.55	7.89		
异型塑料管dn2.5～5	m	4.424	1.17	5.18		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
槽钢安装	m	2.709	18.51	50.14		
圆钢Φ5.5～9	kg	1.091	3.42	3.73		
钢锯条	根	1.062	0.21	0.22		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.265	3.57	0.95		
角钢安装	m		10.98			
铁砂布2#	张		0.86			
汽油	kg		9.12			
钢精扎头	包		7.37			
黑胶布	卷		1.72			
黄漆布带20mm×40m	卷		17.15			
塑料软管dn8	m		2.27			
尼龙扎带150	根		0.15			
破布	kg		6			
铜接线端子DT-6mm2	个		1.72			
塑料软管dn6	m		1.89			
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	21098.88	--	

项目编码	030404004011	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	203.65	18049.99	45.28	89.61	28.51	203.65	18049.99	45.28	89.61	28.51
4-456	槽钢安装	10m	0.36	94.36	24.34	8.27	41.52	13.21	33.97	8.76	2.98	14.95	4.76
4-457	角钢安装	10m		71.07	22.42	7.64	31.27	9.95					
4-405	盘柜配线 导线截面6mm2以内	10m		27.47	16.39		12.09	3.85					
4-415	有端子外部接线6	10个		20.31	26.85		8.94	2.84					
综合人工工日		小计							237.62	18058.75	48.26	104.56	33.27
2.9336工日		未计价材料费											50.14
清单项目综合单价													18532.6

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	0.752	23943.66	18014.9		
棉纱头	kg	0.074	5.57	0.41		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.286	3.77	1.08		
无光调和漆	kg	0.063	12.86	0.82		
钢垫板	kg	0.147	3.77	0.56		
塑料软管	kg	0.369	15.78	5.82		
塑料带20mm×40m	kg	0.221	2.14	0.47		
焊锡丝	kg	0.147	42.88	6.32		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.029	51.45	1.52		
电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.074	12.43	0.92		
胶木线夹	个	4.424	0.54	2.39		
镀锌扁钢-40×4	kg	1.735	4.55	7.89		
异型塑料管dn2.5～5	m	4.424	1.17	5.18		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.498	1.1	4.95		
槽钢安装	m	2.709	18.51	50.14		
圆钢Φ5.5～9	kg	1.091	3.42	3.73		
钢锯条	根	1.062	0.21	0.22		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.265	3.57	0.95		
角钢安装	m		10.98			
铁砂布2#	张		0.86			
汽油	kg		9.12			
钢精扎头	包		7.37			
黑胶布	卷		1.72			
黄漆布带20mm×40m	卷		17.15			
塑料软管dn8	m		2.27			
尼龙扎带150	根		0.15			

	破布	kg		6			
	铜接线端子DT-6mm2	个		1.72			
	塑料软管dn6	m		1.89			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	18108.89	--	

项目编码	030408001073	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	578.7	194.84	37.31	141.68	61.6	5.79	1.95	0.37	1.42	0.62
综合人工工日		小计							5.79	1.95	0.37	1.42	0.62
0.0714工日		未计价材料费											144.34
清单项目综合单价													154.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*120	m	0.752	191.84	144.34		
	破布	kg	0.004	6	0.03		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.044	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.164	5.77	0.95		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.011	8.58	0.1		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.226	0.86	0.19		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.103	0.69	0.07		
	电缆吊挂3×50	套	0.049	8.45	0.42		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.001	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	146.29	--	

项目编码	030408006025	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	82.42	87.38		18.96	8.24	82.42	87.38		18.96	8.24
综合人工工日		小计							82.42	87.38		18.96	8.24
1.0175工日		未计价材料费							238.89				
清单项目综合单价									435.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	0.767	311.29	238.89		
	破布	kg	0.442	6	2.65		
	汽油	kg	0.708	9.12	6.46		
	丙酮	kg	0.708	5.15	3.65		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.265	58.91	15.64		
	固定卡子3×80	个	1.823	2.49	4.54		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.902	3.33	3.01		
	铝接线端子95mm2	个	3.327	2.57	8.55		
	相色带20mm×20m	卷	0.142	2.4	0.34		
	焊锡丝	kg	0.31	42.88	13.28		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.062	51.45	3.19		
	电力复合脂	kg	0.044	17.15	0.76		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.062	12.43	13.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.539	1.1	3.89		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.424	1.17	5.18		
	其他材料费			--	3.06	--	
	材料费小计			--	326.27	--	

项目编码	030408001074	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1060.65	345.02	244.37	300.15	130.5	10.61	3.45	2.44	3	1.31
综合人工工日		小计							10.61	3.45	2.44	3	1.31
0.1309工日		未计价材料费							388.06				
清单项目综合单价									408.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*240+2*120	m	0.752	515.77	388.06		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.058	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.205	9.3	1.91		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.019	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.41	1.1	0.45		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.06	9.86	0.59		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	391.51	--	

项目编码	030408001075	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1060.65	345.02	244.37	300.15	130.5	10.61	3.45	2.44	3	1.31
综合人工工日		小计							10.61	3.45	2.44	3	1.31
0.1309工日		未计价材料费							235.5				
清单项目综合单价									256.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*150+2*70	m	0.752	313.01	235.5		
	破布	kg	0.008	6	0.05		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.058	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.205	9.3	1.91		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.019	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.41	1.1	0.45		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.06	9.86	0.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	238.95	--	

项目编码	030408001076	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	440

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	752.49	253.4	48.37	184.2	80.09	7.52	2.53	0.48	1.84	0.8
综合人工工日		小计							7.52	2.53	0.48	1.84	0.8
0.0929工日		未计价材料费							201.17				
清单项目综合单价									214.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	YJV-3*120+2*70			m	0.752	267.37	201.17						
	破布			kg	0.006	6	0.03						
	汽油			kg	0.009	9.12	0.08						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.004	5.15	0.02						
	标志牌			个	0.058	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×35			个	0.214	5.77	1.23						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.015	8.58	0.13						
	沥青绝缘漆			kg	0.001	15.44	0.02						
	硬酯酸一级			kg	0.001	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.293	0.86	0.25						
	橡胶垫δ2			m2	0.001	14.58	0.01						
	膨胀螺栓M10			套	0.134	0.69	0.09						
	电缆吊挂3×50			套	0.064	8.45	0.54						
	合金钢钻头Φ8mm～10mm			根	0.001	6.86	0.01						
	其他材料费					--	0.09		--				
	材料费小计					--	203.7		--				

项目编码	030408006026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	109.65	119.79		25.22	10.97	109.65	119.79		25.22	10.97
综合人工工日		小计							109.65	119.79		25.22	10.97
1.3537工日		未计价材料费							56.6				
清单项目综合单价									322.23				
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2			套	0.767	73.75	56.6						

细	破布	kg	0.708	6	4.25		
	汽油	kg	0.885	9.12	8.07		
	丙酮	kg	0.885	5.15	4.56		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.31	58.91	18.24		
	固定卡子3×80	个	1.823	2.49	4.54		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.902	3.33	3.01		
	铝接线端子185mm2	个	3.327	4.72	15.7		
	相色带20mm×20m	卷	0.177	2.4	0.42		
	焊锡丝	kg	0.398	42.88	17.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.08	51.45	4.1		
	电力复合脂	kg	0.071	17.15	1.21		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.77	12.43	22		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.539	1.1	3.89		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7.078	1.17	8.28		
	其他材料费			--	4.45	--	
	材料费小计			--	176.39	--	

项目编码	030408006027	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面240mm2以下	个	1	109.65	119.79		25.22	10.97	109.65	119.79		25.22	10.97
综合人工工日		小计							109.65	119.79		25.22	10.97
1.3537工日		未计价材料费											41.46
清单项目综合单价													307.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	0.767	54.03	41.46		
	破布	kg	0.708	6	4.25		
	汽油	kg	0.885	9.12	8.07		
	丙酮	kg	0.885	5.15	4.56		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.31	58.91	18.24		
	固定卡子3×80	个	1.823	2.49	4.54		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.902	3.33	3.01		
	铝接线端子185mm2	个	3.327	4.72	15.7		
	相色带20mm×20m	卷	0.177	2.4	0.42		
	焊锡丝	kg	0.398	42.88	17.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.08	51.45	4.1		

	电力复合脂	kg	0.071	17.15	1.21		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.77	12.43	22		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.539	1.1	3.89		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7.078	1.17	8.28		
	其他材料费			--	4.45	--	
	材料费小计			--	161.25	--	

项目编码	030408006028	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	68.68	72.78		15.8	6.87	68.68	72.78		15.8	6.87
综合人工工日		小计							68.68	72.78		15.8	6.87
0.8479工日		未计价材料费											31.07
清单项目综合单价													195.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	0.767	40.48	31.07		
	破布	kg	0.369	6	2.21		
	汽油	kg	0.59	9.12	5.38		
	丙酮	kg	0.59	5.15	3.04		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.221	58.91	13.03		
	固定卡子3×80	个	1.519	2.49	3.78		
	铜接线端子DT-16mm2	个	0.752	3.33	2.5		
	铝接线端子95mm2	个	2.772	2.57	7.12		
	相色带20mm×20m	卷	0.118	2.4	0.28		
	焊锡丝	kg	0.258	42.88	11.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.052	51.45	2.66		
	电力复合脂	kg	0.037	17.15	0.63		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.885	12.43	11		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.949	1.1	3.24		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	3.687	1.17	4.31		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	103.85	--	

项目编码	030403003003	项目名称	带形母线	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-122	带形铜母线安装 每相一片截面 1250mm2以下	10m/单相	0.1	140.94	107.47	57.42	45.62	19.84	14.09	10.75	5.74	4.56	1.98
综合人工工日		小计							14.09	10.75	5.74	4.56	1.98
0.174工日		未计价材料费											275.11
清单项目综合单价													312.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	带形铜母线125*10mm				m/单相	0.752	365.65	275.11					
	氩气				m3	0.111	7.81	0.86					
	棉纱头				kg	0.005	5.57	0.03					
	铁砂布2#				张	0.088	0.86	0.08					
	汽油				kg	0.037	9.12	0.34					
	钢锯条				根	0.111	0.21	0.02					
	铜焊条铜107 φ3.2				kg	0.08	68.6	5.51					
	钍钨棒				g	0.885	0.48	0.42					
	酚醛磁漆				kg	0.049	12.86	0.63					
	焊锡丝				kg	0.007	42.88	0.32					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.002	51.45	0.11					
	电力复合脂				kg	0.002	17.15	0.04					
	精制沉头螺栓M16×25				套	0.526	0.57	0.3					
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫				套	0.9	2.32	2.09					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	285.86			--		

项目编码	030409002009	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	39.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	69.28	12.61	3.53	16.75	7.28	6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
综合人工工日		小计							6.93	1.26	0.35	1.68	0.73
0.0855工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													14.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	户内接地母线敷设				m	0.752	4.51	3.39					
	棉纱头				kg	0.001	5.57						
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.015	3.77	0.06					
	无光调和漆				kg	0.015	12.86	0.19					
	钢锯条				根	0.074	0.21	0.02					

	镀锌扁钢-60×6	kg	0.052	4.55	0.24		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.074	2.32	0.17		
	钢管保护管 ϕ40×400	根	0.074	7.55	0.56		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	297.28	3.9	40.13	130.8	41.62	297.28	3.9	40.13	130.8	41.62
综合人工工日		小计							297.28	3.9	40.13	130.8	41.62
3.5391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													513.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	3.9	--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	178.37	2.34	76.71	78.48	24.97	178.37	2.34	76.71	78.48	24.97
综合人工工日		小计							178.37	2.34	76.71	78.48	24.97
2.1234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													360.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	030414010001	项目名称	电容器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	148.64	1.95	71.49	65.4	20.81	148.64	1.95	71.49	65.4	20.81
综合人工工日		小计							148.64	1.95	71.49	65.4	20.81

1.7695工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							308.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.95	--	
	材料费小计			--	1.95	--	

项目编码	040807003010	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62	297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
综合人工工日		小计							297.28	3.9	95.32	130.8	41.62
3.5391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													568.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	3.9				--		
	材料费小计					--	3.9				--		

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	787.44	784.79	1876.65			787.44	784.79	1876.65		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次		393.72	685.92	1741.76							
综合人工工日		小计							787.44	784.79	1876.65		
8.8476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3448.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青枕木	m3	0.059	1181.27	69.68		
	镀锌铁丝8～12#	kg	3.687	5.15	18.99		
	草袋子	只	7.373	0.86	6.34		
	橡胶板δ3～5	m2		46.31			
	其他材料费			--	689.79	--	

	材料费小计	--	784.79	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1181.7	4808.18		271.79	118.17	1181.7	4808.18		271.79	118.17
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	382.12	1555.08		87.89	38.21	382.12	1555.08		87.89	38.21
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	98.1	399.36		22.56	9.81	98.1	399.36		22.56	9.81
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.98	573.73		32.43	14.1	140.98	573.73		32.43	14.1
FY-1	脚手架搭拆费起重机主钩起重量5~30t	元		506.44	404.25	30.05	123.39	53.65					
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.73	35.49		2.01	0.87	8.73	35.49		2.01	0.87
综合人工工日		小计							1811.63	7371.84		416.68	181.16
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9781.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7371.84	--	
	材料费小计			--	7371.84	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			36414.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.5	36414.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	40056.09			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					76470.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	290000		
2	暂估价	41000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	41000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		331000		

暂列金额明细表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	290000	
合计			290000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	变电所模拟屏改造	变电所模拟屏改造	5000			
2	变电所高压二次调整	变电所高压二次调整	30000			
3	变电所10KV绝缘工具	变电所10KV绝缘工具	3000			
4	变电所柜前绝缘操作垫	变电所柜前绝缘操作垫	3000			
合计			41000			

计日工表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	66341.63		66341.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2835112.53	2	56702.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2835112.53	0.34	9639.38
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2835112.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3432420.2	11	377566.22
合计					443907.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：锡山污水处理厂一二期改造升级项目（安装）(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注