

泰州师专泰兴附属实验小学景观绿化 工程

招标控制价


招标控制价 (小写): 2892773.68


(大写): 贰佰捌拾玖万贰仟柒佰柒拾叁圆陆角捌分


招 标 人: 泰州师专泰兴附属实验小学
(单位盖章)



造价咨询人: 江苏海信项目管理有限公司
有效(单位资质专用章)月21日



法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)



编制人: 李波、王清 320006423 复核人: 樊桂林 001611
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2016年05月19日

复核时间: 2016年05月19日

泰州师专泰兴附属实验小学景观绿化工程 预算编制说明

一、编制范围：

江苏华电工程设计院有限公司设计的关于“泰州师专泰兴附属实验小学景观绿化”工程施工图。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范；
- 2、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2007年《江苏省仿古建筑与园林工程》《江苏省施工机械台班2007年单价表》及相关的规定；
- 3、苏建函价（2016）117号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》人工工资指导价；
- 4、本预算按照苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知；
- 5、国家（省级）标准图集及相关工程设计规范、施工验收规范等相关资料；
- 6、江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额交底资料（2014年）；
- 7、工程质量标准：合格。

三、材料价格按《泰州工程造价管理》2016年第4期指导价，无指导价的材料价格参照同期市场询价列入；

四、项目费用组成说明：

- 1、工程类别、措施费及规费部分：

按江苏省建设工程费用定额及泰州市相关文件规定执行；

- 2、工程排污费暂未计取，最终结算时按实际的缴纳费用进行结算；

五、其他说明：

- 1、土方开挖按设计要求的标高计算，如现场标高和设计不一致，结算时按实际情况进行调整；
- 2、沥青路、围墙在室外工程中已算，不包含在本预算中。
- 3、假山浮雕无具体设计暂不计算。

4、因图纸无具体设计垃圾收集点暂按 80 元/个、垃圾桶暂按 600 元/个、停车位指示牌暂按 200 元/个、坐凳暂按 1200 元/个列入专业工程暂估价中，景观排水按 200000 元/项列入暂列金额中；

5、樱花谷明潭丹枫园毛石无具体设计暂按 15t 计算、丹枫园水池中毛石堆砌毛石工程量暂按 25t 计算，结算时按实际工程量进行调整；

6、小青竹及紫竹无种植密度，暂按 16 株/m² 计算；

7、睡莲无种植密度，暂按 16 株/m² 计算；

8、绿化养护期的按两年(成活率养护期、缺陷责任期Ⅱ级养护各一年)计算；

9、安装因图纸设计不详，接地系统暂未计；

10、所有灯具均为甲供。

江苏海信项目管理有限公司

2016 年 5 月 19 日

建设项目招标控制价表

工程名称:

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	泰州师专泰兴附属实验小学景观绿化	2892773.68	131934.3	30331.47	106755.48
合计		2892773.68	131934.3	30331.47	106755.48

单项工程招标控制价表

工程名称:

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	泰州师专泰兴附属实验小学景观	1902595.37	131934.3	13780.06	63544.46
2	泰州师专泰兴附属实验小学绿化	663691.63		5657.12	22166.53
3	泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明 (安装工程)	326486.68		10894.29	21044.49
合计		2892773.68	131934.3	30331.47	106755.48

单位工程招标控制价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1346949.9	83894.3
1.1	人工费	373138.29	
1.2	材料费	783767.44	83894.3
1.3	施工机具使用费	48252.36	
1.4	企业管理费	89546.51	
1.5	利润	52245.33	
2	措施项目费	55515.52	
2.1	单价措施项目费	31055.92	
2.2	总价措施项目费	24459.6	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	13780.06	
3	其他项目费	248040	
3.1	其中:暂列金额	200000	
3.2	其中:专业工程暂估	48040	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	63544.46	
5	税金	188545.49	
6	工程造价	1902595.37	83894.3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园路、园桥工程						
1	050201001001	园路（停车位240*120*60厚棕色烧结砖）	1、整理路床 2、300厚级配碎石垫层 3、290厚C20素砼垫层 4、30厚1:3水泥砂浆粘结层 5、240*120*60厚棕色烧结砖 6、详见SX-03/3	m2	243.75	279.83	68208.56	
2	050201001042	园路（停车位150厚灰色植草砖）	1、整理路床 2、300厚级配碎石垫层 3、200厚二灰碎石垫层 4、30厚砂垫层 5、150厚灰色植草砖 6、回填种植土 7、详见SX-03/3	m2	664.56	190.44	126558.81	
3	050307016017	停车位树池	1、整理路床 2、150厚C20素砼垫层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、250*400*800深灰色花岗岩树池边镜面 5、详见SX-03/4	个	34	1697.81	57725.54	
4	050201001045	园路（集芳园240*120*60厚棕色烧结砖）	1、整理路床 2、220厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、240*120*60厚棕色烧结砖（人字铺） 6、详见SX-02/7	m2	54.47	173.1	9428.76	
5	050201003007	路牙铺设（集芳园600*300*120厚火烧面芝麻黑花岗岩缘石）	1、整理路床 2、80厚C15素砼垫层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*300*120厚火烧面芝麻黑花岗岩缘石 6、详见SX-02/7	m	22.91	58.51	1340.46	
6	050201001046	园路（集芳园园路四200*100*50厚棕色烧结砖）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、200*100*50厚棕色烧结砖 6、详见SX-02/12	m2	8.79	148.82	1308.13	
7	050201001047	园路（集芳园园路四600*300*30厚火烧面芝麻白花岗岩）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*300*30厚火烧面芝麻白花岗岩 6、详见SX-02/12	m2	48.39	208.45	10086.9	
8	050201001048	园路（集芳园雨花石）	1、整理路床 2、150厚C15素砼垫层 3、40厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、40-60雨花石 5、详见SX-01/9	m2	110.02	243.75	26817.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050201001049	园路（集芳园园路一100*100*60火烧面芝麻黑弹石）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、100*100*60火烧面芝麻黑弹石 6、详见SX-01/5	m2	10.23	254.5	2603.54	
10	050201001050	园路（集芳园园路一800*300*30厚火烧面芝麻白花岗岩）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、800*300*30厚火烧面芝麻白花岗岩 6、详见SX-01/5	m2	26.51	208.45	5526.01	
11	050201001051	园路（集芳园园路二600*200*50火烧面芝麻黑花岗岩）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*200*50火烧面芝麻黑花岗岩 6、详见SX-01/7	m2	11.33	229.19	2596.72	
12	050201001052	园路（集芳园园路二800*400*30火烧面芝麻白花岗岩）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、800*400*30火烧面芝麻白花岗岩 6、详见SX-01/7	m2	14.37	208.45	2995.43	
13	050201001053	园路（集芳园园路二雨花石）	1、整理路床 2、150厚C15素砼垫层 3、40厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、40-60雨花石 5、详见SX-01/9	m2	15.5	243.75	3778.13	
14	050201001054	园路（集芳园花岗岩二400*200*50火烧面芝麻黑花岗岩）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、400*200*50火烧面芝麻黑花岗岩 6、详见SX-01/3	m2	32.86	238.19	7826.92	
15	050201001055	园路（集芳园花岗岩二400*400*30火烧面芝麻白花岗岩）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、400*400*30火烧面芝麻白花岗岩 6、详见SX-01/3	m2	51.05	208.45	10641.37	
16	050201001056	园路（集芳园花岗岩二600*600*30火烧面芝麻白花岗岩）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*600*30火烧面芝麻白花岗岩 6、详见SX-01/3	m2	169.79	208.45	35392.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	050307016018	花池一	1、土方开挖,回填 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15砼垫层 4、MU10砼砖砌花池, M7.5水泥砂浆、 1:2.5防水砂浆防潮层 5、500/600*300*60厚抛光中国黑花岗岩压顶、20厚1:2.5防水砂浆粘结 6、500/600*120*30厚抛光中国黑花岗岩面层、500/600*340*30厚抛光中国黑花岗岩、20厚1:2.5防水砂浆粘结 7、20厚1:2.5防水砂浆粉刷树池内侧 8、详见SX-05/2	个	1	5705.16	5705.16	
18	050307016021	花池二	1、土方开挖,回填 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15砼垫层 4、MU10砼砖砌花池, M7.5水泥砂浆、 1:2.5防水砂浆防潮层 5、500/600*300*60厚抛光中国黑花岗岩压顶、20厚1:2.5防水砂浆粘结 6、500/600*120*30厚抛光中国黑花岗岩面层、500/600*340*30厚抛光中国黑花岗岩20厚1:2.5防水砂浆粘结 7、20厚1:2.5防水砂浆粉刷树池内侧 8、详见SX-05/3	个	1	12398.82	12398.82	
19	050307016019	树池一	1、整理路床 2、C15素砼护帮 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、150*600(750)*400深灰色花岗岩镜面 5、详见SX-04/1	个	4	476.72	1906.88	
20	050307016024	树池二	1、整理路床 2、C15素砼护帮 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、150*600(750)*400深灰色花岗岩镜面 5、详见SX-04/2	个	20	476.72	9534.4	
21	050307016020	树池三	1、土方开挖,回填 2、150厚碎石垫层 3、100厚C20砼垫层 4、MU10砼砖砌花池, M5水泥砂浆、1:2.5防水砂浆防潮层 5、500*120*30厚抛光中国黑花岗岩面层、30厚1:2.5防水砂浆粘结 6、500*360*30厚抛光中国黑花岗岩面层、30厚1:2.5防水砂浆粘结 7、30厚1:2.5防水砂浆粉刷树池内侧 8、430*70*50厚原色芬兰木防腐木龙骨 9、40厚原色芬兰木防腐木压顶 10、详见SX-04/4-5	个	2	5005.13	10010.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	050307016022	树池四	1、土方开挖,回填 2、150厚碎石垫层 3、100厚C20砼垫层 4、MU10砼砖砌花池, M5水泥砂浆、1:2.5防水砂浆防潮层 5、500*120*30厚光面中国黑花岗岩面层、30厚1:2.5防水砂浆粘结 6、500*360*30厚光面中国黑花岗岩面层、30厚1:2.5防水砂浆粘结 7、30厚1:2.5防水砂浆粉刷树池内侧 8、430*70*50厚原色芬兰木防腐木龙骨 9、40厚原色芬兰木防腐木压顶 10、详见SX-05/1	个	1	10520.51	10520.51	
23	050201001043	园路(樱花谷明潭丹枫园塑胶)	1、整理路床 2、150厚块石垫层 3、150厚级配砂石垫层 4、40厚中粒式沥青砼(AC-19mm) 5、30厚细粒式沥青砼(AC-9.5mm) 6、2mm厚聚氨酯 7、4mm厚橡胶吸震层 8、4mm厚EPDM塑胶层 9、详见SX-02/8	m2	91.21	319.21	29115.14	
24	050201001044	园路(樱花谷明潭丹枫园毛石碎拼)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、50厚粗砂垫层 4、50厚边长400-600青灰色毛石碎拼(留缝30种植草) 5、5mm钢板、120*100*5L角钢封边, M5膨胀螺栓固定 6、详见SX-02/6	m2	401.71	340.03	136593.45	
25	050202002001	原木桩驳岸(樱花谷明潭丹枫园)	1、Φ150高400mm、500mm、600mm杉木桩	根	232	34.91	8099.12	
26	050307016023	圆形树池二(樱花谷明潭丹枫园)	1、土方开挖,回填 2、100厚碎石垫层 3、100厚C15砼垫层 4、MU10砼砖砌花池, M7.5水泥砂浆 5、200*100*20厚火烧面芝麻灰花岗岩、20厚1:2.5防水砂浆粘结 6、370*300*30厚中国黑光面花岗岩、20厚1:2.5防水砂浆粘结 7、400*200*80厚中国黑弧形压顶 8、详见SX-06/2	个	3	1663.92	4991.76	
27	050307016025	圆形树池一(桃园)	1、土方开挖,回填 2、100厚碎石垫层 3、100厚C15砼垫层 4、MU10砼砖砌花池, M7.5水泥砂浆 5、200*100*20厚火烧面芝麻灰花岗岩、20厚1:2.5防水砂浆粘结 6、370*300*30厚中国黑花岗岩、20厚1:2.5防水砂浆粘结 7、400*200*80厚中国黑弧形压顶 8、详见SX-06/1	个	5	2447.11	12235.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050307020001	樱花谷明潭丹枫园水池	1、土方开挖,回填 2、100厚水泥石粉渣稳定层 3、100厚C10砼 4、200厚C25钢筋砼基础,内配Φ12@150钢筋双层双向 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、1.0厚聚合物水泥基防水涂膜 7、5.0厚聚合物防水砂浆 8、50厚C20细骨料混凝土结合层 9、Φ50-80卵石 10、池内上部分450*300*20厚芝麻灰光面粘贴 11、600*300*200厚芝麻灰火烧面筑边 12、详见SX-09/A	个	1	245208.87	245208.87	
29	050301006001	池、盆景置石	1、水池内堆砌毛石	t	25	522	13050	8500
30	050301005001	樱花谷明潭丹枫园毛石	1、毛石干摆	t	15	432.1	6481.5	5100
31	050301002001	堆砌石假山	1、土方开挖,回填 2、100厚C15非泵送商品砼垫层 3、400厚C25商品砼泵送无梁式满堂基础内配Φ12@150钢筋 4、黄石堆砌,C30细石砼砌筑 5、柔性防水水池详见SX-11	t	72.73	980.43	71306.67	
32	050201001057	园路(丹凤园)	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、80厚C15砼垫层、部分80厚粗砂垫层(具体部位详见设计) 4、80厚白色细沙面层、部分80厚5-15灰色砾石面层 5、5厚耐候钢板封边,75*7等边角钢@1000封边 6、详见SX-13/4	m ²	80.49	502.75	40466.35	
33	050307018001	毛石景观(丹凤园)	1、整理路床 2、100厚C15砼垫层 3、300厚C25钢筋砼基础内配Φ10@200钢筋 4、米黄色毛石堆砌 5、详见SX-13/5	t	10.26	1664.16	17074.28	3488.4
34	050307010003	景墙(丹凤园木格栅)	1、150厚碎石垫层(包含在白色细砂垫层内) 2、C20钢筋砼独立基础内配4根Φ14钢筋 3、镀锌钢板柱脚套 4、100*100芬兰木立柱 5、80*50芬兰木边框、50*20芬兰木格栅 6、详见SX-13/2	m	10	260.5	2605	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	050201014001	小木桥（丹凤园）	1、土方开挖,回填（在水池的基础上再挖440mm深） 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15砼垫层 4、20厚细石砼保护层 5、4厚SBS防水卷材 6、20厚细石砼保护层 7、150厚C25钢筋砼底板内配Φ8@200双层双向钢筋 8、200X200C25钢砼柱内配4根Φ16,Φ8@150箍筋 9、150厚C30预制钢筋砼板Φ8@200双层双向钢筋 10、防腐木龙骨、防腐木板面层 11、防腐木栏杆 12、详见XS-12	m2	3	2050.6	6151.8	
36	050201001059	园路（桃李园）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、50厚粗砂垫层 4、50厚边长400-600青灰色毛石碎拼（留缝30种植草） 5、5mm钢板、120*100*5L角钢封边，M5膨胀螺栓固定 6、详见SX-10/3	m2	142.28	635.89	90474.43	
37	050307020002	景观水景	1、土方开挖,回填 2、150厚天然级配砂石垫层 3、100厚C15砼垫层 4、20厚1:3水泥砂浆保护层 5、4厚SBS防水卷材 6、20厚1:3水泥砂浆保护层 7、150厚C25钢筋砼基础，局部200厚，内配Φ10@150钢筋双层双向 8、20厚干硬性水泥砂浆粘贴300*300*30荔枝面中国黑 9、20厚1:2水泥砂浆粘贴400*400*10光面印度红、600*200*10光面印度红、400*350*20光面中国黑、800*400*50厚光面中国黑花岗岩压顶 10、详见SX-16	个	1	74917.29	74917.29	
38	050201001060	园路（花岗岩—800*400*30火烧面芝麻白花岗岩）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、800*400*30火烧面芝麻白花岗岩 6、详见SX-01/2	m2	219.07	208.45	45665.14	
39	050201001061	园路（花岗岩—300*300*50火烧面芝麻黑花岗岩）	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、300*300*50火烧面芝麻黑花岗岩 6、详见SX-01/2	m2	22.33	238.19	5318.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
40	050301002002	凝翠园景石一	1、土方开挖,回填 2、200厚碎石垫层 3、100厚C15素砼垫层 4、300厚C25独立基础内配Φ6@200双层双向钢筋 5、太湖景观石安装 6、详见SX-14-1	t	2.99	23461.56	70150.06	66805.9	
41	050301002003	景石二基础	1、土方开挖,回填 2、100厚C15素砼垫层 3、C25杯形基础内配钢筋 4、景石由甲方自行考虑 5、详见SX-14-3	座	1	10011.67	10011.67		
42	050201013001	汀步一 (800*400*50厚拉丝面芝麻黑花岗岩)	1、整理路床 2、150厚C15素砼垫层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、800*400*50厚拉丝面芝麻黑花岗岩	m2	63.3	209.36	13252.49		
43	050201013002	汀步二 (800*400*50厚拉丝面芝麻黑花岗岩)	1、整理路床 2、150厚C15素砼垫层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、50厚400圆形芝麻白异形加工花岗岩	m2	15.77	220.62	3479.18		
44	050201001062	园路三	1、整理路床 2、150厚碎石垫层 3、部分80厚C15素砼垫层、部分100厚C15素砼垫层,具体部位详见SX-02/2 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、100*100*60厚火烧面芝麻黑卵石、300*300*30火烧面芝麻白花岗岩 6、详见SX-02/2	m2	52.8	244.54	12911.71		
45	010902008001	伸缩缝	1、伸缩缝内填沥青玛蹄脂	m	345.81	12.95	4478.24		
		分部小计					1346949.9		
		分部分项合计					1346949.9	83894.3	
1	050402001001	现浇混凝土垫层	1、垫层模板	m2	142.98	69.94	10000.02		
2	041102034001	池底模板	1、池底模板	m2	25.99	50.23	1305.48		
3	041102035001	池壁(隔墙)模板	1、池壁模板	m2	256.08	41.39	10599.15		
4	011702001002	基础	1、无梁式满堂基础	m2	8.8	53.61	471.77		
5	011702001003	基础	1、无梁式带形基础	m2	8.68	58.73	509.78		
6	011702001004	基础	1、独立柱脚基	m2	28.17	64.58	1819.22		
7	050402004001	矩形柱	1、高度在3600以内	m2	2.37	58.66	139.02		
8	011702016001	平板	1、支撑高度:3600mm以内	m2	3.82	28.29	108.07		
9	041102034002	池底模板	1、构件类型:砖胎膜	m2	19.19	93.48	1793.88		
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4309.53	4309.53		
		单价措施合计					31055.92		
合计							1378005.82	83894.3	

综合单价分析表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

项目编号	050201001001	项目名称	园路(停车位 240*120*60厚棕色烧结砖)			计量单位	m2	工程量	243.75				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.3	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	16.86	41.84	0.36	4.05	2.36
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.29	140.14	252.86	15.55	33.63	19.62	40.64	73.33	4.51	9.75	5.69
3-514.1	园路砂浆铺240*120*60厚棕色烧结砖	10m2	0.1	189.19	468.39	26.95	45.41	26.49	18.92	46.84	2.7	4.54	2.65
综合人工工日		小计							79.89	162.01	7.56	19.17	11.18
1.0375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								279.83					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.495	84.52	41.84					
	水				m3	0.21	4.06	0.85					
	240*120*60厚棕色烧结砖				m2	1.025	38.81	39.78					
	中砂				t	0.254	77.72	19.73					
	碎石5-31.5mm				t	0.387	84.52	32.68					
	水泥32.5级				kg	117.667	0.23	26.71					
	其他材料费						--	0.43	--				
	材料费小计						--	162.01	--				

项目编号	050201001042	项目名称	园路(停车位150厚灰色植草砖)			计量单位	m2	工程量	664.56				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.3	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	16.86	41.84	0.36	4.05	2.36
2-164	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚20cm	100m2	0.01	459.27	4428	79.61	110.22	64.3	4.59	44.28	0.8	1.1	0.64
3-492	园路基础砂垫层	m3	0.03	38.5	133.97	0.9	9.24	5.39	1.16	4.02	0.03	0.28	0.16
3-518	园路植草砖	10m2	0.1	118.58	455.6	9.73	28.46	16.6	11.86	45.56	0.97	2.85	1.66

1-124	松填地面回填土	m3	0.0165 07	9.9			2.38	1.39	0.16			0.04	0.02
综合人工工日		小计							38.1	135.7	2.16	9.14	5.33
0.4858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							190.44						
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石5-40mm						t	0.495	84.52	41.84			
	二灰结石						t	0.441	100.34	44.28			
	山砂						t	0.051	77.72	3.98			
	水						m3	0.016	4.06	0.06			
	中砂						t	0.039	77.72	3.03			
	灰色植草砖						m2	1.02	41.63	42.46			
	其他材料费								--	0.04	--		
	材料费小计								--	135.7	--		

项目编码	050307016017	项目名称	停车位树池		计量单位	个	工程量	34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.612	36			8.64	5.04	22.03			5.29	3.08
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	1.224	145.6	252.86	15.55	34.94	20.38	178.21	309.5	19.03	42.77	24.95
3-525	园路花岗石路牙250*400*800深灰色花岗岩	10m	0.95	89.6	788.96	17.82	21.5	12.54	85.12	749.51	16.93	20.43	11.91
3-526	园路弧形花岗石路牙250*400*800深灰色花岗岩	10m	0.2	97.79	892.52	17.82	23.47	13.69	19.56	178.5	3.56	4.69	2.74
综合人工工日		小计							304.92	1237.5 2	39.53	73.17	42.68
3.8211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1697.81						
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.866	4.06	3.52			
	250*400*800深灰色花岗岩镜面						m	9.595	77.18	740.54			
	碎石5-40mm						t	0.04	84.52	3.38			
	250*400*800深灰色花岗岩镜面(弧形)						m	2.02	85.76	173.24			
	中砂						t	0.921	77.72	71.56			
	碎石5-31.5mm						t	1.632	84.52	137.92			
	水泥32.5级						kg	456.84 4	0.23	103.7			
其他材料费								--	3.65	--			

	材料费小计			--	1237.51	--	
--	-------	--	--	----	---------	----	--

项目编号	050201001045	项目名称	园路(集芳园 240*120*60厚棕色烧结砖)	计量单位	m2	工程量	54.47
------	--------------	------	-----------------------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.22	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	12.37	30.68	0.26	2.97	1.73
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.1	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	14.01	24.12	1.56	3.36	1.96
3-514.1	园路砂浆铺240*120*60厚棕色烧结砖	10m2	0.1	189.19	464.83	26.95	45.41	26.49	18.92	46.48	2.7	4.54	2.65
综合人工工日		小计							48.76	101.29	4.51	11.7	6.83
0.6333工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

173.1

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm			t	0.363	84.52	30.68		
	水			m3	0.074	4.06	0.3		
	240*120*60厚棕色烧结砖			m2	1.025	38.81	39.78		
	中砂			t	0.137	77.72	10.64		
	碎石5-31.5mm			t	0.125	84.52	10.59		
	水泥32.5级			kg	39.132	0.23	8.88		
	其他材料费					--	0.41	--	
	材料费小计					--	101.28	--	

项目编号	050201003007	项目名称	路牙铺设(集芳园 600*300*120厚火烧面芝麻黑花岗岩缘石)	计量单位	m	工程量	22.91
------	--------------	------	--------------------------------------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.011999	34.65			8.32	4.85	0.42			0.1	0.06
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.009598	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	1.35	2.32	0.15	0.32	0.19
3-525	园路花岗石路牙600*120*300	10m	0.1	86.24	399.2	17.82	20.7	12.07	8.62	39.92	1.78	2.07	1.21
综合人工工日		小计							10.38	42.24	1.93	2.49	1.45
0.1349工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

58.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	0.008	4.06	0.03			
	600*300*120厚火烧面芝麻黑花岗岩缘石	m	1.01	38.59	38.98			
	中砂	t	0.013	77.72	1.03			
	碎石5-31.5mm	t	0.012	84.52	1.02			
	水泥32.5级	kg	3.789	0.23	0.86			
	其他材料费				--	0.32	--	
	材料费小计				--	42.24	--	

项目编码	050201001046	项目名称	园路(集芳园园路四200*100*50厚棕色烧结砖)	计量单位	m2	工程量	8.79
------	--------------	------	----------------------------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.08	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	11.21	19.3	1.24	2.69	1.57
3-514.1	园路砂浆铺240*120*60厚棕色烧结砖	10m2	0.1	189.19	464.83	26.95	45.41	26.49	18.92	46.48	2.7	4.54	2.65
综合人工工日		小计							42.03	86.7	4.12	10.09	5.88
0.5458工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								148.82					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.248	84.52	20.92		
	水	m3	0.06	4.06	0.24		
	240*120*60厚棕色烧结砖	m2	1.025	38.81	39.78		
	中砂	t	0.119	77.72	9.27		
	碎石5-31.5mm	t	0.1	84.52	8.47		
	水泥32.5级	kg	33.481	0.23	7.6		
	其他材料费				--	0.42	--
材料费小计				--	86.7	--	

项目编码	050201001047	项目名称	园路(集芳园园路四600*300*30厚火烧面芝麻白花岗岩)	计量单位	m2	工程量	48.39
------	--------------	------	--------------------------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65				8.32	4.85	3.47			0.83	0.49	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46		1.2	13.49	7.87	8.43	20.92		0.18	2.02	1.18
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.1	140.14	241.23		15.55	33.63	19.62	14.01	24.12		1.56	3.36	1.96
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	373.45	725.09		18.69	89.63	52.28	37.35	72.51		1.87	8.96	5.23
综合人工工日		小计								63.26	117.55	3.6	15.18	8.86	
0.8215工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										208.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5-40mm							t	0.248	84.52	20.92				
	水							m3	0.1	4.06	0.41				
	水泥32.5级							kg	45.249	0.23	10.27				
	600*300*30厚火烧面芝麻白花岗岩							m2	1.02	62.6	63.85				
	白水泥							kg	0.1	0.58	0.06				
	中砂							t	0.137	77.72	10.64				
	碎石5-31.5mm							t	0.125	84.52	10.59				
	其他材料费									--	0.82	--			
	材料费小计									--	117.55	--			

项目编码	050201001048	项目名称	园路(集芳园雨花石)		计量单位	m2	工程量	110.02							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65				8.32	4.85	3.47			0.83	0.49	
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.15	140.14	241.23		15.55	33.63	19.62	21.02	36.18	2.33	5.04	2.94	
3-511	园路素色卵石面彩边素色	10m2	0.1	924	420.5		18.75	221.76	129.36	92.4	42.05	1.88	22.18	12.94	
综合人工工日		小计								116.89	78.23	4.21	28.05	16.36	
1.518工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										243.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水							m3	0.161	4.06	0.65				
	雨花石							t	0.109	291.43	31.77				
	中砂							t	0.209	77.72	16.27				
	碎石5-31.5mm							t	0.188	84.52	15.88				
	水泥32.5级							kg	59.613	0.23	13.53				
	其他材料费									--	0.13	--			

	材料费小计			--	78.23	--	
--	-------	--	--	----	-------	----	--

项目编号	050201001049	项目名称	园路(集芳园园路一 100*100*60火烧面芝麻黑 弹石)	计量单位	m2	工程量	10.23
------	--------------	------	--------------------------------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.08	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	11.21	19.3	1.24	2.69	1.57
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	373.45	1275.58	18.69	89.63	52.28	37.35	127.56	1.87	8.96	5.23
综合人工工日		小计							60.45	167.78	3.29	14.51	8.46
0.7851工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

254.5

材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm			t	0.248	84.52	20.92		
	水			m3	0.087	4.06	0.35		
	水泥32.5级			kg	39.598	0.23	8.99		
	100*100*60火烧面芝麻黑弹石			m2	1.02	116.57	118.9		
	白水泥			kg	0.1	0.58	0.06		
	中砂			t	0.119	77.72	9.27		
	碎石5-31.5mm			t	0.1	84.52	8.47		
	其他材料费					--	0.83	--	
	材料费小计					--	167.78	--	

项目编号	050201001050	项目名称	园路(集芳园园路一 800*300*30厚火烧面芝麻 白花岗岩)	计量单位	m2	工程量	26.51
------	--------------	------	--	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.1	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	14.01	24.12	1.56	3.36	1.96
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	373.45	725.09	18.69	89.63	52.28	37.35	72.51	1.87	8.96	5.23
综合人工工日		小计							63.26	117.55	3.6	15.18	8.86

0.8215工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						208.45			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm			t	0.248	84.52	20.92		
	水			m3	0.1	4.06	0.41		
	水泥32.5级			kg	45.249	0.23	10.27		
	800*300*30厚火烧面芝麻白花岗岩			m2	1.02	62.6	63.85		
	白水泥			kg	0.1	0.58	0.06		
	中砂			t	0.137	77.72	10.64		
	碎石5-31.5mm			t	0.125	84.52	10.59		
	其他材料费					--	0.82	--	
	材料费小计					--	117.55	--	

项目编码	050201001051	项目名称	园路(集芳园园路二 600*200*50火烧面芝麻黑 花岗岩)		计量单位	m2	工程量	11.33					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理 路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫 层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
3-496	C15砼园路基础 垫层	m3	0.08	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	11.21	19.3	1.24	2.69	1.57
3-519	园路花岗石板厚 50以内	10m2	0.1	373.45	1022.5 2	18.69	89.63	52.28	37.35	102.25	1.87	8.96	5.23
综合人工工日		小计							60.45	142.47	3.29	14.51	8.46
0.7851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						229.19							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石5-40mm			t	0.248	84.52	20.92						
	水			m3	0.087	4.06	0.35						
	水泥32.5级			kg	39.598	0.23	8.99						
	600*200*50火烧面芝麻黑花岗岩			m2	1.02	91.76	93.6						
	白水泥			kg	0.1	0.58	0.06						
	中砂			t	0.119	77.72	9.27						
	碎石5-31.5mm			t	0.1	84.52	8.47						
	其他材料费					--	0.82	--					
	材料费小计					--	142.47	--					

项目编号	050201001052	项目名称	园路(集芳园园路二 800*400*30火烧面芝麻白 花岗岩)		计量单位	m2	工程量	14.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.1	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	14.01	24.12	1.56	3.36	1.96
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	373.45	725.09	18.69	89.63	52.28	37.35	72.51	1.87	8.96	5.23
综合人工工日		小计							63.26	117.55	3.6	15.18	8.86
0.8215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								208.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.248	84.52	20.92					
	水				m3	0.1	4.06	0.41					
	水泥32.5级				kg	45.249	0.23	10.27					
	800*400*30火烧面芝麻白花岗岩				m2	1.02	62.6	63.85					
	白水泥				kg	0.1	0.58	0.06					
	中砂				t	0.137	77.72	10.64					
	碎石5-31.5mm				t	0.125	84.52	10.59					
	其他材料费						--	0.82	--				
	材料费小计						--	117.55	--				

项目编号	050201001053	项目名称	园路(集芳园园路二雨花石)		计量单位	m2	工程量	15.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.15	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	21.02	36.18	2.33	5.04	2.94
3-511	园路素色卵石面彩边素色	10m2	0.1	924	420.5	18.75	221.76	129.36	92.4	42.05	1.88	22.18	12.94
综合人工工日		小计							116.89	78.23	4.21	28.05	16.36
1.518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								243.75					
材料费 说明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.161	4.06	0.65					

细	雨花石	t	0.109	291.43	31.77		
	中砂	t	0.209	77.72	16.27		
	碎石5-31.5mm	t	0.188	84.52	15.88		
	水泥32.5级	kg	59.613	0.23	13.53		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	78.23	--	

项目编码	050201001054	项目名称	园路（集芳园花岗岩二400*200*50火烧面芝麻黑花岗岩）			计量单位	m2	工程量	32.86				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.1	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	14.01	24.12	1.56	3.36	1.96
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	373.45	1022.52	18.69	89.63	52.28	37.35	102.25	1.87	8.96	5.23
综合人工工日		小计							63.26	147.29	3.6	15.18	8.86
0.8215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								238.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.248	84.52	20.92					
	水				m3	0.1	4.06	0.41					
	水泥32.5级				kg	45.249	0.23	10.27					
	400*200*50火烧面芝麻黑花岗岩				m2	1.02	91.76	93.6					
	白水泥				kg	0.1	0.58	0.06					
	中砂				t	0.137	77.72	10.64					
	碎石5-31.5mm				t	0.125	84.52	10.59					
	其他材料费						--	0.82	--				
	材料费小计						--	147.29	--				

项目编码	050201001055	项目名称	园路（集芳园花岗岩二400*400*30火烧面芝麻白花岗岩）			计量单位	m2	工程量	51.05				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49

3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.1	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	14.01	24.12	1.56	3.36	1.96
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	373.45	725.09	18.69	89.63	52.28	37.35	72.51	1.87	8.96	5.23
综合人工工日		小计							63.26	117.55	3.6	15.18	8.86
0.8215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									208.45				
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5-40mm						t	0.248	84.52	20.92			
	水						m3	0.1	4.06	0.41			
	水泥32.5级						kg	45.249	0.23	10.27			
	400*400*30火烧面芝麻白花岗岩						m2	1.02	62.6	63.85			
	白水泥						kg	0.1	0.58	0.06			
	中砂						t	0.137	77.72	10.64			
	碎石5-31.5mm						t	0.125	84.52	10.59			
	其他材料费								--	0.82	--		
材料费小计								--	117.55	--			

项目编码	050201001056	项目名称	园路(集芳园花岗岩二600*600*30火烧面芝麻白花岗岩)			计量单位	m2	工程量	169.79				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.1	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	14.01	24.12	1.56	3.36	1.96
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	373.45	725.09	18.69	89.63	52.28	37.35	72.51	1.87	8.96	5.23
综合人工工日		小计							63.26	117.55	3.6	15.18	8.86
0.8215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									208.45				
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5-40mm						t	0.248	84.52	20.92			
	水						m3	0.1	4.06	0.41			
	水泥32.5级						kg	45.249	0.23	10.27			
	600*600*30火烧面芝麻白花岗岩						m2	1.02	62.6	63.85			
	白水泥						kg	0.1	0.58	0.06			

中砂	t	0.137	77.72	10.64		
碎石5-31.5mm	t	0.125	84.52	10.59		
其他材料费			--	0.82	--	
材料费小计			--	117.55	--	

项目编号	050307016018	项目名称	花池一	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	6.65	26.73			6.42	3.74	177.75			42.69	24.87
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	2.72	27.72		1.3	6.65	3.88	75.4		3.54	18.09	10.55
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1.81	54	149.6	1.15	12.96	7.56	97.74	270.78	2.08	23.46	13.68
1-170	C15砼自拌砼垫层	m3	0.87	131.52	237.62	7.22	31.56	18.41	114.42	206.73	6.28	27.46	16.02
1-189	M7.5标准砖基础	m3	2.22	104.8	260.38	7.94	25.15	14.67	232.66	578.04	17.63	55.83	32.57
1-248	防水砂浆防潮层	10m2	0.336	65.28	56.6	6.9	15.67	9.14	21.93	19.02	2.32	5.27	3.07
1-835	内砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.403	147.84	61.43	11.46	35.48	20.7	59.58	24.76	4.62	14.3	8.34
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.612	648	1364.4	14.87	155.52	90.72	396.58	835.01	9.1	95.18	55.52
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.194	648	1364.4	14.87	155.52	90.72	125.71	264.69	2.88	30.17	17.6
1-892	粘贴500/600*300*60厚抛光面中国黑花岗岩压顶	10m2	0.504	723.84	2282.35	14.87	173.72	101.34	364.82	1150.3	7.49	87.55	51.08
综合人工工日		小计							1666.59	3349.33	55.94	400	233.3
20.3451工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5705.16					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm			t	2.987	84.52	252.42		
	碎石5~16mm			t	0.217	84.52	18.36		
	水			m3	1.239	4.06	5.03		
	MU10砼砖240×115×53mm			百块	11.699	41.17	481.66		
	500/600*340*30厚抛光面中国黑花岗岩			m2	6.242	120.92	754.83		
	白水泥80			kg	2.066	0.58	1.19		
	500/600*120*30厚抛光面中国黑花岗岩			m2	1.979	120.92	239.28		
	500/600*300*60厚抛光面中国黑花岗岩压顶			m2	5.141	210.1	1080.08		
	中砂			t	2.334	77.72	181.43		
碎石5-40mm			t	1.102	84.52	93.13			

	水泥32.5级	kg	567.25 1	0.23	128.77		
	其他材料费			--	113.15	--	
	材料费小计			--	3349.33	--	

项目编号	050307016021	项目名称	花池二	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	14.54	26.73			6.42	3.74	388.65			93.35	54.38
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	5.94	27.72		1.3	6.65	3.88	164.66		7.72	39.5	23.05
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	3.96	54	149.6	1.15	12.96	7.56	213.84	592.42	4.55	51.32	29.94
1-170	C15砼自拌砼垫层	m3	1.91	131.52	237.62	7.22	31.56	18.41	251.2	453.85	13.79	60.28	35.16
1-189	M7.5标准砖基础	m3	5.08	104.8	260.38	7.94	25.15	14.67	532.38	1322.7 3	40.34	127.76	74.52
1-248	防水砂浆防潮层	10m2	0.734	65.28	56.6	6.9	15.67	9.14	47.92	41.54	5.06	11.5	6.71
1-835	内砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.881	147.84	61.43	11.46	35.48	20.7	130.25	54.12	10.1	31.26	18.24
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	1.248	648	1364.4	14.87	155.52	90.72	808.7	1702.7 7	18.56	194.09	113.22
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.44	648	1364.4	14.87	155.52	90.72	285.12	600.34	6.54	68.43	39.92
1-892	粘贴500/600*300*60厚抛光面中国黑花岗岩压顶	10m2	1.101	723.84	2282.3 5	14.87	173.72	101.34	796.95	2512.8 7	16.37	191.27	111.58
综合人工工日		小计							3619.6 7	7280.6 4	123.03	868.75	506.71
44.1803工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12398.82					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		碎石5~40mm		t	6.534	84.52	552.25	
	碎石5~16mm		t	0.475	84.52	40.16		
	水		m3	2.743	4.06	11.14		
	MU10砼砖240×115×53mm		百块	26.772	41.17	1102.19		
	500/600*340*30厚抛光面中国黑花岗岩		m2	12.73	120.92	1539.26		
	白水泥80		kg	4.404	0.58	2.54		
	500/600*120*30厚抛光面中国黑花岗岩		m2	4.488	120.92	542.69		
	500/600*300*60厚抛光面中国黑花岗岩压顶		m2	11.23	210.1	2359.47		
	中砂		t	5.173	77.72	402.06		
	碎石5-40mm		t	2.419	84.52	204.46		

	水泥32.5级	kg	1246.6 28	0.23	282.98		
	其他材料费			--	241.44	--	
	材料费小计			--	7280.64	--	

项目编码	050307016019	项目名称	树池一		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.168	36			8.64	5.04	6.05			1.45	0.85
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.357	145.6	241.23	15.55	34.94	20.38	51.98	86.12	5.55	12.47	7.28
3-525	园路花岗石路牙150*600(750)*400深灰色花岗岩镜面	10m	0.42	86.24	589.31	17.82	20.7	12.07	36.22	247.51	7.48	8.69	5.07
综合人工工日		小计							94.25	333.63	13.04	22.62	13.19
1.1957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								476.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.254	4.06	1.03					
	碎石5-40mm				t	0.084	84.52	7.1					
	150*600(750)*400深灰色花岗岩镜面				m	4.242	55.74	236.45					
	中砂				t	0.335	77.72	26					
	碎石5-31.5mm				t	0.447	84.52	37.79					
	水泥32.5级				kg	105.39	0.23	23.92					
	其他材料费						--	1.33	--				
	材料费小计						--	333.63	--				

项目编码	050307016024	项目名称	树池二		计量单位	个	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.168	36			8.64	5.04	6.05			1.45	0.85
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.357	145.6	241.23	15.55	34.94	20.38	51.98	86.12	5.55	12.47	7.28
3-525	园路花岗石路牙150*600(750)*400深灰色花岗岩镜面	10m	0.42	86.24	589.31	17.82	20.7	12.07	36.22	247.51	7.48	8.69	5.07
综合人工工日		小计							94.25	333.63	13.04	22.62	13.19
1.1957工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				476.72				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水	m3	0.254	4.06	1.03			
	碎石5-40mm	t	0.084	84.52	7.1			
	150*600(750)*400深灰色花岗岩镜面	m	4.242	55.74	236.45			
	中砂	t	0.335	77.72	26			
	碎石5-31.5mm	t	0.447	84.52	37.79			
	水泥32.5级	kg	105.39	0.23	23.92			
	其他材料费				--	1.33	--	
	材料费小计				--	333.63	--	

项目编码	050307016020	项目名称	树池三	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	7.33	26.73			6.42	3.74	195.93				47.06	27.41
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	3.42	27.72			1.3	6.65	3.88	94.8		4.45	22.74	13.27
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1.13	54	149.6	1.15	12.96	7.56	61.02	169.05	1.3	14.64	8.54	
1-170	C20砼自拌砼垫层	m3	0.6	131.52	248.56	7.22	31.56	18.41	78.91	149.14	4.33	18.94	11.05	
1-189	M5标准砖基础	m3	3.17	104.8	260.05	7.94	25.15	14.67	332.22	824.36	25.17	79.73	46.5	
1-248	防水砂浆防潮层	10m2	0.276	65.28	84.9	6.9	15.67	9.14	18.02	23.43	1.9	4.32	2.52	
1-835	内砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.186	147.84	91.97	11.46	35.48	20.7	27.5	17.11	2.13	6.6	3.85	
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.072	648	1389.37	14.87	155.52	90.72	46.66	100.03	1.07	11.2	6.53	
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.36	648	1389.37	14.87	155.52	90.72	233.28	500.17	5.35	55.99	32.66	
1-728	木龙骨基层	10m2	0.344	371.52	54.79	12.17	89.16	52.01	127.8	18.85	4.19	30.67	17.89	
2-399	防腐木树池压顶面	m3	0.16	972	7869.47	7.02	233.28	136.08	155.52	1259.12	1.12	37.32	21.77	
综合人工工日		小计							1371.66	3061.25	51.02	329.21	192	
16.4411工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				5005.13										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	碎石5~40mm	t	1.865	84.52	157.59									
	碎石5~16mm	t	0.136	84.52	11.46									
	水	m3	1.088	4.06	4.42									
MU10砼砖240×115×53mm		百块	16.706	41.17	687.78									

500*120*30厚光面中国黑花岗岩	m2	0.734	120.92	88.8		
白水泥80	kg	0.648	0.58	0.37		
500*360*30厚光面中国黑花岗岩	m2	3.672	120.92	444.02		
原色芬兰木防腐木龙骨	m3	0.001	6431.7	8.85		
原色芬兰木防腐木	m3	0.196	6431.7	1257.53		
中砂	t	2.108	77.72	163.86		
碎石5-40mm	t	0.816	84.52	68.99		
水泥32.5级	kg	509.74 2	0.23	115.71		
其他材料费			--	51.87	--	
材料费小计			--	3061.26	--	

项目编码	050307016022	项目名称	树池四		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	15.5	26.73			6.42	3.74	414.32			99.51	57.97
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	7.24	27.72		1.3	6.65	3.88	200.69		9.41	48.15	28.09
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	2.4	54	149.6	1.15	12.96	7.56	129.6	359.04	2.76	31.1	18.14
1-170	C20砼自拌砼垫层	m3	1.26	131.52	248.56	7.22	31.56	18.41	165.72	313.19	9.1	39.77	23.2
1-189	M5标准砖基础	m3	6.7	104.8	260.05	7.94	25.15	14.67	702.16	1742.3 4	53.2	168.51	98.29
1-248	防水砂浆防潮层	10m2	0.583	65.28	84.9	6.9	15.67	9.14	38.06	49.5	4.02	9.14	5.33
1-835	内砖墙面、墙裙抹水泥砂浆	10m2	0.524	147.84	91.97	11.46	35.48	20.7	77.47	48.19	6.01	18.59	10.85
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.177	648	1389.3 7	14.87	155.52	90.72	114.7	245.92	2.63	27.53	16.06
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.686	648	1389.3 7	14.87	155.52	90.72	444.53	953.11	10.2	106.69	62.23
1-728	木龙骨基层	10m2	0.727	371.52	54.79	12.17	89.16	52.01	270.1	39.83	8.85	64.82	37.81
2-399	防腐木树池压顶面	m3	0.34	972	7869.4 7	7.02	233.28	136.08	330.48	2675.6 2	2.39	79.32	46.27
综合人工工日		小计							2887.8 1	6426.7 3	108.56	693.11	404.24
34.6044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10520.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碎石5~40mm				t	3.96	84.52	334.7					
	碎石5~16mm				t	0.288	84.52	24.34					
	水				m3	2.31	4.06	9.38					

MU10砼砖240×115×53mm	百块	35.309	41.17	1453.67		
500*120*30厚光面中国黑花岗岩	m2	1.805	120.92	218.31		
白水泥80	kg	1.295	0.58	0.75		
500*360*30厚光面中国黑花岗岩	m2	6.997	120.92	846.1		
原色芬兰木防腐木木龙骨	m3	0.003	6431.7	18.7		
原色芬兰木防腐木	m3	0.415	6431.7	2672.24		
中砂	t	4.497	77.72	349.54		
碎石5-40mm	t	1.714	84.52	144.88		
水泥32.5级	kg	1088.847	0.23	247.17		
其他材料费			--	106.95	--	
材料费小计			--	6426.74	--	

项目编码	050201001043	项目名称	园路（樱花谷明潭丹枫园塑胶）		计量单位	m2	工程量	91.21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
1-165	1:1砂石垫层	m3	0.15	57.12	144.6	1.16	13.71	8	8.57	21.69	0.17	2.06	1.2
2-296	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	266.13	4409.51	93.38	63.87	37.26	2.66	44.1	0.93	0.64	0.37
2-306	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	256.59	3473.68	92.62	61.58	35.92	2.57	34.74	0.93	0.62	0.36
10-116	刷聚氨脂防水涂料(平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	63	399.05		15.12	8.82	6.3	39.91		1.51	0.88
D00001	塑胶地垫4mm	m2	1		111.48					111.48			
综合人工工日		小计							31.99	272.83	2.21	7.68	4.48
0.3897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								319.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.248	84.52	20.92					
	砂(黄砂)				t	0.147	77.72	11.42					
	碎石(综合)				t	0.12	84.52	10.14					
	水				m3	0.03	4.06	0.12					
	柴油				t		4760	0.33					
	中粒式沥青混凝土AC-19mm				t	0.095	458.83	43.54					
	细(微)粒沥青混凝土AC-9.5mm				t	0.07	492.28	34.31					

橡胶吸震层4mm	m2	1	55.74	55.74		
塑胶地垫4mm	m2	1	55.74	55.74		
其他材料费			--	40.56	--	
材料费小计			--	272.84	--	

项目编码	050201001044	项目名称	园路（樱花谷明潭丹枫园毛石碎拼）		计量单位	m2	工程量	401.71					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
3-492	园路基础砂垫层	m3	0.05	38.5	133.97	0.9	9.24	5.39	1.93	6.7	0.05	0.46	0.27
1-784	水泥砂浆拼碎块料	10m2	0.1	541.44	1113.47	16.4	129.95	75.8	54.14	111.35	1.64	13	7.58
1-491	铁件制作	t	0.003517	3168	2992	1482.14	760.32	443.52	11.14	10.52	5.21	2.67	1.56
1-497	铁件安装	t	0.003517	5154.88	3110.86	2331.06	1237.17	721.68	18.13	10.94	8.2	4.35	2.54
2-477	固定螺栓	10套	0.124468	63	130.65	24.5	15.12	8.82	7.84	16.26	3.05	1.88	1.1
综合人工工日				小计					105.08	176.69	18.33	25.22	14.71
1.3093工日				未计价材料费									
清单项目综合单价							340.03						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.248	84.52	20.92					
	山砂				t	0.085	77.72	6.64					
	水				m3	0.051	4.06	0.21					
	400-600青灰色毛石				m2	0.96	107.83	103.52					
	钢板5mm				t	0.003	2384.22	6.11					
	角钢120*100*5				t	0.001	2449.4	2.77					
	中砂				t	0.051	77.72	3.93					
	水泥32.5级				kg	14.548	0.23	3.3					
	型钢(综合)				t	0.004	2383.93	8.89					
	防锈漆(铁红)				kg	0.011	8.75	0.09					
	其他材料费						--	20.31	--				
	材料费小计						--	176.69	--				

项目编码	050202002001	项目名称	原木桩驳岸（樱花谷明潭丹枫园）	计量单位	根	工程量	232
------	--------------	------	-----------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-175	人工打圆木桩桩长3m以内	m3	0.008793	1442.92	1888.2	89.69	346.3	202.01	12.69	16.6	0.79	3.05	1.78
综合人工工日		小计							12.69	16.6	0.79	3.05	1.78
0.1586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆木				m3	0.01	1715.27	16.47					
	型钢(综合)				t		2383.93	0.02					
	防锈漆(铁红)				kg		8.75						
	其他材料费						--	0.11	--				
	材料费小计						--	16.6	--				

项目编码	050307016023	项目名称	圆形树池二(樱花谷明潭丹枫园)	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	1.4	26.73			6.42	3.74	37.42			8.99	5.24
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.55	27.72		1.3	6.65	3.88	15.25		0.72	3.66	2.13
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.21	54	149.6	1.15	12.96	7.56	11.34	31.42	0.24	2.72	1.59
1-170	C15砼自拌砼垫层	m3	0.21	131.52	237.62	7.22	31.56	18.41	27.62	49.9	1.52	6.63	3.87
1-189	M7.5标准砖基础	m3	0.72	104.8	260.38	7.94	25.15	14.67	75.46	187.47	5.72	18.11	10.56
1-890备注1	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.035	764.64	1023.21	14.87	183.51	107.05	26.76	35.81	0.52	6.42	3.75
1-890备注1	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.174	764.64	1364.4	14.87	183.51	107.05	133.05	237.41	2.59	31.93	18.63
1-892备注1	粘贴350*600*80厚光面中国黑花岗岩压顶	10m2	0.122	854.13	4211.99	14.87	204.99	119.58	104.2	513.86	1.81	25.01	14.59
综合人工工日		小计							431.1	1055.87	13.11	103.47	60.35
5.2997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1663.92					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5~40mm				t	0.347	84.52	29.29					

细	碎石5~16mm	t	0.025	84.52	2.13			
	水	m3	0.313	4.06	1.27			
	MU10砼砖240×115×53mm	百块	3.794	41.17	156.22			
	200*100*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	0.357	87.47	31.23			
	白水泥80	kg	0.521	0.58	0.3			
	370*300*30光面中国黑花岗岩	m2	1.775	120.92	214.61			
	350*600*80厚光面中国黑花岗岩压顶 (弧形)	m2	1.244	399.28	496.86			
	中砂	t	0.578	77.72	44.89			
	碎石5-40mm	t	0.266	84.52	22.48			
	水泥32.5级	kg	129.298	0.23	29.35			
	其他材料费				--	27.24	--	
	材料费小计				--	1055.87	--	

项目编码	050307016025	项目名称	圆形树池一 (桃李园)		计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-18	人工挖二类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	1.91	26.73			6.42	3.74	51.05				12.26	7.14
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.68	27.72			1.3	6.65	3.88	18.85		0.88	4.52	2.64
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.29	54	149.6		1.15	12.96	7.56	15.66	43.38	0.33	3.76	2.19
1-170	C15砼自拌砼垫层	m3	0.29	131.52	237.62		7.22	31.56	18.41	38.14	68.91	2.09	9.15	5.34
1-189	M7.5标准砖基础	m3	1.08	104.8	260.38		7.94	25.15	14.67	113.18	281.21	8.58	27.16	15.84
1-890备注1	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.232	764.64	1364.4		14.87	183.51	107.05	177.4	316.54	3.45	42.57	24.84
1-890备注1	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.082	764.64	1023.21		14.87	183.51	107.05	62.7	83.9	1.22	15.05	8.78
1-892备注1	粘贴350*600*80厚光面中国黑花岗岩压顶	10m2	0.181	854.13	4211.99		14.87	204.99	119.58	154.6	762.37	2.69	37.1	21.64
综合人工工日		小计							631.58	1556.32	19.25	151.58	88.41	
7.7761工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2447.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	碎石5~40mm			t	0.479	84.52	40.44							
	碎石5~16mm			t	0.035	84.52	2.94							
	水			m3	0.452	4.06	1.84							

MU10砼砖240×115×53mm	百块	5.692	41.17	234.32		
370*300*30光面中国黑花岗岩	m2	2.366	120.92	286.15		
白水泥80	kg	0.779	0.58	0.45		
200*100*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	0.836	87.47	73.16		
350*600*80厚光面中国黑花岗岩压顶(弧形)	m2	1.846	399.28	737.15		
中砂	t	0.844	77.72	65.61		
碎石5-40mm	t	0.367	84.52	31.04		
水泥32.5级	kg	187.17 ₃	0.23	42.49		
其他材料费			--	40.72	--	
材料费小计			--	1556.31	--	

项目编码	050307020001	项目名称	樱花谷明潭丹枫园水池	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.4714	297		2411.6 ₇	71.28	41.58	140.01		1136.8 ₆	33.6	19.6
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	28.45	27.72		1.3	6.65	3.88	788.63		36.99	189.19	110.39
2-81	水泥石灰土基层水泥石灰土(6:10:84)厚度10cm	100m2	1.893	567	1718.7 ₁	380.11	136.08	79.38	1073.3 ₃	3253.5 ₂	719.55	257.6	150.27
2-412	小堆沿线消解石灰	t	7.02	12.96	4.28		3.11	1.81	90.98	30.05		21.83	12.71
1-171	C15泵送商品砼垫层	m3	37.86	46.08	332.43	14.32	11.06	6.45	1744.5 ₉	12585.8	542.16	418.73	244.2
1-359	C25防水商品砼泵送贮水池,砼平池底	m3	75.72	57.6	370.93	35.08	13.82	8.06	4361.4 ₇	28086.82	2656.2 ₆	1046.4 ₅	610.3
1-368	C25防水商品砼泵送钢筋混凝土池壁圆形壁壁厚25cm以内	m3	20.55	67.2	368.1	35.58	16.13	9.41	1380.9 ₆	7564.4 ₆	731.17	331.47	193.38
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	13.397	1118.4	2372.0 ₄	189.06	268.42	156.58	14983.2	31778.22	2532.8 ₄	3596.0 ₂	2097.7
12-35	井、池壁抹灰水泥砂浆	10m2	43.346	148.5	48.76	5.3	35.64	20.79	6436.8 ₈	2113.5 ₅	229.73	1544.8 ₅	901.16
10-118	刷聚合物水泥防水涂料一布四涂	10m2	43.346	65.7	356.05		15.77	9.2	2847.8 ₃	15433.34		683.57	398.78
12-36	井、池壁抹灰聚合物砂浆	10m2	43.346	148.5	33.97	5.3	35.64	20.79	6436.8 ₈	1472.4 ₆	229.73	1544.8 ₅	901.16
1-758+[1-759]*2	C20砼细石砼厚50mm	10m2	43.346	99.84	128.67	11.8	23.96	13.98	4327.6 ₆	5577.3 ₃	511.48	1038.5 ₇	605.98
3-522	卵石平铺	10m2	37.44	616	173.55	18.75	147.84	86.24	23063.04	6497.7 ₁	702	5535.1 ₃	3228.8 ₃

1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	5.424	648	1012.88	14.87	155.52	90.72	3514.75	5493.86	80.65	843.54	492.07	
3-527	园路花岗石锁口筑边	10m2	3.616	1138.83	3024.14	97.35	273.32	159.44	4118.01	10935.29	352.02	988.33	576.54	
综合人工工日		小计							75308.24	130822.41	10461.44	18073.74	10543.05	
929.8481工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									245208.87					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	生石灰				t	7.023	319.6	2244.56						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	4170.279	0.23	946.65						
	水				m3	27.45	4.06	111.45						
	泵送商品砼 C10				m3	38.428	325.15	12494.83						
	水				m3	188.996	4.06	767.32						
	泵送商品砼 C25				m3	98.298	354.58	34854.56						
	钢筋(综合)				t	13.665	2290.2	31295.45						
	聚合物水泥防水涂料JS-II型				kg	1300.38	11.15	14499.24						
	本色卵石				t	20.405	272	5550.11						
	450*300*20厚芝麻灰光面				m2	55.325	87.47	4839.26						
	白水泥80				kg	8.136	0.58	4.69						
	花岗石锁口600*300*200厚芝麻灰火烧面				m2	36.883	289.86	10690.96						
	水泥32.5级				kg	4332.866	0.23	983.56						
	中砂				t	14.245	77.72	1107.15						
	碎石5-16mm				t	26.758	84.52	2261.62						
	中砂				t	24.559	77.72	1908.7						
	水泥32.5级				kg	11543.059	0.23	2620.27						
	其他材料费							3642.02						
材料费小计							130822.41							

项目编码	050301006001	项目名称	池、盆景置石	计量单位	t	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-483	散铺河滩石坐浆	t	1	127.05	344.08	2.59	30.49	17.79	127.05	344.08	2.59	30.49	17.79
综合人工工日		小计							127.05	344.08	2.59	30.49	17.79
1.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									522				
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明 细	毛石	t	1						340	340
	中砂	t	0.016	77.72		1.25				
	水泥32.5级	kg	4.9	0.23	1.11					
	水	m3	0.003	4.06	0.01					
	其他材料费				--	1.7	--			
	材料费小计				--	4.08	--			340

项目编号	050301005001	项目名称	樱花谷明潭丹枫园毛石	计量单位	t	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-484	散铺河滩石干摆	t	1	63.91	341.7	2.2	15.34	8.95	63.91	341.7	2.2	15.34	8.95
综合人工工日		小计						63.91	341.7	2.2	15.34	8.95	
0.83工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								432.1					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	毛石			t	1			340	340				
	其他材料费					--	1.7	--					
	材料费小计					--	1.7	--	340				

项目编号	050301002001	项目名称	堆砌石假山	计量单位	t	工程量	72.73						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土 (斗容量1m3以内) 不装车	1000m3	0.0002 71	297		2411.6 7	71.28	41.58	0.08		0.65	0.02	0.01
1-127	夯填基(槽)坑回 填土	m3	0.1139 83	27.72		1.3	6.65	3.88	3.16		0.15	0.76	0.44
1-172	C15非泵送商品 砼垫层	m3	0.0353 36	72	337.27	1.06	17.28	10.08	2.54	11.92	0.04	0.61	0.36
1-270	C25商品砼泵送 无梁式满堂现浇 (板式)基础	m3	0.1231 95	23.04	368.09	14.27	5.53	3.23	2.84	45.35	1.76	0.68	0.4
1-479	现浇构件钢筋直 径(mm)Φ12以内	t	0.0091 16	1118.4	2402.9 2	189.06	268.42	156.58	10.2	21.91	1.72	2.45	1.43
1-480	现浇构件钢筋直 径(mm)Φ25以内	t	0.0039 74	562.4	2353.9 7	277.79	134.98	78.74	2.23	9.35	1.1	0.54	0.31
3-467	C30砼黄石假山 高度4m以内	t	1	366.52	338.73	10.1	87.96	51.31	366.52	338.73	10.1	87.96	51.31
1-359	C25商品砼泵送 贮水池, 砼平底 底	m3	0.0013 2	57.6	370.93	35.08	13.82	8.06	0.08	0.49	0.05	0.02	0.01

1-374	C25商品砼泵送 钢筋混凝土池壁 (矩形)15cm厚泵 送	m3	0.0019 25	67.2	370.09	35.58	16.13	9.41	0.13	0.71	0.07	0.03	0.02	
12-27	成品混凝土井盖 及井座安装	套	0.0137 49	28.8	45.97		6.91	4.03	0.4	0.63		0.1	0.06	
综合人工工日		小计							388.17	429.09	15.64	93.16	54.34	
5.0256工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								980.43						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	非泵送商品砼 C15						m3	0.036	330.29	11.85				
	水						m3	0.448	4.06	1.82				
	泵送商品砼 C25						m3	0.129	354.58	45.73				
	Φ12以内(综合)						t	0.009	2320.4 7	21.58				
	Φ25以内(综合)						t	0.004	2260.6 1	9.16				
	条石						m3	0.1	581.85	58.19				
	钢管						kg	0.78	2.49	1.94				
	黄石						t	1	235.09	235.09				
	预制混凝土盖、座						套	0.014	42.88	0.6				
	水泥42.5级						kg	33.12	0.26	8.54				
	碎石5-16mm						t	0.097	84.52	8.2				
	中砂						t	0.121	77.72	9.39				
	水泥32.5级						kg	19.6	0.23	4.45				
	水泥32.5级						kg	0.084	0.23	0.02				
	中砂						t		77.72	0.02				
	水						m3		4.06					
	其他材料费								--	12.52	--			
材料费小计								--	429.09	--				

项目编号	050201001057	项目名称	园路(丹凤园)		计量单位	m2	工程量	80.49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1740 59	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	9.78	24.27	0.21	2.35	1.37
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.0154 06	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	2.16	3.72	0.24	0.52	0.3
3-492	园路基础砂垫层	m3	0.0699 47	38.5	133.97	0.9	9.24	5.39	2.69	9.37	0.06	0.65	0.38
3-492	白色细砂路面	m3	0.0099 39	38.5	130.64	0.9	9.24	5.39	0.38	1.3	0.01	0.09	0.05

3-523	园路地面砾石	10m2	0.0874 77	385	132.33		92.4	53.9	33.68	11.58		8.08	4.72	
1-491	铁件制作	t	0.0177 91	3168	3015	1482.1 4	760.32	443.52	56.36	53.64	26.37	13.53	7.89	
1-497	铁件安装	t	0.0177 91	5154.8 8	3110.8 6	2331.0 6	1237.1 7	721.68	91.71	55.35	41.47	22.01	12.84	
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.0254 69	19.2	19.11		4.61	2.69	-0.49	-0.49		-0.12	-0.07	
综合人工工日		小计							199.75	158.73	68.36	47.94	27.96	
2.5223工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									502.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.287	84.52	24.27				
	水						m3	0.083	4.06	0.34				
	山砂						t	0.119	77.72	9.29				
	白色细砂						t	0.017	75.77	1.29				
	砾石						t	0.095	83.54	7.95				
	5mm耐候钢板(综合)						t	0.005	2384.2 2	12.43				
	75*7角钢						t	0.013	2405.6 6	32.39				
	防锈漆(铁红)						kg	0.108	8.75	0.95				
	红丹防锈漆						kg	-0.037	8.75	-0.33				
	中砂						t	0.014	77.72	1.05				
	碎石5-31.5mm						t	0.019	84.52	1.63				
	水泥32.5级						kg	18.95	0.23	4.3				
	型钢(综合)						t	0.019	2383.9 3	44.98				
	其他材料费								--	18.19	--			
材料费小计								--	158.74	--				

项目编码	050307018001	项目名称	毛石景观 (丹凤园)		计量单位	t	工程量	10.26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.2144 25	34.65			8.32	4.85	7.43			1.78	1.04
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.2144 25	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	30.05	51.73	3.33	7.21	4.21
1-264	C25商品砼泵送无梁式混凝土带形基础	m3	0.5692 01	28.8	367.87	14.27	6.91	4.03	16.39	209.39	8.12	3.93	2.29
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.0242 69	1118.4	2402.9 2	189.06	268.42	156.58	27.14	58.32	4.59	6.51	3.8

3-482	布置景石10t以内	t	1	586.74	394.12	13.08	140.82	82.14	586.74	394.12	13.08	140.82	82.14
综合人工工日		小计							667.75	713.55	29.13	160.26	93.48
8.651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1664.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.846	4.06	3.44						
	泵送商品砼 C25			m3	0.581	354.58	205.86						
	Φ12以内(综合)			t	0.025	2320.47	57.44						
	米黄色毛石			t	1			340	340				
	中砂			t	0.33	77.72	25.66						
	碎石5-31.5mm			t	0.269	84.52	22.7						
	水泥32.5级			kg	141.384	0.23	32.09						
	碎石5-16mm			t	0.244	84.52	20.62						
	其他材料费						--	5.74	--				
材料费小计						--	373.56	--	340				

项目编码	050307010003	项目名称	景墙 (丹凤园木格栅)		计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-275	C20砼柱承台、独立基础	m3	0.0162	72	251.96	34.98	17.28	10.08	1.17	4.08	0.57	0.28	0.16
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ25以内	t	0.0006	562.4	2353.97	277.79	134.98	78.74	0.34	1.41	0.17	0.08	0.05
1-491	铁件制作	t	0.0015	3168	3838.78	1482.14	760.32	443.52	4.75	5.76	2.22	1.14	0.67
1-497	铁件安装	t	0.0015	5154.88	3110.86	2331.06	1237.17	721.68	7.73	4.67	3.5	1.86	1.08
2-365	立柱方柱14~18cm	m3	0.0102	609.3	3390.14	5.11	146.23	85.3	6.21	34.58	0.05	1.49	0.87
2-391	方木桁条厚<11cm	m3	0.012	697.5	3455.36	7.16	167.4	97.65	8.37	41.46	0.09	2.01	1.17
2-399	方木搁栅厚<11cm	m3	0.026	972	3363.33	7.02	233.28	136.08	25.27	87.45	0.18	6.07	3.54
综合人工工日		小计							53.85	179.41	6.77	12.92	7.54
0.6178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									260.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.017	4.06	0.07						
Φ25以内(综合)			t	0.001	2260.61	1.38							

8mm厚镀锌钢板(综合)	t	0.002	3184.2 ₂	5.02		
防锈漆(铁红)	kg	0.009	8.75	0.08		
芬兰木枋板材	m3	0.059	2744.1 ₉	163.06		
中砂	t	0.011	77.72	0.87		
碎石5-40mm	t	0.022	84.52	1.87		
水泥32.5级	kg	5.541	0.23	1.26		
型钢(综合)	t	0.002	2383.9 ₃	3.79		
其他材料费			--	2	--	
材料费小计			--	179.41	--	

项目编码	050201014001	项目名称	小木桥(丹凤园)			计量单位	m2	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009 ₃₃	297		2411.6 ₇	71.28	41.58	0.28		2.25	0.07	0.04
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.22	27.72		1.3	6.65	3.88	6.1		0.29	1.46	0.85
1-166	碎石干铺垫层	m3	0.3166 ₆₇	53.68	186.11	1.16	12.88	7.52	17	58.93	0.37	4.08	2.38
1-171	C15泵送商品砼垫层	m3	0.1786 ₆₇	46.08	342.58	14.32	11.06	6.45	8.23	61.21	2.56	1.98	1.15
1-758-[1-759]*4	C20砼细石砼厚20mm	10m2	0.6026 ₆₇	53.76	51.25	4.95	12.9	7.53	32.4	30.89	2.98	7.77	4.54
1-798	SBS卷材防水层(冷粘法)	10m2	0.3013 ₃₃	67.2	499.87		16.13	9.41	20.25	150.63		4.86	2.84
1-359	C25商品砼泵送贮水池,砼平底底	m3	0.216	57.6	370.93	35.08	13.82	8.06	12.44	80.12	7.58	2.99	1.74
1-280	C25商品砼泵送矩形柱	m3	0.04	72.96	364.04	23.28	17.51	10.21	2.92	14.56	0.93	0.7	0.41
1-447	C30砼现场预制平板	m3	0.14	168	286.58	29.1	40.32	23.52	23.52	40.12	4.07	5.64	3.29
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.023	1118.4	2402.9 ₂	189.06	268.42	156.58	25.72	55.27	4.35	6.17	3.6
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ25以内	t	0.0063 ₃₃	562.4	2353.9 ₇	277.79	134.98	78.74	3.56	14.91	1.76	0.85	0.5
3-539	园桥木栈道厚4cm	10m2	0.1	298.53	1534.6 ₃		71.65	41.79	29.85	153.46		7.17	4.18
1-728	木龙骨基层	10m2	0.1	371.52	166.27	12.17	89.16	52.01	37.15	16.63	1.22	8.92	5.2
1-718	木扶手木栏杆制作安装	10m	0.1333 ₃₃	926.4	1350.8 ₅		222.34	129.7	123.52	180.11		29.65	17.29
3-485.1	自然式护岸(黄石铺筑)	t	1.6666 ₆₇	119.35	246.4	4.18	28.64	16.71	198.92	410.67	6.97	47.73	27.85
综合人工工日				小计					541.86	1267.5	35.32	130.04	75.87

6.8758工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					2050.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石	t	0.633	84.52	53.53				
	碎石5-40mm	t	0.064	84.52	5.41				
	泵送商品砼 C15	m3	0.181	335.15	60.78				
	水	m3	1.138	4.06	4.62				
	SBS卷材	m2	3.767	27.44	103.36				
	泵送商品砼 C25	m3	0.26	354.58	92.16				
	Φ12以内(综合)	t	0.023	2320.47	54.44				
	Φ25以内(综合)	t	0.006	2260.61	14.6				
	防腐木	m3	0.077	2744.19	210.39				
	防腐木木龙骨	m3	0.005	2744.19	13.72				
	20厚钢板	t	0.044	2362.22	104.25				
	角钢50*5	t		2405.76	0.84				
	角钢30*3	t	0.001	2405.66	1.68				
	黄石	t	1.667	235.09	391.82				
	碎石5-16mm	t	0.32	84.52	27.07				
	中砂	t	0.295	77.72	22.92				
	水泥32.5级	kg	82.053	0.23	18.63				
	水泥42.5级	kg	59.119	0.26	15.25				
	其他材料费					--	72.04	--	
材料费小计					--	1267.51	--		

项目编码	050201001059	项目名称	园路(桃李园)	计量单位	m2	工程量	142.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.157928	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.88	22.02	0.19	2.13	1.24
3-492	园路基础砂垫层	m3	0.049972	38.5	133.97	0.9	9.24	5.39	1.92	6.69	0.04	0.46	0.27
1-784	水泥砂浆拼碎块料	10m2	0.080292	541.44	1113.47	16.4	129.95	75.8	43.47	89.4	1.32	10.43	6.09
3-523	园路地面砾石	10m2	0.017501	385	132.33		92.4	53.9	6.74	2.32		1.62	0.94

1-491	铁件制作	t	0.0168 05	3168	3018.1 5	1482.1 4	760.32	443.52	53.24	50.72	24.91	12.78	7.45	
1-497	铁件安装	t	0.0168 05	5154.8 8	3110.8 6	2331.0 6	1237.1 7	721.68	86.63	52.28	39.17	20.79	12.13	
2-477	固定螺栓	10套	0.2677 82	63	130.65	24.5	15.12	8.82	16.87	34.99	6.56	4.05	2.36	
综合人工工日		小计							221.21	258.42	72.19	53.09	30.97	
2.7519工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									635.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.261	84.52	22.02				
	山砂						t	0.085	77.72	6.63				
	水						m3	0.054	4.06	0.22				
	400-600青灰色毛石						m2	0.771	107.83	83.12				
	砾石						t	0.019	83.54	1.59				
	钢板5mm						t	0.006	2384.2 2	13.13				
	角钢120*100*5						t	0.012	2449.4	29.74				
	中砂						t	0.041	77.72	3.16				
	水泥32.5级						kg	14.601	0.23	3.31				
	型钢(综合)						t	0.018	2383.9 3	42.49				
	防锈漆(铁红)						kg	0.051	8.75	0.45				
	其他材料费								--	52.57	--			
	材料费小计								--	258.42	--			

项目编码	050307020002	项目名称	景观水景			计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-146	反铲挖掘机挖土 (斗容量1m3以内) 不装车	1000m3	0.0365	297		2411.6 7	71.28	41.58	10.84		88.03	2.6	1.52	
1-127	夯填基(槽)坑回 填土	m3	28.45	27.72		1.3	6.65	3.88	788.63		36.99	189.19	110.39	
1-189	M7.5标准砖基础	m3	9.84	104.8	260.38	7.94	25.15	14.67	1031.2 3	2562.1 4	78.13	247.48	144.35	
1-165	1:1砂石垫层	m3	10.54	57.12	144.6	1.16	13.71	8	602.04	1524.0 8	12.23	144.5	84.32	
1-171	C15泵送商品砼 垫层	m3	6.66	46.08	342.58	14.32	11.06	6.45	306.89	2281.5 8	95.37	73.66	42.96	
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆	10m2	16.748	148.5	44.97	5.3	35.64	20.79	2487.0 8	753.16	88.76	596.9	348.19	
1-798	SBS卷材防水层 (冷粘法)	10m2	8.374	67.2	499.87		16.13	9.41	562.73	4185.9 1		135.07	78.8	

12-36	井、池壁抹灰聚合物砂浆	10m2	0.387	148.5	135.04	5.3	35.64	20.79	57.47	52.26	2.05	13.79	8.05	
1-359	C25防水商品砼泵送贮水池, 砼平池底	m3	10.37	57.6	395.7	35.08	13.82	8.06	597.31	4103.41	363.78	143.31	83.58	
1-368	C25防水商品砼泵送钢筋混凝土池壁圆形壁壁厚25cm以内	m3	16.46	67.2	368.1	35.58	16.13	9.41	1106.11	6058.93	585.65	265.5	154.89	
1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	2.875	1118.4	2372.04	189.06	268.42	156.58	3215.4	6819.62	543.55	771.71	450.17	
3-519	园路花岗岩板厚50以内	10m2	3.136	373.45	1334.01	18.69	89.63	52.28	1171.14	4183.46	58.61	281.08	163.95	
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	5.39	648	2062.52	14.87	155.52	90.72	3492.72	11116.98	80.15	838.25	488.98	
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	0.416	648	2062.52	14.87	155.52	90.72	269.57	858.01	6.19	64.7	37.74	
1-890	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砖墙面	10m2	1.154	648	1060.98	14.87	155.52	90.72	747.79	1224.37	17.16	179.47	104.69	
1-892	粘贴800*400*50厚光面中国黑花岗岩压顶	10m2	1.216	723.84	2282.35	14.87	173.72	101.34	880.19	2775.34	18.08	211.24	123.23	
12-30	钢纤维井盖及井座安装	套	1	28.8	392.17		6.91	4.03	28.8	392.17		6.91	4.03	
综合人工工日		小计							17355.96	48891.41	2074.72	4165.37	2429.83	
212.8356工日		未计价材料费												
清单项综合单价									74917.29					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		砼标准砖240×115×53mm			百块	51.857	41.17	2134.94	
	水			m3	43.068	4.06	174.86		
	砂(黄砂)			t	10.329	77.72	802.79		
	碎石(综合)			t	8.432	84.52	712.67		
	泵送商品砼 C15			m3	6.76	335.15	2265.58		
	水			m3	2.227	4.06	9.04		
	SBS卷材			m2	104.675	27.44	2872.28		
	泵送防水S6或S8商品砼 C25			m3	10.577	378.86	4007.35		
	泵送商品砼 C25			m3	16.872	354.58	5982.3		
	钢筋(综合)			t	2.933	2290.2	6716.01		
	水泥32.5级			kg	1907.706	0.23	433.05		
	300*300*30荔枝面中国黑			m2	31.987	124.35	3977.61		
	白水泥			kg	3.136	0.58	1.81		
	400*400*10光面印度红			m2	54.978	189.95	10443.07		
	白水泥80			kg	12.507	0.58	7.22		
	600*200*10光面印度红			m2	4.243	189.95	806		
	400*350*20光面中国黑			m2	11.771	91.76	1080.09		

	800*400*50厚光面中国黑花岗岩压顶	m2	12.403	210.1	2605.91		
	不锈钢井盖座	套	1.01	385.9	389.76		
	中砂	t	7.453	77.72	579.28		
	水泥32.5级	kg	1399.54	0.23	317.7		
	中砂	t	5.519	77.72	428.92		
	其他材料费			--	2143.19	--	
	材料费小计			--	48891.42	--	

项目编码	050201001060	项目名称	园路(花岗岩一 800*400*30火烧面芝麻白 花岗岩)	计量单位	m2	工程量	219.07
------	--------------	------	-------------------------------------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.1	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	14.01	24.12	1.56	3.36	1.96
3-519	园路花岗岩板厚50以内	10m2	0.1	373.45	725.09	18.69	89.63	52.28	37.35	72.51	1.87	8.96	5.23
综合人工工日		小计							63.26	117.55	3.6	15.18	8.86
0.8215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								208.45					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm			t	0.248	84.52	20.92		
	水			m3	0.1	4.06	0.41		
	水泥32.5级			kg	45.249	0.23	10.27		
	800*400*30火烧面芝麻白花岗岩			m2	1.02	62.6	63.85		
	白水泥			kg	0.1	0.58	0.06		
	中砂			t	0.137	77.72	10.64		
	碎石5-31.5mm			t	0.125	84.52	10.59		
	其他材料费					--	0.82	--	
	材料费小计					--	117.55	--	

项目编码	050201001061	项目名称	园路(花岗岩一 300*300*50火烧面芝麻黑 花岗岩)	计量单位	m2	工程量	22.33
------	--------------	------	-------------------------------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	8.43	20.92	0.18	2.02	1.18	
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.1	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	14.01	24.12	1.56	3.36	1.96	
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	373.45	1022.52	18.69	89.63	52.28	37.35	102.25	1.87	8.96	5.23	
综合人工工日		小计							63.26	147.29	3.6	15.18	8.86	
0.8215工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									238.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.248	84.52	20.92				
	水						m3	0.1	4.06	0.41				
	水泥32.5级						kg	45.249	0.23	10.27				
	300*300*50火烧面芝麻黑花岗岩						m2	1.02	91.76	93.6				
	白水泥						kg	0.1	0.58	0.06				
	中砂						t	0.137	77.72	10.64				
	碎石5-31.5mm						t	0.125	84.52	10.59				
	其他材料费								--	0.82	--			
	材料费小计								--	147.29	--			

项目编码	050301002002	项目名称	凝翠园景石一			计量单位	t	工程量	2.99				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-50	人工挖二类干土地坑深度在2m以内	m3	0.976589	33.66			8.08	4.71	32.87			7.89	4.6
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.462207	27.72			1.3	6.65	3.88	12.81	0.6	3.07	1.79
1-166	碎石干铺垫层	m3	0.150502	53.68	186.11	1.16	12.88	7.52	8.08	28.01	0.17	1.94	1.13
1-170	C15砼自拌砼垫层	m3	0.107023	131.52	237.62	7.22	31.56	18.41	14.08	25.43	0.77	3.38	1.97
1-277	C25商品砼非泵送柱承台,独立基础	m3	0.256856	44.16	360.92	28.17	10.6	6.18	11.34	92.7	7.24	2.72	1.59
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.004348	1118.4	2402.92	189.06	268.42	156.58	4.86	10.45	0.82	1.17	0.68
3-482	布置景石10t以内	t	1	586.74	22356.62	13.08	140.82	82.14	586.74	22356.62	13.08	140.82	82.14
综合人工工日		小计							670.78	22513.21	22.69	160.99	93.9
8.6071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23461.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石		t	0.301	84.52	25.44		
	碎石5-40mm		t	0.166	84.52	14.03		
	水		m3	0.314	4.06	1.27		
	非泵送商品砼 C25		m3	0.262	349.72	91.62		
	Φ12以内(综合)		t	0.004	2320.47	10.29		
	太湖石		t	1			22343.11	22343.11
	中砂		t	0.158	77.72	12.26		
	水泥32.5级		kg	47.92	0.23	10.88		
	其他材料费					--	4.31	--
材料费小计					--	170.1	--	22343.11

项目编号	050301002003	项目名称	景石二基础		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-50	人工挖二类干土地坑深度在2m以内	m3	26.85	33.66			8.08	4.71	903.77			216.95	126.46
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	13.3	27.72		1.3	6.65	3.88	368.68		17.29	88.45	51.6
1-170	C15砼自拌砼垫层	m3	1.73	131.52	237.62	7.22	31.56	18.41	227.53	411.08	12.49	54.6	31.85
6-305	C25高颈杯形基础非泵送现浇构件	m3	11.82	46.8	360.47	23.04	11.23	6.55	553.18	4260.76	272.33	132.74	77.42
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内	t	0.312	1118.4	2423.12	189.06	268.42	156.58	348.94	756.01	58.99	83.75	48.85
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以外	t	0.266	562.4	2359.48	277.79	134.98	78.74	149.6	627.62	73.89	35.9	20.94
综合人工工日		小计							2551.69	6055.47	434.99	612.38	357.14
29.3606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10011.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水		m3	1.224	4.06	4.97							
	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	12.056	349.72	4216.36							
	水		m3	10.283	4.06	41.75							
	钢筋Φ12以内III级(综合)		t	0.318	2340.27	744.77							
	钢筋Φ25以内III级(综合)		t	0.271	2266.01	614.81							
	中砂		t	1.508	77.72	117.2							

碎石5-40mm	t	2.191	84.52	185.19		
水泥32.5级	kg	457.793	0.23	103.92		
其他材料费			--	26.5	--	
材料费小计			--	6055.47	--	

项目编码	050201013001	项目名称	汀步一(800*400*50厚拉丝面芝麻黑花岗岩)	计量单位	m2	工程量	63.3
------	--------------	------	---------------------------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.149921	145.6	241.23	15.55	34.94	20.38	21.83	36.17	2.33	5.24	3.06
3-515	800*400*50厚拉丝面芝麻黑花岗岩	10m2	0.086951	378.84	1013.7	26.95	90.92	53.04	32.94	88.14	2.34	7.91	4.61
综合人工工日		小计							58.23	124.31	4.67	13.98	8.15
0.7457工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

209.36

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.114	4.06	0.46		
	水泥32.5级			kg	55.817	0.23	12.67		
	800*400*50厚拉丝面芝麻黑花岗岩			m2	0.887	91.76	81.38		
	中砂			t	0.174	77.72	13.56		
	碎石5-31.5mm			t	0.188	84.52	15.87		
	其他材料费					--	0.37	--	
	材料费小计					--	124.31	--	

项目编码	050201013002	项目名称	汀步二(800*400*50厚拉丝面芝麻黑花岗岩)	计量单位	m2	工程量	15.77
------	--------------	------	---------------------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	34.65			8.32	4.85	3.47			0.83	0.49
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.150285	145.6	241.23	15.55	34.94	20.38	21.88	36.25	2.34	5.25	3.06
3-515	50厚400圆形芝麻白异形加工花岗岩	10m2	0.073494	378.84	1451.08	26.95	90.92	53.04	27.84	106.65	1.98	6.68	3.9
综合人工工日		小计							53.19	142.9	4.32	12.77	7.45
0.6801工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				220.62				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水	m3	0.113	4.06	0.46			
	水泥32.5级	kg	53.837	0.23	12.22			
	50厚400圆形芝麻白异形加工花岗岩	m2	0.75	134.64	100.93			
	中砂	t	0.168	77.72	13.07			
	碎石5-31.5mm	t	0.188	84.52	15.91			
	其他材料费				--	0.31	--	
	材料费小计				--	142.9	--	

项目编码	050201001062	项目名称	园路三	计量单位	m2	工程量	52.8
------	--------------	------	-----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1399 81	34.65			8.32	4.85	4.85			1.16	0.68
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2100 38	56.21	139.46	1.2	13.49	7.87	11.81	29.29	0.25	2.83	1.65
3-496	C15砼园路基础垫层	m3	0.0979 17	140.14	241.23	15.55	33.63	19.62	13.72	23.62	1.52	3.29	1.92
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.04	373.45	1275.5 8	18.69	89.63	52.28	14.94	51.02	0.75	3.59	2.09
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.06	373.45	725.09	18.69	89.63	52.28	22.41	43.51	1.12	5.38	3.14
综合人工工日		小计							67.72	147.44	3.64	16.25	9.48
0.8795工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				244.54			
----------	--	--	--	--------	--	--	--

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石5-40mm	t	0.347	84.52	29.29			
	水	m3	0.099	4.06	0.4			
	水泥32.5级	kg	44.66	0.23	10.14			
	100*100*60厚火烧面芝麻黑弹石	m2	0.408	116.57	47.56			
	白水泥	kg	0.1	0.58	0.06			
	300*300*30火烧面芝麻白花岗岩	m2	0.612	62.6	38.31			
	中砂	t	0.135	77.72	10.49			
	碎石5-31.5mm	t	0.123	84.52	10.37			
	其他材料费				--	0.82	--	
	材料费小计				--	147.44	--	

项目编码	010902008001	项目名称	伸缩缝	计量单位	m	工程量	345.81
------	--------------	------	-----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延长米	0.1	46.62	23.41	26.94	11.19	6.53	4.66	2.34	2.69	1.12	0.65
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青 玛蹄脂	10m2	0.002	285.03	349.83		68.41	39.9	0.57	0.7		0.14	0.08
综合人工工日		小计							5.23	3.04	2.69	1.26	0.73
0.0581工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.95					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	石油沥青60~100#					t		2620	0.34				
	其他材料费							--	2.7	--			
	材料费小计							--	3.04	--			

项目编码	050402001001	项目名称	现浇混凝土垫层	计量单位	m2	工程量	142.98	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-954	砼垫层组合钢模 板	10m2	0.1	401.28	124.44	21.23	96.31	56.18	40.13	12.44	2.12	9.63	5.62
综合人工工日		小计							40.13	12.44	2.12	9.63	5.62
0.5016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								69.94					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢支撑(钢管)					kg	0.149	2.49	0.37				
	周转成材					m3	0.004	2201.5 4	9.03				
	其他材料费							--	3.04	--			
材料费小计							--	12.44	--				

项目编码	041102034001	项目名称	池底模板	计量单位	m2	工程量	25.99	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.01	2482.6 5	1539.3 3	56.93	595.84	347.57	24.83	15.39	0.57	5.96	3.48
综合人工工日		小计							24.83	15.39	0.57	5.96	3.48
0.2759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								50.23					
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		

费用细	模板木材	m3	0.003	2201.54	5.55		
	复合木模板面板	m2	0.21	37.39	7.85		
	钢支撑	kg	0.145	2.49	0.36		
	其他材料费			--	1.63	--	
	材料费小计			--	15.39	--	

项目编码	041102035001	项目名称	池壁(隔墙)模板	计量单位	m2	工程量	256.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.01	2044.44	1283.77	33.87	490.67	286.22	20.44	12.84	0.34	4.91	2.86
综合人工工日		小计						20.44	12.84	0.34	4.91	2.86	
0.2272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							41.39						
材料费用细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	模板木材			m3	0.001	2201.54	2.64						
	复合木模板面板			m2	0.21	37.39	7.85						
	钢支撑			kg	0.359	2.49	0.89						
	其他材料费					--	1.45	--					
	材料费小计					--	12.84	--					

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	8.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	213.3	229.77	11.92	51.19	29.86	21.33	22.98	1.19	5.12	2.99
综合人工工日		小计						21.33	22.98	1.19	5.12	2.99	
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							53.61						
材料费用细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	37.39	8.23						
	周转木材			m3	0.006	2201.54	12.33						
	钢管支撑			kg	0.154	2.49	0.38						
	其他材料费					--	2.04	--					
	材料费小计					--	22.98	--					

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	8.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	238.5	249.83	8.39	57.24	33.39	23.85	24.98	0.84	5.72	3.34
综合人工工日		小计						23.85	24.98	0.84	5.72	3.34	
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	37.39	8.23						
	周转木材			m3	0.007	2201.54	14.53						
	钢管支撑			kg	0.149	2.49	0.37						
	其他材料费					--	1.85	--					
	材料费小计					--	24.98	--					

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	28.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	289.8	233.74	12.14	69.55	40.57	28.98	23.37	1.21	6.96	4.06
综合人工工日		小计						28.98	23.37	1.21	6.96	4.06	
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	37.39	8.23						
	周转木材			m3	0.006	2201.54	12.33						
	钢管支撑			kg	0.253	2.49	0.63						
	其他材料费					--	2.18	--					
	材料费小计					--	23.37	--					

项目编码	050402004001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	2.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-966	矩形柱复合木模板	10m2	0.1	309.12	112.77	47.2	74.19	43.28	30.91	11.28	4.72	7.42	4.33
综合人工工日		小计							30.91	11.28	4.72	7.42	4.33
0.3864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.66				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢支撑(钢管)						kg	0.357	2.49	0.89			
	复合木模板18mm						m2	0.22	37.39	8.23			
	其他材料费								--	2.16		--	
	材料费小计								--	11.28		--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板		计量单位	m2	工程量	3.82					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1057	现场预制平板、地沟盖板木模板	10m2	0.1	122.4	110.65	3.29	29.38	17.14	12.24	11.07	0.33	2.94	1.71
综合人工工日		小计							12.24	11.07	0.33	2.94	1.71
0.153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.29				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转成材						m3	0.003	2201.54	7.04			
	标准砖240×115×53mm						百块	0.051	41.17	2.1			
	石灰膏						m3		279.77	0.05			
	中砂						t	0.007	77.72	0.55			
	水泥32.5级						kg	1.791	0.23	0.41			
	水						m3	0.001	4.06	0.01			
	其他材料费								--	0.91		--	
	材料费小计								--	11.07		--	

项目编码	041102034002	项目名称	池底模板		计量单位	m2	工程量	19.19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1044	标准半砖侧模	m2	1	34.56	35.9	9.89	8.29	4.84	34.56	35.9	9.89	8.29	4.84
综合人工工日		小计							34.56	35.9	9.89	8.29	4.84
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53mm	百块	0.64	41.17	26.35			
	中砂	t	0.068	77.72	5.27			
	水泥32.5级	kg	16.343	0.23	3.71			
	水	m3	0.013	4.06	0.05			
	石灰膏	m3	0.002	279.77	0.51			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	35.9	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1068	1072.38	2169.15			1068	1072.38	2169.15		
综合人工工日		小计							1068	1072.38	2169.15		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4309.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				--	1072.38	--						
	材料费小计				--	1072.38	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			13780.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1	13780.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	689			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.125	1722.51			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	689			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.55	7579.03			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					24459.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	200000		
2	暂估价	48040		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	48040		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	248040		

暂列金额明细表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	景观排水	项	200000	
	合计		200000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	2030380~2	太湖石	t	2.99		22343.11	66805.9					
2	2030380~1	米黄色毛石	t	10.26		340	3488.4					
3	0530280~1	毛石	t	15		340	5100					
4	0530280~2	毛石	t	25		340	8500					
合计							83894.3					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	垃圾收集点	3个*80元/个	240			
2	垃圾桶	25个*600元/个	15000			
3	停车位指示牌	2个*200元/个	400			
4	坐凳	27个*1200元/个	32400			
合计			48040			

计日工表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	63544.46		63544.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1650505.42	3.3	54466.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1650505.42	0.55	9077.78
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1650505.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	1714049.88	11	188545.49
合计					252089.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	554928.29	
1.1	人工费	146480.92	
1.2	材料费	332436.15	
1.3	施工机具使用费	20365.63	
1.4	企业管理费	35143.02	
1.5	利润	20502.57	
2	措施项目费	20825.57	
2.1	单价措施项目费	10784.17	
2.2	总价措施项目费	10041.4	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5657.12	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	22166.53	
5	税金	65771.24	
6	工程造价	663691.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木 香樟	1、栽植香樟(Φ10.1-11) 2、全冠 3、养护期两年	株	200	371.75	74350	
2	050102001002	栽植乔木 香樟A	1、栽植香樟A(Φ14.1-16) 2、树形优美 3、养护期两年	株	6	944.94	5669.64	
3	050102001003	栽植乔木 栾树	1、栽植栾树(Φ12.1-14) 2、树形优美 3、养护期两年	株	10	815.98	8159.8	
4	050102001004	栽植乔木 红枫	1、栽植红枫(D6.1-7) 2、树形优美 3、养护期两年	株	6	327.04	1962.24	
5	050102001005	栽植乔木 红枫A	1、栽植红枫A(D9.1-10) 2、树形优美 3、养护期两年	株	1	892.69	892.69	
6	050102001006	栽植乔木 鸡爪槭	1、栽植鸡爪槭(D8.1-9) 2、树形优美 3、养护期两年	株	2	598.26	1196.52	
7	050102002001	栽植灌木 造型罗汉松	1、栽植造型罗汉松(H251-300, P>151) 2、树形优美 3、养护期两年	株	4	1583.23	6332.92	
8	050102001007	栽植乔木 白玉兰	1、栽植白玉兰(D7.1-8) 2、树形饱满 3、养护期两年	株	16	274.54	4392.64	
9	050102001008	栽植乔木 广玉兰	1、栽植广玉兰(Φ10.1-12) 2、树形饱满 3、养护期两年	株	6	476.75	2860.5	
10	050102002002	栽植灌木 金桂	1、栽植金桂(H301-350, P251-300) 2、全冠, 树形饱满 3、养护期两年	株	55	643.72	35404.6	
11	050102001009	栽植乔木 紫薇	1、栽植紫薇(D7.1-8) 2、树形优美 3、养护期两年	株	28	264.04	7393.12	
12	050102001010	栽植乔木 杏树	1、栽植杏树(Φ12.1-14) 2、树形优美 3、养护期两年	株	3	983.98	2951.94	
13	050102001011	栽植乔木 红叶李	1、栽植红叶李(D8.1-10, H>250) 2、树形优美 3、养护期两年	株	66	409.26	27011.16	
14	050102001012	栽植乔木 银杏	1、栽植银杏(Φ12.1-15) 2、实生, 树形优美 3、养护期两年	株	20	605.98	12119.6	
15	050102001013	栽植乔木 樱花	1、栽植樱花(D8.1-9) 2、重瓣 3、养护期两年	株	26	325.26	8456.76	
16	050102001014	栽植乔木 樱花A	1、栽植樱花A(D6.1-7) 2、重瓣 3、养护期两年	株	21	169.54	3560.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	050102001015	栽植乔木 花桃	1、栽植花桃(D6.1-7) 2、树形优美 3、养护期两年	株	32	222.04	7105.28	
18	050102001016	栽植乔木 紫叶桃	1、栽植紫叶桃(D6.1-7) 2、树形优美 3、养护期两年	株	10	206.29	2062.9	
19	050102001017	栽植乔木 垂丝海棠	1、栽植垂丝海棠(D5.1-6,H181-250) 2、树形优美 3、养护期两年	株	11	168.02	1848.22	
20	050102001018	栽植乔木 花梅	1、栽植花梅(D1.6-2,H130-160) 2、实生苗 3、养护期两年	株	22	71.2	1566.4	
21	050102002003	栽植灌木 腊梅	1、栽植腊梅(H251-300) 2、树形优美,10分枝/丛 3、养护期两年	株	2	239.76	479.52	
22	050102002004	栽植灌木 紫荆	1、栽植紫荆(H161-200) 2、6-8分枝 3、养护期两年	株	6	119.93	719.58	
23	050102001019	栽植乔木 杜英	1、栽植杜英(D6.1-7) 2、养护期两年	株	11	135.94	1495.34	
24	050102002005	栽植灌木 山茶	1、栽植山茶(H181-220,P91-110) 2、重瓣 3、养护期两年	株	11	121.67	1338.37	
25	050102002006	栽植灌木 小叶女贞球	1、栽植小叶女贞球(P100-120) 2、球形饱满,不脱脚,规格为修剪后规格 3、养护期两年	株	54	96.08	5188.32	
26	050102002007	栽植灌木 红叶石楠球	1、栽植红叶石楠球(P100-120) 2、球形饱满,不脱脚,规格为修剪后规格 3、养护期两年	株	28	106.58	2984.24	
27	050102002008	栽植灌木 龟甲冬青球	1、栽植龟甲冬青球(P100-120) 2、球形饱满,不脱脚,规格为修剪后规格 3、养护期两年	株	8	159.08	1272.64	
28	050102002009	栽植灌木 瓜子球	1、栽植瓜子球(P151-200) 2、球形饱满,不脱脚,规格为修剪后规格 3、养护期两年	株	3	341.58	1024.74	
29	050102003001	栽植竹类 小青竹	1、栽植小青竹(ϕ 2.1-3) 2、养护期两年	m ²	10	170.58	1705.8	
30	050102003002	栽植竹类 紫竹	1、栽植紫竹(ϕ 2.5-3) 2、养护期两年	m ²	100	199.96	19996	
31	050102005001	栽植绿篱 法冬	1、栽植法冬(H160) 2、单排,株距20cm 3、养护期两年	m	671	71.59	48036.89	
32	050102005002	栽植绿篱 红叶石楠	1、栽植红叶石楠(H130) 2、双排,株距30cm 3、养护期两年	m	67	101.41	6794.47	
33	050102007001	栽植色带 毛鹃	1、栽植毛鹃(P25-30),25株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	13	48.43	629.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102007002	栽植色带 南天竹	1、栽植南天竹(P31-40,H41-50),16株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	15	48.48	727.2	
35	050102007003	栽植色带 黄金条	1、栽植黄金条(H60-80),9株/m ² 2、3-5分枝 3、养护期两年	m ²	30	27.97	839.1	
36	050102007004	栽植色带 紫鹃	1、栽植紫鹃(P31-40),16株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	10	100.7	1007	
37	050102007005	栽植色带 小叶女贞	1、栽植小叶女贞(P31-40,H41-50),16株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	462	43.58	20133.96	
38	050102007006	栽植色带 红叶石楠	1、栽植红叶石楠(P31-40,H41-50),16株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	436	58.27	25405.72	
39	050102007007	栽植色带 龟甲冬青	1、栽植龟甲冬青(P31-40,H41-50),16株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	113	55	6215	
40	050102007008	栽植色带 金边黄杨	1、栽植金边黄杨(P31-40,H41-50),16株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	80	64.8	5184	
41	050102007009	栽植色带 大叶黄杨	1、栽植大叶黄杨(P31-40,H41-50),16株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	324	72.96	23639.04	
42	050102007010	栽植色带 红花继木	1、栽植红花继木(P25-30,H31-40),25株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	243	39.5	9598.5	
43	050102007011	栽植色带 六道木	1、栽植六道木(P31-40,H41-50),16株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	119	71.32	8487.08	
44	050102007012	栽植色带 银石蚕	1、栽植银石蚕(P25-30,H31-40),25株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	20	43.33	866.6	
45	050102007013	栽植色带 茶梅	1、栽植茶梅(P21-30),36株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	79	57.12	4512.48	
46	050102007014	栽植色带 黄馨	1、栽植黄馨(H51-80),4墩/m ² 2、5-6分枝 3、养护期两年	m ²	46	30.05	1382.3	
47	050102007015	栽植色带 金焰绣线菊	1、栽植金焰绣线菊(P31-40,H41-50),16株/m ² 2、枝叶饱满 3、养护期两年	m ²	23	43.58	1002.34	
48	050102008001	栽植花卉 丰花月季	1、栽植丰花月季,25株/m ² 2、三年生 3、养护期两年	m ²	24	47.16	1131.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
49	050102008002	栽植花卉 美人蕉	1、栽植美人蕉,4株/m ² 2、矮杆 3、养护期两年	m ²	64	26.31	1683.84		
50	050102008003	栽植花卉 美女樱	1、栽植美女樱(H20),36株/m ² 2、养护期两年	m ²	47	39.64	1863.08		
51	050102008004	栽植花卉 鸢尾	1、栽植鸢尾,25株/m ² 2、养护期两年	m ²	36	25.49	917.64		
52	050102008005	栽植花卉 葱兰	1、栽植葱兰,49丛/m ² 2、养护期两年	m ²	36	26.61	957.96		
53	050102012001	铺种草皮 麦冬	1、栽植麦冬,25丛/m ² 2、养护期两年	m ²	244	20.9	5099.6		
54	050102012002	铺种草皮 金边麦冬	1、栽植金边麦冬,25株/m ² 2、养护期两年	m ²	45	25.24	1135.8		
55	050102009001	栽植水生植物 睡莲	1、栽植睡莲,16株/m ² 2、养护期两年	m ²	60	84.93	5095.8		
56	050102012003	铺种草皮 天堂草	1、天堂草满铺,冬补播黑麦草 2、养护期两年	m ²	5664	18.49	104727.36		
57	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m ²	8343	1.96	16352.28		
		分部分项合计					554928.29		
1	050403002001	草绳绕树干 胸径在 10cm以内	1、胸径(干径):2.1-10cm 2、草绳所绕树干高度:1.2M	株	16	5.57	89.12		
2	050403002002	草绳绕树干 胸径在 15cm以内	1、胸径(干径):10.1-15cm 2、草绳所绕树干高度:1.5M	株	242	9.47	2291.74		
3	050403001001	树木支撑架 短单桩	1、树棍桩 短单桩	株	206	5.28	1087.68		
4	050403001002	树木支撑架 扁担桩	1、树棍桩 扁担桩	株	16	13.34	213.44		
5	050403001003	树木支撑架 三角桩	1、树棍桩 三角桩	株	242	14.79	3579.18		
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3523.01	3523.01		
		单价措施合计					10784.17		
合计								565712.46	

综合单价分析表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木 香樟	计量单位	株	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植香樟(Φ10.1-11)土球直径在100cm内	10株	0.1	770	12.18	94.43	184.8	107.8	77	1.22	9.44	18.48	10.78
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	100.35	28.75	45.83	24.08	14.05	10.04	2.88	4.58	2.41	1.41
3-357	常绿乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内	10株	0.1	107.49	32.71	43.98	25.8	15.05	10.75	3.27	4.4	2.58	1.51
综合人工工日		小计						97.78	7.36	18.42	23.47	13.69	
1.2699工日		未计价材料费						211					
清单项目综合单价							371.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	香樟(Φ10.1-11)			株	1.05	200	210						
	基肥			kg	1	1	1						
	水			m3	0.693	4.06	2.81						
	其他材料费					--	4.56	--					
	材料费小计					--	218.37	--					

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木 香樟A	计量单位	株	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植香樟A(Φ14.1-16)土球直径在120cm内	10株	0.1	1101.1	16.24	145.27	264.26	154.15	110.11	1.62	14.53	26.43	15.42
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	100.35	28.75	45.83	24.08	14.05	10.04	2.88	4.58	2.41	1.41
3-357	常绿乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内	10株	0.1	107.49	32.71	43.98	25.8	15.05	10.75	3.27	4.4	2.58	1.51
综合人工工日		小计						130.89	7.77	23.51	31.41	18.33	
1.6999工日		未计价材料费						733					
清单项目综合单价							944.94						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	香樟A(Φ14.1-16)			株	1.1	665	731.5						
	基肥			kg	1.5	1	1.5						

水	m3	0.793	4.06	3.22		
其他材料费			--	4.55	--	
材料费小计			--	740.77	--	

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木 栾树		计量单位	株	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植栾树(Φ12.1-14)土球直径在100cm内	10株	0.1	770	12.18	94.43	184.8	107.8	77	1.22	9.44	18.48	10.78
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	181.01	28.75	47.24	43.44	25.34	18.1	2.88	4.72	4.34	2.53
3-362	落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内	10株	0.1	200.35	32.71	45.62	48.08	28.05	20.04	3.27	4.56	4.81	2.81
综合人工工日		小计							115.14	7.36	18.73	27.63	16.12
1.4953工日		未计价材料费							631				
清单项目综合单价								815.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	栾树(Φ12.1-14)				株	1.05	600	630					
	基肥				kg	1	1	1					
	水				m3	0.693	4.06	2.81					
	其他材料费						--	4.56	--				
	材料费小计						--	638.37	--				

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木 红枫		计量单位	株	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植红枫(D6.1-7)土球直径在50cm内	10株	0.1	170.94	3.05		41.03	23.93	17.09	0.31		4.1	2.39
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							44.89	5.17	7.73	10.77	6.28
0.5829工日		未计价材料费							252.2				
清单项目综合单价								327.04					
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	红枫(D6.1-7)				株	1.05	240	252					

细	基肥	kg	0.2	1	0.2	
	水	m3	0.389	4.06	1.58	
	其他材料费			--	3.6	--
	材料费小计			--	257.38	--

项目编号	050102001005	项目名称	栽植乔木 红枫A	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-105	栽植红枫A(D9.1-10)土球直径在70cm内	10株	0.1	385	5.08		92.4	53.9	38.5	0.51		9.24	5.39
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(II级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							66.29	5.38	7.73	15.91	9.28
0.8609工日		未计价材料费							788.1				
清单项目综合单价								892.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	红枫A(D9.1-10)			株	1.05	750	787.5						
	基肥			kg	0.6	1	0.6						
	水			m3	0.439	4.06	1.78						
	其他材料费					--	3.6	--					
	材料费小计					--	793.48	--					

项目编号	050102001006	项目名称	栽植乔木 鸡爪槭	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-104	栽植鸡爪槭(D8.1-9)土球直径在60cm内	10株	0.1	308	4.06		73.92	43.12	30.8	0.41		7.39	4.31
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(II级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							58.59	5.28	7.73	14.06	8.2
0.7609工日		未计价材料费							504.4				
清单项目综合单价								598.26					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	鸡爪槭(D8. 1-9)	株	1.05	480	504		
	基肥	kg	0.4	1	0.4		
	水	m3	0.414	4.06	1.68		
	其他材料费			--	3.6	--	
	材料费小计			--	509.68	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木 造型罗汉松	计量单位	株	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植造型罗汉松(H251-300, P>151) 土球直径在60cm内	10株	0.1	308	4.06		73.92	43.12	30.8	0.41		7.39	4.31
3-421备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	34.19	15.69	26.68	8.21	4.79	3.42	1.57	2.67	0.82	0.48
3-369	灌木(Ⅱ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	32.49	17.45	22.23	7.8	4.55	3.25	1.75	2.22	0.78	0.46
综合人工工日		小计							37.47	3.72	4.89	8.99	5.25
0.4866工日		未计价材料费							1522.9				
清单项目综合单价								1583.23					

材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	造型罗汉松(H251-300, P>151)			株	1.05	1450	1522.5		
	基肥			kg	0.4	1	0.4		
	水			m3	0.313	4.06	1.27		
	其他材料费					--	2.46	--	
	材料费小计					--	1526.63	--	

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乔木 白玉兰	计量单位	株	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植白玉兰(D7. 1-8) 土球直径在50cm内	10株	0.1	170.94	3.05		41.03	23.93	17.09	0.31		4.1	2.39
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							44.89	5.17	7.73	10.77	6.28
0.5829工日		未计价材料费							199.7				
清单项目综合单价								274.54					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	白玉兰(D7.1-8)			株	1.05	190	199.5		
	基肥			kg	0.2	1	0.2		
	水			m3	0.389	4.06	1.58		
	其他材料费					--	3.6	--	
	材料费小计					--	204.88	--	

项目编码	050102001008	项目名称	栽植乔木 广玉兰		计量单位	株	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植广玉兰(Φ10.1-12)土球直径在100cm内	10株	0.1	770	12.18	94.43	184.8	107.8	77	1.22	9.44	18.48	10.78
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	100.35	28.75	45.83	24.08	14.05	10.04	2.88	4.58	2.41	1.41
3-357	常绿乔木(II级)胸径20cm以内	10株	0.1	107.49	32.71	43.98	25.8	15.05	10.75	3.27	4.4	2.58	1.51
综合人工工日		小计							97.78	7.36	18.42	23.47	13.69
1.2699工日		未计价材料费							316				
清单项目综合单价								476.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	广玉兰(Φ10.1-12)			株	1.05	300	315						
	基肥			kg	1	1	1						
	水			m3	0.693	4.06	2.81						
	其他材料费					--	4.56	--					
	材料费小计					--	323.37	--					

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木 金桂		计量单位	株	工程量	55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植金桂(H301-350,P251-300)土球直径在100cm内	10株	0.1	770	12.18	85.71	184.8	107.8	77	1.22	8.57	18.48	10.78
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	44.72	19.74	35.46	10.73	6.26	4.47	1.97	3.55	1.07	0.63
3-370	灌木(II级)蓬径200cm以上	10株	0.1	42.43	21.67	29.55	10.18	5.94	4.24	2.17	2.96	1.02	0.59
综合人工工日		小计							85.72	5.36	15.07	20.57	12

1.1132工日	未计价材料费						505		
清单项目综合单价							643.72		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	金桂(H301-350,P251-300)			株	1.05	480	504		
	基肥			kg	1	1	1		
	水			m3	0.593	4.06	2.41		
	其他材料费					--	2.95	--	
	材料费小计					--	510.36	--	

项目编码	050102001009	项目名称	栽植乔木 紫薇	计量单位	株	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植紫薇(D7.1-8)土球直径在50cm内	10株	0.1	170.94	3.05		41.03	23.93	17.09	0.31		4.1	2.39
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							44.89	5.17	7.73	10.77	6.28
0.5829工日		未计价材料费							189.2				
清单项目综合单价							264.04						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紫薇(D7.1-8)			株	1.05	180	189						
	基肥			kg	0.2	1	0.2						
	水			m3	0.389	4.06	1.58						
	其他材料费					--	3.6	--					
	材料费小计					--	194.38	--					

项目编码	050102001010	项目名称	栽植乔木杏树	计量单位	株	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植杏树(Φ12.1-14)土球直径在100cm内	10株	0.1	770	12.18	94.43	184.8	107.8	77	1.22	9.44	18.48	10.78
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	181.01	28.75	47.24	43.44	25.34	18.1	2.88	4.72	4.34	2.53
3-362	落叶乔木(Ⅱ级)胸径20cm以内	10株	0.1	200.35	32.71	45.62	48.08	28.05	20.04	3.27	4.56	4.81	2.81

综合人工工日	小计	115.14	7.36	18.73	27.63	16.12	
1.4953工日	未计价材料费	799					
清单项目综合单价		983.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杏树(φ12.1-14)	株	1.05	760	798		
	基肥	kg	1	1	1		
	水	m3	0.693	4.06	2.81		
	其他材料费			--	4.56	--	
	材料费小计			--	806.37	--	

项目编码	050102001011	项目名称	栽植乔木 红叶李	计量单位	株	工程量	66												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润						
3-104	栽植红叶李(D8.1-10,H>250)土球直径在60cm内	10株	0.1	308	4.06		73.92	43.12	30.8	0.41		7.39	4.31						
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83						
3-361	落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06						
综合人工工日		小计		58.59					5.28					7.73		14.06		8.2	
0.7609工日		未计价材料费												315.4					
清单项目综合单价														409.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
	红叶李(D8.1-10,H>250)	株	1.05	300	315														
	基肥	kg	0.4	1	0.4														
	水	m3	0.414	4.06	1.68														
	其他材料费			--	3.6	--													
	材料费小计			--	320.68	--													

项目编码	050102001012	项目名称	栽植乔木 银杏	计量单位	株	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植银杏(φ12.1-15)土球直径在100cm内	10株	0.1	770	12.18	94.43	184.8	107.8	77	1.22	9.44	18.48	10.78
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	181.01	28.75	47.24	43.44	25.34	18.1	2.88	4.72	4.34	2.53

3-362	落叶乔木(Ⅱ级) 胸径20cm以内	10株	0.1	200.35	32.71	45.62	48.08	28.05	20.04	3.27	4.56	4.81	2.81	
综合人工工日		小计							115.14	7.36	18.73	27.63	16.12	
1.4953工日		未计价材料费							421					
清单项目综合单价									605.98					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	银杏(φ12.1-15)						株	1.05	400	420				
	基肥						kg	1	1	1				
	水						m3	0.693	4.06	2.81				
	其他材料费								--	4.56	--			
	材料费小计								--	428.37	--			

项目编码	050102001013	项目名称	栽植乔木 樱花	计量单位	株	工程量	26							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-104	栽植樱花(D8.1-9) 土球直径在60cm内	10株	0.1	308	4.06		73.92	43.12	30.8	0.41		7.39	4.31	
3-413 备注1	落叶乔木(Ⅲ级) 胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83	
3-361	落叶乔木(Ⅱ级) 胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06	
综合人工工日		小计							58.59	5.28	7.73	14.06	8.2	
0.7609工日		未计价材料费							231.4					
清单项目综合单价									325.26					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	樱花(D8.1-9)						株	1.05	220	231				
	基肥						kg	0.4	1	0.4				
	水						m3	0.414	4.06	1.68				
	其他材料费								--	3.6	--			
	材料费小计								--	236.68	--			

项目编码	050102001014	项目名称	栽植乔木 樱花A	计量单位	株	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植樱花 A(D6.1-7) 土球 直径在50cm内	10株	0.1	170.94	3.05		41.03	23.93	17.09	0.31		4.1	2.39

3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							44.89	5.17	7.73	10.77	6.28
0.5829工日		未计价材料费							94.7				
清单项目综合单价									169.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	樱花A(D6.1-7)						株	1.05	90	94.5			
	基肥						kg	0.2	1	0.2			
	水						m3	0.389	4.06	1.58			
	其他材料费								--	3.6		--	
	材料费小计								--	99.88		--	

项目编码	050102001015	项目名称	栽植乔木 花桃	计量单位	株	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植花桃(D6.1-7)土球直径在50cm内	10株	0.1	170.94	3.05		41.03	23.93	17.09	0.31		4.1	2.39
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							44.89	5.17	7.73	10.77	6.28
0.5829工日		未计价材料费							147.2				
清单项目综合单价									222.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花桃(D6.1-7)						株	1.05	140	147			
	基肥						kg	0.2	1	0.2			
	水						m3	0.389	4.06	1.58			
	其他材料费								--	3.6		--	
	材料费小计								--	152.38		--	

项目编码	050102001016	项目名称	栽植乔木 紫叶桃	计量单位	株	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-103	栽植紫叶桃(D6.1-7)土球直径在50cm内	10株	0.1	170.94	3.05		41.03	23.93	17.09	0.31		4.1	2.39
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(II级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							44.89	5.17	7.73	10.77	6.28
0.5829工日		未计价材料费							131.45				
清单项目综合单价								206.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紫叶桃(D6.1-7)						株	1.05	125	131.25			
	基肥						kg	0.2	1	0.2			
	水						m3	0.389	4.06	1.58			
	其他材料费								--	3.6	--		
	材料费小计								--	136.63	--		

项目编码	050102001017	项目名称	栽植乔木 垂丝海棠	计量单位	株	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-102	栽植垂丝海棠(D5.1-6,H181-250)土球直径在40cm内	10株	0.1	70.07	2.03		16.82	9.81	7.01	0.2		1.68	0.98
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(II级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							34.8	5.07	7.73	8.35	4.87
0.4519工日		未计价材料费							107.2				
清单项目综合单价								168.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	垂丝海棠(D5.1-6,H181-250)						株	1.02	105	107.1			
	基肥						kg	0.1	1	0.1			
	水						m3	0.364	4.06	1.48			
	其他材料费								--	3.59	--		
	材料费小计								--	112.27	--		

项目编码	050102001018	项目名称	栽植乔木 花梅	计量单位	株	工程量	22	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-100	栽植花梅(D1.6-2, H130-160) 土球直径在20cm内	10株	0.1	13.09	0.81		3.14	1.83	1.31	0.08		0.31	0.18
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级) 胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(Ⅱ级) 胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							29.1	4.95	7.73	6.98	4.07
0.3779工日		未计价材料费							18.37				
清单项目综合单价									71.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	花梅(D1.6-2, H130-160)					株	1.02	18	18.36				
	基肥					kg	0.008	1	0.01				
	水					m3	0.334	4.06	1.36				
	其他材料费							--	3.6	--			
	材料费小计							--	23.32	--			

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木 腊梅	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植腊梅(H251-300) 土球直径在70cm内	10株	0.1	385	5.08		92.4	53.9	38.5	0.51		9.24	5.39
3-421备注1	灌木(Ⅲ级) 蓬径200cm以内	10株	0.1	34.19	15.69	26.68	8.21	4.79	3.42	1.57	2.67	0.82	0.48
3-369	灌木(Ⅱ级) 蓬径200cm以内	10株	0.1	32.49	17.45	22.23	7.8	4.55	3.25	1.75	2.22	0.78	0.46
综合人工工日		小计							45.17	3.82	4.89	10.84	6.32
0.5866工日		未计价材料费							168.7				
清单项目综合单价									239.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	腊梅(H251-300)					株	1.05	160	168				
	基肥					kg	0.7	1	0.7				
	水					m3	0.338	4.06	1.37				
	其他材料费							--	2.46	--			
	材料费小计							--	172.53	--			

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木 紫荆	计量单位	株	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植紫荆(H161-200)土球直径在60cm内	10株	0.1	308	4.06		73.92	43.12	30.8	0.41		7.39	4.31
3-420备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	28	12.21	19	6.72	3.92	2.8	1.22	1.9	0.67	0.39
3-368	灌木(Ⅱ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	26.8	13.59	15.84	6.43	3.75	2.68	1.36	1.58	0.64	0.38
综合人工工日		小计							36.28	2.99	3.48	8.71	5.08
0.4712工日		未计价材料费							63.4				
清单项目综合单价								119.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	紫荆(H161-200)				株	1.05	60	63					
	基肥				kg	0.4	1	0.4					
	水				m3	0.269	4.06	1.09					
	其他材料费						--	1.9	--				
	材料费小计						--	66.39	--				

项目编码	050102001019	项目名称	栽植乔木 杜英	计量单位	株	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植杜英(D6.1-7)土球直径在50cm内	10株	0.1	170.94	3.05		41.03	23.93	17.09	0.31		4.1	2.39
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	130.93	22.79	39.21	31.42	18.33	13.09	2.28	3.92	3.14	1.83
3-361	落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	146.99	25.9	38.13	35.28	20.58	14.7	2.59	3.81	3.53	2.06
综合人工工日		小计							44.89	5.17	7.73	10.77	6.28
0.5829工日		未计价材料费							61.1				
清单项目综合单价								135.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	杜英(D6.1-7)				株	1.05	58	60.9					
	基肥				kg	0.2	1	0.2					
	水				m3	0.389	4.06	1.58					
	其他材料费						--	3.6	--				
	材料费小计						--	66.28	--				

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木 山茶	计量单位	株	工程量	11
------	--------------	------	---------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植山茶(H181-220, P91-110)土球直径在40cm内	10株	0.1	70.07	2.03		16.82	9.81	7.01	0.2		1.68	0.98
3-419备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径100cm以内	10株	0.1	20.51	8.85	12.75	4.92	2.87	2.05	0.89	1.28	0.49	0.29
3-367	灌木(Ⅱ级)蓬径100cm以内	10株	0.1	19.33	9.76	10.63	4.64	2.71	1.93	0.98	1.06	0.46	0.27
综合人工工日		小计							10.99	2.06	2.34	2.64	1.54
0.1427工日		未计价材料费							102.1				
清单项目综合单价								121.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	山茶(H181-220, P91-110)				株	1.02	100	102					
	基肥				kg	0.1	1	0.1					
	水				m3	0.177	4.06	0.72					
	其他材料费						--	1.35	--				
	材料费小计						--	104.17	--				

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木 小叶女贞球	计量单位	株	工程量	54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植小叶女贞球(P100-120)土球直径在50cm内	10株	0.1	170.94	3.05		41.03	23.93	17.09	0.31		4.1	2.39
3-425备注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	31.05	12.21	17.35	7.45	4.35	3.11	1.22	1.74	0.75	0.44
3-373	球类植物(Ⅱ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	29.34	13.59	15.84	7.04	4.11	2.93	1.36	1.58	0.7	0.41
综合人工工日		小计							23.13	2.89	3.32	5.55	3.24
0.3004工日		未计价材料费							57.95				
清单项目综合单价								96.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	小叶女贞球(P100-120)				株	1.05	55	57.75					
	基肥				kg	0.2	1	0.2					
	水				m3	0.244	4.06	0.99					
	其他材料费						--	1.9	--				
	材料费小计						--	60.84	--				

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木 红叶石楠球	计量单位	株	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植红叶石楠球(P100-120)土球直径在50cm内	10株	0.1	170.94	3.05		41.03	23.93	17.09	0.31		4.1	2.39
3-425备注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	31.05	12.21	17.35	7.45	4.35	3.11	1.22	1.74	0.75	0.44
3-373	球类植物(Ⅱ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	29.34	13.59	15.84	7.04	4.11	2.93	1.36	1.58	0.7	0.41
综合人工工日		小计						23.13	2.89	3.32	5.55	3.24	
0.3004工日		未计价材料费						68.45					
清单项目综合单价								106.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	红叶石楠球(P100-120)				株	1.05	65	68.25					
	基肥				kg	0.2	1	0.2					
	水				m3	0.244	4.06	0.99					
	其他材料费						--	1.9	--				
	材料费小计						--	71.34	--				

项目编码	050102002008	项目名称	栽植灌木 龟甲冬青球	计量单位	株	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植龟甲冬青球(P100-120)土球直径在50cm内	10株	0.1	170.94	3.05		41.03	23.93	17.09	0.31		4.1	2.39
3-425备注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	31.05	12.21	17.35	7.45	4.35	3.11	1.22	1.74	0.75	0.44
3-373	球类植物(Ⅱ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	29.34	13.59	15.84	7.04	4.11	2.93	1.36	1.58	0.7	0.41
综合人工工日		小计						23.13	2.89	3.32	5.55	3.24	
0.3004工日		未计价材料费						120.95					
清单项目综合单价								159.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	龟甲冬青球(P100-120)				株	1.05	115	120.75					
	基肥				kg	0.2	1	0.2					
	水				m3	0.244	4.06	0.99					
	其他材料费						--	1.9	--				
	材料费小计						--	123.84	--				

项目编码	050102002009	项目名称	栽植灌木 瓜子球	计量单位	株	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植瓜子球 (P151-200) 土球直径在70cm内	10株	0.1	385	5.08		92.4	53.9	38.5	0.51		9.24	5.39
3-425备注1	球类植物(Ⅲ级) 蓬径150cm以内	10株	0.1	31.05	12.21	17.35	7.45	4.35	3.11	1.22	1.74	0.75	0.44
3-373	球类植物(Ⅱ级) 蓬径150cm以内	10株	0.1	29.34	13.59	15.84	7.04	4.11	2.93	1.36	1.58	0.7	0.41
综合人工工日		小计						44.54	3.09	3.32	10.69	6.24	
0.5784工日		未计价材料费						273.7					
清单项目综合单价								341.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	瓜子球(P151-200)			株	1.05	260	273						
	基肥			kg	0.7	1	0.7						
	水			m3	0.294	4.06	1.19						
	其他材料费					--	1.9	--					
	材料费小计					--	276.79	--					

项目编码	050102003001	项目名称	栽植竹类 小青竹	计量单位	m2	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-175	栽植小青竹 (Φ2.1-3) 胸径在4cm内	10株	1.6	42.35	1.54		10.16	5.93	67.76	2.46		16.26	9.49
3-438备注1	竹类(Ⅲ级散生竹) 胸径5cm以内	10株	1.6	3.05	1.32	0.79	0.73	0.43	4.88	2.11	1.26	1.17	0.69
3-386	竹类(Ⅱ级散生竹) 胸径5cm以内	10株	1.6	4	2.4	1.39	0.96	0.56	6.4	3.84	2.22	1.54	0.9
综合人工工日		小计						79.04	8.42	3.49	18.96	11.07	
1.0266工日		未计价材料费						49.6					
清单项目综合单价								170.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	小青竹(Φ2.1-3)			株	16.32	3	48.96						
	基肥			kg	0.64	1	0.64						
	水			m3	0.813	4.06	3.3						
	其他材料费					--	5.11	--					

	材料费小计	--	58.01	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	050102003002	项目名称	栽植竹类 紫竹	计量单位	m2	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-175	栽植紫竹(Φ2.5-3)胸径在4cm内	10株	1.6	42.35	1.54		10.16	5.93	67.76	2.46		16.26	9.49
3-438备注1	竹类(Ⅲ级散生竹)胸径5cm以内	10株	1.6	3.05	1.32	0.79	0.73	0.43	4.88	2.11	1.26	1.17	0.69
3-386	竹类(Ⅱ级散生竹)胸径5cm以内	10株	1.6	4	2.4	1.39	0.96	0.56	6.4	3.84	2.22	1.54	0.9
综合人工工日		小计							79.04	8.42	3.49	18.96	11.07
1.0266工日		未计价材料费							78.98				
清单项目综合单价								199.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紫竹(Φ2.5-3)			株	16.32	4.8	78.34						
	基肥			kg	0.64	1	0.64						
	水			m3	0.813	4.06	3.3						
	其他材料费					--	5.11	--					
	材料费小计					--	87.39	--					

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱 法冬	计量单位	m	工程量	671						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-159	每米5棵栽植单排法冬(H160)	10m	0.1	15.4	1.02		3.7	2.16	1.54	0.1		0.37	0.22
3-431备注1	单排绿篱(Ⅲ级)高度200cm以内	10m	0.1	27.26	8.18	5.41	6.54	3.82	2.73	0.82	0.54	0.65	0.38
3-379	单排绿篱(Ⅱ级)高度200cm以内	10m	0.1	25.95	14.58	5.32	6.23	3.63	2.6	1.46	0.53	0.62	0.36
综合人工工日		小计							6.86	2.38	1.07	1.65	0.96
0.0891工日		未计价材料费							58.67				
清单项目综合单价								71.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法冬(H160)			株	5.1	11.5	58.65						
	基肥			kg	0.019	1	0.02						
	水			m3	0.082	4.06	0.33						
	其他材料费					--	2.05	--					

	材料费小计	--	61.05	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	050102005002	项目名称	栽植绿篱 红叶石楠	计量单位	m	工程量	67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-164	栽植双排红叶石楠(H130)	10m	0.1	39.27	2.44		9.42	5.5	3.93	0.24		0.94	0.55
3-430*1.5	双排绿篱(III级)高度150cm以内	10m	0.1	24.95	7.8	5.5	5.99	3.49	2.5	0.78	0.55	0.6	0.35
3-378*1.25	双排绿篱(II级)高度150cm以内	10m	0.1	26.85	14.16	5.42	6.44	3.76	2.69	1.42	0.54	0.64	0.38
综合人工工日		小计						9.11	2.44	1.09	2.19	1.28	
0.1183工日		未计价材料费						85.3					
清单项目综合单价								101.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	红叶石楠(H130)				株	6.8	12.5	85					
	基肥				kg	0.3	1	0.3					
	水				m3	0.116	4.06	0.47					
	其他材料费						--	1.97	--				
	材料费小计						--	87.74	--				

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带 毛鹃	计量单位	m2	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植毛鹃(P25-30) 25株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(II级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计						11.43	2.2	1.06	2.74	1.6	
0.1484工日		未计价材料费						29.39					
清单项目综合单价								48.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	毛鹃(P25-30)				株	25.5	1.15	29.33					
	基肥				kg	0.06	1	0.06					
	水				m3	0.149	4.06	0.6					
	其他材料费						--	1.6	--				

	材料费小计	--	31.59	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	050102007002	项目名称	栽植色带 南天竹	计量单位	m2	工程量	15
------	--------------	------	----------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植南天竹 (P31-40, H41-50) 16株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(II级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计							11.43	2.2	1.06	2.74	1.6
0.1484工日		未计价材料费							29.44				
清单项目综合单价								48.48					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	南天竹(P31-40H41-50)			株	16.32	1.8	29.38			
	基肥			kg	0.06	1	0.06			
	水			m3	0.149	4.06	0.6			
	其他材料费						--	1.6	--	
	材料费小计						--	31.64	--	

项目编码	050102007003	项目名称	栽植色带 黄金条	计量单位	m2	工程量	30
------	--------------	------	----------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-169	栽植黄金条 (H60-80) 9株/m2	10m2	0.1	96.25	1.78		23.1	13.48	9.63	0.18		2.31	1.35
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(II级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计							13.36	1.98	1.06	3.21	1.87
0.1734工日		未计价材料费							6.49				
清单项目综合单价								27.97					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄金条(H60-80)			株	9.18	0.7	6.43		
	基肥			kg	0.06	1	0.06		
	水			m3	0.094	4.06	0.38		

	其他材料费	--	1.6	--	
	材料费小计	--	8.47	--	

项目编码	050102007004	项目名称	栽植色带 紫鹃	计量单位	m2	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植紫鹃(P31-40) 16株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451备注1	地被植物(Ⅲ级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(Ⅱ级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计						11.43	2.2	1.06	2.74	1.6	
0.1484工日		未计价材料费											81.66
清单项目综合单价							100.7						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紫鹃(P31-40)			株	16.32	5	81.6						
	基肥			kg	0.06	1	0.06						
	水			m3	0.149	4.06	0.6						
	其他材料费					--	1.6	--					
	材料费小计					--	83.86	--					

项目编码	050102007005	项目名称	栽植色带 小叶女贞	计量单位	m2	工程量	462						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植小叶女贞(P31-40, H41-50) 16株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451备注1	地被植物(Ⅲ级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(Ⅱ级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计						11.43	2.2	1.06	2.74	1.6	
0.1484工日		未计价材料费											24.54
清单项目综合单价							43.58						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	小叶女贞(P31-40, H41-50)			株	16.32	1.5	24.48						
	基肥			kg	0.06	1	0.06						
	水			m3	0.149	4.06	0.6						

	其他材料费	--	1.6	--	
	材料费小计	--	26.74	--	

项目编码	050102007006	项目名称	栽植色带 红叶石楠	计量单位	m2	工程量	436						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植红叶石楠(P31-40, H41-50) 16株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451备注1	地被植物(Ⅲ级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(Ⅱ级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计						11.43	2.2	1.06	2.74	1.6	
0.1484工日		未计价材料费											39.23
清单项目综合单价							58.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	红叶石楠(P31-40, H41-50)			株	16.32	2.4	39.17						
	基肥			kg	0.06	1	0.06						
	水			m3	0.149	4.06	0.6						
	其他材料费					--	1.6	--					
	材料费小计					--	41.43	--					

项目编码	050102007007	项目名称	栽植色带 龟甲冬青	计量单位	m2	工程量	113						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植龟甲冬青(P31-40, H41-50) 16株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451备注1	地被植物(Ⅲ级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(Ⅱ级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计						11.43	2.2	1.06	2.74	1.6	
0.1484工日		未计价材料费											35.96
清单项目综合单价							55						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	龟甲冬青(P31-40, H41-50)			株	16.32	2.2	35.9						
	基肥			kg	0.06	1	0.06						

水	m3	0.149	4.06	0.6		
其他材料费			--	1.59	--	
材料费小计			--	38.16	--	

项目编码	050102007008	项目名称	栽植色带 金边黄杨		计量单位	m2	工程量	80					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植金边黄杨(P31-40,H41-50) 16株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(II级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计							11.43	2.2	1.06	2.74	1.6
0.1484工日		未计价材料费							45.76				
清单项目综合单价								64.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金边黄杨(P31-40,H41-50)				株	16.32	2.8	45.7					
	基肥				kg	0.06	1	0.06					
	水				m3	0.149	4.06	0.6					
	其他材料费						--	1.6	--				
	材料费小计						--	47.96	--				

项目编码	050102007009	项目名称	栽植色带 大叶黄杨		计量单位	m2	工程量	324					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植大叶黄杨(P31-40,H41-50) 16株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(II级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计							11.43	2.2	1.06	2.74	1.6
0.1484工日		未计价材料费							53.92				
清单项目综合单价								72.96					
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	大叶黄杨(P31-40,H41-50)				株	16.32	3.3	53.86					

细	基肥	kg	0.06	1	0.06		
	水	m3	0.149	4.06	0.6		
	其他材料费			--	1.6	--	
	材料费小计			--	56.12	--	

项目编号	050102007010	项目名称	栽植色带 红花继木	计量单位	m2	工程量	243						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植红花继木 (P25-30, H31-40) 25株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451 备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(II级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计						11.43	2.2	1.06	2.74	1.6	
0.1484工日		未计价材料费											20.46
清单项目综合单价							39.5						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	红花继木 (P25-30, H31-40)				株	25.5	0.8	20.4					
	基肥				kg	0.06	1	0.06					
	水				m3	0.149	4.06	0.6					
	其他材料费						--	1.6	--				
	材料费小计						--	22.66	--				

项目编号	050102007011	项目名称	栽植色带 六道木	计量单位	m2	工程量	119						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植六道木 (P31-40, H41-50) 16株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451 备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(II级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计						11.43	2.2	1.06	2.74	1.6	
0.1484工日		未计价材料费											52.28
清单项目综合单价							71.32						
材 料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	红花继木 (P25-30, H31-40)				株	25.5	0.8	20.4					
	基肥				kg	0.06	1	0.06					
	水				m3	0.149	4.06	0.6					
	其他材料费						--	1.6	--				
	材料费小计						--	22.66	--				

费用细	六道木 (P31-40, H41-50)	株	16.32	3.2	52.22		
	基肥	kg	0.06	1	0.06		
	水	m3	0.149	4.06	0.6		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	54.48	--	

项目编号	050102007012	项目名称	栽植色带 银石蚕	计量单位	m2	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植银石蚕 (P25-30, H31-40) 25株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451 备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(II级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计						11.43	2.2	1.06	2.74	1.6	
0.1484工日		未计价材料费						24.29					
清单项目综合单价							43.33						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	银石蚕 (P25-30, H31-40)			株	25.5	0.95	24.23						
	基肥			kg	0.06	1	0.06						
	水			m3	0.149	4.06	0.6						
	其他材料费					--	1.6	--					
	材料费小计					--	26.49	--					

项目编号	050102007013	项目名称	栽植色带 茶梅	计量单位	m2	工程量	79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植茶梅 (P21-30) 36株内/m2)	10m2	0.1	59.29	4.79		14.23	8.3	5.93	0.48		1.42	0.83
3-451 备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(II级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计						9.66	2.28	1.06	2.32	1.35	
0.1254工日		未计价材料费						40.45					
清单项目综合单价							57.12						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	银石蚕 (P25-30, H31-40)			株	25.5	0.95	24.23						
	基肥			kg	0.06	1	0.06						
	水			m3	0.149	4.06	0.6						
	其他材料费					--	1.6	--					
	材料费小计					--	26.49	--					

费用 明细	茶梅(P21-30)	株	36.72	1.1	40.39		
	基肥	kg	0.06	1	0.06		
	水	m3	0.168	4.06	0.68		
	其他材料费			--	1.6	--	
	材料费小计			--	42.73	--	

项目编号	050102007014	项目名称	栽植色带 黄馨		计量单位	m2	工程量	46					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-170	栽植黄馨(H51-80) 4株/m2	10m2	0.1	128.59	1.53		30.86	18	12.86	0.15		3.09	1.8
3-451备注1	地被植物(Ⅲ级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(Ⅱ级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计							16.59	1.95	1.06	3.98	2.32
0.2154工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价								30.05					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	黄馨(H51-80)				株	4.08	1	4.08					
	基肥				kg	0.06	1	0.06					
	水				m3	0.088	4.06	0.36					
	其他材料费						--	1.59	--				
	材料费小计						--	6.09	--				

项目编号	050102007015	项目名称	栽植色带 金焰绣线菊		计量单位	m2	工程量	23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植金焰绣线菊(P31-40, H41-50) 16株/m2	10m2	0.1	77	4.02		18.48	10.78	7.7	0.4		1.85	1.08
3-451备注1	地被植物(Ⅲ级)片植	10m2	0.1	17.74	7.63	4.96	4.26	2.48	1.77	0.76	0.5	0.43	0.25
3-399	地被植物(Ⅱ级)片植	10m2	0.1	19.56	10.38	5.59	4.69	2.74	1.96	1.04	0.56	0.47	0.27
综合人工工日		小计							11.43	2.2	1.06	2.74	1.6
0.1484工日		未计价材料费							24.54				
清单项目综合单价								43.58					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	黄馨(H51-80)				株	4.08	1	4.08					
	基肥				kg	0.06	1	0.06					
	水				m3	0.088	4.06	0.36					
	其他材料费						--	1.59	--				
	材料费小计						--	6.09	--				

费用 明细	金焰绣线菊 (P31-40, H41-50)	株	16.32	1.5	24.48		
	基肥	kg	0.06	1	0.06		
	水	m3	0.149	4.06	0.6		
	其他材料费					1.6	--
	材料费小计					26.74	--

项目编号	050102008001	项目名称	栽植花卉 丰花月季	计量单位	m2	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	栽植丰花月季 25株/m2	10m2	0.1	89.32	4.02		21.44	12.5	8.93	0.4		2.14	1.25
3-454 备注1	露地花卉(Ⅲ级) 草本	10m2	0.1	7.67	6.37	10.04	1.84	1.07	0.77	0.64	1	0.18	0.11
3-402	露地花卉(Ⅱ级) 草本	10m2	0.1	10.86	10.34	11.25	2.61	1.52	1.09	1.03	1.13	0.26	0.15
综合人工工日		小计						10.79	2.07	2.13	2.59	1.51	
0.1401工日		未计价材料费						28.08					
清单项目综合单价								47.16					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	丰花月季三年生			株	25.5	1.1	28.05						
	基肥			kg	0.03	1	0.03						
	水			m3	0.138	4.06	0.56						
	其他材料费					--	1.51	--					
	材料费小计					--	30.15	--					

项目编号	050102008002	项目名称	栽植花卉 美人蕉	计量单位	m2	工程量	64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-196	栽植美人蕉 4株 /m2	10m2	0.1	123.97	1.54		29.75	17.36	12.4	0.15		2.98	1.74
3-454 备注1	露地花卉(Ⅲ级) 草本	10m2	0.1	7.67	6.37	10.04	1.84	1.07	0.77	0.64	1	0.18	0.11
3-402	露地花卉(Ⅱ级) 草本	10m2	0.1	10.86	10.34	11.25	2.61	1.52	1.09	1.03	1.13	0.26	0.15
综合人工工日		小计						14.25	1.83	2.13	3.42	2	
0.1851工日		未计价材料费						2.68					
清单项目综合单价								26.31					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	丰花月季三年生			株	25.5	1.1	28.05						
	基肥			kg	0.03	1	0.03						
	水			m3	0.138	4.06	0.56						
	其他材料费					--	1.51	--					
	材料费小计					--	30.15	--					

费用 明细	美人蕉	株	4.08	0.65	2.65		
	基肥	kg	0.03	1	0.03		
	水	m3	0.077	4.06	0.31		
	其他材料费				1.5	--	
	材料费小计				4.5	--	

项目编号	050102008003	项目名称	栽植花卉 美女樱	计量单位	m2	工程量	47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	栽植美女樱(H20) 36株/m2	10m2	0.1	77.77	4.79		18.66	10.89	7.78	0.48		1.87	1.09
3-454 备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	7.67	6.37	10.04	1.84	1.07	0.77	0.64	1	0.18	0.11
3-402	露地花卉(Ⅱ级)草本	10m2	0.1	10.86	10.34	11.25	2.61	1.52	1.09	1.03	1.13	0.26	0.15
综合人工工日		小计						9.63	2.15	2.13	2.31	1.35	
0.1251工日		未计价材料费						22.06					
清单项目综合单价							39.64						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	美女樱(H20)			株	36.72	0.6	22.03						
	基肥			kg	0.03	1	0.03						
	水			m3	0.157	4.06	0.64						
	其他材料费					--	1.51	--					
	材料费小计					--	24.21	--					

项目编号	050102008004	项目名称	栽植花卉 鸢尾	计量单位	m2	工程量	36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	栽植鸢尾 25株/m2	10m2	0.1	89.32	4.02		21.44	12.5	8.93	0.4		2.14	1.25
3-454 备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	7.67	6.37	10.04	1.84	1.07	0.77	0.64	1	0.18	0.11
3-402	露地花卉(Ⅱ级)草本	10m2	0.1	10.86	10.34	11.25	2.61	1.52	1.09	1.03	1.13	0.26	0.15
综合人工工日		小计						10.79	2.07	2.13	2.59	1.51	
0.1401工日		未计价材料费						6.41					
清单项目综合单价							25.49						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	美女樱(H20)			株	36.72	0.6	22.03						
	基肥			kg	0.03	1	0.03						
	水			m3	0.157	4.06	0.64						
	其他材料费					--	1.51	--					
	材料费小计					--	24.21	--					

费用 明细	鸢尾	株	25.5	0.25	6.38		
	基肥	kg	0.03	1	0.03		
	水	m3	0.138	4.06	0.56		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编号	050102008005	项目名称	栽植花卉 葱兰		计量单位	m2	工程量	36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	栽植葱兰 49株/m2	10m2	0.1	77.77	4.79		18.66	10.89	7.78	0.48		1.87	1.09
3-454 备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	7.67	6.37	10.04	1.84	1.07	0.77	0.64	1	0.18	0.11
3-402	露地花卉(Ⅱ级)草本	10m2	0.1	10.86	10.34	11.25	2.61	1.52	1.09	1.03	1.13	0.26	0.15
综合人工工日		小计							9.63	2.15	2.13	2.31	1.35
0.1251工日		未计价材料费							9.03				
清单项目综合单价								26.61					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	葱兰				株	49.98	0.18	9					
	基肥				kg	0.03	1	0.03					
	水				m3	0.157	4.06	0.64					
	其他材料费						--	1.52	--				
	材料费小计						--	11.18	--				

项目编号	050102012001	项目名称	铺种草皮 麦冬		计量单位	m2	工程量	244					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212	栽种麦冬 25株/m2	10m2	0.1	69.3	3.65		16.63	9.7	6.93	0.37		1.66	0.97
3-454 备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	7.67	6.37	10.04	1.84	1.07	0.77	0.64	1	0.18	0.11
3-402	露地花卉(Ⅱ级)草本	10m2	0.1	10.86	10.34	11.25	2.61	1.52	1.09	1.03	1.13	0.26	0.15
综合人工工日		小计							8.78	2.04	2.13	2.11	1.23
0.1141工日		未计价材料费							4.61				
清单项目综合单价								20.9					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明细	麦冬	株	25.5	0.18	4.59			
	基肥	kg	0.02	1	0.02			
	水	m3	0.129	4.06	0.52			
	其他材料费				--	1.52	--	
	材料费小计				--	6.65	--	

项目编码	050102012002	项目名称	铺种草皮 金边麦冬		计量单位	m2	工程量	45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212	铺种金边麦冬 25株内/m2	10m2	0.1	69.3	3.65		16.63	9.7	6.93	0.37		1.66	0.97
3-454 备注1	露地花卉(Ⅲ级) 草本	10m2	0.1	7.67	6.37	10.04	1.84	1.07	0.77	0.64	1	0.18	0.11
3-402	露地花卉(Ⅱ级) 草本	10m2	0.1	10.86	10.34	11.25	2.61	1.52	1.09	1.03	1.13	0.26	0.15
综合人工工日		小计							8.78	2.04	2.13	2.11	1.23
0.1141工日		未计价材料费							8.95				
清单项目综合单价								25.24					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金边麦冬				株	25.5	0.35	8.93					
	基肥				kg	0.02	1	0.02					
	水				m3	0.129	4.06	0.52					
	其他材料费						--	1.52	--				
	材料费小计						--	10.99	--				

项目编码	050102009001	项目名称	栽植水生植物 睡莲		计量单位	m2	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-192	塘植睡莲 16株 /m2	10丛	1.6	6.16			1.48	0.86	9.86			2.37	1.38
3-444 备注1	水生植物类 (Ⅲ级)塘植	10丛	1.6	13.49	0.23	0.42	3.24	1.89	21.58	0.37	0.67	5.18	3.02
3-392	水生植物类 (Ⅱ级)塘植	10丛	1.6	11.55	0.2	0.51	2.77	1.62	18.48	0.32	0.82	4.43	2.59
综合人工工日		小计							49.92	0.69	1.49	11.98	6.99
0.6483工日		未计价材料费							13.86				
清单项目综合单价								84.93					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金边麦冬				株	25.5	0.35	8.93					
	基肥				kg	0.02	1	0.02					
	水				m3	0.129	4.06	0.52					
	其他材料费						--	1.52	--				
	材料费小计						--	10.99	--				

费用细	睡莲	株	16.32	0.8	13.06		
	基肥	kg	0.8	1	0.8		
	其他材料费				0.69	--	
	材料费小计				14.55	--	

项目编号	050102012003	项目名称	铺种草皮 天堂草		计量单位	m2	工程量	5664					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注2	铺种草皮满铺	10m2	0.1	54.67	2.03		13.12	7.65	5.47	0.2		1.31	0.77
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	12.38	3.26	4.4	2.97	1.73	1.24	0.33	0.44	0.3	0.17
3-404	草坪类(II级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	15.94	5.67	5.84	3.83	2.23	1.59	0.57	0.58	0.38	0.22
综合人工工日		小计							8.3	1.1	1.02	1.99	1.16
0.1078工日		未计价材料费							4.92				
清单项目综合单价								18.49					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	天堂草				m2	1.02	4.8	4.9					
	基肥				kg	0.02	1	0.02					
	水				m3	0.072	4.06	0.29					
	其他材料费						--	0.81	--				
	材料费小计						--	6.02	--				

项目编号	050101010001	项目名称	整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	8343					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.03	38.5			9.24	5.39	1.16			0.28	0.16
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.07	0.77		4.16	0.18	0.11	0.05		0.29	0.01	0.01
综合人工工日		小计							1.21		0.29	0.29	0.17
0.0157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.96					
材料费用细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	050403002001	项目名称	草绳绕树干 胸径在10cm以内	计量单位	株	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.12	28.88	6.6		6.93	4.04	3.47	0.79		0.83	0.48
综合人工工日		小计							3.47	0.79		0.83	0.48
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	0.79	--				
	材料费小计						--	0.79	--				

项目编号	050403002002	项目名称	草绳绕树干 胸径在15cm以内	计量单位	株	工程量	242						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.15	38.5	9.9		9.24	5.39	5.78	1.49		1.39	0.81
综合人工工日		小计							5.78	1.49		1.39	0.81
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	1.49	--				
	材料费小计						--	1.49	--				

项目编号	050403001001	项目名称	树木支撑架 短单桩	计量单位	株	工程量	206						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-243	树棍短单桩	10株	0.1	17.94	28.05		4.31	2.51	1.79	2.81		0.43	0.25
综合人工工日		小计							1.79	2.81		0.43	0.25
0.0233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	2.81	--				
	材料费小计						--	2.81	--				

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架 扁担桩	计量单位	株	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	36.96	82.29		8.87	5.17	3.7	8.23		0.89	0.52
综合人工工日		小计						3.7	8.23		0.89	0.52	
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	8.23	--				
	材料费小计						--	8.23	--				

项目编码	050403001003	项目名称	树木支撑架 三角桩	计量单位	株	工程量	242						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	树棍三角桩	10株	0.1	46.2	84.14		11.09	6.47	4.62	8.41		1.11	0.65
综合人工工日		小计						4.62	8.41		1.11	0.65	
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	8.41	--				
	材料费小计						--	8.41	--				

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	534	869.57	2119.44			534	869.57	2119.44		
综合人工工日		小计						534	869.57	2119.44			
6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3523.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	869.57	--				

细	材料费小计	--	869.57	--	
---	-------	----	--------	----	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			5657.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1	5657.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	282.86			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.125	707.14			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	282.86			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.55	3111.42			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计						10041.4		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	22166.53		22166.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	575753.86	3.3	18999.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	575753.86	0.55	3166.65
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	575753.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	597920.39	11	65771.24
合计					87937.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学绿化(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）（003）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	726285.69	
1.1	人工费	76274.03	
1.2	材料费	600372.84	
1.3	施工机具使用费	8461.63	
1.4	企业管理费	30513.36	
1.5	利润	10663.83	
2	措施项目费	19972.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	19972.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10894.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21044.49	
5	税金	32354.54	
6	工程造价	326486.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）（003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水安装工程						
1	031001006001	塑料管	1. PPR给水管热熔连接 DN25, 含管件	m	222.4	15.31	3404.94	
2	031001006002	塑料管	1. PPR给水管热熔连接 DN32, 含管件	m	343.8	24.79	8522.8	
3	031001006003	塑料管	1. PPR给水管热熔连接 DN40, 含管件	m	146.2	35.19	5144.78	
4	031001006004	塑料管	1. PPR给水管热熔连接 DN50, 含管件	m	56.8	54.27	3082.54	
5	031003001001	螺纹阀门	1. 截止阀 DN25	个	3	94.24	282.72	
6	031003001002	螺纹阀门	1. 截止阀 DN50	个	1	218.14	218.14	
7	031003001003	螺纹阀门	1. 倒流防止器 DN50	个	1	906.93	906.93	
8	031004014001	给、排水附（配）件	1. P-33型塑料快速取水阀，设置于VB-6RND圆形塑料阀箱内	个	18	108.34	1950.12	
9	031003013001	水表	1. 水表 DN50	组	1	405.1	405.1	
10	010101007001	管沟土方	1. 人工挖填土方，二类干土，夯填	m3	269.22	68.51	18444.26	
11	040504001001	砌筑井	1. 阀门井（DN25截止阀），详见05S502，内径700	座	2	1281.49	2562.98	
12	040504001002	砌筑井	1. 水表井（DN50水表），详见05S502，1850*800	座	1	2645.62	2645.62	
		分部小计					47570.93	
		照明安装工程						
13	030404017001	配电箱	1. 配电箱 AL1 2. 无端子外部接线 3. 基础槽钢 4. C20混凝土基础	台	1	5799.6	5799.6	
14	030411001001	配管	1. DN50PVC电线管砖、混凝土结构暗配	m	2821.1	19.33	54531.86	
15	030408001001	电力电缆	1. 电力电缆 VV-3*4mm2	m	2296.7	10.61	24367.99	
16	030408001002	电力电缆	1. 电力电缆 YJV-5*6mm2	m	370.2	23.02	8522	
17	030408001003	电力电缆	1. 电力电缆 YHS-3*4mm2	m	237.8	11.52	2739.46	
18	030412007001	一般路灯	1. 高杆灯 3x160W LED 2. 碎石垫层 3. C20钢筋混凝土基础	套	8	8293.77	66350.16	
19	030412004001	装饰灯	1. 草坪灯 1x18W节能灯 2. C20混凝土基础	套	27	1112.36	30033.72	
20	030412004002	装饰灯	1. 水下射灯 1x9W LED	套	10	923.51	9235.1	
21	030412007002	一般路灯	1. 庭院灯 1x70W节能灯 2. C20钢筋混凝土基础	套	27	7137.94	192724.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	030412007003	一般路灯	1. 太阳能庭院灯 1x70W节能灯 2. C20钢筋混凝土基础	套	10	10167.94	101679.4		
23	030412007004	一般路灯	1. 景观灯柱 1x100W LED 2. 碎石垫层 3. C20钢筋混凝土基础	套	10	7499.45	74994.5		
24	030412004003	装饰灯	1. 植物埋地射灯 1x70W金卤灯	套	7	1114.52	7801.64		
25	030412004004	装饰灯	1. 圆形埋地灯 1x100W金卤灯	套	15	1114.52	16717.8		
26	030412004005	装饰灯	1. 投光灯 1x150W金卤灯 2. C20混凝土基础 3. 型钢支架	套	5	1292.53	6462.65		
27	030411006001	接线盒	1. 防水接线盒	个	5	13.48	67.4		
28	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 电气手孔井 600*600	个	4	753.22	3012.88		
29	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖土方, 二类干土	m3	617.45	35.93	22184.98		
30	040103001001	回填方	1. 回填土 夯填	m3	416.65	15.35	6395.58		
31	040103001002	回填方	1. 回填细沙	m3	200.8	224.57	45093.66		
		分部小计					678714.76		
		分部分项合计					726285.69		
		单价措施合计							
合计								726285.69	

综合单价分析表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）（003）

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	222.4					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-67	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径25mm以内	10m	0.1	25.6	0.86	0.13	10.24	3.58	2.56	0.09	0.01	1.02	0.36	
综合人工工日		小计							2.56	0.09	0.01	1.02	0.36	
0.032工日		未计价材料费							11.27					
清单项目综合单价								15.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PPR给水管 DN25					m	1.015	11.1	11.27					
	其他材料费							--	0.09		--			
	材料费小计							--	11.36		--			

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	343.8					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-68	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径32mm以内	10m	0.1	25.6	1.07	0.27	10.24	3.58	2.56	0.11	0.03	1.02	0.36	
综合人工工日		小计							2.56	0.11	0.03	1.02	0.36	
0.032工日		未计价材料费							20.71					
清单项目综合单价								24.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PPR给水管 DN32					m	1.015	20.4	20.71					
	其他材料费							--	0.11		--			
	材料费小计							--	20.82		--			

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	146.2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

10-69	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径40mm以内	10m	0.1	27.2	1.07	0.27	10.88	3.81	2.72	0.11	0.03	1.09	0.38
综合人工工日		小计							2.72	0.11	0.03	1.09	0.38
0.034工日		未计价材料费							30.86				
清单项目综合单价									35.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管 DN40						m	1.015	30.4	30.86			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	30.97		--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	56.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径50mm以内	10m	0.1	27.2	1.07	0.27	10.88	3.81	2.72	0.11	0.03	1.09	0.38
综合人工工日		小计							2.72	0.11	0.03	1.09	0.38
0.034工日		未计价材料费							49.94				
清单项目综合单价									54.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管 DN50						m	1.015	49.2	49.94			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	50.05		--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	8.8	7.97		3.52	1.23	8.8	7.97		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	7.97		3.52	1.23
0.11工日		未计价材料费							72.72				
清单项目综合单价									94.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN25						个	1.01	72	72.72			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			

厚漆	kg	0.012	8.58	0.1	
机油	kg	0.012	7.72	0.09	
线麻	kg	0.001	10.29	0.01	
橡胶板 δ 1~15	kg	0.004	7.72	0.03	
棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08	
砂纸	张	0.15	0.94	0.14	
钢锯条	根	0.12	0.21	0.03	
其他材料费			--	-0.01	--
材料费小计			--	80.69	--

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	19.2	19.7		7.68	2.69	19.2	19.7		7.68	2.69
综合人工工日		小计							19.2	19.7		7.68	2.69
0.24工日		未计价材料费							168.87				
清单项目综合单价								218.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	截止阀 DN50				个	1.01	167.2	168.87					
	镀锌活接头DN50				个	1.01	18.6	18.79					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	机油				kg	0.016	7.72	0.12					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.01	7.72	0.08					
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	砂纸				张	0.3	0.94	0.28					
	钢锯条				根	0.32	0.21	0.07					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	188.57	--				

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423 注5	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	24.96	19.7		9.98	3.49	24.96	19.7		9.98	3.49
综合人工工日		小计							24.96	19.7		9.98	3.49

0.312工日	未计价材料费						848.8		
清单项目综合单价							906.93		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倒流防止器 DN50			个	1.01	840.4	848.8		
	镀锌活接头DN50			个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆			kg	0.02	8.58	0.17		
	机油			kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1~15			kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸			张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条			根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	868.5	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-740	水龙头安装 公称直径25mm以内	10个	0.1	28	0.96		11.2	3.92	2.8	0.1		1.12	0.39
综合人工工日		小计						2.8	0.1			1.12	0.39
0.035工日		未计价材料费										103.93	
清单项目综合单价							108.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	P-33型塑料快速取水阀			个	1.01	102.9	103.93						
	厚漆			kg	0.01	8.58	0.09						
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	104.03	--						

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	60.8	67.07		24.32	8.51	60.8	67.07		24.32	8.51
综合人工工日		小计						60.8	67.07			24.32	8.51
0.76工日		未计价材料费										244.4	

清单项目综合单价				405.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50			只	1	244.4	244.4		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50			个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆			kg	0.03	8.58	0.26		
	机油			kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻			kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条			根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	311.47	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	269.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-24	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在3m以内	m3	1	24.32			9.73	3.4	24.32			9.73	3.4
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	19.76		0.63	7.9	2.77	19.76		0.63	7.9	2.77
综合人工工日		小计						44.08			0.63	17.63	6.17
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								68.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.0196	1462	2519.91	253.49	584.8	204.68	28.66	49.39	4.97	11.46	4.01
6-844	C25现浇混凝土方沟 壁	10m3	0.03	1837.52	2773.07	253.49	735.01	257.25	55.13	83.19	7.6	22.05	7.72
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.071	1495.92	3272.81	75.32	598.37	209.43	106.21	232.37	5.35	42.48	14.87
6-872	C20钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.006	1781.2	2793.84	252.85	712.48	249.37	10.69	16.76	1.52	4.27	1.5

6-889	矩形井盖盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.006	1530.9 6	364.43		612.38	214.33	9.19	2.19		3.67	1.29
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.022	1527.5 2	557.63	50.78	611.01	213.85	33.61	12.27	1.12	13.44	4.7
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0031	1059.7 6	2389.6 5	51.62	423.9	148.37	3.29	7.41	0.16	1.31	0.46
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0012	925.52	2372.4 5	159.82	370.21	129.57	1.11	2.85	0.19	0.44	0.16
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	358.72	3185.9 2		143.49	50.22	35.87	318.59		14.35	5.02
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.0048	796.24	3454.7 4	36.14	318.5	111.47	3.82	16.58	0.17	1.53	0.54
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0074	3075.8 4	2752.9 6	125.19	1230.3 4	430.62	22.76	20.37	0.93	9.1	3.19
6-1599	管、渠道及其它井盖板 木模	10m3	0.006	877.6	1853.1 7	3.42	351.04	122.86	5.27	11.12	0.02	2.11	0.74
综合人工工日		小计							315.59	773.09	22.03	126.23	44.18
3.9449工日		未计价材料费							0.35				
清单项目综合单价									1281.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电					kW·h	0.227	0.75	0.17				
	水					m3	1.055	4.06	4.28				
	草袋子					只	0.592	0.86	0.51				
	机砖					百块	3.679	41.48	152.58				
	沥青漆					kg	0.714	10.29	7.35				
	铸铁爬梯					kg	6.024	4.5	27.11				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.045	5.15	0.23				
	钢筋Φ10以内					t	0.004	2291	10.05				
	铸铁井盖井座					套	1	300.14	300.14				
	圆钉					kg	0.319	4.97	1.58				
	模板木材					m3	0.017	2201.5 4	37.99				
	脱模剂					kg	0.153	17.15	2.63				
	混凝土垫块					m3	0.001	350	0.35				
	嵌缝料					kg	0.074	1.89	0.14				
	木支撑					m3	0.003	2234.1 3	5.61				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	303.62 7	0.25	74.39				
	中(粗)砂					t	0.913	77.72	70.97				
碎石5~40					t	0.651	84.61	55.1					
石灰膏					m3	0.007	280.1	1.93					
碎石5~16					t	0.074	84.61	6.29					

	其他材料费	--	14.03	--	
	材料费小计	--	773.44	--	

项目编号	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土	10m3	0.046	1462	2519.91	253.49	584.8	204.68	67.25	115.92	11.66	26.9	9.42
6-844	C25现浇混凝土方沟 壁	10m3	0.075	1837.52	2773.07	253.49	735.01	257.25	137.81	207.98	19.01	55.13	19.29
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.15	1251.76	3154.44	53.68	500.7	175.25	187.76	473.17	8.05	75.11	26.29
6-872	C20钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.044	1781.2	2793.84	252.85	712.48	249.37	78.37	122.93	11.13	31.35	10.97
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.044	884.08	274.81	183.14	353.63	123.77	38.9	12.09	8.06	15.56	5.45
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.053	1527.52	557.63	50.78	611.01	213.85	80.96	29.55	2.69	32.38	11.33
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0035	1059.76	2389.65	51.62	423.9	148.37	3.71	8.36	0.18	1.48	0.52
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.005	925.52	2372.45	159.82	370.21	129.57	4.63	11.86	0.8	1.85	0.65
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	358.72	3185.92		143.49	50.22	35.87	318.59		14.35	5.02
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0088	796.24	3454.74	36.14	318.5	111.47	7.01	30.4	0.32	2.8	0.98
6-1535	平池底 木模	100m2	0.016	3075.84	2752.96	125.19	1230.34	430.62	49.21	44.05	2	19.69	6.89
6-1599	管、渠道及其它井盖板 木模	10m3	0.044	877.6	1853.17	3.42	351.04	122.86	38.61	81.54	0.15	15.45	5.41
综合人工工日				小计					730.1	1456.44	64.05	292.04	102.21
9.1265工日				未计价材料费					0.77				
清单项目综合单价								2645.62					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电			kW·h	0.672	0.75	0.5		
	水			m3	2.989	4.06	12.13		
	草袋子			只	3.47	0.86	2.98		
	机砖			百块	8.174	41.48	339.04		
	沥青漆			kg	0.961	10.29	9.89		
	铸铁爬梯			kg	12.726	4.5	57.27		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.104	5.15	0.53		

钢筋Φ10以内	t	0.009	2291	19.86		
铸铁井盖井座	套	1	300.14	300.14		
圆钉	kg	0.731	4.97	3.63		
模板木材	m3	0.059	2201.5 ₄	130.96		
脱模剂	kg	0.478	17.15	8.19		
混凝土垫块	m3	0.002	350	0.77		
嵌缝料	kg	0.16	1.89	0.3		
木支撑	m3	0.005	2234.1 ₃	12.12		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	786.98 ₈	0.25	192.81		
中(粗)砂	t	2.062	77.72	160.25		
碎石5~40	t	1.59	84.61	134.51		
碎石5~16	t	0.545	84.61	46.1		
其他材料费			--	25.21	--	
材料费小计			--	1457.21	--	

项目编号	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	140.8	37.77		56.32	19.71	140.8	37.77		56.32	19.71
4-413	无端子外部接线 6	10个	4.3	18.4	14.44		7.36	2.58	79.12	62.09		31.65	11.09
4-456	槽钢安装	10m	0.24	126.4	24.35	11.09	50.56	17.7	30.34	5.84	2.66	12.13	4.25
8-201	C20钢筋混凝土 基础	m3	0.096	133.6	369.15	32.44	53.44	18.7	12.83	35.44	3.11	5.13	1.8
综合人工工日				小计					263.08	141.14	5.78	105.23	36.85
3.2885工日				未计价材料费					5247.52				
清单项目综合单价								5799.6					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	配电箱 AL1			台	1	5188	5188						
	破布			kg	0.53	6	3.18						
	铁砂布2#			张	5.3	0.86	4.56						
	无光调和漆			kg	0.054	12.86	0.69						
	钢垫板			kg	0.15	2.74	0.41						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						

焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	4.3	1.89	8.13		
黄漆布带20mm×40m	卷	2.709	17.15	46.46		
异型塑料管dn2.5~5	m	1.075	1.17	1.26		
槽钢 10#	m	2.52	23.62	59.52		
圆钢 φ 5.5~9	kg	0.986	2.29	2.26		
电焊条J422 φ 3.2	kg	0.158	3.77	0.6		
钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.24	2.45	0.59		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.569	3.32	1.89		
组合钢模板	kg	0.094	4.29	0.4		
模板木材	m3		2201.54	1.06		
钢筋 φ 10以内	t	0.004	2291	8.8		
圆钉	kg	0.01	4.97	0.05		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.012	5.15	0.06		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.017	5.15	0.09		
电焊条	kg	0.007	4.97	0.03		
复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.036	245	8.77		
中(粗)砂	t	0.058	77.72	4.48		
碎石40	t	0.124	84.61	10.48		
零星卡具	kg	0.008	4.18	0.03		
钢支撑	kg	0.037	4.1	0.15		
其他材料费			--	1	--	
材料费小计			--	5388.66	--	

项目编号	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2821.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1254	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径50mm以内	100m	0.01	559.2	149.69		223.68	78.29	5.59	1.5		2.24	0.78
综合人工工日		小计			5.59	1.5		2.24	0.78				
0.0699工日		未计价材料费						9.22					
清单项目综合单价								19.33					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用细	刚性阻燃管 DN50	m	1.1	8.38	9.22			
	管接头FST50	个	0.147	0.72	0.11			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.01			
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	4.72	0.01			
	锯条	根	0.01	0.19				
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01	17.15	0.16			
	水泥32.5级	kg	1.543	0.25	0.38			
	中砂	t	0.01	77.72	0.76			
	水	m3	0.002	4.06	0.01			
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	10.72	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	2296.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	152.8	31.34	6.93	61.12	21.39	1.53	0.31	0.07	0.61	0.21
综合人工工日		小计							1.53	0.31	0.07	0.61	0.21
0.0191工日		未计价材料费							7.88				
清单项目综合单价								10.61					
材料 费用 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	电力电缆 VV-3*4mm2				m	1.01	7.8	7.88					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.018	5.15	0.09					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.031	1.46	0.05					
	标志牌				个	0.053	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.001	8.58	0.01					
	沥青绝缘漆				kg	0.004	15.44	0.06					
	硬酯酸一级				kg		10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.061	0.69	0.04					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.001	14.58	0.01					
	其他材料费						--	0.04	--				
材料费小计						--	8.19	--					

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	370.2		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 6mm2以下	100m	0.01	255.2	41.82	9.24	102.08	35.73	2.55	0.42	0.09	1.02	0.36
综合人工工日		小计							2.55	0.42	0.09	1.02	0.36
0.0319工日		未计价材料费							18.58				
清单项目综合单价									23.02				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电力电缆 YJV-5*6mm2					m	1.01	18.4	18.58				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.023	5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.04	1.46	0.06				
	标志牌					个	0.069	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.002	8.58	0.02				
	沥青绝缘漆					kg	0.005	15.44	0.08				
	硬酯酸一级					kg		10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫					套	0.08	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	14.58	0.02				
	其他材料费							--	0.06		--		
材料费小计							--	19		--			

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	237.8						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	152.8	31.34	6.93	61.12	21.39	1.53	0.31	0.07	0.61	0.21
综合人工工日		小计						1.53	0.31	0.07	0.61	0.21	
0.0191工日		未计价材料费						8.79					
清单项目综合单价								11.52					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电力电缆 YHS-3*4mm2					m	1.01	8.7	8.79				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.018	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.031	1.46	0.05				
	标志牌					个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.001	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆					kg	0.004	15.44	0.06				
	硬酯酸一级					kg		10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫					套	0.061	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	14.58	0.01				

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	9.1	--	

项目编号	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	8
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1808	大马路弯灯 臂长1200mm以上	10套	0.1	891.2	652.71		356.48	124.77	89.12	65.27		35.65	12.48
8-206	人工挖电杆坑 一、二类土 坑深1m以内	个	1	20			8	2.8	20			8	2.8
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.49	133.6	369.15	32.44	53.44	18.7	65.46	180.88	15.9	26.19	9.16
6-817	碎石 干铺垫层	10m3	0.0081	506	1716.5 5	24.78	202.4	70.84	4.1	13.9	0.2	1.64	0.57
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	16	4.16	37.65	6.4	2.24	16	4.16	37.65	6.4	2.24
综合人工工日				小计					194.68	264.22	53.75	77.87	27.25
2.4335工日				未计价材料费					7676				

清单项目综合单价

8293.77

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		高杆灯 3x160W LED		套	1.01	7600	7676	
	鼓形绝缘子G38		个	6.273	0.26	1.63		
	U形抱箍		套	2.01	27.83	55.94		
	羊角熔断器10A		个	1.03	2.14	2.2		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50		套	3.06	0.09	0.28		
	精制沉头螺栓M10×20		套	6.12	0.6	3.67		
	组合钢模板		kg	0.48	4.29	2.06		
	模板木材		m3	0.002	2201.5 4	5.39		
	钢筋Φ10以内		t	0.02	2291	44.9		
	圆钉		kg	0.049	4.97	0.24		
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.064	5.15	0.33		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.088	5.15	0.45		
	电焊条		kg	0.534	4.97	2.66		
	复合硅酸盐水泥32.5级		t	0.183	245	44.78		
	中(粗)砂		t	0.294	77.72	22.85		
	碎石40		t	0.793	84.61	67.11		
	零星卡具		kg	0.039	4.18	0.16		
	钢支撑		kg	0.191	4.1	0.78		
	氧气		m3	0.1	2.83	0.28		

乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7	
其他材料费			--	7.78	--
材料费小计			--	7940.21	--

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	草坪灯具 立柱式 [示意图号] 188、183、189、190、191	10套	0.1	559.2	213.19		223.68	78.29	55.92	21.32		22.37	7.83
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.0315	111.2	276.01	33	44.48	15.57	3.5	8.69	1.04	1.4	0.49
综合人工工日		小计							59.42	30.01	1.04	23.77	8.32
0.7428工日		未计价材料费							989.8				

清单项目综合单价								1112.36				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	草坪灯 1x18W节能灯			套	1.01	980	989.8					
	BX铜芯橡皮线500V4mm2			m	4.072	2.88	11.73					
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25					
	羊角熔断器5A			个	1.03	1.72	1.77					
	地脚螺栓M12×160以下			套	4.08	1.72	7.02					
	组合钢模板			kg	0.033	4.29	0.14					
	模板木材			m3		2201.54	0.35					
	圆钉			kg	0.003	4.97	0.02					
	复合硅酸盐水泥32.5级			t	0.012	245	2.88					
	中(粗)砂			t	0.019	77.72	1.47					
	碎石40			t	0.041	84.61	3.44					
	零星卡具			kg	0.008	4.18	0.03					
	钢支撑			kg	0.029	4.1	0.12					
	其他材料费						--	0.8	--			
材料费小计						--	1019.81	--				

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1774	歌舞厅灯具 射灯 [示意图号] 206	10套	0.1	286.4	108.03		114.56	40.1	28.64	10.8		11.46	4.01

综合人工工日	小计	28.64	10.8		11.46	4.01		
0.358工日	未计价材料费	868.6						
清单项目综合单价		923.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水下射灯 1x9W LED	套	1.01	860	868.6			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.036	1.49	3.03			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头 φ15~20	个	2.06	1.37	2.82			
	膨胀螺栓M12	套	1.02	1.03	1.05			
	冲击钻头 φ10~20	根	0.026	6	0.16			
	其他材料费				--	0.37	--	
	材料费小计				--	879.4	--	

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	822.4	74.01	321.45	328.96	115.14	82.24	7.4	32.15	32.9	11.51
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.216	111.2	276.01	33	44.48	15.57	24.02	59.62	7.13	9.61	3.36
综合人工工日		小计		106.26					67.02	39.27	42.5	14.88	
1.3282工日		未计价材料费		6868									
清单项目综合单价		7137.94											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	庭院灯 1x70W节能灯	套	1.01	6800	6868								
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02								
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25								
	组合钢模板	kg	0.225	4.29	0.96								
	模板木材	m3	0.001	2201.54	2.38								
	圆钉	kg	0.024	4.97	0.12								
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.081	245	19.74								
	中(粗)砂	t	0.13	77.72	10.07								
	碎石40	t	0.279	84.61	23.58								
	零星卡具	kg	0.054	4.18	0.23								
	钢支撑	kg	0.197	4.1	0.81								
	其他材料费				--	1.88	--						
材料费小计				--	6935.02	--							

项目编号	030412007003	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	822.4	74.01	321.45	328.96	115.14	82.24	7.4	32.15	32.9	11.51
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.216	111.2	276.01	33	44.48	15.57	24.02	59.62	7.13	9.61	3.36
综合人工工日		小计							106.26	67.02	39.27	42.5	14.88
1.3282工日		未计价材料费							9898				
清单项目综合单价								10167.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	太阳能庭院灯 1x70W节能灯			套	1.01	9800	9898						
	地脚螺栓M12×160以下			套	4.08	1.72	7.02						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	组合钢模板			kg	0.225	4.29	0.96						
	模板木材			m3	0.001	2201.54	2.38						
	圆钉			kg	0.024	4.97	0.12						
	复合硅酸盐水泥32.5级			t	0.081	245	19.74						
	中(粗)砂			t	0.13	77.72	10.07						
	碎石40			t	0.279	84.61	23.58						
	零星卡具			kg	0.054	4.18	0.23						
	钢支撑			kg	0.197	4.1	0.81						
	其他材料费						--	1.88	--				
材料费小计						--	9965.02	--					

项目编号	030412007004	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	822.4	74.01	321.45	328.96	115.14	82.24	7.4	32.15	32.9	11.51
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.49	133.6	369.15	32.44	53.44	18.7	65.46	180.88	15.9	26.19	9.16
6-817	碎石 干铺垫层	10m3	0.0081	506	1716.55	24.78	202.4	70.84	4.1	13.9	0.2	1.64	0.57
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	16	4.16	37.65	6.4	2.24	16	4.16	37.65	6.4	2.24
综合人工工日		小计							167.8	206.35	85.89	67.12	23.49
2.0975工日		未计价材料费							6948.8				

清单项目综合单价				7499.45			
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	景观灯柱 1x100W LED	套	1.01	6880	6948.8		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	组合钢模板	kg	0.48	4.29	2.06		
	模板木材	m3	0.002	2201.5 ₄	5.39		
	钢筋φ10以内	t	0.02	2291	44.9		
	圆钉	kg	0.049	4.97	0.24		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.064	5.15	0.33		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.088	5.15	0.45		
	电焊条	kg	0.534	4.97	2.66		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.183	245	44.78		
	中(粗)砂	t	0.294	77.72	22.85		
	碎石40	t	0.793	84.61	67.11		
	零星卡具	kg	0.039	4.18	0.16		
	钢支撑	kg	0.191	4.1	0.78		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	其他材料费				--	6.36	--
材料费小计				--	7155.14	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-518	地埋灯 成套型	10套	0.1	829.6	253.98	13.65	331.84	116.14	82.96	25.4	1.37	33.18	11.61
综合人工工日		小计						82.96	25.4	1.37	33.18	11.61	
1.037工日		未计价材料费						960					
清单项目综合单价				1114.52									
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	植物埋地射灯 1x70W金卤灯	套	1	960	960								
	塑料铜芯线	m	8	2.41	19.28								
	膨胀螺栓M8×60	套	4.08	0.6	2.45								
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	6.12	0.44	2.69								
	其他材料费				--	0.98	--						
材料费小计				--	985.4	--							

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-518	地埋灯 成套型	10套	0.1	829.6	253.98	13.65	331.84	116.14	82.96	25.4	1.37	33.18	11.61
综合人工工日		小计							82.96	25.4	1.37	33.18	11.61
1.037工日		未计价材料费							960				
清单项目综合单价								1114.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆形埋地灯 1x100W金卤灯			套	1	960	960						
	塑料铜芯线			m	8	2.41	19.28						
	膨胀螺栓M8×60			套	4.08	0.6	2.45						
	精制六角带帽螺栓M12×55			套	6.12	0.44	2.69						
	其他材料费					--	0.98	--					
	材料费小计					--	985.4	--					

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	189.6	204.97	25.58	75.84	26.54	18.96	20.5	2.56	7.58	2.65
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.012	476	96.86	38.29	190.4	66.64	5.71	1.16	0.46	2.28	0.8
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.012	309.6	15.56	23.65	123.84	43.34	3.72	0.19	0.28	1.49	0.52
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.018	111.2	276.01	33	44.48	15.57	2	4.97	0.59	0.8	0.28
综合人工工日		小计							30.39	26.81	3.9	12.16	4.25
0.3798工日		未计价材料费							1215.03				
清单项目综合单价								1292.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	投光灯 1x150W金卤灯			套	1.01	1200	1212						
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2			m	2.04	2.02	4.12						
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.99	2.45	2.43						
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14~70			套	4.08	3.26	13.3						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.128	3.77	0.48						
	圆钢 φ 10~14			kg	0.096	2.33	0.22						
	角钢			kg	0.9	2.41	2.17						
	扁钢-30×4~50×5			kg	0.264	2.41	0.64						
破布			kg	0.003	6	0.02							

铁砂布2#	张	0.043	0.86	0.04		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.594	1.1	0.65		
溶剂汽油	kg	0.005	6.08	0.03		
无光调和漆	kg	0.014	12.86	0.18		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.018	12.86	0.23		
钢锯条	根	0.026	0.21	0.01		
松香水	kg	0.004	4.72	0.02		
清油	kg	0.005	13.72	0.07		
组合钢模板	kg	0.019	4.29	0.08		
模板木材	m3		2201.5 ₄	0.2		
圆钉	kg	0.002	4.97	0.01		
复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.007	245	1.64		
中(粗)砂	t	0.011	77.72	0.84		
碎石40	t	0.023	84.61	1.96		
零星卡具	kg	0.005	4.18	0.02		
钢支撑	kg	0.016	4.1	0.07		
其他材料费			--	0.42	--	
材料费小计			--	1241.85	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	塑料接线盒暗装 塑料接线盒	10个	0.1	27.2	5.44		10.88	3.81	2.72	0.54		1.09	0.38
综合人工工日		小计			2.72	0.54		1.09	0.38				
0.034工日		未计价材料费							8.75				
清单项目综合单价									13.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	防水接线盒			只	1.02	8.58	8.75						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05	--					
材料费小计					--	9.29	--						

项目编码	030413005001	项目名称	人(手)孔砌筑	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

费用 明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	200.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-448	砂垫层基坑垫层	10m3	0.1	477.6	1288.2 ₃	221.95	191.04	66.86	47.76	128.82	22.2	19.1	6.69
综合人工工日		小计							47.76	128.82	22.2	19.1	6.69
0.597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								224.57					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	细沙				t	1.687	75.73	127.76					
	水				m3	0.21	4.06	0.85					
	电				kW·h	0.284	0.75	0.21					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	128.82	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）（003）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			10894.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.5	10894.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	363.14			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.075	544.71			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.025	181.57			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.1	7989.14			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					19972.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）（003）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）（003）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）（003）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）（003）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	21044.49		21044.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	746258.54	2.4	17910.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	746258.54	0.42	3134.29
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	746258.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	294132.14	11	32354.54
合计					53399.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泰州师专泰兴附属实验小学景观给水照明（安装工程）（003）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	22470101~1	植物埋地射灯 1x70W金卤灯	套	7	960	6720			
2	22470101~2	圆形埋地灯 1x100W金卤灯	套	15	960	14400			
3	22470111~1	高杆灯 3x160W LED	套	8.08	7600	61408			
4	22470111~3	景观灯柱 1x100W LED	套	10.1	6880	69488			
5	22470111~4	草坪灯 1x18W节能灯	套	27.27	980	26724.6			
6	22470111~5	投光灯 1x150W金卤灯	套	5.05	1200	6060			
7	22470111~6	水下射灯 1x9W LED	套	10.1	860	8686			
8	22470111~8	庭院灯 1x70W节能灯	套	27.27	6800	185436			
9	22470111~7	太阳能庭院灯 1x70W节能灯	套	10.1	9800	98980			
合计						477902.6			

