金山路（扬子江南路-临江路）污水管道

改造工程

工程

招标控制价

招 标 人： 扬州公用水务集团有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏唯诚建设咨询有限公司

(单位盖章)

2018年04月10日

金山路（扬子江南路-临江路）污水管道

改造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 13925806.97

(大写): 壹仟叁佰玖拾贰万伍仟捌佰零陆元

玖角柒分

扬州公用水务集团有限
招 标 人: 公司
(单位盖章)

江苏唯诚建设咨询有限
造 价 咨 询 人: 公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: ---
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: 倪俭
(签字或盖章)

编 制 人: 仲玲钰
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 卜宏马
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2018年04月10日

复核时间:2018年04月10日

建设项目招标控制价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程	13925806.97		217411.27	295383.29
	合计	13925806.97		217411.27	295383.29

单项工程招标控制价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程	497284.65		6101.61	7228.72
2	金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程	7832669.32		120390.93	168076.53
3	金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程	5595853		90918.73	120078.04
合计		13925806.97		217411.27	295383.29

单位工程招标控制价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	398543.06	
1.1	人工费	61822.1	
1.2	材料费	111206.18	
1.3	施工机具使用费	196969.26	
1.4	企业管理费	18102.07	
1.5	利润	10443.45	
2	措施项目费	22305.26	
2.1	单价措施项目费	8230.88	
2.2	总价措施项目费	14074.38	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6101.61	
3	其他项目费	19927.15	
3.1	其中:暂列金额	19927.15	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	7228.72	
5	税金	49280.46	
6	工程造价	497284.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青路面结构层 2、厚度：10cm沥青 3、运输及弃置：垃圾外运，运距及弃置投标人自行考虑	m2	2428.93	3.89	9448.54	
2	041001001007	拆除路面	1、材质：沥青路面结构层 2、厚度：30CM水稳碎石 3、运输及弃置：垃圾外运，运距及弃置投标人自行考虑	m2	2428.93	11.69	28394.19	
3	041001001008	拆除路面	1、材质：沥青路面结构层 2、厚度：20CM石灰土 3、运输及弃置：垃圾外运，运距及弃置投标人自行考虑	m2	2428.93	3.46	8404.1	
4	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：砖砌结构 2、部位：W14检查井等砖砌体	m3	15	112.67	1690.05	
		分部小计					47936.88	
		土石方工程（沉井工作坑）						
5	040101003003	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人根据相关资料自行考虑 2、挖土深度：投标人自行考虑 3、挖土部位：沉井工作坑 4、土方运输：含场内转运，投标人自行考虑	m3	5062.08	17.89	90560.61	
6	040103001012	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用方场内转运，投标人自行考虑 4、部位：沉井工作坑	m3	3351.6	28.47	95420.05	
7	040103001014	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：6%灰土回填 3、填方来源、运距：利用方场内转运，投标人自行考虑 4、部位：沉井内回填	m3	984.01	81.35	80049.21	
8	040103001015	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：砂石 3、填方来源、运距：利用方场内转运，投标人自行考虑 4、部位：沉井内回填	m3	318.7	258.47	82374.39	
		分部小计					348404.26	
		回填方及土石方运输						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标人自行考虑	m3	135.17	16.29	2201.92		
		分部小计					2201.92		
		分部分项合计					398543.06		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	8230.88	8230.88		
		单价措施合计					8230.88		
合计								406773.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6101.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6101.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	406.77			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	813.55			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	40.68			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6711.77			
合计					14074.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19927.15		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	19927.15		

暂列金额明细表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	19927.15	
	合计		19927.15	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	7228.72		7228.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440775.47	1.3	5730.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440775.47	0.24	1057.86
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440775.47	0.1	440.78
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	448004.19	11	49280.46
合计					56509.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——土方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6148675.41	
1.1	人工费	410290.49	
1.2	材料费	3215369.11	
1.3	施工机具使用费	1746546.89	
1.4	企业管理费	560784.89	
1.5	利润	215684.06	
2	措施项目费	432273.14	
2.1	单价措施项目费	187689.46	
2.2	总价措施项目费	244583.68	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	120390.93	
3	其他项目费	307433.77	
3.1	其中:暂列金额	307433.77	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	168076.53	
5	税金	776210.47	
6	工程造价	7832669.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501012008	顶管	1、土壤类别：详地质资料 2、顶管工作方式：泥水平衡顶管设备顶进 3、管道材质及规格：D1800钢筋砼III级顶管管材，钢承口接口 4、触变泥浆要求：投标人自行考虑 5、管道检验及试验要求：详设计及规范要求 6、管道防腐：详设计说明	m	955.79	4852.26	4637741.59	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：钢筋砼II管D1800 2、接口方式：闭水试验	m	64.5	1510.52	97428.54	
3	040501012009	顶管	1、土壤类别：详地质资料 2、顶管工作方式：泥水平衡顶管设备顶进 3、管道材质及规格：D1650钢筋砼III级顶管管材，钢承口接口 4、触变泥浆要求：投标人自行考虑 5、管道检验及试验要求：详设计及规范要求 6、管道防腐：详设计说明	m	32.25	5425.92	174985.92	
4	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：钢筋砼II管D1650 2、接口方式：闭水试验	m	5.75	1059.27	6090.8	
5	040501012010	顶管	1、土壤类别：详地质资料 2、顶管工作方式：泥水平衡顶管设备顶进 3、管道材质及规格：D2000钢筋砼III级顶管管材，钢承口接口 4、触变泥浆要求：投标人自行考虑 5、管道检验及试验要求：详设计及规范要求 6、管道防腐：详设计说明	m	29.35	6510.01	191068.79	
6	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：钢筋砼II管D2000 2、接口方式：闭水试验	m	2	1430.12	2860.24	
7	040504001020	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：砖砌井筒，砼基础及井圈，详见图纸说明 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：1000*2500, 苏S01-2012-161, 平均井深5.76m 3、井盖、井圈材质及规格：DN700重型铸铁井座井盖 4、备注：池底设置25cmC30素混凝土封底(1.5*2.8)	座	7	15523.58	108665.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504001021	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：砖砌井筒，砼基础及井圈，详见图纸说明 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：1400*3000, 详见大样图, 平均井深6.96m 3、勾缝、抹面要求：砖砌体内外抹灰 4、混凝土强度等级：C30 5、井盖、井圈材质及规格：DN700重型铸铁井座井盖 6、侧壁配筋14@100, 均双层双向；顶板配筋14@100, 均双层双向 7、备注：池底设置35cmC25素混凝土封底	座	6	44645.02	267870.12	
9	040504001025	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：砖砌井筒，砼基础及井圈，详见图纸说明 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：直径2500, 详见苏S01-2012-206, 平均井深6.3m 3、勾缝、抹面要求：砖砌体内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：M10 5、混凝土强度等级：C30 6、井盖、井圈材质及规格：DN700重型铸铁井座井盖 7、踏步材质、规格：包塑钢爬梯	座	1	19538.46	19538.46	
10	04B012	气囊封堵	1、D1800洞口封堵	个	2	6763.67	13527.34	
		分部小计					5519776.86	
		道路恢复						
11	040202002006	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm 3、部位：行车道 4、土源：利用方，就近取土	m2	2428.93	28.21	68520.12	
12	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4% 2、厚度：30cm	m2	2428.93	119.81	291010.1	
13	040203004001	封层	1、材料品种：沥青下封层 2、喷油量：1KG/M2 3、矿料用量：6M3/1000M2	m2	2428.93	7.26	17634.03	
14	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2、厚度：4cm	m2	2428.93	44.97	109228.98	
15	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2、厚度：6CM 3、部位：行车道	m2	2428.93	58.67	142505.32	
		分部小计					628898.55	
		分部分项合计					6148675.41	
1	041101005001	井字架	1、井深：6m内	座	6	256.9	1541.4	
2	041101005002	井字架	1、井深：6m内	座	4	340.88	1363.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	04B011	钢板桩支护	1、4#拉森钢板桩长度5米，间隔0.4米	项	1	24347.99	24347.99		
4	04B010	临时用电用水接电费	1、规格：自行考虑 2、型号：	项	1	100000.09	100000.09		
5	040504001024	砌筑井（现场沉淀池）	1、垫层、基础材质及厚度：砖砌方井，井深1米，均采用一砖，厚240mm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：10m*120m*1m 3、勾缝、抹面要求：内侧抹灰 4、用于泥浆沉淀，含拆除	座	1	53327.26	53327.26		
6	041104003001	施工护栏	1、护栏高度：2.5m	m	280	25.39	7109.2		
		单价措施合计					187689.46		
合计								6336364.87	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			120390.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	95045.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	25345.46			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	6336.36			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	12672.73			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	633.64			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	104550.02			
合计					244583.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	307433.77		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	307433.77		

暂列金额明细表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	307433.77	
	合计		307433.77	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	168076.53		168076.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6888382.32	2	137767.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6888382.32	0.34	23420.5
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6888382.32	0.1	6888.38
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7056458.85	11	776210.47
合计					944287

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——污水管道工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3905504.13	
1.1	人工费	716578.93	
1.2	材料费	2430932.96	
1.3	施工机具使用费	344289.97	
1.4	企业管理费	307640.45	
1.5	利润	106061.81	
2	措施项目费	820451.63	
2.1	单价措施项目费	640432.54	
2.2	总价措施项目费	180019.09	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	90918.73	
3	其他项目费	195275.21	
3.1	其中:暂列金额	195275.21	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	120078.04	
5	税金	554543.99	
6	工程造价	5595853	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂 2、厚度：20CM	m3	102.75	331.96	34108.89	
2	040303001003	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15 2、其它：含拆除	m3	15.41	878.9	13543.85	
3	040601001004	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：W2/W4/W6/W13 3、断面尺寸：方形工作井，隔墙内长*内宽=7*3.5米，隔墙外长*外宽=8.2*4.7米，刃角平均高2.912米，宽0.8米 4、构件部位：刃角、井壁及隔墙	m3	464.53	935.66	434642.14	
4	040601001005	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：W8/W9/W11 3、断面尺寸：圆形工作井，隔墙、刃角内径7米，隔墙外径8.4米，刃角高3.65米，宽0.9米 4、构件部位：刃角、井壁及隔墙	m3	780.83	860.3	671748.05	
5	040601003003	沉井混凝土底板	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：W2/W4/W6/W8/W9/W11/W13	m3	151.04	646.02	97574.86	
6	040601002001	沉井下沉	1、土壤类别：投标人根据相关资料自行考虑 2、断面尺寸：详设计 3、下沉深度：详设计 4、土方泥浆外运：运出运现场，投标人自行考虑	m3	2179.79	123.92	270119.58	
7	040405003001	沉井混凝土封底	1、混凝土强度等级：C25素混凝土封底	m3	284.66	585.63	166705.44	
8	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：直径10MM上20MM内 3、W2/W4/W6/W8/W9/W11/W13	t	196.2	4726.95	927427.59	
9	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：角钢 2、材料规格：L100*100*10	t	3.61	8213.77	29651.71	
10	04B008	沉井预留洞封堵	1、砖品种、规格、强度等级：砖实心砖 2、砌筑砂浆强度等级、配合比：DMM15水泥砂浆砖砌	m3	26.03	882.91	22982.15	
11	040401007001	注浆	1、工作井：圆形沉井周围100cm土体注浆加固，矩形沉井顶进侧100cm土体注浆加固 2、W2/W4/W6/W8/W10	m3	1242.97	118.83	147702.13	
12	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂 2、厚度：20CM	m3	53.82	331.96	17866.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15 2、其它：含拆除	m3	6.73	878.9	5915	
14	040601001003	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：W3/W5/W7 3、断面尺寸：方形工作井，隔墙内长*内宽=4.5*3.5米，隔墙外长*外宽=5.5*4.5米，刃角平均高2.534米，宽0.7米 4、构件部位：刃角、井壁及隔墙	m3	215.28	1152.4	248088.67	
15	040601001006	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：W10/W12 3、断面尺寸：圆形工作井，隔墙、刃角内径4.5米，隔墙外径5.7米，刃角高3.9米，宽0.8米 4、构件部位：刃角、井壁及隔墙	m3	193.17	1125.41	217395.45	
16	040601003004	沉井混凝土底板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：W3/W5/W7/W10/W12	m3	49.05	646.02	31687.28	
17	040601002002	沉井下沉	1、土壤类别：投标人根据相关资料自行考虑 2、断面尺寸：详设计 3、下沉深度：详设计 4、土方泥浆外运：运出现场，投标人自行考虑	m3	823.08	123.92	101996.07	
18	040405003002	沉井混凝土封底	1、混凝土强度等级：C25	m3	94.51	585.63	55347.89	
19	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：直径10MM上20MM内 3、W3/W5/W7/W10/W12	t	80.357	4713.96	378799.68	
20	040901009002	预埋铁件	1、材料种类：角钢 2、材料规格：L100*100*10	t	1.934	8213.77	15885.43	
21	04B009	沉井预留洞封堵	1、砖品种、规格、强度等级：砖实心砖 2、砌筑砂浆强度等级、配合比：DMM15水泥砂浆砖砌	m3	18.48	882.91	16316.18	
		分部小计					3905504.13	
		分部分项合计					3905504.13	
1	041101004001	沉井脚手架	1、沉井高度：详设计	m2	1267.08	19.33	24492.66	
2	041101003001	仓面脚手架		m2	320.51	11.6	3717.92	
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9328.76	9328.76	
4	041107001001	成井（深井钻井安装拆除）	1、成井方式：钻孔 2、地层情况：投标人根据相关资料自行考虑 3、成井直径：D500 4、井（滤）管类型、直径：D360钢筋砼井管、滤管 5、成井类型：深井成孔及井管滤管安装拆除 6、单井深度：20M	m	800	228.68	182944	
5	041107002001	排水、降水（深井）	1、机械规格型号：深井内降水，潜水泵 100 2、井深度：20M	座·昼夜	1520	152.97	232514.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	041107002002	排水、降水（轻型井点）	1、机械规格型号：轻型井点降水设备 2、降排水管规格：投标人自行考虑	昼夜*天	280	669.41	187434.8		
		单价措施合计					640432.54		
合计								4545936.67	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			90918.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	68189.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	22729.68			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	4545.94			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	9091.87			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	454.59			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	75007.96			
合计					180019.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	195275.21		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	195275.21		

暂列金额明细表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	195275.21	
	合计		195275.21	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	120078.04		120078.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4921230.97	2	98424.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4921230.97	0.34	16732.19
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4921230.97	0.1	4921.23
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5041309.01	11	554543.99
合计					674622.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：金山路（扬子江南路-临江路）污水管道改造工程——沉井工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									