

陈张线张郭段给水管网改造工程 工程

招标控制价

招 标 人： 兴化市张郭镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： 泰州天正房地产评估造价咨询有限公司

(单位盖章)

2018年05月08日

陈张线张郭段给水管网改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 15801266.38

(大写): 壹仟伍佰捌拾万壹仟贰佰陆拾陆元

叁角捌分

招 标 人: 兴化市张郭镇人民政府 (单位盖章) 泰州天正房地产评估造
价咨询人: 价咨询有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 王勇 (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 顾海涛 (签字或盖章)

编 制 人: 高建好 (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: 傅庆年 (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2018年05月08日

复核时间: 2018年05月08日

2018


陈张线张郭段给水管网改造
工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 15801266.38
(大写): 壹仟伍佰捌拾万零壹仟贰佰陆拾陆元叁角捌分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人:



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

高建好
40882000000000000000
泰州天正房地产评估
造价咨询有限公司
截止期:2020.12

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

傅庆年
泰州天正房地产评估
造价咨询有限公司
截止期:2021.12

编制时间: 2018年5月8日

复核时间: 2018年5月8日

建设项目招标控制价表

工程名称：陈张线张郭段给水管网改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	陈张线张郭段给水管网改造工程	15801266.38		152710.03	346257.69
2	招标代理费				
合计		15801266.38		152710.03	346257.69

单项工程招标控制价表

工程名称：陈张线张郭段给水管网改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	陈张线张郭段给水管网改造工程(一段)	8921002.35		86973.77	195488.49
2	陈张线张郭段给水管网改造工程(二段)	6880264.03		65736.26	150769.2
合计		15801266.38		152710.03	346257.69

单位工程招标控制价表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(一段)(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	7158985.75	
1.1	人工费	589786.95	
1.2	材料费	5672515.04	
1.3	施工机具使用费	663140.5	
1.4	企业管理费	170149.81	
1.5	利润	63387.44	
2	措施项目	255527.9	
2.1	单价措施项目费	88828.18	
2.2	总价措施项目费	166699.72	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	86973.77	
3	其他项目	500000	
3.1	其中:暂列金额	500000	
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	195488.49	
5	税金	811000.21	
6	工程造价	8921002.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈张线张郭段给水管网改造工程(一段)(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D.5 管网工程						
1	040501004001	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ560mm (1.0MPA) 2. 管道试压DN500mm3. 管道消毒冲洗DN500mm	m	1870	1148.2	2147134	
2	040501004002	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ315mm (1.0MPA) 2. 管道试压DN300mm3. 管道消毒冲洗DN300mm	m	2481	371.32	921244.92	
3	040501004003	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ250mm (1.0MPA) 2. 管道试压DN250mm3. 管道消毒冲洗DN250mm	m	10	237.13	2371.3	
4	040501004004	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ225mm (1.0MPA) 2. 管道试压DN200mm3. 管道消毒冲洗DN200mm	m	130	224.64	29203.2	
5	040501004005	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ160mm (1.0MPA) 2. 管道试压DN160mm3. 管道消毒冲洗DN160mm	m	5	95.19	475.95	
6	040501004006	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ110mm (1.0MPA) 2. 管道试压DN100mm3. 管道消毒冲洗DN100mm	m	3900	50.47	196833	
7	040501004007	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ25mm (1.6MPA) 2. 管道试压DN20mm3. 管道消毒冲洗DN20mm	m	140	10.37	1451.8	
8	040501002001	钢管	1. 无缝钢管安装(电弧焊)Φ57mm×4mm2. 管道试压DN50mm3. 管道消毒冲洗DN50mm4. 管道刷沥青漆第一遍5. 管道刷沥青漆第二遍	m	4	45.69	182.76	
9	040501002002	钢管	1. 无缝钢管安装(电弧焊)Φ76mm×4.5mm2. 管道试压DN75mm3. 管道消毒冲洗DN75mm4. 管道刷沥青漆第一遍5. 管道刷沥青漆第二遍	m	3	64.53	193.59	
10	040501002003	钢管	1. 热镀锌钢管安装(电弧焊)DN75mm2. 管道试压DN75mm3. 管道消毒冲洗DN75mm4. 钢管防腐(三油二布)管外径76mm	m	18	76.56	1378.08	
11	040501002004	钢管	1. 热镀锌钢管安装(电弧焊)DN100mm2. 管道试压DN100mm3. 管道消毒冲洗DN100mm4. 钢管防腐(三油二布)管外径108mm	m	60	102.77	6166.2	
12	040501002005	钢管	1. 热镀锌钢管安装(电弧焊)DN150mm2. 管道试压DN150mm3. 管道消毒冲洗DN150mm4. 钢管防腐(三油二布)管外径159mm	m	6	158.2	949.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040501002006	钢管	1. 无缝钢管安装(电弧焊)Φ219mm×8mm(成品内外防腐)2. 管道试压DN200mm3. 管道消毒冲洗DN200mm4. 管道刷沥青漆第一遍(加强)5. 管道刷沥青漆第二遍(加强)	m	223	337.2	75195.6	
14	040501002007	钢管	1. 无缝钢管安装(电弧焊)Φ273mm×8mm(成品内外防腐)2. 管道试压DN250mm3. 管道消毒冲洗DN250mm4. 管道刷沥青漆第一遍(加强)5. 管道刷沥青漆第二遍(加强)	m	6	420.43	2522.58	
15	040501002008	钢管	1. 无缝钢管安装(电弧焊)Φ325mm×8mm(成品内外防腐)2. 管道试压DN250mm3. 管道消毒冲洗DN250mm4. 管道刷沥青漆第一遍(加强)5. 管道刷沥青漆第二遍(加强)	m	344	500.47	172161.68	
16	040501002009	钢管	1. 螺旋钢管安装(电弧焊)管外径×壁厚(529mm×10mm)(成品内外防腐)2. 管道试压DN500mm3. 管道消毒冲洗DN500mm4. 管道刷沥青漆第一遍(加强)5. 管道刷沥青漆第二遍(加强)	m	198	859.64	170208.72	
17	040501008001	水平导向钻进	1. 钻机导向孔2. 扩孔de5603. 回拖布PE管de560(含熔接)(1. OMPA)4. 管道试压DN500mm5. 管道消毒冲洗DN500mm	m	703	1428.23	1004045.69	
18	040501008002	水平导向钻进	1. 钻机导向孔2. 扩孔de3153. 回拖布PE管de315(含熔接)(1. OMPA)4. 管道试压DN300mm5. 管道消毒冲洗DN300mm	m	1242	568.43	705990.06	
19	040502003001	塑料管管件	1. PE弯头安装Φ560mm	个	50	1255.58	62779	
20	040502003002	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ560*110mm	个	21	1220.58	25632.18	
21	040502003003	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ560*225mm	个	6	1406.08	8436.48	
22	040502003004	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ560*250mm	个	1	1509.38	1509.38	
23	040502003005	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ560*315mm	个	3	1592.78	4778.34	
24	040502003006	塑料管管件	1. PE异径直通安装Φ560*315mm	个	1	640.48	640.48	
25	040502003007	塑料管管件	1. PE弯头安装Φ315mm	个	63	312.03	19657.89	
26	040502003008	塑料管管件	1. PE三通安装Φ315mm	个	3	436.83	1310.49	
27	040502003009	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ315*110mm	个	4	267.13	1068.52	
28	040502003010	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ315*225mm	个	7	318.13	2226.91	
29	040502003011	塑料管管件	1. PE异径直通安装Φ315*110mm	个	12	199.53	2394.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040502003012	塑料管管件	1. PE异径直通安装 Φ250*110mm	个	2	157.35	314.7	
31	040502003013	塑料管管件	1. PE异径直通安装 Φ225*110mm	个	36	135.96	4894.56	
32	040502003014	塑料管管件	1. PE弯头安装Φ110mm	个	3	80.23	240.69	
33	040502003015	塑料管管件	1. PE三通安装Φ110mm	个	49	91.33	4475.17	
34	040502003016	塑料管管件	1. PE异径三通安装 Φ110*50mm	个	120	87.03	10443.6	
35	040502003017	塑料管管件	1. PE异径直通安装 Φ50*25mm	个	120	31.2	3744	
36	040502003018	塑料管管件	1. PE内丝直通安装 Φ25×3/4" mm	个	120	35.93	4311.6	
37	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 挖眼接管管外径×壁厚 (529mm×10mm)	个	9	233.29	2099.61	
38	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 挖眼接管管外径×壁厚 (325mm×8mm)	个	13	124.07	1612.91	
39	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 焊接弯头制作(45°)外径×壁厚325mm×8mm	个	2	336.14	672.28	
40	040502002004	钢管管件制作、安装	1. 正三通安装(电弧焊)管 外径×壁厚(325mm×8mm)	个	3	722.17	2166.51	
41	040502006001	法兰	1. PE活套法兰(PE法兰根 +喷塑法兰片)安装管外 径Φ110mm	个	25	116.3	2907.5	
42	040502006002	法兰	1. PE活套法兰(PE法兰根 +喷塑法兰片)安装管外 径Φ225mm	个	13	268.64	3492.32	
43	040502006003	法兰	1. PE活套法兰(PE法兰根 +喷塑法兰片)安装管外 径Φ250mm	个	1	331.61	331.61	
44	040502006004	法兰	1. PE活套法兰(PE法兰根 +喷塑法兰片)安装管外 径Φ315mm	个	155	392.52	60840.6	
45	040502006005	法兰	1. PE活套法兰(PE法兰根 +喷塑法兰片)安装管外 径Φ560mm	个	115	1158.77	133258.55	
46	040502006006	法兰	1. 平焊法兰安装 DN50mm(喷塑防腐型)	个	24	42.5	1020	
47	040502006007	法兰	1. 平焊法兰安装 DN75mm(喷塑防腐型)	个	24	53.8	1291.2	
48	040502006008	法兰	1. 平焊法兰安装 DN100mm(喷塑防腐型)	个	100	65.09	6509	
49	040502006009	法兰	1. 平焊法兰安装 DN200mm(喷塑防腐型)	个	66	172.04	11354.64	
50	040502006010	法兰	1. 平焊法兰安装 DN250mm(喷塑防腐型)	个	3	236.5	709.5	
51	040502006011	法兰	1. 平焊法兰安装 DN300mm(喷塑防腐型)	个	184	274.91	50583.44	
52	040502006012	法兰	1. 平焊法兰安装 DN500mm(喷塑防腐型)	个	116	458.73	53212.68	
53	040502007001	盲堵板制作、安装	1. 盲(堵)板安装DN200mm	个	1	308.57	308.57	
54	040502007002	盲堵板制作、安装	1. 盲(堵)板安装DN250mm	个	1	474.26	474.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	040502007003	盲堵板制作、安装	1.盲(堵)板安装DN300mm	个	2	519.26	1038.52	
56	040502007004	盲堵板制作、安装	1.盲(堵)板安装DN500mm	个	2	1388.89	2777.78	
57	040502005001	阀门	1.焊接法兰闸阀Z45T-16(铜杆)安装DN50mm	个	8	256.37	2050.96	
58	040502005002	阀门	1.焊接法兰闸阀Z45T-16(铜杆)安装DN80mm	个	9	381.28	3431.52	
59	040502005003	阀门	1.焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN100mm	个	25	526.4	13160	
60	040502005004	阀门	1.焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN150mm	个	1	790.62	790.62	
61	040502005005	阀门	1.焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN200mm	个	18	1289.25	23206.5	
62	040502005006	阀门	1.焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN250mm	个	1	1982.94	1982.94	
63	040502005007	阀门	1.焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN300mm	个	12	2893.75	34725	
64	040502005008	阀门	1.焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN500mm	个	2	8925.78	17851.56	
65	040502005009	阀门	1.自动单口排气阀安装DN50mm	个	8	218.37	1746.96	
66	040502005010	阀门	1.自动单口排气阀安装DN80mm	个	6	433.44	2600.64	
67	040502011001	补偿器(波纹管)	1.法兰压盖式伸缩接头安装DN300mm	个	3	1362.71	4088.13	
68	040502011002	补偿器(波纹管)	1.法兰压盖式伸缩接头安装DN500mm	个	3	2551.72	7655.16	
69	030901011001	室外消火栓	1.室外地上式消火栓安装 1.6MPa浅100型	套	25	1600.46	40011.5	
70	031003013001	水表	1.螺纹水表安装DN20	组	120	140.87	16904.4	
71	040504001001	砌筑井	1.地面操作砖砌圆形立式闸阀井2.井室深1.5m, D=1.2m3.详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5.适用DN100闸阀	座	25	3864.53	96613.25	
72	040504001002	砌筑井	1.地面操作砖砌圆形立式闸阀井2.井室深1.8m, D=1.2m3.详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5.适用DN200闸阀	座	18	3944.02	70992.36	
73	040504001003	砌筑井	1.地面操作砖砌圆形立式闸阀井2.井室深1.8m, D=1.4m3.详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5.适用DN250闸阀	座	1	4569.61	4569.61	
74	040504001004	砌筑井	1.地面操作砖砌圆形立式闸阀井2.井室深2.0m, D=1.4m3.详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5.适用DN300闸阀	座	12	4699.91	56398.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	040504001005	砌筑井	1. 地面操作砖砌圆形立式闸阀井2. 井室深2.75m, D=2.0m3. 详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN500闸阀	座	2	7736.53	15473.06	
76	040504001006	砌筑井	1. 排泥泄水阀井2. 井室深1.2m, D=1.2m3. 详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN75闸阀	座	3	3769.15	11307.45	
77	040504001007	砌筑井	1. 排泥泄水阀井2. 井室深1.5m, D=1.2m3. 详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN150闸阀	座	1	3864.54	3864.54	
78	040504001008	砌筑井	1. 排气阀井2. 井室深1.75m, D=1.2m3. 详见施工图4. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN300管道	座	8	4112.53	32900.24	
79	040504001009	砌筑井	1. 排气阀井2. 井室深2.0m, D=1.2m3. 详见施工图4. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN500管道	座	6	4230.05	25380.3	
80	040504001010	砌筑井	1. 分户水表井2. 内净尺寸0.6*0.8*0.8m3. 钢纤维混凝土井盖、座安装4. 砖墙井内侧抹灰	座	120	452.46	54295.2	
81	040503002001	混凝土支墩	1. 管道支墩(档墩)每处<1m3(C15砼20mm32.5坍落度35-50)2. 管座复合木模板	m3	160.01	766.44	122638.06	
82	040304005001	预制混凝土其他构件 (150*150*1000mm)	1. 预制矩形混凝土立柱(C30砼31.5mm32.5坍落度35-50)2. 预制矩形立柱模板3. 现浇构件钢筋Φ10mm4. 柱身加字(含模具、描红)5. 安装标志桩6. 汽车运输小型构件人力装卸运距15km7. 人工挖基坑一、二类土方<2m8. 人工坑、槽松填土	根	60	55.55	3333	
		分部小计					6601200.04	
		D.1 土石方工程						
83	040101002001	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车	m3	12886.41	3.5	45102.44	
84	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m3	1431.8	40.78	58388.8	
85	040103001001	回填方	1. 槽, 坑填土夯实	m3	12140.53	12.18	147871.66	
86	010404001001	垫层	1. 非定型渠(管)道, 砂垫层	m3	971.94	301.09	292641.41	
		分部小计					544004.31	
		D.2 道路拆除恢复工程						
87	041001001001	拆除路面	1. 机械拆除无筋混凝土路面层厚<20cm	m2	60	20.75	1245	
88	041001003001	拆除基层	1. 人工拆除无骨料多合土基层或面层厚20cm	m2	60	13.79	827.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	040103002001	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m ³)挖碴装车2.自卸汽车(载重<8t)运石碴运距<1km	m ³	12	28.3	339.6	
90	040202006001	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	1.厂拌人铺二灰结石混合料基层厚20cm	m ²	60	67.51	4050.6	
91	040203007001	水泥混凝土路面	1.水泥(C30砾40mm)32.5坍落度35-50)路面厚20cm2.水泥砾路面草袋养生3.路面刻痕	m ²	60	121.98	7318.8	
		分部小计					13781.4	
		分部分项合计					7158985.75	
1	041109003001	二次搬运	1.二次搬运	项	1	20000	20000	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.平板拖车组 装载质量40t平板拖车组 40t(挖掘机、推土机、钻机等场外运输) 40t 装载质量40t	台次	2	1351.42	2702.84	
3	041105003001	施工用水用电包干费	1.施工临时接电接水包干费(含自发电机械租用或自购机械、电缆等折旧费、接水等一切费用,不含水电使用费,水电使用费含于各清单定额中)	项	1	20000	20000	
4	041102002001	基础模板	1.砼基础垫层木模板	m ²	16.25	48	780	
5	041101005001	井字架	1.钢管井字架井深<2m	座	1	2495	2495	
6	041102002002	基础模板	1.砼基础垫层木模板	m ²	11.7	48	561.6	
7	041101005002	井字架	1.钢管井字架井深<2m	座	1	1796.4	1796.4	
8	041102002003	基础模板	1.砼基础垫层木模板	m ²	0.72	48	34.56	
9	041101005003	井字架	1.钢管井字架井深<2m	座	1	99.8	99.8	
10	041102002004	基础模板	1.砼基础垫层木模板	m ²	8.64	48	414.72	
11	041101005004	井字架	1.钢管井字架井深<2m	座	1	1197.6	1197.6	
12	041102002005	基础模板	1.砼基础垫层木模板	m ²	1.8	48	86.4	
13	041101005005	井字架	1.钢管井字架井深<4m	座	1	380.18	380.18	
14	041102002006	基础模板	1.砼基础垫层木模板	m ²	1.95	48	93.6	
15	041101005006	井字架	1.钢管井字架井深<2m	座	1	299.4	299.4	
16	041102002007	基础模板	1.砼基础垫层木模板	m ²	0.65	48	31.2	
17	041101005007	井字架	1.钢管井字架井深<2m	座	1	99.8	99.8	
18	041102002008	基础模板	1.砼基础垫层木模板	m ²	5.2	48	249.6	
19	041101005008	井字架	1.钢管井字架井深<2m	座	1	798.4	798.4	
20	041102002009	基础模板	1.砼基础垫层木模板	m ²	3.9	48	187.2	
21	041101005009	井字架	1.钢管井字架井深<2m	座	1	598.8	598.8	
22	041102002010	基础模板	1.砼基础垫层木模板	m ²	48	48	2304	
23	041102032001	管(渠)道管座模板	1.管座复合木模板	m ²	623	53.96	33617.08	
		单价措施合计					88828.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						7247813.93		

综合单价分析表

工程名称：陈张线张郭段给水管网改造工程(一段) (001)

项目编码	040501004001	项目名称	给水管		计量单位	m	工程量	1870					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	PE给水管安装管 外径 Φ560mm (1.0MP A)	100m	0.01	845.96	9.24	387.7	313.01	109.97	8.46	0.09	3.88	3.13	1.1
5-163	管道试压 DN500mm	100m	0.01	391.78	205.16	20.71	144.96	50.93	3.92	2.05	0.21	1.45	0.51
5-181	管道消毒冲洗 DN500mm	100m	0.01	228.23	543.76		84.45	29.67	2.28	5.44		0.84	0.3
综合人工工日		小计							14.66	7.58	4.08	5.42	1.91
0.1745工日		未计价材料费							1114.54				
清单项目综合单价								1148.2					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PE给水管560mm				m	1	1114.54	1114.54					
	其他材料费						--	7.59	--				
	材料费小计						--	1122.13	--				

项目编码	040501004002	项目名称	给水管		计量单位	m	工程量	2481					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	PE给水管安装管 外径 Φ315mm (1.0MP A)	100m	0.01	578	13.2	316.37	213.86	75.14	5.78	0.13	3.16	2.14	0.75
5-161	管道试压 DN300mm	100m	0.01	250.24	101.49	16.27	92.59	32.53	2.5	1.01	0.16	0.93	0.33
5-179	管道消毒冲洗 DN300mm	100m	0.01	182.2	196.86		67.41	23.69	1.82	1.97		0.67	0.24
综合人工工日		小计							10.1	3.12	3.33	3.74	1.31
0.1203工日		未计价材料费							349.72				
清单项目综合单价								371.32					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PE给水管315mm				m	1	349.72	349.72					
	其他材料费						--	3.12	--				
	材料费小计						--	352.84	--				

项目编码	040501004003	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-153	PE给水管安装管 外径 Φ250mm (1.0MP A)	100m	0.01	489.7	11.5	233.7	181.2	63.7	4.9	0.12	2.34	1.81	0.64
5-161	管道试压 DN250mm	100m	0.01	250.2	101.5	16.3	92.6	32.5	2.5	1.02	0.16	0.93	0.33
5-179	管道消毒冲洗 DN250mm	100m	0.01	182.2	196.9		67.4	23.7	1.82	1.97		0.67	0.24
综合人工工日		小计							9.22	3.1	2.5	3.41	1.2
0.1098工日		未计价材料费							217.7				
清单项目综合单价								237.13					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE给水管250mm						m	1	217.7	217.7			
	其他材料费								--	3.1	--		
	材料费小计								--	220.8	--		

项目编码	040501004004	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	130						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-152	PE给水管安装管 外径 Φ225mm (1.0MP A)	100m	0.01	401.44	11.51	233.65	148.53	52.19	4.01	0.12	2.34	1.49	0.52
5-161	管道试压 DN200mm	100m	0.01	250.24	101.49	16.27	92.59	32.53	2.5	1.01	0.16	0.93	0.33
5-179	管道消毒冲洗 DN200mm	100m	0.01	182.2	196.86		67.41	23.69	1.82	1.97		0.67	0.24
综合人工工日		小计							8.34	3.1	2.5	3.09	1.08
0.0993工日		未计价材料费							206.53				
清单项目综合单价								224.64					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE给水管225mm						m	1	206.53	206.53			
	其他材料费								--	3.1	--		
	材料费小计								--	209.63	--		

项目编码	040501004005	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-151	PE给水管安装管 外径 Φ160mm (1.0MP A)	100m	0.01	328.6	6.8	144.8	121.6	42.8	3.29	0.07	1.45	1.22	0.43
5-160	管道试压 DN160mm	100m	0.01	211.4	75.2	15	78.2	27.4	2.11	0.75	0.15	0.78	0.27
5-178	管道消毒冲洗 DN160mm	100m	0.01	154	102.8		57	20	1.54	1.03		0.57	0.2
综合人工工日		小计							6.94	1.85	1.6	2.57	0.9
0.0826工日		未计价材料费							81.33				
清单项目综合单价									95.19				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE给水管160mm						m	1	81.33	81.33			
	其他材料费								--	1.85	--		
	材料费小计								--	83.18	--		

项目编码	040501004006	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	3900						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	PE给水管安装管 外径 Φ110mm (1.0MP A)	100m	0.01	269.56	5.12	110.51	99.74	35.04	2.7	0.05	1.11	1	0.35
5-159	管道试压 DN100mm	100m	0.01	136.84	49.52	11.85	50.63	17.79	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18
5-177	管道消毒冲洗 DN100mm	100m	0.01	116	37.2		42.92	15.08	1.16	0.37		0.43	0.15
综合人工工日		小计							5.22	0.92	1.22	1.93	0.68
0.0622工日		未计价材料费							40.49				
清单项目综合单价									50.47				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE给水管110mm						m	1	40.49	40.49			
	其他材料费								--	0.93	--		
	材料费小计								--	41.42	--		

项目编码	040501004007	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	140						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-147	PE给水管安装管 外径 Φ25mm (1.6MPA)	100m	0.01	67.28	1.76	35.64	24.89	8.75	0.67	0.02	0.36	0.25	0.09

5-159	管道试压DN20mm	100m	0.01	136.84	49.52	11.85	50.63	17.79	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18
5-177	管道消毒冲洗DN20mm	100m	0.01	116	37.2		42.92	15.08	1.16	0.37		0.43	0.15
综合人工工日		小计							3.2	0.88	0.47	1.18	0.42
0.0381工日		未计价材料费							4.21				
清单项目综合单价									10.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE给水管25mm						m	1.02	4.13	4.21			
	其他材料费								--	0.89		--	
	材料费小计								--	5.1		--	

项目编码	040501002001	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1	无缝钢管安装(电弧焊)Φ57mm×4mm	10m	0.1	51.33	3.94	5.05	19	6.68	5.13	0.39	0.51	1.9	0.67
5-159	管道试压DN50mm	100m	0.01	136.75	49.5	11.75	50.75	17.75	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18
5-177	管道消毒冲洗DN50mm	100m	0.01	116	37.25		43	15	1.16	0.37		0.43	0.15
7-1053	管道刷沥青漆第一遍	10m ²	0.0178 75	33.29	31.75		12.31	4.34	0.6	0.57		0.22	0.08
7-1054	管道刷沥青漆第二遍	10m ²	0.0178 75	24.2	27.27		8.95	3.08	0.43	0.49		0.16	0.06
综合人工工日		小计							8.69	2.32	0.62	3.22	1.13
0.1035工日		未计价材料费							29.72				
清单项目综合单价									45.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管Φ57mm×4mm						m	1.015	29.28	29.72			
	其他材料费								--	2.31		--	
	材料费小计								--	32.03		--	

项目编码	040501002002	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	无缝钢管安装(电弧焊)Φ76mm×4.5mm	10m	0.1	66.2	5.15	8.17	24.5	8.6	6.62	0.52	0.82	2.45	0.86
5-159	管道试压DN75mm	100m	0.01	137	49.67	12	50.67	17.67	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18
5-177	管道消毒冲洗DN75mm	100m	0.01	116	37.33		43	15	1.16	0.37		0.43	0.15

7-1053	管道刷沥青漆第一遍	10m ²	0.0239	33.19	31.66		12.27	4.32	0.79	0.76		0.29	0.1
7-1054	管道刷沥青漆第二遍	10m ²	0.0239	24.13	27.2		8.93	3.21	0.58	0.65		0.21	0.08
综合人工工日		小计							10.52	2.79	0.94	3.89	1.37
0.1253工日		未计价材料费							45.02				
清单项目综合单价								64.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	无缝钢管Φ76mm×4.5mm					m	1.014	44.4	45.02				
	其他材料费							--	2.79		--		
	材料费小计							--	47.81		--		

项目编码	040501002003	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	热镀锌钢管安装(电弧焊)DN75mm	10m	0.1	66.19	5.15	8.15	24.49	8.6	6.62	0.52	0.82	2.45	0.86
5-159	管道试压DN75mm	100m	0.01	136.83	49.5	11.83	50.61	17.78	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18
5-177	管道消毒冲洗DN75mm	100m	0.01	116	37.22		42.94	15.06	1.16	0.37		0.43	0.15
7-1009	钢管防腐(三油二布)管外径76mm	10m	0.1	55.94	111.11		20.7	7.27	5.59	11.11		2.07	0.73
综合人工工日		小计							14.74	12.49	0.93	5.45	1.92
0.1755工日		未计价材料费							41.03				
清单项目综合单价								76.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN75mm					m	1.014	40.46	41.03				
	其他材料费							--	12.49		--		
	材料费小计							--	53.52		--		

项目编码	040501002004	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-4	热镀锌钢管安装(电弧焊)DN100mm	10m	0.1	86.52	6.84	12.07	32.01	11.25	8.65	0.68	1.21	3.2	1.13
5-159	管道试压DN100mm	100m	0.01	136.83	49.52	11.85	50.63	17.78	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18
5-177	管道消毒冲洗DN100mm	100m	0.01	116	37.2		42.92	15.08	1.16	0.37		0.43	0.15

7-1011	钢管防腐(三油二布)管外径108mm	10m	0.1	94.5	157.54		34.97	12.29	9.45	15.75		3.5	1.23	
综合人工工日		小计							20.63	17.31	1.33	7.63	2.68	
0.2456工日		未计价材料费							53.19					
清单项目综合单价									102.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN100mm						m	1.012	52.56	53.19				
	其他材料费								--	17.31	--			
	材料费小计								--	70.5	--			

项目编码	040501002005	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-6	热镀锌钢管安装(电弧焊)DN150mm	10m	0.1	115.33	10.33	19.48	42.67	14.98	11.53	1.03	1.95	4.27	1.5	
5-160	管道试压DN150mm	100m	0.01	211.33	75.17	15	78.17	27.5	2.11	0.75	0.15	0.78	0.28	
5-178	管道消毒冲洗DN150mm	100m	0.01	154	102.83		57	20	1.54	1.03		0.57	0.2	
7-1012	钢管防腐(三油二布)管外径159mm	10m	0.1	104.33	232.33		38.6	13.57	10.43	23.23		3.86	1.36	
综合人工工日		小计							25.62	26.05	2.1	9.48	3.33	
0.305工日		未计价材料费							91.63					
清单项目综合单价									158.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN150mm						m	1.01	90.72	91.63				
	其他材料费								--	26.04	--			
	材料费小计								--	117.67	--			

项目编码	040501002006	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	223					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-7	无缝钢管安装(电弧焊)Φ219mm×8mm(成品内外防腐)	10m	0.1	150.53	15.69	27.65	55.7	19.57	15.05	1.57	2.77	5.57	1.96
5-160	管道试压DN200mm	100m	0.01	211.34	75.18	15.02	78.2	27.47	2.11	0.75	0.15	0.78	0.27
5-178	管道消毒冲洗DN200mm	100m	0.01	154.06	102.8		57	20.03	1.54	1.03		0.57	0.2

7-1053	管道刷沥青漆第一遍(加强)	10m2	0.0688 03	33.26	31.68		12.31	4.32	2.29	2.18		0.85	0.3
7-1054	管道刷沥青漆第二遍(加强)	10m2	0.0688 03	24.19	27.24		8.95	3.14	1.66	1.87		0.62	0.22
综合人工工日		小计							22.66	7.4	2.92	8.38	2.95
0.2698工日		未计价材料费							292.89				
清单项目综合单价								337.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	无缝钢管(成品内外防腐)Φ219mm×8mm						m	1.009	290.28	292.89			
	其他材料费								--	7.4	--		
	材料费小计								--	300.29	--		

项目编码	040501002007	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	无缝钢管安装(电弧焊)Φ273mm×8mm(成品内外防腐)	10m	0.1	186.4	24.49	39.07	68.97	24.23	18.64	2.45	3.91	6.9	2.42
5-161	管道试压DN250mm	100m	0.01	250.17	101.5	16.33	92.67	32.5	2.5	1.02	0.16	0.93	0.33
5-179	管道消毒冲洗DN250mm	100m	0.01	182.17	196.83		67.33	23.67	1.82	1.97		0.67	0.24
7-1053	管道刷沥青漆第一遍(加强)	10m2	0.0857 67	33.27	31.68		12.3	4.31	2.85	2.72		1.05	0.37
7-1054	管道刷沥青漆第二遍(加强)	10m2	0.0857 67	24.19	27.24		8.96	3.15	2.07	2.34		0.77	0.27
综合人工工日		小计							27.89	10.49	4.07	10.32	3.62
0.332工日		未计价材料费							364.03				
清单项目综合单价								420.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	无缝钢管(成品内外防腐)Φ273mm×8mm						m	1.008	361.14	364.03			
	其他材料费								--	10.49	--		
	材料费小计								--	374.52	--		

项目编码	040501002008	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	344						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9	无缝钢管安装(电弧焊)Φ325mm×8mm(成品内外防腐)	10m	0.1	213.44	27.16	87.48	78.97	27.75	21.34	2.72	8.75	7.9	2.78

5-161	管道试压 DN250mm	100m	0.01	250.24	101.49	16.27	92.59	32.53	2.5	1.01	0.16	0.93	0.33	
5-179	管道消毒冲洗 DN250mm	100m	0.01	182.2	196.86		67.41	23.69	1.82	1.97		0.67	0.24	
7-1053	管道刷沥青漆第 一遍(加强)	10m ²	0.1020 91	33.26	31.68		12.31	4.32	3.4	3.23		1.26	0.44	
7-1054	管道刷沥青漆第 二遍(加强)	10m ²	0.1020 91	24.19	27.24		8.95	3.14	2.47	2.78		0.91	0.32	
综合人工工日		小计							31.53	11.71	8.91	11.67	4.1	
0.3754工日		未计价材料费							432.55					
清单项目综合单价									500.47					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	无缝钢管(成品内外防腐)Φ325mm×8mm						m	1.007	429.54	432.55				
	其他材料费								--	11.71	--			
	材料费小计								--	444.26	--			

项目编码	040501002009	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	198						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-58	螺旋钢管安装 (电弧焊)管外径 ×壁厚 (529mm×10mm) (成品内外防腐)	10m	0.1	365.82	44.19	134.2	135.35	47.56	36.58	4.42	13.42	13.54	4.76	
5-163	管道试压 DN500mm	100m	0.01	391.78	205.16	20.71	144.96	50.93	3.92	2.05	0.21	1.45	0.51	
5-181	管道消毒冲洗 DN500mm	100m	0.01	228.23	543.76		84.45	29.67	2.28	5.44		0.84	0.3	
7-1053	管道刷沥青漆第 一遍(加强)	10m ²	0.1662	33.26	31.68		12.31	4.32	5.53	5.27		2.05	0.72	
7-1054	管道刷沥青漆第 二遍(加强)	10m ²	0.1662	24.19	27.24		8.95	3.14	4.02	4.53		1.49	0.52	
综合人工工日		小计							52.33	21.7	13.63	19.36	6.8	
0.623工日		未计价材料费							745.82					
清单项目综合单价									859.64					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	螺旋钢管(成品内外防腐)529mm×10mm						m	1.011	737.7	745.81				
	其他材料费								--	21.71	--			
	材料费小计								--	767.52	--			

项目编码	040501008001	项目名称	水平导向钻进		计量单位	m	工程量	703					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	钻机导向孔	10m	0.1	91.39	6.39	619.92	33.81	11.88	9.14	0.64	61.99	3.38	1.19
6-1126	扩孔 de560	10m	0.1	191.94	45.04	2284.64	71.02	24.95	19.19	4.5	228.46	7.1	2.5
6-1133	回拖布PE管 de560 (含熔接) (1.0MPa)	10m	0.1	146.67	11.64	816.45	54.27	19.07	14.67	1.16	81.65	5.43	1.91
5-163	管道试压 DN500mm	100m	0.01	391.78	205.16	20.71	144.96	50.93	3.92	2.05	0.21	1.45	0.51
5-181	管道消毒冲洗 DN500mm	100m	0.01	228.23	543.76		84.45	29.67	2.28	5.44		0.84	0.3
综合人工工日		小计							49.2	13.8	372.31	18.2	6.4
0.5857工日		未计价材料费							968.33				
清单项目综合单价									1428.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE给水管560mm						m	1.02	949.34	968.33			
	其他材料费								--	13.79		--	
	材料费小计								--	982.12		--	

项目编号	040501008002	项目名称	水平导向钻进		计量单位	m	工程量	1242					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	钻机导向孔	10m	0.1	91.39	6.39	619.92	33.81	11.88	9.14	0.64	61.99	3.38	1.19
6-1124	扩孔 de315	10m	0.1	86.1	16.22	960.31	31.86	11.19	8.61	1.62	96.03	3.19	1.12
6-1131	回拖布PE管 de315 (含熔接) (1.0MPa)	10m	0.1	61.24	7.92	551.43	22.66	7.96	6.12	0.79	55.14	2.27	0.8
5-161	管道试压 DN300mm	100m	0.01	250.24	101.49	16.27	92.59	32.53	2.5	1.01	0.16	0.93	0.33
5-179	管道消毒冲洗 DN300mm	100m	0.01	182.2	196.86		67.41	23.69	1.82	1.97		0.67	0.24
综合人工工日		小计							28.2	6.04	213.33	10.43	3.67
0.3357工日		未计价材料费							306.77				
清单项目综合单价									568.43				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE给水管315mm						m	1.02	300.75	306.77			
	其他材料费								--	6.04		--	
	材料费小计								--	312.8		--	

项目编号	040502003001	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	50					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156	PE弯头安装 Φ560mm	个	1	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
综合人工工日		小计							50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
0.603工日		未计价材料费							1141				
清单项目综合单价									1255.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE弯头560						个	1	1141	1141			
	其他材料费								--	2.55	--		
	材料费小计								--	1143.55	--		

项目编码	040502003002	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156	PE异径三通安装 Φ560*110mm	个	1	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
综合人工工日		小计							50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
0.603工日		未计价材料费							1106				
清单项目综合单价									1220.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE异径三通560*110						个	1	1106	1106			
	其他材料费								--	2.55	--		
	材料费小计								--	1108.55	--		

项目编码	040502003003	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156	PE异径三通安装 Φ560*225mm	个	1	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
综合人工工日		小计							50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
0.603工日		未计价材料费							1291.5				
清单项目综合单价									1406.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE异径三通560*225						个	1	1291.5	1291.5			
	其他材料费								--	2.55	--		
	材料费小计								--	1294.05	--		

项目编码	040502003004	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156	PE异径三通安装 Φ560*250mm	个	1	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
综合人工工日		小计						50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	
0.603工日		未计价材料费						1394.8					
清单项目综合单价								1509.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE异径三通560*250			个	1	1394.8	1394.8						
	其他材料费					--	2.55	--					
	材料费小计					--	1397.35	--					

项目编码	040502003005	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156	PE异径三通安装 Φ560*315mm	个	1	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
综合人工工日		小计						50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	
0.603工日		未计价材料费						1478.2					
清单项目综合单价								1592.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE异径三通560*315			个	1	1478.2	1478.2						
	其他材料费					--	2.55	--					
	材料费小计					--	1480.75	--					

项目编码	040502003006	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156	PE异径直通安装 Φ560*315mm	个	1	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
综合人工工日		小计						50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	
0.603工日		未计价材料费						525.9					
清单项目综合单价								640.48					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE异径直通560*315			个	1	525.9	525.9						

细	其他材料费	--	2.55	--	
	材料费小计	--	528.45	--	

项目编码	040502003007	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1154	PE弯头安装 Φ315mm	个	1	46.12	1.94	27.11	17.06	6	46.12	1.94	27.11	17.06	6
综合人工工日		小计						46.12	1.94	27.11	17.06	6	
0.549工日		未计价材料费						213.8					
清单项目综合单价								312.03					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE弯头315			个	1	213.8	213.8						
	其他材料费					--	1.94	--					
	材料费小计					--	215.74	--					

项目编码	040502003008	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1154	PE三通安装 Φ315mm	个	1	46.12	1.94	27.11	17.06	6	46.12	1.94	27.11	17.06	6
综合人工工日		小计						46.12	1.94	27.11	17.06	6	
0.549工日		未计价材料费						338.6					
清单项目综合单价								436.83					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE三通315			个	1	338.6	338.6						
	其他材料费					--	1.94	--					
	材料费小计					--	340.54	--					

项目编码	040502003009	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1154	PE异径三通安装 Φ315*110mm	个	1	46.12	1.94	27.11	17.06	6	46.12	1.94	27.11	17.06	6
综合人工工日		小计						46.12	1.94	27.11	17.06	6	
0.549工日		未计价材料费						168.9					

清单项目综合单价				267.13					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE异径三通315*110			个	1	168.9	168.9		
	其他材料费					--	1.94	--	
	材料费小计					--	170.84	--	

项目编码	040502003010	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1154	PE异径三通安装 Φ315*225mm	个	1	46.12	1.94	27.11	17.06	6	46.12	1.94	27.11	17.06	6
综合人工工日		小计							46.12	1.94	27.11	17.06	6
0.549工日		未计价材料费							219.9				
清单项目综合单价				318.13									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE异径三通315*225			个	1	219.9	219.9						
	其他材料费					--	1.94	--					
	材料费小计					--	221.84	--					

项目编码	040502003011	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1154	PE异径直通安装 Φ315*110mm	个	1	46.12	1.94	27.11	17.06	6	46.12	1.94	27.11	17.06	6
综合人工工日		小计							46.12	1.94	27.11	17.06	6
0.549工日		未计价材料费							101.3				
清单项目综合单价				199.53									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE异径直通315*110			个	1	101.3	101.3						
	其他材料费					--	1.94	--					
	材料费小计					--	103.24	--					

项目编码	040502003012	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-1153	PE异径直通安装 Φ250*110mm	个	1	43.85	1.73	22.35	16.22	5.7	43.85	1.73	22.35	16.22	5.7	
综合人工工日		小计							43.85	1.73	22.35	16.22	5.7	
0.522工日		未计价材料费							67.5					
清单项目综合单价									157.35					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE异径直通250*110						个	1	67.5	67.5				
	其他材料费								--	1.73	--			
	材料费小计								--	69.23	--			

项目编码	040502003013	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	36						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-1152	PE异径直通安装 Φ225*110mm	个	1	41.58	1.56	18.03	15.38	5.41	41.58	1.56	18.03	15.38	5.41	
综合人工工日		小计							41.58	1.56	18.03	15.38	5.41	
0.495工日		未计价材料费							54					
清单项目综合单价									135.96					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE异径直通225*110						个	1	54	54				
	其他材料费								--	1.56	--			
	材料费小计								--	55.56	--			

项目编码	040502003014	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-1150	PE弯头安装 Φ110mm	个	1	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	
综合人工工日		小计							37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	
0.441工日		未计价材料费							14.1					
清单项目综合单价									80.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE弯头110						个	1	14.1	14.1				
	其他材料费								--	0.47	--			
	材料费小计								--	14.57	--			

项目编码	040502003015	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	49					
------	--------------	------	-------	--	------	---	-----	----	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1150	PE三通安装 Φ110mm	个	1	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82
综合人工工日		小计							37.04	0.47	10.1	13.7	4.82
0.441工日		未计价材料费							25.2				
清单项目综合单价								91.33					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE三通110						个	1	25.2	25.2			
	其他材料费								--	0.47	--		
	材料费小计								--	25.67	--		

项目编码	040502003016	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1150	PE异径三通安装 Φ110*50mm	个	1	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82
综合人工工日		小计							37.04	0.47	10.1	13.7	4.82
0.441工日		未计价材料费							20.9				
清单项目综合单价								87.03					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE异径三通110*50						个	1	20.9	20.9			
	其他材料费								--	0.47	--		
	材料费小计								--	21.37	--		

项目编码	040502003017	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1147	PE异径直通安装 Φ50*25mm	个	1	17.39	0.38	2.88	6.43	2.26	17.39	0.38	2.88	6.43	2.26
综合人工工日		小计							17.39	0.38	2.88	6.43	2.26
0.207工日		未计价材料费							1.86				
清单项目综合单价								31.2					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE异径直通50*25						个	1	1.86	1.86			
	其他材料费								--	0.38	--		

	材料费小计	--	2.24	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	040502003018	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1147	PE内丝直通安装 Φ25×3/4" mm	个	1	17.39	0.38	2.88	6.43	2.26	17.39	0.38	2.88	6.43	2.26
综合人工工日		小计						17.39	0.38	2.88	6.43	2.26	
0.207工日		未计价材料费						6.59					
清单项目综合单价								35.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE内丝直通25×3/4"			个	1	6.59	6.59						
	其他材料费					--	0.38	--					
	材料费小计					--	6.97	--					

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-514	挖眼接管管外径 ×壁厚 (529mm×10mm)	个	1	76.1	43.61	75.53	28.16	9.89	76.1	43.61	75.53	28.16	9.89
综合人工工日		小计						76.1	43.61	75.53	28.16	9.89	
0.906工日		未计价材料费						233.29					
清单项目综合单价								233.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	43.61	--					
	材料费小计					--	43.61	--					

项目编码	040502002002	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-502	挖眼接管管外径 ×壁厚 (325mm×8mm)	个	1	43.93	21.52	36.66	16.25	5.71	43.93	21.52	36.66	16.25	5.71
综合人工工日		小计						43.93	21.52	36.66	16.25	5.71	
0.523工日		未计价材料费						124.07					
清单项目综合单价								124.07					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	21.52	--	
	材料费小计			--	21.52	--	

项目编码	040502002003	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-238	焊接弯头制作 (45°)外径×壁厚 325mm×8mm	个	1	91.64	35.6	33.89	33.91	11.91	91.64	35.6	33.89	33.91	11.91
综合人工工日		小计						91.64	35.6	33.89	33.91	11.91	
1.091工日		未计价材料费						129.19					
清单项目综合单价								336.14					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	钢板卷管(45°弯头用)325mm×8mm	m	0.315	410.14	129.19								
	其他材料费			--	35.6	--							
	材料费小计			--	164.79	--							

项目编码	040502002004	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-427	正三通安装(电 弧焊)管外径 ×壁厚 (325mm×8mm)	个	1	125.92	44.72	50.87	46.59	16.37	125.92	44.72	50.87	46.59	16.37
综合人工工日		小计						125.92	44.72	50.87	46.59	16.37	
1.499工日		未计价材料费						437.7					
清单项目综合单价								722.17					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	正三通325×8	个	1	437.7	437.7								
	其他材料费			--	44.72	--							
	材料费小计			--	482.42	--							

项目编码	040502006001	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-568	PE活套法兰 (PE法兰根+喷 塑法兰片) 安装 管外径Φ110mm	个	1	37.04	3.61	16.03	13.7	4.82	37.04	3.61	16.03	13.7	4.82
综合人工工日		小计							37.04	3.61	16.03	13.7	4.82
0.441工日		未计价材料费							41.1				
清单项目综合单价									116.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE活套法兰(PE法兰根+喷塑法兰片)110						个	1	41.1	41.1			
	其他材料费								--	3.61		--	
	材料费小计								--	44.71		--	

项目编码	040502006002	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-570	PE活套法兰 (PE法兰根+喷 塑法兰片) 安装 管外径Φ225mm	个	1	47.88	11.69	28.93	17.72	6.22	47.88	11.69	28.93	17.72	6.22
综合人工工日		小计							47.88	11.69	28.93	17.72	6.22
0.57工日		未计价材料费							156.2				
清单项目综合单价									268.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE活套法兰(PE法兰根+喷塑法兰片)225						个	1	156.2	156.2			
	其他材料费								--	11.69		--	
	材料费小计								--	167.89		--	

项目编码	040502006003	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-571	PE活套法兰 (PE法兰根+喷 塑法兰片) 安装 管外径Φ250mm	个	1	51.24	15.14	36.51	18.96	6.66	51.24	15.14	36.51	18.96	6.66
综合人工工日		小计							51.24	15.14	36.51	18.96	6.66
0.61工日		未计价材料费							203.1				
清单项目综合单价									331.61				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE活套法兰(PE法兰根+喷塑法兰片)250						个	1	203.1	203.1			
	其他材料费								--	15.14		--	

	材料费小计	--	218.24	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040502006004	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	155						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-572	PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 安装 管外径Φ315mm	个	1	58.04	15.48	43.28	21.47	7.55	58.04	15.48	43.28	21.47	7.55
综合人工工日		小计						58.04	15.48	43.28	21.47	7.55	
0.691工日		未计价材料费						246.7					
清单项目综合单价								392.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 325×315			个	1	246.7	246.7						
	其他材料费					--	15.48	--					
	材料费小计					--	262.18	--					

项目编码	040502006005	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	115						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-573	PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 安装 管外径Φ560mm	个	1	106.01	37.48	72.38	39.22	13.78	106.01	37.48	72.38	39.22	13.78
综合人工工日		小计						106.01	37.48	72.38	39.22	13.78	
1.262工日		未计价材料费						889.9					
清单项目综合单价								1158.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 560			个	1	889.9	889.9						
	其他材料费					--	37.48	--					
	材料费小计					--	927.38	--					

项目编码	040502006006	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-592	平焊法兰安装 DN50mm (喷塑防腐型)	副	0.5	21.59	3.35	5.26	7.99	2.81	10.8	1.68	2.63	4	1.41
综合人工工日		小计						10.8	1.68	2.63	4	1.41	

0.1285工日	未计价材料费						22		
清单项目综合单价							42.5		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	平焊法兰DN50			片	1	22	22		
	其他材料费					--	1.66	--	
	材料费小计					--	23.66	--	

项目编码	040502006007	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-594	平焊法兰安装 DN75mm(喷塑防 腐型)	副	0.5	26.63	6.1	7.56	9.85	3.46	13.32	3.05	3.78	4.93	1.73
综合人工工日		小计							13.32	3.05	3.78	4.93	1.73
0.1585工日		未计价材料费						27					
清单项目综合单价							53.8						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰DN75			片	1	27	27						
	其他材料费					--	3.04	--					
	材料费小计					--	30.04	--					

项目编码	040502006008	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-595	平焊法兰安装 DN100mm(喷塑 防腐型)	副	0.5	30.83	8.15	9.78	11.41	4.01	15.42	4.08	4.89	5.71	2.01
综合人工工日		小计							15.42	4.08	4.89	5.71	2.01
0.1835工日		未计价材料费						33					
清单项目综合单价							65.09						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰DN100			片	1	33	33						
	其他材料费					--	4.06	--					
	材料费小计					--	37.06	--					

项目编码	040502006009	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	66
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-598	平焊法兰安装 DN200mm (喷塑防腐型)	副	0.5	59.56	20.28	28.46	22.04	7.74	29.78	10.14	14.23	11.02	3.87
综合人工工日		小计							29.78	10.14	14.23	11.02	3.87
0.3545工日		未计价材料费							103				
清单项目综合单价								172.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰DN200			片	1	103	103						
	其他材料费					--	10.14	--					
	材料费小计					--	113.14	--					

项目编号	040502006010	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-599	平焊法兰安装 DN250mm (喷塑防腐型)	副	0.5	79.97	28.87	40.17	29.59	10.4	39.99	14.44	20.09	14.8	5.2
综合人工工日		小计							39.99	14.44	20.09	14.8	5.2
0.476工日		未计价材料费							142				
清单项目综合单价								236.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰DN250			片	1	142	142						
	其他材料费					--	14.42	--					
	材料费小计					--	156.42	--					

项目编号	040502006011	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	184						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-600	平焊法兰安装 DN300mm (喷塑防腐型)	副	0.5	100.3	33.55	49.81	37.11	13.04	50.15	16.78	24.91	18.56	6.52
综合人工工日		小计							50.15	16.78	24.91	18.56	6.52
0.597工日		未计价材料费							158				
清单项目综合单价								274.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰DN300			片	1	158	158						
	其他材料费					--	16.77	--					

	材料费小计	--	174.77	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040502006012	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	116						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-604	平焊法兰安装 DN500mm (喷塑防腐型)	副	0.5	161.62	62.61	74.42	59.8	21.01	80.81	31.31	37.21	29.9	10.51
综合人工工日		小计						80.81	31.31	37.21	29.9	10.51	
0.962工日		未计价材料费						269					
清单项目综合单价								458.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	平焊法兰DN500				片	1	269	269					
	其他材料费						--	31.3	--				
	材料费小计						--	300.3	--				

项目编码	040502007001	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-557	盲(堵)板安装 DN200mm	个	1	38.22	10.97	13.27	14.14	4.97	38.22	10.97	13.27	14.14	4.97
综合人工工日		小计						38.22	10.97	13.27	14.14	4.97	
0.455工日		未计价材料费						227					
清单项目综合单价								308.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	平焊法兰DN200				片	1	103	103					
	盲堵板				个	1	124	124					
	其他材料费						--	10.97	--				
材料费小计						--	237.97	--					

项目编码	040502007002	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-558	盲(堵)板安装 DN250mm	个	1	62.16	18.51	23.51	23	8.08	62.16	18.51	23.51	23	8.08
综合人工工日		小计						62.16	18.51	23.51	23	8.08	
0.74工日		未计价材料费						339					

清单项目综合单价				474.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	平焊法兰DN250			片	1	142	142		
	盲堵板			个	1	197	197		
	其他材料费					--	18.51	--	
	材料费小计					--	357.51	--	

项目编码	040502007003	项目名称	盲堵板制作、安装		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-558	盲(堵)板安装 DN300mm	个	1	62.16	18.51	23.51	23	8.08	62.16	18.51	23.51	23	8.08
综合人工工日		小计							62.16	18.51	23.51	23	8.08
0.74工日		未计价材料费							384				
清单项目综合单价				519.26									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰DN300			片	1	158	158						
	盲堵板			个	1	226	226						
	其他材料费					--	18.51	--					
	材料费小计					--	402.51	--					

项目编码	040502007004	项目名称	盲堵板制作、安装		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-560	盲(堵)板安装 DN500mm	个	1	110.04	33.13	34.7	40.71	14.31	110.04	33.13	34.7	40.71	14.31
综合人工工日		小计							110.04	33.13	34.7	40.71	14.31
1.31工日		未计价材料费							1156				
清单项目综合单价				1388.89									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	盲堵板			个	1	632	632						
	平焊法兰DN500			片	1	524	524						
	其他材料费					--	33.13	--					
	材料费小计					--	1189.13	--					

项目编码	040502005001	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	8
------	--------------	------	----	--	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-647	焊接法兰闸阀Z45T-16(铜杆)安装DN50mm	个	1	11.34	1.36		4.2	1.47	11.34	1.36		4.2	1.47
综合人工工日		小计							11.34	1.36		4.2	1.47
0.135工日		未计价材料费							238				
清单项目综合单价								256.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰闸阀Z45T-16(铜杆)DN50			个	1	238	238						
	其他材料费					--	1.36	--					
	材料费小计					--	239.36	--					

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接法兰闸阀Z45T-16(铜杆)安装DN80mm	个	1	20.5	2.52		7.59	2.67	20.5	2.52		7.59	2.67
综合人工工日		小计							20.5	2.52		7.59	2.67
0.244工日		未计价材料费							348				
清单项目综合单价								381.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰闸阀Z45T-16(铜杆)DN80			个	1	348	348						
	其他材料费					--	2.52	--					
	材料费小计					--	350.52	--					

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN100mm	个	1	30.07	3.29		11.13	3.91	30.07	3.29		11.13	3.91
综合人工工日		小计							30.07	3.29		11.13	3.91
0.358工日		未计价材料费							478				
清单项目综合单价								526.4					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN100			个	1	478	478						

细	其他材料费	--	3.29	--	
	材料费小计	--	481.29	--	

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN150mm	个	1	37.46	5.43		13.86	4.87	37.46	5.43		13.86	4.87
综合人工工日		小计						37.46	5.43		13.86	4.87	
0.446工日		未计价材料费						729					
清单项目综合单价								790.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN150			个	1	729	729						
	其他材料费					--	5.43	--					
	材料费小计					--	734.43	--					

项目编码	040502005005	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN200mm	个	1	49.9	6.4		18.46	6.49	49.9	6.4		18.46	6.49
综合人工工日		小计						49.9	6.4		18.46	6.49	
0.594工日		未计价材料费						1208					
清单项目综合单价								1289.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN200			个	1	1208	1208						
	其他材料费					--	6.4	--					
	材料费小计					--	1214.4	--					

项目编码	040502005006	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-654	焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN250mm	个	1	74.51	7.17		27.57	9.69	74.51	7.17		27.57	9.69
综合人工工日		小计						74.51	7.17		27.57	9.69	

0.887工日	未计价材料费						1864		
清单项目综合单价							1982.94		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN250			个	1	1864	1864		
	其他材料费					--	7.17	--	
	材料费小计					--	1871.17	--	

项目编码	040502005007	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-655	焊接法兰闸阀 Z41T-16(铜杆)安装DN300mm	个	1	77.2	7.75	51.2	28.56	10.04	77.2	7.75	51.2	28.56	10.04
综合人工工日		小计							77.2	7.75	51.2	28.56	10.04
0.919工日		未计价材料费							2719				
清单项目综合单价								2893.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN300			个	1	2719	2719						
	其他材料费					--	7.75	--					
	材料费小计					--	2726.75	--					

项目编码	040502005008	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-659	焊接法兰闸阀 Z41T-16(铜杆)安装DN500mm	个	1	126.08	16.09	106.57	46.65	16.39	126.08	16.09	106.57	46.65	16.39
综合人工工日		小计							126.08	16.09	106.57	46.65	16.39
1.501工日		未计价材料费							8614				
清单项目综合单价								8925.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN500			个	1	8614	8614						
	其他材料费					--	16.09	--					
	材料费小计					--	8630.09	--					

项目编码	040502005009	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-603	自动单口排气阀 安装DN50mm	个	1	20.16	2.1	5.03	7.46	2.62	20.16	2.1	5.03	7.46	2.62
综合人工工日		小计							20.16	2.1	5.03	7.46	2.62
0.24工日		未计价材料费							181				
清单项目综合单价								218.37					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	自动单口排气阀DN50						个	1	181	181			
	其他材料费								--	2.1	--		
	材料费小计								--	183.1	--		

项目编码	040502005010	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-604	自动单口排气阀 安装DN80mm	个	1	30.24	3.61	6.47	11.19	3.93	30.24	3.61	6.47	11.19	3.93
综合人工工日		小计							30.24	3.61	6.47	11.19	3.93
0.36工日		未计价材料费							378				
清单项目综合单价								433.44					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	自动单口排气阀DN80						个	1	378	378			
	其他材料费								--	3.61	--		
	材料费小计								--	381.61	--		

项目编码	040502011001	项目名称	补偿器（波纹管）		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-855	法兰压盖式伸缩 接头安装 DN300mm	个	1	192.02	28.26	64.42	71.05	24.96	192.02	28.26	64.42	71.05	24.96
综合人工工日		小计							192.02	28.26	64.42	71.05	24.96
2.286工日		未计价材料费							982				
清单项目综合单价								1362.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰压盖式伸缩接头DN300						个	1	982	982			
	其他材料费								--	28.26	--		
	材料费小计								--	1010.26	--		

项目编码	040502011002	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-857	法兰压盖式伸缩接头安装DN500mm	个	1	309.2	53.51	111.41	114.4	40.2	309.2	53.51	111.41	114.4	40.2
综合人工工日		小计						309.2	53.51	111.41	114.4	40.2	
3.681工日		未计价材料费						1923					
清单项目综合单价								2551.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰压盖式伸缩接头DN500			个	1	1923	1923						
	其他材料费					--	53.51	--					
	材料费小计					--	1976.51	--					

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-65	室外地上式消火栓安装1.6MPa浅100型	套	1	73.08	66.27	4.57	27.04	9.5	73.08	66.27	4.57	27.04	9.5
综合人工工日		小计						73.08	66.27	4.57	27.04	9.5	
0.87工日		未计价材料费						1420					
清单项目综合单价								1600.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	室外地上式消火栓1.6MPa浅100型			套	1	1420	1420						
	其他材料费					--	66.27	--					
	材料费小计					--	1486.27	--					

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-627	螺纹水表安装DN20	组	1	31.92	17.39		11.81	4.15	31.92	17.39		11.81	4.15
综合人工工日		小计						31.92	17.39		11.81	4.15	
0.38工日		未计价材料费						75.6					
清单项目综合单价								140.87					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	螺纹水表DN20	只	1	75.6	75.6		
	其他材料费			--	17.39	--	
	材料费小计			--	92.99	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.034	1535.11	3645.39	269.01	567.99	199.56	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79
3-416换	(C25砼40mm42.5坍落度35-50)底板	10m3	0.056	1198.68	3856.06	387.33	443.51	155.83	67.13	215.94	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.63	355.56	149.1	146.01	51.3	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.304	1570.72	3920.07	82.59	581.17	204.19	477.5	1191.7	25.11	176.68	62.07
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井室盖板	10m3	0.022	2102.95	4169.78	268.35	778.09	273.38	46.26	91.74	5.9	17.12	6.01
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.022	921.47	1886.09	3.42	340.95	119.78	20.27	41.49	0.08	7.5	2.64
6-890	圆形井室盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.022	1027.07	471.38	206.05	380.02	133.53	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.54	114.78		126.37	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.9	878.66	55.68	593.44	208.51	90.62	49.64	3.15	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.03	526.27	3718.67	75.43	194.72	68.41	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.031	526.26	3724.37	75.42	194.72	68.41	16.31	115.46	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	971.8	3629	163	359.6	126.3	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.025	497.62	3721.66	128.61	184.13	64.69	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.012	497.63	3712.77	128.6	184.13	64.7	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78
综合人工工日		小计							911.69	2157.39	97.21	337.33	118.52
10.8535工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价								3864.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	混凝土盖、座Φ700	套	1.01	240	242.4								
	其他材料费			--	2157.38	--							

	材料费小计	--	2399.78	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	18
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.034	1535.1	3645.39	269	567.99	199.56	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79
3-416换	(C25砼40mm32.5坍落度35-50)底板	10m3	0.056	1198.68	3797.29	387.33	443.51	155.83	67.13	212.65	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.63	355.56	149.1	146.01	51.3	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.317	1570.72	3920.07	82.59	581.17	204.19	497.92	1242.66	26.18	184.23	64.73
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井盖盖板	10m3	0.022	2102.93	4169.77	268.36	778.08	273.38	46.26	91.73	5.9	17.12	6.01
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.022	921.49	1886.09	3.41	340.96	119.8	20.27	41.49	0.08	7.5	2.64
6-890	圆形井盖盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.022	1027.07	471.39	206.06	380.03	133.51	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.54	114.78		126.37	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.9	878.66	55.68	593.44	208.51	90.62	49.64	3.15	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.03	526.26	3718.67	75.43	194.72	68.41	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.031	526.25	3724.37	75.41	194.71	68.41	16.31	115.46	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	971.81	3629.03	163.06	359.58	126.39	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.025	497.62	3721.67	128.6	184.11	64.69	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.012	497.64	3712.73	128.61	184.12	64.68	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78

综合人工工日	小计	932.11	2205.06	98.28	344.88	121.17
--------	----	--------	---------	-------	--------	--------

11.0966工日	未计价材料费	242.51
-----------	--------	--------

清单项目综合单价	3944.02
----------	---------

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土盖、座Φ700	套	1.01	240.11	242.51		
	其他材料费			--	2205.07	--	
	材料费小计			--	2447.58	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.041	1535.12	3645.37	269.02	568.05	199.51	62.94	149.46	11.03	23.29	8.18
3-416换	(C25砼40mm32.5坍落度35-50)底板	10m3	0.068	1198.68	3797.35	387.35	443.53	155.88	81.51	258.22	26.34	30.16	10.6
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.66	355.59	149.07	146.02	51.27	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.348	1570.72	3920.06	82.59	581.18	204.2	546.61	1364.18	28.74	202.25	71.06
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井室盖板	10m3	0.03	2103	4169.67	268.33	778	273.33	63.09	125.09	8.05	23.34	8.2
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.03	921.33	1886	3.33	341	119.67	27.64	56.58	0.1	10.23	3.59
6-890	圆形井室盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.03	1027	471.33	206	380	133.67	30.81	14.14	6.18	11.4	4.01
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.5	114.8		126.4	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0791	1603.92	878.63	55.63	593.43	208.47	126.87	69.5	4.4	46.94	16.49
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.037	526.22	3718.65	75.41	194.59	68.38	19.47	137.59	2.79	7.2	2.53
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.041	526.34	3724.39	75.37	194.63	68.29	21.58	152.7	3.09	7.98	2.8
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	972.5	3630	162.5	360	127.5	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.034	497.65	3721.76	128.53	184.12	64.71	16.92	126.54	4.37	6.26	2.2
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.015	497.33	3712.67	128.67	184	64.67	7.46	55.69	1.93	2.76	0.97
综合人工工日		小计							1089.51	2577.65	115.26	403.12	141.63
12.97工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价								4569.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	混凝土盖、座Φ700			套	1.01	240	242.4						
	其他材料费					--	2577.69	--					
	材料费小计					--	2820.09	--					

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.041	1535.1	3645.39	269	567.99	199.55	62.94	149.46	11.03	23.29	8.18
3-416换	(C25砼40mm42.5坍落度35-50)底板	10m3	0.068	1198.68	3856.05	387.33	443.5	155.83	81.51	262.21	26.34	30.16	10.6
4-458	底板模板	10m2	0.131	394.63	355.56	149.1	146.01	51.3	51.7	46.58	19.53	19.13	6.72
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.361	1570.72	3920.07	82.59	581.17	204.19	567.03	1415.15	29.81	209.8	73.71
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井室盖板	10m3	0.03	2102.94	4169.78	268.36	778.08	273.39	63.09	125.09	8.05	23.34	8.2
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.03	921.47	1886.08	3.42	340.94	119.78	27.64	56.58	0.1	10.23	3.59
6-890	圆形井室盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.03	1027.08	471.39	206.06	380.03	133.53	30.81	14.14	6.18	11.4	4.01
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.54	114.78		126.37	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0879	1603.9	878.66	55.68	593.44	208.51	140.98	77.23	4.89	52.16	18.33
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.037	526.26	3718.67	75.43	194.73	68.4	19.47	137.59	2.79	7.21	2.53
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.041	526.26	3724.37	75.43	194.72	68.41	21.58	152.7	3.09	7.98	2.8
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	971.88	3628.96	162.92	359.58	126.25	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.034	497.62	3721.67	128.6	184.12	64.68	16.92	126.54	4.37	6.26	2.2
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.015	497.61	3712.78	128.61	184.11	64.67	7.46	55.69	1.93	2.76	0.97
综合人工工日		小计							1129.18	2644.96	118.78	417.8	146.79
13.4426工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价									4699.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	混凝土盖、座Φ700					套	1.01	240	242.4				
	其他材料费							--	2644.96	--			
	材料费小计							--	2887.36	--			

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.065	1535.08	3645.38	269	568	199.54	99.78	236.95	17.49	36.92	12.97

3-416换	(C25砼40mm32.5坍落度35-50)底板	10m3	0.113	1198.67	3797.3	387.35	443.5	155.84	135.45	429.09	43.77	50.12	17.61	
4-458	底板模板	10m2	0.168	394.64	355.57	149.11	146.01	51.31	66.3	59.74	25.05	24.53	8.62	
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.539	1570.72	3920.07	82.59	581.17	204.19	846.62	2112.92	44.52	313.25	110.06	
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井盖盖板	10m3	0.079	2102.91	4169.81	268.35	778.1	273.35	166.13	329.41	21.2	61.47	21.59	
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.079	921.46	1886.08	3.42	340.95	119.81	72.8	149	0.27	26.94	9.46	
6-890	圆形井盖盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.079	1027.09	471.39	206.08	380	133.54	81.14	37.24	16.28	30.02	10.55	
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.55	114.8		126.35	44.4	34.16	11.48		12.64	4.44	
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.157	1603.89	878.66	55.67	593.44	208.5	251.81	137.95	8.74	93.17	32.73	
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.048	526.25	3718.65	75.42	194.69	68.44	25.26	178.5	3.62	9.35	3.29	
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.016	526.25	3724.38	75.31	194.69	68.44	8.42	59.59	1.2	3.12	1.1	
6-1604换	现浇构件钢筋Φ14mm	t	0.095	526.26	3715.47	75.42	194.74	68.42	49.99	352.97	7.16	18.5	6.5	
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.005	972	3629	163	360	126	4.86	18.15	0.82	1.8	0.63	
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.017	497.65	3721.76	128.53	184.12	64.71	8.46	63.27	2.19	3.13	1.1	
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.049	497.65	3712.76	128.57	184.08	64.69	24.38	181.93	6.3	9.02	3.17	
6-1607换	预制构件钢筋Φ16mm	t	0.027	497.59	3718.15	128.52	184.07	64.63	13.43	100.39	3.47	4.97	1.75	
综合人工工日		小计								1888.99	4458.57	202.07	698.93	245.57
22.488工日		未计价材料费								242.4				
清单项目综合单价										7736.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	混凝土盖、座Φ700					套	1.01	240	242.4					
	其他材料费							--	4458.56	--				
	材料费小计							--	4700.96	--				

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.034	1535.1	3645.39	269.02	567.94	199.61	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79

3-416换	(C25砼40mm42.5坍落度35-50)底板	10m3	0.056	1198.69	3856.07	387.32	443.51	155.83	67.13	215.94	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.63	355.56	149.1	146.02	51.3	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.289	1570.72	3920.07	82.6	581.16	204.19	453.94	1132.9	23.87	167.96	59.01
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井盖盖板	10m3	0.022	2102.88	4169.85	268.33	778.03	273.33	46.26	91.74	5.9	17.12	6.01
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.022	921.52	1886.06	3.48	340.91	119.85	20.27	41.49	0.08	7.5	2.64
6-890	圆形井盖盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.022	1027.12	471.36	206.06	380	133.48	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.53	114.77		126.37	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.89	878.64	55.69	593.45	208.5	90.62	49.64	3.15	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.03	526.22	3718.67	75.44	194.67	68.44	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.031	526.24	3724.41	75.38	194.73	68.39	16.31	115.46	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	971.67	3629.17	163.33	359.17	126.67	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.025	497.6	3721.73	128.67	184.13	64.67	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.012	497.5	3712.78	128.61	184.17	64.72	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78
综合人工工日		小计							888.13	2098.59	95.97	328.6	115.46
10.573工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价									3769.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土盖、座Φ700			套	1.01	240	242.4		
	其他材料费					--	2098.59	--	
	材料费小计					--	2340.99	--	

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.034	1535	3645.29	269.12	567.94	199.71	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79
3-416换	(C25砼40mm42.5坍落度35-50)底板	10m3	0.056	1198.75	3856.07	387.32	443.57	155.89	67.13	215.94	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.66	355.59	149.07	146.02	51.27	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05

6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.304	1570.72	3920.07	82.6	581.18	204.18	477.5	1191.7	25.11	176.68	62.07
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井室盖板	10m3	0.022	2102.73	4170	268.18	778.18	273.18	46.26	91.74	5.9	17.12	6.01
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.022	921.36	1885.91	3.64	340.91	120	20.27	41.49	0.08	7.5	2.64
6-890	圆形井室盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.022	1027.27	471.36	205.91	380	133.64	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.5	114.8		126.4	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.89	878.58	55.75	593.45	208.5	90.62	49.64	3.15	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.03	526.33	3718.67	75.33	194.67	68.33	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.031	526.13	3724.52	75.48	194.84	68.39	16.31	115.46	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	972.5	3630	162.5	360	127.5	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.025	497.6	3721.6	128.8	184	64.8	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.012	497.5	3712.5	128.33	184.17	65	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78
综合人工工日		小计							911.69	2157.39	97.21	337.34	118.53
10.853工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价									3864.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混凝土盖、座Φ700						套	1.01	240	242.4			
	其他材料费								--	2157.37	--		
	材料费小计								--	2399.77	--		

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.034	1535.11	3645.4	269.01	567.98	199.56	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79
3-416换	(C25砼40mm42.5坍落度35-50)底板	10m3	0.056	1198.68	3856.05	387.32	443.5	155.83	67.13	215.94	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.63	355.56	149.1	146.01	51.3	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.343	1570.72	3920.07	82.59	581.17	204.19	538.76	1344.58	28.33	199.34	70.04

6-879换	(C25砼 16mm32.5坍落度 35-50)预制井室 盖板	10m3	0.022	2102.9 5	4169.7 7	268.35	778.07	273.35	46.26	91.73	5.9	17.12	6.01
6-1599	预制井盖板木模 板	10m3	0.022	921.48	1886.0 8	3.41	340.97	119.77	20.27	41.49	0.08	7.5	2.63
6-890	圆形井室盖板安 装, 体积 <0.3m3	10m3	0.022	1027.0 5	471.36	206.08	380	133.52	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井 盖、座安装	10套	0.1	341.54	114.78		126.38	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.8 9	878.65	55.69	593.43	208.52	90.62	49.64	3.15	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ10mm	t	0.03	526.25	3718.6 7	75.42	194.71	68.42	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ12mm	t	0.031	526.25	3724.4	75.4	194.72	68.43	16.31	115.46	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋 Φ10mm	t	0.004	971.88	3629.0 6	163.13	359.69	126.25	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋 Φ12mm	t	0.025	497.6	3721.6 5	128.6	184.1	64.7	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋 Φ14mm	t	0.012	497.6	3712.7 1	128.65	184.17	64.69	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78
综合人工工日		小计							972.95	2310.2 7	100.43	359.99	126.48
11.5828工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价									4112.53				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	混凝土盖、座Φ700				套	1.01	240	242.4					
	其他材料费						--	2310.28	--				
	材料费小计						--	2552.68	--				

项目编号	040504001009	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土 垫层(C10砼 40mm32.5坍落度 35-50)	10m3	0.034	1535.1	3645.3 9	269.02	567.99	199.56	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79
3-416换	(C25砼 40mm32.5坍落度 35-50)底板	10m3	0.056	1198.6 9	3797.2 9	387.32	443.51	155.83	67.13	212.65	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.63	355.56	149.1	146.02	51.3	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆 形井	10m3	0.362	1570.7 2	3920.0 7	82.59	581.17	204.19	568.6	1419.0 7	29.9	210.38	73.92
6-879换	(C25砼 16mm32.5坍落度 35-50)预制井室 盖板	10m3	0.022	2102.9 5	4169.7 7	268.33	778.11	273.41	46.26	91.73	5.9	17.12	6.02

6-1599	预制井盖木板模板	10m3	0.022	921.52	1886.06	3.41	340.98	119.77	20.27	41.49	0.08	7.5	2.63
6-890	圆形井室盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.022	1027.05	471.36	206.06	380	133.48	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.53	114.78		126.37	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.89	878.67	55.69	593.45	208.5	90.62	49.64	3.15	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.03	526.28	3718.67	75.44	194.72	68.39	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.031	526.24	3724.35	75.43	194.73	68.39	16.31	115.45	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	971.67	3629.17	162.92	359.58	126.25	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.025	497.6	3721.67	128.6	184.13	64.67	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.012	497.64	3712.78	128.61	184.17	64.72	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78
综合人工工日		小计							1002.79	2381.46	102	371.04	130.36
11.938工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价								4230.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土盖、座Φ700							套	1.01	240	242.4		
	其他材料费									--	2381.46	--	
	材料费小计									--	2623.86	--	

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	120					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.0098	1535.1	3645.39	269.01	567.99	199.56	15.04	35.72	2.64	5.57	1.96
6-787	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌矩形井	10m3	0.0257	1314.35	3760.73	58.86	486.31	170.87	33.78	96.65	1.51	12.5	4.39
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0176	1603.9	878.66	55.68	593.44	208.51	28.23	15.46	0.98	10.44	3.67
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.54	114.78		126.37	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
综合人工工日		小计							111.21	159.32	5.13	41.15	14.46
1.3239工日		未计价材料费							121.2				
清单项目综合单价								452.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维混凝土井盖、座							套	1.01	120	121.2		
	其他材料费									--	159.31	--	

	材料费小计	--	280.51	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	160.01
------	--------------	------	-------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	管道支墩(档墩)每处 <1m3(C15砼 20mm32.5坍落度 35-50)	10m3	0.1	2456.9 2	3661.9 6	317.03	909.06	319.4	245.69	366.2	31.7	90.91	31.94
综合人工工日		小计							245.69	366.2	31.7	90.91	31.94
2.9249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								766.44					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	366.2	--				
	材料费小计						--	366.2	--				

项目编码	040304005001	项目名称	预制混凝土其他构件 (150*150*1000mm)	计量单位	根	工程量	60
------	--------------	------	-------------------------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-365换	预制矩形混凝土立柱(C30砼 31.5mm32.5坍落度 35-50)	10m3	0.0022	1557.3 5	4028.1 8	465.83	576.21	202.42	3.43	8.86	1.02	1.27	0.45
3-366	预制矩形立柱模板	10m2	0.04	192.78	118.47	1.34	71.33	25.06	7.71	4.74	0.05	2.85	1
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ10mm	t	0.002	526.25	3718.6 7	75.42	194.75	68.42	1.05	7.44	0.15	0.39	0.14
独立费	柱身加字(含模 具、描红)	根	1		1.5					1.5			
3-515	安装标志桩	10m3	0.0022	1449.0 2			536.14	188.33	3.19			1.18	0.41
1-662+1-664*14	汽车运输小型构件人力装卸运距 15km	10m3	0.0022	399.39		994.7	147.8	51.89	0.88		2.19	0.33	0.11
1-16	人工挖基坑一、二类土方<2m	100m3	0.001	2543.3 3			941	330.67	2.54			0.94	0.33
1-54	人工坑、槽松填土	100m3	0.001	927.17			343	120.5	0.93			0.34	0.12
综合人工工日		小计							19.73	22.54	3.42	7.3	2.56
0.2349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.55					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	22.54	--				

细	材料费小计				--	22.54	--	
---	-------	--	--	--	----	-------	----	--

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	12886.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车	1000m3	0.001	408.24		2748	220.94	126.25	0.41		2.75	0.22	0.13
综合人工工日		小计						0.41		2.75	0.22	0.13	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1431.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4*1.5	人工挖沟、槽一、二类土方<2m	100m3	0.01	3674.16			257.19	146.97	36.74			2.57	1.47
综合人工工日		小计						36.74			2.57	1.47	
0.4374工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12140.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽,坑填土夯实	100m3	0.01	938.95		158.11	76.79	43.88	9.39		1.58	0.77	0.44
综合人工工日		小计						9.39		1.58	0.77	0.44	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.18					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				

细	材料费小计				--		--	
---	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	971.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	非定型渠(管道, 砂垫层)	10m3	0.1	354.98	2462.63	15.85	131.34	46.15	35.5	246.26	1.59	13.13	4.62
综合人工工日		小计						35.5	246.26	1.59	13.13	4.62	
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								301.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	246.27	--				
	材料费小计						--	246.27	--				

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576+1-577*5	机械拆除无筋混凝土路面层厚<20cm	100m2	0.01	967.52	6.7	623.15	318.13	159.07	9.68	0.07	6.23	3.18	1.59
综合人工工日		小计						9.68	0.07	6.23	3.18	1.59	
0.1152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	0.07	--				
	材料费小计						--	0.07	--				

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-592+1-593*2	人工拆除无骨料多合土基层或面层厚20cm	100m2	0.01	1060.77			212.15	106.08	10.61			2.12	1.06
综合人工工日		小计						10.61			2.12	1.06	
0.1263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.79					
材料 费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费												
	材料费小计												

费用 明细	其他材料费	--	--	
	材料费小计	--	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	12							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-444	履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴装车	1000m3	0.001	544.17		10611.67	2230.83	1115.83	0.54		10.61	2.23	1.12	
1-446	自卸汽车(载重<8t)运石碴运距<1km	1000m3	0.001		55	10571.67	2114.17	1057.5		0.06	10.57	2.11	1.06	
综合人工工日		小计						0.54	0.06	21.18	4.35	2.17		
0.0065工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								28.3						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--	0.06	--					
	材料费小计						--	0.06	--					

项目编码	040202006001	项目名称	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-164	厂拌人铺二灰结石混合料基层厚20cm	100m2	0.01	428.65	6073.17	92.47	104.22	52.12	4.29	60.73	0.92	1.04	0.52
综合人工工日		小计						4.29	60.73	0.92	1.04	0.52	
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								67.51					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	60.74	--				
	材料费小计						--	60.74	--				

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	水泥(C30砼40mm32.5坍落度35-50)路面厚20cm	100m2	0.01	2282.78	8048.27	152.02	486.97	243.48	22.83	80.48	1.52	4.87	2.43

2-346	水泥砼路面草袋养生	100m2	0.01	78.28	101.73		15.67	7.83	0.78	1.02		0.16	0.08
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	136.08	392.18	162.98	59.82	29.92	1.36	3.92	1.63	0.6	0.3
综合人工工日		小计							24.97	85.42	3.15	5.62	2.81
0.2973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	85.43		--	
	材料费小计								--	85.43		--	

项目编码	041109003001	项目名称	二次搬运		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	二次搬运	项	1		20000					20000			
综合人工工日		小计								20000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	20000		--	
	材料费小计								--	20000		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台次	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1416	平板拖车组 装载质量40t平板拖车组 40t(挖掘机、推土机、钻机等场外运输) 40t 装载质量40t	台班	1			1351.42					1351.42		
综合人工工日		小计									1351.42		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1351.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041105003001	项目名称	施工用水用电包干费	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	施工临时接电接水包干费(含自发电机械租用或自购机械、电缆等折旧费、接水等一切费用,不含水电使用费,水电使用费含于各清单定额中)	项	1		20000					20000			
综合人工工日		小计							20000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20000						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	20000	--				
	材料费小计						--	20000	--				

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	16.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.06	3503.57	42.34	309.35	108.68	8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计						8.36	35.04	0.42	3.09	1.09	
0.0995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	35.04	--				
	材料费小计						--	35.04	--				

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深<2m	座	25	61.66	7.31		22.81	8.02	1541.5	182.75		570.25	200.5
综合人工工日		小计						1541.5	182.75		570.25	200.5	
18.35工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				2495					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	182.75	--	
	材料费小计					--	182.75	--	

项目编码	041102002002	项目名称	基础模板		计量单位	m2	工程量	11.7					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模 板	100m2	0.01	836.07	3503.5 9	42.39	309.32	108.72	8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
0.0996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	35.04	--					
	材料费小计					--	35.04	--					

项目编码	041101005002	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深 <2m	座	18	61.66	7.31		22.81	8.02	1109.8 8	131.58		410.58	144.36
综合人工工日		小计							1109.8 8	131.58		410.58	144.36
13.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1796.4				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	131.58	--					
	材料费小计					--	131.58	--					

项目编码	041102002003	项目名称	基础模板		计量单位	m2	工程量	0.72					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模 板	100m2	0.01	836.11	3504.1 7	41.67	309.72	108.33	8.36	35.04	0.42	3.1	1.08
综合人工工日		小计							8.36	35.04	0.42	3.1	1.08

0.1工日	未计价材料费												
清单项目综合单价										48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	35.04	--				
	材料费小计						--	35.04	--				

项目编码	041101005003	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深 <2m	座	1	61.66	7.31		22.81	8.02	61.66	7.31		22.81	8.02
综合人工工日		小计							61.66	7.31		22.81	8.02
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										99.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	7.31	--				
	材料费小计						--	7.31	--				

项目编码	041102002004	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	8.64						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模 板	100m2	0.01	836	3503.5 9	42.36	309.38	108.68	8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
0.0995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	35.04	--				
	材料费小计						--	35.04	--				

项目编码	041101005004	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深 <2m	座	12	61.66	7.31		22.81	8.02	739.92	87.72		273.72	96.24
综合人工工日		小计							739.92	87.72		273.72	96.24

8.808工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							1197.6		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	87.72	--	
	材料费小计					--	87.72	--	

项目编码	041102002005	项目名称	基础模板		计量单位	m2	工程量	1.8					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.11	3503.3 3	42.22	309.44	108.89	8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
0.0994工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							48						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	35.04	--					
	材料费小计					--	35.04	--					

项目编码	041101005005	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管井字架井深<4m	座	2	120.88	8.77		44.73	15.71	241.76	17.54		89.46	31.42
综合人工工日		小计							241.76	17.54		89.46	31.42
2.878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							380.18						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	17.54	--					
	材料费小计					--	17.54	--					

项目编码	041102002006	项目名称	基础模板		计量单位	m2	工程量	1.95					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	835.9	3503.5 9	42.56	309.23	108.72	8.36	35.04	0.43	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.04	0.43	3.09	1.09

0.0995工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								48		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--	35.03	--	
	材料费小计						--	35.03	--	

项目编码	041101005006	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深 <2m	座	3	61.66	7.31		22.81	8.02	184.98	21.93		68.43	24.06
综合人工工日		小计							184.98	21.93		68.43	24.06
2.202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								299.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	21.93	--				
	材料费小计						--	21.93	--				

项目编码	041102002007	项目名称	基础模板		计量单位	m2	工程量	0.65					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模 板	100m2	0.01	835.38	3503.0 8	43.08	309.23	109.23	8.35	35.03	0.43	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.35	35.03	0.43	3.09	1.09
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	35.04	--				
	材料费小计						--	35.04	--				

项目编码	041101005007	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深 <2m	座	1	61.66	7.31		22.81	8.02	61.66	7.31		22.81	8.02
综合人工工日		小计							61.66	7.31		22.81	8.02

0.734工日	未计价材料费												
清单项目综合单价										99.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--	7.31	--			
	材料费小计							--	7.31	--			

项目编码	041102002008	项目名称	基础模板		计量单位	m2	工程量	5.2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模 板	100m2	0.01	835.96	3503.6 5	42.31	309.42	108.65	8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
0.0996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--	35.04	--			
	材料费小计							--	35.04	--			

项目编码	041101005008	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深 <2m	座	8	61.66	7.31		22.81	8.02	493.28	58.48		182.48	64.16
综合人工工日		小计							493.28	58.48		182.48	64.16
5.872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										798.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--	58.48	--			
	材料费小计							--	58.48	--			

项目编码	041102002009	项目名称	基础模板		计量单位	m2	工程量	3.9					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模 板	100m2	0.01	836.15	3503.5 9	42.31	309.23	108.72	8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.04	0.42	3.09	1.09

0.0995工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								48		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--	35.04	--	
	材料费小计						--	35.04	--	

项目编码	041101005009	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深 <2m	座	6	61.66	7.31		22.81	8.02	369.96	43.86		136.86	48.12
综合人工工日		小计							369.96	43.86		136.86	48.12
4.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								598.8					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	43.86	--				
	材料费小计						--	43.86	--				

项目编码	041102002010	项目名称	基础模板		计量单位	m2	工程量	48					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模 板	100m2	0.01	836.04	3503.5 6	42.35	309.33	108.69	8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
0.0995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	35.04	--				
	材料费小计						--	35.04	--				

项目编码	041102032001	项目名称	管(渠)道管座模板		计量单位	m2	工程量	623					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1576	管座复合木模板	100m2	0.01	2570.1 5	1412.4 1	128.56	950.96	334.12	25.7	14.12	1.29	9.51	3.34
综合人工工日		小计							25.7	14.12	1.29	9.51	3.34

0.306工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					53.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	14.12	--	
	材料费小计					--	14.12	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(一段)(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工			86973.77			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.2	86973.77			
		增加费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费					
2	041109002001	夜间施工						
3	041109004001	冬雨季施工						
4	041109005001	行车、行人干扰						
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007001	已完工程及设备保护						
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.1	79725.95			
8	041109009001	赶工措施						
9	041109010001	工程按质论价						
合计					166699.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(一段)(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	500000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	500000		

暂列金额明细表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(一段)(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		500000	
合计			500000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(一段)(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(一段)(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(一段)(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(一段)(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	195488.49		195488.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7914513.65	2.1	166204.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7914513.65	0.37	29283.7
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7914513.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	8110002.14	10	811000.21
合计					1006488.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：陈张线张郭段给水管网改造工程(一段)(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：陈张线张郭段给水管网改造工程(二段)(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5416702.16	
1.1	人工费	471440.88	
1.2	材料费	4034183	
1.3	施工机具使用费	724204.43	
1.4	企业管理费	136168.11	
1.5	利润	50709.91	
2	措施项目	187314.12	
2.1	单价措施项目费	61319.62	
2.2	总价措施项目费	125994.5	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	65736.26	
3	其他项目	500000	
3.1	其中:暂列金额	500000	
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	150769.2	
5	税金	625478.55	
6	工程造价	6880264.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈张线张郭段给水管网改造工程(二段) (002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D.5 管网工程						
1	040501004001	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ500mm (1.0MPa) 2. 管道试压DN500mm3. 管道消毒冲洗DN500mm	m	994	923.78	918237.32	
2	040501004002	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ315mm (1.0MPa) 2. 管道试压DN300mm3. 管道消毒冲洗DN300mm	m	1041	371.32	386544.12	
3	040501004003	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ250mm (1.0MPa) 2. 管道试压DN250mm3. 管道消毒冲洗DN250mm	m	1990	237.13	471888.7	
4	040501004004	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ160mm (1.0MPa) 2. 管道试压DN160mm3. 管道消毒冲洗DN160mm	m	45	95.19	4283.55	
5	040501004005	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ110mm (1.0MPa) 2. 管道试压DN100mm3. 管道消毒冲洗DN100mm	m	3575	50.47	180430.25	
6	040501004006	给水管	1. PE给水管安装管外径Φ25mm (1.6MPa) 2. 管道试压DN20mm3. 管道消毒冲洗DN20mm	m	140	10.37	1451.8	
7	040501002001	钢管	1. 无缝钢管安装(电弧焊) Φ32mm×3mm2. 管道试压DN32mm3. 管道消毒冲洗DN32mm4. 管道刷沥青漆第一遍5. 管道刷沥青漆第二遍	m	3	27.53	82.59	
8	040501002002	钢管	1. 无缝钢管安装(电弧焊) Φ57mm×4mm2. 管道试压DN50mm3. 管道消毒冲洗DN50mm4. 管道刷沥青漆第一遍5. 管道刷沥青漆第二遍	m	1.5	45.69	68.54	
9	040501002003	钢管	1. 无缝钢管安装(电弧焊) Φ76mm×4.5mm2. 管道试压DN75mm3. 管道消毒冲洗DN75mm4. 管道刷沥青漆第一遍5. 管道刷沥青漆第二遍	m	2	64.53	129.06	
10	040501002004	钢管	1. 热镀锌钢管安装(电弧焊) DN75mm2. 管道试压DN75mm3. 管道消毒冲洗DN75mm4. 钢管防腐(三油二布)管外径76mm	m	24	76.56	1837.44	
11	040501002005	钢管	1. 热镀锌钢管安装(电弧焊) DN100mm2. 管道试压DN100mm3. 管道消毒冲洗DN100mm4. 钢管防腐(三油二布)管外径108mm	m	174	102.77	17881.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501002006	钢管	1.热镀锌钢管安装(电弧焊)DN150mm2.管道试压DN150mm3.管道消毒冲洗DN150mm4.钢管防腐(三油二布)管外径159mm	m	6	158.2	949.2	
13	040501002007	钢管	1.无缝钢管安装(电弧焊) $\Phi 273\text{mm}\times 8\text{mm}$ (成品内外防腐)2.管道试压DN250mm3.管道消毒冲洗DN250mm4.管道刷沥青漆第一遍(加强)5.管道刷沥青漆第二遍(加强)	m	87	420.42	36576.54	
14	040501002008	钢管	1.无缝钢管安装(电弧焊) $\Phi 325\text{mm}\times 8\text{mm}$ (成品内外防腐)2.管道试压DN250mm3.管道消毒冲洗DN250mm4.管道刷沥青漆第一遍(加强)5.管道刷沥青漆第二遍(加强)	m	39	500.47	19518.33	
15	040501002009	钢管	1.螺旋钢管安装(电弧焊)管外径 \times 壁厚(529mm \times 10mm)(成品内外防腐)2.管道试压DN500mm3.管道消毒冲洗DN500mm4.管道刷沥青漆第一遍(加强)5.管道刷沥青漆第二遍(加强)	m	57	859.64	48999.48	
16	040501002010	钢管	1.螺旋钢管安装(电弧焊)管外径 \times 壁厚(630mm \times 10mm)(成品内外防腐)2.管道试压DN600mm3.管道消毒冲洗DN600mm4.管道刷沥青漆第一遍(加强)5.管道刷沥青漆第二遍(加强)	m	5	1031.38	5156.9	
17	040501008001	水平导向钻进	1.钻机导向孔2.扩孔de1603.回拖布PE管de160(含熔接)(1.OMPA)4.管道试压DN150mm5.管道消毒冲洗DN150mm	m	100	214.48	21448	
18	040501008002	水平导向钻进	1.钻机导向孔2.扩孔de2503.回拖布PE管de250(含熔接)(1.OMPA)4.管道试压DN250mm5.管道消毒冲洗DN250mm	m	760	404.88	307708.8	
19	040501008003	水平导向钻进	1.钻机导向孔2.扩孔de3153.回拖布PE管de315(含熔接)(1.OMPA)4.管道试压DN300mm5.管道消毒冲洗DN300mm	m	155	568.43	88106.65	
20	040501008004	水平导向钻进	1.钻机导向孔2.扩孔de5003.回拖布PE管de500(含熔接)(1.OMPA)4.管道试压DN500mm5.管道消毒冲洗DN500mm	m	355	1233.24	437800.2	
21	040501008005	水平导向钻进	1.钻机导向孔2.扩孔de6303.回拖布管de630(含熔接)(1.OMPA)4.管道试压DN600mm5.管道消毒冲洗DN600mm	m	700	1799.76	1259832	
22	040502003001	塑料管管件	1.PE弯头安装 $\Phi 630\text{mm}$ (一次成型管件)	个	4	1654.58	6618.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040502003002	塑料管管件	1. PE弯头安装Φ500mm(一次成型管件)	个	12	1024.58	12294.96	
24	040502003003	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ500*110mm(一次成型管件)	个	15	1007.08	15106.2	
25	040502003004	塑料管管件	1. PE弯头安装Φ315mm	个	10	312.03	3120.3	
26	040502003005	塑料管管件	1. PE三通安装Φ315mm	个	2	436.83	873.66	
27	040502003006	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ315*110mm	个	4	267.13	1068.52	
28	040502003007	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ315*160mm	个	1	318.13	318.13	
29	040502003008	塑料管管件	1. PE弯头安装Φ250mm	个	12	201.25	2415	
30	040502003009	塑料管管件	1. PE三通安装Φ250mm	个	3	266.45	799.35	
31	040502003010	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ250*110mm	个	17	241.75	4109.75	
32	040502003011	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ250*160mm	个	3	250.95	752.85	
33	040502003012	塑料管管件	1. PE弯头安装Φ160mm	个	4	104.68	418.72	
34	040502003013	塑料管管件	1. PE弯头安装Φ110mm	个	3	80.23	240.69	
35	040502003014	塑料管管件	1. PE三通安装Φ110mm	个	49	91.33	4475.17	
36	040502003015	塑料管管件	1. PE异径三通安装Φ110*50mm	个	70	87.03	6092.1	
37	040502003016	塑料管管件	1. PE异径直通安装Φ50*25mm	个	70	31.2	2184	
38	040502003017	塑料管管件	1. PE内丝直通安装Φ25×3/4" mm	个	70	35.93	2515.1	
39	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 挖眼接管管外径×壁厚(273mm×8mm)	个	9	86.98	782.82	
40	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 挖眼接管管外径×壁厚(325mm×8mm)	个	4	124.07	496.28	
41	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 挖眼接管管外径×壁厚(529mm×10mm)	个	5	233.29	1166.45	
42	040502002004	钢管管件制作、安装	1. 挖眼接管管外径×壁厚(630mm×10mm)	个	1	297.73	297.73	
43	040502002005	钢管管件制作、安装	1. 正三通安装(电弧焊)管外径×壁厚(529mm×10mm)	个	1	1678.47	1678.47	
44	040502002006	钢管管件制作、安装	1. 正三通安装(电弧焊)管外径×壁厚(630mm×10mm)	个	1	1951.22	1951.22	
45	040502002007	钢管管件制作、安装	1. 异径管安装(电弧焊)管外径×壁厚(529mm×10mm)	个	1	964.06	964.06	
46	040502002008	钢管管件制作、安装	1. 异径管安装(电弧焊)管外径×壁厚(630mm×10mm)	个	2	1196.11	2392.22	
47	040502006001	法兰	1. PE活套法兰(PE法兰根+喷塑法兰片)安装管外径Φ110mm	个	58	116.3	6745.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040502006002	法兰	1. PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 安装管外径Φ160mm	个	10	164.98	1649.8	
49	040502006003	法兰	1. PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 安装管外径Φ250mm	个	28	331.61	9285.08	
50	040502006004	法兰	1. PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 安装管外径Φ315mm	个	12	392.52	4710.24	
51	040502006005	法兰	1. PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 安装管外径Φ500mm	个	27	856.67	23130.09	
52	040502006006	法兰	1. PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 安装管外径Φ630mm	个	4	1079.77	4319.08	
53	040502006007	法兰	1. 平焊法兰安装 DN32mm (喷塑防腐型)	个	18	36.5	657	
54	040502006008	法兰	1. 平焊法兰安装 DN50mm (喷塑防腐型)	个	10	42.5	425	
55	040502006009	法兰	1. 平焊法兰安装 DN75mm (喷塑防腐型)	个	20	53.8	1076	
56	040502006010	法兰	1. 平焊法兰安装 DN100mm (喷塑防腐型)	个	197	65.09	12822.73	
57	040502006011	法兰	1. 平焊法兰安装 DN150mm (喷塑防腐型)	个	16	93.54	1496.64	
58	040502006012	法兰	1. 平焊法兰安装 DN250mm (喷塑防腐型)	个	36	236.5	8514	
59	040502006013	法兰	1. 平焊法兰安装 DN300mm (喷塑防腐型)	个	20	274.91	5498.2	
60	040502006014	法兰	1. 平焊法兰安装 DN500mm (喷塑防腐型)	个	29	458.73	13303.17	
61	040502006015	法兰	1. 平焊法兰安装 DN600mm (喷塑防腐型)	个	4	567.13	2268.52	
62	040502007001	盲堵板制作、安装	1. 盲(堵)板安装DN100mm	个	35	109.32	3826.2	
63	040502007002	盲堵板制作、安装	1. 盲(堵)板安装DN150mm	个	2	163.11	326.22	
64	040502007003	盲堵板制作、安装	1. 盲(堵)板安装DN250mm	个	2	474.26	948.52	
65	040502007004	盲堵板制作、安装	1. 盲(堵)板安装DN300mm	个	3	519.26	1557.78	
66	040502005001	阀门	1. 焊接法兰闸阀Z45T-16(铜杆)安装DN32mm	个	6	141.37	848.22	
67	040502005002	阀门	1. 焊接法兰闸阀Z45T-16(铜杆)安装DN50mm	个	3	256.37	769.11	
68	040502005003	阀门	1. 焊接法兰闸阀Z45T-16(铜杆)安装DN80mm	个	8	381.28	3050.24	
69	040502005004	阀门	1. 焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN100mm	个	58	526.4	30531.2	
70	040502005005	阀门	1. 焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN150mm	个	5	790.62	3953.1	
71	040502005006	阀门	1. 焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN250mm	个	6	1982.94	11897.64	
72	040502005007	阀门	1. 焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN300mm	个	4	2893.75	11575	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	040502005008	阀门	1. 焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN500mm	个	2	8925.78	17851.56	
74	040502005009	阀门	1. 自动单口排气阀安装DN32mm	个	6	193.37	1160.22	
75	040502005010	阀门	1. 自动单口排气阀安装DN50mm	个	3	218.37	655.11	
76	040502005011	阀门	1. 自动单口排气阀安装DN80mm	个	4	433.44	1733.76	
77	040502011001	补偿器(波纹管)	1. 法兰压盖式伸缩接头安装DN250mm	个	2	1154.71	2309.42	
78	040502011002	补偿器(波纹管)	1. 法兰压盖式伸缩接头安装DN300mm	个	2	1362.71	2725.42	
79	040502011003	补偿器(波纹管)	1. 法兰压盖式伸缩接头安装DN500mm	个	2	2551.72	5103.44	
80	030901011001	室外消火栓	1. 室外地上式消火栓安装1.6MPa浅100型	套	20	1600.46	32009.2	
81	031003013001	水表	1. 螺纹水表安装DN20	组	70	140.87	9860.9	
82	040504001001	砌筑井	1. 地面操作砖砌圆形立式闸阀井2. 井室深1.5m, D=1.2m3. 详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN100闸阀	座	58	3864.53	224142.74	
83	040504001002	砌筑井	1. 地面操作砖砌圆形立式闸阀井2. 井室深1.5m, D=1.2m3. 详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN150闸阀	座	4	3864.54	15458.16	
84	040504001003	砌筑井	1. 地面操作砖砌圆形立式闸阀井2. 井室深1.8m, D=1.4m3. 详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN250闸阀	座	6	4569.59	27417.54	
85	040504001004	砌筑井	1. 地面操作砖砌圆形立式闸阀井2. 井室深2.0m, D=1.4m3. 详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN300闸阀	座	4	4699.91	18799.64	
86	040504001005	砌筑井	1. 地面操作砖砌圆形立式闸阀井2. 井室深2.75m, D=2.0m3. 详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN500闸阀	座	2	7736.53	15473.06	
87	040504001006	砌筑井	1. 排泥泄水阀井2. 井室深1.2m, D=1.2m3. 详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN75闸阀	座	4	3769.16	15076.64	
88	040504001007	砌筑井	1. 排泥泄水阀井2. 井室深1.5m, D=1.2m3. 详见05S502-16~214. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN150闸阀	座	1	3864.54	3864.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	040504001008	砌筑井	1. 排气阀井2. 井室深1.75m, D=1.2m3. 详见施工图4. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN250/300管道	座	9	4112.53	37012.77	
90	040504001009	砌筑井	1. 排气阀井2. 井室深2.0m, D=1.2m3. 详见施工图4. D800mm钢筋混凝土井盖、井座5. 适用DN500管道	座	4	4230.05	16920.2	
91	040504001010	砌筑井	1. 分户水表井2. 内净尺寸0.6*0.8*0.8m3. 钢纤维混凝土井盖、座安装4. 砖墙井内侧抹灰	座	70	452.46	31672.2	
92	040503002001	混凝土支墩	1. 管道支墩(档墩)每处<1m ³ (C15砼20mm32.5坍落度35-50)2. 管座复合木模板	m ³	47.32	766.44	36267.94	
93	040304005001	预制混凝土其他构件(150*150*1000mm)	1. 预制矩形混凝土立柱(C30砼31.5mm32.5坍落度35-50)2. 预制矩形立柱模板3. 现浇构件钢筋Φ10mm4. 柱身加字(含模具、描红)5. 安装标志桩6. 汽车运输小型构件人力装卸运距15km7. 人工挖基坑一、二类土方<2m ⁸ . 人工坑、槽松填土	根	46	55.55	2555.3	
		分部小计					4965317.46	
		D.1 土石方工程						
94	040101002001	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)挖一二类土不装车	m ³	10421.16	3.5	36474.06	
95	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽一、二类土方<2m	m ³	1157.51	40.78	47203.26	
96	040103001001	回填方	1. 槽, 坑填土夯实	m ³	9608.03	12.18	117025.81	
97	010404001001	垫层	1. 非定型渠(管)道, 砂垫层	m ³	800.54	301.09	241034.59	
		分部小计					441737.72	
		D.2 道路拆除恢复工程						
98	041001001001	拆除路面	1. 机械拆除无筋混凝土路面层厚<20cm	m ²	42	20.75	871.5	
99	041001003001	拆除基层	1. 人工拆除无骨料多合土基层或面层厚20cm	m ²	42	13.79	579.18	
100	040103002001	余方弃置	1. 履带式液压挖掘机(斗容0.6m ³)挖碴装车2. 自卸汽车(载重<8t)运石碴运距<1km	m ³	8.4	28.3	237.72	
101	040202006001	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	1. 厂拌人铺二灰结石混合料基层厚20cm	m ²	42	67.51	2835.42	
102	040203007001	水泥混凝土路面	1. 水泥(C30砼40mm32.5坍落度35-50)路面厚20cm2. 水泥砼路面草袋养生3. 路面刻痕	m ²	42	121.98	5123.16	
		分部小计					9646.98	
		分部分项合计					5416702.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041109003001	二次搬运	1. 二次搬运	项	1	15000	15000	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 平板拖车组 装载质量40t(挖掘机、推土机、钻机等场外运输) 40t 装载质量40t	台次	2	1351.42	2702.84	
3	041105003001	施工用水用电包干费	1. 施工临时接电接水包干费(含自发电机械租用或自购机械、电缆等折旧费、接水等一切费用, 不含水电使用费, 水电使用费含于各清单定额中)	项	1	20000	20000	
4	041102002001	基础模板	1. 砼基础垫层木模板	m2	37.7	48	1809.6	
5	041101005001	井字架	1. 钢管井字架井深<2m	座	1	5788.4	5788.4	
6	041102002002	基础模板	1. 砼基础垫层木模板	m2	2.6	48	124.8	
7	041101005002	井字架	1. 钢管井字架井深<2m	座	1	399.2	399.2	
8	041102002003	基础模板	1. 砼基础垫层木模板	m2	4.32	48	207.36	
9	041101005003	井字架	1. 钢管井字架井深<2m	座	1	598.8	598.8	
10	041102002004	基础模板	1. 砼基础垫层木模板	m2	2.88	48	138.24	
11	041101005004	井字架	1. 钢管井字架井深<2m	座	1	399.2	399.2	
12	041102002005	基础模板	1. 砼基础垫层木模板	m2	1.8	48	86.4	
13	041101005005	井字架	1. 钢管井字架井深<4m	座	1	380.18	380.18	
14	041102002006	基础模板	1. 砼基础垫层木模板	m2	2.6	48	124.8	
15	041101005006	井字架	1. 钢管井字架井深<2m	座	1	399.2	399.2	
16	041102002007	基础模板	1. 砼基础垫层木模板	m2	0.65	48	31.2	
17	041101005007	井字架	1. 钢管井字架井深<2m	座	1	99.8	99.8	
18	041102002008	基础模板	1. 砼基础垫层木模板	m2	5.85	48	280.8	
19	041101005008	井字架	1. 钢管井字架井深<2m	座	1	898.2	898.2	
20	041102002009	基础模板	1. 砼基础垫层木模板	m2	2.6	48	124.8	
21	041101005009	井字架	1. 钢管井字架井深<2m	座	1	399.2	399.2	
22	041102002010	基础模板	1. 砼基础垫层木模板	m2	28	48	1344	
23	041102032001	管(渠)道管座模板	1. 管座复合木模板	m2	185	53.96	9982.6	
		单价措施合计					61319.62	
合计							5478021.78	

综合单价分析表

工程名称：陈张线张郭段给水管网改造工程(二段) (002)

项目编码	040501004001	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	994						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	PE给水管安装管 外径 Φ500mm (1.0MP A)	100m	0.01	845.96	9.24	387.7	313.01	109.97	8.46	0.09	3.88	3.13	1.1
5-163	管道试压 DN500mm	100m	0.01	391.78	205.16	20.71	144.96	50.93	3.92	2.05	0.21	1.45	0.51
5-181	管道消毒冲洗 DN500mm	100m	0.01	228.23	543.76		84.45	29.67	2.28	5.44		0.84	0.3
综合人工工日		小计						14.66	7.58	4.08	5.42	1.91	
0.1745工日		未计价材料费						890.12					
清单项目综合单价								923.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE给水管500mm						m	1	890.12	890.12			
	其他材料费								--	7.59	--		
	材料费小计								--	897.71	--		

项目编码	040501004002	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	1041						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	PE给水管安装管 外径 Φ315mm (1.0MP A)	100m	0.01	578	13.2	316.37	213.86	75.14	5.78	0.13	3.16	2.14	0.75
5-161	管道试压 DN300mm	100m	0.01	250.24	101.49	16.27	92.59	32.53	2.5	1.01	0.16	0.93	0.33
5-179	管道消毒冲洗 DN300mm	100m	0.01	182.2	196.86		67.41	23.69	1.82	1.97		0.67	0.24
综合人工工日		小计						10.1	3.12	3.33	3.74	1.31	
0.1203工日		未计价材料费						349.72					
清单项目综合单价								371.32					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE给水管315mm						m	1	349.72	349.72			
	其他材料费								--	3.12	--		
	材料费小计								--	352.84	--		

项目编码	040501004003	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	1990							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-153	PE给水管安装管 外径 Φ250mm (1.0MP A)	100m	0.01	489.72	11.51	233.65	181.2	63.66	4.9	0.12	2.34	1.81	0.64	
5-161	管道试压 DN250mm	100m	0.01	250.24	101.49	16.27	92.59	32.53	2.5	1.01	0.16	0.93	0.33	
5-179	管道消毒冲洗 DN250mm	100m	0.01	182.2	196.86		67.41	23.69	1.82	1.97		0.67	0.24	
综合人工工日		小计						9.22	3.1	2.5	3.41	1.2		
0.1098工日		未计价材料费						217.7						
清单项目综合单价								237.13						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE给水管250mm						m	1	217.7	217.7				
	其他材料费								--	3.1	--			
	材料费小计								--	220.8	--			

项目编码	040501004004	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	45							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-151	PE给水管安装管 外径 Φ160mm (1.0MP A)	100m	0.01	328.69	6.71	144.82	121.62	42.73	3.29	0.07	1.45	1.22	0.43	
5-160	管道试压 DN160mm	100m	0.01	211.33	75.18	15.02	78.2	27.47	2.11	0.75	0.15	0.78	0.27	
5-178	管道消毒冲洗 DN160mm	100m	0.01	154.07	102.8		57	20.02	1.54	1.03		0.57	0.2	
综合人工工日		小计						6.94	1.85	1.6	2.57	0.9		
0.0826工日		未计价材料费						81.33						
清单项目综合单价								95.19						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE给水管160mm						m	1	81.33	81.33				
	其他材料费								--	1.85	--			
	材料费小计								--	83.18	--			

项目编码	040501004005	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	3575				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-150	PE给水管安装管 外径 Φ110mm (1.0MP A)	100m	0.01	269.56	5.12	110.51	99.74	35.04	2.7	0.05	1.11	1	0.35	
5-159	管道试压 DN100mm	100m	0.01	136.84	49.52	11.85	50.63	17.79	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18	
5-177	管道消毒冲洗 DN100mm	100m	0.01	116	37.2		42.92	15.08	1.16	0.37		0.43	0.15	
综合人工工日		小计							5.22	0.92	1.22	1.93	0.68	
0.0622工日		未计价材料费							40.49					
清单项目综合单价									50.47					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE给水管110mm						m	1	40.49	40.49				
	其他材料费								--	0.93	--			
	材料费小计								--	41.42	--			

项目编码	040501004006	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	140							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-147	PE给水管安装管 外径 Φ25mm (1.6MPA)	100m	0.01	67.28	1.76	35.64	24.89	8.75	0.67	0.02	0.36	0.25	0.09	
5-159	管道试压DN20mm	100m	0.01	136.84	49.52	11.85	50.63	17.79	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18	
5-177	管道消毒冲洗 DN20mm	100m	0.01	116	37.2		42.92	15.08	1.16	0.37		0.43	0.15	
综合人工工日		小计							3.2	0.88	0.47	1.18	0.42	
0.0381工日		未计价材料费							4.21					
清单项目综合单价									10.37					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE给水管25mm						m	1.02	4.13	4.21				
	其他材料费								--	0.89	--			
	材料费小计								--	5.1	--			

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1	无缝钢管安装 (电弧焊) Φ32mm×3mm	10m	0.1	51.33	3.92	5.03	19	6.67	5.13	0.39	0.5	1.9	0.67
5-159	管道试压DN32mm	100m	0.01	137	49.67	12	50.67	17.67	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18

5-177	管道消毒冲洗 DN32mm	100m	0.01	116	37.33			43	15	1.16	0.37		0.43	0.15
7-1053	管道刷沥青漆第 一遍	10m2	0.0100 67	33.11	31.79			12.25	4.3	0.33	0.32		0.12	0.04
7-1054	管道刷沥青漆第 二遍	10m2	0.0100 67	24.17	27.15			8.94	2.98	0.24	0.27		0.09	0.03
综合人工工日		小计							8.24	1.86	0.62	3.05	1.07	
0.098工日		未计价材料费							12.7					
清单项目综合单价									27.53					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	无缝钢管Φ32mm×3mm							m	1.015	12.51	12.7			
	其他材料费									--	1.85	--		
	材料费小计									--	14.55	--		

项目编码	040501002002	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	1.5						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-1	无缝钢管安装 (电弧焊)Φ57mm×4mm	10m	0.1	51.33	3.94	5.07	19	6.67	5.13	0.39	0.51	1.9	0.67	
5-159	管道试压DN50mm	100m	0.01	136.67	49.33	12	50.67	18	1.37	0.49	0.12	0.51	0.18	
5-177	管道消毒冲洗 DN50mm	100m	0.01	116	37.33		42.67	15.33	1.16	0.37		0.43	0.15	
7-1053	管道刷沥青漆第 一遍	10m2	0.0178 67	33.21	31.72		12.31	4.48	0.59	0.57		0.22	0.08	
7-1054	管道刷沥青漆第 二遍	10m2	0.0178 67	24.25	27.24		8.96	2.99	0.43	0.49		0.16	0.05	
综合人工工日		小计							8.69	2.31	0.63	3.21	1.13	
0.1033工日		未计价材料费							29.72					
清单项目综合单价									45.69					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	无缝钢管Φ57mm×4mm							m	1.015	29.28	29.72			
	其他材料费									--	2.31	--		
	材料费小计									--	32.03	--		

项目编码	040501002003	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-2	无缝钢管安装 (电弧焊)Φ76mm×4.5mm	10m	0.1	66.2	5.13	8.15	24.5	8.6	6.62	0.51	0.82	2.45	0.86	

5-159	管道试压DN75mm	100m	0.01	137	49.5	12	50.5	18	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18
5-177	管道消毒冲洗DN75mm	100m	0.01	116	37		43	15	1.16	0.37		0.43	0.15
7-1053	管道刷沥青漆第一遍	10m ²	0.0239	33.26	31.59		12.34	4.39	0.79	0.76		0.29	0.1
7-1054	管道刷沥青漆第二遍	10m ²	0.0239	24.27	27.2		9	3.14	0.58	0.65		0.22	0.08
综合人工工日		小计							10.52	2.78	0.94	3.9	1.37
0.125工日		未计价材料费							45.02				
清单项目综合单价									64.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管Φ76mm×4.5mm						m	1.014	44.4	45.02			
	其他材料费								--	2.77		--	
	材料费小计								--	47.79		--	

项目编码	040501002004	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	热镀锌钢管安装(电弧焊)DN75mm	10m	0.1	66.19	5.15	8.15	24.49	8.6	6.62	0.52	0.82	2.45	0.86
5-159	管道试压DN75mm	100m	0.01	136.83	49.5	11.83	50.63	17.79	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18
5-177	管道消毒冲洗DN75mm	100m	0.01	116	37.21		42.92	15.08	1.16	0.37		0.43	0.15
7-1009	钢管防腐(三油二布)管外径76mm	10m	0.1	55.94	111.11		20.7	7.27	5.59	11.11		2.07	0.73
综合人工工日		小计							14.74	12.49	0.93	5.45	1.92
0.1755工日		未计价材料费							41.03				
清单项目综合单价									76.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN75mm						m	1.014	40.46	41.03			
	其他材料费								--	12.49		--	
	材料费小计								--	53.52		--	

项目编码	040501002005	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	174					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-4	热镀锌钢管安装(电弧焊)DN100mm	10m	0.1	86.52	6.84	12.07	32.01	11.25	8.65	0.68	1.21	3.2	1.13

5-159	管道试压 DN100mm	100m	0.01	136.84	49.52	11.85	50.63	17.79	1.37	0.5	0.12	0.51	0.18
5-177	管道消毒冲洗 DN100mm	100m	0.01	116	37.2		42.92	15.08	1.16	0.37		0.43	0.15
7-1011	钢管防腐(三油 二布)管外径 108mm	10m	0.1	94.5	157.54		34.97	12.29	9.45	15.75		3.5	1.23
综合人工工日		小计							20.63	17.31	1.33	7.63	2.68
0.2456工日		未计价材料费							53.19				
清单项目综合单价									102.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN100mm							m	1.012	52.56	53.19		
	其他材料费									--	17.31	--	
	材料费小计									--	70.5	--	

项目编码	040501002006	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-6	热镀锌钢管安装 (电弧焊) DN150mm	10m	0.1	115.33	10.33	19.48	42.67	14.98	11.53	1.03	1.95	4.27	1.5
5-160	管道试压 DN150mm	100m	0.01	211.33	75.17	15	78.17	27.5	2.11	0.75	0.15	0.78	0.28
5-178	管道消毒冲洗 DN150mm	100m	0.01	154	102.83		57	20	1.54	1.03		0.57	0.2
7-1012	钢管防腐(三油 二布)管外径 159mm	10m	0.1	104.33	232.33		38.6	13.57	10.43	23.23		3.86	1.36
综合人工工日		小计							25.62	26.05	2.1	9.48	3.33
0.305工日		未计价材料费							91.63				
清单项目综合单价									158.2				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN150mm							m	1.01	90.72	91.63		
	其他材料费									--	26.04	--	
	材料费小计									--	117.67	--	

项目编码	040501002007	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	87					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	无缝钢管安装 (电弧焊) Φ273mm×8mm (成品内外防腐)	10m	0.1	186.4	24.5	39.07	68.97	24.23	18.64	2.45	3.91	6.9	2.42

5-161	管道试压 DN250mm	100m	0.01	250.24	101.49	16.26	92.59	32.53	2.5	1.01	0.16	0.93	0.33
5-179	管道消毒冲洗 DN250mm	100m	0.01	182.2	196.86		67.41	23.69	1.82	1.97		0.67	0.24
7-1053	管道刷沥青漆第 一遍(加强)	10m ²	0.0857 64	33.26	31.68		12.31	4.32	2.85	2.72		1.06	0.37
7-1054	管道刷沥青漆第 二遍(加强)	10m ²	0.0857 64	24.19	27.24		8.95	3.14	2.07	2.34		0.77	0.27
综合人工工日		小计							27.89	10.49	4.07	10.32	3.62
0.332工日		未计价材料费							364.03				
清单项目综合单价									420.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管(成品内外防腐)Φ273mm×8mm						m	1.008	361.14	364.03			
	其他材料费								--	10.49		--	
	材料费小计								--	374.52		--	

项目编码	040501002008	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	39					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9	无缝钢管安装 (电弧焊) Φ325mm×8mm (成品内外防腐)	10m	0.1	213.44	27.16	87.48	78.97	27.75	21.34	2.72	8.75	7.9	2.78
5-161	管道试压 DN250mm	100m	0.01	250.23	101.49	16.28	92.59	32.54	2.5	1.01	0.16	0.93	0.33
5-179	管道消毒冲洗 DN250mm	100m	0.01	182.21	196.87		67.41	23.69	1.82	1.97		0.67	0.24
7-1053	管道刷沥青漆第 一遍(加强)	10m ²	0.1020 9	33.26	31.68		12.31	4.32	3.4	3.23		1.26	0.44
7-1054	管道刷沥青漆第 二遍(加强)	10m ²	0.1020 9	24.19	27.24		8.95	3.14	2.47	2.78		0.91	0.32
综合人工工日		小计							31.53	11.71	8.91	11.67	4.1
0.3754工日		未计价材料费							432.55				
清单项目综合单价									500.47				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管(成品内外防腐)Φ325mm×8mm						m	1.007	429.54	432.55			
	其他材料费								--	11.71		--	
	材料费小计								--	444.26		--	

项目编码	040501002009	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	57					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-58	螺旋钢管安装 (电弧焊)管外径 ×壁厚 (529mm×10mm) (成品内外防腐)	10m	0.1	365.82	44.19	134.2	135.35	47.56	36.58	4.42	13.42	13.54	4.76
5-163	管道试压 DN500mm	100m	0.01	391.77	205.16	20.7	144.96	50.93	3.92	2.05	0.21	1.45	0.51
5-181	管道消毒冲洗 DN500mm	100m	0.01	228.23	543.75		84.46	29.67	2.28	5.44		0.84	0.3
7-1053	管道刷沥青漆第 一遍(加强)	10m ²	0.1662	33.26	31.68		12.31	4.32	5.53	5.27		2.05	0.72
7-1054	管道刷沥青漆第 二遍(加强)	10m ²	0.1662	24.19	27.24		8.95	3.14	4.02	4.53		1.49	0.52
综合人工工日		小计						52.33	21.7	13.63	19.36	6.8	
0.623工日		未计价材料费						745.82					
清单项目综合单价							859.64						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	螺旋钢管(成品内外防腐)529mm×10mm						m	1.011	737.7	745.81			
	其他材料费								--	21.71	--		
	材料费小计								--	767.52	--		

项目编码	040501002010	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	螺旋钢管安装 (电弧焊)管外径 ×壁厚 (630mm×10mm) (成品内外防腐)	10m	0.1	434.54	73.13	168.78	160.78	56.5	43.45	7.31	16.88	16.08	5.65
5-164	管道试压 DN600mm	100m	0.01	466.6	285.2	24.6	172.6	60.6	4.67	2.85	0.25	1.73	0.61
5-182	管道消毒冲洗 DN600mm	100m	0.01	268	787.4		99.2	34.8	2.68	7.87		0.99	0.35
7-1053	管道刷沥青漆第 一遍(加强)	10m ²	0.198	33.26	31.68		12.31	4.32	6.59	6.27		2.44	0.86
7-1054	管道刷沥青漆第 二遍(加强)	10m ²	0.198	24.19	27.24		8.95	3.14	4.79	5.39		1.77	0.62
综合人工工日		小计						62.18	29.71	17.12	23.01	8.08	
0.7402工日		未计价材料费						891.29					
清单项目综合单价							1031.38						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	螺旋钢管(成品内外防腐)630mm×10mm						m	1.011	882.03	891.29			
	其他材料费								--	29.7	--		
	材料费小计								--	920.99	--		

项目编号	040501008001	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	钻机导向孔	10m	0.1	45.7	6.39	309.96	16.91	5.94	4.57	0.64	31	1.69	0.59
6-1124	扩孔 de160	10m	0.1	43.05	16.22	480.16	15.93	5.6	4.31	1.62	48.02	1.59	0.56
6-1131	回拖布PE管 de160 (含熔接) (1.0MPa)	10m	0.1	30.97	7.92	278.89	11.46	4.03	3.1	0.79	27.89	1.15	0.4
5-160	管道试压 DN150mm	100m	0.01	211.34	75.18	15.02	78.2	27.47	2.11	0.75	0.15	0.78	0.27
5-178	管道消毒冲洗 DN150mm	100m	0.01	154.06	102.8		57	20.03	1.54	1.03		0.57	0.2
综合人工工日		小计							15.63	4.83	107.05	5.78	2.03
0.186工日		未计价材料费							79.15				
清单项目综合单价								214.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE给水管160mm						m	1.02	77.6	79.15			
	其他材料费								--	4.84		--	
	材料费小计								--	83.99		--	

项目编号	040501008002	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	760						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	钻机导向孔	10m	0.1	73.11	6.39	495.94	27.05	9.5	7.31	0.64	49.59	2.71	0.95
6-1124	扩孔 de250	10m	0.1	68.88	16.22	768.25	25.49	8.95	6.89	1.62	76.83	2.55	0.9
6-1131	回拖布PE管 de250 (含熔接) (1.0MPa)	10m	0.1	49.27	7.92	443.69	18.23	6.41	4.93	0.79	44.37	1.82	0.64
5-161	管道试压 DN250mm	100m	0.01	250.24	101.49	16.27	92.59	32.53	2.5	1.01	0.16	0.93	0.33
5-179	管道消毒冲洗 DN250mm	100m	0.01	182.2	196.86		67.41	23.69	1.82	1.97		0.67	0.24
综合人工工日		小计							23.45	6.04	170.95	8.68	3.05
0.2792工日		未计价材料费							192.72				
清单项目综合单价								404.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE给水管250mm						m	1.02	188.94	192.72			
	其他材料费								--	6.03		--	
	材料费小计								--	198.75		--	

项目编号	040501008003	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	155						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	钻机导向孔	10m	0.1	91.39	6.39	619.92	33.81	11.88	9.14	0.64	61.99	3.38	1.19
6-1124	扩孔 de315	10m	0.1	86.1	16.22	960.31	31.86	11.19	8.61	1.62	96.03	3.19	1.12
6-1131	回拖布PE管 de315 (含熔接) (1.0MPa)	10m	0.1	61.24	7.92	551.43	22.66	7.96	6.12	0.79	55.14	2.27	0.8
5-161	管道试压 DN300mm	100m	0.01	250.24	101.49	16.27	92.59	32.53	2.5	1.01	0.16	0.93	0.33
5-179	管道消毒冲洗 DN300mm	100m	0.01	182.2	196.86		67.41	23.69	1.82	1.97		0.67	0.24
综合人工工日		小计							28.2	6.04	213.33	10.43	3.67
0.3357工日		未计价材料费							306.77				
清单项目综合单价								568.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE给水管315mm						m	1.02	300.75	306.77			
	其他材料费								--	6.04	--		
	材料费小计								--	312.8	--		

项目编号	040501008004	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	355						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	钻机导向孔	10m	0.1	91.39	6.39	619.92	33.81	11.88	9.14	0.64	61.99	3.38	1.19
6-1126	扩孔 de500	10m	0.1	191.94	45.04	2284.6 ₄	71.02	24.95	19.19	4.5	228.46	7.1	2.5
6-1133	回拖布PE管 de500 (含熔接) (1.0MPa)	10m	0.1	146.67	11.64	816.45	54.27	19.07	14.67	1.16	81.65	5.43	1.91
5-163	管道试压 DN500mm	100m	0.01	391.78	205.16	20.71	144.96	50.93	3.92	2.05	0.21	1.45	0.51
5-181	管道消毒冲洗 DN500mm	100m	0.01	228.23	543.76		84.45	29.67	2.28	5.44		0.84	0.3
综合人工工日		小计							49.2	13.8	372.31	18.2	6.4
0.5857工日		未计价材料费							773.33				
清单项目综合单价								1233.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE给水管500mm						m	1.02	758.17	773.33			
	其他材料费								--	13.8	--		
	材料费小计								--	787.13	--		

项目编号	040501008005	项目名称	水平导向钻进		计量单位	m	工程量	700					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	钻机导向孔	10m	0.1	91.39	6.39	619.92	33.81	11.88	9.14	0.64	61.99	3.38	1.19
6-1127	扩孔 de630	10m	0.1	242.84	64.86	3043.69	89.85	31.57	24.28	6.49	304.37	8.99	3.16
6-1134	回拖布管 de630 (含熔接) (1.0MPa)	10m	0.1	166.99	13.51	1006.82	61.79	21.71	16.7	1.35	100.68	6.18	2.17
5-164	管道试压 DN600mm	100m	0.01	466.62	285.11	24.53	172.65	60.66	4.67	2.85	0.25	1.73	0.61
5-182	管道消毒冲洗 DN600mm	100m	0.01	267.96	787.41		99.15	34.83	2.68	7.87		0.99	0.35
综合人工工日		小计							57.47	19.2	467.29	21.26	7.47
0.6841工日		未计价材料费							1227.07				
清单项目综合单价								1799.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE给水管630mm					m	1.02	1203.01	1227.07				
	其他材料费							--	19.2	--			
	材料费小计							--	1246.27	--			

项目编号	040502003001	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156	PE弯头安装 Φ630mm	个	1	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
综合人工工日		小计							50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
0.603工日		未计价材料费							1540				
清单项目综合单价								1654.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE弯头630					个	1	1540	1540				
	其他材料费							--	2.55	--			
	材料费小计							--	1542.55	--			

项目编号	040502003002	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156	PE弯头安装 Φ500mm	个	1	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
综合人工工日		小计							50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
0.603工日		未计价材料费							910				
清单项目综合单价									1024.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE弯头500						个	1	910	910			
	其他材料费								--	2.55		--	
	材料费小计								--	912.55		--	

项目编码	040502003003	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1156	PE异径三通安装 Φ500*110mm	个	1	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58	50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
综合人工工日		小计							50.65	2.55	36.06	18.74	6.58
0.603工日		未计价材料费							892.5				
清单项目综合单价									1007.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE异径三通500*110						个	1	892.5	892.5			
	其他材料费								--	2.55		--	
	材料费小计								--	895.05		--	

项目编码	040502003004	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1154	PE弯头安装 Φ315mm	个	1	46.12	1.94	27.11	17.06	6	46.12	1.94	27.11	17.06	6
综合人工工日		小计							46.12	1.94	27.11	17.06	6
0.549工日		未计价材料费							213.8				
清单项目综合单价									312.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE弯头315						个	1	213.8	213.8			
	其他材料费								--	1.94		--	
	材料费小计								--	215.74		--	

项目编码	040502003005	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1154	PE三通安装 Φ315mm	个	1	46.12	1.94	27.11	17.06	6	46.12	1.94	27.11	17.06	6
综合人工工日		小计						46.12	1.94	27.11	17.06	6	
0.549工日		未计价材料费						338.6					
清单项目综合单价								436.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE三通315			个	1	338.6	338.6						
	其他材料费					--	1.94	--					
	材料费小计					--	340.54	--					

项目编码	040502003006	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1154	PE异径三通安装 Φ315*110mm	个	1	46.12	1.94	27.11	17.06	6	46.12	1.94	27.11	17.06	6
综合人工工日		小计						46.12	1.94	27.11	17.06	6	
0.549工日		未计价材料费						168.9					
清单项目综合单价								267.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE异径三通315*110			个	1	168.9	168.9						
	其他材料费					--	1.94	--					
	材料费小计					--	170.84	--					

项目编码	040502003007	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1154	PE异径三通安装 Φ315*160mm	个	1	46.12	1.94	27.11	17.06	6	46.12	1.94	27.11	17.06	6
综合人工工日		小计						46.12	1.94	27.11	17.06	6	
0.549工日		未计价材料费						219.9					
清单项目综合单价								318.13					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE异径三通315*160			个	1	219.9	219.9						

细	其他材料费	--	1.94	--	
	材料费小计	--	221.84	--	

项目编码	040502003008	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1153	PE弯头安装 Φ250mm	个	1	43.85	1.73	22.35	16.22	5.7	43.85	1.73	22.35	16.22	5.7
综合人工工日		小计						43.85	1.73	22.35	16.22	5.7	
0.522工日		未计价材料费						111.4					
清单项目综合单价								201.25					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE弯头250			个	1	111.4	111.4						
	其他材料费					--	1.73	--					
	材料费小计					--	113.13	--					

项目编码	040502003009	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1153	PE三通安装 Φ250mm	个	1	43.85	1.73	22.35	16.22	5.7	43.85	1.73	22.35	16.22	5.7
综合人工工日		小计						43.85	1.73	22.35	16.22	5.7	
0.522工日		未计价材料费						176.6					
清单项目综合单价								266.45					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE三通250			个	1	176.6	176.6						
	其他材料费					--	1.73	--					
	材料费小计					--	178.33	--					

项目编码	040502003010	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1153	PE异径三通安装 Φ250*110mm	个	1	43.85	1.73	22.35	16.22	5.7	43.85	1.73	22.35	16.22	5.7
综合人工工日		小计						43.85	1.73	22.35	16.22	5.7	
0.522工日		未计价材料费						151.9					

清单项目综合单价							241.75		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE异径三通250*110			个	1	151.9	151.9		
	其他材料费					--	1.73	--	
	材料费小计					--	153.63	--	

项目编码	040502003011	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1153	PE异径三通安装 Φ250*160mm	个	1	43.85	1.73	22.35	16.22	5.7	43.85	1.73	22.35	16.22	5.7
综合人工工日		小计							43.85	1.73	22.35	16.22	5.7
0.522工日		未计价材料费							161.1				
清单项目综合单价							250.95						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE异径三通250*160			个	1	161.1	161.1						
	其他材料费					--	1.73	--					
	材料费小计					--	162.83	--					

项目编码	040502003012	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1151	PE弯头安装 Φ160mm	个	1	39.31	1.22	13.7	14.54	5.11	39.31	1.22	13.7	14.54	5.11
综合人工工日		小计							39.31	1.22	13.7	14.54	5.11
0.468工日		未计价材料费							30.8				
清单项目综合单价							104.68						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE弯头160			个	1	30.8	30.8						
	其他材料费					--	1.22	--					
	材料费小计					--	32.02	--					

项目编码	040502003013	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-1150	PE弯头安装 Φ110mm	个	1	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	
综合人工工日		小计							37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	
0.441工日		未计价材料费							14.1					
清单项目综合单价									80.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE弯头110						个	1	14.1	14.1				
	其他材料费								--	0.47	--			
	材料费小计								--	14.57	--			

项目编码	040502003014	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	49						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-1150	PE三通安装 Φ110mm	个	1	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	
综合人工工日		小计							37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	
0.441工日		未计价材料费							25.2					
清单项目综合单价									91.33					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE三通110						个	1	25.2	25.2				
	其他材料费								--	0.47	--			
	材料费小计								--	25.67	--			

项目编码	040502003015	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	70						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-1150	PE异径三通安装 Φ110*50mm	个	1	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	
综合人工工日		小计							37.04	0.47	10.1	13.7	4.82	
0.441工日		未计价材料费							20.9					
清单项目综合单价									87.03					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PE异径三通110*50						个	1	20.9	20.9				
	其他材料费								--	0.47	--			
	材料费小计								--	21.37	--			

项目编码	040502003016	项目名称	塑料管管件		计量单位	个	工程量	70					
------	--------------	------	-------	--	------	---	-----	----	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1147	PE异径直通安装 Φ50*25mm	个	1	17.39	0.38	2.88	6.43	2.26	17.39	0.38	2.88	6.43	2.26
综合人工工日		小计							17.39	0.38	2.88	6.43	2.26
0.207工日		未计价材料费							1.86				
清单项目综合单价								31.2					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE异径直通50*25						个	1	1.86	1.86			
	其他材料费								--	0.38	--		
	材料费小计								--	2.24	--		

项目编码	040502003017	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	70						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1147	PE内丝直通安装 Φ25×3/4" mm	个	1	17.39	0.38	2.88	6.43	2.26	17.39	0.38	2.88	6.43	2.26
综合人工工日		小计							17.39	0.38	2.88	6.43	2.26
0.207工日		未计价材料费							6.59				
清单项目综合单价								35.93					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE内丝直通25×3/4"						个	1	6.59	6.59			
	其他材料费								--	0.38	--		
	材料费小计								--	6.97	--		

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-499	挖眼接管管外径 ×壁厚 (273mm×8mm)	个	1	36.04	18.76	14.16	13.33	4.69	36.04	18.76	14.16	13.33	4.69
综合人工工日		小计							36.04	18.76	14.16	13.33	4.69
0.429工日		未计价材料费							86.98				
清单项目综合单价								86.98					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	18.76	--		
	材料费小计								--	18.76	--		

项目编码	040502002002	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-502	挖眼接管管外径×壁厚(325mm×8mm)	个	1	43.93	21.52	36.66	16.25	5.71	43.93	21.52	36.66	16.25	5.71
综合人工工日		小计						43.93	21.52	36.66	16.25	5.71	
0.523工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							124.07						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	21.52	--					
	材料费小计					--	21.52	--					

项目编码	040502002003	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-514	挖眼接管管外径×壁厚(529mm×10mm)	个	1	76.1	43.61	75.53	28.16	9.89	76.1	43.61	75.53	28.16	9.89
综合人工工日		小计						76.1	43.61	75.53	28.16	9.89	
0.906工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							233.29						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	43.61	--					
	材料费小计					--	43.61	--					

项目编码	040502002004	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-517	挖眼接管管外径×壁厚(630mm×10mm)	个	1	91.9	54.8	105.08	34	11.95	91.9	54.8	105.08	34	11.95
综合人工工日		小计						91.9	54.8	105.08	34	11.95	
1.094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							297.73						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明细	其他材料费	--	54.8	--	
	材料费小计	--	54.8	--	

项目编号	040502002005	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-439	正三通安装(电弧焊)管外径×壁厚(529mm×10mm)	个	1	217.9	84.48	105.14	80.62	28.33	217.9	84.48	105.14	80.62	28.33
综合人工工日		小计						217.9	84.48	105.14	80.62	28.33	
2.594工日		未计价材料费						1162					
清单项目综合单价								1678.47					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	正三通529×10			个	1	1162	1162						
	其他材料费					--	84.48	--					
	材料费小计					--	1246.48	--					

项目编号	040502002006	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-442	正三通安装(电弧焊)管外径×壁厚(630mm×10mm)	个	1	264.26	108.96	137.87	97.78	34.35	264.26	108.96	137.87	97.78	34.35
综合人工工日		小计						264.26	108.96	137.87	97.78	34.35	
3.146工日		未计价材料费						1308					
清单项目综合单价								1951.22					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	正三通630×10			个	1	1308	1308						
	其他材料费					--	108.96	--					
	材料费小计					--	1416.96	--					

项目编号	040502002007	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-358	异径管安装(电弧焊)管外径×壁厚(529mm×10mm)	个	1	147.08	57.66	60.78	54.42	19.12	147.08	57.66	60.78	54.42	19.12
综合人工工日		小计							147.08	57.66	60.78	54.42	19.12
1.751工日		未计价材料费							625				
清单项目综合单价									964.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径管529×10						个	1	625	625			
	其他材料费								--	57.66	--		
	材料费小计								--	682.66	--		

项目编码	040502002008	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-361	异径管安装(电弧焊)管外径×壁厚(630mm×10mm)	个	1	178.08	74.3	81.69	65.89	23.15	178.08	74.3	81.69	65.89	23.15
综合人工工日		小计							178.08	74.3	81.69	65.89	23.15
2.12工日		未计价材料费							773				
清单项目综合单价									1196.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径管630×10						个	1	773	773			
	其他材料费								--	74.3	--		
	材料费小计								--	847.3	--		

项目编码	040502006001	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-568	PE活套法兰(PE法兰根+喷塑法兰片)安装管外径Φ110mm	个	1	37.04	3.61	16.03	13.7	4.82	37.04	3.61	16.03	13.7	4.82
综合人工工日		小计							37.04	3.61	16.03	13.7	4.82
0.441工日		未计价材料费							41.1				
清单项目综合单价									116.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE活套法兰(PE法兰根+喷塑法兰片)110						个	1	41.1	41.1			
	其他材料费								--	3.61	--		

	材料费小计	--	44.71	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040502006002	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-569	PE活套法兰 (PE法兰根+喷 塑法兰片) 安装 管外径Φ160mm	个	1	41.58	5.9	28.41	15.38	5.41	41.58	5.9	28.41	15.38	5.41
综合人工工日		小计						41.58	5.9	28.41	15.38	5.41	
0.495工日		未计价材料费						68.3					
清单项目综合单价								164.98					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 160			个	1	68.3	68.3						
	其他材料费					--	5.9	--					
	材料费小计					--	74.2	--					

项目编码	040502006003	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-571	PE活套法兰 (PE法兰根+喷 塑法兰片) 安装 管外径Φ250mm	个	1	51.24	15.14	36.51	18.96	6.66	51.24	15.14	36.51	18.96	6.66
综合人工工日		小计						51.24	15.14	36.51	18.96	6.66	
0.61工日		未计价材料费						203.1					
清单项目综合单价								331.61					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE活套法兰 (PE法兰根+喷塑法兰片) 250			个	1	203.1	203.1						
	其他材料费					--	15.14	--					
	材料费小计					--	218.24	--					

项目编码	040502006004	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-572	PE活套法兰 (PE法兰根+喷 塑法兰片) 安装 管外径Φ315mm	个	1	58.04	15.48	43.28	21.47	7.55	58.04	15.48	43.28	21.47	7.55

综合人工工日	小计	58.04	15.48	43.28	21.47	7.55	
0.691工日	未计价材料费	246.7					
清单项目综合单价		392.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE活套法兰(PE法兰根+喷塑法兰片)325×315	个	1	246.7	246.7		
	其他材料费			--	15.48	--	
	材料费小计			--	262.18	--	

项目编码	040502006005	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-573	PE活套法兰 (PE法兰根+喷 塑法兰片)安装 管外径Φ500mm	个	1	106.01	37.48	72.38	39.22	13.78	106.01	37.48	72.38	39.22	13.78
综合人工工日		小计		106.01		37.48		72.38		39.22		13.78	
1.262工日		未计价材料费		587.8									
清单项目综合单价				856.67									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	PE活套法兰(PE法兰根+喷塑法兰片)500	个	1	587.8	587.8								
	其他材料费			--	37.48	--							
	材料费小计			--	625.28	--							

项目编码	040502006006	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-573	PE活套法兰 (PE法兰根+喷 塑法兰片)安装 管外径Φ630mm	个	1	106.01	37.48	72.38	39.22	13.78	106.01	37.48	72.38	39.22	13.78
综合人工工日		小计		106.01		37.48		72.38		39.22		13.78	
1.262工日		未计价材料费		810.9									
清单项目综合单价				1079.77									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	PE活套法兰(PE法兰根+喷塑法兰片)630	个	1	810.9	810.9								
	其他材料费			--	37.48	--							
	材料费小计			--	848.38	--							

项目编号	040502006007	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-592	平焊法兰安装DN32mm(喷塑防腐型)	副	0.5	21.59	3.35	5.26	7.99	2.81	10.8	1.68	2.63	4	1.41
综合人工工日		小计						10.8	1.68	2.63	4	1.41	
0.1285工日		未计价材料费						16					
清单项目综合单价								36.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	平焊法兰DN32			片	1	16	16						
	其他材料费					--	1.66	--					
	材料费小计					--	17.66	--					

项目编号	040502006008	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-592	平焊法兰安装DN50mm(喷塑防腐型)	副	0.5	21.59	3.35	5.26	7.99	2.81	10.8	1.68	2.63	4	1.41
综合人工工日		小计						10.8	1.68	2.63	4	1.41	
0.1285工日		未计价材料费						22					
清单项目综合单价								42.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	平焊法兰DN50			片	1	22	22						
	其他材料费					--	1.66	--					
	材料费小计					--	23.66	--					

项目编号	040502006009	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-594	平焊法兰安装DN75mm(喷塑防腐型)	副	0.5	26.63	6.1	7.56	9.85	3.46	13.32	3.05	3.78	4.93	1.73
综合人工工日		小计						13.32	3.05	3.78	4.93	1.73	
0.1585工日		未计价材料费						27					
清单项目综合单价								53.8					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 细	平焊法兰DN75	片	1	27	27		
	其他材料费			--	3.04	--	
	材料费小计			--	30.04	--	

项目编码	040502006010	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	197					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-595	平焊法兰安装 DN100mm(喷塑防腐型)	副	0.5	30.83	8.15	9.78	11.41	4.01	15.42	4.08	4.89	5.71	2.01
综合人工工日		小计							15.42	4.08	4.89	5.71	2.01
0.1835工日		未计价材料费							33				
清单项目综合单价									65.09				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	平焊法兰DN100					片	1	33	33				
	其他材料费							--	4.06	--			
	材料费小计							--	37.06	--			

项目编码	040502006011	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-597	平焊法兰安装 DN150mm(喷塑防腐型)	副	0.5	43.26	12.56	13.63	16.01	5.62	21.63	6.28	6.82	8.01	2.81
综合人工工日		小计							21.63	6.28	6.82	8.01	2.81
0.2575工日		未计价材料费							48				
清单项目综合单价									93.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	平焊法兰DN150					片	1	48	48				
	其他材料费							--	6.27	--			
	材料费小计							--	54.27	--			

项目编码	040502006012	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-599	平焊法兰安装 DN250mm(喷塑防腐型)	副	0.5	79.97	28.87	40.17	29.59	10.4	39.99	14.44	20.09	14.8	5.2

综合人工工日	小计				39.99	14.44	20.09	14.8	5.2
0.476工日	未计价材料费				142				
清单项目综合单价					236.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	平焊法兰DN250			片	1	142	142		
	其他材料费					--	14.42	--	
	材料费小计					--	156.42	--	

项目编码	040502006013	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-600	平焊法兰安装 DN300mm(喷塑防腐型)	副	0.5	100.3	33.55	49.81	37.11	13.04	50.15	16.78	24.91	18.56	6.52
综合人工工日		小计							50.15	16.78	24.91	18.56	6.52
0.597工日		未计价材料费							158				
清单项目综合单价								274.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰DN300			片	1	158	158						
	其他材料费					--	16.77	--					
	材料费小计					--	174.77	--					

项目编码	040502006014	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-604	平焊法兰安装 DN500mm(喷塑防腐型)	副	0.5	161.62	62.61	74.42	59.8	21.01	80.81	31.31	37.21	29.9	10.51
综合人工工日		小计							80.81	31.31	37.21	29.9	10.51
0.962工日		未计价材料费							269				
清单项目综合单价								458.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰DN500			片	1	269	269						
	其他材料费					--	31.3	--					
	材料费小计					--	300.3	--					

项目编码	040502006015	项目名称	法兰		计量单位	个	工程量	4					
------	--------------	------	----	--	------	---	-----	---	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-605	平焊法兰安装 DN600mm (喷塑防腐型)	副	0.5	174.55	65.78	74.65	64.58	22.69	87.28	32.89	37.33	32.29	11.35
综合人工工日		小计							87.28	32.89	37.33	32.29	11.35
1.039工日		未计价材料费							366				
清单项目综合单价								567.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	平焊法兰DN600						片	1	366	366			
	其他材料费								--	32.88	--		
	材料费小计								--	398.88	--		

项目编码	040502007001	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-555	盲(堵)板安装 DN100mm	个	1	17.98	5.19	4.16	6.65	2.34	17.98	5.19	4.16	6.65	2.34
综合人工工日		小计							17.98	5.19	4.16	6.65	2.34
0.214工日		未计价材料费							73				
清单项目综合单价								109.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	盲堵板						个	1	40	40			
	平焊法兰DN100						片	1	33	33			
	其他材料费								--	5.19	--		
材料费小计								--	78.19	--			

项目编码	040502007002	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-556	盲(堵)板安装 DN150mm	个	1	22.43	7.53	5.93	8.3	2.92	22.43	7.53	5.93	8.3	2.92
综合人工工日		小计							22.43	7.53	5.93	8.3	2.92
0.267工日		未计价材料费							116				
清单项目综合单价								163.11					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	盲堵板						个	1	68	68			

细	平焊法兰DN150	片	1	48	48		
	其他材料费			--	7.53	--	
	材料费小计			--	123.53	--	

项目编码	040502007003	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-558	盲(堵)板安装 DN250mm	个	1	62.16	18.51	23.51	23	8.08	62.16	18.51	23.51	23	8.08
综合人工工日		小计						62.16	18.51	23.51	23	8.08	
0.74工日		未计价材料费						339					
清单项目综合单价								474.26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰DN250			片	1	142	142						
	盲堵板			个	1	197	197						
	其他材料费					--	18.51	--					
	材料费小计					--	357.51	--					

项目编码	040502007004	项目名称	盲堵板制作、安装	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-558	盲(堵)板安装 DN300mm	个	1	62.16	18.51	23.51	23	8.08	62.16	18.51	23.51	23	8.08
综合人工工日		小计						62.16	18.51	23.51	23	8.08	
0.74工日		未计价材料费						384					
清单项目综合单价								519.26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平焊法兰DN300			片	1	158	158						
	盲堵板			个	1	226	226						
	其他材料费					--	18.51	--					
	材料费小计					--	402.51	--					

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-647	焊接法兰闸阀 Z45T-16(铜杆)安装DN32mm	个	1	11.34	1.36			4.2	1.47	11.34	1.36		4.2	1.47
综合人工工日		小计							11.34	1.36		4.2	1.47	
0.135工日		未计价材料费							123					
清单项目综合单价										141.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰闸阀Z45T-16(铜杆)DN32							个	1	123	123			
	其他材料费									--	1.36	--		
	材料费小计									--	124.36	--		

项目编码	040502005002	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-647	焊接法兰闸阀 Z45T-16(铜杆)安装DN50mm	个	1	11.34	1.36			4.2	1.47	11.34	1.36		4.2	1.47
综合人工工日		小计							11.34	1.36		4.2	1.47	
0.135工日		未计价材料费							238					
清单项目综合单价										256.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰闸阀Z45T-16(铜杆)DN50							个	1	238	238			
	其他材料费									--	1.36	--		
	材料费小计									--	239.36	--		

项目编码	040502005003	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-649	焊接法兰闸阀 Z45T-16(铜杆)安装DN80mm	个	1	20.5	2.52			7.59	2.67	20.5	2.52		7.59	2.67
综合人工工日		小计							20.5	2.52		7.59	2.67	
0.244工日		未计价材料费							348					
清单项目综合单价										381.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰闸阀Z45T-16(铜杆)DN80							个	1	348	348			
	其他材料费									--	2.52	--		
	材料费小计									--	350.52	--		

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN100mm	个	1	30.07	3.29		11.13	3.91	30.07	3.29		11.13	3.91
综合人工工日		小计						30.07	3.29		11.13	3.91	
0.358工日		未计价材料费						478					
清单项目综合单价								526.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN100			个	1	478	478						
	其他材料费					--	3.29	--					
	材料费小计					--	481.29	--					

项目编码	040502005005	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN150mm	个	1	37.46	5.43		13.86	4.87	37.46	5.43		13.86	4.87
综合人工工日		小计						37.46	5.43		13.86	4.87	
0.446工日		未计价材料费						729					
清单项目综合单价								790.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN150			个	1	729	729						
	其他材料费					--	5.43	--					
	材料费小计					--	734.43	--					

项目编码	040502005006	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-654	焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN250mm	个	1	74.51	7.17		27.57	9.69	74.51	7.17		27.57	9.69
综合人工工日		小计						74.51	7.17		27.57	9.69	
0.887工日		未计价材料费						1864					
清单项目综合单价								1982.94					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN250	个	1	1864	1864		
	其他材料费			--	7.17	--	
	材料费小计			--	1871.17	--	

项目编码	040502005007	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-655	焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN300mm	个	1	77.2	7.75	51.2	28.56	10.04	77.2	7.75	51.2	28.56	10.04
综合人工工日		小计							77.2	7.75	51.2	28.56	10.04
0.919工日		未计价材料费							2719				
清单项目综合单价								2893.75					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN300	个	1	2719	2719								
	其他材料费			--	7.75	--							
	材料费小计			--	2726.75	--							

项目编码	040502005008	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-659	焊接法兰闸阀Z41T-16(铜杆)安装DN500mm	个	1	126.08	16.09	106.57	46.65	16.39	126.08	16.09	106.57	46.65	16.39
综合人工工日		小计							126.08	16.09	106.57	46.65	16.39
1.501工日		未计价材料费							8614				
清单项目综合单价								8925.78					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	法兰闸阀Z41T-16(铜杆)DN500	个	1	8614	8614								
	其他材料费			--	16.09	--							
	材料费小计			--	8630.09	--							

项目编码	040502005009	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-603	自动单口排气阀 安装DN32mm	个	1	20.16	2.1	5.03	7.46	2.62	20.16	2.1	5.03	7.46	2.62
综合人工工日		小计							20.16	2.1	5.03	7.46	2.62
0.24工日		未计价材料费							156				
清单项目综合单价									193.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自动单口排气阀DN32							个	1	156	156		
	其他材料费									--	2.1	--	
	材料费小计									--	158.1	--	

项目编码	040502005010	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-603	自动单口排气阀 安装DN50mm	个	1	20.16	2.1	5.03	7.46	2.62	20.16	2.1	5.03	7.46	2.62
综合人工工日		小计							20.16	2.1	5.03	7.46	2.62
0.24工日		未计价材料费							181				
清单项目综合单价									218.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自动单口排气阀DN50							个	1	181	181		
	其他材料费									--	2.1	--	
	材料费小计									--	183.1	--	

项目编码	040502005011	项目名称	阀门		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-604	自动单口排气阀 安装DN80mm	个	1	30.24	3.61	6.47	11.19	3.93	30.24	3.61	6.47	11.19	3.93
综合人工工日		小计							30.24	3.61	6.47	11.19	3.93
0.36工日		未计价材料费							378				
清单项目综合单价									433.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自动单口排气阀DN80							个	1	378	378		
	其他材料费									--	3.61	--	
	材料费小计									--	381.61	--	

项目编码	040502011001	项目名称	补偿器（波纹管）		计量单位	个	工程量	2					
------	--------------	------	----------	--	------	---	-----	---	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-855	法兰压盖式伸缩接头安装 DN250mm	个	1	192.02	28.26	64.42	71.05	24.96	192.02	28.26	64.42	71.05	24.96
综合人工工日		小计							192.02	28.26	64.42	71.05	24.96
2.286工日		未计价材料费							774				
清单项目综合单价								1154.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰压盖式伸缩接头DN250						个	1	774	774			
	其他材料费								--	28.26	--		
	材料费小计								--	802.26	--		

项目编码	040502011002	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-855	法兰压盖式伸缩接头安装 DN300mm	个	1	192.02	28.26	64.42	71.05	24.96	192.02	28.26	64.42	71.05	24.96
综合人工工日		小计							192.02	28.26	64.42	71.05	24.96
2.286工日		未计价材料费							982				
清单项目综合单价								1362.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰压盖式伸缩接头DN300						个	1	982	982			
	其他材料费								--	28.26	--		
	材料费小计								--	1010.26	--		

项目编码	040502011003	项目名称	补偿器（波纹管）	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-857	法兰压盖式伸缩接头安装 DN500mm	个	1	309.2	53.51	111.41	114.4	40.2	309.2	53.51	111.41	114.4	40.2
综合人工工日		小计							309.2	53.51	111.41	114.4	40.2
3.681工日		未计价材料费							1923				
清单项目综合单价								2551.72					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰压盖式伸缩接头DN500						个	1	1923	1923			

细	其他材料费	--	53.51	--	
	材料费小计	--	1976.51	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消防栓	计量单位	套	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-65	室外地上式消防栓安装1.6MPa浅100型	套	1	73.08	66.27	4.57	27.04	9.5	73.08	66.27	4.57	27.04	9.5
综合人工工日		小计						73.08	66.27	4.57	27.04	9.5	
0.87工日		未计价材料费						1420					
清单项目综合单价								1600.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	室外地上式消防栓1.6MPa浅100型			套	1	1420	1420						
	其他材料费					--	66.27	--					
	材料费小计					--	1486.27	--					

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	70						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-627	螺纹水表安装DN20	组	1	31.92	17.39		11.81	4.15	31.92	17.39		11.81	4.15
综合人工工日		小计						31.92	17.39		11.81	4.15	
0.38工日		未计价材料费						75.6					
清单项目综合单价								140.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	螺纹水表DN20			只	1	75.6	75.6						
	其他材料费					--	17.39	--					
	材料费小计					--	92.99	--					

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.034	1535.1	3645.39	269.01	567.99	199.56	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79

3-416换	(C25砼40mm42.5坍落度35-50)底板	10m3	0.056	1198.68	3856.06	387.33	443.51	155.83	67.13	215.94	21.69	24.84	8.73	
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.63	355.56	149.1	146.01	51.3	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05	
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.304	1570.72	3920.07	82.59	581.17	204.19	477.5	1191.7	25.11	176.68	62.07	
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井盖盖板	10m3	0.022	2102.94	4169.78	268.35	778.09	273.38	46.26	91.74	5.9	17.12	6.01	
6-1599	预制井盖木板	10m3	0.022	921.48	1886.09	3.42	340.95	119.79	20.27	41.49	0.08	7.5	2.64	
6-890	圆形井盖盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.022	1027.07	471.39	206.06	380.02	133.52	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94	
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.54	114.78		126.37	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44	
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.9	878.66	55.68	593.44	208.51	90.62	49.64	3.15	33.53	11.78	
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.03	526.26	3718.67	75.42	194.72	68.41	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05	
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.031	526.26	3724.38	75.42	194.72	68.41	16.31	115.46	2.34	6.04	2.12	
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	971.81	3629.01	163.02	359.57	126.34	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51	
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.025	497.62	3721.67	128.61	184.12	64.69	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62	
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.012	497.61	3712.74	128.61	184.12	64.68	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78	
综合人工工日		小计								911.69	2157.39	97.21	337.33	118.52
10.8535工日		未计价材料费								242.4				
清单项目综合单价										3864.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	混凝土盖、座Φ700					套	1.01	240	242.4					
	其他材料费							--	2157.38	--				
	材料费小计							--	2399.78	--				

项目编号	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.034	1535.07	3645.37	269.04	568.01	199.56	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79
3-416换	(C25砼40mm42.5坍落度35-50)底板	10m3	0.056	1198.66	3856.07	387.32	443.53	155.85	67.12	215.94	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.64	355.55	149.11	146.02	51.29	46.57	41.95	17.59	17.23	6.05

6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.304	1570.72	3920.07	82.59	581.17	204.19	477.5	1191.7	25.11	176.68	62.07
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井室盖板	10m3	0.022	2102.95	4169.77	268.3	778.07	273.41	46.26	91.73	5.9	17.12	6.02
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.022	921.48	1886.14	3.41	340.91	119.77	20.27	41.5	0.08	7.5	2.63
6-890	圆形井室盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.022	1027.05	471.36	206.02	380	133.52	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.55	114.78		126.38	44.4	34.16	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.89	878.67	55.66	593.45	208.5	90.62	49.64	3.14	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.03	526.25	3718.67	75.42	194.75	68.42	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.031	526.29	3724.35	75.4	194.76	68.39	16.31	115.45	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	971.88	3628.75	163.13	359.38	126.25	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.025	497.6	3721.7	128.6	184.1	64.7	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.012	497.71	3712.71	128.54	184.17	64.79	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78
综合人工工日		小计							911.69	2157.39	97.2	337.33	118.52
10.8535工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价									3864.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	混凝土盖、座Φ700				套	1.01	240	242.4					
	其他材料费						--	2157.38	--				
	材料费小计						--	2399.78	--				

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.041	1535.08	3645.41	269.02	568.01	199.55	62.94	149.46	11.03	23.29	8.18
3-416换	(C25砼40mm32.5坍落度35-50)底板	10m3	0.068	1198.68	3797.28	387.33	443.5	155.83	81.51	258.22	26.34	30.16	10.6
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.63	355.56	149.1	146.02	51.3	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.348	1570.72	3920.07	82.59	581.17	204.19	546.61	1364.18	28.74	202.25	71.06

6-879换	(C25砼 16mm32.5坍落度 35-50)预制井室 盖板	10m3	0.03	2102.9 4	4169.7 8	268.33	778.11	273.39	63.09	125.09	8.05	23.34	8.2
6-1599	预制井盖板木模 板	10m3	0.03	921.5	1886.1 1	3.44	340.94	119.78	27.65	56.58	0.1	10.23	3.59
6-890	圆形井室盖板安 装, 体积 <0.3m3	10m3	0.03	1027.0 6	471.39	206.06	380	133.5	30.81	14.14	6.18	11.4	4.01
6-809	钢纤维混凝土井 盖、座安装	10套	0.1	341.53	114.78		126.37	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0791	1603.9	878.66	55.69	593.45	208.51	126.87	69.5	4.41	46.94	16.49
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ10mm	t	0.037	526.26	3718.6 5	75.41	194.73	68.42	19.47	137.59	2.79	7.21	2.53
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ12mm	t	0.041	526.26	3724.3 9	75.41	194.72	68.41	21.58	152.7	3.09	7.98	2.8
6-1606换	预制构件钢筋 Φ10mm	t	0.004	971.67	3629.1 7	162.92	359.58	126.25	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋 Φ12mm	t	0.034	497.6	3721.6 7	128.63	184.12	64.71	16.92	126.54	4.37	6.26	2.2
6-1607换	预制构件钢筋 Φ14mm	t	0.015	497.67	3712.7 8	128.56	184.11	64.67	7.47	55.69	1.93	2.76	0.97
综合人工工日		小计							1089.5 1	2577.6 5	115.28	403.12	141.63
12.9703工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价									4569.59				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	混凝土盖、座Φ700					套	1.01	240	242.4				
	其他材料费							--	2577.64	--			
	材料费小计							--	2820.04	--			

项目编号	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土 垫层(C10砼 40mm32.5坍落度 35-50)	10m3	0.041	1535.1 2	3645.3 7	269.02	567.99	199.57	62.94	149.46	11.03	23.29	8.18
3-416换	(C25砼 40mm42.5坍落度 35-50)底板	10m3	0.068	1198.6 8	3856.0 7	387.32	443.49	155.85	81.51	262.21	26.34	30.16	10.6
4-458	底板模板	10m2	0.131	394.64	355.55	149.1	146.01	51.3	51.7	46.58	19.53	19.13	6.72
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆 形井	10m3	0.361	1570.7 2	3920.0 7	82.59	581.17	204.19	567.03	1415.1 5	29.81	209.8	73.71
6-879换	(C25砼 16mm32.5坍落度 35-50)预制井室 盖板	10m3	0.03	2102.9 2	4169.7 5	268.33	778.08	273.42	63.09	125.09	8.05	23.34	8.2
6-1599	预制井盖板木模 板	10m3	0.03	921.5	1886.0 8	3.42	340.92	119.75	27.65	56.58	0.1	10.23	3.59

6-890	圆形井室盖板安装, 体积 <0.3m ³	10m ³	0.03	1027.08	471.42	206.08	380	133.5	30.81	14.14	6.18	11.4	4.01
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.55	114.78		126.38	44.4	34.16	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m ²	0.0879	1603.9	878.67	55.69	593.43	208.5	140.98	77.24	4.9	52.16	18.33
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ10mm	t	0.037	526.28	3718.65	75.41	194.73	68.38	19.47	137.59	2.79	7.21	2.53
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ12mm	t	0.041	526.28	3724.39	75.43	194.7	68.41	21.58	152.7	3.09	7.98	2.8
6-1606换	预制构件钢筋 Φ10mm	t	0.004	971.88	3628.75	163.13	359.38	126.25	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋 Φ12mm	t	0.034	497.65	3721.69	128.6	184.12	64.71	16.92	126.54	4.37	6.26	2.2
6-1607换	预制构件钢筋 Φ14mm	t	0.015	497.67	3712.83	128.67	184.17	64.67	7.47	55.69	1.93	2.76	0.97
综合人工工日		小计							1129.18	2644.96	118.78	417.79	146.79
13.4425工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价								4699.91					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	混凝土盖、座Φ700					套	1.01	240	242.4				
	其他材料费							--	2644.97		--		
	材料费小计							--	2887.37		--		

项目编号	040504001005	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m ³	0.065	1535.08	3645.38	269	568	199.54	99.78	236.95	17.49	36.92	12.97
3-416换	(C25砼40mm32.5坍落度35-50)底板	10m ³	0.113	1198.67	3797.3	387.35	443.5	155.84	135.45	429.09	43.77	50.12	17.61
4-458	底板模板	10m ²	0.168	394.64	355.57	149.11	146.01	51.31	66.3	59.74	25.05	24.53	8.62
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m ³	0.539	1570.72	3920.07	82.59	581.17	204.19	846.62	2112.92	44.52	313.25	110.06
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井室盖板	10m ³	0.079	2102.91	4169.81	268.35	778.1	273.35	166.13	329.41	21.2	61.47	21.59
6-1599	预制井盖板木模板	10m ³	0.079	921.46	1886.08	3.42	340.95	119.81	72.8	149	0.27	26.94	9.46
6-890	圆形井室盖板安装, 体积 <0.3m ³	10m ³	0.079	1027.09	471.39	206.08	380	133.54	81.14	37.24	16.28	30.02	10.55
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.55	114.8		126.35	44.4	34.16	11.48		12.64	4.44

6-793	砖墙井内侧抹灰	100m ²	0.157	1603.8 ₉	878.66	55.67	593.44	208.5	251.81	137.95	8.74	93.17	32.73
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.048	526.25	3718.6 ₅	75.42	194.69	68.44	25.26	178.5	3.62	9.35	3.29
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.016	526.25	3724.3 ₈	75.31	194.69	68.44	8.42	59.59	1.2	3.12	1.1
6-1604换	现浇构件钢筋Φ14mm	t	0.095	526.26	3715.4 ₇	75.42	194.74	68.42	49.99	352.97	7.16	18.5	6.5
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.005	972	3629	163	360	126	4.86	18.15	0.82	1.8	0.63
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.017	497.65	3721.7 ₆	128.53	184.12	64.71	8.46	63.27	2.19	3.13	1.1
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.049	497.65	3712.7 ₆	128.57	184.08	64.69	24.38	181.93	6.3	9.02	3.17
6-1607换	预制构件钢筋Φ16mm	t	0.027	497.59	3718.1 ₅	128.52	184.07	64.63	13.43	100.39	3.47	4.97	1.75
综合人工工日		小计							1888.9 ₉	4458.5 ₇	202.07	698.93	245.57
22.488工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价									7736.53				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	混凝土盖、座Φ700						套	1.01	240	242.4			
	其他材料费								--	4458.56		--	
	材料费小计								--	4700.96		--	

项目编号	040504001006	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m ³	0.034	1535.0 ₇	3645.3 ₇	269.04	568.01	199.56	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79
3-416换	(C25砼40mm32.5坍落度35-50)底板	10m ³	0.056	1198.6 ₆	3856.0 ₇	387.32	443.53	155.85	67.12	215.94	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m ²	0.118	394.64	355.55	149.11	146.02	51.29	46.57	41.95	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m ³	0.289	1570.7 ₂	3920.0 ₇	82.59	581.17	204.19	453.94	1132.9	23.87	167.96	59.01
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井室盖板	10m ³	0.022	2102.9 ₅	4169.7 ₇	268.3	778.07	273.41	46.26	91.73	5.9	17.12	6.02
6-1599	预制井盖板木模板	10m ³	0.022	921.48	1886.1 ₄	3.41	340.91	119.77	20.27	41.5	0.08	7.5	2.63
6-890	圆形井室盖板安装,体积<0.3m ³	10m ³	0.022	1027.0 ₅	471.36	206.02	380	133.52	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.55	114.78		126.38	44.4	34.16	11.48		12.64	4.44

6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.89	878.67	55.66	593.45	208.5	90.62	49.64	3.14	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.03	526.25	3718.67	75.42	194.75	68.42	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.031	526.29	3724.35	75.4	194.76	68.39	16.31	115.45	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	971.88	3628.75	163.13	359.38	126.25	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.025	497.6	3721.7	128.6	184.1	64.7	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.012	497.71	3712.71	128.54	184.17	64.79	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78
综合人工工日		小计							888.13	2098.59	95.97	328.61	115.46
10.573工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价									3769.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	混凝土盖、座Φ700				套	1.01	240	242.4					
	其他材料费						--	2098.59	--				
	材料费小计						--	2340.99	--				

项目编号	040504001007	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.034	1535	3645.29	269.12	567.94	199.71	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79
3-416换	(C25砼40mm42.5坍落度35-50)底板	10m3	0.056	1198.75	3856.07	387.32	443.57	155.89	67.13	215.94	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.66	355.59	149.07	146.02	51.27	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.304	1570.72	3920.07	82.6	581.18	204.18	477.5	1191.7	25.11	176.68	62.07
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井盖盖板	10m3	0.022	2102.73	4170	268.18	778.18	273.18	46.26	91.74	5.9	17.12	6.01
6-1599	预制井盖盖板木模板	10m3	0.022	921.36	1885.91	3.64	340.91	120	20.27	41.49	0.08	7.5	2.64
6-890	圆形井盖盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.022	1027.27	471.36	205.91	380	133.64	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.5	114.8		126.4	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.89	878.58	55.75	593.45	208.5	90.62	49.64	3.15	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.03	526.33	3718.67	75.33	194.67	68.33	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05

6-1604换	现浇构件钢筋 Φ12mm	t	0.031	526.13	3724.5 ₂	75.48	194.84	68.39	16.31	115.46	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋 Φ10mm	t	0.004	972.5	3630	162.5	360	127.5	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋 Φ12mm	t	0.025	497.6	3721.6	128.8	184	64.8	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋 Φ14mm	t	0.012	497.5	3712.5	128.33	184.17	65	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78
综合人工工日		小计							911.69	2157.3 ₉	97.21	337.34	118.53
10.853工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价									3864.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	混凝土盖、座Φ700						套	1.01	240	242.4			
	其他材料费								--	2157.37	--		
	材料费小计								--	2399.77	--		

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.034	1535.1	3645.3 ₉	269.02	567.97	199.58	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79
3-416换	(C25砼40mm42.5坍落度35-50)底板	10m3	0.056	1198.6 ₇	3856.0 ₅	387.32	443.51	155.83	67.13	215.94	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.63	355.56	149.1	146.01	51.3	46.57	41.96	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.343	1570.7 ₂	3920.0 ₇	82.59	581.17	204.19	538.76	1344.5 ₈	28.33	199.34	70.04
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井室盖板	10m3	0.022	2102.9 ₃	4169.8	268.33	778.08	273.38	46.26	91.74	5.9	17.12	6.01
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.022	921.46	1886.1 ₁	3.43	340.96	119.8	20.27	41.49	0.08	7.5	2.64
6-890	圆形井室盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.022	1027.0 ₇	471.41	206.06	380	133.54	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.54	114.78		126.37	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.8 ₉	878.66	55.67	593.43	208.52	90.62	49.64	3.15	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ10mm	t	0.03	526.26	3718.6 ₇	75.41	194.7	68.41	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05
6-1604换	现浇构件钢筋 Φ12mm	t	0.031	526.27	3724.3 ₇	75.41	194.73	68.42	16.31	115.46	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋 Φ10mm	t	0.004	971.67	3628.8 ₉	163.06	359.44	126.39	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51

6-1607换	预制构件钢筋 Φ12mm	t	0.025	497.6	3721.69	128.62	184.13	64.71	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋 Φ14mm	t	0.012	497.59	3712.78	128.61	184.07	64.72	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78
综合人工工日		小计							972.95	2310.27	100.43	359.99	126.49
11.5828工日		未计价材料费							242.4				
清单项目综合单价									4112.53				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	混凝土盖、座Φ700						套	1.01	240	242.4			
	其他材料费								--	2310.28		--	
	材料费小计								--	2552.68		--	

项目编号	040504001009	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.034	1535.07	3645.37	269.04	568.01	199.56	52.19	123.94	9.15	19.31	6.79
3-416换	(C25砼40mm32.5坍落度35-50)底板	10m3	0.056	1198.66	3797.28	387.32	443.53	155.85	67.12	212.65	21.69	24.84	8.73
4-458	底板模板	10m2	0.118	394.64	355.55	149.11	146.02	51.29	46.57	41.95	17.59	17.23	6.05
6-786	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井	10m3	0.362	1570.72	3920.07	82.59	581.17	204.19	568.6	1419.07	29.9	210.38	73.92
6-879换	(C25砼16mm32.5坍落度35-50)预制井室盖板	10m3	0.022	2102.95	4169.77	268.3	778.07	273.41	46.26	91.73	5.9	17.12	6.02
6-1599	预制井盖板木模板	10m3	0.022	921.48	1886.14	3.41	340.91	119.77	20.27	41.5	0.08	7.5	2.63
6-890	圆形井室盖板安装, 体积<0.3m3	10m3	0.022	1027.05	471.36	206.02	380	133.52	22.6	10.37	4.53	8.36	2.94
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.55	114.78		126.38	44.4	34.16	11.48		12.64	4.44
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0565	1603.89	878.67	55.66	593.45	208.5	90.62	49.64	3.14	33.53	11.78
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.03	526.25	3718.67	75.42	194.75	68.42	15.79	111.56	2.26	5.84	2.05
6-1604换	现浇构件钢筋Φ12mm	t	0.031	526.29	3724.35	75.4	194.76	68.39	16.31	115.45	2.34	6.04	2.12
6-1606换	预制构件钢筋Φ10mm	t	0.004	971.88	3628.75	163.13	359.38	126.25	3.89	14.52	0.65	1.44	0.51
6-1607换	预制构件钢筋Φ12mm	t	0.025	497.6	3721.7	128.6	184.1	64.7	12.44	93.04	3.22	4.6	1.62
6-1607换	预制构件钢筋Φ14mm	t	0.012	497.71	3712.71	128.54	184.17	64.79	5.97	44.55	1.54	2.21	0.78

综合人工工日	小计			1002.8	2381.46	101.99	371.04	130.36	
11.938工日	未计价材料费			242.4					
清单项目综合单价				4230.05					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	混凝土盖、座Φ700			套	1.01	240	242.4		
	其他材料费					--	2381.45	--	
	材料费小计					--	2623.85	--	

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	70												
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润							
6-785换	非定型井混凝土垫层(C10砼40mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.0098	1535.1	3645.39	269.01	567.99	199.56	15.04	35.72	2.64	5.57	1.96							
6-787	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌矩形井	10m3	0.0257	1314.35	3760.73	58.86	486.31	170.87	33.78	96.65	1.51	12.5	4.39							
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0176	1603.9	878.66	55.68	593.44	208.51	28.23	15.46	0.98	10.44	3.67							
6-809	钢纤维混凝土井盖、座安装	10套	0.1	341.54	114.78		126.37	44.4	34.15	11.48		12.64	4.44							
综合人工工日		小计			111.21					159.32					5.13		41.15		14.46	
1.3239工日		未计价材料费													121.2					
清单项目综合单价				452.46																
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)											
	钢纤维混凝土井盖、座			套	1.01	120	121.2													
	其他材料费					--	159.31	--												
	材料费小计					--	280.51	--												

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	47.32												
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润							
5-496	管道支墩(档墩)每处<1m3(C15砼20mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.1	2456.92	3661.96	317.03	909.06	319.4	245.69	366.2	31.7	90.91	31.94							
综合人工工日		小计			245.69					366.2					31.7		90.91		31.94	
2.9249工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价				766.44																

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	366.2	--	
	材料费小计			--	366.2	--	

项目编号	040304005001	项目名称	预制混凝土其他构件 (150*150*1000mm)		计量单位	根	工程量	46					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-365换	预制矩形混凝土立柱(C30砼31.5mm32.5坍落度35-50)	10m3	0.0022	1557.31	4028.16	465.81	576.19	202.47	3.43	8.86	1.02	1.27	0.45
3-366	预制矩形立柱模板	10m2	0.04	192.78	118.47	1.34	71.33	25.06	7.71	4.74	0.05	2.85	1
6-1604换	现浇构件钢筋Φ10mm	t	0.002	526.3	3718.7	75.43	194.67	68.37	1.05	7.44	0.15	0.39	0.14
独立费	柱身加字(含模具、描红)	根	1		1.5					1.5			
3-515	安装标志桩	10m3	0.0022	1449.01			536.17	188.34	3.19			1.18	0.41
1-662+1-664*14	汽车运输小型构件人力装卸运距15km	10m3	0.0022	399.41		994.76	147.83	51.88	0.88		2.19	0.33	0.11
1-16	人工挖基坑一、二类土方<2m	100m3	0.001	2543.26			941.09	330.65	2.54			0.94	0.33
1-54	人工坑、槽松填土	100m3	0.001	927.17			343.04	120.43	0.93			0.34	0.12
综合人工工日				小计					19.73	22.54	3.42	7.3	2.56
0.2348工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								55.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--	22.54	--							
	材料费小计			--	22.54	--							

项目编号	040101002001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	10421.16					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一、二类土不装车	1000m3	0.001	408.24		2748	220.94	126.25	0.41		2.75	0.22	0.13
综合人工工日				小计					0.41	2.75	0.22	0.13	
0.0049工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								3.5					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1157.51						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4*1.5	人工挖沟、槽一、二类土方<2m	100m3	0.01	3674.16			257.19	146.97	36.74			2.57	1.47
综合人工工日		小计						36.74			2.57	1.47	
0.4374工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--		--							

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9608.03						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽,坑填土夯实	100m3	0.01	938.95		158.11	76.79	43.88	9.39		1.58	0.77	0.44
综合人工工日		小计						9.39		1.58	0.77	0.44	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--		--							

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	800.54						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	非定型渠(管道),砂垫层	10m3	0.1	354.98	2462.63	15.85	131.34	46.15	35.5	246.26	1.59	13.13	4.62
综合人工工日		小计						35.5	246.26	1.59	13.13	4.62	
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								301.09					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	246.26	--	
	材料费小计			--	246.26	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	42						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576+1-577*5	机械拆除无筋混凝土路面层厚<20cm	100m2	0.01	967.5	6.79	623.14	318.12	159.07	9.68	0.07	6.23	3.18	1.59
综合人工工日		小计						9.68	0.07	6.23	3.18	1.59	
0.1152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.75						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--	0.07	--							
	材料费小计			--	0.07	--							

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	42						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-592+1-593*2	人工拆除无骨料多合土基层或面层厚20cm	100m2	0.01	1060.76			212.14	106.07	10.61			2.12	1.06
综合人工工日		小计						10.61			2.12	1.06	
0.1263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							13.79						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--		--							

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	8.4						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴装车	1000m3	0.001	544.05		10611.9	2230.95	1115.48	0.54		10.61	2.23	1.12

1-446	自卸汽车(载重<8t)运石碴运距<1km	1000m3	0.001		54.76	10571.43	2114.29	1057.14		0.05	10.57	2.11	1.06
综合人工工日		小计							0.54	0.05	21.18	4.35	2.17
0.0064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.3				
材料费用细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费									--	0.06	--	
	材料费小计									--	0.06	--	

项目编码	040202006001	项目名称	石灰、粉煤灰、碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-164	厂拌人铺二灰结石混合料基层厚20cm	100m2	0.01	428.64	6073.17	92.48	104.21	52.12	4.29	60.73	0.92	1.04	0.52
综合人工工日		小计							4.29	60.73	0.92	1.04	0.52
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.51				
材料费用细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费									--	60.74	--	
	材料费小计									--	60.74	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土路面		计量单位	m2	工程量	42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	水泥(C30砼40mm32.5坍落度35-50)路面厚20cm	100m2	0.01	2282.79	8048.26	152	486.95	243.48	22.83	80.48	1.52	4.87	2.43
2-346	水泥砼路面草袋养生	100m2	0.01	78.29	101.74		15.67	7.83	0.78	1.02		0.16	0.08
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	136.07	392.19	163	59.81	29.9	1.36	3.92	1.63	0.6	0.3
综合人工工日		小计							24.97	85.42	3.15	5.62	2.81
0.2973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.98				
材料费用明	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费									--	85.43	--	

细	材料费小计	--	85.43	--	
---	-------	----	-------	----	--

项目编码	041109003001	项目名称	二次搬运	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	二次搬运	项	1		15000					15000			
综合人工工日		小计							15000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	15000	--				
	材料费小计						--	15000	--				

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1416	平板拖车组 装载质量40t平板拖车组 40t(挖掘机、推土机、钻机等场外运输) 40t 装载质量40t	台班	1			1351.42					1351.42		
综合人工工日		小计							1351.42				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1351.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	041105003001	项目名称	施工用水用电包干费	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

独立费	施工临时接电接水包干费(含自发电机械租用或购置机械、电缆等一切费用,不含水电使用费,于各清单定额中)	项	1	20000					20000				
综合人工工日		小计								20000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	20000	--				
	材料费小计						--	20000	--				

项目编号	041102002001	项目名称	基础模板		计量单位	m2	工程量	37.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.05	3503.55	42.36	309.34	108.7	8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
0.0995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	35.04	--				
	材料费小计						--	35.04	--				

项目编号	041101005001	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深<2m	座	58	61.66	7.31		22.81	8.02	3576.28	423.98		1322.98	465.16
综合人工工日		小计							3576.28	423.98		1322.98	465.16
42.572工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5788.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	423.98	--				
	材料费小计						--	423.98	--				

项目编码	041102002002	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.15	3503.46	42.31	309.23	108.85	8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
0.0996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	35.04	--		
	材料费小计								--	35.04	--		

项目编码	041101005002	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深<2m	座	4	61.66	7.31		22.81	8.02	246.64	29.24		91.24	32.08
综合人工工日		小计							246.64	29.24		91.24	32.08
2.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										399.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	29.24	--		
	材料费小计								--	29.24	--		

项目编码	041102002003	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	4.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.11	3503.47	42.36	309.26	108.8	8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
0.0995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	35.04	--		
	材料费小计								--	35.04	--		

项目编码	041101005003	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深<2m	座	6	61.66	7.31		22.81	8.02	369.96	43.86		136.86	48.12
综合人工工日		小计							369.96	43.86		136.86	48.12
4.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								598.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	43.86	--		
	材料费小计								--	43.86	--		

项目编码	041102002004	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	2.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.11	3503.47	42.36	309.38	108.68	8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
0.0997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	35.04	--		
	材料费小计								--	35.04	--		

项目编码	041101005004	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深<2m	座	4	61.66	7.31		22.81	8.02	246.64	29.24		91.24	32.08
综合人工工日		小计							246.64	29.24		91.24	32.08
2.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								399.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	29.24	--		
	材料费小计								--	29.24	--		

项目编码	041102002005	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	1.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.11	3503.33	42.22	309.44	108.89	8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
0.0994工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	35.04	--					
	材料费小计					--	35.04	--					

项目编码	041101005005	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管井字架井深<4m	座	2	120.88	8.77		44.73	15.71	241.76	17.54		89.46	31.42
综合人工工日		小计							241.76	17.54		89.46	31.42
2.878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										380.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	17.54	--					
	材料费小计					--	17.54	--					

项目编码	041102002006	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.15	3503.46	42.31	309.23	108.85	8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
0.0996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	35.04	--					
	材料费小计					--	35.04	--					

项目编码	041101005006	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深<2m	座	4	61.66	7.31		22.81	8.02	246.64	29.24		91.24	32.08
综合人工工日		小计							246.64	29.24		91.24	32.08
2.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								399.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	29.24	--		
	材料费小计								--	29.24	--		

项目编码	041102002007	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	0.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	835.38	3503.08	43.08	309.23	109.23	8.35	35.03	0.43	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.35	35.03	0.43	3.09	1.09
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	35.04	--		
	材料费小计								--	35.04	--		

项目编码	041101005007	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深<2m	座	1	61.66	7.31		22.81	8.02	61.66	7.31		22.81	8.02
综合人工工日		小计							61.66	7.31		22.81	8.02
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								99.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	7.31	--		
	材料费小计								--	7.31	--		

项目编码	041102002008	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	5.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.07	3503.59	42.39	309.4	108.72	8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
0.0995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费					--	35.04		--				
	材料费小计					--	35.04		--				

项目编码	041101005008	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深<2m	座	9	61.66	7.31		22.81	8.02	554.94	65.79		205.29	72.18
综合人工工日		小计							554.94	65.79		205.29	72.18
6.606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										898.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费					--	65.79		--				
	材料费小计					--	65.79		--				

项目编码	041102002009	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.15	3503.46	42.31	309.23	108.85	8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.03	0.42	3.09	1.09
0.0996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费					--	35.04		--				
	材料费小计					--	35.04		--				

项目编码	041101005009	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深<2m	座	4	61.66	7.31		22.81	8.02	246.64	29.24		91.24	32.08
综合人工工日		小计							246.64	29.24		91.24	32.08
2.936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								399.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	29.24	--		
	材料费小计								--	29.24	--		

项目编码	041102002010	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.01	836.04	3503.57	42.36	309.36	108.68	8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
综合人工工日		小计							8.36	35.04	0.42	3.09	1.09
0.0995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	35.04	--		
	材料费小计								--	35.04	--		

项目编码	041102032001	项目名称	管(渠)道管座模板	计量单位	m2	工程量	185						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1576	管座复合木模板	100m2	0.01	2570.15	1412.41	128.56	950.96	334.12	25.7	14.12	1.29	9.51	3.34
综合人工工日		小计							25.7	14.12	1.29	9.51	3.34
0.306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								53.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	14.12	--		
	材料费小计								--	14.12	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(二段) (002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工			65736.26			
		基本费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.2	65736.26			
		增加费	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费					
2	041109002001	夜间施工						
3	041109004001	冬雨季施工						
4	041109005001	行车、行人干扰						
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007001	已完工程及设备保护						
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费	1.1	60258.24			
8	041109009001	赶工措施						
9	041109010001	工程按质论价						
合计					125994.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陈张线张郭段给水管网改造工程(二段) (002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	500000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	500000		

暂列金额明细表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(二段) (002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		500000	
合计			500000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(二段) (002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(二段) (002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(二段)(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：陈张线张郭段水管网改造工程(二段)(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	150769.2		150769.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6104016.28	2.1	128184.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6104016.28	0.37	22584.86
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6104016.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	6254785.48	10	625478.55
合计					776247.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：陈张线张郭段给水管网改造工程(二段) (002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

