312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程工程

招标控制价

招　标　人：苏州工业园区清源华衍水务有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：苏州立诚建设管理咨询有限公司

（单位盖章）

2018年05月28日

新点网上招投标系统

312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程工程

招　标　控　制　价

招标控制价(小写): 6237825.57

(大写): 陆佰贰拾叁万柒仟捌佰贰拾伍元伍角柒分

招 标 人: 苏州工业园区清源华衍水务有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 苏州立诚建设管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 赵亚军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 褚衍平
(签字或盖章)

编 制 人: 欧阳海容
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 王大力
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2018年05月05日

复核时间:2018年05月28日

新点网上招投标系统

312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改 工程

招标控制价

招　标　人：苏州工业园区清源华衍水务有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：苏州立诚建设管理咨询有限公司

（单位盖章）

2018年05月28日

312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 6237825.57

（大写）： 陆佰贰拾叁万柒仟捌佰贰拾伍元伍角柒分

招 标 人： 苏州工业园区清源华衍水务有限公司
（单位盖章）

造价咨询人： 苏州立诚建设管理咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： 赵亚军
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： 褚衍平
（签字或盖章）

编 制 人： 欧阳海容
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： 王大力
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2018年05月05日

复 核 时 间： 2018年05月28日

建设项目招标控制价表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程	6237825.57		87844.57	148280.94
合计		6237825.57		87844.57	148280.94

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程	6237825.57		87844.57	148280.94
合计		6237825.57		87844.57	148280.94

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5622607.12	
1.1	人工费	603766.45	
1.2	材料费	3068122.9	
1.3	施工机具使用费	1316898.04	
1.4	企业管理费	441771.35	
1.5	利润	192048.4	
2	措施项目费	454480.54	
2.1	单价措施项目费	233697.86	
2.2	总价措施项目费	220782.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	87844.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	148280.94	
5	税金	622536.86	
6	工程一切险、第三方责任险	6847.91	
7	小计	6854753.37	
8	控制价系数	0.91	
9	招标控制价	6237825.57	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水土方工程						
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：4M内 3、备注：采用钢板桩密列支撑直槽开挖，人工配合机械	m3	2746	42.21	115908.66	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：按设计图纸说明 2、填方材料品种：素土	m3	800	14.9	11920	
3	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：废弃余土 2、运距：自行考虑	m3	1946	53.74	104578.04	
4	041001001001	拆除路面（暂估）	1、材质：破除道路结构层 2、厚度、运距：施工单位自行考虑	m3	489	95.14	46523.46	
5	040401007004	注浆	1、浆液种类：1:3水泥砂浆 2、部位：老管做无害化处理	m3	113.04	437.03	49401.87	
		分部小计					328332.03	
		扩张法顶管						
6	040501012002	扩张法顶管	1、土壤类别：综合考虑 2、顶管工作方式：扩张法顶管 3、管道材质及规格：DN400玻璃钢夹砂管，双密封橡胶圈接口，环刚度需达到8kN/m2以上 4、管道检验及试验要求：试压 5、管道防腐、焊缝检测要求：管道防腐、焊缝检测要求见设计说明 6、泥浆外运，运距自行考虑	m	9	837.87	7540.83	
7	040401007003	注浆	1、浆液种类：1:2水泥砂浆	m3	3.39	471	1596.69	
8	040103001011	碎石垫层	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：碎石 3、部位：平顶基坑	m3	10	330.26	3302.6	
		分部小计					12440.12	
		直埋管						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管顶以上15cm 2、材质及规格：DN400，HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8KN/m² 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：检测环刚度外，还需检测环柔性、烘箱试验级抗冲击性，污水管道接口施工完毕后必须做闭水试验。	m	186	312.79	58178.94	
10	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管顶以上15cm 2、材质及规格：de630PE直壁管 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：检测环刚度外，还需检测环柔性、烘箱试验级抗冲击性，污水管道接口施工完毕后必须做闭水试验。	m	4	1024.16	4096.64	
11	040103001009	砂垫层	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：砂石 3、部位：开挖段及托管窨井道路红线范围内采用砂石回填	m3	1385	308.13	426760.05	
		分部小计					489035.63	
		托管						
12	040501008006	水平导向钻进	1、土壤类别：综合考虑 2、材质及规格：de315 PE直壁管（托管）,PE100级,公称压力0.8Mpa. 3、接口方式：电熔接口 4、泥浆要求：自行处理 5、管道检验及试验要求：试压	m	716	640.19	458376.04	
13	040501008001	水平导向钻进	1、土壤类别：综合考虑 2、材质及规格：DN400PE直避管,PE100级,公称压力0.8Mpa. 3、接口方式：电熔接口 4、泥浆要求：自行处理 5、管道检验及试验要求：试压	m	1140	934.95	1065843	
14	040501008003	水平导向钻进	1、土壤类别：综合考虑 2、材质及规格：de500PE直避管,PE100级,公称压力0.8Mpa. 3、接口方式：电熔接口 4、泥浆要求：自行处理 5、管道检验及试验要求：试压	m	55	1238.16	68098.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501008004	水平导向钻进	1、土壤类别：综合考虑 2、材质及规格 ：de630PE直避管(壁厚37.4mm),PE100级,公称压力1.0Mpa. 3、接口方式：电熔接口 4、泥浆要求：自行处理 5、管道检验及试验要求 ：试压	m	784	2079.39	1630241.76	
16	040103001010	砂垫层	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：级配砂石 3、部位：托管基坑	m3	112	297.62	33333.44	
17	040103001012	砂垫层	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：平顶基坑、托管工作坑接收坑内的PE管基础	m3	79	308.13	24342.27	
18	040401007002	钻孔、注浆	1、浆液种类：1:2水泥砂浆	m3	407.49	471	191927.79	
		分部小计					3472163.1	
		检查井						
19	040504002035	混凝土井	1、检查井规格、深度 ：D1000，深度2.5m以内 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级 ：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒） 5、盖板材质、规格 ：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，D400级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-8	座	2	5169.33	10338.66	
20	040504002036	混凝土井	1、检查井规格、深度 ：D1000，深度3.0m以内 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级 ：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒） 5、盖板材质、规格 ：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-8	座	5	5955.95	29779.75	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504002037	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1000，深度3.0m以内 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒） 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，D400级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-8	座	4	6011.32	24045.28	
22	040504002038	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1000，深度3.5m 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-8	座	20	6763.66	135273.2	
23	040504002039	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1000，深度3.5m 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，D400级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-8	座	7	6819.3	47735.1	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504002040	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1000，深度4.0m 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-8	座	9	8264.57	74381.13	
25	040504002041	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1000，深度4.0m 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，D400级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-8	座	2	8319.99	16639.98	
26	040504002042	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1500，深度4.0m以内 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-9	座	2	10505.32	21010.64	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040504002043	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1500，深度4.5m以内，承插管d300 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-9	座	1	12237.68	12237.68	
28	040504002044	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1500，深度4.5m以内，承插管450 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-9	座	2	12321.2	24642.4	
29	040504002045	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1500，深度5m，承插管450 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-9	座	3	13226.2	39678.6	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040504002046	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1500，深度5m，承插管600 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-9	座	5	13725.21	68626.05	
31	040504002047	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1500，深度5m，承插管600 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，D400级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-9	座	1	13780.83	13780.83	
32	040504002048	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1500，深度5.5m，落底50cm，承插管600 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-9	座	1	14956.71	14956.71	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	040504002049	混凝土井	1、检查井规格、深度：D1500，深度5.5m，承插管600 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层 3、混凝土强度等级：C30砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，D400级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-9	座	3	15012.26	45036.78	
34	040504002052	钢筋砼不落底沉井	1、检查井规格、深度：D2000，深度5.5m以内 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 3、混凝土强度等级：C35砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-10	座	1	28976.77	28976.77	
35	040504002057	钢筋砼不落底沉井	1、检查井规格、深度：D2000，深度5.5m以内 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 3、混凝土强度等级：C35砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，D400级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-10	座	3	29032.36	87097.08	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040504002053	钢筋砼不落底沉井	1、检查井规格、深度：D2000，深度6m以内 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 3、混凝土强度等级：C35砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-10	座	1	32027.3	32027.3	
37	040504002058	钢筋砼不落底沉井	1、检查井规格、深度：D2000，深度6m以内 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 3、混凝土强度等级：C35砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，D400级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-10	座	1	32082.85	32082.85	
38	040504002054	钢筋砼不落底沉井	1、检查井规格、深度：D2000，深度6.5m以内 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 3、混凝土强度等级：C35砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，C250级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-10	座	2	33502.89	67005.78	

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040504002059	钢筋砼不落底沉井	1、检查井规格、深度：D2000，深度6.5m以内 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 3、混凝土强度等级：C35砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，D400级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-10	座	1	33558.38	33558.38	
40	040504002055	钢筋砼不落底沉井	1、检查井规格、深度：D2000，深度8m 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 3、混凝土强度等级：C35砼底板、井壁 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖（井筒），1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井座，圆形钢纤维砼井盖D=600 ，D400级井盖 7、踏步材质、规格：注塑铁爬梯 8、备注：详见图纸P-10	座	2	35601.3	71202.6	
41	040803004005	井加固	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：井加固处理	m3	11.21	856.98	9606.75	
42	040803004006	井加固	1、混凝土强度等级：C10 2、部位：窨井支管超挖部分	m3	37.37	742.16	27734.52	
43	040803004003	管道加固	1、混凝土强度等级：C25 2、部位：管道作上下交叉加固处理	m3	146.71	546.14	80124.2	
44	040803004004	管道加固	1、名称：碎石夯实 2、部位：管道作上下交叉加固处理	m3	31.5	323.03	10175.45	
45	040501004004	管道清通	1、估列量 2、含人员接送，机械费用，垃圾清理及外运等其他相关工作	m	180	12.06	2170.8	
46	040501015001	临时超越	1、材质及规格：根据现场实际需要 2、铺设方式：埋地管超越	处	13	13704.31	178156.03	
47	080807013001	临时封堵及拆除	1、材质：采用M10水泥砂浆砌一砖墙封堵 2、备注：含人员接送，机械费用，井内垃圾清理及外运等其他相关工作	处	26	3175.19	82554.94	
		分部小计					1320636.24	
		分部分项合计					5622607.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041104001001	便道	1、材料种类：钢板便道，厚度自行考虑	m2	200	18.31	3662	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：按清源华衍水务规定施工现场围挡样式，考虑重复利用 2、护栏高度：1.2m 3、备注：喷氟碳聚合涂黄色户外漆，挂警示牌	m	406	47.07	19110.42	
3	041104003002	施工水马	1、护栏高度：1.2m	m	115	80	9200	
4	041107002001	排水、降水	1、要求水位降低至沟槽以下0.5米，待管道施工完毕、闭水通过后、覆土至标高1.2米且管顶以上0.5米时，才能停止降低地下水位。	项	1	75405.77	75405.77	
5	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	18804.01	18804.01	
6	081310004002	配合费	1、铁路安全监护费 2、此部分内容综合考虑按项报价	项	1	20000	20000	
7	081310004001	交通导行	1、行车、行人及交通导行，临时标志、标牌、标线，指示灯等	项	1	10000	10000	
8	041102034001	泥浆池	1、费用综合考虑，合价包干	项	1	43283.17	43283.17	
9	04B007	井字架	1、井深4m以内	座	51	201.5	10276.5	
10	04B008	井字架	1、井深6m	座	16	253.21	4051.36	
11	04B009	脚手架	1、高度：8m以内	m2	1229.44	16.19	19904.63	
		单价措施合计					233697.86	
合计							5856304.98	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			87844.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	87844.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	5856.3			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	14640.76			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1171.26			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	111269.79			
合计					220782.68			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	148280.94		148280.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6077087.66	2	121541.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6077087.66	0.34	20662.1
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6077087.66	0.1	6077.09
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6225368.6	10	622536.86
合计					770817.8

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：312国道园区段阳澄湖大道污水一期迁改工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统