

招标控制价

招 标 人：泰州华诚医学投资集团有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏方正工程造价事务所有限公司

(单位盖章)

2021年08月31日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2300533.45

(大写): 贰佰叁拾万零伍佰叁拾叁元肆角伍分

招 标 人: 泰州华诚医学投资集团
有限公司

(单位盖章)

造价咨询人: 江苏方正工程造价事务
所有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 张路

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 李刚

(签字或盖章)

编 制 人: 吴帆宇

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 周峰

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2021年08月26日

复核时间: 2021年08月31日

省运会体育元素小品及户外运动器械
采购安装工程工程

招标控制价

招标控制价（小写）：2300533.45
（大写）：贰佰叁拾万零伍佰叁拾叁元肆角伍分

招 标 人：泰州华诚医学投资集团
有限公司
（单位盖章）

江苏方正工程造价事务所有限公司
江苏方正工程造价事务所
工程造价咨询有限公司
编 号：中190532000752
（单位资质专用章）
有效期至：2021年12月31日

法定代表人
或其授权人：张路
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：李刚
（签字或盖章）

编 制 人：吴帆宇
A1108300033752
（造价人员签字盖专用章）
有效期至：2024年12月31日

复 核 人：周峰
A03320004312
（造价工程师签字盖专用章）
有效期至：2021年12月31日

编制时间：2021年08月26日 复核时间：2021年08月31日

建设项目招标控制价表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程	2300533. 45		33063. 5	48258. 36
2	招标代理费				
合计		2300533. 45		33063. 5	48258. 36

单项工程招标控制价表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程	2300533.45		33063.5	48258.36
合计		2300533.45		33063.5	48258.36

单位工程招标控制价表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1819044.84	
1.1	人工费	4169.39	
1.2	材料费	1811212.4	
1.3	施工机具使用费	1759.68	
1.4	企业管理费	1401.05	
1.5	利润	502.35	
2	措施项目	61373.47	
2.1	单价措施项目费	7668.12	
2.2	总价措施项目费	53705.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33063.5	
3	其他项目	181904.48	
3.1	其中：暂列金额	181904.48	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48258.36	
5	税金	189952.3	
6	小计	2300533.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A. 11#雕塑-白鳍豚						
1	050307019001	1#雕塑-白鳍豚	1. 名称及材质:白鳍豚雕塑 304不锈钢 2. 规格尺寸:3000mm*3128mm*3000mm 3. 雕塑做法及安装详见图纸	个	1	117500	117500	
2	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C15 5~40、C20 5~40 2. 基础预埋钢板 400mm*1000mm*12mm	个	1	939.95	939.95	
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	0.8	38.98	31.18	
4	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土利用	m3	0.4	16.21	6.48	
		分部小计					118477.61	
		A. 12#雕塑-生命之环						
5	050307019002	2#雕塑-生命之环	1. 名称及材质:生命之环雕塑 304不锈钢 2. 规格尺寸:4059mm*1701mm*3000mm 3. 雕塑做法及安装详见图纸	个	1	101500	101500	
6	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C15 5~40、C20 5~40 2. 基础预埋钢板 400mm*1000mm*12mm	个	1	939.95	939.95	
7	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	0.8	38.98	31.18	
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土利用	m3	0.4	16.21	6.48	
		分部小计					102477.61	
		A. 13#雕塑-奔跑						
9	050307019003	3#雕塑-奔跑	1. 名称及材质:奔跑雕塑 304不锈钢 2. 规格尺寸:6799mm*581mm*3069mm 3. 雕塑做法及安装详见图纸	个	1	79500	79500	
10	040303002003	混凝土基础（圆圈）	1. 混凝土强度等级:C15 5~40、C20 5~40 2. 基础预埋钢板 600mm*1000mm*12mm	个	1	1144.42	1144.42	
11	040303002004	混凝土基础（人物）	1. 混凝土强度等级:C15 5~40、C20 5~40 2. 基础预埋钢板 400mm*400mm*12mm	个	3	541.39	1624.17	
12	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.92	38.98	74.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土利用	m3	1.1	16.21	17.83	
		分部小计					82361.26	
		A.14#雕塑-银杏叶						
14	050307019004	4#雕塑-银杏叶	1. 名称及材质:银杏叶雕塑 304不锈钢 2. 规格尺寸:4500mm*3000mm*100mm 3. 雕塑做法及安装详见图纸	个	1	78000	78000	
15	040303002005	混凝土基础(大圆)	1. 混凝土强度等级:C15 5~40、C20 5~40 2. 基础预埋钢板 400*1000*12	个	1	939.95	939.95	
16	040303002006	混凝土基础(小圆)	1. 混凝土强度等级:C15 5~40、C20 5~40 2. 基础预埋钢板 400*800*12	个	1	782.51	782.51	
17	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2.6	38.98	101.35	
18	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土利用	m3	1.93	16.21	31.29	
		分部小计					79855.1	
		A.15#雕塑-抗疫意向图						
19	050307019005	5#雕塑-抗疫意向图	1. 名称及材质:雕塑-抗疫意向图 白色花岗石 2. 规格尺寸:成人身高 1.9米 3. 雕塑做法及安装详见图纸	个	1	42800	42800	
		分部小计					42800	
		A.16#雕塑-脉搏-生命脉动						
20	050307019006	6#雕塑-脉搏-生命脉动	1. 名称及材质:雕塑-脉搏-生命脉动 热浸镀锌钢板、热浸镀锌钢管 2. 规格尺寸:15390mm*925mm*2473mm 3. 雕塑做法及安装详见图纸	个	1	75000	75000	
21	040303002007	混凝土基础(心电图)	1. 混凝土强度等级:C15 5~40、C25 5~40 2. 基础预埋钢板 500*1200*12	个	1	1164.4	1164.4	
22	040303002008	混凝土基础(logo)	1. 混凝土强度等级:C15 5~40、C20 5~40 2. 基础预埋钢板 9600*500*12	个	1	5189.9	5189.9	
23	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	14.45	38.98	563.26	
24	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土利用	m3	10.43	16.21	169.07	
		分部小计					82086.63	
		A.17#雕塑-脉搏-活力之都						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050307019007	7#雕塑-脉搏-活力之都	1. 名称及材质:雕塑-脉搏-活力之都 热浸镀锌钢板. 热浸镀锌钢管 2. 规格尺寸:15390mm*925mm*2473mm 3. 雕塑做法及安装详见图纸	个	1	75000	75000	
26	040303002009	混凝土基础 (心电图)	1. 混凝土强度等级:C15 5~40、C25 5~40 2. 基础预埋钢板 500mm*1200mm*12mm	个	1	1164.4	1164.4	
27	040303002010	混凝土基础 (logo)	1. 混凝土强度等级:C15 5~40、C20 5~40 2. 基础预埋钢板 9600*500*12	个	1	5189.9	5189.9	
28	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	14.45	38.98	563.26	
29	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土利用	m3	10.43	16.21	169.07	
		分部小计					82086.63	
		A.1停车港湾小品						
30	050307019008	停车港湾小品	1. 名称及材质:停车港湾小品 304不锈钢 2. 规格尺寸:5000mm*1200mm*940mm 3. 小品做法及安装详见图纸	个	5	63500	317500	
		分部小计					317500	
		A.19#雕塑-采药意向图						
31	050307019009	9#雕塑-采药意向图	1. 名称及材质:雕塑-采药意向图 白色花岗石 2. 规格尺寸:成人身高 1.9米 3. 雕塑做法及安装详见图纸	个	1	69000	69000	
		分部小计					69000	
		A.110#雕塑-诊脉意向图						
32	050307019010	10#雕塑-诊脉意向图	1. 名称及材质:雕塑-诊脉意向图 白色花岗石 2. 规格尺寸:成人身高 1.9米 3. 雕塑做法及安装详见图纸	个	1	72500	72500	
		分部小计					72500	
		A.1标语一						
33	050307019012	标语一	1. 名称及材质:标语一-活力精彩新省运 强富美高 新江苏 2. 规格尺寸:23368mm*1000mm*1222mm 3. 标语做法及安装详见图纸	个	1	24000	24000	
		分部小计					24000	
		A.1标语一						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050307019013	标语二	1. 名称及材质:标语二 2. 规格尺寸:16798mm*1000mm*1059mm 3. 标语做法及安装详见图纸	个	1	21500	21500	
		分部小计					21500	
		A.1标语三						
35	050307019011	标语三	1. 名称及材质:标语三-相约祥泰之州 共享运动快乐 2. 规格尺寸:20063mm*1000mm*100mm 3. 标语做法及安装详见图纸	个	1	10400	10400	
		分部小计					10400	
		A.1组合器材、木制小品						
36	050307019014	组合器材一	1. 8900mm×5560mm×2310mm, 立柱规格: Φ114×2.5mm镀锌钢管; 辅立柱为 Φ38×2.5mm镀锌钢管; 2. 承载管规格: Φ48×2.5mm镀锌钢管; Φ32×2.5mm镀锌钢管; 3. 运动板材为19mmPE板, 告示牌板为12mmHPL板。网绳采用Φ16mm的六股钢芯涤纶绳铝扣压紧, S扣固定; 4. 立柱顶部采用铆接合金盖帽, 避免淋入雨水, 预防立柱内部生锈; 5. 棱边和棱角半径不小于3.0mm; 6. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; 7. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合EN16630的要求; 8. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示;	个	1	11500	11500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	050307019015	组合器材二	1. 10069mm×3321mm×2310mm, 立柱规格: : Φ114×2.5mm镀锌钢管; ; 辅立柱为 Φ38×2.5mm镀锌钢管; 2. 承载管规格: : Φ48×2.5mm镀锌钢管; ; Φ32×2.5mm镀锌钢管; ; 3. 运动板材为19mmPE板, 告示牌板为12mmHPL板。 网绳采用Φ16mm的六股钢芯涤纶绳铝扣压紧, S扣固定; 4. 立柱顶部采用铆接合金盖帽, 避免淋入雨水。 预防立柱内部生锈; 5. 棱边和棱角半径不小于3.0mm; 6. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; ; 7. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合EN16630的要求; 8. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示;	个	1	88500	88500	
38	050307019016	组合器材三	1. 11950mm×2662mm×2310mm, 立柱规格: : Φ114×2.5mm镀锌钢管; ; 辅立柱为 Φ38×2.5mm镀锌钢管; 2. 承载管规格: : Φ48×2.5mm镀锌钢管; ; Φ32×2.5mm镀锌钢管; ; 3. 运动板材为19mmPE板, 告示牌板为12mmHPL板。 网绳采用Φ16mm的六股钢芯涤纶绳铝扣压紧, S扣固定; 4. 立柱顶部采用铆接合金盖帽, 避免淋入雨水。 预防立柱内部生锈; 5. 棱边和棱角半径不小于3.0mm; 6. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗、防锈、防松功能, 需专用工具方可拆卸; ; 7. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合EN16630的要求; 8. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示;	个	1	39500	39500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	050307019017	丛林木屋	1. 31500mm*29000mm*7000mm，立柱及附件（219*4, 100*100*3, 114*3, 40*40*2.5、60*60*2.5、直径32*2.5、φ42*2.5等）采用优质碳素钢定制管材，加工成型后对焊道进行封闭处理，表面全部采用低污染的优质纯聚酯粉末涂装，其附着力好、冲击强度高。 2. 专用紧固件采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中均不生锈的不锈钢材质，达到防锈、防盗，无安全隐患。 3. 整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕，钢制部件棱角均采用圆滑过渡，更具有安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。 4. 绳网采用Φ16mm航海绳，中芯为六股钢芯绳，外覆编织绳，连接件采用绳网专用连接扣件，绳网接头采用铝合金挤压成型（符合GB/T 11352-1989要求），绳网长期使用不变形，不脱落； 5. 平台及外侧围护材质：进口芬兰木，平均厚度≥20mm；外层铺板采用防腐木，木材表面涂天然原料制成的环保木蜡油具有防腐烂，防水防污，耐磨耐擦，表面光滑，触感温和可保留原木的纹理及色泽； 功能配置：木屋不少于10组，需要各有一层平台，功能不能少于5组。	个	1	477000	477000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	050307019018	蘑菇跷跷板	1, 横梁材质: 槐木 直径不小于100mm; 2, 底部固定盒规格: 厚度2.0mm以上冷轧钢板经过折弯加工而成, 强度高; 3, 坐板材质: HDPE, 4. 承载弹簧材质: 65Mn, 弹簧有专用铝合金, 无手指卡夹危险; 5, 棱边和棱角半径不小于3.0mm; 6. 所有管材均为国标镀锌管(Q235A), 经焊接采用CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理, 表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的美国进口静电粉末喷涂装置, 喷涂厚度为120微米以上。 7, 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸; 8, 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求;	个	1	7300	7300	
41	050307019019	悠悠跷跷板	1, 横梁材质: 槐木 直径不小于100mm; 2, 坐板材质: HDPE, 3, 棱边和棱角半径不小于3.0mm; 4. 所有管材均为国标镀锌管(Q235A), 经焊接采用CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理, 表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的美国进口静电粉末喷涂装置, 喷涂厚度为120微米以上。 5, 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸; 6, 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求;	个	1	8900	8900	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	050307019021	攀爬架	1, 立柱材质: 槐木 立柱直径不小于100mm; 2, 装饰件: HDPE, 厚度为15mm以上, 经CNC雕刻切割; 3, 棱边和棱角半径不小于3.0mm; 4. 塑胶件材质: LLDPE, 厚度不小于5mm ; 4. 所有管材均为国标镀锌管 (Q235A), 经焊接采用CO2气体保护焊 (符合GB/T8810-1995要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理, 表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的美国进口静电粉末喷涂装置, 喷涂厚度为120微米以上。 5. 绳网采用中外合资生产的航海船用缆绳, (直径16mm) 中心为镀铬钢丝外套胶管, 外层再覆以锦纶编织绳, 强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好; 6, 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸; 7, 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求;	个	1	51000	51000	
43	050307019022	猫头鹰秋千	1. 横梁材质: 槐木 直径不小于100mm; 2 . 立柱材质: 槐木 直径不小于100mm; 3. 坐板材质: 橡胶, 4. 棱边和棱角半径不小于3.0mm; 5. 连接材质: SUS304不锈钢材质, 链条直径不小于5mm; 6. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸; 7. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求;	个	1	10300	10300	
44	050307019023	畅聊凳	1, 横梁材质: 槐木 直径不小于100mm; 2, 坐板材质: 原木, 板材厚度不低于20mm; 3, 棱边和棱角半径不小于3.0mm; 4. 装饰板材质: LLDPE; 厚度不小于6mm; 5, 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸; 6, 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求;	个	1	10100	10100	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	050307019024	木质三联单杠	1, 横梁材质: 槐木 直径不小于100mm; 2, 装饰件材质: HDPE, 厚度不小于6mm; 3, 棱边和棱角半径不小于3.0mm; 4. 所有管材均为国标镀锌管 (Q235A), 经焊接采用CO2气体保护焊 (符合GB/T8810-1995要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理, 表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的美国进口静电粉末喷涂装置, 喷涂厚度为120微米以上。 5, 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸; 6, 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求;	个	1	9900	9900	
		分部小计					714000	
		分部分项合计					1819044.84	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式起重机 2. 机械设备规格型号: 15t以内	项	1	7668.12	7668.12	
		单价措施合计					7668.12	
合计							1826712.96	

综合单价分析表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

项目编码		050307019001	项目名称		1#雕塑-白鳍豚			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-573	雕塑安装	个	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							117500					
清单项目综合单价									117500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	雕塑安装-白鳍豚3000*3128*3000						个	1	117500	117500				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	117500		--		

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-287	(C20非泵送预拌砼)基础	10m3	0.0288	1023.26	5713.86	325.8	391.23	134.91	29.47	164.56	9.38	11.27	3.89	
3-285	(C15非泵送预拌砼)垫层	10m3	0.0112	1047.82	5561.83	347.88	404.75	139.57	11.74	62.29	3.9	4.53	1.56	
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0188	985.35	3769.48	44.83	206.04	103.02	18.52	70.87	0.84	3.87	1.94	
8-215	基础预埋钢板安装	个	1	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	
综合人工工日		小计							198.33	304.87	131.31	79.27	25.41	
2.0033工日		未计价材料费							200.76					
清单项目综合单价									939.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草袋子						只	0.15264	0.86	0.13				
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98				
	圆钉						kg	0.370924	4.97	1.84				
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.003384	5.15	0.02				
	水泥32.5级						kg	0.125659	0.393	0.05				
	中砂						t	0.00033	184.57	0.06				

	脱模剂	kg	0.188	17.15	3.22		
	氧气	m3	0.2	2.83	0.57		
	乙炔气	m3	0.1	14.05	1.41		
	水	m3	0.1553 96	4.59	0.71		
	电	kW·h	0.1567 36	0.59	0.09		
	模板木材	m3	0.0271 66	2417.3 7	65.67		
	基础预埋钢板400*1000*12	个	1	200.76	200.76		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.1136 8	545.95	62.06		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.2923 2	560.52	163.85		
	其他材料费			--	1.21	--	
材料费小计			--	505.63	--		

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3	工程量	0.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	人工挖基坑一、二类土方<2m	100m3	0.01	2997.52			599.5	299.75	29.98			6	3
综合人工工日		小计							29.98			6	3
0.3028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1106.62		140.07	249.34	124.67	11.07		1.4	2.49	1.25
综合人工工日		小计							11.07		1.4	2.49	1.25
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	050307019002	项目名称	2#雕塑-生命之环	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	雕塑安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							101500				
清单项目综合单价								101500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雕塑安装-生命之环4059*1701*3000						个	1	101500	101500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	101500		--	

项目编码		040303002002		项目名称		混凝土基础			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-287	(C20非泵送预拌砼)基础	10m3	0.0288	1023.26	5713.86	325.8	391.23	134.91	29.47	164.56	9.38	11.27	3.89		
3-285	(C15非泵送预拌砼)垫层	10m3	0.0112	1047.82	5561.83	347.88	404.75	139.57	11.74	62.29	3.9	4.53	1.56		
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0188	985.35	3769.48	44.83	206.04	103.02	18.52	70.87	0.84	3.87	1.94		
8-215	基础预埋钢板安装	个	1	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02		
综合人工工日		小计							198.33	304.87	131.31	79.27	25.41		
2.0033工日		未计价材料费							200.76						
清单项目综合单价									939.95						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	草袋子						只	0.15264	0.86	0.13					
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98					
	圆钉						kg	0.370924	4.97	1.84					
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.003384	5.15	0.02					
	水泥32.5级						kg	0.125659	0.393	0.05					
	中砂						t	0.00033	184.57	0.06					
	脱模剂						kg	0.188	17.15	3.22					
	氧气						m3	0.2	2.83	0.57					

乙炔气	m3	0.1	14.05	1.41		
水	m3	0.1553 96	4.59	0.71		
电	kW·h	0.1567 36	0.59	0.09		
模板木材	m3	0.0271 66	2417.3 7	65.67		
基础预埋钢板400*1000*12	个	1	200.76	200.76		
(C15非泵送预拌砼)	m3	0.1136 8	545.95	62.06		
(C20非泵送预拌砼)	m3	0.2923 2	560.52	163.85		
其他材料费			--	1.21	--	
材料费小计			--	505.63	--	

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	0.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	人工挖基坑一、二类土方<2m	100m3	0.01	2997.52			599.5	299.75	29.98			6	3
综合人工工日		小计							29.98			6	3
0.3028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1106.62		140.07	249.34	124.67	11.07		1.4	2.49	1.25
综合人工工日		小计							11.07		1.4	2.49	1.25
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	050307019003	项目名称	3#雕塑-奔跑		计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-573	雕塑安装	个	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							79500					
清单项目综合单价								79500						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	雕塑安装-奔跑6799*581*3069						个	1	79500	79500				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	79500		--		

项目编码	040303002003	项目名称	混凝土基础（圆圈）	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	(C20非泵送预拌砼)基础	10m3	0.0384	1023.26	5713.86	325.8	391.23	134.91	39.29	219.41	12.51	15.02	5.18
3-285	(C15非泵送预拌砼)垫层	10m3	0.014	1047.82	5561.83	347.88	404.75	139.57	14.67	77.87	4.87	5.67	1.95
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0208	985.35	3769.48	44.83	206.04	103.02	20.5	78.41	0.93	4.29	2.14
8-215	基础预埋钢板安装	个	1	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02
综合人工工日		小计							213.06	382.84	135.5	84.58	27.29
2.1521工日		未计价材料费							301.15				
清单项目综合单价									1144.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子						只	0.20352	0.86	0.18			
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98			
	圆钉						kg	0.410384	4.97	2.04			
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.003744	5.15	0.02			
	水泥32.5级						kg	0.139027	0.393	0.05			
	中砂						t	0.000365	184.57	0.07			
	脱模剂						kg	0.208	17.15	3.57			
	氧气						m3	0.2	2.83	0.57			
	乙炔气						m3	0.1	14.05	1.41			

	水	m3	0.2032 59	4.59	0.93		
	电	kW·h	0.2071 52	0.59	0.12		
	模板木材	m3	0.0300 56	2417.3 7	72.66		
	基础预埋钢板600*1000*12	个	1	301.15	301.15		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.1421	545.95	77.58		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.3897 6	560.52	218.47		
	其他材料费			—	1.19	—	
	材料费小计			—	683.99	—	

项目编码		040303002004		项目名称		混凝土基础（人物）			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-287	(C20非泵送预拌砼)基础	10m3	0.0064	1023.26	5713.86	325.8	391.23	134.91	6.55	36.57	2.09	2.5	0.86		
3-285	(C15非泵送预拌砼)垫层	10m3	0.0036	1047.82	5561.83	347.88	404.75	139.57	3.77	20.02	1.25	1.46	0.5		
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0088	985.35	3769.48	44.83	206.04	103.02	8.67	33.17	0.39	1.81	0.91		
8-215	基础预埋钢板安装	个	1	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02		
综合人工工日		小计							157.59	96.91	120.92	65.37	20.29		
1.5918工日		未计价材料费							80.31						
清单项目综合单价									541.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	草袋子						只	0.03392	0.86	0.03					
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98					
	圆钉						kg	0.173624	4.97	0.86					
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.001584	5.15	0.01					
	水泥32.5级						kg	0.058819	0.393	0.02					
	中砂						t	0.000155	184.57	0.03					
	脱模剂						kg	0.088	17.15	1.51					
	氧气						m3	0.2	2.83	0.57					
	乙炔气						m3	0.1	14.05	1.41					
	水						m3	0.039216	4.59	0.18					
	电						kW·h	0.037008	0.59	0.02					

	模板木材	m3	0.0127 16	2417.3 7	30.74		
	基础预埋钢板400*400*12	个	1	80.31	80.31		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.0365 4	545.95	19.95		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.0649 6	560.52	36.41		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	177.22	--	

项目编码		040101003003		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		1.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-16	人工挖基坑一、二类土方<2m	100m3	0.01	2997.52			599.5	299.75	29.98			6	3		
综合人工工日		小计							29.98			6	3		
0.3028工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									38.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码	040103001003	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	1.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1106.62		140.07	249.34	124.67	11.07		1.4	2.49	1.25
综合人工工日		小计							11.07		1.4	2.49	1.25
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	050307019004	项目名称	4#雕塑-银杏叶			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-573	雕塑安装	个	1									
综合人工工日		小计										
工日		未计价材料费						78000				
清单项目综合单价								78000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雕塑安装-银杏叶4500*3000*100					个	1	78000	78000			
	其他材料费							--			--	
	材料费小计							--	78000		--	

项目编码		040303002005	项目名称		混凝土基础（大圆）		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	(C20非泵送预拌砼)基础	10m3	0.0288	1023.26	5713.86	325.8	391.23	134.91	29.47	164.56	9.38	11.27	3.89
3-285	(C15非泵送预拌砼)垫层	10m3	0.0112	1047.82	5561.83	347.88	404.75	139.57	11.74	62.29	3.9	4.53	1.56
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0188	985.35	3769.48	44.83	206.04	103.02	18.52	70.87	0.84	3.87	1.94
8-215	基础预埋钢板安装	个	1	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02
综合人工工日		小计							198.33	304.87	131.31	79.27	25.41
2.0033工日		未计价材料费							200.76				
清单项目综合单价									939.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子						只	0.15264	0.86	0.13			
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98			
	圆钉						kg	0.370924	4.97	1.84			
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.003384	5.15	0.02			
	水泥32.5级						kg	0.125659	0.393	0.05			
	中砂						t	0.00033	184.57	0.06			
	脱模剂						kg	0.188	17.15	3.22			
	氧气						m3	0.2	2.83	0.57			
	乙炔气						m3	0.1	14.05	1.41			
	水						m3	0.155396	4.59	0.71			
	电						kW·h	0.156736	0.59	0.09			
	模板木材						m3	0.027166	2417.37	65.67			

	基础预埋钢板400*1000*12	个	1	200.76	200.76		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.11368	545.95	62.06		
	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.29232	560.52	163.85		
	其他材料费			--	1.21	--	
	材料费小计			--	505.63	--	

项目编码		040303002006	项目名称		混凝土基础（小圆）			计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-287	(C20非泵送预拌砼)基础	10m3	0.0192	1023.26	5713.86	325.8	391.23	134.91	19.65	109.71	6.26	7.51	2.59	
3-285	(C15非泵送预拌砼)垫层	10m3	0.008	1047.82	5561.83	347.88	404.75	139.57	8.38	44.49	2.78	3.24	1.12	
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0148	985.35	3769.48	44.83	206.04	103.02	14.58	55.79	0.66	3.05	1.52	
8-215	基础预埋钢板安装	个	1	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	
综合人工工日		小计							181.21	217.14	126.89	73.4	23.25	
1.8304工日		未计价材料费							160.62					
清单项目综合单价									782.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草袋子						只	0.10176	0.86	0.09				
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98				
	圆钉						kg	0.292004	4.97	1.45				
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.002664	5.15	0.01				
	水泥32.5级						kg	0.098923	0.393	0.04				
	中砂						t	0.00026	184.57	0.05				
	脱模剂						kg	0.148	17.15	2.54				
	氧气						m3	0.2	2.83	0.57				
	乙炔气						m3	0.1	14.05	1.41				
	水						m3	0.105845	4.59	0.49				
	电						kW·h	0.105536	0.59	0.06				
	模板木材						m3	0.021386	2417.37	51.7				
	基础预埋钢板400*800*12						个	1	160.62	160.62				
	(C15非泵送预拌砼)						m3	0.0812	545.95	44.33				

	(C20非泵送预拌砼)	m3	0.19488	560.52	109.23		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	377.76	--	

项目编码		040101003004		项目名称		挖基坑土方			计量单位		m3	工程量		2.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-16	人工挖基坑一、二类土方<2m	100m3	0.01	2997.52			599.5	299.75	29.98				6	3	
综合人工工日		小计							29.98				6	3	
0.3028工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									38.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.93						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1106.62		140.07	249.34	124.67	11.07		1.4	2.49	1.25
综合人工工日		小计							11.07		1.4	2.49	1.25
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		050307019005		项目名称		5#雕塑-抗疫意向图			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-573	雕塑安装	个	1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							42800						
清单项目综合单价									42800						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	雕塑安装-抗疫意向图成人身高1.9米			个	1	42800	42800		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	42800	--	

项目编码		050307019006		项目名称		6#雕塑-脉搏-生命脉动			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-573	雕塑安装	个	1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							75000						
清单项目综合单价									75000						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	雕塑安装-脉搏-生命脉动15390*925*2473						个	1	75000	75000					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	75000		--			

项目编码		040303002007		项目名称		混凝土基础（心电图）			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.0392	1023.26	24.58	325.8	391.23	134.91	40.11	0.96	12.77	15.34	5.29		
3-285	(C15非泵送预拌砼)垫层	10m3	0.0144	1047.82	5561.83	347.88	404.75	139.57	15.09	80.09	5.01	5.83	2.01		
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0218	985.35	3769.48	44.83	206.04	103.02	21.48	82.17	0.98	4.49	2.25		
8-215	基础预埋钢板安装	个	1	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02		
综合人工工日		小计							215.28	170.37	135.95	85.26	27.57		
2.1746工日		未计价材料费							529.97						
清单项目综合单价									1164.4						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	草袋子						只	0.20776	0.86	0.18					
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98					
	圆钉						kg	0.43014	4.97	2.14					
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.003924	5.15	0.02					

	水泥32.5级	kg	0.1457 11	0.393	0.06		
	中砂	t	0.0003 83	184.57	0.07		
	脱模剂	kg	0.218	17.15	3.74		
	氧气	m3	0.2	2.83	0.57		
	乙炔气	m3	0.1	14.05	1.41		
	水	m3	0.2079 5	4.59	0.95		
	电	kW·h	0.2116 8	0.59	0.12		
	模板木材	m3	0.0315 01	2417.3 7	76.15		
	基础预埋钢板500*1200*12	个	1	301.15	301.15		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.1461 6	545.95	79.8		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.3978 8	575.09	228.82		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	700.34	--	

项目编码		040303002008		项目名称		混凝土基础（logo）			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.2058	1023.26	24.58	325.8	391.23	134.91	210.59	5.06	67.05	80.52	27.76		
3-285	(C15非泵送预拌砼)垫层	10m3	0.09	1047.82	5561.83	347.88	404.75	139.57	94.3	500.56	31.31	36.43	12.56		
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0338	985.35	3769.48	44.83	206.04	103.02	33.3	127.41	1.52	6.96	3.48		
8-215	基础预埋钢板安装	个	1	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02		
综合人工工日		小计							476.79	640.18	217.07	183.51	61.82		
4.8161工日		未计价材料费							3610.53						
清单项目综合单价									5189.9						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	草袋子						只	1.09074	0.86	0.94					
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98					
	圆钉						kg	0.666874	4.97	3.31					
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.006084	5.15	0.03					
	水泥32.5级						kg	0.225919	0.393	0.09					
	中砂						t	0.000594	184.57	0.11					

	脱模剂	kg	0.338	17.15	5.8		
	氧气	m3	0.2	2.83	0.57		
	乙炔气	m3	0.1	14.05	1.41		
	水	m3	1.1519 ₃	4.59	5.29		
	电	kW·h	1.1395 ₄₄	0.59	0.67		
	模板木材	m3	0.0488 ₄₁	2417.3 ₇	118.07		
	基础预埋钢板9600*500*12	个	1	2409.2 ₄	2409.24		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.9135	545.95	498.73		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	2.0888 ₇	575.09	1201.29		
	其他材料费			--	1.18	--	
材料费小计			--	4250.71	--		

项目编码		040101003005	项目名称	挖基坑土方		计量单位		m3	工程量	14.45			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	人工挖基坑一、二类土方<2m	100m3	0.01	2997.52			599.5	299.75	29.98			6	3
综合人工工日		小计							29.98			6	3
0.3028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0.01	1106.62		140.07	249.34	124.67	11.07		1.4	2.49	1.25
综合人工工日		小计							11.07		1.4	2.49	1.25
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	050307019007	项目名称	7#雕塑-脉搏-活力之都	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	雕塑安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							75000				
清单项目综合单价									75000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雕塑安装-脉搏-活力之都15390*925*2473						个	1	75000	75000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	75000		--	

项目编码		040303002009	项目名称		混凝土基础（心电图）			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.0392	1023.26	24.58	325.8	391.23	134.91	40.11	0.96	12.77	15.34	5.29	
3-285	(C15非泵送预拌砼)垫层	10m3	0.0144	1047.82	5561.83	347.88	404.75	139.57	15.09	80.09	5.01	5.83	2.01	
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0218	985.35	3769.48	44.83	206.04	103.02	21.48	82.17	0.98	4.49	2.25	
8-215	基础预埋钢板安装	个	1	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	
综合人工工日		小计							215.28	170.37	135.95	85.26	27.57	
2.1746工日		未计价材料费							529.97					
清单项目综合单价									1164.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草袋子						只	0.20776	0.86	0.18				
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98				
	圆钉						kg	0.430114	4.97	2.14				
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.003924	5.15	0.02				
	水泥32.5级						kg	0.145711	0.393	0.06				
	中砂						t	0.000383	184.57	0.07				
	脱模剂						kg	0.218	17.15	3.74				
	氧气						m3	0.2	2.83	0.57				

	乙炔气	m3	0.1	14.05	1.41		
	水	m3	0.20795	4.59	0.95		
	电	kW·h	0.21168	0.59	0.12		
	模板木材	m3	0.031501	2417.37	76.15		
	基础预埋钢板500*1200*12	个	1	301.15	301.15		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0.14616	545.95	79.8		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	0.39788	575.09	228.82		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	700.34	--	

项目编码		040303002010	项目名称		混凝土基础（logo）			计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-287	(C25非泵送预拌砼)基础	10m3	0.2058	1023.26	24.58	325.8	391.23	134.91	210.59	5.06	67.05	80.52	27.76	
3-285	(C15非泵送预拌砼)垫层	10m3	0.09	1047.82	5561.83	347.88	404.75	139.57	94.3	500.56	31.31	36.43	12.56	
6-1519	砼基础垫层木模板	100m2	0.0338	985.35	3769.48	44.83	206.04	103.02	33.3	127.41	1.52	6.96	3.48	
8-215	基础预埋钢板安装	个	1	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	138.6	7.15	117.19	59.6	18.02	
综合人工工日		小计							476.79	640.18	217.07	183.51	61.82	
4.8161工日		未计价材料费							3610.53					
清单项目综合单价									5189.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草袋子						只	1.09074	0.86	0.94				
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98				
	圆钉						kg	0.666874	4.97	3.31				
	镀锌铁丝18#~22#						kg	0.006084	5.15	0.03				
	水泥32.5级						kg	0.225919	0.393	0.09				
	中砂						t	0.000594	184.57	0.11				
	脱模剂						kg	0.338	17.15	5.8				
	氧气						m3	0.2	2.83	0.57				
	乙炔气						m3	0.1	14.05	1.41				
	水						m3	1.15193	4.59	5.29				

	电	kW • h	1. 1395 44	0. 59	0. 67		
	模板木材	m3	0. 0488 41	2417. 3 7	118. 07		
	基础预埋钢板9600*500*12	个	1	2409. 2 4	2409. 24		
	(C15非泵送预拌砼)	m3	0. 9135	545. 95	498. 73		
	(C25非泵送预拌砼)	m3	2. 0888 7	575. 09	1201. 29		
	其他材料费			--	1. 18	--	
	材料费小计			--	4250. 71	--	

项目编码		040101003006		项目名称		挖基坑土方			计量单位		m3	工程量	14. 45	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-16	人工挖基坑一、二类土方<2m	100m3	0. 01	2997. 5 2			599. 5	299. 75	29. 98				6	3
综合人工工日		小计							29. 98				6	3
0. 3028工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									38. 98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10. 43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	槽，坑填土夯实	100m3	0. 01	1106. 6 2		140. 07	249. 34	124. 67	11. 07		1. 4	2. 49	1. 25
综合人工工日		小计							11. 07		1. 4	2. 49	1. 25
0. 1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16. 21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	050307019008	项目名称	停车港湾小品		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	小品安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							63500				
清单项目综合单价									63500				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	停车港湾小品5000*1200*940						个	1	63500	63500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	63500		--	

项目编码		050307019009		项目名称		9#雕塑-采药意向图			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-573	雕塑安装	个	1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							69000						
清单项目综合单价									69000						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	雕塑安装-采药意向图成人身高1.9米						个	1	69000	69000					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	69000		--			

项目编码	050307019010	项目名称	10#雕塑-诊脉意向图	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	雕塑安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							72500				
清单项目综合单价								72500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雕塑安装-诊脉意向图成人身高1.9米						个	1	72500	72500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	72500		--	

项目编码	050307019012	项目名称	标语一	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	标语安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							24000				
清单项目综合单价									24000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标语一23368*1000*1222mm						个	1	24000	24000			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24000		--	

项目编码	050307019013	项目名称	标语二	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	标语安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							21500				
清单项目综合单价								21500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标语二16798*1000*1059mm						个	1	21500	21500			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	21500	--		

项目编码	050307019011	项目名称	标语三	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	标语安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							10400				
清单项目综合单价								10400					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标语三20063*1000*100MM						个	1	10400	10400			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10400		--	

项目编码	050307019014	项目名称	组合器材一	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	组合器材安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							11500				
清单项目综合单价								11500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合器材一8900×5560×2310mm						个	1	11500	11500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11500		--	

项目编码	050307019015	项目名称	组合器材二	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	组合器材安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							88500				
清单项目综合单价								88500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合器材二10069×3321×2310mm						个	1	88500	88500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	88500		--	

项目编码	050307019016	项目名称	组合器材三	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	组合器材安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							39500				
清单项目综合单价								39500					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合器材三11950×2662×2310mm						个	1	39500	39500			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	39500	--	

项目编码		050307019017		项目名称		丛林木屋			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-573	木制小品安装	个	1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费								477000					
清单项目综合单价									477000						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	丛林木屋31500*29000*7000mm						个	1	477000	477000					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	477000		--			

项目编码	050307019018	项目名称	蘑菇跷跷板		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	木制小品安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							7300				
清单项目综合单价								7300					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蘑菇跷跷板横梁材质：槐木 直径不小于100mm						个	1	7300	7300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7300		--	

项目编码		050307019019		项目名称		悠悠跷跷板			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-573	木制小品安装	个	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							8900					
清单项目综合单价									8900					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悠悠跷跷板横梁材质：槐木 直径不小于100mm			个	1	8900	8900		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	8900	--	

项目编码		050307019021		项目名称		攀爬架			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-573	木制小品安装	个	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							51000					
清单项目综合单价									51000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	攀爬架立柱材质：槐木 直径不小于100mm						个	1	51000	51000				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	51000		--		

项目编码		050307019022		项目名称		猫头鹰秋千		计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	木制小品安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							10300				
清单项目综合单价									10300				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	猫头鹰秋千木材+不锈钢						个	1	10300	10300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10300		--	

项目编码		050307019023		项目名称		畅聊凳		计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	木制小品安装	个	1										
综合人工工日		小计											

工日		未计价材料费			10100				
清单项目综合单价					10100				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	畅聊凳木材+不锈钢			个	1	10100	10100		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	10100	--	

项目编码	050307019024	项目名称	木质三联单杠	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-573	木制小品安装	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							9900				
清单项目综合单价								9900					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质三联单杠木材+不锈钢						个	1	9900	9900			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9900		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-5	履带式起重机15t以内场外运输费	次	1			5330.93					5330.93		
25-6	履带式起重机15t以内组装拆卸费	次	1			2337.19					2337.19		
综合人工工日		小计									7668.12		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7668.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工			33063.5			
		基本费		1.5	27400.69			
		增加费						
		扬尘污染防治增加费		0.31	5662.81			
2	041109002001	夜间施工						
3	041109004001	冬雨季施工						
4	041109005001	行车、行人干扰						
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007001	已完成工程及设备保护						
7	041109008001	临时设施		1.1	20093.84			
8	041109009001	赶工措施						
9	041109010001	工程按质论价						
10	041109011001	建筑工人实名制费用		0.03	548.01			
合计					53705.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	181904.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		181904.48		

暂列金额明细表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	181904.48	
合计			181904.48	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	48258.36		48258.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2062322.79	2	41246.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2062322.79	0.34	7011.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2062322.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)	2110581.15	9	189952.3
合计					238210.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：省运会体育元素小品及户外运动器械采购安装工程(001)

[illegible]