# 新华新村、新民集宿、小庙港、纺机市场及周边雨污分流改造工程工程

# 招标控制价

招　标　人：吴江市盛泽城区投资发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

（单位盖章）

2018年06月23日

# 新华新村、新民集宿、小庙港、纺机市场及周边雨污分流改造工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 26827947.12

(大写): 贰仟陆佰捌拾贰万柒仟玖佰肆拾柒元壹角贰分

招 标 人: 吴江市盛泽城区投资发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 仲晓峰
(签字或盖章)

编 制 人: 刘源
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 安树生
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2018年06月23日

复核时间:2018年06月23日

# 编 制 说 明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一、 | **工程概况** | | |
| | 新华新村、新民集宿、小庙港、纺机市场及周边雨污分流改造工程,建设单位是吴江市盛泽城区投资发展有限公司。 | | |
| | 发改委批准文号为盛政经审发[2018]56 号,项目批准总投资估算为 2500 万元。该工程位于吴江区盛泽镇，主要包括地下管线铺设、道路及绿化修复、小区配套设施改造工程，具体详见图纸。质量要求合格，安全文明施工措施费、工期详见类别核定表。 | | |
| 二、 | **编制范围** | | |
| | 1、 | 业主委托的图纸范围内的市政大型土石方、道路排水工程等。 | |
| 三、 | **编制依据** | | |
| | 1、 | 招标文件、业主提供的图纸、设计文件及补充、往来回复及相关要求等； | |
| | 2、 | <<（2013）建设工程工程量清单计价规范>>及其 9 本工程量计算规范、《（2014）江苏省建设工程费用定额》、与<<（2013）建设工程工程量清单计价规范>>配套的江苏省相关工程计价定额、苏州市工程造价处、吴江区住建局定额站所下发的有关文件及通知等。 | |
| | 3、 | 人工工资按苏建函价〔2018〕156 号文调整； | |
| | 4、 | 地方材料价格按苏州市工程造价管理处发布的2018年6月材料指导价等执行。 | |
| 四、 | **取费部分** | | |
| | 1、 | 工程类别： | 详见工程类别核定表； |

| | | |
|---|---|---|
| | 2、 | 通用措施项目费（计算基数为：分部分项工程费）: |
| | (1) | 现场安全文明施工措施费： |
| | | 基本费：1.5%；详见类别核定备案表； |
| | | 创建目标增加费：无；详见类别核定备案表； |
| | (2) | 夜间施工增加费费：0.1%； |
| | (3) | 非夜间施工增加费费：不考虑； |
| | (4) | 冬雨季施工增加费：0.25%； |
| | (5) | 已完工程设备保护：0.02%； |
| | (6) | 临时设施费：1.9%； |
| | (7) | 二次搬运费：不考虑； |
| | (8) | 赶工设施费：不考虑； |
| | (9) | 工程按质论价费：不考虑； |
| | (10) | 住宅分户验收费：不考虑； |
| | 3、 | 其他项目清单与计价： |
| | (1) | 暂列金额：不考虑； |
| | (2) | 暂估价、计日工、总承包服务费：不考虑； |
| | (3) | 风险费：不考虑(计算基础为分部分项工程费)； |
| | 4、 | 规费（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）: |
| | (1) | 工程排污费：0.1% |
| | (2) | 建筑安全监督管理费：取消； |
| | (3) | 社会保障费：市政大型土石方 1.3%、市政道路排水 2%； |

| | | |
|---|---|---|
| | (4) | 住房公积金： 市政大型土石方 0.24%、市政道路排水 0.34%； |
| | 5、 | 税金：一般计税方法，(计算基础：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01)：10%； |
| **五、** | **材料价格** | |
| | | 除指导价外其他材料价格参考苏州工程造价管理处：《苏州工程造价信息信息价》及关于本工程的市场询价等； |
| **六、** | **其他相关说明** | |
| | 1、 | 不含设计、监理、招标代理等费用。 |
| | 2、 | 图中描述不清部分，根据设计院及甲方回复。 |

# 建设项目招标控制价表

工程名称：新华新村、新民集宿、小庙港、纺机市场及周边雨污分流改造工程

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 新华新村、新民集宿、小庙港、纺机市场及周边雨污分流改造工程 | 26827947.12 | | 344298.01 | 570505.31 |
| 合计 | | 26827947.12 | | 344298.01 | 570505.31 |

# 单项工程招标控制价表

工程名称：新华新村、新民集宿、小庙港、纺机市场及周边雨污分流改造工程

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 新华新村、新民集宿大型土石方 | 700083.81 | | 9051.32 | 10269.2 |
| 2 | 小庙港大型土石方 | 343931.58 | | 4446.66 | 5044.97 |
| 3 | 纺机市场大型土石方 | 446753.41 | | 5776.04 | 6553.22 |
| 4 | 新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程 | 10707693.51 | | 137357.73 | 231858.76 |
| 5 | 小庙港及周边雨污分流改造工程 | 5069856.46 | | 65035.85 | 109780 |
| 6 | 纺机市场及周边雨污分流改造工程 | 9559628.35 | | 122630.41 | 206999.16 |
| 合计 | | 26827947.12 | | 344298.01 | 570505.31 |

# 单位工程招标控制价表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 598738.64 | |
| 1.1 | 人工费 | 246901.73 | |
| 1.2 | 材料费 | 40495.89 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 256023.3 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 35207.29 | |
| 1.5 | 利润 | 20110.43 | |
| 2 | 措施项目费 | 27431.99 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 4683.01 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 22748.98 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 9051.32 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 10269.2 | |
| 5 | 税金 | 63643.98 | |
| 6 | 工程造价 | 700083.81 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方 | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人、机配合挖沟槽（井、池）三类土\深1.5M内\直槽开挖\装车\自卸汽车外运\运距自行考虑\暂估量 | m3 | 7781.79 | 35.01 | 272440.47 | |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 人、机配合挖沟槽（井、池）三类土\深超过1.5M综合考虑\支撑直槽开挖\装车\自卸汽车外运\运距自行考虑\暂估量 | m3 | 3162.64 | 55.13 | 174356.34 | |
| 3 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 人、机配合挖沟槽（井、池）三类土\深1.5M内\直槽开挖\不装车\暂估量 | m3 | 100 | 23.45 | 2345 | |
| 4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、路面破碎后挖渣（破碎另计），工程量以实际发生为准。 | m3 | 6566.82 | 9.45 | 62056.45 | |
| 5 | 040103001001 | 回填方 | 填土夯实槽、坑\原土利用\暂估量 | m3 | 100 | 12.43 | 1243 | |
| 6 | 040103001002 | 回填方 | 拆除料回填\老路拆除废料利用\优先利用老路拆除料\分层压实满足设计要求\暂估量 | m3 | 2327.64 | 10.14 | 23602.27 | |
| 7 | 040103001003 | 回填方 | 回填混道渣\外购道渣\分层压实满足设计要求\暂估量 | m3 | 100 | 114.64 | 11464 | |
| 8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、余方弃置<br>2、挖余方装车,自卸车运输弃置;<br>3、运距及处理费用结合现场综合现场情况自行考虑。 | m3 | 2925.82 | 17.51 | 51231.11 | |
| | | 分部小计 | | | | | 598738.64 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 598738.64 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4683.01 | 4683.01 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 4683.01 | |
| 合计 | | | | | | | 603421.65 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 9051.32 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 9051.32 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 603.42 | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.25 | 1508.55 | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.02 | 120.68 | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.9 | 11465.01 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 22748.98 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 | 10269.2 | | 10269.2 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 626170.63 | 1.3 | 8140.22 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 626170.63 | 0.24 | 1502.81 |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 626170.63 | 0.1 | 626.17 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 636439.83 | 10 | 63643.98 |
| 合计 | | | | | 73913.18 |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：新华新村、新民集宿大型土石方(001)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 291761.15 | |
| 1.1 | 人工费 | 114563.89 | |
| 1.2 | 材料费 | 33353.38 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 118226.2 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 16309.77 | |
| 1.5 | 利润 | 9307.92 | |
| 2 | 措施项目费 | 15858.95 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 4683.01 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 11175.94 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 4446.66 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 5044.97 | |
| 5 | 税金 | 31266.51 | |
| 6 | 工程造价 | 343931.58 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方 | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人、机配合挖沟槽（井、池）三类土\深1.5M内\直槽开挖\装车\自卸汽车外运\运距自行考虑\暂估量 | m3 | 1897.42 | 35.01 | 66428.67 | |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 人、机配合挖沟槽（井、池）三类土\深超过1.5M综合考虑\支撑直槽开挖\装车\自卸汽车外运\运距自行考虑\暂估量 | m3 | 2506.95 | 55.13 | 138208.15 | |
| 3 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 人、机配合挖沟槽（井、池）三类土\深1.5M内\直槽开挖\不装车\暂估量 | m3 | 100 | 23.45 | 2345 | |
| 4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、路面破碎后挖渣（破碎另计），工程量以实际发生为准。 | m3 | 3394.76 | 9.45 | 32080.48 | |
| 5 | 040103001001 | 回填方 | 填土夯实槽、坑\原土利用\暂估量 | m3 | 100 | 12.43 | 1243 | |
| 6 | 040103001002 | 回填方 | 拆除料回填\老路拆除废料利用\优先利用老路拆除料\分层压实满足设计要求\暂估量 | m3 | 1026.05 | 10.14 | 10404.15 | |
| 7 | 040103001003 | 回填方 | 回填混道渣\外购道渣\分层压实满足设计要求\暂估量 | m3 | 100 | 114.64 | 11464 | |
| 8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、余方弃置<br>2、挖余方装车,自卸车运输弃置;<br>3、运距及处理费用结合现场综合现场情况自行考虑。 | m3 | 1689.76 | 17.51 | 29587.7 | |
| | | 分部小计 | | | | | 291761.15 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 291761.15 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4683.01 | 4683.01 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 4683.01 | |
| 合计 | | | | | | | 296444.16 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 4446.66 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 4446.66 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 296.44 | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.25 | 741.11 | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.02 | 59.29 | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.9 | 5632.44 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 11175.94 | | | |

辅助网上招投标系统

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 | 5044.97 | | 5044.97 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 307620.1 | 1.3 | 3999.06 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 307620.1 | 0.24 | 738.29 |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 307620.1 | 0.1 | 307.62 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 312665.07 | 10 | 31266.51 |
| 合计 | | | | | 36311.48 |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：小庙港大型土石方(002)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 单位工程招标控制价表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 380386.13 | |
| 1.1 | 人工费 | 100361.6 | |
| 1.2 | 材料费 | 48321.22 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 198881.55 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 20857.54 | |
| 1.5 | 利润 | 11964.23 | |
| 2 | 措施项目费 | 19200.11 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 4683.01 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 14517.1 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 5776.04 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 6553.22 | |
| 5 | 税金 | 40613.95 | |
| 6 | 工程造价 | 446753.41 | |

新吉网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方 | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人、机配合挖沟槽（井、池）三类土\深1.5M内\直槽开挖\装车\自卸汽车外运\运距自行考虑\暂估量 | m3 | 6750.22 | 23.04 | 155525.07 | |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 人、机配合挖沟槽（井、池）三类土\深超过1.5M综合考虑\支撑直槽开挖\装车\自卸汽车外运\运距自行考虑\暂估量 | m3 | 4052.65 | 37.4 | 151569.11 | |
| 3 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 人、机配合挖沟槽（井、池）三类土\深1.5M内\直槽开挖\不装车\暂估量 | m3 | 200 | 11.08 | 2216 | |
| 4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、路面破碎后挖渣（破碎另计），工程量以实际发生为准。 | m3 | 3150 | 9.45 | 29767.5 | |
| 5 | 040103001001 | 回填方 | 填土夯实槽、坑\原土利用\暂估量 | m3 | 200 | 12.43 | 2486 | |
| 6 | 040103001002 | 回填方 | 拆除料回填\老路拆除废料利用\优先利用老路拆除料\分层压实满足设计要求\暂估量 | m3 | 2275 | 10.14 | 23068.5 | |
| 7 | 040103001003 | 回填方 | 回填混道渣\外购道渣\分层压实满足设计要求\暂估量 | m3 | 100 | 114.64 | 11464 | |
| 8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、余方弃置<br>2、挖余方装车,自卸车运输弃置;<br>3、运距及处理费用结合现场综合现场情况自行考虑。 | m3 | 245 | 17.51 | 4289.95 | |
| | | 分部小计 | | | | | 380386.13 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 380386.13 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4683.01 | 4683.01 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 4683.01 | |
| 合计 | | | | | | | 385069.14 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 5776.04 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 5776.04 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 385.07 | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.25 | 962.67 | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.02 | 77.01 | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.9 | 7316.31 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 14517.1 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 | 6553.22 | | 6553.22 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 399586.24 | 1.3 | 5194.62 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 399586.24 | 0.24 | 959.01 |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 399586.24 | 0.1 | 399.59 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 406139.46 | 10 | 40613.95 |
| 合计 | | | | | 47167.17 |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：纺机市场大型土石方(003)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 8961264.7 | |
| 1.1 | 人工费 | 1462212.68 | |
| 1.2 | 材料费 | 6753864.5 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 235724.5 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 339628.63 | |
| 1.5 | 利润 | 169834.39 | |
| 2 | 措施项目费 | 541143.37 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 195917.6 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 345225.77 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 137357.73 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 231858.76 | |
| 5 | 税金 | 973426.68 | |
| 6 | 工程造价 | 10707693.51 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除原有沥青或混凝土道路面层;部分采用人工小型机械拆除;投标方勘察现场后自行报价考虑\按立方米计，拆除物粒径满足建设单位要求\工程量以实际发生为准原有混凝土道路面层\粒径满足建设单位要求 | m3 | 6566.82 | 43.91 | 288349.07 | |
| 2 | 041001001002 | 拆除路面 | 原有道路锯缝机锯缝切割开槽，开槽深度不小于6cm\工程量暂估 | m | 8000 | 9.31 | 74480 | |
| | | 分部小计 | | | | | 362829.07 | |
| | | 路面恢复工程 | | | | | | |
| 3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床(槽)整形 路床碾压检验;具体详图纸 | m2 | 17608 | 1.73 | 30461.84 | |
| 4 | 040201020001 | 褥垫层 | 碎石底层 人机配合 厚度5cm | m3 | 730.4 | 300 | 219120 | |
| 5 | 040204002001 | 过车道块料铺设 | 20*10*8cm混凝土预制砖\3cm1：3干拌水泥砂浆 | m2 | 5583 | 95.06 | 530719.98 | |
| 6 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 20*10*6cm混凝土预制砖\3cm1：3干拌水泥砂浆 | m2 | 5494 | 81.74 | 449079.56 | |
| 7 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 3cm石板砖\3cm1：3干拌水泥砂浆 | m2 | 2441 | 163.74 | 399689.34 | |
| 8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 现浇C30商品混凝土基层\厚度10~20cm\砼抗折强度不小于4.0MPa\锯缝\填缝\含模板、养生\详按设计要求 | m3 | 3124.9 | 653.2 | 2041184.68 | |
| 9 | 040203006001 | 沥青混凝土 | SUP-13细粒式改性沥青混凝土（玄武岩）路面 机械摊铺 厚度5cm | m2 | 3317 | 83.93 | 278395.81 | |
| 10 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2 | m2 | 3317 | 3.75 | 12438.75 | |
| 11 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 砼平石12.5*30cm，抗压强度不小于Cc40,抗折强度不小于Cf4.0 | m | 2010 | 60.33 | 121263.3 | |
| 12 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 砼侧石9*16.5cm，抗压强度不小于Cc40,抗折强度不小于Cf4.0 | m | 2010 | 34.73 | 69807.3 | |
| 13 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | C20商品混凝土侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层\含模板 | m3 | 30.2 | 581.38 | 17557.68 | |
| 14 | 040601029001 | 沉降（施工）缝 | 墙边水泥砂浆填缝 | m3 | 7 | 769.77 | 5388.39 | |
| 15 | 040701006001 | 土工合成材料 | 抗裂帖\其他指标要求详按设计说明 | m2 | 813 | 49.42 | 40178.46 | |
| | | 分部小计 | | | | | 4215285.09 | |
| | | 管网工程 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 040501004001 | 塑料管 | 污水接户管\ De75UPVC直壁 管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 4500 | 19.07 | 85815 | |
| 17 | 040501004002 | 塑料管 | 污水接户管\ De110UPVC直壁 管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 100 | 32.45 | 3245 | |
| 18 | 040501004003 | 塑料管 | 雨水管\ De110UPVC直壁管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 1500 | 32.45 | 48675 | |
| 19 | 040501004004 | 塑料管 | DN150HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 1988 | 46.38 | 92203.44 | |
| 20 | 040501004005 | 塑料管 | DN200HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 510 | 53.05 | 27055.5 | |
| 21 | 040501004006 | 塑料管 | DN300HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 2728 | 79.06 | 215675.68 | |
| 22 | 040501004007 | 塑料管 | DN400HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 685 | 124.42 | 85227.7 | |
| 23 | 040501004008 | 塑料管 | DN200HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 825 | 50.14 | 41365.5 | |
| 24 | 040501004009 | 塑料管 | DN225HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 500 | 50.14 | 25070 | |
| 25 | 040501004010 | 塑料管 | DN300HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 1557 | 76.15 | 118565.55 | |
| 26 | 040501004011 | 塑料管 | DN400HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 247 | 121.51 | 30012.97 | |
| 27 | 040501004012 | 塑料管 | DN600HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 147 | 290.77 | 42743.19 | |
| 28 | 040501004013 | 塑料管 | DN800HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 148 | 501.84 | 74272.32 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 040504003001 | 塑料检查井 | 一次注塑成型流槽式污水塑料检查井\D450成品塑料井（井位置型号综合考虑）\井深综合考虑\井筒按环刚度8级450系列轴向中空平壁管(含井筒同材质护套管及其他所有相差配件)\带塑料内盖\CJ/T233-2016标准\详按设计要求 | 座 | 470 | 635 | 298450 | |
| 30 | 040201020002 | 褥垫层 | 设施基础、井坑等碎石垫层\详按设计要求 | m3 | 792 | 322.19 | 255174.48 | |
| 31 | 040201020003 | 褥垫层 | 石屑回填\井坑垫层、满沟槽回填加固槽、坑（含管顶上30cm部分）\槽、坑规格按设计要求 | m3 | 4636.74 | 171.73 | 796267.36 | |
| 32 | 040303002001 | 混凝土基础 | 现浇C20混凝土管道包固\商品砼\模板制作、安装\暂估量 | m3 | 80 | 702.37 | 56189.6 | |
| 33 | 040303002002 | 混凝土基础 | 现浇C25混凝土基础底板\井（化粪池）垫层、稳井加固\商品砼\模板制作、安装 | m3 | 16.36 | 763.05 | 12483.5 | |
| 34 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 现浇C20混凝土井周加固\商品砼\详按设计要求\暂估量 | m3 | 67.14 | 563.74 | 37849.5 | |
| 35 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋制作、安装\一、二级钢\d=10以内\暂估量 | t | 0.856 | 5756.97 | 4927.97 | |
| 36 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋制作、安装\三级钢\d=25以内\暂估量 | t | 3.731 | 4780.87 | 17837.43 | |
| 37 | 040901009001 | 预埋铁件 | 预埋铁件制作、安装 | t | 0.4 | 8053.66 | 3221.46 | |
| 38 | 040205004001 | 标志板 | 塑钢管道警示标志桩\H=80cm\C25砼基础加固\30cm×30cm×30cm\桩顶用户外防晒字体标明“下有污水严禁开挖”及联系电话、标注水流方向\暂估量 | 个 | 40 | 70 | 2800 | |
| 39 | 040205004002 | 标志板 | 不锈钢警示铭牌\标识管道水流方向\暂估量 | 块 | 40 | 60 | 2400 | |
| 40 | 040504008001 | 原化粪池拆除 | 原化粪池拆除\吸粪及拆除\垃圾外运\运距及弃置费用自行考虑 | 座 | 20 | 320.63 | 6412.6 | |
| 41 | 040504001001 | 单篦雨水口 | 雨水边井（720*320，H=1.4）：碎石垫层;C25商品混凝土底板\M10水泥砂浆MU15砼实心砖砌矩形\10厚1:2防水砂浆抹灰\井盖井座不含，另计\包括模板等,具体详见图纸或图集\工程量暂估 | 座 | 277 | 550.46 | 152477.42 | |
| 42 | 040504001002 | 单篦雨水口 | 雨水边井（300*500，H=1.4）：碎石垫层;C25商品混凝土底板\M10水泥砂浆MU15砼实心砖砌矩形\10厚1:2防水砂浆抹灰\井盖井座不含，另计\包括模板等,具体详见图纸或图集\工程量暂估 | 座 | 119 | 515.4 | 61332.6 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 040504001003 | 砌筑井 | 90*75cm砖砌落底窨井H=1.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 35 | 1508.61 | 52801.35 | |
| 44 | 040504001004 | 砌筑井 | 90*75cm砖砌落底窨井H=2米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 50 | 1828.96 | 91448 | |
| 45 | 040504001005 | 砌筑井 | 90*75cm砖砌落底窨井H=2.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 50 | 2192.13 | 109606.5 | |
| 46 | 040504001006 | 砌筑井 | 90*90cm砖砌落底窨井H=1.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 2 | 1699.56 | 3399.12 | |
| 47 | 040504001007 | 砌筑井 | 90*90cm砖砌落底窨井H=2米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 2 | 2087.46 | 4174.92 | |
| 48 | 040504001008 | 砌筑井 | 90*90cm砖砌落底窨井H=2.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 3 | 2858.77 | 8576.31 | |
| 49 | 040504001009 | 砌筑井 | 90*120cm砖砌落底窨井H=2.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 6 | 3180.24 | 19081.44 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 040504001010 | 砌筑井 | 90*120cm砖砌落底窨井 H=3米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 5 | 3773.3 | 18866.5 | |
| 51 | 040504002001 | 混凝土井 | 90*75cm砼不落底窨井 H=2.5米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 28 | 3840.75 | 107541 | |
| 52 | 040504002002 | 混凝土井 | 90*75cm砼不落底窨井 H=3米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 22 | 4536.01 | 99792.22 | |
| 53 | 040504002003 | 混凝土井 | 交叉井，90*90cm砼不落底窨井 H=2.5米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 6 | 4109.91 | 24659.46 | |
| 54 | 040504002004 | 混凝土井 | 交叉井，90*90cm砼不落底窨井 H=3米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 2 | 4820.85 | 9641.7 | |
| 55 | 040504002005 | 混凝土井 | 砼截流井 H=2.5米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋、套接式鸭嘴阀、预埋钢套管\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 3 | 8375 | 25125 | |
| 56 | 040504002006 | 防坠网 | 防坠网：防坠网承重不低于300千克以上。防坠网网体、边绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制成。网体的网绳直径6毫米-8毫米。防坠网以高强丝、膨体纱、涤纶、维纶、及其他材料为原料制成。防坠网所有网绳由不小于3股单绳制成。防坠网网绳断裂强力≥1600N。 | 个 | 687 | 72.89 | 50075.43 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 040504003002 | 检查井防护盖、座 | 雨水检查井复合树脂防护盖、铸铁座\650*650mm,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 118 | 1193.28 | 140807.04 | |
| 58 | 040504003003 | 检查井防护盖、座 | 雨水塑料检查井钢纤维防护盖、座\650*650mm,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 35 | 336.53 | 11778.55 | |
| 59 | 040504003004 | 检查井防护盖、座 | 混凝土检查井复合树脂防护盖、铸铁座\Φ700,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 150 | 1193.28 | 178992 | |
| 60 | 040504003005 | 检查井防护盖、座 | 污水塑料检查井钢纤维防护盖、座\Φ700,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 14 | 336.53 | 4711.42 | |
| 61 | 040504003006 | 检查井防护盖、座 | 污水塑料检查井钢纤维防护盖、座\Φ600,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 386 | 316.44 | 122145.84 | |
| 62 | 040504003007 | 检查井防护盖、座 | 320*720复合树脂防护盖、铸铁座D400级 | 套 | 277 | 663.07 | 183670.39 | |
| 63 | 040504003008 | 检查井防护盖、座 | 300*500钢纤维砼井盖座D400级 | 套 | 119 | 173.22 | 20613.18 | |
| | | 分部小计 | | | | | 3885258.14 | |
| | | 砼靠墙井 | | | | | | |
| 64 | 010201001001 | 垫层 | 非定型井垫层 碎石 | m3 | 25.2 | 321.81 | 8109.61 | |
| 65 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 15cmC30非泵送商品砼,含流槽、模板 | m3 | 34.09 | 832.91 | 28393.9 | |
| 66 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | C30非泵送商品砼墙身15cm厚，模板制作安装 | m3 | 151.2 | 1387.42 | 209777.9 | |
| 67 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 300*500 C250钢纤维砼井盖座采购安装 | 套 | 400 | 158.07 | 63228 | |
| | | 分部小计 | | | | | 309509.41 | |
| | | 砖砌靠墙井 | | | | | | |
| 68 | 010201001002 | 垫层 | 非定型井垫层 碎石 | m3 | 6.3 | 321.81 | 2027.4 | |
| 69 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 15cmC30非泵送商品砼,含模板 | m3 | 7.2 | 867.33 | 6244.78 | |
| 70 | 040504004001 | 砖砌井筒 | M7.5砖砌 矩形 | m3 | 30.24 | 547.41 | 16553.68 | |
| 71 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 砖墙 井外侧抹灰 | m2 | 324.8 | 29.35 | 9532.88 | |
| 72 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 | 砖墙 井内侧抹灰 | m2 | 190.4 | 33.62 | 6401.25 | |
| 73 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 300*500 C250钢纤维砼井盖座采购安装 | 套 | 100 | 158.07 | 15807 | |
| | | 分部小计 | | | | | 56566.99 | |
| | | 其他 | | | | | | |
| 74 | 040504006001 | 驳岸恢复 | 1、驳岸恢复;含原驳岸拆除、垃圾清运、驳岸恢复及出水口等 | m | 18 | 1300 | 23400 | |
| 75 | 040804001001 | 配管 | 镀锌钢管SC100埋地敷设 | m | 500 | 99.71 | 49855 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 76 | 040504001011 | 砌筑井 | 手孔井 600*600*800(详见设计说明)<br>工作内容:<br>1、C20混凝土垫层厚100mm<br>2、细沙垫层厚100mm<br>3、砖砌体内壁用1:2.5水泥砂浆抹面<br>4、60*60cm钢纤维井盖座C250 | 座 | 20 | 714.75 | 14295 | |
| 77 | 050307009001 | 工程铭牌 | 工程铭牌;详相关要求 | 个 | 1 | 4000 | 4000 | |
| 78 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、原墙面批刷外墙涂料二遍（含脚手架费用）<br>2、暂估量/具体工程量按实结算 | m2 | 1200 | 30 | 36000 | |
| 79 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、老墙面脱落粉刷修补，（1:2.5水泥砂浆 外墙抹灰）<br>2、含原粉刷铲除、垃圾清理及运弃<br>3、暂估量/具体工程量按实结算 | m2 | 300 | 14.22 | 4266 | |
| | | 分部小计 | | | | | 131816 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 8961264.7 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 12311.25 | 12311.25 | |
| 2 | 041107002001 | 排水、降水 | 施工排水、降水 | 项 | 1 | 20139.66 | 20139.66 | |
| 3 | 041101005001 | 井字架 | 钢管 井字架 | 项 | 1 | 17286.69 | 17286.69 | |
| 4 | 041104003001 | 施工保护 | 原有地上地下建筑物、管线保护、施工围挡、临时道路、满足居民出行的临时便道、临时停水停电抢修、临时照明等一切费用\包干使用 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | |
| 5 | 041108002001 | 施工接电费用 | 施工用电接电费用\含施工用电接入的全部费用 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 6 | 041108002002 | 污水管道碰通费用 | 污水管道碰通费用 | 个 | 5 | 4000 | 20000 | |
| 7 | 041108002003 | 自来水施工配合费 | 自来水施工配合费 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 8 | 041108002004 | 燃气配合费 | 沟槽开挖回填 | m | 1000 | 26.18 | 26180 | |
| 9 | 041108002005 | 外墙立管改造措施费 | 外墙立管改造措施费；按立管长度以米计 | m | 2000 | 20 | 40000 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 195917.6 | |
| 合计 | | | | | | | 9157182.3 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 137357.73 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 137357.73 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 9157.18 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.25 | 22892.96 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.02 | 1831.44 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.9 | 173986.46 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 345225.77 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

新点网上招投标系统

# 暂列金额明细表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 | 231858.76 | | 231858.76 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 9502408.07 | 2 | 190048.16 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 9502408.07 | 0.34 | 32308.19 |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 9502408.07 | 0.1 | 9502.41 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9734266.83 | 10 | 973426.68 |
| 合计 | | | | | 1205285.44 |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：新华新村、新民集宿及周边雨污分流改造工程(004)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

# 单位工程招标控制价表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 4167519.56 | |
| 1.1 | 人工费 | 663447.7 | |
| 1.2 | 材料费 | 3139631.01 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 127214.09 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 158144.12 | |
| 1.5 | 利润 | 79082.65 | |
| 2 | 措施项目费 | 331660.86 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 168204.09 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 163456.77 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 65035.85 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 109780 | |
| 5 | 税金 | 460896.04 | |
| 6 | 工程造价 | 5069856.46 | |

新高网上招投标系统

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除原有沥青或混凝土道路面层;部分采用人工小型机械拆除;投标方勘察现场后自行报价考虑\按立方米计，拆除物粒径满足建设单位要求\工程量以实际发生为准原有混凝土道路面层\粒径满足建设单位要求 | m3 | 3394.76 | 43.91 | 149063.91 | |
| 2 | 041001001002 | 拆除路面 | 原有道路锯缝机锯缝切割开槽，开槽深度不小于6cm\工程量暂估 | m | 4500 | 9.31 | 41895 | |
| | | 分部小计 | | | | | 190958.91 | |
| | | 路面恢复工程 | | | | | | |
| 3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床(槽)整形 路床碾压检验;具体详图纸 | m2 | 8931 | 1.73 | 15450.63 | |
| 4 | 040201020001 | 褥垫层 | 碎石底层 人机配合 厚度5cm | m3 | 446.55 | 300 | 133965 | |
| 5 | 040204002001 | 过车道块料铺设 | 20*10*8cm混凝土预制砖\3cm1：3干拌水泥砂浆 | m2 | 3240 | 95.06 | 307994.4 | |
| 6 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 20*10*6cm混凝土预制砖\3cm1：3干拌水泥砂浆 | m2 | 1924 | 81.74 | 157267.76 | |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 现浇C30商品混凝土基层\厚度10~20cm\砼抗折强度不小于4.0MPa\锯缝\填缝\含模板、养生\详按设计要求 | m3 | 1690 | 653.2 | 1103908 | |
| 8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | SUP-13细粒式改性沥青混凝土（玄武岩）路面 机械摊铺 厚度5cm | m2 | 3485 | 83.93 | 292496.05 | |
| 9 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2 | m2 | 3485 | 3.75 | 13068.75 | |
| 10 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 砼平石12.5*30cm，抗压强度不小于Cc40,抗折强度不小于Cf4.0 | m | 1007 | 60.33 | 60752.31 | |
| 11 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 砼侧石12.5*30cm，抗压强度不小于Cc40,抗折强度不小于Cf4.0 | m | 34 | 65.69 | 2233.46 | |
| 12 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 砼侧石9*16.5cm，抗压强度不小于Cc40,抗折强度不小于Cf4.0 | m | 306 | 34.73 | 10627.38 | |
| 13 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | C20商品混凝土侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层\含模板 | m3 | 9.2 | 581.38 | 5348.7 | |
| 14 | 040601029001 | 沉降（施工）缝 | 墙边水泥砂浆填缝 | m3 | 3 | 769.77 | 2309.31 | |
| 15 | 040701006001 | 土工合成材料 | 抗裂帖\其他指标要求详按设计说明 | m2 | 769 | 49.42 | 38003.98 | |
| | | 分部小计 | | | | | 2143425.73 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 管网工程 | | | | | | |
| 16 | 040501004001 | 塑料管 | 污水接户管\ De75UPVC直壁 管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 320 | 19.07 | 6102.4 | |
| 17 | 040501004002 | 塑料管 | 污水接户管\ De110UPVC直壁 管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 750 | 32.45 | 24337.5 | |
| 18 | 040501004003 | 塑料管 | 雨水管\ De110UPVC直壁管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 1800 | 32.45 | 58410 | |
| 19 | 040501004004 | 塑料管 | DN150HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 270 | 46.38 | 12522.6 | |
| 20 | 040501004005 | 塑料管 | DN225HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 231 | 53.05 | 12254.55 | |
| 21 | 040501004006 | 塑料管 | DN300HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 920 | 79.06 | 72735.2 | |
| 22 | 040501004007 | 塑料管 | DN400HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 480 | 124.42 | 59721.6 | |
| 23 | 040501004008 | 塑料管 | DN225HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 695 | 50.14 | 34847.3 | |
| 24 | 040501004009 | 塑料管 | DN300HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 30 | 76.15 | 2284.5 | |
| 25 | 040501004010 | 塑料管 | DN400HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 392 | 121.51 | 47631.92 | |
| 26 | 040501004011 | 塑料管 | DN600HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 238 | 290.77 | 69203.26 | |
| 27 | 040504003001 | 塑料检查井 | 一次注塑成型流槽式污水塑料检查井\D450成品塑料井（井位置型号综合考虑）\井深综合考虑\井筒按环刚度8级450系列轴向中空平壁管(含井筒同材质护套管及其他所有相差配件)\带塑料内盖\CJ/T233-2016标准\详按设计要求 | 座 | 130 | 635 | 82550 | |
| 28 | 040201020002 | 褥垫层 | 设施基础、井坑等碎石垫层\详按设计要求 | m3 | 297.32 | 322.19 | 95793.53 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 040201020003 | 褥垫层 | 石屑回填\井坑垫层、满沟槽回填加固槽、坑（含管顶上30cm部分）\槽、坑规格按设计要求 | m3 | 1797.17 | 171.73 | 308628 | |
| 30 | 040303002001 | 混凝土基础 | 现浇C20混凝土管道包固\商品砼\模板制作、安装\暂估量 | m3 | 40 | 702.37 | 28094.8 | |
| 31 | 040303002002 | 混凝土基础 | 现浇C25混凝土基础底板\井（化粪池）垫层、稳井加固\商品砼\模板制作、安装 | m3 | 14.96 | 763.06 | 11415.38 | |
| 32 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 现浇C20混凝土井周加固\商品砼\详按设计要求\暂估量 | m3 | 61.2 | 563.74 | 34500.89 | |
| 33 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋制作、安装\一、二级钢\d=10以内\暂估量 | t | 0.49 | 5756.97 | 2820.92 | |
| 34 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋制作、安装\三级钢\d=25以内\暂估量 | t | 2.269 | 4780.87 | 10847.79 | |
| 35 | 040901009001 | 预埋铁件 | 预埋铁件制作、安装 | t | 0.2 | 8053.66 | 1610.73 | |
| 36 | 040205004001 | 标志板 | 塑钢管道警示标志桩\H=80cm\C25砼基础加固\30cm×30cm×30cm\桩顶用户外防晒字体标明“下有污水严禁开挖”及联系电话、标注水流方向\暂估量 | 个 | 20 | 70 | 1400 | |
| 37 | 040205004002 | 标志板 | 不锈钢警示铭牌\标识管道水流方向\暂估量 | 块 | 20 | 60 | 1200 | |
| 38 | 040504008001 | 原化粪池拆除 | 原化粪池拆除\吸粪及拆除\垃圾外运\运距及弃置费用自行考虑 | 座 | 10 | 320.63 | 3206.3 | |
| 39 | 040504001001 | 单篦雨水口 | 雨水边井（720*320，H=1.4）：碎石垫层;C25商品混凝土底板\M10水泥砂浆MU15砼实心砖砌矩形\10厚1:2防水砂浆抹灰\井盖井座不含，另计\包括模板等,具体详见图纸或图集\工程量暂估 | 座 | 77 | 550.46 | 42385.42 | |
| 40 | 040504001002 | 单篦雨水口 | 雨水边井（300*500，H=1.4）：碎石垫层;C25商品混凝土底板\M10水泥砂浆MU15砼实心砖砌矩形\10厚1:2防水砂浆抹灰\井盖井座不含，另计\包括模板等,具体详见图纸或图集\工程量暂估 | 座 | 73 | 515.4 | 37624.2 | |
| 41 | 040504001003 | 砌筑井 | 90*75cm砖砌落底窨井H=1.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 12 | 1508.6 | 18103.2 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 42 | 040504001004 | 砌筑井 | 90*75cm砖砌落底窨井H=2米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 6 | 1828.96 | 10973.76 | |
| 43 | 040504001005 | 砌筑井 | 90*75cm砖砌落底窨井H=2.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 6 | 2192.13 | 13152.78 | |
| 44 | 040504001006 | 砌筑井 | 90*90cm砖砌落底窨井H=1.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 20 | 1699.49 | 33989.8 | |
| 45 | 040504001007 | 砌筑井 | 90*90cm砖砌落底窨井H=2米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 20 | 2087.39 | 41747.8 | |
| 46 | 040504001008 | 砌筑井 | 90*90cm砖砌落底窨井H=2.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 10 | 2858.6 | 28586 | |
| 47 | 040504002001 | 混凝土井 | 90*75cm砼不落底窨井H=2.5米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 20 | 3840.76 | 76815.2 | |
| 48 | 040504002002 | 混凝土井 | 90*75cm砼不落底窨井H=3米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 10 | 4536.03 | 45360.3 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 49 | 040504002003 | 混凝土井 | 砼截流井 H=2.5米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋、套接式鸭嘴阀、预埋钢套管\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 6 | 8375.1 | 50250.6 | |
| 50 | 040504002004 | 防坠网 | 防坠网：防坠网承重不低于300千克以上。防坠网网体、边绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制成。网体的网绳直径6毫米-8毫米。防坠网以高强丝、膨体纱、涤纶、维纶、及其他材料为原料制成。防坠网所有网绳由不小于3股单绳制成。防坠网网绳断裂强力≥1600N。 | 个 | 116 | 72.89 | 8455.24 | |
| 51 | 040504003002 | 检查井防护盖、座 | 雨水检查井复合树脂防护盖、铸铁座\650*650mm,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 50 | 1193.28 | 59664 | |
| 52 | 040504003003 | 检查井防护盖、座 | 雨水塑料检查井钢纤维防护盖、座\650*650mm,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 24 | 336.53 | 8076.72 | |
| 53 | 040504003004 | 检查井防护盖、座 | 混凝土检查井复合树脂防护盖、铸铁座\Φ700,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 112 | 1193.28 | 133647.36 | |
| 54 | 040504003005 | 检查井防护盖、座 | 污水塑料检查井钢纤维防护盖、座\Φ700,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 12 | 336.53 | 4038.36 | |
| 55 | 040504003006 | 检查井防护盖、座 | 污水塑料检查井钢纤维防护盖、座\Φ600,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 48 | 316.44 | 15189.12 | |
| 56 | 040504003007 | 检查井防护盖、座 | 320*720复合树脂防护盖、铸铁座D400级 | 套 | 77 | 663.07 | 51056.39 | |
| 57 | 040504003008 | 检查井防护盖、座 | 300*500钢纤维砼井盖座D400级 | 套 | 73 | 173.22 | 12645.06 | |
| | | 分部小计 | | | | | 1673880.48 | |
| | | 砼靠墙井 | | | | | | |
| 58 | 010201001001 | 垫层 | 非定型井垫层 碎石 | m3 | 2.21 | 321.81 | 711.2 | |
| 59 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 15cmC30非泵送商品砼,含流槽、模板 | m3 | 2.98 | 833.09 | 2482.61 | |
| 60 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | C30非泵送商品砼墙身15cm厚，模板制作安装 | m3 | 13.23 | 1387.42 | 18355.57 | |
| 61 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 300*500 C250钢纤维砼井盖座采购安装 | 套 | 35 | 158.07 | 5532.45 | |
| | | 分部小计 | | | | | 27081.83 | |
| | | 砖砌靠墙井 | | | | | | |
| 62 | 010201001002 | 垫层 | 非定型井垫层 碎石 | m3 | 2.65 | 321.81 | 852.8 | |
| 63 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 15cmC30非泵送商品砼,含模板 | m3 | 3.02 | 867.63 | 2620.24 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 64 | 040504004001 | 砖砌井筒 | M7.5砖砌 矩形 | m3 | 12.7 | 547.41 | 6952.11 | |
| 65 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 砖墙 井外侧抹灰 | m2 | 136.42 | 29.35 | 4003.93 | |
| 66 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 | 砖墙 井内侧抹灰 | m2 | 79.97 | 33.62 | 2688.59 | |
| 67 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 300*500 C250钢纤维砼井盖座采购安装 | 套 | 42 | 158.07 | 6638.94 | |
| | | 分部小计 | | | | | 23756.61 | |
| | | 其他 | | | | | | |
| 68 | 040804001001 | 配管 | 镀锌钢管SC100埋地敷设 | m | 500 | 99.71 | 49855 | |
| 69 | 040504001009 | 砌筑井 | 手孔井 600*600*800(详见设计说明)<br>工作内容:<br>1、C20混凝土垫层厚100mm<br>2、细沙垫层厚100mm<br>3、砖砌体内壁用1:2.5水泥砂浆抹面<br>4、60*60cm钢纤维井盖座C250 | 座 | 20 | 714.75 | 14295 | |
| 70 | 050307009001 | 工程铭牌 | 工程铭牌;详相关要求 | 个 | 1 | 4000 | 4000 | |
| 71 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、原墙面批刷外墙涂料二遍（含脚手架费用）<br>2、暂估量/具体工程量按实结算 | m2 | 1200 | 30 | 36000 | |
| 72 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、老墙面脱落粉刷修补，（1:2.5水泥砂浆 外墙抹灰）<br>2、含原粉刷铲除、垃圾清理及运弃<br>3、暂估量/具体工程量按实结算 | m2 | 300 | 14.22 | 4266 | |
| | | 分部小计 | | | | | 108416 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 4167519.56 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 12311.25 | 12311.25 | |
| 2 | 041107002001 | 排水、降水 | 施工排水、降水 | 项 | 1 | 8858.2 | 8858.2 | |
| 3 | 041101005001 | 井字架 | 钢管 井字架 | 项 | 1 | 8341.44 | 8341.44 | |
| 4 | 041101001001 | 脚手架 | 1、架钢管脚手架 双排;用于外墙立管修复 | m2 | 1148 | 10.9 | 12513.2 | |
| 5 | 041104003001 | 施工保护 | 原有地上地下建筑物、管线保护、施工围挡、临时道路、满足居民出行的临时便道、临时停水停电抢修、临时照明等一切费用\包干使用 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | |
| 6 | 041108002001 | 施工接电费用 | 施工用电接电费用\含施工用电接入的全部费用 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 7 | 041108002002 | 污水管道碰通费用 | 污水管道碰通费用 | 个 | 5 | 4000 | 20000 | |
| 8 | 041108002003 | 自来水施工配合费 | 自来水施工配合费 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 9 | 041108002004 | 燃气配合费 | 沟槽开挖回填 | m | 1000 | 26.18 | 26180 | |
| 10 | 041108002005 | 外墙立管改造措施费 | 外墙立管改造措施费；按立管长度以米计 | m | 1000 | 20 | 20000 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 168204.09 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 合计 | | | | | | | 4335723.65 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 65035.85 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 65035.85 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 4335.72 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.25 | 10839.31 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.02 | 867.14 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.9 | 82378.75 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 163456.77 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

# 总承包服务费计价表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 | 109780 | | 109780 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 4499180.42 | 2 | 89983.61 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 4499180.42 | 0.34 | 15297.21 |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 4499180.42 | 0.1 | 4499.18 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 4608960.42 | 10 | 460896.04 |
| 合计 | | | | | 570676.04 |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：小庙港及周边雨污分流改造工程(005)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统

# 单位工程招标控制价表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 8039585.36 | |
| 1.1 | 人工费 | 1202446.34 | |
| 1.2 | 材料费 | 6203390.66 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 209965.5 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 282546.77 | |
| 1.5 | 利润 | 141236.03 | |
| 2 | 措施项目费 | 443986.71 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 135775.61 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 308211.1 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 122630.41 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 206999.16 | |
| 5 | 税金 | 869057.12 | |
| 6 | 工程造价 | 9559628.35 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除原有沥青或混凝土道路面层;部分采用人工小型机械拆除;投标方勘察现场后自行报价考虑\按立方米计，拆除物粒径满足建设单位要求\工程量以实际发生为准原有混凝土道路面层\粒径满足建设单位要求 | m3 | 3150 | 25.92 | 81648 | |
| 2 | 041001001002 | 拆除路面 | 原有道路锯缝机锯缝切割开槽，开槽深度不小于6cm\工程量暂估 | m | 6000 | 9.31 | 55860 | |
| | | 分部小计 | | | | | 137508 | |
| | | 路面恢复工程 | | | | | | |
| 3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床(槽)整形 路床碾压检验;具体详图纸 | m2 | 21000 | 1.73 | 36330 | |
| 4 | 040201020001 | 褥垫层 | 碎石底层 人机配合 厚度5cm | m3 | 1050 | 300 | 315000 | |
| 5 | 040204002001 | 过车道块料铺设 | 20*10*8cm混凝土预制砖\3cm1：3干拌水泥砂浆 | m2 | 5000 | 95.06 | 475300 | |
| 6 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 8cm植草砖\3cm1：3干拌水泥砂浆 | m2 | 500 | 76.61 | 38305 | |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 现浇C30商品混凝土路面恢复\厚度10~20cm\砼抗折强度不小于4.0MPa\锯缝\填缝\路面刻痕\含模板、养生\详按设计要求 | m3 | 1950 | 683.29 | 1332415.5 | |
| 8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 现浇C30商品混凝土基层\厚度20cm\砼抗折强度不小于4.0MPa\锯缝\填缝\含模板、养生\详按设计要求 | m3 | 1825 | 632.35 | 1154038.75 | |
| 9 | 040203006001 | 沥青混凝土 | SUP-13细粒式改性沥青混凝土（玄武岩）路面 机械摊铺 厚度5cm | m2 | 5000 | 83.93 | 419650 | |
| 10 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2 | m2 | 5000 | 3.75 | 18750 | |
| 11 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 砼平石12.5*30cm，抗压强度不小于Cc40,抗折强度不小于Cf4.0\C30非泵送细石商品砼基础 | m | 1000 | 68.87 | 68870 | |
| 12 | 040601029001 | 沉降（施工）缝 | 清理挖除原有填缝材料\路面裂缝灌缝 裂缝填聚氨酯密封胶 | m | 1500 | 37.09 | 55635 | |
| 13 | 040601029002 | 沉降（施工）缝 | 清理挖除原有填缝材料\路面裂缝灌缝 裂缝填沥青砂 | m | 2500 | 13.14 | 32850 | |
| 14 | 040701006001 | 土工合成材料 | 抗裂贴\其他指标要求详按设计说明 | m2 | 2000 | 49.42 | 98840 | |
| | | 分部小计 | | | | | 4045984.25 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 管网工程 | | | | | | |
| 15 | 040501004001 | 塑料管 | 污水接户管\ De50UPVC直壁管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 50 | 13.18 | 659 | |
| 16 | 040501004002 | 塑料管 | 污水接户管\ De75UPVC直壁 管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 100 | 19.07 | 1907 | |
| 17 | 040501004003 | 塑料管 | 污水接户管\ De110UPVC直壁 管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 250 | 32.45 | 8112.5 | |
| 18 | 040501004004 | 塑料管 | 污水接户管\ DN160UPVC直壁 管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 100 | 57.1 | 5710 | |
| 19 | 040501004005 | 塑料管 | 雨水管\ De50UPVC 直壁管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 100 | 13.18 | 1318 | |
| 20 | 040501004006 | 塑料管 | 雨水管\ De75UPVC直壁管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 200 | 19.07 | 3814 | |
| 21 | 040501004007 | 塑料管 | 雨水管\ De110UPVC直壁管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 700 | 32.45 | 22715 | |
| 22 | 040501004008 | 塑料管 | 雨水横管\ DN200UPVC直壁 管\胶水粘结\含全部管件、配件\暂估量 | m | 500 | 104.32 | 52160 | |
| 23 | 040501004009 | 塑料管 | DN225HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 1500 | 53.05 | 79575 | |
| 24 | 040501004010 | 塑料管 | DN300HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 4000 | 79.06 | 316240 | |
| 25 | 040501004011 | 塑料管 | DN400HDPE双壁波纹管\污水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标\闭水试验 | m | 80 | 124.42 | 9953.6 | |
| 26 | 040501004012 | 塑料管 | DN225HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 1150 | 50.14 | 57661 | |
| 27 | 040501004013 | 塑料管 | DN300HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 210 | 76.15 | 15991.5 | |
| 28 | 040501004014 | 塑料管 | DN400HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 1600 | 121.51 | 194416 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 040501004015 | 塑料管 | DN600HDPE双壁波纹管\雨水管\环刚度不小于8KN/m2\橡胶圈密封承插接口\满足管材全性能指标 | m | 130 | 290.77 | 37800.1 | |
| 30 | 040501001001 | 混凝土管 | d800Ⅱ级钢筋混凝土管,橡胶圈接口\180° C25非泵送商品砼基础,含模板,做法详见苏S01-2012-81 | m | 30 | 674.22 | 20226.6 | |
| 31 | 040501001002 | 混凝土管 | d1000Ⅱ级钢筋混凝土管,橡胶圈接口\180° C25非泵送商品砼基础,含模板,做法详见苏S01-2012-81 | m | 10 | 1135.33 | 11353.3 | |
| 32 | 040504003001 | 塑料检查井 | 一次注塑成型流槽式污水塑料检查井\D450成品塑料井（井位置型号综合考虑）\井深综合考虑\井筒按环刚度8级450系列轴向中空平壁管(含井筒同材质护套管及其他所有相差配件)\带塑料内盖\CJ/T233-2016标准\详按设计要求 | 座 | 156 | 635 | 99060 | |
| 33 | 040504003002 | 塑料检查井 | 一次注塑成型落底式雨水塑料检查井\D450成品塑料井（井位置型号综合考虑）\井深综合考虑\井筒按环刚度8级450系列轴向中空平壁管(含井筒同材质护套管及其他所有相差配件)\带塑料内盖\CJ/T233-2016标准\详按设计要求 | 座 | 29 | 665 | 19285 | |
| 34 | 040504008001 | 整体化粪池 | 一体化三格式玻璃钢化粪池\有效容积1.0m3\购置、安装\模压型 | 座 | 10 | 807.5 | 8075 | |
| 35 | 040504008002 | 整体化粪池 | 一体化三格式玻璃钢化粪池\有效容积6.0m3\购置、安装\模压型 | 座 | 3 | 4845 | 14535 | |
| 36 | 040201020002 | 褥垫层 | 设施基础、井坑等碎石垫层\详按设计要求 | m3 | 774.8 | 322.19 | 249632.81 | |
| 37 | 040201020003 | 褥垫层 | 石屑回填\井坑垫层、满沟槽回填加固槽、坑（含管顶上30cm部分）\槽、坑规格按设计要求 | m3 | 4543.57 | 171.73 | 780267.28 | |
| 38 | 040303002001 | 混凝土基础 | 现浇C20混凝土管道包固\商品砼\模板制作、安装\暂估量 | m3 | 100 | 702.37 | 70237 | |
| 39 | 040303002002 | 混凝土基础 | 现浇C25混凝土基础底板\井（化粪池）垫层、稳井加固\商品砼\模板制作、安装 | m3 | 34.04 | 763.03 | 25973.54 | |
| 40 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 现浇C20混凝土井周加固\商品砼\详按设计要求\暂估量 | m3 | 40.79 | 563.74 | 22994.95 | |
| 41 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋制作、安装\一、二级钢\d=10以内\暂估量 | t | 0.8 | 5756.97 | 4605.58 | |
| 42 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋制作、安装\三级钢\d=25以内\暂估量 | t | 1.6 | 4780.87 | 7649.39 | |
| 43 | 040901009001 | 预埋铁件 | 预埋铁件制作、安装 | t | 0.6 | 8053.66 | 4832.2 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 040205004001 | 标志板 | 塑钢管道警示标志桩\H=80cm\C25砼基础加固\30cm×30cm×30cm\桩顶用户外防晒字体标明“下有污水严禁开挖”及联系电话、标注水流方向\暂估量 | 个 | 40 | 70 | 2800 | |
| 45 | 040205004002 | 标志板 | 不锈钢警示铭牌\标识管道水流方向\暂估量 | 块 | 40 | 60 | 2400 | |
| 46 | 050101010001 | 绿化恢复 | 现场绿化按原样恢复\按平米计、独立费\结合现场自行考虑\暂估量 | m2 | 500 | 80 | 40000 | |
| 47 | 040504008003 | 原化粪池拆除 | 原化粪池拆除\吸粪及拆除\垃圾外运\运距及弃置费用自行考虑 | 座 | 40 | 320.63 | 12825.2 | |
| 48 | 040504001001 | 单篦雨水口 | 雨水边井（720*320，H=1.4）：碎石垫层;C25商品混凝土底板\M10水泥砂浆MU15砼实心砖砌矩形\10厚1:2防水砂浆抹灰\井盖井座不含，另计\包括模板等,具体详见图纸或图集\工程量暂估 | 座 | 144 | 550.46 | 79266.24 | |
| 49 | 040504001002 | 单篦雨水口 | 雨水边井（300*500，H=1.4）：碎石垫层;C25商品混凝土底板\M10水泥砂浆MU15砼实心砖砌矩形\10厚1:2防水砂浆抹灰\井盖井座不含，另计\包括模板等,具体详见图纸或图集\工程量暂估 | 座 | 87 | 515.4 | 44839.8 | |
| 50 | 040504001003 | 砌筑井 | 90*75cm砖砌落底窨井H=1.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 20 | 1508.6 | 30172 | |
| 51 | 040504001004 | 砌筑井 | 90*75cm砖砌落底窨井H=2米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 28 | 1828.94 | 51210.32 | |
| 52 | 040504001005 | 砌筑井 | 90*75cm砖砌落底窨井H=2.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 36 | 2192.13 | 78916.68 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 53 | 040504001006 | 砌筑井 | 90*90cm砖砌落底窨井H=1.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 2 | 1699.56 | 3399.12 | |
| 54 | 040504001007 | 砌筑井 | 90*90cm砖砌落底窨井H=2米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 2 | 2087.46 | 4174.92 | |
| 55 | 040504001008 | 砌筑井 | 90*90cm砖砌落底窨井H=2.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 3 | 2858.77 | 8576.31 | |
| 56 | 040504001009 | 砌筑井 | 90*120cm砖砌落底窨井H=2.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 1 | 3180.48 | 3180.48 | |
| 57 | 040504001010 | 砌筑井 | 90*120cm砖砌落底窨井H=3米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 1 | 3773.15 | 3773.15 | |
| 58 | 040504001011 | 砌筑井 | 90*140cm砖砌落底窨井H=3米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 1 | 4013.58 | 4013.58 | |
| 59 | 040504001012 | 砌筑井 | 90*140cm砖砌落底窨井H=3.5米：碎石垫层\C25商品砼底板\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 1 | 4746.04 | 4746.04 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 040504002001 | 混凝土井 | 90*75cm砼不落底窨井H=2.5米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 3 | 3840.98 | 11522.94 | |
| 61 | 040504002002 | 混凝土井 | 90*75cm砼不落底窨井H=3米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 3 | 4536.23 | 13608.69 | |
| 62 | 040504002003 | 混凝土井 | 90*75cm砼不落底窨井H=3.5米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 3 | 5231.49 | 15694.47 | |
| 63 | 040504002004 | 混凝土井 | 90*75cm砼不落底窨井H=4米：C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 4 | 5926.58 | 23706.32 | |
| 64 | 040504002005 | 混凝土井 | 90*90cm砼格栅井 H=2米：碎石垫层\C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 1 | 3922.12 | 3922.12 | |
| 65 | 040504002006 | 混凝土井 | 90*90cm砼格栅井H=2.5米：碎石垫层\C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 1 | 4786.96 | 4786.96 | |
| 66 | 040504002007 | 混凝土井 | 90*90cm砼格栅井 H=3米：碎石垫层\C25商品砼垫层\C30商品砼底板、井壁\M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖\1：2防水水泥砂浆内外抹面\预制钢筋砼板制安\包括模板、钢筋\井盖井座不含，另计\具体做法及要求详图纸 | 座 | 1 | 5708.35 | 5708.35 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 67 | 040504002008 | 防坠网 | 防坠网：防坠网承重不低于300千克以上。防坠网网体、边绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制成。网体的网绳直径6毫米-8毫米。防坠网以高强丝、膨体纱、涤纶、维纶、及其他材料为原料制成。防坠网所有网绳由不小于3股单绳制成。防坠网网绳断裂强力≥1600N。 | 个 | 111 | 72.89 | 8090.79 | |
| 68 | 040504003003 | 检查井防护盖、座 | 雨水检查井复合树脂防护盖、铸铁座\650*650mm,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 55 | 1193.28 | 65630.4 | |
| 69 | 040504003004 | 检查井防护盖、座 | 雨水塑料检查井钢纤维防护盖、座\650*650mm,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 53 | 336.53 | 17836.09 | |
| 70 | 040504003005 | 检查井防护盖、座 | 混凝土检查井复合树脂防护盖、铸铁座\Φ700,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 63 | 1193.28 | 75176.64 | |
| 71 | 040504003006 | 检查井防护盖、座 | 钢纤维防护盖、座\900*900mm,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 3 | 703.43 | 2110.29 | |
| 72 | 040504003007 | 检查井防护盖、座 | 污水塑料检查井钢纤维防护盖、座\Φ700,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 26 | 336.53 | 8749.78 | |
| 73 | 040504003008 | 检查井防护盖、座 | 污水塑料检查井钢纤维防护盖、座\Φ600,D400级\井盖LOGO按甲方要求 | 套 | 122 | 316.44 | 38605.68 | |
| 74 | 040504003009 | 检查井防护盖、座 | 320*720复合树脂防护盖、铸铁座D400级 | 套 | 144 | 663.07 | 95482.08 | |
| 75 | 040504003010 | 检查井防护盖、座 | 300*500钢纤维砼井盖座D400级 | 套 | 87 | 173.22 | 15070.14 | |
| 76 | 040504002009 | 污水格栅井 | 1、钢制格栅（须作防腐处理），格栅制作参见国标09S503-12，图集参照尺寸1200*1200。纵横梁角钢型号等详图纸<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 5.08 | 1695 | 8610.6 | |
| | | 分部小计 | | | | | 2935366.53 | |
| | | 砼靠墙井 | | | | | | |
| 77 | 010201001001 | 垫层 | 非定型井垫层 碎石 | m3 | 28.35 | 321.81 | 9123.31 | |
| 78 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 15cmC30非泵送商品砼,含流槽、模板 | m3 | 38.35 | 832.91 | 31942.1 | |
| 79 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | C30非泵送商品砼墙身15cm厚，模板制作安装 | m3 | 170.1 | 1387.42 | 236000.14 | |
| 80 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 300*500 C250钢纤维砼井盖座采购安装 | 套 | 450 | 158.07 | 71131.5 | |
| | | 分部小计 | | | | | 348197.05 | |
| | | 砖砌靠墙井 | | | | | | |
| 81 | 010201001002 | 垫层 | 非定型井垫层 碎石 | m3 | 6.3 | 321.81 | 2027.4 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 82 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 15cmC30非泵送商品砼,含模板 | m3 | 7.2 | 867.33 | 6244.78 | |
| 83 | 040504004001 | 砖砌井筒 | M7.5砖砌 矩形 | m3 | 30.24 | 547.41 | 16553.68 | |
| 84 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 砖墙 井外侧抹灰 | m2 | 324.8 | 29.35 | 9532.88 | |
| 85 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 | 砖墙 井内侧抹灰 | m2 | 190.4 | 33.62 | 6401.25 | |
| 86 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 300*500 C250钢纤维砼井盖座采购安装 | 套 | 100 | 158.07 | 15807 | |
| | | 分部小计 | | | | | 56566.99 | |
| | | 垃圾房（按实际发生按实计量） | | | | | | |
| 87 | 040201020004 | 褥垫层 | 碎石垫层 | m3 | 2.4 | 303.64 | 728.74 | |
| 88 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 现浇C15混凝土垫层\商品砼，含模板制作、安装 | m3 | 2 | 600.41 | 1200.82 | |
| 89 | 010501002001 | 带形基础 | 现浇C25混凝土带形基础\商品砼，含模板制作、安装 | m3 | 4 | 661.43 | 2645.72 | |
| 90 | 010401003001 | 实心砖墙 | M10水泥砂浆砌砼标准砖\240mm厚 | m3 | 18.43 | 486.7 | 8969.88 | |
| 91 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 砖墙20厚1：2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 144 | 28.85 | 4154.4 | |
| 92 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、原墙面批刷外墙涂料二遍（含脚手架费用）<br>2、暂估量/具体工程量按实结算 | m2 | 144 | 30 | 4320 | |
| | | 分部小计 | | | | | 22019.56 | |
| | | 排水沟 | | | | | | |
| 93 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 垫层 碎石 干铺 | m3 | 18.66 | 318.87 | 5950.11 | |
| 94 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | C30非泵送商品砼垫层,含模板 | m3 | 17.15 | 724.21 | 12420.2 | |
| 95 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 墙身、拱盖 墙身 M10砖砌 | m3 | 77.08 | 465.97 | 35916.97 | |
| 96 | 040201022004 | 排水沟、截水沟 | 1：2水泥砂浆粉15厚 | m2 | 642.34 | 20.96 | 13463.45 | |
| 97 | 040201022005 | 排水沟、截水沟 | C30商品砼盖座，含模板 | m3 | 8.03 | 1970.89 | 15826.25 | |
| 98 | 040201022006 | 排水沟、截水沟 | D400级排水沟复合树脂篦子 | m2 | 70 | 600 | 42000 | |
| | | 分部小计 | | | | | 125576.98 | |
| | | 过路管及其他 | | | | | | |
| 99 | 010402001001 | 围墙修复 | 1、围墙拆除、修复;按原状修复;包括垃圾清理及外运 | m | 8 | 1000 | 8000 | |
| 100 | 040504006001 | 驳岸恢复 | 1、驳岸恢复;含原驳岸拆除、垃圾清运、驳岸恢复及出水口等 | m | 20 | 1300 | 26000 | |
| 101 | 040804001001 | 配管 | 镀锌钢管SC100埋地敷设 | m | 1000 | 99.71 | 99710 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金　额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 102 | 040504001013 | 砌筑井 | 手孔井 600*600*800(详见设计说明)<br>工作内容:<br>1、C20混凝土垫层厚100mm<br>2、细沙垫层厚100mm<br>3、砖砌体内壁用1:2.5水泥砂浆抹面<br>4、60*60cm钢纤维井盖座C250 | 座 | 40 | 714.75 | 28590 | |
| 103 | 04B001 | 毛发聚集器 | 毛发聚集器,结合建设单位要求 | 座 | 6 | 1300 | 7800 | |
| 104 | 040309003001 | 混凝土栏杆 | 成品仿木纹混凝土栏杆，高度不低于1.1米 | m | 220 | 700 | 154000 | |
| 105 | 050307009001 | 工程铭牌 | 工程铭牌;详相关要求 | 个 | 1 | 4000 | 4000 | |
| 106 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、原墙面批刷外墙涂料二遍（含脚手架费用）<br>2、暂估量/具体工程量按实结算 | m2 | 1200 | 30 | 36000 | |
| 107 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、老墙面脱落粉刷修补，（1:2.5水泥砂浆 外墙抹灰）<br>2、含原粉刷铲除、垃圾清理及运弃<br>3、暂估量/具体工程量按实结算 | m2 | 300 | 14.22 | 4266 | |
| | | 分部小计 | | | | | 368366 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 8039585.36 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 12311.25 | 12311.25 | |
| 2 | 041107002001 | 排水、降水 | 施工排水、降水 | 项 | 1 | 20548.99 | 20548.99 | |
| 3 | 041101005001 | 井字架 | 钢管 井字架 | 项 | 1 | 10915.37 | 10915.37 | |
| 4 | 041104003001 | 施工保护 | 原有地上地下建筑物、管线保护、施工围挡、临时道路、满足居民出行的临时便道、临时停水停电抢修、临时照明等一切费用\包干使用 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 5 | 041108002001 | 施工接电费用 | 施工用电接电费用\含施工用电接入的全部费用 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 6 | 041108002002 | 污水管道碰通费用 | 污水管道碰通费用 | 个 | 8 | 4000 | 32000 | |
| 7 | 041108002003 | 自来水施工配合费 | 自来水施工配合费 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 8 | 041108002004 | 外墙立管改造措施费 | 外墙立管改造措施费；按立管长度以米计 | m | 1500 | 20 | 30000 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 135775.61 | |
| 合计 | | | | | | | 8175360.97 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 122630.41 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 122630.41 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.1 | 8175.36 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.25 | 20438.4 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.02 | 1635.07 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.9 | 155331.86 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 308211.1 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±（元） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

新吉网上招投标系统

# 总承包服务费计价表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 | 206999.16 | | 206999.16 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 8483572.07 | 2 | 169671.44 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 8483572.07 | 0.34 | 28844.15 |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 8483572.07 | 0.1 | 8483.57 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 8690571.23 | 10 | 869057.12 |
| 合计 | | | | | 1076056.28 |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表
# （适用造价信息差额调整法）

工程名称：纺机市场及周边雨污分流改造工程(006)

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

新点网上招投标系统