

涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 91088756.49

(大写) : 玖仟壹佰零捌万捌仟柒佰伍拾陆元肆角玖分

招 标 人: /
(单位盖章)

造价咨询人: /
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: /
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: /
(签字或盖章)

编 制 人: /
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: /
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2018-11-21

复核时间: 2018-11-21

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	涟水县红日公寓二期9、10、11#楼及室外配套土方工程	954764.83		12497.02	14004.99
1.1	9、10、11#楼及室外配套土方	954764.83		12497.02	14004.99
2	涟水县红日公寓二期9、10、11#楼-桩基工程	9168261.6		119943.9	134417.13
2.1	9#楼-桩基工程	3056087.2		39981.3	44805.71
2.2	10#楼-桩基工程	3056087.2		39981.3	44805.71
2.3	11#楼-桩基工程	3056087.2		39981.3	44805.71
3	涟水县红日公寓二期9、10、11#楼-土建	68534228.55		1626562.43	2100023.27
3.1	9#楼-土建	22844175.05		542172.73	699988.72
3.2	10#楼-土建	22844475.41		542180.53	699998.78
3.3	11#楼-土建	22845578.09		542209.17	700035.77
4	涟水县红日公寓二期9、10、11#楼-安装	7018241.04		90986.34	181016.7
4.1	9#楼-安装	2339413.68		30328.78	60338.9
4.2	10#楼-安装	2339413.68		30328.78	60338.9
4.3	11#楼-安装	2339413.68		30328.78	60338.9
5	涟水县红日公寓二期-室外配套工程	5413260.47		62036.17	149030.54
5.1	临时道路及围墙工程	322260.14		6665.5	8572.76
5.2	景观绿化工程	2292903.9		19076.04	76329.89
5.3	道路工程	1942933.03		25208.06	42071.25
5.4	室外电施	95122.81		1233.2	2453.43
5.5	室外管网	760040.59		9853.37	19603.21
合计		91088756.49		1912025.86	2578492.63

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 涟水县红日公寓二期9、10、11#楼及室外配套土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9、10、11#楼及室外配套土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 1	土石方工程					824449.19	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	22765.05	0.63	14341.98	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑	m3	19419.09	4.46	86609.14	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	15317.62	29.15	446508.62	
4	010103002001	余方弃置	1. 运距：自行考虑	m3	19970.4	13.87	276989.45	
		分部分项合计					824449.19	
		措施项目					8685.48	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	8685.48	8685.48	
		单价措施合计					8685.48	
本页小计							833134.67	
合 计							833134.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：9、10、11#楼及室外配套土方

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 1 页 共 5 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	22765.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-273	推土机(75kW)平整场地厚 ≤300mm	1000 m2	0.0010	90		481.83	62.9	0.09		0.48	0.06
综合人工工日		小计						0.09		0.48	0.06
0.001工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9、10、11#楼及室外配套土方

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	19419.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-205	反铲挖掘机(1m3以内)挖土不装车	1000 m3	0.0009	270		2474.62	301.9	0.25		2.33	0.28
1-2 换	人工挖一般土方 二类土 用人工修边坡、整平的土方工程量 人工*2 用人工修边坡、整平的土方工程量 人工*2	m3	0.0571	25.2			2.77	1.44			0.16
综合人工工日		小计						1.69		2.33	0.44
0.01883工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：9、10、11#楼及室外配套土方

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 3 页 共 5 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	15317.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-104	回填土夯填基(槽)坑	m3	1.0000	25.2		1.06	2.89	25.2		1.06	2.89
综合人工工日		小计						25.2		1.06	2.89
0.28工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9、10、11#楼及室外配套土方

第 4 页 共 5 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9、10、11#楼及室外配套土方

第 5 页 共 5 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9、10、11#楼及室外配套土方

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			12497.02			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	12497.02			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9、10、11#楼及室外配套土方

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1	8331.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计					20828.37			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 9、10、11#楼及室外配套土方

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 9、10、11#楼及室外配套土方

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9、10、11#楼及室外配套土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			14004.99
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	853963.04	1.3	11101.52
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	853963.04	0.24	2049.51
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	853963.04	0.1	853.96
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	867968.03	10	86796.8
合 计					100801.79

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9、10、11#楼及室外配套土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 涟水县红日公寓二期9、10、11#楼-桩基工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-桩基工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 3	桩基工程					2640993.96	
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 先张法预应力混凝土空心管桩（工程桩） 2. 桩型编号:PHC-500(110)AB-C80-12, 10. 10 3. A型桩尖 4. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m 5. 桩顶标高:-4. 15m 6. 未尽之处按规范JGJ94-2008及《预应力混凝土管桩基础技术规范DBJ32/TJ109-2010》执行	根	136	16421. 07	2233265. 52	
本页小计							2233265. 52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-桩基工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1. 先张法预应力混凝土空心管桩（工程桩） 2. 桩型编号:PHC-500(110)AB-C80-12, 10. 10 3. A型桩尖 4. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m 5. 桩顶标高:-6. 05m 6. 未尽之处按规范JGJ94-2008及《预应力混凝土管桩基础技术规程DBJ32/TJ109-2010》执行	根	12	16464. 16	197569. 92	
本页小计							197569. 92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-桩基工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1. 先张法预应力混凝土空心管桩（试桩、检测桩） 2. 桩型编号:PHC-500(110)AB-C80-12, 10. 10 3. A型桩尖 4. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m 5. 桩顶标高:-4. 15m 6. 未尽之处按规范JGJ94-2008及《预应力混凝土管桩基础技术规范DBJ32/TJ109-2010》执行	根	6	28176. 6	169059. 6	
4	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型:先张法预应力混凝土空心管桩（试桩、检测桩）	根	6	28. 39	170. 34	
5	01B001	桩顶与承台链接	1. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m	个	154	265. 77	40928. 58	
		分部分项合计					2640993. 96	
		措施项目					25965. 92	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	25965. 92	25965. 92	
		单价措施合计					25965. 92	
本页小计							236124. 44	
合 计							2666959. 88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-桩基工程

第 1 页 共 6 页

项目编码		010301002001		项目名称		预制钢筋混凝土管桩		计量单位		根		工程量		136	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-22 换	静力压预制钢筋混凝土离心管桩桩长>24m	m	32.0000	35.1	236.27	208.9	29.28	1123.2	7560.64	6684.8	936.96				
NT3-补7	静力压预制空心方桩、送桩-桩长在24m以内	m3	0.3574	54	19.3	192.25	29.55	19.3	6.9	68.71	10.56				
SHDLF_001	桩尖	个	1.0000		10				10						
综合人工工日		小计						1142.5	7577.54	6753.51	947.52				
12.69444工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16421.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0029	1900	5.51						
	普通木成材					m3	0.288	1900	547.2						
	送桩器摊销					kg	0.2752	5.32	1.46						
	桩尖					个	1	10	10						
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓					m	32.32	217	7013.44						
	材料费小计								-	7577.61	-				

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-桩基工程

第 2 页 共 6 页

项目编码		010301002002		项目名称		预制钢筋混凝土管桩		计量单位		根		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-22 换	静力压预制钢筋混凝土离心管桩桩长>24m	m	32.0000	35.1	236.27	208.9	29.28	1123.2	7560.64	6684.8	936.96				
NT3-补7	静力压预制空心方桩、送桩-桩长在24m以内	m3	0.5034	54	19.3	192.25	29.55	27.18	9.72	96.78	14.88				
SHDLF_002	桩尖	个	1.0000		10				10						
综合人工工日		小计						1150.38	7580.36	6781.58	951.84				
12.78204工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16464.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.004	1900	7.6						
	普通木成材					m3	0.288	1900	547.2						
	送桩器摊销					kg	0.3876	5.32	2.06						
	桩尖					个	1	10	10						
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓					m	32.32	217	7013.44						
	材料费小计							-	7580.3	-					

综合单价分析表

工程名称：9#楼-桩基工程
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
 小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 3 页 共 6 页

项目编码		010301002003		项目名称		预制钢筋混凝土管桩		计量单位		根		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-22 换	静力压预制钢筋混凝土离心管桩桩长>24m 打试桩时 人工*2, 机械*2	m	32.0000	83.16	239.71	487.24	68.45	2661.12	7670.72	15591.68	2190.4				
NT3-补7	静力压预制空心方桩、送桩-桩长在24m以内	m3	0.1787	54	19.3	192.25	29.55	9.65	3.45	34.36	5.28				
SHDLF_003	桩尖	个	1.0000		10				10						
综合人工工日		小计						2670.77	7684.17	15626.04	2195.68				
29.67522工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								28176.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0398	1900	75.62						
	镀锌铁丝 8#					kg	4.608	4.2	19.35						
	普通木成材					m3	0.288	1900	547.2						
	送桩器摊销					kg	0.1376	5.32	0.73						
	钢丝绳					kg	0.576	5.75	3.31						
	钢支架、平台及连接件					kg	4.032	3.57	14.39						
	桩尖					个	1	10	10						
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓					m	32.32	217	7013.44						
	材料费小计							-	7684.04	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 4 页 共 6 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-桩基工程

第 5 页 共 6 页

项目编码		01B001		项目名称		桩顶与承台链接		计量单位	个	工程量	154
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6	现浇砼构件钢筋笼	t	0.0113	676.8	4675.74	181.98	103.05	7.65	52.88	2.06	1.17
NT3-补9换	预制混凝土管桩填芯-填混凝土 换为【C40预拌混凝土(非泵送)】	10m3	0.0299	1152	5076.65	357.73	181.17	34.39	151.54	10.68	5.41
综合人工工日		小计						42.04	204.42	12.74	6.58
0.43793工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								265.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0015	4.47	0.01		
	电焊条 J422					kg	0.5071	4.97	2.52		
	钢筋 综合					t	0.0115	4365	50.2		
	导管、护筒及料斗摊销					kg	0.1851	4.46	0.83		
	C40预拌混凝土(非泵送) 微膨					m3	0.3045	495	150.73		
	材料费小计							-	204.29	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-桩基工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-桩基工程
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			39981.3			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	39981.3			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-桩基工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1	26654.2			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计					66635.5			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-桩基工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-桩基工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率 （%）	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			44805.71
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2732055.38	1.3	35516.72
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2732055.38	0.24	6556.93
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2732055.38	0.1	2732.06
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	2776861.09	10	277686.11
合 计					322491.82

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-桩基工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-桩基工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 3	桩基工程					2640993.96	
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 先张法预应力混凝土空心管桩（工程桩） 2. 桩型编号:PHC-500(110)AB-C80-12, 10. 10 3. A型桩尖 4. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m 5. 桩顶标高:-4. 15m 6. 未尽之处按规范JGJ94-2008及《预应力混凝土管桩基础技术规范DBJ32/TJ109-2010》执行	根	136	16421. 07	2233265. 52	
本页小计							2233265. 52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-桩基工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1. 先张法预应力混凝土空心管桩（工程桩） 2. 桩型编号:PHC-500(110)AB-C80-12, 10. 10 3. A型桩尖 4. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m 5. 桩顶标高:-6. 05m 6. 未尽之处按规范JGJ94-2008及《预应力混凝土管桩基础技术规范DBJ32/TJ109-2010》执行	根	12	16464. 16	197569. 92	
本页小计							197569. 92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-桩基工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1. 先张法预应力混凝土空心管桩（试桩、检测桩） 2. 桩型编号:PHC-500(110)AB-C80-12, 10. 10 3. A型桩尖 4. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m 5. 桩顶标高:-4. 15m 6. 未尽之处按规范JGJ94-2008及《预应力混凝土管桩基础技术规范DBJ32/TJ109-2010》执行	根	6	28176. 6	169059. 6	
4	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型:先张法预应力混凝土空心管桩（试桩、检测桩）	根	6	28. 39	170. 34	
5	01B001	桩顶与承台链接	1. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m	个	154	265. 77	40928. 58	
		分部分项合计					2640993. 96	
		措施项目					25965. 92	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	25965. 92	25965. 92	
		单价措施合计					25965. 92	
本页小计							236124. 44	
合 计							2666959. 88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼-桩基工程
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			39981.3			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	39981.3			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧
城棚户区改造安置小区-涟水
县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-桩基工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	1	26654.2			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				在计取住宅 分户验收时 ，大型土石 方工程、桩 基工程和地 下室部分不 计入计费基 础
合 计					66635.5			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 10#楼-桩基工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 10#楼-桩基工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-桩基工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			44805.71
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2732055.38	1.3	35516.72
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2732055.38	0.24	6556.93
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2732055.38	0.1	2732.06
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	2776861.09	10	277686.11
合 计					322491.82

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-桩基工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城
棚户区改造安置小区-涟水县
红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-桩基工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	2640993.96	
1.1	人工费	191834.71	
1.2	材料费	1199095.57	
1.3	施工机具使用费	1095573.92	
1.4	企业管理费	90117.86	
1.5	利润	64370.56	
2	措施项目	92601.42	
2.1	单价措施项目费	25965.92	
2.2	总价措施项目费	66635.5	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	39981.3	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	44805.71	—
5	税金	277686.11	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3,056,087.20	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-桩基工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 3	桩基工程					2640993.96	
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 先张法预应力混凝土空心管桩（工程桩） 2. 桩型编号:PHC-500(110)AB-C80-12, 10. 10 3. A型桩尖 4. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m 5. 桩顶标高:-4. 15m 6. 未尽之处按规范JGJ94-2008及《预应力混凝土管桩基础技术规范DBJ32/TJ109-2010》执行	根	136	16421. 07	2233265. 52	
本页小计							2233265. 52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-桩基工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1. 先张法预应力混凝土空心管桩（工程桩） 2. 桩型编号:PHC-500(110)AB-C80-12, 10. 10 3. A型桩尖 4. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m 5. 桩顶标高:-6. 05m 6. 未尽之处按规范JGJ94-2008及《预应力混凝土管桩基础技术规程DBJ32/TJ109-2010》执行	根	12	16464. 16	197569. 92	
本页小计							197569. 92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-桩基工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1. 先张法预应力混凝土空心管桩（试桩、检测桩） 2. 桩型编号:PHC-500(110)AB-C80-12, 10. 10 3. A型桩尖 4. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m 5. 桩顶标高:-4. 15m 6. 未尽之处按规范JGJ94-2008及《预应力混凝土管桩基础技术规范DBJ32/TJ109-2010》执行	根	6	28176. 6	169059. 6	
4	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型:先张法预应力混凝土空心管桩（试桩、检测桩）	根	6	28. 39	170. 34	
5	01B001	桩顶与承台链接	1. 桩顶与承台连接见苏G03-2002-1, 2/48, 填芯混凝土高度2. 5m	个	154	265. 77	40928. 58	
		分部分项合计					2640993. 96	
		措施项目					25965. 92	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	25965. 92	25965. 92	
		单价措施合计					25965. 92	
本页小计							236124. 44	
合 计							2666959. 88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼-桩基工程
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			39981.3			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	39981.3			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧
城棚户区改造安置小区-涟水
县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-桩基工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	1	26654.2			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				在计取住宅 分户验收时 ，大型土石 方工程、桩 基工程和地 下室部分不 计入计费基 础
合 计					66635.5			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-桩基工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-桩基工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-桩基工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：涟水县红日公寓二期9、10、11#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城
棚户区改造安置小区-涟水县
红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	15296319.98	
1.1	人工费	3096061.25	
1.2	材料费	10577274.02	
1.3	施工机具使用费	323758.95	
1.4	企业管理费	889124	
1.5	利润	410172.5	
2	措施项目	4950220.71	
2.1	单价措施项目费	4163195.78	
2.2	总价措施项目费	787024.93	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	542172.73	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	699988.72	—
5	税金	1897645.64	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		22,844,175.05	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					200597.77	
1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位：基坑边坡 2. 厚度：50mm 3. 混凝土（砂浆）类别、强度等级：C30细石混凝土 4. 内配热镀锌钢丝网片，钢筋固定，PVC排水管间距1.5m	m2	1501.93	133.56	200597.77	
	A. 4	砌筑工程					1183707.3	
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土砖 2. 砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3. 砖胎膜	m3	94.4	119.05	11238.32	
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土砖 2. 墙体类型：女儿墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 厚度：200mm	m3	101.76	673.98	68584.2	
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：普通混凝土复合EPS板保温砌块A 2. 墙体类型：外墙 3. 厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	100.58	462.77	46545.41	
本页小计							326965.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：普通混凝土复合EPS板保温砌块A 2. 墙体类型：外墙 3. 厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	750.75	434.96	326546.22	
6	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	189.95	462.77	87903.16	
7	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	1476.98	434.96	642427.22	
8	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：防火分隔墙 3. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆 4. 耐火极限≥2.0h	m3	1	462.77	462.77	
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					6680688.12	
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	123.41	537.13	66287.21	
本页小计							1123626.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级： C30	m3	260.95	545.32	142301.25	
11	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级： C30 3. 电梯井基础	m3	6.42	545.32	3500.95	
12	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级： C30 3. 消防集水井基础	m3	4.5	540.89	2434.01	
13	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级： C35	m3	26.73	546.95	14619.97	
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级： C30 3. 截面尺寸：1.6 m以内 4. 高度范围：基 础~20m内	m3	11.44	619.02	7081.59	
15	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级： C30 3. 截面尺寸：1.6 m以内 4. 高度范围：20~ 26.1m内	m3	2.78	619.02	1720.88	
本页小计							171658.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面尺寸：1.6m内 4. 高度范围：26.1~30m内	m3	1.39	619.02	860.44	
17	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面尺寸：1.6m内 4. 高度范围：30~40m内	m3	5.57	609.12	3392.8	
18	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面尺寸：1.6m内 4. 高度范围：40~50m内	m3	2.16	609.12	1315.7	
19	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类： 预拌非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	196.24	737.86	144797.65	
20	010502003001	异形柱	1. 柱形状：L、T型 2. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 高度范围：基础~20m内	m3	408.29	636.57	259905.17	
本页小计							410271.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010502003002	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 20~26.1m内	m3	116	636.57	73842.12	
22	010502003003	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 高度范围:26.1~30m内	m3	58	636.57	36921.06	
23	010502003004	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 高度范围:30~40m内	m3	232	636.57	147684.24	
24	010502003005	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 高度范围:40~50m内	m3	80.24	626.67	50284	
25	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级:C35 3. 承台梁	m3	318.81	559.2	178278.55	
本页小计							487009.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 止水坎、水平系梁、窗台	m3	135.41	632.08	85589.95	
27	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	34.13	683.45	23326.15	
28	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 高度：20m内	m3	327.63	630.68	206629.69	
29	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 高度：26.1m内	m3	91.08	601.58	54791.91	
30	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：200mm 4. 30m内	m3	45.77	698.22	31957.53	
31	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：200mm 4. 50m内	m3	72.83	630.68	45932.42	
本页小计							448227.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：200 4. 高度：40m内	m3	183.09	630.68	115471.2	
33	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 地下室内墙	m3	61.42	581.48	35714.5	
34	010504004002	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 地下室外墙	m3	187.72	581.48	109155.43	
35	010504004003	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 消防集水井壁墙	m3	9.14	688.04	6288.69	
36	010504004004	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 电梯井壁墙	m3	2.7	688.04	1857.71	
37	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：160mm 4. 高度范围：20m内	m3	119.68	583.58	69842.85	
本页小计							338330.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：20m内	m3	435.4	583.58	254090.73	
39	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：20m内	m3	339.52	583.58	198137.08	
40	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：26m内	m3	426.11	583.58	248669.27	
41	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：26m内	m3	81.36	583.58	47480.07	
42	010505001007	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：30m内	m3	81.97	573.38	46999.96	
本页小计							795377.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010505001008	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：30m内	m3	33.8	573.38	19380.24	
44	010505001009	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：40m内	m3	312	573.38	178894.56	
45	010505001010	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：40m内	m3	140.83	573.38	80749.11	
46	010505001011	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：50m内	m3	157.94	573.38	90559.64	
47	010505001012	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：50m内	m3	37.72	573.38	21627.89	
本页小计							391211.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010505003001	平板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：20m内	m3	13.2	593.23	7830.64	
49	010505003002	平板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：26m内	m3	4.4	593.23	2610.21	
50	010505003003	平板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：30m内	m3	2.2	583.03	1282.67	
51	010505003004	平板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：40m内	m3	2.2	583.03	1282.67	
52	010505003005	平板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：50m内	m3	2.2	583.03	1282.67	
本页小计							14288.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 入口门头造型大样	m3	1.65	666.74	1100.12	
54	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板式雨篷	m3	4.84			
55	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 板式雨篷	m3	4.8	57.91	277.97	
56	010505010001	其他板	1. 雨水管直接排至屋面面层时，其雨水管下设置40厚C20细石砼滴水板 2. 规格：500x500x100	块	4	100	400	
57	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 高度范围：20米内	m2	147.16	129.54	19063.11	
58	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 高度范围：20~26.1米内	m2	36.86	129.54	4774.84	
本页小计							25616.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 高度范围：26.1~30米内	m2	18.43	127.47	2349.27	
60	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 高度范围：30~40米内	m2	73.72	127.47	9397.09	
61	010506001005	直形楼梯	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 高度范围：40~50米内	m2	18.43	127.47	2349.27	
62	010506001006	直形楼梯	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 自行车坡道	m2	60.54	211.22	12787.26	
63	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：120mm厚碎石或碎砖垫层 2. 面层厚度：60厚C15素混凝土，撒1:1水泥砂子压实抹光 3. 变形缝填塞材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	76.27	127.87	9752.64	
本页小计							36635.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	010507001002	散水、坡道	1. 25厚花岗岩石板, 表面做细毛 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 100厚C15混凝土 5. 100厚碎石, 灌1:5水泥砂浆 6. 素土夯实 7. 用于无障碍坡道	m2	21.9	401.21	8786.5	
65	010507001003	散水、坡道	1. 耐磨防滑环氧树脂面层 2. 素水泥砂浆一道 3. 用于自行车坡道	m2	68.34	44.9	3068.47	
66	010507002001	室外地面	1. 25厚花岗岩石板, 表面做细毛 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 用于门厅外室外地面	m2	24.46	287.7	7037.14	
本页小计							18892.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	010507004001	台阶	1. 25厚花岗岩石板, 表面做细毛 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 100厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 5. 100厚碎石, 灌1:5水泥砂浆 6. 素土夯实 7. 用于门厅处	m2	12.26	424.71	5206.94	
68	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 线条 2. 构件规格: 100*50+100*200 3. 部位: 标高8.700、11.600处 4. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 5. 混凝土强度等级: C30	m3	5.4	666.85	3600.99	
69	010507007002	其他构件	1. 构件的类型: 线条 2. 构件规格: 100*50 3. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 4. 混凝土强度等级: C30	m3	2.32	666.85	1547.09	
70	010507007003	其他构件	1. 部位: 平屋面出入口 2. 加气混凝土垫层(碎砖捣实)	m3	0.09	300	27	
本页小计							10382.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	010507007004	其他构件	1. 部位：平屋面出入口 2. 素混凝土垫层	m3	0.39	655.91	255.8	
72	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C35	m3	5.07	619.66	3141.68	
73	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级：C30 2. 消防集水井盖板、窗井盖板	m3	2.75	721.41	1983.88	
74	010514001001	烟道	1. 详参：苏J09-2004-3/5 2. 成品风帽8套	m	358.4	144.09	51641.86	
75	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径12以内一、二级钢	t	22.51	6121.13	137786.64	
76	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径12以内三级钢	t	342.665	6033.41	2067438.44	
77	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径25以内三级钢	t	148.162	5373.1	796089.24	
78	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋（绑扎）	t	8.024	8030.17	64434.08	
79	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：直径25以内	个	40	9.74	389.6	
80	010516003002	机械连接	1. 连接方式：套筒挤压连接 2. 规格：直径25以内	个	364	13.28	4833.92	
81	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	44835	7.55	338504.25	
	A.8	门窗工程					2220672.97	
本页小计							3466499.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010801004001	木质防火门	1. FM甲1:1200mm*2100mm 2. 甲级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	36	907.2	32659.2	
83	010801004002	木质防火门	1. FM甲2:1000mm*2100mm 2. 甲级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	4	756	3024	
84	010801004003	木质防火门	1. FM乙1:1000mm*2100mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	32	714	22848	
85	010801004004	木质防火门	1. FM乙2:1200mm*2100mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	2	856.8	1713.6	
86	010801004005	木质防火门	1. FM乙3:1500mm*2100mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	2	1071	2142	
本页小计							62386.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	010801004006	木质防火门	1. FM丙1:800mm*1800mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 门底边距楼面300mm 5. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	96	489.6	47001.6	
88	010802001001	金属(塑钢)门	1. TLM1:2200mm*2500mm 2. 详参: 苏J30-2008 3. 塑料推拉门 4. 采用安全玻璃, 中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃, 玻璃厚度均为5+12A+5, 外门窗抗风压性能和气密性不低于4级, 水密性不低于4级。 6. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》	樘	60	2475	148500	
本页小计							195501.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	010802001002	金属（塑钢）门	1. TLM2:1800mm*2500mm 2. 详参：苏J30-2008 3. 塑料推拉门 4. 采用安全玻璃，中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级。 6. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》	樘	120	2025	243000	
90	010802003001	钢质防火门	1. FWM1:1000mm*2100mm 2. 市场现购 3. 甲级防火安全防卫门 4. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐	樘	120	1260	151200	
本页小计							394200	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	010805003001	电子对讲门	1. 电子对讲安全 防卫门:1800mm* 2100mm 2. 电子配件品种 、规格:含对讲 系统 3. 市场现购 4. 五金零件除注 明者外, 均按预 算定额配齐	樘	2	3000	6000	
本页小计							6000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010805005001	全玻自由门	1. 铝合金玻璃平开门:1000mm*2100mm 2. 衬钢为2.0mm厚 3. 玻璃上注写“小心玻璃”字样 4. 采用安全玻璃，中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级 6. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》	m2	4.2	480	2016	
本页小计							2016	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 详参：苏J30-2008 2. 衬钢为1.5mm厚 3. 彩色型材颜色为黑灰色节能塑料，玻璃为白玻 4. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级 5. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 6. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》 7. 外窗型材选择要考虑纱窗安装轨道，纱窗甲方自理	m2	1128.84	380	428959.2	
本页小计							428959.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 详参：苏J30-2008 2. 采用安全玻璃，中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 3. 衬钢为1.5mm厚 4. 彩色型材颜色为黑灰色节能塑料，玻璃为白玻 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级 6. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》 8. 外窗型材选择要考虑纱窗安装轨道，纱窗甲方自理	m2	1065.6	460	490176	
95	010807003001	金属百叶窗	1. 成品百叶（可拆卸）	m2	270	263.34	71101.8	
本页小计							561277.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010810001001	窗帘	1. 织物卷帘遮阳 2. 塑料(5+12A+5) 3. 做法详见苏J33-2008-62 4. 部位：外窗(包括阳台门的透明部分)	m2	1758.6	324.31	570331.57	
	A.9	屋面及防水工程					509387.77	
97	010902001001	屋面卷材防水	1. 25厚1:2.5水泥砂浆(铺设编织钢丝网片)保护层 2. 20厚建筑用砂(隔离层) 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材(1036.79m2) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 50厚C30细石混凝土内配Φ4@150双向钢筋, 粉平压光 6. 105厚现浇轻质泡沫混凝土(ρ=300), 胶粘剂粘牢(导热系数≤0.024W/mK, 燃烧性能 A1) 注: 本层保温层, 兼作找坡层(坡度2%), 最薄处105mm.	m2	960.52	169.01	162337.49	
98	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: Φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: Φ110 28只	m	1086.8	32.62	35451.42	
本页小计							768120.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. SBS防水 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 空调板、雨蓬防水	m2	310	63.2	19592	
100	010902008001	屋面变形缝	1. 平屋面变形缝做法详苏J03-20 06-3/32	m	11.6	107.7	1249.32	
101	010902008002	变形缝	1. 地下室墙3厚钢板止水带	m	227.93	80.16	18270.87	
102	010903001001	墙面卷材防水	1. M5水泥砂浆砌120厚保护墙(边砌边填实) 2. 20厚1:2.5石灰砂浆保护层(边粉边砌保护墙) 3. 1.5厚DTM聚酯复合防水卷材 4. 10厚1:2水泥砂浆找平层 5. 用于地下室外墙	m2	1019.43	173.56	176932.27	
103	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 1.5厚DTM聚酯复合防水卷材 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层 4. 用于混凝土基础垫层上部	m2	1232.96	77.5	95554.4	
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					100852.68	
本页小计							311598.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙冷桥部位 2. 5厚抹面浆胶锚固接缝处压入耐碱玻纤网格布 3. 30厚发泡水泥板 4. 5厚专用粘结剂 5. 15厚1:3水泥砂浆找平层 6. 刷界面处理剂一道，钢筋混凝土梁柱	m2	726.3	116.57	84664.79	
105	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：用于半地下室顶板 2. 10厚1:3水泥砂浆找平面层压实抹光 3. 20厚水泥基无机矿物轻集料保温浆料 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	701.99	23.06	16187.89	
	A. 11	楼地面装饰工程					663925.88	
106	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆面层找平，压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 用于住宅套内	m2	7956.08	17.65	140424.81	
本页小计							241277.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 70厚C20细石混凝土保护层 2. 黄砂隔离层 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. 1.5厚DTM聚酯复合防水卷材 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 用于室外地下室顶板	m2	31.68	132.94	4211.54	
108	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：卫生间同层排水 2. 详参：苏S06-2008 3. TTC型特制管道配件	m2	517.2	166.98	86362.06	
109	011102003001	块料楼地面	1. 8厚防滑地砖，白水泥擦缝 2. 5厚1:1水泥细石砂浆结合层 3. 15厚1:2水泥砂浆找平层 4. 用于楼梯间、电梯前室、公共走道	m2	1928.97	100.8	194440.18	
本页小计							285013.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	011102003002	块料楼地面	1. 8~10厚防滑地 砖楼面,干水泥 擦缝(用户自理) 2. 20厚1:3干硬 性水泥砂浆结合 层,表面撒水泥 粉 3. 聚氨酯二遍涂 膜,厚1.2防水层 ,周边卷起150 4. 1:3水泥砂浆 找坡层,最薄处2 0厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 用于卫生间、 厨房、阳台	m ²	1845.78	62.04	114512.19	
111	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 踢脚高度为120, 厚度与内墙平 2. 底层厚度、砂 浆配合比:10厚1 :3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂 浆配合比:8厚1: 2.5水泥砂浆压 实抹光	m	9442.8	7.84	74031.55	
112	011105003001	块料踢脚线	1. 7厚1:1水泥砂 浆结合层 2. 8厚1:3水泥砂 浆打底 3. 同地面砖,白 水泥浆擦缝 4. 用于公共部位	m	2081.44	22.2	46207.97	
本页小计							234751.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	011106002001	块料楼梯面层	1. 8厚防滑地砖, 白水泥擦缝 2. 5厚1:1水泥细 石砂浆结合层 3. 15厚1:2水泥 砂浆找平层 4. 踏步防滑条（ 详苏J05-2006-1 0/25）	m2	407.37	9.17	3735.58	
	A.12	墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					1603386.78	
114	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚水泥砂浆 抹面（压入耐碱 玻纤网布，网布 外侧用锚固件锚 固） 2. 5厚厚防水砂 浆 3. 15厚1:3水泥 砂浆找平层 4. 刷界面处理剂 一道，砌体 5. 用于外墙砌体 部位	m2	9003.12	40.18	361745.36	
115	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:2. 5水泥石灰砂浆 找平 2. 9厚1:1:4水泥 石灰砂浆打底扫 毛或划出纹道 3. 玻纤网格布一 层 4. 刷素水泥浆一 道（内掺建筑胶） 5. 3厚外加剂专 用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一 道甩毛 6. 用于公共部位	m2	4889.58	35.21	172162.11	
本页小计							537643.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	011201001003	墙面一般抹灰	1. 7厚1:2水泥砂浆粉面(砂浆强度等级不应低于M15) 2. 8厚1:3防水水泥砂浆 3. 玻纤网格布一层 4. 刷界面处理剂一道, 墙体砖 5. 用于厨房、卫生间	m2	5368.29	44.06	236526.86	
117	011201001004	墙面一般抹灰	1. 7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面(砂浆强度等级不应低于M5) 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3. 玻纤网格布一层 4. 刷界面处理剂一道, 墙体砖 5. 用于套内其他房间	m2	22742.79	36.61	832613.54	
118	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:挡水沟 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层, i=0.1%, 内掺5%水泥防水剂 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆面层20厚	m2	6.64	51.04	338.91	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					1648205.03	
119	011406001001	抹灰面油漆	1. 真石漆面层 2. 柔性耐水腻子 3. 用于外墙面	m2	7727.94	113.7	878666.78	
本页小计							1948146.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	011406001002	抹灰面油漆	1. 刷（喷）内墙乳胶漆 2. 用于套内其他房间	m2	22742.79	21.26	483511.72	
121	011406001003	抹灰面油漆	1. 白色涂料 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 3厚基底防裂腻子刮平 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 用于公共部位天棚	m2	1795.07	21.26	38163.19	
122	011406001004	抹灰面油漆	1. 3厚白水泥腻子找平 2. 用于住宅套内顶棚	m2	8492.8	9.69	82295.23	
123	011406001005	抹灰面油漆	1. 刷白色涂料二道 2. 3厚腻子找平 3. 用于阳台	m2	629.94	32.67	20580.14	
124	011406001006	抹灰面油漆	1. 真石漆面层 2. 柔性耐水腻子 3. 用于女儿墙外墙面，采用大点浮雕施工工艺	m2	1275.18	113.7	144987.97	
	A. 15	其他装饰工程					314679.2	
125	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：20x20x1.5方钢管 2. 栏杆材料种类、规格：20x20x1.5方钢管 3. H=550 4. 空调板栏杆	m	576.8	180	103824	
本页小计							873362.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ50x2.5 2. 栏杆材料种类、规格：Φ30x2.0 3. 固定配件种类：不锈钢法兰（胶粘）2Φ6，L>120 4. H=1100 5. 护窗栏杆	m	498.1	280	139468	
127	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：□50x2.5 2. 栏杆材料种类、规格：□30x2.0 3. 固定配件种类：不锈钢法兰（胶粘）2Φ6，L>120 4. H=600 5. 自行车坡道栏杆	m	30	220	6600	
128	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 详参：苏J05-2006-9/6 2. 净高度，梯段≥900mm，水平段≥1050mm 3. 楼梯栏杆	m	265.78	240	63787.2	
129	011507004001	信报箱	1. 住宅单元入口外侧墙上设置信报箱，做法详03J930-1-/444，离地高度900	个	2	500	1000	
		补充分部					170216.48	
本页小计							210855.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	01B001	栋号牌	1. 楼栋号牌	块	1	500	500	
131	01B002	单元门牌	1. 单元门牌	块	2	200	400	
132	01B003	钢爬梯	1. $\phi 20$ 铁爬梯 2. 消防集水井爬梯	项	1	1000	1000	
133	01B004	挡水沟盖板	1. 10厚重型铸铁盖板带流水孔	m ²	3	800	2400	
134	01B005	空调孔	1. 预埋80PVC管	个	840	10	8400	
135	01B006	屋面机房钢梯	1. 钢梯, 做法详02J401 2. 踏步耐火极限 $\geq 0.25h$, 楼梯踏步250x200, 8踏	座	2	3000	6000	
136	01B007	柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网	1. 柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网	m ²	4300.78	35.23	151516.48	
		分部分项合计					15296319.98	
		措施项目					4163195.78	
137	011701001001	综合脚手架		m ²	13373	27.55	368426.15	
138	011704001001	超高施工增加		m ²	6801.53	10.59	72028.2	
139	011703001001	垂直运输		天	320	1031.86	330195.2	
140	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	83602.57	83602.57	
141	011706002001	排水、降水		项	1	104579.78	104579.78	
142	011702001002	基础 模板		m ²	532.15	67.97	36170.24	
143	011702004001	异形柱 模板		m ²	10918.22	101.1	1103832.04	
144	011702002002	矩形柱 模板		m ²	296.3	66.71	19766.17	
145	011702003001	构造柱 模板		m ²	2178.26	81.79	178159.89	
146	011702009001	过梁 模板		m ²	409.56	80.06	32789.37	
147	011702008001	圈梁 模板		m ²	1127.97	60.89	68682.09	
148	011702011001	直形墙 模板		m ²	10747.49	50.94	547477.14	
本页小计							3115925.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
149	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板		m2	174.88	50.23	8784.22	
150	011702014001	有梁板 模板		m2	19480.29	58.02	1130246.43	
151	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板		m2	4.8	94.7	454.56	
152	011702024001	楼梯 模板		m2	355.14	175.68	62391	
153	011702027001	台阶 模板		m2	12.26	30.96	379.57	
154	011702022001	天沟、檐沟 模板		m2	189.16	80.52	15231.16	
		单价措施合计					4163195.78	
本页小计							1217486.94	
合 计							19459515.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		010202009001		项目名称		喷射混凝土、水泥砂浆		计量单位	m2	工程量	1501.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-28 换	喷射混凝土 护壁厚100mm 实际厚度(mm):50	100m 2	0.0100	3349.8	3288.26	2482.61	2216.32	33.5	32.88	24.83	22.16
2-32	挂钢筋网 φ8	100m 2	0.0100	276.3	1626.99	8.62	108.27	2.76	16.27	0.09	1.08
综合人工工日		小计						36.26	49.15	24.92	23.24
0.4029工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							133.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0646	141	9.11		
	其他材料费							-	39.99	-	
	材料费小计							-	49.1	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 2 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 3 页 共 158 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		101.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-35 换	(M5混合砂浆) 1标准砖外墙 换为【水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5】	m3	1.0000	139.2	472.93	6.49	55.36	139.2	472.93	6.49	55.36				
综合人工工日		小计						139.2	472.93	6.49	55.36				
1.45工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								673.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	1	0.86	0.86						
	中砂					t	0.3767	141	53.12						
	水泥 32.5级					kg	52.482	0.41	21.52						
	其他材料费							-	397.43	-					
	材料费小计							-	472.93	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 4 页 共 158 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	100.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-6	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 100厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	121.92	290.91	2.62	47.32	121.92	290.91	2.62	47.32
综合人工工日		小计						121.92	290.91	2.62	47.32
1.27工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							462.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.153	141	21.57		
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87		
	其他材料费							-	261.47	-	
	材料费小计							-	290.91	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 5 页 共 158 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		750.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-7	(M5混合砂浆) 普通砂浆砌筑加气砼砌块墙 200厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	101.76	290.91	2.62	39.67	101.76	290.91	2.62	39.67				
综合人工工日		小计						101.76	290.91	2.62	39.67				
1.06工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								434.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	普通混凝土复合EPS板保温砌块A 600*250*200					m3	0.915	268	245.22						
	其他材料费							-	16.25	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 6 页 共 158 页

项目编码		010402001003		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		189.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-6	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 100厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	121.92	290.91	2.62	47.32	121.92	290.91	2.62	47.32				
综合人工工日		小计						121.92	290.91	2.62	47.32				
1.27工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								462.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	其他材料费							-	261.47	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 7 页 共 158 页

项目编码		010402001004		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1476.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-7	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 200厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	101.76	290.91	2.62	39.67	101.76	290.91	2.62	39.67				
综合人工工日		小计						101.76	290.91	2.62	39.67				
1.06工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								434.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	蒸压加气混凝土砌块 600*250*200					m3	0.915	268	245.22						
	其他材料费							-	16.25	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		010402001005		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-6	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 100厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	121.92	290.91	2.62	47.32	121.92	290.91	2.62	47.32				
综合人工工日		小计						121.92	290.91	2.62	47.32				
1.27工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								462.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	其他材料费							-	261.47	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 9 页 共 158 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	123.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-178 换	(C10泵送商品砼) 基础无筋砼垫层 换为【C15预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	46.08	456.29	12.5	22.26	46.08	456.29	12.5	22.26
综合人工工日		小计						46.08	456.29	12.5	22.26
0.48工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								537.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	456.3	-	
	材料费小计							-	456.3	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 10 页 共 158 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		260.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-184 换	(C20泵送商品砼) 有梁式满堂(板式)基础 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	26.88	491.43	12.17	14.84	26.88	491.43	12.17	14.84				
综合人工工日		小计						26.88	491.43	12.17	14.84				
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								545.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	491.43	-					
	材料费小计							-	491.43	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		010501004002		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		6.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-184 换	(C20泵送商品砼) 有梁式满堂(板式)基础 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	26.88	491.43	12.17	14.84	26.88	491.43	12.17	14.84				
综合人工工日		小计						26.88	491.43	12.17	14.84				
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								545.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	491.43	-					
	材料费小计							-	491.43	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 12 页 共 158 页

项目编码		010501004003		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		4.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-183 换	(C20泵送商品砼) 无梁式满堂(板式)基础 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	23.04	492.3	12.17	13.38	23.04	492.3	12.17	13.38				
综合人工工日		小计						23.04	492.3	12.17	13.38				
0.24工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								540.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	6.78	-					
	材料费小计							-	492.3	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 13 页 共 158 页

项目编码		010501005001		项目名称		桩承台基础		计量单位		m3		工程量		26.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-185 换	(C20泵送商品砼) 桩承台独立柱基 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	28.8	490.41	12.17	15.57	28.8	490.41	12.17	15.57				
综合人工工日		小计						28.8	490.41	12.17	15.57				
0.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								546.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	4.89	-					
	材料费小计							-	490.41	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 14 页 共 158 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	11.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-190	(C30泵送商品砼) 矩形柱	m3	1.0000	72.96	490.75	19.99	35.32	72.96	490.75	19.99	35.32
综合人工工日		小计						72.96	490.75	19.99	35.32
0.76工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							619.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.03	-	
	材料费小计							-	490.75	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 15 页 共 158 页

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	2.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-190	(C30泵送商品砼) 矩形柱	m3	1.0000	72.96	490.75	19.99	35.32	72.96	490.75	19.99	35.32
综合人工工日		小计						72.96	490.75	19.99	35.32
0.76工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							619.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.03	-	
	材料费小计							-	490.75	-	

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 16 页 共 158 页

项目编码		010502001003		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		1.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-190	(C30泵送商品砼) 矩形柱	m3	1.0000	72.96	490.75	19.99	35.32	72.96	490.75	19.99	35.32				
综合人工工日		小计						72.96	490.75	19.99	35.32				
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								619.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24						
	其他材料费							-	6.03	-					
	材料费小计							-	490.75	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 17 页 共 158 页

项目编码		010502001004		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		5.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-190 换	(C30泵送商品砼) 矩形柱 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	72.96	480.85	19.99	35.32	72.96	480.85	19.99	35.32				
综合人工工日		小计						72.96	480.85	19.99	35.32				
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								609.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	466	461.34						
	其他材料费							-	6.03	-					
	材料费小计							-	480.85	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 18 页 共 158 页

项目编码		010502001005		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		2.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-190 换	(C30泵送商品砼) 矩形柱 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	72.96	480.85	19.99	35.32	72.96	480.85	19.99	35.32				
综合人工工日		小计						72.96	480.85	19.99	35.32				
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								609.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	466	461.34						
	其他材料费							-	6.03	-					
	材料费小计							-	480.85	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 19 页 共 158 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		196.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-316 换	(C20非泵送商品砼) 构造柱 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】	m3	1.0000	191.04	471.47	2	73.35	191.04	471.47	2	73.35				
综合人工工日		小计						191.04	471.47	2	73.35				
1.99工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								737.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C25预拌混凝土(非泵送)					m3	0.99	457	452.43						
	其他材料费							-	5.57	-					
	材料费小计							-	471.48	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 20 页 共 158 页

项目编码		010502003001		项目名称		异形柱		计量单位		m3		工程量		408.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06				
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06				
0.89工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								636.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24						
	其他材料费							-	6.37	-					
	材料费小计							-	491.09	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 21 页 共 158 页

项目编码		010502003002		项目名称		异形柱		计量单位	m3	工程量	116
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06
0.89工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								636.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	491.09	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 22 页 共 158 页

项目编码		010502003003		项目名称		异形柱		计量单位		m3		工程量		58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06				
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06				
0.89工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								636.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24						
	其他材料费							-	6.37	-					
	材料费小计							-	491.09	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 23 页 共 158 页

项目编码		010502003004		项目名称		异形柱		计量单位		m3		工程量		232	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06				
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06				
0.89工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								636.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24						
	其他材料费							-	6.37	-					
	材料费小计							-	491.09	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 24 页 共 158 页

项目编码		010502003005		项目名称		异形柱		计量单位	m3	工程量	80.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-192 换	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	85.44	481.18	19.99	40.06	85.44	481.18	19.99	40.06
综合人工工日		小计						85.44	481.18	19.99	40.06
0.89工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							626.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	466	461.34		
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	481.19	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 25 页 共 158 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	318.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-193	(C30泵送商品砼) 基础梁地坑支撑梁	m3	1.0000	28.8	492.99	19.18	18.23	28.8	492.99	19.18	18.23
综合人工工日		小计						28.8	492.99	19.18	18.23
0.3工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								559.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	1.02	476	485.52		
	其他材料费							-	7.47	-	
	材料费小计							-	492.99	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 26 页 共 158 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		135.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-320 换	(C20非泵送商品砼) 圈梁 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】	m3	1.0000	112.32	475.44	1.19	43.13	112.32	475.44	1.19	43.13				
综合人工工日		小计						112.32	475.44	1.19	43.13				
1.17工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								632.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(非泵送)					m3	1.02	457	466.14						
	其他材料费							-	9.3	-					
	材料费小计							-	475.44	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 27 页 共 158 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		34.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-321 换	(C20非泵送商品砼) 过梁 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】	m3	1.0000	148.8	476.46	1.19	57	148.8	476.46	1.19	57				
综合人工工日		小计						148.8	476.46	1.19	57				
1.55工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								683.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(非泵送)					m3	1.02	457	466.14						
	其他材料费							-	10.33	-					
	材料费小计							-	476.47	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 28 页 共 158 页

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位		m3	工程量	327.63
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-201	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm内	m3	1.0000	65.28	496.24	32.14	37.02	65.28	496.24	32.14	37.02	
综合人工工日		小计						65.28	496.24	32.14	37.02	
0.68工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								630.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	中砂					t	0.0425	141	5.99			
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62			
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19			
	其他材料费							-	11.44	-		
	材料费小计							-	496.24	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 29 页 共 158 页

项目编码		010504001002		项目名称		直形墙		计量单位	m3	工程量	91.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-202	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm外	m3	1.0000	59.52	491.86	19.99	30.21	59.52	491.86	19.99	30.21
综合人工工日		小计						59.52	491.86	19.99	30.21
0.62工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							601.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0425	141	5.99		
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19		
	其他材料费							-	7.06	-	
	材料费小计							-	491.86	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 30 页 共 158 页

项目编码		010504001003		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		45.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-26	(C30砼) 地面以上直(圆)形墙厚在200mm内	m3	1.0000	165.12	446.02	17.63	69.45	165.12	446.02	17.63	69.45				
综合人工工日		小计						165.12	446.02	17.63	69.45				
1.72工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								698.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.7324	141	103.26						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	其他材料费							-	336.12	-					
	材料费小计							-	446	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 31 页 共 158 页

项目编码		010504001004		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		72.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-201	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm内	m3	1.0000	65.28	496.24	32.14	37.02	65.28	496.24	32.14	37.02				
综合人工工日		小计						65.28	496.24	32.14	37.02				
0.68工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								630.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	11.44	-					
	材料费小计							-	496.24	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 32 页 共 158 页

项目编码		010504001005		项目名称		直形墙		计量单位	m3	工程量	183.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-201	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm内	m3	1.0000	65.28	496.24	32.14	37.02	65.28	496.24	32.14	37.02
综合人工工日		小计						65.28	496.24	32.14	37.02
0.68工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							630.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0425	141	5.99		
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19		
	其他材料费							-	11.44	-	
	材料费小计							-	496.24	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 33 页 共 158 页

项目编码		010504004001		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		61.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-200	(C30泵送商品砼) 砼挡土墙和地下室墙	m3	1.0000	46.08	490.3	19.99	25.11	46.08	490.3	19.99	25.11				
综合人工工日		小计						46.08	490.3	19.99	25.11				
0.48工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								581.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	5.51	-					
	材料费小计							-	490.31	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 34 页 共 158 页

项目编码		010504004002		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		187.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-200	(C30泵送商品砼) 砼挡土墙和地下室墙	m3	1.0000	46.08	490.3	19.99	25.11	46.08	490.3	19.99	25.11				
综合人工工日		小计						46.08	490.3	19.99	25.11				
0.48工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								581.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	5.51	-					
	材料费小计							-	490.31	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 35 页 共 158 页

项目编码		010504004003		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		9.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-204	(C30泵送商品砼) 电梯井壁	m3	1.0000	109.44	492.66	32.14	53.8	109.44	492.66	32.14	53.8				
综合人工工日		小计						109.44	492.66	32.14	53.8				
1.14工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								688.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	7.86	-					
	材料费小计							-	492.66	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 36 页 共 158 页

项目编码		010504004004		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		2.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-204	(C30泵送商品砼) 电梯井壁	m3	1.0000	109.44	492.66	32.14	53.8	109.44	492.66	32.14	53.8				
综合人工工日		小计						109.44	492.66	32.14	53.8				
1.14工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								688.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	7.86	-					
	材料费小计							-	492.66	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 37 页 共 158 页

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		119.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207	(C30泵送商品砼) 有梁板	m3	1.0000	42.24	498.28	19.57	23.49	42.24	498.28	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	498.28	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	498.28	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 38 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 39 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 40 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 41 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 42 页 共 158 页

项目编码		010505001007		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		81.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 43 页 共 158 页

项目编码		010505001008		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		33.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 44 页 共 158 页

项目编码		010505001009		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		312	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 45 页 共 158 页

项目编码		010505001010		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		140.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 46 页 共 158 页

项目编码		010505001011		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		157.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 47 页 共 158 页

项目编码		010505001012		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		37.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 48 页 共 158 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	13.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-209	(C30泵送商品砼) 平板	m3	1.0000	48	499.98	19.57	25.68	48	499.98	19.57	25.68
综合人工工日		小计						48	499.98	19.57	25.68
0.5工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							593.23				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52		
	其他材料费							-	14.47	-	
	材料费小计							-	499.99	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 49 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 50 页 共 158 页

项目编码		010505003003		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		2.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-209 换	(C30泵送商品砼) 平板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	48	489.78	19.57	25.68	48	489.78	19.57	25.68				
综合人工工日		小计						48	489.78	19.57	25.68				
0.5工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	14.47	-					
	材料费小计							-	489.79	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 51 页 共 158 页

项目编码		010505003004		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		2.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-209 换	(C30泵送商品砼) 平板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	48	489.78	19.57	25.68	48	489.78	19.57	25.68				
综合人工工日		小计						48	489.78	19.57	25.68				
0.5工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	14.47	-					
	材料费小计							-	489.79	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 52 页 共 158 页

项目编码		010505003005		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		2.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-209 换	(C30泵送商品砼) 平板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	48	489.78	19.57	25.68	48	489.78	19.57	25.68				
综合人工工日		小计						48	489.78	19.57	25.68				
0.5工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	14.47	-					
	材料费小计							-	489.79	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 53 页 共 158 页

项目编码		010505007001		项目名称		天沟(檐沟)、挑檐板		计量单位		m3		工程量		1.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-219 换	(C20泵送商品砼) 天、檐沟竖向挑板 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	88.32	501.6	31.35	45.47	88.32	501.6	31.35	45.47				
综合人工工日		小计						88.32	501.6	31.35	45.47				
0.92工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								666.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	16.08	-					
	材料费小计							-	501.6	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 54 页 共 158 页

项目编码		010505008001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		4.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-215 换	(C20泵送商品砼) 水平挑檐 板式雨篷 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积		70.08	450.82	29.52	37.85								
综合人工工日		小计													
0工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3		476							
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 55 页 共 158 页

项目编码		010505008002		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		4.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-215 换	(C20泵送商品砼) 水平挑檐 板式雨篷 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	70.08	441.63	29.52	37.85	7.01	44.16	2.95	3.79				
综合人工工日		小计						7.01	44.16	2.95	3.79				
0.073工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								57.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.0919	466	42.83						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	44.17	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 56 页 共 158 页

项目编码		010505010001		项目名称		其他板		计量单位		块		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SQDLF_001	其他板	元	1.0000		100				100						
综合人工工日		小计							100						
	其他材料费							-	100	-					
	材料费小计							-	100	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 57 页 共 158 页

项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	147.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	1002.47	64.38	80.65	14.78	100.25	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	100.25	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	476	98.53		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	100.24	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 58 页 共 158 页

项目编码		010506001002		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	36.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	1002.47	64.38	80.65	14.78	100.25	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	100.25	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	476	98.53		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	100.24	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 59 页 共 158 页

项目编码		010506001003		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	18.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	981.77	64.38	80.65	14.78	98.18	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	98.18	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								127.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	466	96.46		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	98.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 60 页 共 158 页

项目编码		010506001004		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	73.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2水平投影面积	0.1000	147.84	981.77	64.38	80.65	14.78	98.18	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	98.18	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								127.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	466	96.46		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	98.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 61 页 共 158 页

项目编码		010506001005		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	18.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2水平投影面积	0.1000	147.84	981.77	64.38	80.65	14.78	98.18	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	98.18	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								127.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	466	96.46		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	98.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 62 页 共 158 页

项目编码		010506001006		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	60.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	1002.47	64.38	80.65	14.78	100.25	6.44	8.07
6-218 换	(C20泵送商品砼) 楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	0.1307	74.88	478.6	31.32	40.35	9.78	62.53	4.09	5.27
综合人工工日		小计						24.56	162.78	10.53	13.34
0.25591工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								211.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.3383	476	161.03		
	其他材料费							-	1.74	-	
	材料费小计							-	162.77	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 63 页 共 158 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		76.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-163	混凝土散水	10m2 水平 投影 面积	0.1000	223.68	603.06	11.29	89.29	22.37	60.31	1.13	8.93				
10-171	沥青砂浆伸缩缝	10m	0.1852	63.36	102.19		24.07	11.74	18.93		4.46				
综合人工工日		小计						34.11	79.24	1.13	13.39				
0.35526工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								127.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	中砂					t	0.0937	141	13.21						
	水泥 32.5级					kg	38.079	0.41	15.61						
	其他材料费							-	50.48	-					
	材料费小计							-	79.3	-					

综合单价分析表

工程名称：9#楼-土建 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程 第 64 页 共 158 页

项目编码		010507001002		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		21.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-164	大门混凝土斜坡	10m2 水平 投影 面积	0.1000	255.36	764.94	12.83	101.91	25.54	76.49	1.28	10.19				
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面	10m2	0.1000	380	2337.83	10.65	148.45	38	233.78	1.07	14.85				
综合人工工日		小计						63.54	310.27	2.35	25.04				
0.646工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								401.21							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	中砂					t	0.1496	141	21.09						
	水泥 32.5级					kg	52.3542	0.41	21.47						
	其他材料费							-	267.31	-					
	材料费小计							-	310.3	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 65 页 共 158 页

项目编码		010507001003		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	68.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1000	119.04	249.36	6.2	47.59	11.9	24.94	0.62	4.76
NT13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1000	14.4	6.82	0.14	5.52	1.44	0.68	0.01	0.55
综合人工工日		小计						13.34	25.62	0.63	5.31
0.139工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.2	0.86	0.17		
	水泥 32.5级					kg	1.517	0.41	0.62		
	其他材料费							-	24.83	-	
	材料费小计							-	25.62	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 66 页 共 158 页

项目编码		010507002001		项目名称		室外地面		计量单位		m2		工程量		24.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面	10m2	0.1000	380	2337.83	10.65	148.45	38	233.78	1.07	14.85				
综合人工工日		小计						38	233.78	1.07	14.85				
0.38工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								287.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	中砂					t	0.0488	141	6.88						
	水泥 32.5级					kg	16.9917	0.41	6.97						
	其他材料费							-	219.51	-					
	材料费小计							-	233.79	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 67 页 共 158 页

项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		12.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-46	石材块料面板干硬性水泥砂浆台阶	10m2	0.1000	475	2342.91	14.62	186.05	47.5	234.29	1.46	18.61				
6-351 换	(C20非泵送商品砼) 台阶 换为【C15预拌混凝土(非泵送)】	10水平投影面积	0.1000	144.96	729.92	3.09	56.26	14.5	72.99	0.31	5.63				
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1000	50.88	223.02	0.94	19.69	5.09	22.3	0.09	1.97				
综合人工工日		小计						67.09	329.58	1.86	26.21				
0.679工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								424.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	中砂					t	0.0488	141	6.88						
	水泥 32.5级					kg	16.9917	0.41	6.97						
	其他材料费							-	315.31	-					
	材料费小计							-	329.59	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 68 页 共 158 页

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位		m3		工程量		5.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-227 换	(C20泵送商品砼) 小型构件 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	92.16	496.41	31.35	46.93	92.16	496.41	31.35	46.93				
综合人工工日		小计						92.16	496.41	31.35	46.93				
0.96工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								666.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	10.9	-					
	材料费小计							-	496.42	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 69 页 共 158 页

项目编码		010507007002		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	2.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-227 换	(C20泵送商品砼) 小型构件 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	92.16	496.41	31.35	46.93	92.16	496.41	31.35	46.93
综合人工工日		小计						92.16	496.41	31.35	46.93
0.96工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								666.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52		
	其他材料费							-	10.9	-	
	材料费小计							-	496.42	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 70 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 71 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 72 页 共 158 页

项目编码		010508001001		项目名称		后浇带		计量单位	m3	工程量	5.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-211 换	(C30泵送商品砼) 后浇板带 换为【C35预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	55.68	515.81	19.57	28.6	55.68	515.81	19.57	28.6
综合人工工日		小计						55.68	515.81	19.57	28.6
0.58工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								619.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	515.82	-	
	材料费小计							-	515.82	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 73 页 共 158 页

项目编码		010512008001		项目名称		沟盖板、井盖板、井圈		计量单位		m3		工程量		2.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-103	(C30砼)加工厂预制沟盖板	m3	1.0000	135.36	463.45	51.57	71.03	135.36	463.45	51.57	71.03				
综合人工工日		小计						135.36	463.45	51.57	71.03				
1.41工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.003	1900	5.7						
	其它材料费					元	4	0.86	3.44						
	中砂					t	0.7313	141	103.12						
	其他材料费							-	351.19	-					
	材料费小计							-	463.45	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 74 页 共 158 页

项目编码		010514001001		项目名称		烟道		计量单位	m	工程量	358.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借省补17-2	成品烟气道安装 建筑层数在 六层以上	10m	0.1000	188.99	1124.24	0.34	71.95	18.9	112.42	0.03	7.2
借省补17-4	成品烟风帽安装建筑层数在六层以上	10套	0.0022	369.49	1972.4		140.41	0.82	4.4		0.31
综合人工工日		小计						19.72	116.82	0.03	7.51
0.20546工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	116.83	-	
	材料费小计							-	116.83	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 75 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 76 页 共 158 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	342.665
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇砼构件钢筋 直径 φ12mm以内	t	1.0000	1036.8	4494.06	78.67	423.88	1036.8	4494.06	78.67	423.88
综合人工工日		小计						1036.8	4494.06	78.67	423.88
10.8工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6033.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 直径12以内三级钢					t	1.02	4365	4452.3		
	其他材料费							-	41.75	-	
	材料费小计							-	4494.05	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 77 页 共 158 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	148.162
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2	现浇砼构件钢筋 直径 φ25mm以内	t	1.0000	613.44	4422.13	75.67	261.86	613.44	4422.13	75.67	261.86
综合人工工日		小计						613.44	4422.13	75.67	261.86
6.39工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5373.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 直径25以内三级钢					t	1.02	4279	4364.58		
	其他材料费							-	57.55	-	
	材料费小计							-	4422.13	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 78 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 79 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 80 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 81 页 共 158 页

项目编码		010516004001		项目名称		钢筋电渣压力焊接头		计量单位		个		工程量		44835	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-32	电渣压力焊	10个接头	0.1000	29.76	9.72	17.94	18.12	2.98	0.97	1.79	1.81				
综合人工工日		小计						2.98	0.97	1.79	1.81				
0.031工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.128	0.86	0.11						
	其他材料费							-	0.86	-					
	材料费小计							-	0.97	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 82 页 共 158 页

项目编码		010801004001		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_003	甲级防火门	m2	2.5200		360				907.2						
综合人工工日		小计							907.2						
	其他材料费							-	907.2	-					
	材料费小计							-	907.2	-					
						</									

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 83 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 84 页 共 158 页

项目编码		010801004003		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_005	乙级防火门	m2	2.1000		340				714						
综合人工工日		小计							714						
	其他材料费							-	714	-					
	材料费小计							-	714	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		010801004004		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_006	乙级防火门	m2	2.5200		340				856.8						
综合人工工日		小计							856.8						
	其他材料费						-	856.8	-						
	材料费小计						-	856.8	-						

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 86 页 共 158 页

项目编码		010801004005		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SQDLF_007	乙级防火门	m2	3.1500		340				1071						
综合人工工日		小计							1071						
	其他材料费							-	1071	-					
	材料费小计							-	1071	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 87 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 88 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 89 页 共 158 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 90 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 91 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		010805005001		项目名称		全玻自由门		计量单位		m2		工程量		4.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SQDLF_011	铝合金玻璃平开门	m2	1.0000		480				480						
综合人工工日		小计							480						
	其他材料费						-	480	-						
	材料费小计						-	480	-						
						</									

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 93 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：9#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 94 页 共 158 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		1065.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SHDLF_004	金属（塑钢、断桥）窗	元	1.0000		460				460						
综合人工工日		小计							460						
	金属（塑钢、断桥）窗					元	1	460	460						
	材料费小计							-	460	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 95 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 96 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 97 页 共 158 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	960.52	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-86 换	刚性防水砂浆屋面有分格缝 20mm厚 实际厚度(mm):25	10m2	0.1000	95.04	122.57	6.91	38.74	9.5	12.26	0.69	3.87	
10-90	石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.1000	26.88	9.46	0.83	10.53	2.69	0.95	0.08	1.05	
10-32	单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法)	10m2	0.1079	70.08	369.25		26.63	7.56	39.86		2.87	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65	
5-4	现浇砼构件冷轧带肋钢筋	t	0.0014	1688.64	3817.38	52.77	661.74	2.33	5.28	0.07	0.91	
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):50	10m2	0.1000	96	214.56	6.07	38.79	9.6	21.46	0.61	3.88	
NT11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.1050	55.68	160.06	6.54	23.65	5.85	16.81	0.69	2.48	
综合人工工日		小计						43.96	104.64	2.69	17.71	
0.45801工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							169.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材					m3		1900				
	其它材料费					元	0.1079	0.86	0.09			
	中砂					t	0.1139	141	16.06			

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 98 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 99 页 共 158 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	1086.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-202	PVC水落管屋面排水 φ110	10m	0.1000	44.16	234.79		16.78	4.42	23.48		1.68
10-206	PVC水斗屋面排水 φ110	10只	0.0026	36.48	325.32		13.86	0.09	0.84		0.04
10-219	女儿墙铸铁弯头落水口排水	10只	0.0026	175.68	562.97		66.76	0.45	1.45		0.17
综合人工工日		小计						4.96	25.77		1.89
0.05169工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							32.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25.77	-	
	材料费小计							-	25.77	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 100 页 共 158 页

项目编码		010902007001		项目名称		屋面天沟、檐沟		计量单位		m2		工程量		310	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-32	单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法)	10m2	0.1000	70.08	358.63		26.63	7.01	35.86					2.66	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02		0.55			2.65	
综合人工工日		小计						13.44	43.88		0.55			5.31	
0.14工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								63.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.1	0.86	0.09						
	中砂					t	0.0325	141	4.59						
	水泥 32.5级					kg	8.2416	0.41	3.38						
	其他材料费							-	35.83	-					
	材料费小计							-	43.89	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		010902008001		项目名称		屋面变形缝		计量单位	m	工程量	11.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-182	平面铝合金板盖面	10m	0.1000	44.16	749.14	0.12	16.82	4.42	74.91	0.01	1.68
10-173	聚氯乙烯胶泥缝内嵌沥青木丝板	10m	0.1000	87.36	146.29		33.19	8.74	14.63		3.32
综合人工工日		小计						13.16	89.54	0.01	5
0.137工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.297	0.86	0.26		
	其他材料费							-	89.3	-	
	材料费小计							-	89.56	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 102 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		010903001001		项目名称		墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1019.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-33-1	(M5水泥砂浆) 1/2标准砖外墙	m3	0.1200	160.32	478.91	5.53	63.02	19.24	57.47	0.66	7.56
14-40	混凝土墙内墙抹混合砂浆	10m2	0.1000	141.12	81.42	5.94	55.89	14.11	8.14	0.59	5.59
10-62	聚乙烯丙纶复合卷材屋面水泥901胶粘贴 立面	10m2	0.1000	55.68	183.41		21.16	5.57	18.34		2.12
14-10	混凝土墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1000	170.88	97.22	6.22	67.3	17.09	9.72	0.62	6.73
综合人工工日		小计						56.01	93.67	1.87	22
0.5834工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							173.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.12	0.86	0.1		
	中砂					t	0.1083	141	15.27		
	水泥 32.5级					kg	24.8232	0.41	10.18		
	其他材料费						-	68.13	-		
	材料费小计						-	93.68	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 104 页 共 158 页

项目编码		010904001001		项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1232.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):50	10m2	0.1000	96	214.56	6.07	38.79	9.6	21.46	0.61	3.88
10-61	聚乙烯丙纶复合卷材屋面水泥901胶粘贴 平面	10m2	0.1000	43.2	183.41		16.41	4.32	18.34		1.64
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65
综合人工工日		小计						20.35	47.82	1.16	8.17
0.212工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							77.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0683	141	9.63		
	水泥 32.5级					kg	32.021	0.41	13.13		
	其他材料费							-	25.06	-	
	材料费小计							-	47.82	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		011001003001		项目名称		保温隔热墙面		计量单位		m2		工程量		726.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-37	附墙铺贴发泡水泥保温板保温隔热	m3	0.0300	512.64	1301		194.81	15.38	39.03					5.84	
14-35	抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	0.1000	75.84	63.77	1.24	29.29	7.58	6.38	0.12				2.93	
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1000	24.96	16.82		9.49	2.5	1.68					0.95	
14-10	混凝土墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1000	170.88	97.22	6.22	67.3	17.09	9.72	0.62				6.73	
综合人工工日		小计						42.55	56.81	0.74				16.45	
0.4432工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								116.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0356	141	5.02						
	水泥 32.5级					kg	10.3288	0.41	4.23						
	其他材料费							-	47.55	-					
	材料费小计							-	56.8	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		011001005001		项目名称		保温隔热楼地面		计量单位	m2	工程量	701.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6 换	屋面、楼地面 现浇水泥珍珠岩保温隔热 换为【水泥轻质砂浆 强度等级50#】	m3	0.0200	96	214.55		36.48	1.92	4.29		0.73
13-22 换	水泥砂浆 楼地面 厚20mm 实际厚度(mm):10	10m2	0.1000	61.44	45.31	2.77	24.4	6.14	4.53	0.28	2.44
NT13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1000	14.4	7.27	0.14	5.52	1.44	0.73	0.01	0.55
综合人工工日		小计						9.5	9.55	0.29	3.72
0.099工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0146	141	2.06		
	水泥 32.5级					kg	13.4714	0.41	5.52		
	其他材料费							-	1.96	-	
	材料费小计							-	9.54	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 107 页 共 158 页

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	7956.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65
综合人工工日		小计						6.43	8.02	0.55	2.65
0.067工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							17.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0325	141	4.59		
	水泥 32.5级					kg	8.2416	0.41	3.38		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	8.02	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 108 页 共 158 页

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		工程量		31.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):70	10m2	0.1000	126.72	300.78	8.43	51.36	12.67	30.08	0.84	5.14				
10-90	石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.1000	26.88	9.46	0.83	10.53	2.69	0.95	0.08	1.05				
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65				
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1000	72	341.9		27.36	7.2	34.19		2.74				
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65				
综合人工工日		小计						35.42	81.26	2.02	14.23				
0.369工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								132.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.1	0.86	0.09						
	中砂					t	0.1201	141	16.94						
	水泥 32.5级					kg	45.1672	0.41	18.52						
	其他材料费							-	45.71	-					
	材料费小计							-	81.26	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 109 页 共 158 页

项目编码		011101003002		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		工程量		517.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):300 换为【CL10陶粒混凝土(非泵送)】	10m2	0.1000	480	958.19	35.57	195.92	48	95.82	3.56	19.59				
综合人工工日		小计						48	95.82	3.56	19.59				
0.5工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								166.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	95.82	-					
	材料费小计							-	95.82	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 110 页 共 158 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		1928.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖 水泥砂浆粘贴	10m2	0.1000	324	555.77	3.67	124.51	32.4	55.58	0.37	12.45				
综合人工工日		小计						32.4	55.58	0.37	12.45				
0.324工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								100.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.36	0.86	0.31						
	中砂					t	0.04	141	5.64						
	水泥 32.5级					kg	12.5993	0.41	5.17						
	其他材料费							-	44.46	-					
	材料费小计							-	55.58	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 111 页 共 158 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	1845.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1000	331	150.02	9.87	129.53	33.1	15	0.99	12.95
综合人工工日		小计						33.1	15	0.99	12.95
0.331工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							62.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43		
	中砂					t	0.0488	141	6.88		
	水泥 32.5级					kg	16.9917	0.41	6.97		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	15.01	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 112 页 共 158 页

项目编码		011105001001		项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位	m	工程量	9442.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线	10m	0.1000	44.16	15.91	1.11	17.2	4.42	1.59	0.11	1.72
综合人工工日		小计						4.42	1.59	0.11	1.72
0.046工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0059	141	0.83		
	水泥 32.5级					kg	1.7739	0.41	0.73		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	1.59	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 113 页 共 158 页

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位	m	工程量	2081.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-95	同质地砖踢脚线 水泥砂浆粘贴	10m	0.1000	98	85.1	1.22	37.71	9.8	8.51	0.12	3.77
综合人工工日		小计						9.8	8.51	0.12	3.77
0.098工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.054	0.86	0.05		
	中砂					t	0.006	141	0.85		
	水泥 32.5级					kg	2.2764	0.41	0.93		
	其他材料费							-	6.68	-	
	材料费小计							-	8.51	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 114 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 115 页 共 158 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	9003.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-10 换	混凝土墙外墙抹水泥砂浆 换为【防水砂浆 比例 1:2.5】	10m2	0.1000	170.88	106.25	6.22	67.3	17.09	10.63	0.62	6.73
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1000	24.96	16.82		9.49	2.5	1.68		0.95
综合人工工日		小计						19.59	12.31	0.62	7.68
0.204工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							40.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0356	141	5.02		
	水泥 32.5级					kg	10.3288	0.41	4.23		
	其他材料费							-	3.05	-	
	材料费小计							-	12.3	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 116 页 共 158 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		4889.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆20mm厚	10m2	0.1000	140.16	77.99	4.28	54.88	14.02	7.8	0.43	5.49				
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1000	13.44	18.92		5.1	1.34	1.89		0.51				
14-79	刷素水泥浆	10m2	0.1000	11.52	2.5	0.14	4.43	1.15	0.25	0.01	0.44				
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	0.1000	11.52	2.68	0.14	4.43	1.15	0.27	0.01	0.44				
综合人工工日		小计						17.66	10.21	0.45	6.88				
0.184工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0005	141	0.07						
	水泥 32.5级					kg	1.3606	0.41	0.56						
	石膏砂浆干粉					t	0.0191	398.29	7.61						
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	10.22	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 117 页 共 158 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	5368.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-10 换	混凝土墙外墙抹水泥砂浆 换为【水泥砂浆 比例 1:2】 换为【防水砂浆 比例 1:2.5】	10m2	0.1000	170.88	116.52	6.22	67.3	17.09	11.65	0.62	6.73
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1000	13.44	18.92		5.1	1.34	1.89		0.51
14-33	混凝土墙面专用界面砂浆	10m2	0.1000	20.16	14.37		7.66	2.02	1.44		0.77
综合人工工日		小计						20.45	14.98	0.62	8.01
0.213工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							44.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0343	141	4.84		
	水泥 32.5级					kg	12.012	0.41	4.92		
	其他材料费							-	5.22	-	
	材料费小计							-	14.98	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 118 页 共 158 页

项目编码		011201001004		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		22742.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆20mm厚	10m2	0.1000	140.16	77.99	4.28	54.88	14.02	7.8	0.43	5.49				
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1000	13.44	18.92		5.1	1.34	1.89		0.51				
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1000	24.96	16.82		9.49	2.5	1.68		0.95				
综合人工工日		小计						17.86	11.37	0.43	6.95				
0.186工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							36.61								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0005	141	0.07						
	水泥 32.5级					kg	0.147	0.41	0.06						
	石膏砂浆干粉					t	0.0191	398.29	7.61						
	其他材料费							-	3.63	-					
	材料费小计							-	11.37	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 119 页 共 158 页

项目编码		011203001001		项目名称		零星项目一般抹灰		计量单位	m2	工程量	6.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-18	零星项目抹水泥砂浆	10m2	0.1000	300.48	87.73	5.8	116.38	30.05	8.77	0.58	11.64
综合人工工日		小计						30.05	8.77	0.58	11.64
0.313工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							51.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0325	141	4.58		
	水泥 32.5级					kg	10.0524	0.41	4.12		
	其他材料费							-	0.08	-	
	材料费小计							-	8.78	-	

综合单价分析表

工程名称：9#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 120 页 共 158 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		7727.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-219	外墙真石漆 木条分格	10m2	0.1000	121	946.98	16.68	52.32	12.1	94.7	1.67	5.23				
综合人工工日		小计						12.1	94.7	1.67	5.23				
0.121工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								113.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.05	0.86	0.04						
	仿石型外墙涂料					kg	4.5	17.15	77.18						
	其他材料费							-	17.49	-					
	材料费小计							-	94.71	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 121 页 共 158 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	22742.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-176 换	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍 实际遍数(遍)) 乳胶漆:2	10m2	0.1000	124	41.51		47.12	12.4	4.15		4.71
综合人工工日		小计						12.4	4.15		4.71
0.124工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元		0.86			
	其他材料费							-	4.14	-	
	材料费小计							-	4.14	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 122 页 共 158 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1795.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-176 换	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍 实际遍数(遍)) 乳胶漆:2	10m2	0.1000	124	41.51		47.12	12.4	4.15		4.71
综合人工工日		小计						12.4	4.15		4.71
0.124工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元		0.86			
	其他材料费							-	4.14	-	
	材料费小计							-	4.14	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 123 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 124 页 共 158 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		629.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	0.1000	60	14.09		22.8	6	1.41					2.28	
17-176 换	内墙面 在抹灰面上 901 胶混合腻子批、刷乳胶漆 各三遍 实际遍数(遍)) 乳胶漆:2 柱、梁、天棚 面批腻子、刷乳胶漆 人 工*1.1	10m2	0.1000	136.4	41.51		51.83	13.64	4.15					5.18	
综合人工工日		小计						19.64	5.56					7.46	
0.1964工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.36	0.86	0.31						
	其他材料费							-	5.24	-					
	材料费小计							-	5.55	-					

综合单价分析表

工程名称：9#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 125 页 共 158 页

项目编码		011406001006		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		1275.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-219	外墙真石漆 木条分格	10m2	0.1000	121	946.98	16.68	52.32	12.1	94.7	1.67	5.23				
综合人工工日		小计						12.1	94.7	1.67	5.23				
0.121工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								113.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.05	0.86	0.04						
	仿石型外墙涂料					kg	4.5	17.15	77.18						
	其他材料费							-	17.49	-					
	材料费小计							-	94.71	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 126 页 共 158 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 127 页 共 158 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 128 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		011503002001		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		265.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SHDLF_007	楼梯栏杆	元	1.0000		240				240						
综合人工工日		小计							240						
	其他材料费							-	240	-					
	材料费小计							-	240	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 130 页 共 158 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 131 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 132 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 133 页 共 158 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 134 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 135 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		01B006		项目名称		屋面机房楼梯		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
SHDLF_013	屋面机房楼梯	元	1.0000		3000				3000		
综合人工工日		小计							3000		
	其他材料费							-	3000	-	
	材料费小计							-	3000	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 137 页 共 158 页

项目编码		01B007		项目名称		柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网		计量单位	m2	工程量	4300.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借准补16-34	柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网	10m2	0.1000	199.68	76.73		75.88	19.97	7.67		7.59
综合人工工日		小计						19.97	7.67		7.59
0.208工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.68	-	
	材料费小计							-	7.68	-	

综合单价分析表

工程名称：9#楼-土建 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程 第 138 页 共 158 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位		m2		工程量		13373	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
20-5	综合脚手架檐高在12m以上层高在3.6m内	1m2建筑面积	1.0000	8.64	8.4	1.28	3.77	8.64	8.4	1.28	3.77				
20-51	建筑物檐高 20~50m	1m2建筑面积	0.5692		9.6				5.46						
综合人工工日		小计						8.64	13.86	1.28	3.77				
0.09工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.001	1900	1.9						
	其它材料费					元	5.4739	0.86	4.71						
	其他材料费							-	7.26	-					
	材料费小计							-	13.87	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 139 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 140 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
25-38	塔式起重机60KNm以内场外运输费	元/次	1.0000			11517.93					11517.93				
25-39	塔式起重机60kNm以内组装拆卸费	元/次	1.0000			12019.64					12019.64				
25-48	施工电梯75m场外运输费	元/次	1.0000			9404.55					9404.55				
25-49	施工电梯75m组装拆卸费	元/次	1.0000			10175.94					10175.94				
23-52	自升式塔式起重机垂直运输起重能力<630kN·m(C30砼)	台	1.0000	9844.97	18858.84	1627.61		9844.97	18858.84	1627.61					
23-58	施工电梯垂直运输双笼(C30砼)	台	1.0000	3491.29	6258.1	403.7		3491.29	6258.1	403.7					
综合人工工日		小计						13336.26	25116.94	45149.37					
143.68877工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83602.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.313	1900	594.7						
	其它材料费					元	43.6967	0.86	37.58						
	中砂					t	26.5558	141	3744.37						
	水泥 32.5级					kg	12.6072	0.41	5.17						

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 142 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：9#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 143 页 共 158 页

项目编码		011706002001		项目名称		排水、降水		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
22-11	施工降水轻型井点降水安装	10根	13.2000	317.76	252.56	160.17	181.61	4194.43	3333.79	2114.24	2397.25
22-12	施工降水轻型井点降水拆除	10根	1.3000	220.8		38.08	98.38	287.04		49.5	127.89
22-13	施工降水轻型井点降水使用	套天	237.6000	172.8	13.93	97.92	102.88	41057.28	3309.77	23265.79	24444.29
综合人工工日		小计						45538.75	6643.56	25429.53	26969.43
474.362工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104579.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	378.84	0.86	325.8		
	中砂					t	13.596	141	1917.04		
	其他材料费							-	4399.79	-	
	材料费小计							-	6642.63	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 144 页 共 158 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础 模板		计量单位		m2		工程量		532.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-2	混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0232	385.92	221.02	9.43	150.23	8.95	5.13	0.22	3.48				
21-10	现浇有梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.0745	282.24	248.52	11.67	111.69	21.04	18.52	0.87	8.32				
21-10	现浇有梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.0018	282.24	248.52	11.67	111.69	0.52	0.46	0.02	0.2				
21-8	现浇无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.0004	227.52	204.02	13.62	91.64	0.1	0.09	0.01	0.04				
综合人工工日		小计						30.61	24.2	1.12	12.04				
0.3188工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.005	1900	9.5						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	24.21	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 145 页 共 158 页

项目编码		011702004001		项目名称		异形柱 模板		计量单位		m2		工程量		10918.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0449	591.36	208.4	16.94	231.16	26.54	9.35	0.76	10.37				
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0127	591.36	208.4	16.94	231.16	7.54	2.66	0.22	2.95				
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0071	591.36	208.4	16.94	231.16	4.19	1.48	0.12	1.64				
21-28	现浇十、L、T形柱 组合钢模板	10m2	0.0255	523.2	144.17	26.79	209	13.34	3.68	0.68	5.33				
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0098	591.36	208.4	16.94	231.16	5.79	2.04	0.17	2.26				
综合人工工日		小计						57.4	19.21	1.95	22.55				
0.5979工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								101.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0049	1900	9.31						
	复合木模板 18mm					m2	0.1639	32.59	5.34						
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83						
	其他材料费							-	3.73	-					
	材料费小计							-	19.21	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 146 页 共 158 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱 模板		计量单位	m2	工程量	296.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-26	现浇矩形柱 组合钢模板	10m2	0.0075	348.48	128.02	24.96	141.9	2.62	0.96	0.19	1.07
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0515	334.08	187.05	15.21	132.73	17.19	9.63	0.78	6.83
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0063	334.08	187.05	15.21	132.73	2.09	1.17	0.1	0.83
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0251	334.08	187.05	15.21	132.73	8.37	4.69	0.38	3.33
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0097	334.08	187.05	15.21	132.73	3.25	1.82	0.15	1.29
综合人工工日		小计						33.52	18.27	1.6	13.35
0.34913工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							66.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.004	1900	7.6		
	复合木模板 18mm					m2	0.2035	32.59	6.63		
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83		
	其他材料费							-	3.16	-	
	材料费小计							-	18.22	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 147 页 共 158 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱 模板		计量单位		m2		工程量		2178.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-32	现浇构造柱 复合木模板	10m2	0.1000	422.4	221.24	10.02	164.32	42.24	22.12	1	16.43				
综合人工工日		小计						42.24	22.12	1	16.43				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								81.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0066	1900	12.54						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83						
	其他材料费							-	1.6	-					
	材料费小计							-	22.14	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 148 页 共 158 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁 模板		计量单位		m2		工程量		409.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-44	现浇过梁 复合木模板	10m2	0.1000	409.92	216.11	13.7	160.97	40.99	21.61	1.37	16.1				
综合人工工日		小计						40.99	21.61	1.37	16.1				
0.427工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								80.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0062	1900	11.78						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	0.906	0.86	0.78						
	其他材料费							-	1.88	-					
	材料费小计							-	21.61	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 149 页 共 158 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁 模板		计量单位		m2		工程量		1127.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-42	现浇圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1000	287.04	196.54	11.76	113.55	28.7	19.65	1.18	11.35				
综合人工工日		小计						28.7	19.65	1.18	11.35				
0.299工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0054	1900	10.26						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83						
	其他材料费							-	1.4	-					
	材料费小计							-	19.66	-					

综合单价分析表

工程名称：9#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 150 页 共 158 页

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙 模板		计量单位		m2		工程量		10747.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0058	217.92	176.02	11.06	87.01	1.26	1.02	0.06	0.51				
21-46	现浇地下室内墙 复合木模板	10m2	0.0043	235.2	193.86	11.06	93.58	1.01	0.83	0.05	0.4				
21-48	现浇地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.0089	235.2	293.63	35	102.67	2.1	2.63	0.31	0.92				
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0416	217.92	176.02	11.06	87.01	9.05	7.31	0.46	3.62				
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0069	217.92	176.02	11.06	87.01	1.51	1.22	0.08	0.6				
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0232	217.92	176.02	11.06	87.01	5.06	4.09	0.26	2.02				
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0092	217.92	176.02	11.06	87.01	2.01	1.63	0.1	0.8				
综合人工工日		小计						22	18.73	1.32	8.87				
0.22938工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								50.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0019	1900	3.61						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	1.0468	0.86	0.9						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	18.79	-					

综合单价分析表

工程名称：9#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 151 页 共 158 页

项目编码		011702013001		项目名称		短肢剪力墙、电梯井壁 模板		计量单位	m2	工程量	174.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-52	现浇电梯井壁 复合木模板	10m2	0.0772	237.12	161.63	9.81	93.83	18.3	12.48	0.76	7.24
21-52	现浇电梯井壁 复合木模板	10m2	0.0228	237.12	161.63	9.81	93.83	5.41	3.69	0.22	2.14
综合人工工日		小计						23.71	16.17	0.98	9.38
0.247工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							50.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0018	1900	3.42		
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17		
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83		
	其他材料费							-	4.75	-	
	材料费小计							-	16.17	-	

综合单价分析表

工程名称: 9#楼-土建

标段: 涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 152 页 共 158 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板 模板		计量单位	m2	工程量	19480. 29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0. 0050	280. 32	190. 53	20. 75	114. 41	1. 39	0. 94	0. 1	0. 57
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0. 0180	280. 32	190. 53	20. 75	114. 41	5. 06	3. 44	0. 37	2. 06
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0. 0186	236. 16	186. 26	16. 07	95. 85	4. 4	3. 47	0. 3	1. 79
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0. 0008	236. 16	186. 26	16. 07	95. 85	0. 19	0. 15	0. 01	0. 08
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0. 0177	280. 32	190. 53	20. 75	114. 41	4. 95	3. 36	0. 37	2. 02
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0. 0045	236. 16	186. 26	16. 07	95. 85	1. 06	0. 83	0. 07	0. 43
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0. 0003	236. 16	186. 26	16. 07	95. 85	0. 06	0. 05		0. 03
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0. 0034	280. 32	190. 53	20. 75	114. 41	0. 95	0. 65	0. 07	0. 39
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0. 0019	236. 16	186. 26	16. 07	95. 85	0. 44	0. 35	0. 03	0. 18
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0. 0001	236. 16	186. 26	16. 07	95. 85	0. 03	0. 03		0. 01
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0. 0129	280. 32	190. 53	20. 75	114. 41	3. 62	2. 46	0. 27	1. 48

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0077	236.16	186.26	16.07	95.85	1.83	1.44	0.12	0.74
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0001	236.16	186.26	16.07	95.85	0.03	0.03		0.01
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0065	280.32	190.53	20.75	114.41	1.83	1.25	0.14	0.75
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0021	236.16	186.26	16.07	95.85	0.49	0.39	0.03	0.2
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0001	236.16	186.26	16.07	95.85	0.03	0.03		0.01
21-61	现浇板厚度<30cm 复合木模板	10m2	0.0002	319.68	199.5	23.03	130.23	0.07	0.04		0.03
综合人工工日		小计						26.43	18.91	1.88	10.78
0.2754工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0036	1900	6.84		
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17		
	其它材料费					元	1.05	0.86	0.9		
	其他材料费							-	3.98	-	
	材料费小计							-	18.89	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 154 页 共 158 页

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板 模 板		计量单位	m2	工程量	4.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
21-76	现浇水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.1000	529.92	183.26	23.51	210.3	52.99	18.33	2.35	21.03
综合人工工日		小计						52.99	18.33	2.35	21.03
0.552工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								94.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	周转木材					m3	0.0027	1900	5.13		
	复合木模板 18mm					m2	0.264	32.59	8.6		
	其它材料费					元	1.272	0.86	1.09		
	其他材料费							-	3.49	-	
	材料费小计							-	18.31	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 155 页 共 158 页

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯 模板		计量单位	m2	工程量	355.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0414	912.96	413.06	60.7	369.99	37.83	17.12	2.52	15.33
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0104	912.96	413.06	60.7	369.99	9.48	4.29	0.63	3.84
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0052	912.96	413.06	60.7	369.99	4.74	2.14	0.32	1.92
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0208	912.96	413.06	60.7	369.99	18.95	8.57	1.26	7.68
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0052	912.96	413.06	60.7	369.99	4.74	2.14	0.32	1.92
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0170	912.96	413.06	60.7	369.99	15.56	7.04	1.03	6.31

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 156 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 157 页 共 158 页

项目编码		011702027001		项目名称		台阶 模板		计量单位	m2	工程量	12.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-82	现浇台阶模板	10m2 水平 投影 面积	0.1000	167.04	70.68	6.11	65.8	16.7	7.07	0.61	6.58
综合人工工日		小计						16.7	7.07	0.61	6.58
0.174工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							30.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0025	1900	4.75		
	其它材料费					元	0.3	0.86	0.26		
	其他材料费							-	2.07	-	
	材料费小计							-	7.08	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 158 页 共 158 页

项目编码		011702022001		项目名称		天沟、檐沟 模板		计量单位		m2		工程量		189.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0228	353.28	299.19	13.43	139.35	8.06	6.83	0.31	3.18				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0514	353.28	299.19	13.43	139.35	18.15	15.37	0.69	7.16				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0221	353.28	299.19	13.43	139.35	7.8	6.61	0.3	3.08				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0037	353.28	299.19	13.43	139.35	1.31	1.11	0.05	0.52				
综合人工工日		小计						35.32	29.92	1.35	13.94				
0.368工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								80.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0146	1900	27.74						
	其它材料费					元	1.06	0.86	0.91						
	其他材料费							-	1.26	-					
	材料费小计							-	29.91	-					

总价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧
城棚户区改造安置小区-涟水
县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			542172.73			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3.1	542172.73			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1	174894.43			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.4	69957.77			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计					787024.93			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城
棚户区改造安置小区-涟水县
红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	15296571.65	
1.1	人工费	3096061.25	
1.2	材料费	10577525.7	
1.3	施工机具使用费	323758.95	
1.4	企业管理费	889124	
1.5	利润	410172.5	
2	措施项目	4950232.03	
2.1	单价措施项目费	4163195.78	
2.2	总价措施项目费	787036.25	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	542180.53	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	699998.78	—
5	税金	1897672.95	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		22,844,475.41	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					200597.77	
1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位: 基坑边坡 2. 厚度: 50mm 3. 混凝土（砂浆）类别、强度等级: C30 细石混凝土 4. 内配热镀锌钢丝网片，钢筋固定，PVC 排水管间距 1.5m	m2	1501.93	133.56	200597.77	
	A. 4	砌筑工程					1183707.3	
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20 混凝土砖 2. 砂浆强度等级: 混合砂浆 M5.0 3. 砖胎膜	m3	94.4	119.05	11238.32	
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20 混凝土砖 2. 墙体类型: 女儿墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5 4. 厚度: 200mm	m3	101.76	673.98	68584.2	
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 普通混凝土复合 EPS 板保温砌块 A 2. 墙体类型: 外墙 3. 厚度: 100mm 4. 砂浆强度等级: M5 混合砂浆	m3	100.58	462.77	46545.41	
本页小计							326965.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：普通混凝土复合EPS板保温砌块A 2. 墙体类型：外墙 3. 厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	750.75	434.96	326546.22	
6	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	189.95	462.77	87903.16	
7	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	1476.98	434.96	642427.22	
8	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：防火分隔墙 3. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆 4. 耐火极限≥2.0h	m3	1	462.77	462.77	
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					6680688.12	
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	123.41	537.13	66287.21	
本页小计							1123626.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级： C30	m3	260.95	545.32	142301.25	
11	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级： C30 3. 电梯井基础	m3	6.42	545.32	3500.95	
12	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级： C30 3. 消防集水井基础	m3	4.5	540.89	2434.01	
13	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级： C35	m3	26.73	546.95	14619.97	
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级： C30 3. 截面尺寸：1.6 m以内 4. 高度范围：基 础~20m内	m3	11.44	619.02	7081.59	
15	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级： C30 3. 截面尺寸：1.6 m以内 4. 高度范围：20~ 26.1m内	m3	2.78	619.02	1720.88	
本页小计							171658.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面尺寸：1.6m内 4. 高度范围：26.1~30m内	m3	1.39	619.02	860.44	
17	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面尺寸：1.6m内 4. 高度范围：30~40m内	m3	5.57	609.12	3392.8	
18	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面尺寸：1.6m内 4. 高度范围：40~50m内	m3	2.16	609.12	1315.7	
19	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类： 预拌非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	196.24	737.86	144797.65	
20	010502003001	异形柱	1. 柱形状：L、T型 2. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 高度范围：基础~20m内	m3	408.29	636.57	259905.17	
本页小计							410271.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010502003002	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 20~26.1m内	m3	116	636.57	73842.12	
22	010502003003	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 高度范围:26.1~30m内	m3	58	636.57	36921.06	
23	010502003004	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 高度范围:30~40m内	m3	232	636.57	147684.24	
24	010502003005	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 高度范围:40~50m内	m3	80.24	626.67	50284	
25	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级:C35 3. 承台梁	m3	318.81	559.2	178278.55	
本页小计							487009.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 止水坎、水平系梁、窗台	m3	135.41	632.08	85589.95	
27	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	34.13	683.45	23326.15	
28	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 高度：20m内	m3	327.63	630.68	206629.69	
29	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 高度：26.1m内	m3	91.08	601.58	54791.91	
30	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：200mm 4. 30m内	m3	45.77	698.22	31957.53	
31	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：200mm 4. 50m内	m3	72.83	630.68	45932.42	
本页小计							448227.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：200 4. 高度：40m内	m3	183.09	630.68	115471.2	
33	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 地下室内墙	m3	61.42	581.48	35714.5	
34	010504004002	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 地下室外墙	m3	187.72	581.48	109155.43	
35	010504004003	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 消防集水井壁墙	m3	9.14	688.04	6288.69	
36	010504004004	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 电梯井壁墙	m3	2.7	688.04	1857.71	
37	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：160mm 4. 高度范围：20m内	m3	119.68	583.58	69842.85	
本页小计							338330.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：20m内	m3	435.4	583.58	254090.73	
39	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：20m内	m3	339.52	583.58	198137.08	
40	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：26m内	m3	426.11	583.58	248669.27	
41	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：26m内	m3	81.36	583.58	47480.07	
42	010505001007	有梁板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：30m内	m3	81.97	573.38	46999.96	
本页小计							795377.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010505001008	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：30m内	m3	33.8	573.38	19380.24	
44	010505001009	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：40m内	m3	312	573.38	178894.56	
45	010505001010	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：40m内	m3	140.83	573.38	80749.11	
46	010505001011	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：50m内	m3	157.94	573.38	90559.64	
47	010505001012	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：50m内	m3	37.72	573.38	21627.89	
本页小计							391211.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010505003001	平板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：20m内	m3	13.2	593.23	7830.64	
49	010505003002	平板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：26m内	m3	4.4	593.23	2610.21	
50	010505003003	平板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：30m内	m3	2.2	583.03	1282.67	
51	010505003004	平板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：40m内	m3	2.2	583.03	1282.67	
52	010505003005	平板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：50m内	m3	2.2	583.03	1282.67	
本页小计							14288.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 入口门头造型大样	m3	1.65	666.74	1100.12	
54	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板式雨篷	m3	4.84			
55	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 板式雨篷	m3	4.8	57.91	277.97	
56	010505010001	其他板	1. 雨水管直接排至屋面面层时，其雨水管下设置40厚C20细石砼滴水板 2. 规格：500x500x100	块	4	100	400	
57	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 高度范围：20米内	m2	147.16	129.54	19063.11	
58	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 高度范围：20~26.1米内	m2	36.86	129.54	4774.84	
本页小计							25616.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 高度范围：26.1~30米内	m2	18.43	127.47	2349.27	
60	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 高度范围：30~40米内	m2	73.72	127.47	9397.09	
61	010506001005	直形楼梯	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 高度范围：40~50米内	m2	18.43	127.47	2349.27	
62	010506001006	直形楼梯	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 自行车坡道	m2	60.54	211.22	12787.26	
63	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：120mm厚碎石或碎砖垫层 2. 面层厚度：60厚C15素混凝土，撒1:1水泥砂子压实抹光 3. 变形缝填塞材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	76.27	127.87	9752.64	
本页小计							36635.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	010507001002	散水、坡道	1. 25厚花岗岩石板, 表面做细毛 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 100厚C15混凝土 5. 100厚碎石, 灌1:5水泥砂浆 6. 素土夯实 7. 用于无障碍坡道	m2	21.9	401.21	8786.5	
65	010507001003	散水、坡道	1. 耐磨防滑环氧树脂面层 2. 素水泥砂浆一道 3. 用于自行车坡道	m2	68.34	44.9	3068.47	
66	010507002001	室外地面	1. 25厚花岗岩石板, 表面做细毛 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 用于门厅外室外地面	m2	24.46	287.7	7037.14	
本页小计							18892.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	010507004001	台阶	1. 25厚花岗岩石板, 表面做细毛 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 100厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 5. 100厚碎石, 灌1:5水泥砂浆 6. 素土夯实 7. 用于门厅处	m2	12.26	424.71	5206.94	
68	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 线条 2. 构件规格: 100*50+100*200 3. 部位: 标高8.700、11.600处 4. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 5. 混凝土强度等级: C30	m3	5.4	666.85	3600.99	
69	010507007002	其他构件	1. 构件的类型: 线条 2. 构件规格: 100*50 3. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 4. 混凝土强度等级: C30	m3	2.32	666.85	1547.09	
70	010507007003	其他构件	1. 部位: 平屋面出入口 2. 加气混凝土垫层(碎砖捣实)	m3	0.09	300	27	
本页小计							10382.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	010507007004	其他构件	1. 部位:平屋面出入口 2. 素混凝土垫层	m3	0.39	655.91	255.8	
72	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类:预拌泵送商品砼P6 2. 混凝土强度等级:C35	m3	5.07	619.66	3141.68	
73	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:C30 2. 消防集水井盖板、窗井盖板	m3	2.75	721.41	1983.88	
74	010514001001	烟道	1. 详参:苏J09-2004-3/5 2. 成品风帽8套	m	358.4	144.09	51641.86	
75	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径12以内一、二级钢	t	22.51	6121.13	137786.64	
76	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径12以内三级钢	t	342.665	6033.41	2067438.44	
77	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径25以内三级钢	t	148.162	5373.1	796089.24	
78	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋(绑扎)	t	8.024	8030.17	64434.08	
79	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:直径25以内	个	40	9.74	389.6	
80	010516003002	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 规格:直径25以内	个	364	13.28	4833.92	
81	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊	个	44835	7.55	338504.25	
	A.8	门窗工程					2220672.97	
本页小计							3466499.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010801004001	木质防火门	1. FM甲1:1200mm*2100mm 2. 甲级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	36	907.2	32659.2	
83	010801004002	木质防火门	1. FM甲2:1000mm*2100mm 2. 甲级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	4	756	3024	
84	010801004003	木质防火门	1. FM乙1:1000mm*2100mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	32	714	22848	
85	010801004004	木质防火门	1. FM乙2:1200mm*2100mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	2	856.8	1713.6	
86	010801004005	木质防火门	1. FM乙3:1500mm*2100mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	2	1071	2142	
本页小计							62386.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	010801004006	木质防火门	1. FM丙1:800mm*1800mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 门底边距楼面300mm 5. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	96	489.6	47001.6	
88	010802001001	金属(塑钢)门	1. TLM1:2200mm*2500mm 2. 详参: 苏J30-2008 3. 塑料推拉门 4. 采用安全玻璃, 中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃, 玻璃厚度均为5+12A+5, 外门窗抗风压性能和气密性不低于4级, 水密性不低于4级。 6. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》	樘	60	2475	148500	
本页小计							195501.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	010802001002	金属（塑钢）门	1. TLM2:1800mm*2500mm 2. 详参：苏J30-2008 3. 塑料推拉门 4. 采用安全玻璃，中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级。 6. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》	樘	120	2025	243000	
90	010802003001	钢质防火门	1. FWM1:1000mm*2100mm 2. 市场现购 3. 甲级防火安全防卫门 4. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐	樘	120	1260	151200	
本页小计							394200	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	010805003001	电子对讲门	1. 电子对讲安全 防卫门:1800mm* 2100mm 2. 电子配件品种 、规格:含对讲 系统 3. 市场现购 4. 五金零件除注 明者外, 均按预 算定额配齐	樘	2	3000	6000	
本页小计							6000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010805005001	全玻自由门	1. 铝合金玻璃平开门:1000mm*2100mm 2. 衬钢为2.0mm厚 3. 玻璃上注写“小心玻璃”字样 4. 采用安全玻璃，中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级 6. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》	m2	4.2	480	2016	
本页小计							2016	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 详参：苏J30-2008 2. 衬钢为1.5mm厚 3. 彩色型材颜色为黑灰色节能塑料，玻璃为白玻 4. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级 5. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 6. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》 7. 外窗型材选择要考虑纱窗安装轨道，纱窗甲方自理	m2	1128.84	380	428959.2	
本页小计							428959.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 详参：苏J30-2008 2. 采用安全玻璃，中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 3. 衬钢为1.5mm厚 4. 彩色型材颜色为黑灰色节能塑料，玻璃为白玻 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级 6. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》 8. 外窗型材选择要考虑纱窗安装轨道，纱窗甲方自理	m2	1065.6	460	490176	
95	010807003001	金属百叶窗	1. 成品百叶（可拆卸）	m2	270	263.34	71101.8	
本页小计							561277.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010810001001	窗帘	1. 织物卷帘遮阳 2. 塑料(5+12A+5) 3. 做法详见苏J33-2008-62 4. 部位：外窗(包括阳台门的透明部分)	m2	1758.6	324.31	570331.57	
	A.9	屋面及防水工程					509387.77	
97	010902001001	屋面卷材防水	1. 25厚1:2.5水泥砂浆(铺设编织钢丝网片)保护层 2. 20厚建筑用砂(隔离层) 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材(1036.79m2) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 50厚C30细石混凝土内配Φ4@150双向钢筋, 粉平压光 6. 105厚现浇轻质泡沫混凝土(ρ=300), 胶粘剂粘牢(导热系数≤0.024W/mK, 燃烧性能 A1) 注: 本层保温层, 兼作找坡层(坡度2%), 最薄处105mm.	m2	960.52	169.01	162337.49	
98	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: Φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: Φ110 28只	m	1086.8	32.62	35451.42	
本页小计							768120.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. SBS防水 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 空调板、雨蓬防水	m2	310	63.2	19592	
100	010902008001	屋面变形缝	1. 平屋面变形缝做法详苏J03-20 06-3/32	m	11.6	107.7	1249.32	
101	010902008002	变形缝	1. 地下室墙3厚钢板止水带	m	227.93	80.16	18270.87	
102	010903001001	墙面卷材防水	1. M5水泥砂浆砌120厚保护墙(边砌边填实) 2. 20厚1:2.5石灰砂浆保护层(边粉边砌保护墙) 3. 1.5厚DTM聚酯复合防水卷材 4. 10厚1:2水泥砂浆找平层 5. 用于地下室外墙	m2	1019.43	173.56	176932.27	
103	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 1.5厚DTM聚酯复合防水卷材 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层 4. 用于混凝土基础垫层上部	m2	1232.96	77.5	95554.4	
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					100852.68	
本页小计							311598.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙冷桥部位 2. 5厚抹面浆胶锚固接缝处压入耐碱玻纤网格布 3. 30厚发泡水泥板 4. 5厚专用粘结剂 5. 15厚1:3水泥砂浆找平层 6. 刷界面处理剂一道，钢筋混凝土梁柱	m2	726.3	116.57	84664.79	
105	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：用于半地下室顶板 2. 10厚1:3水泥砂浆找平面层压实抹光 3. 20厚水泥基无机矿物轻集料保温浆料 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	701.99	23.06	16187.89	
	A. 11	楼地面装饰工程					663925.88	
106	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆面层找平，压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 用于住宅套内	m2	7956.08	17.65	140424.81	
本页小计							241277.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 70厚C20细石混凝土保护层 2. 黄砂隔离层 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. 1.5厚DTM聚酯复合防水卷材 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 用于室外地下室顶板	m2	31.68	132.94	4211.54	
108	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：卫生间同层排水 2. 详参：苏S06-2008 3. TTC型特制管道配件	m2	517.2	166.98	86362.06	
109	011102003001	块料楼地面	1. 8厚防滑地砖，白水泥擦缝 2. 5厚1:1水泥细石砂浆结合层 3. 15厚1:2水泥砂浆找平层 4. 用于楼梯间、电梯前室、公共走道	m2	1928.97	100.8	194440.18	
本页小计							285013.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	011102003002	块料楼地面	1. 8~10厚防滑地 砖楼面,干水泥 擦缝(用户自理) 2. 20厚1:3干硬 性水泥砂浆结合 层,表面撒水泥 粉 3. 聚氨酯二遍涂 膜,厚1.2防水层 ,周边卷起150 4. 1:3水泥砂浆 找坡层,最薄处2 0厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 用于卫生间、 厨房、阳台	m ²	1845.78	62.04	114512.19	
111	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 踢脚高度为120, 厚度与内墙平 2. 底层厚度、砂 浆配合比:10厚1 :3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂 浆配合比:8厚1: 2.5水泥砂浆压 实抹光	m	9442.8	7.84	74031.55	
112	011105003001	块料踢脚线	1. 7厚1:1水泥砂 浆结合层 2. 8厚1:3水泥砂 浆打底 3. 同地面砖,白 水泥浆擦缝 4. 用于公共部位	m	2081.44	22.2	46207.97	
本页小计							234751.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	011106002001	块料楼梯面层	1. 8厚防滑地砖， 白水泥擦缝 2. 5厚1:1水泥细 石砂浆结合层 3. 15厚1:2水泥 砂浆找平层 4. 踏步防滑条（ 详苏J05-2006-1 0/25）	m2	407.37	9.17	3735.58	
	A.12	墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					1603386.78	
114	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚水泥砂浆 抹面（压入耐碱 玻纤网布，网布 外侧用锚固件锚 固） 2. 5厚厚防水砂 浆 3. 15厚1:3水泥 砂浆找平层 4. 刷界面处理剂 一道，砌体 5. 用于外墙砌体 部位	m2	9003.12	40.18	361745.36	
115	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:2.5 水泥石灰砂浆 找平 2. 9厚1:1:4水泥 石灰砂浆打底扫 毛或划出纹道 3. 玻纤网格布一 层 4. 刷素水泥浆一 道（内掺建筑胶） 5. 3厚外加剂专 用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一 道甩毛 6. 用于公共部位	m2	4889.58	35.21	172162.11	
本页小计							537643.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	011201001003	墙面一般抹灰	1. 7厚1:2水泥砂浆粉面(砂浆强度等级不应低于M15) 2. 8厚1:3防水水泥砂浆 3. 玻纤网格布一层 4. 刷界面处理剂一道, 墙体砖 5. 用于厨房、卫生间	m2	5368.29	44.06	236526.86	
117	011201001004	墙面一般抹灰	1. 7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面(砂浆强度等级不应低于M5) 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3. 玻纤网格布一层 4. 刷界面处理剂一道, 墙体砖 5. 用于套内其他房间	m2	22742.79	36.61	832613.54	
118	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:挡水沟 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层, i=0.1%, 内掺5%水泥防水剂 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆面层20厚	m2	6.64	51.04	338.91	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					1648456.7	
119	011406001001	抹灰面油漆	1. 真石漆面层 2. 柔性耐水腻子 3. 用于外墙面	m2	7727.94	113.7	878666.78	
本页小计							1948146.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	011406001002	抹灰面油漆	1. 刷（喷）内墙乳胶漆 2. 用于套内其他房间	m2	22742.79	21.27	483739.14	
121	011406001003	抹灰面油漆	1. 白色涂料 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 3厚基底防裂腻子刮平 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 用于公共部位天棚	m2	1795.07	21.27	38181.14	
122	011406001004	抹灰面油漆	1. 3厚白水泥腻子找平 2. 用于住宅套内顶棚	m2	8492.8	9.69	82295.23	
123	011406001005	抹灰面油漆	1. 刷白色涂料二道 2. 3厚腻子找平 3. 用于阳台	m2	629.94	32.68	20586.44	
124	011406001006	抹灰面油漆	1. 真石漆面层 2. 柔性耐水腻子 3. 用于女儿墙外墙面，采用大点浮雕施工工艺	m2	1275.18	113.7	144987.97	
	A. 15	其他装饰工程					314679.2	
125	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：20x20x1.5方钢管 2. 栏杆材料种类、规格：20x20x1.5方钢管 3. H=550 4. 空调板栏杆	m	576.8	180	103824	
本页小计							873613.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ50x2.5 2. 栏杆材料种类、规格：Φ30x2.0 3. 固定配件种类：不锈钢法兰（胶粘）2Φ6，L>120 4. H=1100 5. 护窗栏杆	m	498.1	280	139468	
127	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：□50x2.5 2. 栏杆材料种类、规格：□30x2.0 3. 固定配件种类：不锈钢法兰（胶粘）2Φ6，L>120 4. H=600 5. 自行车坡道栏杆	m	30	220	6600	
128	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 详参：苏J05-2006-9/6 2. 净高度，梯段≥900mm，水平段≥1050mm 3. 楼梯栏杆	m	265.78	240	63787.2	
129	011507004001	信报箱	1. 住宅单元入口外侧墙上设置信报箱，做法详03J930-1-/444，离地高度900	个	2	500	1000	
		补充分部					170216.48	
本页小计							210855.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	01B001	栋号牌	1. 楼栋号牌	块	1	500	500	
131	01B002	单元门牌	1. 单元门牌	块	2	200	400	
132	01B003	钢爬梯	1. $\phi 20$ 铁爬梯 2. 消防集水井爬梯	项	1	1000	1000	
133	01B004	挡水沟盖板	1. 10厚重型铸铁盖板带流水孔	m ²	3	800	2400	
134	01B005	空调孔	1. 预埋80PVC管	个	840	10	8400	
135	01B006	屋面机房钢梯	1. 钢梯, 做法详02J401 2. 踏步耐火极限 $\geq 0.25h$, 楼梯踏步250x200, 8踏	座	2	3000	6000	
136	01B007	柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网	1. 柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网	m ²	4300.78	35.23	151516.48	
		分部分项合计					15296571.65	
		措施项目					4163195.78	
137	011701001001	综合脚手架		m ²	13373	27.55	368426.15	
138	011704001001	超高施工增加		m ²	6801.53	10.59	72028.2	
139	011703001001	垂直运输		天	320	1031.86	330195.2	
140	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	83602.57	83602.57	
141	011706002001	排水、降水		项	1	104579.78	104579.78	
142	011702001002	基础 模板		m ²	532.15	67.97	36170.24	
143	011702004001	异形柱 模板		m ²	10918.22	101.1	1103832.04	
144	011702002002	矩形柱 模板		m ²	296.3	66.71	19766.17	
145	011702003001	构造柱 模板		m ²	2178.26	81.79	178159.89	
146	011702009001	过梁 模板		m ²	409.56	80.06	32789.37	
147	011702008001	圈梁 模板		m ²	1127.97	60.89	68682.09	
148	011702011001	直形墙 模板		m ²	10747.49	50.94	547477.14	
本页小计							3115925.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

项目编码		010202009001		项目名称		喷射混凝土、水泥砂浆		计量单位		m2		工程量		1501.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-28 换	喷射混凝土 护壁厚100mm 实际厚度(mm):50	100m 2	0.0100	3349.8	3288.26	2482.61	2216.32	33.5	32.88	24.83	22.16				
2-32	挂钢筋网 φ8	100m 2	0.0100	276.3	1626.99	8.62	108.27	2.76	16.27	0.09	1.08				
综合人工工日		小计						36.26	49.15	24.92	23.24				
0.4029工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								133.56							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0646	141	9.11						
	其他材料费							-	39.99	-					
	材料费小计							-	49.1	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 2 页 共 158 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		94.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-104	标准半砖侧模(M5混合砂浆)	m2	1.0000	34.56	64.11	5.25	15.13	34.56	64.11	5.25	15.13				
综合人工工日		小计						34.56	64.11	5.25	15.13				
0.36工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								119.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0678	141	9.56						
	水泥 32.5级					kg	16.343	0.41	6.7						
	其他材料费							-	47.86	-					
	材料费小计							-	64.12	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 3 页 共 158 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		101.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-35 换	(M5混合砂浆) 1标准砖外墙 换为【水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5】	m3	1.0000	139.2	472.93	6.49	55.36	139.2	472.93	6.49	55.36				
综合人工工日		小计						139.2	472.93	6.49	55.36				
1.45工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								673.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	1	0.86	0.86						
	中砂					t	0.3767	141	53.12						
	水泥 32.5级					kg	52.482	0.41	21.52						
	其他材料费							-	397.43	-					
	材料费小计							-	472.93	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 4 页 共 158 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	100.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-6	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 100厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	121.92	290.91	2.62	47.32	121.92	290.91	2.62	47.32
综合人工工日		小计						121.92	290.91	2.62	47.32
1.27工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							462.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.153	141	21.57		
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87		
	其他材料费							-	261.47	-	
	材料费小计							-	290.91	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 5 页 共 158 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		750.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-7	(M5混合砂浆) 普通砂浆砌筑加气砼砌块墙 200厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	101.76	290.91	2.62	39.67	101.76	290.91	2.62	39.67				
综合人工工日		小计						101.76	290.91	2.62	39.67				
1.06工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								434.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	普通混凝土复合EPS板保温砌块A 600*250*200					m3	0.915	268	245.22						
	其他材料费							-	16.25	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 6 页 共 158 页

项目编码		010402001003		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	189.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-6	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 100厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	121.92	290.91	2.62	47.32	121.92	290.91	2.62	47.32
综合人工工日		小计						121.92	290.91	2.62	47.32
1.27工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							462.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.153	141	21.57		
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87		
	其他材料费							-	261.47	-	
	材料费小计							-	290.91	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 7 页 共 158 页

项目编码		010402001004		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1476.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-7	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 200厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	101.76	290.91	2.62	39.67	101.76	290.91	2.62	39.67				
综合人工工日		小计						101.76	290.91	2.62	39.67				
1.06工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								434.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	蒸压加气混凝土砌块 600*250*200					m3	0.915	268	245.22						
	其他材料费							-	16.25	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 8 页 共 158 页

项目编码		010402001005		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-6	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 100厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	121.92	290.91	2.62	47.32	121.92	290.91	2.62	47.32				
综合人工工日		小计						121.92	290.91	2.62	47.32				
1.27工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								462.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	其他材料费							-	261.47	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 9 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 10 页 共 158 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		260.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-184 换	(C20泵送商品砼) 有梁式满堂(板式)基础 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	26.88	491.43	12.17	14.84	26.88	491.43	12.17	14.84				
综合人工工日		小计						26.88	491.43	12.17	14.84				
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								545.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	491.43	-					
	材料费小计							-	491.43	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 11 页 共 158 页

项目编码		010501004002		项目名称		满堂基础		计量单位	m3	工程量	6.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-184 换	(C20泵送商品砼) 有梁式满堂(板式)基础 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	26.88	491.43	12.17	14.84	26.88	491.43	12.17	14.84
综合人工工日		小计						26.88	491.43	12.17	14.84
0.28工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							545.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	491.43	-	
	材料费小计							-	491.43	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 12 页 共 158 页

项目编码		010501004003		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		4.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-183 换	(C20泵送商品砼) 无梁式满堂(板式)基础 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	23.04	492.3	12.17	13.38	23.04	492.3	12.17	13.38				
综合人工工日		小计						23.04	492.3	12.17	13.38				
0.24工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								540.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	6.78	-					
	材料费小计							-	492.3	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 13 页 共 158 页

项目编码		010501005001		项目名称		桩承台基础		计量单位		m3		工程量		26.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-185 换	(C20泵送商品砼) 桩承台独立柱基 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	28.8	490.41	12.17	15.57	28.8	490.41	12.17	15.57				
综合人工工日		小计						28.8	490.41	12.17	15.57				
0.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								546.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	4.89	-					
	材料费小计							-	490.41	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 14 页 共 158 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		11.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-190	(C30泵送商品砼) 矩形柱	m3	1.0000	72.96	490.75	19.99	35.32	72.96	490.75	19.99	35.32				
综合人工工日		小计						72.96	490.75	19.99	35.32				
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								619.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24						
	其他材料费							-	6.03	-					
	材料费小计							-	490.75	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 15 页 共 158 页

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		2.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-190	(C30泵送商品砼) 矩形柱	m3	1.0000	72.96	490.75	19.99	35.32	72.96	490.75	19.99	35.32				
综合人工工日		小计						72.96	490.75	19.99	35.32				
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								619.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24						
	其他材料费							-	6.03	-					
	材料费小计							-	490.75	-					

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 16 页 共 158 页

项目编码		010502001003		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		1.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-190	(C30泵送商品砼) 矩形柱	m3	1.0000	72.96	490.75	19.99	35.32	72.96	490.75	19.99	35.32				
综合人工工日		小计						72.96	490.75	19.99	35.32				
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								619.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24						
	其他材料费							-	6.03	-					
	材料费小计							-	490.75	-					

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 17 页 共 158 页

项目编码		010502001004		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		5.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-190 换	(C30泵送商品砼) 矩形柱 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	72.96	480.85	19.99	35.32	72.96	480.85	19.99	35.32				
综合人工工日		小计						72.96	480.85	19.99	35.32				
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								609.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	466	461.34						
	其他材料费							-	6.03	-					
	材料费小计							-	480.85	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 18 页 共 158 页

项目编码		010502001005		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		2.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-190 换	(C30泵送商品砼) 矩形柱 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	72.96	480.85	19.99	35.32	72.96	480.85	19.99	35.32				
综合人工工日		小计						72.96	480.85	19.99	35.32				
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								609.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	466	461.34						
	其他材料费							-	6.03	-					
	材料费小计							-	480.85	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 19 页 共 158 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	196.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-316 换	(C20非泵送商品砼) 构造柱 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】	m3	1.0000	191.04	471.47	2	73.35	191.04	471.47	2	73.35
综合人工工日		小计						191.04	471.47	2	73.35
1.99工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								737.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C25预拌混凝土(非泵送)					m3	0.99	457	452.43		
	其他材料费							-	5.57	-	
	材料费小计							-	471.48	-	

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 20 页 共 158 页

项目编码		010502003001		项目名称		异形柱		计量单位		m3		工程量		408.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06				
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06				
0.89工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								636.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24						
	其他材料费							-	6.37	-					
	材料费小计							-	491.09	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 21 页 共 158 页

项目编码		010502003002		项目名称		异形柱		计量单位	m3	工程量	116
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06
0.89工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								636.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	491.09	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 22 页 共 158 页

项目编码		010502003003		项目名称		异形柱		计量单位	m3	工程量	58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06
0.89工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							636.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	491.09	-	

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 23 页 共 158 页

项目编码		010502003004		项目名称		异形柱		计量单位	m3	工程量	232
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06
0.89工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							636.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	491.09	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 24 页 共 158 页

项目编码		010502003005		项目名称		异形柱		计量单位		m3		工程量		80.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-192 换	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	85.44	481.18	19.99	40.06	85.44	481.18	19.99	40.06				
综合人工工日		小计						85.44	481.18	19.99	40.06				
0.89工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								626.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	466	461.34						
	其他材料费							-	6.37	-					
	材料费小计							-	481.19	-					

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 25 页 共 158 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	318.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-193	(C30泵送商品砼) 基础梁地坑支撑梁	m3	1.0000	28.8	492.99	19.18	18.23	28.8	492.99	19.18	18.23
综合人工工日		小计						28.8	492.99	19.18	18.23
0.3工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								559.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	1.02	476	485.52		
	其他材料费							-	7.47	-	
	材料费小计							-	492.99	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 26 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 27 页 共 158 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		34.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-321 换	(C20非泵送商品砼) 过梁 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】	m3	1.0000	148.8	476.46	1.19	57	148.8	476.46	1.19	57				
综合人工工日		小计						148.8	476.46	1.19	57				
1.55工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								683.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(非泵送)					m3	1.02	457	466.14						
	其他材料费							-	10.33	-					
	材料费小计							-	476.47	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 28 页 共 158 页

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位		m3	工程量	327.63
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-201	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm内	m3	1.0000	65.28	496.24	32.14	37.02	65.28	496.24	32.14	37.02	
综合人工工日		小计						65.28	496.24	32.14	37.02	
0.68工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								630.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	中砂					t	0.0425	141	5.99			
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62			
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19			
	其他材料费							-	11.44	-		
	材料费小计							-	496.24	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

项目编码		010504001002		项目名称		直形墙		计量单位	m3	工程量	91.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-202	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm外	m3	1.0000	59.52	491.86	19.99	30.21	59.52	491.86	19.99	30.21
综合人工工日		小计						59.52	491.86	19.99	30.21
0.62工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							601.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0425	141	5.99		
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19		
	其他材料费							-	7.06	-	
	材料费小计							-	491.86	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 30 页 共 158 页

项目编码		010504001003		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		45.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-26	(C30砼) 地面以上直(圆)形墙厚在200mm内	m3	1.0000	165.12	446.02	17.63	69.45	165.12	446.02	17.63	69.45				
综合人工工日		小计						165.12	446.02	17.63	69.45				
1.72工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								698.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.7324	141	103.26						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	其他材料费							-	336.12	-					
	材料费小计							-	446	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 31 页 共 158 页

项目编码		010504001004		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		72.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-201	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm内	m3	1.0000	65.28	496.24	32.14	37.02	65.28	496.24	32.14	37.02				
综合人工工日		小计						65.28	496.24	32.14	37.02				
0.68工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								630.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	11.44	-					
	材料费小计							-	496.24	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 32 页 共 158 页

项目编码		010504001005		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		183.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-201	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm内	m3	1.0000	65.28	496.24	32.14	37.02	65.28	496.24	32.14	37.02				
综合人工工日		小计						65.28	496.24	32.14	37.02				
0.68工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								630.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	11.44	-					
	材料费小计							-	496.24	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 33 页 共 158 页

项目编码		010504004001		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		61.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-200	(C30泵送商品砼) 砼挡土墙和地下室墙	m3	1.0000	46.08	490.3	19.99	25.11	46.08	490.3	19.99	25.11				
综合人工工日		小计						46.08	490.3	19.99	25.11				
0.48工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								581.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	5.51	-					
	材料费小计							-	490.31	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 34 页 共 158 页

项目编码		010504004002		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		187.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-200	(C30泵送商品砼) 砼挡土墙和地下室墙	m3	1.0000	46.08	490.3	19.99	25.11	46.08	490.3	19.99	25.11				
综合人工工日		小计						46.08	490.3	19.99	25.11				
0.48工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								581.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	5.51	-					
	材料费小计							-	490.31	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 35 页 共 158 页

项目编码		010504004003		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		9.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-204	(C30泵送商品砼) 电梯井壁	m3	1.0000	109.44	492.66	32.14	53.8	109.44	492.66	32.14	53.8				
综合人工工日		小计						109.44	492.66	32.14	53.8				
1.14工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								688.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	7.86	-					
	材料费小计							-	492.66	-					

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 36 页 共 158 页

项目编码		010504004004		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		2.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-204	(C30泵送商品砼) 电梯井壁	m3	1.0000	109.44	492.66	32.14	53.8	109.44	492.66	32.14	53.8				
综合人工工日		小计						109.44	492.66	32.14	53.8				
1.14工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								688.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	7.86	-					
	材料费小计							-	492.66	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 37 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 38 页 共 158 页

项目编码		010505001002		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		435.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207	(C30泵送商品砼) 有梁板	m3	1.0000	42.24	498.28	19.57	23.49	42.24	498.28	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	498.28	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	498.28	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 39 页 共 158 页

项目编码		010505001003		项目名称		有梁板		计量单位	m3	工程量	339.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-207	(C30泵送商品砼) 有梁板	m3	1.0000	42.24	498.28	19.57	23.49	42.24	498.28	19.57	23.49
综合人工工日		小计						42.24	498.28	19.57	23.49
0.44工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								583.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52		
	其他材料费							-	12.76	-	
	材料费小计							-	498.28	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 40 页 共 158 页

项目编码		010505001005		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		426.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207	(C30泵送商品砼) 有梁板	m3	1.0000	42.24	498.28	19.57	23.49	42.24	498.28	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	498.28	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	498.28	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 41 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 42 页 共 158 页

项目编码		010505001007		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		81.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 43 页 共 158 页

项目编码		010505001008		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		33.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 44 页 共 158 页

项目编码		010505001009		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		312	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 45 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

项目编码		010505001011		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		157.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 47 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 48 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 49 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 50 页 共 158 页

项目编码		010505003003		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		2.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-209 换	(C30泵送商品砼) 平板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	48	489.78	19.57	25.68	48	489.78	19.57	25.68				
综合人工工日		小计						48	489.78	19.57	25.68				
0.5工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	14.47	-					
	材料费小计							-	489.79	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 51 页 共 158 页

项目编码		010505003004		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		2.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-209 换	(C30泵送商品砼) 平板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	48	489.78	19.57	25.68	48	489.78	19.57	25.68				
综合人工工日		小计						48	489.78	19.57	25.68				
0.5工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	14.47	-					
	材料费小计							-	489.79	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 52 页 共 158 页

项目编码		010505003005		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		2.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-209 换	(C30泵送商品砼) 平板换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	48	489.78	19.57	25.68	48	489.78	19.57	25.68				
综合人工工日		小计						48	489.78	19.57	25.68				
0.5工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	14.47	-					
	材料费小计							-	489.79	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 53 页 共 158 页

项目编码		010505007001		项目名称		天沟(檐沟)、挑檐板		计量单位		m3		工程量		1.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-219 换	(C20泵送商品砼) 天、檐沟竖向挑板 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	88.32	501.6	31.35	45.47	88.32	501.6	31.35	45.47				
综合人工工日		小计						88.32	501.6	31.35	45.47				
0.92工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								666.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	16.08	-					
	材料费小计							-	501.6	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 54 页 共 158 页

项目编码		010505008001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		4.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-215 换	(C20泵送商品砼) 水平挑檐 板式雨篷 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积		70.08	450.82	29.52	37.85								
综合人工工日		小计													
0工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3		476							
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 55 页 共 158 页

项目编码		010505008002		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		4.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-215 换	(C20泵送商品砼) 水平挑檐 板式雨篷 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	70.08	441.63	29.52	37.85	7.01	44.16	2.95	3.79				
综合人工工日		小计						7.01	44.16	2.95	3.79				
0.073工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								57.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.0919	466	42.83						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	44.17	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 56 页 共 158 页

项目编码		010505010001		项目名称		其他板		计量单位		块		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SQDLF_001	其他板	元	1.0000		100				100						
综合人工工日		小计							100						
	其他材料费							-	100	-					
	材料费小计							-	100	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 57 页 共 158 页

项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	147.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2水平投影面积	0.1000	147.84	1002.47	64.38	80.65	14.78	100.25	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	100.25	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	476	98.53		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	100.24	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 58 页 共 158 页

项目编码		010506001002		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	36.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	1002.47	64.38	80.65	14.78	100.25	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	100.25	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	476	98.53		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	100.24	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 59 页 共 158 页

项目编码		010506001003		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	18.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	981.77	64.38	80.65	14.78	98.18	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	98.18	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							127.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	466	96.46		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	98.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 60 页 共 158 页

项目编码		010506001004		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	73.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	981.77	64.38	80.65	14.78	98.18	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	98.18	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							127.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	466	96.46		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	98.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 61 页 共 158 页

项目编码		010506001005		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	18.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	981.77	64.38	80.65	14.78	98.18	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	98.18	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								127.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	466	96.46		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	98.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 62 页 共 158 页

项目编码		010506001006		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	60.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	1002.47	64.38	80.65	14.78	100.25	6.44	8.07
6-218 换	(C20泵送商品砼) 楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	0.1307	74.88	478.6	31.32	40.35	9.78	62.53	4.09	5.27
综合人工工日		小计						24.56	162.78	10.53	13.34
0.25591工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								211.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.3383	476	161.03		
	其他材料费							-	1.74	-	
	材料费小计							-	162.77	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 63 页 共 158 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		76.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-163	混凝土散水	10m2 水平投影面积	0.1000	223.68	603.06	11.29	89.29	22.37	60.31	1.13	8.93				
10-171	沥青砂浆伸缩缝	10m	0.1852	63.36	102.19		24.07	11.74	18.93		4.46				
综合人工工日		小计						34.11	79.24	1.13	13.39				
0.35526工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								127.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0937	141	13.21						
	水泥 32.5级					kg	38.079	0.41	15.61						
	其他材料费							-	50.48	-					
	材料费小计							-	79.3	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 64 页 共 158 页

项目编码		010507001002		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		21.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-164	大门混凝土斜坡	10m2 水平投影面积	0.1000	255.36	764.94	12.83	101.91	25.54	76.49	1.28	10.19				
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面	10m2	0.1000	380	2337.83	10.65	148.45	38	233.78	1.07	14.85				
综合人工工日		小计						63.54	310.27	2.35	25.04				
0.646工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								401.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	中砂					t	0.1496	141	21.09						
	水泥 32.5级					kg	52.3542	0.41	21.47						
	其他材料费							-	267.31	-					
	材料费小计							-	310.3	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 65 页 共 158 页

项目编码		010507001003		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	68.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1000	119.04	249.36	6.2	47.59	11.9	24.94	0.62	4.76
NT13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1000	14.4	6.82	0.14	5.52	1.44	0.68	0.01	0.55
综合人工工日		小计						13.34	25.62	0.63	5.31
0.139工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.2	0.86	0.17		
	水泥 32.5级					kg	1.517	0.41	0.62		
	其他材料费							-	24.83	-	
	材料费小计							-	25.62	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 66 页 共 158 页

项目编码		010507002001		项目名称		室外地面		计量单位	m2	工程量	24.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面	10m2	0.1000	380	2337.83	10.65	148.45	38	233.78	1.07	14.85
综合人工工日		小计						38	233.78	1.07	14.85
0.38工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							287.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43		
	中砂					t	0.0488	141	6.88		
	水泥 32.5级					kg	16.9917	0.41	6.97		
	其他材料费							-	219.51	-	
	材料费小计							-	233.79	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 67 页 共 158 页

项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		12.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-46	石材块料面板干硬性水泥砂浆台阶	10m2	0.1000	475	2342.91	14.62	186.05	47.5	234.29	1.46	18.61				
6-351 换	(C20非泵送商品砼) 台阶 换为【C15预拌混凝土(非泵送)】	10水平投影面积	0.1000	144.96	729.92	3.09	56.26	14.5	72.99	0.31	5.63				
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1000	50.88	223.02	0.94	19.69	5.09	22.3	0.09	1.97				
综合人工工日		小计						67.09	329.58	1.86	26.21				
0.679工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								424.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	中砂					t	0.0488	141	6.88						
	水泥 32.5级					kg	16.9917	0.41	6.97						
	其他材料费							-	315.31	-					
	材料费小计							-	329.59	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 68 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 69 页 共 158 页

项目编码		010507007002		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	2.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-227 换	(C20泵送商品砼) 小型构件 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	92.16	496.41	31.35	46.93	92.16	496.41	31.35	46.93
综合人工工日		小计						92.16	496.41	31.35	46.93
0.96工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								666.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52		
	其他材料费							-	10.9	-	
	材料费小计							-	496.42	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 70 页 共 158 页

项目编码		010507007003		项目名称		其他构件		计量单位		m3		工程量		0.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SHDLF_010	其他构件	元	1.0000		300				300						
综合人工工日		小计							300						
	其他材料费							-	300	-					
	材料费小计							-	300	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 71 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 72 页 共 158 页

项目编码		010508001001		项目名称		后浇带		计量单位	m3	工程量	5.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-211 换	(C30泵送商品砼) 后浇板带 换为【C35预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	55.68	515.81	19.57	28.6	55.68	515.81	19.57	28.6
综合人工工日		小计						55.68	515.81	19.57	28.6
0.58工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								619.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	515.82	-	
	材料费小计							-	515.82	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 73 页 共 158 页

项目编码		010512008001		项目名称		沟盖板、井盖板、井圈		计量单位		m3		工程量		2.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-103	(C30砼)加工厂预制沟盖板	m3	1.0000	135.36	463.45	51.57	71.03	135.36	463.45	51.57	71.03				
综合人工工日		小计						135.36	463.45	51.57	71.03				
1.41工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.003	1900	5.7						
	其它材料费					元	4	0.86	3.44						
	中砂					t	0.7313	141	103.12						
	其他材料费							-	351.19	-					
	材料费小计							-	463.45	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 74 页 共 158 页

项目编码		010514001001		项目名称		烟道		计量单位	m	工程量	358.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借省补17-2	成品烟气道安装 建筑层数在 六层以上	10m	0.1000	188.99	1124.24	0.34	71.95	18.9	112.42	0.03	7.2
借省补17-4	成品烟风帽安装建筑层数在六层以上	10套	0.0022	369.49	1972.4		140.41	0.82	4.4		0.31
综合人工工日		小计						19.72	116.82	0.03	7.51
0.20546工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	116.83	-	
	材料费小计							-	116.83	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 75 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 76 页 共 158 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	342.665
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇砼构件钢筋 直径 φ12mm以内	t	1.0000	1036.8	4494.06	78.67	423.88	1036.8	4494.06	78.67	423.88
综合人工工日		小计						1036.8	4494.06	78.67	423.88
10.8工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6033.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 直径12以内三级钢					t	1.02	4365	4452.3		
	其他材料费							-	41.75	-	
	材料费小计							-	4494.05	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 77 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 78 页 共 158 页

项目编码		010515003001		项目名称		钢筋网片		计量单位	t	工程量	8.024
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1.0000	2445.12	4573.06	60.03	951.96	2445.12	4573.06	60.03	951.96
综合人工工日		小计						2445.12	4573.06	60.03	951.96
25.47工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8030.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	4573.06	-	
	材料费小计							-	4573.06	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 79 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 80 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 81 页 共 158 页

项目编码		010516004001		项目名称		钢筋电渣压力焊接头		计量单位		个		工程量		44835	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-32	电渣压力焊	10个接头	0.1000	29.76	9.72	17.94	18.12	2.98	0.97	1.79	1.81				
综合人工工日		小计						2.98	0.97	1.79	1.81				
0.031工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.128	0.86	0.11						
	其他材料费							-	0.86	-					
	材料费小计							-	0.97	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 82 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

项目编码		010801004002		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_004	甲级防火门	m2	2.1000		360				756						
综合人工工日		小计							756						
	其他材料费						-	756	-						
	材料费小计						-	756	-						

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 84 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 85 页 共 158 页

项目编码		010801004004		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_006	乙级防火门	m2	2.5200		340				856.8						
综合人工工日		小计							856.8						
	其他材料费							-	856.8	-					
	材料费小计							-	856.8	-					

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 86 页 共 158 页

项目编码		010801004005		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SQDLF_007	乙级防火门	m2	3.1500		340				1071						
综合人工工日		小计							1071						
	其他材料费							-	1071	-					
	材料费小计							-	1071	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 87 页 共 158 页

项目编码		010801004006		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_008	乙级防火门	m2	1.4400		340				489.6						
综合人工工日		小计							489.6						
	其他材料费							-	489.6	-					
	材料费小计							-	489.6	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 88 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 89 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 90 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 91 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 92 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 93 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 94 页 共 158 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		1065.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SHDLF_004	金属（塑钢、断桥）窗	元	1.0000		460				460						
综合人工工日		小计							460						
	金属（塑钢、断桥）窗					元		1		460	460				
	材料费小计									-	460	-			

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 95 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 96 页 共 158 页

项目编码		010810001001		项目名称		窗帘		计量单位	m2	工程量	1758.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
SHDLF_014	窗帘	元	1.0000		324.31				324.31		
综合人工工日		小计							324.31		
	窗帘					元	1	324.31	324.31		
	材料费小计							-	324.31	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 97 页 共 158 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		960.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-86 换	刚性防水砂浆屋面有分格缝 20mm厚 实际厚度(mm):25	10m2	0.1000	95.04	122.57	6.91	38.74	9.5	12.26	0.69	3.87				
10-90	石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.1000	26.88	9.46	0.83	10.53	2.69	0.95	0.08	1.05				
10-32	单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法)	10m2	0.1079	70.08	369.25		26.63	7.56	39.86		2.87				
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65				
5-4	现浇砼构件冷轧带肋钢筋	t	0.0014	1688.64	3817.38	52.77	661.74	2.33	5.28	0.07	0.91				
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):50	10m2	0.1000	96	214.56	6.07	38.79	9.6	21.46	0.61	3.88				
NT11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.1050	55.68	160.06	6.54	23.65	5.85	16.81	0.69	2.48				
综合人工工日		小计						43.96	104.64	2.69	17.71				
0.45801工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								169.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材					m3		1900							
	其它材料费					元	0.1079	0.86	0.09						
	中砂					t	0.1139	141	16.06						

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-土建

第 98 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 99 页 共 158 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	1086.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-202	PVC水落管屋面排水 φ110	10m	0.1000	44.16	234.79		16.78	4.42	23.48		1.68
10-206	PVC水斗屋面排水 φ110	10只	0.0026	36.48	325.32		13.86	0.09	0.84		0.04
10-219	女儿墙铸铁弯头落水口排水	10只	0.0026	175.68	562.97		66.76	0.45	1.45		0.17
综合人工工日		小计						4.96	25.77		1.89
0.05169工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							32.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25.77	-	
	材料费小计							-	25.77	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 100 页 共 158 页

项目编码		010902007001		项目名称		屋面天沟、檐沟		计量单位		m2		工程量		310	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-32	单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法)	10m2	0.1000	70.08	358.63		26.63	7.01	35.86					2.66	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02		0.55			2.65	
综合人工工日		小计						13.44	43.88		0.55			5.31	
0.14工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								63.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.1	0.86	0.09						
	中砂					t	0.0325	141	4.59						
	水泥 32.5级					kg	8.2416	0.41	3.38						
	其他材料费							-	35.83	-					
	材料费小计							-	43.89	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

项目编码		010902008001		项目名称		屋面变形缝		计量单位	m	工程量	11.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-182	平面铝合金板盖面	10m	0.1000	44.16	749.14	0.12	16.82	4.42	74.91	0.01	1.68
10-173	聚氯乙烯胶泥缝内嵌沥青木丝板	10m	0.1000	87.36	146.29		33.19	8.74	14.63		3.32
综合人工工日		小计						13.16	89.54	0.01	5
0.137工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.297	0.86	0.26		
	其他材料费							-	89.3	-	
	材料费小计							-	89.56	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 102 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 103 页 共 158 页

项目编码		010903001001		项目名称		墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1019.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-33-1	(M5水泥砂浆) 1/2标准砖外墙	m3	0.1200	160.32	478.91	5.53	63.02	19.24	57.47	0.66	7.56
14-40	混凝土墙内墙抹混合砂浆	10m2	0.1000	141.12	81.42	5.94	55.89	14.11	8.14	0.59	5.59
10-62	聚乙烯丙纶复合卷材屋面水泥901胶粘贴 立面	10m2	0.1000	55.68	183.41		21.16	5.57	18.34		2.12
14-10	混凝土墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1000	170.88	97.22	6.22	67.3	17.09	9.72	0.62	6.73
综合人工工日		小计						56.01	93.67	1.87	22
0.5834工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							173.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.12	0.86	0.1		
	中砂					t	0.1083	141	15.27		
	水泥 32.5级					kg	24.8232	0.41	10.18		
	其他材料费						-	68.13	-		
	材料费小计						-	93.68	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

项目编码		010904001001		项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1232.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):50	10m2	0.1000	96	214.56	6.07	38.79	9.6	21.46	0.61	3.88
10-61	聚乙烯丙纶复合卷材屋面水泥901胶粘贴 平面	10m2	0.1000	43.2	183.41		16.41	4.32	18.34		1.64
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65
综合人工工日		小计						20.35	47.82	1.16	8.17
0.212工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							77.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0683	141	9.63		
	水泥 32.5级					kg	32.021	0.41	13.13		
	其他材料费							-	25.06	-	
	材料费小计							-	47.82	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 105 页 共 158 页

项目编码		011001003001		项目名称		保温隔热墙面		计量单位		m2		工程量		726.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-37	附墙铺贴发泡水泥保温板保温隔热	m3	0.0300	512.64	1301		194.81	15.38	39.03					5.84	
14-35	抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	0.1000	75.84	63.77	1.24	29.29	7.58	6.38	0.12				2.93	
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1000	24.96	16.82		9.49	2.5	1.68					0.95	
14-10	混凝土墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1000	170.88	97.22	6.22	67.3	17.09	9.72	0.62				6.73	
综合人工工日		小计						42.55	56.81	0.74				16.45	
0.4432工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								116.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0356	141	5.02						
	水泥 32.5级					kg	10.3288	0.41	4.23						
	其他材料费							-	47.55	-					
	材料费小计							-	56.8	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

项目编码		011001005001		项目名称		保温隔热楼地面		计量单位	m2	工程量	701.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6 换	屋面、楼地面 现浇水泥珍珠岩保温隔热 换为【水泥轻质砂浆 强度等级50#】	m3	0.0200	96	214.55		36.48	1.92	4.29		0.73
13-22 换	水泥砂浆 楼地面 厚20mm 实际厚度(mm):10	10m2	0.1000	61.44	45.31	2.77	24.4	6.14	4.53	0.28	2.44
NT13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1000	14.4	7.27	0.14	5.52	1.44	0.73	0.01	0.55
综合人工工日		小计						9.5	9.55	0.29	3.72
0.099工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0146	141	2.06		
	水泥 32.5级					kg	13.4714	0.41	5.52		
	其他材料费							-	1.96	-	
	材料费小计							-	9.54	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 107 页 共 158 页

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	7956.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65
综合人工工日		小计						6.43	8.02	0.55	2.65
0.067工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							17.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0325	141	4.59		
	水泥 32.5级					kg	8.2416	0.41	3.38		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	8.02	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 108 页 共 158 页

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		工程量		31.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):70	10m2	0.1000	126.72	300.78	8.43	51.36	12.67	30.08	0.84	5.14				
10-90	石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.1000	26.88	9.46	0.83	10.53	2.69	0.95	0.08	1.05				
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65				
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1000	72	341.9		27.36	7.2	34.19		2.74				
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65				
综合人工工日		小计						35.42	81.26	2.02	14.23				
0.369工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								132.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.1	0.86	0.09						
	中砂					t	0.1201	141	16.94						
	水泥 32.5级					kg	45.1672	0.41	18.52						
	其他材料费							-	45.71	-					
	材料费小计							-	81.26	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 109 页 共 158 页

项目编码		011101003002		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	517.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):300 换为【CL10陶粒混凝土(非泵送)】	10m2	0.1000	480	958.19	35.57	195.92	48	95.82	3.56	19.59
综合人工工日		小计						48	95.82	3.56	19.59
0.5工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								166.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	95.82	-	
	材料费小计							-	95.82	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 110 页 共 158 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	1928.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖 水泥砂浆粘贴	10m2	0.1000	324	555.77	3.67	124.51	32.4	55.58	0.37	12.45
综合人工工日		小计						32.4	55.58	0.37	12.45
0.324工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.36	0.86	0.31		
	中砂					t	0.04	141	5.64		
	水泥 32.5级					kg	12.5993	0.41	5.17		
	其他材料费							-	44.46	-	
	材料费小计							-	55.58	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 111 页 共 158 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	1845.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1000	331	150.02	9.87	129.53	33.1	15	0.99	12.95
综合人工工日		小计						33.1	15	0.99	12.95
0.331工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							62.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43		
	中砂					t	0.0488	141	6.88		
	水泥 32.5级					kg	16.9917	0.41	6.97		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	15.01	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 112 页 共 158 页

项目编码		011105001001		项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位	m	工程量	9442.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线	10m	0.1000	44.16	15.91	1.11	17.2	4.42	1.59	0.11	1.72
综合人工工日		小计						4.42	1.59	0.11	1.72
0.046工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0059	141	0.83		
	水泥 32.5级					kg	1.7739	0.41	0.73		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	1.59	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 113 页 共 158 页

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位	m	工程量	2081.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-95	同质地砖踢脚线 水泥砂浆粘贴	10m	0.1000	98	85.1	1.22	37.71	9.8	8.51	0.12	3.77
综合人工工日		小计						9.8	8.51	0.12	3.77
0.098工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.054	0.86	0.05		
	中砂					t	0.006	141	0.85		
	水泥 32.5级					kg	2.2764	0.41	0.93		
	其他材料费							-	6.68	-	
	材料费小计							-	8.51	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 114 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 115 页 共 158 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	9003.12	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-10 换	混凝土墙外墙抹水泥砂浆 换为【防水砂浆 比例 1:2.5】	10m2	0.1000	170.88	106.25	6.22	67.3	17.09	10.63	0.62	6.73	
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1000	24.96	16.82		9.49	2.5	1.68		0.95	
综合人工工日		小计						19.59	12.31	0.62	7.68	
0.204工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							40.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	中砂					t	0.0356	141	5.02			
	水泥 32.5级					kg	10.3288	0.41	4.23			
	其他材料费							-	3.05	-		
	材料费小计							-	12.3	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 116 页 共 158 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		4889.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆20mm厚	10m2	0.1000	140.16	77.99	4.28	54.88	14.02	7.8	0.43	5.49				
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1000	13.44	18.92		5.1	1.34	1.89		0.51				
14-79	刷素水泥浆	10m2	0.1000	11.52	2.5	0.14	4.43	1.15	0.25	0.01	0.44				
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	0.1000	11.52	2.68	0.14	4.43	1.15	0.27	0.01	0.44				
综合人工工日		小计						17.66	10.21	0.45	6.88				
0.184工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0005	141	0.07						
	水泥 32.5级					kg	1.3606	0.41	0.56						
	石膏砂浆干粉					t	0.0191	398.29	7.61						
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	10.22	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 117 页 共 158 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	5368.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-10 换	混凝土墙外墙抹水泥砂浆 换为【水泥砂浆 比例 1:2】 换为【防水砂浆 比例 1:2.5】	10m2	0.1000	170.88	116.52	6.22	67.3	17.09	11.65	0.62	6.73
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1000	13.44	18.92		5.1	1.34	1.89		0.51
14-33	混凝土墙面专用界面砂浆	10m2	0.1000	20.16	14.37		7.66	2.02	1.44		0.77
综合人工工日		小计						20.45	14.98	0.62	8.01
0.213工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							44.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0343	141	4.84		
	水泥 32.5级					kg	12.012	0.41	4.92		
	其他材料费							-	5.22	-	
	材料费小计							-	14.98	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 118 页 共 158 页

项目编码		011201001004		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		22742.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆20mm厚	10m2	0.1000	140.16	77.99	4.28	54.88	14.02	7.8	0.43	5.49				
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1000	13.44	18.92		5.1	1.34	1.89		0.51				
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1000	24.96	16.82		9.49	2.5	1.68		0.95				
综合人工工日		小计						17.86	11.37	0.43	6.95				
0.186工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							36.61								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0005	141	0.07						
	水泥 32.5级					kg	0.147	0.41	0.06						
	石膏砂浆干粉					t	0.0191	398.29	7.61						
	其他材料费							-	3.63	-					
	材料费小计							-	11.37	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 119 页 共 158 页

项目编码		011203001001		项目名称		零星项目一般抹灰		计量单位		m2		工程量		6.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-18	零星项目抹水泥砂浆	10m2	0.1000	300.48	87.73	5.8	116.38	30.05	8.77	0.58	11.64				
综合人工工日		小计						30.05	8.77	0.58	11.64				
0.313工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								51.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0325	141	4.58						
	水泥 32.5级					kg	10.0524	0.41	4.12						
	其他材料费							-	0.08	-					
	材料费小计							-	8.78	-					

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 120 页 共 158 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	7727.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-219	外墙真石漆 木条分格	10m2	0.1000	121	946.98	16.68	52.32	12.1	94.7	1.67	5.23
综合人工工日		小计						12.1	94.7	1.67	5.23
0.121工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							113.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.05	0.86	0.04		
	仿石型外墙涂料					kg	4.5	17.15	77.18		
	其他材料费							-	17.49	-	
	材料费小计							-	94.71	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 121 页 共 158 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	22742.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-176 换	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍 实际遍数(遍)) 乳胶漆:2	10m2	0.1000	124	41.61		47.12	12.4	4.16		4.71
综合人工工日		小计						12.4	4.16		4.71
0.124工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元		0.86			
	其他材料费							-	4.15	-	
	材料费小计							-	4.15	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 122 页 共 158 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1795.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-176 换	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍 实际遍数(遍)) 乳胶漆:2	10m2	0.1000	124	41.61		47.12	12.4	4.16		4.71
综合人工工日		小计						12.4	4.16		4.71
0.124工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元		0.86			
	其他材料费							-	4.15	-	
	材料费小计							-	4.15	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 123 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 124 页 共 158 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	629.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	0.1000	60	14.09		22.8	6	1.41		2.28
17-176 换	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍 实际遍数(遍)) 乳胶漆:2 柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆 人工*1.1	10m2	0.1000	136.4	41.61		51.83	13.64	4.16		5.18
综合人工工日		小计						19.64	5.57		7.46
0.1964工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.36	0.86	0.31		
	其他材料费							-	5.25	-	
	材料费小计							-	5.56	-	

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 125 页 共 158 页

项目编码		011406001006		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1275.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-219	外墙真石漆 木条分格	10m2	0.1000	121	946.98	16.68	52.32	12.1	94.7	1.67	5.23
综合人工工日		小计						12.1	94.7	1.67	5.23
0.121工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							113.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.05	0.86	0.04		
	仿石型外墙涂料					kg	4.5	17.15	77.18		
	其他材料费							-	17.49	-	
	材料费小计							-	94.71	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 126 页 共 158 页

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		576.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SHDLF_005	空调栏杆	元	1.0000		180				180						
综合人工工日		小计							180						
	其他材料费							-	180	-					
	材料费小计							-	180	-					

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 127 页 共 158 页

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		498.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SHDLF_006	护窗栏杆	元	1.0000		280				280						
综合人工工日		小计							280						
	其他材料费							-	280	-					
	材料费小计							-	280	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

项目编码		011503001003		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_013	金属扶手、栏杆、栏板	元	1.0000		220				220						
综合人工工日		小计							220						
	其他材料费							-	220	-					
	材料费小计							-	220	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 129 页 共 158 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 130 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 131 页 共 158 页

项目编码		01B001		项目名称		栋号牌		计量单位	块	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
SHDLF_008	栋号牌	元	1.0000		500				500		
综合人工工日		小计							500		
	其他材料费						-	500	-		
	材料费小计						-	500	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 132 页 共 158 页

工程名称: 10#楼-土建

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-土建

第 133 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 134 页 共 158 页

项目编码		01B004		项目名称		挡水沟盖板		计量单位		m2		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_012	挡水沟盖板	元	1.0000		800				800						
综合人工工日		小计							800						
	其他材料费							-	800	-					
	材料费小计							-	800	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 135 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

项目编码		01B006		项目名称		屋面机房楼梯		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
SHDLF_013	屋面机房楼梯	元	1.0000		3000				3000		
综合人工工日		小计							3000		
	其他材料费						-	3000	-		
	材料费小计						-	3000	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 137 页 共 158 页

项目编码		01B007		项目名称		柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网		计量单位	m2	工程量	4300.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借准补16-34	柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网	10m2	0.1000	199.68	76.73		75.88	19.97	7.67		7.59
综合人工工日		小计						19.97	7.67		7.59
0.208工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.68	-	
	材料费小计							-	7.68	-	

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 138 页 共 158 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位		m2		工程量		13373	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
20-5	综合脚手架檐高在12m以上层高在3.6m内	1m2建筑面积	1.0000	8.64	8.4	1.28	3.77	8.64	8.4	1.28	3.77				
20-51	建筑物檐高 20~50m	1m2建筑面积	0.5692		9.6				5.46						
综合人工工日		小计						8.64	13.86	1.28	3.77				
0.09工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.001	1900	1.9						
	其它材料费					元	5.4739	0.86	4.71						
	其他材料费							-	7.26	-					
	材料费小计							-	13.87	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 139 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 140 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
25-38	塔式起重机60KNm以内场外运输费	元/次	1.0000			11517.93				11517.93					
25-39	塔式起重机60kNm以内组装拆卸费	元/次	1.0000			12019.64				12019.64					
25-48	施工电梯75m场外运输费	元/次	1.0000			9404.55				9404.55					
25-49	施工电梯75m组装拆卸费	元/次	1.0000			10175.94				10175.94					
23-52	自升式塔式起重机垂直运输起重能力<630kN·m(C30砼)	台	1.0000	9844.97	18858.84	1627.61		9844.97	18858.84	1627.61					
23-58	施工电梯垂直运输双笼(C30砼)	台	1.0000	3491.29	6258.1	403.7		3491.29	6258.1	403.7					
综合人工工日		小计						13336.26	25116.94	45149.37					
143.68877工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83602.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.313	1900	594.7						
	其它材料费					元	43.6967	0.86	37.58						
	中砂					t	26.5558	141	3744.37						
	水泥 32.5级					kg	12.6072	0.41	5.17						

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-土建

第 142 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 143 页 共 158 页

项目编码		011706002001		项目名称		排水、降水		计量单位		项	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
22-11	施工降水轻型井点降水安装	10根	13.2000	317.76	252.56	160.17	181.61	4194.43	3333.79	2114.24	2397.25	
22-12	施工降水轻型井点降水拆除	10根	1.3000	220.8		38.08	98.38	287.04		49.5	127.89	
22-13	施工降水轻型井点降水使用	套天	237.6000	172.8	13.93	97.92	102.88	41057.28	3309.77	23265.79	24444.29	
综合人工工日		小计						45538.75	6643.56	25429.53	26969.43	
474.362工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								104579.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其它材料费					元	378.84	0.86	325.8			
	中砂					t	13.596	141	1917.04			
	其他材料费							-	4399.79	-		
	材料费小计							-	6642.63	-		

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 144 页 共 158 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础 模板		计量单位		m2		工程量		532.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-2	混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0232	385.92	221.02	9.43	150.23	8.95	5.13	0.22	3.48				
21-10	现浇有梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.0745	282.24	248.52	11.67	111.69	21.04	18.52	0.87	8.32				
21-10	现浇有梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.0018	282.24	248.52	11.67	111.69	0.52	0.46	0.02	0.2				
21-8	现浇无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.0004	227.52	204.02	13.62	91.64	0.1	0.09	0.01	0.04				
综合人工工日		小计						30.61	24.2	1.12	12.04				
0.3188工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.005	1900	9.5						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	24.21	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 145 页 共 158 页

项目编码		011702004001		项目名称		异形柱 模板		计量单位	m2	工程量	10918.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0449	591.36	208.4	16.94	231.16	26.54	9.35	0.76	10.37
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0127	591.36	208.4	16.94	231.16	7.54	2.66	0.22	2.95
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0071	591.36	208.4	16.94	231.16	4.19	1.48	0.12	1.64
21-28	现浇十、L、T形柱 组合钢模板	10m2	0.0255	523.2	144.17	26.79	209	13.34	3.68	0.68	5.33
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0098	591.36	208.4	16.94	231.16	5.79	2.04	0.17	2.26
综合人工工日		小计						57.4	19.21	1.95	22.55
0.5979工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0049	1900	9.31		
	复合木模板 18mm					m2	0.1639	32.59	5.34		
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83		
	其他材料费							-	3.73	-	
	材料费小计							-	19.21	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 146 页 共 158 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱 模板		计量单位	m2	工程量	296.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-26	现浇矩形柱 组合钢模板	10m2	0.0075	348.48	128.02	24.96	141.9	2.62	0.96	0.19	1.07
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0515	334.08	187.05	15.21	132.73	17.19	9.63	0.78	6.83
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0063	334.08	187.05	15.21	132.73	2.09	1.17	0.1	0.83
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0251	334.08	187.05	15.21	132.73	8.37	4.69	0.38	3.33
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0097	334.08	187.05	15.21	132.73	3.25	1.82	0.15	1.29
综合人工工日		小计						33.52	18.27	1.6	13.35
0.34913工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							66.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.004	1900	7.6		
	复合木模板 18mm					m2	0.2035	32.59	6.63		
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83		
	其他材料费							-	3.16	-	
	材料费小计							-	18.22	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 147 页 共 158 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱 模板		计量单位		m2		工程量		2178.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-32	现浇构造柱 复合木模板	10m2	0.1000	422.4	221.24	10.02	164.32	42.24	22.12	1	16.43				
综合人工工日		小计						42.24	22.12	1	16.43				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								81.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0066	1900	12.54						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83						
	其他材料费							-	1.6	-					
	材料费小计							-	22.14	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 148 页 共 158 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁 模板		计量单位		m2		工程量		409.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-44	现浇过梁 复合木模板	10m2	0.1000	409.92	216.11	13.7	160.97	40.99	21.61	1.37	16.1				
综合人工工日		小计						40.99	21.61	1.37	16.1				
0.427工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								80.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0062	1900	11.78						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	0.906	0.86	0.78						
	其他材料费							-	1.88	-					
	材料费小计							-	21.61	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 149 页 共 158 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁 模板		计量单位		m2		工程量		1127.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-42	现浇圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1000	287.04	196.54	11.76	113.55	28.7	19.65	1.18	11.35				
综合人工工日		小计						28.7	19.65	1.18	11.35				
0.299工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0054	1900	10.26						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83						
	其他材料费							-	1.4	-					
	材料费小计							-	19.66	-					

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 150 页 共 158 页

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙 模板		计量单位	m2	工程量	10747.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0058	217.92	176.02	11.06	87.01	1.26	1.02	0.06	0.51
21-46	现浇地下室内墙 复合木模板	10m2	0.0043	235.2	193.86	11.06	93.58	1.01	0.83	0.05	0.4
21-48	现浇地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.0089	235.2	293.63	35	102.67	2.1	2.63	0.31	0.92
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0416	217.92	176.02	11.06	87.01	9.05	7.31	0.46	3.62
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0069	217.92	176.02	11.06	87.01	1.51	1.22	0.08	0.6
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0232	217.92	176.02	11.06	87.01	5.06	4.09	0.26	2.02
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0092	217.92	176.02	11.06	87.01	2.01	1.63	0.1	0.8
综合人工工日		小计						22	18.73	1.32	8.87
0.22938工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							50.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0019	1900	3.61		
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17		
	其它材料费					元	1.0468	0.86	0.9		
	其他材料费							-	7.11	-	
	材料费小计							-	18.79	-	

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 151 页 共 158 页

项目编码		011702013001		项目名称		短肢剪力墙、电梯井壁 模板		计量单位	m2	工程量	174.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-52	现浇电梯井壁 复合木模板	10m2	0.0772	237.12	161.63	9.81	93.83	18.3	12.48	0.76	7.24
21-52	现浇电梯井壁 复合木模板	10m2	0.0228	237.12	161.63	9.81	93.83	5.41	3.69	0.22	2.14
综合人工工日		小计						23.71	16.17	0.98	9.38
0.247工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							50.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0018	1900	3.42		
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17		
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83		
	其他材料费							-	4.75	-	
	材料费小计							-	16.17	-	

综合单价分析表

工程名称: 10#楼-土建 标段: 涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程 第 152 页 共 158 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板 模板		计量单位	m2	工程量	19480.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0050	280.32	190.53	20.75	114.41	1.39	0.94	0.1	0.57
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0180	280.32	190.53	20.75	114.41	5.06	3.44	0.37	2.06
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0186	236.16	186.26	16.07	95.85	4.4	3.47	0.3	1.79
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0008	236.16	186.26	16.07	95.85	0.19	0.15	0.01	0.08
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0177	280.32	190.53	20.75	114.41	4.95	3.36	0.37	2.02
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0045	236.16	186.26	16.07	95.85	1.06	0.83	0.07	0.43
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0003	236.16	186.26	16.07	95.85	0.06	0.05		0.03
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0034	280.32	190.53	20.75	114.41	0.95	0.65	0.07	0.39
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0019	236.16	186.26	16.07	95.85	0.44	0.35	0.03	0.18
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0001	236.16	186.26	16.07	95.85	0.03	0.03		0.01
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0129	280.32	190.53	20.75	114.41	3.62	2.46	0.27	1.48

综合单价分析表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 153 页 共 158 页

21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0077	236.16	186.26	16.07	95.85	1.83	1.44	0.12	0.74
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0001	236.16	186.26	16.07	95.85	0.03	0.03		0.01
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0065	280.32	190.53	20.75	114.41	1.83	1.25	0.14	0.75
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0021	236.16	186.26	16.07	95.85	0.49	0.39	0.03	0.2
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0001	236.16	186.26	16.07	95.85	0.03	0.03		0.01
21-61	现浇板厚度<30cm 复合木模板	10m2	0.0002	319.68	199.5	23.03	130.23	0.07	0.04		0.03
综合人工工日		小计						26.43	18.91	1.88	10.78
0.2754工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0036	1900	6.84		
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17		
	其它材料费					元	1.05	0.86	0.9		
	其他材料费							-	3.98	-	
	材料费小计							-	18.89	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 154 页 共 158 页

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板 模 板		计量单位	m2	工程量	4.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-76	现浇水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1000	529.92	183.26	23.51	210.3	52.99	18.33	2.35	21.03
综合人工工日		小计						52.99	18.33	2.35	21.03
0.552工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								94.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0027	1900	5.13		
	复合木模板 18mm					m2	0.264	32.59	8.6		
	其它材料费					元	1.272	0.86	1.09		
	其他材料费							-	3.49	-	
	材料费小计							-	18.31	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 155 页 共 158 页

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯 模板		计量单位		m2		工程量		355.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平投影面积	0.0414	912.96	413.06	60.7	369.99	37.83	17.12	2.52	15.33				
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平投影面积	0.0104	912.96	413.06	60.7	369.99	9.48	4.29	0.63	3.84				
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平投影面积	0.0052	912.96	413.06	60.7	369.99	4.74	2.14	0.32	1.92				
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平投影面积	0.0208	912.96	413.06	60.7	369.99	18.95	8.57	1.26	7.68				
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平投影面积	0.0052	912.96	413.06	60.7	369.99	4.74	2.14	0.32	1.92				
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平投影面积	0.0170	912.96	413.06	60.7	369.99	15.56	7.04	1.03	6.31				

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-土建

第 156 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 157 页 共 158 页

项目编码		011702027001		项目名称		台阶 模板		计量单位		m2		工程量		12.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-82	现浇台阶模板	10m2 水平 投影 面积	0.1000	167.04	70.68	6.11	65.8	16.7	7.07	0.61	6.58				
综合人工工日		小计						16.7	7.07	0.61	6.58				
0.174工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0025	1900	4.75						
	其它材料费					元	0.3	0.86	0.26						
	其他材料费							-	2.07	-					
	材料费小计							-	7.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 158 页 共 158 页

项目编码		011702022001		项目名称		天沟、檐沟 模板		计量单位		m2		工程量		189.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0228	353.28	299.19	13.43	139.35	8.06	6.83	0.31	3.18				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0514	353.28	299.19	13.43	139.35	18.15	15.37	0.69	7.16				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0221	353.28	299.19	13.43	139.35	7.8	6.61	0.3	3.08				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0037	353.28	299.19	13.43	139.35	1.31	1.11	0.05	0.52				
综合人工工日		小计						35.32	29.92	1.35	13.94				
0.368工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								80.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0146	1900	27.74						
	其它材料费					元	1.06	0.86	0.91						
	其他材料费							-	1.26	-					
	材料费小计							-	29.91	-					

总价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧
城棚户区改造安置小区-涟水
县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			542180.53			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3.1	542180.53			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1	174896.94			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.4	69958.78			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计					787036.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城
棚户区改造安置小区-涟水县
红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	15297495.53	
1.1	人工费	3096061.25	
1.2	材料费	10578449.93	
1.3	施工机具使用费	323758.95	
1.4	企业管理费	889124	
1.5	利润	410172.5	
2	措施项目	4950273.6	
2.1	单价措施项目费	4163195.78	
2.2	总价措施项目费	787077.82	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	542209.17	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	700035.77	—
5	税金	1897773.19	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		22,845,578.09	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					200597.77	
1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位：基坑边坡 2. 厚度：50mm 3. 混凝土（砂浆）类别、强度等级：C30细石混凝土 4. 内配热镀锌钢丝网片，钢筋固定，PVC排水管间距1.5m	m2	1501.93	133.56	200597.77	
	A. 4	砌筑工程					1183707.3	
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土砖 2. 砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3. 砖胎膜	m3	94.4	119.05	11238.32	
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土砖 2. 墙体类型：女儿墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 厚度：200mm	m3	101.76	673.98	68584.2	
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：普通混凝土复合EPS板保温砌块A 2. 墙体类型：外墙 3. 厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	100.58	462.77	46545.41	
本页小计							326965.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：普通混凝土复合EPS板保温砌块A 2. 墙体类型：外墙 3. 厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	750.75	434.96	326546.22	
6	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	189.95	462.77	87903.16	
7	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆	m3	1476.98	434.96	642427.22	
8	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：防火分隔墙 3. 砂浆强度等级：M5 混合砂浆 4. 耐火极限≥2.0h	m3	1	462.77	462.77	
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					6681863.67	
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	123.41	537.13	66287.21	
本页小计							1123626.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30	m3	260.95	545.32	142301.25	
11	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 电梯井基础	m3	6.42	545.32	3500.95	
12	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 消防集水井基础	m3	4.5	540.89	2434.01	
13	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C35	m3	26.73	546.95	14619.97	
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：1.6m以内 4. 高度范围：基础~20m内	m3	11.44	619.02	7081.59	
15	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：1.6m以内 4. 高度范围：20~26.1m内	m3	2.78	619.02	1720.88	
本页小计							171658.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面尺寸：1.6m内 4. 高度范围：26.1~30m内	m3	1.39	619.02	860.44	
17	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面尺寸：1.6m内 4. 高度范围：30~40m内	m3	5.57	609.12	3392.8	
18	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面尺寸：1.6m内 4. 高度范围：40~50m内	m3	2.16	609.12	1315.7	
19	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类： 预拌非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	196.24	737.86	144797.65	
20	010502003001	异形柱	1. 柱形状：L、T型 2. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 高度范围：基础~20m内	m3	408.29	636.57	259905.17	
本页小计							410271.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010502003002	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类:预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 20~26.1m内	m3	116	636.57	73842.12	
22	010502003003	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类:预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 高度范围:26.1~30m内	m3	58	636.57	36921.06	
23	010502003004	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类:预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 高度范围:30~40m内	m3	232	636.57	147684.24	
24	010502003005	异形柱	1. 柱形状:L、T型 2. 混凝土种类:预拌泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 高度范围:40~50m内	m3	80.24	626.67	50284	
25	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌泵送商品砼P6 2. 混凝土强度等级:C35 3. 承台梁	m3	318.81	559.2	178278.55	
本页小计							487009.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 止水坎、水平系梁、窗台	m3	135.41	632.08	85589.95	
27	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	34.13	683.45	23326.15	
28	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 高度：20m内	m3	327.63	630.68	206629.69	
29	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 高度：26.1m内	m3	91.08	601.58	54791.91	
30	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：200mm 4. 30m内	m3	45.77	698.22	31957.53	
31	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：200mm 4. 50m内	m3	72.83	630.68	45932.42	
本页小计							448227.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：200 4. 高度：40m内	m3	183.09	630.68	115471.2	
33	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 地下室内墙	m3	61.42	581.48	35714.5	
34	010504004002	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 地下室外墙	m3	187.72	581.48	109155.43	
35	010504004003	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 消防集水井壁墙	m3	9.14	688.04	6288.69	
36	010504004004	挡土墙	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 P6 2. 混凝土强度等级：C30 3. 电梯井壁墙	m3	2.7	688.04	1857.71	
37	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：160mm 4. 高度范围：20m内	m3	119.68	583.58	69842.85	
本页小计							338330.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：20m内	m3	435.4	583.58	254090.73	
39	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：20m内	m3	339.52	583.58	198137.08	
40	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：26m内	m3	426.11	583.58	248669.27	
41	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：26m内	m3	81.36	583.58	47480.07	
42	010505001007	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：30m内	m3	81.97	573.38	46999.96	
本页小计							795377.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010505001008	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：30m内	m3	33.8	573.38	19380.24	
44	010505001009	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：40m内	m3	312	573.38	178894.56	
45	010505001010	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：40m内	m3	140.83	573.38	80749.11	
46	010505001011	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：120mm 4. 高度范围：50m内	m3	157.94	573.38	90559.64	
47	010505001012	有梁板	1. 混凝土种类： 预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：50m内	m3	37.72	573.38	21627.89	
本页小计							391211.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010505003001	平板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：20m内	m3	13.2	593.23	7830.64	
49	010505003002	平板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：26m内	m3	4.4	593.23	2610.21	
50	010505003003	平板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：30m内	m3	2.2	583.03	1282.67	
51	010505003004	平板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：40m内	m3	2.2	583.03	1282.67	
52	010505003005	平板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：100mm 4. 高度范围：50m内	m3	2.2	583.03	1282.67	
本页小计							14288.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 入口门头造型大样	m3	1.65	666.74	1100.12	
54	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板式雨篷	m3	4.84			
55	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 板式雨篷	m3	4.8	57.91	277.97	
56	010505010001	其他板	1. 雨水管直接排至屋面面层时，其雨水管下设置40厚C20细石砼滴水板 2. 规格：500x500x100	块	4	100	400	
57	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 高度范围：20米内	m2	147.16	129.54	19063.11	
58	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 高度范围：20~26.1米内	m2	36.86	129.54	4774.84	
本页小计							25616.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 高度范围：26.1~30米内	m2	18.43	127.47	2349.27	
60	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 高度范围：30~40米内	m2	73.72	127.47	9397.09	
61	010506001005	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 高度范围：40~50米内	m2	18.43	127.47	2349.27	
62	010506001006	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 自行车坡道	m2	60.54	211.22	12787.26	
63	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：120mm厚碎石或碎砖垫层 2. 面层厚度：60厚C15素混凝土，撒1:1水泥砂子压实抹光 3. 变形缝填塞材料种类：沥青胶泥嵌缝	m2	76.27	127.87	9752.64	
本页小计							36635.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	010507001002	散水、坡道	1. 25厚花岗岩石板, 表面做细毛 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 100厚C15混凝土 5. 100厚碎石, 灌1:5水泥砂浆 6. 素土夯实 7. 用于无障碍坡道	m2	21.9	401.21	8786.5	
65	010507001003	散水、坡道	1. 耐磨防滑环氧树脂面层 2. 素水泥砂浆一道 3. 用于自行车坡道	m2	68.34	44.9	3068.47	
66	010507002001	室外地面	1. 25厚花岗岩石板, 表面做细毛 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 用于门厅外室外地面	m2	24.46	287.7	7037.14	
本页小计							18892.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	010507004001	台阶	1. 25厚花岗岩石板, 表面做细毛 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 100厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 5. 100厚碎石, 灌1:5水泥砂浆 6. 素土夯实 7. 用于门厅处	m2	12.26	424.71	5206.94	
68	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 线条 2. 构件规格: 100*50+100*200 3. 部位: 标高8.700、11.600处 4. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 5. 混凝土强度等级: C30	m3	5.4	666.85	3600.99	
69	010507007002	其他构件	1. 构件的类型: 线条 2. 构件规格: 100*50 3. 混凝土种类: 预拌泵送商品砼 4. 混凝土强度等级: C30	m3	2.32	666.85	1547.09	
70	010507007003	其他构件	1. 部位: 平屋面出入口 2. 加气混凝土垫层(碎砖捣实)	m3	0.09	300	27	
本页小计							10382.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	010507007004	其他构件	1. 部位:平屋面出入口 2. 素混凝土垫层	m3	0.39	655.91	255.8	
72	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类:预拌泵送商品砼P6 2. 混凝土强度等级:C35	m3	5.07	619.66	3141.68	
73	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:C30 2. 消防集水井盖板、窗井盖板	m3	2.75	721.41	1983.88	
74	010514001001	烟道	1. 详参:苏J09-2004-3/5 2. 成品风帽8套	m	358.4	147.37	52817.41	
75	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径12以内一、二级钢	t	22.51	6121.13	137786.64	
76	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径12以内三级钢	t	342.665	6033.41	2067438.44	
77	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径25以内三级钢	t	148.162	5373.1	796089.24	
78	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋(绑扎)	t	8.024	8030.17	64434.08	
79	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:直径25以内	个	40	9.74	389.6	
80	010516003002	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 规格:直径25以内	个	364	13.28	4833.92	
81	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊	个	44835	7.55	338504.25	
	A.8	门窗工程					2220672.97	
本页小计							3467674.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010801004001	木质防火门	1. FM甲1:1200mm*2100mm 2. 甲级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	36	907.2	32659.2	
83	010801004002	木质防火门	1. FM甲2:1000mm*2100mm 2. 甲级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	4	756	3024	
84	010801004003	木质防火门	1. FM乙1:1000mm*2100mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	32	714	22848	
85	010801004004	木质防火门	1. FM乙2:1200mm*2100mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	2	856.8	1713.6	
86	010801004005	木质防火门	1. FM乙3:1500mm*2100mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	2	1071	2142	
本页小计							62386.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	010801004006	木质防火门	1. FM丙1:800mm*1800mm 2. 乙级防火门 3. 市场现购 4. 门底边距楼面300mm 5. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐	樘	96	489.6	47001.6	
88	010802001001	金属(塑钢)门	1. TLM1:2200mm*2500mm 2. 详参: 苏J30-2008 3. 塑料推拉门 4. 采用安全玻璃, 中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃, 玻璃厚度均为5+12A+5, 外门窗抗风压性能和气密性不低于4级, 水密性不低于4级。 6. 五金零件除注明者外, 均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》	樘	60	2475	148500	
本页小计							195501.6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	010802001002	金属（塑钢）门	1. TLM2:1800mm*2500mm 2. 详参：苏J30-2008 3. 塑料推拉门 4. 采用安全玻璃，中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级。 6. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》	樘	120	2025	243000	
90	010802003001	钢质防火门	1. FWM1:1000mm*2100mm 2. 市场现购 3. 甲级防火安全防卫门 4. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐	樘	120	1260	151200	
本页小计							394200	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	010805003001	电子对讲门	1. 电子对讲安全 防卫门:1800mm* 2100mm 2. 电子配件品种 、规格:含对讲 系统 3. 市场现购 4. 五金零件除注 明者外, 均按预 算定额配齐	樘	2	3000	6000	
本页小计							6000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010805005001	全玻自由门	1. 铝合金玻璃平开门:1000mm*2100mm 2. 衬钢为2.0mm厚 3. 玻璃上注写“小心玻璃”字样 4. 采用安全玻璃，中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级 6. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》	m2	4.2	480	2016	
本页小计							2016	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 详参：苏J30-2008 2. 衬钢为1.5mm厚 3. 彩色型材颜色为黑灰色节能塑料，玻璃为白玻 4. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级 5. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 6. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》 7. 外窗型材选择要考虑纱窗安装轨道，纱窗甲方自理	m2	1128.84	380	428959.2	
本页小计							428959.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 详参：苏J30-2008 2. 采用安全玻璃，中空玻璃为安全玻璃时应双面钢化 3. 衬钢为1.5mm厚 4. 彩色型材颜色为黑灰色节能塑料，玻璃为白玻 5. 玻璃采用中空浮法白玻璃，玻璃厚度均为5+12A+5，外门窗抗风压性能和气密性不低于4级，水密性不低于4级 6. 五金零件除注明者外，均按预算定额配齐 7. 门窗玻璃厚度框料断面尺寸由供应厂商做抗风压计算。经测试符合规定标准值并经现场测量洞口尺寸无误后严格遵守《建筑玻璃应用技术规程》 8. 外窗型材选择要考虑纱窗安装轨道，纱窗甲方自理	m2	1065.6	460	490176	
95	010807003001	金属百叶窗	1. 成品百叶（可拆卸）	m2	270	263.34	71101.8	
本页小计							561277.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010810001001	窗帘	1. 织物卷帘遮阳 2. 塑料(5+12A+5) 3. 做法详见苏J33-2008-62 4. 部位：外窗(包括阳台门的透明部分)	m2	1758.6	324.31	570331.57	
	A.9	屋面及防水工程					509387.77	
97	010902001001	屋面卷材防水	1. 25厚1:2.5水泥砂浆(铺设编织钢丝网片)保护层 2. 20厚建筑用砂(隔离层) 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材(1036.79m2) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 50厚C30细石混凝土内配Φ4@150双向钢筋, 粉平压光 6. 105厚现浇轻质泡沫混凝土(ρ=300), 胶粘剂粘牢(导热系数≤0.024W/mK, 燃烧性能 A1) 注: 本层保温层, 兼作找坡层(坡度2%), 最薄处105mm.	m2	960.52	169.01	162337.49	
98	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: Φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: Φ110 28只	m	1086.8	32.62	35451.42	
本页小计							768120.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. SBS防水 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 空调板、雨蓬防水	m2	310	63.2	19592	
100	010902008001	屋面变形缝	1. 平屋面变形缝做法详苏J03-20 06-3/32	m	11.6	107.7	1249.32	
101	010902008002	变形缝	1. 地下室墙3厚钢板止水带	m	227.93	80.16	18270.87	
102	010903001001	墙面卷材防水	1. M5水泥砂浆砌120厚保护墙(边砌边填实) 2. 20厚1:2.5石灰砂浆保护层(边粉边砌保护墙) 3. 1.5厚DTM聚酯复合防水卷材 4. 10厚1:2水泥砂浆找平层 5. 用于地下室外墙	m2	1019.43	173.56	176932.27	
103	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 1.5厚DTM聚酯复合防水卷材 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层 4. 用于混凝土基础垫层上部	m2	1232.96	77.5	95554.4	
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					100852.68	
本页小计							311598.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙冷桥部位 2. 5厚抹面浆胶锚固接缝处压入耐碱玻纤网格布 3. 30厚发泡水泥板 4. 5厚专用粘结剂 5. 15厚1:3水泥砂浆找平层 6. 刷界面处理剂一道，钢筋混凝土梁柱	m2	726.3	116.57	84664.79	
105	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：用于半地下室顶板 2. 10厚1:3水泥砂浆找平面层压实抹光 3. 20厚水泥基无机矿物轻集料保温浆料 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	701.99	23.06	16187.89	
	A. 11	楼地面装饰工程					663925.88	
106	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆面层找平，压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 用于住宅套内	m2	7956.08	17.65	140424.81	
本页小计							241277.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 70厚C20细石混凝土保护层 2. 黄砂隔离层 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. 1.5厚DTM聚酯复合防水卷材 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 用于室外地下室顶板	m2	31.68	132.94	4211.54	
108	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：卫生间同层排水 2. 详参：苏S06-2008 3. TTC型特制管道配件	m2	517.2	166.98	86362.06	
109	011102003001	块料楼地面	1. 8厚防滑地砖，白水泥擦缝 2. 5厚1:1水泥细石砂浆结合层 3. 15厚1:2水泥砂浆找平层 4. 用于楼梯间、电梯前室、公共走道	m2	1928.97	100.8	194440.18	
本页小计							285013.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	011102003002	块料楼地面	1. 8~10厚防滑地 砖楼面,干水泥 擦缝(用户自理) 2. 20厚1:3干硬 性水泥砂浆结合 层,表面撒水泥 粉 3. 聚氨酯二遍涂 膜,厚1.2防水层 ,周边卷起150 4. 1:3水泥砂浆 找坡层,最薄处2 0厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 用于卫生间、 厨房、阳台	m ²	1845.78	62.04	114512.19	
111	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 踢脚高度为120, 厚度与内墙平 2. 底层厚度、砂 浆配合比:10厚1 :3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂 浆配合比:8厚1: 2.5水泥砂浆压 实抹光	m	9442.8	7.84	74031.55	
112	011105003001	块料踢脚线	1. 7厚1:1水泥砂 浆结合层 2. 8厚1:3水泥砂 浆打底 3. 同地面砖,白 水泥浆擦缝 4. 用于公共部位	m	2081.44	22.2	46207.97	
本页小计							234751.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	011106002001	块料楼梯面层	1. 8厚防滑地砖, 白水泥擦缝 2. 5厚1:1水泥细 石砂浆结合层 3. 15厚1:2水泥 砂浆找平层 4. 踏步防滑条（ 详苏J05-2006-1 0/25）	m2	407.37	9.17	3735.58	
	A.12	墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					1603386.78	
114	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚水泥砂浆 抹面（压入耐碱 玻纤网布，网布 外侧用锚固件锚 固） 2. 5厚厚防水砂 浆 3. 15厚1:3水泥 砂浆找平层 4. 刷界面处理剂 一道，砌体 5. 用于外墙砌体 部位	m2	9003.12	40.18	361745.36	
115	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:2. 5水泥石灰砂浆 找平 2. 9厚1:1:4水泥 石灰砂浆打底扫 毛或划出纹道 3. 玻纤网格布一 层 4. 刷素水泥浆一 道（内掺建筑胶） 5. 3厚外加剂专 用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一 道甩毛 6. 用于公共部位	m2	4889.58	35.21	172162.11	
本页小计							537643.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	011201001003	墙面一般抹灰	1. 7厚1:2水泥砂浆粉面(砂浆强度等级不应低于M15) 2. 8厚1:3防水水泥砂浆 3. 玻纤网格布一层 4. 刷界面处理剂一道, 墙体砖 5. 用于厨房、卫生间	m2	5368.29	44.06	236526.86	
117	011201001004	墙面一般抹灰	1. 7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面(砂浆强度等级不应低于M5) 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3. 玻纤网格布一层 4. 刷界面处理剂一道, 墙体砖 5. 用于套内其他房间	m2	22742.79	36.61	832613.54	
118	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:挡水沟 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层, i=0.1%, 内掺5%水泥防水剂 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆面层20厚	m2	6.64	51.04	338.91	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					1648205.03	
119	011406001001	抹灰面油漆	1. 真石漆面层 2. 柔性耐水腻子 3. 用于外墙面	m2	7727.94	113.7	878666.78	
本页小计							1948146.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	011406001002	抹灰面油漆	1. 刷（喷）内墙乳胶漆 2. 用于套内其他房间	m2	22742.79	21.26	483511.72	
121	011406001003	抹灰面油漆	1. 白色涂料 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 3厚基底防裂腻子刮平 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 用于公共部位天棚	m2	1795.07	21.26	38163.19	
122	011406001004	抹灰面油漆	1. 3厚白水泥腻子找平 2. 用于住宅套内顶棚	m2	8492.8	9.69	82295.23	
123	011406001005	抹灰面油漆	1. 刷白色涂料二道 2. 3厚腻子找平 3. 用于阳台	m2	629.94	32.67	20580.14	
124	011406001006	抹灰面油漆	1. 真石漆面层 2. 柔性耐水腻子 3. 用于女儿墙外墙面，采用大点浮雕施工工艺	m2	1275.18	113.7	144987.97	
	A. 15	其他装饰工程					314679.2	
125	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：20x20x1.5方钢管 2. 栏杆材料种类、规格：20x20x1.5方钢管 3. H=550 4. 空调板栏杆	m	576.8	180	103824	
本页小计							873362.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ50x2.5 2. 栏杆材料种类、规格：Φ30x2.0 3. 固定配件种类：不锈钢法兰（胶粘）2Φ6，L>120 4. H=1100 5. 护窗栏杆	m	498.1	280	139468	
127	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：□50x2.5 2. 栏杆材料种类、规格：□30x2.0 3. 固定配件种类：不锈钢法兰（胶粘）2Φ6，L>120 4. H=600 5. 自行车坡道栏杆	m	30	220	6600	
128	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 详参：苏J05-2006-9/6 2. 净高度，梯段≥900mm，水平段≥1050mm 3. 楼梯栏杆	m	265.78	240	63787.2	
129	011507004001	信报箱	1. 住宅单元入口外侧墙上设置信报箱，做法详03J930-1-/444，离地高度900	个	2	500	1000	
		补充分部					170216.48	
本页小计							210855.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	01B001	栋号牌	1. 楼栋号牌	块	1	500	500	
131	01B002	单元门牌	1. 单元门牌	块	2	200	400	
132	01B003	钢爬梯	1. $\phi 20$ 铁爬梯 2. 消防集水井爬梯	项	1	1000	1000	
133	01B004	挡水沟盖板	1. 10厚重型铸铁盖板带流水孔	m2	3	800	2400	
134	01B005	空调孔	1. 预埋80PVC管	个	840	10	8400	
135	01B006	屋面机房钢梯	1. 钢梯, 做法详02J401 2. 踏步耐火极限 $\geq 0.25h$, 楼梯踏步250x200, 8踏	座	2	3000	6000	
136	01B007	柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网	1. 柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网	m2	4300.78	35.23	151516.48	
		分部分项合计					15297495.53	
		措施项目					4163195.78	
137	011701001001	综合脚手架		m2	13373	27.55	368426.15	
138	011704001001	超高施工增加		m2	6801.53	10.59	72028.2	
139	011703001001	垂直运输		天	320	1031.86	330195.2	
140	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	83602.57	83602.57	
141	011706002001	排水、降水		项	1	104579.78	104579.78	
142	011702001002	基础 模板		m2	532.15	67.97	36170.24	
143	011702004001	异形柱 模板		m2	10918.22	101.1	1103832.04	
144	011702002002	矩形柱 模板		m2	296.3	66.71	19766.17	
145	011702003001	构造柱 模板		m2	2178.26	81.79	178159.89	
146	011702009001	过梁 模板		m2	409.56	80.06	32789.37	
147	011702008001	圈梁 模板		m2	1127.97	60.89	68682.09	
148	011702011001	直形墙 模板		m2	10747.49	50.94	547477.14	
本页小计							3115925.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 1 页 共 158 页

项目编码		010202009001		项目名称		喷射混凝土、水泥砂浆		计量单位		m2		工程量		1501.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-28 换	喷射混凝土 护壁厚100mm 实际厚度(mm):50	100m 2	0.0100	3349.8	3288.26	2482.61	2216.32	33.5	32.88	24.83	22.16				
2-32	挂钢筋网 φ8	100m 2	0.0100	276.3	1626.99	8.62	108.27	2.76	16.27	0.09	1.08				
综合人工工日		小计						36.26	49.15	24.92	23.24				
0.4029工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								133.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0646	141	9.11						
	其他材料费							-	39.99	-					
	材料费小计							-	49.1	-					

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 2 页 共 158 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	94.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-104	标准半砖侧模(M5混合砂浆)	m2	1.0000	34.56	64.11	5.25	15.13	34.56	64.11	5.25	15.13
综合人工工日		小计						34.56	64.11	5.25	15.13
0.36工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							119.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0678	141	9.56		
	水泥 32.5级					kg	16.343	0.41	6.7		
	其他材料费							-	47.86	-	
	材料费小计							-	64.12	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 3 页 共 158 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		101.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-35 换	(M5混合砂浆) 1标准砖外墙 换为【水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5】	m3	1.0000	139.2	472.93	6.49	55.36	139.2	472.93	6.49	55.36				
综合人工工日		小计						139.2	472.93	6.49	55.36				
1.45工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								673.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	1	0.86	0.86						
	中砂					t	0.3767	141	53.12						
	水泥 32.5级					kg	52.482	0.41	21.52						
	其他材料费							-	397.43	-					
	材料费小计							-	472.93	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 4 页 共 158 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		100.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-6	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 100厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	121.92	290.91	2.62	47.32	121.92	290.91	2.62	47.32				
综合人工工日		小计						121.92	290.91	2.62	47.32				
1.27工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								462.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	其他材料费							-	261.47	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 5 页 共 158 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		750.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-7	(M5混合砂浆) 普通砂浆砌筑加气砼砌块墙 200厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	101.76	290.91	2.62	39.67	101.76	290.91	2.62	39.67				
综合人工工日		小计						101.76	290.91	2.62	39.67				
1.06工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								434.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	普通混凝土复合EPS板保温砌块A 600*250*200					m3	0.915	268	245.22						
	其他材料费							-	16.25	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		010402001003		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	189.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-6	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 100厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	121.92	290.91	2.62	47.32	121.92	290.91	2.62	47.32
综合人工工日		小计						121.92	290.91	2.62	47.32
1.27工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							462.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.153	141	21.57		
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87		
	其他材料费							-	261.47	-	
	材料费小计							-	290.91	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 7 页 共 158 页

项目编码		010402001004		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1476.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-7	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 200厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	101.76	290.91	2.62	39.67	101.76	290.91	2.62	39.67				
综合人工工日		小计						101.76	290.91	2.62	39.67				
1.06工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								434.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	蒸压加气混凝土砌块 600*250*200					m3	0.915	268	245.22						
	其他材料费							-	16.25	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 8 页 共 158 页

项目编码		010402001005		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-6	(M5混合砂浆) 普通砂浆 砌筑加气砼砌块墙 100厚 (用于无水房间、底无砼坎台)	m3	1.0000	121.92	290.91	2.62	47.32	121.92	290.91	2.62	47.32				
综合人工工日		小计						121.92	290.91	2.62	47.32				
1.27工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								462.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.153	141	21.57						
	水泥 32.5级					kg	19.19	0.41	7.87						
	其他材料费							-	261.47	-					
	材料费小计							-	290.91	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 9 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 10 页 共 158 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		260.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-184 换	(C20泵送商品砼) 有梁式满堂(板式)基础 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	26.88	491.43	12.17	14.84	26.88	491.43	12.17	14.84				
综合人工工日		小计						26.88	491.43	12.17	14.84				
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								545.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	491.43	-					
	材料费小计							-	491.43	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 11 页 共 158 页

项目编码		010501004002		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		6.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-184 换	(C20泵送商品砼) 有梁式满堂(板式)基础 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	26.88	491.43	12.17	14.84	26.88	491.43	12.17	14.84				
综合人工工日		小计						26.88	491.43	12.17	14.84				
0.28工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								545.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	491.43	-					
	材料费小计							-	491.43	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 12 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 13 页 共 158 页

项目编码		010501005001		项目名称		桩承台基础		计量单位		m3		工程量		26.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-185 换	(C20泵送商品砼) 桩承台独立柱基 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	28.8	490.41	12.17	15.57	28.8	490.41	12.17	15.57				
综合人工工日		小计						28.8	490.41	12.17	15.57				
0.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								546.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	4.89	-					
	材料费小计							-	490.41	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 14 页 共 158 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	11.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-190	(C30泵送商品砼) 矩形柱	m3	1.0000	72.96	490.75	19.99	35.32	72.96	490.75	19.99	35.32
综合人工工日		小计						72.96	490.75	19.99	35.32
0.76工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							619.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.03	-	
	材料费小计							-	490.75	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 15 页 共 158 页

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	2.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-190	(C30泵送商品砼) 矩形柱	m3	1.0000	72.96	490.75	19.99	35.32	72.96	490.75	19.99	35.32
综合人工工日		小计						72.96	490.75	19.99	35.32
0.76工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							619.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.03	-	
	材料费小计							-	490.75	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 16 页 共 158 页

项目编码		010502001003		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	1.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-190	(C30泵送商品砼) 矩形柱	m3	1.0000	72.96	490.75	19.99	35.32	72.96	490.75	19.99	35.32
综合人工工日		小计						72.96	490.75	19.99	35.32
0.76工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							619.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.03	-	
	材料费小计							-	490.75	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 17 页 共 158 页

项目编码		010502001004		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	5.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-190 换	(C30泵送商品砼) 矩形柱 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	72.96	480.85	19.99	35.32	72.96	480.85	19.99	35.32
综合人工工日		小计						72.96	480.85	19.99	35.32
0.76工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								609.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	466	461.34		
	其他材料费							-	6.03	-	
	材料费小计							-	480.85	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 18 页 共 158 页

项目编码		010502001005		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		2.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-190 换	(C30泵送商品砼) 矩形柱 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	72.96	480.85	19.99	35.32	72.96	480.85	19.99	35.32				
综合人工工日		小计						72.96	480.85	19.99	35.32				
0.76工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								609.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	466	461.34						
	其他材料费							-	6.03	-					
	材料费小计							-	480.85	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 19 页 共 158 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		196.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-316 换	(C20非泵送商品砼) 构造柱 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】	m3	1.0000	191.04	471.47	2	73.35	191.04	471.47	2	73.35				
综合人工工日		小计						191.04	471.47	2	73.35				
1.99工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								737.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C25预拌混凝土(非泵送)					m3	0.99	457	452.43						
	其他材料费							-	5.57	-					
	材料费小计							-	471.48	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 20 页 共 158 页

项目编码		010502003001		项目名称		异形柱		计量单位	m3	工程量	408.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06
0.89工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							636.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	491.09	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 21 页 共 158 页

项目编码		010502003002		项目名称		异形柱		计量单位	m3	工程量	116
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06
0.89工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								636.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	491.09	-	

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 22 页 共 158 页

项目编码		010502003003		项目名称		异形柱		计量单位	m3	工程量	58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06
0.89工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							636.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	491.09	-	

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 23 页 共 158 页

项目编码		010502003004		项目名称		异形柱		计量单位	m3	工程量	232
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-192	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱	m3	1.0000	85.44	491.08	19.99	40.06	85.44	491.08	19.99	40.06
综合人工工日		小计						85.44	491.08	19.99	40.06
0.89工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							636.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0454	141	6.4		
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	476	471.24		
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	491.09	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 24 页 共 158 页

项目编码		010502003005		项目名称		异形柱		计量单位		m3		工程量		80.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-192 换	(C30泵送商品砼) L、T、十型柱 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	85.44	481.18	19.99	40.06	85.44	481.18	19.99	40.06				
综合人工工日		小计						85.44	481.18	19.99	40.06				
0.89工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								626.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0454	141	6.4						
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.41	7.08						
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.99	466	461.34						
	其他材料费							-	6.37	-					
	材料费小计							-	481.19	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 25 页 共 158 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	318.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-193	(C30泵送商品砼) 基础梁地坑支撑梁	m3	1.0000	28.8	492.99	19.18	18.23	28.8	492.99	19.18	18.23
综合人工工日		小计						28.8	492.99	19.18	18.23
0.3工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								559.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	1.02	476	485.52		
	其他材料费							-	7.47	-	
	材料费小计							-	492.99	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 26 页 共 158 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		135.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-320 换	(C20非泵送商品砼) 圈梁 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】	m3	1.0000	112.32	475.44	1.19	43.13	112.32	475.44	1.19	43.13				
综合人工工日		小计						112.32	475.44	1.19	43.13				
1.17工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								632.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(非泵送)					m3	1.02	457	466.14						
	其他材料费							-	9.3	-					
	材料费小计							-	475.44	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 27 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 28 页 共 158 页

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		327.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-201	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm内	m3	1.0000	65.28	496.24	32.14	37.02	65.28	496.24	32.14	37.02				
综合人工工日		小计						65.28	496.24	32.14	37.02				
0.68工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								630.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	11.44	-					
	材料费小计							-	496.24	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		010504001002		项目名称		直形墙		计量单位	m3	工程量	91.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-202	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm外	m3	1.0000	59.52	491.86	19.99	30.21	59.52	491.86	19.99	30.21
综合人工工日		小计						59.52	491.86	19.99	30.21
0.62工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							601.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0425	141	5.99		
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62		
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19		
	其他材料费							-	7.06	-	
	材料费小计							-	491.86	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 30 页 共 158 页

项目编码		010504001003		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		45.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-26	(C30砼) 地面以上直(圆)形墙厚在200mm内	m3	1.0000	165.12	446.02	17.63	69.45	165.12	446.02	17.63	69.45				
综合人工工日		小计						165.12	446.02	17.63	69.45				
1.72工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								698.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.7324	141	103.26						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	其他材料费							-	336.12	-					
	材料费小计							-	446	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 31 页 共 158 页

项目编码		010504001004		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		72.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-201	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm内	m3	1.0000	65.28	496.24	32.14	37.02	65.28	496.24	32.14	37.02				
综合人工工日		小计						65.28	496.24	32.14	37.02				
0.68工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								630.68							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	11.44	-					
	材料费小计							-	496.24	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 32 页 共 158 页

项目编码		010504001005		项目名称		直形墙		计量单位		m3	工程量	183.09
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-201	(C30泵送商品砼) 地面以上直(圆)形墙 厚在 200mm内	m3	1.0000	65.28	496.24	32.14	37.02	65.28	496.24	32.14	37.02	
综合人工工日		小计						65.28	496.24	32.14	37.02	
0.68工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							630.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	中砂					t	0.0425	141	5.99			
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62			
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19			
	其他材料费							-	11.44	-		
	材料费小计							-	496.24	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 33 页 共 158 页

项目编码		010504004001		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		61.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-200	(C30泵送商品砼) 砼挡土墙和地下室墙	m3	1.0000	46.08	490.3	19.99	25.11	46.08	490.3	19.99	25.11				
综合人工工日		小计						46.08	490.3	19.99	25.11				
0.48工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								581.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	5.51	-					
	材料费小计							-	490.31	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 34 页 共 158 页

项目编码		010504004002		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		187.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-200	(C30泵送商品砼) 砼挡土墙和地下室墙	m3	1.0000	46.08	490.3	19.99	25.11	46.08	490.3	19.99	25.11				
综合人工工日		小计						46.08	490.3	19.99	25.11				
0.48工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								581.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	5.51	-					
	材料费小计							-	490.31	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 35 页 共 158 页

项目编码		010504004003		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		9.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-204	(C30泵送商品砼) 电梯井壁	m3	1.0000	109.44	492.66	32.14	53.8	109.44	492.66	32.14	53.8				
综合人工工日		小计						109.44	492.66	32.14	53.8				
1.14工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								688.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	7.86	-					
	材料费小计							-	492.66	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 36 页 共 158 页

项目编码		010504004004		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		2.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-204	(C30泵送商品砼) 电梯井壁	m3	1.0000	109.44	492.66	32.14	53.8	109.44	492.66	32.14	53.8				
综合人工工日		小计						109.44	492.66	32.14	53.8				
1.14工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								688.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0425	141	5.99						
	水泥 32.5级					kg	16.153	0.41	6.62						
	C30预拌混凝土(泵送) P6					m3	0.992	476	472.19						
	其他材料费							-	7.86	-					
	材料费小计							-	492.66	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 37 页 共 158 页

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		119.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207	(C30泵送商品砼) 有梁板	m3	1.0000	42.24	498.28	19.57	23.49	42.24	498.28	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	498.28	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	498.28	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 38 页 共 158 页

项目编码		010505001002		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		435.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-207	(C30泵送商品砼) 有梁板	m3	1.0000	42.24	498.28	19.57	23.49	42.24	498.28	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	498.28	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.58							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	498.28	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 39 页 共 158 页

项目编码		010505001003		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		339.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207	(C30泵送商品砼) 有梁板	m3	1.0000	42.24	498.28	19.57	23.49	42.24	498.28	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	498.28	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	498.28	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 40 页 共 158 页

项目编码		010505001005		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		426.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207	(C30泵送商品砼) 有梁板	m3	1.0000	42.24	498.28	19.57	23.49	42.24	498.28	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	498.28	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	498.28	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 41 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 42 页 共 158 页

项目编码		010505001007		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		81.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 43 页 共 158 页

项目编码		010505001008		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		33.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 44 页 共 158 页

项目编码		010505001009		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		312	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 45 页 共 158 页

项目编码		010505001010		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		140.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 46 页 共 158 页

项目编码		010505001011		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		157.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 47 页 共 158 页

项目编码		010505001012		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		37.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-207 换	(C30泵送商品砼) 有梁板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	42.24	488.08	19.57	23.49	42.24	488.08	19.57	23.49				
综合人工工日		小计						42.24	488.08	19.57	23.49				
0.44工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								573.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	12.76	-					
	材料费小计							-	488.08	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 48 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 49 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 50 页 共 158 页

项目编码		010505003003		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		2.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-209 换	(C30泵送商品砼) 平板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	48	489.78	19.57	25.68	48	489.78	19.57	25.68				
综合人工工日		小计						48	489.78	19.57	25.68				
0.5工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	14.47	-					
	材料费小计							-	489.79	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 51 页 共 158 页

项目编码		010505003004		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		2.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-209 换	(C30泵送商品砼) 平板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	48	489.78	19.57	25.68	48	489.78	19.57	25.68				
综合人工工日		小计						48	489.78	19.57	25.68				
0.5工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								583.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32						
	其他材料费							-	14.47	-					
	材料费小计							-	489.79	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 52 页 共 158 页

项目编码		010505003005		项目名称		平板		计量单位		m3	工程量	2.2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
6-209 换	(C30泵送商品砼) 平板 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	48	489.78	19.57	25.68	48	489.78	19.57	25.68	
综合人工工日		小计						48	489.78	19.57	25.68	
0.5工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								583.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	466	475.32			
	其他材料费							-	14.47	-		
	材料费小计							-	489.79	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 53 页 共 158 页

项目编码		010505007001		项目名称		天沟(檐沟)、挑檐板		计量单位		m3		工程量		1.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-219 换	(C20泵送商品砼) 天、檐沟竖向挑板 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	88.32	501.6	31.35	45.47	88.32	501.6	31.35	45.47				
综合人工工日		小计						88.32	501.6	31.35	45.47				
0.92工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								666.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52						
	其他材料费							-	16.08	-					
	材料费小计							-	501.6	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 54 页 共 158 页

项目编码		010505008001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		4.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-215 换	(C20泵送商品砼) 水平挑檐 板式雨篷 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积		70.08	450.82	29.52	37.85								
综合人工工日		小计													
0工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C30预拌混凝土(泵送)					m3		476							
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 55 页 共 158 页

项目编码		010505008002		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		4.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-215 换	(C20泵送商品砼) 水平挑檐 板式雨篷 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	70.08	441.63	29.52	37.85	7.01	44.16	2.95	3.79				
综合人工工日		小计						7.01	44.16	2.95	3.79				
0.073工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								57.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.0919	466	42.83						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	44.17	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 56 页 共 158 页

项目编码		010505010001		项目名称		其他板		计量单位	块	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
SQDLF_001	其他板	元	1.0000		100				100		
综合人工工日		小计							100		
	其他材料费							-	100	-	
	材料费小计							-	100	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 57 页 共 158 页

项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	147.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	1002.47	64.38	80.65	14.78	100.25	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	100.25	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	476	98.53		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	100.24	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 58 页 共 158 页

项目编码		010506001002		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	36.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	1002.47	64.38	80.65	14.78	100.25	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	100.25	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	476	98.53		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	100.24	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 59 页 共 158 页

项目编码		010506001003		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	18.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	981.77	64.38	80.65	14.78	98.18	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	98.18	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								127.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	466	96.46		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	98.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 60 页 共 158 页

项目编码		010506001004		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	73.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	981.77	64.38	80.65	14.78	98.18	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	98.18	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							127.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	466	96.46		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	98.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 61 页 共 158 页

项目编码		010506001005		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	18.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C25预拌混凝土(泵送)】	10m2水平投影面积	0.1000	147.84	981.77	64.38	80.65	14.78	98.18	6.44	8.07
综合人工工日		小计						14.78	98.18	6.44	8.07
0.154工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								127.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C25预拌混凝土(泵送)					m3	0.207	466	96.46		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	98.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 62 页 共 158 页

项目编码		010506001006		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	60.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-213 换	(C20泵送商品砼) 直形楼梯 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	10m2 水平投影面积	0.1000	147.84	1002.47	64.38	80.65	14.78	100.25	6.44	8.07
6-218 换	(C20泵送商品砼) 楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	0.1307	74.88	478.6	31.32	40.35	9.78	62.53	4.09	5.27
综合人工工日		小计						24.56	162.78	10.53	13.34
0.25591工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								211.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	0.3383	476	161.03		
	其他材料费							-	1.74	-	
	材料费小计							-	162.77	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 63 页 共 158 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		76.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-163	混凝土散水	10m2 水平投影面积	0.1000	223.68	603.06	11.29	89.29	22.37	60.31	1.13	8.93				
10-171	沥青砂浆伸缩缝	10m	0.1852	63.36	102.19		24.07	11.74	18.93		4.46				
综合人工工日		小计						34.11	79.24	1.13	13.39				
0.35526工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								127.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0937	141	13.21						
	水泥 32.5级					kg	38.079	0.41	15.61						
	其他材料费							-	50.48	-					
	材料费小计							-	79.3	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 64 页 共 158 页

项目编码		010507001002		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		21.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-164	大门混凝土斜坡	10m2 水平投影面积	0.1000	255.36	764.94	12.83	101.91	25.54	76.49	1.28	10.19				
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面	10m2	0.1000	380	2337.83	10.65	148.45	38	233.78	1.07	14.85				
综合人工工日		小计						63.54	310.27	2.35	25.04				
0.646工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								401.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	中砂					t	0.1496	141	21.09						
	水泥 32.5级					kg	52.3542	0.41	21.47						
	其他材料费							-	267.31	-					
	材料费小计							-	310.3	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 65 页 共 158 页

项目编码		010507001003		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	68.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1000	119.04	249.36	6.2	47.59	11.9	24.94	0.62	4.76
NT13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1000	14.4	6.82	0.14	5.52	1.44	0.68	0.01	0.55
综合人工工日		小计						13.34	25.62	0.63	5.31
0.139工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.2	0.86	0.17		
	水泥 32.5级					kg	1.517	0.41	0.62		
	其他材料费							-	24.83	-	
	材料费小计							-	25.62	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 66 页 共 158 页

项目编码		010507002001		项目名称		室外地面		计量单位		m2		工程量		24.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面	10m2	0.1000	380	2337.83	10.65	148.45	38	233.78	1.07	14.85				
综合人工工日		小计						38	233.78	1.07	14.85				
0.38工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								287.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	中砂					t	0.0488	141	6.88						
	水泥 32.5级					kg	16.9917	0.41	6.97						
	其他材料费							-	219.51	-					
	材料费小计							-	233.79	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 67 页 共 158 页

项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		12.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-46	石材块料面板干硬性水泥砂浆台阶	10m2	0.1000	475	2342.91	14.62	186.05	47.5	234.29	1.46	18.61				
6-351 换	(C20非泵送商品砼) 台阶 换为【C15预拌混凝土(非泵送)】	10水平投影面积	0.1000	144.96	729.92	3.09	56.26	14.5	72.99	0.31	5.63				
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1000	50.88	223.02	0.94	19.69	5.09	22.3	0.09	1.97				
综合人工工日		小计						67.09	329.58	1.86	26.21				
0.679工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								424.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	中砂					t	0.0488	141	6.88						
	水泥 32.5级					kg	16.9917	0.41	6.97						
	其他材料费							-	315.31	-					
	材料费小计							-	329.59	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 68 页 共 158 页

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	5.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-227 换	(C20泵送商品砼) 小型构件 换为【C30预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	92.16	496.41	31.35	46.93	92.16	496.41	31.35	46.93
综合人工工日		小计						92.16	496.41	31.35	46.93
0.96工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								666.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	C30预拌混凝土(泵送)					m3	1.02	476	485.52		
	其他材料费							-	10.9	-	
	材料费小计							-	496.42	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 69 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		010507007003		项目名称		其他构件		计量单位		m3		工程量		0.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SHDLF_010	其他构件	元	1.0000		300				300						
综合人工工日		小计							300						
	其他材料费							-	300	-					
	材料费小计							-	300	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 71 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 72 页 共 158 页

项目编码		010508001001		项目名称		后浇带		计量单位	m3	工程量	5.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-211 换	(C30泵送商品砼) 后浇板带 换为【C35预拌混凝土(泵送)】	m3	1.0000	55.68	515.81	19.57	28.6	55.68	515.81	19.57	28.6
综合人工工日		小计						55.68	515.81	19.57	28.6
0.58工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								619.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	515.82	-	
	材料费小计							-	515.82	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 73 页 共 158 页

项目编码		010512008001		项目名称		沟盖板、井盖板、井圈		计量单位		m3		工程量		2.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-103	(C30砼)加工厂预制沟盖板	m3	1.0000	135.36	463.45	51.57	71.03	135.36	463.45	51.57	71.03				
综合人工工日		小计						135.36	463.45	51.57	71.03				
1.41工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.003	1900	5.7						
	其它材料费					元	4	0.86	3.44						
	中砂					t	0.7313	141	103.12						
	其他材料费							-	351.19	-					
	材料费小计							-	463.45	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 74 页 共 158 页

项目编码		010514001001		项目名称		烟道		计量单位		m		工程量		358.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借省补17-2	成品烟气道安装 建筑层数在 六层以上	10m	0.1000	188.99	1157.05	0.34	71.95	18.9	115.71	0.03	7.2				
借省补17-4	成品烟风帽安装建筑层数在六层以上	10套	0.0022	369.49	1972.4		140.41	0.82	4.4		0.31				
综合人工工日		小计						19.72	120.11	0.03	7.51				
0.20546工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								147.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	120.11	-					
	材料费小计							-	120.11	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 75 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 76 页 共 158 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	342.665
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇砼构件钢筋 直径 φ12mm以内	t	1.0000	1036.8	4494.06	78.67	423.88	1036.8	4494.06	78.67	423.88
综合人工工日		小计						1036.8	4494.06	78.67	423.88
10.8工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6033.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 直径12以内三级钢					t	1.02	4365	4452.3		
	其他材料费							-	41.75	-	
	材料费小计							-	4494.05	-	

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 77 页 共 158 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		148.162	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-2	现浇砼构件钢筋 直径 φ25mm以内	t	1.0000	613.44	4422.13	75.67	261.86	613.44	4422.13	75.67	261.86				
综合人工工日		小计						613.44	4422.13	75.67	261.86				
6.39工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5373.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 直径25以内三级钢					t	1.02	4279	4364.58						
	其他材料费							-	57.55	-					
	材料费小计							-	4422.13	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 78 页 共 158 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 79 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 80 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 81 页 共 158 页

项目编码		010516004001		项目名称		钢筋电渣压力焊接头		计量单位	个	工程量	44835
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32	电渣压力焊	10个接头	0.1000	29.76	9.72	17.94	18.12	2.98	0.97	1.79	1.81
综合人工工日		小计						2.98	0.97	1.79	1.81
0.031工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.128	0.86	0.11		
	其他材料费							-	0.86	-	
	材料费小计							-	0.97	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		010801004001		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_003	甲级防火门	m2	2.5200		360				907.2						
综合人工工日		小计							907.2						
	其他材料费							-	907.2	-					
	材料费小计							-	907.2	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 83 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 84 页 共 158 页

项目编码		010801004003		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_005	乙级防火门	m2	2.1000		340				714						
综合人工工日		小计							714						
	其他材料费							-	714	-					
	材料费小计							-	714	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 85 页 共 158 页

项目编码		010801004004		项目名称		木质防火门		计量单位		樘		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_006	乙级防火门	m2	2.5200		340				856.8						
综合人工工日		小计							856.8						
	其他材料费							-	856.8	-					
	材料费小计							-	856.8	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 86 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 87 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 88 页 共 158 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位		樘		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_009	塑料推拉门	m2	5.5000		450				2475						
综合人工工日		小计							2475						
	塑料推拉门					m2	5.5	450	2475						
	材料费小计							-	2475	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 89 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 90 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 91 页 共 158 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 92 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		010807001001	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	1128.84	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
SHDLF_003	金属（塑钢、断桥）窗	元	1.0000		380				380		
综合人工工日		小计							380		
	金属（塑钢、断桥）窗					元	1	380	380		
	材料费小计						-	380	-		
	</										

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 94 页 共 158 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		1065.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SHDLF_004	金属（塑钢、断桥）窗	元	1.0000		460				460						
综合人工工日		小计							460						
	金属（塑钢、断桥）窗					元	1	460	460						
	材料费小计							-	460	-					
											</				

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 95 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 96 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 97 页 共 158 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	960.52	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-86 换	刚性防水砂浆屋面有分格缝 20mm厚 实际厚度(mm):25	10m2	0.1000	95.04	122.57	6.91	38.74	9.5	12.26	0.69	3.87	
10-90	石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.1000	26.88	9.46	0.83	10.53	2.69	0.95	0.08	1.05	
10-32	单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法)	10m2	0.1079	70.08	369.25		26.63	7.56	39.86		2.87	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65	
5-4	现浇砼构件冷轧带肋钢筋	t	0.0014	1688.64	3817.38	52.77	661.74	2.33	5.28	0.07	0.91	
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):50	10m2	0.1000	96	214.56	6.07	38.79	9.6	21.46	0.61	3.88	
NT11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.1050	55.68	160.06	6.54	23.65	5.85	16.81	0.69	2.48	
综合人工工日		小计						43.96	104.64	2.69	17.71	
0.45801工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							169.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材					m3		1900				
	其它材料费					元	0.1079	0.86	0.09			
	中砂					t	0.1139	141	16.06			

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 98 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 99 页 共 158 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位		m		工程量		1086.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-202	PVC水落管屋面排水 φ110	10m	0.1000	44.16	234.79		16.78	4.42	23.48				1.68		
10-206	PVC水斗屋面排水 φ110	10只	0.0026	36.48	325.32		13.86	0.09	0.84				0.04		
10-219	女儿墙铸铁弯头落水口排水	10只	0.0026	175.68	562.97		66.76	0.45	1.45				0.17		
综合人工工日		小计						4.96	25.77			1.89			
0.05169工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	25.77	-					
	材料费小计							-	25.77	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 100 页 共 158 页

项目编码		010902007001		项目名称		屋面天沟、檐沟		计量单位		m2		工程量		310	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-32	单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法)	10m2	0.1000	70.08	358.63		26.63	7.01	35.86					2.66	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02		0.55			2.65	
综合人工工日		小计						13.44	43.88		0.55			5.31	
0.14工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								63.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费					元	0.1	0.86	0.09						
	中砂					t	0.0325	141	4.59						
	水泥 32.5级					kg	8.2416	0.41	3.38						
	其他材料费							-	35.83	-					
	材料费小计							-	43.89	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		010902008001		项目名称		屋面变形缝		计量单位	m	工程量	11.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-182	平面铝合金板盖面	10m	0.1000	44.16	749.14	0.12	16.82	4.42	74.91	0.01	1.68
10-173	聚氯乙烯胶泥缝内嵌沥青木丝板	10m	0.1000	87.36	146.29		33.19	8.74	14.63		3.32
综合人工工日		小计						13.16	89.54	0.01	5
0.137工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.297	0.86	0.26		
	其他材料费							-	89.3	-	
	材料费小计							-	89.56	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 102 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		010903001001		项目名称		墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1019.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-33-1	(M5水泥砂浆) 1/2标准砖外墙	m3	0.1200	160.32	478.91	5.53	63.02	19.24	57.47	0.66	7.56
14-40	混凝土墙内墙抹混合砂浆	10m2	0.1000	141.12	81.42	5.94	55.89	14.11	8.14	0.59	5.59
10-62	聚乙烯丙纶复合卷材屋面水泥901胶粘贴 立面	10m2	0.1000	55.68	183.41		21.16	5.57	18.34		2.12
14-10	混凝土墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1000	170.88	97.22	6.22	67.3	17.09	9.72	0.62	6.73
综合人工工日		小计						56.01	93.67	1.87	22
0.5834工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							173.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.12	0.86	0.1		
	中砂					t	0.1083	141	15.27		
	水泥 32.5级					kg	24.8232	0.41	10.18		
	其他材料费						-	68.13	-		
	材料费小计						-	93.68	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 104 页 共 158 页

项目编码		010904001001		项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位		m2		工程量		1232.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):50	10m2	0.1000	96	214.56	6.07	38.79	9.6	21.46	0.61	3.88				
10-61	聚乙烯丙纶复合卷材屋面水泥901胶粘贴 平面	10m2	0.1000	43.2	183.41		16.41	4.32	18.34		1.64				
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65				
综合人工工日		小计						20.35	47.82	1.16	8.17				
0.212工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								77.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0683	141	9.63						
	水泥 32.5级					kg	32.021	0.41	13.13						
	其他材料费							-	25.06	-					
	材料费小计							-	47.82	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 105 页 共 158 页

项目编码		011001003001		项目名称		保温隔热墙面		计量单位		m2		工程量		726.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-37	附墙铺贴发泡水泥保温板保温隔热	m3	0.0300	512.64	1301		194.81	15.38	39.03					5.84	
14-35	抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	0.1000	75.84	63.77	1.24	29.29	7.58	6.38	0.12				2.93	
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1000	24.96	16.82		9.49	2.5	1.68					0.95	
14-10	混凝土墙外墙抹水泥砂浆	10m2	0.1000	170.88	97.22	6.22	67.3	17.09	9.72	0.62				6.73	
综合人工工日		小计						42.55	56.81	0.74				16.45	
0.4432工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								116.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0356	141	5.02						
	水泥 32.5级					kg	10.3288	0.41	4.23						
	其他材料费							-	47.55	-					
	材料费小计							-	56.8	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		011001005001		项目名称		保温隔热楼地面		计量单位	m2	工程量	701.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6 换	屋面、楼地面 现浇水泥珍珠岩保温隔热 换为【水泥轻质砂浆 强度等级50#】	m3	0.0200	96	214.55		36.48	1.92	4.29		0.73
13-22 换	水泥砂浆 楼地面 厚20mm 实际厚度(mm):10	10m2	0.1000	61.44	45.31	2.77	24.4	6.14	4.53	0.28	2.44
NT13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1000	14.4	7.27	0.14	5.52	1.44	0.73	0.01	0.55
综合人工工日		小计						9.5	9.55	0.29	3.72
0.099工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0146	141	2.06		
	水泥 32.5级					kg	13.4714	0.41	5.52		
	其他材料费							-	1.96	-	
	材料费小计							-	9.54	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 107 页 共 158 页

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	7956.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm)) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65
综合人工工日		小计						6.43	8.02	0.55	2.65
0.067工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							17.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0325	141	4.59		
	水泥 32.5级					kg	8.2416	0.41	3.38		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	8.02	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 108 页 共 158 页

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		工程量		31.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):70	10m2	0.1000	126.72	300.78	8.43	51.36	12.67	30.08	0.84	5.14				
10-90	石灰砂浆隔离层 3mm	10m2	0.1000	26.88	9.46	0.83	10.53	2.69	0.95	0.08	1.05				
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65				
10-46	自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1000	72	341.9		27.36	7.2	34.19		2.74				
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1000	64.32	80.22	5.53	26.54	6.43	8.02	0.55	2.65				
综合人工工日		小计						35.42	81.26	2.02	14.23				
0.369工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								132.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其它材料费					元	0.1	0.86	0.09						
	中砂					t	0.1201	141	16.94						
	水泥 32.5级					kg	45.1672	0.41	18.52						
	其他材料费							-	45.71	-					
	材料费小计							-	81.26	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 109 页 共 158 页

项目编码		011101003002		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	517.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-18 换	找平层 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):300 换为【CL10陶粒混凝土(非泵送)】	10m2	0.1000	480	958.19	35.57	195.92	48	95.82	3.56	19.59
综合人工工日		小计						48	95.82	3.56	19.59
0.5工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							166.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	95.82	-	
	材料费小计							-	95.82	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 110 页 共 158 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	1928.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖 水泥砂浆粘贴	10m2	0.1000	324	555.77	3.67	124.51	32.4	55.58	0.37	12.45
综合人工工日		小计						32.4	55.58	0.37	12.45
0.324工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							100.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.36	0.86	0.31		
	中砂					t	0.04	141	5.64		
	水泥 32.5级					kg	12.5993	0.41	5.17		
	其他材料费							-	44.46	-	
	材料费小计							-	55.58	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 111 页 共 158 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	1845.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆粘贴	10m2	0.1000	331	150.02	9.87	129.53	33.1	15	0.99	12.95
综合人工工日		小计						33.1	15	0.99	12.95
0.331工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							62.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43		
	中砂					t	0.0488	141	6.88		
	水泥 32.5级					kg	16.9917	0.41	6.97		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	15.01	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 112 页 共 158 页

项目编码		011105001001		项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位		m		工程量		9442.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-27	水泥砂浆 踢脚线	10m	0.1000	44.16	15.91	1.11	17.2	4.42	1.59	0.11	1.72				
综合人工工日		小计						4.42	1.59	0.11	1.72				
0.046工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0059	141	0.83						
	水泥 32.5级					kg	1.7739	0.41	0.73						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	1.59	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 113 页 共 158 页

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位	m	工程量	2081.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-95	同质地砖踢脚线 水泥砂浆粘贴	10m	0.1000	98	85.1	1.22	37.71	9.8	8.51	0.12	3.77
综合人工工日		小计						9.8	8.51	0.12	3.77
0.098工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.054	0.86	0.05		
	中砂					t	0.006	141	0.85		
	水泥 32.5级					kg	2.2764	0.41	0.93		
	其他材料费							-	6.68	-	
	材料费小计							-	8.51	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 114 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 115 页 共 158 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	9003.12	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-10 换	混凝土墙外墙抹水泥砂浆 换为【防水砂浆 比例1:2.5】	10m2	0.1000	170.88	106.25	6.22	67.3	17.09	10.63	0.62	6.73	
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1000	24.96	16.82		9.49	2.5	1.68		0.95	
综合人工工日		小计						19.59	12.31	0.62	7.68	
0.204工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							40.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	中砂					t	0.0356	141	5.02			
	水泥 32.5级					kg	10.3288	0.41	4.23			
	其他材料费							-	3.05	-		
	材料费小计							-	12.3	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 116 页 共 158 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		4889.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆20mm厚	10m2	0.1000	140.16	77.99	4.28	54.88	14.02	7.8	0.43	5.49				
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1000	13.44	18.92		5.1	1.34	1.89		0.51				
14-79	刷素水泥浆	10m2	0.1000	11.52	2.5	0.14	4.43	1.15	0.25	0.01	0.44				
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍 刷901胶素水泥浆	10m2	0.1000	11.52	2.68	0.14	4.43	1.15	0.27	0.01	0.44				
综合人工工日		小计						17.66	10.21	0.45	6.88				
0.184工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0005	141	0.07						
	水泥 32.5级					kg	1.3606	0.41	0.56						
	石膏砂浆干粉					t	0.0191	398.29	7.61						
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	10.22	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 117 页 共 158 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	5368.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-10 换	混凝土墙外墙抹水泥砂浆 换为【水泥砂浆 比例 1:2】 换为【防水砂浆 比例 1:2.5】	10m2	0.1000	170.88	116.52	6.22	67.3	17.09	11.65	0.62	6.73
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1000	13.44	18.92		5.1	1.34	1.89		0.51
14-33	混凝土墙面专用界面砂浆	10m2	0.1000	20.16	14.37		7.66	2.02	1.44		0.77
综合人工工日		小计						20.45	14.98	0.62	8.01
0.213工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							44.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0343	141	4.84		
	水泥 32.5级					kg	12.012	0.41	4.92		
	其他材料费							-	5.22	-	
	材料费小计							-	14.98	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 118 页 共 158 页

项目编码		011201001004		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	22742.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆20mm厚	10m2	0.1000	140.16	77.99	4.28	54.88	14.02	7.8	0.43	5.49
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1000	13.44	18.92		5.1	1.34	1.89		0.51
14-31	混凝土面刷界面剂	10m2	0.1000	24.96	16.82		9.49	2.5	1.68		0.95
综合人工工日		小计						17.86	11.37	0.43	6.95
0.186工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							36.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.0005	141	0.07		
	水泥 32.5级					kg	0.147	0.41	0.06		
	石膏砂浆干粉					t	0.0191	398.29	7.61		
	其他材料费							-	3.63	-	
	材料费小计							-	11.37	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 119 页 共 158 页

项目编码		011203001001		项目名称		零星项目一般抹灰		计量单位		m2		工程量		6.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-18	零星项目抹水泥砂浆	10m2	0.1000	300.48	87.73	5.8	116.38	30.05	8.77	0.58	11.64				
综合人工工日		小计						30.05	8.77	0.58	11.64				
0.313工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								51.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0325	141	4.58						
	水泥 32.5级					kg	10.0524	0.41	4.12						
	其他材料费							-	0.08	-					
	材料费小计							-	8.78	-					

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 120 页 共 158 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	7727.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-219	外墙真石漆 木条分格	10m2	0.1000	121	946.98	16.68	52.32	12.1	94.7	1.67	5.23
综合人工工日		小计						12.1	94.7	1.67	5.23
0.121工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.05	0.86	0.04		
	仿石型外墙涂料					kg	4.5	17.15	77.18		
	其他材料费							-	17.49	-	
	材料费小计							-	94.71	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 121 页 共 158 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	22742.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-176 换	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍 实际遍数(遍)) 乳胶漆:2	10m2	0.1000	124	41.51		47.12	12.4	4.15		4.71
综合人工工日		小计						12.4	4.15		4.71
0.124工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元		0.86			
	其他材料费							-	4.14	-	
	材料费小计							-	4.14	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 122 页 共 158 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1795.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-176 换	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍 实际遍数(遍)) 乳胶漆:2	10m2	0.1000	124	41.51		47.12	12.4	4.15		4.71
综合人工工日		小计						12.4	4.15		4.71
0.124工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元		0.86			
	其他材料费							-	4.14	-	
	材料费小计							-	4.14	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 123 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 124 页 共 158 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		629.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	0.1000	60	14.09		22.8	6	1.41				2.28		
17-176 换	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍 实际遍数(遍)) 乳胶漆:2 柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆 人工*1.1	10m2	0.1000	136.4	41.51		51.83	13.64	4.15				5.18		
综合人工工日		小计						19.64	5.56				7.46		
0.1964工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其它材料费					元	0.36	0.86	0.31						
	其他材料费							-	5.24	-					
	材料费小计							-	5.55	-					

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 125 页 共 158 页

项目编码		011406001006		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1275.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-219	外墙真石漆 木条分格	10m2	0.1000	121	946.98	16.68	52.32	12.1	94.7	1.67	5.23
综合人工工日		小计						12.1	94.7	1.67	5.23
0.121工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							113.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.05	0.86	0.04		
	仿石型外墙涂料					kg	4.5	17.15	77.18		
	其他材料费							-	17.49	-	
	材料费小计							-	94.71	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		576.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SHDLF_005	空调栏杆	元	1.0000		180				180						
综合人工工日		小计							180						
	其他材料费							-	180	-					
	材料费小计							-	180	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 127 页 共 158 页

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		498.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SHDLF_006	护窗栏杆	元	1.0000		280				280						
综合人工工日		小计							280						
	其他材料费							-	280	-					
	材料费小计							-	280	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		011503001003		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_013	金属扶手、栏杆、栏板	元	1.0000		220				220						
综合人工工日		小计							220						
	其他材料费							-	220	-					
	材料费小计							-	220	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 129 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 130 页 共 158 页

项目编码		011507004001		项目名称		信报箱		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_002	信报箱	元	1.0000		500				500						
综合人工工日		小计							500						
	其他材料费							-	500	-					
	材料费小计							-	500	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 131 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 132 页 共 158 页

项目编码		01B002		项目名称		单元门牌		计量单位	块	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
SHDLF_009	单元门牌	元	1.0000		200				200		
综合人工工日		小计							200		
	其他材料费						-	200	-		
	材料费小计						-	200	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

项目编码		01B003		项目名称		钢爬梯		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
SHDLF_011	钢爬梯	元	1.0000		1000				1000		
综合人工工日		小计							1000		
	其他材料费							-	1000	-	
	材料费小计							-	1000	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 134 页 共 158 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 135 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 136 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 137 页 共 158 页

项目编码		01B007		项目名称		柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网		计量单位	m2	工程量	4300.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借准补16-34	柱、梁、板、墙交界处钉钢丝网	10m2	0.1000	199.68	76.73		75.88	19.97	7.67		7.59
综合人工工日		小计						19.97	7.67		7.59
0.208工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.68	-	
	材料费小计							-	7.68	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 138 页 共 158 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位		m2		工程量		13373	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
20-5	综合脚手架檐高在12m以上层高在3.6m内	1m2建筑面积	1.0000	8.64	8.4	1.28	3.77	8.64	8.4	1.28	3.77				
20-51	建筑物檐高 20~50m	1m2建筑面积	0.5692		9.6				5.46						
综合人工工日		小计						8.64	13.86	1.28	3.77				
0.09工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.001	1900	1.9						
	其它材料费					元	5.4739	0.86	4.71						
	其他材料费							-	7.26	-					
	材料费小计							-	13.87	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 139 页 共 158 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 140 页 共 158 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 141 页 共 158 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
25-38	塔式起重机60KNm以内场外运输费	元/次	1.0000			11517.93					11517.93				
25-39	塔式起重机60kNm以内组装拆卸费	元/次	1.0000			12019.64					12019.64				
25-48	施工电梯75m场外运输费	元/次	1.0000			9404.55					9404.55				
25-49	施工电梯75m组装拆卸费	元/次	1.0000			10175.94					10175.94				
23-52	自升式塔式起重机垂直运输起重能力<630kN·m(C30砼)	台	1.0000	9844.97	18858.84	1627.61		9844.97	18858.84	1627.61					
23-58	施工电梯垂直运输双笼(C30砼)	台	1.0000	3491.29	6258.1	403.7		3491.29	6258.1	403.7					
综合人工工日		小计						13336.26	25116.94	45149.37					
143.68877工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83602.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.313	1900	594.7						
	其它材料费					元	43.6967	0.86	37.58						
	中砂					t	26.5558	141	3744.37						
	水泥 32.5级					kg	12.6072	0.41	5.17						

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 142 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 143 页 共 158 页

项目编码		011706002001		项目名称		排水、降水		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
22-11	施工降水轻型井点降水安装	10根	13.2000	317.76	252.56	160.17	181.61	4194.43	3333.79	2114.24	2397.25
22-12	施工降水轻型井点降水拆除	10根	1.3000	220.8		38.08	98.38	287.04		49.5	127.89
22-13	施工降水轻型井点降水使用	套天	237.6000	172.8	13.93	97.92	102.88	41057.28	3309.77	23265.79	24444.29
综合人工工日		小计						45538.75	6643.56	25429.53	26969.43
474.362工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104579.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	378.84	0.86	325.8		
	中砂					t	13.596	141	1917.04		
	其他材料费							-	4399.79	-	
	材料费小计							-	6642.63	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 144 页 共 158 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础 模板		计量单位		m2		工程量		532.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-2	混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0232	385.92	221.02	9.43	150.23	8.95	5.13	0.22	3.48				
21-10	现浇有梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.0745	282.24	248.52	11.67	111.69	21.04	18.52	0.87	8.32				
21-10	现浇有梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.0018	282.24	248.52	11.67	111.69	0.52	0.46	0.02	0.2				
21-8	现浇无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.0004	227.52	204.02	13.62	91.64	0.1	0.09	0.01	0.04				
综合人工工日		小计						30.61	24.2	1.12	12.04				
0.3188工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.005	1900	9.5						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	24.21	-					

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 145 页 共 158 页

项目编码		011702004001		项目名称		异形柱 模板		计量单位		m2		工程量		10918.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0449	591.36	208.4	16.94	231.16	26.54	9.35	0.76	10.37				
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0127	591.36	208.4	16.94	231.16	7.54	2.66	0.22	2.95				
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0071	591.36	208.4	16.94	231.16	4.19	1.48	0.12	1.64				
21-28	现浇十、L、T形柱 组合钢模板	10m2	0.0255	523.2	144.17	26.79	209	13.34	3.68	0.68	5.33				
21-29	现浇十、L、T形柱 复合木模板	10m2	0.0098	591.36	208.4	16.94	231.16	5.79	2.04	0.17	2.26				
综合人工工日		小计						57.4	19.21	1.95	22.55				
0.5979工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								101.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0049	1900	9.31						
	复合木模板 18mm					m2	0.1639	32.59	5.34						
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83						
	其他材料费							-	3.73	-					
	材料费小计							-	19.21	-					

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 146 页 共 158 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱 模板		计量单位		m2		工程量		296.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-26	现浇矩形柱 组合钢模板	10m2	0.0075	348.48	128.02	24.96	141.9	2.62	0.96	0.19	1.07				
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0515	334.08	187.05	15.21	132.73	17.19	9.63	0.78	6.83				
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0063	334.08	187.05	15.21	132.73	2.09	1.17	0.1	0.83				
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0251	334.08	187.05	15.21	132.73	8.37	4.69	0.38	3.33				
21-27	现浇矩形柱 复合木模板	10m2	0.0097	334.08	187.05	15.21	132.73	3.25	1.82	0.15	1.29				
综合人工工日		小计						33.52	18.27	1.6	13.35				
0.34913工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								66.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.004	1900	7.6						
	复合木模板 18mm					m2	0.2035	32.59	6.63						
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83						
	其他材料费							-	3.16	-					
	材料费小计							-	18.22	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 147 页 共 158 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱 模板		计量单位	m2	工程量	2178.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-32	现浇构造柱 复合木模板	10m2	0.1000	422.4	221.24	10.02	164.32	42.24	22.12	1	16.43
综合人工工日		小计						42.24	22.12	1	16.43
0.44工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							81.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0066	1900	12.54		
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17		
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83		
	其他材料费							-	1.6	-	
	材料费小计							-	22.14	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 148 页 共 158 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁 模板		计量单位		m2		工程量		409.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-44	现浇过梁 复合木模板	10m2	0.1000	409.92	216.11	13.7	160.97	40.99	21.61	1.37	16.1				
综合人工工日		小计						40.99	21.61	1.37	16.1				
0.427工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								80.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0062	1900	11.78						
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17						
	其它材料费					元	0.906	0.86	0.78						
	其他材料费							-	1.88	-					
	材料费小计							-	21.61	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 149 页 共 158 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁 模板		计量单位	m2	工程量	1127.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-42	现浇圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1000	287.04	196.54	11.76	113.55	28.7	19.65	1.18	11.35
综合人工工日		小计						28.7	19.65	1.18	11.35
0.299工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0054	1900	10.26		
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17		
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83		
	其他材料费							-	1.4	-	
	材料费小计							-	19.66	-	

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 150 页 共 158 页

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙 模板		计量单位	m2	工程量	10747.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0058	217.92	176.02	11.06	87.01	1.26	1.02	0.06	0.51
21-46	现浇地下室内墙 复合木模板	10m2	0.0043	235.2	193.86	11.06	93.58	1.01	0.83	0.05	0.4
21-48	现浇地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.0089	235.2	293.63	35	102.67	2.1	2.63	0.31	0.92
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0416	217.92	176.02	11.06	87.01	9.05	7.31	0.46	3.62
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0069	217.92	176.02	11.06	87.01	1.51	1.22	0.08	0.6
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0232	217.92	176.02	11.06	87.01	5.06	4.09	0.26	2.02
21-50	现浇直形墙 复合木模板	10m2	0.0092	217.92	176.02	11.06	87.01	2.01	1.63	0.1	0.8
综合人工工日		小计						22	18.73	1.32	8.87
0.22938工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							50.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0019	1900	3.61		
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17		
	其它材料费					元	1.0468	0.86	0.9		
	其他材料费							-	7.11	-	
	材料费小计							-	18.79	-	

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 151 页 共 158 页

项目编码		011702013001		项目名称		短肢剪力墙、电梯井壁 模板		计量单位	m2	工程量	174.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-52	现浇电梯井壁 复合木模板	10m2	0.0772	237.12	161.63	9.81	93.83	18.3	12.48	0.76	7.24
21-52	现浇电梯井壁 复合木模板	10m2	0.0228	237.12	161.63	9.81	93.83	5.41	3.69	0.22	2.14
综合人工工日		小计						23.71	16.17	0.98	9.38
0.247工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							50.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0018	1900	3.42		
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17		
	其它材料费					元	0.96	0.86	0.83		
	其他材料费							-	4.75	-	
	材料费小计							-	16.17	-	

综合单价分析表

工程名称: 11#楼-土建 标段: 涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程 第 152 页 共 158 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板 模板		计量单位	m2	工程量	19480.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0050	280.32	190.53	20.75	114.41	1.39	0.94	0.1	0.57
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0180	280.32	190.53	20.75	114.41	5.06	3.44	0.37	2.06
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0186	236.16	186.26	16.07	95.85	4.4	3.47	0.3	1.79
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0008	236.16	186.26	16.07	95.85	0.19	0.15	0.01	0.08
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0177	280.32	190.53	20.75	114.41	4.95	3.36	0.37	2.02
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0045	236.16	186.26	16.07	95.85	1.06	0.83	0.07	0.43
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0003	236.16	186.26	16.07	95.85	0.06	0.05		0.03
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0034	280.32	190.53	20.75	114.41	0.95	0.65	0.07	0.39
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0019	236.16	186.26	16.07	95.85	0.44	0.35	0.03	0.18
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0001	236.16	186.26	16.07	95.85	0.03	0.03		0.01
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0129	280.32	190.53	20.75	114.41	3.62	2.46	0.27	1.48

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 153 页 共 158 页

21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0077	236.16	186.26	16.07	95.85	1.83	1.44	0.12	0.74
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0001	236.16	186.26	16.07	95.85	0.03	0.03		0.01
21-59	现浇板厚度<20cm 复合木模板	10m2	0.0065	280.32	190.53	20.75	114.41	1.83	1.25	0.14	0.75
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0021	236.16	186.26	16.07	95.85	0.49	0.39	0.03	0.2
21-57	现浇板厚度<10cm 复合木模板	10m2	0.0001	236.16	186.26	16.07	95.85	0.03	0.03		0.01
21-61	现浇板厚度<30cm 复合木模板	10m2	0.0002	319.68	199.5	23.03	130.23	0.07	0.04		0.03
综合人工工日		小计						26.43	18.91	1.88	10.78
0.2754工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0036	1900	6.84		
	复合木模板 18mm					m2	0.22	32.59	7.17		
	其它材料费					元	1.05	0.86	0.9		
	其他材料费							-	3.98	-	
	材料费小计							-	18.89	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 154 页 共 158 页

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板 模 板		计量单位	m2	工程量	4.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
21-76	现浇水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.1000	529.92	183.26	23.51	210.3	52.99	18.33	2.35	21.03
综合人工工日		小计						52.99	18.33	2.35	21.03
0.552工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								94.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	周转木材					m3	0.0027	1900	5.13		
	复合木模板 18mm					m2	0.264	32.59	8.6		
	其它材料费					元	1.272	0.86	1.09		
	其他材料费							-	3.49	-	
	材料费小计							-	18.31	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 155 页 共 158 页

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯 模板		计量单位	m2	工程量	355.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0414	912.96	413.06	60.7	369.99	37.83	17.12	2.52	15.33
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0104	912.96	413.06	60.7	369.99	9.48	4.29	0.63	3.84
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0052	912.96	413.06	60.7	369.99	4.74	2.14	0.32	1.92
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0208	912.96	413.06	60.7	369.99	18.95	8.57	1.26	7.68
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0052	912.96	413.06	60.7	369.99	4.74	2.14	0.32	1.92
21-74	现浇楼梯 复合木模板	10m2 水平 投影 面积	0.0170	912.96	413.06	60.7	369.99	15.56	7.04	1.03	6.31

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 156 页 共 158 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 157 页 共 158 页

项目编码		011702027001		项目名称		台阶 模板		计量单位	m2	工程量	12.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
21-82	现浇台阶模板	10m2 水平 投影 面积	0.1000	167.04	70.68	6.11	65.8	16.7	7.07	0.61	6.58
综合人工工日		小计						16.7	7.07	0.61	6.58
0.174工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							30.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材					m3	0.0025	1900	4.75		
	其它材料费					元	0.3	0.86	0.26		
	其他材料费							-	2.07	-	
	材料费小计							-	7.08	-	

综合单价分析表

工程名称：11#楼-土建

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 158 页 共 158 页

项目编码		011702022001		项目名称		天沟、檐沟 模板		计量单位		m2		工程量		189.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0228	353.28	299.19	13.43	139.35	8.06	6.83	0.31	3.18				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0514	353.28	299.19	13.43	139.35	18.15	15.37	0.69	7.16				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0221	353.28	299.19	13.43	139.35	7.8	6.61	0.3	3.08				
21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.0037	353.28	299.19	13.43	139.35	1.31	1.11	0.05	0.52				
综合人工工日		小计						35.32	29.92	1.35	13.94				
0.368工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								80.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转木材					m3	0.0146	1900	27.74						
	其它材料费					元	1.06	0.86	0.91						
	其他材料费							-	1.26	-					
	材料费小计							-	29.91	-					

总价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧
城棚户区改造安置小区-涟水
县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			542209.17			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3.1	542209.17			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧
城棚户区改造安置小区-涟水
县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	1	174906.18			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0.4	69962.47			在计取住宅 分户验收时 ，大型土石 方工程、桩 基工程和地 下室部分不 计入计费基 础
合 计					787077.82			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			700035.77
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	18277696.16	3.2	584886.28
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	18277696.16	0.53	96871.79
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	18277696.16	0.1	18277.7
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	18977731.93	10	1897773.19
合 计					2597808.96

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：涟水县红日公寓二期9、10、11#楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	C.4	电气设备安装工程					1256311.37	
1	030404017003	配电箱	1、AP1配电柜（配详见系统图） 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容：1、下基础型钢制作、安装2、箱体安装	台	2	3572.98	7145.96	
2	030404017004	配电箱	1、AP2配电柜（配详见系统图） 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容：1、下基础型钢制作、安装2、箱体安装	台	2	3572.98	7145.96	
3	030404017005	配电箱	1、AP3配电柜（配详见系统图） 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容：1、下基础型钢制作、安装2、箱体安装	台	2	3572.98	7145.96	
4	030404017010	配电箱	1、MX1配电箱2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容：1、箱体安装	台	10	1086.84	10868.4	
5	030404017008	配电箱	1、MO 配电箱 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容：1、箱体安装	台	60	481.48	28888.8	
本页小计							61195.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030404017009	配电箱	1、MO1配电箱2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	60	481.48	28888.8	
7	030404017006	配电箱	1、XFDTAT、DTAT双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:、箱体安装	台	4	8122.04	32488.16	
8	030404017007	配电箱	1、HKAL双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:箱体安装	台	2	9432.28	18864.56	
9	030404017001	配电箱	1、AL1双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	2	14086.84	28173.68	
10	030404017002	配电箱	1、AL2双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	2	8122.04	16244.08	
11	030404017013	配电箱	1、XFQWAT双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	2	8225.97	16451.94	
本页小计							141111.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404017014	配电箱	1. 名称：ZMAL 双电源应急照明 配电箱 2、压铜端子接 线3、无端子接 线工作内容：1、 箱体安装	台	2	14141.98	28283.96	
13	030404034004	照明开关	1、声光控延时 开关 2、规格 R86 KSGY100-I	个	96	27.84	2672.64	
14	030404034001	照明开关	1. 名称：单联 单极开关 2. 规格：R86K1 1Y10BII	个	1170	18.01	21071.7	
15	030404034003	照明开关	1. 名称：双极 开关 2. 规格：R86K2 1Y10BII	个	160	17.28	2764.8	
16	030404035001	插座	1. 名称：2+3组 合插座 2. 规格：带开 关防水防溅安全 插座	个	540	20.14	10875.6	
17	030404035003	插座	1. 名称：安全 型三极暗装插座	个	1434	20.03	28723.02	
18	030404035005	插座	1. 名称：壁挂 式空调插座 2. 规格：带开 关空调插座	个	300	19.54	5862	
19	030404035006	插座	1. 名称：抽油 烟机插座 2. 规格：带开 关防水安全插座	个	120	20.14	2416.8	
20	030404035008	插座	1. 名称：电热 水器插座 2. 规格：带开 关防水防溅安全 插座	个	120	19.02	2282.4	
本页小计							104952.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030404035011	插座	1. 名称：柜式空调插座 2. 规格：带开关安全型空调插座	个	120	19.54	2344.8	
22	030408002003	控制电缆	1. 规格：NH YJV-4*2.5	m	22.32	12.67	282.79	
23	030408002002	控制电缆	1. 规格：NH YJV-5*4	m	89.37	21.64	1933.97	
24	030408002001	控制电缆	1. 规格：NH-KVV5*2.5	m	49.22	20.65	1016.39	
25	030408001007	电力电缆	1、ZRYJV-5*4	m	98.05	17.53	1718.82	
26	030408001008	电力电缆	1、ZRYJV-5*6	m	435.16	24.63	10717.99	
27	030408001001	电力电缆	1. 规格：ZRYJV-5*25	m	507.122	91.51	46406.73	
28	030408001003	电力电缆	1. 规格：ZRYJV-5*70	m	798.43	256.62	204893.11	
29	030408001006	电力电缆	1、YJV22-4*70	m	35	51.24	1793.4	
30	030408001005	电力电缆	1、YJV22-4X240	m	30	583.91	17517.3	
31	030408006001	电力电缆头	1、电力电缆头 2、截面35mm ² 以内	个	22	120.23	2645.06	
32	030408006002	电力电缆头	1、电力电缆头 2、截面120mm ² 以内	个	22	202.18	4447.96	
33	030409003001	避雷引下线	1、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m 2、镀锌扁钢-40*4 323.545m	m	1007.83	22.07	22242.81	
本页小计							317961.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030409004001	均压环	1、均压环材质、规格、技术要求：利用圈梁钢筋焊接均压环	m	432	7.37	3183.84	
35	030409005001	避雷网	1、名称：在屋顶采m ² 10镀锌圆钢作避雷带 2、未连通部分采用-40*4热镀锌扁铁沿屋面平铺	m	332.75	17.44	5803.16	
36	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、总等电位箱	台	2	324.97	649.94	
37	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、局部等电位箱	台	170	54.19	9212.3	
38	030411001014	配管	1、材质：JDG 2、规格：16	m	555.43	9.25	5137.73	
39	030411001001	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：20	m	1520	8.35	12692	
40	030411001002	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：16 3. 配置形式：暗配	m	7111.412	8.81	62651.54	
41	030411001003	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	17049.791	9.91	168963.43	
42	030411001004	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：32 3. 配置形式：暗配	m	996	13.42	13366.32	
43	030411001005	配管	1. 材质：SC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	49.221	17.11	842.17	
44	030411001006	配管	1. 材质：SC 2. 规格：25 3. 敷设方式：暗配	m	35.36	23.03	814.34	
本页小计							283316.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030411001007	配管	1. 材质：SC 2. 规格：32 3. 敷设方式：暗配	m	40.83	28.22	1152.22	
46	030411001008	配管	1. 材质：SC 2. 规格：40 3. 敷设方式：暗配	m	145.82	38.1	5555.74	
47	030411001010	配管	1. 材质：SC 2. 规格：50 3. 敷设方式：暗配	m	54.28	45.57	2473.54	
48	030408003002	电缆保护管	1. 材质：SC 2. 规格：100 3. 敷设方式：暗配	m	15.64	120.73	1888.22	
49	030408003001	电缆保护管	1. 材质：SC 2. 规格：150 3. 敷设方式：暗配	m	7.52	141.01	1060.4	
50	030411003001	桥架	1. 材质：桥架 XQJ-C 2. 规格：300*150 3. 含支架	m	133.103	156.99	20895.84	
51	030411004001	配线	1. 规格：ZR-BV-2.5	m	2874.954	2.64	7589.88	
52	030411004003	配线	1. 规格：BV-10	m	2620.115	7.24	18969.63	
53	030411004004	配线	1. 规格：BV-2.5	m	52537.961	2.88	151309.33	
54	030411004006	配线	1. 规格：BV-4	m	11987.413	3.44	41236.7	
55	030411004009	配线	1. 规格：ZR-BV-4	m	4260.326	3.76	16018.83	
56	030411006001	接线盒	1、开关、插座、按钮接线盒预埋安装	个	2670	6.44	17194.8	
本页小计							285345.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	030412001001	普通灯具	1. 名称：壁灯(节能灯) 2. 型号：PZ220/15W 3. 类型：壁灯(节能灯)距地2.8M安装	套	102	57.62	5877.24	
58	030412001003	普通灯具	1. 名称：节能座灯头	套	1284	13.28	17051.52	
59	030412001004	普通灯具	1. 名称：吸顶节能灯 2. 型号：PZ220/10W 3. 类型：吸顶节能灯 4、区域：公共部分	套	166	46.48	7715.68	
60	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号：~220V 3W LED型	套	72	75.91	5465.52	
61	030412004002	装饰灯	1. 名称：单向疏散指示灯 2. 型号：~220V 3W LED型	套	40	69.66	2786.4	
62	030412004003	装饰灯	1. 名称：双头应急灯 2. 型号：~220V 20W	套	112	87.94	9849.28	
63	030412005001	荧光灯	1. 名称：T8双管荧光灯 2. 型号：ZDY99079 2*36W	套	76	137.07	10417.32	
64	030414002001	送配电装置系统	1、供电系统调试	系统	1	741	741	
65	030414011002	接地装置	1、接地网测试	系统	1	814.86	814.86	
本页小计							60718.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别： 挖管沟土方 2、挖土深度： 原土回填	m3	30	57.01	1710.3	
	C.5	建筑智能化工程					277841.58	
67	030404017021	配电箱	1、电话前端箱	台	2	345.67	691.34	
68	030404017022	配电箱	1、对讲电源箱	台	2	345.67	691.34	
69	030404017024	配电箱	1、弱电前端箱	台	2	445.67	891.34	
70	030404017023	配电箱	1、家庭弱电终端箱	台	120	445.67	53480.4	
71	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电话插座	个	422	12.55	5296.1	
72	030502004002	电视、电话插座	1. 名称：电视插座	个	300	12.55	3765	
73	030502012001	信息插座	1. 名称：电信插座	个	240	23.09	5541.6	
74	030502005001	双绞线缆	1、配线形式：暗配 2、导线型号、材质、规格：电话线RVS2*0.5	m	3381.63	1.76	5951.67	
75	030502005002	双绞线缆	1、导线型号、材质、规格：超五类网线	m	1719.36	2.41	4143.66	
76	030502005003	双绞线缆	1、导线型号、材质、规格：有线电视SYWV75-5	m	1722	2.79	4804.38	
77	030408002004	控制电缆	1. 规格：NH-KVV5*2.5	m	131.8	20.65	2721.67	
78	030411001016	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：16 3. 配置形式：暗配	m	3182.64	8.81	28039.06	
79	030411001017	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	6871.45	9.91	68096.07	
本页小计							185823.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	030411001011	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：40 3. 配置形式：暗配	m	761.21	21.09	16053.92	
81	030411001018	配管	1. 材质：SC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	111.67	17.11	1910.67	
82	030411001015	配管	1. 材质：SC 2. 规格：50 3. 敷设方式：暗配	m	26.82	45.57	1222.19	
83	030411003002	桥架	1、弱电热镀锌桥架 2、规格：100*50 3、含支架	m	35.4	54.67	1935.32	
84	030411006002	接线盒	1、插座接线盒 预埋安装	个	962	6.44	6195.28	
85	030507002001	入侵报警控制器	1、楼宇对讲主机	套	2	2042.4	4084.8	
86	030507002002	入侵报警控制器	1、室内对讲分机	套	120	441.97	53036.4	
87	030507018001	安全防范全系统调试		系统	1	9289.37	9289.37	
	C.9	消防工程					113146.89	
88	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：挖管沟土方 2、挖土深度：原土回填	m3	14.71	57.01	838.62	
本页小计							94566.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位(室内、外)：室内 2、材质：镀锌钢管3、型号、规格：DN100 4、连接方式：沟槽连接5、除锈标准、刷油、方腐设计要求：刷丹红二道红色调和漆二道i、水冲洗、水压试验设计要：水压冲洗、试压管架形式：角铁支架除锈、刷油设计要丹红二道、灰色调]漆二道	m	292.665	104.47	30574.71	
90	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位(室内、外)：室内 2、材质：镀锌钢管3、型号、规格：DN150 4、连接方式：沟槽连接5、除锈标准、刷油、方腐设计要求：刷丹红二道红色调和漆二道i、水冲洗、水压试验设计要：水压冲洗、试压管架形式：角铁支架除锈、刷油设计要丹红二道、灰色调]漆二道	m	31.55	161.77	5103.84	
本页小计							35678.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位(室内、外)：室内 2、材质：镀锌钢管3、型号、规格：DN65 4、连接方式：丝扣连接5、除锈标准、刷油、防腐设计要求：刷丹红二道红色调和漆二道i、水冲洗、水压试验设计要求：水压冲洗、试压管架形式：角铁支架除锈、刷油设计要丹红二道、灰色调]漆二道	m	24.916	86.88	2164.7	
92	031002001002	管道支架	1、材质：管道支架制作、安装 2、管架形式：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆两道	kg	137	17.11	2344.07	
93	030901010001	室内消火栓	1、安装部位(室内外)：室内 2、型号规格：DN65带自救盘消防箱3、单栓、双栓：减压、单栓	套	32	825.37	26411.84	
94	030901010002	室内消火栓	1、安装部位(室内外)：室内 2、型号规格：DN65带自救盘消防箱3、单栓、双栓：减压、双栓	套	4	825.37	3301.48	
95	031002003007	套管	1、一般套管 2、DN150	个	30	74.79	2243.7	
本页小计							36465.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200	个	2	130.78	261.56	
97	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	2	74.79	149.58	
98	031003001005	螺纹阀门	1、名称：微量排气阀 2、型号：DN25	个	1	84.45	84.45	
99	031003003005	焊接法兰阀门	1、阀门类型、材质、规格、型号：蝶阀 2、法兰结构、材质、规格、焊接形式：DN100	个	2	562.45	1124.9	
100	031003003006	焊接法兰阀门	1、阀门类型、材质、规格、型号：蝶阀 2、法兰结构、材质、规格、焊接形式：DN70	个	2	340.3	680.6	
101	031003003007	焊接法兰阀门	1、阀门类型、材质、规格、型号：闸阀 2、法兰结构、材质、规格、焊接形式：DN150	个	2	800.51	1601.02	
102	030901013001	灭火器	1、安装部位（室内外） 2、型号、规格：手提式干粉灭火器MF/ABC3*2	具/组	82	68.32	5602.24	
本页小计							9504.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	030904001001	点型探测器	1. 名称：气体探测器 2. 类型：气体探测器 液化天然气距地0.3M安装 天然气、人工煤气距顶0.3M安装	个	120	119.04	14284.8	
104	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称：楼宇对讲电控防盗门主机	个/台	2	2574.46	5148.92	
105	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1、火灾事故广播安装	台	60	118.96	7137.6	
106	030404031001	小电器	1. 名称：消火栓起泵按钮	个/套/台	34	109.14	3710.76	
107	030404031002	小电器	1. 名称：电控锁 2. 型号：220V 36W	个/套/台	2	188.75	377.5	
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程					305657.36	
108	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：挖管沟土方 2、挖土深度：原土回填	m3	11.36	57.01	647.63	
109	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合管 2. 材质、规格：DN65 3. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、消毒冲洗	m	168	72.11	12114.48	
110	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：给水用PE 20 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道消毒、冲洗、压力试验	m	2398	19.49	46737.02	
本页小计							90158.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	031001006002	塑料管	1. 材质、规格： 给水用PE 25 2. 连接形式： 热熔连接 3. 管道消毒、 冲洗、压力试验	m	1103	21.08	23251.24	
112	031001006004	塑料管	1. 材质、规格： 排水用PVC-U 100 2. 连接形式： 胶粘连接	m	775	58.06	44996.5	
113	031001006007	塑料管	1. 材质、规格： 排水用PVC-U 75 2. 连接形式： 胶粘连接	m	1015.2	43.21	43866.79	
114	031001006005	塑料管	1. 材质、规格： 排水管PVC-U 50 2. 连接形式： 胶粘连接	m	660.5	30.85	20376.43	
115	031001006006	塑料管	1. 材质、规格： 冷凝水管 PVC-U 50 2. 连接形式： 承插连接	m	1105	19.03	21028.15	
116	031002001001	管道支架	1、材质：管道 支架制作、安装 2、管架形式： 除锈后刷樟丹二 道，灰色调和漆 两道	kg	20	17.12	342.4	
117	031002003001	套管	1、一般套管 2、DN125	个	120	31.67	3800.4	
118	031002003003	套管	1、一般套管 2、DN150	个	238	74.79	17800.02	
119	031002003004	套管	1、名称、类型： 刚性防水套管 2、规格：DN125	个	16	92.43	1478.88	
本页小计							176940.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	16	97.27	1556.32	
121	031003001001	螺纹阀门	1、名称：微量排气阀 2、型号：DN25	个	4	84.45	337.8	
122	031004003001	洗脸盆	1、组装形式：预留	组	120	18	2160	
123	031004010001	淋浴器	1、组装形式：预留	套	120	18	2160	
124	031004006001	大便器	1、组装形式：预留	组	120	18	2160	
125	031004014003	给、排水附(配)件	1、地漏DN50	个	240	29.88	7171.2	
126	031004014004	给、排水附(配)件	1、水龙头DN20	个	120	10.83	1299.6	
127	031004014007	给、排水附(配)件	1、堵头 2、DN20	个	480	8	3840	
128	031004014005	给、排水附(配)件	1、清扫口 2、DN100	个	2	25.57	51.14	
129	031004014006	给、排水附(配)件	1、清扫口 2、DN75	个	2	25.28	50.56	
130	03B003	阻火圈	1. 阻火圈DN75	个	120	30.5	3660	
131	03B004	阻火圈	1. 阻火圈DN100	个	120	30.5	3660	
132	031003001003	螺纹阀门	1、全铜质截止阀（冷水） 2、DN20	个	360	41.97	15109.2	
133	031003001004	螺纹阀门	1、全铜质截止阀（接热水器） 2、DN20	个	120	41.97	5036.4	
134	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):管道井 2. 型号、规格: DN25 3. 附件配置: 含表前阀和表后阀	组	120	174.71	20965.2	
本页小计							69217.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		集水坑排水工程					44441.78	
135	030109001002	离心式泵	1、名称:集水井排污泵 2、型号: 50 JYWQ20-11-120-1.5	台	8	2316.06	18528.48	
136	031001007002	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 材质、规格: DN70 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗、消毒冲洗	m	66.44	76.99	5115.22	
137	031001007003	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 材质、规格: DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗、消毒冲洗	m	88.62	109.39	9694.14	
138	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	8	405.3	3242.4	
139	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:球墨铸铁外壳闸阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	8	487.98	3903.84	
140	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN70	个	8	465.3	3722.4	
141	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级: DN70	个	1	235.3	235.3	
		分部分项合计					1997398.98	
		措施项目					24519.62	
本页小计							44441.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-安装

第 17 页 共 17 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 1 页 共 144 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-266	落地式配电箱安装	台	1.0000	239.08	32.28	58.71	138.67	239.08	32.28	58.71	138.67	
4-456	基础槽钢安装	10m	0.1300	135.88	37.41	10.73	78.81	17.66	4.86	1.39	10.25	
综合人工工日		小计						256.74	37.14	60.1	148.92	
2.9854工日		未计价材料费						3070.05				
清单项目综合单价							3572.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	槽钢					m	1.3637	31.72	43.26			
	AP1配电柜					只	1	3026.79	3026.79			
	其他材料费							-	37.14	-		
	材料费小计							-	3107.19	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 2 页 共 144 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-266	落地式配电箱安装	台	1.0000	239.08	32.28	58.71	138.67	239.08	32.28	58.71	138.67	
4-456	基础槽钢安装	10m	0.1300	135.88	37.41	10.73	78.81	17.66	4.86	1.39	10.25	
综合人工工日		小计						256.74	37.14	60.1	148.92	
2.9854工日		未计价材料费						3070.05				
清单项目综合单价							3572.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	槽钢					m	1.3637	31.72	43.26			
	AP2配电柜					只	1	3026.79	3026.79			
	其他材料费							-	37.14	-		
	材料费小计							-	3107.19	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 3 页 共 144 页

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-266	落地式配电箱安装	台	1.0000	239.08	32.28	58.71	138.67	239.08	32.28	58.71	138.67				
4-456	基础槽钢安装	10m	0.1300	135.88	37.41	10.73	78.81	17.66	4.86	1.39	10.25				
综合人工工日		小计						256.74	37.14	60.1	148.92				
2.9854工日		未计价材料费						3070.05							
清单项目综合单价								3572.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	AP3配电柜					只	1	3026.79	3026.79						
	槽钢					m	1.3637	31.72	43.26						
	其他材料费							-	37.14	-					
	材料费小计							-	3107.19	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 4 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 5 页 共 144 页

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1.0000	118.68	34.52		68.84	118.68	34.52		68.84
综合人工工日		小计						118.68	34.52		68.84
1.38工日		未计价材料费						259.44			
清单项目综合单价							481.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	MO 配电箱					台	1	259.44	259.44		
	其他材料费							-	34.51	-	
	材料费小计							-	293.95	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 6 页 共 144 页

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1.0000	118.68	34.52		68.84	118.68	34.52		68.84				
综合人工工日		小计						118.68	34.52		68.84				
1.38工日		未计价材料费						259.44							
清单项目综合单价								481.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	M01配电箱					台	1	259.44	259.44						
	其他材料费							-	34.51	-					
	材料费小计							-	293.95	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 7 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 8 页 共 144 页

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-270	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长2.5m	台	1.0000	184.04	31.03	4.15	106.75	184.04	31.03	4.15	106.75				
综合人工工日		小计						184.04	31.03	4.15	106.75				
2.14工日		未计价材料费						9106.31							
清单项目综合单价								9432.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	HKAL双电源配电箱					只	1	9106.31	9106.31						
	其他材料费							-	31.05	-					
	材料费小计							-	9137.36	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 9 页 共 144 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1.0000	118.68	34.52		68.84	118.68	34.52			68.84			
综合人工工日		小计						118.68	34.52			68.84			
1.38工日		未计价材料费						13864.8							
清单项目综合单价								14086.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	AL1双电源配电箱					只	1	13864.8	13864.8						
	其他材料费							-	34.51	-					
	材料费小计							-	13899.31	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 10 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 11 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 12 页 共 144 页

项目编码		030404017014		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1.0000	151.36	38.03		87.79	151.36	38.03		87.79
综合人工工日		小计						151.36	38.03		87.79
1.76工日		未计价材料费						13864.8			
清单项目综合单价							14141.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZMAL 应急照明配电箱					只	1	13864.8	13864.8		
	其他材料费							-	38.03	-	
	材料费小计							-	13902.83	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 13 页 共 144 页

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-339	单联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1000	55.9	3.94		32.43	5.59	0.39		3.24
综合人工工日		小计						5.59	0.39		3.24
0.065工日		未计价材料费						18.62			
清单项目综合单价								27.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声光控延时开关					只	1.02	18.25	18.62		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	19.01	-	

综合单价分析表

工程名称：9#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 14 页 共 144 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1170
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-339	单联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1000	55.9	3.94		32.43	5.59	0.39		3.24
综合人工工日		小计						5.59	0.39		3.24
0.065工日		未计价材料费						8.79			
清单项目综合单价								18.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扳式暗开关 单控单联					只	1.02	8.62	8.79		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	9.18	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 15 页 共 144 页

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-346	双联扳式暗开关安装(双控)	10套	0.1000	58.48	6.51		33.92	5.85	0.65		3.39
综合人工工日		小计						5.85	0.65		3.39
0.068工日		未计价材料费						7.38			
清单项目综合单价								17.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联扳式暗开关安装(双控)					只	1.02	7.24	7.38		
	其他材料费							-	0.65	-	
	材料费小计							-	8.03	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 16 页 共 144 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	540
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-373	5孔单相暗插座15A安装	10套	0.1000	72.24	13		41.9	7.22	1.3		4.19
综合人工工日		小计						7.22	1.3		4.19
0.084工日		未计价材料费						7.43			
清单项目综合单价								20.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一开单带五孔插座 R86N5-K1ZL					套	1.02	7.28	7.43		
	其他材料费							-	1.29	-	
	材料费小计							-	8.72	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 17 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 18 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 19 页 共 144 页

项目编码		030404035006		项目名称		插座		计量单位		个	工程量	120
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-373	5孔单相暗插座15A安装	10套	0.1000	72.24	13		41.9	7.22	1.3			4.19
综合人工工日		小计						7.22	1.3			4.19
0.084工日		未计价材料费						7.43				
清单项目综合单价								20.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	一开单带五孔插座 R86N5-K1ZL					套	1.02	7.28	7.43			
	其他材料费							-	1.29	-		
	材料费小计							-	8.72	-		

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 20 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 21 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 22 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 23 页 共 144 页

项目编码		030408002002		项目名称		控制电缆		计量单位	m	工程量	89.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-800	控制电缆敷设电缆6芯	100m	0.0100	273.48	67.64		158.62	2.73	0.68		1.59
综合人工工日		小计						2.73	0.68		1.59
0.0318工日		未计价材料费						16.65			
清单项目综合单价								21.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	NHYJV-5*4					m	1.01	16.49	16.65		
	其他材料费							-	0.66	-	
	材料费小计							-	17.31	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 24 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 25 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 26 页 共 144 页

项目编码		030408001008		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	435.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-738	铜芯电力电缆敷设6mm2(五芯)	100m	0.0100	274.34	43.61	10.83	159.12	2.74	0.44	0.11	1.59
综合人工工日		小计						2.74	0.44	0.11	1.59
0.0319工日		未计价材料费						19.75			
清单项目综合单价							24.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZRYJV-5*6					m	1.01	19.55	19.75		
	其他材料费							-	0.44	-	
	材料费小计							-	20.19	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 27 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 28 页 共 144 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	798.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-742	铜芯电力电缆敷设70mm2(五芯)	100m	0.0100	1083.6	339.29	63.19	628.48	10.84	3.39	0.63	6.28
综合人工工日		小计						10.84	3.39	0.63	6.28
0.126工日		未计价材料费						235.47			
清单项目综合单价							256.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低压电力电缆 ZRYJV-5*70					m	1.01	233.14	235.47		
	其他材料费							-	3.39	-	
	材料费小计							-	238.86	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 29 页 共 144 页

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-728	铜芯电力电缆敷设120mm2(四芯)	100m	0.0100	833.34	260.89	48.74	483.34	8.33	2.61	0.49	4.83
综合人工工日		小计						8.33	2.61	0.49	4.83
0.0969工日		未计价材料费						34.97			
清单项目综合单价							51.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	YJV22-4X70					m	1.01	34.62	34.97		
	其他材料费							-	2.62	-	
	材料费小计							-	37.59	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 30 页 共 144 页

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-729	铜芯电力电缆敷设240mm2(四芯)	100m	0.0100	1174.76	355.67	250.94	681.36	11.75	3.56	2.51	6.81
综合人工工日		小计						11.75	3.56	2.51	6.81
0.1366工日		未计价材料费						559.27			
清单项目综合单价							583.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 0.6/1KV4*240MM2					m	1.01	553.73	559.27		
	其他材料费							-	3.54	-	
	材料费小计							-	562.81	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 31 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 32 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 33 页 共 144 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位	m	工程量	1007.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-915	避雷利用建筑物主筋引下敷设	10m	0.1000	105.78	5.11	25.99	61.35	10.58	0.51	2.6	6.14
综合人工工日		小计						10.58	0.51	2.6	6.14
0.123工日		未计价材料费						2.24			
清单项目综合单价							22.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 -40*4					m	0.321	6.98	2.24		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	2.75	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 34 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位		m		工程量		332.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-918	避雷网安装沿混凝土块敷设	10m	0.1000	71.38	12.81	5.39	41.4	7.14	1.28	0.54	4.14				
综合人工工日		小计						7.14	1.28	0.54	4.14				
0.083工日		未计价材料费						4.34							
清单项目综合单价								17.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌圆钢 Φ10mm					m	1.05	3.84	4.03						
	镀锌扁钢 -40*4mm					m	0.0438	7.11	0.31						
	其他材料费							-	1.27	-					
	材料费小计							-	5.61	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 36 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 37 页 共 144 页

项目编码		030409008002		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-962	分等电位联结端子箱	10个	0.1000	74.82	48.28		43.39	7.48	4.83					4.34	
综合人工工日		小计						7.48	4.83					4.34	
0.087工日		未计价材料费						37.54							
清单项目综合单价								54.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	分等电位联结端子箱					个	1.02	36.8	37.54						
	其他材料费							-	4.83	-					
	材料费小计							-	42.37	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 38 页 共 144 页

项目编码		030411001014		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	555.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN15	100m	0.0100	253.7	84.31		147.15	2.54	0.84		1.47
综合人工工日		小计						2.54	0.84		1.47
0.0295工日		未计价材料费						4.39			
清单项目综合单价								9.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33		
	紧定式镀锌电线钢管 JDG16					m	1.03	4.26	4.39		
	其他材料费							-	0.5	-	
	材料费小计							-	5.22	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 39 页 共 144 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		1520	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.0100	271.76	92.79		157.62	2.72	0.93				1.58		
综合人工工日		小计						2.72	0.93				1.58		
0.0316工日		未计价材料费						3.12							
清单项目综合单价								8.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33						
	紧定式镀锌电线管 JDG20					m	1.03	3.03	3.12						
	其他材料费							-	0.59	-					
	材料费小计							-	4.04	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 40 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 41 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 42 页 共 144 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	996
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN32	100m	0.0100	548.68	104.9		318.24	5.49	1.05		3.18
综合人工工日		小计						5.49	1.05		3.18
0.0638工日		未计价材料费						3.69			
清单项目综合单价								13.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0041	186.06	0.76		
	PVC阻燃电线管 中型 32*1.3					m	1.1	3.35	3.69		
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	4.74	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 43 页 共 144 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		49.221	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1141	砖、混凝土结构暗配钢管 DN20	100m	0.0100	557.28	87.28	14.45	323.22	5.57	0.87	0.14	3.23				
综合人工工日		小计						5.57	0.87	0.14	3.23				
0.0648工日		未计价材料费						7.3							
清单项目综合单价								17.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33						
	焊接钢管 DN20					m	1.03	7.09	7.3						
	其他材料费							-	0.54	-					
	材料费小计							-	8.17	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 44 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	40.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1143	砖、混凝土结构暗配钢管 DN32	100m	0.0100	718.96	172.94	22.19	416.99	7.19	1.73	0.22	4.17
综合人工工日		小计						7.19	1.73	0.22	4.17
0.0836工日		未计价材料费						14.91			
清单项目综合单价							28.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0041	186.06	0.76		
	焊接钢管 DN32					m	1.03	14.48	14.91		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	16.62	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

项目编码		030411001008		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	145.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1144	砖、混凝土结构暗配钢管 DN40	100m	0.0100	1154.12	238.01	30.4	669.39	11.54	2.38	0.3	6.69
综合人工工日		小计						11.54	2.38	0.3	6.69
0.1342工日		未计价材料费						17.18			
清单项目综合单价							38.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13		
	焊接钢管 DN40×3.5					m	1.03	16.68	17.18		
	其他材料费							-	1.24	-	
	材料费小计							-	19.55	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 47 页 共 144 页

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	54.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管 DN50	100m	0.0100	1230.66	266.71	30.4	713.78	12.31	2.67	0.3	7.14
综合人工工日		小计						12.31	2.67	0.3	7.14
0.1431工日		未计价材料费						23.15			
清单项目综合单价							45.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13		
	焊接钢管 DN50					m	1.03	22.48	23.15		
	其他材料费							-	1.52	-	
	材料费小计							-	25.8	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 48 页 共 144 页

项目编码		030408003002		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	15.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-811	电缆保护钢管敷设100-150mm	10m	0.1000	369.8	102.37	12.4	214.48	36.98	10.24	1.24	21.45
综合人工工日		小计						36.98	10.24	1.24	21.45
0.43工日		未计价材料费						50.82			
清单项目综合单价							120.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN100					m	1.03	49.34	50.82		
	其他材料费							-	10.25	-	
	材料费小计							-	61.07	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 49 页 共 144 页

项目编码		030408003001		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		7.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-811	电缆保护钢管敷设100-150mm	10m	0.1000	369.8	102.37	12.4	214.48	36.98	10.24	1.24	21.45				
综合人工工日		小计						36.98	10.24	1.24	21.45				
0.43工日		未计价材料费						71.1							
清单项目综合单价								141.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN150					m	1.03	69.03	71.1						
	其他材料费							-	10.25	-					
	材料费小计							-	81.35	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 50 页 共 144 页

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		133.103	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1307	钢制槽式桥架安装(宽+高)600mm	10m	0.1000	335.4	66.48	12.72	194.54	33.54	6.65	1.27	19.45				
综合人工工日		小计						33.54	6.65	1.27	19.45				
0.39工日		未计价材料费						96.07							
清单项目综合单价								156.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防火钢制桥架 300×150					m	1.005	81.8	82.21						
	盖板					m	1.005	8.62	8.66						
	隔板					m	0.603	8.62	5.2						
	其他材料费							-	6.65	-					
	材料费小计							-	102.72	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 51 页 共 144 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2874.954
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1385	管内穿动力线路(铜芯)2.5mm2	100m单线	0.0100	46.44	11.88		26.93	0.46	0.12		0.27
综合人工工日		小计						0.46	0.12		0.27
0.0054工日		未计价材料费						1.8			
清单项目综合单价							2.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZR-BV-2.5					m	1.05	1.71	1.8		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	1.92	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 52 页 共 144 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2620.115
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1388	管内穿动力线路(铜芯)10mm2	100m单线	0.0100	62.78	16.78		36.41	0.63	0.17		0.36
综合人工工日		小计						0.63	0.17		0.36
0.0073工日		未计价材料费						6.07			
清单项目综合单价								7.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘导线 BV 10mm2					m	1.05	5.78	6.07		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	6.25	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 53 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 54 页 共 144 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	11987.413
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1360	管内穿照明线路铜芯4mm2	100m单线	0.0100	46.44	14.8		26.93	0.46	0.15		0.27
综合人工工日		小计						0.46	0.15		0.27
0.0054工日		未计价材料费						2.57			
清单项目综合单价								3.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 4mm2					m	1.1	2.34	2.57		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	2.72	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 55 页 共 144 页

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	4260.326
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1360	管内穿照明线路铜芯4mm2	100m单线	0.0100	46.44	14.8		26.93	0.46	0.15		0.27
综合人工工日		小计						0.46	0.15		0.27
0.0054工日		未计价材料费						2.89			
清单项目综合单价								3.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZR-BV-4					m	1.1	2.63	2.89		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	3.04	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 56 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 57 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 58 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 59 页 共 144 页

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	166
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1558	半圆球吸顶灯安装 Φ 300 mm	10套	0.1000	141.9	18.42		82.31	14.19	1.84		8.23
综合人工工日		小计						14.19	1.84		8.23
0.165工日		未计价材料费						22.22			
清单项目综合单价								46.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	节能灯 PZ220/10W					套	1.01	22	22.22		
	其他材料费							-	1.83	-	
	材料费小计							-	24.05	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 60 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 61 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 62 页 共 144 页

项目编码		030412004003		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	112
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1745	墙壁式标志、诱导装饰灯具安装	10套	0.1000	159.96	31.69		92.77	16	3.17		9.28
综合人工工日		小计						16	3.17		9.28
0.186工日		未计价材料费						59.49			
清单项目综合单价								87.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双头应急灯 220V 20W					套	1.01	58.9	59.49		
	其他材料费							-	3.17	-	
	材料费小计							-	62.66	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 63 页 共 144 页

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1789	组装型吸顶式双管荧光灯安装	10套	0.1000	253.7	111.4		147.15	25.37	11.14		14.72
综合人工工日		小计						25.37	11.14		14.72
0.295工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								137.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双管荧光灯 嵌入式					套	1.01	85	85.85		
	其他材料费							-	11.13	-	
	材料费小计							-	96.98	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 64 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 65 页 共 144 页

项目编码		030414011002		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1858	接地网系统装置调试	系统	1.0000	432	3.97	128.33	250.56	432	3.97	128.33	250.56
综合人工工日		小计						432	3.97	128.33	250.56
4.8工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							814.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.97	-	
	材料费小计							-	3.97	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 66 页 共 144 页

项目编码		010101002004		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-3	人工挖一般土方 三类土	m3	1.0000	22			12.76	22							12.76
借1-103	回填土松填基(槽)坑	m3	1.0000	14.08			8.17	14.08							8.17
综合人工工日		小计						36.08							20.93
0.41工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								57.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 67 页 共 144 页

项目编码		030404017021		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37				
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37				
1.15工日		未计价材料费						159.44							
清单项目综合单价								345.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电话前端箱 半周长0.5以内					只	1	159.44	159.44						
	其他材料费							-	29.95	-					
	材料费小计							-	189.39	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 68 页 共 144 页

项目编码		030404017022		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37
1.15工日		未计价材料费						159.44			
清单项目综合单价								345.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	对讲电源箱 半周长0.5以内					只	1	159.44	159.44		
	其他材料费							-	29.95	-	
	材料费小计							-	189.39	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 69 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 70 页 共 144 页

项目编码		030404017023		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37
1.15工日		未计价材料费						259.44			
清单项目综合单价								445.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	家庭弱电终端箱 半周长0.5以内					台	1	259.44	259.44		
	其他材料费							-	29.95	-	
	材料费小计							-	289.39	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 71 页 共 144 页

项目编码		030502004001		项目名称		电视、电话插座		计量单位		个		工程量		422	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1.0000	2.7	0.12		1.57	2.7	0.12					1.57	
综合人工工日		小计						2.7	0.12					1.57	
0.03工日		未计价材料费						8.16							
清单项目综合单价								12.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电话出线口 插座型 单联					个	1.02	8	8.16						
	其他材料费							-	0.12	-					
	材料费小计							-	8.28	-					
	</														

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 72 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 73 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 74 页 共 144 页

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	3381.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-149	管/暗槽内穿放电话线1对	100m	0.0100	39.6	0.46		22.96	0.4			0.23
综合人工工日		小计						0.4			0.23
0.0044工日		未计价材料费						1.12			
清单项目综合单价							1.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVS2*0.5 RVS-2×0.5					m	1.02	1.1	1.12		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	1.12	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 75 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 76 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 77 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 78 页 共 144 页

项目编码		030411001016		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	3182.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN15	100m	0.0100	447.2	53.43		259.38	4.47	0.53		2.59
综合人工工日		小计						4.47	0.53		2.59
0.052工日		未计价材料费						1.21			
清单项目综合单价								8.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33		
	刚性阻燃管 DN15					m	1.1	1.1	1.21		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	1.74	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 79 页 共 144 页

项目编码		030411001017		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	6871.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN20	100m	0.0100	485.9	53.45		281.83	4.86	0.53		2.82
综合人工工日		小计						4.86	0.53		2.82
0.0565工日		未计价材料费						1.71			
清单项目综合单价								9.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33		
	PVC阻燃电线管 20*1.3					m	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	2.24	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 80 页 共 144 页

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		761.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1061	砖、混凝土结构暗配电线管DN40	100m	0.0100	893.54	228.14	34.93	518.26	8.94	2.28	0.35	5.18				
综合人工工日		小计						8.94	2.28	0.35	5.18				
0.1039工日		未计价材料费						4.34							
清单项目综合单价								21.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13						
	聚碳酸酯塑料 PC40					m	1.03	4.21	4.34						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	6.61	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 81 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 82 页 共 144 页

项目编码		030411001015		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	26.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管 DN50	100m	0.0100	1230.66	266.71	30.4	713.78	12.31	2.67	0.3	7.14
综合人工工日		小计						12.31	2.67	0.3	7.14
0.1431工日		未计价材料费						23.15			
清单项目综合单价							45.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13		
	焊接钢管 DN50					m	1.03	22.48	23.15		
	其他材料费							-	1.52	-	
	材料费小计							-	25.8	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 83 页 共 144 页

项目编码		030411003002		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		35.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1305	钢制槽式桥架安装(宽+高)150mm	10m	0.1000	125.56	63.15	4.02	72.83	12.56	6.32	0.4	7.28				
综合人工工日		小计						12.56	6.32	0.4	7.28				
0.146工日		未计价材料费						28.11							
清单项目综合单价								54.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	盖板					m	1.005	8.62	8.66						
	镀锌钢制桥架 100×50					m	1.005	19.35	19.45						
	其他材料费							-	6.31	-					
	材料费小计							-	34.42	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 84 页 共 144 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	962
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1000	29.24	5.44		16.96	2.92	0.54			1.7
综合人工工日		小计						2.92	0.54			1.7
0.034工日		未计价材料费						1.29				
清单项目综合单价								6.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	接线盒					只	1.02	1.26	1.29			
	其他材料费							-	0.54	-		
	材料费小计							-	1.83	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 85 页 共 144 页

项目编码		030507002001		项目名称		入侵报警控制器		计量单位		套		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
5-717	安装有线对讲主机(8路)	套	1.0000	410.4	0.11	5.92	238.04	410.4	0.11	5.92	238.04						
综合人工工日		小计						410.4	0.11	5.92	238.04						
4.56工日		未计价材料费						1387.93									
清单项目综合单价							2042.4										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	对讲机主机					个	1	1387.931	1387.93								
	其他材料费							-	0.11	-							
	材料费小计							-	1388.04	-							

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 86 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 87 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 88 页 共 144 页

项目编码		010101002002		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	14.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3	人工挖一般土方 三类土	m3	1.0000	22			12.76	22			12.76
借1-103	回填土松填基(槽)坑	m3	1.0000	14.08			8.17	14.08			8.17
综合人工工日		小计						36.08			20.93
0.41工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 89 页 共 144 页

项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		292.665	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1000	200.38	4.51	12.7	116.22	20.04	0.45	1.27	11.62				
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0471	19.78	2.93		11.47	0.93	0.14		0.54				
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	2.61		11.47	0.93	0.12		0.54				
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0471	20.64	0.87		11.97	0.97	0.04		0.56				
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	0.87		11.47	0.93	0.04		0.54				
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN100	100m	0.0100	202.96	269.74	8.82	117.71	2.03	2.7	0.09	1.18				
综合人工工日		小计						25.83	3.49	1.36	14.98				
0.30043工日		未计价材料费						58.79							
清单项目综合单价							104.47								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.1305	13.66	1.78						
	调和漆					kg	0.0933	16.41	1.53						
	热镀锌钢管 DN100					m	1.022	54.28	55.47						
	其他材料费							-	3.5	-					
	材料费小计							-	62.28	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 90 页 共 144 页

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		31.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1000	276.92	6.41	15.21	160.61	27.69	0.64	1.52	16.06				
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0471	19.78	2.93		11.47	0.93	0.14		0.54				
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	2.61		11.47	0.93	0.12		0.54				
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0471	20.64	0.87		11.97	0.97	0.04		0.56				
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	0.87		11.47	0.93	0.04		0.54				
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN150	100m	0.0100	248.54	547.74	10.4	144.16	2.49	5.48	0.1	1.44				
综合人工工日		小计						33.94	6.46	1.62	19.68				
0.39472工日		未计价材料费						100.04							
清单项目综合单价								161.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.1305	13.66	1.78						
	调和漆					kg	0.0933	16.41	1.53						
	热镀锌钢管 DN150					m	1.022	94.64	96.72						
	其他材料费							-	6.44	-					
	材料费小计							-	106.47	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 91 页 共 144 页

项目编码		030901002003		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		24.916	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-165	室内给排水、采暖镀锌钢管(螺纹连接) DN65	10m	0.1000	245.96	89.83	3.35	142.65	24.6	8.98	0.34	14.27				
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2		19.78	2.93		11.47								
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2		19.78	2.61		11.47								
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2		20.64	0.87		11.97								
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2		19.78	0.87		11.47								
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN50	100m	0.0100	184.9	97.75	7.44	107.25	1.85	0.98	0.07	1.07				
综合人工工日		小计						26.45	9.96	0.41	15.34				
0.3075工日		未计价材料费						34.74							
清单项目综合单价								86.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg		13.66							
	调和漆					kg		16.41							
	热镀锌钢管 DN65					m	1.02	34.06	34.74						
	其他材料费							-	9.96	-					
	材料费小计							-	44.7	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 92 页 共 144 页

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		137	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-382	管道支架 制作	100 kg	0.0100	205.54	63.06	180.04	119.22	2.06	0.63	1.8	1.19				
10-383	管道支架 安装	100 kg	0.0100	283.8	22.36	53.66	164.6	2.84	0.22	0.54	1.65				
11-117	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍	100 kg	0.0100	17.2	2.37	7.45	9.98	0.17	0.02	0.07	0.1				
11-118	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	2.06	7.45	9.48	0.16	0.02	0.07	0.09				
11-126	一般钢结构刷油 调和漆 第一遍	100 kg	0.0100	16.34	0.71	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09				
11-127	一般钢结构刷油 调和漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	0.63	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09				
综合人工工日		小计						5.55	0.91	2.62	3.21				
0.0646工日		未计价材料费						4.77							
清单项目综合单价								17.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	槽钢 [10#					kg	1.06	4	4.24						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	13.66	0.29						
	调和漆					kg	0.015	16.41	0.25						
	其他材料费							-	0.9	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-安装

第 93 页 共 144 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 94 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 95 页 共 144 页

项目编码		030901010002		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 DN65	套	1.0000	61.92	7.22	0.32	35.91	61.92	7.22	0.32	35.91
综合人工工日		小计						61.92	7.22	0.32	35.91
0.72工日		未计价材料费						720			
清单项目综合单价							825.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内消火栓 SN65					套	1	720	720		
	其他材料费							-	7.23	-	
	材料费小计							-	727.23	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 96 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 97 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 98 页 共 144 页

项目编码		031002003010		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-390	刚性防水套管制作、安装DN100	10个	0.1000	337.98	196.27	17.59	196.03	33.8	19.63	1.76	19.6	
综合人工工日		小计						33.8	19.63	1.76	19.6	
0.393工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							74.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	19.62	-		
	材料费小计							-	19.62	-		

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 99 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 100 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 101 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 102 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 103 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 104 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 105 页 共 144 页

项目编码		030904008001		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个/台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-166	控制模块(接口) 多输出	个	1.0000	117.82	8.82	1.99	68.33	117.82	8.82	1.99	68.33
综合人工工日		小计						117.82	8.82	1.99	68.33
1.37工日		未计价材料费						2377.5			
清单项目综合单价							2574.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	区域控制盘					个	1	2377.5	2377.5		
	其他材料费							-	8.81	-	
	材料费小计							-	2386.31	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 106 页 共 144 页

项目编码		030904014001		项目名称		消防广播及对讲电话主机(柜)		计量单位	台	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-206	火灾事故广播安装 125W 功放	台	1.0000	29.24	8.76		16.96	29.24	8.76		16.96
综合人工工日		小计						29.24	8.76		16.96
0.34工日		未计价材料费						64			
清单项目综合单价							118.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	功放机 125w					台	1	64	64		
	其他材料费							-	8.75	-	
	材料费小计							-	72.75	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 107 页 共 144 页

项目编码		030404031001		项目名称		小电器		计量单位	个/套/台	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-309	普通型按钮安装	个	1.0000	19.78	12.46	0.43	11.47	19.78	12.46	0.43	11.47
综合人工工日		小计						19.78	12.46	0.43	11.47
0.23工日		未计价材料费						65			
清单项目综合单价								109.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	起泵按钮					个	1	65	65		
	其他材料费							-	12.46	-	
	材料费小计							-	77.46	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 108 页 共 144 页

项目编码		030404031002		项目名称		小电器		计量单位	个/套/台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-319	电磁锁安装	个	1.0000	41.28	3.53		23.94	41.28	3.53		23.94
综合人工工日		小计						41.28	3.53		23.94
0.48工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价							188.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电磁锁安装					个	1	120	120		
	其他材料费							-	3.54	-	
	材料费小计							-	123.54	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 109 页 共 144 页

项目编码		010101002003		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	11.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3	人工挖一般土方 三类土	m3	1.0000	22			12.76	22			12.76
借1-103	回填土松填基(槽)坑	m3	1.0000	14.08			8.17	14.08			8.17
综合人工工日		小计						36.08			20.93
0.41工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 110 页 共 144 页

项目编码		031001007001		项目名称		复合管		计量单位		m	工程量		168	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.0100	55.9	37.04		32.43	0.56	0.37			0.32		
10-42	室外给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN65	10m	0.1000	79.12	32.93	1.2	45.89	7.91	3.29	0.12		4.59		
综合人工工日		小计						8.47	3.66	0.12		4.91		
0.0985工日		未计价材料费						54.94						
清单项目综合单价								72.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	钢塑复合管 DN65					m	1.015	54.13	54.94					
	其他材料费							-	3.65	-				
	材料费小计							-	58.59	-				

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 111 页 共 144 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	2398
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径20/25 (mm)	10m	0.1000	89.44	14.01	0.53	51.87	8.94	1.4	0.05	5.19
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.0100	42.14	23.16		24.44	0.42	0.23		0.24
综合人工工日		小计						9.36	1.63	0.05	5.43
0.1089工日		未计价材料费						3.01			
清单项目综合单价							19.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE给水管 DN20					m	1.02	2.95	3.01		
	其他材料费							-	1.63	-	
	材料费小计							-	4.64	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1103
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径20/25 (mm)	10m	0.1000	89.44	14.01	0.53	51.87	8.94	1.4	0.05	5.19
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.0100	42.14	23.16		24.44	0.42	0.23		0.24
综合人工工日		小计						9.36	1.63	0.05	5.43
0.1089工日		未计价材料费						4.6			
清单项目综合单价							21.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE给水管 DN25					m	1.02	4.51	4.6		
	其他材料费							-	1.63	-	
	材料费小计							-	6.23	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 113 页 共 144 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		775	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-311	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN110	10m	0.1000	189.2	34.3	1.28	109.74	18.92	3.43	0.13	10.97				
综合人工工日		小计						18.92	3.43	0.13	10.97				
0.22工日		未计价材料费						24.61							
清单项目综合单价								58.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	承插塑料排水管 De110					m	0.852	16.4	13.97						
	承插塑料排水管件 dn100					个	1.138	9.35	10.64						
	其他材料费							-	3.42	-					
	材料费小计							-	28.03	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 114 页 共 144 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		1015.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-310	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN75	10m	0.1000	170.28	25.36	1.28	98.76	17.03	2.54	0.13	9.88				
综合人工工日		小计						17.03	2.54	0.13	9.88				
0.198工日		未计价材料费						13.64							
清单项目综合单价								43.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	UPVC75					m	0.963	9.45	9.1						
	承插塑料排水管件 dn75					个	1.076	4.22	4.54						
	其他材料费							-	2.54	-					
	材料费小计							-	16.18	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 115 页 共 144 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	660.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-309	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN50	10m	0.1000	124.7	19.92	1.28	72.33	12.47	1.99	0.13	7.23
综合人工工日		小计						12.47	1.99	0.13	7.23
0.145工日		未计价材料费						9.02			
清单项目综合单价								30.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	承插塑料排水管 Φ50					m	0.967	5.36	5.18		
	承插塑料排水管件 dn50					个	0.902	4.25	3.83		
	其他材料费							-	2	-	
	材料费小计							-	11.01	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 116 页 共 144 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		1105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-318	室内承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接)DN50	10m	0.1000	62.78	17.57	1.28	36.41	6.28	1.76	0.13	3.64				
综合人工工日		小计						6.28	1.76	0.13	3.64				
0.073工日		未计价材料费						7.22							
清单项目综合单价								19.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	承插塑料冷凝水管件 De50					个	0.452	4.26	1.93						
	承插塑料冷凝水管 Φ50					m	0.984	5.38	5.29						
	其他材料费							-	1.76	-					
	材料费小计							-	8.98	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 117 页 共 144 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-382	管道支架 制作	100 kg	0.0100	205.54	63.06	180.04	119.22	2.06	0.63	1.8	1.19
10-383	管道支架 安装	100 kg	0.0100	283.8	22.36	53.66	164.6	2.84	0.22	0.54	1.65
11-117	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍	100 kg	0.0100	17.2	2.37	7.45	9.98	0.17	0.02	0.07	0.1
11-118	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	2.06	7.45	9.48	0.16	0.02	0.07	0.09
11-126	一般钢结构刷油 调和漆 第一遍	100 kg	0.0100	16.34	0.71	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09
11-127	一般钢结构刷油 调和漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	0.63	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09
综合人工工日		小计						5.55	0.91	2.62	3.21
0.0646工日		未计价材料费						4.77			
清单项目综合单价								17.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢 [10#					kg	1.06	4	4.24		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	13.66	0.29		
	调和漆					kg	0.015	16.41	0.25		
	其他材料费							-	0.9	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-安装

第 118 页 共 144 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 119 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 120 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 121 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 122 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 123 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-安装

第 124 页 共 144 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：9#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 125 页 共 144 页

项目编码		031004010001		项目名称		淋浴器		计量单位		套		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SQDLF_003	淋浴器	元	1.0000		18				18						
综合人工工日		小计							18						
	其他材料费							-	18	-					
	材料费小计							-	18	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 126 页 共 144 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 127 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 128 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

项目编码		031004014007		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		480	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_004	给、排水附(配)件	元	1.0000		8				8						
综合人工工日		小计							8						
	其他材料费							-	8	-					
	材料费小计							-	8	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 130 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：9#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 131 页 共 144 页

项目编码		031004014006		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-754	地面扫除口 DN80	10个	0.1000	77.4	1.22		44.9	7.74	0.12					4.49	
综合人工工日		小计						7.74	0.12					4.49	
0.09工日		未计价材料费						12.93							
清单项目综合单价								25.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	清扫口 DN75					个	1	12.93	12.93						
	其他材料费							-	0.12	-					
	材料费小计							-	13.05	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 132 页 共 144 页

项目编码		03B003		项目名称		阻火圈		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-413	排水管阻火圈 DN50~250mm以内	10个	0.1000	106.64	7.33		61.85	10.66	0.73		6.19
综合人工工日		小计						10.66	0.73		6.19
0.124工日		未计价材料费						12.93			
清单项目综合单价								30.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阻火圈 DN50-250					个	1	12.93	12.93		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	13.66	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 133 页 共 144 页

项目编码		03B004		项目名称		阻火圈		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-413	排水管阻火圈 DN50~250mm以内	10个	0.1000	106.64	7.33		61.85	10.66	0.73		6.19
综合人工工日		小计						10.66	0.73		6.19
0.124工日		未计价材料费						12.93			
清单项目综合单价								30.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阻火圈 DN50-250					个	1	12.93	12.93		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	13.66	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 134 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 135 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 136 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 137 页 共 144 页

项目编码		030109001002		项目名称		离心式泵		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-791	单级离心泵及离心耐腐蚀泵安装0.5t	台	1.0000	458.38	83.96	43.06	265.86	458.38	83.96	43.06	265.86				
综合人工工日		小计						458.38	83.96	43.06	265.86				
5.33工日		未计价材料费						1464.8							
清单项目综合单价								2316.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	单级离心泵					台	1	1464.8	1464.8						
	其他材料费							-	83.97	-					
	材料费小计							-	1548.77	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 138 页 共 144 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	66.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.0100	55.9	37.04		32.43	0.56	0.37		0.32
10-43	室外给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN80	10m	0.1000	85.14	47	1.38	49.38	8.51	4.7	0.14	4.94
综合人工工日		小计						9.07	5.07	0.14	5.26
0.1055工日		未计价材料费						57.45			
清单项目综合单价								76.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑复合管 DN70					m	1.015	56.6	57.45		
	其他材料费							-	5.06	-	
	材料费小计							-	62.51	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

项目编码		031001007003		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	88.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.0100	55.9	37.04		32.43	0.56	0.37		0.32
10-44	室外给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN100	10m	0.1000	102.34	66.09	21.32	59.36	10.23	6.61	2.13	5.94
综合人工工日		小计						10.79	6.98	2.13	6.26
0.1255工日		未计价材料费						83.23			
清单项目综合单价							109.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑复合管 DN100					m	1.015	82	83.23		
	其他材料费							-	6.99	-	
	材料费小计							-	90.22	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 140 页 共 144 页

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
10-436	焊接法兰阀安装 DN65	个	1.0000	54.18	83.65	16.04	31.43	54.18	83.65	16.04	31.43			
综合人工工日		小计						54.18	83.65	16.04	31.43			
0.63工日		未计价材料费						220						
清单项目综合单价								405.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	止回阀 DN65					个	1	220	220					
	其他材料费							-	83.64	-				
	材料费小计							-	303.64	-				

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 141 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 142 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 143 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 144 页 共 144 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM33	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1.0000	3539.38	10618.15		2052.84	3539.38	10618.15		2052.84
BM34	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)	元	1.0000	173.37	520.1		100.55	173.37	520.1		100.55
BM38	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1.0000	197.16	591.47		114.35	197.16	591.47		114.35
BM40	刷油工程脚手架搭拆费	元	1.0000	26.52	79.56		15.38	26.52	79.56		15.38
BM39	脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1.0000	1417.2	4251.6		821.98	1417.2	4251.6		821.98
BM42	绝热工程脚手架搭拆费	元	1.0000								
综合人工工日		小计						5353.63	16060.88		3105.1
	其他材料费						-	16060.89	-		
	材料费小计						-	16060.89	-		

总价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧
城棚户区改造安置小区-涟水
县红日公寓二期建安工程

工程名称：9#楼-安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			30328.78			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	30328.78			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率 (%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			60338.9
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2066400.81	2.4	49593.62
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2066400.81	0.42	8678.88
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2066400.81	0.1	2066.4
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	2126739.71	10	212673.97
合 计					273012.87

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 9#楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	C.4	电气设备安装工程					1256311.37	
1	030404017003	配电箱	1、AP1配电柜(配详见系统图) 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容:1、下基础型钢制作、安装2、箱体安装	台	2	3572.98	7145.96	
2	030404017004	配电箱	1、AP2配电柜(配详见系统图) 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容:1、下基础型钢制作、安装2、箱体安装	台	2	3572.98	7145.96	
3	030404017005	配电箱	1、AP3配电柜(配详见系统图) 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容:1、下基础型钢制作、安装2、箱体安装	台	2	3572.98	7145.96	
4	030404017010	配电箱	1、MX1配电箱2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	10	1086.84	10868.4	
5	030404017008	配电箱	1、MO 配电箱 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	60	481.48	28888.8	
本页小计							61195.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030404017009	配电箱	1、MO1配电箱2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	60	481.48	28888.8	
7	030404017006	配电箱	1、XFDTAT、DTAT双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:、箱体安装	台	4	8122.04	32488.16	
8	030404017007	配电箱	1、HKAL双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:箱体安装	台	2	9432.28	18864.56	
9	030404017001	配电箱	1、AL1双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	2	14086.84	28173.68	
10	030404017002	配电箱	1、AL2双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	2	8122.04	16244.08	
11	030404017013	配电箱	1、XFQWAT双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	2	8225.97	16451.94	
本页小计							141111.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404017014	配电箱	1. 名称：ZMAL 双电源应急照明 配电箱 2、压铜端子接 线3、无端子接 线工作内容：1、 箱体安装	台	2	14141.98	28283.96	
13	030404034004	照明开关	1、声光控延时 开关 2、规格 R86 KSGY100-I	个	96	27.84	2672.64	
14	030404034001	照明开关	1. 名称：单联 单极开关 2. 规格：R86K1 1Y10BII	个	1170	18.01	21071.7	
15	030404034003	照明开关	1. 名称：双极 开关 2. 规格：R86K2 1Y10BII	个	160	17.28	2764.8	
16	030404035001	插座	1. 名称：2+3组 合插座 2. 规格：带开 关防水防溅安全 插座	个	540	20.14	10875.6	
17	030404035003	插座	1. 名称：安全 型三极暗装插座	个	1434	20.03	28723.02	
18	030404035005	插座	1. 名称：壁挂 式空调插座 2. 规格：带开 关空调插座	个	300	19.54	5862	
19	030404035006	插座	1. 名称：抽油 烟机插座 2. 规格：带开 关防水安全插座	个	120	20.14	2416.8	
20	030404035008	插座	1. 名称：电热 水器插座 2. 规格：带开 关防水防溅安全 插座	个	120	19.02	2282.4	
本页小计							104952.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030404035011	插座	1. 名称：柜式空调插座 2. 规格：带开关安全型空调插座	个	120	19.54	2344.8	
22	030408002003	控制电缆	1. 规格：NH YJV-4*2.5	m	22.32	12.67	282.79	
23	030408002002	控制电缆	1. 规格：NH YJV-5*4	m	89.37	21.64	1933.97	
24	030408002001	控制电缆	1. 规格：NH-KVV5*2.5	m	49.22	20.65	1016.39	
25	030408001007	电力电缆	1、ZRYJV-5*4	m	98.05	17.53	1718.82	
26	030408001008	电力电缆	1、ZRYJV-5*6	m	435.16	24.63	10717.99	
27	030408001001	电力电缆	1. 规格：ZRYJV-5*25	m	507.122	91.51	46406.73	
28	030408001003	电力电缆	1. 规格：ZRYJV-5*70	m	798.43	256.62	204893.11	
29	030408001006	电力电缆	1、YJV22-4*70	m	35	51.24	1793.4	
30	030408001005	电力电缆	1、YJV22-4X240	m	30	583.91	17517.3	
31	030408006001	电力电缆头	1、电力电缆头 2、截面35mm ² 以内	个	22	120.23	2645.06	
32	030408006002	电力电缆头	1、电力电缆头 2、截面120mm ² 以内	个	22	202.18	4447.96	
33	030409003001	避雷引下线	1、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m 2、镀锌扁钢-40*4 323.545m	m	1007.83	22.07	22242.81	
本页小计							317961.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030409004001	均压环	1、均压环材质、规格、技术要求：利用圈梁钢筋焊接均压环	m	432	7.37	3183.84	
35	030409005001	避雷网	1、名称：在屋顶采m ² 10镀锌圆钢作避雷带 2、未连通部分采用-40*4热镀锌扁铁沿屋面平铺	m	332.75	17.44	5803.16	
36	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、总等电位箱	台	2	324.97	649.94	
37	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、局部等电位箱	台	170	54.19	9212.3	
38	030411001014	配管	1、材质：JDG 2、规格：16	m	555.43	9.25	5137.73	
39	030411001001	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：20	m	1520	8.35	12692	
40	030411001002	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：16 3. 配置形式：暗配	m	7111.412	8.81	62651.54	
41	030411001003	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	17049.791	9.91	168963.43	
42	030411001004	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：32 3. 配置形式：暗配	m	996	13.42	13366.32	
43	030411001005	配管	1. 材质：SC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	49.221	17.11	842.17	
44	030411001006	配管	1. 材质：SC 2. 规格：25 3. 敷设方式：暗配	m	35.36	23.03	814.34	
本页小计							283316.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030411001007	配管	1. 材质：SC 2. 规格：32 3. 敷设方式：暗配	m	40.83	28.22	1152.22	
46	030411001008	配管	1. 材质：SC 2. 规格：40 3. 敷设方式：暗配	m	145.82	38.1	5555.74	
47	030411001010	配管	1. 材质：SC 2. 规格：50 3. 敷设方式：暗配	m	54.28	45.57	2473.54	
48	030408003002	电缆保护管	1. 材质：SC 2. 规格：100 3. 敷设方式：暗配	m	15.64	120.73	1888.22	
49	030408003001	电缆保护管	1. 材质：SC 2. 规格：150 3. 敷设方式：暗配	m	7.52	141.01	1060.4	
50	030411003001	桥架	1. 材质：桥架 XQJ-C 2. 规格：300*150 3. 含支架	m	133.103	156.99	20895.84	
51	030411004001	配线	1. 规格：ZR-BV-2.5	m	2874.954	2.64	7589.88	
52	030411004003	配线	1. 规格：BV-10	m	2620.115	7.24	18969.63	
53	030411004004	配线	1. 规格：BV-2.5	m	52537.961	2.88	151309.33	
54	030411004006	配线	1. 规格：BV-4	m	11987.413	3.44	41236.7	
55	030411004009	配线	1. 规格：ZR-BV-4	m	4260.326	3.76	16018.83	
56	030411006001	接线盒	1、开关、插座、按钮接线盒预埋安装	个	2670	6.44	17194.8	
本页小计							285345.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	030412001001	普通灯具	1. 名称：壁灯(节能灯) 2. 型号：PZ220/15W 3. 类型：壁灯(节能灯)距地2.8M安装	套	102	57.62	5877.24	
58	030412001003	普通灯具	1. 名称：节能座灯头	套	1284	13.28	17051.52	
59	030412001004	普通灯具	1. 名称：吸顶节能灯 2. 型号：PZ220/10W 3. 类型：吸顶节能灯 4. 区域：公共部分	套	166	46.48	7715.68	
60	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号：~220V 3W LED型	套	72	75.91	5465.52	
61	030412004002	装饰灯	1. 名称：单向疏散指示灯 2. 型号：~220V 3W LED型	套	40	69.66	2786.4	
62	030412004003	装饰灯	1. 名称：双头应急灯 2. 型号：~220V 20W	套	112	87.94	9849.28	
63	030412005001	荧光灯	1. 名称：T8双管荧光灯 2. 型号：ZDY99079 2*36W	套	76	137.07	10417.32	
64	030414002001	送配电装置系统	1、供电系统调试	系统	1	741	741	
65	030414011002	接地装置	1、接地网测试	系统	1	814.86	814.86	
本页小计							60718.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别： 挖管沟土方 2、挖土深度： 原土回填	m3	30	57.01	1710.3	
	C.5	建筑智能化工程					277841.58	
67	030404017021	配电箱	1、电话前端箱	台	2	345.67	691.34	
68	030404017022	配电箱	1、对讲电源箱	台	2	345.67	691.34	
69	030404017024	配电箱	1、弱电前端箱	台	2	445.67	891.34	
70	030404017023	配电箱	1、家庭弱电终端箱	台	120	445.67	53480.4	
71	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电话插座	个	422	12.55	5296.1	
72	030502004002	电视、电话插座	1. 名称：电视插座	个	300	12.55	3765	
73	030502012001	信息插座	1. 名称：电信插座	个	240	23.09	5541.6	
74	030502005001	双绞线缆	1、配线形式：暗配 2、导线型号、材质、规格：电话线RVS2*0.5	m	3381.63	1.76	5951.67	
75	030502005002	双绞线缆	1、导线型号、材质、规格：超五类网线	m	1719.36	2.41	4143.66	
76	030502005003	双绞线缆	1、导线型号、材质、规格：有线电视SYWV75-5	m	1722	2.79	4804.38	
77	030408002004	控制电缆	1. 规格：NH-KVV5*2.5	m	131.8	20.65	2721.67	
78	030411001016	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：16 3. 配置形式：暗配	m	3182.64	8.81	28039.06	
79	030411001017	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	6871.45	9.91	68096.07	
本页小计							185823.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	030411001011	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：40 3. 配置形式：暗配	m	761.21	21.09	16053.92	
81	030411001018	配管	1. 材质：SC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	111.67	17.11	1910.67	
82	030411001015	配管	1. 材质：SC 2. 规格：50 3. 敷设方式：暗配	m	26.82	45.57	1222.19	
83	030411003002	桥架	1、弱电热镀锌桥架 2、规格：100*50 3、含支架	m	35.4	54.67	1935.32	
84	030411006002	接线盒	1、插座接线盒 预埋安装	个	962	6.44	6195.28	
85	030507002001	入侵报警控制器	1、楼宇对讲主机	套	2	2042.4	4084.8	
86	030507002002	入侵报警控制器	1、室内对讲分机	套	120	441.97	53036.4	
87	030507018001	安全防范全系统调试		系统	1	9289.37	9289.37	
	C.9	消防工程					113146.89	
88	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：挖管沟土方 2、挖土深度：原土回填	m3	14.71	57.01	838.62	
本页小计							94566.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位(室内、外)：室内 2、材质：镀锌钢管3、型号、规格：DN100 4、连接方式：沟槽连接5、除锈标准、刷油、方腐设计要求：刷丹红二道红色调和漆二道i、水冲洗、水压试验设计要：水压冲洗、试压管架形式：角铁支架除锈、刷油设计要丹红二道、灰色调]漆二道	m	292.665	104.47	30574.71	
90	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位(室内、外)：室内 2、材质：镀锌钢管3、型号、规格：DN150 4、连接方式：沟槽连接5、除锈标准、刷油、方腐设计要求：刷丹红二道红色调和漆二道i、水冲洗、水压试验设计要：水压冲洗、试压管架形式：角铁支架除锈、刷油设计要丹红二道、灰色调]漆二道	m	31.55	161.77	5103.84	
本页小计							35678.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位(室内、外)：室内 2、材质：镀锌钢管3、型号、规格：DN65 4、连接方式：丝扣连接5、除锈标准、刷油、防腐设计要求：刷丹红二道红色调和漆二道i、水冲洗、水压试验设计要求：水压冲洗、试压管架形式：角铁支架除锈、刷油设计要丹红二道、灰色调]漆二道	m	24.916	86.88	2164.7	
92	031002001002	管道支架	1、材质：管道支架制作、安装 2、管架形式：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆两道	kg	137	17.11	2344.07	
93	030901010001	室内消火栓	1、安装部位(室内外)：室内 2、型号规格：DN65带自救盘消防箱3、单栓、双栓：减压、单栓	套	32	825.37	26411.84	
94	030901010002	室内消火栓	1、安装部位(室内外)：室内 2、型号规格：DN65带自救盘消防箱3、单栓、双栓：减压、双栓	套	4	825.37	3301.48	
95	031002003007	套管	1、一般套管 2、DN150	个	30	74.79	2243.7	
本页小计							36465.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200	个	2	130.78	261.56	
97	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	2	74.79	149.58	
98	031003001005	螺纹阀门	1、名称：微量排气阀 2、型号：DN25	个	1	84.45	84.45	
99	031003003005	焊接法兰阀门	1、阀门类型、材质、规格、型号：蝶阀 2、法兰结构、材质、规格、焊接形式：DN100	个	2	562.45	1124.9	
100	031003003006	焊接法兰阀门	1、阀门类型、材质、规格、型号：蝶阀 2、法兰结构、材质、规格、焊接形式：DN70	个	2	340.3	680.6	
101	031003003007	焊接法兰阀门	1、阀门类型、材质、规格、型号：闸阀 2、法兰结构、材质、规格、焊接形式：DN150	个	2	800.51	1601.02	
102	030901013001	灭火器	1、安装部位（室内外） 2、型号、规格：手提式干粉灭火器MF/ABC3*2	具/组	82	68.32	5602.24	
本页小计							9504.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	030904001001	点型探测器	1. 名称：气体探测器 2. 类型：气体探测器 液化气距地0.3M安装 天然气、人工煤气距顶0.3M安装	个	120	119.04	14284.8	
104	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称：楼宇对讲电控防盗门主机	个/台	2	2574.46	5148.92	
105	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1、火灾事故广播安装	台	60	118.96	7137.6	
106	030404031001	小电器	1. 名称：消火栓起泵按钮	个/套/台	34	109.14	3710.76	
107	030404031002	小电器	1. 名称：电控锁 2. 型号：220V 36W	个/套/台	2	188.75	377.5	
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程					305657.36	
108	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：挖管沟土方 2、挖土深度：原土回填	m3	11.36	57.01	647.63	
109	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合管 2. 材质、规格：DN65 3. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、消毒冲洗	m	168	72.11	12114.48	
110	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：给水用PE 20 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道消毒、冲洗、压力试验	m	2398	19.49	46737.02	
本页小计							90158.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	031001006002	塑料管	1. 材质、规格： 给水用PE 25 2. 连接形式： 热熔连接 3. 管道消毒、 冲洗、压力试验	m	1103	21.08	23251.24	
112	031001006004	塑料管	1. 材质、规格： 排水用PVC-U 100 2. 连接形式： 胶粘连接	m	775	58.06	44996.5	
113	031001006007	塑料管	1. 材质、规格： 排水用PVC-U 75 2. 连接形式： 胶粘连接	m	1015.2	43.21	43866.79	
114	031001006005	塑料管	1. 材质、规格： 排水管PVC-U 50 2. 连接形式： 胶粘连接	m	660.5	30.85	20376.43	
115	031001006006	塑料管	1. 材质、规格： 冷凝水管 PVC-U 50 2. 连接形式： 承插连接	m	1105	19.03	21028.15	
116	031002001001	管道支架	1、材质：管道 支架制作、安装 2、管架形式： 除锈后刷樟丹二 道，灰色调和漆 两道	kg	20	17.12	342.4	
117	031002003001	套管	1、一般套管 2、DN125	个	120	31.67	3800.4	
118	031002003003	套管	1、一般套管 2、DN150	个	238	74.79	17800.02	
119	031002003004	套管	1、名称、类型： 刚性防水套管 2、规格：DN125	个	16	92.43	1478.88	
本页小计							176940.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	031002003005	套管	1、名称、类型： 刚性防水套管 2、规格：DN150	个	16	97.27	1556.32	
121	031003001001	螺纹阀门	1、名称：微量 排气阀 2、型号：DN25	个	4	84.45	337.8	
122	031004003001	洗脸盆	1、组装形式： 预留	组	120	18	2160	
123	031004010001	淋浴器	1、组装形式： 预留	套	120	18	2160	
124	031004006001	大便器	1、组装形式： 预留	组	120	18	2160	
125	031004014003	给、排水附(配)件	1、地漏DN50	个	240	29.88	7171.2	
126	031004014004	给、排水附(配)件	1、水龙头DN20	个	120	10.83	1299.6	
127	031004014007	给、排水附(配)件	1、堵头 2、DN20	个	480	8	3840	
128	031004014005	给、排水附(配)件	1、清扫口 2、DN100	个	2	25.57	51.14	
129	031004014006	给、排水附(配)件	1、清扫口 2、DN75	个	2	25.28	50.56	
130	03B003	阻火圈	1. 阻火圈DN75	个	120	30.5	3660	
131	03B004	阻火圈	1. 阻火圈DN100	个	120	30.5	3660	
132	031003001003	螺纹阀门	1、全铜质截止 阀（冷水） 2、DN20	个	360	41.97	15109.2	
133	031003001004	螺纹阀门	1、全铜质截止 阀（接热水器） 2、DN20	个	120	41.97	5036.4	
134	031003013001	水表	1. 安装部位(室 内外)：管道井 2. 型号、规格： DN25 3. 附件配置：含 表前阀和表后阀	组	120	174.71	20965.2	
本页小计							69217.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		集水坑排水工程					44441.78	
135	030109001002	离心式泵	1、名称:集水井排污泵 2、型号: 50 JYWQ20-11-120 -1.5	台	8	2316.06	18528.48	
136	031001007002	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 材质、规格: DN70 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗、消毒冲洗	m	66.44	76.99	5115.22	
137	031001007003	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 材质、规格: DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗、消毒冲洗	m	88.62	109.39	9694.14	
138	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	8	405.3	3242.4	
139	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:球墨铸铁外壳闸阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	8	487.98	3903.84	
140	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN70	个	8	465.3	3722.4	
141	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级: DN70	个	1	235.3	235.3	
		分部分项合计					1997398.98	
		措施项目					24519.62	
本页小计							44441.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-安装

第 17 页 共 17 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 1 页 共 144 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-266	落地式配电箱安装	台	1.0000	239.08	32.28	58.71	138.67	239.08	32.28	58.71	138.67				
4-456	基础槽钢安装	10m	0.1300	135.88	37.41	10.73	78.81	17.66	4.86	1.39	10.25				
综合人工工日		小计						256.74	37.14	60.1	148.92				
2.9854工日		未计价材料费						3070.05							
清单项目综合单价								3572.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	槽钢					m	1.3637	31.72	43.26						
	AP1配电柜					只	1	3026.79	3026.79						
	其他材料费							-	37.14	-					
	材料费小计							-	3107.19	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-266	落地式配电箱安装	台	1.0000	239.08	32.28	58.71	138.67	239.08	32.28	58.71	138.67				
4-456	基础槽钢安装	10m	0.1300	135.88	37.41	10.73	78.81	17.66	4.86	1.39	10.25				
综合人工工日		小计						256.74	37.14	60.1	148.92				
2.9854工日		未计价材料费						3070.05							
清单项目综合单价								3572.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	槽钢					m	1.3637	31.72	43.26						
	AP2配电柜					只	1	3026.79	3026.79						
	其他材料费							-	37.14	-					
	材料费小计							-	3107.19	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 3 页 共 144 页

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-266	落地式配电箱安装	台	1.0000	239.08	32.28	58.71	138.67	239.08	32.28	58.71	138.67				
4-456	基础槽钢安装	10m	0.1300	135.88	37.41	10.73	78.81	17.66	4.86	1.39	10.25				
综合人工工日		小计						256.74	37.14	60.1	148.92				
2.9854工日		未计价材料费						3070.05							
清单项目综合单价								3572.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	AP3配电柜					只	1	3026.79	3026.79						
	槽钢					m	1.3637	31.72	43.26						
	其他材料费							-	37.14	-					
	材料费小计							-	3107.19	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 4 页 共 144 页

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1.0000	118.68	34.52		68.84	118.68	34.52		68.84
综合人工工日		小计						118.68	34.52		68.84
1.38工日		未计价材料费						864.8			
清单项目综合单价							1086.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	MX1配电箱					只	1	864.8	864.8		
	其他材料费							-	34.51	-	
	材料费小计							-	899.31	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 5 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 6 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 7 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 8 页 共 144 页

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-270	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长2.5m	台	1.0000	184.04	31.03	4.15	106.75	184.04	31.03	4.15	106.75				
综合人工工日		小计						184.04	31.03	4.15	106.75				
2.14工日		未计价材料费						9106.31							
清单项目综合单价								9432.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	HKAL双电源配电箱					只	1	9106.31	9106.31						
	其他材料费							-	31.05	-					
	材料费小计							-	9137.36	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 9 页 共 144 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1.0000	118.68	34.52		68.84	118.68	34.52			68.84			
综合人工工日		小计						118.68	34.52			68.84			
1.38工日		未计价材料费						13864.8							
清单项目综合单价								14086.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	AL1双电源配电箱					只	1	13864.8	13864.8						
	其他材料费							-	34.51	-					
	材料费小计							-	13899.31	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 10 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 11 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 12 页 共 144 页

项目编码		030404017014		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1.0000	151.36	38.03		87.79	151.36	38.03		87.79
综合人工工日		小计						151.36	38.03		87.79
1.76工日		未计价材料费						13864.8			
清单项目综合单价							14141.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZMAL 应急照明配电箱					只	1	13864.8	13864.8		
	其他材料费							-	38.03	-	
	材料费小计							-	13902.83	-	

综合单价分析表

工程名称：10#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 13 页 共 144 页

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-339	单联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1000	55.9	3.94		32.43	5.59	0.39		3.24
综合人工工日		小计						5.59	0.39		3.24
0.065工日		未计价材料费						18.62			
清单项目综合单价								27.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声光控延时开关					只	1.02	18.25	18.62		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	19.01	-	

综合单价分析表

工程名称：10#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 14 页 共 144 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1170
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-339	单联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1000	55.9	3.94		32.43	5.59	0.39		3.24
综合人工工日		小计						5.59	0.39		3.24
0.065工日		未计价材料费						8.79			
清单项目综合单价								18.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扳式暗开关 单控单联					只	1.02	8.62	8.79		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	9.18	-	

综合单价分析表

工程名称：10#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 15 页 共 144 页

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-346	双联扳式暗开关安装(双控)	10套	0.1000	58.48	6.51		33.92	5.85	0.65		3.39
综合人工工日		小计						5.85	0.65		3.39
0.068工日		未计价材料费						7.38			
清单项目综合单价								17.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联扳式暗开关安装(双控)					只	1.02	7.24	7.38		
	其他材料费							-	0.65	-	
	材料费小计							-	8.03	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 16 页 共 144 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	540
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-373	5孔单相暗插座15A安装	10套	0.1000	72.24	13		41.9	7.22	1.3		4.19
综合人工工日		小计						7.22	1.3		4.19
0.084工日		未计价材料费						7.43			
清单项目综合单价								20.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一开单带五孔插座 R86N5-K1ZL					套	1.02	7.28	7.43		
	其他材料费							-	1.29	-	
	材料费小计							-	8.72	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 17 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 18 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 19 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 20 页 共 144 页

项目编码		030404035008		项目名称		插座		计量单位		个	工程量	120
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-371	3孔单相暗插座15A安装	10套	0.1000	60.2	8.43		34.92	6.02	0.84			3.49
综合人工工日		小计						6.02	0.84			3.49
0.07工日		未计价材料费						8.67				
清单项目综合单价								19.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	一开单带16A三极插座 3孔单相暗					套	1.02	8.5	8.67			
	其他材料费							-	0.84	-		
	材料费小计							-	9.51	-		

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 21 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 22 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 23 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 24 页 共 144 页

项目编码		030408002001		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		49.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-800	控制电缆敷设电缆6芯	100m	0.0100	273.48	67.64		158.62	2.73	0.68					1.59	
综合人工工日		小计						2.73	0.68					1.59	
0.0318工日		未计价材料费						15.66							
清单项目综合单价								20.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆NH-KVV5*2.5					m	1.01	15.5	15.66						
	其他材料费							-	0.66	-					
	材料费小计							-	16.32	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 25 页 共 144 页

项目编码		030408001007		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		98.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-737	铜芯电力电缆敷设4mm2(五芯)	100m	0.0100	213.28	42.47	10.83	123.7	2.13	0.42	0.11	1.24				
综合人工工日		小计						2.13	0.42	0.11	1.24				
0.0248工日		未计价材料费						13.64							
清单项目综合单价								17.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZRYJV-5*4					m	1.01	13.5	13.64						
	其他材料费							-	0.43	-					
	材料费小计							-	14.07	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 26 页 共 144 页

项目编码		030408001008		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	435.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-738	铜芯电力电缆敷设6mm2(五芯)	100m	0.0100	274.34	43.61	10.83	159.12	2.74	0.44	0.11	1.59
综合人工工日		小计						2.74	0.44	0.11	1.59
0.0319工日		未计价材料费						19.75			
清单项目综合单价							24.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZRYJV-5*6					m	1.01	19.55	19.75		
	其他材料费							-	0.44	-	
	材料费小计							-	20.19	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 27 页 共 144 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	507.122
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-741	铜芯电力电缆敷设25mm2（五芯）	100m	0.0100	601.14	208.53	9.93	348.66	6.01	2.09	0.1	3.49
综合人工工日		小计						6.01	2.09	0.1	3.49
0.0699工日		未计价材料费						79.83			
清单项目综合单价							91.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZRYJV-5*25					m	1.01	79.04	79.83		
	其他材料费							-	2.07	-	
	材料费小计							-	81.9	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 28 页 共 144 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	798.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-742	铜芯电力电缆敷设70mm2（五芯）	100m	0.0100	1083.6	339.29	63.19	628.48	10.84	3.39	0.63	6.28
综合人工工日		小计						10.84	3.39	0.63	6.28
0.126工日		未计价材料费						235.47			
清单项目综合单价							256.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低压电力电缆 ZRYJV-5*70					m	1.01	233.14	235.47		
	其他材料费							-	3.39	-	
	材料费小计							-	238.86	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 29 页 共 144 页

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-728	铜芯电力电缆敷设120mm2(四芯)	100m	0.0100	833.34	260.89	48.74	483.34	8.33	2.61	0.49	4.83				
综合人工工日		小计						8.33	2.61	0.49	4.83				
0.0969工日		未计价材料费						34.97							
清单项目综合单价								51.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	YJV22-4X70					m	1.01	34.62	34.97						
	其他材料费							-	2.62	-					
	材料费小计							-	37.59	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 30 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 31 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 32 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 33 页 共 144 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位	m	工程量	1007.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-915	避雷利用建筑物主筋引下敷设	10m	0.1000	105.78	5.11	25.99	61.35	10.58	0.51	2.6	6.14
综合人工工日		小计						10.58	0.51	2.6	6.14
0.123工日		未计价材料费						2.24			
清单项目综合单价							22.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 -40*4					m	0.321	6.98	2.24		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	2.75	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 34 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 35 页 共 144 页

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位		m		工程量		332.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-918	避雷网安装沿混凝土块敷设	10m	0.1000	71.38	12.81	5.39	41.4	7.14	1.28	0.54	4.14				
综合人工工日		小计						7.14	1.28	0.54	4.14				
0.083工日		未计价材料费						4.34							
清单项目综合单价								17.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌圆钢 Φ10mm					m	1.05	3.84	4.03						
	镀锌扁钢 -40*4mm					m	0.0438	7.11	0.31						
	其他材料费							-	1.27	-					
	材料费小计							-	5.61	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 36 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 37 页 共 144 页

项目编码		030409008002		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-962	分等电位联结端子箱	10个	0.1000	74.82	48.28		43.39	7.48	4.83					4.34	
综合人工工日		小计						7.48	4.83					4.34	
0.087工日		未计价材料费						37.54							
清单项目综合单价								54.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	分等电位联结端子箱					个	1.02	36.8	37.54						
	其他材料费							-	4.83	-					
	材料费小计							-	42.37	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 38 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 39 页 共 144 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		1520	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.0100	271.76	92.79		157.62	2.72	0.93				1.58		
综合人工工日		小计						2.72	0.93				1.58		
0.0316工日		未计价材料费						3.12							
清单项目综合单价								8.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33						
	紧定式镀锌电线管 JDG20					m	1.03	3.03	3.12						
	其他材料费							-	0.59	-					
	材料费小计							-	4.04	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 40 页 共 144 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	7111.412
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN15	100m	0.0100	447.2	53.43		259.38	4.47	0.53		2.59
综合人工工日		小计						4.47	0.53		2.59
0.052工日		未计价材料费						1.21			
清单项目综合单价								8.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33		
	刚性阻燃管 DN15					m	1.1	1.1	1.21		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	1.74	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 41 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 42 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 43 页 共 144 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	49.221
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1141	砖、混凝土结构暗配钢管 DN20	100m	0.0100	557.28	87.28	14.45	323.22	5.57	0.87	0.14	3.23
综合人工工日		小计						5.57	0.87	0.14	3.23
0.0648工日		未计价材料费						7.3			
清单项目综合单价							17.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33		
	焊接钢管 DN20					m	1.03	7.09	7.3		
	其他材料费							-	0.54	-	
	材料费小计							-	8.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 44 页 共 144 页

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	35.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1142	砖、混凝土结构暗配钢管 DN25	100m	0.0100	675.96	152.72	22.19	392.05	6.76	1.53	0.22	3.92
综合人工工日		小计						6.76	1.53	0.22	3.92
0.0786工日		未计价材料费						10.6			
清单项目综合单价							23.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0041	186.06	0.76		
	焊接钢管 DN25					m	1.03	10.29	10.6		
	其他材料费							-	0.76	-	
	材料费小计							-	12.12	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 45 页 共 144 页

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	40.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1143	砖、混凝土结构暗配钢管 DN32	100m	0.0100	718.96	172.94	22.19	416.99	7.19	1.73	0.22	4.17
综合人工工日		小计						7.19	1.73	0.22	4.17
0.0836工日		未计价材料费						14.91			
清单项目综合单价								28.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0041	186.06	0.76		
	焊接钢管 DN32					m	1.03	14.48	14.91		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	16.62	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 46 页 共 144 页

项目编码		030411001008		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	145.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1144	砖、混凝土结构暗配钢管 DN40	100m	0.0100	1154.12	238.01	30.4	669.39	11.54	2.38	0.3	6.69
综合人工工日		小计						11.54	2.38	0.3	6.69
0.1342工日		未计价材料费						17.18			
清单项目综合单价							38.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13		
	焊接钢管 DN40×3.5					m	1.03	16.68	17.18		
	其他材料费							-	1.24	-	
	材料费小计							-	19.55	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 47 页 共 144 页

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	54.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管 DN50	100m	0.0100	1230.66	266.71	30.4	713.78	12.31	2.67	0.3	7.14
综合人工工日		小计						12.31	2.67	0.3	7.14
0.1431工日		未计价材料费						23.15			
清单项目综合单价							45.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13		
	焊接钢管 DN50					m	1.03	22.48	23.15		
	其他材料费							-	1.52	-	
	材料费小计							-	25.8	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 48 页 共 144 页

项目编码		030408003002		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		15.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-811	电缆保护钢管敷设100-150mm	10m	0.1000	369.8	102.37	12.4	214.48	36.98	10.24	1.24	21.45				
综合人工工日		小计						36.98	10.24	1.24	21.45				
0.43工日		未计价材料费						50.82							
清单项目综合单价								120.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN100					m	1.03	49.34	50.82						
	其他材料费							-	10.25	-					
	材料费小计							-	61.07	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 49 页 共 144 页

项目编码		030408003001		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		7.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-811	电缆保护钢管敷设100-150mm	10m	0.1000	369.8	102.37	12.4	214.48	36.98	10.24	1.24	21.45				
综合人工工日		小计						36.98	10.24	1.24	21.45				
0.43工日		未计价材料费						71.1							
清单项目综合单价								141.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN150					m	1.03	69.03	71.1						
	其他材料费							-	10.25	-					
	材料费小计							-	81.35	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 50 页 共 144 页

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		133.103	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1307	钢制槽式桥架安装(宽+高)600mm	10m	0.1000	335.4	66.48	12.72	194.54	33.54	6.65	1.27	19.45				
综合人工工日		小计						33.54	6.65	1.27	19.45				
0.39工日		未计价材料费						96.07							
清单项目综合单价								156.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防火钢制桥架 300×150					m	1.005	81.8	82.21						
	盖板					m	1.005	8.62	8.66						
	隔板					m	0.603	8.62	5.2						
	其他材料费							-	6.65	-					
	材料费小计							-	102.72	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 51 页 共 144 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2874.954
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1385	管内穿动力线路(铜芯)2.5mm2	100m单线	0.0100	46.44	11.88		26.93	0.46	0.12		0.27
综合人工工日		小计						0.46	0.12		0.27
0.0054工日		未计价材料费						1.8			
清单项目综合单价							2.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZR-BV-2.5					m	1.05	1.71	1.8		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	1.92	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 52 页 共 144 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2620.115
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1388	管内穿动力线路(铜芯)10mm2	100m单线	0.0100	62.78	16.78		36.41	0.63	0.17		0.36
综合人工工日		小计						0.63	0.17		0.36
0.0073工日		未计价材料费						6.07			
清单项目综合单价								7.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘导线 BV 10mm2					m	1.05	5.78	6.07		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	6.25	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 53 页 共 144 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		52537.961	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1359	管内穿照明线路铜芯2.5mm2	100m单线	0.0100	66.22	14.73		38.41	0.66	0.15				0.38		
综合人工工日		小计						0.66	0.15				0.38		
0.0077工日		未计价材料费						1.69							
清单项目综合单价								2.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 2.5					m	1.16	1.46	1.69						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	1.84	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 54 页 共 144 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		11987.413	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1360	管内穿照明线路铜芯4mm2	100m单线	0.0100	46.44	14.8		26.93	0.46	0.15				0.27		
综合人工工日		小计						0.46	0.15				0.27		
0.0054工日		未计价材料费						2.57							
清单项目综合单价								3.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 4mm2					m	1.1	2.34	2.57						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	2.72	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 55 页 共 144 页

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	4260.326
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1360	管内穿照明线路铜芯4mm2	100m单线	0.0100	46.44	14.8		26.93	0.46	0.15		0.27
综合人工工日		小计						0.46	0.15		0.27
0.0054工日		未计价材料费						2.89			
清单项目综合单价							3.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZR-BV-4					m	1.1	2.63	2.89		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	3.04	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 56 页 共 144 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	2670
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1000	29.24	5.44		16.96	2.92	0.54			1.7
综合人工工日		小计						2.92	0.54			1.7
0.034工日		未计价材料费						1.29				
清单项目综合单价								6.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	接线盒					只	1.02	1.26	1.29			
	其他材料费							-	0.54	-		
	材料费小计							-	1.83	-		

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 57 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 58 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 59 页 共 144 页

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	166
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1558	半圆球吸顶灯安装 Φ 300 mm	10套	0.1000	141.9	18.42		82.31	14.19	1.84		8.23
综合人工工日		小计						14.19	1.84		8.23
0.165工日		未计价材料费						22.22			
清单项目综合单价								46.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	节能灯 PZ220/10W					套	1.01	22	22.22		
	其他材料费							-	1.83	-	
	材料费小计							-	24.05	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 60 页 共 144 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1746	嵌入式标志、诱导装饰灯具安装	10套	0.1000	186.62	26.03		108.24	18.66	2.6		10.82
综合人工工日		小计						18.66	2.6		10.82
0.217工日		未计价材料费						43.83			
清单项目综合单价								75.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全出口指示灯					套	1.01	43.4	43.83		
	其他材料费							-	2.61	-	
	材料费小计							-	46.44	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 61 页 共 144 页

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1745	墙壁式标志、诱导装饰灯具安装	10套	0.1000	159.96	31.69		92.77	16	3.17		9.28
综合人工工日		小计						16	3.17		9.28
0.186工日		未计价材料费						41.21			
清单项目综合单价								69.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	疏散指示灯					套	1.01	40.8	41.21		
	其他材料费							-	3.17	-	
	材料费小计							-	44.38	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 62 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 63 页 共 144 页

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1789	组装型吸顶式双管荧光灯安装	10套	0.1000	253.7	111.4		147.15	25.37	11.14		14.72
综合人工工日		小计						25.37	11.14		14.72
0.295工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								137.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双管荧光灯 嵌入式					套	1.01	85	85.85		
	其他材料费							-	11.13	-	
	材料费小计							-	96.98	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 64 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 65 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 66 页 共 144 页

项目编码		010101002004		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3	人工挖一般土方 三类土	m3	1.0000	22			12.76	22			12.76
借1-103	回填土松填基(槽)坑	m3	1.0000	14.08			8.17	14.08			8.17
综合人工工日		小计						36.08			20.93
0.41工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 67 页 共 144 页

项目编码		030404017021		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37
1.15工日		未计价材料费						159.44			
清单项目综合单价								345.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电话前端箱 半周长0.5以内					只	1	159.44	159.44		
	其他材料费							-	29.95	-	
	材料费小计							-	189.39	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 68 页 共 144 页

项目编码		030404017022		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37
1.15工日		未计价材料费						159.44			
清单项目综合单价								345.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	对讲电源箱 半周长0.5以内					只	1	159.44	159.44		
	其他材料费							-	29.95	-	
	材料费小计							-	189.39	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 69 页 共 144 页

项目编码		030404017024		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37
1.15工日		未计价材料费						259.44			
清单项目综合单价								445.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	弱电前端箱 半周长0.5以内					只	1	259.44	259.44		
	其他材料费							-	29.95	-	
	材料费小计							-	289.39	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 70 页 共 144 页

项目编码		030404017023		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37
1.15工日		未计价材料费						259.44			
清单项目综合单价								445.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	家庭弱电终端箱 半周长0.5以内					台	1	259.44	259.44		
	其他材料费							-	29.95	-	
	材料费小计							-	289.39	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 71 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 72 页 共 144 页

项目编码		030502004002		项目名称		电视、电话插座		计量单位		个		工程量		300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-171	电话出线口 插座型 单联	个	1.0000	2.7	0.12		1.57	2.7	0.12					1.57	
综合人工工日		小计						2.7	0.12					1.57	
0.03工日		未计价材料费						8.16							
清单项目综合单价								12.55							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	电视插座 单口					个	1.02	8	8.16						
	其他材料费							-	0.12	-					
	材料费小计							-	8.28	-					

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 73 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 74 页 共 144 页

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	3381.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-149	管/暗槽内穿放电话线1对	100m	0.0100	39.6	0.46		22.96	0.4			0.23
综合人工工日		小计						0.4			0.23
0.0044工日		未计价材料费						1.12			
清单项目综合单价							1.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVS2*0.5 RVS-2×0.5					m	1.02	1.1	1.12		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	1.12	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 75 页 共 144 页

项目编码		030502005002		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	1719.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆4对以内	100m	0.0100	81	1.03	0.3	46.98	0.81	0.01		0.47
综合人工工日		小计						0.81	0.01		0.47
0.009工日		未计价材料费						1.12			
清单项目综合单价							2.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超五类网线					m	1.02	1.1	1.12		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	1.13	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 76 页 共 144 页

项目编码		030502005003		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	1722
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆4对以内	100m	0.0100	81	1.03	0.3	46.98	0.81	0.01		0.47
综合人工工日		小计						0.81	0.01		0.47
0.009工日		未计价材料费						1.5			
清单项目综合单价							2.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SYWV75-5 SYWV-75-5(S)					m	1.02	1.47	1.5		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 77 页 共 144 页

项目编码		030408002004		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		131.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-800	控制电缆敷设电缆6芯	100m	0.0100	273.48	67.64		158.62	2.73	0.68					1.59	
综合人工工日		小计						2.73	0.68					1.59	
0.0318工日		未计价材料费						15.66							
清单项目综合单价								20.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆NH-KVV5*2.5					m	1.01	15.5	15.66						
	其他材料费							-	0.66	-					
	材料费小计							-	16.32	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 78 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 79 页 共 144 页

项目编码		030411001017		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	6871.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN20	100m	0.0100	485.9	53.45		281.83	4.86	0.53		2.82
综合人工工日		小计						4.86	0.53		2.82
0.0565工日		未计价材料费						1.71			
清单项目综合单价								9.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33		
	PVC阻燃电线管 20*1.3					m	1.1	1.55	1.71		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	2.24	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 80 页 共 144 页

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	761.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1061	砖、混凝土结构暗配电线管DN40	100m	0.0100	893.54	228.14	34.93	518.26	8.94	2.28	0.35	5.18
综合人工工日		小计						8.94	2.28	0.35	5.18
0.1039工日		未计价材料费						4.34			
清单项目综合单价							21.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13		
	聚碳酸酯塑料 PC40					m	1.03	4.21	4.34		
	其他材料费							-	1.14	-	
	材料费小计							-	6.61	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

项目编码		030411001018		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	111.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1141	砖、混凝土结构暗配钢管 DN20	100m	0.0100	557.28	87.28	14.45	323.22	5.57	0.87	0.14	3.23
综合人工工日		小计						5.57	0.87	0.14	3.23
0.0648工日		未计价材料费						7.3			
清单项目综合单价							17.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33		
	焊接钢管 DN20					m	1.03	7.09	7.3		
	其他材料费							-	0.54	-	
	材料费小计							-	8.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 82 页 共 144 页

项目编码		030411001015		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		26.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管 DN50	100m	0.0100	1230.66	266.71	30.4	713.78	12.31	2.67	0.3	7.14				
综合人工工日		小计						12.31	2.67	0.3	7.14				
0.1431工日		未计价材料费						23.15							
清单项目综合单价								45.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13						
	焊接钢管 DN50					m	1.03	22.48	23.15						
	其他材料费							-	1.52	-					
	材料费小计							-	25.8	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

项目编码		030411003002		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		35.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1305	钢制槽式桥架安装(宽+高)150mm	10m	0.1000	125.56	63.15	4.02	72.83	12.56	6.32	0.4	7.28				
综合人工工日		小计						12.56	6.32	0.4	7.28				
0.146工日		未计价材料费						28.11							
清单项目综合单价								54.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	盖板					m	1.005	8.62	8.66						
	镀锌钢制桥架 100×50					m	1.005	19.35	19.45						
	其他材料费							-	6.31	-					
	材料费小计							-	34.42	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 84 页 共 144 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	962
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1000	29.24	5.44		16.96	2.92	0.54			1.7
综合人工工日		小计						2.92	0.54			1.7
0.034工日		未计价材料费						1.29				
清单项目综合单价								6.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	接线盒					只	1.02	1.26	1.29			
	其他材料费							-	0.54	-		
	材料费小计							-	1.83	-		

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 85 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 86 页 共 144 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 87 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 88 页 共 144 页

项目编码		010101002002		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	14.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3	人工挖一般土方 三类土	m3	1.0000	22			12.76	22			12.76
借1-103	回填土松填基(槽)坑	m3	1.0000	14.08			8.17	14.08			8.17
综合人工工日		小计						36.08			20.93
0.41工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 89 页 共 144 页

项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		292.665	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1000	200.38	4.51	12.7	116.22	20.04	0.45	1.27	11.62				
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0471	19.78	2.93		11.47	0.93	0.14		0.54				
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	2.61		11.47	0.93	0.12		0.54				
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0471	20.64	0.87		11.97	0.97	0.04		0.56				
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	0.87		11.47	0.93	0.04		0.54				
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN100	100m	0.0100	202.96	269.74	8.82	117.71	2.03	2.7	0.09	1.18				
综合人工工日		小计						25.83	3.49	1.36	14.98				
0.30043工日		未计价材料费						58.79							
清单项目综合单价							104.47								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.1305	13.66	1.78						
	调和漆					kg	0.0933	16.41	1.53						
	热镀锌钢管 DN100					m	1.022	54.28	55.47						
	其他材料费							-	3.5	-					
	材料费小计							-	62.28	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 90 页 共 144 页

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		31.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1000	276.92	6.41	15.21	160.61	27.69	0.64	1.52	16.06				
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0471	19.78	2.93		11.47	0.93	0.14		0.54				
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	2.61		11.47	0.93	0.12		0.54				
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0471	20.64	0.87		11.97	0.97	0.04		0.56				
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	0.87		11.47	0.93	0.04		0.54				
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN150	100m	0.0100	248.54	547.74	10.4	144.16	2.49	5.48	0.1	1.44				
综合人工工日		小计						33.94	6.46	1.62	19.68				
0.39472工日		未计价材料费						100.04							
清单项目综合单价							161.77								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.1305	13.66	1.78						
	调和漆					kg	0.0933	16.41	1.53						
	热镀锌钢管 DN150					m	1.022	94.64	96.72						
	其他材料费							-	6.44	-					
	材料费小计							-	106.47	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 91 页 共 144 页

项目编码		030901002003		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		24.916	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-165	室内给排水、采暖镀锌钢管(螺纹连接) DN65	10m	0.1000	245.96	89.83	3.35	142.65	24.6	8.98	0.34	14.27				
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2		19.78	2.93		11.47								
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2		19.78	2.61		11.47								
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2		20.64	0.87		11.97								
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2		19.78	0.87		11.47								
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN50	100m	0.0100	184.9	97.75	7.44	107.25	1.85	0.98	0.07	1.07				
综合人工工日		小计						26.45	9.96	0.41	15.34				
0.3075工日		未计价材料费						34.74							
清单项目综合单价								86.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg		13.66							
	调和漆					kg		16.41							
	热镀锌钢管 DN65					m	1.02	34.06	34.74						
	其他材料费							-	9.96	-					
	材料费小计							-	44.7	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 92 页 共 144 页

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	137
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-382	管道支架 制作	100 kg	0.0100	205.54	63.06	180.04	119.22	2.06	0.63	1.8	1.19
10-383	管道支架 安装	100 kg	0.0100	283.8	22.36	53.66	164.6	2.84	0.22	0.54	1.65
11-117	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍	100 kg	0.0100	17.2	2.37	7.45	9.98	0.17	0.02	0.07	0.1
11-118	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	2.06	7.45	9.48	0.16	0.02	0.07	0.09
11-126	一般钢结构刷油 调和漆 第一遍	100 kg	0.0100	16.34	0.71	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09
11-127	一般钢结构刷油 调和漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	0.63	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09
综合人工工日		小计						5.55	0.91	2.62	3.21
0.0646工日		未计价材料费						4.77			
清单项目综合单价								17.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢 [10#					kg	1.06	4	4.24		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	13.66	0.29		
	调和漆					kg	0.015	16.41	0.25		
	其他材料费							-	0.9	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-安装

第 93 页 共 144 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 94 页 共 144 页

项目编码		030901010001		项目名称		室内消火栓		计量单位		套		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-53	室内消火栓安装 单栓 DN65	套	1.0000	61.92	7.22	0.32	35.91	61.92	7.22	0.32	35.91				
综合人工工日		小计						61.92	7.22	0.32	35.91				
0.72工日		未计价材料费						720							
清单项目综合单价								825.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室内消火栓 SN65					套	1	720	720						
	其他材料费							-	7.23	-					
	材料费小计							-	727.23	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 95 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 96 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 97 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 98 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 99 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 100 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 101 页 共 144 页

项目编码		031003003006		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
10-436	焊接法兰阀安装 DN70	个	1.0000	54.18	83.65	16.04	31.43	54.18	83.65	16.04	31.43			
综合人工工日		小计						54.18	83.65	16.04	31.43			
0.63工日		未计价材料费						155						
清单项目综合单价								340.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	蝶阀 DN65					个	1	155	155					
	其他材料费							-	83.64	-				
	材料费小计							-	238.64	-				

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 102 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 103 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 104 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 105 页 共 144 页

项目编码		030904008001		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个/台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-166	控制模块(接口) 多输出	个	1.0000	117.82	8.82	1.99	68.33	117.82	8.82	1.99	68.33
综合人工工日		小计						117.82	8.82	1.99	68.33
1.37工日		未计价材料费						2377.5			
清单项目综合单价							2574.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	区域控制盘					个	1	2377.5	2377.5		
	其他材料费							-	8.81	-	
	材料费小计							-	2386.31	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

项目编码		030904014001		项目名称		消防广播及对讲电话主机(柜)		计量单位	台	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-206	火灾事故广播安装 125W 功放	台	1.0000	29.24	8.76		16.96	29.24	8.76		16.96
综合人工工日		小计						29.24	8.76		16.96
0.34工日		未计价材料费						64			
清单项目综合单价								118.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	功放机 125w					台	1	64	64		
	其他材料费							-	8.75	-	
	材料费小计							-	72.75	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 107 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 108 页 共 144 页

项目编码		030404031002		项目名称		小电器		计量单位	个/套/台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-319	电磁锁安装	个	1.0000	41.28	3.53		23.94	41.28	3.53		23.94
综合人工工日		小计						41.28	3.53		23.94
0.48工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								188.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电磁锁安装					个	1	120	120		
	其他材料费							-	3.54	-	
	材料费小计							-	123.54	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

项目编码		010101002003		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	11.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3	人工挖一般土方 三类土	m3	1.0000	22			12.76	22			12.76
借1-103	回填土松填基(槽)坑	m3	1.0000	14.08			8.17	14.08			8.17
综合人工工日		小计						36.08			20.93
0.41工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 110 页 共 144 页

项目编码		031001007001		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		168	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.0100	55.9	37.04		32.43	0.56	0.37				0.32		
10-42	室外给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN65	10m	0.1000	79.12	32.93	1.2	45.89	7.91	3.29	0.12			4.59		
综合人工工日		小计						8.47	3.66	0.12			4.91		
0.0985工日		未计价材料费						54.94							
清单项目综合单价								72.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN65					m	1.015	54.13	54.94						
	其他材料费							-	3.65	-					
	材料费小计							-	58.59	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 111 页 共 144 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	2398
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径20/25 (mm)	10m	0.1000	89.44	14.01	0.53	51.87	8.94	1.4	0.05	5.19
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.0100	42.14	23.16		24.44	0.42	0.23		0.24
综合人工工日		小计						9.36	1.63	0.05	5.43
0.1089工日		未计价材料费						3.01			
清单项目综合单价							19.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE给水管 DN20					m	1.02	2.95	3.01		
	其他材料费							-	1.63	-	
	材料费小计							-	4.64	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 112 页 共 144 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1103
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径20/25 (mm)	10m	0.1000	89.44	14.01	0.53	51.87	8.94	1.4	0.05	5.19
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.0100	42.14	23.16		24.44	0.42	0.23		0.24
综合人工工日		小计						9.36	1.63	0.05	5.43
0.1089工日		未计价材料费						4.6			
清单项目综合单价							21.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE给水管 DN25					m	1.02	4.51	4.6		
	其他材料费							-	1.63	-	
	材料费小计							-	6.23	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 113 页 共 144 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	775
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-311	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN110	10m	0.1000	189.2	34.3	1.28	109.74	18.92	3.43	0.13	10.97
综合人工工日		小计						18.92	3.43	0.13	10.97
0.22工日		未计价材料费						24.61			
清单项目综合单价							58.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	承插塑料排水管 De110					m	0.852	16.4	13.97		
	承插塑料排水管件 dn100					个	1.138	9.35	10.64		
	其他材料费							-	3.42	-	
	材料费小计							-	28.03	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 114 页 共 144 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		1015.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-310	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN75	10m	0.1000	170.28	25.36	1.28	98.76	17.03	2.54	0.13	9.88				
综合人工工日		小计						17.03	2.54	0.13	9.88				
0.198工日		未计价材料费						13.64							
清单项目综合单价								43.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	UPVC75					m	0.963	9.45	9.1						
	承插塑料排水管件 dn75					个	1.076	4.22	4.54						
	其他材料费							-	2.54	-					
	材料费小计							-	16.18	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 115 页 共 144 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		660.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-309	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN50	10m	0.1000	124.7	19.92	1.28	72.33	12.47	1.99	0.13	7.23				
综合人工工日		小计						12.47	1.99	0.13	7.23				
0.145工日		未计价材料费						9.02							
清单项目综合单价								30.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	承插塑料排水管 Φ50					m	0.967	5.36	5.18						
	承插塑料排水管件 dn50					个	0.902	4.25	3.83						
	其他材料费							-	2	-					
	材料费小计							-	11.01	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 116 页 共 144 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	1105
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-318	室内承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接)DN50	10m	0.1000	62.78	17.57	1.28	36.41	6.28	1.76	0.13	3.64	
综合人工工日		小计						6.28	1.76	0.13	3.64	
0.073工日		未计价材料费						7.22				
清单项目综合单价							19.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	承插塑料冷凝水管件 De50					个	0.452	4.26	1.93			
	承插塑料冷凝水管 Φ50					m	0.984	5.38	5.29			
	其他材料费							-	1.76	-		
	材料费小计							-	8.98	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 117 页 共 144 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-382	管道支架 制作	100 kg	0.0100	205.54	63.06	180.04	119.22	2.06	0.63	1.8	1.19
10-383	管道支架 安装	100 kg	0.0100	283.8	22.36	53.66	164.6	2.84	0.22	0.54	1.65
11-117	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍	100 kg	0.0100	17.2	2.37	7.45	9.98	0.17	0.02	0.07	0.1
11-118	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	2.06	7.45	9.48	0.16	0.02	0.07	0.09
11-126	一般钢结构刷油 调和漆 第一遍	100 kg	0.0100	16.34	0.71	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09
11-127	一般钢结构刷油 调和漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	0.63	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09
综合人工工日		小计						5.55	0.91	2.62	3.21
0.0646工日		未计价材料费						4.77			
清单项目综合单价								17.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢 [10#					kg	1.06	4	4.24		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	13.66	0.29		
	调和漆					kg	0.015	16.41	0.25		
	其他材料费							-	0.9	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-安装

第 118 页 共 144 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 119 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 120 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 121 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 122 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 123 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 124 页 共 144 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 125 页 共 144 页

项目编码		031004010001		项目名称		淋浴器		计量单位		套		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_003	淋浴器	元	1.0000		18				18						
综合人工工日		小计							18						
	其他材料费							-	18	-					
	材料费小计							-	18	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 126 页 共 144 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
SQDLF_002	大便器	元	1.0000		18				18		
综合人工工日		小计							18		
	其他材料费						-	18	-		
	材料费小计						-	18	-		

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 127 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 128 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

项目编码		031004014007		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		480	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
SQDLF_004	给、排水附(配)件	元	1.0000		8				8						
综合人工工日		小计							8						
	其他材料费						-	8	-						
	材料费小计						-	8	-						

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 130 页 共 144 页

项目编码		031004014005		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-755	地面扫除口 DN100	10个	0.1000	79.12	1.35		45.89	7.91	0.14					4.59	
综合人工工日		小计						7.91	0.14					4.59	
0.092工日		未计价材料费						12.93							
清单项目综合单价								25.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	清扫口 DN100					个	1	12.93	12.93						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	13.07	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 131 页 共 144 页

项目编码		031004014006		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-754	地面扫除口 DN80	10个	0.1000	77.4	1.22		44.9	7.74	0.12		4.49
综合人工工日		小计						7.74	0.12		4.49
0.09工日		未计价材料费						12.93			
清单项目综合单价								25.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	清扫口 DN75					个	1	12.93	12.93		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	13.05	-	

综合单价分析表

工程名称：10#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 132 页 共 144 页

项目编码		03B003		项目名称		阻火圈		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-413	排水管阻火圈 DN50~250mm以内	10个	0.1000	106.64	7.33		61.85	10.66	0.73		6.19
综合人工工日		小计						10.66	0.73		6.19
0.124工日		未计价材料费						12.93			
清单项目综合单价								30.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阻火圈 DN50-250					个	1	12.93	12.93		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	13.66	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 133 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 134 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 135 页 共 144 页

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-419	螺纹阀安装 DN20	个	1.0000	8.6	5.16		4.98	8.6	5.16		4.98
综合人工工日		小计						8.6	5.16		4.98
0.1工日		未计价材料费						23.23			
清单项目综合单价							41.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 DN20					个	1.01	23	23.23		
	其他材料费							-	5.16	-	
	材料费小计							-	28.39	-	

综合单价分析表

工程名称：10#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 136 页 共 144 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位	组	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-628 换	螺纹水表安装 DN25	组	1.0000	39.56	47.2		22.95	39.56	47.2		22.95
综合人工工日		小计						39.56	47.2		22.95
0.46工日		未计价材料费						65			
清单项目综合单价								174.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹水表 DN25					只	1	65	65		
	其他材料费							-	47.21	-	
	材料费小计							-	112.21	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 137 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 138 页 共 144 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		66.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.0100	55.9	37.04		32.43	0.56	0.37				0.32		
10-43	室外给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN80	10m	0.1000	85.14	47	1.38	49.38	8.51	4.7		0.14		4.94		
综合人工工日		小计						9.07	5.07		0.14		5.26		
0.1055工日		未计价材料费						57.45							
清单项目综合单价								76.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN70					m	1.015	56.6	57.45						
	其他材料费							-	5.06	-					
	材料费小计							-	62.51	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 139 页 共 144 页

项目编码		031001007003		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	88.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.0100	55.9	37.04		32.43	0.56	0.37		0.32
10-44	室外给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN100	10m	0.1000	102.34	66.09	21.32	59.36	10.23	6.61	2.13	5.94
综合人工工日		小计						10.79	6.98	2.13	6.26
0.1255工日		未计价材料费						83.23			
清单项目综合单价							109.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑复合管 DN100					m	1.015	82	83.23		
	其他材料费							-	6.99	-	
	材料费小计							-	90.22	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 140 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 141 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

第 142 页 共 144 页

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-436	焊接法兰阀安装 DN65	个	1.0000	54.18	83.65	16.04	31.43	54.18	83.65	16.04	31.43				
综合人工工日		小计						54.18	83.65	16.04	31.43				
0.63工日		未计价材料费						280							
清单项目综合单价								465.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶软接头 DN65					个	1	280	280						
	其他材料费							-	83.64	-					
	材料费小计							-	363.64	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 143 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：10#楼-安装

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM33	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1.0000	3539.38	10618.15		2052.84	3539.38	10618.15		2052.84
BM34	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)	元	1.0000	173.37	520.1		100.55	173.37	520.1		100.55
BM38	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1.0000	197.16	591.47		114.35	197.16	591.47		114.35
BM40	刷油工程脚手架搭拆费	元	1.0000	26.52	79.56		15.38	26.52	79.56		15.38
BM39	脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1.0000	1417.2	4251.6		821.98	1417.2	4251.6		821.98
BM42	绝热工程脚手架搭拆费	元	1.0000								
综合人工工日		小计						5353.63	16060.88		3105.1
	其他材料费						-	16060.89	-		
	材料费小计						-	16060.89	-		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼-安装
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			30328.78			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	30328.78			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼-安装
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.6	12131.51			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.1	2021.92			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计					44482.21			

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			60338.9
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2066400.81	2.4	49593.62
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2066400.81	0.42	8678.88
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2066400.81	0.1	2066.4
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	2126739.71	10	212673.97
合 计					273012.87

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 10#楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城
棚户区改造安置小区-涟水县
红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	1997398.98	
1.1	人工费	507439.85	
1.2	材料费	1187393.84	
1.3	施工机具使用费	9018.55	
1.4	企业管理费	223218.41	
1.5	利润	70845.43	
2	措施项目	69001.83	
2.1	单价措施项目费	24519.62	
2.2	总价措施项目费	44482.21	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	30328.78	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	60338.9	—
5	税金	212673.97	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2,339,413.68	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	C.4	电气设备安装工程					1256311.37	
1	030404017003	配电箱	1、AP1配电柜(配详见系统图) 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容:1、下基础型钢制作、安装2、箱体安装	台	2	3572.98	7145.96	
2	030404017004	配电箱	1、AP2配电柜(配详见系统图) 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容:1、下基础型钢制作、安装2、箱体安装	台	2	3572.98	7145.96	
3	030404017005	配电箱	1、AP3配电柜(配详见系统图) 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容:1、下基础型钢制作、安装2、箱体安装	台	2	3572.98	7145.96	
4	030404017010	配电箱	1、MX1配电箱2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	10	1086.84	10868.4	
5	030404017008	配电箱	1、MO 配电箱 2、压铜端子接线 3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	60	481.48	28888.8	
本页小计							61195.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030404017009	配电箱	1、MO1配电箱2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	60	481.48	28888.8	
7	030404017006	配电箱	1、XFDTAT、DTAT双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:、箱体安装	台	4	8122.04	32488.16	
8	030404017007	配电箱	1、HKAL双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:箱体安装	台	2	9432.28	18864.56	
9	030404017001	配电箱	1、AL1双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	2	14086.84	28173.68	
10	030404017002	配电箱	1、AL2双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	2	8122.04	16244.08	
11	030404017013	配电箱	1、XFQWAT双电源配电箱(配置详见系统图)2、压铜端子接线3、无端子接线 工作内容:1、箱体安装	台	2	8225.97	16451.94	
本页小计							141111.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404017014	配电箱	1. 名称：ZMAL 双电源应急照明 配电箱 2、压铜端子接 线3、无端子接 线工作内容：1、 箱体安装	台	2	14141.98	28283.96	
13	030404034004	照明开关	1、声光控延时 开关 2、规格 R86 KSGY100-I	个	96	27.84	2672.64	
14	030404034001	照明开关	1. 名称：单联 单极开关 2. 规格：R86K1 1Y10BII	个	1170	18.01	21071.7	
15	030404034003	照明开关	1. 名称：双极 开关 2. 规格：R86K2 1Y10BII	个	160	17.28	2764.8	
16	030404035001	插座	1. 名称：2+3组 合插座 2. 规格：带开 关防水防溅安全 插座	个	540	20.14	10875.6	
17	030404035003	插座	1. 名称：安全 型三极暗装插座	个	1434	20.03	28723.02	
18	030404035005	插座	1. 名称：壁挂 式空调插座 2. 规格：带开 关空调插座	个	300	19.54	5862	
19	030404035006	插座	1. 名称：抽油 烟机插座 2. 规格：带开 关防水安全插座	个	120	20.14	2416.8	
20	030404035008	插座	1. 名称：电热 水器插座 2. 规格：带开 关防水防溅安全 插座	个	120	19.02	2282.4	
本页小计							104952.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030404035011	插座	1. 名称：柜式空调插座 2. 规格：带开关安全型空调插座	个	120	19.54	2344.8	
22	030408002003	控制电缆	1. 规格：NH YJV-4*2.5	m	22.32	12.67	282.79	
23	030408002002	控制电缆	1. 规格：NH YJV-5*4	m	89.37	21.64	1933.97	
24	030408002001	控制电缆	1. 规格：NH-KVV5*2.5	m	49.22	20.65	1016.39	
25	030408001007	电力电缆	1、ZRYJV-5*4	m	98.05	17.53	1718.82	
26	030408001008	电力电缆	1、ZRYJV-5*6	m	435.16	24.63	10717.99	
27	030408001001	电力电缆	1. 规格：ZRYJV-5*25	m	507.122	91.51	46406.73	
28	030408001003	电力电缆	1. 规格：ZRYJV-5*70	m	798.43	256.62	204893.11	
29	030408001006	电力电缆	1、YJV22-4*70	m	35	51.24	1793.4	
30	030408001005	电力电缆	1、YJV22-4X240	m	30	583.91	17517.3	
31	030408006001	电力电缆头	1、电力电缆头 2、截面35mm ² 以内	个	22	120.23	2645.06	
32	030408006002	电力电缆头	1、电力电缆头 2、截面120mm ² 以内	个	22	202.18	4447.96	
33	030409003001	避雷引下线	1、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m 2、镀锌扁钢-40*4 323.545m	m	1007.83	22.07	22242.81	
本页小计							317961.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030409004001	均压环	1、均压环材质、规格、技术要求：利用圈梁钢筋焊接均压环	m	432	7.37	3183.84	
35	030409005001	避雷网	1、名称：在屋顶采m ² 10镀锌圆钢作避雷带 2、未连通部分采用-40*4热镀锌扁铁沿屋面平铺	m	332.75	17.44	5803.16	
36	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、总等电位箱	台	2	324.97	649.94	
37	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、局部等电位箱	台	170	54.19	9212.3	
38	030411001014	配管	1、材质：JDG 2、规格：16	m	555.43	9.25	5137.73	
39	030411001001	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：20	m	1520	8.35	12692	
40	030411001002	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：16 3. 配置形式：暗配	m	7111.412	8.81	62651.54	
41	030411001003	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	17049.791	9.91	168963.43	
42	030411001004	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：32 3. 配置形式：暗配	m	996	13.42	13366.32	
43	030411001005	配管	1. 材质：SC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	49.221	17.11	842.17	
44	030411001006	配管	1. 材质：SC 2. 规格：25 3. 敷设方式：暗配	m	35.36	23.03	814.34	
本页小计							283316.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030411001007	配管	1. 材质：SC 2. 规格：32 3. 敷设方式：暗配	m	40.83	28.22	1152.22	
46	030411001008	配管	1. 材质：SC 2. 规格：40 3. 敷设方式：暗配	m	145.82	38.1	5555.74	
47	030411001010	配管	1. 材质：SC 2. 规格：50 3. 敷设方式：暗配	m	54.28	45.57	2473.54	
48	030408003002	电缆保护管	1. 材质：SC 2. 规格：100 3. 敷设方式：暗配	m	15.64	120.73	1888.22	
49	030408003001	电缆保护管	1. 材质：SC 2. 规格：150 3. 敷设方式：暗配	m	7.52	141.01	1060.4	
50	030411003001	桥架	1. 材质：桥架 XQJ-C 2. 规格：300*150 3. 含支架	m	133.103	156.99	20895.84	
51	030411004001	配线	1. 规格：ZR-BV-2.5	m	2874.954	2.64	7589.88	
52	030411004003	配线	1. 规格：BV-10	m	2620.115	7.24	18969.63	
53	030411004004	配线	1. 规格：BV-2.5	m	52537.961	2.88	151309.33	
54	030411004006	配线	1. 规格：BV-4	m	11987.413	3.44	41236.7	
55	030411004009	配线	1. 规格：ZR-BV-4	m	4260.326	3.76	16018.83	
56	030411006001	接线盒	1、开关、插座、按钮接线盒预埋安装	个	2670	6.44	17194.8	
本页小计							285345.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	030412001001	普通灯具	1. 名称：壁灯（节能灯） 2. 型号：PZ220/15W 3. 类型：壁灯（节能灯）距地2.8M安装	套	102	57.62	5877.24	
58	030412001003	普通灯具	1. 名称：节能座灯头	套	1284	13.28	17051.52	
59	030412001004	普通灯具	1. 名称：吸顶节能灯 2. 型号：PZ220/10W 3. 类型：吸顶节能灯 4. 区域：公共部分	套	166	46.48	7715.68	
60	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号：~220V 3W LED型	套	72	75.91	5465.52	
61	030412004002	装饰灯	1. 名称：单向疏散指示灯 2. 型号：~220V 3W LED型	套	40	69.66	2786.4	
62	030412004003	装饰灯	1. 名称：双头应急灯 2. 型号：~220V 20W	套	112	87.94	9849.28	
63	030412005001	荧光灯	1. 名称：T8双管荧光灯 2. 型号：ZDY99079 2*36W	套	76	137.07	10417.32	
64	030414002001	送配电装置系统	1、供电系统调试	系统	1	741	741	
65	030414011002	接地装置	1、接地网测试	系统	1	814.86	814.86	
本页小计							60718.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别： 挖管沟土方 2、挖土深度： 原土回填	m3	30	57.01	1710.3	
	C.5	建筑智能化工程					277841.58	
67	030404017021	配电箱	1、电话前端箱	台	2	345.67	691.34	
68	030404017022	配电箱	1、对讲电源箱	台	2	345.67	691.34	
69	030404017024	配电箱	1、弱电前端箱	台	2	445.67	891.34	
70	030404017023	配电箱	1、家庭弱电终端箱	台	120	445.67	53480.4	
71	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电话插座	个	422	12.55	5296.1	
72	030502004002	电视、电话插座	1. 名称：电视插座	个	300	12.55	3765	
73	030502012001	信息插座	1. 名称：电信插座	个	240	23.09	5541.6	
74	030502005001	双绞线缆	1、配线形式：暗配 2、导线型号、材质、规格：电话线RVS2*0.5	m	3381.63	1.76	5951.67	
75	030502005002	双绞线缆	1、导线型号、材质、规格：超五类网线	m	1719.36	2.41	4143.66	
76	030502005003	双绞线缆	1、导线型号、材质、规格：有线电视SYWV75-5	m	1722	2.79	4804.38	
77	030408002004	控制电缆	1. 规格：NH-KVV5*2.5	m	131.8	20.65	2721.67	
78	030411001016	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：16 3. 配置形式：暗配	m	3182.64	8.81	28039.06	
79	030411001017	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	6871.45	9.91	68096.07	
本页小计							185823.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	030411001011	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：40 3. 配置形式：暗配	m	761.21	21.09	16053.92	
81	030411001018	配管	1. 材质：SC 2. 规格：20 3. 配置形式：暗配	m	111.67	17.11	1910.67	
82	030411001015	配管	1. 材质：SC 2. 规格：50 3. 敷设方式：暗配	m	26.82	45.57	1222.19	
83	030411003002	桥架	1、弱电热镀锌桥架 2、规格：100*50 3、含支架	m	35.4	54.67	1935.32	
84	030411006002	接线盒	1、插座接线盒 预埋安装	个	962	6.44	6195.28	
85	030507002001	入侵报警控制器	1、楼宇对讲主机	套	2	2042.4	4084.8	
86	030507002002	入侵报警控制器	1、室内对讲分机	套	120	441.97	53036.4	
87	030507018001	安全防范全系统调试		系统	1	9289.37	9289.37	
	C.9	消防工程					113146.89	
88	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：挖管沟土方 2、挖土深度：原土回填	m3	14.71	57.01	838.62	
本页小计							94566.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位(室内、外)：室内 2、材质：镀锌钢管3、型号、规格：DN100 4、连接方式：沟槽连接5、除锈标准、刷油、方腐设计要求：刷丹红二道红色调和漆二道i、水冲洗、水压试验设计要：水压冲洗、试压管架形式：角铁支架除锈、刷油设计要丹红二道、灰色调]漆二道	m	292.665	104.47	30574.71	
90	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位(室内、外)：室内 2、材质：镀锌钢管3、型号、规格：DN150 4、连接方式：沟槽连接5、除锈标准、刷油、方腐设计要求：刷丹红二道红色调和漆二道i、水冲洗、水压试验设计要：水压冲洗、试压管架形式：角铁支架除锈、刷油设计要丹红二道、灰色调]漆二道	m	31.55	161.77	5103.84	
本页小计							35678.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位(室内、外)：室内 2、材质：镀锌钢管3、型号、规格：DN65 4、连接方式：丝扣连接5、除锈标准、刷油、防腐设计要求：刷丹红二道红色调和漆二道i、水冲洗、水压试验设计要求：水压冲洗、试压管架形式：角铁支架除锈、刷油设计要丹红二道、灰色调]漆二道	m	24.916	86.88	2164.7	
92	031002001002	管道支架	1、材质：管道支架制作、安装 2、管架形式：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆两道	kg	137	17.11	2344.07	
93	030901010001	室内消火栓	1、安装部位(室内外)：室内 2、型号规格：DN65带自救盘消防箱3、单栓、双栓：减压、单栓	套	32	825.37	26411.84	
94	030901010002	室内消火栓	1、安装部位(室内外)：室内 2、型号规格：DN65带自救盘消防箱3、单栓、双栓：减压、双栓	套	4	825.37	3301.48	
95	031002003007	套管	1、一般套管 2、DN150	个	30	74.79	2243.7	
本页小计							36465.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200	个	2	130.78	261.56	
97	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	2	74.79	149.58	
98	031003001005	螺纹阀门	1、名称：微量排气阀 2、型号：DN25	个	1	84.45	84.45	
99	031003003005	焊接法兰阀门	1、阀门类型、材质、规格、型号：蝶阀 2、法兰结构、材质、规格、焊接形式：DN100	个	2	562.45	1124.9	
100	031003003006	焊接法兰阀门	1、阀门类型、材质、规格、型号：蝶阀 2、法兰结构、材质、规格、焊接形式：DN70	个	2	340.3	680.6	
101	031003003007	焊接法兰阀门	1、阀门类型、材质、规格、型号：闸阀 2、法兰结构、材质、规格、焊接形式：DN150	个	2	800.51	1601.02	
102	030901013001	灭火器	1、安装部位（室内外） 2、型号、规格：手提式干粉灭火器MF/ABC3*2	具/组	82	68.32	5602.24	
本页小计							9504.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	030904001001	点型探测器	1. 名称：气体探测器 2. 类型：气体探测器 液化气距地0.3M安装 天然气、人工煤气距顶0.3M安装	个	120	119.04	14284.8	
104	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称：楼宇对讲电控防盗门主机	个/台	2	2574.46	5148.92	
105	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1、火灾事故广播安装	台	60	118.96	7137.6	
106	030404031001	小电器	1. 名称：消火栓起泵按钮	个/套/台	34	109.14	3710.76	
107	030404031002	小电器	1. 名称：电控锁 2. 型号：220V 36W	个/套/台	2	188.75	377.5	
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程					305657.36	
108	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：挖管沟土方 2、挖土深度：原土回填	m3	11.36	57.01	647.63	
109	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合管 2. 材质、规格：DN65 3. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、消毒冲洗	m	168	72.11	12114.48	
110	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：给水用PE 20 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道消毒、冲洗、压力试验	m	2398	19.49	46737.02	
本页小计							90158.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	031001006002	塑料管	1. 材质、规格： 给水用PE 25 2. 连接形式： 热熔连接 3. 管道消毒、 冲洗、压力试验	m	1103	21.08	23251.24	
112	031001006004	塑料管	1. 材质、规格： 排水用PVC-U 100 2. 连接形式： 胶粘连接	m	775	58.06	44996.5	
113	031001006007	塑料管	1. 材质、规格： 排水用PVC-U 75 2. 连接形式： 胶粘连接	m	1015.2	43.21	43866.79	
114	031001006005	塑料管	1. 材质、规格： 排水管PVC-U 50 2. 连接形式： 胶粘连接	m	660.5	30.85	20376.43	
115	031001006006	塑料管	1. 材质、规格： 冷凝水管 PVC-U 50 2. 连接形式： 承插连接	m	1105	19.03	21028.15	
116	031002001001	管道支架	1、材质：管道 支架制作、安装 2、管架形式： 除锈后刷樟丹二 道，灰色调和漆 两道	kg	20	17.12	342.4	
117	031002003001	套管	1、一般套管 2、DN125	个	120	31.67	3800.4	
118	031002003003	套管	1、一般套管 2、DN150	个	238	74.79	17800.02	
119	031002003004	套管	1、名称、类型： 刚性防水套管 2、规格：DN125	个	16	92.43	1478.88	
本页小计							176940.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	031002003005	套管	1、名称、类型： 刚性防水套管 2、规格：DN150	个	16	97.27	1556.32	
121	031003001001	螺纹阀门	1、名称：微量 排气阀 2、型号：DN25	个	4	84.45	337.8	
122	031004003001	洗脸盆	1、组装形式： 预留	组	120	18	2160	
123	031004010001	淋浴器	1、组装形式： 预留	套	120	18	2160	
124	031004006001	大便器	1、组装形式： 预留	组	120	18	2160	
125	031004014003	给、排水附(配)件	1、地漏DN50	个	240	29.88	7171.2	
126	031004014004	给、排水附(配)件	1、水龙头DN20	个	120	10.83	1299.6	
127	031004014007	给、排水附(配)件	1、堵头 2、DN20	个	480	8	3840	
128	031004014005	给、排水附(配)件	1、清扫口 2、DN100	个	2	25.57	51.14	
129	031004014006	给、排水附(配)件	1、清扫口 2、DN75	个	2	25.28	50.56	
130	03B003	阻火圈	1. 阻火圈DN75	个	120	30.5	3660	
131	03B004	阻火圈	1. 阻火圈DN100	个	120	30.5	3660	
132	031003001003	螺纹阀门	1、全铜质截止 阀（冷水） 2、DN20	个	360	41.97	15109.2	
133	031003001004	螺纹阀门	1、全铜质截止 阀（接热水器） 2、DN20	个	120	41.97	5036.4	
134	031003013001	水表	1. 安装部位(室 内外)：管道井 2. 型号、规格： DN25 3. 附件配置：含 表前阀和表后阀	组	120	174.71	20965.2	
本页小计							69217.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		集水坑排水工程					44441.78	
135	030109001002	离心式泵	1、名称:集水井排污泵 2、型号: 50 JYWQ20-11-120-1.5	台	8	2316.06	18528.48	
136	031001007002	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 材质、规格: DN70 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗、消毒冲洗	m	66.44	76.99	5115.22	
137	031001007003	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 材质、规格: DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗、消毒冲洗	m	88.62	109.39	9694.14	
138	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	8	405.3	3242.4	
139	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:球墨铸铁外壳闸阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	8	487.98	3903.84	
140	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN70	个	8	465.3	3722.4	
141	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级: DN70	个	1	235.3	235.3	
		分部分项合计					1997398.98	
		措施项目					24519.62	
本页小计							44441.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-安装

第 17 页 共 17 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 1 页 共 144 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-266	落地式配电箱安装	台	1.0000	239.08	32.28	58.71	138.67	239.08	32.28	58.71	138.67				
4-456	基础槽钢安装	10m	0.1300	135.88	37.41	10.73	78.81	17.66	4.86	1.39	10.25				
综合人工工日		小计						256.74	37.14	60.1	148.92				
2.9854工日		未计价材料费						3070.05							
清单项目综合单价								3572.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	槽钢					m	1.3637	31.72	43.26						
	AP1配电柜					只	1	3026.79	3026.79						
	其他材料费							-	37.14	-					
	材料费小计							-	3107.19	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 2 页 共 144 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-266	落地式配电箱安装	台	1.0000	239.08	32.28	58.71	138.67	239.08	32.28	58.71	138.67	
4-456	基础槽钢安装	10m	0.1300	135.88	37.41	10.73	78.81	17.66	4.86	1.39	10.25	
综合人工工日		小计						256.74	37.14	60.1	148.92	
2.9854工日		未计价材料费						3070.05				
清单项目综合单价							3572.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	槽钢					m	1.3637	31.72	43.26			
	AP2配电柜					只	1	3026.79	3026.79			
	其他材料费							-	37.14	-		
	材料费小计							-	3107.19	-		

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 3 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 4 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 5 页 共 144 页

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1.0000	118.68	34.52		68.84	118.68	34.52		68.84
综合人工工日		小计						118.68	34.52		68.84
1.38工日		未计价材料费						259.44			
清单项目综合单价								481.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	M0 配电箱					台	1	259.44	259.44		
	其他材料费							-	34.51	-	
	材料费小计							-	293.95	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 6 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 7 页 共 144 页

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1.0000	118.68	34.52		68.84	118.68	34.52		68.84
综合人工工日		小计						118.68	34.52		68.84
1.38工日		未计价材料费						7900			
清单项目综合单价								8122.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	XFDTAT、DTAT双电源配电箱					台	1	7900	7900		
	其他材料费							-	34.51	-	
	材料费小计							-	7934.51	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 8 页 共 144 页

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-270	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长2.5m	台	1.0000	184.04	31.03	4.15	106.75	184.04	31.03	4.15	106.75				
综合人工工日		小计						184.04	31.03	4.15	106.75				
2.14工日		未计价材料费						9106.31							
清单项目综合单价								9432.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	HKAL双电源配电箱					只	1	9106.31	9106.31						
	其他材料费							-	31.05	-					
	材料费小计							-	9137.36	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 9 页 共 144 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1.0000	118.68	34.52		68.84	118.68	34.52			68.84			
综合人工工日		小计						118.68	34.52			68.84			
1.38工日		未计价材料费						13864.8							
清单项目综合单价								14086.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	AL1双电源配电箱					只	1	13864.8	13864.8						
	其他材料费							-	34.51	-					
	材料费小计							-	13899.31	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 10 页 共 144 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.0m	台	1.0000	118.68	34.52		68.84	118.68	34.52		68.84
综合人工工日		小计						118.68	34.52		68.84
1.38工日		未计价材料费						7900			
清单项目综合单价							8122.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AL2双电源配电箱					只	1	7900	7900		
	其他材料费							-	34.51	-	
	材料费小计							-	7934.51	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 11 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 12 页 共 144 页

项目编码		030404017014		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长1.5m	台	1.0000	151.36	38.03		87.79	151.36	38.03		87.79				
综合人工工日		小计						151.36	38.03		87.79				
1.76工日		未计价材料费						13864.8							
清单项目综合单价								14141.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZMAL 应急照明配电箱					只	1	13864.8	13864.8						
	其他材料费							-	38.03	-					
	材料费小计							-	13902.83	-					

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 13 页 共 144 页

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-339	单联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1000	55.9	3.94		32.43	5.59	0.39		3.24
综合人工工日		小计						5.59	0.39		3.24
0.065工日		未计价材料费						18.62			
清单项目综合单价								27.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声光控延时开关					只	1.02	18.25	18.62		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	19.01	-	

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 14 页 共 144 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1170
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-339	单联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1000	55.9	3.94		32.43	5.59	0.39		3.24
综合人工工日		小计						5.59	0.39		3.24
0.065工日		未计价材料费						8.79			
清单项目综合单价								18.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扳式暗开关 单控单联					只	1.02	8.62	8.79		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	9.18	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 15 页 共 144 页

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-346	双联扳式暗开关安装(双控)	10套	0.1000	58.48	6.51		33.92	5.85	0.65		3.39
综合人工工日		小计						5.85	0.65		3.39
0.068工日		未计价材料费						7.38			
清单项目综合单价								17.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联扳式暗开关安装(双控)					只	1.02	7.24	7.38		
	其他材料费							-	0.65	-	
	材料费小计							-	8.03	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 16 页 共 144 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个	工程量	540
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-373	5孔单相暗插座15A安装	10套	0.1000	72.24	13		41.9	7.22	1.3			4.19
综合人工工日		小计						7.22	1.3			4.19
0.084工日		未计价材料费						7.43				
清单项目综合单价								20.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	一开单带五孔插座 R86N5-K1ZL					套	1.02	7.28	7.43			
	其他材料费							-	1.29	-		
	材料费小计							-	8.72	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 17 页 共 144 页

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	1434
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-371	3孔单相暗插座15A安装	10套	0.1000	60.2	8.43		34.92	6.02	0.84		3.49
综合人工工日		小计						6.02	0.84		3.49
0.07工日		未计价材料费						9.68			
清单项目综合单价								20.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三极插座					套	1.02	9.49	9.68		
	其他材料费							-	0.84	-	
	材料费小计							-	10.52	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 18 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 19 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 20 页 共 144 页

项目编码		030404035008		项目名称		插座		计量单位		个	工程量	120
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-371	3孔单相暗插座15A安装	10套	0.1000	60.2	8.43		34.92	6.02	0.84			3.49
综合人工工日		小计						6.02	0.84			3.49
0.07工日		未计价材料费						8.67				
清单项目综合单价							19.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	一开单带16A三极插座 3孔单相暗					套	1.02	8.5	8.67			
	其他材料费							-	0.84	-		
	材料费小计							-	9.51	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 21 页 共 144 页

项目编码		030404035011		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-371	3孔单相暗插座15A安装	10套	0.1000	60.2	8.43		34.92	6.02	0.84		3.49
综合人工工日		小计						6.02	0.84		3.49
0.07工日		未计价材料费						9.19			
清单项目综合单价								19.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	一开单带16A三极插座 R86N5-K1S					套	1.02	9.01	9.19		
	其他材料费							-	0.84	-	
	材料费小计							-	10.03	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 22 页 共 144 页

项目编码		030408002003		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		22.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-800	控制电缆敷设电缆6芯	100m	0.0100	273.48	67.64		158.62	2.73	0.68					1.59	
综合人工工日		小计						2.73	0.68					1.59	
0.0318工日		未计价材料费						7.68							
清单项目综合单价								12.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	NHYJV-4*2.5					m	1.01	7.6	7.68						
	其他材料费							-	0.66	-					
	材料费小计							-	8.34	-					
										</					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 23 页 共 144 页

项目编码		030408002002		项目名称		控制电缆		计量单位	m	工程量	89.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-800	控制电缆敷设电缆6芯	100m	0.0100	273.48	67.64		158.62	2.73	0.68		1.59
综合人工工日		小计						2.73	0.68		1.59
0.0318工日		未计价材料费						16.65			
清单项目综合单价								21.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	NHYJV-5*4					m	1.01	16.49	16.65		
	其他材料费							-	0.66	-	
	材料费小计							-	17.31	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 24 页 共 144 页

项目编码		030408002001		项目名称		控制电缆		计量单位	m	工程量	49.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-800	控制电缆敷设电缆6芯	100m	0.0100	273.48	67.64		158.62	2.73	0.68		1.59
综合人工工日		小计						2.73	0.68		1.59
0.0318工日		未计价材料费						15.66			
清单项目综合单价								20.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	控制电缆NH-KVV5*2.5					m	1.01	15.5	15.66		
	其他材料费							-	0.66	-	
	材料费小计							-	16.32	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 25 页 共 144 页

项目编码		030408001007		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		98.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-737	铜芯电力电缆敷设4mm2(五芯)	100m	0.0100	213.28	42.47	10.83	123.7	2.13	0.42	0.11	1.24				
综合人工工日		小计						2.13	0.42	0.11	1.24				
0.0248工日		未计价材料费						13.64							
清单项目综合单价								17.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZRYJV-5*4					m	1.01	13.5	13.64						
	其他材料费							-	0.43	-					
	材料费小计							-	14.07	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 26 页 共 144 页

项目编码		030408001008		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	435.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-738	铜芯电力电缆敷设6mm2(五芯)	100m	0.0100	274.34	43.61	10.83	159.12	2.74	0.44	0.11	1.59
综合人工工日		小计						2.74	0.44	0.11	1.59
0.0319工日		未计价材料费						19.75			
清单项目综合单价							24.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZRYJV-5*6					m	1.01	19.55	19.75		
	其他材料费							-	0.44	-	
	材料费小计							-	20.19	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 27 页 共 144 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	507.122
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-741	铜芯电力电缆敷设25mm2（五芯）	100m	0.0100	601.14	208.53	9.93	348.66	6.01	2.09	0.1	3.49
综合人工工日		小计						6.01	2.09	0.1	3.49
0.0699工日		未计价材料费						79.83			
清单项目综合单价							91.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZRYJV-5*25					m	1.01	79.04	79.83		
	其他材料费							-	2.07	-	
	材料费小计							-	81.9	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 28 页 共 144 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	798.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-742	铜芯电力电缆敷设70mm2（五芯）	100m	0.0100	1083.6	339.29	63.19	628.48	10.84	3.39	0.63	6.28
综合人工工日		小计						10.84	3.39	0.63	6.28
0.126工日		未计价材料费						235.47			
清单项目综合单价							256.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低压电力电缆 ZRYJV-5*70					m	1.01	233.14	235.47		
	其他材料费							-	3.39	-	
	材料费小计							-	238.86	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 29 页 共 144 页

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-728	铜芯电力电缆敷设120mm2(四芯)	100m	0.0100	833.34	260.89	48.74	483.34	8.33	2.61	0.49	4.83
综合人工工日		小计						8.33	2.61	0.49	4.83
0.0969工日		未计价材料费						34.97			
清单项目综合单价							51.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	YJV22-4X70					m	1.01	34.62	34.97		
	其他材料费							-	2.62	-	
	材料费小计							-	37.59	-	

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 30 页 共 144 页

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-729	铜芯电力电缆敷设240mm2(四芯)	100m	0.0100	1174.76	355.67	250.94	681.36	11.75	3.56	2.51	6.81				
综合人工工日		小计						11.75	3.56	2.51	6.81				
0.1366工日		未计价材料费						559.27							
清单项目综合单价								583.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 0.6/1KV4*240MM2					m	1.01	553.73	559.27						
	其他材料费							-	3.54	-					
	材料费小计							-	562.81	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 31 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 32 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 33 页 共 144 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位	m	工程量	1007.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-915	避雷利用建筑物主筋引下敷设	10m	0.1000	105.78	5.11	25.99	61.35	10.58	0.51	2.6	6.14
综合人工工日		小计						10.58	0.51	2.6	6.14
0.123工日		未计价材料费						2.24			
清单项目综合单价							22.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 -40*4					m	0.321	6.98	2.24		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	2.75	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 34 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 35 页 共 144 页

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位	m	工程量	332.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-918	避雷网安装沿混凝土块敷设	10m	0.1000	71.38	12.81	5.39	41.4	7.14	1.28	0.54	4.14
综合人工工日		小计						7.14	1.28	0.54	4.14
0.083工日		未计价材料费						4.34			
清单项目综合单价								17.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌圆钢 Φ10mm					m	1.05	3.84	4.03		
	镀锌扁钢 -40*4mm					m	0.0438	7.11	0.31		
	其他材料费							-	1.27	-	
	材料费小计							-	5.61	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 36 页 共 144 页

项目编码		030409008001		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-963	总等电位联结端子箱	个	1.0000	121.26	40.06	5.39	70.33	121.26	40.06	5.39	70.33				
综合人工工日		小计						121.26	40.06	5.39	70.33				
1.41工日		未计价材料费						87.93							
清单项目综合单价								324.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	总等电位联结端子箱					个	1	87.93	87.93						
	其他材料费							-	40.08	-					
	材料费小计							-	128.01	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 37 页 共 144 页

项目编码		030409008002		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-962	分等电位联结端子箱	10个	0.1000	74.82	48.28		43.39	7.48	4.83					4.34	
综合人工工日		小计						7.48	4.83					4.34	
0.087工日		未计价材料费						37.54							
清单项目综合单价								54.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	分等电位联结端子箱					个	1.02	36.8	37.54						
	其他材料费							-	4.83	-					
	材料费小计							-	42.37	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 38 页 共 144 页

项目编码		030411001014		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	555.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1079	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN15	100m	0.0100	253.7	84.31		147.15	2.54	0.84		1.47
综合人工工日		小计						2.54	0.84		1.47
0.0295工日		未计价材料费						4.39			
清单项目综合单价								9.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33		
	紧定式镀锌电线钢管 JDG16					m	1.03	4.26	4.39		
	其他材料费							-	0.5	-	
	材料费小计							-	5.22	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	1520
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.0100	271.76	92.79		157.62	2.72	0.93		1.58
综合人工工日		小计						2.72	0.93		1.58
0.0316工日		未计价材料费						3.12			
清单项目综合单价								8.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33		
	紧定式镀锌电线管 JDG20					m	1.03	3.03	3.12		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	4.04	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		7111.412	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1249	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN15	100m	0.0100	447.2	53.43		259.38	4.47	0.53				2.59		
综合人工工日		小计						4.47	0.53				2.59		
0.052工日		未计价材料费						1.21							
清单项目综合单价								8.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33						
	刚性阻燃管 DN15					m	1.1	1.1	1.21						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	1.74	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 41 页 共 144 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		17049.791	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1250	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN20	100m	0.0100	485.9	53.45		281.83	4.86	0.53				2.82		
综合人工工日		小计						4.86	0.53				2.82		
0.0565工日		未计价材料费						1.71							
清单项目综合单价								9.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33						
	PVC阻燃电线管 20*1.3					m	1.1	1.55	1.71						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	2.24	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 42 页 共 144 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		996	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1252	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN32	100m	0.0100	548.68	104.9		318.24	5.49	1.05				3.18		
综合人工工日		小计						5.49	1.05			3.18			
0.0638工日		未计价材料费						3.69							
清单项目综合单价								13.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0041	186.06	0.76						
	PVC阻燃电线管 中型 32*1.3					m	1.1	3.35	3.69						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	4.74	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 43 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 44 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 45 页 共 144 页

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	40.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1143	砖、混凝土结构暗配钢管 DN32	100m	0.0100	718.96	172.94	22.19	416.99	7.19	1.73	0.22	4.17
综合人工工日		小计						7.19	1.73	0.22	4.17
0.0836工日		未计价材料费						14.91			
清单项目综合单价							28.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0041	186.06	0.76		
	焊接钢管 DN32					m	1.03	14.48	14.91		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	16.62	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 46 页 共 144 页

项目编码		030411001008		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	145.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1144	砖、混凝土结构暗配钢管 DN40	100m	0.0100	1154.12	238.01	30.4	669.39	11.54	2.38	0.3	6.69
综合人工工日		小计						11.54	2.38	0.3	6.69
0.1342工日		未计价材料费						17.18			
清单项目综合单价							38.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13		
	焊接钢管 DN40×3.5					m	1.03	16.68	17.18		
	其他材料费							-	1.24	-	
	材料费小计							-	19.55	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 47 页 共 144 页

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		54.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管 DN50	100m	0.0100	1230.66	266.71	30.4	713.78	12.31	2.67	0.3	7.14				
综合人工工日		小计						12.31	2.67	0.3	7.14				
0.1431工日		未计价材料费						23.15							
清单项目综合单价								45.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13						
	焊接钢管 DN50					m	1.03	22.48	23.15						
	其他材料费							-	1.52	-					
	材料费小计							-	25.8	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 48 页 共 144 页

项目编码		030408003002		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	15.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-811	电缆保护钢管敷设100-150mm	10m	0.1000	369.8	102.37	12.4	214.48	36.98	10.24	1.24	21.45
综合人工工日		小计						36.98	10.24	1.24	21.45
0.43工日		未计价材料费						50.82			
清单项目综合单价							120.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN100					m	1.03	49.34	50.82		
	其他材料费							-	10.25	-	
	材料费小计							-	61.07	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 49 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 50 页 共 144 页

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		133.103	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1307	钢制槽式桥架安装(宽+高)600mm	10m	0.1000	335.4	66.48	12.72	194.54	33.54	6.65	1.27	19.45				
综合人工工日		小计						33.54	6.65	1.27	19.45				
0.39工日		未计价材料费						96.07							
清单项目综合单价								156.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防火钢制桥架 300×150					m	1.005	81.8	82.21						
	盖板					m	1.005	8.62	8.66						
	隔板					m	0.603	8.62	5.2						
	其他材料费							-	6.65	-					
	材料费小计							-	102.72	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 51 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 52 页 共 144 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2620.115
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1388	管内穿动力线路(铜芯)10mm2	100m单线	0.0100	62.78	16.78		36.41	0.63	0.17		0.36
综合人工工日		小计						0.63	0.17		0.36
0.0073工日		未计价材料费						6.07			
清单项目综合单价							7.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘导线 BV 10mm2					m	1.05	5.78	6.07		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	6.25	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 53 页 共 144 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52537.961
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1359	管内穿照明线路铜芯2.5mm2	100m单线	0.0100	66.22	14.73		38.41	0.66	0.15		0.38
综合人工工日		小计						0.66	0.15		0.38
0.0077工日		未计价材料费						1.69			
清单项目综合单价							2.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 2.5					m	1.16	1.46	1.69		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	1.84	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 54 页 共 144 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	11987.413
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1360	管内穿照明线路铜芯4mm2	100m单线	0.0100	46.44	14.8		26.93	0.46	0.15		0.27
综合人工工日		小计						0.46	0.15		0.27
0.0054工日		未计价材料费						2.57			
清单项目综合单价								3.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 4mm2					m	1.1	2.34	2.57		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	2.72	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 55 页 共 144 页

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	4260.326
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1360	管内穿照明线路铜芯4mm2	100m单线	0.0100	46.44	14.8		26.93	0.46	0.15		0.27
综合人工工日		小计						0.46	0.15		0.27
0.0054工日		未计价材料费						2.89			
清单项目综合单价								3.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZR-BV-4					m	1.1	2.63	2.89		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	3.04	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 56 页 共 144 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	2670
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1000	29.24	5.44		16.96	2.92	0.54			1.7
综合人工工日		小计						2.92	0.54			1.7
0.034工日		未计价材料费						1.29				
清单项目综合单价								6.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	接线盒					只	1.02	1.26	1.29			
	其他材料费							-	0.54	-		
	材料费小计							-	1.83	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 57 页 共 144 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	102
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1566	一般壁灯安装	10套	0.1000	133.3	11.96		77.31	13.33	1.2		7.73
综合人工工日		小计						13.33	1.2		7.73
0.155工日		未计价材料费						35.35			
清单项目综合单价								57.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	壁灯					套	1.01	35	35.35		
	其他材料费							-	1.19	-	
	材料费小计							-	36.54	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 58 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 59 页 共 144 页

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		166	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1558	半圆球吸顶灯安装 ϕ 300 mm	10套	0.1000	141.9	18.42		82.31	14.19	1.84				8.23		
综合人工工日		小计						14.19	1.84				8.23		
0.165工日		未计价材料费						22.22							
清单项目综合单价								46.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	节能灯 PZ220/10W					套	1.01	22	22.22						
	其他材料费							-	1.83	-					
	材料费小计							-	24.05	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 60 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 61 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 62 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 63 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 64 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 65 页 共 144 页

项目编码		030414011002		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1858	接地网系统装置调试	系统	1.0000	432	3.97	128.33	250.56	432	3.97	128.33	250.56
综合人工工日		小计						432	3.97	128.33	250.56
4.8工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							814.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.97	-	
	材料费小计							-	3.97	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 66 页 共 144 页

项目编码		010101002004		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3	人工挖一般土方 三类土	m3	1.0000	22			12.76	22			12.76
借1-103	回填土松填基(槽)坑	m3	1.0000	14.08			8.17	14.08			8.17
综合人工工日		小计						36.08			20.93
0.41工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 67 页 共 144 页

项目编码		030404017021		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37
1.15工日		未计价材料费						159.44			
清单项目综合单价								345.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电话前端箱 半周长0.5以内					只	1	159.44	159.44		
	其他材料费							-	29.95	-	
	材料费小计							-	189.39	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 68 页 共 144 页

项目编码		030404017022		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37
1.15工日		未计价材料费						159.44			
清单项目综合单价								345.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	对讲电源箱 半周长0.5以内					只	1	159.44	159.44		
	其他材料费							-	29.95	-	
	材料费小计							-	189.39	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 69 页 共 144 页

项目编码		030404017024		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37
1.15工日		未计价材料费						259.44			
清单项目综合单价								445.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	弱电前端箱 半周长0.5以内					只	1	259.44	259.44		
	其他材料费							-	29.95	-	
	材料费小计							-	289.39	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 70 页 共 144 页

项目编码		030404017023		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-267	悬挂嵌入式配电箱安装,半周长0.5m	台	1.0000	98.9	29.96		57.37	98.9	29.96		57.37
综合人工工日		小计						98.9	29.96		57.37
1.15工日		未计价材料费						259.44			
清单项目综合单价								445.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	家庭弱电终端箱 半周长0.5以内					台	1	259.44	259.44		
	其他材料费							-	29.95	-	
	材料费小计							-	289.39	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 71 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 72 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 73 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 74 页 共 144 页

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	3381.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-149	管/暗槽内穿放电话线1对	100m	0.0100	39.6	0.46		22.96	0.4			0.23
综合人工工日		小计						0.4			0.23
0.0044工日		未计价材料费						1.12			
清单项目综合单价							1.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVS2*0.5 RVS-2×0.5					m	1.02	1.1	1.12		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	1.12	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 75 页 共 144 页

项目编码		030502005002		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	1719.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆4对以内	100m	0.0100	81	1.03	0.3	46.98	0.81	0.01		0.47
综合人工工日		小计						0.81	0.01		0.47
0.009工日		未计价材料费						1.12			
清单项目综合单价							2.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超五类网线					m	1.02	1.1	1.12		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	1.13	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 76 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 77 页 共 144 页

项目编码		030408002004		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		131.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-800	控制电缆敷设电缆6芯	100m	0.0100	273.48	67.64		158.62	2.73	0.68					1.59	
综合人工工日		小计						2.73	0.68					1.59	
0.0318工日		未计价材料费						15.66							
清单项目综合单价								20.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆NH-KVV5*2.5					m	1.01	15.5	15.66						
	其他材料费							-	0.66	-					
	材料费小计							-	16.32	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 78 页 共 144 页

项目编码		030411001016		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		3182.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1249	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN15	100m	0.0100	447.2	53.43		259.38	4.47	0.53					2.59	
综合人工工日		小计						4.47	0.53					2.59	
0.052工日		未计价材料费						1.21							
清单项目综合单价								8.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33						
	刚性阻燃管 DN15					m	1.1	1.1	1.21						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	1.74	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 79 页 共 144 页

项目编码		030411001017		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		6871.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1250	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN20	100m	0.0100	485.9	53.45		281.83	4.86	0.53				2.82		
综合人工工日		小计						4.86	0.53				2.82		
0.0565工日		未计价材料费						1.71							
清单项目综合单价								9.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥砂浆 M10					m3	0.0018	186.06	0.33						
	PVC阻燃电线管 20*1.3					m	1.1	1.55	1.71						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	2.24	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 80 页 共 144 页

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	761.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1061	砖、混凝土结构暗配电线管DN40	100m	0.0100	893.54	228.14	34.93	518.26	8.94	2.28	0.35	5.18
综合人工工日		小计						8.94	2.28	0.35	5.18
0.1039工日		未计价材料费						4.34			
清单项目综合单价							21.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13		
	聚碳酸酯塑料 PC40					m	1.03	4.21	4.34		
	其他材料费							-	1.14	-	
	材料费小计							-	6.61	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 81 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 82 页 共 144 页

项目编码		030411001015		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	26.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管 DN50	100m	0.0100	1230.66	266.71	30.4	713.78	12.31	2.67	0.3	7.14
综合人工工日		小计						12.31	2.67	0.3	7.14
0.1431工日		未计价材料费						23.15			
清单项目综合单价							45.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 M10					m3	0.0061	186.06	1.13		
	焊接钢管 DN50					m	1.03	22.48	23.15		
	其他材料费							-	1.52	-	
	材料费小计							-	25.8	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 83 页 共 144 页

项目编码		030411003002		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		35.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1305	钢制槽式桥架安装(宽+高)150mm	10m	0.1000	125.56	63.15	4.02	72.83	12.56	6.32	0.4	7.28				
综合人工工日		小计						12.56	6.32	0.4	7.28				
0.146工日		未计价材料费						28.11							
清单项目综合单价								54.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	盖板					m	1.005	8.62	8.66						
	镀锌钢制桥架 100×50					m	1.005	19.35	19.45						
	其他材料费							-	6.31	-					
	材料费小计							-	34.42	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 84 页 共 144 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	962
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1000	29.24	5.44		16.96	2.92	0.54			1.7
综合人工工日		小计						2.92	0.54			1.7
0.034工日		未计价材料费						1.29				
清单项目综合单价								6.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	接线盒					只	1.02	1.26	1.29			
	其他材料费							-	0.54	-		
	材料费小计							-	1.83	-		

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 85 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 86 页 共 144 页

项目编码		030507002002		项目名称		入侵报警控制器		计量单位	套	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-719	安装用户机	套	1.0000	34.2			19.84	34.2			19.84
综合人工工日		小计						34.2			19.84
0.38工日		未计价材料费						387.93			
清单项目综合单价								441.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	对讲机					个	1	387.931	387.93		
	材料费小计							-	387.93	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 87 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 88 页 共 144 页

项目编码		010101002002		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	14.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3	人工挖一般土方 三类土	m3	1.0000	22			12.76	22			12.76
借1-103	回填土松填基(槽)坑	m3	1.0000	14.08			8.17	14.08			8.17
综合人工工日		小计						36.08			20.93
0.41工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 89 页 共 144 页

项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		292.665	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN100	10m	0.1000	200.38	4.51	12.7	116.22	20.04	0.45	1.27	11.62				
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0471	19.78	2.93		11.47	0.93	0.14		0.54				
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	2.61		11.47	0.93	0.12		0.54				
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0471	20.64	0.87		11.97	0.97	0.04		0.56				
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	0.87		11.47	0.93	0.04		0.54				
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN100	100m	0.0100	202.96	269.74	8.82	117.71	2.03	2.7	0.09	1.18				
综合人工工日		小计						25.83	3.49	1.36	14.98				
0.30043工日		未计价材料费						58.79							
清单项目综合单价								104.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.1305	13.66	1.78						
	调和漆					kg	0.0933	16.41	1.53						
	热镀锌钢管 DN100					m	1.022	54.28	55.47						
	其他材料费							-	3.5	-					
	材料费小计							-	62.28	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 90 页 共 144 页

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		31.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1000	276.92	6.41	15.21	160.61	27.69	0.64	1.52	16.06				
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0471	19.78	2.93		11.47	0.93	0.14		0.54				
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	2.61		11.47	0.93	0.12		0.54				
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0471	20.64	0.87		11.97	0.97	0.04		0.56				
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.0471	19.78	0.87		11.47	0.93	0.04		0.54				
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN150	100m	0.0100	248.54	547.74	10.4	144.16	2.49	5.48	0.1	1.44				
综合人工工日		小计						33.94	6.46	1.62	19.68				
0.39472工日		未计价材料费						100.04							
清单项目综合单价								161.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.1305	13.66	1.78						
	调和漆					kg	0.0933	16.41	1.53						
	热镀锌钢管 DN150					m	1.022	94.64	96.72						
	其他材料费							-	6.44	-					
	材料费小计							-	106.47	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 91 页 共 144 页

项目编码		030901002003		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		24.916	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-165	室内给排水、采暖镀锌钢管(螺纹连接) DN65	10m	0.1000	245.96	89.83	3.35	142.65	24.6	8.98	0.34	14.27				
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2		19.78	2.93		11.47								
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2		19.78	2.61		11.47								
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2		20.64	0.87		11.97								
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2		19.78	0.87		11.47								
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN50	100m	0.0100	184.9	97.75	7.44	107.25	1.85	0.98	0.07	1.07				
综合人工工日		小计						26.45	9.96	0.41	15.34				
0.3075工日		未计价材料费						34.74							
清单项目综合单价								86.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg		13.66							
	调和漆					kg		16.41							
	热镀锌钢管 DN65					m	1.02	34.06	34.74						
	其他材料费							-	9.96	-					
	材料费小计							-	44.7	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 92 页 共 144 页

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	137
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-382	管道支架 制作	100 kg	0.0100	205.54	63.06	180.04	119.22	2.06	0.63	1.8	1.19
10-383	管道支架 安装	100 kg	0.0100	283.8	22.36	53.66	164.6	2.84	0.22	0.54	1.65
11-117	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍	100 kg	0.0100	17.2	2.37	7.45	9.98	0.17	0.02	0.07	0.1
11-118	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	2.06	7.45	9.48	0.16	0.02	0.07	0.09
11-126	一般钢结构刷油 调和漆 第一遍	100 kg	0.0100	16.34	0.71	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09
11-127	一般钢结构刷油 调和漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	0.63	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09
综合人工工日		小计						5.55	0.91	2.62	3.21
0.0646工日		未计价材料费						4.77			
清单项目综合单价								17.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢 [10#					kg	1.06	4	4.24		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	13.66	0.29		
	调和漆					kg	0.015	16.41	0.25		
	其他材料费							-	0.9	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-安装

第 93 页 共 144 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 94 页 共 144 页

项目编码		030901010001		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 DN65	套	1.0000	61.92	7.22	0.32	35.91	61.92	7.22	0.32	35.91
综合人工工日		小计						61.92	7.22	0.32	35.91
0.72工日		未计价材料费						720			
清单项目综合单价							825.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内消火栓 SN65					套	1	720	720		
	其他材料费							-	7.23	-	
	材料费小计							-	727.23	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 95 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 96 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 97 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 98 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 99 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 100 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 101 页 共 144 页

项目编码		031003003006		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-436	焊接法兰阀安装 DN70	个	1.0000	54.18	83.65	16.04	31.43	54.18	83.65	16.04	31.43	
综合人工工日		小计						54.18	83.65	16.04	31.43	
0.63工日		未计价材料费						155				
清单项目综合单价							340.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	蝶阀 DN65					个	1	155	155			
	其他材料费							-	83.64	-		
	材料费小计							-	238.64	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 102 页 共 144 页

项目编码		031003003007		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-440	焊接法兰阀安装 DN150	个	1.0000	115.24	177.5	20.93	66.84	115.24	177.5	20.93	66.84	
综合人工工日		小计						115.24	177.5	20.93	66.84	
1.34工日		未计价材料费						420				
清单项目综合单价							800.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	闸阀 DN150					个	1	420	420			
	其他材料费							-	177.49	-		
	材料费小计							-	597.49	-		

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 103 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 104 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 105 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 106 页 共 144 页

项目编码		030904014001		项目名称		消防广播及对讲电话主机(柜)		计量单位	台	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-206	火灾事故广播安装 125W 功放	台	1.0000	29.24	8.76		16.96	29.24	8.76		16.96
综合人工工日		小计						29.24	8.76		16.96
0.34工日		未计价材料费						64			
清单项目综合单价								118.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	功放机 125w					台	1	64	64		
	其他材料费							-	8.75	-	
	材料费小计							-	72.75	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 107 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 108 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

项目编码		010101002003		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	11.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3	人工挖一般土方 三类土	m3	1.0000	22			12.76	22			12.76
借1-103	回填土松填基(槽)坑	m3	1.0000	14.08			8.17	14.08			8.17
综合人工工日		小计						36.08			20.93
0.41工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 110 页 共 144 页

项目编码		031001007001		项目名称		复合管		计量单位		m	工程量	168
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.0100	55.9	37.04		32.43	0.56	0.37			0.32
10-42	室外给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN65	10m	0.1000	79.12	32.93	1.2	45.89	7.91	3.29	0.12		4.59
综合人工工日		小计						8.47	3.66	0.12		4.91
0.0985工日		未计价材料费						54.94				
清单项目综合单价							72.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢塑复合管 DN65					m	1.015	54.13	54.94			
	其他材料费							-	3.65	-		
	材料费小计							-	58.59	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 111 页 共 144 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	2398
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径20/25 (mm)	10m	0.1000	89.44	14.01	0.53	51.87	8.94	1.4	0.05	5.19
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.0100	42.14	23.16		24.44	0.42	0.23		0.24
综合人工工日		小计						9.36	1.63	0.05	5.43
0.1089工日		未计价材料费						3.01			
清单项目综合单价							19.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE给水管 DN20					m	1.02	2.95	3.01		
	其他材料费							-	1.63	-	
	材料费小计							-	4.64	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 112 页 共 144 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1103
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 工程直径/管外径20/25 (mm)	10m	0.1000	89.44	14.01	0.53	51.87	8.94	1.4	0.05	5.19
10-371	管道消毒、冲洗 DN50	100m	0.0100	42.14	23.16		24.44	0.42	0.23		0.24
综合人工工日		小计						9.36	1.63	0.05	5.43
0.1089工日		未计价材料费						4.6			
清单项目综合单价							21.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE给水管 DN25					m	1.02	4.51	4.6		
	其他材料费							-	1.63	-	
	材料费小计							-	6.23	-	

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 113 页 共 144 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	775
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-311	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN110	10m	0.1000	189.2	34.3	1.28	109.74	18.92	3.43	0.13	10.97
综合人工工日		小计						18.92	3.43	0.13	10.97
0.22工日		未计价材料费						24.61			
清单项目综合单价							58.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	承插塑料排水管 De110					m	0.852	16.4	13.97		
	承插塑料排水管件 dn100					个	1.138	9.35	10.64		
	其他材料费							-	3.42	-	
	材料费小计							-	28.03	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 114 页 共 144 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		1015.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-310	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN75	10m	0.1000	170.28	25.36	1.28	98.76	17.03	2.54	0.13	9.88				
综合人工工日		小计						17.03	2.54	0.13	9.88				
0.198工日		未计价材料费						13.64							
清单项目综合单价								43.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	UPVC75					m	0.963	9.45	9.1						
	承插塑料排水管件 dn75					个	1.076	4.22	4.54						
	其他材料费							-	2.54	-					
	材料费小计							-	16.18	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 115 页 共 144 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		660.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-309	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN50	10m	0.1000	124.7	19.92	1.28	72.33	12.47	1.99	0.13	7.23				
综合人工工日		小计						12.47	1.99	0.13	7.23				
0.145工日		未计价材料费						9.02							
清单项目综合单价								30.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	承插塑料排水管 Φ50					m	0.967	5.36	5.18						
	承插塑料排水管件 dn50					个	0.902	4.25	3.83						
	其他材料费							-	2	-					
	材料费小计							-	11.01	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 116 页 共 144 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		1105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-318	室内承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接)DN50	10m	0.1000	62.78	17.57	1.28	36.41	6.28	1.76	0.13	3.64				
综合人工工日		小计						6.28	1.76	0.13	3.64				
0.073工日		未计价材料费						7.22							
清单项目综合单价								19.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	承插塑料冷凝水管件 De50					个	0.452	4.26	1.93						
	承插塑料冷凝水管 Φ50					m	0.984	5.38	5.29						
	其他材料费							-	1.76	-					
	材料费小计							-	8.98	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 117 页 共 144 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-382	管道支架 制作	100 kg	0.0100	205.54	63.06	180.04	119.22	2.06	0.63	1.8	1.19
10-383	管道支架 安装	100 kg	0.0100	283.8	22.36	53.66	164.6	2.84	0.22	0.54	1.65
11-117	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍	100 kg	0.0100	17.2	2.37	7.45	9.98	0.17	0.02	0.07	0.1
11-118	一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	2.06	7.45	9.48	0.16	0.02	0.07	0.09
11-126	一般钢结构刷油 调和漆 第一遍	100 kg	0.0100	16.34	0.71	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09
11-127	一般钢结构刷油 调和漆 第二遍	100 kg	0.0100	16.34	0.63	7.45	9.48	0.16	0.01	0.07	0.09
综合人工工日		小计						5.55	0.91	2.62	3.21
0.0646工日		未计价材料费						4.77			
清单项目综合单价								17.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢 [10#					kg	1.06	4	4.24		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	13.66	0.29		
	调和漆					kg	0.015	16.41	0.25		
	其他材料费							-	0.9	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-安装

第 118 页 共 144 页

[illegible]

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 119 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 120 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 121 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 122 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 123 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 124 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 125 页 共 144 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_002	大便器	元	1.0000		18				18						
综合人工工日		小计							18						
	其他材料费						-	18	-						
	材料费小计						-	18	-						

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 127 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 128 页 共 144 页

项目编码		031004014004		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-739	水龙头安装 DN20	10个	0.1000	23.22	0.96		13.47	2.32	0.1		1.35
综合人工工日		小计						2.32	0.1		1.35
0.027工日		未计价材料费						7.07			
清单项目综合单价								10.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	鹅颈水嘴					个	1.01	7	7.07		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	7.17	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

项目编码		031004014007		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		480	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SQDLF_004	给、排水附(配)件	元	1.0000		8				8						
综合人工工日		小计							8						
	其他材料费							-	8	-					
	材料费小计							-	8	-					

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 130 页 共 144 页

项目编码		031004014005		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-755	地面扫除口 DN100	10个	0.1000	79.12	1.35		45.89	7.91	0.14					4.59	
综合人工工日		小计						7.91	0.14					4.59	
0.092工日		未计价材料费						12.93							
清单项目综合单价								25.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	清扫口 DN100					个	1	12.93	12.93						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	13.07	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 131 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 132 页 共 144 页

项目编码		03B003		项目名称		阻火圈		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-413	排水管阻火圈 DN50~250mm以内	10个	0.1000	106.64	7.33		61.85	10.66	0.73		6.19
综合人工工日		小计						10.66	0.73		6.19
0.124工日		未计价材料费						12.93			
清单项目综合单价								30.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阻火圈 DN50-250					个	1	12.93	12.93		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	13.66	-	

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 133 页 共 144 页

项目编码		03B004		项目名称		阻火圈		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-413	排水管阻火圈 DN50~250mm以内	10个	0.1000	106.64	7.33		61.85	10.66	0.73		6.19
综合人工工日		小计						10.66	0.73		6.19
0.124工日		未计价材料费						12.93			
清单项目综合单价								30.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阻火圈 DN50-250					个	1	12.93	12.93		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	13.66	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 134 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 135 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 136 页 共 144 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位	组	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-628 换	螺纹水表安装 DN25	组	1.0000	39.56	47.2		22.95	39.56	47.2		22.95
综合人工工日		小计						39.56	47.2		22.95
0.46工日		未计价材料费						65			
清单项目综合单价								174.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹水表 DN25					只	1	65	65		
	其他材料费							-	47.21	-	
	材料费小计							-	112.21	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 137 页 共 144 页

项目编码		030109001002		项目名称		离心式泵		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-791	单级离心泵及离心耐腐蚀泵安装0.5t	台	1.0000	458.38	83.96	43.06	265.86	458.38	83.96	43.06	265.86				
综合人工工日		小计						458.38	83.96	43.06	265.86				
5.33工日		未计价材料费						1464.8							
清单项目综合单价								2316.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	单级离心泵					台	1	1464.8	1464.8						
	其他材料费							-	83.97	-					
	材料费小计							-	1548.77	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 138 页 共 144 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	66.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.0100	55.9	37.04		32.43	0.56	0.37		0.32
10-43	室外给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN80	10m	0.1000	85.14	47	1.38	49.38	8.51	4.7	0.14	4.94
综合人工工日		小计						9.07	5.07	0.14	5.26
0.1055工日		未计价材料费						57.45			
清单项目综合单价							76.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑复合管 DN70					m	1.015	56.6	57.45		
	其他材料费							-	5.06	-	
	材料费小计							-	62.51	-	

综合单价分析表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 139 页 共 144 页

项目编码		031001007003		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		88.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-372	管道消毒、冲洗 DN100	100m	0.0100	55.9	37.04		32.43	0.56	0.37					0.32	
10-44	室外给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接) DN100	10m	0.1000	102.34	66.09	21.32	59.36	10.23	6.61	2.13				5.94	
综合人工工日		小计						10.79	6.98	2.13				6.26	
0.1255工日		未计价材料费						83.23							
清单项目综合单价								109.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN100					m	1.015	82	83.23						
	其他材料费							-	6.99	-					
	材料费小计							-	90.22	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 140 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

第 141 页 共 144 页

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-436	焊接法兰阀安装 DN65	个	1.0000	54.18	83.65	16.04	31.43	54.18	83.65	16.04	31.43
综合人工工日		小计						54.18	83.65	16.04	31.43
0.63工日		未计价材料费						302.68			
清单项目综合单价							487.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	闸阀 DN65					个	1	302.68	302.68		
	其他材料费							-	83.64	-	
	材料费小计							-	386.32	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 142 页 共 144 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 143 页 共 144 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：11#楼-安装

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM33	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1.0000	3539.38	10618.15		2052.84	3539.38	10618.15		2052.84
BM34	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)	元	1.0000	173.37	520.1		100.55	173.37	520.1		100.55
BM38	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1.0000	197.16	591.47		114.35	197.16	591.47		114.35
BM40	刷油工程脚手架搭拆费	元	1.0000	26.52	79.56		15.38	26.52	79.56		15.38
BM39	脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1.0000	1417.2	4251.6		821.98	1417.2	4251.6		821.98
BM42	绝热工程脚手架搭拆费	元	1.0000								
综合人工工日		小计						5353.63	16060.88		3105.1
	其他材料费						-	16060.89	-		
	材料费小计						-	16060.89	-		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼-安装
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			30328.78			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	30328.78			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼-安装

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.6	12131.51			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.1	2021.92			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计					44482.21			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			60338.9
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2066400.81	2.4	49593.62
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2066400.81	0.42	8678.88
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2066400.81	0.1	2066.4
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	2126739.71	10	212673.97
合 计					273012.87

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 11#楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：涟水县红日公寓二期-室外配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：临时道路及围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					281631.25	
1	01B001	临时道路	1. 50cm建筑垃圾 2. 20cm厚C25砼面层	m2	800	239.18	191344	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙（一期工程与二期工程间） 2. 砌体材质:砌体 3. 建筑垃圾外运，运距自行考虑	m	283.5	83.5	23672.25	
3	01B002	围墙	1. 利用临时围墙（施工临时围墙不拆除） 2. 现场实地勘察，围墙样式同一期工程 3. 报价包含围墙相关的一切费用	m	444.1	150	66615	
		分部分项合计					281631.25	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							281631.25	
合 计							281631.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临时道路及围墙工程
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6665.5			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3.1	6665.5			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧
城棚户区改造安置小区-涟水
县红日公寓二期建安工程

工程名称：临时道路及围墙工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	1	2150.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 备费-税后独立费	0				在计取住宅 分户验收时 ，大型土石 方工程、桩 基工程和地 下室部分不 计入计费基 础
合 计					8815.66			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 临时道路及围墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：临时道路及围墙工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：临时道路及围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			8572.76
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	223831.91	3.2	7162.62
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	223831.91	0.53	1186.31
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	223831.91	0.1	223.83
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	232404.67	10	23240.47
合 计					31813.23

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 临时道路及围墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	E. 1	绿化工程					399409.41	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 广玉兰 2. 胸径或干径: $\varnothing$ 11.1-12.0 3. 株高、冠径: 全冠, 树形饱满 4. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 5. 支撑: 树棍三 脚桩	株	14	449.87	6298.18	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 银杏 2. 胸径或干径: $\varnothing$ 13.1-14.0 3. 株高、冠径: 全冠, 树形饱满 4. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 5. 支撑: 树棍三 脚桩	株	30	567.17	17015.1	
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: $\varnothing$ 11.1-12.0 3. 株高、冠径: 全冠, 树形饱满 4. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 5. 支撑: 树棍三 脚桩	株	121	367.25	44437.25	
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 乌桕 2. 胸径或干径: $\varnothing$ 9.1-10.0 3. 株高、冠径: 全冠, 树形饱满 4. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 5. 支撑: 树棍三 脚桩	株	7	357.58	2503.06	
本页小计							70253.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:无患子 2. 胸径或干径: Φ6.1-7.0 3. 株高、冠径: 全冠, 树形饱满 4. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 5. 支撑: 树棍三 脚桩	株	10	230.08	2300.8	
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:三角枫 2. 胸径或干径: Φ8 3. 株高、冠径: 全冠, 树形饱满 4. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 5. 支撑: 树棍三 脚桩	株	11	832.9	9161.9	
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:鸡爪槭 2. 胸径或干径: Φ6.1-7.0 3. 株高、冠径: 树型良好, 姿佳 4. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 5. 支撑: 树棍三 脚桩	株	16	423.88	6782.08	
8	050102001008	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 株高、冠径:P :150-180 3. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 4. 树型良好, 姿 佳 5. 支撑: 树棍三 脚桩	株	56	302.5	16940	
本页小计							35184.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	050102001009	栽植乔木	1. 种类: 枇杷 2. 胸径或干径: $\varnothing 4.1-5.0$ 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 树型良好, 姿态佳 5. 支撑: 树棍三角桩	株	17	216.82	3685.94	
10	050102001010	栽植乔木	1. 种类: 白玉兰 2. 胸径或干径: $\varnothing 5.1-6.0$ 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 支撑: 树棍三角桩	株	20	207.64	4152.8	
11	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 紫玉兰 2. 根盘直径: $\varnothing 7.1-8.0$ 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 树型良好, 姿态佳 5. 支撑: 树棍扁担桩	株	19	343.33	6523.27	
12	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 红枫 2. 根盘直径: $\varnothing 3.1-4.0$ 3. 树型良好, 姿态佳 4. 养护期: 三级养护, 养护期二年 5. 支撑: 树棍扁担桩	株	19	103.63	1968.97	
本页小计							16330.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	050102002003	栽植灌木	1. 种类：紫薇 2. 根盘直径： $\phi 41-5.0$ 3. 养护期：三级养护，养护期二年 4. 支撑：树棍扁担桩	株	58	89.96	5217.68	
14	050102002004	栽植灌木	1. 种类：樱花 2. 根盘直径： $\phi 51-6.0$ 3. 养护期：三级养护，养护期二年 4. 树型良好，姿态佳 5. 支撑：树棍扁担桩	株	18	136.27	2452.86	
15	050102002005	栽植灌木	1. 种类：红梅 2. 蓬径：P:80-100 3. 养护期：三级养护，养护期二年 4. 树型良好，姿态佳 5. 支撑：树棍扁担桩	株	18	228.08	4105.44	
16	050102002006	栽植灌木	1. 种类：紫荆 2. 冠丛高：H:150多分枝 3. 养护期：三级养护，养护期二年 4. 支撑：树棍扁担桩	株	23	138.73	3190.79	
本页小计							14966.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	050102002007	栽植灌木	1. 种类:垂丝海棠 2. 根盘直径: $\varnothing 51-6.0$ 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 支撑: 树棍扁担桩	株	19	337.51	6412.69	
18	050102002008	栽植灌木	1. 种类:石榴 2. 根盘直径: $\varnothing 51-6.0$ 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 支撑: 树棍扁担桩	株	7	483.46	3384.22	
19	050102002009	栽植灌木	1. 种类:腊梅 2. 蓬径:P:100-150 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 支撑: 树棍扁担桩	株	29	332.26	9635.54	
20	050102002010	栽植灌木	1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:P:100-120 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 支撑: 树棍扁担桩	株	136	187.36	25480.96	
21	050102002011	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 蓬径:P:150 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 支撑: 树棍扁担桩	株	128	282.91	36212.48	
本页小计							81125.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	050102002012	栽植灌木	1. 种类: 剑麻 2. 俩年生 3. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 4. 支撑: 树棍扁 担桩	株	7	202.06	1414.42	
23	050102002013	栽植灌木	1. 种类: 月季 2. 冠丛高: H: 35- 40 3. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 4. 支撑: 树棍扁 担桩	株	23	30.06	691.38	
24	050102002014	栽植灌木	1. 种类: 红叶石 楠 2. 冠丛高: H: 30- 35 3. 蓬径: P: 25-28 4. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 5. 36株/m2 6. 支撑: 树棍扁 担桩	m2	123	113.37	13944.51	
25	050102002015	栽植灌木	1. 种类: 红花继 木 2. 蓬径: P: 20-25 3. 养护期: 三级 养护, 养护期二 年 4. 36株/m2 5. 支撑: 树棍扁 担桩	m2	32.8	129.89	4260.39	
本页小计							20310.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	050102002016	栽植灌木	1. 种类: 栀子 2. 冠丛高:H:20-25 3. 蓬径:P:25-28 4. 养护期: 三级养护, 养护期二年 5. 36株/m2 6. 支撑: 树棍扁担桩	m2	46.7	75.18	3510.91	
27	050102002017	栽植灌木	1. 种类: 海桐 2. 蓬径:P:31-40 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 36株/m2 5. 支撑: 树棍扁担桩	m2	97.34	91.7	8926.08	
28	050102002018	栽植灌木	1. 种类: 金边黄杨 2. 蓬径:P:31-40 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 36株/m2 5. 支撑: 树棍扁担桩	m2	68.34	146.78	10030.95	
29	050102002019	栽植灌木	1. 种类: 法国冬青 2. 冠丛高:H:120 3. 养护期: 三级养护, 养护期二年 4. 36株/m2 5. 支撑: 树棍扁担桩	m2	168.36	373.34	62855.52	
本页小计							85323.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	050102002020	栽植灌木	1. 种类:小叶女贞 2. 蓬径:P:20-25 3. 养护期:三级养护, 养护期二年 4. 36株/m2 5. 支撑:树棍扁担桩	m2	53.4	103.08	5504.47	
31	050102002022	栽植灌木	1. 种类:八角金盘 2. 冠丛高:H:40-45 3. 养护期:三级养护, 养护期二年	m2	113	90.97	10279.61	
32	050102002023	栽植灌木	1. 种类:连翘 2. 蓬径:P:20-25 3. 养护期:三级养护, 养护期二年	株	12	19.02	228.24	
33	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:百慕大加拨黑麦草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:三级养护, 养护期一年	m2	5111	11.72	59900.92	
	E.2	园路、园桥工程					1441326.47	
本页小计							75913.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	050201001001	园路	1. 5厚彩色橡胶颗粒面层(专业厂家制作) 2. 10厚黑色橡胶颗粒找平层(专业厂家制作) 3. 30厚细沥青混凝土层 4. 50厚粗沥青混凝土 5. 100厚6%水泥石粉层 6. 150厚碎石垫层	m2	132.94	178.27	23699.21	
35	050201001002	园路	1. 花岗岩面层(详见面层) 2. 30厚1:3干硬性水泥粘结层 3. 100厚C20素砼 4. 150厚碎石垫层	m2	1351.77	371.41	502060.9	
36	050201001003	园路	1. 40厚透水砖铺装 2. 30厚1:3干硬性水泥粘结层 3. 100厚C20素砼 4. 150厚碎石垫层 5. 用于停车位	m2	4018.12	211.19	848586.76	
37	050201001004	园路	1. 150厚种植土 2. 150厚C20素砼 3. 200厚碎石垫层 4. 用于:隐形消防登高面	m2	840	77.94	65469.6	
本页小计							1439816.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 汀步石详见平面 2. 30厚1:3干硬性水泥粘结层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层	m2	15.1	100	1510	
	E. 3	园林景观工程					146453.41	
39	050301005001	点风景石	1. 详见图纸	块	18	2000	36000	
40	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	1. 成品铁艺座椅，具体式样双方协商后定	个	6	1000	6000	
41	050307009001	标志牌	1. 具体做法详参图纸	个	1	5000	5000	
42	050307010001	景墙	1. 土质类别：三类土 2. 垫层材料种类：C10砼垫层 3. 基础材料种类、规格：砖基础 4. 墙体材料种类、规格：MU10 标准砖 5. 墙体厚度：240mm 6. 混凝土、砂浆强度等级、配合比：M5.0 水泥砂浆 7. 饰面材料种类：灰色文化石饰面 8. 20厚光面芝麻白压顶 9. 位置：分区三	座	2	8845.6	17691.2	
本页小计							66201.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	050307010002	景墙	1. 土质类别：三类土，挖土深度1.3m 2. 垫层材料种类：200厚C10砼垫层 3. 基础材料种类、规格：条形基础200mm*500mm 4. 墙体材料种类、规格：钢筋混凝土 5. 墙体厚度：150mm 6. 饰面材料种类：白色真石漆 7. 位置：分区五	座	1	3622.62	3622.62	
44	040204007001	圆形树池砌筑	1. 砖砌树池 2. 做法：见图纸 3. 位置：分区三	个	4	1274.46	5097.84	
45	040204007003	圆形树池砌筑	1. 砖砌树池 2. 做法：见图纸 3. 位置：分区五	个	1	5090.62	5090.62	
46	040204007002	方形树池砌筑	1. 浅灰色自然面石条 2. 做法：见图纸 3. 外边尺寸：1600mm*1600mm 4. 位置：分区五	个	4	1500	6000	
47	040204007004	方形树池砌筑	1. 浅灰色自然面石条 2. 做法：见图纸 3. 外边尺寸：2020mm*2020mm 4. 位置：分区五	个	4	1800	7200	
本页小计							27011.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	14.28	0.8		4.71	1.43	0.08				0.47		
3-409 换	常绿乔木(III级) 胸径20cm以内 单价*2	10株	0.1000	182.44	47.64	78.88	60.2	18.24	4.76	7.89			6.02		
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1000	50.4	84.14		16.64	5.04	8.41				1.66		
综合人工工日		小计						24.71	13.25	7.89			8.15		
0.2942工日		未计价材料费						395.86							
清单项目综合单价								449.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.0075	13.31	0.1						
	广玉兰					株	1.02	388	395.76						
	其他材料费							-	5.39	-					
	材料费小计							-	409.11	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 2 页 共 53 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位		株	工程量	30
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	14.28	0.8		4.71	1.43	0.08		0.47	
3-409 换	常绿乔木(III级) 胸径20cm以内 单价*2	10株	0.1000	182.44	47.64	78.88	60.2	18.24	4.76	7.89	6.02	
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1000	50.4	84.14		16.64	5.04	8.41		1.66	
综合人工工日		小计						24.71	13.25	7.89	8.15	
0.2942工日		未计价材料费						513.16				
清单项目综合单价							567.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86			
	基肥					kg	0.0075	13.31	0.1			
	银杏					株	1.02	503	513.06			
	其他材料费							-	5.39	-		
	材料费小计							-	526.41	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050102001003		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		121	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	14.28	0.8		4.71	1.43	0.08				0.47		
3-409 换	常绿乔木(III级) 胸径20cm以内 单价*2	10株	0.1000	182.44	47.64	78.88	60.2	18.24	4.76	7.89			6.02		
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1000	50.4	84.14		16.64	5.04	8.41				1.66		
综合人工工日		小计						24.71	13.25	7.89			8.15		
0.2942工日		未计价材料费						313.24							
清单项目综合单价								367.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.0075	13.31	0.1						
	香樟					株	1.02	307	313.14						
	其他材料费							-	5.39	-					
	材料费小计							-	326.49	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050102001004		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	14.28	0.8		4.71	1.43	0.08		0.47
3-408 换	常绿乔木(III级) 胸径10cm以内 单价*2	10株	0.1000	134.9	37.76	65.48	44.52	13.49	3.78	6.55	4.45
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1000	50.4	84.14		16.64	5.04	8.41		1.66
综合人工工日		小计						19.96	12.27	6.55	6.58
0.2376工日		未计价材料费						312.22			
清单项目综合单价							357.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86		
	基肥					kg	0.0075	13.31	0.1		
	乌柏					株	1.02	306	312.12		
	其他材料费							-	4.4	-	
	材料费小计							-	324.48	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 5 页 共 53 页

项目编码		050102001005		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	14.28	0.8		4.71	1.43	0.08		0.47
3-408 换	常绿乔木(III级) 胸径10cm以内 单价*2	10株	0.1000	134.9	37.76	65.48	44.52	13.49	3.78	6.55	4.45
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1000	50.4	84.14		16.64	5.04	8.41		1.66
综合人工工日		小计						19.96	12.27	6.55	6.58
0.2376工日		未计价材料费						184.72			
清单项目综合单价							230.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86		
	基肥					kg	0.0075	13.31	0.1		
	无患子					株	1.02	181	184.62		
	其他材料费							-	4.4	-	
	材料费小计							-	196.98	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 6 页 共 53 页

项目编码		050102001006		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	14.28	0.8		4.71	1.43	0.08				0.47		
3-408 换	常绿乔木(III级) 胸径10cm以内 单价*2	10株	0.1000	134.9	37.76	65.48	44.52	13.49	3.78	6.55			4.45		
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1000	50.4	84.14		16.64	5.04	8.41				1.66		
综合人工工日		小计						19.96	12.27	6.55			6.58		
0.2376工日		未计价材料费						787.54							
清单项目综合单价								832.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.0075	13.31	0.1						
	三角枫					株	1.02	772	787.44						
	其他材料费							-	4.4	-					
	材料费小计							-	799.8	-					

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 7 页 共 53 页

项目编码		050102001007		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	14.28	0.8		4.71	1.43	0.08				0.47		
3-408 换	常绿乔木(III级)胸径10cm以内 单价*2	10株	0.1000	134.9	37.76	65.48	44.52	13.49	3.78	6.55			4.45		
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1000	50.4	84.14		16.64	5.04	8.41				1.66		
综合人工工日		小计						19.96	12.27	6.55			6.58		
0.2376工日		未计价材料费						378.52							
清单项目综合单价								423.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.0075	13.31	0.1						
	鸡爪槭					株	1.02	371	378.42						
	其他材料费							-	4.4	-					
	材料费小计							-	390.78	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050102001008		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	14.28	0.8		4.71	1.43	0.08		0.47
3-408 换	常绿乔木(III级) 胸径10cm以内 单价*2	10株	0.1000	134.9	37.76	65.48	44.52	13.49	3.78	6.55	4.45
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1000	50.4	84.14		16.64	5.04	8.41		1.66
综合人工工日		小计						19.96	12.27	6.55	6.58
0.2376工日		未计价材料费						257.14			
清单项目综合单价							302.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86		
	基肥					kg	0.0075	13.31	0.1		
	桂花					株	1.02	252	257.04		
	其他材料费							-	4.4	-	
	材料费小计							-	269.4	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 9 页 共 53 页

项目编码		050102001009		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	14.28	0.8		4.71	1.43	0.08				0.47		
3-408 换	常绿乔木(III级) 胸径10cm以内 单价*2	10株	0.1000	134.9	37.76	65.48	44.52	13.49	3.78	6.55			4.45		
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1000	50.4	84.14		16.64	5.04	8.41				1.66		
综合人工工日		小计						19.96	12.27	6.55			6.58		
0.2376工日		未计价材料费						171.46							
清单项目综合单价								216.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.0075	13.31	0.1						
	枇杷					株	1.02	168	171.36						
	其他材料费							-	4.4	-					
	材料费小计							-	183.72	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050102001010		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	14.28	0.8		4.71	1.43	0.08		0.47
3-408 换	常绿乔木(III级) 胸径10cm以内 单价*2	10株	0.1000	134.9	37.76	65.48	44.52	13.49	3.78	6.55	4.45
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1000	50.4	84.14		16.64	5.04	8.41		1.66
综合人工工日		小计						19.96	12.27	6.55	6.58
0.2376工日		未计价材料费						162.28			
清单项目综合单价								207.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86		
	基肥					kg	0.0075	13.31	0.1		
	白玉兰					株	1.02	159	162.18		
	其他材料费							-	4.4	-	
	材料费小计							-	174.54	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 11 页 共 53 页

项目编码		050102002001		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-137	栽植灌木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	9.66	0.8		3.19	0.97	0.08		0.32				
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27	1.68				
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23		1.33				
综合人工工日		小计						10.09	10.33	3.27	3.33				
0.1201工日		未计价材料费						316.31							
清单项目综合单价								343.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.008	13.31	0.11						
	紫玉兰					株	1.02	310	316.2						
	其他材料费							-	2.47	-					
	材料费小计							-	326.64	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 12 页 共 53 页

项目编码		050102002002		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-137	栽植灌木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	9.66	0.8		3.19	0.97	0.08				0.32		
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27			1.68		
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23				1.33		
综合人工工日		小计						10.09	10.33	3.27			3.33		
0.1201工日		未计价材料费						76.61							
清单项目综合单价								103.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.008	13.31	0.11						
	红枫					株	1.02	75	76.5						
	其他材料费							-	2.47	-					
	材料费小计							-	86.94	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 13 页 共 53 页

项目编码		050102002003		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-137	栽植灌木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	9.66	0.8		3.19	0.97	0.08			0.32			
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27		1.68			
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23			1.33			
综合人工工日		小计						10.09	10.33	3.27		3.33			
0.1201工日		未计价材料费						62.94							
清单项目综合单价								89.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.008	13.31	0.11						
	紫薇					株	1.02	61.6	62.83						
	其他材料费							-	2.47	-					
	材料费小计							-	73.27	-					

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 14 页 共 53 页

项目编码		050102002004		项目名称		栽植灌木		计量单位		株	工程量	18
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-137	栽植灌木(带土球) 土球直径在20cm内	10株	0.1000	9.66	0.8		3.19	0.97	0.08		0.32	
3-420 换	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27	1.68	
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23		1.33	
综合人工工日		小计						10.09	10.33	3.27	3.33	
0.1201工日		未计价材料费						109.25				
清单项目综合单价							136.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86			
	基肥					kg	0.008	13.31	0.11			
	樱花					株	1.02	107	109.14			
	其他材料费							-	2.47	-		
	材料费小计							-	119.58	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 15 页 共 53 页

项目编码		050102002005		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-154	栽植灌木(裸根) 冠幅在100cm内	10株	0.1000	76.36	1.99		25.2	7.64	0.2				2.52		
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27			1.68		
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23				1.33		
综合人工工日		小计						16.76	10.45	3.27			5.53		
0.1995工日		未计价材料费						192.07							
清单项目综合单价								228.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.1	13.31	1.33						
	红梅					株	1.02	187	190.74						
	其他材料费							-	2.59	-					
	材料费小计							-	202.52	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 16 页 共 53 页

项目编码		050102002006		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-154	栽植灌木(裸根) 冠幅在100cm内	10株	0.1000	76.36	1.99		25.2	7.64	0.2				2.52		
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27			1.68		
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23				1.33		
综合人工工日		小计						16.76	10.45	3.27			5.53		
0.1995工日		未计价材料费						102.72							
清单项目综合单价								138.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.1	13.31	1.33						
	紫荆					株	1.02	99.4	101.39						
	其他材料费							-	2.59	-					
	材料费小计							-	113.17	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 17 页 共 53 页

项目编码		050102002007		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-156	栽植灌木(裸根) 冠幅在200cm内	10株	0.1000	562.8	5.97		185.72	56.28	0.6		18.57
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27	1.68
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23		1.33
综合人工工日		小计						65.4	10.85	3.27	21.58
0.7786工日		未计价材料费						236.4			
清单项目综合单价							337.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86		
	基肥					kg	0.8	13.31	10.65		
	垂丝海棠					株	1.05	215	225.75		
	其他材料费							-	2.99	-	
	材料费小计							-	247.25	-	

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
 小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 18 页 共 53 页

项目编码		050102002008		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-155	栽植灌木(裸根) 冠幅在150cm内	10株	0.1000	336	3.98		110.88	33.6	0.4		11.09
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27	1.68
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23		1.33
综合人工工日		小计						42.72	10.65	3.27	14.1
0.5086工日		未计价材料费						412.72			
清单项目综合单价								483.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86		
	基肥					kg	0.4	13.31	5.32		
	石榴					株	1.05	388	407.4		
	其他材料费							-	2.79	-	
	材料费小计							-	423.37	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 19 页 共 53 页

项目编码		050102002009		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-155	栽植灌木(裸根) 冠幅在150cm内	10株	0.1000	336	3.98		110.88	33.6	0.4				11.09		
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02		3.27		1.68		
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23				1.33		
综合人工工日		小计						42.72	10.65		3.27		14.1		
0.5086工日		未计价材料费						261.52							
清单项目综合单价								332.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.4	13.31	5.32						
	腊梅					株	1.05	244	256.2						
	其他材料费							-	2.79	-					
	材料费小计							-	272.17	-					

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
 小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 20 页 共 53 页

项目编码		050102002010		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	136
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-155	栽植灌木(裸根) 冠幅在150cm内	10株	0.1000	336	3.98		110.88	33.6	0.4		11.09
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27	1.68
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23		1.33
综合人工工日		小计						42.72	10.65	3.27	14.1
0.5086工日		未计价材料费						116.62			
清单项目综合单价								187.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86		
	基肥					kg	0.4	13.31	5.32		
	海桐球					株	1.05	106	111.3		
	其他材料费							-	2.79	-	
	材料费小计							-	127.27	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050102002011		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		128	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-155	栽植灌木(裸根) 冠幅在150cm内	10株	0.1000	336	3.98		110.88	33.6	0.4				11.09		
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02		3.27		1.68		
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23				1.33		
综合人工工日		小计						42.72	10.65		3.27		14.1		
0.5086工日		未计价材料费						212.17							
清单项目综合单价								282.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.4	13.31	5.32						
	红叶石楠球					株	1.05	197	206.85						
	其他材料费							-	2.79	-					
	材料费小计							-	222.82	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050102002012		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-155	栽植灌木(裸根) 冠幅在150cm内	10株	0.1000	336	3.98		110.88	33.6	0.4		11.09
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27	1.68
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23		1.33
综合人工工日		小计						42.72	10.65	3.27	14.1
0.5086工日		未计价材料费						131.32			
清单项目综合单价								202.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86		
	基肥					kg	0.4	13.31	5.32		
	剑麻					株	1.05	120	126		
	其他材料费							-	2.79	-	
	材料费小计							-	141.97	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 23 页 共 53 页

项目编码		050102002013		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-153	栽植灌木(裸根) 冠幅在50cm内	10株	0.1000	14.28	0.4		4.71	1.43	0.04		0.47
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27	1.68
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23		1.33
综合人工工日		小计						10.55	10.29	3.27	3.48
0.1256工日		未计价材料费						2.47			
清单项目综合单价								30.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86		
	基肥					kg	0.05	13.31	0.67		
	月季					株	1.02	1.77	1.81		
	其他材料费							-	2.43	-	
	材料费小计							-	12.77	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 24 页 共 53 页

项目编码		050102002014		项目名称		栽植灌木		计量单位		m2		工程量		123	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1000	64.68	4.7		21.35	6.47	0.47		2.14				
3-420 换	灌木(III级)蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27	1.68				
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23		1.33				
综合人工工日		小计						15.59	10.72	3.27	5.15				
0.1856工日		未计价材料费						78.65							
清单项目综合单价								113.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.06	13.31	0.8						
	红叶石楠					m2	1.02	76.32	77.85						
	其他材料费							-	2.86	-					
	材料费小计							-	89.37	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 25 页 共 53 页

项目编码		050102002015		项目名称		栽植灌木		计量单位		m2		工程量		32.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1000	64.68	4.7		21.35	6.47	0.47			2.14			
3-420 换	灌木(III级)蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27		1.68			
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23			1.33			
综合人工工日		小计						15.59	10.72	3.27		5.15			
0.1856工日		未计价材料费						95.17							
清单项目综合单价								129.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.06	13.31	0.8						
	红花继木					m2	1.02	92.52	94.37						
	其他材料费							-	2.86	-					
	材料费小计							-	105.89	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 26 页 共 53 页

项目编码		050102002016		项目名称		栽植灌木		计量单位		m2		工程量		46.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1000	64.68	4.7		21.35	6.47	0.47			2.14			
3-420 换	灌木(III级)蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27		1.68			
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23			1.33			
综合人工工日		小计						15.59	10.72	3.27		5.15			
0.1856工日		未计价材料费						40.46							
清单项目综合单价								75.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.06	13.31	0.8						
	栀子					m2	1.02	38.88	39.66						
	其他材料费							-	2.86	-					
	材料费小计							-	51.18	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 27 页 共 53 页

项目编码		050102002017		项目名称		栽植灌木		计量单位		m2		工程量		97.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1000	64.68	4.7		21.35	6.47	0.47		2.14				
3-420 换	灌木(III级)蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27	1.68				
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23		1.33				
综合人工工日		小计						15.59	10.72	3.27	5.15				
0.1856工日		未计价材料费						56.98							
清单项目综合单价								91.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.06	13.31	0.8						
	海通					m2	1.02	55.08	56.18						
	其他材料费							-	2.86	-					
	材料费小计							-	67.7	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 28 页 共 53 页

项目编码		050102002018		项目名称		栽植灌木		计量单位		m2		工程量		68.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1000	64.68	4.7		21.35	6.47	0.47			2.14			
3-420 换	灌木(III级)蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27		1.68			
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23			1.33			
综合人工工日		小计						15.59	10.72	3.27		5.15			
0.1856工日		未计价材料费						112.06							
清单项目综合单价								146.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.06	13.31	0.8						
	金边黄杨					m2	1.02	109.08	111.26						
	其他材料费							-	2.86	-					
	材料费小计							-	122.78	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 29 页 共 53 页

项目编码		050102002019		项目名称		栽植灌木		计量单位		m2		工程量		168.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1000	64.68	4.7		21.35	6.47	0.47			2.14			
3-420 换	灌木(III级)蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27		1.68			
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23			1.33			
综合人工工日		小计						15.59	10.72	3.27		5.15			
0.1856工日		未计价材料费						338.62							
清单项目综合单价								373.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.06	13.31	0.8						
	法国冬青					m2	1.02	331.2	337.82						
	其他材料费							-	2.86	-					
	材料费小计							-	349.34	-					

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 30 页 共 53 页

项目编码		050102002020		项目名称		栽植灌木		计量单位		m2		工程量		53.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1000	64.68	4.7		21.35	6.47	0.47					2.14	
3-420 换	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27				1.68	
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1000	40.32	82.29		13.3	4.03	8.23					1.33	
综合人工工日		小计						15.59	10.72	3.27				5.15	
0.1856工日		未计价材料费						68.36							
清单项目综合单价								103.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 长 1200 内					根	3	2.62	7.86						
	基肥					kg	0.06	13.31	0.8						
	小叶女贞					m2	1.02	66.24	67.56						
	其他材料费							-	2.86	-					
	材料费小计							-	79.08	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 31 页 共 53 页

项目编码		050102002022		项目名称		栽植灌木		计量单位		m2		工程量		113	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1000	64.68	4.7		21.35	6.47	0.47			2.14			
3-420 换	灌木(III级)蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27		1.68			
综合人工工日		小计						11.56	2.49	3.27		3.82			
0.1376工日		未计价材料费						69.83							
清单项目综合单价								90.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	基肥					kg	0.06	13.31	0.8						
	八角金盘					m2	1.02	67.68	69.03						
	其他材料费							-	2.49	-					
	材料费小计							-	72.32	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050102002023		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-153	栽植灌木(裸根) 冠幅在50cm内	10株	0.1000	14.28	0.4		4.71	1.43	0.04		0.47
3-420 换	灌木(III级) 蓬径150cm以内 单价*2	10株	0.1000	50.9	20.24	32.72	16.8	5.09	2.02	3.27	1.68
综合人工工日		小计						6.52	2.06	3.27	2.15
0.0776工日		未计价材料费						5.02			
清单项目综合单价								19.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	基肥					kg	0.05	13.31	0.67		
	连翘					株	1.02	4.27	4.36		
	其他材料费							-	2.06	-	
	材料费小计							-	7.09	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 33 页 共 53 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 34 页 共 53 页

项目编码		050201001001		项目名称		园路		计量单位		m2		工程量		132.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.1500	58.46	223.02	1.72	19.29	8.77	33.45	0.26	2.89				
借1-380	路基水泥稳定土填筑 人工拌合 水泥含量5%	10m3	0.0100	565.15	379.71	26.73	186.5	5.65	3.8	0.27	1.87				
借2-287	人工摊铺粗粒式沥青混凝土路面 厚度5cm	100m2	0.0100	283.27	4398.81	134.82	93.48	2.83	43.99	1.35	0.93				
借2-306	人工摊铺细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm	100m2	0.0100	248.04	2736.32	117.36	81.86	2.48	27.36	1.17	0.82				
借2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.0100	124.06	712.32	100	40.94	1.24	7.12	1	0.41				
SHDLF_005	橡胶面层	m2	1.0000		30				30						
综合人工工日		小计						20.97	145.72	4.05	6.92				
0.24109工日		未计价材料费						0.61							
清单项目综合单价								178.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碎石 5-40mm					t	0.2475	126	31.19						
	碎石 5-16mm					t	0.018	126	2.27						
	黄土					m3	0.1224	5	0.61						
	其他材料费							-	112.39	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 35 页 共 53 页

[illegible]

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 36 页 共 53 页

项目编码		050201001002		项目名称		园路		计量单位		m2		工程量		1351.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-775	干硬性水泥砂浆花岗岩楼地面	10m2	0.1000	440.57	2308.99	20.98	145.39	44.06	230.9	2.1	14.54				
1-753	楼地面(C15非泵送商品砼)不分格垫层	m3	0.1000	78.3	219.59	2.03	25.84	7.83	21.96	0.2	2.58				
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.1500	58.46	223.02	1.72	19.29	8.77	33.45	0.26	2.89				
13131	卷扬机带塔 1t (H=40m)	台班	0.0102			182.54				1.86					
综合人工工日		小计						60.66	286.31	4.42	20.01				
0.6972工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								371.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.0488	141	6.88						
	碎石 5-40mm					t	0.2475	126	31.19						
	碎石 5-16mm					t	0.018	126	2.27						
	花岗岩（综合）					m2	1.02	214.39	218.68						
	C15非泵送商品混凝土					m3	0.1015	213.72	21.69						
	其他材料费							-	5.61	-					
	材料费小计							-	286.32	-					

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 37 页 共 53 页

项目编码		050201001003		项目名称		园路		计量单位		m2		工程量		4018.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-506	园路 黄道砖侧铺	10m2	0.1000	402.36	797.27		132.78	40.24	79.73				13.28		
1-753	楼地面(C15非泵送商品砼)不分格垫层	m3	0.1000	78.3	219.59	2.03	25.84	7.83	21.96	0.2			2.58		
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.1500	58.46	223.02	1.72	19.29	8.77	33.45	0.26			2.89		
综合人工工日		小计						56.84	135.14	0.46			18.75		
0.6698工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								211.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碎石 5-40mm					t	0.2475	126	31.19						
	碎石 5-16mm					t	0.018	126	2.27						
	C15非泵送商品混凝土					m3	0.1015	213.72	21.69						
	盖瓦 18×18×1.4cm					百块	0.275	24.29	6.68						
	山砂					t	0.0901	117	10.54						
	透水砖 15×8×2.8cm					百块	2.145	29.14	62.51						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	135.15	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 38 页 共 53 页

项目编码		050201001004		项目名称		园路		计量单位	m2	工程量	840
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-753	楼地面(C15非泵送商品砼)不分格垫层	m3	0.1000	78.3	219.59	2.03	25.84	7.83	21.96	0.2	2.58
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.1500	58.46	223.02	1.72	19.29	8.77	33.45	0.26	2.89
综合人工工日		小计						16.6	55.41	0.46	5.47
0.1908工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								77.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 5-40mm					t	0.2475	126	31.19		
	碎石 5-16mm					t	0.018	126	2.27		
	C15非泵送商品混凝土					m3	0.1015	213.72	21.69		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	55.42	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050201013001		项目名称		石汀步(步石、飞石)		计量单位		m2		工程量		15.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SHDLF_006	石汀步(步石、飞石)	元	1.0000		100				100						
综合人工工日		小计							100						
	其他材料费						-	100	-						
	材料费小计						-	100	-						

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 40 页 共 53 页

表-09

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 41 页 共 53 页

项目编码		050305010001		项目名称		塑料、铁艺、金属椅		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SHDLF_003	塑料、铁艺、金属椅	元	1.0000		1000				1000						
综合人工工日		小计							1000						
	其他材料费							-	1000	-					
	材料费小计							-	1000	-					

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 42 页 共 53 页

项目编码		050307009001		项目名称		标志牌		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
SHDLF_002	标志牌	元	1.0000		5000				5000						
综合人工工日		小计							5000						
	其他材料费							-	5000	-					
	材料费小计							-	5000	-					

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 43 页 共 53 页

项目编码		050307010001		项目名称		景墙		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-189	(M5) 标准砖基础	m3	2.8440	113.97	213.91	8.36	37.61	324.13	608.36	23.78	106.96
1-205	(M5) 标准砖1砖砌外墙	m3	2.9721	160.08	216.55	8.23	52.83	475.77	643.61	24.46	157.02
借6-1	(C10砼) 混凝土垫层现浇无筋	m3	0.7268	131.52	394.26	7.43	43.4	95.59	286.55	5.4	31.54
借14-115	文化石砂浆粘贴 零星项目	10m2	2.6860	600	937.23	9.59	198	1611.6	2517.4	25.76	531.83
借14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.4203	679	2362.89	7.65	224.07	285.37	993.08	3.22	94.17
综合人工工日		小计						2792.46	5049	82.62	921.52
29.15972工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8845.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	2.2611	141	318.81		
	石材块料面板					m2	4.2869	214.39	919.07		
	其他材料费							-	3811.12	-	
	材料费小计							-	5049	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050307010002		项目名称		景墙		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-1	(C10砼) 混凝土垫层现浇无筋	m3	1.4536	131.52	394.26	7.43	43.4	191.18	573.1	10.8	63.09
借6-350换	(C20非泵送商品砼) 现浇小型构件 换为【C30预拌混凝土(非泵送)】	m3	2.5321	135.36	360.5	1.91	44.67	342.75	912.82	4.84	113.11
借6-303换	(C20非泵送商品砼) 无梁式混凝土条形基础 换为【C30预拌混凝土(非泵送)】	m3	0.9000	44.16	356.09	26.54	14.57	39.74	320.48	23.89	13.11
借14-10	混凝土墙外墙抹水泥砂浆	10m2	2.3125	170.88	98.26	6.22	56.39	395.16	227.23	14.38	130.4
借17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.2313	77	946.98	16.68	25.41	17.81	218.99	3.86	5.88
综合人工工日		小计						986.64	2252.62	57.77	325.59
10.27工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3622.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2252.6	-	
	材料费小计							-	2252.6	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		040204007001		项目名称		圆形树池砌筑		计量单位		个	工程量	4
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.2532	679	2362.89	7.65	224.07	171.93	598.31	1.94	56.74	
1-205	(M5)标准砖1砖砌外墙	m3	0.5944	160.08	216.55	8.23	52.83	95.15	128.72	4.89	31.4	
借6-1	(C10砼)混凝土垫层现浇无筋	m3	0.2135	131.52	394.26	7.43	43.4	28.08	84.17	1.59	9.27	
借13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.2135	50.88	223.02	0.94	16.79	10.86	47.61	0.2	3.58	
综合人工工日		小计						306.02	858.81	8.62	100.99	
3.21864工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1274.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	中砂					t	0.2297	141	32.39			
	石材块料面板					m2	2.5827	214.39	553.71			
	其他材料费							-	272.71	-		
	材料费小计							-	858.81	-		

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 46 页 共 53 页

项目编码		040204007003		项目名称		圆形树池砌筑		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	1.0128	679	2362.89	7.65	224.07	687.72	2393.23	7.75	226.95	
1-205	(M5)标准砖1砖砌外墙	m3	2.2692	160.08	216.55	8.23	52.83	363.25	491.4	18.68	119.88	
借6-1	(C10砼)混凝土垫层现浇无筋	m3	0.9004	131.52	394.26	7.43	43.4	118.42	354.99	6.69	39.08	
借13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.9004	50.88	223.02	0.94	16.79	45.81	200.81	0.85	15.12	
综合人工工日		小计						1215.2	3440.43	33.97	401.03	
12.76327工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								5090.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	中砂					t	0.8768	141	123.63			
	石材块料面板					m2	10.331	214.39	2214.86			
	其他材料费							-	1101.91	-		
	材料费小计							-	3440.4	-		

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 47 页 共 53 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 48 页 共 53 页

项目编码		040204007004		项目名称		方形树池砌筑		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
SHDLF_008	方形树池砌筑	元	1.0000		1800				1800		
综合人工工日		小计							1800		
	其他材料费						-	1800	-		
	材料费小计						-	1800	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

项目编码		050307016001		项目名称		花池		计量单位		m3		工程量		5.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.5002	679	2362.89	7.65	224.07	339.62	1181.85	3.83	112.07				
1-205	(M5) 标准砖1砖砌外墙	m3	1.0000	160.08	216.55	8.23	52.83	160.08	216.55	8.23	52.83				
借6-1	(C10砼) 混凝土垫层现浇无筋	m3	1.8049	131.52	394.26	7.43	43.4	237.38	711.6	13.41	78.33				
借13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1636	50.88	223.02	0.94	16.79	8.32	36.49	0.15	2.75				
综合人工工日		小计						745.4	2146.49	25.62	245.98				
7.7956工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3163.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中砂					t	0.3864	141	54.48						
	石材块料面板					m2	5.1018	214.39	1093.77						
	其他材料费							-	998.22	-					
	材料费小计							-	2146.47	-					

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 50 页 共 53 页

项目编码		050307016002		项目名称		花池		计量单位	m3	工程量	4.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.9135	679	2362.89	7.65	224.07	620.27	2158.51	6.99	204.69
1-205	(M5) 标准砖1砖砌外墙	m3	1.0000	160.08	216.55	8.23	52.83	160.08	216.55	8.23	52.83
借6-1	(C10砼) 混凝土垫层现浇无筋	m3	2.5828	131.52	394.26	7.43	43.4	339.69	1018.29	19.19	112.09
借13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.4829	50.88	223.02	0.94	16.79	24.57	107.69	0.45	8.11
综合人工工日		小计						1144.61	3501.04	34.86	377.72
11.83706工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5058.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂					t	0.3864	141	54.48		
	石材块料面板					m2	9.3178	214.39	1997.64		
	其他材料费							-	1448.88	-	
	材料费小计							-	3501	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 51 页 共 53 页

表-09

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 52 页 共 53 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 53 页 共 53 页

项目编码		011702013001		项目名称		短肢剪力墙、电梯井壁 模板		计量单位	m2	工程量	45.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借21-89	现浇檐沟小型构件 木模板	10m2	0.1000	353.28	299.19	13.43	116.58	35.33	29.92	1.34	11.66
综合人工工日		小计						35.33	29.92	1.34	11.66
0.36798工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							78.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	29.91	-	
	材料费小计							-	29.91	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			19076.04			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1	19076.04			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观绿化工程

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：景观绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 景观绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	D. 2	道路工程					1680537.53	
1	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量:12%石灰土(原槽翻松,推平碾压压实系数>0.98, E0>30 Mpa, Σ=59) 2. 厚度:200厚	m2	6113	44.32	270928.16	
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度:300mm水稳碎石 2. 水稳碎石基层沿行车方向每隔20m预切缝,缝宽3mm,行车道缝深为8cm,采用乳化沥青灌缝,铺设聚酯玻纤布前沿切缝方向两侧各喷洒0.6m宽	m2	6113	66.93	409143.09	
3	040203004001	封层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	6113	8.3	50737.9	
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-16C) 2. 厚度:90mm	m2	6113	108.18	661304.34	
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 五莲灰光面花岗岩侧石 2. 角上带圆弧,侧石所有道路通常,转弯处顺弯度做,侧石必须平整 3. 抗肩采用C25细石混凝土(规格尺寸:100mm*180mm)	m	1933.74	88.06	170285.14	
本页小计							1562398.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称: 道路工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 五莲灰光面花岗岩平石 2. 侧石所有道路通常，转弯处顺弯度做，侧石必须平整	m	1933.74	60.31	116623.86	
7	040205006001	标线	1. 材料品种：反光漆 2. 工艺：热熔漆 3. 线型：分界虚线 4. 说明：线宽150mm, 厚度要求1.8mm以上. 同时材料里要含反光材料	m	598.83	2.53	1515.04	
		分部分项合计					1680537.53	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							118138.9	
合 计							1680537.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：道路工程

第 1 页 共 7 页

项目编码		040202002001		项目名称		石灰稳定土		计量单位	m2	工程量	6113
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-73	拌合机拌合 石灰土垫层厚度20cm 含灰量12%	100m2	0.0100	366.44	1313.38	325.84	263.06	3.66	13.13	3.26	2.63
综合人工工日		小计						3.66	13.13	3.26	2.63
0.04212工日		未计价材料费						21.64			
清单项目综合单价							44.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0408	316.69	12.92		
	其它材料费					元	0.0653	1	0.07		
	水					m3	0.033	4.47	0.15		
	黄土					m3	0.2227	97.14	21.63		
	材料费小计							-	34.77	-	

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 2 页 共 7 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：道路工程

第 3 页 共 7 页

项目编码		040203004001		项目名称		封层		计量单位	m2	工程量	6113
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-260	沥青上封层	100m 2	0.0100	77.52	691.15	23.17	38.26	0.78	6.91	0.23	0.38
综合人工工日		小计						0.78	6.91	0.23	0.38
0.00891工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中(粗)砂					t	0.0048	141	0.68		
	石屑(米砂)					t	0.0103	38.86	0.4		
	石油沥青 60~100#					t	0.0012	4700	5.64		
	煤					t	0.0003	943.3	0.28		
	材料费小计							-	7	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：道路工程

第 4 页 共 7 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	6113
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-303 换	机械摊铺中粒式沥青混凝土路面 厚度6cm 实际厚度(cm):9	100m 2	0.0100	286.92	10053.54	267.36	210.62	2.87	100.54	2.67	2.11
综合人工工日		小计						2.87	100.54	2.67	2.11
0.03298工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								108.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木柴					kg	0.0479	0.94	0.05		
	柴油					t	0.0004	7743.68	3.1		
	其它材料费					元	0.5002	1	0.5		
	煤					t	0.0003	943.3	0.28		
	中粒式沥青混凝土					t	0.2135	454	96.93		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	100.86	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：道路工程

第 5 页 共 7 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		1933.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-391	安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.0100	1017.12	279.99		386.5	10.17	2.8					3.87	
2-384	人工铺装侧缘石 混凝土 垫层	m3	0.0180	119.8	407.65		45.53	2.16	7.34					0.82	
综合人工工日		小计						12.33	10.14					4.69	
0.1417工日		未计价材料费						60.9							
清单项目综合单价								88.06							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	5.5768	0.42	2.34						
	中(粗)砂					t	0.0299	141	4.21						
	碎石 5~20					t	0.0221	126	2.79						
	石灰膏					m3	0.003	238	0.7						
	其它材料费					元	0.0504	1	0.05						
	水					m3	0.0124	4.47	0.06						
	五莲灰光面花岗岩侧石 (立缘石)					m	1.015	60	60.9						
	材料费小计							-	71.05	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：道路工程

第 6 页 共 7 页

项目编码		040204004002		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		1933.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-393	安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.0100	546.53	200.53		207.68	5.47	2.01					2.08	
综合人工工日		小计						5.47	2.01					2.08	
0.06282工日		未计价材料费						50.75							
清单项目综合单价								60.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.0408	0.42	0.02						
	中(粗)砂					t	0.0101	141	1.43						
	石灰膏					m3	0.0022	238	0.53						
	其它材料费					元	0.01	1	0.01						
	水					m3	0.0038	4.47	0.02						
	五莲灰光面花岗岩平石 平缘石					m	1.015	50	50.75						
	材料费小计							-	52.76	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：道路工程

第 7 页 共 7 页

项目编码		040205006001		项目名称		标线		计量单位	m	工程量	598.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-456	分界虚线(2*4m) 热熔漆	km	0.0010	538.7	969.64	591.12	429.33	0.54	0.97	0.59	0.43
综合人工工日		小计						0.54	0.97	0.59	0.43
0.00619工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热熔标线涂料					kg	0.2412	3.69	0.89		
	底漆					kg	0.0084	3.09	0.03		
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.0164	3.26	0.05		
	材料费小计							-	0.97	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			25208.06			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	25208.06			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
7	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.1	18485.91			
8	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率率 (%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			42071.25
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1724231.5	2	34484.63
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1724231.5	0.34	5862.39
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1724231.5	0.1	1724.23
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	1766302.75	10	176630.28
合 计					218701.53

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：室外电施

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室外路灯工程					75352.52	
1	030412009001	高杆灯	1. 名称：高压钠灯, 功率200W 2、规格：C15路灯基础 3、钠灯做法与参数详见图	套	46	1300	59800	
2	030408001001	电力电缆	1、YJV22-3X6直埋敷设 2、敷设埋深, 汽车道路上0.8米, 草皮上0.5米. 电缆过交通干线穿钢管保护	m	599	18.01	10787.99	
3	040205002001	电缆保护管	1、电缆保护管 2、名称、规格：焊接钢管 SC100	m	26.4	85.53	2257.99	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、机械挖土 2、类别：一、二类土不装车	m3	179.7	3.49	627.15	
5	040103001001	回填方	1、人工平地松填土	m3	163	11.53	1879.39	
		室外监控工程					6860.64	
6	040205020001	监控摄像机	1. 类型：红处夜视网络摄影机 2. 支架形式：摄影机采用3米不锈钢立杆安装	台	5	750	3750	
7	030411001002	配管	1. 材质:波纹管 2. 规格: 25 3. 配置形式: 暗敷	m	126.5	16.05	2030.33	
8	030408002001	控制电缆	1. 规格: RVV-2X1.5 2. 敷设方式、部位: 暗敷	m	126.5	5.02	635.03	
本页小计							81767.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 1 页 共 9 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外电施

第 2 页 共 9 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		599	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-710	铜芯电力电缆敷设6mm2(单芯)	100m	0.0100	141.04	22.37	5.42	81.81	1.41	0.22	0.05	0.82				
综合人工工日		小计						1.41	0.22	0.05	0.82				
0.0164工日		未计价材料费						15.51							
清单项目综合单价								18.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.0119	5.15	0.06						
	汽油					kg	0.005	7.91	0.04						
	镀锌电缆卡子 2*35					个	0.0207	1.46	0.03						
	标志牌					个	0.0355	0.16	0.01						
	封铅 含铅65% 含锡35%					kg	0.0012	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆					kg	0.0025	15.44	0.04						
	精制带母镀锌螺栓 M8*50内2平1弹垫					套	0.041	0.69	0.03						
	橡胶垫 δ 2					m2	0.0006	14.58	0.01						
	低压电力电缆 型号:YJV22;工作类型:普通型;护套材质:V22钢带铠装聚氯乙烯护套;标称截面(mm²):6;线芯材质:T铜芯;绝缘材质:YJ交联聚乙烯绝缘;芯数:3;规格型号:YJV22-3×6;额定电压(kV):0.6/1					m	1.01	15.36	15.51						
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-	15.74	-					

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 3 页 共 9 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外电施

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		179.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3))挖一、二类土不装车	1000 m3	0.0010	417.96		2831.04	242.41	0.42		2.83	0.24				
综合人工工日		小计						0.42		2.83	0.24				
0.00486工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外电施

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	163
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-53	人工平地松填土	100m 3	0.0100	730.23			423.53	7.3			4.24
综合人工工日		小计						7.3			4.24
0.08491工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 6 页 共 9 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外电施

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	126.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1277	半硬质阻燃塑料管埋地敷设DN25	100m	0.0100	866.88	0.21		502.79	8.67			5.03
综合人工工日		小计						8.67			5.03
0.1008工日		未计价材料费						2.36			
清单项目综合单价								16.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其它材料费					元	0.0002	0.86			
	PVC难燃波纹管					m	1.06	2.23	2.36		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	2.36	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外电施

项目编码		030408002001		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		126.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-800 换	控制电缆敷设电缆2芯	100m	0.0100	273.48	71.32		158.62	2.73	0.71					1.59	
综合人工工日		小计						2.73	0.71					1.59	
0.0318工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	破布					kg	0.002	6	0.01						
	其它材料费					元	0.0155	0.86	0.01						
	镀锌铁丝 13#~17#					kg	0.002	5.15	0.01						
	汽油					kg	0.003	7.91	0.02						
	镀锌电缆卡子 2*35					个	0.234	1.46	0.34						
	标志牌					个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓 M8*100内2平1弹垫					套	0.306	0.86	0.26						
	RVV-2X1.5					m	0.011	3.35	0.04						
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-	0.7	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外电施

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	126.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆4对以内	100m	0.0100	81	1.03	0.3	46.98	0.81	0.01		0.47
综合人工工日		小计						0.81	0.01		0.47
0.009工日		未计价材料费						2.23			
清单项目综合单价							3.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	射频电缆 型号:SYV;规格:75-5-3;规格型号:SYV-75-5-3					m	1.02	2.19	2.23		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	2.24	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电施
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1233.2			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	1233.2			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电施
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.6	493.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.1	82.21			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计					1808.69			

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 室外电施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 室外电施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称： 室外电施

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率 (%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			2453.43
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	84021.85	2.4	2016.52
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	84021.85	0.42	352.89
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	84021.85	0.1	84.02
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	86475.28	10	8647.53
合 计					11100.96

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 室外电施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室外消防工程					133646.88	
1	030901011001	室外消火栓	1、名称：消火栓单栓 2、规格：SS100/65-1.0型	套	2	865.45	1730.9	
2	040501002002	钢管	1、消防增压管网 2、镀锌钢管DN100 3、管道埋深1.00M 4、300MM厚灰土垫层 5、管道消毒冲洗 6、管件三油两布防腐	m	321.49	197.4	63462.13	
3	040501002003	钢管	1、消防增压管网 2、镀锌钢管DN150 3、管道埋深1.00M 4、300MM厚灰土垫层 5、管道消毒冲洗 6、管件三油两布防腐	m	229.35	256.62	58855.8	
本页小计							124048.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040504001005	砌筑井	1、名称：阀门井 2、1:2防水水泥砂浆抹面 3、C15垫层，C15混凝土封底 4、C30混凝土底板 5、M10水泥砂浆砌筑MU15砖（矩形）厚240mm 6、混凝土井盖	座	7	1371.15	9598.05	
		土石方工程					35362.42	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、机械挖土（沟槽土方） 2、土类别：一、二类土不装车	m3	1825.33	4	7301.32	
6	040103001001	回填方	1、机械回填土方 2、余土机械运出	m3	1679.3	16.71	28061.1	
		室外给水管网工程					76701.51	
7	040501002001	钢管	1、市政给水管网 2、镀锌钢管DN200 3、管道埋深1.00M 4、300MM厚灰土垫层 5、管道消毒冲洗 6、管件三油两布防腐	m	217.1	330.74	71803.65	
本页小计							116764.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040504001001	砌筑井	1、名称：阀门井 2、1:2防水水泥砂浆抹面 3、C15垫层，C15混凝土封底 4、C30混凝土底板 5、M10水泥砂浆砌筑MU15砖（矩形）厚240mm 6、混凝土井盖	座	3	1632.62	4897.86	
		室外雨水管网工程					187883.84	
9	040501001001	混凝土管	1、柔性接口混凝土管DN400 2、管壁厚45， 3、插口尺寸472，承口尺寸494，胶圈密封 4、管道做闭水试验 5、120° 中砂砂石基础	m	382	102.13	39013.66	
10	040501001002	混凝土管	1、柔性接口混凝土管DN500 2、管壁厚55 3、插口尺寸592，承口尺寸614，胶圈密封 4、管道做闭水试验 5、120° 中砂砂石基础	m	142	130.72	18562.24	
11	040501004005	塑料管	1、UPVC加筋管 2、接口：橡胶圈承插接口 3、规格：DN225 4、120° 中砂砂石基础 5、闭水试验	m	204	138.66	28286.64	
本页小计							90760.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	040504001002	砌筑井	1、雨污水检查井 2、砖砌700检查井 3、井壁厚度:均采用一砖，厚240mm 4、井盖座采用圆形，预制钢筋混凝土板 5、M10水泥砂浆砌M15砖，1:2水泥砂浆内外抹面20mm	座	22	1459.39	32106.58	
13	040504001004	砌筑井	1、雨污水检查井 2、砖砌1000检查井 3、井壁厚度:均采用一砖，厚240mm 4、井盖座采用圆形，预制钢筋混凝土板 5、M10水泥砂浆砌M15砖，1:2水泥砂浆内外抹面20mm	座	13	1547.02	20111.26	
本页小计							52217.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	040504001007	砌筑井	1、雨污水检查井 2、砖砌1250检查井 3、井壁厚度:均采用一砖，厚240mm 4、井盖座采用圆形，预制钢筋混凝土板 5、M10水泥砂浆砌M15砖，1:2水泥砂浆内外抹面20mm 6、在管径变化及有支管接入处需设置落底式窰井	座	2	1627.8	3255.6	
15	040504009001	雨水口	1、雨水口 2、1:2水泥砂浆内抹面10mm 3、20mm碎石垫层 4、20mmC30混凝土基础 5、M10水泥砂浆砌筑MU15砖（矩形）厚240mm 6、铸铁篦盖座	座	94	495.19	46547.86	
		室外污水管网工程					222971.01	
16	040501004004	塑料管	1、UPVC加筋管 2、接口:橡胶圈承插接口 3、规格:DN150 4、120°中砂砂石基础 5、闭水试验	m	119.24	39.75	4739.79	
本页小计							54543.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	040501004001	塑料管	1、UPVC加筋管 2、接口：橡胶圈承插接口 3、规格：DN300 4、120°中砂砂石基础 5、闭水试验	m	377	58.78	22160.06	
18	040501004002	塑料管	1、UPVC加筋管 2、接口：橡胶圈承插接口 3、规格：DN400 4、120°中砂砂石基础 5、闭水试验	m	74	121.69	9005.06	
19	040501004003	塑料管	1、UPVC加筋管 2、接口：橡胶圈承插接口 3、规格：DN500 4、120°中砂砂石基础 5、闭水试验	m	167	163.75	27346.25	
20	040504001003	砌筑井	1、污水检查井 2、砖砌700检查井 3、井壁厚度：均采用一砖，厚240mm 4、井盖座采用圆形，预制钢筋混凝土板 5、M10水泥砂浆砌M15砖，1:2水泥砂浆内外抹面20mm 6、检查井采用防坠落网来防止人员坠落	座	65	1513.35	98367.75	
本页小计							156879.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：涟水县红日路
两侧旧城棚户区改造
安置小区-涟水县红
日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	040504001006	砌筑井	1、污水检查井 2、砖砌1000检查井 3、井壁厚度:均采用一砖，厚240mm 4、井盖座采用圆形，预制钢筋混凝土板 5、M10水泥砂浆砌M15砖，1:2水泥砂浆内外抹面20mm 6、检查井采用防坠落网来防止人员坠落	座	8	1583.02	12664.16	
22	040504001008	砌筑井	1、污水检查井 2、砖砌1250检查井 3、井壁厚度:均采用一砖，厚240mm 4、井盖座采用圆形，预制钢筋混凝土板 5、M10水泥砂浆砌M15砖，1:2水泥砂浆内外抹面20mm 6、在管径变化及有支管接入处需设置落底式窰井 7、检查井采用防坠落网来防止人员坠落	座	1	1663.78	1663.78	
本页小计							14327.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 1 页 共 24 页

表-09

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		040501002002		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		321.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-825	非定型渠(管)道 垫层 2:8灰土	10m3	0.0300	1105.19	1091.54	53.12	596.81	33.16	32.75	1.59	17.9				
借5-177	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.0100	118.77	37.04		64.14	1.19	0.37		0.64				
借7-省补8	钢管安装(沟槽式管件连接)DN100	10m	0.1000	181.89	3.11	14.92	98.22	18.19	0.31	1.49	9.82				
借7-890	钢管防腐(三油二布)管外径≤108mm	10m	0.1000	107.5	79.66		58.05	10.75	7.97		5.81				
综合人工工日		小计						63.29	41.4	3.08	34.17				
0.73584工日		未计价材料费						55.47							
清单项目综合单价								197.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	生石灰					t	0.0505	445.6	22.5						
	黄土					m3	0.41	24.29	9.96						
	石油沥青 10#					kg	2.202	1.5	3.3						
	镀锌钢管 DN100					m	1.022	54.28	55.47						
	其他材料费							-	5.61	-					
	材料费小计							-	96.84	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 3 页 共 24 页

项目编码		040501002003		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		229.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-825	非定型渠(管)道 垫层 2:8灰土	10m3	0.0300	1105.19	1091.54	53.12	596.81	33.16	32.75	1.59	17.9				
借5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.0100	157.72	102.36		85.17	1.58	1.02		0.85				
借7-省补10	钢管安装(沟槽式管件连接)DN150	10m	0.1000	251.55	4.62	18.13	135.84	25.16	0.46	1.81	13.58				
借7-891	钢管防腐(三油二布)管外径≤159mm	10m	0.1000	118.68	117.45		64.09	11.87	11.75		6.41				
综合人工工日		小计						71.77	45.98	3.4	38.74				
0.83437工日		未计价材料费						96.72							
清单项目综合单价								256.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	生石灰					t	0.0505	445.6	22.5						
	黄土					m3	0.41	24.29	9.96						
	石油沥青 10#					kg	3.248	1.5	4.87						
	镀锌钢管 DN150					m	1.022	94.64	96.72						
	其他材料费							-	8.64	-					
	材料费小计							-	142.69	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 4 页 共 24 页

项目编码		040504001005		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-809	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	349.68	72.54		188.83	34.97	7.25				18.88		
借6-793	非定型井 砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.0010	1642.08	555.3	57.41	886.72	1.59	0.54	0.06			0.86		
借6-785	非定型井垫层 混凝土	10m ³	0.0028	1571.65	2975.89	275.57	848.69	4.4	8.33	0.77			2.38		
借6-786	非定型井 砖砌 圆形	10m ³	0.0115	1608.11	4318.51	85.15	868.38	18.49	49.66	0.98			9.99		
综合人工工日		小计						59.45	65.78	1.81			32.11		
0.69133工日		未计价材料费						1212							
清单项目综合单价								1371.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中(粗)砂					t	0.1292	67.39	8.71						
	机砖					百块	0.5958	63	37.54						
	预制混凝土盖、座 700×700×12					套	1.01	1200	1212						
	其他材料费							-	19.55	-					
	材料费小计							-	1277.8	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 5 页 共 24 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	1825.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 挖一、二类土不装车	1000 m3	0.0010	417.96		3354.06	225.69	0.42		3.35	0.23
综合人工工日		小计						0.42		3.35	0.23
0.00486工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1679.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-389	填土夯实 槽、坑	100m 3	0.0100	961.31		154.72	519.1	9.61		1.55	5.19
借1-46	双轮斗车运土 500m内每增加50m	100m 3	0.0009	264.71			142.94	0.23			0.12
综合人工工日		小计						9.84		1.55	5.31
0.11446工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		040501002001		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		217.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-825	非定型渠(管)道 垫层 2:8灰土	10m3	0.0300	1105.19	1091.54	53.12	596.81	33.16	32.75	1.59	17.9				
借5-178	管道消毒冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.0100	157.72	102.36		85.17	1.58	1.02		0.85				
借7-省补11	钢管安装(沟槽式管件连接)DN200	10m	0.1000	279.93	6.53	29.72	151.16	27.99	0.65	2.97	15.12				
借7-1013	钢管防腐(三油二布) 管外径219mm以内	10m	0.1000	117.65	319.05		63.53	11.77	31.91		6.35				
综合人工工日		小计						74.5	66.33	4.56	40.22				
0.86617工日		未计价材料费						145.12							
清单项目综合单价								330.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	生石灰					t	0.0505	445.6	22.5						
	黄土					m3	0.41	24.29	9.96						
	石油沥青 10#					kg	4.469	4.72	21.09						
	镀锌钢管 DN200					m	1.022	142	145.12						
	其他材料费							-	12.78	-					
	材料费小计							-	211.45	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-809	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	349.68	72.54		188.83	34.97	7.25				18.88		
借6-793	非定型井 砖墙 井内侧抹灰	100m 2	0.0036	1642.08	555.3	57.41	886.72	5.84	1.98	0.2			3.15		
借6-785	非定型井垫层 混凝土	10m3	0.0103	1571.65	2975.89	275.57	848.69	16.14	30.55	2.83			8.71		
借6-786	非定型井 砖砌 圆形	10m3	0.0422	1608.11	4318.51	85.15	868.38	67.81	182.1	3.59			36.62		
综合人工工日		小计						124.76	221.88	6.62			67.36		
1.45061工日		未计价材料费						1212							
清单项目综合单价								1632.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中(粗)砂					t	0.3631	67.39	24.47						
	机砖					百块	2.1847	63	137.64						
	预制混凝土盖、座 700×700×12					套	1.01	1200	1212						
	其他材料费							-	59.77	-					
	材料费小计							-	1433.88	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位		m	工程量	382
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借6-178	承插式(Φ200~600) 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.0100	765.92		265.98	413.6	7.66		2.66	4.14	
借6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.0100	128.91	138.48		69.61	1.29	1.38		0.7	
综合人工工日		小计						8.95	1.38	2.66	4.84	
0.10405工日		未计价材料费						84.31				
清单项目综合单价							102.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	中(粗)砂					t	0.0008	67.39	0.05			
	机砖					百块	0.0073	63	0.46			
	钢筋混凝土排水管 DN400 承插					m	1.01	83.48	84.31			
	其他材料费							-	0.9	-		
	材料费小计							-	85.72	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 10 页 共 24 页

项目编码		040501001002		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	142
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-179	承插式(Φ200~600) 人机配合下管 管径500mm以内	100m	0.0100	981.6		343.79	530.06	9.82		3.44	5.3
借6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.0100	212.85	302.74		114.94	2.13	3.03		1.15
综合人工工日		小计						11.95	3.03	3.44	6.45
0.13889工日		未计价材料费						105.86			
清单项目综合单价								130.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中(粗)砂					t	0.0013	67.39	0.09		
	机砖					百块	0.0165	63	1.04		
	钢筋混凝土排水管 DN500 承插					m	1.01	104.81	105.86		
	其他材料费							-	1.9	-	
	材料费小计							-	108.89	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		040501004005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		204	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0480	363.44	1229.03	15.51	196.26	17.46	59.05	0.75	9.43				
借6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管(DN 225mm以内)	100m	0.0100	309.6	236.67		167.18	3.1	2.37		1.67				
借6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.0100	128.91	138.48		69.61	1.29	1.38		0.7				
综合人工工日		小计						21.85	62.8	0.75	11.8				
0.25405工日		未计价材料费						41.45							
清单项目综合单价								138.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中(粗)砂					t	0.8599	67.39	57.95						
	机砖					百块	0.0073	63	0.46						
	U-PVC加筋管 Φ250（S1）					m	1.02	40.64	41.45						
	其他材料费							-	4.43	-					
	材料费小计							-	104.29	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 12 页 共 24 页

项目编码		040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-809	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	349.68	72.54		188.83	34.97	7.25		18.88
借6-793	非定型井 砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.0022	1642.08	555.3	57.41	886.72	3.66	1.24	0.13	1.98
借6-785	非定型井垫层 混凝土	10m ³	0.0017	1571.65	2975.89	275.57	848.69	2.71	5.14	0.48	1.47
借6-786	非定型井 砖砌 圆形	10m ³	0.0246	1608.11	4318.51	85.15	868.38	39.62	106.39	2.1	21.39
综合人工工日		小计						80.96	120.02	2.71	43.72
0.94142工日		未计价材料费						1212			
清单项目综合单价								1459.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中(粗)砂					t	0.1923	67.39	12.96		
	机砖					百块	1.2764	63	80.41		
	预制混凝土盖、座 700×700×12					套	1.01	1200	1212		
	其他材料费							-	26.64	-	
	材料费小计							-	1332.01	-	

综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

第 13 页 共 24 页

项目编码		040504001004		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-809	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	349.68	72.54		188.83	34.97	7.25		18.88
借6-793	非定型井 砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.0023	1642.08	555.3	57.41	886.72	3.83	1.29	0.13	2.07
借6-785	非定型井垫层 混凝土	10m ³	0.0020	1571.65	2975.89	275.57	848.69	3.14	5.95	0.55	1.7
借6-786	非定型井 砖砌 圆形	10m ³	0.0371	1608.11	4318.51	85.15	868.38	59.66	160.22	3.16	32.22
综合人工工日		小计						101.6	174.71	3.84	54.87
1.18137工日		未计价材料费						1212			
清单项目综合单价								1547.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中(粗)砂					t	0.2602	67.39	17.53		
	机砖					百块	1.9222	63	121.1		
	预制混凝土盖、座 700×700×12					套	1.01	1200	1212		
	其他材料费							-	36.11	-	
	材料费小计							-	1386.74	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 14 页 共 24 页

项目编码		040504001007		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-809	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	349.68	72.54		188.83	34.97	7.25				18.88		
借6-793	非定型井 砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.0025	1642.08	555.3	57.41	886.72	4.15	1.4	0.15			2.24		
借6-785	非定型井垫层 混凝土	10m ³	0.0040	1571.65	2975.89	275.57	848.69	6.29	11.9	1.1			3.39		
借6-786	非定型井 砖砌 圆形	10m ³	0.0471	1608.11	4318.51	85.15	868.38	75.74	203.4	4.01			40.9		
综合人工工日		小计						121.15	223.95	5.26			65.41		
1.40874工日		未计价材料费						1212							
清单项目综合单价								1627.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中(粗)砂					t	0.3305	67.39	22.27						
	机砖					百块	2.4403	63	153.74						
	预制混凝土盖、座 700×700×12					套	1.01	1200	1212						
	其他材料费							-	47.95	-					
	材料费小计							-	1435.96	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口		计量单位	座	工程量	94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-810	雨水井 铸铁平篦 安装	10套	0.1000	370.14	3660.38		199.88	37.01	366.04		19.99
借6-793	非定型井 砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.0003	1642.08	555.3	57.41	886.72	0.46	0.16	0.02	0.25
借6-783	非定型井垫层 碎石	10m ³	0.0013	576.2	1241.61	14.35	311.15	0.75	1.61	0.02	0.4
借6-830	渠(管)道混凝土平基	10m ³	0.0014	1487.97	2984.39	275.57	803.51	2.08	4.18	0.39	1.12
借6-787	非定型井 砖砌 矩形	10m ³	0.0094	1345.64	4325.67	60.68	726.65	12.65	40.66	0.57	6.83
综合人工工日		小计						52.95	412.65	1	28.59
0.61576工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								495.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中(粗)砂					t	0.0894	67.39	6.03		
	铸铁雨水井算					套	1.01	343.88	347.32		
	机砖					百块	0.5122	63	32.27		
	其他材料费							-	27.05	-	
	材料费小计							-	412.67	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 16 页 共 24 页

项目编码		040501004004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	119.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0026	363.44	1229.03	15.51	196.26	0.94	3.2	0.04	0.51
借6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管(DN 225mm以内)	100m	0.0100	309.6	236.67		167.18	3.1	2.37		1.67
借6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.0100	128.91	138.48		69.61	1.29	1.38		0.7
综合人工工日		小计						5.33	6.95	0.04	2.88
0.06198工日		未计价材料费						24.55			
清单项目综合单价							39.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中(粗)砂					t	0.0473	67.39	3.19		
	机砖					百块	0.0073	63	0.46		
	UPVC排水管（不含管件）DN150					m	1.02	24.07	24.55		
	其他材料费							-	3.33	-	
	材料费小计							-	31.53	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		377	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0026	363.44	1229.03	15.51	196.26	0.94	3.2	0.04	0.51				
借6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管(DN 300mm以内)	100m	0.0100	361.46	414.23		195.18	3.61	4.14		1.95				
借6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.0100	128.91	138.48		69.61	1.29	1.38		0.7				
综合人工工日		小计						5.84	8.72	0.04	3.16				
0.06801工日		未计价材料费						41.01							
清单项目综合单价								58.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中(粗)砂					t	0.0473	67.39	3.19						
	机砖					百块	0.0073	63	0.46						
	UPVC加筋管 De300					m	1.02	40.21	41.01						
	其他材料费							-	5.1	-					
	材料费小计							-	49.76	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0028	363.44	1229.03	15.51	196.26	1.02	3.44	0.04	0.55				
借6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管(DN 400mm以内)	100m	0.0100	397.84	690.23		214.84	3.98	6.9		2.15				
借6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.0100	128.91	138.48		69.61	1.29	1.38		0.7				
综合人工工日		小计						6.29	11.72	0.04	3.4				
0.07308工日		未计价材料费						100.23							
清单项目综合单价								121.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中(粗)砂					t	0.0509	67.39	3.43						
	机砖					百块	0.0073	63	0.46						
	UPVC加筋管 De400					m	1.02	98.26	100.23						
	其他材料费							-	7.86	-					
	材料费小计							-	111.98	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 19 页 共 24 页

项目编码		040501004003		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	167
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借6-823	非定型渠(管)道 垫层 砂	10m3	0.0032	363.44	1229.03	15.51	196.26	1.16	3.93	0.05	0.63	
借6-192	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管(DN 500mm以内)	100m	0.0100	437.31	828.46		236.14	4.37	8.28		2.36	
借6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.0100	212.85	302.74		114.94	2.13	3.03		1.15	
综合人工工日		小计						7.66	15.24	0.05	4.14	
0.08912工日		未计价材料费						136.67				
清单项目综合单价							163.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	中(粗)砂					t	0.0585	67.39	3.94			
	机砖					百块	0.0165	63	1.04			
	UPVC加筋管 De500					m	1.02	133.99	136.67			
	其他材料费							-	10.26	-		
	材料费小计							-	151.91	-		

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 20 页 共 24 页

项目编码		040504001003		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-809	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	349.68	72.54		188.83	34.97	7.25		18.88
借6-793	非定型井 砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.0022	1642.08	555.3	57.41	886.72	3.66	1.24	0.13	1.98
借6-785	非定型井垫层 混凝土	10m ³	0.0019	1571.65	2975.89	275.57	848.69	2.99	5.65	0.52	1.61
借6-786	非定型井 砖砌 圆形	10m ³	0.0271	1608.11	4318.51	85.15	868.38	43.58	117.03	2.31	23.53
SQDLF_001	防坠网安装	个	1.0000		36				36		
综合人工工日		小计						85.2	167.17	2.96	46
0.99065工日		未计价材料费						1212			
清单项目综合单价								1513.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中(粗)砂					t	0.2067	67.39	13.93		
	机砖					百块	1.4041	63	88.46		
	防坠网安装					个	1	36	36		
	预制混凝土盖、座 700×700×12					套	1.01	1200	1212		
	其他材料费							-	28.79	-	
	材料费小计							-	1379.18	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 21 页 共 24 页

项目编码		040504001006		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-809	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	349.68	72.54		188.83	34.97	7.25				18.88		
借6-793	非定型井 砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.0023	1642.08	555.3	57.41	886.72	3.83	1.29	0.13			2.07		
借6-785	非定型井垫层 混凝土	10m ³	0.0020	1571.65	2975.89	275.57	848.69	3.14	5.95	0.55			1.7		
借6-786	非定型井 砖砌 圆形	10m ³	0.0371	1608.11	4318.51	85.15	868.38	59.66	160.22	3.16			32.22		
SQDLF_003	防坠网安装	个	1.0000		36				36						
综合人工工日		小计						101.6	210.71	3.84			54.87		
1.18137工日		未计价材料费						1212							
清单项目综合单价								1583.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	中(粗)砂					t	0.2602	67.39	17.53						
	机砖					百块	1.9222	63	121.1						
	防坠网安装					个	1	36	36						
	预制混凝土盖、座 700×700×12					套	1.01	1200	1212						
	其他材料费							-	36.11	-					
	材料费小计							-	1422.74	-					

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

第 22 页 共 24 页

项目编码		040504001008		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
SQDLF_004	防坠网安装	个	1.0000		36				36		
借6-809	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	349.68	72.54		188.83	34.97	7.25		18.88
借6-793	非定型井 砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.0025	1642.08	555.3	57.41	886.72	4.15	1.4	0.15	2.24
借6-785	非定型井垫层 混凝土	10m ³	0.0040	1571.65	2975.89	275.57	848.69	6.29	11.9	1.1	3.39
借6-786	非定型井 砖砌 圆形	10m ³	0.0471	1608.11	4318.51	85.15	868.38	75.74	203.4	4.01	40.9
综合人工工日		小计						121.15	259.95	5.26	65.41
1.40873工日		未计价材料费						1212			
清单项目综合单价								1663.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中(粗)砂					t	0.3305	67.39	22.27		
	机砖					百块	2.4403	63	153.74		
	防坠网安装					个	1	36	36		
	预制混凝土盖、座 700×700×12					套	1.01	1200	1212		
	其他材料费							-	47.95	-	
	材料费小计							-	1471.96	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		040504008001		项目名称		整体化粪池		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
SQDLF_002	整体化粪池	元	1.0000		15500				15500		
借6-801	渠(管)道基础, (C15砼)平基	10m3	0.0307	1653.26	2863.23	280.31	892.76	50.77	87.92	8.61	27.41
综合人工工日		小计						50.77	15587.92	8.61	27.41
0.5903工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15674.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	整体化粪池					元	1	15500	15500		
	其他材料费							-	87.92	-	
	材料费小计							-	15587.92	-	

综合单价分析表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置
小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称：室外管网

项目编码		041102031001		项目名称		管（渠）道平基模板		计量单位	m2	工程量	7.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m 2	0.0059	1621.36	1236.37	132	875.53	9.54	7.27	0.78	5.15
借6-1513	管，渠道平基复合木模板	100m 2	0.0041	1801.53	1532.88	153.07	972.82	7.42	6.31	0.63	4.01
综合人工工日		小计						16.96	13.58	1.41	9.16
0.19716工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中(粗)砂					t	0.0001	67.39	0.01		
	其他材料费							-	13.57	-	
	材料费小计							-	13.58	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			9853.37			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	9853.37			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网
 标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.6	3941.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.1	656.89			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计					14451.61			

其他项目清单与计价汇总表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户
区改造安置小区-涟水县红日公
寓二期建安工程

工程名称: 室外管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 室外管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 室外管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：涟水县红日路两侧旧城棚户区改造安置小区-涟水县红日公寓二期建安工程

工程名称: 室外管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]